

Merilo = 1:100

REKAPITULACIJA KOLIČIN na kraku '1':
-Celoten izkop=2220,12m3;
-Izkop III=1970,84m3
-Izkop IV=218,07m3
-Površina asfalta=2220,57m2
-Volumen zasipa: asfalta=237,74m3
-Volumen zasipa: Tampon=1121,20m3
-Volumen zasipa: zasipni material=332,31m3
-Celoten obsip+posteljica=490,78m3
-Planiranje dna izkopa=557,70m2
-Obojstransko razpiranje=0,00m'
-Dolžina cevi=773,20m
-Število jaskov: 2
-Nadaljnih hidrantov: 3
-Podaljšani hidrantov: 1
-Zračnikov: 1
-Hišnih priključkov: 4
-Q kosov: 9
-T kosov(odcepi): 5
-Št. prečkanih instalacij: 31

Vodovod '1'

M = 1: 500 / 100

ŠT. TOČKE IN RAZDALJE		10	7,00	11	14,00	12	12,00	13	24,00	14	24,00	15	24,00	16	17	18	19	20	12,00	21	18,00	22	15,00	23	18,00	24	21,00	25	26	27	9,00	28	24,00	29	12,00	30	20,00	31	18,00	32	32,00	33	24,00	34	24,00	35	24,00	36	12,00	37	15,00	38	24,00	39	24,00	40	12,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
STACIONAŽA			0,00	3,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

1.faza - odsek Dinos - Sp. Plavž; L=667,60m

OBNOVA VODOVODA NA CESTI FRANCETA PREŠERNA NA JESENICAH

Investitor: OBČINA JESENICE Cesta železarn 6 4270 JESENICE	Objekt, lokacija: OBNOVA VODOVODA NA CESTI FRANCETA PREŠERNA NA JESENICAH
Projektant: PLANING d.o.o. Krize Planing, d.o.o., Krize Šnakovska cesta 68b 4234 Krize, Slovenija Ident. št. 0218 tel: +386 (04) 9955-321 tel: +386 (04) 9955-322 email: planing@siol.net, info@planing.si	NACRT 3 - gradbene konstrukcije NACRT VODOVODA Vrsta projektna dokumentacije: PZI Vsebina, naslov risbe: Vodovodno omrežje - vzdolžni profili (SZ del)
Naročnik:	Ident. št.: G1488 Podpis: [Podpis] St. projekta: P-608/1 St. nacrta: P-608/1/V St. rabe: 3.5.8 Merilo: 1:500/100 Datum: april 2018 Evidenciranje sprememb: