ODSTRANITEV OBSTOJEČE
BETONSKE STREŠNE KRITINE CCA 700,00 M2
ODSTRANITEV LESENIH LETEV 5/5 CM

NOVO:
STREŠNA KRITINA GERARD KLASIK
BARVA ASHWOOD (SIVA) CCA 700,00 M2
S PREZRAČEVALNIMI STREŠNIKI POD SLEMENOM
LETVE 5/5 CM
KONTRA LETVE 6/6 CM
SEKUNDARNA KRITINA TAYVEC CCA 700,00 M2
OPAŽ IZ KOSMATIH DESK D = 2,5 CM CCA 700,00 M2
OBSTOJEČA LESENA NOSILNA KONSTRUKCIJA OSTREŠJA

POZOR:
JEKLENA VERTIKALNA OBLOGA PULTNIH FRČAD
SE NE MENJA



ODSTRANITEV OBSTOJEČEGA ŽLEBU
IN ODTOČNE CEVI

NOVO:
ALU ŽLEB 1/2 Ø 20,0 CM BARVA RJAVA
ALU ODTOČNA CEV Ø 15,0 CM BARVA RJAVA

ODSTRANITEV OBSTOJEČIH
OPEČNIH DIMNIKOV DO
ZATESNITEV DIMNIŠKIH ODPRTIN
FE PLOŠČE 30/30 CM

ZAŠČITA TOPLOTNE IZOLACIJE OSB PLOŠČE 2,0 CM
GRADBENA FOLIJA TYVEC
TOPLOTNA IZOLACIJA NEIZKORIŠČENEGA PODSTREŠJA
KAMENA VOLNA DEBELINE 20,0 CM / TRDE PLOŠČE /
CCA 315,0 M2
POLIETILEN FOLIJA
OBSTOJEČE STROPNA KONSTRUKCIJA

OBJEKT "ŠOLE NOB"

atelje za prostorsko projektiranje jesenice d.o.o.
Pod gozdom 2
tel.: 04 583 30 30 fax.. 04 586 41 70
atelje@g-kabel.si

št. podjetja: IZS 1451

list: 5

risba:	PREREZ A - A		merilo: 1:50
naročnik:	OŠ KOROŠKA BELA, Cesta talcev 2, Jesenice		
objekt:	OŠ Koroška bela		
odg. vodja projekta:	JOŽE KRIVC gr. teh.	A - 9092	
odg projektant:	JOŽE KRIVC gr. teh.	A - 9092	
št. proj.: II/1947-1/19			št. načrta: II/1947-1/19-A
projekt: ARHITEKTURA	faza: NOVELACIJA PZR		datum: maj 2019