JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice
Cesta maršala Tita 51
4270 Jesenice

T 04 581 04 00
F 04 581 04 20
E info@jeko.si

www.jeko.si

OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6
4270 JESENICE

Številka: 0/10-RT-51/2017
Datum: 10.10.2017

Zadeva: **Odgovor na pobudo št. 282 22. Seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 21.9.2017 k 15. tč. dnevnega reda**

Na 22. seji Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 21.9.2017, je bila k 15. tč. dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE podana pobuda 282. s katero vezano na sklep Sveta KS Slovenski Javornik – Koroška Bela le-ta daje pobudo Komunalni direkciji, da pri podjetju JEKO urgira za obnovo vodovodnega oz. hidrantnega omrežja na Slovenskem Javorniku oz. uvrsti to obnovo v plan modernizacije javne vodovodne infrastrukture.

V zvezi z opisano pobudo podajamo naslednji odgovor:

Kot je bilo že v dopisu za KS Slovenski Javornik – Koroška Bela (št. 0/10-RT-7/2017 z dne 11.10.2017) navedeno, je vodovodno omrežje na Slovenskem Javorniku zgrajeno v 60. letih prejšnjega stoletja in je temu primerno dimenzionirano (premeri primarnih in sekundarnih vodov). Po današnjih tehničnih normativih in smernicah je potrebno za vsak (nadtalni oz. podtalni) hidrant zagotoviti priključno cev z dimenzijo DN 100 mm, obstoječa vodovodna infrastruktura (na katero so vezani hidranti) pa je na žalost (pod)dimenzionirana (praktično to pomeni, da skozi cev z manjšim premerom nazivno ne more priteči zadosti vode za učinkovito gašenje, sploh, če je potrebno uporabiti več hidrantov naenkrat).

Prav tako današnje tehnične smernice in zakonodaja ob načrtovanju in izgradnji novih vodovodnih sistemov predvidevajo postavite hidrantov na 80 m (gledano po horizontalni osi), praviloma se vgrajujejo la nadtalni hidranti (opremljeni z ustreznimi označevalnimi tablicami). Na Slovenskem Javorniku je na žalost obstoječa situacija takšna, da so vsi hidranti podtalni, torej vgrajeni v vodovodnih jaških z litoželeznimi pokrovi.

JEKO d.o.o. Jesenice ima javno vodovodno infrastrukturo v upravljanju (ne v lasti), zato lahko samo s soglasjem lastnika izvaja večja obnovitvena dela na infrastrukturi (kar je povezano z razpoložljivimi finančnimi sredstvi). Seveda ja skladno z letnimi načrti potrebno določiti območja, kjer je obnovo smiselno izvesti prej (in ne mogoče šele ob izgradnji oz. obnovi kanalizacijskega sistema...).

Da pa ta odgovor ne bi izzvenel kot le teoretiziranje in negodovanje ob »kroničnem pomanjkanju« finančnih sredstev za vlaganja v javno (komunalno) infrastrukturo, predlagamo, da navkljub vsemu naštetemu čim prej (v roku 1 meseca) v zvezi z opisano tematiko izvedemo naslednje:

- Skupaj z GARS Jesenice pregledamo vse hidrante na območju KS Slovenski Javornik – Koroška Bela, izvedemo meritve dinamičnega in statičnega tlaka vode na hidrantnem omrežju;
- Podamo poročilo o tehničnem stanju hidrantnega omrežja na območju KS s potencialnimi predlogi nujno potrebnih zamenjav oz. popravil na (hidrantnem) sistemu z namenom doseganja optimalnega učinka gašenja glede na opisano tehnično stanje vodovoda.

Lep pozdrav !

Pripravil:
Vodja procesa oskrbe z vodo:
Roman Tomaš, dipl.san.inž.

Direktor:
Uroš Bučar, univ.dipl.ekon.