

OBČINSKI SVET OBČINE JESENICE

MANDAT 2022–2026

3. REDNA SEJA

9. 3. 2023

Sejna soba Občine Jesenice

Cesta železarjev 6, Jesenice

OBČINA JESENICE

OBČINSKI SVET

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
T: 04 58 69 200
E: obcina.jesenice@jesenice.si
www.jesenice.si

Številka: 900-3/2023
Datum: 23. 2. 2023

V skladu z določili 14. člena Statuta Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 101/2015) in 29. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 2/2016)

SKLICUJEM

3. redno sejo Občinskega sveta Občine Jesenice,

ki bo v četrtek, 9. 3. 2023, ob 17.00

v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Potrditev besedila zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 26. 1. 2023
2. Predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za programe društev upokojencev v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
3. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavoda za šport Jesenice« - UPB1 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
4. Predlog Odloka o spremembi Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
5. Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Ureditvenega načrta Črna vas in o komunalnem prispevku – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
6. Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok na območju občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
7. Predlog Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2023 – 2. dopolnitev Načrta pridobivanja premičnega premoženja
8. Predlog Rebalansa Proračuna občine Jesenice za leto 2023 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
9. Predlog spremembe Letnega programa športa v Občini Jesenice za leto 2023
10. Predlog spremembe Letnega programa kulture v Občini Jesenice za leto 2023
11. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2023
12. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2023
13. Predlog za izvedbo participativnega proračuna Občine Jesenice »JES odločam« za obdobje 2024 - 2025

14. Predlog Plana graditve in vzdrževanja občinskih cest za obdobje 2023 – 2026
15. Predlog Lokalnega energetskega koncepta Občine Jesenice za obdobje 2022 - 2032
16. **Volitve in imenovanja:**

16.1 Predlog za razrešitev in imenovanje novega predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Triglavski narodni park

16.2 Predlog za imenovanje predstavnika Občine Jesenice v Svet zavoda Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

16.3 Predlog za imenovanje člana Občinske volilne komisije Občine Jesenice za mandatno obdobje 2022 - 2026

16.4 Predlog za imenovanje Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin občine Jesenice

16.5 Mnenje k imenovanju ravnateljice Vrtca Jesenice

17. Vprašanja in pobude

mag. Peter Bohinec
ŽUPAN

Vabljeni:

- ✓ Svetnice in svetniki Občinskega sveta – mandat 2022–2026
- ✓ Metod Ivančič, EUREM Energetski menedžer
- ✓ Gaber Šorn – vodja športnih programov na Zavodu za šport Jesenice

Seji prisostvujejo zaposleni v Občinski upravi:

- ✓ mag. Vera Djurić Drozdek – v. d. direktorja občinske uprave
- ✓ mag. Valentina Gorišek – vodja Oddelka za okolje in prostor
- ✓ Valentina Šumi – vodja Oddelka za finance, plan in analize
- ✓ Petra Dečman – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve
- ✓ Marko Markelj – direktor Komunalne direkcije
- ✓ Ines Dvoršak - svetovalka za odnose z javnostmi in protokol
- ✓ Mojca Levstik – svetovalka za Občinski svet

Obveščeni mediji:

ATM, GTV, Radio Triglav, Delo, Radio Kranj, Dnevnik, Radio Slovenija, Gorenjski glas, STA, …

Obveščeni predsedniki političnih strank in predstavniki list z mandati v Občinskem svetu občine Jesenice, Upravna enota Jesenice in Mladinski svet Jesenice:

- ✓ Gibanje Svoboda, Branislav Zajović
- ✓ Neodvisna lista Za boljše Jesenice, Uroš Lakić
- ✓ Socialni demokrati, OO Jesenice, Slavka Brelih
- ✓ Slovenska demokratska stranka, OO Jesenice, Andrej Vastl
- ✓ Lista Naše Jesenice, Blaž Račič
- ✓ Levica Jesenice - Jeseniška alternativa, Vlado Mlinarec
- ✓ Nova Slovenija – Krščanski demokrati, OO Jesenice, Boris Kitek
- ✓ Slovenska ljudska stranka, OO Jesenice, Marko Zupančič
- ✓ Državljansko gibanje Resni.ca, Zorica Dabižljević
- ✓ Upravna enota Jesenice, načelnica Alenka Burnik
- ✓ Mladinski svet Jesenice, predsednik Andraž Pavlič

✓ **Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na spletni strani občine Jesenice**
www.jesenice.si → Občinski svet → 3. redna seja Občinskega sveta

Zasedanja delovnih teles:

✓ **Sreda, 15. 2. 2023, ob 17.00 uri – sejna soba**
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Točke: 16.1 – 16.5

✓ **Sreda, 1. 3. 2023, ob 17.00 uri – sejna soba**
Odbor za družbene dejavnosti
Točke: 2, 3, 4, 8, 9 in 10

✓ **Sreda, 1. 3. 2023, ob 19.00 uri – sejna soba**
Odbor za okolje in prostor ter gospodarjenje z nepremičninami
Točke: 5, 8, 11 in 12

✓ **Četrtek, 2. 3. 2023, ob 17.00 uri – sejna soba**
Statutarno pravna komisija
Točke: 2, 3, 4, 5, 6, in 8 (odlok)

✓ **Četrtek, 2. 3. 2023, ob 18.30 uri – sejna soba**
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe
Točke: 6, 8, 11, 12, 14 in 15

✓ **Ponedeljek, 6. 3. 2023, ob 17.00 uri - sejna soba**
Odbor za proračun in finance
Točke: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 in 14

OBČINA JESENICE

OBČINSKI SVET

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
T: 04 58 69 200
E: obcina.jesenice@jesenice.si
www.jesenice.si

Številka: 900-17/2022
Datum: 2. 2. 2023

ZAPISNIK

2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice,

ki je bila v četrtek, 26. 1. 2023, ob 17.00

v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice

PRISOTNE ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA:
Mateja BAN, Mojca ČUFER, Zorica DABIŽLJEVIĆ, Antonija GASAR, Džeki (Dževad) HALILOV, Irma JAGURDŽIJA LIČINA, Tina JAKOPIČ, Ferida KLINAR, Tadej KRIŽAJ, Maja KRIŽNAR, Janez MARINČIČ, Tomaž Tom MENCINGER, Eva MLAKAR, Vlado MLINAREC, Sabina MULALIĆ, dr. Ahmed PAŠIĆ, Vladimir PETKOVIĆ, Blaž RAČIČ, dr. Urška RAVNIK VERBIČ, Tina REPOVŽ, Armin SILIĆ, Tanja TARMAN, Sonja TUŠAR, Aljoša ULČAR, Andrej VASTL in Brane (Branislav) ZAJOVIĆ

OPRAVIČENO ODSOTNA ČLANA: Robert HUMAR in Žarko ZRNIĆ

OSTALI PRISOTNI:
Marko MARKELJ – direktor Komunalne direkcije, mag. Valentina GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor, Petra DEČMAN – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve, mag. Vera DJURIĆ DROZDEK – vodja Oddelka za gospodarstvo, Ines DVORŠAK – svetovalka za odnose z javnostmi, Mojca LEVSTIK – svetovalka za Občinski svet, Maja OLIP - vodja pomoči na domu v Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja in Eva ŠTRAVS PODLOGAR - direktorica Razvojne agencije Zgornje Gorenjske

ZAPISNIK JE ZAPISALA:
Mojca LEVSTIK

Župan **mag. Peter Bohinec** je na začetku 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice pozdravil vse prisotne članice in člane Občinskega sveta Občine Jesenice. Opozoril jih je, da se seja snema. Povedal je, da je na seji v danem trenutku prisotnih 26 svetnic in svetnikov, kar pomeni, da je Občinski svet sklepčen ter kdo je bil, poleg svetnic in svetnikov, še vabljen na sejo.

V skladu z 39. členom Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice je župan **mag. Peter Bohinec** predlagal, da se iz dnevnega reda 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice umakneta točka 5 - Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega potniškega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA in točka 13 - Predlog Plana graditve in vzdrževanja občinskih cest za obdobje 2023 – 2026. Obe točki sta bili umaknjeni tudi iz dnevnih redov sej delovnih teles.

Sabina Mulalić je predlagala, da se z dnevnega reda umakneta točki 9 in 10, Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v

lasti Občine Jesenice za leto 2023 in Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2023. Občina Jesenice namreč prodaja zemljišča, ki so ocenjena po primerjalni metodi, po zelo nizkih cenah. V večini drugih občin se uporablja tržna cena, zato predlaga, da se te vrednosti bolj definirajo do naslednje seje Občinskega sveta.

V razpravi so sodelovali:

Blaž Račič:
Že v prejšnjem mandatu se je začelo z aktivnostmi za sprejem Odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice. Na podlagi tega odloka se bo objavil razpis za izbiro koncesionarja za mestni potniški promet. Časovnica je bila pripravljena in sprejeta v smislu, da se odlok v prvem branju obravnava na januarski seji Občinskega sveta, da se bodo do 30. 6. 2023, ko se izteče koncesija, lahko izvedle vse aktivnosti za izbiro novega koncesionarja. Tega terminskega plana se sedaj ne drži, zato prosi za pojasnilo, kako se bodo terminsko izvajale vse potrebne aktivnosti, da bodo le-te izvedene v potrebnih rokih. Če namreč Občina do 1. 7. 2023 ne poišče novega koncesionarja, se bo mestni potniški promet ustavil, ali pa bo potrebno na nek drug način zagotoviti izvajanje te javne službe po komercialnih pogojih.
Sam osebno iz navedenih razlogov predloga za umik te točke dnevnega reda ne bo podprl.

Tomaž Tom Mencinger:
Predlagatelj dnevnega reda je župan, tako da je tudi v njegovi pristojnosti, da umakne točko iz dnevnega reda. O tem predlogu Občinski svet ne glasuje, glasuje pa o predlogu, ki ga je podala Sabina Mulalić.

Mojca Levstik:
V skladu s prvo alinejo 39. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice pri določanju dnevnega reda Občinski svet najprej odloča o predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda. Navedena določba pomeni, da Občinski svet glasuje o vseh predlogih za umik posamezne točke iz dnevnega reda seje.

Vlado Mlinarec:
Občinski svet ni sprejemal nobenega terminskega plana oz. načrta izvedbe, kdaj se bo sprejemal odlok o koncesiji. Se je pa prejšnja sestava Občinskega sveta vsaj dve leti pritoževala nad storitvami v mestnem prometu, nad podražitvami, nad subvencijami, itd.
Občinska uprava je bila seznanjena s tem, kdaj poteče koncesija, seznanjena pa je bila tudi z zahtevami, da se predlog odloka pripravi še pred potekom koncesije. Predlog tega odloka ni bil pripravljen iz enega samega razloga, ker se dela koruptivno. Zanj je to korupcija, da se čaka še eno leto po izteku koncesije in se potem novo sestavo Občinskega sveta postavi pred dejstvo, da odlok mora sprejeti. To se je naredilo namenoma, zato da bo določen izvajalec dobil koncesijo.
Sam ne bo nikoli podprl odloka, ki bo koncesionarju do 10 let omogočal 650.000 EUR letno. Ne glede na to, kaj je koncesionar prejšnja leta obljubljal glede zmanjšanja stroškov, se sredstva sedaj povečujejo za skoraj 100 %. Tako pogodbo je potrebno posredovati na Komisijo za preprečevanje korupcije, osebe, ki niso naredile svojega dela, pa je potrebno ustrezno sankcionirati.
Predlagatelj in poročevalec je vedno samo gospod Markelj, predstavnikov Arrive pa že kar nekaj časa ni bilo na seji Občinskega sveta, da bi lahko podali določena pojasnila.

Dr. Ahmed Pašić:
Zanima ga, iz kakšnih razlogov se predlaga umik navedenega odloka iz dnevnega reda. Ko se bo naslednjič predlagal umik kakšne točke, naj se predstavijo tudi argumenti za tak predlog, saj bo Občinski svet na ta način lažje sprejel odločitev.

Džeki (Dževad) Halilov:
Eden od razlogov za umik točke je v tem, da pri pripravi odloka ni bil upoštevan predlog optimizacije javnega potniškega prometa v občini Jesenice. Analiza obstoječega stanja, ki je bila narejena leta

2022, izkazuje, da je mestni potniški promet na Jesenicah predimenzioniran, da se avtobusi vozijo prazni, da so prihodi avtobusov neenakomerno prerazporejeni, itd. Navedeno študijo je plačala Občina Jesenice, ni pa ta študija v nobeni točki vključena v gradivo.

Blaž Račič:
Analiza stanja je bila narejena konec lanskega leta, kar pomeni, da ne držijo navedbe gospoda Mlinarca, da se je namenoma zavlačevalo s postopki.
Sicer pa je bil predlog odloka pripravljen v občinski upravi, Občinskemu svetu pa ga je v obravnavo predlagal župan.

Vlado Mlinarec:
Koncesija je potekla lansko leto konec meseca junija. Razprava o mestnem prometu je potekala že pred potekom te koncesije, kar je razvidno tudi iz zapisnikov sej Občinskega sveta. Velikokrat je bilo predlagano, da naj se pripravi nov odlok, pa to ni bilo narejeno.
Gospod Markelj je na seji Odbora za proračun in finance povedal, da se je razmišljalo o tem, ali se študija objavi na spletni strani. Sam s to študijo ni seznanjen, zato si ne predstavlja, na podlagi česa naj bi Občinski svet sploh sprejemal pripravljen predlog odloka.
Arriva je več let obljubljala, kaj vse bodo naredili za povečanje števila potnikov in za zmanjšanje stroškov, pa z njihove strani ni bilo posredovanega niti enega predloga.

Džeki (Dževad) Halilov:
Študija je bila narejena, vendar pa ni bila upoštevana v gradivu, kljub temu, da je naročnik študije in pripravljavec odloka ista oseba.

Blaž Račič:
Vsa ta vprašanja iz razprave morajo biti namenjena županu. Poleg tega pa se ne sme pozabiti, da so se zadnji dve leti zaradi epidemije korona virusa okoliščine bistveno spremenile, ravno tako pa so se spremenile tudi potovalne navade ljudi.

Aljoša Ulčar:
Zanima ga, zakaj se je točka uvrstila na dnevni red, sedaj pa poteka arogantna razprava o predlogu, da se ta točka iz dnevnega reda umakne.

Brane (Branislav) Zajović:
Točka je bila iz vseh navedenih razlogov umaknjena tudi iz dnevnih redov sej delovnih teles. Če bi bila študija javno objavljena, bi bile zadeve jasne, ker pa le-ta z razlogom ni bila objavljena, pa je sedaj stanje tako, kakršno je.

Eva Mlakar:
Zanima jo, zakaj ta študija ni bila javno objavljena.
Župan je nastopil svoj mandat 15. 12. 2022, kar pomeni, da je občinska uprava pripravljala gradivo za 2. redno sejo Občinskega sveta že pod vodstvom novega župana.

Župan mag. Peter Bohinec:
Gradivo je bilo pripravljeno pred začetkom njegovega mandata. Po nastopu mandata je bila izvedena predstavitev analize, ki je bila omenjena v razpravi. Pri pregledu predloga odloka, je bilo ugotovljeno, da le-ta ne zajema izsledkov iz analize stanja. Iz tega razloga je predlagal, da se to točko, kot pomanjkljivo, umakne iz dnevnega reda. Bo pa v prihodnjem tednu na to temo organiziran tudi sestanek z Arrivo.

Po razpravi je župan **mag. Peter Bohinec** predlagal

12. sklep 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26. 1. 2023: POTRDITEV DNEVNEGA REDA

Z dnevnega reda 2. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice se umakne točka 5 - Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega potniškega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA. Ostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 18
PROTI - 5

Sklep je bil sprejet.

13. sklep 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26. 1. 2023: POTRDITEV DNEVNEGA REDA

Z dnevnega reda 2. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice se umakne točka 13 - Predlog Plana graditve in vzdrževanja občinskih cest za obdobje 2023 - 2026. Ostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 22
PROTI - 3

Sklep je bil sprejet.

14. sklep 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26. 1. 2023: POTRDITEV DNEVNEGA REDA

Z dnevnega reda 2. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice se umakne točka 9 - Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2023.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 16
PROTI - 6

Sklep je bil sprejet.

in

15. sklep 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26. 1. 2023: POTRDITEV DNEVNEGA REDA

Z dnevnega reda 2. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice se umakne točka 10 - Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2023.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 17
PROTI - 5

Sklep je bil sprejet.

V skladu z 39. členom Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice je župan **mag. Peter Bohinec** predlagal, da se na dnevni red 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice uvrsti dodatna točka z naslovom: »Predlog za imenovanje kandidatov za predstavnike uporabnikov v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija.«

Razprave ni bilo, zato je župan **mag. Peter Bohinec** predlagal

16. sklep 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26. 1. 2023: POTRDITEV DNEVNEGA REDA

Na dnevni red 2. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice se pod zaporedno številko 8.8 uvrsti točka z naslovom: »Predlog za imenovanje kandidatov za predstavnike uporabnikov v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija«.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 23
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.

Župan **mag. Peter Bohinec** je svetnike vprašal še po morebitnih predlogih za spremembo predlaganega dnevnega reda, a jih ni bilo, zato je v sprejem predlagal

17. sklep 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26. 1. 2023: POTRDITEV DNEVNEGA REDA

1. Potrditev besedila zapisnika 1. redne (konstitutivne) seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 14. 12. 2022
2. Predlog za potrditev mandata članici Občinskega sveta Občine Jesenice
3. Predlog za imenovanje namestnice predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
4. Predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za programe društev upokojencev v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
5. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Jesenice
6. Predlog Sklepa o načinu financiranja političnih strank v občini Jesenice
7. Predlog Soglasja k spremembi cene socialno varstvene storitve pomoč na domu
8. **Volitve in imenovanja:**

8.1 Predlog za razrešitev člana Občinske volilne komisije Občine Jesenice za mandatno obdobje 2022 - 2026
8.2 Predlog za razrešitev in imenovanje novega predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Vrtec Jesenice
8.3 Predlog za imenovanje predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Srednja šola Jesenice
8.4 Predlog za imenovanje kandidata za člana Razvojnega sveta gorenjske regije
8.5 Predlog za imenovanje predstavnika Občine Jesenice v Svet Območne enote Bled Zavoda za gozdove Slovenije
8.6 Predlog za imenovanje predstavnikov Občine Jesenice v Upravni odbor Fakultete za zdravstvo Angele Boškin
8.7 Predlog za imenovanje Nadzornega odbora Občine Jesenice za mandatno obdobje 2022 – 2026
8.8 Predlog za imenovanje kandidatov za predstavnike uporabnikov v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija

9. Predlog za podelitev priznanj Občine Jesenice v letu 2023
10. Okvirni Program dela Občinskega sveta Občine Jesenice za leto 2023
11. Soglasje k Programu dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2023 s finančnim načrtom

12. Poročilo Delovne skupine za spremljanje stanja v CERO Mala Mežakla
13. Vprašanja in pobude

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 24

Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:

POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA 1. REDNE (KONSTITUTIVNE) SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE, KI JE BILA 14. 12. 2022

Župan **mag. Peter Bohinec** je v razpravo dal besedilo zapisnika 1. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 14. 12. 2022.

Razprave ni bilo, zato je župan **mag. Peter Bohinec** predlagal

18. sklep 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26. 1. 2023: POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA 1. REDNE (KONSTITUTIVNE) SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE, KI JE BILA 14. 12. 2022

Potrdi se besedilo zapisnika 1. redne (konstitutivne) seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 14. 12. 2022.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 24
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:

PREDLOG ZA POTRDITEV MANDATA ČLANICI OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE

O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta Občine Jesenice je poročal **Džeki (Dževad) Halilov** – predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Razprave ni bilo, zato je župan **mag. Peter Bohinec** predlagal

19. sklep 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26. 1. 2023: PREDLOG ZA POTRDITEV MANDATA ČLANICI OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE

Potrdi se mandat nadomestni članici Občinskega sveta Občine Jesenice za preostanek mandatne dobe, dr. Urški Ravnik Verbič, roj. 10. 5. 1980, stanujoči na naslovu Potoki 6, 4274 Žirovnica.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:

PREDLOG ZA IMENOVANJE NAMESTNICE PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta Občine Jesenice je poročal **Džeki (Dževad) Halilov** – predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Razprave ni bilo, zato je župan **mag. Peter Bohinec** predlagal

20. sklep 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26. 1. 2023: PREDLOG ZA IMENOVANJE NAMESTNICE PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

Za mandatno obdobje 2022 – 2026 se za namestnico predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje dr. Urško Ravnik Verbič, roj. 10. 5. 1980, Potoki 6, 4274 Žirovnica.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 26

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:

PREDLOG ODLOKA O DODELJEVANJU SREDSTEV ZA PROGRAME DRUŠTEV UPOKOJENCEV V OBČINI JESENICE – PRVA OBRAVNAVA

Uvodno obrazložitev je podala **Petra Dečman.**

O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta Občine Jesenice so poročali **Tina Repovž** - predsednica Odbora za proračun in finance, **Eva Mlakar** – predsednica Statutarno pravne komisije in **Blaž Račič** – predsednik Odbora za družbene dejavnosti.

V razpravi so sodelovali:

Dr. Ahmed Pašić:
Zanima ga, kaj je razlog, da se sprejema nov odlok, glede na to, da je bilo v uvodu povedano, da so na voljo razpisi na različnih področjih, na katere se lahko prijavijo tudi društva upokojencev. Boji se namreč, da bo sprejem tega odloka pomenil, da bodo tudi druga društva želela, da se sprejmejo novi odloki, na podlagi katerih bodo lahko pridobivali sredstva. Občinski proračun je že precej obremenjen, sedaj pa se bodo zagotavljala še dodatna sredstva za namene, za katere bi društva sredstva lahko pridobila na drugih javnih razpisih tako na državni, kot tudi na lokalni ravni.

Eva Mlakar:
Zanima jo, koliko sredstev je bilo v preteklem letu namenjeno društvom upokojencev in koliko se jih z rebalansom proračuna predvideva za leto 2023. Hkrati jo zanima, ali se bodo sredstva pri ostalih razpisih zmanjšala za to razliko, kolikor se jih bo namenilo za društva upokojencev.

Petra Dečman:
Društvi upokojence izvajata programe iz več različnih področij. Športna oz. kulturna društva so veliko bolj specifična in izvajajo dejavnost samo iz teh področij, kar pomeni, da se praviloma prijavljajo tudi

samo na en razpis. Društvi upokojencev pa se prijavljata na najmanj tri razpise, kar je nenazadnje tudi dodatna administrativna obremenitev za vodstvi teh dveh društev.
V lanskem letu, ko je bil ob sprejemanju rebalansa proračuna za leto 2022 predlagan amandma, je Občinski svet sprejel tudi sklep, da naj občinska uprava pristopi k pripravi novega akta oz. ustreznih pravnih podlag za to področje.
Z amandmajem pri sprejemanju rebalansa proračuna za leto 2022 so bila zagotovljena sredstva v višini okoli 13.000 EUR. Obe društvi sta v letu 2022 že kandidirali na druge javne razpise, zato z istimi programi niti ne bi mogli kandidirati na nov razpis. Sredstva so zato ostala neporabljena in bodo vključena v predlog rebalansa proračuna za leto 2023. Gre pa v tem primeru za dodatno zagotovljena sredstva, tako da se pri kulturi in športu sredstva zaradi novega razpisa ne zmanjšujejo.
V letu 2022 je Društvo upokojencev Jesenice za kulturne programe prejelo sredstva višini 1.359,61 EUR, za letni program športa za športno rekreativne programe za upokojence 1.250,00 EUR, za tri humanitarne projekte pa 332,99 EUR, 264,31 EUR in 241,42 EUR. Društvo upokojencev Javornik – Koroška Bela pa je prejelo za kulturne programe 1.359,61 EUR, za letni program športa za športno rekreativne programe za upokojence 1.250,00 EUR, za kulturni projekt 40 let Večernega pevskega zbora Zarja pa 993,42 EUR.

Po razpravi je župan **mag. Peter Bohinec** v sprejem predlagal

21. sklep 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26. 1. 2023: PREDLOG ODLOKA O DODELJEVANJU SREDSTEV ZA PROGRAME DRUŠTEV UPOKOJENCEV V OBČINI JESENICE – PRVA OBRAVNAVA

Sprejme se predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za programe društev upokojencev v Občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 24
PROTI - 1

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:

PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE PO ODLOKU O OBČINSKIH TAKSAH V OBČINI JESENICE

Uvodno obrazložitev je podal **Marko Markelj.**

O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta Občine Jesenice so poročali **Tina Repovž** - predsednica Odbora za proračun in finance, **Eva Mlakar** – predsednica Statutarno pravne komisije in **Brane (Branislav) Zajović** – predsednik Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe.

V razpravi sta sodelovala:

Eva Mlakar:
Zanima jo, kakšna je ocena prihodka na podlagi dviga takse.

Marko Markelj:
Na letnem nivoju je prihodkov iz naslova pobranih občinskih taks v občinski proračun okoli 15.000 EUR. Predlagano povišanje takse ne bo imelo večjih vplivov na prihodke proračuna. So pa ti prihodki odvisni predvsem od števila izdanih odločb za oglaševanje in uporabo javne površine.

Večji prihodki iz tega naslova bi bili v primeru, če bi se določila višja vrednost točke, ki jo plačajo uporabniki.

Po razpravi je župan **mag. Peter Bohinec** v sprejem predlagal

22. sklep 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26. 1. 2023: PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE PO ODLOKU O OBČINSKIH TAKSAH V OBČINI JESENICE

Sprejme se predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Jesenice (Ur. list RS, št. 55/07, 83/2009, 108/12, in 2/13-popr.), v višini 0,0674 EUR.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 26

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:

PREDLOG SKLEPA O NAČINU FINANCIRANJA POLITIČNIH STRANK V OBČINI JESENICE

Uvodno obrazložitev je podal župan **mag. Peter Bohinec.**

O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta Občine Jesenice sta poročali **Tina Repovž** - predsednica Odbora za proračun in finance in **Eva Mlakar** – predsednica Statutarno pravne komisije.

Razprave ni bilo, zato je župan **mag. Peter Bohinec** v sprejem predlagal

23. sklep 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26. 1. 2023: PREDLOG SKLEPA O NAČINU FINANCIRANJA POLITIČNIH STRANK V OBČINI JESENICE

Sprejme se predlog Sklepa o načinu financiranja političnih strank v občini Jesenice.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 24
PROTI - 1

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:

PREDLOG SOGLASJA K SPREMEMBI CENE SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČ NA DOMU

Uvodno obrazložitev sta podali **Petra Dečman** in **Maja Olip.**

O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta Občine Jesenice sta poročala **Tina Repovž** - predsednica Odbora za proračun in finance in **Blaž Račič** – predsednik Odbora za družbene dejavnosti.

V razpravi so sodelovali:

Vladimir Petković:
V imenu svetniške skupine Socialnih demokratov predlaga, da Občinski svet sprejme dodaten sklep, da naj izvajalec dejavnosti preuči možnost, da uporabniki plačajo strošek pomoči na domu glede na prihodke, s katerimi razpolagajo. Na ta način bi morda pridobili dodatne uporabnike, ki trenutno zaradi cene ne morejo koristiti teh storitev, saj jih niso zmožni plačati.

Eva Mlakar:
Zanima jo, kdo v občinski upravi preveri, ali je predlagana cena pravilno izračunana.
Gradivo je bilo predloženo 3. 1. 2023 in je upoštevalo regres za prehrano v višini 6,15 EUR. S 4. 1. 2023 se je regres za prehrano po pojasnilu ministrstva povečal na 6,60 EUR. Predstavljena cena je torej za to razliko prenizka. Od 4. 1. 2023 do seje Občinskega sveta je bilo dovolj časa, da bi lahko to ceno posodobili oz. uskladili. Razlika je sicer majhna, vendar pa glede na število zaposlenih ne predstavlja zanemarljivega zneska.
Upošteva se 102 efektivni uri. V skladu s pravilnikom o standardih in normativih se pri izračunu cene upošteva 110 efektivnih ur. Občinskemu svetu bi moralo biti pojasnjeno, zakaj prihaja do tega odstopanja, da sta upoštevani 102 efektivni uri in ne 110, kajti število efektivnih ur vpliva na ceno.

Petra Dečman:
Cena se skupaj najprej pregleda s predstavniki vseh treh občin, za Občino Jesenice pa potem še posebej na Oddelku za družbene dejavnosti in splošne zadeve.

Maja Olip:
Cena, ki jo izračunava glavni računovodja, je čim boljši približek optimalni ceni. V kolikor se bo ugotovilo, da predlagana cena ne pokriva vseh stroškov, bo potrebno pripraviti nov predlog cene.
Pred leti je bil dogovor med izvajalcem in Občino, da se efektivne ure za socialne oskrbovalke znižajo na 102 efektivni uri. Enako je tudi v občinah Kranjska Gora in Žirovnica zaradi razpršenosti terena, ker zaposleni porabijo več časa na poti in ne zmorejo opraviti toliko efektivnih ur, kot je predvideno s pravilnikom. Za koordinacijo pa ostaja normativ 110 efektivnih ur.

Dr. Ahmed Pašić:
V mnogih državah teh storitev sploh ne izvajajo, zato je pohvalno, da se pri nas ta služba še vedno izvaja. Glede na trende je vedno več ljudi starejših in bodo potrebovali pomoč na domu, delavcev pa je vedno manj. Zanima ga, ali se že kaj razmišlja, kako se bo čez 10 ali 15 let zagotavljalo zadosti delovne sile za izvajanje teh storitev.

Maja Olip:
V preteklosti so bili ves čas objavljeni razpisi za prosta delovna mesta, vendar se na te razpise ni prijavil nihče. Bolj uspešni so bili potem s kampanjo, ko so promovirali poklic socialne oskrbovalke na družabnih omrežjih in v lokalnih novicah. Na ta način so zaposlili mlade, ki so pripravljeni opravljati to delo. Pri tem bo potrebno veliko inovativnosti in spodbud za mlajše generacije, da se bodo odločale za ta poklic. Gre namreč za zelo zahtevno delo za minimalno plačo.

Tadej Križaj:
Glede na to, da se storitev izvaja po celi Zgornjesavski dolini, ga zanima, kako se stroški delijo med posameznimi občinami.

Maja Olip:
Cena, ki je predložena v gradivu, je izračunana samo za Občino Jesenice, kajti vsak občinski svet ločeno potrjuje ceno za svoje področje.

Andrej Vastl:
Glede na to, da je uvedba digitalizacije v polnem zagonu, ga zanima, ali se razmišlja kaj o novih trendih oz. o uvedbi digitalne pomoči za starejše. Čez nekaj časa namreč ne bo več delovne sile, ki bi zagotavljala te procese in se jo bo lahko nadomestilo z digitalnimi komponentami.

Zanima ga, kaj predstavljajo drugi stroški, ki so navedeni v prilogi 2 in skupaj znesejo 1.086 EUR mesečno. Ravno tako pa ga zanima tudi, zakaj pri izračunu cene ni zajete delovne uspešnosti.

Maja Olip:
Pri teh storitvah gre za neposredno delo z uporabniki in za konkretne naloge, bi se pa zagotovo določene stvari dale tudi digitalizirati.
Metodologija za izračun cene je predpisana s pravilnikom. Pojasnila glede drugih stroškov in glede delovne uspešnosti bodo posredovali naknadno v pisni obliki.

Blaž Račič:
Trenutno se oskrbuje nekaj več kot 140 ljudi. Zanima ga, ali na terenu obstajajo še dodatne potrebe in ali bi v tem primeru lahko zaposlili še kakšne nove sodelavce.
S predlagano spremembo cene se bo za približno 170.000 EUR na letni ravni zvišal strošek za občinski proračun. To je kar znaten znesek, saj je delež sofinanciranja Občine Jesenice razmeroma visok. Potrebno se bo odločiti, ali bo Občina Jesenice dolgoročno ohranjala visoko raven socialne oskrbe za ceno sredstev, ki jih občinski proračun namenja za investicije.

Maja Olip:
Ta trenutek čakalne vrste ni, res pa je trenutno obdobje, v katerem je največ smrti. To pomeni, da so se spraznila tudi mesta v domovih in so uporabniki pomoči na domu dobili ta mesta. V kolikor se bodo pojavile nove potrebe, se bo aktivno pristopilo tudi k iskanju novih kadrov.

Maja Križnar:
Vedno so se cene usklajevale tako, da so začele veljati 1. marca, zato jo zanima, zakaj naj bi sedaj predlagane cene začele veljati že 1. februarja.
Strošek zdravstvenega pregleda je upoštevan v znesku 5 EUR, zato jo zanima, kateri zdravstveni pregled stane samo 5 EUR.
Predlaga, da je ob naslednji obravnavi cen, na seji Občinskega sveta prisoten tudi računovodja, ki bo lahko podal pojasnila na postavljena vprašanja.

Maja Olip:
Cena 5 EUR je za zdravniške preglede za novo zaposlene socialne oskrbovalke. Cena je razdeljena na celo leto, tako da potem mesečno ta strošek znaša 5 EUR.
V dopisu je bilo navedeno koliko sprememb je vplivalo na spremembo cene, zato je tudi predlagano, da le-ta začne veljati že s 1. februarjem.

Eva Mlakar:
Ko Občinski svet potrjuje cene, naj bodo na seji prisotni tisti, ki so pripravljali gradivo. Delovna uspešnost namreč ni zanemarljiv strošek, pa v tabeli sploh ni navedena. V javnem sektorju se redna delovna uspešnost po novem spet izplačuje in tudi pomembno vpliva na ceno.

Sabina Mulalić:
V pisnih pojasnilih, ki bodo posredovana, naj se bolj natančno opredelijo tudi materialni stroški, ki so navedeni v prilogi 2.1.
Včasih je od izkazane potrebe do dejanskega izvajanja storitve minil tudi en teden ali več. Zanima jo, ali se je stanje že kaj izboljšalo, tako da so uporabnikom storitve na voljo takoj, ko jih potrebujejo.

Maja Olip:
Čakalna doba je odvisna predvsem od tega, koliko in kakšne potrebe ima posamezen uporabnik. Pri nekaterih uporabnikih so oskrbovalke že takoj naslednji dan, nekateri pa morajo počakati tudi 10 do 14 dni. V tem trenutku pa čakalne dobe ni.

Župan mag. Peter Bohinec:
S strani Občine Jesenice se bodo spremljale potrebe na tem področju in pri uporabnikih. Prizadevalo pa se bo tudi, da se ohrani enaka stopnja sofinanciranja, kot je sedaj.

Po razpravi je župan **mag. Peter Bohinec** v sprejem predlagal

24. sklep 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26. 1. 2023: PREDLOG SOGLASJA K SPREMEMBI CENE SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČ NA DOMU

1. Občinski svet Občine Jesenice daje soglasje k cenam in subvenciji k ceni storitve pomoč na domu:

Cena storitve pomoč na domu	Ekonomska cena v €/uro	Prispevek občine v €/uro	Cena za uporabnike v €/uro
Delovni dnevi	23,71	19,33	4,38
Nedelja	31,33	25,47	5,86
Prazniki in dela prosti dnevi	33,87	27,51	6,36

2. Občinski svet Občine Jesenice daje soglasje k cenam rezervacije storitve pomoč na domu:

	80 % cene ure pomoči na domu v €/uro	Cena obračuna rezervacije za Občino Jesenice v €/uro	Cena obračuna rezervacije za uporabnike v €/uro
Cena za obračun rezervacije storitve pomoč družini na domu	18,97	15,46	3,51

3. Cene stopijo v veljavo 1. 2. 2023.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 17
PROTI - 7

Sklep je bil sprejet

in

25. sklep 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26. 1. 2023: PREDLOG SOGLASJA K SPREMEMBI CENE SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČ NA DOMU

Izvajalec dejavnosti preuči možnost, da uporabniki plačajo strošek pomoči na domu glede na prihodke, s katerimi razpolagajo.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 22
PROTI - 2

Sklep je bil sprejet

TOČKA 8.1:

PREDLOG ZA RAZREŠITEV ČLANA OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE JESENICE ZA MANDATNO OBDOBJE 2022 – 2026

O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta Občine Jesenice je poročal **Dževad (Dževad) Halilov** – predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Razprave ni bilo, zato je župan **mag. Peter Bohinec** v sprejem predlagal

26. sklep 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26. 1. 2023: PREDLOG ZA RAZREŠITEV ČLANA OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE JESENICE ZA MANDATNO OBDOBJE 2022 – 2026

Na podlagi podane odstopne izjave Borisu Grilcu preneha funkcija člana Občinske volilne komisije Občine Jesenice za mandatno obdobje 2022 – 2026.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 24
PŽRŽOTI - 0

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8.2:

PREDLOG ZA RAZREŠITEV IN IMENOVANJE NOVEGA PREDSTAVNIKA OBČINE JESENICE V SVET JAVNEGA ZAVODA VRTEC JESENICE

O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta Občine Jesenice je poročal **Dževad (Dževad) Halilov** – predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Razprave ni bilo, zato je župan **mag. Peter Bohinec** v sprejem predlagal

27. sklep 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26. 1. 2023: PREDLOG ZA RAZREŠITEV IN IMENOVANJE NOVEGA PREDSTAVNIKA OBČINE JESENICE V SVET JAVNEGA ZAVODA VRTEC JESENICE

Na podlagi podane odstopne izjave se iz Sveta javnega zavoda Vrtec Jesenice razreši Evo Mlakar.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 21
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.

in

28. sklep 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26. 1. 2023: PREDLOG ZA RAZREŠITEV IN IMENOVANJE NOVEGA PREDSTAVNIKA OBČINE JESENICE V SVET JAVNEGA ZAVODA VRTEC JESENICE

Za predstavnico Občine Jesenice se v Svet javnega zavoda Vrtec Jesenice imenuje Ireno Košir.

Mandat novo izvoljeni članici Sveta javnega zavoda poteče istočasno s potekom mandata članom Sveta javnega zavoda Vrtec Jesenice, ki so bili imenovani na 22. redni seji Občinskega sveta Občine Jesenice dne 9. 12. 2021.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 17
PROTI - 1

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8.3:

PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKA OBČINE JESENICE V SVET JAVNEGA VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA SREDNJA ŠOLA JESENICE

O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta Občine Jesenice je poročal **Dženi (Dževad) Halilov** – predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Razprave ni bilo, zato je župan **mag. Peter Bohinec** v sprejem predlagal

29. sklep 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26. 1. 2023: PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKA OBČINE JESENICE V SVET JAVNEGA VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA SREDNJA ŠOLA JESENICE

Za predstavnika Občine Jesenice se v Svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Srednja šola Jesenice imenuje Romana Kalana.

Mandat članov Sveta javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Srednja šola Jesenice traja 4 leta in začne teči z dnem konstituiranja Sveta šole.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 18
PROTI - 5

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8.4:

PREDLOG ZA IMENOVANJE KANDIDATA ZA ČLANA RAZVOJNEGA SVETA GORENJSKE REGIJE

O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta Občine Jesenice je poročal **Dženi (Dževad) Halilov** – predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Razprave ni bilo, zato je župan **mag. Peter Bohinec** v sprejem predlagal

30. sklep 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26. 1. 2023: PREDLOG ZA IMENOVANJE KANDIDATA ZA ČLANA RAZVOJNEGA SVETA GORENJSKE REGIJE

Občinski svet Občine Jesenice za člana Razvojnega sveta gorenjske regije predlaga župana občine Jesenice mag. Petra Bohinca.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 22
PROTI - 2

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8.5:

PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKA OBČINE JESENICE V SVET OBMOČNE ENOTE BLED ZAVODA ZA GOZDOVE SLOVENIJE

O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta Občine Jesenice je poročal **Dževad (Dževad) Halilov** – predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Razprave ni bilo, zato je župan **mag. Peter Bohinec** v sprejem predlagal

31. sklep 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26. 1. 2023: PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKA OBČINE JESENICE V SVET OBMOČNE ENOTE BLED ZAVODA ZA GOZDOVE SLOVENIJE

Za predstavnico Občine Jesenice se v Svet Območne enote Bled Zavoda za gozdove Slovenije imenuje mag. Vero Djurić Drozdek.

Mandat članov Sveta Območne enote Bled Zavoda za gozdove Slovenije traja 4 leta in začne teči z dnem konstituiranja Sveta zavoda.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 22
PROTI - 2

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8.6:

PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV OBČINE JESENICE V UPRAVNI ODBOR FAKULTETE ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN

O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta Občine Jesenice je poročal **Dževad (Dževad) Halilov** – predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Razprave ni bilo, zato je župan **mag. Peter Bohinec** v sprejem predlagal

32. sklep 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26. 1. 2023: PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV OBČINE JESENICE V UPRAVNI ODBOR FAKULTETE ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN

Za predstavnike Občine Jesenice se v Upravni odbor Fakultete za zdravstvo Angele Boškin imenuje Matejo Drobič, Gorana Šepića, Ireno Kolbl in Sašo Humar.

Mandat članov Upravnega odbora Fakultete za zdravstvo Angele Boškin traja 4 leta in začne teči z dnem konstituiranja Upravnega odbora.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 23
PROTI - 1

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8.7:

PREDLOG ZA IMENOVANJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE ZA MANDATNO OBDOBJE 2022 – 2026

O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta Občine Jesenice je poročal **Dževad Halilov** – predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Eva Mlakar *se je skladno z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije izločila iz razprave in glasovanja o kandidatu Tonyu Mlakarju.*

V razpravi so sodelovali:

Eva Mlakar:
Župan je bil pozvan, da v skladu s Poslovnikom pred sejo skliče Kolegij Občinskega sveta z namenom usklajevanja vsebinskih vprašanj.
Glede na informacije iz medijev, da je bila v Občinskem svetu sklenjena uradna koalicija, preostali svetniki o tem niso bili seznanjeni, kar pomeni, da so očitno na strani opozicije. Dva od treh organov občine (župan in občinski svet) sta že koalicijska, zato pričakuje, da bodo svetnice in svetniki toliko razumni, da bo vsaj nadzorni odbor občine oblikovan tako, da ne bo nadziral »svojih« ljudi.

Andrej Vastl:
Glede imenovanja nadzornega odbora je smiselno, da je le-ta imenovan v taki sestavi, da ne nadzira samega sebe. Na tak način deluje tudi državni nivo nadzora, zato upa, da bo tudi na lokalnem nivoju prepoznano, da ni smisel nadzora v tem, da nekdo nadzoruje sam sebe.

Blaž Račič:
Strinja se, da mora biti v Občinskem svetu Občine Jesenice politična kultura na visoki ravni. To se lahko izkaže tudi tako, da koalicija opozicijskim kandidatom da možnost, da dobijo večino v nadzornem odboru. Na ta način bo opozicija imela nek vzvod, s katerim bo lahko nadzorovala delo aktualne občinske oblasti. Sam ne podpira predloga za izvedbo tajnega glasovanja, bo pa podprl kandidate, ki so jih predlagale opozicijske stranke in liste. Enak način delovanja pričakuje tudi s strani strank, ki so del koalicije.

Dr. Ahmed Pašić:
Predlaga, da se pred naslednjo sejo skliče Kolegij Občinskega sveta, na katerem se bodo lahko rešila pereča vsebinska vprašanja.

Vlado Mlinarec:
Od njega osebno se sedaj zahteva, da se odpove svojemu kandidatu na račun nekoga drugega. To ni nobena politična kultura, temveč je izvajanje pritiska na ljudi.
Sam ne razpolaga s podatkom, da naj bi bila sklenjena kakršnakoli uradna koalicija.

Tina Repovž:
Nadzorni odbor mora delovati po najvišjih zakonskih, strokovnih in etičnih merilih. Poleg tega pa nadzorni odbor nadzoruje poslovanje za nazaj in ne za sproti.

Eva Mlakar:
Nadzorni odbor sprejme program dela za vsako leto posebej, tako da ni nikjer določeno, da nadzoruje poslovanje samo za nazaj.
Iz časopisa Gorenjski Glas je bilo razbrati, da je podpisana koalicijska pogodba, tako da jo čudi, da gospod Mlinarec o tem ne ve nič, čeprav naj bi bil del te koalicije.

Brane (Branislav) Zajović:
Bojazen in pritiski so, ker bo zelo pomembno, kdo bo zasedal ta mesta, da se bo lahko nadzorovalo poslovanje za nazaj.

Eva Mlakar:
Glede na razpravo gospoda Zajovića bo torej nadzorni odbor v mandatu 2022 – 2066 nadziral samo mandat gospoda Račiča, tekoči mandat pa nadzorniki sploh ne bodo pregledovali.

Brane (Branislav) Zajović:
Nadzorni odbor bo nadziral tudi tekoči mandat, vendar je predvsem pomembno, kdo bo nadziral poslovanje v letu 2022, ko je bil župan Blaž Račič.

Blaž Račič:
V prejšnjem mandatu nadzorni odbor ni bil postavljen po njegovi meri, saj sam ni imel v Občinskem svetu nobene koalicije. Pri izvajanju nadzorov pa ne gre samo za nadzor župana, temveč gre predvsem za nadzor dela občinske uprave.

Župan mag. Peter Bohinec:
S strani gospoda Vastla je bil podan predlog za sklic Kolegija Občinskega sveta. Glede na vsebino dnevnega reda ter glede na dejstvo, da so vsa delovna telesa pred tem že zasedala, je bilo z gospodom Vastlom tudi dogovorjeno, da bo kolegij sklican pred naslednjo sejo Občinskega sveta. O tem so bili obveščeni tudi vsi predstavniki političnih strank in neodvisnih list.

Po razpravi je župan **mag. Peter Bohinec** v sprejem predlagal

33. sklep 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26. 1. 2023: PREDLOG ZA IMENOVANJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE ZA MANDATNO OBDOBJE 2022 – 2026

Imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Jesenice za mandatno obdobje 2022 -2026 se izvede s tajnim glasovanjem.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 20
PROTI - 6

Sklep je bil sprejet.

Župan je na podlagi sprejetega sklepa o tajnem glasovanju predlagal komisijo v sestavi Antonija Gasar – predsednica, Tadej Križaj – član in Janez Marinčič – član ter vprašal prisotne, če ima še kdo kakšen drug predlog, ali če kdo nasprotuje njegovemu predlogu.

Ker ni bilo nobenega predloga ali pripombe je župan **mag. Peter Bohinec** predlagal

34. sklep 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26. 1. 2023: PREDLOG ZA IMENOVANJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE ZA MANDATNO OBDOBJE 2022 – 2026

Potrdi se volilna komisija, ki bo opravila naloge tajnih volitev za izvolitev članov Nadzornega odbora, v naslednji sestavi:
1. Antonija Gasar - predsednica
2. Tadej Križaj - član
3. Janez Marinčič – član.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 21
ZA – 20
PROTI - 1

Sklep je bil sprejet.

Župan **mag. Peter Bohinec** je na kratko obrazložil potek volitev in ob 19.24 prekinil sejo zaradi zasedanja volilne komisije.

* * *

Župan **mag. Peter Bohinec** je 2. redno sejo nadaljeval ob 19.42.

V nadaljevanju seje je o delu volilne komisije poročala **Antonija Gasar** - predsednica Volilne komisije za izvedbo tajnih volitev za izvolitev članov Nadzornega odbora Občine Jesenice.

Volilna komisija je ugotovila, da je bilo razdeljenih 26 glasovnic, da je glasovalo 26 članov Občinskega sveta Občine Jesenice, da je bilo 25 glasovnic veljavnih ter da je bila 1 glasovnica neveljavna.

Kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Drvoderić Anita – 13
2. Grilc Boris – 19
3. Jereb Žiga – 18
4. Kitek Boris – 11
5. Milosov Igor – 13
6. Mlakar Tony – 8
7. Modic Šmit Branka – 16
8. Noč Mirjam – 10
9. Omerzel Boštjan – 18
10. Radić Darja – 21
11. Sarhatlić Jasna – 9

Izvoljeni so bili:

1. Darja Radić – 21 glasov
2. Boris Grilc – 19 glasov
3. Žiga Jereb – 18 glasov
4. Boštjan Omerzel – 18 glasov
5. Branka Modic Šmit – 16 glasov
6. Anita Drvoderić – 13 glasov
7. Igor Milosov – 13 glasov

Župan **mag. Peter Bohinec** je predlagal

35. sklep 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26. 1. 2023: PREDLOG ZA IMENOVANJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE ZA MANDATNO OBDOBJE 2022 – 2026

Za mandatno obdobje 2022 - 2026 se imenuje Nadzorni odbor občine Jesenice v naslednji sestavi:
1. Darja Radić
2. Boris Grilc
3. Žiga Jereb
4. Boštjan Omerzel
5. Branka Modic Šmit
6. Anita Drvoderić
7. Igor Milosov.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 18
PROTI - 5

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8.8:

PREDLOG ZA IMENOVANJE KANDIDATOV ZA PREDSTAVNIKE UPORABNIKOV V SVETIH JAVNIH ZDRAVSTVENIH ZAVODOV, KATERIH USTANOVITELJ JE REPUBLIKA SLOVENIJA

O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta Občine Jesenice je poročal **Dževad Halilov** – predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Razprave ni bilo, zato je župan **mag. Peter Bohinec** v sprejem predlagal

36. sklep 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26. 1. 2023: PREDLOG ZA IMENOVANJE KANDIDATOV ZA PREDSTAVNIKE UPORABNIKOV V SVETIH JAVNIH ZDRAVSTVENIH ZAVODOV, KATERIH USTANOVITELJ JE REPUBLIKA SLOVENIJA

Občinski svet Občine Jesenice za kandidatko za predstavnico uporabnikov v svet javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Jesenice predlaga Ireno Kolbl.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 22
PROTI - 4

Sklep je bil sprejet.

in

37. sklep 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26. 1. 2023: PREDLOG ZA IMENOVANJE KANDIDATOV ZA PREDSTAVNIKE UPORABNIKOV V SVETIH JAVNIH ZDRAVSTVENIH ZAVODOV, KATERIH USTANOVITELJ JE REPUBLIKA SLOVENIJA

Občinski svet Občine Jesenice za kandidatko za predstavnico uporabnikov v svet javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Jesenice predlaga Snežano Nuždić.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 18
PROTI - 3

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9:

PREDLOG ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE JESENICE V LETU

O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta Občine Jesenice je poročal **Džeki (Dževad) Halilov** – predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

V razpravi je sodeloval:

Dr. Ahmed Pašić:
Vsem tistim, ki predlagajo in potrjujejo kandidate za občinska priznanja predlaga, da naj pri izbiri predvsem gledajo na to, kaj je nekdo naredil za Jesenice in ne kaj je bil po funkciji. Pred leti je bil namreč naziv častnega občana podeljen nekomu, ki je bil sicer rojen na Jesenicah vendar pa je celo življenje živel in deloval v Ljubljani. Sam je potem tudi javno priznal, da ne ve, zakaj je prejel ta naziv, saj namreč nič ni naredil za Jesenice. Take napake naj se ne ponavljajo, saj je veliko ljudi, ki res delajo za dobro občank in občanov Jesenic.

Po razpravi je župan **mag. Peter Bohinec** v sprejem predlagal

38. sklep 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26. 1. 2023: PREDLOG ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE JESENICE V LETU

Naziv Častni občan občine Jesenice se podeli Jaki Jeraši.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 26

Sklep je bil sprejet.

in

39. sklep 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26. 1. 2023: PREDLOG ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE JESENICE V LETU

Plaketo Občine Jesenice prejmejo mag. Lidija Dornig, Milica Berlot in Leopold Bizalj.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 25
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10:

OKVIRNI PROGRAM DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE ZA LETO 2023

Uvodno obrazložitev je podal župan **mag. Peter Bohinec.**

O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta Občine Jesenice so poročali **Tina Repovž** – predsednica Odbora za proračun in finance, **Eva Mlakar** – predsednica Statutarno pravne komisije, **Brane (Branislav) Zajović** – predsednik Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, **Andrej**

Vastl – predsednik Odbora za okolje in prostor ter gospodarjenje z nepremičninami in **Blaž Račič** – predsednik Odbora za družbene dejavnosti.

V razpravi so sodelovali:

Vladimir Petković:
V imenu svetniške skupine Socialnih demokratov predlaga, da se v okvirni program doda še polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Jesenice za leto 2023, ki se obravnava v tretjem četrtletju.

Blaž Račič:
Zanima ga, kakšna je predvidena dinamika sprejemanja odloka o podelitvi koncesije za opravljanje dejavnosti mestnega potniškega prometa. Prosi za informacijo, kdaj predvidoma bo to gradivo uvrščeno na dnevni red katere izmed sej Občinskega sveta.

Župan mag. Peter Bohinec:
Odlok, ki je bil pripravljen, ne zajema ugotovitev iz analize stanja. V torek je sklican sestanek z Arrivo in po tem sestanku se bo določila dinamika, o čemer bodo po elektronski pošti obveščeni tudi člani Občinskega sveta.

Andrej Vastl:
Predlaga, da se namesto polletnega poročila pripravijo raje kvartalna poročila.

Mojca Levstik:
Župan na podlagi Zakona o javnih financah v mesecu juliju poroča Občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Po razpravi je župan **mag. Peter Bohinec** v sprejem predlagal

40. sklep 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26. 1. 2023: OKVIRNI PROGRAM DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE ZA LETO 2023

Sprejme se okvirni Programa dela Občinskega sveta Občine Jesenice za leto 2023.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25

Sklep je bil sprejet.

in

41. sklep 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26. 1. 2023: OKVIRNI PROGRAM DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE ZA LETO 2023

V Programa dela Občinskega sveta Občine Jesenice za leto 2023 se uvrsti obravnava Polletnega poročila o izvrševanju proračuna Občine Jesenice za leto 2023.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 23
PROTI - 1

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 11:

SOGLASJE K PROGRAMU DELA RAZVOJNE AGENCIJE ZGORNJE GORENJSKE ZA LETO 2023 S FINANČNIM NAČRTOM

Uvodno obrazložitev sta podali **mag. Vera Djurić Drozdek** in **Eva Štravs Podlogar.**

O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta Občine Jesenice sta poročala **Tina Repovž** – predsednica Odbora za proračun in finance in **Brane (Branislav) Zajović** – predsednik Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe.

V razpravi so sodelovali:

Dr. Ahmed Pašić:
Veseli ga, da RAGOR izvaja tako širok spekter dejavnosti. Center II, od Kosove graščine do sodišča je v zelo zanemarjenem stanju, vedno več pa je tudi praznih poslovnih prostorov. Zanima ga, ali obstaja možnost, da se dolgoročno v sodelovanju z občinsko upravo oz. Oddelkom za gospodarstvo pripravijo neki projekti revitalizacije tega območja, katere se bo lahko prijavilo tudi za kohezijska sredstva.

Andrej Vastl:
V programu dela so opredeljeni tudi cilji in načrtovane aktivnosti. Cilji so napisani precej splošno, načrtovane aktivnosti pa niti ne podpirajo zastavljenih ciljev.
Na strani 11 so navedeni dogodki in aktivnosti, zato ga zanima, ali je pripravljen kakšen načrt kakšni dogodki se bodo izvajali in s kakšnimi pristopi. Enako ga zanima tudi za promocijske aktivnosti.
Glede narcis ga zanima, kako se je sledilo cilju ohranjanja narcis in obvladovanju masovnega turizma. Načrtovane aktivnosti namreč tudi v tem primeru ne sledijo zastavljenim ciljem.
V Javorniškem Rovtu je botanični park, zato ga zanima, na kakšen način so bile narejene sprehajalne poti, saj bi moral ta park ostati botaničen in brez večjih posegov vanj.

Tadej Križaj:
Moti ga, da ni nobenega projekta za sotesko Vintgar, ki je tretja najbolj obiskana lokacija v Sloveniji. Občina bi to priložnost morala izkoristiti.

Eva Mlakar:
V okviru stroškov za svetovalne, računovodske in odvetniške storitve je prikazan precej visok znesek, zato jo zanima, kaj predstavljajo ti stroški.

Eva Štravs Podlogar:
V teh odhodkih so zajeti računi, ki jih RAGOR plačuje za predavatelje, ki vodijo delavnice. Izvaja se namreč 42 projektov, od katerih jih ima veliko vključene tudi delavnice. Sicer pa osnovno računovodstvo izvajajo na RAGOR-ju sami, finančne izkaze in bilance pa jim pripravlja računovodski servis. Odvetniških stroškov na RAGOR-ju v tem trenutku nimajo.
Vintgar je res izjemno pomemben, saj gre tudi za stično točko občine Jesenice s Triglavskim narodnim parkom. V zadnjem letu je tudi Blejska Dobrava dobila na pomenu, ko je bila vzpostavljena enosmerna pot za obisk Vintgarja.
Zoisov park je iz botaničnega vidika zagotovo zelo pomemben, zato so se v parku zamenjale označevalne table, v lanskem letu pa so se popravile lesene klopce in mostički, saj se ves čas sledi ohranitvi parka in dediščine bratov Zois.
Pri projektu Ohranimo narcise gresta vsako leto predstavnik RAGOR-ja in predstavnik Zavoda za varstvo narave na teren in preverjata, koliko narcis raste na enem kvadratnem metru. Tudi pri ostalih aktivnostih se trudijo, da se zasleduje postavljene cilje.
V okviru projekta Spomini starih Jesenic se je v Centru II vsaj osnovno uredilo Kolarjev park. Na RAGOR-ju so vsekakor zainteresirani še za kakšne take projekte, vendar je za to območje verjetno najprej potrebno pripraviti projekt glede ureditve prometa.

Mag. Vera Djurić Drozdek:
Vseh projektov ne vodi RAGOR, ampak nekatere izvaja tudi Občina Jesenice sama. V Vintgarju je Občina vedno poskrbela za vse ograje, mostičke, razgledno ploščad, itd. Občina Jesenice skrbi tudi za gozdno cesto, ki vodi do Vintgarja. Pred dvemi leti je bil na Blejski Dobravi vzpostavljen nov režim parkiranja, v lanskem letu pa je bil postavljen tudi WC in vzpostavljena skupna informacijska točka. Občina Jesenice na Blejski Dobravi vodi tudi projekt ureditve vaškega jedra, v okviru katerega je v letošnjem letu predvidena postavitev večnamenskega objekta. So pa prebivalci Blejske Dobrave zelo kooperativni in v takem okolju je potem tudi bistveno lažje delati.
Za območje Centra II bo potrebno narediti prostorski ureditveni načrt, omejiti mirujoči promet ter odpreti prostor za urbano opremo, ki bo posledično potem tudi povečala atraktivnost tega prostora.

Andrej Vastl:
Moti ga, da se ne zna tržiti produktov, katere Občina ima. Planina pod Golico od pohodnikov dejansko nima nič. Lokalno okolje se uničuje, Občina ima stroške z obnovo cest, ker je veliko prometa, nihče pa od tega nima nič. Morda bi bilo smiselno pristopiti k abonmajskem načinu, da turisti vnaprej rezervirajo datum obiska, ki je tudi voden, tako da ima tudi krajevna skupnost nekaj od tega obiska. Potrebno je gledati dolgoročno in začeti s trženjem teh produktov.

Eva Štravs Podlogar:
Potrebno je spodbujati predvsem lokalno okolje, kajti potem je veliko lažje tržiti turistične produkte, v katerih sodeluje več partnerjev. Dober partner v Planini pod Golico so npr. gasilci, ki postavijo svojo stojnico.

Župan mag. Peter Bohinec:
S Slovenskimi železnicami in Ministrstvom za infrastrukturo potekajo intenzivni pogovori glede obnove železniške postaje. V okviru tega projekta se iščejo rešitve tudi za ureditev mirujočega prometa, kar bi posledično potem pomenilo, da bi se lahko vzpostavile tudi posebne cone za pešce in kolesarje. Ko bo projekt zaključen, bi se od Stare Save do Plavža lahko vzpostavila zgledno urejena peš cona, ki bi potekala tudi preko Centra II. RAGOR bo pri tem projektu potem sodeloval z vsebinami, da bodo Jesenice lahko zaživele kot nekoč, ali pa v neki sodobni obliki.

Sabina Mulalić:
Kljub temu, da vsa leta živi na Jesenicah, je nekatere projekte prvič zasledila v programu RAGOR-ja, kar pomeni, da se ti projekti premalo reklamirajo. Tudi gospodarstveniki so jo opozorili, da so premalo vključeni v aktivnosti RAGOR-ja.
Občina Jesenice bi lahko vsa leta pobirala 13 % od vstopnine v sotesko Vintgar, pa so to ne izvaja.
Potrebno je pogledati kakšni so doprinosi posameznih programov, ter ali so res vsi ti programi koristni. Predlaga, da RAGOR pripravi polletno poročilo, iz katerega bo razvidna realizacija posameznih projektov, saj je pri posameznih projektih zelo veliko stroškov.

Eva Štravs Podlogar:
Na Jesenicah učinkovito deluje TIC, tako da Jesenice zadnja leta pridobivajo na veljavi, se pa na promociji vedno da narediti še več.

Mag. Vera Djurić Drozdek:
RAGOR ima svojo adremo, v katero je vključeno čez 1000 podjetij in podjetnikov. Predlaga, da RAGOR to adremo še enkrat preveri, kajti poslovni subjekti se dnevno spreminjajo.
V mesecu aprilu bo na seji Občinskega sveta predstavljeno poročilo RAGOR-ja za preteklo leto iz katerega bo tudi razvidno, kako so se izvajali posamezni projekti.

Tomaž Tom Mencinger:
Na botaničnem delu je na Jesenicah veliko narejenega, tako v Spominskem parku, kot tudi v Zoisovem parku na Pristavi. Z majhnimi posegi in z večjo promocijo bi lahko oživeli oba prostora.

Andrej Vastl:
V letu 2008, ko je bila gospodarska kriza, so vsa podjetja ukinjala razvoj in marketing. Ključni del za razvoj občine so še večja vlaganja v razvojne projekte in v marketing. Večji, ko so projekti, večja vlaganja zahtevajo, verjame pa, da so bili vsi projekti izdelani na način, da se je z investicijsko dokumentacijo preverila tudi smiselnost posameznega projekta.

Dr. Ahmed Pašić:
Zanima ga, kaj se dogaja s hotelom Belcijan v Planini pod Golico, ki naj bi bil pred časom menda prodan zasebnim kupcem.

Blaž Račič:
Novi lastniki so imeli idejo, da bodo hotel Belcijan obnovili brez gradbenega dovoljenja. Ko so pregledovali objekt in zbirali potrebno dokumentacijo, so ugotovili, da brez gradbenega dovoljenja obnova ne bo mogoča. Z drugimi informacijami sam ne razpolaga.

Aljoša Ulčar:
Vse projekte se ne more gledati skozi finančni učinek, kajti nekateri projekti, ki jih izvaja RAGOR, imajo tudi druge pozitivne učinke, npr. projekt ohranjanja narcis. Nekateri projekti pa so tudi take narave, da rabijo nekaj časa, da se sploh pokažejo učinki teh projektov.

Po razpravi je župan **mag. Peter Bohinec** v sprejem predlagal

42. sklep 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26. 1. 2023: SOGLASJE K PROGRAMU DELA RAZVOJNE AGENCIJE ZGORNJE GORENJSKE ZA LETO 2023 S FINANČNIM NAČRTOM

Občinski svet Občine Jesenice daje soglasje k Programu dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2023 s finančnim načrtom.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 12:

POROČILO DELOVNE SKUPINE ZA SPREMLJANJE STANJA V CERO MALA MEŽAKLA

Uvodno obrazložitev je podal **Marko Markelj.**

O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta Občine Jesenice je poročal **Brane (Branislav) Zajović** – predsednik Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe.

V razpravi so sodelovali:

Vlado Mlinarec:
Vesel je, da se je občinsko zemljišče spraznilo, vendar pa ga žalosti, da se je na ta račun povečala količina odloženih odpadkov na deponijo Mala Mežakla.
Moti ga, da poročilu ni dodana tabela o masnih tokovih. Pri vseh poročilih je sam vedno zahteval uradno dokumentacijo, ki je določena z zakonom in izkazuje sledenje odpadkov. Ekogor ima nalogo, da s to zakonsko določeno dokumentacijo razpolaga in jo na zahtevo Občinskega sveta tudi predloži. Do sedaj mu je bila ta dokumentacija predložena samo enkrat s strani gospoda Petka iz Ekogorja. Ta dokumentacija ni bila enaka kot podatki o masnih tokovih.

Sledenje odpadkom je dokumentacija, ki zajema tudi odpadke, ki so prestavljeni oz. prepeljani na drugo lokacijo.
Na Mali Mežakli se je začelo s 23.000 tonami odpadkov, sedaj pa se govori samo še o 13.000 tonah odpadkov, ki naj bi bili odpeljani. Sklep Občinskega sveta je bil, da se ti odpadki odpeljejo v uničenje, ne pa da se samo prestavijo na deponijo. Dokler ne bo predložene dokumentacije o sledljivosti odpadkov, se ne bo vedelo, ali so bili ti odpadki uničeni, ali so bili samo zmleti in odloženi na Malo Mežaklo.
Tudi JEKO ima zavezo, ko prevzema odpadke, da mora imeti vso dokumentacijo, iz katere je jasno razvidno, da odpadki, ki so odloženi na deponijo Mala Mežakla ustrezajo klasifikaciji težke frakcije. Do sedaj te dokumentacije ni bilo predložene.
Za 100 % se je iz podjetja Ekogor povečal dovoz težke frakcije na Malo Mežaklo. Običajno je bilo letno na deponijo odložene v povprečju okoli 4.500 ton težke frakcije.
Na Mali Mežakli je bila skladiščena lahka frakcija, ki je bila pripravljena na odvoz in sežig. Ta lahka frakcija je bila zbalirana, da ne bi zgubljala na kvaliteti in bo lahko v celoti odpeljana na sežig. Želi na vpogled inšpekcijsko odločbo, s katero se je lahka frakcija spremenila nazaj v komunalne odpadke.

Marko Markelj:
Delovna skupina je ugotovila, da je zemljišče, ki je bilo zapolnjeno z lahko frakcijo, izpraznjeno. Ostale navedbe pa zadevajo letno poročilo Ekogorja, ki bo Občinskemu svetu tudi predloženo v obravnavo.

Vladimir Petković:
V imenu svetniške skupine Socialnih demokratov predlaga, da Občinski svet sprejme štiri dodatne sklepe. Predlagajo, da delovna skupina nadaljuje s svojim delom, vendar naj se jo kadrovsko dopolni.
Vztrajajo na tem, da se zaradi preglednosti delovanja Ekogorja in JEKA postavi rampa, ki bo omejevala neomejen dostop na odlagališče, ter kamere, ki bodo zabeležile vse dostope. Uredi naj se tudi delovni oz. poslovni čas odlagališča.
Tretji predlog sklepa je, da naj Ekogor organizira akcijo zasaditve drevja, kar je bilo predlagano že v preteklem mandatu.
Prosijo za vpogled v odločbo inšpektorja, ki je bila izdana 30. 6. 2021, in s katero je bilo ugotovljeno, da v balah ni več lahke frakcije, ki bi bila primerna za uničenje.

Vlado Mlinarec:
Delovna skupina je imela nalogo, da spremlja odvoz in uničenje odpadkov, ne pa da spremlja, da bo zemljišče izpraznjeno. Delovna skupina je imela tudi nalogo, da spremlja dinamiko odvoza, kar pomeni, da bi delovna skupina morala imeti vso dokumentacijo o odvozu, pa je nima.

Blaž Račič:
Kot župan je gospoda Mlinarca osebno povabil k sodelovanju v delovni skupini, pa je to povabilo zavrnil, sedaj pa razpravlja, da ni dobil vseh informacij.

Vlado Mlinarec:
Župan bi moral nadzirati delo in usmerjati delovno skupino. Čeprav je bil gospod Račič velikokrat obveščen, da se te naloge ne izvajajo, z njegove strani ni bilo nobenih ukrepov. Vedno se je zagovarjalo koncesionarja, ne glede na to, kaj je le-ta naredil.
Sam je bil član delovne skupine, vendar pa jo je potem zapustil ravno iz razlogov, ki jih je povedal v razpravi. Javno je tudi povedal, da se mu ni pustilo, da bi na seji predstavil strokovno gradivo in podal poročilo.

Tadej Križaj:
Glede na datume, so se očitno res morale zgoditi volitve, da so se ti odpadki odpeljali.

Ferida Klinar:
Gospod Petković je predlagal predlog dodatnega sklepa, da se delovna skupina za spremljanje stanja kadrovsko dopolni. Predlaga, da se tudi točno določi oz. definira, kakšne naloge ima ta skupina, da ne bo prihajalo do takih nesoglasij, kot je v preteklosti.

Sabina Mulalić:
Glede na rezultate prejšnje delovne skupine bi bilo potrebno, da se ta skupina v celoti postavi na novo.

Župan mag. Peter Bohinec:
V kolikor bo predlagani sklep izglasovan, bo izdan sklep o imenovanju delovne skupine. V tem sklepu se bodo opredelile tudi delovne naloge, ki jih bo ta skupina dolžna izvajati.

Džeki (Dževad) Halilov:
Zanima ga, ali Občinski svet od Ekogorja lahko pridobi podatek o masnih tokovih in dokumentacijo o sledenju odpadkov. Kolikor je razumel gospoda Mlinarca, naj bi Ekogor te odpadke odložil, za kar pa nima ustrezne dokumentacije. To je nedopustno, saj mora Ekogor to dokumentacijo imeti.

Vlado Mlinarec:
Koncesionar Ekogor mora imeti vso dokumentacijo o sledljivosti odpadkov. Na deponiji Mala Mežakla pa morajo imeti tudi dokumente, koliko odpadkov Ekogorja je bilo oddanih na deponijo. Poleg tega morajo imeti tudi dokumentacijo o negorljivosti oz. o neustreznosti odpadkov za sežig.
Z odločbo inšpektorata je bila lahka frakcija prekvalificirana nazaj v komunalne odpadke, kar pa sploh ni možno. S tem je koncesionar še enkrat obdelal vse odpadke in je še dodatnih 30 % količin odložil na Mali Mežakli. Občani so plačali polno ceno odvoza odpadkov na sežig za 50 – 60% količin, odpeljanih pa je bilo samo 20 % teh količin. Vse preostale količine so bile odložene na Malo Mežaklo.

Brane (Branislav) Zajović:
Na podlagi današnje razprave obstaja sum o kaznivem ravnanju, zato daje pobudo, da se določi časovnica, do kdaj naj Ekogor in JEKO predata vso zahtevano dokumentacijo.

Janez Marinčič:
Sam stanuje na Hrušici in vidi celotno cesto, ki vodi na Malo Mežaklo, tako da lahko potrdi, da so tudi v poznih večernih urah tovornjaki vozili na Malo Mežaklo. Če je obratovalni čas do popoldanskih ur, potem ti tovornjak zvečer ne bi smeli voziti na Malo Mežaklo, zato je tudi dan predlog za postavitev rampe in kamer.

Marko Markelj:
Predlagano je bilo, da se postavi rampa, ki bo omejevala dostop na odlagališče, vendar je to odlagališče že ograjeno z drsnimi vrati, zato ni potrebe po dodatni rampi, ki bo omejevala dostop na odlagališče.

Vlado Mlinarec:
Postavitev rampe je izključno namenjena omejevanju dovozov do Ekogorja, saj tovornjaki ne vozijo odpadkov na deponijo, ampak jih vozijo Ekogorju. Če se postavi rampa na vogal stavbe in do ograje Ekogorja je zadeva rešena.

Andrej Vastl:
Obstajajo tudi rampe, ki se odpirajo s prepoznavanjem registrskih tablic. Na ta način se lahko določi vozila, ki se jim dovoli dostop.

Po razpravi je župan **mag. Peter Bohinec** v sprejem predlagal

43. sklep 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26. 1. 2023: POROČILO DELOVNE SKUPINE ZA SPREMLJANJE STANJA V CERO MALA MEŽAKLA

Občinski svet Občine Jesenice se je seznanil z 2. poročilom Delovne skupine za spremljanje stanja v CERO Mala Mežakla.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 25
PROTI - 1

Sklep je bil sprejet.

44. sklep 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26. 1. 2023: POROČILO DELOVNE SKUPINE ZA SPREMLJANJE STANJA V CERO MALA MEŽAKLA

V mandatnem obdobju 2022 – 2026 nadaljuje z delom Delovna skupina za spremljanje v CERO Mala Mežakla, ki se jo kadrovsko dopolni.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 25
PROTI - 1

Sklep je bil sprejet.

45. sklep 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26. 1. 2023: POROČILO DELOVNE SKUPINE ZA SPREMLJANJE STANJA V CERO MALA MEŽAKLA

Delovna skupina opredeli ustrezno lokacijo rampe, ki bo omejevala dostop na odlagališče in v Center za ravnanje s komunalnimi odpadki ter kamere, ki bodo zabeležile vse dostope. Uredi se tudi delovni oz. poslovni čas odlagališča.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 23
PROTI - 1

Sklep je bil sprejet.

46. sklep 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26. 1. 2023: POROČILO DELOVNE SKUPINE ZA SPREMLJANJE STANJA V CERO MALA MEŽAKLA

Ekogor organizira akcijo zasaditve drevja na pobočju Male Mežakle.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 24
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.

47. sklep 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26. 1. 2023: POROČILO DELOVNE SKUPINE ZA SPREMLJANJE STANJA V CERO MALA MEŽAKLA

Občinskemu svetu Občine Jesenice se posreduje odločba inšpektorja za okolje z dne 30. 6. 2021.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 21
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.

in

48. sklep 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26. 1. 2023: POROČILO DELOVNE SKUPINE ZA SPREMLJANJE STANJA V CERO MALA MEŽAKLA

Ekogor in JEKO Občinskemu svetu Občine Jesenice posredujeta vso dokumentacijo, ki izkazuje, kam so bili odpeljani odpadki iz občinskega zemljišča na Mali Mežakli.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 13:

VPRAŠANJA IN POBUDE

Župan **mag. Peter Bohinec** je člane Občinskega sveta je seznanil z informacijami:

- o datumu naslednje seje Občinskega sveta, ki bo predvidoma 9. 3. 2023 ter
- o imenovanju podžupanij – Tina Repovž in Sabina Mulalić sta bili z dnem 18. 1. 2023 imenovani za podžupanji Občine Jesenice. Obe bosta svojo funkcijo opravljali nepoklicno.

Župan **mag. Peter Bohinec** je odprl razpravo še za vprašanja in pobude svetnikov:

13.1 dr. Ahmed Pašić – pobuda – ustno
1. pobuda 2. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26. 1. 2023 k 13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE

Objavljen je javni razpis za turistične projekte. Prvi rok za prijavo je 3. aprila, drugi pa 5. junija. Leta 2014 je bil narejen projekt za ureditev sprehajalnih poti in ploščadi ob reki Savi. Če se ta projekt nekoliko prilagodi, se ga morda lahko prijavi na razpis za pridobitev sredstev za ureditev teh poti, ki jih na Jesenicah res primanjkuje.

13.2 dr. Ahmed Pašić – pobuda – ustno
2. pobuda 2. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26. 1. 2023 k 13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE

Spominski park je v zelo slabem stanju. V sredinskem zidu je velika luknja, park je popisan z grafiti, veje dreves so polomljene, ipd. Dali so tudi pisno pobudo, da se pristopi k boljšemu vzdrževanju parka, odstranitvi grafitov, itd.

13.3 Neodvisna Lista Za boljše Jesenice – pobuda – pisno
3. pobuda 2. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26. 1. 2023 k 13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE

Avtobusna postaja na Potokih (smer Jesenice – Žirovnica) je v obupnem stanju, pot do obeh postaj pa nevarna, saj ni pločnika. Ker sta obe postaji neosvetljeni, je vidljivost v zimskem času slaba in posledično avtobusi peljejo mimo, saj ne vidijo potnikov, ki čakajo na odhod v službo ali šolo.

Radi bi dali pobudo:

- da se najprej na obeh postajah postavi razsvetljava s pomočjo sončnih celic, kot imajo to urejeno cca. 1 km nižje v Vrbi. Razsvetljava za eno postajo bi stala cca. 1.500 EUR. Z rebalansom v proračunu bi lahko zagotovili 3.000 EUR za razsvetljavo, s tem pa bi izboljšali nivo varnosti;
- da se do obeh postaj uredi pločnik, preden se zgodi kakšna nesreča.

13.4 Neodvisna Lista Za boljše Jesenice – pobuda – pisno
4. pobuda 2. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26. 1. 2023 k 13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE

Od magistralne ceste do gasilskega doma na Blejski Dobravi je zelo slaba urejena razsvetljava, prav tako tudi ni pločnika (razen na uvodnem delu).
Predlagamo, da se pristopi k urejanju zadeve, ki bo zagotovila razsvetljavo in pločnik, kar ne bo omogočilo samo boljše vidljivosti, ampak tudi varnosti, zlasti za otroke.

13.5 Neodvisna Lista Za boljše Jesenice – pobuda – pisno
5. pobuda 2. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26. 1. 2023 k 13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE

Zaradi vse večjega vandalizma v mestu (Stara Sava, glavna železniška postaja, Koroška Bela) ter objestne vožnje, predlagamo, da se policijska postaja z obrobja vrne nazaj v mesto.
Menimo, da bi že samo fizična prisotnost policije v mestu proaktivno preprečila marsikatero kriminalno oziroma destruktivno dejanje.

13.6 Neodvisna Lista Za boljše Jesenice – pobuda – pisno
6. pobuda 2. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26. 1. 2023 k 13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE

Ker se v letu 2023 obeta prva temeljita obnova glavne železniške postaje na Jesenicah, predlagamo:

- da Občina Jesenice predlaga Slovenskim železnicam umestitev modulne makete v obnovljeno poslopje in jo posledično približa tako domačinom kot tudi obiskovalcev od drugod;
- da se od Slovenskih železnic zahteva plan delovanja v letu sanacije in kako bodo obnovitvena dela vplivala na delovanje postaje oziroma vozni red. Informacijo bi, verjamemo, rado imeli veliko občank in občanov.

13.7 Neodvisna Lista Za boljše Jesenice – pobuda – pisno
7. pobuda 2. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26. 1. 2023 k 13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE

Predlagamo Gornjesavskemu muzeju, da stopi v stik z lastnikom vratarnice pri nekdanjem podjetju Elektrode in jo premakne oziroma restavrira za potrebe razstave tehnične dediščine na Stavi Savi.
Gre za eno redkih preživelih vratarnic v dolini, ki so včasih predstavljale pomemben del v življenju delavstva na Jesenicah in bi bilo lepo ohraniti en objekt za poznejše generacije.

13.8 Neodvisna Lista Za boljše Jesenice – pobuda – pisno
8. pobuda 2. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26. 1. 2023 k 13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE

Predlagamo ureditev in ustrezno nadgradnjo infrastrukture (pločniki, robniki in klančine) na relaciji Blejska Dobrava – Lipce za osebe v invalidskih vozičkih. Pobudo smo oddali na podlagi izkušenj naše občanke Dijane Gerdej Ščulac.
Pisala je že krajevni skupnosti in Občini Jesenice, vendar se nič ni zgodilo. Vse podatke o navedenih težavah je že sporočila zgoraj navedenim inštitucijam, ampak če jih potrebujete še enkrat, nas prosim obvestite.

13.9 Neodvisna Lista Za boljše Jesenice – pobuda – pisno
9. pobuda 2. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26. 1. 2023 k 13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE

Spominski park na Plavžu je priljubljen miren kotiček sredi mesta. Če je za grmičevje, drevesa in rožno zasaditev zgledno poskrbljeno s strani Jeka, nam izgled sredinskega pokopališkega zidu (velika luknja) in zidu na južnem delu (vandalizem, grafiti), ne more biti v ponos. Dajemo pobudo, da se stanje končno uredi, spominski park s svojo bogato zgodovino in Jeseničani si to nedvomno zaslužimo.

13.10 Neodvisna Lista Za boljše Jesenice – vprašanje – pisno
10. vprašanje 2. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26. 1. 2023 k 13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE

Že pred časom smo opozorili na odlaganje gradbenega materiala, na parkirišču tik ob krožišču (pod bivšo čistilnico). Po posredovanju medobčinskega redarstva se je material le razgrnil in poteptal.
Sprašujemo, ali je to dovoljen in pravi način kako se znebiti gradbenih odpadkov?
Obenem nas zanima, ali obstaja občinski odlok o urejenosti parkirnih površin? Gre za makadamsko parkirišče z neurejenim sistemom odvodnjavanja, na katerem se parkirajo tako osebni avtomobili, kot gradbena mehanizacija, zato se pojavlja bojazen, da pride do onesnaženja hudournika Ukova, posledično tudi reke Save.

13.11 Neodvisna Lista Za boljše Jesenice – pobuda – pisno
11. pobuda 2. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26. 1. 2023 k 13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE

Protihrupna zaščita naselja Hrušica
Neodvisna lista Za boljše Jesenice daje pobudo, da se v sodelovanju z DARS-om preučijo možnosti postavitve protihrupnih zaščit na območju Hrušice.
Krajani Hrušice se pritožujejo nad hrupom (tudi hupanjem) z AC in regionalne ceste.

13.12 Ferida Klinar – vprašanje – pisno
12. vprašanje 2. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26. 1. 2023 k 13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE

Na podlagi vloge Gozdnega Gospodarstva Bled je na spletni strani Občine Jesenice z dne 23. januar 2023 objavljena Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem nepremičnin št. 478-12 /2020.

V zgoraj omenjeni nameri so navedene nepremičnine s parcelnimi številkami:
116/1 ……..800 m^2
116/2……3.318 m^2
117/2……..121 m^2
117/7……..170 m^2
Izhodiščna (najnižja) ponujena najemnina znaša 2.645,00 EUR/leto.

Iz navedenega sledi, da gre za skupno površino 4.409 m^2, kar pomeni da cena za 1m^2 znaša 0,60 EUR/leto.
Na podlagi navedene izhodiščne (najnižje) ponujene najemnine s strani GG Bled me zanima, kdo ima trenutno vse te zgoraj navedene parcele v najemu in po kakšni ceni so bile s strani Občine Jesenice oddane v najem v prejšnjih obdobjih.
Za vaš čimprejšnji odgovor se vam že v naprej zahvaljujem!

13.13 Ferida Klinar – vprašanje – pisno
13. vprašanje 2. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26. 1. 2023 k 13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE

Glede na znano problematiko pomanjkanja parkirnih prostorov na Plavžu me zanima, kako in na kakšen način poteka izdelava strategije ustreznega zagotavljanja parkirnih prostorov na Plavžu.
Trenutno nič ne kaže, da se bo ta akutni problem v prihodnje začel reševati.
Kot članica sveta KS Plavž sem seznanjena, da je bila omenjena Izdelava strategije že uvrščena v predlog komunalnega plana za leto 2022, a se bo zaradi statusa »nerealizirano v 2022« ponovno uvrstila v Predlog komunalnega plana za leto 2023.
Za vaš odgovor se vam že v naprej zahvaljujem!

Drugih informacij, vprašanj in pobud ni bilo, zato je župan **mag. Peter Bohinec** 2. redno sejo Občinskega sveta zaključil ob 21.40 uri.

Pripravila:
Mojca Levstik

mag. Peter Bohinec
ŽUPAN

PREDLAGATELJ: **mag. Peter Bohinec, župan občine Jesenice**
POROČEVALKA: **Petra Dečman, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve**

PREDLOG
ODLOKA O DODELJEVANJU SREDSTEV ZA PROGRAME DRUŠTEV UPOKOJENCEV V OBČINI JESENICE

DRUGA OBRAVNAVA

1. UVOD

Župan občine Jesenice je za 2. redno sejo Občinskega sveta občine Jesenice dne 26. 1. 2023 predlagal v obravnavo predlog novega Odloka o dodeljevanju sredstev za programe društev upokojencev v občini Jesenice (v prvi obravnavi), ki bo predstavljal podlago za sofinanciranje delovanja in programov takšnih društev.
Cilj predlaganega sprejema Odloka je sprejem enotnega akta, ki ureja področje sofinanciranja društev upokojencev v občini Jesenice, za katere sredstva zagotavlja Občina Jesenice preko javnih razpisov in s katerim sledimo 578. sklepu 26. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, z dne 23. 6. 2022, ter sklepu 25. redne seje Odbora za proračun in finance, z dne 21. 6. 2022 (Sklep 1 k točki 4 Predlog rebalansa Proračuna Občine Jesenice za leto 2022 – predlagan skrajšani postopek).

2. POJASNILA IN ODGOVORI

V sklopu prve obravnave Odloka o dodeljevanju sredstev za programe društev upokojencev v občini Jesenice na sejah pristojnih Odborov ter na seji Občinskega sveta je bila podana ena pripomba, in sicer kot je razvidno iz zapisnika 1. redne seje Statutarno pravne komisije z dne 18. 1. 2023, je v 12. členu Odloka dvakrat naveden stavek, da o pritožbi odloča župan, zato je besedilo tega člena potrebno ustrezno popraviti. Glede na navedeno se ponovljeno besedilo v 12. členu, ki se glasi »O pritožbi odloča župan.«, črta. Sicer pa je bil v sklopu prve obravnave Odloka sprejet sklep, da se sprejme predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za programe društev upokojencev v občini Jesenice – prva obravnava.

3. PREDLOG SKLEPA

V skladu s 85. členom Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice (Ur. list RS, št. 2/16) predlagam Občinskemu svetu občine Jesenice, da na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 14. člena Statuta Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 101/2015) ter 98. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice (Ur. list RS, št. 2/2016) sprejme naslednji

SKLEP:
Sprejme se predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za programe društev upokojencev v Občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.

mag. Peter Bohinec
ŽUPAN

Pripravili:
Petra Dečman, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve
Alja Velikajne, višja svetovalka III

Številka: 007-15/2022-9
Datum: 14. 2. 2023

Priloga:

- Odlok o dodeljevanju sredstev za programe društev upokojencev v Občini Jesenice – predlog

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 14. člena Statuta Občine Jesenice (Ur. l. RS, št. 101/15) je Občinski svet občine Jesenice na ___ seji dne _____ sprejel

ODLOK
O DODELJEVANJU SREDSTEV ZA PROGRAME DRUŠTEV UPOKOJENCEV V OBČINI JESENICE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

Z Odlokom o dodeljevanju sredstev za programe društev upokojencev v občini Jesenice se določajo pogoji za kandidiranje na javnem razpisu, postopek dodeljevanja finančnih sredstev ter postopek določitve meril.

2. člen
(višina sredstev)

Sredstva za sofinanciranje programov društev upokojencev v občini Jesenice se zagotavljajo v proračunu Občine Jesenice v višini, ki je določena z Odlokom o proračunu Občine Jesenice za posamezno leto.

II. NAMENI ZA KATERE SE DODELJUJEJO SREDSTVA

3. člen
(nameni, za katere se dodeljujejo sredstva)

Sredstva iz proračuna Občine Jesenice za programe društev upokojencev v občini Jesenice so namenjena za naslednja področja:
- kulturne dejavnosti,
- športne in rekreativne dejavnosti (redne vadbe, pohodi,…)
- skrb za zdravje in zdrav življenjski slog (programi za ohranitev in izboljšanje telesnega in duševnega zdravja),
- humanitarno dejavnost (programi socialne in druge pomoči članic in članov društev upokojencev za starejše, humanitarne oz. dobrodelne prireditve ter druge oblike humanitarne dejavnosti),
- organizacija družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti (srečanja, izleti, predavanja, okrogle mize, seminarji in druge oblike izobraževanja za potrebe članic in članov društev upokojencev),
- informiranje, obveščanje in svetovanje.

III. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU

4. člen
(pogoji)

Zahtevani pogoji za prijavo na javni razpis za sofinanciranje programov društev upokojencev so:
- sedež na območju občine Jesenice,
- registracija v skladu z Zakonom o društvih in delovanje v interesu in v korist starejših oseb,
- program se pretežno izvaja na območju občine Jesenice in je namenjen starejšim osebam,
- zagotovljeni materialni, prostorski in kadrovski pogoji za delovanje društva in za izvedbo načrtovanih programov,
- da pristojnemu občinskemu organu, določenemu s pogodbo, redno dostavljajo vsa zahtevana poročila in programe,
- društvo deluje najmanj eno leto,
- izdelan vsebinski plan dela in finančna konstrukcija za tekoče leto, v kateri so predvideni prihodki in odhodki za izvedbo programov tako, kot je zahtevano v prijavi na javni razpis,
- urejena evidenca o članstvu, kar je razvidno iz priloženega dokazila,
- ne prijavljajo programov z enako vsebino na drug javni razpis Občine Jesenice za sofinanciranje v tekočem letu.

IV. MERILA

5. člen
(merila za dodeljevanje sredstev)

Sredstva se dodeljujejo na podlagi vnaprej določenih meril. Merila za vrednotenje programov društev upokojencev v občini Jesenice pripravi komisija iz 10. člena tega odloka. Merila se od dneva objave javnega razpisa do odločitve o dodelitvi sredstev ne smejo spremeniti.

V. POSTOPEK DODELJEVANJA FINANČNIH SREDSTEV

6. člen
(postopek dodelitve sredstev)

(1) Postopek dodeljevanja finančnih sredstev vodi pristojni oddelek občinske uprave na podlagi javnega razpisa v skladu z veljavno zakonodajo.

(2) Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok določi župan s sklepom. Razpisni rok se časovno prilagaja postopku sprejemanja občinskega proračuna.

7. člen
(besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija)

(1) Javni razpis se objavi na uradni spletni strani Občine Jesenice ter v občinskem glasilu. Rok za prijavo vlagateljev se določi v skladu z veljavno zakonodajo v javnem razpisu, ki pa ne sme biti krajši od sedmih

dni od objave na spletni strani.

(2) Objava mora vsebovati:
- navedbo naročnika javnega razpisa;
- pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
- predmet javnega razpisa oziroma namene, za katere se dodeljujejo sredstva;
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu ter pogoje za pridobitev sredstev;
- višino sredstev za program;
- merila za vrednotenje programov;
- določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
- obliko, razpisni rok in način oddaje prijav;
- potrebno dokumentacijo za prijavo;
- kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani pridobijo dodatne informacije o javnem razpisu in razpisni dokumentaciji;
- datum odpiranja vlog in
- rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.

8. člen

Razpisna dokumentacija vsebuje:
- podatke o programu, ki je predmet razpisa;
- višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
- obrazec vloge z navodili;
- način določanja deleža, ki ga prejme posamezni vlagatelj;
- osnutek pogodbe;
- navedbo zahtevanih dokumentov, ki jih mora vlagatelj predložiti kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje na razpisna sredstva;
- navedbo vrste meril s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril;
- navedbo o tem, kdo z upravnim aktom odloči o dodelitvi sredstev in kdo odloča o pritožbi zoper ta upravni akt;
- navedbo, da bo vloga, ki jo vlagatelj odda po preteku razpisnega roka zavržena kot prepozna.

9. člen

(1) Vlagatelji morajo vlogo oddati na predpisanih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

(2) Vsaka vloga, ki prispe na javni razpis mora vsebovati:
- podatke o vlagatelju;
- navedbo programov za katere vlagatelj kandidira;
- opis načrtovanih programov;
- druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije.

10.člen
(komisija)

(1) Postopek odpiranja in vrednotenja vlog vodi strokovna komisija za področje programov društev upokojencev v občini Jesenice (v nadaljevanju: komisija). Predsednika in dva člana komisije imenuje in razrešuje župan za obdobje štirih let in so lahko ponovno imenovani.

(2) Naloge komisije so:
- pripravi merila za vrednotenje programov društev upokojencev v občini Jesenice;
- pripravi in predlaga županu razpisno dokumentacijo;
- ugotavlja pravočasnost prispelih vlog;
- odpira prispele vloge;
- preveri formalno pravilnost vloge;
- ugotovi, ali vlagatelji izpolnjujejo v javnem razpisu določene pogoje;
- ovrednoti vloge skladno z merili za vrednotenje;
- pripravi končni predlog dodelitve sredstev s poročilom;
- pripravi predloge, mnenja in pobude za spremembe odloka oziroma meril.

11. člen
(postopek dodeljevanja finančnih sredstev)

(1) Po preteku razpisnega roka komisija odpre v roku dostavljene vloge, po vrstnem redu prispetja. Odpiranje vlog ni javno.

(2) Komisija v roku osmih delovnih dni od dneva odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, ki so oddali vloge, ki ne vsebujejo vseh sestavin določenih v 9. členu tega odloka ali niso oddane na predpisanih obrazcih (nepopolne vloge), da jih dopolnijo v roku osmih delovnih dni od prejema poziva za dopolnitev vloge.

(3) Nepravočasno oddane vloge in vloge, ki niso dopolnjene v zahtevanem roku, pristojni organ občinske uprave s sklepom zavrže. Zoper sklep je možna pritožba v roku petnajst dni od dneva vročitve sklepa. O pritožbi odloča župan. Zoper odločitve župana je mogoče sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.

(4) Komisija oceni vloge, ki ustrezajo pogojem razpisa (popolne vloge), na podlagi meril za vrednotenje programov.

(5) O svojem delu komisija sestavi poročilo v katerega vpiše:
- naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog,
- predmet javnega razpisa,
- imena navzočih članov komisije,
- naziv vlagateljev po vrstnem redu prispelih vlog,
- ugotovitev, ali je vloga popolna oziroma ustreza pogojem razpisa,
- ugotovitve o prepoznih in nepopolnih vlogah, ki niso bile dopolnjene v zahtevanem roku,

- ovrednoti programe glede na objavljena merila,
- obrazložitev vsebinskih razlogov za predlagano odobritev ali zavrnitev posameznega vlagatelja,
- končni predlog dodelitve sredstev.

12. člen
(sprejem odločitve in obveščanje)

(1) Na podlagi končnega predloga komisije iz prejšnjega člena, direktor občinske uprave oziroma pooblaščena oseba odloči o dodelitvi sredstev z upravnim aktom in ga posredujte vsem vlagateljem, ki so oddali popolne vloge.

(2) Zoper upravni akt ima vlagatelj pravico do pritožbe v roku petnajst dni od dneva vročitve upravnega akta. Pritožba se vloži pri organu, ki je izdal upravni akt na prvi stopnji. Pritožnik mora natančno opredeliti pritožbene razloge. Pritožba zoper merila, postavljena za ocenjevanje vlog, ni dopustna. O pritožbi odloča župan. Vložena pritožba zadrži podpis pogodb z izbranimi vlagatelji. Zoper odločitve župana je mogoče sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.

13. člen
(sklepanje pogodb)

(1) Po pravnomočnosti upravnega akta se z izbranimi vlagatelji sklene pogodba o sofinanciranju programov društva upokojencev. Pogodba mora obvezno vsebovati:
- naziv in naslov izbranega vlagatelja,
- vsebino in obseg programa,
- čas realizacije programa,
- višino dodeljenih sredstev in navedbo celotne vrednosti programa,
- terminski plan in način nakazila porabe sredstev,
- način nadzora nad namensko porabo sredstev,
- navedbo skrbnikov pogodbe za vsako stranko,
- določilo, da mora izbrani vlagatelj ob nenamenski porabi sredstev prejeta sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
- določilo, da mora izbrani vlagatelj obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev,
- obveznost poročanja izbranega vlagatelja upravnemu organu,
- protikorupcijsko klavzulo.

(2) Izbrani vlagatelj mora pogodbo iz prejšnjega odstavka tega člena podpisano vrniti najpozneje v roku osmih dni od dneva prejema pogodbe, v nasprotnem primeru se domneva, da izbrani vlagatelj odstopa od vloge in da je Občina Jesenice prosta obveznosti, ki bi zanjo izhajale iz upravnega akta o dodelitvi sredstev. Rok za podpis pogodbe se lahko podaljša, če izbrani vlagatelj upravnemu organu pisno sporoči objektivne razloge za podaljšanje roka, vendar ne dlje kot za osem dodatnih dni.

14. člen
(spremljanje izvajanja pogodb)

(1) Izbrani vlagatelji morajo po prejemu sredstev v določenih časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, pristojnemu oddelku občinske uprave predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti v skladu s pogodbo ter vsebinsko poročilo o izvedbi programov.

(2) V kolikor izbrani vlagatelj ne izpolnjuje prevzetih obveznosti, določenih s pogodbo ali ne predloži vsebinskega poročila o izvedbi programov in zahtevanih dokazil, se mu sredstva ukinejo, že prejeta sredstva pa mora vrniti v občinski proračun, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, in sicer v roku trideset dni od dneva vročitve zahtevka. Če sredstev ne vrne v predpisanem roku, se izvede postopek izterjave.

(3) Občinska uprava lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev, za izvajanje nadzora lahko župan pooblasti tudi komisijo. O izvedbi kontrole namenske porabe sredstev se sestavi zapisnik, katerega izvajalec nadzora predloži županu. Izbrani vlagatelj, ki krši pogodbena določila, oziroma določila tega odloka, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu Občine Jesenice.

15. člen
(smiselna uporaba ZUP)

Za vsa ostala vprašanja postopka, ki niso urejena s tem odlokom, se smiselno uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku.

VI. KONČNE DOLOČBE

16. člen
(začetek veljave)

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.

Številka: _____
Datum: _____

Župan
mag. Peter Bohinec

PREDLAGATELJ: **mag. Peter Bohinec, župan občine Jesenice**
POROČEVALKA: **Petra Dečman, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve**

PREDLOG
ODLOKA O DOPOLNITVI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA »ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE« – UPB1

PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK

---

1. UVOD

1.1. Ocena stanja

Občina Jesenice je z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« – UPB1[1] ustanovila javni zavod Zavod za šport Jesenice, ki skrbi za izvajanje nacionalnega programa športa, za upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih objektov v občini Jesenice ter za opravljanje administrativnih, strokovnih, organizacijskih, tehničnih in drugih del na področju športa na območju občine Jesenice.

1.2. Razlogi za dopolnitev odloka

Zaradi zagotavljanja in spodbujanja pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, ustvarjanja možnosti za razvoj športnih panog, športne rekreacije in nenazadnje možnosti gradnje novih športnih objektov, predlagamo, da se Zavodu za šport Jesenice prenese v upravljanje nepremičnino v Športnem parku Podmežakla, in sicer parcelo št. 717/7 k.o. 2175 Jesenice (ID 1569814), na kateri stoji stavba št. 765 z naslovom Ledarska ulica 5 (objekt ob kegljišču, ki v naravi predstavlja nekdanji bowling). Navedena nepremičnina, ki jo je Občina Jesenice odkupila v letu 2022, skupaj z ostalimi zemljišči in objekti na območju športnega parka, ki so že v upravljanju Zavoda za šport Jesenice, predstavlja zaokroženo celoto športnih objektov v Športnem parku Podmežakla, zato predlagamo enotno upravljavstvo na tem območju.

1.3. Cilji in načela

S predlagano dopolnitvijo Odloka bo Občina Jesenice prenesla dodatno nepremičnino v upravljanje Zavodu za Šport Jesenice.

1.4. Ocena potrebnih finančnih sredstev iz proračuna

Sprejem Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport« Jesenice – UPB1 nima finančnih posledic.

---

[1] (Uradni list RS št. 26/11, 82/13, 49/16, 35/17, 39/18, 69/19, 52/22 in 133/22 – v nadaljevanju Odlok; https://www.jesenice.si/za-obcana/register-predpisov/7-drubene-dejavnosti/7-2-javni-zavodi/item/download/13076_cef1c37a775ae1195bd5cbba00242393)

2. OBRAZLOŽITEV DOLOČB PREDLAGANEGA ODLOKA

1. člen

V 11. členu se v 2. točki Športni park Podmežakla, zemljišče in objekti, vse k.o. Jesenice, za parc. št. 707, k.o. Jesenice, doda parcelna številka, ki se glasi:

»parc. št. 717/7, k.o. Jesenice.«

3. PREDLOG OBRAVNAVE PREDLOGA PO SKRAJŠANEM POSTOPKU

Predlagamo, da Občinski svet občine Jesenice, skladno s 100. členom Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice (Ur. list RS, št. 2/2016) sprejme predlagano dopolnitev odloka po skrajšanem postopku v eni obravnavi, saj gre za manj zahtevno dopolnitev odloka.

4. PREDLOG SKLEPA

V skladu s 85. členom Poslovnika o delu občinskega sveta občine Jesenice (Ur. list RS, št. 2/16) predlagam Občinskemu svetu občine Jesenice, da na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 14. člena Statuta Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 101/2015) ter 100. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/2016) po skrajšanem postopku v eni obravnavi sprejme naslednji

SKLEP:
Sprejme se predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« - UPB1.

Pripravili:
Petra Dečman, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve
Alja Velikajne, višja svetovalka III

mag. Peter Bohinec
ŽUPAN

Številka: 007-4/2023-1
Datum: 15. 2. 2023

Prilogi:

- Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« - UPB1 - predlog
- besedilo 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« - UPB1[2]

[2] (Uradni list RS št. 26/11, 82/13, 49/16, 35/17, 39/18, 69/19, 52/22 in 133/22 – v nadaljevanju Odlok; https://www.jesenice.si/za-obcana/register-predpisov/7-drubene-dejavnosti/7-2-javni-zavodi/item/download/13076_cef1c37a775ae1195bd5cbba00242393

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18, 30/18 – ZSPDSLS-1, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 30. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« - UPB1 (Ur. list RS št. 26/11, 82/13, 49/16, 35/17, 39/18, 69/19, 52/22 in 133/22) in 14. člena Statuta Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 101/2015) je Občinski svet občine Jesenice na redni ____ seji dne _____ sprejel

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« - UPB1

1. člen

V 11. členu se v 2. točki Športni park Podmežakla, zemljišče in objekti, vse k.o. Jesenice, za parc. št. 707, k.o. Jesenice, doda parcelna številka, ki se glasi:

»parc. št. 717/7, k.o. Jesenice.«

2. člen

Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni v veljavi.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-4/2023-_____

Jesenice, _____

mag. Peter Bohinec
ŽUPAN

Besedilo 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« - UPB1, za katerega se predlaga dopolnitev.

11. člen

»Zavod upravlja s športnimi objekti, ki so opredeljeni s tem odlokom, s Sklepom o določitvi javnih športnih objektov Občine Jesenice, lahko pa upravlja tudi z drugimi objekti, ki jih v upravljanje zavodu prenese občinski svet s posebnim sklepom.

1. Kopališče Ukova, zemljišče in objekti
parc. št. 276/14, k.o. Jesenice
parc. št. 276/16, k.o. Jesenice
parc. št. 276/15, k.o. Jesenice
parc. št. 277/5 k.o. Jesenice
parc. št. 277/9 k.o. Jesenice.
2. Športni park Podmežakla, zemljišče in objekti, vse k.o. Jesenice
parc. št. 717/8, k.o. Jesenice
parc. št. 697/1, k.o. Jesenice
parc. št. 699, k.o. Jesenice
parc. št. 702, k.o. Jesenice
parc. št. 715, k.o. Jesenice
parc. št. 716/3, k.o. Jesenice
parc. št. 717/9, k.o. Jesenice
parc. št. 717/10, k.o. Jesenice (poslovna stavba na naslovu Ledarska ulica 6 in 6A, Jesenice – poslovni prostor št. 1, v izmeri 21,10 m2, ident. št. 2175-766-7, poslovni prostor št. 2, v izmeri 108,10 m2, ident. št. 2175-766-2, poslovni prostor št. 3, v izmeri 430,90 m2, ident. št. 2175-766-3 in poslovni prostor št. 5, v izmeri 5,6 m2, ident. št. 2175-766-9 ter skupni deli in naprave v solastniškem deležu, ki odpade na navedene poslovne prostore)
parc. št. 717/11, k.o. Jesenice
parc. št. 717/2, k.o. Jesenice
parc. št. 717/3, k.o. Jesenice
parc. št. 717/4, k.o. Jesenice
parc. št. 717/5, k.o. Jesenice
parc. št. 717/6, k.o. Jesenice
parc. št. 718, k.o. Jesenice
parc. št. 719, k.o. Jesenice
parc. št. 720/1, k.o. Jesenice
parc. št. 720/2, k.o. Jesenice
parc. št. 720/3, k.o. Jesenice
parc. št. 720/4, k.o. Jesenice
parc. št. 705/9, k.o. Jesenice
parc. št. 707, k.o. Jesenice.
3. Balinišče Baza
parc. št. 73, k.o. Jesenice
parc. št. 74, k.o. Jesenice
parc. št. 70/6, k.o. Jesenice
parc. št. 70/7, k.o. Jesenice
parc. št. 70/8, k.o. Jesenice
parc. št. 70/9, k.o. Jesenice
parc. št. 70/10, k.o. Jesenice
parc. št. 70/1, k.o. Jesenice, del parcele, ki obsega zemljišče okoli parcel št. 70/6, 70/7, 70/8, 70/9 in 70/10 in meji na parceli št. 70/5 in 72/2, vse k.o. Jesenice.«

4. Športno igrišče Blejska Dobrava
Parc. št. 1893/1, k.o. Blejska Dobrava
Parc. št. 1893/2, k.o. Blejska Dobrava.
5. Prostori MCJ – Ulica Viktorja Kejžarja 22
Parc. št. 1170/1, k.o. Jesenice
6. Koroška Bela
parc. št. 302/27, k.o. Koroška Bela, južni del parcele, ki obsega polovico zemljišča
parc. št. 597/448, k.o. Koroška Bela
parc. št. 707/6, k.o. Koroška Bela
parc. št. 598/20, k.o. Koroška Bela.«

Javni zavod lahko upravlja tudi z drugim premoženjem, premičnim in nepremičnim, ki ni last ustanovitelja, če se zavod o tem dogovori z zainteresiranimi pravnimi in fizičnimi osebami ter o tem z njimi sklene ustrezno pogodbo ob izrecnem in popolnem predhodnem soglasju ustanovitelja.«

PREDLAGATELJ: **mag. Peter Bohinec, župan občine Jesenice**
POROČEVALCA: **Petra Dečman, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve**
Gaber Šorn, vodja športnih programov na Zavodu za šport Jesenice

PREDLOG
ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O SOFINANCIRANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI JESENICE

PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK

1. UVOD

1.1. Ocena stanja

Občinski svet občine Jesenice je na podlagi Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023[1], Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023[2], Zakona o športu[3] in Strategije razvoja športa v Občini Jesenice za obdobje 2021 – 2024[4] na svoji 18. redni seji dne 20. 5. 2021 sprejel Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v občini Jesenice[5] (v nadaljevanju: Odlok), ki predstavlja podlago za vrednotenje in sofinanciranje športnih programov in ostalih športnih vsebin oz. področij preko javnih razpisov Občine Jesenice.

Odlok je bil pripravljen v skladu z usmeritvami Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport, ki je v letu 2020 izvedlo redni inšpekcijski nadzor v občini Jesenice, in sicer z namenom nadzora nad spoštovanjem in izvajanjem določil Zakona o športu pri izvajanju nacionalnega programa športa na lokalni ravni. Po pregledu predhodno zahtevane in posredovane dokumentacije je bil nadzor na sedežu Občine Jesenice opravljen dne 19. 10. 2020.
V postopku inšpekcijskega nadzora je bila pregledana naslednja dokumentacija:

- Odlok o sofinanciranju letnega programa športa skupaj z merili,
- Letni program športa,
- Sklep o začetku javnega razpisa,
- besedilo javnega razpisa,
- Sklep o imenovanju komisije za vodenje postopka javnega razpisa,
- kandidature izvajalcev (naključna izbira vzorca),
- Odločbe oz. sklepi o izbranih izvajalcih na javnem razpisu (naključna izbira vzorca),

[1] Ur. list RS, št. 26/14; http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO99
[2] Sklep vlade št. 00727–13/2014/7 z dne 26. 8. 2014; https://www.gov.si/assets/ministrstva/MVI/Dokumenti/Direktorat-za-sport/Strokovni-svet-RS-za-sport/2021/Izvedbeni-nacrt-nacionalnega-programa-sporta-v-Republiki-Sloveniji-2014-2023.pdf
[3] Ur. list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg in 82/20; http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6853
[4] https://www.jesenice.si/obcina-jesenice/razvojni-dokumenti/item/21729-strategija-razvoja-sporta-2021-2024
[5] Ur. list RS, št. 94/21; https://www.jesenice.si/za-obcana/register-predpisov/7-drubene-dejavnosti/7-2-javni-zavodi/item/download/13076_cef1c37a775ae1195bd5cbba00242393

– pogodbe z izvajalci letnega programa športa (naključna izbira vzorca).

Občina Jesenice je imela v času inšpekcijskega nadzora sprejeta in veljavna posamična akta Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v občini Jesenice[6] ter Merila za vrednotenje programov in področij letnega programa športa v občini Jesenice[7], za katera je inšpektor v postopku pregleda ugotovil, da sta vsebinsko usklajena z Zakonom o športu in Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023, Občini Jesenice pa je izdal priporočilo, da naj Občina pripravi in občinskemu svetu predloži v sprejem Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v občini Jesenice skupaj z merili (pogoji in kriteriji za vrednotenje letnega programa športa v občini) kot en akt. Gre za način, s katerim ministrstvo kot pristojni nadzorni organ želi poenotiti podzakonske akte in njihovo uporabo glede izvajanja letnega programa športa na območju celotne države.
Ker inšpektor ni ugotovil kršitev in nepravilnosti pri pregledani dokumentaciji, je postopek inšpekcijskega nadzora v Občini Jesenice ustavil[8]. Občina Jesenice pa je v letu 2021 Občinskemu svetu predložila v obravnavo gradivo, ki je bilo v drugi obravnavi sprejeto na 18. redni seji dne 20. 5. 2021 ter o tem obvestila pristojni inšpektorat.

1.2. Razlogi za spremembo Odloka

V času veljavnosti Odloka je prišlo do znatne rasti cen energentov, komunalnih storitev, materiala in surovin ter stroškov zavarovanja na trgu. Navedeni stroški kot kalkulativni elementi cene vplivajo na končno ceno najema oz. uporabo športnih objektov, zato je bila s strani upravljavcev športne infrastrukture potrebna dopolnitev oz. sprememba veljavnih cenikov.
Ceniki so pripravljeni v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti[9] in Odlokom o uporabi športnih objektov v lasti Občine Jesenice in subvencionirani ceni najema za izvajalce letnega programa športa[10], upoštevaje Poročila o oceni tržne najemnine, ki jih je za javne zavode pripravil pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin.
Dvig navedenih stroškov oz. cene je najbolj izrazit v Športni dvorani Podmežakla za uporabo ledene ploskve in tudi za uporabo nogometnega igrišča ter kegljišča v Športnem parku Podmežakla. Poleg višjih stroškov je na dvig cen vplivalo tudi dejstvo, da se cene uporabe športnih objektov od leta 2013 niso spreminjale. Glede na navedeno se v VII. poglavju 28. člena Odloka – »Merila za vrednotenje programov in področij letnega programa športa v občini Jesenice« (v nadaljevanju: merila) za omenjene objekte predlaga spremembo vrednosti točke objekta na uro. Izračun višine posamezne točke je pripravljen na osnovi razdelitve sredstev javnega razpisa preteklega leta, ob upoštevanju dodatnih sredstev za letni program športa, ki se predvidevajo s predlogom rebalansa proračuna za leto 2023. S tem izvajalcem letnega programa športa v omenjenih športnih objektih zagotavljamo podporo programom v ocenjenem obsegu na letni ravni kot v preteklem obdobju, pri čemer predlagamo tudi uskladitev števila ur vadbe pri kolektivni športni panogi hokej na ledu (povišanje s 320 ur na 350 ur). V telovadnicah in ostalih športnih objektih, ki so v lasti Občine Jesenice, se cene uporabe bistveno ne spreminjajo (tudi na račun izvedenih ukrepov s področja čimbolj učinkovite rabe energije), zato vrednost točke na uro pri teh objektih ostaja nespremenjena.

---

[6] Ur. list RS, št. 70/19; https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-3141/odlok-o-sofinanciranju-letnega-programa-sporta-v-obcini-jesenice
[7] Ur. list RS, št. 82/19; https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-3864/merila-za-vrednotenje-programov-in-podrocij-letnega-programa-sporta-v-obcini-jesenice
[8] Zapisnik o rednem inšpekcijskem nadzoru opravljenem na podlagi 81. člena Zakona o športu (Ur. list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg in 82/20) št. 0617-107-2020-5 z dne 21. 10. 2020
[9] Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7148
[10] Ur. list RS, št. 92/2012 https://www.jesenice.si/za-obcana/register-predpisov/7-drubene-dejavnosti/7-1-splosno/item/10008-odlok-o-uporabi-%C5%A1portnih-objektov-v-lasti-ob%C4%8Dine-jesenice-in-subvencionirani-ceni-najema-za-izvajalce-letnega-programa-%C5%A1porta

Hkrati je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da se program plezanja na OŠ Poldeta Stražišarja ne izvaja več (z investicijo v novo telovadnico na šoli plezalne stene ni več predvidene, programi plezanja se izvajajo na plezalni steni na Tržnici na Stari Savi, naveden objekt pa je v merilih že upoštevan), zato ne more biti več vključen v veljavna merila.

Na podlagi navedenega je predlagana sprememba Odloka, in sicer v delu, ki se nanaša na kriterije za vrednotenje programov (tabela 1 in tabela 4).

1.3. Cilji in načela

Cilj predlagane spremembe Odloka je uskladiti formalno pravne pogoje za izvajanje oz. sofinanciranje letnega programa športa v občini Jesenice v objektih na podlagi predhodno podanih razlogov.

1.4. Ocena potrebnih finančnih sredstev iz proračuna

Finančni okvir za izvrševanje programov in ostalih športnih vsebin oz. področij preko javnih razpisov je pogojen z razpoložljivimi viri občinskega proračuna (višina sredstev se določi v okviru priprave proračuna za posamezno leto oz. njegovega rebalansa).

2. OBRAZLOŽITEV DOLOČB PREDLAGANE SPREMEMBE ODLOKA

Predlagamo, da se v točki VII. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV IN PODROČIJ LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI JESENICE, v 4. odstavku 28. člena pri »Tabela 1: Število ur vadbe in tekmovanj« spremeni število ur vadbe pri razdelku: Kolektivne športne panoge, panoga 3. Hokej na ledu, stolpec VI. stopnja, in sicer s 320 ur na 350 ur.

Obenem predlagamo, da se »Tabela 4: Vrednost ure objekta« nadomesti z novo tabelo, zaradi naslednjih sprememb:

- vrednost ledene ploskve v Športni dvorani Podmežakla s 180 točk na 215 točk,
- črta se Plezališče OŠ Polde Stražišar 12 točk/uro,
- steza na kegljišču s 6 točk na 8 točk,
- vrednost glavnega nogometnega igrišča s 25 točk na 29 točk in
- pomožno nogometno igrišče s 15 točk na 16 točk.

3. PREDLOG OBRAVNAVE PREDLOGA PO SKRAJŠANEM POSTOPKU

Predlagamo, da Občinski svet občine Jesenice, skladno s 100. členom Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice (Ur. list RS, št. 2/2016) sprejme predlagano spremembo Odloka po skrajšanem postopku v eni obravnavi, saj gre za manj zahteven poseg v vsebino Odloka.

4. PREDLOG SKLEPA

V skladu s 85. členom Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 2/16) predlagam Občinskemu svetu Občine Jesenice, da na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 14. člena Statuta Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 101/2015) ter 100. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/2016) po skrajšanem postopku v eni obravnavi sprejme naslednji

SKLEP:
Sprejme se predlog Odloka o spremembi Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Jesenice.

Pripravili:
Petra Dečman
Barbara Toman

mag. Peter Bohinec
ŽUPAN

Številka: 007 - 2 / 2023 - 1
Datum: 20. 2. 2023

Prilogi:

- Odlok o spremembi Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Jesenice – predlog,
- Tabela 1 in Tabela 4 iz 4. odstavka 28. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Jesenice.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS št. št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 14. člena Statuta Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 101/2015) je Občinski svet občine Jesenice na redni _____ seji dne _____ sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Jesenice

1. člen

V 4. odstavku 28. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Jesenice (Uradni list RS, št. 94/2021, v nadaljevanju Odlok) se v Tabeli 1: Število ur vadbe in tekmovanj, spremeni število ur pri kolektivni športni panogi hokej na ledu, stolpec VI. stopnja in se po novem glasi: »350«.

2. člen

V 4. odstavku 28. člena Odloka se Tabela 4: Vrednost ure objekta v celoti nadomesti z novo Tabelo 4:

Tabela 4: Vrednost ure objekta

1.5. VRSTA OBJEKTA	**ŠTEVILO TOČK/ URO**
Pokrite površine	
Ledena ploskev v Športni dvorani Podmežakla	215
Telovadnice v osnovnih šolah	12
Namiznoteniška dvorana	10
Steza na kegljišču	8
Balinišče pokrito – steza	5
Odprte površine	
Glavno nogometno igrišče	29
Pomožno nogometno igrišče	16
Asfaltne površine za športne igre	5
Sankaška proga	25
Bazen – odprt steza	5
Drugi objekti	
Bazen (zimski) – steza	20
Smučišče (s karto)	80
Dvorana TVD Partizan Jesenice	20
Judo kabinet TVD Partizan Jesenice	10
TVD Partizan Javornik – Koroška Bela (telovadnica)	20
TVD Partizan Blejska Dobrava (telovadnica)	12
Strelišče strelno mesto	6
Zunanja balinišča (steza)	4
Zunanja igrišča (travnata)	15
Peščena igrišča (tenis)	15
Ostali objekti	10
Plezalna stena – Tržnica na Stari Savi	25

4. člen

Vsi ostali členi Odloka ostanejo nespremenjeni v veljavi.

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007 - 2 / 2023 - 2
Jesenice, _____

Mag. Peter Bohinec
ŽUPAN OBČINE JESENICE

Besedilo 28. člena, 4. odstavka, Tabele 1 Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Jesenice, za katerega se predlaga sprememba.

Tabela 1: Število ur vadbe in tekmovanj

	Panoga	Stopnja, ure vadbe in tekmovanj						
		Olimpijski šport	I. stopnja	II. stopnja	III. stopnja	IV. stopnja	V. stopnja	VI. stopnja
INDIVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE								
1	**Alpsko smučanje**	DA	85	128	128	171	213	256
2	**Atletika**	DA		85	85	107	128	128
3	**Badminton**	DA		51	64	64	77	85
4	**Balinanje**	NE		85	85	107	128	128
5	**Drsanje**	DA	85	128	128	171	213	256
6	**Gimnastika**	DA	85	85	85	107	128	128
7	**Judo**	DA	85	107	128	149	149	171
8	**Kegljanje**	NE	85	85	85	107	128	128
9	**Kegljanje na ledu**	NE		64	64	64	77	85
10	**Kolesarstvo**	DA		64	64	64	77	85
11	**Lokostrelstvo**	DA		64	64	64	77	85
12	**Namizni tenis**	DA		85	85	107	128	128
13	**Ostali borilni športi**	NE		51	64	64	77	85
14	**Plavanje**	DA		85	85	107	128	128
15	**Sankanje**	NE	51	51	64	64	77	85
16	**Strelstvo**	DA		64	64	64	77	85
17	**Šah in ostali**	NE	85	85	85	107	128	128
18	**Športni ribolov**	NE		64	64	64	64	64
19	**Športno plezanje**	NE		107	128	149	149	171
20	**Tenis**	DA		85	85	107	128	128
KOLEKTIVNE ŠPORTNE PANOGE								
1	**Curling**	DA		64	64	64	77	85
2	**Floorball**	NE		64	64	64	64	85
3	**Hokej na ledu**	DA	85	119	149	192	256	320
4	**In line hokej**	NE		64	64	64	64	85
5	**Košarka moški**	DA	85	107	128	149	192	213
6	**Nogomet**	DA	85	107	128	171	192	213
7	**Košarka ženske**	DA	85	85	85	107	128	128
8	**Odbojka**	DA	85	107	128	171	192	213

Besedilo 28. člena, 4. odstavka, Tabele 4 Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Jesenice, za katerega se predlaga sprememba.

Tabela 4: Vrednost ure objekta

VRSTA OBJEKTA	**ŠTEVILO TOČK/ URO**
Pokrite površine	
Ledena ploskev v Športni dvorani Podmežakla	180
Telovadnice v osnovnih šolah	12
Plezališče OŠ Polde Stražišar	12
Namiznoteniška dvorana	10
Steza na kegljišču	6
Balinišče pokrito – steza	5
Odprte površine	
Glavno nogometno igrišče	25
Pomožno nogometno igrišče	15
Asfaltne površine za športne igre	5
Sankaška proga	25
Bazen – odprt steza	5
Drugi objekti	
Bazen (zimski) – steza	20
Smučišče (s karto)	80
Dvorana TVD Partizan Jesenice	20
Judo kabinet TVD Partizan Jesenice	10
TVD Partizan Javornik – Koroška Bela (telovadnica)	20
TVD Partizan Blejska Dobrava (telovadnica)	12
Strelišče strelno mesto	6
Zunanja balinišča (steza)	4
Zunanja igrišča (travnata)	15
Peščena igrišča (tenis)	15
Ostali objekti	10
Plezalna stena – Tržnica na Stari Savi	25

PREDLAGATELJ: **mag. Peter Bohinec, župan občine Jesenice**
POROČEVALKA: **mag. Valentina Gorišek, vodja Oddelka za okolje in prostor**


PREDLOG
ODLOKA O PRENEHANJU VELJAVNOSTI ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ NA OBMOČJU UREDITVENEGA NAČRTA ČRNA VAS IN O KOMUNALNEM PRISPEVKU

PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK

1. UVOD

Območje poslovne cone Črna vas na Blejski Dobravi

Območje poslovne cone v Črni vasi na Blejski Dobravi ureja Odlok o ureditvenem načrtu Črna vas (Ur. list RS, št. 96/2002, 50/2010, 42/2011, https://www.jesenice.si/za-obcana/register-predpisov/9-okolje-in-prostor/9-4-prostorski-izvedbeni-akti/item/578-odlok-o-ureditvenem-nacrtu-crna-vas).



Slika 1: območje ureditvenega načrta Črna vas

Zaradi gradnje nove infrastrukture oziroma dograditve obstoječe infrastrukture (gradnja nove povezovalne ceste z vso komunalno infrastrukturo v Črni vasi, na skici zgoraj označeno z belo barvo znotraj območja ureditvenega načrta), je bil v letu 2011 izdelan samostojen program opremljanja v skladu s takrat veljavno zakonodajo. Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07, 61/17 – ZUreP-2 in 20/19), ter Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07, 61/17 – ZUreP-2 in 20/19), je Občinski svet občine Jesenice na svoji 11. redni seji dne 27.10.2011 sprejel Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju ureditvenega načrta Črna vas in o komunalnem prispevku (Uradni list RS, št. 92/2011, https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2011-01-3947). Odlok je bil v letu 2014 spremenjen in dopolnjen (Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju ureditvenega načrta Črna vas in o komunalnem

prispevku (Uradni list RS, št. 18/2014 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-01-0610).
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju ureditvenega načrta Črna vas in o komunalnem prispevku je predstavljal pravno podlago za odmero komunalnega prispevka, ki ga je moral zavezanec poravnati v fazi izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo na območju Ureditvenega načrta Črna vas.

Razlogi za prenehanje odloka

V skladu z Odlokom o ureditvenem načrtu Črna vas in Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju ureditvenega načrta Črna vas in o komunalnem prispevku, je bila komunalna oprema na območju zgrajena in predana v uporabo. Namen Odloka je bil s tem uresničen.
Hkrati pa je potrebno poudariti, da se je zakonodaja po letu 2019, spremenila v tolikšni meri, da določbe Odloka, ki predpisujejo način odmere komunalnega prispevka, niso več skladne z veljavno zakonodajo ((Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8249,) Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19 in 199/21 – ZUreP-3, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7669)).

Zato je potrebno pravno formalno urediti prenehanje veljavnosti odloka. Veljavni akt se lahko spremeni, dopolni ali preneha veljati samo z aktom višje ali enake pravne moči, kot jo ima veljavni akt. V ta namen je pripravljen in predložen občinskemu svetu v obravnavo Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju ureditvenega načrta Črna vas in o komunalnem prispevku. Za območje Črne vasi s prenehanjem veljavnosti zgoraj citiranega Odloka ne bo nastala pravna praznina, ker so z Odlokom o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Jesenice (UL RS 139/2020, https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2479), določene podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, vključno s komunalno opremo za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča za celotno območje občine.

Ocena finančnih posledic, ki jih bo imel sprejem odloka

Sprejem Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju ureditvenega načrta Črna vas in o komunalnem prispevku nima neposrednih finančnih posledic.

2. OBRAZLOŽITEV DOLOČB PREDLAGANEGA ODLOKA

1. člen določa prenehanje veljavnosti Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju ureditvenega načrta Črna vas in komunalnem prispevku (Uradni list RS, št. 92/2011 in 18/2014).

V 2. členu je določen »vacatio legis«, čas od objave odloka do veljave predpisa. V konkretnem primeru, ker preneha veljavnost zakonsko neusklajenega predpisa, prične odlok veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

3. PREDLOG OBRAVNAVE PREDLOGA PO SKRAJŠANEM POSTOPKU

Predlagamo, da Občinski svet občine Jesenice, skladno s tretjo alinejo 1. odstavka 100. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice sprejme predlagan odlok po skrajšanem postopku v eni

obravnavi, saj gre za prenehanje veljavnosti odloka, ki ni več skladen z veljavno zakonodajo, prenehanje njegove veljavnosti pa ne bo povzročilo pravne praznine.

4. PREDLOG SKLEPA

V skladu s 85. členom Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice predlagam Občinskemu svetu Občine Jesenice, da na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi, 14. člena Statuta Občine Jesenice, ter 100. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice, po skrajšanem postopku v eni obravnavi sprejme naslednji

SKLEP:
Sprejme se predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju ureditvenega načrta Črna vas in o komunalnem prispevku (Uradni list RS, št. 92/2011 in 18/2014).

Pripravila: **mag. Peter Bohinec**
mag. Valentina Gorišek **ŽUPAN**

Številka: 007-5/2023
Datum: 15. 2. 2023

Priloga:

- Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju ureditvenega načrta Črna vas in o komunalnem prispevku – predlog

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), in 14. člena Statuta Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 101/2015) je občinski svet Občine Jesenice na redni _____ seji dne _____ sprejel

ODLOK
o prenehanju veljavnosti Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju ureditvenega načrta Črna vas in o komunalnem prispevku

1. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju ureditvenega načrta Črna vas in o komunalnem prispevku (Uradni list RS, št. 92/2011 in 18/2014).

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.: 007-5/2023
Jesenice, _____

mag. Peter Bohinec
ŽUPAN

PREDLAGATELJ: **mag. Peter Bohinec, župan Občine Jesenice**
POROČEVALKA: **mag. Valentina Gorišek, vodja Oddelka za okolje in prostor**

PREDLOG
ODLOKA O KONCESIJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI JAVNEGA MESTNEGA PROMETA IN POSEBNIH LINIJSKIH PREVOZOV ŠOLOOBVEZNIH OTROK NA OBMOČJU OBČINE JESENICE

PRVA OBRAVNAVA

---

1. ZAKONSKA PODLAGA

Izvajanje dejavnosti mestnega potniškega prometa in dejavnosti posebnih linijskih prevozov sodi v široko področje prevoznega oz. transportnega prava. Pravni in ekonomski pomen transporta je izjemen, število prevozov stalno narašča, ne glede na vrsto prevoznih sredstev.

Republika Slovenija je svojo zakonodajo prevoznega prava uskladila z evropsko zakonodajo s tega področja, na ravni države področje urejajo predvsem:

- Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo, 67/19, 94/21, 54/22 – ZUJPP, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-1O, http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4236, v nadaljevanju ZPCP-2)
- Zakon o upravljanju javnega potniškega prometa (Uradni list RS, št. 54/22, https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-1182/zakon-o-upravljanju-javnega-potniskega-prometa-zujpp, v nadaljevanju ZUJPP)
- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631, http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1263, v nadaljevanju OZ)

Področje podeljevanja koncesij posebej urejajo:

- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40, http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO272, v nadaljevanju ZGJS)
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06 http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4323, v nadaljevanju ZJZP)

Na ravni lokalne skupnosti način izvajanja dejavnosti javnega mestnega potniškega prometa in izvajanja posebnih linijskih prevozov v obliki koncesionirane javne službe urejajo:

- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Jesenice (Uradni list RS, št. 111/07, 18/09, 13/10, 8/11, 92/11, 41/14, 41/15, 29/2018, 82/2020, https://www.jesenice.si/za-obcana/register-predpisov/6-komunalna-dejavnost/6-1-gospodarske-javne-slube-splosno/item/download/12673_5ebf95b332c0a5803d09551da462e8dc)
- Odlok o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice (Uradni list RS, št. 37/1996, 16/1997, 57/2013), https://www.jesenice.si/za-obcana/register-predpisov/6-komunalna-dejavnost/6-2-ceste-promet/item/download/2224_90c7014e4b6fc27b81b169173104921c

V 53. členu ZPCP-2 je določeno, da lahko občina organizacijo in način izvajanja mestnega linijskega prevoza potnikov določi kot gospodarsko javno službo.
Mestni linijski prevoz potnikov se opravlja znotraj naselja občine oziroma meja občine, le izjemoma in v manjšem obsegu pa lahko tudi s sosednjimi naselji oziroma občinami, če je to potrebno zaradi dnevne migracije ljudi v večje mesto in če občina za to pridobi dovoljenje organa JPP.

Pri urejanju mestnih linijskih prevozov potnikov in določanju gospodarske javne službe občina upošteva zlasti obseg dnevne migracije in velikost gravitacijskega območja, soodvisnost medkrajevnega linijskega prevoza potnikov in mestnega linijskega prevoza potnikov, povezanost mestnega linijskega prevoza potnikov z drugimi vrstami prometa, ter zagotovitev dostopa in prostora za invalidske vozičke na avtobusih mestnega linijskega prevoza potnikov. Zakon še določa, da sredstva za opravljanje mestnega linijskega prevoza potnikov zagotavljajo s prodajo prevoznih storitev in iz proračuna občine.

Z ZUJPP je določeno, da se storitve javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu lahko izvajajo v obliki integriranih linij javnega, posebnega oziroma drugega linijskega prevoza potnikov. Integracija linij se lahko izvaja na podlagi fizične, tarifne, upravljavske, informacijske in finančne integracije posameznih prevoznih storitev.

Vlada je sprejela tudi Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice (Uradni list RS, št. 109/21, https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2423?sop=2021-01-2423) Ta uredba ureja način izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov, vsebino in obveznosti te javne službe, pravice potnikov, financiranje, način podelitve koncesije in nadzor nad njenim izvajanjem. Ta uredba se sicer ne nanaša neposredno na prevoz potnikov v mestnem potniškem prometu, vendar med drugim ureja razmerje med prevozom potnikov v mestnem prometu in javnim linijskim prevozom in sistem enotne vozovnice.

V XIII. poglavju OZ je opredeljena splošna pravna narava prevozne pogodbe, (ki spada med podjemne pogodbe), njen namen je opravljanje storitev prevoza. Dolžnost kontrahiranja (obveznost sklenitve pogodbe) sicer ni posebej predpisana, vendar je umevna že sama po sebi, če gre za obliko izvajanja javnega prevoza, ker v tem primeru prevoznik opravlja prevoz, ki je v javnem interesu.

ZGJS določa način in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb. Gospodarske javne službe se določijo z zakoni s področja energetike, prometa in zvez, komunalnega in vodnega gospodarstva in gospodarjenja z drugimi vrstami naravnega bogastva, varstva okolja ter z zakoni, ki urejajo druga področja gospodarske infrastrukture. Gospodarske javne službe se izvajajo v okviru režijskega obrata, javnega gospodarskega zavoda, javnega podjetja, ali kot koncesionirana gospodarska javna služba. Način izvajanja lokalne gospodarske javne službe ureja lokalna skupnost z odlokom.

Z Odlokom o gospodarskih javnih službah v občini Jesenice je opredeljeno, da je izvajanje javnega mestnega prometa v Občini Jesenice izbirna gospodarska javna služba (5. člen Odloka) in da se izvaja s podelitvijo koncesije (9. člen Odloka).

ZJZP zakon ureja namen in načela zasebnega vlaganja v javne projekte in/ali javnega sofinanciranja zasebnih projektov, ki so v javnem interesu (t.j.: javno-zasebno partnerstvo), načine spodbujanja javno-zasebnega partnerstva in institucije, ki skrbijo za njegovo spodbujanje in razvoj, pogoje, postopek nastajanja in oblike ter način izvajanja javno-zasebnega partnerstva, posebnosti koncesij gradenj in storitev ter statusnega javno-zasebnega partnerstva, nadzor nad javno-zasebnim partnerstvom, preoblikovanje javnih podjetij, pravo, ki se uporabi za reševanje sporov iz razmerij javno-zasebnega partnerstva, ter pristojnost sodišč in arbitraž za odločanje o sporih iz teh razmerij.

Namen zakona je omogočiti in pospeševati zasebna vlaganja v izgradnjo, vzdrževanje oziroma upravljanje objektov in naprav javno-zasebnega partnerstva ter druge projekte, ki so v javnem interesu, zagotoviti gospodarno in učinkovito izvajanje gospodarskih in drugih javnih služb ali drugih dejavnosti, ki se zagotavljajo na način in pod pogoji, ki veljajo za gospodarske javne službe, oziroma drugih dejavnosti, katerih izvajanje je v javnem interesu, omogočiti smotrno uporabo, upravljanje ali izkoriščanje naravnih dobrin, grajenega javnega dobra ali drugih stvari v javni lasti ter drugo vlaganje zasebnih ali zasebnih in javnih sredstev v zgraditev objektov in naprav, ki so delno ali v celoti v javnem interesu, oziroma v dejavnosti, katerih izvajanje je v javnem interesu. Zakon določa tudi, da se predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega partnerja in druge sestavine posameznega razmerja javno-zasebnega partnerstva uredijo z aktom o javno-zasebnem partnerstvu. T.i. koncesijski akt sprejme v obliki uredbe vlada, na ravni občine pa v obliki odloka občinski svet.

Z veljavnim Odlokom o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice (Uradni list RS, št. 37/1996, 16/1997, 57/2013), je opredeljena dejavnost, ki je predmet gospodarske javne službe, območje izvajanja gospodarske javne službe, pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja, javna pooblastila koncesionarju, začetek in čas trajanja javne službe, nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe, prenehanje koncesijskega razmerja, razmerja do uporabnikov ter druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje gospodarske javne službe (1. člen Odloka). Opravljanje javnega mestnega prometa, vključno s šolskimi prevozi, ki je predmet podelitve koncesije po veljavnem odloku, se na območju občine Jesenice izvaja kot izbirna lokalna gospodarska javna služba (2. člen Odloka).

2. IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNEGA MESTNEGA POTNIŠKEGA PROMETA IN O IZVAJANJE POSEBNIH LINIJSKIH PREVOZOV NA OBMOČJU OBČINE JESENICE PO VELJAVNEM ODLOKU (KRATEK POVZETEK ANALIZE)

Gospodarsko javno službo opravljanja dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice trenutno izvaja podjetje Arriva, družba za prevoz potnikov, d.o.o., Kranj. Koncesijska pogodba je bila leta 2017 podpisana za obdobje 5-ih let, tj. do 30. 6. 2022, nato pa z dodatkom podaljšana še za obdobje enega (1) leta. V letu 2022 je bila naročena izdelava Analize stanja mestnega potniškega prometa na območju občine Jesenice (izdelovalec analize družba IGEA d.o.o. iz Ljubljane, št.: 31218/2022).
https://www.jesenice.si/za-obcana/javna-narocila-razpisi-objave/javne-objave/item/download/13377_9eda0d06838dd63892869ee42065b1ca

Vsebina analize:

- potek linij mestnega in medkrajevnega potniškega prometa ter vozovnice,
- vozni redi obstoječih linij,
- število potnikov po posameznih letih, ter za potrebe te analize tudi na izbrana dva vzorčna dneva (sreda in sobota),
- število kilometrov,
- subvencionirane vozovnice,
- prihodki in stroški,
- vključenost MPP v strateške dokumente Občine Jesenice,
- osnovne demografske kazalce in delovne migracije.

Analiza za zaključek vsebuje SWOT analizo kot izhodišče za optimizacijo javnega potniškega prometa na območju občine Jesenice.

Iz analize je razvidno, da je območje mestnega prometa v občini Jesenice pokrito z naslednjimi linijami:

- LINIJA 1A: Hrušica-Koroška Bela-Dobrava-pokopališče
- LINIJA 1B: Kočna-Hrušica Belo Polje
- LINIJA 2: Jesenice bolnica-Straža
- LINIJA 3: Jesenice bolnica-Koroška Bela-Pristava
- LINIJA 4: Planina pod Golico-Jesenice ZD-Koroška Bela
- LINIJA 5: Podmežakla.

Jedro predstavljata liniji 1A in 1B, ki potekata po glavni osi (regionalna cesta R2 skozi občino) in kjer se izvaja večina voženj. Na glavni osi Hrušica-Koroška Bela se mestni promet kombinira še z medkrajevnim prometom, ki potnikom na tej relaciji zagotavlja dodatno frekvenco avtobusov. Na glavni osi se izvede približno med 90 in celo več kot 100 prihodov avtobusov na posamezno smer v posameznem delovnem dnevu izven šolskih počitnic. Nekaj več kot polovica jih je del mestnega prometa. Vsa ostala postajališča pa imajo manj prihodov, nekatera le do največ 10 prihodov avtobusov dnevno.

Največ prihodov avtobusov je v jutranji in popoldanski konici na postajališča ob glavni osi. Povprečna frekvenca prihodov je v času konic samo na glavni liniji na 5 minut, izven pa na približno 10 min do 15 min oz. v večernem času na 20 min do 30 min. Glede na velikost mesta navedene frekvence, povzeto po analizi, predstavljajo precej visok standard.

Največje število potnikov je bilo v večini let (pred epidemijo) zabeleženih v prvih mesecih leta – zlasti v marcu in maju ter ob koncu leta – zlasti med septembrom in novembrom in sicer cca 7.000 – 8.000 osnovnošolcev oz. med 35.000 – 40.000 vseh potnikov mesečno. Število potnikov se zmanjša v poletnem času zaradi šolskih počitnic in dopustov. Največ števila potnikov je bilo zabeleženih oktobra 2018 z več kot 320.000 potniki brez osnovnošolcev oz. skupaj z osnovnošolci celo več kot 400.000. Drastičen padec je bilo zaznati v letih 2020 in 2021 med drugim tudi kot posledica pandemije Covid19. Glede na podatke zadnjih nekaj mesecev leta 2021 se število potnikov kljub umirjanju epidemije bistveno ne povečuje in v letu 2022 ni doseglo ravni izpred epidemije. V kolikor bi želeli doseči ali celo preseči rekordno leto 2018, bi bilo potrebno realizirati ukrepe za popularizacijo JPP in optimizacijo storitev, čimbolj prilagojenih potrebam občanom in dnevnih migrantov (obstoječim in novim potnikom).

Velik delež potnikov predstavljajo potniki z subvencioniranimi vozovnicami s strani države. Do subvencioniranih vozovnic so upravičene osebe s statusom dijaka, študenta, ter upokojenci.

Iz analize je razvidno, da se število vozovnic pri dijakih in študentih z leti ne spreminja bistveno, kljub temu, da se je cena vozovnice znižala oziroma so v kombinaciji z medkrajevnimi vozovnicami vozovnice za mestni avtobus brezplačne. Število validacij upokojencev v mestnem prometu pa se, zaradi brezplačnih vozovnic, bistveno povečuje v zadnjem obdobju.

Iz zaključkov analize je razvidno, da so prednosti obstoječega mestnega potniškega prometa naslednje:

- zaradi organiziranega javnega prevoza je manj škodljivih emisij na potnika, manjši zastoji
- potnikom prijazne so visoke frekvence linije na glavni osi v času delovnikov in ob koncih tedna, ter zgodnje jutranji in poznovečerni odhodi
- avtobusi tudi ob konicah niso preobremenjeni

- vzpostavljena je integracija mestnih linij z medkrajevnim potniškim prometom
- mreža mestnih postajališč je relativno dobra in urejena
- država sofinancira vožnje dijakov, študentov in upokojencev, kar pomeni posledično rast prihodkov iz naslova validacij na območju mesta v sistemu IJPP (kar pa vseeno ne pokriva stroškov, kot bi jih s plačilom po ceniku).

Slabosti obstoječega mestnega potniškega prometa pa so predvsem:
- frekvenca na posameznih linijah ni ustrezna
- vozni redi medkrajevnega in mestnega prometa so še precej neusklajeni
- nekatera naselja izven glavne osi so slabo vključena v mestni potniški promet
- v uporabi so tudi nekatera starejša vozila, ki so okolju manj prijazna
- število potnikov je kljub umirjanju epidemije precej upadlo v primerjavi z leti pred epidemijo
- stroški izvajanja dejavnosti na km ali na potnika rastejo tako absolutno kot relativno
- ni še vzpostavljenega celovitega sistema spremljanja in analiziranja podatkov MPP
- potrebno je posodobiti/aktualizirati strateške dokumente, ki vključujejo področje JPP in trajnostne mobilnosti.

3. OBRAZLOŽITEV PREDLOGA NOVEGA ODLOKA O KONCESIJI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNEGA MESTNEGA POTNIŠKEGA PROMETA IN O IZVAJANJU POSEBNIH LINIJSKIH PREVOZOV NA OBMOČJU OBČINE JESENICE

Javni potniški promet je pomemben. Povečuje izkoristek transporta kot celote, zmanjšuje prometne zastoje in probleme s parkiranjem in je okolju prijaznejši od avtomobilov. Pomembna je tudi njegova družbeno koristna vloga, saj omogoča mobilnost tistim prebivalcem, ki drugih oblik prevoza ne morejo uporabljati (starejši občani, otroci in osebe brez lastnega osebnega avtomobila). Namen javnega prevoza je omogočiti potniku alternativno izbiro prevoznega sredstva. Kakovostni avtobusni sistem mora zato izpolnjevati nekatera merila, kot so cenovna sprejemljivost, lahka dostopnost, dobra povezljivost, ter predvsem hitrost in kakovost storitve, da bo postal zanimiv za potencialne potnike.

Na podlagi dosedanjega izvajanja koncesionirane javne službe javnega mestnega potniškega prometa je bila oblikovana relativno stabilna mreža prog in postajališč, kar je osnovni pogoj za izboljšanje in nadgradnjo izbirne lokalne gospodarske javne službe. Koncesijska pogodba se je iztekla 30. junija 2022. Koncesionar opravlja dejavnost do 1. julija 2023.

Spremembe odloka, ki bi bile potrebne za pripravo novega javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje javnega mestnega potniškega prometa, so nomotehnično obsežne, zato je pripravljen nov predlog besedila Odloka o koncesiji za izvajanje dejavnosti javnega mestnega potniškega prometa in o izvajanju posebnih linijskih prevozov na območju občine Jesenice, in predložen Občinskemu svetu Občine Jesenice v prvi obravnavi.

S predlaganim odlokom se določa organizacija in način izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe javnega mestnega potniškega prometa v občini Jesenice. Hkrati je zaradi ekonomičnosti v odlok vključena tudi zakonska obveznost lokalne skupnosti in sicer organizacija in način izvajanja posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok (t.i. šolski prevozi) (1 člen). Občina Jesenice kot javni partner za izvajanje izbirne lokalne izbirne lokalne gospodarske javne službe javnega mestnega potniškega prometa zastopa javni interes, ki se izraža v nemotenem izvajanju izbirne lokalne gospodarske javne službe javnega mestnega potniškega prometa v občini Jesenice in nemotenem izvajanju posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok, vse v smislu razvoja trajnostne mobilnosti in zagotavljanja višje življenjske ravni in kakovosti življenja občanov občine Jesenice (3. člen Odloka).

Od vključno 5. člena Odloka dalje, v poglavju Organizacija in način izvajanja javnega mestnega potniškega prometa in posebnih linijskih prevozov, so določeni predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega partnerja in druge sestavine posameznega razmerja javno-zasebnega partnerstva, na način, kot ga predpisuje Zakon o javno zasebnem partnerstvu. Vsebina akta o javno-zasebnem partnerstvu mora biti, odvisno od vsebine in narave javno-zasebnega partnerstva, dovolj splošna, da v skladu s temeljnimi načeli tega zakona ne ovira pogajanj med javnim in zasebnim partnerjem (39. člen ZJZP).

Predvideno je, da se izbirna lokalna gospodarska javna služba javnega mestnega prometa in posebni linijski prevozi zagotavljajo s podelitvijo koncesije na podlagi odloka in s sklenitvijo koncesijske pogodbe. Pomembno je, da se izvajanje posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok zaradi ekonomičnosti zagotavlja integrirano, skupaj z javnim mestnim prometom.

Koncedent zagotavlja koncesionarju izključno pravico izvajanja koncesije za čas trajanja koncesijske pogodbe na območju izvajanja koncesije, ter pravico do uporabe postajališč, s katerimi razpolaga koncedent. Koncedent zagotavlja koncesionarju tudi izključno pravico za izdajo, prodajo in nadzor vozovnic po cenah, ki jih bo določil koncedent. (7. člen Odloka). V smislu ZJZP je koncesija »posebna ali izključna pravica«, ki jo podeli javni partner in katere namen ali posledica je omejitev pravic izvajanja dejavnosti na eno ali več oseb, vendar je število oseb omejeno, če pri tem druge osebe, ki te pravice nimajo, na istem geografskem območju iste dejavnosti pod enakovrednimi pogoji ne morejo izvajati.

V 8. členu predloga odloka so predvideni pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar. Koncesionar, ki je lahko pravna ali fizična oseba, mora za opravljanje koncesije izpolnjevati najmanj pogoje, kot jih določa ZPCP-2, predlagani odlok (registracija, poravnani davki in prispevki, reference, licenca idr.), pa tudi druge pogoje, kot bodo postavljeni v postopku javnega razpisa.

Z Odlokom je predvidena doba trajanja koncesijskega razmerja in sicer se Koncesijska pogodba sklene za obdobje pet (5) let. Koncesijsko pogodbo je mogoče pod pogoji iz koncesijske pogodbe podaljšati še za največ dve (2) leti.

Od 10. člena predloga Odloka dalje je predviden postopek javnega razpisa, imenovanje strokovne komisije, odločitev o izboru koncesionarja. Predlagana določila temeljijo na določbah, ki so uveljavljene v 3. Poglavju ZJZP. Sklep o izvedbi javnega razpisa sprejme župan Občine Jesenice. Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (na portalu e-naročanje), ter v uradnem glasilu EU. V javnem razpisu se navedejo merila, ki so podlaga za izbiro ekonomsko najugodnejšega ponudnika, ter določena teža (ponder) za vsako od meril.

Za pripravo in izvedbo javnega razpisa, pregled in oceno prispelih prijav, ter za pripravo strokovnega poročila, župan s sklepom imenuje strokovno komisijo. Komisijo sestavljajo predsednik in štirje (4) člani. Vsi člani komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, da omogočajo strokovno presojo vlog. Za izvedbo posameznega dejanja v postopku javnega razpisa mora biti navzoča večina članov strokovne komisije. Način imenovanja komisije, ter izhodiščne pogoje za njeno delovanje določa ZJZP. Strokovna komisija sodeluje v postopku izbire zasebnega partnerja tako, da pregleda in oceni vloge in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje, sestavi poročilo ter navede, katere vloge izpolnjujejo razpisne zahteve, razvrsti te vloge tako, da je razvidno, katera od vlog najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim merilom, ter posreduje poročilo občinskemu svetu, upravnemu organu koncedenta, ki vodi postopek, ter županu.

16. člen predloga Odloka predpisuje način odločitve o izboru koncesionarja, v naslednjem (17.) členu pa sta določeni oblika in vsebina koncesijske pogodbe. Pristojni organ občinske uprave v imenu koncedenta odloči o izbiri koncesionarja z upravno odločbo, s katero podeli izbranemu koncesionarju izključno pravico izvajanja koncesije na območju občine Jesenice. O pritožbi zoper odločbo odloča župan. Pomembno je določilo, da koncedent (občina) tudi po objavi javnega razpisa ni zavezan, da izbere izvajalca javno-zasebnega partnerstva.

Koncesijska pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko koncesionar predloži ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ter ustrezno zavarovanje odgovornosti za škodo, skladno z javnim razpisom.

Koncesionar ima v zvezi z izvajanjem koncesionirane gospodarske javne službe obveznosti, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje, predvsem ZPCP-2 ter OZ, s predlogom odloka pa so obveznosti koncesionarja natančneje definirane (19. člen Odloka). Koncesionar je dolžan izvajati prevoze potnikov s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu z zakonom, ki ureja prevoze v cestnem prometu in drugimi veljavnimi predpisi, upoštevaje vse predpisane standarde in tehnične zahteve za izvajanje navedenih storitev, v skladu s tem odlokom in koncesijsko pogodbo, ter zagotavljati uporabnikom zanesljivo, kontinuirano in kvalitetno izvajanje koncesionirane javne službe in posebnih linijskih prevozov, predvsem je dolžan v času trajanja koncesijske pogodbe opravljati javno službo nepretrgoma v skladu s potrjenim voznim redom, na vseh potrjenih linijah, ne glede na število potnikov.

Koncesionar mora tudi pripraviti splošne prevozne pogoje in z njimi seznaniti uporabnike. Splošni pogoji predstavljajo formalizacijo odnosov med koncesionarjem in uporabnik storitev javnega mestnega potniškega prometa in posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok.

Koncesionar je dolžan tudi voditi ustrezne evidence in pripravljati letna poročila, omogočati strokovni in finančni nadzor in nadzor nad zakonitostjo dela v skladu z odlokom in koncesijsko pogodbo, omogočiti koncedentu izvedbo pregleda stanja izvajanja koncesije in posebnih linijskih prevozov z namenom optimizacije izvajanja le-teh idr. Tudi koncedent ni brez obveznosti, bistvena je, da da zagotovi vir financiranja javne službe mestnega prometa in posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok, na način in pod pogoji, določenimi s tem odlokom ter koncesijsko pogodbo (22. člen Odloka).

Storitve v okviru koncesionirane gospodarske javne službe se financirajo iz: sredstev plačil uporabnikov za opravljene prevozne storitve (prevoznina), sredstev iz proračuna koncedenta, sofinanciranja države iz sistema enotne vozovnice, drugih sredstev, ki jih pridobi koncesionar na podlagi posebnih predpisov in so namenjena za financiranje ali sofinanciranje prevozov določenih kategorij potnikov (subvencije za prevoze dijakov in študentov, subvencije za invalidne osebe in podobne subvencije za določene kategorije potnikov, 23. člen Odloka). O višini prihodkov iz naslova izvajanja koncesije mora koncesionar poročati koncedentu v skladu z določbami 19. člena tega odloka.

V primeru, ko se izvajanje koncesije financira iz plačil uporabnikov, se cena vozovnice določi s cenikom, ki ga potrdi občinski svet.

Ni mogoče pričakovati, da se dejanske okoliščine izvajanja koncesionirane dejavnosti v teku veljavnosti koncesijske pogodbe ne bodo spremenile, zato Odlok predvideva tudi primere, v katerih je sprememba sklenjene koncesijske pogodbe dopustna. Gre za okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti ene stranke in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni javno-pravni naravi koncesijske pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti pretežno ali izključno zgolj na enega pogodbenega partnerja. Takrat ima stranka, ki zaradi spremenjenih okoliščin ne more uresničiti namena pogodbe, pravico zahtevati spremembo koncesijske pogodbe, na način, da se pogoji iz pogodbe pravično spremenijo in pogodbeno tveganje razdeli.

Sprememba koncesijske pogodbe je dopustna v primeru spremembe zakonodaje, ki bistveno vpliva na določila veljavne koncesijske pogodbe, če koncesionar zagotovi dodatne storitve, ki niso bile vključene v postopek podelitve koncesije, pa bistveno vplivajo na izvajanje koncesije, v primeru sprememb cen goriv, če le-ta v šestih (6) zaporednih mesecih skupaj znaša deset (10) ali več odstotkov, če koncedent zagotovi koncesionarju okoljsko bolj sprejemljiva vozila, jih je koncesionar dolžan vključiti v izvajanje koncesije, v drugih primerih, če so izpolnjeni pogoji skladno z veljavno zakonodajo s področja koncesij in javno – zasebnega partnerstva.

Spremembe koncesijske pogodbe niso dopustne če bi se s tem spremenila narava koncesijskega razmerja ali če bi sprememba uvedla pogoje, ki bi, če bi bili del prvotnega postopka podelitve koncesije, omogočili udeležbo tudi drugih ponudnikov, ali sprejem drugih ponudb, če bi se zaradi sprememb ekonomsko ravnotežje koncesije spremenilo v korist koncesionarja na način, ki ni predviden v prvotno razpisani koncesiji, ter če bi se zaradi spremembe bistveno razširil obseg koncesije.

V členih Odloka od 29. dalje, so predvideni načini prenehanja koncesijskega razmerja. Prenos koncesije je dopusten le v primeru statusnih sprememb koncesionarja, tako da nov koncesionar, ki izpolnjuje pogoje, ki so bili določeni že v javnem razpisu, v celoti ali delno nasledi prvotnega koncesionarja ob prevzemu podjetja, združitvi, pripojitvi ipd., pri čemer bistvene sestavine koncesijske pogodbe ostanejo v veljavi (29. člen Odloka).

Koncesijska pogodba preneha s pretekom časa, za katerega je bila sklenjena, z odpovedjo koncesijske pogodbe, s sporazumno razvezo, z odvzemom koncesije. Razlogi za prenehanje koncesijske pogodbe so navedeni od 30. do 37. člena predloga Odloka.

Koncesionar je dolžan mesečno in letno poročati koncedentu o izvajanju koncesijske pogodbe. Vsebinsko so poročila sestavljena iz števila prepeljanih potnikov, številu prevoženih kilometrov, številu prodanih vozovnic, prihodkih iz prevoznin za preteklo obdobje idr (38. člen Odloka).

Koncesionar je dolžan koncedentu podati letno poročilo posebej o izvajanju gospodarske javne službe ter posebej o izvajanju linijskih prevozov šoloobveznih otrok, do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. Koncesionar je tudi med letom dolžan na pisno zahtevo koncedenta pripraviti posebno pisno poročilo o stanju, opravljenih in potrebnih delih in izboljšavah voznega parka, ter o organizacijskih ukrepih v zvezi z izvajanjem koncesije.

Redni nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe izvaja koncedent (40. člen Odloka). Nadzor lahko zajema pregled finančnega poslovanja izvajalca, nadzor nad izvajanjem dejavnosti, ter nadzor nad ustreznostjo uporabe prevoznih sredstev in naprav, ter drugih sredstev za izvajanje dejavnosti in tudi pregled skladnosti poslovanja koncesionarja z veljavno zakonodajo.

V prehodnih in končnih določbah je predvidena obvezna uporaba slovenskega prava, tudi v razmerjih z mednarodnim elementom, obveznost objave javnega razpisa po tem odloku, ter pričetek veljavnosti predlaganega odloka.

Posebej sta določeni dve izjemi od splošnih pravil podelitve in izvajanja koncesije. Nanašata se na stanje, ko veljavnost koncesije preneha in koncesijsko razmerje ugasne pred podelitvijo nove koncesije na podlagi javnega razpisa.

Obveznost lokalnih skupnosti na področju zagotavljanja šolskih prevozov urejata Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K,
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448)

ter Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA, http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445

46. člen predloga odloka določa, da se v primeru, ko veljavnost koncesije, ki vključuje izvajanje posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok, poteče pred podelitvijo nove koncesije na podlagi javnega razpisa, oz. koncesijsko razmerje preneha zaradi drugih razlogov (odvzem, sporazumna razveza, idr.), pred podelitvijo nove koncesije, ne glede na določbe tega odloka, za čas do pričetka veljavnosti nove Koncesijske pogodbe (17. člen odloka), za potrebe izvajanja zakonske obveznosti posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok, lahko izvede javno naročilo in sklene posebna pogodba, v skladu z Zakonom o javnem naročanju.

Takšno ureditev dopušča 54. člen ZPCP-2, ki opredeljuje posebne linijske prevoze potnikov in sicer je določeno, da je posebni linijski prevoz potnikov tisti prevoz določene kategorije potnikov, ki se zaradi časovne in prostorske posebnosti prevoza izvaja ločeno od sistema javnega potniškega prevoza potnikov. S posebnim linijskim prevozom potnikov se opravlja prevoz delavcev med domom in službo, prevoz šoloobveznih otrok, dijakov in študentov do izobraževalne ustanove in nazaj, prevoz oseb s posebnimi potrebami do zavodov in nazaj ter prevoz vojakov in vojakinj ter njihovih družin med domom in vojašnico. Posebni linijski prevoz potnikov se izvaja na podlagi sklenjene pisne pogodbe med organizatorjem in prevoznikom, pri čemer je organizator v tem primeru lokalna skupnost.

Z navedeno določbo bo zagotovljeno, da se bo posebni linijski prevoz šoloobveznih otrok izvajal nemoteno, tudi v celoti neodvisno od koncesije mestnega prometa, v kolikor bo to potrebno.

Določba 47. člena odloka se nanaša na izjemno začasno podelitev koncesije.
53. člen ZPCP-2 ki opredeljuje mestni linijski prevoz potnikov, ki ga občina lahko določi kot gospodarsko javno službo, predpisuje okvirje izvajanja te GJS. Znotraj zakonskih okvirov lokalna skupnost samostojno organizira GJS glede na svoje potrebe. Ob smiselni uporabi 50. člena ZPCP-2, ki velja za izvajanje državne gospodarske javne službe javnega linijskega prevoza, je v odlok vključena določba o izjemni začasni podelitvi koncesije.

47. člen predvideva, da se v primeru, ko veljavnost koncesije poteče pred podelitvijo nove koncesije na podlagi javnega razpisa ali v primeru odvzema koncesije, lahko izjemoma začasno podeli koncesija za opravljanje gospodarske javne službe javnega linijskega prevoza potnikov brez javnega razpisa, vendar največ za dve (2) leti. V tem času se mora izvesti javni razpis za podelitev koncesije.

Prav tako je ob smiselni uporabi citiranega 50. člena ZPCP-2 v predlogu odloka predvideno določilo, da se v primeru, ko veljavnost koncesije poteče pred podelitvijo nove koncesije na podlagi javnega razpisa, sklene nova pogodba s prevoznikom, ki je do tedaj izvajal gospodarsko javno službo. Če ta prevoznik ne sklene nove pogodbe, se lahko koncesija podeli drugemu prevozniku, ki že izvaja gospodarsko javno službo linijskega prevoza potnikov. V primeru, da se koncesija pred potekom koncesijske pogodbe odvzame, se sklene pogodba z drugim prevoznikom, ki že izvaja gospodarsko javno službo linijskega prevoza potnikov. V navedenih primerih se pogodba sklene za izvajanje storitev pod enakimi pogoji, kot so bili določeni v prejšnji koncesijski pogodbi.

Z navedenimi določbami bo zagotovljeno, da se bo koncesionirana javna služba mestnega prometa izvajala nemoteno, tudi v primeru, da javni razpis na podlagi novega odloka ne bi bil zaključen do 1. 7. 2023, oz. da javni razpis ne bi bil uspešen (- na razpis se nihče ne prijavi, - nobeden od

prijaviteljev ne izpolnjuje pogojev za izvajanje koncesionirane dejavnosti, - koncedent ne izbere nobenega od prijaviteljev na javni razpis).

4. FINANČNE POSLEDICE

Izvajanje MPPJ se pokriva iz prihodkov od prodaje vozovnic, občinskega proračuna (subvencije in financiranje posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok) in sofinanciranja s strani pristojnega ministrstva.

Za izvajanje koncesije glede višine stroškov na letni ravni lahko izhajamo iz Predloga optimizacije javnega potniškega prometa v občini Jesenice in sicer prehod na sistem obračuna po dejansko prevoženih kilometrih, ki je tudi model Republike Slovenije za izvajanje gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov na območju Republike Slovenije. Na ravni države je predvidena zgornja meja cene na kilometer v višini 2,21 € brez DDV
(https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/izbira-koncesionarjev-za-izvajanje-gospodarske-javne-sluzbe-javni-linijski-prevoz-potnikov-na-obmocju-republike-slovenije-230109162001/
oz. https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=467916).

Pri upoštevanju števila kilometrov bi izhajali iz dejansko prevoženih kilometrov izvajanja prevozov oz. iz t.i. efektivnih kilometrov (ki ne vključujejo t.i. praznih kilometrov, npr. vožnje od servisnih prostorov do začetnega postajališča ipd.), prav tako bo potrebno uskladiti linije oz. frekvence ter vozni red mestnega prometa in medkrajevnih prevozov (integracija medkrajevnega in mestnega prevoza, ter s tem racionalizacija, hkrati pa tudi sklenitev posebnega dogovora o sofinanciranju z Republiko Slovenijo v zvezi z medkrajevnim prometom za potrebe mestnega prometa).
Vse navedeno vpliva na izdelavo izračuna finančnega okvira oz. stroškov, na grobo pa se ocenjuje, da bi le-ti znašali na letni ravni cca. 870.000 € z vključenim DDV (skupaj mestni promet in šolski prevozi). Pričakovano financiranje od prodaje vozovnic predvidevamo v višini 180.000 EUR, sofinanciranje s strani Ministrstva za infrastrukturo je predvideno v višini 90.000 EUR).

5. PREDLOG SKLEPA

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/2015) in 84. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/2016) predlagam, da Občinski svet Občine Jesenice sprejme naslednji

SKLEP:
Sprejme se predlog Odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok na območju občine Jesenice - PRVA OBRAVNAVA.

Pripravili:
Sodelavci občinske uprave
Občine Jesenice

mag. Peter Bohinec
ŽUPAN

Številka: 014-56/2022
Datum: 21. 2. 2023

Priloga:
- Odlok o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok na območju občine Jesenice – predlog

Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Zakona o prevozih v cestnem prometu ZPCP-2 (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo, 67/19, 94/21, 54/22 – ZUJPP in 105/22 – ZZNŠPP), Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K), Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Jesenice (Uradni list RS, št.: 111/2007, 18/2009, 13/2010, 8/2011, 92/2011, 41/2014, 41/2015, 29/2018, 82/2020), ter 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15), je Občinski svet občine Jesenice na svoji _____ redni seji dne _____ sprejel

O D L O K
O KONCESIJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI JAVNEGA MESTNEGA PROMETA IN POSEBNIH LINIJSKIH PREVOZOV ŠOLOOBVEZNIH OTROK NA OBMOČJU OBČINE JESENICE

UVODNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se določa organizacija in način izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe javnega mestnega potniškega prometa v občini Jesenice.

S tem odlokom se določa tudi organizacija in način izvajanja posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok.

2. člen

S tem odlokom kot koncesijskim aktom se določijo:
- pojem, predmet, območje in obseg izvajanja koncesije
- izključnost koncesije
- pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar
- čas trajanja koncesije
- postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja,
- sklenitev koncesijske pogodbe
- obveznosti in pravice koncedenta in koncesionarja
- financiranje storitev
- sistem enotne vozovnice
- spremenjene okoliščine, višja sila
- odgovornost koncesionarja za škodo
- spremembe koncesijske pogodbe
- prenehanje koncesijskega razmerja
- dolžnost poročanja in nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe.

Javni interes

3. člen

Javni interes za izvajanje izbirne gospodarske javne službe javnega mestnega potniškega prometa v občini Jesenice, ter za izvajanje posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok, je opredeljen v Zakonu o prevozih v cestnem prometu, Zakonu o osnovni šoli, ter Celostni prometni strategiji Občine Jesenice.

Javni interes zajema:
- zagotavljanje nemotenega delovanja izbirne lokalne gospodarske javne službe javnega mestnega potniškega prometa v občini Jesenice

- zagotavljanje nemotenega izvajanja posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok
- optimizacijo storitev prevozov
- razvoj trajnostne mobilnosti
- skrb za čistejše okolje
- zagotavljanje višje življenjske ravni in kakovosti življenja občanov občine Jesenice

Pomen izrazov

4. člen

Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:

1. **Koncesionirana gospodarska javna služba** je gospodarska javna služba opravljanja dejavnosti javnega potniškega prometa v občini Jesenice
2. **Javni mestni promet** je mestni linijski prevoz potnikov v občini Jesenice, ki se izvaja kot izbirna lokalna gospodarska javna služba
3. **Posebni linijski prevozi** so linijski prevozi šoloobveznih otrok, v skladu z veljavno zakonodajo
4. **Koncedent** je Občina Jesenice
5. **Koncesionar** je fizična ali pravna oseba, ki izvaja gospodarsko javno službo, ter posebne linijske prevoze šoloobveznih otrok, na podlagi odločitve koncedenta
6. **Koncesija** po tem odloku je koncesija storitve izvajanja dejavnosti javne službe javnega mestnega prometa, in vključuje izvajanje posebnega linijskega prevoza šoloobveznih otrok
7. **Koncesijska pogodba** je pogodba, s katero koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesionirane gospodarske javne službe in izvajanjem posebnega linijskega prevoza šoloobveznih otrok
8. **Konzorcij** je oznaka za pravni ali fizični osebi ali več teh, ki na podlagi medsebojnega obligacijskopravnega razmerja, vložita/-jo skupno vlogo za pridobitev koncesije in se v njej zavežeta/-jo, da bosta/-do v primeru uspeha v postopku podelitve koncesije skupaj izvajali pravice in obveznosti izvajalca
9. **Sistem enotne vozovnice** je sistem izdaje, prodaje in uporabe enotne elektronske vozovnice, ki združuje različne tipe vozovnic (terminske, enkratne, enosmerne ali povratne vozovnice) v različnih vrstah prometa, ter finančne poravnave med izvajalci prevozov.

ORGANIZACIJA IN NAČIN IZVAJANJA JAVNEGA MESTNEGA POTNIŠKEGA PROMETA IN POSEBNIH LINIJSKIH PREVOZOV

Pojem, predmet, območje in obseg izvajanja koncesije

5. člen

Izbirna lokalna gospodarska javna služba javnega mestnega prometa in posebni linijski prevozi šoloobveznih otrok se zagotavljajo s podelitvijo koncesije na podlagi tega odloka in s sklenitvijo koncesijske pogodbe.

Pojem koncesije se v tem odloku razume v smislu, kot je opredeljen v predpisih, ki urejajo gospodarske javne službe. Glede na določbe zakonodaje, ki ureja javno – zasebno partnerstvo, se pojem koncesije po tem odloku, glede na delitev tveganj in način financiranja, smatra kot javno-naročniška oblika javno - zasebnega partnerstva.

Predmet, območje in obseg koncesije po tem odloku predstavljajo:

- izvajanje javnega mestnega potniškega prometa, ki se izvaja po avtobusnih linijah na območju občine Jesenice in po voznem redu za javni mestni promet
- izvajanje posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok, v skladu z veljavno zakonodajo

Izvajanje posebnih linijskih prevozov se zagotavlja integrirano, ob upoštevanju omejitev veljavne zakonodaje, na podlagi tega odloka in koncesijske pogodbe.

Avtobusne linije in vozni red

6. člen

Avtobusne linije z voznim redom oz. s predvideno frekvenco se določijo v postopku podelitve koncesije, na podlagi javnega razpisa in ponudbe koncesionarja.

V času trajanja koncesije se lahko obstoječe linije in vozni red na posameznih linijah prilagodijo, če je to potrebno zaradi demografskih sprememb, sprememb v prometnem režimu, posebnih dogodkov v občini idr., v kolikor to ne spreminja s koncesijsko pogodbo vzpostavljenega koncesijskega razmerja.

Nove avtobusne linije ali spremembe (tudi ukinitev) obstoječih avtobusnih linij, določi na predlog pristojnega organa občinske uprave ali koncesionarja, župan s sklepom.

Predlog voznega reda predloži koncesionar v potrditev županu pred začetkom izvajanja koncesijske pogodbe. Način oblikovanja in spreminjanja voznih redov se določi s koncesijsko pogodbo.

Izključnost koncesije

7. člen

Koncedent zagotavlja koncesionarju izključno pravico izvajanja koncesije za čas trajanja koncesijske pogodbe na območju izvajanja koncesije, ter pravico do uporabe postajališč, s katerimi razpolaga koncedent.

Koncedent zagotavlja koncesionarju tudi izključno pravico za izdajo, prodajo in nadzor vozovnic po cenah, ki jih bo določil koncedent.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar

8. člen

Koncesionar, ki je lahko pravna ali fizična oseba, mora za opravljanje koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:

- da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije
- da ima licenco, pridobljeno na podlagi veljavne zakonodaje, s katero je pridobil pravico do opravljanja prevozov oseb v notranjem cestnem prometu
- da zoper njega ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije
- da ima poravnane vse davčne obveznosti in vse morebitne obveznosti do koncedenta
- da ima ustrezne izkušnje in reference za izvajanje koncesionirane dejavnosti
- da razpolaga z zadostnim številom usposobljenega strokovnega kadra za racionalno izvajanje koncesionirane dejavnosti;
- da razpolaga z ustreznim številom vozil, primernih za javne potniške prevoze v mestnem prometu, ter za posebne linijske prevoze šoloobveznih otrok (v primeru, da vozila ali del vozil zagotovi koncedent, jih je koncesionar dolžan vključiti v izvajanje koncesije)
- da ima lastna ali s pogodbo zagotovljena parkirišča za svoja vozila in prostore za vzdrževanje vozil
- da izpolnjuje druge ekonomske, finančne, strokovne pogoje, določene v javnem razpisu.

Kandidat za koncesionarja izkaže izpolnjevanje pogojev z ustreznimi listinami ali referencami, kot je zahtevano v postopku javnega razpisa.

Čas trajanja koncesije

9. člen

Koncesijska pogodba se sklene za obdobje pet (5) let.
Koncesijsko pogodbo je mogoče pod pogoji iz koncesijske pogodbe podaljšati še za največ dve (2) leti.

Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesijsko razmerje lahko predčasno preneha iz razlogov, navedenih v tem odloku in koncesijski pogodbi.

Postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja

10. člen

Koncedent pridobi koncesionarja na podlagi javnega razpisa.
Sklep o izvedbi javnega razpisa sprejme župan Občine Jesenice.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (na portalu e-naročanje), ter v uradnem glasilu EU.
Javni razpis se izvede ob smiselni uporabi predpisov, ki urejajo gospodarske javne službe, javno – zasebno partnerstvo, ter javna naročila.
Javni razpis traja od vključno dneva objave do vključno dne poteka razpisnega roka.
Razpisni rok ne sme biti krajši od petnajst (15) dni in ne daljši od šestdeset (60) dni.

11. člen

Javni razpis je veljaven, če se nanj v postavljenem roku prijavi vsaj en ponudnik, ki izpolnjuje pogoje, določene v javnem razpisu.

Konzorcij

12. člen

Ponudbo lahko predloži več pravnih ali fizičnih oseb skupaj (konzorcij).
V primeru skupne vloge članov konzorcija, obveznih izključitvenih razlogov navedenih v zakonu, ki ureja javno naročanje, ne sme izpolnjevati nobeden izmed članov konzorcija.
Pogoje glede registracije in dovoljenj za opravljanje dejavnosti morajo izpolnjevati vsi člani konzorcija.

Merila

13. člen

V javnem razpisu se navedejo merila, ki so podlaga za izbiro ekonomsko najugodnejšega ponudnika, ter določena teža (ponder) za vsako od meril.

Merila za izbor koncesionarja so najmanj:
- višina stroškov izvajanja koncesionirane dejavnosti in
- standard kvalitete izvajanja koncesionirane dejavnosti

Koncedent v javnem razpisu določi tudi druga merila za izbor koncesionarja, ki omogočajo izbor najugodnejšega ponudnika.

Strokovna komisija

14. člen

Za pripravo in izvedbo javnega razpisa, pregled in oceno prispelih prijav, ter za pripravo strokovnega poročila, župan s sklepom imenuje strokovno komisijo.

Komisijo sestavljajo predsednik in štirje (4) člani. Vsi člani komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, da omogočajo strokovno presojo vlog. Za izvedbo posameznega dejanja v postopku javnega razpisa mora biti navzoča večina članov strokovne komisije.

Predsednik in člani komisije ne smejo biti s kandidatom za koncesionarja, njegovim zastopnikom, članom uprave, nadzornega sveta, ustanoviteljem, družbenikom ali delničarjem s kontrolnim deležem ali pooblaščencem v poslovnem razmerju ali kako drugače interesno povezani, v sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena, v zakonski zvezi ali svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza že prenehala, ali živeti z njim v zunajzakonski skupnosti ali pa v registrirani istospolni partnerski skupnosti. Javni partner v komisijo ne sme imenovati osebe, ki je bila zaposlena pri kandidatu ali je kako drugače delala za kandidata, če od prenehanja zaposlitve ali drugačnega sodelovanja še ni pretekel rok treh let. Izpolnjevanje pogojev za imenovanje v komisijo potrdi vsak član s pisno izjavo.

Strokovna komisija sodeluje v postopku izbire zasebnega partnerja tako, da pregleda in oceni vloge in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje, sestavi poročilo ter navede, katere vloge izpolnjujejo razpisne zahteve, razvrsti te vloge tako, da je razvidno, katera od vlog najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim merilom, ter posreduje poročilo občinskemu svetu., upravnemu organu koncedenta, ki vodi postopek, ter županu.

Člani strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji strokovnjaki, ki razpolagajo s specifičnim znanjem, potrebnim za uspešno izbiro koncesionarja.

Člani strokovne komisije v postopku izvedbe javnega razpisa ne komunicirajo neposredno s prijavitelji, temveč preko predsednika komisije.

Odločitev o izboru

15. člen

V skladu z zakonom, ki ureja javno - zasebno partnerstvo je akt izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva akt poslovanja, na podlagi katerega se sklene pogodba o javno-zasebnem partnerstvu.

16. člen

Pristojni organ občinske uprave v imenu koncedenta odloči o izbiri koncesionarja z upravno odločbo, s katero podeli izbranemu koncesionarju izključno pravico izvajanja koncesije na območju občine Jesenice. O pritožbi zoper odločbo odloča župan.

Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če v roku šestdeset (60) dni od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.

Koncedent tudi po objavi javnega razpisa ni zavezan, da izbere izvajalca javno-zasebnega partnerstva.

Koncesijska pogodba

17. člen

Z izbranim koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo župan.
S koncesijsko pogodbo koncesionar in koncedent podrobneje uredita medsebojna razmerja v zvezi s koncesijo.

Glede sklenitve koncesijske pogodbe in vsebine koncesijskega razmerja, veljavnosti pogodbe in njenih sprememb, pravic in obveznosti koncedenta in koncesionarja, prenosa ter prenehanja koncesijskega razmerja, se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja gospodarske javne službe, ter določbe zakona, ki ureja javno - zasebno partnerstvo.

Vsebina koncesijske pogodbe temelji na tem odloku, javnem razpisu, ter na vsebini ponudbe izbranega kandidata in ne sme biti v nasprotju z določili tega odloka. V primeru neskladja med določili odloka in koncesijske pogodbe, veljajo določila tega odloka.

Koncesijska pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko koncesionar predloži ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ter ustrezno zavarovanje odgovornosti za škodo, skladno z javnim razpisom. Stranki se lahko dogovorita za poznejši začetek veljavnosti koncesijske pogodbe.

Obveznosti koncesionarja

18. člen

S podelitvijo koncesije za opravljanje dejavnosti mestnega potniškega prometa in posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok, koncesionar zagotavlja uporabnikom teh storitev kvalitetno in neprekinjeno opravljanjeprevozov potnikov.

19. člen

Koncesionar ima v zvezi z izvajanjem koncesionirane gospodarske javne službe zlasti naslednje obveznosti:

- izvajati prevoze potnikov s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu z zakonom, ki ureja prevoze v cestnem prometu in drugimi veljavnimi predpisi, upoštevaje vse predpisane standarde in tehnične zahteve za izvajanje navedenih storitev, v skladu s tem odlokom in koncesijsko pogodbo
- zagotavljati uporabnikom zanesljivo, kontinuirano in kvalitetno izvajanje koncesionirane javne službe in posebnih linijskih prevozov, predvsem je dolžan v času trajanja koncesijske pogodbe opravljati javno službo nepretrgoma v skladu s potrjenim voznim redom, na vseh potrjenih linijah, ne glede na število potnikov
- zagotavljati točnost izvajanja koncesionirane javne službe ter posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok
- pripraviti splošne prevozne pogoje in z njimi seznaniti uporabnike
- koncedentu redno (mesečno) poročati o izvajanju koncesije skladno s tem odlokom in koncesijsko pogodbo
- voditi ustrezne evidence in pripravljati letna poročila skladno z veljavno zakonodajo, tem odlokom in koncesijsko pogodbo, ter jih predstavit na občinskem svetu najmanj enkrat letno
- koncedentu vsaj enkrat letno predlagati izboljšave tistih kriterijev kakovosti, ki posredno ali neposredno vplivajo na kakovost ali optimizacijo storitve (kriteriji, ki vplivajo na dostopnost, hitrost, varnost, vrsto in velikost vozil, spremembe voznih redov, ekonomičnost izvajanja izbirne gospodarske javne službe….)

- sprotno obveščati koncedenta o dogodkih, ki so pomembni za izvajanje koncesionirane gospodarske javne službe ter posebnih linijskih prevozov
- omogočati strokovni in finančni nadzor in nadzor nad zakonitostjo dela v skladu s tem odlokom in koncesijsko pogodbo
- omogočiti koncedentu izvedbo pregleda stanja izvajanja koncesije in posebnih linijskih prevozov z namenom optimizacije izvajanja le-teh
- voditi ločeno računovodstvo in poslovne knjige za podeljeno koncesijo, skladno z veljavno zakonodajo, ter dovoliti koncedentu vpogled v poslovne knjige v času trajanja koncesije (v delu, ki se nanašajo na koncesijsko razmerje)
- kjer je to mogoče obveščati uporabnike in javnost preko elektronskih komunikacijskih kanalov o tarifi in cenah prevozov, voznemu redu, načinu nakupa vozovnic in drugih informacijah pomembnih za uporabnike, pa tudi o lokaciji vozil mestnega potniškega prometa
- vzpostaviti sledenje vozil GPS
- vzpostaviti sistem enotne validacije potnikov, kompatibilen s sistemom, ki se uporablja v linijskem prometu
- zagotavljati delovanje centra za pomoč uporabnikom vključno z reševanjem vprašanj in pritožb
- sodelovati z drugimi prevozniki v medkrajevnem prevozu potnikov in železniškem prevozu z namenom izboljšanja kakovosti in optimizacijo storitev; zagotoviti ločeno evidentiranje različnih dejavnosti v primeru izvajanja drugih prevozov ali druge dejavnosti
- zagotoviti, da bo vsa javna ali osebna lastnina, ki se poškoduje ob izvajanju koncesije, na stroške koncesionarja vrnjena v prvotno stanje
- izvajati druge obveznosti, kot določa veljavna zakonodaja, ta odlok ter koncesijska pogodba.

Začasna sprememba voznega reda oziroma linij

20. člen

Če koncesionar izve za okoliščine, ki pomenijo začasno spremembo voznega reda ali spremembo linij zaradi predvidenih dogodkov, mora o tem takoj obvestiti pristojni organ občinske uprave. O začasnem poteku linij in začasnem voznem redu mora koncesionar pravočasno obvestiti javnost preko sredstev javnega obveščanja.

Občinski upravni organ, ki odloča o izdaji dovoljenja za delno ali popolno zaporo občinske ali državne ceste, ki vpliva na vozni red ali linije mestnega potniškega prometa ali na posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok, mora o času spremenjene prometne ureditve nemudoma obvestiti koncesionarja.

21. člen

Stroški, ki nastanejo zaradi okoliščin, zaradi katerih pride do začasne spremembe voznega reda oziroma linij, bremenijo tistega, ki je takšne okoliščine povzročil.

Povračilo dodatnih stroškov iz prejšnjega odstavka se koncesionarju prizna, če je vlagatelj dovoljenja za delno ali popolno zaporo občinske ali državne ceste koncedent, na podlagi podrobno obrazloženega vpliv spremembe cene po elementih, ki so opredeljeni z javnim razpisom in koncesijsko pogodbo.

Obveznosti koncedenta

22. člen

Koncedent ima v zvezi z izvajanjem koncesionirane gospodarske javne službe zlasti naslednje obveznosti:

- da zagotovi vir financiranja javne službe mestnega potniškega prometa in posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok, na način in pod pogoji, določenimi s tem odlokom, ter koncesijsko pogodbo
- da obvešča koncesionarja o stališčih, predlogih, sklepih idr. organov občine, ter morebitnih pritožbah uporabnikov.

Financiranje storitev

23. člen

Storitve v okviru koncesionirane gospodarske javne službe se financirajo iz:
- sredstev plačil uporabnikov za opravljene prevozne storitve (prevoznina)
- sredstev iz proračuna koncedenta
- sofinanciranja države iz sistema enotne vozovnice
- financiranje iz sredstev drugih pravnih ali fizičnih oseb
- drugih sredstev, ki jih pridobi koncesionar na podlagi posebnih predpisov in so namenjena za financiranje ali sofinanciranje prevozov določenih kategorij potnikov (subvencije za prevoze dijakov in študentov, subvencije za invalidne osebe in podobne subvencije za določene kategorije potnikov)
- drugih virov skladno s koncesijsko pogodbo (npr. oglaševanja na/v vozilih).

Če koncesionar prejema še kakršnakoli druga sredstva za izvajanje koncesije, mora ta sredstva uporabiti za izvajanje te javne službe.

O višini prihodkov iz naslova izvajanja koncesije mora koncesionar poročati koncedentu v skladu z določbami 19. člena tega odloka.

V primeru, ko se izvajanje koncesije financira iz plačil uporabnikov, se cena vozovnice določi s cenikom, ki ga potrdi občinski svet koncedenta.

Storitve v okviru izvajanja posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok se financirajo iz občinskega proračuna.

Župan Občine Jesenice lahko s sklepom odloči, da se oprosti plačila prevoznine za skupino učencev ali dijakov za posamezni prevoz na rednih lokalnih linijah, ki se izvede v okviru projektov oziroma programov vzgojno izobraževalnih ali drugih javnih zavodov z območja občine Jesenice.

Spremenjene okoliščine

24. člen

Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti ene stranke, in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni javno-pravni naravi koncesijske pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti pretežno ali izključno zgolj na enega pogodbenega partnerja, ima stranka, ki zaradi spremenjenih okoliščin ne more uresničiti namena pogodbe, pravico zahtevati spremembo koncesijske pogodbe, na način, da se pogoji iz pogodbe pravično spremenijo in pogodbeno tveganje razdeli.

Koncesionar je dolžan izpolnjevati obveznosti iz tega odloka in koncesijske pogodbe kljub spremenjenim okoliščinam, do sklenitve dogovora o spremembi koncesijske pogodbe. Če stranki ne dosežeta dogovora o spremembi koncesijske pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin, se uporabijo splošna določila obligacijskega prava.

Sprememba koncesijske pogodbe

25. člen

Posebej se določi, da je v smislu spremenjenih okoliščin iz 24. člena tega odloka sprememba koncesijske pogodbe dopustna:

- v primeru spremembe zakonodaje, ki bistveno vpliva na določila veljavne koncesijske pogodbe
- če koncesionar zagotovi dodatne storitve, ki niso bile vključene v postopek podelitve koncesije, pa bistveno vplivajo na izvajanje koncesije
- v primeru sprememb cen goriv, če le-ta v šestih (6) zaporednih mesecih skupaj znaša deset (10) ali več odstotkov
- če koncedent zagotovi koncesionarju okoljsko bolj sprejemljiva vozila, jih je koncesionar dolžan vključiti v izvajanje koncesije
- v drugih primerih, če so izpolnjeni pogoji skladno z veljavno zakonodajo s področja koncesij in javno – zasebnega partnerstva

Koncedent lahko zahteva spremembo koncesijske pogodbe tudi v primeru, če je to potrebno, da se zavaruje javni interes.

26. člen

Spremembe koncesijske pogodbe niso dopustne:

- če bi se s tem spremenila narava koncesijskega razmerja
- če bi sprememba uvedla pogoje, ki bi, če bi bili del prvotnega postopka podelitve koncesije, omogočili udeležbo tudi drugih ponudnikov, ali sprejem drugih ponudb
- če bi se zaradi sprememb ekonomsko ravnotežje koncesije spremenilo v korist koncesionarja na način, ki ni predviden v prvotno razpisani koncesiji
- če bi se zaradi spremembe bistveno razširil obseg koncesije

Višja sila in druge nepredvidene okoliščine

27. člen

Višja sila ter druge nepredvidene okoliščine so izredne, nepredvidene, nepremagljive okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje strank. Za višjo silo štejejo zlasti požari, potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, stavke (razen pri koncesionarju), vojna ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje koncesije delno ali v celoti ni možno na način, ki ga predpisuje ta odlok ali je določeno v koncesijski pogodbi.

Koncesionar mora o prekinitvi ali spremembi izvajanja koncesijske dejavnosti zaradi višje sile nemudoma obvestiti koncedenta, hkrati pa obvesti javnost preko sredstev javnega obveščanja. O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata koncedent in koncesionar nemudoma dogovoriti o izvajanju nalog iz tega odloka in koncesijske pogodbe v takšnih okoliščinah.

Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti izvajati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki mu nastanejo zaradi izvajanja koncesije v takšnih okoliščinah.

Kot višja sila se ne šteje stavka zaposlenih delavcev pri koncesionarju. Koncesionar mora ob stavki svojih delavcev zagotoviti opravljanje koncesije tako, da potnikom zagotovi nemoteno uporabo storitev izvajanja koncesije na obstoječih avtobusnih linijah v okviru potrjenih voznih redov.

Koncesionar je posebej zavezan izvajati posebne linijske prevoze šoloobveznih otrok.

Če koncesionar v primerih, ki so posledica stavke ali drugega ravnanja pri njem zaposlenih delavcev, ne zagotovi opravljanja koncesije, lahko njeno opravljanje zagotovi koncedent na račun koncesionarja (začasen prevzem koncesije).

Odgovornost koncesionarja za škodo

28. člen

Koncesionar je odgovoren za pravilno izvajanje dejavnosti po koncesijskih pogodbi, ter odgovarja za vso škodo, ki bi utegnila nastati koncedentu, uporabnikom in tretjim osebam, zaradi neizvajanja ali nepravilnega izvajanja dejavnosti po tem odloku ali koncesijski pogodbi.

Koncesionar je dolžan skleniti zavarovanje odgovornosti za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem koncesije povzroči on sam ali tretje osebe, ki delujejo v imenu koncesionarja. Zavarovanje mora biti sklenjeno za običajne rizike, ki izvirajo iz koncesijskega razmerja oz. so povezani z njim. Zavarovalna polica je pogoj za veljavnost koncesijske pogodbe.

PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

Prenos koncesije zaradi statusnih sprememb

29. člen

Koncesionar koncesije ne sme prenesti na druge osebe.

Koncesionar ob predhodnem pisnem soglasju koncedenta sme sklepati pogodbe s podizvajalci za izvajanje posameznih aktivnosti pri opravljanju javne službe ali izvajanju posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok, vendar v odnosu do koncedenta in uporabnikov ter javnosti nastopa v svojem imenu.

Prenos koncesije je dopusten le v primeru statusnih sprememb koncesionarja, tako da nov koncesionar, ki izpolnjuje pogoje, ki so bili določeni že v javnem razpisu, v celoti ali delno nasledi prvotnega koncesionarja ob prevzemu podjetja, združitvi, pripojitvi ipd., pri čemer bistvene sestavine koncesijske pogodbe ostanejo v veljavi. O statusnih spremembah, ter pomembnejših spremembah v lastništvu, vodenju ali nadzoru je koncesionar dolžan koncedenta obvestiti najkasneje v roku trideset (30) dni od spremembe.

Prenos koncesije ne sme prizadeti pravic uporabnikov do nemotene kontinuirane uporabe storitev koncesionirane dejavnosti.

Prenehanje koncesijske pogodbe

30. člen

Koncesijska pogodba preneha:

- s pretekom časa, za katerega je bila sklenjena
- z odpovedjo koncesijske pogodbe
- s sporazumno razvezo
- z odvzemom koncesije.

Prenehanje koncesijske pogodbe zaradi poteka časa

31. člen

Razmerje med koncedentom in koncesionarjem praviloma preneha s potekom časa, za katerega je sklenjena koncesijska pogodba. Koncesijsko pogodbo je mogoče podaljšati v skladu z določili 9. člena tega odloka.

Odpoved koncesijske pogodbe

32. člen

Koncedent odpove koncesijsko pogodbo:

- če koncesionar krši koncesijsko pogodbo na način, da nastane ali bi lahko nastala koncedentu večja premoženjska škoda
- če je v času trajanja koncesijskega razmerja proti koncesionarju uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije
- če je bila zoper koncesionarja izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba zaradi kršitve veljavne zakonodaje, podzakonskih aktov ali koncesijske pogodbe, na podlagi katere utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnjega pravilnega izvajanja koncesije
- v primeru, da nastopi razvezni razlog, kot ga določa zakonodaja s področja gospodarskih javnih služb, javno - zasebnega partnerstva ali javno naročniških razmerij.

33. člen

Koncesionar odpove koncesijsko pogodbo, če koncedent s svojim ravnanjem onemogoči izvajanje koncesije.

34. člen

Koncesijska pogodba se odpove sodno.

Sporazumna razveza koncesijske pogodbe

35. člen

Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe v primeru, da soglasno ugotovita, da je zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja, oziroma drugih enakovredno ocenjenih okoliščin izvajanje koncesije pod pogoji iz koncesijske pogodbe postalo nesmotrno ali nemogoče.

Podrobno se pogoji ob razvezi pogodbe določijo sporazumno, s posebnim aktom, s katerim se koncesijska pogodba razveže.

Odvzem koncesije

36. člen

Koncedent lahko po predhodnem opozorilu koncesionarju odvzame koncesijo:

- če se po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovi, da je koncesionar dal zavajajoče ali neresnične podatke, ki so vplivali na podelitev koncesije
- če koncesionar ne začne izvajati koncesije v roku določenem s koncesijsko pogodbo
- če koncesionar ne izvaja koncesije redno, strokovno, pravočasno

- če obstaja utemeljen dvom, da bo koncesionar v bistvenem delu lahko izpolnil svoje obveznosti iz koncesijske pogodbe
- če koncesionar kljub pisnemu opozorilu koncedenta ne izpolnjuje prevzetih obveznosti na način, določen s tem odlokom in koncesijsko pogodbo
- če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesionirana dejavnost.

37. člen

Koncedent izda koncesionarju upravno odločbo o odvzemu koncesije. Koncesijsko razmerje preneha z dnem pravnomočnosti upravne odločbe.

DOLŽNOST POROČANJA IN NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJSKE POGODBE

Mesečna dolžnost poročanja

38. člen

Koncesionar je koncedentu dolžan poročati enkrat mesečno o:
- številu prepeljanih potnikov na posamezni liniji
- številu prevoženih kilometrov za posamezni tip avtobusa
- številu prevoženih kilometrov po posamezni liniji in dnevu
- številu prodanih vozovnic (razen za primer brezplačnih prevozov)
- prihodkih iz prevoznin za preteklo obdobje (razen za primer brezplačnih prevozov)
- drugih prihodkih iz naslova izvajanja prevozov v mestnem potniškem prometu, prejetih v preteklem obdobju
- prejetih pritožbah potnikov in odzivih nanje
- številu izrednih dogodkov.

Letna dolžnost poročanja

39. člen

Koncesionar je dolžan koncedentu podati letno poročilo posebej o izvajanju gospodarske javne službe ter posebej o izvajanju linijskih prevozov šoloobveznih otrok, do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.

Letno poročilo obsega podatke iz prvega odstavka 38. člena v tiskani in elektronski obliki.
Letno poročilo mora obsegati tudi:
- računovodske izkaze, v skladu z veljavno zakonodajo
- priložena mora biti opisna ocena izvajanja koncesionirane gospodarske javne službe v preteklem letu.

Koncesionar je tudi med letom dolžan na pisno zahtevo koncedenta pripraviti posebno pisno poročilo o stanju, opravljenih in potrebnih delih in izboljšavah voznega parka, ter o organizacijskih ukrepih v zvezi z izvajanjem koncesije.

Nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe

40. člen

Redni nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe izvaja koncedent. Koncedent za posamezna strokovna opravila lahko pooblasti zunanjega izvajalca.

Nadzor lahko zajema pregled finančnega poslovanja izvajalca, nadzor nad izvajanjem dejavnosti, ter nadzor nad ustreznostjo uporabe prevoznih sredstev in naprav, ter drugih sredstev za izvajanje dejavnosti in tudi pregled skladnosti poslovanja koncesionarja z veljavno zakonodajo.

Nadzor vključuje tudi dokumentacijo, ki jo koncesionar označi kot poslovno skrivnost, vendar se nanaša na izvajanje koncesije.

Koncesionar je v postopku nadzora dolžan nuditi zahtevane podatke in pojasnila izvajalcem nadzora.

41. člen

Koncedent lahko izvrši nadzor kadarkoli v času trajanja koncesije, s poprejšnjo napovedjo, praviloma najmanj petnajst (15) dni pred izvedbo. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, ter praviloma le v poslovnem času koncesionarja.

O nadzoru se piše zapisnik**,** ki ga podpišeta predstavnika koncedenta in koncesionarja.

42. člen

Koncedent lahko zaradi utemeljenih razlogov izvrši tudi nenapovedan nadzor, pri tem se smiselno uporabljajo določila tega odloka o izvajanju rednega nadzora.

43. člen

Če je v postopku nadzora ugotovljeno, da koncesionar ne izpolnjuje, ali ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijske pogodbe, mu koncedent naloži izpolnitev teh obveznosti, oz. drugo primerno ravnanje, da se uresniči namen koncesijske pogodbe.

Za izpolnitev obveznosti se koncesionarju postavi tudi rok za izpolnitev. V kolikor koncesionar ne izpolni naložene obveznosti, lahko koncedent začne s postopkom odvzema koncesije ali odpovedi koncesijske pogodbe.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Uporaba slovenskega prava

44. člen

Ne glede na državno pripadnost koncesionarja, se za razmerje med koncedentom in koncesionarjem, ter za razmerja do uporabnikov storitev iz koncesijskega razmerja, uporablja slovensko pravo.

Objava javnega razpisa

45. člen

Javni razpis za prvo podelitev koncesije mora biti objavljen najkasneje v treh (3) mesecih po uveljavitvi odloka.

Izvedba javnega naročila za izvajanje posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok

46. člen

V primeru, da veljavnost koncesije, ki vključuje izvajanje posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok, poteče pred podelitvijo nove koncesije na podlagi javnega razpisa, oz. koncesijsko razmerje preneha zaradi drugih razlogov (odvzem, sporazumna razveza, idr.), pred podelitvijo nove koncesije, se ne glede na določbe tega odloka, za čas do pričetka veljavnosti nove Koncesijske pogodbe (17. člen odloka), za potrebe izvajanja zakonske obveznosti posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok, lahko izvede javno naročilo in sklene posebna pogodba, v skladu z Zakonom o javnem naročanju.

Izjemna začasna podelitev koncesije

47. člen

V primeru, ko veljavnost koncesije poteče pred podelitvijo nove koncesije na podlagi javnega razpisa ali v primeru odvzema koncesije, se lahko izjemoma začasno podeli koncesija za opravljanje gospodarske javne službe javnega linijskega prevoza potnikov brez javnega razpisa, vendar največ za dve (2) leti. V tem času se mora izvesti javni razpis za podelitev koncesije.

V primeru, ko veljavnost koncesije poteče pred podelitvijo nove koncesije na podlagi javnega razpisa, se sklene nova pogodba s prevoznikom, ki je do tedaj izvajal gospodarsko javno službo. Če ta prevoznik ne sklene nove pogodbe, se lahko koncesija podeli drugemu prevozniku, ki že izvaja gospodarsko javno službo linijskega prevoza potnikov. V primeru, da se koncesija pred potekom koncesijske pogodbe odvzame, se sklene pogodba z drugim prevoznikom, ki že izvaja gospodarsko javno službo linijskega prevoza potnikov. V navedenih primerih se pogodba sklene za izvajanje storitev pod enakimi pogoji, kot so bili določeni v prejšnji koncesijski pogodbi.

48. člen

Ta odlok začne veljati osmi (8) dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 37/96, 16/97 in 57/13).

Številka: 014-56/2022
Datum:

mag. Peter Bohinec
ŽUPAN

PREDLAGATELJ: **mag. Peter Bohinec, župan občine Jesenice**
POROČEVALKA: **mag. Vera Djurić Drozdek, v. d. direktorja občinske uprave**

PREDLOG
NAČRTA RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2023

2. DOPOLNITEV NAČRTA PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA

1. UVOD

V določbah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) je med drugimi zapisano načelo gospodarnosti, ki določa, da samoupravne lokalne skupnosti ravnajo s svojim premoženjem tako, da zagotavljajo izvajanje izvirnih nalog v skladu s predpisi, ki urejajo lokalno samoupravo. Postopke ravnanja s stvarnim premoženjem se vodi učinkovito, s čim manjšimi stroški za dosego danega rezultata, oziroma z namenom z danimi stroški doseči čim boljši rezultat.

Vrsta stvarnega premoženja je tudi premično premoženje. Podlago za izvedbo določenega postopka ravnanja s premičnim premoženjem predstavlja Načrt ravnanja s premičnim premoženjem, ki vsebuje dva ločena načrta in sicer načrt pridobivanja premičnega premoženja v posamični vrednosti nad 10.000,00 €, ter načrt razpolaganja s premičnim premoženjem v posamični vrednosti nad 10.000,00 €. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem potrdi občinski svet samoupravne lokalne skupnosti.

Na redni seji občinskega sveta v mesecu oktobru 2021 je bil sprejet Načrt ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2023, ki vsebuje tudi Načrt pridobivanja premičnega premoženja za leto 2023. Glede na izvirno pristojnost samoupravnih lokalnih skupnosti za sprejem osnovnih načrtov ravnanj s stvarnim premoženjem, se Načrt ravnanja s premičnim premoženjem lahko med letom spreminja in dopolnjuje, po postopku, kot to velja za njegov sprejem. S tem gradivom je v odločanje predložena druga dopolnitev.

2. NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2023 – druga dopolnitev

V letu 2023 Občina Jesenice načrtuje pridobivanje premičnega premoženja (opreme) v posamični vrednosti nad 10.000,00 €. V okviru pridobivanja premičnega premoženja so predvidene metode, ki zagotavljajo transparentnost postopkov, spoštovanje načela gospodarnosti, javnosti in enakega obravnavanja ponudnikov. Postopki pridobivanja premičnega premoženja bodo izvedeni skladno s predpisanimi postopki, ki so opredeljeni v Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS).

Priloga tega predloga je tabela Načrta pridobivanja premičnega premoženja za leto 2023 (druga dopolnitev), ki obsega podatke o:

- planiranih sredstvih v proračunu,
- vrsti premičnega premoženja, pri čemer se ta razvrsti na motorna vozila, informacijsko opremo in drugo premično premoženje,
- količini premičnega premoženja.

1. Proračunska postavka 7160 – Spodbujanje turistične dejavnosti
Druga dopolnitev Načrta pridobivanja premičnega premoženja za leto 2023 se nanaša na nabavo samostojne WC enote – javnih sanitarij na JZ delu parkirišča pod pokopališčem na Blejski Dobravi. Nabava WC enote je del projekta: OB041-13-0005 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Sredstva za postavitev WC enote, ki se bodo zagotovila iz sofinancerskih sredstev s strani Turističnega društva Gorje, so predvidena na področju 14 Gospodarstvo, na postavki 7160 Spodbujanje turistične dejavnosti.

2. Proračunska postavka 9830 - Oprema za delovanje Skupne občinske uprave
Po sklepu koordinacije ustanoviteljev je v letu 2023 predvidena nabava premičnega premoženja – opreme za nadzor prometa, prenosnega samodejnega merilnika hitrosti za potrebe dela redarstva pri umirjanju hitrosti v naseljih na območju delovanja MIR-a.
Nabava opreme je del projekta: OB041-07-0028 Oprema za delovanje skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat in redarstvo.
Sredstva so planirana na 4202 25 (Nakup opreme za nadzor prometa).

3. PREDLOG SKLEPA

V skladu z določili Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, 2/2016) predlagam Občinskemu svetu Občine Jesenice, da na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/2015) ter 100. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, 2/2016) sprejme naslednji

SKLEP:
Sprejme se Načrt ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2023, ki vsebuje Načrt pridobivanja premičnega premoženja za leto 2023 – DRUGA DOPOLNITEV.

Pripravila:
Jasna Erman
Višja svetovalka

mag. Peter Bohinec
ŽUPAN

Številka: 354-11/2021
Datum: 21. 2. 2023

Priloga:
- Tabela: Načrt pridobivanja premičnega premoženja za leto 2023 (druga dopolnitev).

Priloga 1:
Načrt pridobivanja premičnega premoženja za leto 2023 (druga dopolnitev)

Zap. št.	Proračunska postavka	Planirana sredstva	Vrsta	Količina
1.	7160	65.315,00 EUR	Drugo premično premoženje	1 x samostojna WC enota na JZ delu parkirišča pod pokopališčem na Blejski Dobravi
2.	9830	15.000,00 EUR	Drugo premično premoženje	1 x prenosni samodejni laserski merilnik hitrosti z opremo
Skupaj		**80.315,00 EUR**		

PREDLAGATELJ: **mag Peter Bohinec, župan občine Jesenice**
POROČEVALKA: **Valentina Šumi, vodja Oddelka za finance, plan in analize**

PREDLOG
REBALANSA PRORAČUNA OBČINE JESENICE
ZA LETO 2023

PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK

---

1. ZAKONSKA PODLAGA

Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 in spremembe), Zakon o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 123/2006 in spremembe), Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11 in spremembe), Statut občine Jesenice (Ur. list RS, št. 101/2015) in Poslovnik o delu občinskega sveta občine Jesenice (Ur. list RS, št. 2/2016)

2. OBRAZLOŽITEV PREDLOGA REBALANSA ZA SPREJEM PO SKRAJŠANEM POSTOPKU

S predlogom rebalansa se, predvsem zaradi naraščajočih cen na vseh področjih financiranja, povečuje večina predlaganih odhodkov in izdatkov. Hkrati se v letu 2023 nadaljujejo tudi nekatere investicije, pri katerih je v preteklem letu dinamika izvajanja oz. financiranja potekala drugače od načrtovanega.

Temeljne ekonomske predpostavke, upoštevane ob pripravi proračuna za leto 2023 (v letu 2021), so danes bistveno spremenjene in vplivajo na to, da višina načrtovanih pravic porabe v trenutno sprejetem planu ne odraža več dejansko pričakovanih odhodkov, oziroma da le ti niso več načrtovani v zadostni višini.

Na zvišanje ima velik vpliv pretekla in predvidena inflacija, rast obrestnih mer, negotove razmere na energetskih trgih ter na sploh na višje cene večine odhodkov in izdatkov, vključno iz investicijskimi. Hkrati se je v tem obdobju spremenila zakonodaja, ki ureja plače in druge stroške dela v javnem sektorju, kar posledično pomeni višja izplačila za ta namen.

Navedeni razlogi vplivajo na višino financiranja vseh posrednih in neposrednih uporabnikov občine zato predlagamo sprejem rebalansa po skrajšanem postopku.

3. PREDLOG SKLEPA

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 101/2015) ter 115. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Ur list, št. 2/2016) predlagam v razpravo in sprejem naslednji

SKLEP:
Sprejme se predlog Rebalansa Proračuna občine Jesenice za leto 2023.

Mag. Peter Bohinec
ŽUPAN

Priloga:

- Predlog Rebalansa Proračuna občine Jesenice za leto 2023 ***(gradivo je bilo posredovano ločeno)***

REBALANS PRORAČUNA

OBČINE JESENICE
ZA LETO 2023

KAZALO

A. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO REBALANSA PRORAČUNA 14

B. PRIPRAVA REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2023 V SKLADU S PREDPISANO STRUKTURO PRORAČUNA..... 17

C. REALIZACIJA LETA 2022..... 17

D. PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2023 – PREGLED SPREMEMB..... 18

1. SPLOŠNI DEL 45

A - Bilanca prihodkov in odhodkov..... 47

Prihodki proračuna 47

70 - DAVČNI PRIHODKI 47

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 49

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 51

73 – PREJETE DONACIJE 52

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 52

Odhodki proračuna 53

40 - TEKOČI ODHODKI 54

41 - TEKOČI TRANSFERI 56

42- INVESTICIJSKI ODHODKI 58

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 60

B - Račun finančnih terjatev in naložb..... 64

75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 64

44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 64

C - Račun financiranja..... 64

50 – ZADOLŽEVANJE 64

55 - ODPLAČILA DOLGA 64

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2023..... 67

2. POSEBNI DEL..... 70

OBRAZLOŽITEV PPP, GPR IN PPR 70

A - Bilanca odhodkov..... 70

01 - POLITIČNI SISTEM 70

0101 - Politični sistem 70

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 71

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 71

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 72

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 72

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 73

0203 - Fiskalni nadzor 73
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 73
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 74
0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba 74
03029002 - Mednarodno sodelovanje občin 74
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 75
0401 - Kadrovska uprava 75
04019001 - Vodenje kadrovskih zadev 76
0402 - Informatizacija uprave 76
04029001 - Informacijska infrastruktura 77
0403 - Druge skupne administrativne službe 77
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 78
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 78
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 79
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 80
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 80
06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 81
06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti 81
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 82
06029001 - Delovanje ožjih delov občin 82
0603 - Dejavnost občinske uprave 83
06039001 - Administracija občinske uprave 83
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 85
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 85
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 85
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 86
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 86
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 87
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 88
08029001 - Prometna varnost 88
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 89
1003 - Aktivna politika zaposlovanja 89
10039001 - Povečanje zaposljivosti 89
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 90
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 91
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 91
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 92
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 93
1104 – Gozdarstvo 93
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 94
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 94
1204 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina 95
12049001 - Oskrba s plinom 95

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 96
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 96
1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 97
12079001 - Oskrba s toplotno energijo 97
13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 98
1302 - Cestni promet in infrastruktura 99
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 99
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 100
13029003 - Urejanje cestnega prometa 101
13029004 - Cestna razsvetljava 102
13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 102
1303 - Železniški promet in infrastruktura 103
13039001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 104
14 – GOSPODARSTVO 104
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 105
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 105
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 106
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 106
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 107
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 108
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 109
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 109
1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov 110
15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 111
1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave 111
15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 111
1506 - Splošne okoljevarstvene storitve 112
15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave 112
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 113
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 114
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 115
16029002 – Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 115
16029003 – Prostorsko načrtovanje 116
1603 - Komunalna dejavnost 116
16039001 - Oskrba z vodo 117
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 118
16039003 - Objekti za rekreacijo 119
16039004 – Praznično urejanje naselij 119
16039005 – Druge komunalne dejavnosti 119
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 120
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 120
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 121
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 122

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 122
16069002 - Nakup zemljišč 123
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 124
1702 – Primarno zdravstvo 124
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 125
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva 125
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 126
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 126
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 127
18029001 - Nepremična kulturna dediščina 127
18029002 - Premična kulturna dediščina 128
1803 - Programi v kulturi 129
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 130
18039002 - Umetniški programi 131
18039003 - Ljubiteljska kultura 131
18039005 - Drugi programi v kulturi 132
1804 – Podpora posebnim skupinam 133
18049004 Programi drugih posebnih skupin 133
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 134
18059001 - Programi športa 135
18059002 - Programi za mladino 136
19 – IZOBRAŽEVANJE 137
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 138
19029001 – Vrtci 138
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 139
19039001 - Osnovno šolstvo 140
19039002 - Glasbeno šolstvo 142
1904 – Terciarno izobraževanje 143
1904002 – Visokošolsko izobraževanje 143
1905 - Drugi izobraževalni programi 143
19059001 - Izobraževanje odraslih 144
1906 - Pomoči šolajočim 145
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 146
19069004 - Študijske pomoči 146
20 - SOCIALNO VARSTVO 147
2002 - Varstvo otrok in družine 147
20029001 - Drugi programi v pomoč družini 148
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 149
20049001 - Centri za socialno delo 150
20049003 - Socialno varstvo starih 151
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 152
20049005 - Socialno varstvo zasvojenih 152
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 153

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 154
2201 - Servisiranje javnega dolga 154
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 155
22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 155
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 156
2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 156
23029001 – Rezerva občine 157
2303 - Splošna proračunska rezervacija 157
23039001 - Splošna proračunska rezervacija 157
B - Račun finančnih terjatev in naložb 158
06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 158
0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 158
06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti 158
C - Račun financiranja 158
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 158
2201 - Servisiranje javnega dolga 159
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 159
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK 161
A - Bilanca odhodkov 161
1000 - OBČINSKI SVET 161
01 - POLITIČNI SISTEM 161
0101 - Politični sistem 161
01019001 - Dejavnost občinskega sveta 161
01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov 162
2000 - NADZORNI ODBOR 163
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 163
0203 - Fiskalni nadzor 163
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 163
3000 – ŽUPAN 164
01 - POLITIČNI SISTEM 164
0101 - Politični sistem 164
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 164
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 165
0401 - Kadrovska uprava 165
04019001 - Vodenje kadrovskih zadev 165
0403 – Druge skupne administrativne službe in splošne javne storitve 166
04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov 166
4000 - KS HRUŠICA 167

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 167
0403 - Druge skupne administrativne službe 167
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 167
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 168
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 168
06029001 - Delovanje ožjih delov občin 168

4010 - KS PLANINA POD GOLICO 169

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 169
0403 - Druge skupne administrativne službe 169
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 169
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 170
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 170
06029001 - Delovanje ožjih delov občin 170

4050 - KS SAVA 171

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 171
0403 - Druge skupne administrativne službe 171
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 171
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 172
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 172
06029001 - Delovanje ožjih delov občin 172

4060 - KS PODMEŽAKLA 173

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 173
0403 - Druge skupne administrativne službe 173
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 173
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 174
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 174
06029001 - Delovanje ožjih delov občin 174

4070 -KS JAVORNIK-KOROŠKA BELA 175

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 175
0403 - Druge skupne administrativne službe 175
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 175
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 176
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 176
06029001 - Delovanje ožjih delov občin 176

4080 - KS BLEJSKA DOBRAVA 177

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 177
0403 - Druge skupne administrativne službe 177
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 177
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 178

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 178
06029001 - Delovanje ožjih delov občin 178
4090 - KS PLAVŽ 179
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 179
0403 - Druge skupne administrativne službe 179
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 179
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 180
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 180
06029001 - Delovanje ožjih delov občin 180
5000 - OBČINSKA UPRAVA 181
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 181
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 181
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 181
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 181
0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba 181
03029002 - Mednarodno sodelovanje občin 181
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 182
0402 - Informatizacija uprave 182
04029001 – Informacijska infrastruktura 182
0403 - Druge skupne administrativne službe 182
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 182
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 183
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 183
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 183
06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 183
06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti 183
0603 - Dejavnost občinske uprave 184
06039001 - Administracija občinske uprave 184
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 186
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 187
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 187
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 187
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 188
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 190
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 190
08029001 - Prometna varnost 190
10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 191
1003 – Aktivna politika zaposlovanja 191
10039001 – Povečanje zaposljivosti 191
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 191
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 191

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 191
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 193
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 193
1104 – Gozdarstvo 193
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 193
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 194
1204 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina 194
12049001 - Oskrba s plinom 194
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 195
12069001 – Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 195
1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 195
12079001 - Oskrba s toplotno energijo 195
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 196
1302 - Cestni promet in infrastruktura 196
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 196
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 197
13029003 - Urejanje cestnega prometa 198
13029004 - Cestna razsvetljava 201
13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 201
1303 - Železniški promet in infrastruktura 202
13039001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 202
14 – GOSPODARSTVO 202
1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 202
14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 202
1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 203
14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 203
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 207
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 207
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 207
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 208
1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov 209
15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 209
1505 – Pomoč in podpora ohranjanju narave 209
15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 209
1506 - Splošne okoljevarstvene storitve 210
15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave 210
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 210
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 210
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 210
16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 211
16029003 - Prostorsko načrtovanje 211
16039001 - Oskrba z vodo 212
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 213

16039003 - Objekti za rekreacijo 213
16039004 – Praznično urejanje naselij 214
16039005 – Druge komunalne dejavnosti 215
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 215
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 215
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 216
16069002 - Nakup zemljišč 216
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 217
1702 - Primarno zdravstvo 217
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 217
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva 218
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 218
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 218
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 218
18029001 - Nepremična kulturna dediščina 218
18029002 - Premična kulturna dediščina 219
1803 - Programi v kulturi 220
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 220
18039002 - Umetniški programi 221
18039003 - Ljubiteljska kultura 222
18039005 - Drugi programi v kulturi 223
1804 – Podpora posebnim skupinam 224
18049004 – Programi drugih posebnih skupin 224
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 225
18059001 - Programi športa 225
18059002 - Programi za mladino 228
19 - IZOBRAŽEVANJE 230
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 230
19029001 - Vrtci 230
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 233
19039001 - Osnovno šolstvo 233
19039002 - Glasbeno šolstvo 236
1904 - Terciarno izobraževanje 237
19049002 - Visokošolsko izobraževanje 237
1905 - Drugi izobraževalni programi 237
19059001 - Izobraževanje odraslih 237
1906 - Pomoči šolajočim 238
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 238
19069004 - Študijske pomoči 238
20 - SOCIALNO VARSTVO 239
2002 - Varstvo otrok in družine 239
20029001 - Drugi programi v pomoč družini 239
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 240

20049001 - Centri za socialno delo 240
20049003 - Socialno varstvo starih 240
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 241
20049005 - Socialno varstvo zasvojenih 242
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 243
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 244
2201 - Servisiranje javnega 244
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 244
22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 245
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 245
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 245
23029001 - Rezerva občine 245
2303 - Splošna proračunska rezervacija 245
23039001 - Splošna proračunska rezervacija 245
9800 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 247
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 247
0603 - Dejavnost občinske uprave 247
06039001 - Administracija občinske uprave 247
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 248
B - Račun finančnih terjatev in naložb 249
5000 – OBČINSKA UPRAVA 249
06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 249
0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 249
06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti 249
C - Račun financiranja 249
5000 – OBČINSKA UPRAVA 249
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 249
2201 - Servisiranje javnega dolga 249
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 249
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 252
5000 - OBČINSKA UPRAVA 253
04029001 - Informacijska infrastruktura 253
04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 253
06039001 – Administracija občinske uprave 254
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 255
07039001 - Pripravljenost za zaščito, reševanje in pomoč 255
07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 256
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 256

12049001 - Oskrba s plinom ... 258
12069001 – Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije ... 258
12079001 – Oskrba s toplotno energijo ... 259
13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ... 259
13029003 - Urejanje cestnega prometa ... 262
13029004 - Cestna razsvetljava ... 264
13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest ... 264
14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva ... 265
14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva ... 265
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki ... 266
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo ... 267
15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda ... 269
16039001 - Oskrba z vodo ... 269
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost ... 272
16039003 – Objekti za rekreacijo ... 273
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje ... 274
16069002 - Nakup zemljišč ... 274
17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov ... 275
18029001 – Nepremična kulturna dediščina ... 276
18039005 - Drugi programi v kulturi ... 280
18059001 - Programi športa ... 283
18059002 - Programi za mladino ... 286
19029001 - Vrtci ... 287
19039001 - Osnovno šolstvo ... 289
19039002 - Glasbeno šolstvo ... 293
19049002 – Visokošolsko izobraževanje ... 293
20049003 – Socialno varstvo starih ... 294

9800 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ... 294

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave ... 294

Pregled načrta razvojnih programov za leto 2023 po projektih in virih financiranja ... 294

A. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO REBALANSA PRORAČUNA

Občinski svet občine Jesenice je na svoji 22. redni seji, dne 9. 12. 2021 sprejel Odlok o proračunu občine Jesenice za leto 2023, ki določa predvidene prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine za leto 2023. S proračunom se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh programov. Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2023 je bil objavljen v Ur. l. RS št. 199/21 dne 22. 12. 2021.

Zaradi nekaterih sprememb na strani odhodkov in prihodkov proračuna 2023 ter predvsem zaradi sprememb temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo proračunov predlagamo spremembe načrtovanih prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov proračuna 2023.

V oktobru 2022 je bil s strani Ministrstva za finance županom in finančnim službam občin posredovan Proračunski priročnik za pripravo proračunov občin za leti 2023 in 2024. Na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) je določeno, da za finance pristojni minister, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna, obvesti tudi občine.

Temeljne predpostavke, ki se upoštevajo za pripravo državnega proračuna, javnofinančno načrtovanje in načrtovanje razvojnih politik, so zajete v »Jesenski napovedi gospodarskih gibanj 2022«, Urada za makroekonomske analize in razvoj (v nadaljevanju: UMAR), s katero se je Vlada Republike Slovenije seznanila kot podlago za javnofinančno načrtovanje in načrtovanje razvojnih politik, na svoji 15. seji, dne 15. 9. 2022. Ministrstvo za finance obvesti občine o teh izhodiščih in predpostavkah skupaj s Proračunskim priročnikom za pripravo proračunov občine, ki ga pripravi in pošlje občinam na podlagi prvega odstavka 39. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07). Glavne makroekonomske okvire razvoja Slovenije, ki izhajajo iz omenjene Jesenske napovedi, so podlaga tudi za pripravo rebalansa proračuna občine Jesenice za leto 2023.

Najpomembnejši kazalci so povzeti v spodnji tabeli:

Jesenska napoved (september 2022)	**2022**	**2023**	**2024**
BRUTO DOMAČI PROIZVOD Realna rast BDP v %	**5,0**	**1,4**	**2,6**
PLAČE Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v %	-6,2	0,0	1,5
CENE -inflacija (medletna, XII / XII) -inflacija (I–XII/I–XII povprečje leta)	9,8 8,9	3,9 6,0	2,2 2,9
TEČAJ Razmerje USD za 1 EUR	1,058	1,022	1,022

Poudarki iz 'Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2022' Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj: V Jesenski napovedi za letos je predvidena 5,0-odstotna rast BDP. V naslednjem letu se bo gospodarska rast, predvsem zaradi zaostrenih razmer v prvi polovici leta, občutno umirila, na 1,4 %, leta 2024 pa v odsotnosti šokov pospešila na 2,6 %. Na poslabšanje gospodarskih obetov vplivajo negotove razmere na energetskih trgih, kupna moč prebivalstva se v razmerah visoke inflacije zmanjšuje, zato se pričakuje tudi upad zasebne potrošnje. Zaradi prisotne negotovosti, visokih cen investicijskih dobrin in

gradbenega materiala ter rastočih obrestnih mer bo investicijska aktivnost zasebnega sektorja ostala zadržana. Na raven investicijske aktivnosti bodo pozitivno vplivale državne investicije, ki se financirajo iz finančne perspektive 2014–2020 in sredstvi EU za okrevanje po epidemiji covida-19 (React-EU, NOO). Ob visoki inflaciji so predvideni nadaljnji dvigi obrestnih mer, kar bo zaostrovalo pogoje zadolževanja in vplivalo na gospodarsko aktivnost.

Realna povprečna bruto plača bo letos zaradi visoke inflacije in predvsem visoke lanske osnove v javnem sektorju upadla, proti koncu 2024 pa se bo postopoma okrepila. V zasebnem sektorju bo letos ob pomanjkanju delovne sile, povečanju minimalne plače in drugih pritiskih s trga dela za ohranjanje rasti dohodka v okolju visoke inflacije povprečna bruto plača nominalno zrasla (za 5,5 %), realno pa padla (za 3,1 %). Padla bo tudi v javnem sektorju, kar je posledica prenehanja izplačevanja dodatkov, povezanih z epidemijo covida-19. To bo vplivalo na letošnjo nizko nominalno rast povprečne bruto plače (2,2 %) oziroma na razmeroma veliko znižanje realnih plač (-6,2 %). Rast plač se bo prihodnje leto kljub umirjanju gospodarske aktivnosti okrepila (nominalno za 6,0 %, realno pa bo stagnirala). Zaradi omejitev pri pridobivanju ustreznih kadrov in predvidene rasti minimalne plače v začetku prihodnjega leta se bo rast zvišala predvsem v zasebnem sektorju, v javnem pa bo na rast vplival dogovor s sindikati.

Za pripravo občinskih proračunov občine je potreben podatek o dohodnini, finančni izravnavi in sredstvih za uravnoteženje razvitosti občin, ki jih na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO-1) pripravi Ministrstvo za finance.

Na podlagi prejetega obvestila Ministrstva za finance o primerni porabi občin, dohodnini in finančni izravnavi za leti 2022 in 2023 z dne 1. 10. 2021 (predhodni podatki) je bila za pripravo proračuna za 2023 upoštevana povprečnina za leto 2023 v višini 647,00 € oz. prihodek iz naslova dohodnine 12.134.696,00 €.

Povprečnina za leti 2023 in 2024 je določena v zakonu, ki ureja izvrševanje proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024. O predhodnih oziroma končnih podatkih o dohodnini za leti 2023 in 2024 morajo biti občine obveščene najkasneje do 15. oktobra (po predložitvi predloga ZIPRS2324 v zakonodajni postopek) oziroma po sprejemu predloga ZIPRS2324.

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324) (Ur. l. RS, št. 150/22) je bila povprečnina za leti 2023 in 2024 določena v višini **700,00 €,** kar na podlagi izračuna MF pomeni prihodek iz naslova dohodnine v višini **13.035.891,00 € oz. za 901.195,00 € več, kot je bilo prvotno načrtovano v proračunu 2023**.

Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin so na podlagi ZIPRS2324 za leto 2023 zagotovijo v višini 8,0 % skupne primerne porabe občin, kar pomeni prihodek **v višini 539.278,00 € oz. za 178.810,00 € več kot od prvotno sprejetega plana za leto 2023.**

Na višino sredstev za stroške dela vplivajo predvsem obveznosti do zaposlenih na podlagi zakonskih predpisov in kolektivnih pogodb, ki urejajo plače in druge stroške dela v javnem sektorju, poleg tega pa tudi število in struktura zaposlenih oziroma učinki kadrovske politike posameznega organa. Pri načrtovanju sredstev za plače zaposlenih smo upoštevali v času priprave proračuna veljavno zakonodajo in sicer določila Zakona delovnih razmerjih (ZDR-1), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), kolektivnih pogodb za javni sektor in negospodarstvo oziroma določila ustreznih aneksov h kolektivnim pogodbam, v kolikor so bili ti sprejeti po uveljavitvi ZUJF oz. drugih predpisov, dogovorov in sprememb, ki bi bili sprejeti tekom postopka priprave proračuna.

Napredovanja in sredstva za delovno uspešnost so načrtovana v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) ter kolektivno pogodbo za javni sektor, upoštevane so vse sprejete spremembe.

V rebalansu 2023 smo upoštevali obveznosti, ki izhajajo iz podpisanega **dogovora med vlado in sindikati javnega sektorja iz oktobra 2022 o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023**. Navedene obveznosti so načrtovane v proračunu tako za stroške dela zaposlenih pri neposrednih uporabnikih kot tudi v okviru tekočih transferov za zaposlene pri posrednih uporabnikih.

Obveznosti s tega naslova bodo v prihodnjem letu višja tudi z naslova podpisanega dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. Na podlagi omenjenega

dogovora se je vrednost vseh plačnih razredov s 1. oktobrom 2022 zvišala za 4,5 odstotka. S 1. aprilom 2023 se uvrstitve vseh delovnih mest v javnem sektorju povečajo za en plačni razred, razen tistih, ki so bila višje uvrščena z Aneksom h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list št. 181/21 z dne 19.11.2021) in Aneksom h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list št. 181/21 z dne 19.11.2021). S septembrom 2022 je viša tudi višina nadomestila za malico, in sicer iz 4,94 evra na 6,15 evra na dan.

Regres za prehrano je planiran v skladu z aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, usklajuje pa se z rastjo cen prehrambnih izdelkov. Za načrtovanje stroškov kilometrine, prevoza na delo, jubilejnih nagrad, odpravnin terenskega dodatka… je upoštevan ZUJF ter aneksi in sklenjeni dogovori h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti. Kolektivne premije dodatnega pokojninskega zavarovanja so načrtovane po premijskih razredih v skladu z veljavno kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti. Regres za letni dopust je opredeljen v Zakonu o delovnih razmerjih in kolektivni pogodbi oz. v skladu z veljavnim Aneksom h KDPU.

Za načrtovanje plač funkcionarjev se upoštevajo določbe Zakona o javnih uslužbencih, Zakona o lokalni samoupravi, ZSPJS ter Odlok o plačah funkcionarjev.

S 1. 11. 2022 je predvidena tudi uveljavitev povračila stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom, ki pripadajo funkcionarjem, v enaki višini in pod enakimi pogoji, kot to velja za javne uslužbence.

S 1. 1. 2021 se je začel uporabljati Zakon o finančni razbremenitvi občin (Ur. l. RS, št. 189/20; ZFRO), ki je določene naloge in finančne obveznosti iz občin prenesel na državo.

Občina se je pri pripravi plana za leti 2022 in 2023 odločila, da pristopi k uvedbi mehanizma neposrednega odločanja občanov o manjšem delu proračunskih sredstev. Osnova za izvajanje participativnega proračuna je 48.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), ki navaja da: “Občina lahko v postopku priprave predloga proračuna določi višino sredstev, namenjeno financiranju projektov, ki jih predlagajo občani. O predlaganih projektih občina izvede posvetovanja z občani najkasneje do predložitve proračuna občinskemu svetu v sprejem'. Za namen izvedbe participativnega proračuna je bilo v proračunu Občine Jesenice v letih 2022 in 2023 namenjenih skupno 280.000,00 € (140.000,00 € na leto), od tega okvirno 40.000,00 € za vsako krajevno skupnost.

B. PRIPRAVA REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2023 V SKLADU S PREDPISANO STRUKTURO PRORAČUNA

Minister za finance je, na podlagi določbe petega odstavka 11. člena ZJF, izdal pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (UL RS 57/05 in sprem.). S tem je od leta 2006 dalje dana podlaga za pripravo občinskih proračunov po programski klasifikaciji, ki je poenotila oblike proračunov lokalnih skupnosti med seboj in omogočila doseganje primerljivosti med proračuni občin na državnem nivoju ter primerljivost s strukturo državnega proračuna.

Proračun za leto 2023 je pripravljen v skladu s predpisano strukturo in navodili za vsebinsko uvrščanje proračunskih postavk občine v ustrezne podprograme.

Odhodki proračuna so tako v skladu s predpisano strukturo razdeljeni na naslednje programske dele:

- področja proračunske porabe

- glavne programe

- podprograme

- proračunske postavke

- konte.

V proračunu za leto 2023 so v posebnem delu proračuna podani finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov: občinska uprava, krajevne skupnosti in občinski organi: občinski svet, nadzorni odbor in župan ter skupni občinski upravi.

Posebni del proračuna je prikazan po **institucionalni klasifikaciji** proračunskih uporabnikov po naslednjih institucionalnih enotah:

1000 OBČINSKI SVET
2000 NADZORNI ODBOR
3000 ŽUPAN
4000 KS HRUŠICA
4010 KS PLANINA POD GOLICO
4050 KS SAVA
4060 KS PODMEŽAKLA
4070 KS JAVORNIK KOROŠKA BELA
4080 KS BLEJSKA DOBRAVA
4090 KS PLAVŽ
5000 OBČINSKA UPRAVA
9800 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

V tabeli, ki je priloga proračuna, pa so javnofinančni izdatki prikazani še po **funkcionalni klasifikaciji (COFOG)** na osnovi Odredbe o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.

C. REALIZACIJA LETA 2022

Prihodki proračuna bilance A so bili v letu 2022 realizirani v višini 20.503.350,47 € oz. 95,29 %, glede na sprejeti plan, oziroma za 1.014.476,63 € manj, kot je bilo planirano. Na razliko v največji meri vplivajo nižji transferni prihodki, nižje od načrtovanih so bile tudi donacije in nedavčni prihodki. Transferni prihodki so bili realizirani 1.031.565,19 € nižje kot so bili načrtovani (56,45 % sprejetega plana), donacije so bile nižje za 203.159,25 € (1,81 % sprejetega plana), nedavčni prihodki so bili realizirani 244.533,50 € nižje od načrtovanih (93,53 % sprejetega plana). Na drugi strani so davčni prihodki presegli planirane za 400.329,15 € (102,67 % plana), kapitalski prihodki so presegli planirane za 64.452,16 € (136,41 % plana).

V strukturi prihodkov predstavljajo največji delež davčni prihodki (75,03 %), sledijo jim nedavčni prihodki (17,25 %), transferni prihodki (6,52 %), kapitalski prihodki (1,18 %) ter prihodki iz naslova prejetih donacij (0,02 %).

Odhodki so bili realizirani v višini 20.714.244,36 € oz. 74,8 % glede na sprejeti plan. Odhodki zajemajo tekoče odhodke, ki so realizirani v višini 5.648.949,56 €, tekoči transfere v višini 9.264.064,83 €, investicijske odhodke v višini 3.399.767,06 € ter investicijske transfere v višini 2.401.462,91 €.

Proračunski primanjkljaj iz izkaza prihodkov in odhodkov znaša 210.893,89 € in predstavlja razliko med skupnimi prihodki občinskega proračuna in skupnimi odhodki za leto 2022.

Račun finančnih terjatev in naložb v letu 2022 ne izkazuje realizacije (presežka ali primanjkljaja).

V letu 2022 zaradi zamika izvedbe nekaterih investicij v Načrtu razvojnih programov ter dobre likvidnosti proračuna nismo realizirali načrtovanega zadolževanja v načrtovani višini 2.000.000,00 €. V računu financiranja so med izdatki izkazana odplačila vseh glavnic kreditov, ki jih ima najete Občina Jesenice. Skupna višina odplačil dolga v letu 2022 je znašala 904.400,36 €.

Račun financiranja v letu 2022 izkazuje neto zadolževanje - 904.400,36 €.

V letu 2022 so vse tri bilance financiranja v skupnem znesku izkazovale primanjkljaj, in sicer se je stanje sredstev na računu konec leta 2022 znižalo za 1.115.294,25 €. Novo stanje sredstev na računu tako, s stanjem konec leta 2021 (5.145.459,42 €), znaša 4.030.165,17 €.

D. PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2023 – PREGLED SPREMEMB

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

Prihodki in drugi prejemki v rebalansu proračuna za leto 2023 znašajo **28.433.757,52 €** in se povečujejo glede na sprejeti plan 2023 za **2.786.527,87 €,** od tega se načrtovana zadolžitev v letu 2023 povečuje za 2.000.000,00 €, za 786.527,87 € se povečujejo načrtovani prihodki proračuna.

		SP 2023	Rebalans 2023	predlagane spremembe 2023	REB 2023 / SP 2023
Prihodki in drugi prejemki		**25.647.229,65**	**28.433.757,52**	**2.786.527,87**	**110,86**
A Prihodki proračuna		**22.947.229,65**	**23.733.757,52**	**786.527,87**	**103,4**
70	**DAVČNI PRIHODKI**	**14.995.158,30**	**16.069.391,00**	**1.074.232,70**	**107,2**
700	*Davki na dohodek in dobiček*	*12.134.696,00*	*13.035.891,00*	*901.195,00*	*107,4*
7000	Dohodnina	12.134.696,00	13.035.891,00	901.195,00	107,4
703	*Davki na premoženje*	*2.426.800,00*	*2.527.500,00*	*100.700,00*	*104,1*
7030	Davki na nepremičnine	2.036.000,00	2.076.000,00	40.000,00	102,0
7031	Davki na premičnine	800,00	1.500,00	700,00	187,5
7032	Davki na dediščine in darila	40.000,00	50.000,00	10.000,00	125,0
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	350.000,00	400.000,00	50.000,00	114,3
704	*Domači davki na blago in storitve*	*433.662,30*	*506.000,00*	*72.337,70*	*116,7*
7044	Davki na posebne storitve	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	423.662,30	496.000,00	72.337,70	117,1
71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	**3.917.260,02**	**4.188.721,03**	**271.461,01**	**106,9**

		SP 2023	Rebalans 2023	predlagane spremembe 2023	REB 2023 / SP 2023
710	*Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja*	*2.754.822,49*	*3.194.721,03*	*439.898,54*	*116,0*
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	255.000,00	524.325,32	269.325,32	205,6
7102	Prihodki od obresti	300,00	1.200,00	900,00	400,0
7103	Prihodki od premoženja	2.499.522,49	2.669.195,71	169.673,22	106,8
711	*Takse in pristojbine*	*14.838,53*	*15.000,00*	*161,47*	*101,1*
7111	Upravne takse in pristojbine	14.838,53	15.000,00	161,47	101,1
712	*Globe in druge denarne kazni*	*160.950,00*	*135.950,00*	*-25.000,00*	*84,5*
7120	Globe in druge denarne kazni	160.950,00	135.950,00	-25.000,00	84,5
713	*Prihodki od prodaje blaga in storitev*	*26.400,00*	*46.550,00*	*20.150,00*	*176,3*
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	26.400,00	46.550,00	20.150,00	176,3
714	*Drugi nedavčni prihodki*	*960.249,00*	*796.500,00*	*-163.749,00*	*82,9*
7141	Drugi nedavčni prihodki	960.249,00	796.500,00	-163.749,00	82,9
72	**KAPITALSKI PRIHODKI**	**52.000,00**	**52.000,00**	**0,00**	**100,0**
722	*Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev*	*52.000,00*	*52.000,00*	*0,00*	*100,0*
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
73	**PREJETE DONACIJE**	**10.000,00**	**196.809,25**	**186.809,25**	**1968,1**
730	*Prejete donacije iz domačih virov*	*10.000,00*	*196.809,25*	*186.809,25*	*1968,1*
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	10.000,00	196.809,25	186.809,25	1968,1
74	**TRANSFERNI PRIHODKI**	**3.972.811,33**	**3.226.836,24**	**-745.975,09**	**81,2**
740	*Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij*	*3.520.735,08*	*2.246.094,84*	*-1.274.640,24*	*63,8*
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.220.237,44	1.628.838,28	-1.591.399,16	50,6
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	300.497,64	617.256,56	316.758,92	205,4
741	*Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav*	*452.076,25*	*980.741,40*	*528.665,15*	*216,9*
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	71.487,35	88.462,07	16.974,72	123,7
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov	61.000,00	61.000,00	0,00	100,0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada	319.588,90	831.279,33	511.690,43	260,1
C Račun financiranja		**2.700.000,00**	**4.700.000,00**	**2.000.000,00**	**174,1**
500	*Domače zadolževanje*	*2.700.000,00*	*4.700.000,00*	*2.000.000,00*	*174,1*
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.700.000,00	4.700.000,00	2.000.000,00	174,1

70 DAVČNI PRIHODKI **povečanje za 1.074.232,70 €**

V okviru davčnih prihodkov smo zaradi višje povprečnine povečali **prihodke iz naslova dohodnine** (za 901.195,00 €). Ob pripravi plana za leto 2023 je prvotno načrtovana povprečnina znašala 647,00 €. Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324) (Ur. l. RS, št. 150/22) je bila povprečnina za leti 2023 in 2024 določena v višini **700,00 €,** kar na podlagi izračuna MF pomeni prihodek iz naslova dohodnine v višini **13.035.891,00 € oz. za 901.195,00 € več, kot je bilo prvotno načrtovano v proračunu 2023**.

Med davki na premoženje (K 703) zaradi višje realizacije v preteklem letu povečujemo davke na nepremičnine (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za 40.000,00 €), davke na premičnine (davek na vodna plovila za 700,00 €), davek na dediščine in darila za 10.000,00 €, davek na promet nepremičnin za 50.000,00 € ter druge davke na uporabo blaga in storitev (turistična taksa za 5.000,00 €, pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest za 12.337,70 € ter okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov za 55.000,00 €).

71 NEDAVČNI PRIHODKI povečanje za 271.461,01 €

Prihodke od udeležbe na dobičku JEKO (K7100) v letošnjem letu z rebalansom povečujemo za 269.325,32 € in sicer gre za zamik realizacije prihodkov iz leta 2022, načrtovanih na projektu OB041-21-0012 - Sanacija zajetja Peričnik. Sredstva dobička se v proračun nakazujejo po izvedenih plačilih situacij, torej z zamikom.

Prihodke od obresti vezanih depozitov (K7102) zaradi sprememb na trgu (nekatere banke so že dvignile obresti za depozite) povečujemo za 900,00 €.

Prihodke od premoženja (K7103) v skupnem znesku povečujemo za 169.673,22 €. Med njimi prihodke iz naslova najemnin komunalne infrastrukture na podlagi ocene preračuna za leto 2023 znižujemo v skupni višini za -2.186,78 €. Prihodke od premoženja iz naslova najemnin (poslovnih prostorov, stanovanj) povečujemo za 106.850,00 €. Prihodke iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo povečujemo za 50.000,00 €, saj glede na trenutno situacijo ocenjujemo, da bodo razmere dopuščale običajno delovanje in bomo realizirali prihodke v višini 250.000,00 €, kot pred epidemijo. Za 20.000,00 € povečujemo prihodke od podeljenih koncesij za vodno pravico (koncesijska dajatev za rabo reke Save za proizvodnjo električne energije v HE Moste), na drugi strani druge prihodke od premoženja zmanjšujemo za 20.000,00 €, saj v letu 2023 ni več podlage za zaračunavanja nadomestila podjetju Ekogor za neupravičeno uporabo zemljišča. Zaradi velikega obiska soteske Vintgar v preteklem letu, povečujemo načrtovane prihodke od parkirnin za 15.000,00 €.

Načrtovane **prihodke iz naslova glob in drugih denarnih kazni (K7120)** znižujemo za -25.000,00 €, med njimi globe za prekrške za -30.000,00 €, saj so kazni za prekoračitev hitrosti nižje, Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora povečujemo za 5.000,00 €.

Prihodki od prodaje blaga in storitev (K7130) povečujemo za 20.150,00 €. Pri tem so načrtovani prihodki od prodaje blaga in storitev v okviru TIC višji za 150,00 €, za 20.000,00 € so višje načrtovani prihodki od prodaje avtobusnih vozovnic za 'Med narcise z busom'.

Drugi nedavčni prihodki (K7141) so načrtovani nižje za -163.749,00 €. Iz prihodkov umikamo načrtovano sofinanciranje OZG v višini 250.000,00 € za investicijo Celostna prenova stavbe na C. m. Tita 78a, saj izvedba prehaja neposredno na državo in se ne bo financirala preko proračuna občine. Med druge nedavčne prihodke vključujemo 15.000,00 € s strani TD Gorje za urejanje vplivnega območja Vintgar (v sprejetem planu načrtovano kot donacija v okviru K 730). Prihodki od komunalnih prispevkov bodo predvidoma višji za 69.251,00 € (v okviru Poslovne cone), za 100,00 € povečujemo načrtovane prihodke iz naslova registracije do dostopa sistema Gorenjska bike, ter za 1.900,00 € prihodke Centra za socialno delo za brezdomce.

73 PREJETE DONACIJE povečanje za 186.809,25 €

Načrtovane **prihodke od prejetih donacij** povečujemo za 186.809,25 € in se nanašajo na načrtovano donacijo v višini 196.809,25 € s strani Acroni za ureditev povezovalne ceste do obrata debele pločevine v križišču na Koroški Beli na projektu Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R2. V okviru donacij zmanjšujemo 10.000,00 € načrtovanih s strani TD Gorje, ti prihodki so upoštevani med drugimi nedavčnimi prihodki.

74 TRANSFERNI PRIHODKI zmanjšanje za 745.975,09 €

Prejeta sredstva iz državnega proračuna (K7400) znižujemo za -1.591.399,16 €. Zmanjšanje v predvsem posledica zmanjšanja načrtovanega sofinanciranja projekta 'Ruardova graščina', kjer smo v proračunu prvotno načrtovali sredstva sofinanciranja s strani Ministrstava za kulturo v višini 2.281.233,05 €, vendar v letu 2022 na razpisu Ministrstva nismo bili uspešni. Za »Obnovo objekta Ruaradova graščina« v letu 2023 načrtujemo prihodke sofinanciranja s strani Ministrstva za kulturo v višini 200.000,00 € (načrtujemo prijava na razpis). Znižujemo tudi načrtovana sredstva sofinanciranja za projekt 'Pametna mesta' v višini 10.186,34 €,

saj je bil razpis v letu 2022 razveljavljen. Sofinanciranje projekta 'Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zg. Save – OJ' s strani države se zamika iz 2022 v 2023 (125.201,77 €), prav tako se iz preteklega leta zamika tudi sofinanciranje s strani MOK za Sofinanciranje odpravljanja posledic plazov (180.000,00 €).

V okviru prihodkov iz državnega proračuna se povečujejo prihodki za uravnoteženje razvitosti občin, ki se na podlagi ZIPRS2324 za leto 2023 zagotovijo v višini 8,0 % skupne primerne porabe občin, kar pomeni prihodek v višini 539.278,00 € oz. za 178.810,00 € več kot od prvotno sprejetega plana za leto 2023.

Sredstva iz naslova sofinanciranja vzdrževanja gozdnih cest (s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in vključujejo sredstva na podlagi 10.a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS) naj bi bila višja za 13.610,00 € - gre za namenski prihodek, ki se porabljajo za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena (tekoče vzdrževanje gozdnih cest v občini PP 8020).

Na podlagi prejetega obvestila MF o sredstvih za leto 2023 na podlagi 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1) naj bi prejeli za 3.860,00 € več prihodkov, ki jih namenjamo za ureditev gozdne ceste v Vintgar.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (K7401) povečujemo za 316.758,92 €. Glavnina povečanja se nanaša na sofinanciranje skupne občinske uprave MIR in sicer za tekočo porabo (221.313,92 €) in za investicije (17.945,00 €). Sredstva iz občinskih proračunov za investicije povečujemo še za 77.500,00 € in sicer s strani Občine Kranjska Gora in Žirovnica za sofinanciranje obnove hišic v Pineti (70.000,00 €) ter 7.500,00 € za sofinanciranje izdelave Celostne grafične podobe ob 150-letnici Pihalnega orkestra Jesenice – Kranjska Gora.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU proračunov (K741) povečujemo za 528.665,15 €. Glavnina povečanja se nanaša na zamik sofinanciranja investicije 'Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zg. Save – OJ' iz preteklih let (709.467,76 €), iz preteklega leta se zamika tudi sofinanciranje projekta 'Otroški vadbeni park – 'Medgeneracijski ŽIVŽAV'' (34.565,77 €). Na drugi strani se znižujejo načrtovani prihodki za sofinanciranje investicije 'Celostna prenova stavbe na C. m. Tita 78a', ker se izvedba investicije prenaša na državo. Zaradi razveljavitve razpisa znižujemo načrtovane prihodke za investicijo 'Pametna mesta' (40.745,39 €), zmanjšujejo se še prihodki za projekt 'Živa dediščina' v višini 17.486,72 € ter za projekt 'Energetska sanacija pokopališke stavbe BD'.

50 ZADOLŽEVANJE **povečanje za 2.000.000,00 €**

Zaradi dobre likvidnosti proračuna in predvsem zaradi zamika izvedbe nekaterih investicij, načrtovana zadolžitev v višini 2.000.000,00 € (bilanca C) v letu 2022 ni bila izvedena, načrtovano zadolžitev zato povečujemo v letu 2023 za 2.000.000,00 € in sicer za izvedbo investicij v Načrtu razvojnih programov.

ODHODKI IN IZDATKI

Odhodki in izdatki proračuna za leto 2023 znašajo **32.463.922,69 €** in se glede na sprejeti plan z rebalansom **povečujejo za 6.816.693,04 €.**

Spremembe (povečanja in zmanjšanja na proračunskih postavkah) so poleg prilog izpisov proračuna in pojasnil v okviru posebnega dela proračuna razvidne tudi iz naslednje tabelarne priloge:

»Spremembe proračuna po proračunskih uporabnikih«.

	Sprejeti plan 2023	REBALANS 2023	Predlagane spremembe 2023	
Bilanca odhodkov proračuna (A)			*v €*	*indeks*
1000 OBČINSKI SVET	138.087,00	151.726,37	13.639,37	109,88
1019001 Dejavnost občinskega sveta	*133.087,00*	*151.726,37*	*18.639,37*	*114,01*
1000 Delovanje občinskega sveta in odborov	**81.087,00**	**97.350,00**	**16.263,00**	**120,06**
4029 Drugi operativni odhodki	81.087,00	97.350,00	16.263,00	120,06
1020 Financiranje političnih strank	**52.000,00**	**54.376,37**	**2.376,37**	**104,57**
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	52.000,00	54.376,37	2.376,37	104,57

	Sprejeti plan 2023	REBALANS 2023	Predlagane spremembe 2023	
1019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	*5.000,00*	*0,00*	*-5.000,00*	*0,00*
1040 Izvedba volitev	**5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
2000 NADZORNI ODBOR	13.350,00	14.510,00	1.160,00	108,69
2039001 Dejavnost nadzornega odbora	*13.350,00*	*14.510,00*	*1.160,00*	*108,69*
2000 Delovanje nadzornega odbora	**13.350,00**	**14.510,00**	**1.160,00**	**108,69**
4029 Drugi operativni odhodki	13.350,00	14.510,00	1.160,00	108,69
3000 ŽUPAN	229.005,53	261.593,95	32.588,42	114,23
1019003 Dejavnost župana in podžupanov	*215.005,53*	*237.893,95*	*22.888,42*	*110,65*
3000 Plače in nadomestila župana in podžupanov	**116.677,37**	**126.336,64**	**9.659,27**	**108,28**
4000 Plače in dodatki	82.157,23	68.312,63	-13.844,60	83,15
4001 Regres za letni dopust	2.048,48	2.148,86	100,38	104,90
4002 Povračila in nadomestila	2.066,24	3.281,30	1.215,06	158,81
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.312,83	7.815,67	502,84	106,88
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.858,52	6.261,36	402,84	106,88
4012 Prispevek za zaposlovanje	49,58	52,99	3,41	106,88
4013 Prispevek za starševsko varstvo	82,63	88,31	5,68	106,87
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	868,86	875,52	6,66	100,77
4029 Drugi operativni odhodki	16.233,00	37.500,00	21.267,00	231,01
3070 Informiranje	**98.328,16**	**111.557,31**	**13.229,15**	**113,45**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	90.740,20	103.740,20	13.000,00	114,33
4029 Drugi operativni odhodki	7.587,96	7.817,11	229,15	103,02
4039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	*14.000,00*	*23.700,00*	*9.700,00*	*169,29*
3010 Proslave, otvoritve in drugi protokolarni dogodki	**14.000,00**	**23.700,00**	**9.700,00**	**169,29**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.000,00	23.700,00	9.700,00	169,29
4000 KS HRUŠICA	2.952,00	4.364,00	1.412,00	147,83
06029001 Delovanje ožjih delov občin	*2.952,00*	*4.364,00*	*1.412,00*	*147,83*
4000 KS Hrušica	**2.952,00**	**4.364,00**	**1.412,00**	**147,83**
4025 Tekoče vzdrževanje	46,00	1.246,00	1.200,00	2.708,70
4029 Drugi operativni odhodki	2.906,00	3.118,00	212,00	107,30
4010 KS PLANINA POD GOLICO	2.956,00	4.168,00	1.212,00	141,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	*2.956,00*	*4.168,00*	*1.212,00*	*141,00*
4010 KS Planina pod Golico	**2.956,00**	**4.168,00**	**1.212,00**	**141,00**
4025 Tekoče vzdrževanje	50,00	1.050,00	1.000,00	2.100,00
4029 Drugi operativni odhodki	2.906,00	3.118,00	212,00	107,30
4050 KS SAVA	5.106,00	6.218,00	1.112,00	121,78
06029001 Delovanje ožjih delov občin	*5.106,00*	*6.218,00*	*1.112,00*	*121,78*
4050 KS Sava	**5.106,00**	**6.218,00**	**1.112,00**	**121,78**
4029 Drugi operativni odhodki	5.106,00	6.218,00	1.112,00	121,78
4060 KS PODMEŽAKLA	6.366,00	6.456,00	90,00	101,41
4039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	*1.125,00*	*1.125,00*	*0,00*	*100,00*
4064 Krajevni praznik - KS Podmežakla	**1.125,00**	**1.125,00**	**0,00**	**100,00**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.045,00	1.125,00	80,00	107,66
4023 Prevozni stroški in storitve	80,00	0,00	-80,00	0,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	*5.241,00*	*5.331,00*	*90,00*	*101,72*
4060 KS Podmežakla	**5.241,00**	**5.331,00**	**90,00**	**101,72**
4029 Drugi operativni odhodki	5.241,00	5.331,00	90,00	101,72
4070 KS JAVORNIK - KOROŠKA BELA	6.576,02	6.775,00	198,98	103,03
06029001 Delovanje ožjih delov občin	*6.576,02*	*6.775,00*	*198,98*	*103,03*
4070 KS Javornik - Koroška Bela	**6.576,02**	**6.775,00**	**198,98**	**103,03**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.068,02	925,00	-143,02	86,61
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.807,00	2.950,00	143,00	105,09

	Sprejeti plan 2023	REBALANS 2023	Predlagane spremembe 2023	
4029 Drugi operativni odhodki	2.701,00	2.900,00	199,00	107,37
4080 KS BLEJSKA DOBRAVA	17.860,00	18.700,00	840,00	104,70
06029001 Delovanje ožjih delov občin	*17.860,00*	*18.700,00*	*840,00*	*104,70*
4080 KS Blejska Dobrava	**17.860,00**	**18.700,00**	**840,00**	**104,70**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.330,00	2.110,00	-220,00	90,56
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.652,00	9.880,00	228,00	102,36
4025 Tekoče vzdrževanje	118,00	1.158,00	1.040,00	981,36
4029 Drugi operativni odhodki	5.760,00	5.552,00	-208,00	96,39
4090 KS PLAVŽ	7.999,20	8.288,00	288,80	103,61
06029001 Delovanje ožjih delov občin	*7.999,20*	*8.288,00*	*288,80*	*103,61*
4090 Krajevna skupnost Plavž	**7.999,20**	**8.288,00**	**288,80**	**103,61**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.335,00	1.385,00	50,00	103,75
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.345,00	3.295,00	-50,00	98,51
4029 Drugi operativni odhodki	3.319,20	3.608,00	288,80	108,70
5000 OBČINSKA UPRAVA	20.288.706,52	26.985.746,97	6.697.040,45	133,01
3029002 Mednarodno sodelovanje občin	*10.000,00*	*15.000,00*	*5.000,00*	*150,00*
5010 Mednarodno sodelovanje	**10.000,00**	**15.000,00**	**5.000,00**	**150,00**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	15.000,00	5.000,00	150,00
4029001 Informacijska infrastruktura	*57.200,00*	*58.700,00*	*1.500,00*	*102,62*
5020 Informacijska infrastruktura	**57.200,00**	**58.700,00**	**1.500,00**	**102,62**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.100,00	22.800,00	-1.300,00	94,61
4025 Tekoče vzdrževanje	31.600,00	33.100,00	1.500,00	104,75
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.500,00	2.800,00	1.300,00	186,67
4039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	*70.000,00*	*550.000,00*	*480.000,00*	*785,71*
9000 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov	**70.000,00**	**550.000,00**	**480.000,00**	**785,71**
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.000,00	527.100,00	457.100,00	753,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	22.900,00	22.900,00	/
6019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	*5.000,00*	*5.500,00*	*500,00*	*110,00*
5060 Članarine	**5.000,00**	**5.500,00**	**500,00**	**110,00**
4029 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.500,00	500,00	110,00
6019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	*54.910,91*	*70.525,96*	*15.615,05*	*128,44*
7010 Razvojni projekti RRA	**51.318,47**	**54.485,51**	**3.167,04**	**106,17**
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.318,47	6.444,78	-873,69	88,06
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	44.000,00	48.040,73	4.040,73	109,18
7260 Vodenje in upravljanje LAS za razvoj podeželja	**3.592,44**	**16.040,45**	**12.448,01**	**446,51**
4029 Drugi operativni odhodki	3.592,44	16.040,45	12.448,01	446,51
6039001 Administracija občinske uprave	*1.761.781,15*	*1.960.588,66*	*198.807,51*	*111,28*
5070 Plače in drugi osebni prejemki	**1.729.381,15**	**1.887.588,66**	**158.207,51**	**109,15**
4000 Plače in dodatki	1.292.963,61	1.396.102,11	103.138,50	107,98
4001 Regres za letni dopust	53.757,63	56.333,15	2.575,52	104,79
4002 Povračila in nadomestila	78.835,32	100.755,16	21.919,84	127,80
4003 Sredstva za delovno uspešnost	44.168,58	48.329,47	4.160,89	109,42
4009 Drugi izdatki zaposlenim	21.321,89	28.817,95	7.496,06	135,16
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	118.778,70	128.274,69	9.495,99	107,99
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	95.157,17	102.764,70	7.607,53	107,99
4012 Prispevek za zaposlovanje	805,28	869,66	64,38	107,99
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.342,13	1.449,43	107,30	107,99
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	22.250,84	23.892,34	1.641,50	107,38
5110 Stroški materiala in storitev	**27.300,00**	**41.000,00**	**13.700,00**	**150,18**
4021 Posebni material in storitve	5.300,00	6.000,00	700,00	113,21

	Sprejeti plan 2023	REBALANS 2023	Predlagane spremembe 2023	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22.000,00	35.000,00	13.000,00	159,09
6740 Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov	5.100,00	32.000,00	26.900,00	627,45
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.100,00	15.000,00	10.900,00	365,85
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	2.000,00	1.000,00	200,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	15.000,00	15.000,00	/
6039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	*83.100,00*	*112.400,00*	*29.300,00*	*135,26*
5140 Stroški materiala in storitev	**81.100,00**	**97.400,00**	**16.300,00**	**120,10**
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	47.600,00	59.600,00	12.000,00	125,21
4023 Prevozni stroški in storitve	10.800,00	11.300,00	500,00	104,63
4025 Tekoče vzdrževanje	22.700,00	26.500,00	3.800,00	116,74
5150 Program modernizacije uprave	**2.000,00**	**15.000,00**	**13.000,00**	**750,00**
4202 Nakup opreme	2.000,00	8.000,00	6.000,00	400,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	7.000,00	7.000,00	/
7039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	*53.010,00*	*53.010,00*	*0,00*	*100,00*
3031 Sredstva za zveze, zaščito in reševanje	**53.010,00**	**53.010,00**	**0,00**	**100,00**
4021 Posebni material in storitve	22.160,00	36.160,00	14.000,00	163,18
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.200,00	3.635,00	-6.565,00	35,64
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.650,00	6.215,00	565,00	110,00
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	15.000,00	7.000,00	-8.000,00	46,67
7039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	*668.651,00*	*738.946,00*	*70.295,00*	*110,51*
3041 Gasilska zveza	**9.968,00**	**10.028,00**	**60,00**	**100,60**
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.968,00	10.028,00	60,00	100,60
3051 Prostovoljna gasilska društva	**219.502,00**	**243.405,00**	**23.903,00**	**110,89**
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	130.294,00	133.405,00	3.111,00	102,39
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	89.208,00	110.000,00	20.792,00	123,31
3061 Javni zavod GARS	**439.181,00**	**485.513,00**	**46.332,00**	**110,55**
4133 Tekoči transferi v javne zavode	409.933,00	455.569,00	45.636,00	111,13
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	29.248,00	29.944,00	696,00	102,38
8029001 Prometna varnost	*2.781,00*	*3.400,00*	*619,00*	*122,26*
5170 Svet za preventivo	**2.781,00**	**3.400,00**	**619,00**	**122,26**
4025 Tekoče vzdrževanje	1.500,00	2.000,00	500,00	133,33
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.281,00	1.400,00	119,00	109,29
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	*65.051,85*	*182.761,71*	*117.709,86*	*280,95*
7020 Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja	**29.500,00**	**24.500,00**	**-5.000,00**	**83,05**
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	27.500,00	22.700,00	-4.800,00	82,55
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	1.800,00	-200,00	90,00
7030 Razvoj podeželja	**30.551,85**	**30.624,37**	**72,52**	**100,24**
4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.551,85	30.624,37	72,52	100,24
7170 LAS - projekti za razvoj podeželja	**5.000,00**	**127.637,34**	**122.637,34**	**2.552,75**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.327,36	1.327,36	/
4021 Posebni material in storitve	2.500,00	10.045,38	7.545,38	401,82
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.798,76	1.798,76	/
4202 Nakup opreme	2.500,00	7.115,84	4.615,84	284,63
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	105.000,00	105.000,00	/
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.350,00	2.350,00	/
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	*15.000,00*	*20.000,00*	*5.000,00*	*133,33*
7040 Varstvo živali	**15.000,00**	**20.000,00**	**5.000,00**	**133,33**
4029 Drugi operativni odhodki	15.000,00	20.000,00	5.000,00	133,33
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	*98.178,07*	*98.178,07*	*0,00*	*100,00*

	Sprejeti plan 2023	REBALANS 2023	Predlagane spremembe 2023	
8020 Vzdrževanje gozdnih cest	**98.178,07**	**98.178,07**	**0,00**	**100,00**
4025 Tekoče vzdrževanje	65.402,77	67.453,07	2.050,30	103,13
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	32.775,30	30.725,00	-2.050,30	93,74
12049001 Oskrba s plinom	*67.910,54*	*105.950,50*	*38.039,96*	*156,01*
8370 Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	**67.910,54**	**105.950,50**	**38.039,96**	**156,01**
4029 Drugi operativni odhodki	1.440,60	1.500,00	59,40	104,12
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00	48.306,96	-11.693,04	80,51
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.469,94	54.923,75	48.453,81	848,91
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.219,79	1.219,79	/
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	*122.583,00*	*16.913,76*	*-105.669,24*	*13,80*
9010 Energetska sanacija	**5.583,00**	**16.913,76**	**11.330,76**	**302,95**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.758,00	15.863,76	11.105,76	333,41
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800,00	1.000,00	200,00	125,00
4029 Drugi operativni odhodki	25,00	50,00	25,00	200,00
9170 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	**117.000,00**	**0,00**	**-117.000,00**	**0,00**
4202 Nakup opreme	117.000,00	0,00	-117.000,00	0,00
12079001 Oskrba s toplotno energijo	*288.986,16*	*365.495,57*	*76.509,41*	*126,48*
8380 Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov	**288.986,16**	**365.495,57**	**76.509,41**	**126,48**
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	288.986,16	358.861,82	69.875,66	124,18
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	6.633,75	6.633,75	/
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	*1.117.415,95*	*1.452.832,05*	*335.416,10*	*130,02*
8030 Ceste	**1.117.415,95**	**1.452.832,05**	**335.416,10**	**130,02**
4025 Tekoče vzdrževanje	1.074.218,00	1.389.486,00	315.268,00	129,35
4029 Drugi operativni odhodki	43.197,95	63.346,05	20.148,10	146,64
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	*1.318.480,22*	*2.180.257,95*	*861.777,73*	*165,36*
8060 Modernizacija cest	**1.271.843,22**	**1.966.426,11**	**694.582,89**	**154,61**
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.093.940,72	1.522.389,86	428.449,14	139,17
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	177.902,50	444.036,25	266.133,75	249,60
8090 Poslovna cona Jesenice	**46.637,00**	**213.831,84**	**167.194,84**	**458,50**
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	30.000,00	138.763,17	108.763,17	462,54
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.637,00	75.068,67	58.431,67	451,22
13029003 Urejanje cestnega prometa	*383.201,43*	*644.396,02*	*261.194,59*	*168,16*
7290 Urejanje prometnih tokov	**62.136,70**	**0,00**	**-62.136,70**	**0,00**
4021 Posebni material in storitve	7.068,37	0,00	-7.068,37	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	4.123,06	0,00	-4.123,06	0,00
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	31.791,03	0,00	-31.791,03	0,00
4207 Nakup nematerialnega premoženja	19.154,24	0,00	-19.154,24	0,00
8110 Vzdrževanje semaforjev	**8.624,00**	**12.582,86**	**3.958,86**	**145,91**
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.624,00	12.582,86	3.958,86	145,91
8120 Sofinanciranje mestnega prometa	**305.600,00**	**593.405,16**	**287.805,16**	**194,18**
4023 Prevozni stroški in storitve	5.600,00	0,00	-5.600,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	44.530,00	44.530,00	/
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	300.000,00	548.875,16	248.875,16	182,96
8300 Gradnja in vzdrževanje parkirišč in postajališč	**2.800,00**	**38.408,00**	**35.608,00**	**1.371,71**
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.800,00	38.408,00	35.608,00	1.371,71
8390 Prometna signalizacija	**4.040,73**	**0,00**	**-4.040,73**	**0,00**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00
4021 Posebni material in storitve	1.940,73	0,00	-1.940,73	0,00

	Sprejeti plan 2023	REBALANS 2023	Predlagane spremembe 2023	
13029004 Cestna razsvetljava	*171.860,00*	*262.347,47*	*90.487,47*	*152,65*
8130 Upravljanje in tekoče vzdrževanje	**104.860,00**	**119.443,23**	**14.583,23**	**113,91**
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	104.860,00	119.443,23	14.583,23	113,91
8140 Gradnja in investicijsko vzdrževanje	67.000,00	142.904,24	75.904,24	213,29
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	65.000,00	139.923,04	74.923,04	215,27
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000,00	2.981,20	981,20	149,06
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	*98.659,20*	*463.846,25*	*365.187,05*	*470,15*
8350 Sofinanciranje investicij v regionalne ceste	**98.659,20**	**463.846,25**	**365.187,05**	**470,15**
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	97.000,00	370.215,96	273.215,96	381,67
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.659,20	93.630,29	91.971,09	5.643,10
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	*114.086,42*	*83.488,16*	*-30.598,26*	*73,18*
7050 Pomoči de minimis za malo gospodarstvo	**95.000,00**	**65.000,00**	**-30.000,00**	**68,42**
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	95.000,00	65.000,00	-30.000,00	68,42
7060 Programi spodbujanja malega gospodarstva	**19.086,42**	**18.488,16**	**-598,26**	**96,87**
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.086,42	18.488,16	-598,26	96,87
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	*175.151,65*	*216.329,18*	*41.177,53*	*123,51*
7070 Predstavitve in promocijsko gradivo	**23.700,00**	**23.700,00**	**0,00**	**100,00**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.000,00	19.000,00	1.000,00	105,56
4029 Drugi operativni odhodki	5.700,00	4.700,00	-1.000,00	82,46
7090 Turistične prireditve	**23.000,00**	**20.000,00**	**-3.000,00**	**86,96**
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	23.000,00	20.000,00	-3.000,00	86,96
7100 Razvojni programi in projekti	**83.859,65**	**123.379,18**	**39.519,53**	**147,13**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	3.020,00	3.020,00	/
4021 Posebni material in storitve	15.000,00	35.220,00	20.220,00	234,80
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	19.200,00	19.200,00	/
4025 Tekoče vzdrževanje	1.650,00	4.596,00	2.946,00	278,55
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	535,00	851,00	316,00	159,07
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	15.104,32	15.104,32	/
4133 Tekoči transferi v javne zavode	66.674,65	45.387,86	-21.286,79	68,07
7160 Spodbujanje turistične dejavnosti	**21.410,00**	**29.520,00**	**8.110,00**	**137,88**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	210,00	200,00	-10,00	95,24
4021 Posebni material in storitve	1.000,00	720,00	-280,00	72,00
4025 Tekoče vzdrževanje	5.600,00	10.600,00	5.000,00	189,29
4029 Drugi operativni odhodki	14.600,00	18.000,00	3.400,00	123,29
7250 Kolesarski sistem	**23.182,00**	**19.730,00**	**-3.452,00**	**85,11**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.740,00	880,00	-860,00	50,57
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.070,00	850,00	-220,00	79,44
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	15.372,00	12.000,00	-3.372,00	78,06
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	6.000,00	1.000,00	120,00
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	*525.222,78*	*423.560,38*	*-101.662,40*	*80,64*
8150 Gradnja in vzdrževanje odlagališč	**525.222,78**	**423.560,38**	**-101.662,40**	**80,64**
4202 Nakup opreme	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	265.280,97	0,00	-265.280,97	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	234.941,81	346.981,75	112.039,94	147,69
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000,00	76.578,63	61.578,63	510,52
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	*723.732,40*	*1.596.855,27*	*873.122,87*	*220,64*
8180 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	**639.829,47**	**1.254.014,66**	**614.185,19**	**195,99**
4029 Drugi operativni odhodki	3.900,00	4.000,00	100,00	102,56
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	341.700,00	373.545,09	31.845,09	109,32

	Sprejeti plan 2023	REBALANS 2023	Predlagane spremembe 2023	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	287.449,02	769.989,56	482.540,54	267,87
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.780,45	106.480,01	99.699,56	1.570,40
8190 Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav	**83.902,93**	**342.840,61**	**258.937,68**	**408,62**
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	83.902,93	339.234,48	255.331,55	404,32
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	3.606,13	3.606,13	/
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	*420,00*	*430,00*	*10,00*	*102,38*
7200 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	**420,00**	**430,00**	**10,00**	**102,38**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	420,00	430,00	10,00	102,38
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	*16.000,00*	*14.000,00*	*-2.000,00*	*87,50*
9120 Varstvo okolja	**16.000,00**	**14.000,00**	**-2.000,00**	**87,50**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.000,00	14.000,00	-2.000,00	87,50
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	*22.800,00*	*26.616,00*	*3.816,00*	*116,74*
9060 Geoinformacijski sistem	**22.800,00**	**26.616,00**	**3.816,00**	**116,74**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	6.000,00	7.916,00	1.916,00	131,93
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	15.800,00	16.200,00	400,00	102,53
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	2.500,00	2.500,00	/
16029003 Prostorsko načrtovanje	*185.000,00*	*196.584,00*	*11.584,00*	*106,26*
9020 Urbanizem	**185.000,00**	**196.584,00**	**11.584,00**	**106,26**
4029 Drugi operativni odhodki	185.000,00	196.584,00	11.584,00	106,26
16039001 Oskrba z vodo	*655.008,49*	*1.693.110,76*	*1.038.102,27*	*258,49*
8230 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	**655.008,49**	**1.693.110,76**	**1.038.102,27**	**258,49**
4029 Drugi operativni odhodki	3.290,43	3.500,00	209,57	106,37
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	303.120,00	103.120,00	-200.000,00	34,02
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	262.158,06	1.289.946,18	1.027.788,12	492,05
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	86.440,00	296.544,58	210.104,58	343,06
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	*548.387,18*	*721.206,90*	*172.819,72*	*131,51*
8360 Pokopališče Blejska Dobrava	**548.387,18**	**721.206,90**	**172.819,72**	**131,51**
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	523.300,75	686.325,01	163.024,26	131,15
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.086,43	34.881,89	9.795,46	139,05
16039003 Objekti za rekreacijo	*132.878,07*	*196.452,23*	*63.574,16*	*147,84*
8041 Druge javne površine	**0,00**	**14.687,00**	**14.687,00**	**/**
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	12.687,00	12.687,00	/
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.000,00	2.000,00	/
8240 Otroška igrišča	**132.878,07**	**181.765,23**	**48.887,16**	**136,79**
4025 Tekoče vzdrževanje	52.878,07	71.765,23	18.887,16	135,72
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000,00	110.000,00	30.000,00	137,50
16039005 Druge komunalne dejavnosti	*5.026,00*	*6.859,00*	*1.833,00*	*136,47*
5180 Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin	**4.026,00**	**4.380,00**	**354,00**	**108,79**
4029 Drugi operativni odhodki	4.026,00	4.380,00	354,00	108,79
8410 Plakatiranje	**1.000,00**	**2.479,00**	**1.479,00**	**247,90**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	2.479,00	1.479,00	247,90
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	*68.000,00*	*74.000,00*	*6.000,00*	*108,82*
9030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj	**68.000,00**	**74.000,00**	**6.000,00**	**108,82**

	Sprejeti plan 2023	REBALANS 2023	Predlagane spremembe 2023	
4029 Drugi operativni odhodki	68.000,00	74.000,00	6.000,00	108,82
16069002 Nakup zemljišč	*30.000,00*	*44.800,00*	*14.800,00*	*149,33*
8280 Pridobivanje zemljišč za infrastr. objekte	**30.000,00**	**44.800,00**	**14.800,00**	**149,33**
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	30.000,00	44.800,00	14.800,00	149,33
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	*500.000,00*	*75.000,00*	*-425.000,00*	*15,00*
6870 Zdravstveni dom Jesenice	**500.000,00**	**75.000,00**	**-425.000,00**	**15,00**
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500.000,00	75.000,00	-425.000,00	15,00
18029001 Nepremična kulturna dediščina	*1.241.179,46*	*1.019.600,00*	*-221.579,46*	*82,15*
6070 Spomeniško varstvene akcije	**42.000,00**	**59.600,00**	**17.600,00**	**141,90**
4021 Posebni material in storitve	0,00	52.600,00	52.600,00	/
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	42.000,00	7.000,00	-35.000,00	16,67
6072 Obnova Ruardove graščine	1.199.179,46	960.000,00	-239.179,46	80,05
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.199.179,46	960.000,00	-239.179,46	80,05
18029002 Premična kulturna dediščina	*295.199,00*	*320.356,00*	*25.157,00*	*108,52*
6080 Gornjesavski muzej	**295.199,00**	**320.356,00**	**25.157,00**	**108,52**
4133 Tekoči transferi v javne zavode	295.199,00	320.356,00	25.157,00	108,52
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	*496.967,00*	*553.281,00*	*56.314,00*	*111,33*
6090 Občinska knjižnica	**496.967,00**	**553.281,00**	**56.314,00**	**111,33**
4133 Tekoči transferi v javne zavode	496.967,00	553.281,00	56.314,00	111,33
18039002 Umetniški programi	*301.270,00*	*337.254,00*	*35.984,00*	*111,94*
6120 Gledališče Toneta Čufarja	**301.270,00**	**337.254,00**	**35.984,00**	**111,94**
4133 Tekoči transferi v javne zavode	301.270,00	337.254,00	35.984,00	111,94
18039003 Ljubiteljska kultura	*18.750,00*	*31.750,00*	*13.000,00*	*169,33*
6860 Javni kulturni programi	**18.750,00**	**31.750,00**	**13.000,00**	**169,33**
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.750,00	31.750,00	13.000,00	169,33
18039005 Drugi programi v kulturi	*259.600,00*	*136.864,27*	*-122.735,73*	*52,72*
6160 Občinska knjižnica	**233.500,00**	**62.764,27**	**-170.735,73**	**26,88**
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	53.500,00	62.764,27	9.264,27	117,32
6170 Gornjesavski muzej	**6.100,00**	**49.100,00**	**43.000,00**	**804,92**
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	6.100,00	49.100,00	43.000,00	804,92
6180 Gledališče Toneta Čufarja	**20.000,00**	**25.000,00**	**5.000,00**	**125,00**
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00	25.000,00	5.000,00	125,00
18049004 Programi drugih posebnih skupin	*0,00*	*12.313,00*	*12.313,00*	*/*
6910 Delovanje Društev upokojencev	**0,00**	**12.313,00**	**12.313,00**	**/**
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	12.313,00	12.313,00	/
18059001 Programi športa	*1.133.457,00*	*1.519.118,77*	*385.661,77*	*134,03*
6200 Dejavnost zavoda za šport	**516.667,00**	**553.243,00**	**36.576,00**	**107,08**
4133 Tekoči transferi v javne zavode	516.667,00	553.243,00	36.576,00	107,08
6210 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov	**249.690,00**	**159.510,00**	**-90.180,00**	**63,88**
4133 Tekoči transferi v javne zavode	249.690,00	159.510,00	-90.180,00	63,88
6220 Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov	**44.500,00**	**459.865,77**	**415.365,77**	**1.033,41**
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	44.500,00	459.865,77	415.365,77	1.033,41
6350 Tradicionalne športne prireditve	**2.600,00**	**3.000,00**	**400,00**	**115,38**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.600,00	3.000,00	400,00	115,38
6780 Programi športa	**320.000,00**	**343.500,00**	**23.500,00**	**107,34**
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	320.000,00	343.500,00	23.500,00	107,34

	Sprejeti plan 2023	REBALANS 2023	Predlagane spremembe 2023	
18059002 Programi za mladino	*181.317,00*	*266.452,36*	*85.135,36*	*146,95*
6360 Mladinski center	**115.931,00**	**122.667,00**	**6.736,00**	**105,81**
4133 Tekoči transferi v javne zavode	115.931,00	122.667,00	6.736,00	105,81
6390 Mladinsko letovišče	**35.000,00**	**113.399,36**	**78.399,36**	**324,00**
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.000,00	113.399,36	78.399,36	324,00
6830 Mladinski projekti	**30.386,00**	**30.386,00**	**0,00**	**100,00**
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.386,00	13.000,00	-13.386,00	49,27
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.000,00	17.386,00	13.386,00	434,65
19029001 Vrtci	*3.658.252,84*	*4.032.659,21*	*374.406,37*	*110,23*
6400 Subvencije otroškega varstva	**3.284.193,84**	**3.851.724,23**	**567.530,39**	**117,28**
4119 Drugi transferi posameznikom	2.699.854,73	3.068.314,68	368.459,95	113,65
4133 Tekoči transferi v javne zavode	584.339,11	783.409,55	199.070,44	134,07
6410 Investicije v vrtce	**374.059,00**	**180.934,98**	**-193.124,02**	**48,37**
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	374.059,00	180.934,98	-193.124,02	48,37
19039001 Osnovno šolstvo	*1.260.078,22*	*2.339.821,36*	*1.079.743,14*	*185,69*
6420 OŠ Toneta Čufarja Jesenice	**276.571,70**	**364.217,00**	**87.645,30**	**131,69**
4133 Tekoči transferi v javne zavode	251.763,00	323.960,00	72.197,00	128,68
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	24.808,70	40.257,00	15.448,30	162,27
6430 OŠ Prežihovega Voranca Jesenice	**187.383,24**	**254.956,73**	**67.573,49**	**136,06**
4133 Tekoči transferi v javne zavode	176.657,00	230.470,00	53.813,00	130,46
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.726,24	24.486,73	13.760,49	228,29
6440 OŠ Koroška Bela Jesenice	**232.285,00**	**354.571,41**	**122.286,41**	**152,64**
4133 Tekoči transferi v javne zavode	179.285,00	199.733,00	20.448,00	111,41
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	53.000,00	154.838,41	101.838,41	292,15
6450 OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice	**556.321,28**	**1.351.006,22**	**794.684,94**	**242,85**
4133 Tekoči transferi v javne zavode	54.112,00	65.052,00	10.940,00	120,22
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	502.209,28	1.285.954,22	783.744,94	256,06
6900 OŠ Antona Janše Radovljica	**7.517,00**	**15.070,00**	**7.553,00**	**200,48**
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.517,00	15.070,00	7.553,00	200,48
19039002 Glasbeno šolstvo	*72.421,58*	*108.411,35*	*35.989,77*	*149,69*
6480 Glasbena šola Jesenice	**71.821,58**	**107.911,35**	**36.089,77**	**150,25**
4133 Tekoči transferi v javne zavode	71.821,58	94.279,00	22.457,42	131,27
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	13.632,35	13.632,35	/
6850 Zasebni glasbeni zavodi	**600,00**	**500,00**	**-100,00**	**83,33**
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	600,00	500,00	-100,00	83,33
19049002 Visokošolsko izobraževanje	*6.000,00*	*9.178,19*	*3.178,19*	*152,97*
6500 Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin	**6.000,00**	**9.178,19**	**3.178,19**	**152,97**
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	6.000,00	9.178,19	3.178,19	152,97
19059001 Izobraževanje odraslih	*94.280,00*	*103.183,00*	*8.903,00*	*109,44*
6510 Ljudska univerza	**94.280,00**	**103.183,00**	**8.903,00**	**109,44**
4133 Tekoči transferi v javne zavode	94.280,00	103.183,00	8.903,00	109,44
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	*280.000,00*	*307.000,00*	*27.000,00*	*109,64*
6461 Prevozni stroški učencev	**280.000,00**	**307.000,00**	**27.000,00**	**109,64**
4119 Drugi transferi posameznikom	280.000,00	307.000,00	27.000,00	109,64
20029001 Drugi programi v pomoč družini	*10.150,00*	*10.299,00*	*149,00*	*101,47*
6590 Varna hiša	**10.150,00**	**10.299,00**	**149,00**	**101,47**
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.150,00	10.299,00	149,00	101,47

	Sprejeti plan 2023	REBALANS 2023	Predlagane spremembe 2023	
20049001 Centri za socialno delo	*20.929,08*	*21.187,60*	*258,52*	*101,24*
6600 Center za socialno delo Jesenice	**20.929,08**	**21.187,60**	**258,52**	**101,24**
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.929,08	21.187,60	258,52	101,24
20049003 Socialno varstvo starih	*412.073,00*	*601.136,52*	*189.063,52*	*145,88*
6630 Pomoč na domu	**408.000,00**	**596.900,00**	**188.900,00**	**146,30**
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	400.000,00	569.650,00	169.650,00	142,41
4119 Drugi transferi posameznikom	8.000,00	9.500,00	1.500,00	118,75
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	17.750,00	17.750,00	/
6890 Brezplačni prevozi za starostnike	**4.073,00**	**4.236,52**	**163,52**	**104,01**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.128,00	3.248,00	120,00	103,84
4023 Prevozni stroški in storitve	945,00	988,52	43,52	104,61
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	*19.605,67*	*19.435,71*	*-169,96*	*99,13*
6730 Komuna	**19.605,67**	**19.435,71**	**-169,96**	**99,13**
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.605,67	19.435,71	-169,96	99,13
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	*2.630,00*	*2.630,00*	*0,00*	*100,00*
6710 Lokalna akcijska skupina - LAS	**2.630,00**	**2.630,00**	**0,00**	**100,00**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.100,00	1.230,00	130,00	111,82
4029 Drugi operativni odhodki	1.530,00	1.400,00	-130,00	91,50
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	*57.900,00*	*163.900,58*	*106.000,58*	*283,08*
9530 Odplačilo obresti	**57.900,00**	**163.900,58**	**106.000,58**	**283,08**
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	56.500,00	155.395,58	98.895,58	275,04
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.400,00	8.505,00	7.105,00	607,50
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	*1.173,20*	*2.073,20*	*900,00*	*176,71*
9540 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	**1.173,20**	**2.073,20**	**900,00**	**176,71**
4029 Drugi operativni odhodki	1.173,20	2.073,20	900,00	176,71
23039001 Splošna proračunska rezervacija	*250.000,00*	*337.500,00*	*87.500,00*	*135,00*
9520 Splošna proračunska rezervacija	**250.000,00**	**337.500,00**	**87.500,00**	**135,00**
4090 Splošna proračunska rezervacija	250.000,00	337.500,00	87.500,00	135,00
9800 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	636.856,66	868.075,10	231.218,44	136,31
6039001 Administracija občinske uprave	*616.856,66*	*824.575,10*	*207.718,44*	*133,67*
9810 Plače in drugi osebni prejemki	**409.746,66**	**501.315,10**	**91.568,44**	**122,35**
4000 Plače in dodatki	302.526,37	362.555,95	60.029,58	119,84
4001 Regres za letni dopust	13.317,46	16.922,27	3.604,81	127,07
4002 Povračila in nadomestila	27.370,69	38.485,77	11.115,08	140,61
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.226,10	9.129,16	3.903,06	174,68
4004 Sredstva za nadurno delo	5.000,00	6.000,00	1.000,00	120,00
4009 Drugi izdatki zaposlenim	577,51	605,81	28,30	104,90
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	27.678,59	33.425,13	5.746,54	120,76
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	22.174,15	26.777,87	4.603,72	120,76
4012 Prispevek za zaposlovanje	187,65	226,61	38,96	120,76
4013 Prispevek za starševsko varstvo	312,75	377,69	64,94	120,76
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.375,39	6.808,84	1.433,45	126,67
9820 Materialni stroški	**207.110,00**	**323.260,00**	**116.150,00**	**156,08**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	32.500,00	54.000,00	21.500,00	166,15
4021 Posebni material in storitve	19.300,00	31.300,00	12.000,00	162,18
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	40.500,00	81.500,00	41.000,00	201,23

	Sprejeti plan 2023	REBALANS 2023	Predlagane spremembe 2023	
4023 Prevozni stroški in storitve	16.660,00	29.160,00	12.500,00	175,03
4024 Izdatki za službena potovanja	1.850,00	5.500,00	3.650,00	297,30
4025 Tekoče vzdrževanje	22.100,00	23.100,00	1.000,00	104,52
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	57.000,00	75.000,00	18.000,00	131,58
4029 Drugi operativni odhodki	17.200,00	23.700,00	6.500,00	137,79
6039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	*20.000,00*	*43.500,00*	*23.500,00*	*217,50*
9830 Oprema za delovanje Skupne občinske uprave	**20.000,00**	**43.500,00**	**23.500,00**	**217,50**
4202 Nakup opreme	20.000,00	43.500,00	23.500,00	217,50
Skupna vsota - Bilanca odhodkov	**21.355.820,93**	**28.336.621,39**	**6.980.800,46**	**132,69**
Račun finančnih terjatev in naložb (B)				
5000 OBČINSKA UPRAVA	0,00	2.000,00	2.000,00	/
6019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*/*
7010 Razvojni projekti RRA	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**/**
4415 Povečanje drugih finančnih naložb	0,00	2.000,00	2.000,00	/
Skupna vsota - Račun finančnih terjatev in naložb	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**/**
Račun financiranja (C)				
5000 OBČINSKA UPRAVA	1.056.713,96	890.606,54	-166.107,42	84,28
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	*1.056.713,96*	*890.606,54*	*-166.107,42*	*84,28*
9520 Odplačilo dolga	**1.056.713,96**	**890.606,54**	**-166.107,42**	**84,28**
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	970.521,36	800.521,36	-170.000,00	82,48
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	86.192,60	90.085,18	3.892,58	104,52
Skupna vsota - Račun financiranja	**1.056.713,96**	**890.606,54**	**-166.107,42**	**84,28**
Skupaj odhodki in izdatki proračuna			**6.816.693,04**	

S spremembami odhodkov in izdatkov, ki so podrobneje obrazložene v nadaljevanju, se je v primerjavi s sprejetim planom za leto 2023 delno spremenila tudi struktura proračuna.

Tekoči odhodki so se povečali za 1.243.729,30 €, tekoči transferi pa za 1.326.507,41 €, investicijski odhodki so višji za 3.442.396,51 €, investicijski transferi se povečujejo za 968.167,24 €.

V Računu finančnih terjatev in naložb smo v letu 2022 načrtovali povečanje družbeniškega deleža Občine Jesenice v osnovnem kapitalu družbe BSC, poslovno podporni center d.o.o., Kranj v višini 2.000,00 €, ki pa v letu 2022 ni bilo realizirano, saj Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja svojega deleža še ni prodajal, zato se načrtovani odhodki povečujejo v letu 2023.

V računu financiranja se odplačilo dolga znižuje za 170.000,00 €, saj v letu 2022 zadolžitev ni bila realizirana. Med izdatki so izkazana odplačila vseh glavnic kreditov, ki jih ima najete Občina Jesenice ter načrtovana višina odplačil (3 obroki) za kredit, ki bo predvidoma najet v 2023.

40 TEKOČI ODHODKI povečanje za 1.243.729,30 €

Odhodki za **Plače in izdatki zaposlenim** (K400) se skupaj s **prispevki delodajalcev za socialno varnost** (K401) povečujejo **za 238.168,22 € oz. za 10,61 %.** Višji načrtovani odhodki za plače in regres so skladni z Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 136/22 z dne 25.10.2022) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 139/22 z dne 2. 11. 2022).

Dogovor je javnim uslužbencem prinesel med drugim uskladitev vrednosti plačnih razredov plačne lestvice za 4,5 % s 1. 10. 2022, ter en plačni razred s 1. 4. 2023 za večino v javnem sektorju, ter višji regres za prehrano,

ki od 1. 9. 2022 znaša 6,15 €. Dogovor pomeni 4,5 % povišanje tudi v plačni skupini A (funkcionarji), vsi funkcionarji, uvrščeni do 50. plačnega razreda, so upravičeni do izplačila regresa v isti višini in v istem roku kot javni uslužbenci.

Za proračunskega uporabnika Občinska uprava znaša povečanje 158.207,51 € ter za skupno občinsko upravo – MIR 91.568,44 € (predvidena zaposlitev 3 novih redarjev). Za proračunskega uporabnika Župan se sredstva v 2023 zmanjšajo za 11.607,73 €.

Izdatki za blago in storitve (K402) so v skupnem znesku višji za **812.060,50 € oz. 21,9 %**.

Med njimi se najbolj povečujejo izdatki za tekoče vzdrževanje (356.107,46 €) in sicer glavnina za tekoče vzdrževanje cest (PP 8030 za 315.268,00 €), ki zajemajo stroške letnega vzdrževanja celotne lokalne cestne infrastrukture na območju občine ter tudi vzdrževanje v času zimske sezone. Načrtovani strošek za tekoče vzdrževanje cest upošteva tudi spremenjen cenik Jeko d.o.o. za vzdrževanje cest (potrjen na 27. redni seji Občinskega sveta dne 29. 9. 2022) in vključuje tudi dela vzdrževanja prometne opreme in signalizacije. Sledi povečanje izdatkov za tekoče vzdrževanje otroških igrišč (PP 8240 za 18.887,16 €), in sicer so sredstva namenjena rednemu vzdrževalnemu delu na obstoječih otroških igriščih v občini. Za spodbujanje turistične dejavnosti oz. za financiranje delovanja TIC Jesenice (PP 7160) se izdatki za tekoče vzdrževanje povečujejo za 5.000,00 €. Stroški za tekoče vzdrževanje občinske stavbe in naprav (PP 5140) so višji za 3.800,00 €. V okviru krajevnih skupnosti se stroški tekočega vzdrževanja (obratovalni stroški za dvigalo v Gasilskem domu, invalidsko ploščad Stepper in požarni sistem AJP) povečujejo za 3.240,00 €. Za razvojne programe in projekte iz področja turizma (PP 7100) se povečujejo sredstva za vzdrževanje turistične infrastrukture v skupni višini za 2.946,00 €, glavnina za postavitev usmerjevalne signalizacije iz projekta Gorenjsko kolesarsko omrežje. Za tekoče vzdrževanje gozdnih cest (PP 8020) namenjamo za 2.050,30 € več sredstev (v enaki višini se na drugi strani znižuje investicijsko vzdrževanje in izboljšave). Višje tekoče vzdrževanje načrtujemo še za informacijsko infrastrukturo (PP 5140), geoinformacijski sistem (PP 9060), za SOU MIR (PP 9820) ter v okviru Sveta za preventivo (PP 5170).

Med izdatki za blago in storitve se povečujejo tudi drugi operativni odhodki (166.733,05 €), med njimi najbolj za Sofinanciranje mestnega prometa (PP 8120) za 44.530,00 € - za optimizacijo mestnega potniškega prometa je bila naročena analiza stanja, plačilo je zapadlo v 2023. Odhodki za sejnine in pripadajoča nadomestila župana in podžupanov (PP 3000) so višji za 21.267,00 € in sicer zaradi sprejetega Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. Odhodki za delovanje občinskega sveta in odborov (PP 1000) ter delovnih teles pri Občinskem svetu so višji za 16.263,00 € zaradi predvidene dodatne seje Občinskega sveta v 2023 ter sprejetega Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. Zaradi sprejetega dogovora o ukrepih na področju plač so višje ocenjeni tudi odhodki za delovanje Nadzornega sveta (PP 2000) za 1.160,00 €. Drugi operativni odhodki se povečujejo tudi za ceste (PP 8030 za 20.148,10 €), za Urbanizem (PP 9020 za 11.584,00 €), za razvojne programe in projekte (PP 7100 za 15.104,32 €) ter spodbujanje turistične dejavnosti (PP 7160 za 3.400,00 €) namenjamo sredstva za delo preko študentskega servisa, za vodenje in upravljanje LAS za razvoj podeželja (PP7260 za 12.448,01 €- za upravljanje in pripravo Strategije za Lokalno akcijsko skupino Zgornja Gorenjska – BOJA, v katero se je Občina Jesenice priključila v novem programskem obdobju 2021 – 2027). Povečujejo se odhodki za upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj (PP 9030 za 6.000,00 €, namenjenih za plačila odvetniških storitev, ki nastanejo zaradi nepravdnih postopkov). Za 5.000,00 € so višji tudi načrtovani odhodki za varstvo živali (PP 7040) – prenos iz leta 2022 ter za 6.500,00 € za SOU MIR.

Izdatki za posebni material in storitve se povečujejo za 97.776,38 €, med njimi za spomeniško varstvene akcije (PP 6070 za 52.600,00 € - za obnovo Vojaške kapele v Spominskem parku na Plavžu ter nadaljevanje konservatorsko - restavratorskih posegov na celotnem Šefančevem znamenju – v prvotnem planu so sredstva načrtovana v okviru investicijske porabe). Za razvojne programe in projekte (PP 7100 povečanje za 20.200,00 €), sredstva za zveze, zaščito in reševanje (PP 3031 povečanje za 14.000,00 €) ter za stroške uniform za MIR (12.000,00 €).

V rebalansu smo upoštevali tudi višje stroške energentov ter storitev in zagotovili dodatna sredstva za izdatke za Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, ki se povečujejo za 89.178,09 €, med njimi za delovanje SOU MIR, Občinske uprave, cestne razsvetljave, počitniških objektov, idr. Izdatki za pisarniški in splošni material je višji za 55.289,10 € zaradi višjih stroškov oglaševanja in objav, za SOU MIR, za izdelavo CGP

ob 150-letnici Pihalnega orkestra Jesenice – Kranjska Gora,… Prevozni stroški in storitve se z rebalansom povečujejo za 26.563,52 €, med njimi glavnina povečanja vezana na organizacijo avtobusnega prevoza za Med narcise z busom (19.200,00 €). Poslovne najemnine in zakupnine so višje za 16.763,00 €, povečanje se nanaša na delovanje SOU MIR (18.000,00 €) za najemnine za poslovne prostore. Med izdatki za blago in storitve so višji tudi izdatki za službena potovanja (3.650,00 €) v okviru SOU MIR.

Med tekočimi odhodki so izdatki za **plačilo domačih obresti** (K403) od najetih kreditov načrtovani za 106.000,58 € višje od prvotno načrtovanih, povečanje sledi spremembi referenčne obrestne mere EURIBOR, ki neposredno vpliva na spremembo pogodbene obrestne mere po kateri se obračunavajo obresti. Pričakuje se, da bo v letu 2023 referenčna obrestna mera EURIBOR še naraščala, kar smo upoštevali pri pripravi rebalansa.

Med tekočimi odhodki znesek **splošne proračunske rezervacije** (K409) povečujemo za 87.500,00 € na 337.500,00 €.

41 TEKOČI TRANSFERI povečanje za 1.326.507,41 €

Med tekočimi transferi se s predlogom rebalansa povečujejo odhodki za Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom (K4101) za 211.075,16 €. Povečanje se nanaša na Sofinanciranje mestnega prometa (PP 8120) za 248.875,16 € in sicer za izplačila vezana na podaljšanje koncesije oz. sklenitev nove koncesije za izvajanje MPP v občini. Nekatere subvencije se z rebalansom zmanjšujejo in sicer za pomoči de minimis za malo gospodarstvo (PP 7050) za 30.000,00 €, za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja (PP7020) za 4.800,00 € ter za turistične prireditve (PP 7090) za 3.000,00 €.

Povečujejo se tudi transferi posameznikom in gospodinjstvom za zagotavljanje socialne varnosti (K4112) za 169.650,00 € in se nanašajo na transfere za zagotavljanje pomoči na domu (PP 6630). Izračun stroškov, ki jih je dolžna pokriti Občina Jesenice, temelji na veljavni ekonomski ceni za storitev Pomoč na domu. Točnega števila uporabnikov ni možno predvideti, glede na trende pa ocenjujemo nadaljnjo rast števila uporabnikov storitve in zato v 2023 zagotavljamo dodatna sredstva za izvajanje.

Drugi transferi posameznikom (K4119) so višji za 396.959,95 €. Glavnina povečanja se nanaša na plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev za otroško varstvo (PP 6400) in sicer 368.459,95 €, kjer največji strošek cene vrtca predstavljajo plače zaposlenih. Sledi povečanje regresiranja prevozov v šolo (PP 6461) za 27.000,00 € zaradi višjih cen goriv. Višji so tudi drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom za pomoč na domu (PP 6630) za 1.500,00 €.

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (K4120) se povečujejo za 41.318,41 €, in sicer se sredstva namenjajo za delovanje nevladnega neprofitnega sektorja. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna, športna, humanitarna, invalidska, veteranska,...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu. V to podskupino so uvrščeni tudi transferi političnim strankam. Povečanje v 2023 se nanaša na izvajanje letnega programa športa (PP 6780) za 23.500,00 € zaradi dviga cen najema oz. uporabe športnih objektov, za sofinanciranje javnega kulturnega programa (PP 6860) – za Pihalni orkester Jesenice – Kranjska Gora (13.000,00 €) ter za delovanje društev upokojencev (PP 7020) za 12.313,00 €. Višja so tudi načrtovana sredstva za prostovoljna gasilska društva (PP 3051) ter za financiranje političnih strank (PP 1020).

Drugi tekoči transferi v javne zavode (K4133) se povečujejo v skupni višini za 503.563,16 €. Povečanje se v glavnem nanaša na zagotavljanje sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim na podlagi Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 ter za dodane programe na osnovnih šolah (186.539,42 €). Za višje transfere v javne zavode za blago in storitve za 183.749,74 € se glavnina povečanja nanaša na subvencije otroškega varstva (PP 6400) za 199.070,44 € in sicer za kritje plač za spremljevalce gibalno oviranih otrok (povečanje spremljevalcev iz načrtovanih 5 na 13). Tekoči transferi za ogrevanje v javnih zavodih so višji za 133.274,00 €.

Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki (K4135) so višji za 3.940,73 € in se nanašajo na nakazila za izvajanje odobrenih projektov, ki potekajo preko BSC.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI povečanje za 3.442.396,51 €

Največji vpliv na povečanje investicijskih odhodkov proračuna je zaradi povečanja načrtovanih **investicijskih vzdrževanj in obnov (K4205)** in sicer se povečujejo v skupni višini **za 3.518.778,08 €**. Povečanje je deloma tudi posledica zamika izvedbe investicij iz preteklega leta v leto 2023 (v letu 2022 je bila realizacija projektov v okviru konta 4205 za 2.953.985,77 € nižja od načrtovane).

PRJ	PRJ OPIS	Realizacija 2022 glede na VP 2022	Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	Sprememba v 2023
OB041-21-0012	Sanacija zajetja Peričnik	-600.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
OB041-20-0007	Nadgradnja prometne infrastrukture_KS Sava-Hrušica	-797.052,23	668.158,06	1.416.370,29	748.212,23
OB041-08-0020	Rekonstrukcija in adaptacija Hrušice 55a	-150.000,00	50.000,00	510.000,00	460.000,00
OB041-09-0008	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	-253.396,93	31.449,02	407.239,56	375.790,54
OB041-07-0005	Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R-2	-394.464,58	97.000,00	409.464,58	312.464,58
OB041-10-0024	Investicijsko vzdrževanje CČN	-123.610,53	83.902,93	339.234,48	255.331,55
OB041-21-0005	Energ. sanacija pokopališkega objekta B. Dobrava	-120.000,00	507.160,81	686.325,01	179.164,20
OB041-12-0003	Modernizacija cest	-31.340,56	618.140,72	763.649,86	145.509,14
OB041-08-0027	Deponija Mala Mežakla	-17.674,20	134.500,00	262.174,20	127.674,20
OB041-06-0048	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	-52.514,93	100.000,00	183.887,54	83.887,54
OB041-10-0031	Letovišče Pinea Novigrad	-8.399,36	35.000,00	113.399,36	78.399,36
OB041-09-0013	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov	-69.875,66	288.986,16	358.861,82	69.875,66
OB041-09-0014	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	-18.453,81	6.469,94	54.923,75	48.453,81
OB041-06-0037	Cestna razsvetljava	-30.954,43	65.000,00	100.674,42	35.674,42
OB041-10-0030	Ureditev otroških igrišč občine Jesenice	-52.006,76	80.000,00	110.000,00	30.000,00
OB041-06-0040	Izgradnja kanalizacije LIPCE -ČN	-11.178,35	0,00	11.178,35	11.178,35
OB041-17-0012	Investicijsko vzdrževanje javnih površin	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
OB041-06-0007	Modernizacija občinske uprave	-2.343,59	0,00	7.000,00	7.000,00
OB041-17-0011	Čezcestni transparent	-2.687,00	0,00	2.687,00	2.687,00
OB041-21-0010	Ureditev gozdne ceste v Vintgar	-30,29	32.775,30	30.725,00	-2.050,30
OB041-06-0052	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	-43.783,47	20.000,00	17.100,00	-2.900,00
OB041-12-0004	Odvoz odpadkov	-13.199,08	100.441,81	84.807,55	-15.634,26
OB041-09-0005	Razširitev pokopališča Blejska Dobrava	-2.907,46	16.139,94	0,00	-16.139,94
OB041-20-0003	Rekonstrukcija mostov v OJ	0,00	225.800,00	0,00	-225.800,00
					3.518.778,08

→ Načrtovana sredstva z rebalansom za leto 2022 (600.00,00 €) za projekt Sanacija zajetja Peričnik (OB041-21-0012) se z rebalansom 2023 prenašajo v 2023 in povečujejo za 200.000.00 € in se namenijo za izvedbo, skladno že podpisano gradbeno pogodbo;

→ Za projekt Nadgradnja prometne infrastrukture – KS Sava – Hrušica (OB041-20-0007) se začetek izvedbe del za rekonstrukcijo občinske ceste od krožišča (Delavska ulica) do stavbe z naslovom Cesta Železarjev 1 zamika v leto 2023, in se za to namenjena sredstva v proračunu za leto 2022 tako z rebalansom prenašajo v 2023;

- → Za projekt Rekonstrukcija in adaptacija Hrušice 55a (OB041-08-0020) se neporabljena sredstva za izvedbo investicije iz leta 2022 prenašajo v leto 2023, hkrati se zaradi porasta cen materialov in storitev na trgu (za izvedbo že planiranih posegov zaradi povišanja cen surovin in gradbenih materialov tako na slovenskem kot tudi svetovnem trgu prvotno zagotovljena sredstva iz leta 2022 ne zadoščajo za izvedbo teh del) sredstva za dokončanje projekta povečujejo;
- → Projekt Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov (OB041-09-0008) - na CČN Jesenice je bila v letu 2022 podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije v naselju Kočna s priključitvijo na CČN katera se bo morala izvesti istočasno z gradnjo pločnika skozi naselje Kočna. Za realizacijo namenjena sredstva proračuna za 2022 se tako prenašajo z rebalansom v 2023.
- → Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R2 (OB041-07-0005) – na projektu se še ni pristopilo k izvedbi priključka na novo cestno povezavo do obrata debele pločevine SIJ Acroni d.o.o. in ureditvi prehoda za pešce in avtobusni postajališči pri Turistu, zato se neporabljena sredstva iz leta 2022 prenašajo v leto 2023. Z DRSI je bila v letu 2022 podpisana pogodba o sofinanciranju, ni pa bil izbran izvajalec del. Za izvedbo priključka na novo cestno povezavo je tudi podpisan dogovor o sofinanciranju z SIJ Acroni d.o.o.
- → za Investicijsko vzdrževanje CČN (OB041-10-0024) se z rebalansom povečujejo sredstva projekta za leto 2023 zaradi prenosa namenjenih sredstev v proračunu za 2022 za obnovo preostalega plinskega sistema na CČN.
- → za Energetsko sanacijo pokopališkega objekta Blejska Dobrava (OB041-21-0005) so bila v letu 2022 pridobljena nepovratna sredstva za energetsko sanacijo in podpisana pogodba z izvajalcem del. Zaradi zamika pričetka del se neporabljena sredstva iz leta 2022 z rebalansom prenašajo v leto 2023.
- → Modernizacija cest (OB041-12-0003) – povečanje zaradi izplačila končne situacije in zadržanih sredstev za rekonstrukcijo ceste Prihodi – Planina pod Golico ter povečanja obsega manjših del po programu krajevnih skupnosti, in sicer obnove ceste Blejska Dobrava od št. 103 do 106, sočasno z obnovo kanalizacije, ki je bila z rebalansom za leto 2022 prenesena v leto 2023.
- → Deponija Mala Mežakla (OB041-08-0027) se v letu 2023 povečanje zaradi nadaljnjega dviga dela brežine in s tem povezanim stroškom nadzora ter za ostalo urejanje brežin aktivnega odlagalnega polja, vse po programu vzdrževanja infrastrukture, potrjenega na strokovnem svetu.
- → Pričetek del na projektu Rekonstrukcija mostov v OJ (OB041-20-0003) se iz 2023 zamika v 2024.

Na povečanje investicijskih odhodkov proračuna vplivajo tudi **za 888.013,61 €** višje načrtovani stroški za **študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring** (K 4208). Povečanje je deloma tudi posledica zamika izvedbe investicij iz preteklega leta v leto 2023 (v letu 2022 je bila realizacija projektov v okviru konta za 788.913,26 € nižja od načrtovane).

PRJ	PRJ OPIS	Realizacija v 2022 glede na SP 2022	Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	Sprememba 2023_REB
OB041-20-0007	Nadgradnja prometne infrastrukture_KS Sava-Hrušica	-158.476,50	81.382,26	239.858,76	158.476,50
OB041-21-0008	OPPN Partizan	-50.000,00	0,00	120.500,00	120.500,00
OB041-20-0004	Obnova vodovodnega omrežja Peričnik	-100.000,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00
OB041-07-0005	Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R-2	-10.952,31	1.659,20	94.611,51	92.952,31
OB041-08-0027	Deponija Mala Mežakla	-77.870,13	10.000,00	71.578,63	61.578,63
OB041-20-0008	PCJ 3 in 4 faza: ureditev in izraba degr. Območij	-58.431,67	16.637,00	75.068,67	58.431,67
OB041-12-0003	Modernizacija cest	-81.572,76	74.626,24	131.795,07	57.168,83
OB041-09-0008	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	-44.579,43	4.340,00	48.919,88	44.579,88
OB041-20-0005	Obnova vodovodnega omrežja Završnica	-43.973,00	30.000,00	73.973,00	43.973,00
OB041-14-0004	Ureditev parkirišč in postajališč v OJ	-15.608,00	2.800,00	38.408,00	35.608,00

PRJ	PRJ OPIS	Realizacija v 2022 glede na SP 2022	Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	Sprememba 2023_REB
OB041-08-0020	Rekonstrukcija in adaptacija Hrušice 55a	-17.970,40	0,00	20.000,00	20.000,00
OB041-09-0005	Razširitev pokopališča Blejska Dobrava	0,00	0,00	19.293,39	19.293,39
OB041-21-0012	Sanacija zajetja Peričnik	-8.440,00	0,00	15.095,00	15.095,00
OB041-06-0057	Inves. in investicijsko vzdrž.počitniških objektov	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
OB041-07-0016	Izgr.vod.Betel-Pl.pod Golico-Pl.rovt	-22.550,00	4.000,00	18.550,00	14.550,00
OB041-20-0003	Rekonstrukcija mostov v OJ	-25.521,53	26.774,00	41.032,42	14.258,42
OB041-09-0013	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov	-6.633,75	0,00	6.633,75	6.633,75
OB041-06-0048	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	-4.174,23	0,00	4.351,58	4.351,58
OB041-10-0024	Investicijsko vzdrževanje CČN	-806,13	0,00	3.606,13	3.606,13
OB041-06-0040	Izgradnja kanalizacije LIPCE -ČN	-3.162,48	0,00	2.985,13	2.985,13
OB041-06-0052	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	7.700,00	0,00	2.900,00	2.900,00
OB041-19-0005	Živa dediščina	-2.012,46	0,00	2.350,00	2.350,00
OB041-17-0011	Čezcestni transparent	-2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
OB041-09-0014	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	-1.219,79	0,00	1.219,79	1.219,79
OB041-21-0005	Energ. sanacija pokopališkega objekta B. Dobrava	0,00	25.086,43	15.588,50	-9.497,93
					888.014,08

- → Nadgradnja prometne infrastrukture –KS Sava - Hrušica (OB041-20-0007) celotno plačilo za izdelavo projektne dokumentacije zapade v letu 2023, za to namenjena sredstva v proračunu za leto 2022 se tako z rebalansom prenašajo v 2023.
- → OPPN Partizan (OB041-21-0008) za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture je z izbranim izvajalcem sklenjena pogodba, plačila zapadejo v leto 2023. Za realizacijo namenjena sredstva proračuna za 2022 se tako prenašajo z rebalansom v 2023.
- → Obnova vodovodnega omrežja Peričnik (OB041-20-0004) se neporabljena sredstva iz leta 2022 za pripravo projektov za sanacijo zajetja Peričnik in enega vodohrana na omrežju prenašajo v leto 2023. Nadaljnje aktivnosti so odvisne od ugotovitev hidrogeoloških preiskav, ki so bile sicer zaključene v letu 2022, vendar se hidrogeološki monitoring podaljšuje še v leto 2023.
- → Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R-2 (OB041-07-0005) se sredstva za dokončanje projektne dokumentacije za izgradnjo pločnika v naselju Konča prenašajo v 2023. Izvedba pločnika se načrtuje s sofinanciranjem države.

V okviru načrtovanih **novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij (K4204)** so načrtovani odhodki manjši v skupni višini **za 765.128,92 €.**
Glavnina zmanjšanja je na naslednjih projektih:

- OB041-20-0001 Celostna prenova stavbe na C. m. Tita 78a (-425.000,00 €), kjer izvedba projekta prehaja na državo (sprememba investitorstva);
- OB041-08-0027 Deponija Mala Mežakla (-265.280,97 €), kjer se začetek izgradnje III. odlagalnega polja zamika v leto 2024, zato se že zagotovljena sredstva v proračunu za leto 2023 v višini 265.280,97 € z rebalansom prenesejo v leto 2024.
- OB041-07-0016 Izgr.vod.Betel-Pl.pod Golico-Pl.rovt (-200.000,00 €), kjer je bil projekt pripravljen za sofinanciranje iz EU sredstev, vendar na nivoju države in regije ni pogojev za pridobitev nepovratnih sredstev;

- OB041-09-0008 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov (-25.262,91 €)
- OB041-09-0014 Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov (-11.693,04 €)

Med drugimi se drugi strani se povečujejo sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije na naslednjih projektih (največja povečanja):

- OB041-06-0040 Izgradnja kanalizacije LIPCE –ČN (57.108,00 €), se zaradi dodatnih zahtev lastnikov parcel, v katere se posega v času gradnje, se zaključek projekta zamika v leto 2023.
- OB041-19-0005 Živa dediščina (105.000,00 €), projekt ureditve zemljišča ob vaškem jedru na Blejski Dobravi se zamika iz leta 2022 in je sofinanciran iz sredstev CLLD.

Načrtovana **sredstva za nakup opreme (K 4202)** se znižujejo **za 92.884,16 €,** med njimi glavnina zaradi zamika načrtovane izvedbe projekta OB041-21-0018 OVE- sončne elektrarne (117.000,00 €) v prihodnje obdobje, na drugi strani se povečujejo sredstva za nakup opreme v okviru OB041-07-0028 Oprema za delovanje skupne občinske uprave –MIR (23.500,00 €), kjer je poleg nakupa opreme povezane s povečanjem zaposlenih, predviden tudi nakup ročnega laserskega merilnika hitrosti z video zajemom.

Nižji od prvotno načrtovanih so tudi odhodki za **nakup zemljišč (K4206) za 56.436,83 €.** Zamika se načrtovan nakup zemljišč za novo knjižnico (-180.000,00 €), povečujejo se sredstva za nakup zemljišč za poslovno cono (PCJ 3 in faza) za 108.763,17 € ter za infrastrukturne objekte za 14.800,00 €

Načrtovani odhodki za **nakup drugih osnovnih sredstev (K4203)** se znižujejo **za 30.791,03 €**, nižja so tudi načrtovana sredstva za **nakup nematerialnega premoženja (K4207)** za 19.154,24 €, oboje zaradi prekinitve projekta Vzpostavitev pametnih mest in skupnosti zaradi razveljavitve razpisa.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI povečanje za 968.167,24 €

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (K431) so nižji **za 22.208,00 €**.

Nižja so sredstva za Spomeniško varstvene akcije – sofinanciranje obnov (-35.000,00 €), kjer so bila sredstva za spomeniško varstvene akcije (PP 6070 za obnovo Vojaške kapele v Spominskem parku na Plavžu ter nadaljevanje konservatorsko - restavratorskih posegov na celotnem Šefančevem znamenju) z rebalansom premaknjena na posebni material in storitve. Znižujejo se sredstva za sofinanciranje ukrepov za odpravo zemeljskih plazov (-8.000,00 €), sredstva za nakup gasilskih vozil za PGD so višja za 20.792,00 € zaradi prenosa sredstev požarne takse iz leta 2022, ki se bo namenila za nakup gasilskega vozila za PDG Jesenice.

Investicijski transferi javnim zavodom (K342) za investicije in investicijsko vzdrževanje so načrtovani višje **za 990.375,24 €**.

Največji vpliv na povečanje investicijskih transferov ima povečanje transferov javnim zavodom na podlagi izkazanih potreb ter stopnje pripravljenosti investicij za takojšnjo izvedbo na naslednjih projektih vključenih v načrt razvojnih programov 2023 - 2026:

PRJ	PRJ OPIS	Realizacija v 2022 glede na SP 2022	Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	Sprememba 2023_REB
OB041-22-0001	Obnova objekta Ruardova graščina - II.faza	-949.122,89	0,00	810.000,00	810.000,00
OB041-19-0003	Obnova in nadzidava telovadnice OŠ P. Stražišar	-92.460,64	498.733,28	1.021.886,22	523.152,94
OB041-06-0066	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Polde Stražišar	4.056,42	3.476,00	264.068,00	260.592,00
OB041-06-0010	Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport	-67.071,03	24.500,00	253.300,00	228.800,00
OB041-21-0006	Otroški vadbeni park - ''Medgeneracijski ŽIVŽAV''	-50.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00
OB041-06-0067	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška Bela	47.508,34	53.000,00	154.838,41	101.838,41

PRJ	PRJ OPIS	Realizacija v 2022 glede na SP 2022	Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	Sprememba 2023_REB
OB041-18-0006	Obnova kopališča Ukova	-51.948,04	0,00	84.565,77	84.565,77
OB041-06-0017	Gornjesavski muzej	-973,32	6.100,00	49.100,00	43.000,00
OB041-08-0006	Nakup avtomobila - Pomoč na domu	0,00	0,00	17.750,00	17.750,00
OB041-06-0069	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Tone Čufar	-777,46	24.808,70	40.257,00	15.448,30
OB041-06-0068	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Prežihov Voranc	27.190,12	10.726,24	24.486,73	13.760,49
OB041-06-0022	Program nabav in vzdrževanj - Glasbena šola	0,00	0,00	13.632,35	13.632,35
OB041-06-0016	Občinska knjižnica Jesenice-transferi	-9.264,27	53.500,00	62.764,27	9.264,27
OB041-06-0026	Program nabav in vzdrževanj - Vrtec Jesenice	-11.265,13	174.059,00	180.934,98	6.875,98
OB041-06-0015	Gledališče Toneta Čufarja - transferi	-14,28	20.000,00	25.000,00	5.000,00
OB041-20-0009	Program nabav in vzdrževanj - FZAB	6.863,56	6.000,00	9.178,19	3.178,19
OB041-15-0003	Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice	90,66	29.248,00	29.944,00	696,00
OB041-20-0006	Vrtec Jesenice - enota Julke Pibernik	-21.367,67	200.000,00	0,00	-200.000,00
OB041-06-0011	Obnova objekta Ruardova graščina	32.033,72	1.199.179,46	150.000,00	-1.049.179,46
					990.375,24

- za investicijo v Ruardovo graščino je bil prvotni projekt OB041-06-0011 Obnova objekta Ruardova graščina z rebalansom za leto 2022 razdeljen na dve ločeni fazi s podfazami in je zato potrebna uskladitev tudi za leto 2023. II. faza projekta, OB041-22-0001 Obnova objekta Ruardova graščina – II. faza se nanaša na sanacijo okuženosti objekta z lesno gobo ter na vsa potrebna dodatna in spremenjena gradbeno obrtniška in inštalacijska dela po spremembi projektne dokumentacije iz leta 2020. Neporabljena sredstva se iz leta 2022 prenašajo v 2023. Projekt OB041-06-0011 Obnova objekta Ruardova graščina, katerega predmet je celovita energetska sanacija in rekonstrukcija (t.i. I. faza), se zamika, saj je predhodno potrebna izvedba sanacije okuženosti z lesno gobo. V letu 2023 se zato na I. fazi obnove izvedejo le nujno potrebna dela, in sicer vgradnja oken (okna so lesena, zaradi česar je njihova vgradnja odvisna od predhodno izvedenih posegov v zvezi s sanacijo lesne gobe), ureditev prezračevanega podstrešja zahodnega prizidka (vključno s sanacijo strehe nad prizidkom) ter dela na strojnih in elektroinštalacijah (ureditev dovodov oz. priprava t.i. grobih inštalacij) v skupni višini 150.000,00 €. Sama celovita energetska sanacija in rekonstrukcija se bo lahko nadaljevala po izvedeni II. fazi projekta.
- projekt Obnova in nadzidava telovadnice OŠ P. Stražišar OB041-19-0003 zaradi porasta cen materialov in storitev na trgu se za izvedbo že planiranih posegov ter za dobavo in montažo notranje in športne opreme zagotovijo dodatna sredstva.
- Za Program nabav in vzdrževanj - OŠ Polde Stražišar OB041-06-0066 se zagotovijo dodatna sredstva za preureditev izpraznjenih prostorov uprave ter za učilnice, dodatna sredstva se namenijo tudi za potrebe nadaljnje obnove objekta Osnovne šole Poldeta Stražišarja, to je energetska sanacija za izdelavo projektne dokumentacije. Dodatno se zagotovi sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev nadstreška pri glavnem vhodu v šolo.
- Za Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport OB041-06-0010 se med drugim zagotovijo dodatna sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za potrebe obnove ledene ploskve v Športni dvorani Podmežakla (30.000,00 €), iz leta 2022 se prenašajo sredstva za izvedba Kolesarskega poligona - pumptrack v višini 20.000,00 € na območju balinišča Baza ter za izvedbo Kolesarskega poligona – pumptrack na Koroški Beli (pri TVD) v višini 20.000,00 €. Za potrebe varne uporabe bazena Ukova, to je sanacija bazenske školjke se zagotovijo sredstva v višini 150.000,00 € (medtem ko se predinvesticijske aktivnosti in sama celovita obnova kopališča izvaja v ločenem projektu OB041-18-0006 - Obnova kopališča Ukova).

- Za Projekt Otroški vadbeni park - ''Medgeneracijski ŽIVŽAV'' OB041-21-0006 je bila odločba o sofinanciranju prejeta novembra 2022 in v letu 2022 ni bilo mogoče izvesti postopkov javnega naročanja za izbiro izvajalca, niti ni bilo mogoče izvesti same ureditve, zato se sredstva v celoti zagotovijo v letu 2023 (poleg ureditve zunanjega otroškega vadbenega parka tudi ureditev dodatnih igrišč v Športnem parku Podmežakla)..
- Za Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška Bela OB041-06-0067 se zaradi povišanja cen surovin in gradbenih materialov zagotovijo dodatna sredstva (47.338,41 €) za obnovo sanitarij v t.i. 70-letni šoli. dodatna sredstva v višini 40.000,00 € se zagotovijo za potrebe ureditve razdelilne kuhinje v podružnični šoli Blejska Dobrava (razdelilna kuhinja je v souporabi Vrtca Jesenice in Osnovne šole Koroška Bela). Za potrebe ureditve medonosnega vrta je predhodno potrebna priprava terena, to je sanacije žlindre na območju, kjer bo postavljen mobilni čebelnjak. Za ta pripravo terene za ureditev medonosnega vrta se zagotovijo dodatna sredstva v višini 17.500,00 €.
- Za projekt Obnova kopališča Ukova OB041-18-0006 se neporabljena sredstva iz 2022 prenesejo v 2023, dodatno se za izdelavo nadaljnje projektne dokumentacije zagotovi še sredstva v višini 32.967,80 €.
- Za Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja, ki izvaja javno službo pomoč na domu za vse tri občine (Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica) se zaradi znatnega povečanja obsega pomoči, ki jo nudijo našim občanom, zagotovi sredstva za nakup novega avtomobila v višini 17.750,00 € (Nakup avtomobila - Pomoč na domu OB041-08-0006)
- Za projekt Vrtec Jesenice - enota Julke Pibernik OB041-20-0006 je bil v proračunu Občine Jesenice za leto 2023 je bil predviden začetek rušitve t.i. starega objekta v višini 200.000,00 € vendar se dela v letu 2023 še ne bodo pričela izvajati. Pričetek izvedbe del, to je rušitev t.i. starega objekta in izgradnjo novega vrtca se predvidi v letih 2024 in 2025.

Podrobneje so spremembe investicijskih odhodkov in investicijskih transferov obrazložene v posebnem delu proračuna.

Spremembe Načrta razvojnih programov

V Načrt razvojnih programov za obdobje 2023 - 2026 je bilo s sprejetim Proračunom Občine Jesenice za leto 2023 (Uradni list RS, št. 199/21) vključenih 79 projektov in programov, od tega je bilo v letu 2023 v izvajanju 68 projektov in programov v skupni višini 9.066.263,57 €. Iz proračunskih sredstev se je izvajalo 67 projektov v vrednosti 9.009.766,17 €.

Z rebalansom proračuna za leto 2023 je v Načrt razvojnih programov za obdobje 2023 – 2023 vključenih 84 projektov in programov, od tega je v letu 2023 v izvajanju 73 projektov in programov v skupni višini 13.664.267,60 €, od tega proračunskih sredstev 13.630.885,60 €.

Z rebalansom proračuna se v Načrt razvojnih programov 2023 – 2026 za leto 2023:

- uvrščajo naslednji novi projekti oz. se izvedba iz preteklega leta zamika v leto 2023
  - OB041-21-0012 Sanacija zajetja Peričnik 815.095,00 €
  - OB041-22-0001 Obnova objekta Ruardova graščina - II.faza 810.000,00 €
  - OB041-08-0006 Nakup avtomobila - Pomoč na domu 17.750,00 €
  - OB041-17-0012 Investicijsko vzdrževanje javnih površin 10.000,00 €
  - OB041-06-0022 Program nabav in vzdrževanj - Glasbena šola 13.632,35 €
  - OB041-19-0005 Živa dediščina 110.476,12 €
  - OB041-21-0006 Otroški vadbeni park - ''Medgeneracijski ŽIVŽAV'' 102.000,00 €
  - OB041-18-0006 Obnova kopališča Ukova 84.565,77 €
  - OB041-06-0040 Izgradnja kanalizacije LIPCE -ČN 71.271,48 €
  - OB041-17-0011 Čezcestni transparent 4.687,00 €

- se izvedba zamika v prihodnja leta oz. se umikajo naslednji projekti:
  - OB041-21-0004 Vzpostavljanje pametnih mest in skupnosti
  - OB041-21-0018 OVE-Sončne elektrarne
  - OB041-21-0016 Izgradnja nove knjižnice
  - OB041-20-0006 Vrtec Jesenice - enota Julke Pibernik

Pregled sprememb vrednosti posameznih projektov v Načrtu razvojnih programov 2023-2026 za leto 2023:

PRJ	PRJ OPIS	Realizacija 2022 na VP	Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	Spremembe 2023
OB041-20-0007	Nadgradnja prometne infrastrukture_KS Sava-Hrušica	-955.528,73	749.540,32	1.656.229,05	906.688,73
OB041-21-0012	Sanacija zajetja Peričnik	-608.440,00	0,00	815.095,00	815.095,00
OB041-22-0001	Obnova objekta Ruardova graščina - II.faza	-914.122,89	0,00	810.000,00	810.000,00
OB041-19-0003	Obnova in nadzidava telovadnice OŠ P. Stražišar	-92.460,64	498.733,28	1.021.886,22	523.152,94
OB041-08-0020	Rekonstrukcija in adaptacija Hrušice 55a	-158.970,40	50.000,00	530.000,00	480.000,00
OB041-07-0005	Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R-2	-405.416,89	98.659,20	504.076,09	405.416,89
OB041-09-0008	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	-297.976,36	252.789,02	647.896,53	395.107,51
OB041-06-0066	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Polde Stražišar	-35,58	3.476,00	264.068,00	260.592,00
OB041-10-0024	Investicijsko vzdrževanje CČN	-124.416,66	83.902,93	342.840,61	258.937,68
OB041-08-0005	Subvencioniranje javnega mestnega prometa	-43.275,17	300.000,00	548.875,16	248.875,16
OB041-06-0010	Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport	-92.320,93	24.500,00	253.300,00	228.800,00
OB041-12-0003	Modernizacija cest	-149.513,94	714.846,96	917.524,93	202.677,97
OB041-21-0005	Energ. sanacija pokopališkega objekta B. Dobrava	-120.000,00	532.247,24	701.913,51	169.666,27

PRJ	PRJ OPIS	Realizacija 2022 na VP	Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	Spremembe 2023
OB041-20-0008	PCJ 3 in 4 faza: ureditev in izraba degr. Območij	-167.194,84	46.637,00	213.831,84	167.194,84
OB041-21-0008	OPPN Partizan	-50.000,00	293.280,00	413.780,00	120.500,00
OB041-19-0005	Živa dediščina	-87.648,92	0,00	110.476,12	110.476,12
OB041-21-0006	Otroški vadbeni park - ''Medgeneracijski ŽIVŽAV''	-50.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00
OB041-06-0067	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška Bela	-357,14	53.000,00	154.838,41	101.838,41
OB041-20-0004	Obnova vodovodnega omrežja Peričnik	-100.000,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00
OB041-06-0048	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	-56.689,16	100.000,00	188.239,12	88.239,12
OB041-18-0006	Obnova kopališča Ukova	-51.948,04	0,00	84.565,77	84.565,77
OB041-10-0031	Letovišče Pinea Novigrad	-8.399,36	35.000,00	113.399,36	78.399,36
OB041-09-0013	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov	-76.509,41	288.986,16	365.495,57	76.509,41
OB041-06-0040	Izgradnja kanalizacije LIPCE -ČN	-46.185,92	0,00	71.271,48	71.271,48
OB041-20-0005	Obnova vodovodnega omrežja Završnica	-43.973,00	30.000,00	73.973,00	43.973,00
OB041-06-0017	Gornjesavski muzej	-973,32	6.100,00	49.100,00	43.000,00
OB041-09-0014	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	-37.980,56	66.469,94	104.450,50	37.980,56
OB041-06-0037	Cestna razsvetljava	-32.741,22	73.000,00	108.674,42	35.674,42
OB041-14-0004	Ureditev parkirišč in postajališč v OJ	-35.608,00	142.800,00	178.408,00	35.608,00
OB041-10-0030	Ureditev otroških igrišč občine Jesenice	-52.014,96	100.000,00	130.000,00	30.000,00
OB041-07-0028	Opr.za delovanje sk.obč.upr.-Medobč. Inšp. in red.	-0,42	22.500,00	46.000,00	23.500,00
OB041-13-0008	Nakup gasilskih vozil za PGD	0,00	69.208,00	90.000,00	20.792,00
OB041-08-0006	Nakup avtomobila - Pomoč na domu	0,00	0,00	17.750,00	17.750,00
OB041-06-0057	Inves. in investicijsko vzdrž.počitniških objektov	-241,41	1.000,00	17.000,00	16.000,00
OB041-06-0069	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Tone Čufar	0,00	24.808,70	40.257,00	15.448,30
OB041-06-0049	Pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte	-14.843,20	30.000,00	44.800,00	14.800,00
OB041-06-0068	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Prežihov Voranc	-7,92	10.726,24	24.486,73	13.760,49
OB041-06-0022	Program nabav in vzdrževanj - Glasbena šola	0,00	0,00	13.632,35	13.632,35
OB041-06-0007	Modernizacija občinske uprave	-535,39	27.000,00	40.000,00	13.000,00
OB041-21-0009	Seme preteklosti je seme prihodnosti	-12.161,22	5.000,00	17.161,22	12.161,22
OB041-17-0012	Investicijsko vzdrževanje javnih površin	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
OB041-06-0016	Občinska knjižnica Jesenice-transferi	-9.264,27	53.500,00	62.764,27	9.264,27
OB041-06-0026	Program nabav in vzdrževanj - Vrtec Jesenice	-32.632,80	174.059,00	180.934,98	6.875,98
OB041-06-0015	Gledališče Toneta Čufarja - transferi	-14,28	20.000,00	25.000,00	5.000,00
OB041-17-0011	Čezcestni transparent	-4.687,00	0,00	4.687,00	4.687,00
OB041-20-0009	Program nabav in vzdrževanj - FZAB	0,00	6.000,00	9.178,19	3.178,19
OB041-09-0005	Razširitev pokopališča Blejska Dobrava	-2.907,46	16.139,94	19.293,39	3.153,45
OB041-15-0003	Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice	0,00	29.248,00	29.944,00	696,00
OB041-21-0010	Ureditev gozdne ceste v Vintgar	-30,29	32.775,30	30.725,00	-2.050,30
OB041-07-0015	Turistične prireditve	-3.950,51	23.000,00	20.000,00	-3.000,00

PRJ	PRJ OPIS	Realizacija 2022 na VP	Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	Spremembe 2023
OB041-06-0029	Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja	-1.536,57	27.500,00	22.700,00	-4.800,00
OB041-21-0017	Sofinanc. ukrepov za odpravo zemeljskih plazov	-15.000,00	15.000,00	7.000,00	-8.000,00
OB041-12-0004	Odvoz odpadkov	-12.939,08	105.441,81	89.807,55	-15.634,26
OB041-06-0032	Pomoči de minimis za malo gospodarstvo	-31.718,00	95.000,00	65.000,00	-30.000,00
OB041-07-0001	Spomeniškovarstvene akcije -sofinanciranje obnov	-210,00	42.000,00	7.000,00	-35.000,00
OB041-21-0004	Vzpostavljanje pametnih mest in skupnosti	0,00	62.136,72	0,00	-62.136,72
OB041-08-0027	Deponija Mala Mežakla	-95.544,33	419.780,97	333.752,83	-86.028,14
OB041-21-0018	OVE-Sončne elektrarne	0,00	117.000,00	0,00	-117.000,00
OB041-21-0016	Izgradnja nove knjižnice	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
OB041-07-0016	Izgr.vod.Betel-Pl.pod Golico-Pl.rovt	-222.550,00	204.000,00	18.550,00	-185.450,00
OB041-20-0006	Vrtec Jesenice - enota Julke Pibernik	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
OB041-20-0003	Rekonstrukcija mostov v OJ	-25.521,53	252.574,00	41.032,42	-211.541,58
OB041-20-0001	Celostna prenova stavbe na C.m.Tita 78a	0,00	500.000,00	75.000,00	-425.000,00
OB041-06-0011	Obnova objekta Ruardova graščina	-2.966,28	1.199.179,46	150.000,00	-1.049.179,46
					4.621.119,43

Podrobnejše obrazložitve sprememb Načrta razvojnih programov in projektov so v tretjem delu obrazložitev proračuna.

Participativni proračun

Občina se je odločila, da pristopi k uvedbi mehanizma neposrednega odločanja občanov o manjšem delu proračunskih sredstev. Osnova za izvajanje participativnega proračuna je 48.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), ki navaja da: "Občina lahko v postopku priprave predloga proračuna določi višino sredstev, namenjeno financiranju projektov, ki jih predlagajo občani. O predlaganih projektih občina izvede posvetovanja z občani najkasneje do predložitve proračuna občinskemu svetu v sprejem.«

Za namen izvedbe participativnega proračuna je v proračunu Občine Jesenice v letih 2022 in 2023 namenjenih skupno 280.000,00 € (140.000,00 € na leto), od tega 40.000,00 € za vsako krajevno skupnost.

V letu 2023 so tako na podlagi izglasovanih projektov v proračun občine vključeni naslednji predlogi:

Predlog	Cena	KS	PP	naziv PP	K	naziv K	NRP
Vzpostavitev "Cone 30" in ureditev javne razsvetljave na cesti med Sumido in pokopališčem	6.000 €	Blejska Dobrava	8140	Gradnja in investicijsko vzdrževanje	420401	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	OB041-06-0037 Cestna razsvetljava
Ureditev odvoda meteorne vode v naselju "Republika"	20.000 €	Hrušica	8060	Modernizacija cest	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	OB041-12-0003 Modernizacija cest
Ureditev sredinskega otoka krožišča na Hrušici	5.000 €	Hrušica	8350	Sofinanciranje investicij v regionalne ceste	420500	Investicijski transferi javnim zavodom	OB041-07-0005 Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R2
Preureditev degradiranih teniških igrišč na Kresu	20.000 €	Javornik - Koroška Bela	6220	Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objekt	432300	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	OB041-21-0013 Preureditev teniških igrišč na Kresu_PP

Postavitev avtobusne nadstrešnice ob glavni cesti Koroška Bela-Kranjska Gora	10.000 €	Javornik - Koroška Bela	8350	Sofinanciranje investicij v regionalne ceste	420500	Invest.transferi neprofitnim org.in ustanovam	OB041-07-0005 Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R2
Postavitev prireditvenega nadstreška pod Gasilskim domom	20.000 €	Planina pod Golico	3051	Prostovolja gasilska društva	431000	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	OB041-21-0014 Postavitev nadstreška pod Gasilnim domom_PP
Ograje okrog igrišč Pika Biba in Tim	20.000 €	Plavž	8240	Otroška igrišča	420500	Investicijski transferi javnim zavodom	OB041-10-0030 Ureditev otroških igrišč občine Jesenice
Kolesarski poligon - pumptrack	20.000 €	Plavž	6220	Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objekt	432300	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.	OB041-06-0010 Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport Jesenice
Pot na Špico	0 €	Podmežakla	7100	Razvojni programi in projekti	413302	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	/
Pitniki	10.000 €	Podmežakla	8041	Druge javne površine	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	OB041-17-0012 Investicijsko vzdrževanje javnih površin
Šport za zabavo	10.000 €	Podmežakla	6200	Dejavnost zavoda za šport	4133021	Investicijski transferi javnim zavodom	/
Urbane klopce na Čufarjevem trgu	10.000 €	Sava	8041	Druge javne površine	420299	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	OB041-21-0015 Ureditev Trga Toneta Čufarja_PP
Talne igre na Trgu Toneta Čufarja	7.500 €	Sava	8041	Druge javne površine	420299	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	OB041-21-0015 Ureditev Trga Toneta Čufarja_PP
	158.500 €						

V okviru participativnega proračuna se v leto 2023 zamika izvedba Kolesarskega poligona – pumptrack (KS Plavž), ki ni bila izvedena v 2022.

V okviru priprave je bilo ugotovljeno, da izvedba izglasovanega predloga Pot na Špico ni možna, zato se ta predlog v okviru KS Podmežakla nadomešča s predlogom za postavitev pitnikov.

I.
SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

Splošni del proračuna sestavljajo:

- A. Bilanca prihodkov in odhodkov
- B. Račun finančnih terjatev in naložb
- C. Račun financiranja


Omenjene bilančne sheme po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in odhodkov so predpisane s strani MF in so podane v prilogi proračuna. Prikaz predloga proračuna za leto 2023 po tromestni podskupini kontov je v spodnji tabeli.

A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	Rebalans proračuna 2023	*V EUR*
I.	**SKUPAJ PRIHODKI**	(70+71+72+73+74+78)	**23.733.758**
	TEKOČI PRIHODKI	(70+71)	20.258.112
70	**DAVČNI PRIHODKI**		**16.069.391**
700	Davki na dohodek in dobiček		13.035.891
703	Davki na premoženje		2.527.500
704	Domači davki na blago in storitve		506.000
71	**NEDAVČNI PRIHODKI**		**4.188.721**
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja		3.194.721
711	Takse in pristojbine		15.000
712	Globe in druge denarne kazni		135.950
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev		46.550
714	Drugi nedavčni prihodki		796.500
72	**KAPITALSKI PRIHODKI**		**52.000**
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev		0
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev		52.000
73	**PREJETE DONACIJE**		**196.809**
730	Prejete donacije iz domačih virov		196.809
74	**TRANSFERNI PRIHODKI**		**3.226.836**
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij		2.246.095
741	Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev EU		980.741
II.	**SKUPAJ ODHODKI**	(40+41+42+43)	**31.571.316**
40	**TEKOČI ODHODKI**		**7.572.932**
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim		2.142.780
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost		339.961
402	Izdatki za blago in storitve		4.518.791
403	Plačila domačih obresti		163.901
409	Rezerve		407.500
41	**TEKOČI TRANSFERI**		**11.037.245**
410	Subvencije		656.575
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom		5.022.465
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		831.409
413	Drugi tekoči domači transferi		4.526.796
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI**		**9.523.433**
420	Nakupi in gradnja osnovnih sredstev		9.523.433
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI**		**3.437.706**
431	Investicijski transferi pravnim in fiz.osebam, ki niso pr.up.		124.000
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom		3.313.706
III.	**PRORAČUNSKI PRESEŽEK**	(I. - II.)	**-7.837.559**
III/1.	**PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)**	(I.- 7102) - (II.- 403 - 404)	**-7.674.858**
	(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)		
III/2.	**TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)**	(70 + 71) - (40 + 41)	**1.647.935**
	(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)		

B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	Rebalans proračuna 2023	*V EUR*
IV.	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**	**(750+751+752)**	**0**
75	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH**		**0**
	750 Prejeta vračila danih posojil		0
V.	**DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV**	(440+441+442)	**2.000**
44	**DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV**		**2.000**
	441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb		2.000
VI.	**PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV**	**(IV. - V.)**	**-2.000**
C.	**RAČUN FINANCIRANJA**	Rebalans proračuna 2023	***V EUR***
VII.	**ZADOLŽEVANJE**		**4.700.000**
50	**ZADOLŽEVANJE**		**4.700.000**
	500 Domače zadolževanje		4.700.000
VIII.	**ODPLAČILA DOLGA**		**890.607**
55	**ODPLAČILA DOLGA**		**890.607**
	550 Odplačila domačega dolga		890.607
IX.	**SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH**	(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	**-4.030.165**
X.	**NETO ZADOLŽEVANJE**	(VII.-VIII.)	**3.809.393**
XI.	**NETO FINANCIRANJE**	(VI.+X.-IX)	**7.837.559**
XII.	**STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2022**		**4.030.165**

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna 23.733.757,52 €



70 - DAVČNI PRIHODKI 16.069.391,00 €

700 - Davki na dohodek in dobiček 13.035.891,00 €

Med davki na dohodek in dobiček je predviden prihodek iz naslova dohodnine za financiranje primerne porabe v višini 13.035.891,00 €. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog.

Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi povprečnine, števila prebivalcev in korekcijskih faktorjev: površine občine, dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, ter deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54 % dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70 % vsem občinam enako, ostalih 30 % dohodnine ter del od 70 % dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev, pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70 % dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70 % dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe.

Na podlagi prejetega obvestila Ministrstva za finance o primerni porabi občin, dohodnini in finančni izravnavi za leti 2022 in 2023 z dne 1. 10. 2021 (predhodni podatki) je bila za pripravo prvotnega proračuna za 2023 upoštevana povprečnina za leto 2023 v višini 647,00 € oz. prihodek iz naslova dohodnine 12.134.696,00 €.


Povprečnina za leti 2023 in 2024 je določena v zakonu, ki ureja izvrševanje proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024. O predhodnih oziroma končnih podatkih o dohodnini za leti 2023 in 2024 morajo biti občine obveščene najkasneje do 15. oktobra (po predložitvi predloga ZIPRS2324 v zakonodajni postopek) oziroma po sprejemu predloga ZIPRS2324.

Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324) je je upošteval z dne 20. 10. 2022 dosežen dogovor o višini povprečnine med vlado in reprezentativnimi občinskimi združenji, ki bo v prihodnjih dveh letih znašala **700,00 €,** kar na podlagi izračuna MF pomeni prihodek iz naslova dohodnine v višini **13.035.891,00 € oz. za 901.195,00 € več, kot je bilo prvotno načrtovano v proračunu 2023**.

Prihodek iz naslova dohodnine za financiranje primerne porabe bo tako v letu 2023, ob povprečnini 700,00 €, višji kot v letu 2022 za 938.732,00 €.

LETO / VIR		PRIHODKI PRORAČUNA (bilanca A)	DOHODNINA	% prihodkov bilance A	Gibanje dohodnine glede na leto t-1
2014	ZR	17.808.617,50	10.428.129,00	58,56%	0,99
2015	ZR	21.400.126,63	9.647.456,00	45,08%	0,93
2016	ZR	18.067.193,36	9.579.161,00	53,02%	0,99
2017	ZR	16.441.692,61	9.698.714,00	58,99%	1,01
2018	ZR	17.313.020,76	10.353.436,00	59,80%	1,07
2019	ZR	18.123.247,86	10.822.604,00	59,72%	1,05
2020	ZR	19.705.388,71	11.764.066,00	59,70%	1,09
2021	ZR	22.352.235,44	11.864.745,00	53,08%	1,01
2022	ZR	20.503.348,70	12.097.159,00	59,00%	1,02
2023	SP	23.733.757,52	13.035.891,00	54,93%	1,08

V letu 2015, 2016 in 2017 je bil realiziran tudi prihodek iz naslova finančne izravnave, kar je prišteto k znesku dohodnine.



703 - Davki na premoženje 2.527.500,00 €

Med davki na premoženje predstavljajo največji delež davki na nepremičnine (konto 7030) in sicer nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ter davek od premoženja stavb ter prostorov za počitek in rekreacijo. Nadomestilo je ocenjeno v višini 1.940.000,00 € ter zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavnega zemljišča 2.000,00 €. Prihodki od davka od premoženja stavb so predvideni v višini

130.000,00 €, od prostorov za počitek in rekreacijo pa v višini 3.000,00 € ter zamudne obresti v višini 1.000,00 €.

Predvideni prihodki iz naslova davka na dediščine in darila (konto 7032) so ocenjeni v višini 50.000,00 €. Pri prihodkih od davka na promet nepremičnin in na finančno premoženje (konto 7033) planiramo v letu 2023 prilive v višini 400.000,00 €, prihodke od davka na premičnine, kjer evidentiramo davek na vodna plovila (konto 7031), pa načrtujemo v višini 1.500,00 €.

704 - Domači davki na blago in storitve 506.000,00 €

Med **davke na posebne storitve** (konto 7044) je uvrščen davek na dobitke od iger na srečo, ki je ocenjen v višini 10.000,00 €.

Med davčnimi prihodki so tudi **drugi davki na uporabo blaga in storitev** (konto 7047), načrtovani v višini 496.000,00 €. Med druge davke na uporabo blaga in storitev so uvrščene komunalne takse, ki so planirane v višini 16.000,00 € in predstavljajo komunalne takse za reklamne napise, oglase in objave na tablah, panojih in podobno, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih.

Sredstva turistične takse, ki so jo, v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma, dolžne pobirati vse osebe in podjetja, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, občina namenja za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu - spodbujanje turistično informacijskih centrov v občini Jesenice, spodbujanje lokalnega prebivalstva pri aktivnostih pospeševanja razvoja turizma, spodbujanje turistično informacijskih centrov pri ostalih aktivnosti na področju pospeševanja turizma, zagotavljanje brezplačne turistično informacijske dejavnosti, promocija jeseniške občine. Turistična taksa, ki je namenski prihodek proračuna, je ocenjena v višini 30.000,00 €, na strani porabe pa je kot tekoči transfer izkazana na področju gospodarstva.

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je ocenjena v višini 22.000,00 €. Pristojbino plačujejo lastniki gozdov (fizične in pravne osebe), ki so kot lastniki gozdnega zemljišča vpisani v katastrskem operatu po stanju na dan 30. junija leta, za katero se pristojbina odmerja. Ta uredba določa razporejanje sredstev, zbranih s pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest, po posameznih občinah. Razporejanje zbrane pristojbine iz prejšnjega ostavka opravi Uprava Republike Slovenije za javna plačila na podlagi razdelilnika iz priloge Uredbe o razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (UL RS, št. 42/15 s sp.), ki je bila v letu 2019 spremenjena.

V okviru drugih davkov na blago in storitve se izkazujejo tudi prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode (komunalne in industrijske odpadne vode) v višini 128.000,00 €. Načrtovani so tudi prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 300.000,00 €. Okoljska dajatev se plačuje zaradi onesnaževanja okolja zaradi odlaganja komunalnih odpadkov ali odpadkov, ki niso komunalni. V skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, je zavezanec za pobiranje te dajatve JEKO.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 4.188.721,03 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 3.194.721,03 €

Prihodek od udeležbe na bilančnem dobičku JEKO bo v letu 2023 znašal 524.325,32 € (konto 7100) ter predstavlja dobiček namenjen za projekt Energetska sanacija pokopališkega objekta Blejska Dobrava(255.000,00 €) ter za Sanacijo zajetja Peričnik (269.325,32 €) – prenos iz leta 2022.

V letu 2023 planiramo za 1.200,00 € prihodkov iz naslova obresti (konto 7102).

Med nedavčnimi prihodki predstavljajo največji delež prihodki od premoženja (konto 7103), ki so planirani v skupni višini 2.669.195,71 €.

Prihodki od najemnin za stanovanja, v upravljanju podjetja Dominvest znašajo 470.000,00 €, prihodki od najemnin za poslovne prostore pa 40.000,00 €. Planirali smo tudi za 148.950,00 € drugih najemnin, ki

vključujejo najemnine za poslovne prostore in zemljišča, ki jih neposredno zračunava občina ter najemnine za vrtičke, oddajo prireditvenega prostora, tržnih prostorov, lokala na tržnici Stara Sava.

Zaradi prenosa vodenja infrastrukture v poslovne knjige občine, v skladu s Slovenskim računovodskim standardom št. 35, so bile z izvajalcem javne gospodarske službe (JEKO) sklenjene najemne pogodbe za uporabo vse javne infrastrukture. Višina najemnine je enaka višini letne amortizacije, in se na odhodkovni strani proračuna namenja za investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukture. Zato so med prihodki proračuna predvideni prihodki iz naslova najemnin v skupni višini 1.525.442,02 €:

- za vodovodno omrežje 265.407,93 €,
- kanalizacijsko omrežje 221.742,56 €,
- plinovodno omrežje 76.057,49 €,
- vročevodno omrežje 314.696,21 €,
- čistilno napravo 515.251,31 €,
- pokopališče Blejska Dobrava in Planina pod Golico 15.178,77 €,
- odlagališče Mala Mežakla 87.300,20 €,
- odvoz odpadkov 29.807,55 €.

Med prihodki od premoženja so tudi prihodki iz naslova zaračunavanja stroškov bivših prostorov občinske uprave drugim uporabnikom, in sicer 6.000,00 €, medtem ko stroški v celoti bremenijo proračunsko postavko 9000 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov. Načrtujemo tudi 3.384,35 € prihodkov, ki jih, v skladu s Pogodbo o upravljanju z otroškim letoviščem Pineta, Občini za sredstva plačanih davščin za letovišče refundira Zveza društev prijateljev mladine Jesenice. Zaračunavamo tudi stroške uporabe prostorov krajevnih skupnosti, od česar v letu 2023 predvidevamo 3.000,00 € prihodkov.

Z dopolnitvijo 74. člena Zakona o igrah na srečo je Ministrstvo za gospodarstvo RS izdalo odločbo o določitvi zaokroženega turističnega območja, s katero je določilo, da zaokroženo turistično območje sestavljajo občine Kranjska Gora, Bohinj in Jesenice. Na osnovi tega so se omenjene občine dogovorile o delitvi koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo. Tako od 1. 1. 2004 dalje pripada občini Kranjska Gora 77%, občini Bohinj 9% in občini Jesenice 14% prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Dajatev je plačana v tekočem mesecu za pretekli mesec in je odvisna od prihodkov casinojev na tem območju. Ocenjena višina prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo znaša 250.000,00 €.

Načrtovan je prihodek koncesijske dajatve za vodno pravico (koncesija za rabo reke Save za proizvodnjo električne energije) v višini 100.000,00 €. Na podlagi 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu, ki določa, da je 50 % koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo prihodek proračuna RS, 50 % pa prihodek proračuna občine, v letu 2023 pričakujemo 430,00 € prihodkov iz tega naslova.

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij za sortirnico so načrtovani v višini 48.000,00 €. Prihodek iz naslova podeljene stavbne pravice za sortirnico pa znaša 19.500,00 €.

V letu 2023 predvidevamo še realizacijo drugih prihodkov iz naslova nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice v višini 20.000,00 €.

Prihodki od refundacije stroškov – za čiščenje počitniških enot, ki jih pokrijejo uporabniki počitniških zmogljivosti, znašajo 1.500,00 €.

Planiramo tudi 2.866,28 € prihodkov iz drugih odškodnin, ki se nanašajo na čezmerno uporabo gozdnih ceste Vintgar in se namenijo za vzdrževanje gozdnih cest.

Prihodki od parkirnin (dva parkirna avtomata na parkirišču ob pokopališču Blejska Dobrava) so načrtovani v višini 30.000,00 €.

711 - Takse in pristojbine 15.000,00 €

Prihodki od upravnih taks in pristojbin (konto 7111) so planirani v višini 15.000,00 €.

712 – Globe in druge denarne kazni 135.950,00 €

Prihodki od drugih denarnih kazni (konto 7120) vključujejo prihodke iz naslova glob za prekrške v višini 120.000,00 €, povprečnine oz. sodne takse ter druge stroške na podlagi zakona o prekrških v višini 750,00 €. Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora je načrtovano v višini 15.000,00 €, prihodki od denarnih kazni v upravnih postopkih pa v višini 200,00 €.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev 46.5500,00 €

Med prihodki od prodaje blaga in storitev (konto 7130) so ocenjeni prihodki od počitniške dejavnosti v višini 15.000,00 € in zajemajo plačila za uporabo počitniških kapacitet (uporabniki za čas letovanja v počitniških kapacitetah plačajo uporabo le-te, na podlagi cenika, ki ga vsako leto, v skladu z 19. členom pravilnika, sprejme komisija). Načrtujemo tudi 1.050,00 € prihodkov od prodaje blaga in storitev v Turistično informacijskem centru - TIC Jesenice ter 700,00 € ostalih prihodkov od prodaje blaga (prodaja oglasnega prostora v publikaciji izdali publikacije Turistični informator). Načrtujemo tudi za 10.000,00 € drugih prihodkov od prodaje, ki se nanašajo na realizacijo odkupa poškodovanega lesa na parcelah občine. Za 20.000,00 € so načrtovani prihodki od prodaje avtobusnih vozovnic za 'Med narcise z busom'.

714 - Drugi nedavčni prihodki 796.500,00 €

Med drugimi nedavčnimi prihodki (konto7141) so ocenjeni prihodki komunalnega prispevka v višini 760.000,00 €.

Prihodki občanov za zavodsko varstvo in oskrbo na domu so predvideni v višini 7.200,00 €.

Med drugimi izrednimi davčnimi prihodki planiramo 300,00 € ter iz naslova registracije dostopa do sistema Gorenjska bike planiramo 500,00 € prihodka. Načrtujemo še 10.000,00 € drugih nedavčnih prihodkov (med katerimi so tudi prihodki iz naslova izrednih prevozov in presežek od upravljanja enotnega zakladniškega računa).

Ocenjujemo, da nam bo v prihodnjem letu Center za socialno delo za brezdomce nakazal 3.500,00 €.

Med drugimi izrednimi nedavčnimi prihodki načrtujemo 15.000,00 € prihodkov s strani TD Gorje, namenjenih za ureditev območja Vintgar.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 52.000,00 €

Na podlagi določb Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti predstavlja podlago za prodajo zemljišč, stanovanj in poslovnih prostorov ter zemljišč s stavbami in ostalimi objekti načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine, ki ga vsako leto za prihodnje proračunsko leto sprejme občinski svet. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Jesenice za leto 2023 je bil predložen občinskemu svetu v obravnavo in sprejem s predlogom prvotnega proračuna za 2023, dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Jesenice za leto 2023 je predlagana v obravnavo hkrati s predlogom Rebalansa proračuna 2023.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 52.000,00 €

Prihodki od prodaje kmetijskih in stavbnih zemljišč so načrtovani v višini 52.000,00 €.

73 – PREJETE DONACIJE 196.809,25 €

730 – Prejete donacije iz domačih virov 196.809,25 €

Prvotno načrtovana donacija v višini 10.000,00 € od domačih pravnih oseb (TD Gorje) se z rebalansom proračuna planira med drugimi nedavčnimi prihodki.

V leto 2023 se iz preteklega leta prenaša načrtovana donacija s strani Acroni za ureditev povezovalne ceste do obrata debele pločevine v križišču na Koroški Beli na projektu Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R2 v višini 196.809,25 €.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 3.226.836,24 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 2.246.094,84 €

Na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) (Ur. l. RS, št. 189/20) iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin načrtujemo sredstva v višini 539.278,00 €, ki so na podlagi ZIPRS2324 za leto 2023 zagotovljena v višini 8,0 % skupne primerne porabe občin, kar pomeni prihodek v višini 539.278,00 € oz. za 178.810,00 € več kot od prvotno sprejetega plana za leto 2023.

Požarna taksa je namenski prihodek proračuna, načrtovana je v višini 80.000,00 €, namenja pa se gasilski dejavnosti in na odhodkovni strani predstavlja investicijski transfer.

Med transfernimi prihodki iz državnega proračuna predvidevamo financiranje skupnega organa občinske uprave, Medobčinskega inšpektorata in redarstva v višini 109.585,37 €. Višina sofinanciranja s strani države je za leto 2023 predvidena v višini 50 % povračila stroškov za plače zaposlenih skupne občinske uprave, povečanih za 20 % (del povračil za materialne stroške).

Predvidena so tudi sredstva iz naslova sofinanciranja vzdrževanja gozdnih cest v skupni višini 46.610,00 € in vključujejo sredstva na podlagi 10.a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS, ki prestavljajo 7 % letne realizacije posekanega lesa (neto m3) v občini ter sredstva za podlagi pogodbe sklenjene z Ministrstvom za kmetijstvo in gozdarstvo. Sredstva za gozdne ceste so namenski prihodek, ki se lahko porabijo za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena.

Zakon o Triglavskem narodnem parku v četrtem odstavku 11. člena določa, da se parkovnim lokalnim skupnostim za projekte, investicije in dejavnosti, ki jih izvajajo oziroma zagotavljajo v narodnem parku iz državnega proračuna dodeli 0,20 % dohodnine vplačane v predpreteklem letu pred letom, za katero se ji izračuna dohodnina. Delež dohodnine se razdeli po lokalnih skupnostih v parku: Bohinj (31,62 %), Tolmin (12,77 %), Bovec (24,13 %), Kranjska Gora (12,70 %), Gorje (11,63 %), Jesenice (0,54 %), Bled (1,32 %), Kobarid (5,29 %). Parkovne lokalne skupnosti morajo ta sredstva porabljati namensko. Pripadajoča sredstva Občine Jesenice za leto 2023 so načrtovana v višini 30.725,00 €.

Načrtujemo sredstva sofinanciranja s strani Ministrstva za znanost in izobraževanje za načrtovano obnovo in nadzidavo telovadnice OŠ Polde Stražišar Jesenice (260.269,00 €).

Načrtujemo prijavo na javni razpis Ministrstva za kulturo in iz tega naslova načrtujemo sredstva v višini 200.000,00 € za sofinanciranje projekta »Obnova objekta Ruardova graščina«.

S strani Ministrstva za okolje in prostor načrtujemo 180.000,00 € sofinanciranja odpravljanja posledic plazov nad Koroško Belo (realizacija sredstev se zamika iz leta 2022 v leto 2023).

V okviru prejetih sredstev iz državnega proračuna načrtujemo tudi sredstva slovenske udeležbe za sofinanciranje investicij: »Energetsko sanacijo pokopališke stavbe B. Dobrava« 21.496,14 € ter za »Ureditev parkirišč in postajališč v OJ« 9.150,00 €. Iz leta 2022 prenašamo načrtovane prihodke sofinanciranja projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save - OJ« v višini 125.201,77 €.

Načrtujemo, da bomo iz občinskih proračunov prejeli za 539.756,56 € sredstev za financiranje skupnega organa občinske uprave. Ob dogovorjenem deležu pokrivanja stroškov , ki velja od 1.5.2022 dalje (Občina

Jesenice 38 %, ostale občine 62 %) bomo iz tega naslova za Medobčinski inšpektorat in redarstvo prejeli 511.236,56 € prihodkov za tekočo porabo in 28.520,00 € za investicijsko porabo.

Sredstva iz občinskih proračunov za investicije povečujemo še za 77.500,00 € in sicer s strani Občine Kranjska Gora in Žirovnica za sofinanciranje obnove hišic v Pineti (70.000,00 €) ter 7.500,00 € za sofinanciranje izdelave Celostne grafične podobe ob 150-letnici Pihalnega orkestra Jesenice – Kranjska Gora.


741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 980.741,40 €

Načrtovana sredstva prejeta iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike (konto 7411) v višini 88.462,07 € se nanašajo na sofinanciranje projekta: »Živa dediščina« 42.178,03 €, »Seme preteklosti je seme prihodnosti« 9.146,48 €, ter za »Otroški vadbeni park-'Medgeneracijski ŽIVŽAV'« 34.565,77 € ter za »LAS Gorenjska košarica – vodenje« 2.571,79 €.

Iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov načrtujemo sredstva v višini 61.000,00 € za projekt »Ureditev parkirišč in postajališč v OJ«.

Iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za projekte načrtujemo prihodke v višini 831.279,33 € za sofinanciranje projektov: »Energetska sanacija pokopališke stavbe B. Dobrava«, v višini 121.811,57 € ter »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zg. Save – OJ« v višini 709.467,76 €.

Odhodki proračuna 31.571.316,15 €



Odhodki proračuna so v splošnem delu prikazani po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih tokov, ki je podlaga za enotno proračunsko in računovodsko spremljanje, evidentiranje in planiranje javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Določa jo Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Odhodki so v bilanci A (Bilanca prihodkov in odhodkov) razvrščeni v naslednje skupine:

- Skupina **tekočih odhodkov,** zajema vsa plačila, nastala zaradi stroškov dela, stroškov materiala in opravljenih storitev, plačila domačih obresti in sredstev, izločenih v rezerve. Tekoči odhodki občine so

odvisni od velikosti občine, njene organizacijske strukture, števila zaposlenih v občinski upravi, števila občinskih svetnikov, materialnih in administrativnih stroškov delovanja občinskih organov (občinski svet, župan in občinska uprava ter nadzorni odbor in skupna služba).

- V skupini odhodkov, imenovani **tekoči transferi,** so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera občina od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali storitev. V to skupino spadajo subvencije, transferi posameznikom in gospodinjstvom (regresiranje oskrbe v domovih za odrasle, prevozi učencev, subvencioniranje stanarin, razlika v ceni za vrtce...), transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (sredstva za delovanje kulturnih, športnih, humanitarnih in drugih društev) in drugi tekoči domači transferi (tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja (prispevek za zdravstveno zavarovanje, ki ga občina plačuje občanom), transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb, med katerimi je najobsežnejši transfer v javne zavode (osnovne šole in vrtce) za plače ter izdatke za blago in storitve.
- **Investicijski odhodki** so plačila, namenjena za pridobitev ali nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev (zgradb, prostorov, prevoznih sredstev, opreme, napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnova, nakup zemljišč, pridobitev licenc, investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije,…). V tej skupni so planirani predvsem investicijski odhodki za vlaganje v komunalno in cestno infrastrukturo, za investicijsko in prostorsko planiranje, za nakup stvarnega premoženja, ipd.
- **Investicijski transferi** so prenesena denarna sredstva, namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev (osnovna šola, vrtec...) za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme, investicijsko vzdrževanje in drugo.

40 - TEKOČI ODHODKI 7.572.932,24 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 2.142.779,59 €

V okviru sredstev za plače načrtujemo odhodke za osnovne plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim za vse neposredne proračunske uporabnike v skladu s kadrovskim načrtom in veljavno zakonodajo (proračunski uporabnik Župan v višini 73.742,79 €, Občinska uprava v višini 1.635.337,84 €, Medobčinski inšpektorat in redarstvo v višini 433.698,96 €).

Pri načrtovanju sredstev za plače zaposlenih smo upoštevali v času priprave proračuna veljavno zakonodajo in sicer:

- na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, se je za leto 2023 upoštevala plačna lestvica, določena v prilogi 1 ZSPJS;
- na podlagi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive se je pri določitvi višine sredstev za plače upoštevalo tudi napredovanja javnih uslužbencev v plačne razrede ter nazive;
- sredstva za redno delovno uspešnost ter sredstva za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog se je za leto 2023 določilo v skladu z določili ZSPJS;
- kolektivne premije dodatnega pokojninskega zavarovanja so načrtovane po premijskih razredih v skladu z veljavno kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
- za načrtovanje stroškov kilometrine, prevoza na delo, terenskega dodatka,… je upoštevan ZUJF in aneksi h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti.
- sredstva za izplačilo regresa za prehrano smo izračunali v skladu z Obvestilom ministrstva o višini regresa za prehrano med delom z dne 2.7.2021 od 1.julija 2021 dalje;

- višina regresa za letni dopust se planira v skladu s 131. členom ZDR-1, in sicer v višini minimalne plače oz. skladno z novelo Zakona o minimalni plači;
- v skladu s kolektivno pogodbo ter kadrovskim načrtom smo planirali sredstva za odpravnine;
- v skladu s kadrovskim načrtom smo planirali tudi sredstva za jubilejne nagrade.

Za načrtovanje plač funkcionarjev se upoštevajo določbe Zakona o javnih uslužbencih, Zakona o lokalni samoupravi, ZSPJS ter Odlok o plačah funkcionarjev.

V rebalansu 2023 smo upoštevali obveznosti, ki izhajajo iz podpisanega dogovora med vlado in sindikati javnega sektorja iz oktobra 2022 o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. Na podlagi omenjenega dogovora se je vrednost vseh plačnih razredov s 1. oktobrom 2022 zvišala za 4,5 odstotka. S 1. aprilom 2023 se uvrstitve vseh delovnih mest v javnem sektorju povečajo za en plačni razred, razen tistih, ki so bila višje uvrščena z Aneksom h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list št. 181/21 z dne 19.11.2021) in Aneksom h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list št. 181/21 z dne 19.11.2021). S septembrom 2022 je višja tudi višina nadomestila za malico, in sicer iz 4,94 evra na 6,15 evra na dan.

S 1. 11. 2022 je predvidena tudi uveljavitev povračila stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom, ki pripadajo funkcionarjem, v enaki višini in pod enakimi pogoji, kot to velja za javne uslužbence.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 339.960,81 €

Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo) in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence v letu 2023 predvidevamo 339.960,81 €, od tega 15.093,85 € v okviru proračunskega uporabnika Župan, 257.250,82 € za Občinsko upravo ter za Medobčinski inšpektorat in redarstvo 67.616,14 €.

402 - Izdatki za blago in storitve 4.518.791,26 €

Sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov, pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju občinske uprave, kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog. Sem štejemo izdatke za pisarniški material in storitve, za posebni material in storitve, za energijo, komunalne storitve in komunikacije, za plačila prevoznih stroškov, za službena potovanja, za stroške tekočega vzdrževanja, za plačila najemnin in zakupnin, plačila kazni in odškodnin ter druge operativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov.

Največji delež predstavljajo izdatki za tekoče vzdrževanje (2.229.222,52 €), kjer večino sredstev namenimo za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (1.434.486,00 €) in drugih javnih površin (304.916,25 €).

Sledijo jim drugi operativni odhodki (803.184,11 €), kjer 305.464,00 € namenjamo za prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost (stroški upravljanja in tekočega vzdrževanja stanovanj in spremembe prostorskih aktov), 142.667,11 € namenjamo za sejnine članom občinskega sveta, članom svetov krajevnih skupnosti, udeležencem odborov.

Izdatki za pisarniški material in splošni material ter storitve (556.630,28 €), vključujejo pisarniški material, stroški oglaševanja, delovanja odborov, fotokopiranja, prevajanja, vzdrževanja, čiščenja, stroški za delovanje energetsko svetovalne pisarne ter drugi splošni material in storitve. Izdatki za pisarniški material in splošni material ter storitve v 2023 vključujejo načrtovane prireditve na Stari Savi (50.000,00 €).

Za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije namenjamo 478.763,97 €. Posebni material in storitve (208.345,38 €) med drugim vključuje načrtovana sredstva za geodetske storitve, parcelacije, cenitve ipd, za obnovo Vojaške kapele v Spominskem parku na Plavžu in Štefančevem znamenju, za nakup uniform za nove zaposlitve v okviru SOU MIR.

Poslovne najemnine in zakupnine (163.992,48 €) zajemajo načrtovana sredstva za najem vozil (SOU MIR, prevozi za starostnike), najem poslovnih prostorov (SOU MIR), najem računalniške opreme

(geoinformacijski sistem) , nadomestila za uporabo zemljišča (Mladinsko letovišče Pinea), najemnine in zakupnine za počitniške objekte,…

Prevozni stroški in storitve (68.532,52 €) vključujejo sredstva za goriva, za vzdrževanje in popravila ter zavarovanje vozil.

Izdatki za službena potovanja so načrtovani v višini 10.120,00 €.

Za izdatke za blago in storitve je tako skupaj predvidenih 4.518,791,26 €, od tega za Občinski svet 112.350,00 €, Nadzorni odbor 16.510,00 €, za Župana 187.257,31 €, za Krajevne skupnosti 90.537,31 €, za Občinsko upravo 3.788.876,64 € ter za Medobčinski inšpektorat in redarstvo 323.260,00 €.

403 - Plačila domačih obresti 57.900,00 €

V letu 2023 predvidevamo za 163.900,58 € odplačil obresti za najete kredite. V znesku so vključena odplačila obresti po obstoječih kreditnih pogodbah ter obresti za načrtovano novo zadolževanje v letu 2023 (obresti za 3 mesece).

409 – Rezerve 407.500,00 €

V okviru te vrste odhodkov predvidevamo izločitev dela proračunskih sredstev v stalno proračunsko rezervo, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, v višini 70.000,00 €. Stalna proračunska rezerva je oblikovana kot sklad.

Načrtujemo tudi oblikovanje splošne proračunske rezervacije v višini 337.500,00 €, iz katere se sredstva namenjajo za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu, oziroma se tekom leta izkaže, da so bile načrtovane v premajhnem obsegu.

41 - TEKOČI TRANSFERI 11.037.244,97 €

410 – Subvencije 656.575,16 €

Subvencije cen privatnim podjetjem in zasebnikom znašajo 656.575,16 € in se nanašajo na:

- subvencioniranje cene mestnega prometa 548.875,16 €,
- spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice, na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči 65.000,00 €,
- sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev in akcij v občini Jesenice 20.000,00 €,
- intervencije v kmetijstvo na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice v višini 22.500,00 €.

Predvidene subvencije skupaj predstavljajo 2,08 % odhodkov proračuna iz bilance prihodkov in odhodkov občine Jesenice.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 5.022.464,68 €

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim dohodkom ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Transferi posameznikom, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna, so sestavljeni iz družinskih prejemkov in starševskih nadomestil, transferov za zagotavljanje socialne varnosti, štipendij ter drugih transferov posameznikom.

Upravičenost do posameznih transferov urejajo posamezni zakoni in podzakonski akti. Obseg sredstev v proračunskem letu pa je odvisen od gibanja števila upravičencev in višine uskladitve z rastjo cen življenjskih potrebščin.

Med družinskimi prejemki načrtujemo izplačila staršem ob rojstvu otroka v višini 40.000,00 €.

V okviru transferov za zagotavljanje socialne varnosti (655.650,00 €) sredstva v višini 46.000,00 € predstavljajo sredstva za kritje stroškov razlike plač za udeležence javnih del (z regresom za letni dopust in izplačilom prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonom). Za pomoč na domu namenjamo sredstva v višini 569.650,00 €, za druge socialne pomoči, kamor spadajo enkratne občinske socialne pomoči in sredstva za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin, pa namenjamo 40.000,00 €.

Največji delež med transferi posameznikom in gospodinjstvom predstavljajo drugi transferi posameznikom (4.326.814,68 €), kjer večino sredstev predstavlja plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v višini 3.112.314,68 €. Načrtujemo še izplačilo za prevozne stroške učencev v višini 307.000,00 €, regresiranje oskrbe v domovih v višini 650.000,00 €, subvencioniranje stanarin 230.000,00 €. Za izplačilo denarnih nagrad in priznanj občine Jesenice namenjamo 4.000,00 €. Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 23.500,00 € pa predstavljajo še izplačila storitev za pomoč na domu, plačilo pogrebnih stroškov socialno ogroženih, pomoč brezdomcem, študijske pomoči in sofinanciranje stroškov letovanja otrok z zdravstveno indikacijo v zdravstveni koloniji.

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 831.409,08 €

Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere nevladnemu neprofitnemu sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna, športna, humanitarna, invalidska, veteranska...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu. Nevladni neprofitni sektor je pomemben del civilne družbe, ki s svojo dejavnostjo dopolnjuje dejavnost države. V to podskupino so uvrščeni tudi transferi političnim strankam.

Največ sredstev namenjamo za področje kulture, športa in nevladnih organizacij, in sicer 513.850,00 €. V okviru področja večino sredstev namenjamo za izvajane programa športa (343.500,00 €), za izvajanje kulturnih projektov, dejavnost kulturnih društev, zvez in skladov, za preventivne projekte, mladinske projekte ter za javne kulturne programe.

V okviru področja Obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih (149.648,00 €) sredstva namenjamo za delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč ter delovanja gasilske zveze in prostovoljnih gasilskih društev.

Sledi področje Socialnega varstva, kjer predvidevamo transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam za delovanje Varne hiše in Komune, Območnega združenja Rdečega križa ter izvedbo humanitarnih programov in projektov v skupni višini 87.734,71 €.

Za financiranje političnih strank, zastopanih v občinskem svetu in mladinskega sveta, se v letu 2023 skupaj v okviru področja Politični sistem nameni 59.376,37 €.

V okviru področja Gospodarstvo za razvojne programe in projekte namenjamo 15.000,00 €.

V okviru področja Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo se v podprogramu Razvoj in prilagajanje podeželskih območij za intervencije nameni 1.800,00 €.

Za izvedbo prireditev - tradicionalni spominski dogodki društev in ohranjanje tradicije NOV in osamosvojitvene vojne za Slovenijo se v okviru področja Skupne administrativne službe in splošne javne storitve nameni 4.000,00 €.

413 – Drugi tekoči domači transferi 4.526.796,05 €

Največji del drugih tekočih domačih transferov predstavljajo transferi javnim zavodom v skupni višini 4.475.055,32 €. Planirana sredstva se nanašajo na izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter izdatke za blago in storitve, ogrevanje, tekoče vzdrževanje ter dodatne programe.

Načrtujemo še za 51.740,73,00 € drugih tekočih domačih transferov drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, kamor sodijo nakazila zasebnim osnovnošolskim in glasbenim zavodom ter nakazila za izvajanje odobrenih projektov, ki potekajo preko BSC.

42- INVESTICIJSKI ODHODKI 9.523.433,02 €

420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev 9.523.433,02 €

Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za nakup zgradb in prostorov, nakup prevoznih sredstev, nakup opreme, drugih osnovnih sredstev, sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, za nakup zemljišč in naravnih bogastev, nematerialnega premoženja ter študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring.

Največ sredstev, kar 6.852.622,77 €, je namenjenih za Investicijsko vzdrževanje in obnove (konto 4205), in sicer za naslednje projekte:

PRJ	PRJ OPIS	Realizacija 2022 glede na VP	Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	Spremembe 2023
OB041-20-0007	Nadgradnja prometne infrastrukture_KS Sava-Hrušica	-797.052,23	668.158,06	1.416.370,29	748.212,23
OB041-21-0012	Sanacija zajetja Peričnik	-593.345,00	0,00	800.000,00	800.000,00
OB041-12-0003	Modernizacija cest	-83.191,18	618.140,72	763.649,86	145.509,14
OB041-21-0005	Energ. sanacija pokopališkega objekta B. Dobrava	-120.000,00	507.160,81	686.325,01	179.164,20
OB041-08-0020	Rekonstrukcija in adaptacija Hrušice 55a	-150.000,00	50.000,00	510.000,00	460.000,00
OB041-07-0005	Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R-2	-394.464,58	97.000,00	409.464,58	312.464,58
OB041-09-0008	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	-253.396,93	31.449,02	407.239,56	375.790,54
OB041-09-0013	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov	-69.875,66	288.986,16	358.861,82	69.875,66
OB041-10-0024	Investicijsko vzdrževanje CČN	-123.610,53	83.902,93	339.234,48	255.331,55
OB041-08-0027	Deponija Mala Mežakla	-17.674,20	134.500,00	262.174,20	127.674,20
OB041-06-0048	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	-52.514,93	100.000,00	183.887,54	83.887,54
OB041-06-0053	Gradnja,nakup in inv.vzdr. Stanovanj	-9.915,80	114.000,00	114.000,00	0,00
OB041-10-0031	Letovišče Pinea Novigrad	-8.399,36	35.000,00	113.399,36	78.399,36
OB041-10-0030	Ureditev otroških igrišč občine Jesenice	-52.006,76	80.000,00	110.000,00	30.000,00
OB041-06-0037	Cestna razsvetljava	-32.378,77	65.000,00	100.674,42	35.674,42
OB041-12-0004	Odvoz odpadkov	-12.939,08	100.441,81	84.807,55	-15.634,26
OB041-09-0014	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	-18.453,81	6.469,94	54.923,75	48.453,81
OB041-21-0010	Ureditev gozdne ceste v Vintgar	-30,29	32.775,30	30.725,00	-2.050,30
OB041-16-0010	Sanacija plazov	-8.717,44	20.000,00	20.000,00	0,00
OB041-06-0052	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	-43.783,47	20.000,00	17.100,00	-2.900,00
OB041-08-0016	Semaforska krmilna naprava	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
OB041-13-0005	Inv. vzdrž. in izboljšave na področju turizma	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
OB041-06-0040	Izgradnja kanalizacije LIPCE -ČN	-11.178,35	0,00	11.178,35	11.178,35
OB041-17-0012	Investicijsko vzdrževanje javnih površin	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
OB041-06-0007	Modernizacija občinske uprave	-43,59	0,00	7.000,00	7.000,00
OB041-06-0006	Informatizacija uprave	-915,12	5.000,00	5.000,00	0,00
OB041-09-0016	Vzdrževanje hidrantnega omrežja	-3.920,00	3.920,00	3.920,00	0,00
OB041-17-0011	Čezcestni transparent	-2.687,00	0,00	2.687,00	2.687,00
OB041-20-0003	Rekonstrukcija mostov v OJ	0,00	225.800,00	0,00	-225.800,00

OB041-09-0005	Razširitev pokopališča Blejska Dobrava	-2.907,46	16.139,94	0,00	-16.139,94
		-2.863.401,54		**6.852.622,77**	**3.518.778,08**

Za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring (konto 4208) načrtujemo 1.299.619,19 €, od tega 150.823,38 € za izvedbo investicijskih nadzorov, 1.134.513,11 € za načrte in projektno dokumentacijo in 14.252,70 € za plačila drugih storitev in dokumentacije in sicer za sledeče projekte:

PRJ	PRJ OPIS	Realizacija 2022 glede na VP	Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	Spremembe 2023
OB041-20-0007	Nadgradnja prometne infrastrukture_KS Sava-Hrušica	-158.476,50	81.382,26	239.858,76	158.476,50
OB041-20-0004	Obnova vodovodnega omrežja Peričnik	-100.000,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00
OB041-12-0003	Modernizacija cest	-66.322,76	74.626,24	131.795,07	57.168,83
OB041-21-0008	OPPN Partizan	-50.000,00	0,00	120.500,00	120.500,00
OB041-07-0005	Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R-2	-10.952,31	1.659,20	94.611,51	92.952,31
OB041-21-0007	Vrtec Jesenice - enota Cilke Zupančič	0,00	75.300,00	75.300,00	0,00
OB041-20-0008	PCJ 3 in 4 faza: ureditev in izraba degr. Območij	-58.431,67	16.637,00	75.068,67	58.431,67
OB041-20-0005	Obnova vodovodnega omrežja Završnica	-43.973,00	30.000,00	73.973,00	43.973,00
OB041-08-0027	Deponija Mala Mežakla	-77.870,13	10.000,00	71.578,63	61.578,63
OB041-09-0008	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	-44.579,43	4.340,00	48.919,88	44.579,88
OB041-20-0003	Rekonstrukcija mostov v OJ	-25.521,53	26.774,00	41.032,42	14.258,42
OB041-14-0004	Ureditev parkirišč in postajališč v OJ	-15.608,00	2.800,00	38.408,00	35.608,00
OB041-08-0020	Rekonstrukcija in adaptacija Hrušice 55a	-8.970,40	0,00	20.000,00	20.000,00
OB041-09-0005	Razširitev pokopališča Blejska Dobrava	0,00	0,00	19.293,39	19.293,39
OB041-07-0016	Izgr.vod.Betel-Pl.pod Golico-Pl.rovt	-22.550,00	4.000,00	18.550,00	14.550,00
OB041-21-0005	Energ. sanacija pokopališkega objekta B. Dobrava	0,00	25.086,43	15.588,50	-9.497,93
OB041-21-0012	Sanacija zajetja Peričnik	-15.095,00	0,00	15.095,00	15.095,00
OB041-06-0057	Inves. in investicijsko vzdrž.počitniških objektov	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
OB041-09-0013	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov	-6.633,75	0,00	6.633,75	6.633,75
OB041-12-0004	Odvoz odpadkov	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
OB041-06-0048	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	-4.174,23	0,00	4.351,58	4.351,58
OB041-10-0024	Investicijsko vzdrževanje CČN	-806,13	0,00	3.606,13	3.606,13
OB041-06-0040	Izgradnja kanalizacije LIPCE -ČN	-3.162,48	0,00	2.985,13	2.985,13
OB041-06-0052	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	-1.300,00	0,00	2.900,00	2.900,00
OB041-19-0005	Živa dediščina	-2.012,46	0,00	2.350,00	2.350,00
OB041-06-0037	Cestna razsvetljava	-362,45	2.000,00	2.000,00	0,00
OB041-16-0010	Sanacija plazov	-12.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
OB041-17-0011	Čezcestni transparent	-2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
OB041-09-0014	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	-1.219,79	0,00	1.219,79	1.219,79
				1.299.619,21	

Sledijo izdatki za Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (konto 4204), kjer sredstva v višini 1.006.432,05 € namenjamo za projekte:

PRJ	PRJ OPIS	Realizacija 2022 glede na VP	Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	Spremembe 2023
OB041-21-0008	OPPN Partizan	0,00	293.280,00	293.280,00	0,00
OB041-09-0008	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	0,00	217.000,00	191.737,09	-25.262,91
OB041-14-0004	Ureditev parkirišč in postajališč v OJ	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
OB041-19-0005	Živa dediščina	-85.636,46	0,00	105.000,00	105.000,00
OB041-10-0007	Ureditev športnega igrišča na Blejski Dobravi	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
OB041-20-0001	Celostna prenova stavbe na C.m.Tita 78a	0,00	500.000,00	75.000,00	-425.000,00
OB041-06-0040	Izgradnja kanalizacije LIPCE -ČN	-31.845,09	0,00	57.108,00	57.108,00
OB041-09-0014	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	-18.306,96	60.000,00	48.306,96	-11.693,04
OB041-06-0037	Cestna razsvetljava	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
OB041-08-0027	Deponija Mala Mežakla	0,00	265.280,97	0,00	-265.280,97
OB041-07-0016	Izgr.vod.Betel-Pl.pod Golico-Pl.rovt	-200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
				1.006.432,05	

Za nakupe zemljišč (konto 4206) je predvideno 235.643,17 €, največ v povezavi s projektom »PCJ 3 in 4 faza: ureditev in izraba degradiranih območij« 138.763,17 €. Stroški nakupa zemljišč so predvideni še v okviru projektov: »Pridobivanje zemljišč – ostalo« (30.000,00 €) in »Pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte« (44.800,00 €) ter za »Modernizacijo cest« 22.080,00 €. Predviden nakup zemljišča za »Izgradnjo nove knjižnice« (180.000,00 €) se zamika v leto 2024.

Za nakup opreme (konto 4202) je predvidenih 97.615,84 €, od tega za projekt »Oprema za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva« namenjamo 43.500,00 €, za »Ureditev otroških igrišč« 20.000,00 €, v okviru projekta »Ureditev Trga Toneta Čufarja_PP« 17.500,00 €, za projekt »Seme preteklosti je seme prihodnosti« namenjamo 7.115,84 €, za modernizacijo občinske uprave 8.000,00 € in za informatizacijo občinske uprave 1.500,00 €.

V okviru konta 4201 (Nakup prevoznih sredstev) namenjamo 25.000,00 € za nakup avtomobilov.

V okviru konta 4207 (Nakup nematerialnega premoženja) namenjamo skupaj 4.500,00 €, od tega 2.000,00 € za informatizacijo uprave in 2.500,00 € za Medobčinski inšpektorat in redarstvo.

V okviru konta 4203 (Nakup drugih osnovnih sredstev) namenjamo skupaj 2.000,00 € za »Investicije in investicijsko vzdrževanje počitniških objektov«.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 3.437.705,92 €

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 124.000,00 €

V okviru konta 4310 (Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam) iz naslova požarne takse namenjamo 90.000,00 € za Nakup gasilskih vozil za PGD. Za izglasovani projekt v okviru participativnega proračuna 'Postavitev nadstreška pod gasilskim domom_PP' namenjamo 20.000,00 €.

V okviru konta 4314 (Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom) namenjamo 7.000,00 € sredstev za razpis za vlaganje v kulturne spomenike lokalnega pomena, ki so v zasebni lasti ter 7.000,00 za sofinanciranje ukrepov za odpravo zemeljskih plazov.


432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 3.313.705,92 €

Investicijski transferi zajemajo transfere javnim zavodom za investicije in investicijsko vzdrževanje po naslednjih projektih:

PRJ	PRJ OPIS	Realizacija 2022 glede na VP	Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	Spremembe 2023
OB041-19-0003	Obnova in nadzidava telovadnice OŠ P. Stražišar	-92.460,64	498.733,28	1.021.886,22	523.152,94
OB041-22-0001	Obnova objekta Ruardova graščina - II.faza	-914.122,89	0,00	810.000,00	810.000,00
OB041-06-0066	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Polde Stražišar	-35,58	3.476,00	264.068,00	260.592,00
OB041-06-0010	Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport	-92.320,93	24.500,00	253.300,00	228.800,00
OB041-06-0026	Program nabav in vzdrževanj - Vrtec Jesenice	-32.632,80	174.059,00	180.934,98	6.875,98
OB041-06-0067	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška Bela	-357,14	53.000,00	154.838,41	101.838,41
OB041-06-0011	Obnova objekta Ruardova graščina	-2.966,28	1.199.179,46	150.000,00	-1.049.179,46
OB041-21-0006	Otroški vadbeni park - ''Medgeneracijski ŽIVŽAV''	-50.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00
OB041-18-0006	Obnova kopališča Ukova	-51.948,04	0,00	84.565,77	84.565,77
OB041-06-0016	Občinska knjižnica Jesenice-transferi	-9.264,27	53.500,00	62.764,27	9.264,27
OB041-06-0017	Gornjesavski muzej	-973,32	6.100,00	49.100,00	43.000,00
OB041-06-0069	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Tone Čufar	0,00	24.808,70	40.257,00	15.448,30
OB041-15-0003	Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice	0,00	29.248,00	29.944,00	696,00
OB041-06-0015	Gledališče Toneta Čufarja - transferi	-14,28	20.000,00	25.000,00	5.000,00
OB041-06-0068	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Prežihov Voranc	-7,92	10.726,24	24.486,73	13.760,49
OB041-21-0013	Preureditev teniških igrišč na Kresu_PP	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
OB041-08-0006	Nakup avtomobila - Pomoč na domu	0,00	0,00	17.750,00	17.750,00
OB041-06-0022	Program nabav in vzdrževanj - Glasbena šola	0,00	0,00	13.632,35	13.632,35
OB041-20-0009	Program nabav in vzdrževanj - FZAB	0,00	6.000,00	9.178,19	3.178,19
				3.313.705,92	

V naslednji tabeli in grafu so prikazani odhodki bilance odhodkov proračuna po področjih proračunske porabe (programski klasifikaciji):


PPP	PPP OPIS	TEKOČA PORABA	INVESTICIJSKA PORABA	REBALANS 2023	Delež v %
1	POLITIČNI SISTEM	420.620,3	0,0	420.620,32	1,33%
2	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	35.010,0	0,0	35.010,00	0,11%
3	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	15.000,0	0,0	15.000,00	0,05%
4	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	179.423,31	558.500,00	737.923,31	2,34%
6	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.135.039,92	103.000,00	3.238.039,92	10,26%
7	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	703.462,00	168.944,00	872.406,00	2,76%
8	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	12.959,64	0,00	12.959,64	0,04%
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	46.000,0	0,0	46.000,00	0,15%
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	161.594,52	145.190,84	306.785,36	0,97%
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	18.413,76	504.746,07	523.159,83	1,66%
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.396.033,30	3.039.156,44	5.435.189,74	17,22%
14	GOSPODARSTVO	409.047,34	15.000,00	424.047,34	1,34%
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	70.537,00	2.016.415,65	2.086.952,65	6,61%
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	785.505,25	2.765.724,66	3.551.229,91	11,25%
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.200,00	75.000,00	77.200,00	0,24%
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.671.212,16	1.767.129,40	4.438.341,56	14,06%
19	IZOBRAŽEVANJE	5.296.701,95	1.784.581,88	7.081.283,83	22,43%
20	SOCIALNO VARSTVO	1.677.943,0	17.750,0	1.695.692,96	5,37%
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	165.973,8	0,0	165.973,78	0,53%
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	407.500,0	0,0	407.500,00	1,29%
	SKUPAJ	**18.610.177,21**	**12.961.138,94**	**31.571.316,15**	**100,00%**



Občina Jesenice bo v letu 2023 največ sredstev iz bilance odhodkov namenila za področje Izobraževanja z 22,43 % (7.081.283,83 €), sledita področje Promet, prometna infrastruktura in komunikacije s 17,22 % oziroma 5.435.189,74 € ter Kultura, športa in nevladne organizacije z 14,06 % (4.438.341,56 €) predvidene realizacije.

Pregled proračunske porabe po institucionalni klasifikaciji:

PU	PU OPIS	Plan 2023	
1000	OBČINSKI SVET	171.726,37	0,5%
2000	NADZORNI ODBOR	16.510,00	0,1%
3000	ŽUPAN	284.093,95	0,9%
4000	KS HRUŠICA	13.846,00	0,0%
4010	KS PLANINA POD GOLICO	9.420,00	0,0%
4050	KS SAVA	13.273,00	0,0%
4060	KS PODMEŽAKLA	10.596,00	0,0%
4070	KS JAVORNIK - KOROŠKA BELA	9.651,48	0,0%
4080	KS BLEJSKA DOBRAVA	21.672,83	0,1%
4090	KS PLAVŽ	12.078,00	0,0%
5000	OBČINSKA UPRAVA	30.137.873,42	95,5%
9800	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	870.575,10	2,8%
		31.571.316,15	**100,0%**



Občina Jesenice bo v letu 2023 za tekoče odhodke proračuna namenila 7.572.932,24 € (23,99 %), za tekoče transfere 11.037.244,97 € (34,96 %), torej za tekočo porabo skupaj 18.610.177,21 € (58,95 %), za investicijske odhodke 9.523.433,02 € (30,16 %), za investicijske transfere 3.437.705,92 € (10,89 %), za investicijsko porabo skupaj bo občina namenila 12.961.138,94 € (41,05 %).

Bilanca prihodkov in odhodkov izkazuje primanjkljaj v višini 7.837.558,63 €.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00 €

V Računu finančnih terjatev in naložb ne predvidevamo prejema vračil danih posojil in ne načrtujemo prejemkov iz naslova prodaje kapitalskih deležev.

44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 2.000,00 €

V letu 2023 načrtujemo dokapitalizacijo družbe Poslovno podpornega centra BSC d.o.o. Kranj zaradi prodaje družbeniškega deleža Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja. Načrtujemo povečanje družbeniškega deleža Občine Jesenice v osnovnem kapitalu družbe BSC, poslovno podporni center d.o.o. Kranj v višini 2.000,00 €.

Račun finančnih terjatev in naložb izkazuje primanjkljaj v višini 2.000,00 €.

C - Račun financiranja

50 – ZADOLŽEVANJE 4.700.000,00 €

500 – Zadolževanje 4.700.000,00 €

V letu 2023 načrtujemo dolgoročno zadolževanje v višini 4.700.000,00 € za izvrševanje občinskega proračuna in sicer za investicije, predvidene v občinskem proračunu.

55 - ODPLAČILA DOLGA 890.606,54 €

550 - Odplačila domačega dolga 890.606,54 €

Za odplačila dolga do konca leta 2023 po kreditnih pogodbah predvidevamo skupaj 890.606,54 € proračunskih sredstev. V letu 2023 bomo odplačali glavnice v skladu s pogodbeno dogovorjenimi amortizacijskimi načrti: za neprofitno stanovanjsko gradnjo (Hrušica 56, Titova 16 in Verdnikova 40 - pri čemer v letu 2023 zapade v plačilo zadnji obrok za odplačilo kredita za Hrušico 56), za kredit za Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava; za Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Save – projekt GORKI Jesenice ter projekt OB GORKI, za kredita najeta v letu 2019 in letu 2020 za izvedbo investicij predvidenih v proračunu (obnova objekta Ruardova graščina) ter za odplačilo črpanih povratnih sredstev po ZFO najetih pri MGRT. Načrtujemo tudi odplačilo treh obrokov za kredit, katerega črpanje načrtujemo v letu 2023.

Račun financiranja izkazuje presežek (neto zadolževanje) v višini 3.809.393,46 €.

Vse tri bilance financiranja v skupnem znesku izkazujejo primanjkljaj v višini 4.030.165,17 €, ki ga bomo pokrili z ostankom na računu konec leta 2022. Iz realizacije za leto 2022 izhaja, da bo na računu proračuna ostalo 4.030.165,17 € sredstev, kar zadošča za pokritje nastale razlike med prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki v planu leta 2023.

PREGLED PRIHODKOV IN PREJEMKOV PRORAČUNA V POVEZANOSTI Z ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA ZA LETO 2023 PO PODROČJIH PROGRAMSKE KLASIFIKACIJE IN SKUPINAH KONTOV

Prihodki proračuna		PRIHODKI, KI NISO NEPOSREDNO VEZANI NA INVESTICIJSKO PORABO	PRIHODKI ZA GRADNJO, NAKUP IN VZDRŽEVANJE STVARNEGA PREMOŽENJA	PREJEMKI IZ NASLOVA ZADOLŽEVANJA	SKUPAJ
70	**Davčni prihodki**	**15.619.391,00**	**450.000,00**	**0,00**	**16.069.391,00**
	Okoljski dajatvi		428.000,00	0,00	
	Drugi davčni prihodki	15.619.391,00	22.000,00	0,00	
71	**Nedavčni prihodki**	**520.703,69**	**3.668.017,34**	**0,00**	**4.188.721,03**
7103	Prihodki od najemnin - stanovanja, poslovni prostori	0,00	608.250,00	0,00	
	Najemnine za uporabo javne infrastrukture	0,00	1.525.442,02	0,00	
	Koncesijske dajatve	148.430,00	250.000,00	0,00	
	Drugi prihodki od premoženja	137.073,69	0,00	0,00	
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku	0,00	524.325,32	0,00	
7102	Prihodki od obresti	1.200,00	0,00	0,00	
711	Takse	15.000,00	0,00	0,00	
712	Globe	135.950,00	0,00	0,00	
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	46.550,00	0,00	0,00	
714	Komunalni prispevek	0,00	760.000,00	0,00	
	Drugi nedavčni prihodki	36.500,00	0,00	0,00	
72	**Kapitalski prihodki**	**0,00**	**52.000,00**	**0,00**	**52.000,00**
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	0,00	0,00	
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	2.000,00	0,00	
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0,00	50.000,00	0,00	
73	**Prejete donacije**	**0,00**	**196.809,25**	**0,00**	**196.809,25**
74	**Transferni prihodki**	**981.562,93**	**2.245.273,31**	**0,00**	**3.226.836,24**
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	470.326,37	1.158.511,91	0,00	
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	511.236,56	106.020,00	0,00	
7411	Prejeta sredstva iz drž. proračuna za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0,00	88.462,07	0,00	
7412	Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev EU za strukturno politiko	0,00	61.000,00	0,00	
7413	Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko	0,00	831.279,33	0,00	
75	**Prejeta vračila danih posojil**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
500	**Domače zadolževanje**	**0,00**	**0,00**	**4.700.000,00**	**4.700.000,00**
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00		4.700.000,00	
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0,00		0,00	0,00
	SKUPAJ	**17.121.657,62**	**6.612.099,90**	**4.700.000,00**	**28.433.757,52**

	Odhodki po področjih proračunske porabe	TEKOČA PORABA-BREZ TEKOČEGA VZDRŽEVANJA	TEKOČE VZDRŽEVANJE	INVESTICIJSKA PORABA S TEKOČIM VZDRŽEVANJEM	ODPLAČILA DOLGA, KAPITALSKA NALOŽBA	SKUPAJ
1	Politični sistem	420.620,32		0,00		420.620,32
2	Ekonomska in fiskalna administracija	35.010,00		0,00		35.010,00
3	Zunanja politika in mednarodna pomoč	15.000,00		0,00		15.000,00
4	Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	129.323,31	50.100,00	608.600,00		737.923,31
6	Lokalna samouprava	3.074.310,72	60.729,20	163.729,20	2.000,00	3.240.039,92
7	Obramba in ukrepi ob izrednih dogodki	699.462,00	4.000,00	172.944,00		872.406,00
8	Notranje zadeve in varnost	10.959,64	2.000,00	2.000,00		12.959,64
10	Trg dela in delovni pogoji	46.000,00		0,00		46.000,00
11	Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo	94.141,45	67.453,07	212.643,91		306.785,36
12	Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	18.413,76		504.746,07		523.159,83
13	Promet, prometna infrastrukturai in komunikacije	789.227,30	1.606.806,00	4.645.962,44		5.435.189,74
14	Gospodarstvo	382.371,34	26.676,00	41.676,00		424.047,34
15	Varovanje okolja in naravne dediščine	31.141,00	39.396,00	2.055.811,65		2.086.952,65
16	Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	413.743,00	371.762,25	3.137.486,91		3.551.229,91
17	Zdravstveno varstvo	2.200,00	0,00	75.000,00		77.200,00
18	Kultura, šport in nevladne organizacije	2.671.212,16	0,00	1.767.129,40		4.438.341,56
19	Izobraževanje	5.296.701,95	0,00	1.784.581,88		7.081.283,83
20	Socialno varstvo	1.677.642,96	300,00	18.050,00		1.695.692,96
22	Servisiranje javnega dolga	165.973,78		0,00	890.606,54	1.056.580,32
23	Intervencijski programi in obveznosti	407.500,00		0,00		407.500,00
	SKUPAJ	**16.380.954,69**	**2.229.222,52**	**15.190.361,46**	**892.606,54**	**32.463.922,69**
	Razlika Prihodki - Odhodki	**740.702,93**	**2.229.222,52**	**-8.578.261,56**	**3.807.393,46**	**-4.030.165,17**

V letu 2023 nam glede na predvidene prihodke, ki niso neposredno povezani z investicijsko porabo ter tekoče odhodke in transfere proračuna (brez tekočega vzdrževanja) ostaja 740.702,93 € lastnih sredstev proračuna, ki se lahko namenijo za investicije in tekoče vzdrževanje. V letu 2023 predvidevamo realizacijo prihodkov, ki so povezani z gradnjo, nakupom in vzdrževanjem premoženja v višini 6.612.099,90 €, investicijske transfere in odhodke skupaj s tekočim vzdrževanjem pa v letu 2023 planiramo v višini 15.190.361,46 €. Primanjkljaj sredstev za financiranje investicijske porabe (v višini 8.578.261,56 €) ter za odplačilo dolga v višini 892.606,54 € bomo v letu 2023 pokrili iz razlike med ostankom prihodkov integralnega proračuna, ki ni neposredno povezan z investicijsko porabo, v višini 740.702,93 €, stanjem sredstev na računu proračuna v letu 2022 v višini 4.030.165,17 preostanek razlike pa bo pokrit z neto zadolževanjem v višini 3.807.393,46 €.

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2023

OBČINSKA UPRAVA S KS

Delovno mesto	Sistematizirana delovna mesta	Zasedena delovna mesta	Nova zaposlitev v letu 2023 - nedoločen čas	Nova zaposlitev v letu 2023 - določen čas	Zaposlitev pripravnikov v letu 2023
Uradniki	28	26	0	1	
Strokovno tehnični delavci	25	25	0	0	
Pripravniki	1	0	0		1
Skupaj	**54**	**51**	**0**	**1**	**1**

SKUPNA NOTRANJEREVIZIJSKA SLUŽBA

Delovno mesto	Sistematizirana delovna mesta	Zasedena delovna mesta	Nova zaposlitev v letu 2023 - nedoločen čas	Nova zaposlitev v letu 2023 - določen čas	Zaposlitev pripravnikov v letu 2023
uradniki	2	0	0	0	0
Skupaj	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

Delovno mesto	Sistematizirana delovna mesta	Zasedena delovna mesta	Nova zaposlitev v letu 2023 - nedoločen čas	Nova zaposlitev v letu 2023 - določen čas	Zaposlitev pripravnikov v letu 2023
uradniki	14	11	3	0	0
strokovno tehnični delavci	2	2			
Skupaj	**16**	**13**	**3**	**0**	**0**

PREDVIDENO DELO PO PODJEMNIH POGODBAH ALI ZAČASNO DELO UPOKOJENCEV

Oddelek	Število delavcev
občinska uprava	1

PREDVIDENE ZAPOSLITVE PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA

Oddelek	Število delavcev
občinska uprava	1

Občinska uprava Občine Jesenice je v skladu z določili Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Jesenice organizirana v naslednjih organizacijskih enotah:

- kabinet župana,
- oddelek za gospodarstvo,
- oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve,
- oddelek za finance, plan in analize,
- oddelek za okolje in prostor in
- komunalna direkcija.

V letu 2023 se za izvedbo upravnih, strokovnih in drugih nalog v občinski upravi Občine Jesenice načrtuje 54 sistemiziranih delovnih mest (skupaj z delovnim mestom za določen čas in pripravnikom). Delovno

mesto za določen čas je sistemizirano za primer nadomeščanja odsotnih javnih uslužbencev zaradi daljših bolniških ali porodniških odsotnosti. Pripravniki se v času pripravništva usposabljajo za opravljanje nalog v javni upravi ter tako pridobijo delovne izkušnje, ki so pogoj za zaposlitev v javnem sektorju.

V letu 2009 sta začeli z delovanjem tudi dve skupni občinski upravi in sicer: Skupna notranje revizijska služba (SNRS) in Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR).

SNRS je od meseca februarja 2017 na podlagi odločitve občin soustanoviteljic v mirovanju, občine pa revizije do drugačne odločitve naročijo pri ponudnikih na trgu.

V MIR je bilo v letu 2022 zaposlenih skupaj trinajst javnih uslužbencev (inšpektorji, redarji, strokovni sodelavci za civilno zaščito, požarno varnost, pravne naloge). V letu 2023 se na podlagi potreb občin ustanoviteljic načrtujejo dodatne zaposlitve treh redarjev. S širitvijo nabora nalog skupne občinske uprave smo pridobili tudi višje sofinanciranje stroškov plač zaposlenih v SOU s strani države iz obstoječih 45% na 50 %. Stroške skupnih služb si delijo občine ustanoviteljice v skladu z akti, ki so jih podpisale pred ustanovitvijo skupnih uprav, v letu 2020 pa korigirale na podlagi dosedanjih izvajanj.

Podjemno delo oz. začasno delo upokojencev se načrtuje za primer nadomeščanja redno zaposlenih v primeru daljših bolniških odsotnosti ali za primer nujno potrebne dodatne pomoči pri uvajanju novo zaposlenih po upokojitvi.

Študentsko delo se načrtuje za Oddelek za gospodarstvo in sicer za pomoč v TIC Jesenice (vodenje izletov, delo v podaljšanem delovnem času v poletnem obdobju, nadomeščanje sodelavke v TIC-u v času letnega dopusta).

II.
POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

Obrazložitev PPP, GPR in PPR

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM 420.620,32 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta in njegovih organov, kot zakonodajnih organov na območju lokalne skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Statut Občine Jesenice

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za kvalitetno izvajanje nalog s področja delovanja političnega sistema.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 – Politični sistem

0101 - Politični sistem 420.620,32 €

Opis podprograma

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta, župana, podžupanov, političnih strank ter za povračilo stroškov volilne kampanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog ter sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj občinskega sveta, župana in podžupanov je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru letnega program dela, ki ga sprejme občinski svet.

Kazalec: realizacija letnega programa dela občinskega sveta.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta
1000 Občinski svet
01019003 Dejavnost župana in podžupanov
3000 Župan

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 171.726,37 €

Opis podprograma

Dejavnost občinskega sveta obsega izvedbo sej občinskega sveta, odborov in komisij ter financiranje delovanja političnih strank .

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije
Zakon o lokalni samoupravi
Zakon o financiranju občin
Zakon o lokalnih volitvah
Zakon o političnih strankah
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakona o volilni in referendumski kampanji
Proračun občine Jesenice za posamezno leto
Statut občine Jesenice
Poslovnik o delu občinskega sveta občine Jesenice
Pravilnik o plačah, plačilih in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Jesenice

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta, njegovih delovnih teles in političnih strank.

Kazalci: kvalitetno in pravočasno izvajanje nalog za občinski svet in njegova delovna telesa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

Kazalci: izvedenih 7 sej občinskega sveta, 7 sej delovnih teles ter v skladu s sklenjenimi pogodbami, poravnani stroški za delovanje političnih strank.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 248.893,95 €

Opis podprograma

Podprogram 01019003 - Dejavnost župana in podžupanov vključuje: plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialne izdatke, vključno z izdatki reprezentance in odnosov z javnostmi (novinarske konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih).

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije
Zakon o lokalni samoupravi
Zakon o financiranju občin
Zakon o lokalnih volitvah
Zakon o političnih strankah
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o medijih

Pravilnik o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril
Proračun občine Jesenice za posamezno leto
Statut občine Jesenice
Poslovnik o delu občinskega sveta občine Jesenice
Odlok o priznanjih Občine Jesenice
Pravilnik o plačah, plačilih in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Jesenice

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je nemoteno opravljanje funkcije župana in podžupanov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti sredstva za opravljanje funkcije župana in podžupanov.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 35.010,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nadzorni odbor izvršuje svoj letni program dela, ki je usmerjen v zakonitost in pravilnost finančnega poslovanja občinskih organov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so zagotavljanje sredstev za učinkovito delovanje nadzornega odbora pri opravljanju nadzora nad razpolaganjem s premoženjem in nadzorovanjem namenskosti in smotrnosti porabe sredstev občinskega proračuna ter uporabnikov proračunskih sredstev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 – Urejanje na področju fiskalne politike
0203 – Fiskalni nadzor

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 18.500,00 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0202 ureja področje fiskalne politike in zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev ter izdatke iz naslova negativnega obrestovanja sredstev javnega sektorja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za izvajanje fiskalne politike.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Nemoten potek delovanja področja fiskalne politike in zagotavljanje potrebnih sredstev. Strošek je vezan na finančne transakcije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike
5000 Občinska uprava

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 18.500,00 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je urejanje na področju fiskalne politike, ki obsega stroške prodaje terjatev ter kapitalskih deležev, stroške plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev ter izdatke iz naslova negativnega obrestovanja sredstev javnega sektorja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah s podzakonskimi akti
Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za financiranje stroškov, nastalih v zvezi z delovanjem fiskalne politike.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je nemoten potek plačilnega prometa.

0203 - Fiskalni nadzor 16.510,00 €

Opis glavnega programa

V programu Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev in zagotovitev delovanja v skladu z zakonodajo in občinskimi predpisi.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev ter uresničitev zastavljenega letnega programa dela nadzornega odbora.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 – Dejavnost nadzornega odbora
2000 Nadzorni odbor

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 16.510,00 €

Opis podprograma

Podprogram zajema izdatke za nadomestila in za materialne stroške povezane z delovanjem nadzornega odbora.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi
Zakon o javnih financah
Zakon o financiranju občin
Statut občine Jesenice
Poslovnik o delu nadzornega odbora občine Jesenice
Pravilnik o plačah, plačilih in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Jesenice
Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj nadzornega odbora je sodelovanje z organi občine in drugimi proračunskimi uporabniki ter s priporočili in ugotovitvami prispevati k boljši porabi proračunskih sredstev.

Kazalci: upoštevanje danih priporočil nadzornega odbora.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev pogojev za nemoteno opravljanje dela nadzornega odbora.

Kazalci: izvedba sedmih sej in petih nadzorov v skladu s sprejetim letnim programom dela nadzornega odbora.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 15.000,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Splošno področje Zunanja politika in mednarodna pomoč zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in sodelovanje v EU projektih.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program dela izhaja iz podpisanih sporazumov in listin o sodelovanju med mesti ter iz razvojnih usmeritev Občine Jesenice.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Okrepitev sodelovanja s partnerji iz tujine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0302 – Mednarodno sodelovanje in udeležba

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba 15.000,00 €

Opis glavnega programa

Glavni program Mednarodno sodelovanje in udeležba vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, povezanih z mednarodno aktivnostjo občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Sodelovanje lokalnih skupnosti prispeva k dolgoročnemu sodelovanju in izmenjavi znanj, kultur ter tradicij različnih narodnosti in držav.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Skupni dogodki s partnersko občino Nagold in sosednjimi občinami iz Avstrije in Italije ter občinami iz bivše Jugoslavije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

03029002 – Mednarodno sodelovanje občin
5000 – Občinska uprava

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin 15.000,00 €

Opis podprograma

Povezovanje med regijami in mesti je v Evropi pomembna oblika sodelovanja in povezovanja posameznikov in institucij. Na ta način se porajajo nove zamisli, skupni projekti in se krepi prijateljsko sodelovanje na številnih ravneh, ki imajo pozitivne posledice na različnih področjih.

Zakonske in druge pravne podlage

- Pristopna pogodba med državami, članicami EU in pristopnicami,
- Evropska listina o lokalni samoupravi,
- Evropska okvirna konvencija o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Pogodba o partnerstvu z mestom Nagold,
- Listina o sodelovanju z občino St. Jakob.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je promocija Jesenic in večja prepoznavnost občine v tujini; odpiranje vrat gospodarstvu in regiji; spodbujanje kulturnega in turističnega razvoja; prenos dobrih praks z različnih področij; vključevanje v EU projekte. Kazalci uspešnosti pri doseganju teh ciljev so izvedeni skupni projekti s partnerskimi mesti iz tujine ter vključenost v EU projekte.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Enaki dolgoročnim.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 737.923,31 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. V okviru tega področja se sredstva namenijo tudi za praznovanje krajevnega praznika, novoletnih obdaritev in akcij v KS.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o javnih naročilih
- Zakon o medijih
- Zakon o javnih financah
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje javnosti, izvedba protokolarnih dogodkov ter delovanje krajevnih skupnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 – Kadrovska uprava
0402 – Informatizacija uprave
0403 – Druge skupne administrativne službe

0401 - Kadrovska uprava 4.000,00 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0401 Kadrovska uprava vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj ter nagrad najboljšim dijakom in študentom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzpostavitev delovanja posameznikov in organizacij k prepoznavnosti občine tudi s podelitvijo nagrad in priznanj ter čim boljši šolski uspeh dijakov in študentov s stalnim prebivališčem v občini Jesenice.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje materialnih pogojev za plačilo nagrad izbranim nagrajencem v skladu z Odlokom o občinskih nagradah ter dijakom in študentom s stalnim prebivališčem v občini Jesenice, ki izpolnjujejo pogoje javnega povabila za podelitev priznanj župana občine Jesenice za uspehe v času šolanja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 – Vodenje kadrovskih zadev
3000 – Župan

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev 4.000,00 €

Opis podprograma

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je pristojna tudi za zbiranje pobud za podelitev priznanj in pripravo predlogov za odločanje na seji občinskega sveta, vsako leto objavi javni razpis. Župan občine Jesenice objavi tudi javno povabilo za podelitev priznanj župana občine Jesenice za uspehe v času šolanja.

Zakonske in druge pravne podlage

- Proračun občine Jesenice
- Odlok o priznanjih v občini Jesenice

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Občinska priznanja so dobila poseben pomen z uveljavitvijo predpisa o priznanjih Občine Jesenice. Na podlagi tega predpisa se podeljujejo denarne nagrade, plakete občine, nazivi, plakete in diplome župana. Dolgoročni cilj podprograma je zatorej spodbujanje posameznikov, gospodarskih družb, zavodov, organizacij in skupnosti ter društev k aktivnostim, hkrati pa tudi dijakov in študentov k čim boljšemu učnemu uspehu, posledično pa izboljšanje razvoja in ugleda občine.

Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je število prejetih in upravičenih prijav na razpis za podelitev priznanj in na javno povabilo za podelitev priznanj župana občine Jesenice za uspehe v času šolanja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje materialnih pogojev za izplačilo nagrad in priznanj občine za leto 2023, kot je določeno v Odloku o priznanjih v občini Jesenice.

0402 - Informatizacija uprave 67.200,00 €

Opis glavnega programa

Zagotavljanje delovanja informacijske infrastrukture in njeno posodabljanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Planiranje, uvajanje in zagotavljanje delovanja sistema elektronskega poslovanja občine, ki temelji na enotni podatkovno komunikacijski strukturi, na enotnih informacijskih podsistemih za skupne funkcije javne uprave, povezanih z drugimi informacijskimi sistemi znotraj uprave, odprtih do podjetij, državljanov in institucij doma in v tujini.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilji so enaki kot dolgoročni cilji.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura

5000 Občinska uprava

04029001 - Informacijska infrastruktura 67.200,00 €

Opis podprograma

Zagotavljanje delovanja lokalne informacijsko komunikacijske tehnologije ter njeno posodabljanje. V okviru podprograma gre za nadaljevanje investicijskih nalog in sicer za zagotavljanje ustreznih kapacitet strežnikov, uporabo in vzdrževanje skupnega komunikacijskega omrežja državnih organov, za nakup in vzdrževanje lokalne programske opreme in aplikacij ter zagotavljanje splošnih pogojev za nemoteno delovanje informacijske infrastrukture in nemoteno izvajanje načrtovanih projektov uvajanja e-uprave v delo organov občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (ZLS), Zakon o državni upravi (ZDU-1), Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP), Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP), Nacionalni interoperabilnostni okvir, Politika napredka in kakovosti sodobne javne uprave, Strategija razvoja javne uprave 2015 - 2020, Strategija razvoja elektronskega poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc – SREP, Strategija upravljanja semantične interoperabilnosti, Smernice MJU za razvoj informacijskih rešitev.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so predvsem izgradnja infrastrukture in dvig ravni informacijske opremljenosti občinske uprave.

Vlada Republike Slovenije sprejela tudi Politiko napredka in kakovosti sodobne javne uprave, ki jo sestavljajo temeljne vrednote in načela delovanja javne uprave, usmerjene v napredek in kakovost. Izjava vzpostavlja podlago za sistemsko opredelitev načel in podporo Strategiji razvoja javne uprave. To bo pomagalo povečati ozaveščenost zaposlenih o pomenu kakovosti kot vrednote v javni upravi. Temeljni cilji strategije so usmerjeni v kakovost in učinkovitost, transparentnost in odgovornost javne uprave. Z doseganjem ciljev te strategije se bo izboljšalo poslovno okolje za razvoj gospodarstva in dvig konkurenčnosti.

Ti cilji veljajo tudi za delo občinske uprave.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so enaki kot dolgoročni cilji.

0403 - Druge skupne administrativne službe 666.723,31 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, kamor spadajo stroški upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov. Glavni program vključuje tudi sredstva za izvedbe praznovanja krajevnega praznika, novoletnih obdaritev in akcij v krajevnih skupnostih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje javnosti dela organov in institucij
- ustrezno vzdrževani poslovni prostori
- zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij ter sodelovanje pri opravljanju javnih zadev v občini po planu dela krajevnih skupnosti

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljanje javnosti dela občinskih organov
- učinkovito gospodarjenje s poslovnimi prostori

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
5000 – Občinska uprava
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
3000 – Župan
4000 – KS Hrušica
4010 – KS Planina pod Golico
4050 – KS Sava
4060 – KS Podmežakla
4070 – KS Javornik – Koroška Bela
4080 - KS Blejska Dobrava
4090 – KS Plavž
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
5000 – Občinska uprava

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 3.000,00 €

Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti na področju obveščanja domače in tuje javnosti o delu občinskega sveta, župana, občinske uprave, krajevnih skupnosti in drugih institucij, katerih ustanoviteljica je občina Jesenice.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi,
Zakon o medijih,
Uredba o upravnem poslovanju,
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja,
Zakon o varstvu osebnih podatkov

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je redno obveščanje javnosti o delovanju občinske uprave in občinskega sveta ter predvsem o sprejetih predpisih. Kazalec je letno število objav.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 51.123,31 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenijo za proslave, prireditve in sprejeme, kot tudi za praznovanje krajevnega praznika, novoletnih obdaritev in akcij v krajevnih skupnostih.

Zakonske in druge pravne podlage

- Razpis za sofinanciranje prireditev
- Odlok o prenosu nalog v upravljanje krajevnim skupnostim

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljanje družabnega življenja v občini in izvedba slovesnosti ob pomembnejših dogodkih,
- zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij ter sodelovanje krajanov v čim večjem številu pri opravljanju javnih zadev v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji: sofinanciranje raznih prireditev na podlagi javnega razpisa, izvedene proslave ob praznikih in drugih pomembnejših dogodkih, izvedba sprejema za odličnjake.

Letni cilji krajevnih skupnosti so opravljanje prenesenih nalog s področja javnih zadev, organizacija krajevnih praznikov, novoletne obdaritve ter organizacija srečanj in akcij v KS.

Kazalci so vsako leto večje število zadovoljnih krajanov oz. obiskovalcev na prireditvah ter pripravljenost le-teh sodelovati in se vključevati v dejavnosti KS v letu 2023.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 612.600,00 €

Opis podprograma

V tem podprogramu so vključeni stroški upravljanja in tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov občine, obratovalni stroški poslovnih prostorov, investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter investicije v poslovne prostore v lasti in upravljanju občine, stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, odškodnine, idr., vse povezano s poslovnimi prostori v lasti in upravljanju občine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/18 in 79/18),
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 31/18),
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. list RS št. 20/2004 in spr.),
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb (Ur. list RS št. 60/2009 in spr.),
- Pogodba o opravljanju storitev upravljanja stanovanj, poslovnih prostorov, garaž in stavb v lasti Občine Jesenice z dne 21.07.2009.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je vzdrževanje poslovnega fonda v lasti in upravljanju Občine Jesenice, prenova in obnova starega poslovnega fonda, najem in nakup poslovnih prostorov, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi, zagotavljanje minimalnih tehničnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori, odprodaja poslovnih prostorov, v katere ni smotrno vlagati, ker bi stroški investicijskega vzdrževanja presegli dejansko vrednost poslovnega prostora, oddaja poslovnih prostorov v najem na osnovi razpisov za oddajo poslovnih prostorov.

Kazalci podprograma so vzdrževan poslovni fond v lasti Občine Jesenice, z zagotavljanjem minimalnih tehničnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori, oddani prazni poslovni prostori v najem in prodani nepotrebni poslovni prostori. Upravljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov je stalna naloga občinske uprave, ki jo uprava vrši v okviru proračunskih možnosti in v okviru programa ravnanja s poslovnimi prostori.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Občina Jesenice letno, skladno z razpoložljivimi sredstvi in na podlagi plana investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov, vzdržuje poslovne prostore, ki so v njeni lasti, oddaja v najem prazne poslovne prostore in izvaja prodajo nepotrebnih poslovnih prostorov.

Letni kazalec je odstotek investicijsko ter tekoče obnovljenih poslovnih prostorov glede na plan vzdrževanja poslovnih prostorov in razpoložljiva sredstva, število poslovnih prostorov, oddanih v najem, čim boljša izterjava najemnin idr.

Obseg izvedbe navedenih aktivnosti je tekoča naloga ob upoštevanju morebitnih časovnih in vsebinskih zamikov zaradi zunanjih dejavnikov, spremembe zakonodaje ali izvedbe urgentnih ukrepov. Čas poteka aktivnosti je proračunsko leto.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 3.238.039,92 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske uprave, ožjih delov občine, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. Občine se lahko odločijo tudi, da ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave z drugimi občinami. Občina Jesenice je ustanoviteljica dveh skupnih občinskih uprav s sedežem na Jesenicah in sicer Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica ter Skupne notranje revizijske službe Jesenice, Bohinj Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica (ta je od februarja 2017 v mirovanju). Delovanje skupnih uprav sofinancirajo občine ustanoviteljice, stroške plač pa sofinancira država glede na obseg nalog, ki jih skupna uprava izvaja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Regionalni razvojni program Gorenjske 2021 - 2027
- Strategija razvoja Slovenije 2030
- Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma
- Novelacija Občinskega razvojnega programa Občine Jesenice 2011 - 2025
- Strategija razvoja turizma v občini Jesenice 2020 - 2023
- Strategija razvoja notranjega nadzora javnih financ v RS
- Strategija lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Gorenjska košarica 2014-2020

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
0602 – Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
0603 – Dejavnost občinske uprave

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 84.961,16 €

Opis glavnega programa

Glavni program se nanaša na področje lokalne samouprave ter na procese usklajevanja razvojnih aktivnosti in programiranja razvoja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročna cilja glavnega programa sta kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih nalog ter pospeševalnih in razvojnih nalog na področjih podeželja, gospodarstva in mestnega managementa ter zagotavljanje kakovostnih informacij o celotni dejavnosti občinske uprave, ob učinkoviti in gospodarni porabi proračunskih sredstev in s povezovanjem z drugimi institucijami.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: sodelovanje v združenju lokalnih skupnosti ter pri razvojnih združenjih na lokalnem in regionalnem nivoju.

Kazalci: število partnerskih povezovanj

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002 – Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
5000 – Občinska uprava
06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti
5000 – Občinska uprava

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 5.500,00 €

Opis podprograma

Zakon o lokalni samoupravi v 6. členu določa, da samoupravne lokalne skupnosti med seboj prostovoljno sodelujejo zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev javnega pomena. V ta namen se med drugim lahko povezujejo v skupnosti, zveze in združenja. Občina Jesenice je tako vključena v Skupnost občin Slovenije in Združenje zgodovinskih mest.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi
Evropska listina o lokalni samoupravi
Statut Skupnosti občin Slovenije
Statut Združenja zgodovinskim mest

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Združenja so namenjena povezovanju občin z namenom uspešnejšega sodelovanja (in doseganja ciljev) lokalnih skupnosti z državnimi institucijami ter izmenjavi mnenj, izkušenj in dobrih praks med občinami.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Redna udeležba na skupnih sestankih z namenom hitrejšega reševanja problemov, s katerimi se srečujejo občinske uprave na lokalni ravni kot tudi v relaciji z vlado in vladnimi službami.

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti 79.461,16 €

Opis podprograma

V skladu z zakonodajo se občine projektno združujejo na nivoju območja in regije. Na ta način so vzpostavljena območna in regionalna partnerstva s ciljem hitrejšega razvoja in lažjega doseganja opredeljenih ciljev celotnega območja oz. regije.

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske
- Družbena pogodba o ustanovitvi Poslovno podpornega centra BSC d.o.o. Kranj
- Pogodba o povezovanju v RRA Gorenjske, za nosilno organizacijo določen BSC d.o.o. Kranj
- Letni program dela RAGOR
- Zakon o pospeševanju skladnega regionalnega razvoja
- Letni program dela Poslovno podpornega centra BSC d.o.o. Kranj
- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020 iz naslova Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
- Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji
- izboljšanje pogojev za razvoj gospodarstva, človeških virov in ohranjanja podeželja

Kazalci
- kazalci so navedeni pri Letnih izvedbenih ciljih

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji

- izvajati redno koordinacijo županov Zgornje Gorenjske
- izvajati redne seje Sveta Gorenjske regije
- pridobiti čim večje število projektov sofinanciranih iz EU in nacionalnih sredstev

Kazalci

- najmanj 9 koordinacij županov letno
- najmanj 3 seje Sveta gorenjske regije
- število odobrenih projektov iz Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Gorenjska košarica 2014-2020

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 70.614,00 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za izvajanje redne dejavnosti krajevnih skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje delovanja krajevnih skupnosti ter racionalno in smotrno poslovanje v zadovoljstvo krajanov in članov sveta KS.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Isti kot dolgoročni.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 – Delovanje ožjih delov občin

- 4000 – KS Hrušica
- 4010 – KS Planina pod Golico
- 4050 – KS Sava
- 4060 – KS Podmežakla
- 4070 – KS Javornik – Koroška Bela
- 4080 – KS Blejska Dobrava
- 4090 – KS Plavž

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 70.614,00 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenijo za delovanje redne dejavnosti v krajevni skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi
Odlok o prenosu nalog v upravljanje krajevnim skupnostim
Poslovnik o delu Sveta KS

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij ter sodelovanje pri izvajanju javnih zadev v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji krajevne skupnosti so zagotavljanje redne dejavnosti, opravljanje prenesenih nalog s področja javnih zadev po planu dela KS za leto 2023 ter sama učinkovitost izvedbe plana.

0603 - Dejavnost občinske uprave 3.082.464,76 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Osnovni dolgoročni cilj je zagotovitev pogojev za kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog uprave ter hkrati z organiziranjem skupnih uprav občin zagotoviti boljšo organiziranost služb in gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je zagotoviti pogoje za delo občinske uprave in gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevaje usmeritve za prijazno javno upravo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 – Administracija občinske uprave
- 5000 – Občinska uprava
- 9800 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo

06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
- 5000 – Občinska uprava
- 9800 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo

06039001 - Administracija občinske uprave 2.896.364,76 €

Opis podprograma

V podprogramu so zajeta sredstva za plače zaposlenih in materialne stroške za občinsko upravo, krajevne skupnosti in skupno občinsko upravo (SOU) - Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Zakon o financiranju občin
Kolektivna pogodba za javni sektor
Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti
Zakon o javnih financah
Zakon o uravnoteženju javnih financ
Zakon o dostopu do informacij javnega značaj
Zakon o spodbujanju regionalnega razvoja

Za delovanje skupne občinske uprave dodatno še:
Zakon o inšpekcijskem nadzoru
Zakon o občinskem redarstvu
Zakon o prekrških
Zakon o pravilih cestnega prometa
Zakon o cestah
Zakon o motornih vozilih
Zakon o voznikih
Zakon o varstvu javnega reda in miru

Zakon o varstvu okolja
Zakon o zaščiti živali
Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov
Zakon o spodbujanju razvoja turizma
Gradbeni zakon
Odloki občin ustanoviteljic skupnih uprav

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je zagotovitev pogojev in sredstev za izvajanje nalog občinske uprave in sicer za stroške, povezane s sredstvi za delo in opremljenostjo delovnih mest kot tudi izplačila plač zaposlenim. S temi sredstvi se omogoča tudi izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, izvedba preventivnih zdravstvenih pregledov, nabava strokovne literature, dnevnega časopisja, izvedba aktivnosti za varstvo pri delu. V okviru tega podprograma se izvajajo tudi aktivnosti v zvezi z upravljanjem počitniških kapacitet.

Cilji delovanja skupne občinske uprave so, skupaj z oceno stanja, opredeljeni v sprejetih *Občinskih programih varnosti* občin ustanoviteljic. Doseganje zastavljenih ciljev v omenjenih programih, se v skladu z zakonom, letno ocenjuje in potrjuje na sejah občinskih svetov občin ustanoviteljic.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog, kar se kaže z zadovoljstvom strank in zaposlenih.

Skupna občinska uprava je v skladu s sprejetim odlokom o ustanovitvi in podpisanim dogovorom občin ustanoviteljic zavezana k izdelavi skupnega letnega poročila o delu in izdelavi pregleda dela in ukrepov po posamezni občini ustanoviteljici. S poročili in pregledi se skupaj z oceno izvajanja občinskih programov varnosti seznanja župane in občinske svete.

Doseganje zastavljenih ciljev se letno preverja na podlagi podatkov iz poročila ter z ocenjevanjem njihove vrednosti in primerjave s preteklimi leti in stanji. Poročila za oceno in primerjavo zajemajo naslednje merljive podatke in vsebine, ki omogočajo vrednotenje, in sicer po področjih dela:

Inšpekcijski nadzor:
- Število prijav
- Število in vrsta ukrepov
- Število zadev v reševanju
- Število opravljenih ur po posamezni občini

Občinsko redarstvo:
- Število prijav
- Število ugotovljenih kršitev
- Število in vrsta ukrepov
- Število opravljenih ur na terenu in po posamezni občini

SOU kot prekrškovni organ:
- Število izdanih opozoril, obvestil o prekršku, plačilnih nalogov, odločb, obdolžilnih predlogov in kazenskih ovadb
- Število in vrsta ostalih ukrepov v prekrškovnem postopku
- Finančno poročilo (globe, stroški prekrškovnega organa, stroški sodišč, upravne kazni, terjatve)

Ostale dejavnosti SOU:
- Kadrovske in organizacijske zadeve
- Izvajanje redarskih pooblastil in uporaba prisilnih sredstev
- Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
- Finančno-materialne zadeve
- Sodelovanje v svetih, komisijah in odborih
- Odnosi z javnostmi in preventivne aktivnosti

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 186.100,00 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenjajo za pokrivanje tekočih stroškov, povezanih z delovanjem občinske uprave in skupnih občinskih uprav, za zavarovanje objektov, opreme in motornih vozil, za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter za program modernizacije uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
- Zakon o izvrševanju proračuna
- Zakon o javnih naročilih
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- ohranitev uporabne vrednosti objektov in službenih vozil,
- zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami,
- zavarovano premoženje pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- vzdrževana službena vozila in ostala oprema in zgradbe, v katerih deluje občinska uprava,
- dobavljena potrebna nova pisarniška oprema,
- dobavljena energija za ogrevanje in elektriko,
- dobavljena voda in odvoženi odpadki,
- varovanje stavbe,
- zavarovano premoženje občine.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 872.406,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje 07 - Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike sistema, zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022, Občinski razvojni program 2011-2025

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je ohranjanje nivoja usposobljenosti in opremljenosti poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot in služb civilne zaščite.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 872.406,00 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj je enak cilju področja.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Za člane Občinskega štaba civilne zaščite, pripadnike poklicne gasilske enote in pripadnike prostovoljnih gasilskih društev je pomembno redno usposabljanje in izobraževanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Pomembno je tudi, da so vse sile in sredstva za zaščito in reševanje locirane na enem mestu in ustrezno opremljene. S tem je namreč komunikacija in organizacija v kriznih razmerah lažja in hitrejša.

Kazalci: - izvajanje nalog zaščite in reševanja v skladu z veljavno zakonodajo
- izvedba letnega programa dela OŠCZ

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
5000 – Občinska uprava
07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
5000 – Občinska uprava

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 133.460,00 €

Opis podprograma

Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč zajema preventivno delovanje enot in služb civilne zaščite, usposabljanje in opremljanje enot in služb civilne zaščite, stroške operativnega delovanja, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij za pomoč pri izvajanju nalog zaščite in reševanja, delovanje enot civilne zaščite v izrednih dogodkih ter načrtovanje preventivnih in zaščitnih ukrepov v sistemu varstva naravnih in drugih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- Program dela Civilne zaščite;
- Program usposabljanj in vaj na področju zaščite in reševanja;
- Pogodbe o izvajanju preventivnih akcij v okviru civilne zaščite.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je enak cilju področja in programa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

100 % izvedba Programa dela na področju zaščite in reševanja v občini Jesenice za leto 2023.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 738.946,00 €

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnost gasilskih društev, dejavnost občinske gasilske zveze, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme, investicije v gasilske domove, gasilska vozila (financirana tudi s sredstvi požarne takse) in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gasilstvu
Zakon o varstvu pred požarom
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
Zakon o odpravi posledic naravnih in drugih nesreč
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice
Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
Pogodba o zagotavljanju sredstev za delovanje javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice za posamezno leto
Pogodba o financiranju Gasilske zveze Jesenice in prostovoljnih gasilskih društev v občini Jesenice za posamezno leto

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so usmerjeni k zagotovitvi dobre usposobljenosti in opremljenosti tako poklicne gasilske enote kot tudi prostovoljnih gasilskih enot na območju občine Jesenice za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah.

Kazalci: posredovanje vseh gasilskih enot ob naravnih in drugih nesrečah ter opremljenost gasilskih enot, ki je določena na podlagi Uredbe.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedbeni cilji pri osnovni dejavnosti poklicne gasilske enote so stalno dežurstvo ekipe, ki jo sestavlja najmanj šest gasilcev, spremljanje signala preko avtomatskega javljanja, obveščanje, alarmiranje in organiziranje sodelovanja s prostovoljnimi gasilskimi društvi. Na področju intervencij so cilji težje vnaprej določljivi, stremijo pa k gašenju požarov, reševanju pri naravnih in drugih nesrečah, reševanju pri nesrečah na cesti in v predorih ter k reševanju ljudi in premoženja v sodelovanju z enotami Občinskega štaba civilne zaščite. Pri dopolnilni oz. preventivni dejavnosti so izvedbeni cilji usmerjeni v pregled gasilnikov, pregled hidrantov, izdelavo načrtov zaščite in reševanja, servisiranje gasilskih vozil in opreme, spremstvo pri nevarnih delih ter spremstvo pri prevozih nevarnih snovi skozi cestni predor Karavanke.

Kazalci: število intervencij in posredovanj ob naravnih in drugih nesrečah, število izdelanih načrtov zaščite in reševanja, število izvedenih spremstev pri prevozu nevarnih snovi ter število drugih izvedenih aktivnosti, ki izhajajo iz letnega programa poklicne gasilske enote in prostovoljnih gasilskih društev.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 12.959,64 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema naloge, ki se nanašajo na prometno varnost in notranjo varnost v občini. Dejavnosti se izvajajo na podlagi področne zakonodaje, Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa (za obdobje 2013 – 2022) in posamičnih programov na področju prometne vzgoje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje (za obdobje 2013 – 2022) »Skupaj za večjo varnost« in posamični programi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dvig prometno varnostne kulture, izboljšanje uporabnosti in varnosti cestnega okolja, od načrtovanja, izvedbe, vzdrževanja in nadzora, z vzgojo in izobraževanjem spremeniti neustrezne načine vedenja v prometu, končni cilj je upad prometnih nesreč in z njimi povezanih posledic.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 12.959,64 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Na tem programu se financirajo programi dodatnega izobraževanja, obveščanja in ozaveščanja udeležencev v cestnem prometu, katerega glavni namen je čim varnejša udeležba v prometu ter izvajanje preventivnih aktivnosti na tem področju. Pod to postavko se izplačujejo tudi sejnine za predsednika in člane odbora SPV ter vzdrževanje treh preventivnih radarskih tabel.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Večja varnost cestnega prometa, zmanjšanje števila prometnih nezgod, boljša obveščenost in osveščenost vseh udeležencev cestnega prometa.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vsako leto vključiti v aktivnosti otroke iz vrtcev ter vsaj en letnik učencev osnovnih šol ter posamezne skupine udeležencev v cestnem prometu – pešci, kolesarji, mladi in starejši vozniki.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 Prometna varnost

5000 Občinska uprava

08029001 - Prometna varnost 12.959,64 €

Opis podprograma

V podprogramu so zajeta sredstva za zagotavljanje delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, kar pomeni predvsem obveščanje in osveščanje udeležencev v prometu, ter ostale preventivne aktivnosti za dvig prometno varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu. V ta sklop sodi organizacija preventivnih aktivnosti in vzgojnih akcij ter oblikovanje predlogov za izboljšanje prometne varnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo)
Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo),
Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur. list RS, št. 56/2008 in spr.)
Zakon o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17, 21/18 – ZNOrg, 43/19 in 139/20)
Nacionalni program varnosti cestnega prometa »Skupaj za večjo varnost« in posamični programi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vpliv na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno varnostne kulture, z izvajanjem preventivnih aktivnosti in s preventivnimi radarskimi tablami. Pri izvajanju aktivnosti je cilj sodelovanje s čim več drugimi subjekti, ki na kakršenkoli način sodelujejo pri zagotovitvi večje varnosti cestnega prometa. Ključni cilj je sprememba vedenjskih vzorcev udeležencev v cestnem prometu, tako voznikov kot pešcev in čim manj prometnih nezgod. Kazalci so: vključitev čim večjega števila oseb v preventivne aktivnosti in upad prometnih nesreč.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bi bili vključeni otroci v vrtcih, učenci v osnovnih šolah in dijaki ter kritične skupine udeležencev cestnega prometa. Kazalci so vključitev čim večjega števila mladostnikov in ostalih udeležencev cestnega prometa v izvajanje preventivnih aktivnosti in povezovanje s čim več subjekti, posreden kazalec pa je manjše število prometnih nesreč.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 46.000,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge aktivne politike zaposlovanja v smeri vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oz. zaposlitev brezposelnih oseb, in sicer izvajanje t.i. Ukrepa 4 aktivne politike zaposlovanja, to je kreiranje novih delovnih mest.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 20.10.2022
- Novelacija razvojnega programa Občine Jesenice 2011 - 2025

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- aktiviranje brezposelnih oseb ter spodbujanje ohranjanja delovnih zmožnosti najtežje zaposljivih skupin brezposelnih oseb,

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 46.000,00 €

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa Aktivna politika zaposlovanja, za uresničevanje katere skrbi pristojno ministrstvo za delo oz. kot eden najpomembnejših izvajalcev ukrepov Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ), so vključena sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Za večjo zaposljivost oseb na trgu dela bo Občina Jesenice skupaj z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in izvajalci programov podpirala vključevanje brezposelnih oseb v programe aktivne politike zaposlovanja. Hkrati to vpliva na zmanjševanje socialne ogroženosti in stiske brezposelnih in zmanjševanje dodeljevanja socialnih pomoči na drugi strani.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji:

- zagotavljanje izvajanja aktivne politike zaposlovanja na lokalni ravni.

Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- izvedenih 5 programov javnih del.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 – Povečanje zaposljivosti

5000 Občinska uprava

10039001 - Povečanje zaposljivosti 46.000,00 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za lokalne zaposlitvene programe (javna dela) za povečanje zaposljivosti ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju trga dela
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
- Pogodbe o izvajanju programov javnih del

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so:

- aktivirati brezposelne osebe in njihovo socializacijo,
- ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti in
- spodbujanje razvoja novih delovnih mest.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- najmanj 5 programov javnih del letno v katere se vključujejo brezposelne osebe.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj:

- ohraniti izvajanje programov javnih del na območju občine Jesenice.

Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- najmanj 5 brezposelnih oseb, vključenih v programe javnih del na območju občine Jesenice.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 306.785,36 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter razvoju podeželja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Novelacija občinskega razvojnega programa Občine Jesenice 2011 - 2025
- Pogoji in možnosti ohranjanja kmetijstva v občini Jesenice
- Strategija razvoja turizma v občini Jesenice 2020-2030
- Razvojni program CRPOV za vasi pod Golico
- Razvojni program CRPOV za Blejsko Dobravo in Koroško Belo
- Razvojni program podeželja Zgornje Gorenjske
- Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske
- Letni program dela RAGOR
- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020 iz naslova Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
- Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027
- Regionalni razvojni program 2021 - 2027

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja, ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno ohranjanje podeželja kot privlačnega in kvalitetnega življenjskega območja jeseniške občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu
1104 - Gozdarstvo

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 187.061,71 €

Opis glavnega programa

Občina Jesenice v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja, in sicer:

- spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja, ki spadajo v okvir t.i. državnih pomoči, ki jih ureja Zakon o spremljanju državnih pomoči, in se jih lahko dodeljuje pod predpisanimi pogoji, ki jih določa Odlok o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 45/2015 in 28/2021) ter potrdi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za finance;
- razvojni projekti in aktivnosti na področju razvoja in ohranjanja podeželja

Dolgoročni cilji glavnega programa

- povečati konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje novih delovnih mest v podeželskem prostoru,
- ohraniti kulturno in naravno dediščino podeželskega prostora.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj

- uspešno izvedeni načrtovani projekti in programi v skladu z vsebinskim področjem in časovnim planom

Kazalci

- število izvedenih projektov in programov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
5000 Občinska uprava

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 187.061,71 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje naslednje naloge razvoja in prilagajanja podeželskih območij:

- spodbujanje prestrukturiranja, tehnološke prenove, specializacije okolju prijazne kmetijske proizvodnje,
- spodbujanje razvojnih aktivnosti na podeželju,
- spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
- spodbujanje oživljanja tradicionalnih obrti,
- spodbujanje razvoja turistične ponudbe na podeželju,
- spodbujanje izobraževanja in usposabljanja prebivalcev podeželja,
- spodbujanje društvenih dejavnosti na podeželju,
- spodbujanje šolanja na kmetijskih in gozdarskih programih
- ohranjanje kulturne krajine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu (Ur. list RS, št. 45/08 in spr.)
- Odlok o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 45/2015 in 28/2021)
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. list RS, št. 37/04)
- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020 iz naslova Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
- Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027
- Regionalni razvojni program 2021-2027

- Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (Ur. List RS 53/2000 in spr.)
- Mnenje o skladnosti sheme državne pomoči "Podpore programom razvoja podeželja v občini Jesenice 2015 - 2020", (št. priglasitve: K-BE022-5874335-2015)
- Mnenje o skladnosti sheme de minimis pomoči: "Spodbujanje razvoja dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijskih dejavnosti na kmetijah v občini Jesenice" (št. priglasitve: M003-5874335-2015/I)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji
- večja konkurenčnost, ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru ter doseči sposobnost preživetja kmetijskega gospodarstva,
- ohraniti kulturno in naravno dediščino podeželskega prostora,
- spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva.

Kazalci
- število delovnih mest in kmetijskih gospodarstev v podeželskem prostoru,
- število tehnološko opremljenih kmetijskih gospodarstev,
- število novih oz. obnovljenih gospodarskih poslopij,
- število strokovno usposobljenih pridelovalcev oz. predelovalcev,
- število novo registriranih dopolnilnih oz. drugih dejavnosti na področju kmetijstva in nekmetijskih dejavnosti na podeželju ter
- število izvedenih aktivnosti društev na področju kmetijstva.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji
- uspešno izvedeni zastavljeni projekti in javni razpisi.

Kazalci
- višina razdeljenih sredstev javnega razpisa,
- število udeležencev na projektih za razvoj podeželja.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 21.200,00 €

Opis glavnega programa

Glavni program Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni. V skladu z Zakonom o zaščiti živali je naloga občine, da zagotovi delovanje zavetišča za zapuščene živali in zagotavlja sredstva za oskrbo zapuščenih živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji
- zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali v občini;
- zmanjšati število zapuščenih živali v občini.

Kazalci
- število oskrbljenih zapuščenih živali v občini.
- število zapuščenih živali na območju občine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali
5000 Občinska uprava

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 21.200,00 €

Opis podprograma

V okviru zdravstvenega varstva živali je občina dolžna zagotoviti delovanje zavetišča za zapuščene živali. Tako so ključne naloge podprograma zagotovitev sredstev za delovanje zavetišča ter pokrivanje stroškov za oskrbo zapuščenih živali.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zaščiti živali (ZZZiv – UPB3, Uradni list RS, št. 38/13)
- Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Jesenice (Ur. l. RS, št. 7/2015)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji
- zmanjšati število zapuščenih živali na območju občine

Kazalci
- število oskrbljenih zapuščenih živali v občini
- število zapuščenih živali na območju občine

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji
- zagotoviti dve mesti v zavetišču za zapuščene živali ter
- zagotoviti oskrbo zapuščenih živali na območju občine.

Kazalci
- zagotovljeni dve mesti v zavetišču za zapuščene živali ter
- število oskrbljenih zapuščenih živali na območju občine.

1104 – Gozdarstvo 98.523,65 €

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi, v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in uresničevanje vseh njihovih funkcij.

Dolgoročni cilji glavnega programa
- povečati učinkovitost gospodarjenja z gozdovi,
- ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij,
- zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic-gozdne ceste),
- zagotoviti ustrezno komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je izvajanje vzdrževanja in urejanja gozdnih cest, za katere v posameznem letu pripravi program vzdrževanja Zavod za gozdove. Uspešnost zastavljenega cilja se bo ugotavljala na podlagi števila urejenih gozdnih cest.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
5000 Občinska uprava

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 98.523,65 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavlja tekoče vzdrževanje gozdnih cest, kar je zakonska obveza občine. Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest se zagotavljajo na podlagi Zakona o gozdovih od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo plačujejo lastniki gozdov in je prihodek lokalne skupnosti ter na podlagi letne pogodbe sklenjene z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje o višini sredstev, ki jih namenja država za vzdrževanje gozdnih cest. Vir financira je, skladno z 2. odstavkom 35. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS, tudi sorazmerni del letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov, in sicer glede na realiziran posek v občini, v kateri ležijo državni gozdovi. Kot vir financiranja je lahko tudi odškodnina za čezmerno uporabo gozdne ceste zaradi povečanega dnevnega prometa vozil, ki ni povezan z gospodarjenjem z gozdovi, temveč je posledica pridobitne dejavnosti, ki ni bila upoštevana pri gradnji gozdne ceste in njeni učinki niso bili upoštevani v programu vzdrževanja gozdne ceste.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gozdovih (UL RS, št. 30/93 s sp.)
- Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS (UL RS, št. 9/16)
- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (UL RS, št. 38/94 s sp.)
- Zakona o Triglavskem narodnem parku (UL RS, št. 52/10, s spr. in dopol.)
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (UL RS, št. 71/04 s sp.)
- Pravilnik o gozdnih prometnicah (UL RS, št. 4/09)
- Pravilnik o varstvu gozdov (UL RS, št. 114/09 s sp.)
- Program razvoja gozdov v Sloveniji (UL RS, št. 14/96)
- Uredbo o merilih in kriterijih za spodbujanje in financiranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku (UL RS, št. 116/21)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje približno 48 km gozdnih cest (zasebnih in državnih) v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

Kazalci: dolžina vzdrževanih gozdnih cest..

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje okoli 30 % gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišč, v skladu s program vzdrževanja pripravljenim s strani Zavoda za gozdove. Za lokalno skupnost je najprometnejša gozdna cesta Javorniški Rovt – Križevec.

Kazalci: dolžina letno vzdrževanih gozdnih cest.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

523.159,83 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za področje pridobivanja in distribucije energetskih surovin, na podlagi katerih so pripravljeni podprogrami in postavke proračuna, so opredeljeni v zakonodaji in podzakonskih aktih s področja energetike (Energetski zakon, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice, idr.)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je zmanjšanje rabe energije in zmanjšanje emisij v okolje.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1204 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije
1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

1204 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina 105.950,50 €

Opis glavnega programa

Program Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije nafte in zemeljskega plina vključuje izdatke na področju oskrbe s plinom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranitev obstoječe infrastrukture ter izgradnja nove infrastrukture.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je izvedba letnega investicijskega vzdrževanja plinovodnih sistemov v skladu s programom izvajalca izbirne lokalne javne službe.

Kazalec, s katerim bomo merili doseganje zastavljenih ciljev, je delež izvedenih aktivnosti iz letnega programa izvajalca izbirne lokalne javne službe.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12049001 Oskrba s plinom
5000 Občinska uprava

12049001 - Oskrba s plinom 105.950,50 €

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje plinovodnih sistemov. Oskrba z zemeljskim plinom je izbirna lokalna javna služba. Izvaja se na način in v obliki, kot to določata Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice in Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v občini Jesenice.

Zakonske in druge pravne podlage

- Energetski zakon – EZ-1 – UPB2 (UL RS, št. 60/2019 – uradno prečiščeno besedilo s sp.)
- Zakon o oskrbi s plini ZOP (Uradni list RS, št. 204/2021)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v občini Jesenice (UL RS, št. 36/09)
- Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem zemeljskega plina za geografsko območje občine Jesenice (UL RS, št. 10/20)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je enak dolgoročnemu cilju programa, to je ohranitev obstoječe infrastrukture ter izgradnja nove infrastrukture.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je zadovoljevanje potreb uporabnikov z izvedbo letnega investicijskega vzdrževanja plinovodnih sistemov v skladu s programom izvajalca izbirne lokalne javne službe.

Kazalec, s katerim bomo merili doseganje zastavljenih ciljev, je delež izvedenih aktivnosti iz letnega programa izvajalca izbirne lokalne javne službe.

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 16.913,76 €

Opis glavnega programa

Na glavnem programu 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov zagotavljamo sredstva iz občinskega proračuna za energetsko sanacijo objektov in izrabo obnovljivih virov energije, za izvajanje energetskega knjigovodstva v javnih stavbah, šolah in vrtcih ter energetski menedžment ter zagotavljamo informiranje in osveščanje javnosti na tem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zmanjšanje rabe energije in zmanjšanje emisij v okolje.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je delovanje energetsko svetovalne pisarne in vodenje energetskega knjigovodstva v javnih stavbah.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
5000 Občinska uprava

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 16.913,76 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije so investicije v pridobivanje energije s pomočjo geotermalnih virov, sončne energije in vetra. Podprogram vključuje tudi stroške delovanja energetsko svetovalne pisarne. Del sredstev je namenjenih tudi za izvajanje energetskega knjigovodstva v javnih stavbah, šolah in vrtcih ter energetskega menedžmentu v okviru letne pogodbe z Energomen d.o.o., izdelavi energetskih izkaznic za poslovne stavbe in stanovanja.

Zakonske in druge pravne podlage

- Energetski zakon EZ-1 – UPB2 (UL RS, št. 60/2019 – uradno prečiščeno besedilo s sp.)
- Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije ZSROVE (Uradni list RS, št. 121/2021, 189/2021 in 121/2022)
- Lokalni energetski koncept (LEK, sprejet na seji OS Občine Jesenice dne 26. 4. 2012, v letu 2022 v pripravi novelacija)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je izvajanje energetskega knjigovodstva v javnih stavbah, šolah in vrtcih, energetski menedžment v okviru letne pogodbe z energetskim managerjem, informiranje in osveščanje javnosti o področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virih energije ter izdelava energetskih izkaznic za poslovne stavbe in stanovanja v lasti Občine Jesenice.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je informiranje in osveščanje javnosti o prednostih, stroških in rezultatih izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije ali obnovljivih virih energije ter ugotovitvi zmanjšanja porabe energije v javnih stavbah.

Uspešnost zastavljenega cilja se bo ugotavljala po številu izvedenega informiranja in osveščanju javnosti ter količini zmanjšanja porabe energije v javnih stavbah (poročilo energetskega managerja).

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

400.295,57 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije vključuje sredstva za izdatke na področju oskrbe s toplotno energijo iz sistema daljinskega ogrevanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranitev oz. redno obnavljanje obstoječe infrastrukture in izgradnja nove infrastrukture, naprav in drugih osnovnih sredstev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je izvedba letnega investicijskega vzdrževanja vročevodnih sistemov v skladu s programom izvajalca javne gospodarske službe.

Kazalec, s katerim bomo merili doseganje zastavljenih ciljev, je delež izvedenih aktivnosti iz letnega programa izvajalca javne gospodarske službe.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12079001 Oskrba s toplotno energijo

5000 Občinska uprava

12079001 - Oskrba s toplotno energijo 400.295,57 €

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje sistema daljinskega ogrevanja. Oskrba s toplotno energijo je izbirna lokalna javna služba. Izvaja se na način in v obliki, kot to določata Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice in Odlok o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe *s toploto na območju Občine Jesenice.*

Zakonske in druge pravne podlage

- Energetski zakon – EZ-1 – UPB2 (UL RS, št. 60/2019 – uradno prečiščeno besedilo s sp.)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.)
- Zakon o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov ZOTDS (Uradni list RS, št. 44/2022)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice (UL RS, št. 57/13 s sp.)
- Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 33/17)
- Lokalni energetski koncept (LEK, sprejet na seji OS Občine Jesenice dne 26. 4. 2012, v letu 2022 v pripravi novelacija).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je enak dolgoročnemu cilju programa, to je ohranitev oz. redno obnavljanje obstoječe infrastrukture in izgradnja nove infrastrukture, naprav in drugih osnovnih sredstev..

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je izvedba letnega investicijskega vzdrževanja vročevodnih sistemov v skladu s programom izvajalca javne gospodarske službe.

Kazalec, s katerim bomo merili doseganje zastavljenih ciljev, je delež izvedenih aktivnosti iz letnega programa izvajalca javne gospodarske službe.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

5.435.189,74 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture ter področje železniške infrastrukture. Naloge so omejene na investicijska in investicijsko vzdrževalna dela, strokovno razvojne naloge, naloge v zvezi z zagotavljanjem obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja cest in vzdrževanju železniške infrastrukture, kot so:

- zagotavljanje prometne varnosti in pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa,
- izvajanje rekonstrukcij cest in cestne infrastrukture do dimenzij ozirom obsega, ki še ne zahteva gradbenega dovoljenja (rekonstrukcije se lahko kot »dela v javno korist« izvajajo v območju cestnega sveta v lasti občine, pod pogojem da ne presežejo predpisanih dimenzij oziroma obsega),
- zagotavljanje ustrezne prometne ureditve,
- redno vzdrževanje javnih cest in cestnih objektov ter obnavljanje javnih cest in cestnih objektov, zimska služba na javnih cestah in cestnih objektih,
- redno vzdrževanje:
  - talnih označb na javnih cestah in cestnih objektih,
  - varnostnih ograj ob javnih cestah,
  - nesvetlobne cestno prometne signalizacije (horizontalne in vertikalne),
  - svetlobne prometne signalizacije (semaforjev, spremenljivih prometnih znakov, ipd.),
- upravljanje banke cestnih podatkov,
- strategija programa občinske prometne politike,
- načrtovanje in upravljanje cestnega omrežja,
- kategorizacija občinskih cest.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije
- Regionalni razvojni program Gorenjske-2021-2027 (v pripravi)
- Novelacija Občinskega razvojnega programa Občine Jesenice 2011 – 2025
- Celostna prometna strategija občine Jesenice 2017

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji na področju proračunske porabe je gradnja in ohranjanje cestne in železniške infrastrukture. Zasledujemo cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek občine, nanašajo pa se predvsem na:

- povečanje gospodarnosti in učinkovitosti cestnega prometnega omrežja,
- izboljšanje prometne varnosti,
- zagotavljanje primerne pretočnosti,
- zagotavljanje varne poti v šolo,
- omogočanje trajnostne mobilnosti prebivalstva,
- zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje,
- izboljšanje energijske učinkovitosti prometa,
- zagotavljanje ohranjanja cestnega omrežja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 - Cestni promet in infrastruktura
1303 - Železniški promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura 5.418.689,74 €

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav, za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest in cestno razsvetljavo ter za trajnostno mobilnost prebivalstva. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo, brezhibno delovanje semaforjev in primerno prometno signalizacijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so: prednostno ohranjanje cestnega omrežja, povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu, zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje in izboljšanje voznih pogojev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj izvajanja programa investicij je izgradnja manjkajočih in posodobitev obstoječih cestnih odsekov, v skladu z letnim planom. Cilj vzdrževanja pa je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov, normativov in tehničnih smernic ter Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest (UL RS, št. 38/16).

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so izgradnja novih cestnih odsekov, posodabljanje obstoječih občinskih cest (asfaltiranje, opremljanje s prometno signalizacijo, itd.), redno vzdrževanje občinskih cest (z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa v letnih in zimskih razmerah), redno letno investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave in semaforjev ter zmanjševanje porabe električne energije za cestno razsvetljavo.

Kazalci: dolžina asfaltiranih kategoriziranih občinskih cest v km, dolžina pločnikov brez con za pešce, urejenost cestne infrastrukture (dolžine odbojnih ograj, število prometne signalizacije), prevoznost cest (število cestnih zapor, ipd.), število svetilk cestne razsvetljave ter število semaforiziranih križišč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
- 5000 Občinska uprava

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- 5000 Občinska uprava

13029003 Urejanje cestnega prometa
- 5000 Občinska uprava

13029004 Cestna razsvetljava
- 5000 Občinska uprava

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
- 5000 Občinska uprava

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.497.832,05 €

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest vključuje letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, koši za odpadke). Vzdrževanje cest je obvezna gospodarska javna služba.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah (UL RS, št. 132/22 in 140/22)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (UL RS, št. 156/21-UPB in 161/21)

- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (UL RS, št. 7/12)
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (UL RS, 38/16)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o občinskih cestah v občini Jesenice (UL RS, št. 43/12)
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Jesenice (UL RS, št. 20/13 s sp.)
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Jesenice (UL RS, št. 103/09)
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

Kazalci: dolžina vzdrževanih cest, hodnikov za pešce, urejenost cestne infrastrukture (dolžine odbojnih ograj).

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov.

Kazalec: dolžina letno vzdrževanih cest, poti in druge cestne infrastrukture.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 2.232.997,95 €

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo, vzdrževalna dela v javno korist in investicijsko vzdrževalna dela v javno korist na lokalnih cestah, vzdrževanje javnih poti, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje), razvoj urbane mobilnosti in vzpostavitev trajnostnega prometnega sistema za dnevne migracije ter izdelavo projektne in druge dokumentacije.

Stanje občinskih cest v občini Jesenice je v velikem obsegu slabo in to v pogledu stanja voziščnih konstrukcij kot tudi nekaterih elementov cest (pregledne berme, pregledni trikotniki, vertikalni vzdolžni skloni,..). Prav tako se v preteklih letih niso vlagala zadostna sredstva v zemljiškoknjižno ureditev cest, kar ima za posledico lastniško neurejenost cest s tega področja. Z investicijskim vzdrževanjem načrtujemo obdržati minimalni nivo kvalitete cest, oziroma tak nivo, kot je sedaj, in s tem preprečiti nadaljnje propadanje cest.

V letu 2021 je ponovno izvedeno snemanje stanja vseh občinskih cest. Glede na ugotovitve snemanja in analize stanja vseh občinskih kategoriziranih cest je nujno potrebno v celoti obnoviti 11,375 km cest, površina pa znaša 48.788 m^2.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah (UL RS, št. 132/22 in 140/22)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (UL RS, št. 156/21-UPB in 161/21)
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (UL RS, št. 7/12)
- Gradbeni zakon (UL RS, št. 61/17 s sp.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o občinskih cestah v občini Jesenice (UL RS, št. 43/12)
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Jesenice (UL RS, št. 20/13 s sp.)
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Jesenice (UL RS, št. 103/09)
- plan graditve in vzdrževanja občinskih cest v obdobju od leta 2019 do 2022
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem in razvoj prometne infrastrukture.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi, prenova in obnova stare prometne infrastrukture, gradnja nove prometne infrastrukture, nadaljevanje izgradnje Poslovne cone Jesenice, sanacije in rekonstrukcije objektov, obnove in preplastitve cest ter sanacije podpornih in opornih zidov.

Kazalci: število obnovljenih, moderniziranih in novozgrajenih cest, hodnikov za pešce in objektov.

13029003 - Urejanje cestnega prometa 906.666,02 €

Opis podprograma

Urejanje cestnega prometa obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, semaforskih krmilnih naprav, prometne signalizacije (talne in vertikalne), neprometnih znakov in obvestilnih tabel, nosilnih elementov, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč in avtobusnih postajališč ter drugih ukrepov s področja trajnostne mobilnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah (UL RS, št. 132/22 in 140/22)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (UL RS, št. 156/21-UPB in 161/21)
- Gradbeni zakon (GZ-1) (UL RS, št. 199/21 s sp.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (UL RS, 38/16)
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (UL RS, št. 49/97 s sp.)
- Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (UL RS, št. 41/18)
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (UL RS, št. 99/15 s sp.)
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih (UL RS, št. 106/11 s sp.)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o občinskih cestah v občini Jesenice (UL RS, št. 43/12)
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Jesenice (UL RS, št. 20/13 in spr.)
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Jesenice (UL RS, št. 103/09)
- Odlok o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice (UL RS, št. 37/96 s sp.)
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s področja prometne varnosti, zagotavljanje in spodbujanje javnega potniškega prometa, priprava občinskih predpisov s področja kategorizacije občinskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, urejanje prometnih tokov ter gradnja, investicijsko vzdrževanje, tekoče vzdrževanje in upravljanje parkirišč in avtobusnih postajališč, prometne signalizacije in prometne opreme, vse v povezavi tudi s Celostno prometno strategijo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so:

- upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč
- gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč
- upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije
- gradnja in investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije
- upravljanje in tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč
- gradnja in investicijsko vzdrževanje avtobusnih postajališč
- upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije in opreme.

Kazalci:

- število vzdrževanih semaforjev, parkirišč in postajališč
- število novo postavljenih in posodobljenih prometnih znakov
- število novih parkirišč in postajališč
- število subvencioniranih kart.

13029004 - Cestna razsvetljava 317.347,47 €

Opis podprograma

Podprogram Cestna razsvetljava obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah (UL RS, št. 132/22 in 140/22)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (UL RS, št. 156/21-UPB in 161/21)
- Gradbeni zakon (GZ-1) (UL RS, št. 199/21 s sp.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (UL RS, št. 81/07 s sp.)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o občinskih cestah v občini Jesenice (UL RS, št. 43/12)
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Jesenice (UL RS, št. 103/09)
- Načrt vzdrževanja cestne razsvetljave v občini Jesenice
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so:

- redno investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave
- zmanjševanje porabe električne energije za cestno razsvetljavo
- prilagoditev objektov in naprav cestne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
- zagotavljanje oziroma povečevanje prometne varnosti z izboljšanjem vidljivosti,

v skladu s širšimi cilji področja 13 (varnost v cestnem prometu tako z vidika pešcev in kolesarjev kot motornih vozil).

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj letnega izvajanja podprograma je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami in priporočili, posodabljanje cestne razsvetljave z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.

Kazalci: število zamenjanih žarnic z varčnejšimi ali svetilk in vzdrževanih drogov cestne razsvetljave, poraba električne energije (kWh), število novih svetilk cestne razsvetljave.

13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 463.846,25 €

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje državnih cest v deležu, ki odpade na lokalno skupnost.

Regionalne ceste so v upravljanju Republike Slovenije, ki je hkrati tudi investitor modernizacij in rekonstrukcij državnih cest. Občina sodeluje pri modernizaciji državne ceste s tem, da sofinancira izgradnjo pločnikov in infrastrukturnih vodov v območju modernizacije državne ceste na območjih naselij. Lastnik in upravljavec pločnikov in drugih infrastrukturnih objektov je Občina Jesenice, tako Republika Slovenija nima pravne podlage, da investira v ta del infrastrukture. Tak način sofinanciranja nalaga tudi Zakon o cestah,

zato skleneta sofinancerski sporazum. Država pa na podlagi javnega razpisa pridobi izvajalca gradbenih del na državnih cestah, vključno s pločniki in drugo infrastrukturo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah (UL RS, št. 132/22 in 140/22)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (UL RS, št. 156/21-UPB in 161/21)
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (UL RS, št. 7/12)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o občinskih cestah v občini Jesenice (UL RS, št. 43/12)
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje tekočega in varnega prometa po državnih cestah, katerih upravljavec je Direkcija RS za infrastrukturo. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj podprograma je sofinanciranje investiciji na področju državnih cest. V letu 2023 je načrtovana ureditev pločnika na priključku na R2 na novi cestni povezavi do obrata debele pločevine (Acroni) in ureditev prehoda za pešce pri Turistu in izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo pločnika v naselju Kočna, sočasno z izgradnjo kanalizacije, seveda po predhodni ureditvi vseh premoženjsko pravnih zadev.

Kazalci: število obnovljenih in novozgrajenih regionalnih cest.

1303 - Železniški promet in infrastruktura 16.500,00 €

Opis glavnega programa

Glavni program Železniški promet in infrastruktura vključuje sredstva za investicijsko in redno vzdrževanje javne železniške infrastrukture, katero na podlagi veljavne področne zakonodaje zagotavlja lokalna skupnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Najosnovnejši cilj je zagotovitev pogojev za varen promet na industrijskih tirih in drugih železniških progah, ob tem predvsem zagotovitev varnega in urejenega prečkanja občinskih cest čez železniško progo s strani lokalne skupnosti. Ob tem je zelo pomembna opredelitev razmejitve odgovornosti in pristojnosti udeležencev programa pri zagotavljanju varnosti v cestnem prometu. Ključno vlogo ima tudi razvoj skupnih varnostnih ciljev in skupnih varnostnih metod, oblikovanje skupnih načel pri upravljanju, vodenju in nadzorovanju varnosti cestnega kot železniškega prometa.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev opreme in infrastrukture na nivojskih prehodih čez železniško progo, ki bo omogočala varnost vseh udeležencev cestnega prometa.

Kazalci: vzdrževanje nivojskih prehodov v skladu s predpisi in sklenjeno pogodbo ter potrebna investicijsko vzdrževala dela.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture

5000 Občinska uprava

13039001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 16.500,00 €

Opis podprograma

Podprogram zajema redno vzdrževanje obstoječih nivojskih prehodov čez občinsko cesto t.j. ''Acroni'' in ''Fiprom'', prehoda za pešce in kolesarje čez železniško progo "Acroni" ter investicijsko vzdrževanje nivojskih prehodov, na katerih je bilo ugotovljeno, da je nujna sanacija.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o železniškem prometu – UPB8 (UL RS, št. 99/15 s sp.)
- Zakon o varnosti v železniškem prometu ZVŽelP-1 (UL RS, št. 30/18)
- Pravilnik o nivojskih prehodih (UL RS, št. 55/19 in 110/22)
- Služnostne pogodbe z lastniki tirov za novozgrajene prehode

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- izboljšanje ravni prometne varnosti z izvedenimi tehničnimi ukrepi in izboljšavami
- večja varnost udeležencev v cestnem in železniškem prometu
- izboljšanje opreme in naprav na nivojskih prehodih in redno vzdrževanje opreme in naprav
- zagotovitev varnosti vseh udeležencev cestnega prometa na nivojskih prehodih občinskih cest, kolesarskih stez in pešpoti čez železniško progo.

Kazalci: število okvar opreme in naprav.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Osnoven cilj je zagotovitev pogojev za varno udeležbo vseh udeležencev v cestnem prometu na vseh treh nivojskih prehodih. Ta vključuje redno in investicijsko vzdrževanje že obstoječih treh nivojskih prehodov čez industrijski tir "Acroni".

- Kazalci: izvedba del v skladu s sklenjeno pogodbo in na osnovi nje določenega letnega obsega del ter število urgenc zaradi odpovedi opreme ali naprav.

14 – GOSPODARSTVO 424.047,34 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 14 Gospodarstvo zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija pametne specializacije
- Strategija razvoja Slovenije 2030
- Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 - 2021
- Regionalni razvojni program Gorenjske 2021-2027
- Strategija ekonomske in prostorske regeneracije Jesenic
- Razvojni program CRPOV za vasi pod Golico
- Razvojni program CRPOV za Blejsko Dobravo in Koroško Belo
- Razvojni program podeželja Zgornje Gorenjske
- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020 iz naslova Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
- Strateški načrt trženja zgodovinskih mest Slovenije 2016 – 2020
- Strateški načrt trženja zgodovinskih mest Slovenije 2025+ (z akcijskim načrtom 2021-2024)
- Strategija lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Gorenjska košarica 2014-2020
- Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027

- Strategija razvoja turizma v občini Jesenice 2020–2030

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- izboljšati pogoje za razvoj malega gospodarstva ter spodbujati razvoj in konkurenčno sposobnost malega gospodarstva
- povečanje prepoznavnosti občine in izboljšanje turistične infrastrukture

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 111.488,16 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšati pogoje za razvoj malega gospodarstva ter spodbujati razvoj in konkurenčno sposobnost malega gospodarstva.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji

- pospeševanje razvoja malega gospodarstva in ustvarjanje konkurenčnega okolja

Kazalci

- delež razdeljenih sredstev javnega razpisa za spodbujanje malega gospodarstva
- število izvedenih projektov iz področja malega gospodarstva

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 - Spodbujanje razvoja gospodarstva

5000 Občinska uprava

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 111.488,16 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je financiranje oziroma sofinanciranje projektov iz področja gospodarstva ter sofinanciranje aktivnosti kot podpora enotam malega gospodarstva.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. List RS 13/2018 z dne 28.2.2018)
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. list RS, št. 37/04)
- Odlok o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice (Ur. List RS 45/2015 z dne 24.6.2015 in spr)
- Mnenje o skladnosti sheme ˝Pomoč de minimis za razvoj gospodarstva v občini Jesenice˝ št. M002-5874335-2015 (Ministrstvo za finance dne 25.4.2015 in spr.)
- Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (Ur. List RS 53/2000 in spr.)
- Izvedbeni načrt RRP Gorenjske
- Letni program dela RAGOR

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji

- spodbujanje malih in srednje velikih podjetij ter samostojnih podjetnikov k ustanovitvi, razširitvi, razvoju dejavnosti in s tem spodbujanje zaposlenosti

- revitalizacija in regeneracija degradiranih območij

Kazalci

- delež razdeljenih sredstev javnega razpisa za spodbujanje malega gospodarstva
- število izvedenih projektov iz področja malega gospodarstva

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji

- uspešno izveden javni razpis za spodbujanje malega gospodarstva
- uspešno izvedeni projekti iz področja podjetništva

Kazalci

- število prejemnikov sredstev javnega razpisa za spodbujanje malega gospodarstva
- število izvedenih projektov iz področja malega gospodarstva

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 312.559,18 €

Opis glavnega programa

Občina Jesenice v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja, in sicer:

- razvojne projekte in aktivnosti na področju razvoja turizma
- spodbujanje izvajanja turističnih prireditev in turističnih programov
- razvoj turizma v skladu s sprejeto Strategijo razvoja turizma

Dolgoročni cilji glavnega programa

- vzpostavitev podpornega okolja za razvoj turizma
- povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja
- izvajanje regionalnih razvojnih projektov in aktivnosti na področju turizma

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji

- povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja

Kazalci

- število turističnih nočitev
- prihodki od turistične takse
- število obiskovalcev, število turistov v TIC Jesenice

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

5000 Občinska uprava

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 312.559,18 €

Opis podprograma

Ključna področja izvajanja podprograma so:

- izdelava promocijskega gradiva in izvajanje promocijskih akcij
- delovanje turistično informacijskih centrov
- izvajanje razvojnih projektov in programov
- povečanje prepoznavnosti občine in izboljšanje turistične infrastrukture

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (UL RS, št. 13/2018 z dne 28. 2. 2018)
- Zakon o planinskih poteh (UL RS, št. 61/2007 z dne 10.7.2007 in spr.)
- Odlok o turistični taksi v občini Jesenice (UL RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018)
- Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Jesenice (UL RS, št. 72/2016 z dne 18. 11. 2016)

- Odlok o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v Občini Jesenice (UL RS 35/2015 z dne 22. 5. 2015 in spr.)
- Mnenje o skladnosti sheme ˝Pomoč de minimis˝ Sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice˝ št. M001-5874335-2015 (Ministrstvo za finance z dne 14. 2. 2015 in spr.)
- Odlok o sofinanciranju turističnih programov v občini Jesenice (UL RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017)
- Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (UL RS, št. 53/2000 z dne 15. 6. 2000)
- Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (Ur. List RS 53/2000 in spr.)
- Letni program dela RAGOR
- Pogodba o ustanovitvi in delovanju Združenja zgodovinskih mest Slovenije
- Pogodba o vzpostavitvi in financiranju programa turistične destinacijske organizacije Skupnost Julijskih Alp

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji
- povečanje števila turističnih nočitev in turistov
- povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja

Kazalci
- število turističnih nočitev
- prihodki iz naslova turistične takse
- število obiskovalcev, število turistov v TIC Jesenice

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji
- Letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem podprograma

Kazalci
- število turističnih nočitev
- prihodki od turistične takse
- odstotek razdeljenih sredstev iz javnega razpisa za področje turizma (turistični programi, turistične prireditve)

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 2.086.952,65 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje ureja varstvo okolja kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja in druga, z varstvom okolja, povezana vprašanja.

Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže, ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Okoljska politika Evropske unije
- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (za obdobje od leta 2018 do leta 2028; sprejet na seji vlade RS s sklepom št. 35400-6/2020/4 z dne 17. 9. 2020),
- Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja nastajanja odpadkov RS št. 35402-1/2016/6 z dne 30.6. 2016 (ciljno leto 2030)
- Novelacija Občinskega razvojnega programa 2011 - 2025
- Program varstva okolja za občino Jesenice

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je izboljšanje stanja okolja z:
- zmanjševanjem števila in velikosti črnih odlagališč v občini
- izboljšanjem stanja in širitvijo javnega kanalizacijskega omrežja z ločenim sistemom kanalizacijskega omrežja

- zagotovitvijo odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območjih katera ne gravitirajo na CČN Jesenice
- novogradnjo kanalizacijskih sistemov in komunalnih čistilnih naprav na območjih ruralnega značaja
- ureditvijo regionalnega odlagališča odpadkov iz naselij
- zmanjšanjem količin odloženih obdelanih komunalnih odpadkov
- uvajanjem mehansko-biološke obdelave komunalnih odpadkov

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov
1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave
1506 - Splošne okoljevarstvene storitve

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 2.032.291,65 €

Opis glavnega programa

Program je usmerjen v zmanjševanje onesnaževanja okolja zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje neprimernih oz. škodljivih snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov, vse kot posledica človekove dejavnosti. Kontrola in nadzor se bosta izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji:
- preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja
- ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja
- odpravljanje posledic obremenjevanja okolja
- izboljšanje porušenega ravnovesja in vzpostavljanje regeneracijskih sposobnosti okolja
- povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje
- povečanje ponovne uporabe odpadnih produktov (recikliranje)
- opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi
- trajnostna raba naravnih virov.

Z doseganjem teh ciljev bomo zmanjševali rabo energije in večali uporabo obnovljivih virov energije. Da bi cilje dosegli, bomo spodbujali proizvodnjo in potrošnjo, ki bosta prispevali k zmanjšanju obremenjevanja okolja in spodbujali razvoj ter uporabo tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja. Prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji so: preprečitev črnega odlaganja odpadkov, izgradnja ločenega sistema kanalizacije v naseljih občine, investicijsko vzdrževanje Centralne čistilne naprave, investicijsko vzdrževanje odlagališča Mala Mežakla in opreme za ravnanje z odpadki, zmanjšanje količin odloženih obdelanih mešanih komunalnih odpadkov, pri gradnjah upoštevano varovanje naravnih danosti (vode, rastlinstvo, živalstvo). Pri obremenitvah okolja bo potrebno upoštevati pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanje okolja ter zagotavljati standarde kakovosti okolja.

Kazalci so: količina odloženih obdelanih mešanih odpadkov, število saniranih divjih odlagališč, dolžina novo zgrajene kanalizacije, število obnovljenih kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav, število priključenih objektov na javno kanalizacijo, delež izvedenih aktivnosti iz letnega programa investicij na Deponiji Mala Mežakla.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
5000 Občinska uprava

15029002 Ravnanje z odpadno vodo
5000 Občinska uprava

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 435.436,38 €

Opis podprograma

Gospodarjenje z odpadki zajema zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, prevažanje in odstranjevanje odpadkov.

Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjševanju količin odloženih odpadkov iz lokalne skupnosti na odlagališču Mala Mežakla, skladnost z zakonodajo in predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja ZVO-2 (UL RS, št. 44/22)
- Gradbeni zakon GZ-1 (UL RS, št. 199/21 s sp.)
- Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS (UL RS, št. 32/93 s sp.)
- Uredba o odlagališčih odpadkov (UL RS, št. 10/14 s sp.)
- Uredba o odpadkih (UL RS, št. 37/15 in sp.)
- Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja nastajanja odpadkov RS št. 35402-1/2016/6 z dne 30.6. 2016 (ciljno leto 2030)
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Jesenice (UL RS, št. 52/10 s sp.)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov v Občini Jesenice (UL RS, št. 34/10 s sp.)
- Pravilnik o postopku ravnanja z divjimi odlagališči v občini Jesenice (UL RS, št. 80/11)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so usmerjeni v uvedbo zbiranja ločenih frakcij odpadkov in zmanjšanje količine odloženih odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje števila divjih odlagališč in ne nastajanja novih.

Kazalci: manjše količine odloženih odpadkov, količina ločeno zbranih odpadkov, število divjih odlagališč.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Konkretno bodo potekale aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja in sortiranja odpadkov.

Kazalci: manjše količine odloženih odpadkov, zbrana količina ločenih odpadkov, število divjih odlagališč.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 1.596.855,27 €

Opis podprograma

Ravnanje z odpadno vodo obsega gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvaja se na način in v obliki, kot to določa Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Jesenice in državni predpisi. S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda tako za gospodinjstva kot za gospodarstvo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja ZVO-2 (UL RS, št. 44/22)
- Gradbeni zakon GZ-1 (UL RS, št. 199/21 s sp.)

- Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS (UL RS, št. 32/93 s sp.)
- Direktiva 91/271/EEC
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (UL RS, št. 98/15 s sp.)
- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (za obdobje od leta 2018 do leta 2028; sprejet na seji vlade RS s sklepom št. 35400-6/2020/4 z dne 17. 9. 2020)
- Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih vod za občino Jesenice (za obdobje od 2011 do 2017 s poudarkom na ukrepih programa, ki bodo izvedeni do 31.12.2014 – v pripravi novelacija)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Jesenice (UL RS, št. 84/06 s sp.)
- Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji v občini Jesenice (UL RS, št. 52/11)
- Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije (UL RS, št. 52/11)
- Inšpekcijske odločbe

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je vzpostavitev pogojev za dvig kvalitete življenja s širitvijo javnega kanalizacijskega omrežja z ločenem sistemom kanalizacijskega omrežja in z zagotavljanjem ustreznega odvajanja in čiščenja odpadne vode.

Kazalci so enaki kazalcem glavnega programa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je doseči okoljske standarde na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode z obnavljanjem obstoječih in izgradnjo novih odsekov kanalizacijskega omrežja zaradi zagotovitve priključenosti objektov na kanalizacijo, s čiščenjem na CČN Jesenice. Letni cilj je tudi izvedba investicijskega vzdrževanja obstoječe čistilne naprave v skladu s programom izvajalca javne službe.

Kazalci s katerimi bomo merili doseganje zastavljenih ciljev so:
- dolžina obnovljenega in novozgrajenega kanalizacijskega omrežja in
- delež izvedenih aktivnosti iz letnega programa investicij na CČN, ki ga pripravi izvajalec javne službe.

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov 34.920,00 €

Opis glavnega programa

Upravljanje in nadzor vodnih virov vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom vodotokov na objektih in zemljiščih v lasti lokalne skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je skrb, da posegi v vode, vodna zemljišča ter zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih ter kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča, ne poslabšuje stanja voda.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so izboljšanje stanja urejenosti vodnega režima, varstvo voda, rabe voda in urejanje voda, predvsem pa povečanje poplavne varnosti ogroženim urbaniziranim območjem in ohranjanje vodnega okolja.

Kazalec je število urejenih vodotokov, hudournikov in število objektov za povečanje poplavne varnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
5000 Občinska uprava

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 34.920,00 €

Opis podprograma

Podprogram načrtovanje, varstvo in urejanja voda obsega varovanje podtalnice, gradnjo in vzdrževanje zadrževalnikov. V podprogramu so določene aktivnosti v zvezi z upravljanjem z vodami, ki obsega varstvo, urejanje in rabo voda s ciljem varovati kakovost in količino voda ter jo uporabljati tako, da čim manj vpliva na naravno ravnovesje vodnih in obvodnih ekosistemov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja ZVO-2 (UL RS, št. 44/22)
- Gradbeni zakon GZ-1 (UL RS, št. 199/21 s sp.)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.)
- Zakon o vodah (UL RS, št. 67/02 s sp.)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so izboljšanje urejenosti vodnega režima, varstvo voda, rabe voda in urejanje voda ter povečanje poplavne varnosti ogroženim urbaniziranim območjem in ohranjanje vodnega okolja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je tekoče vzdrževanje prepustov, zadrževalnikov in usedalnikov na objektih občinskih cest ter ureditev vodotokov na zemljiščih v lasti lokalne skupnosti, s ciljem povečanja poplavne varnosti in ohranjanje vodnega okolja.

Kazalci: število urejenih vodotokov in hudournikov in objektov za povečanje poplavne varnosti.

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave 5.741,00 €

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa 1505 – Pomoč in podpora ohranjanju narave planiramo sredstva, ki jih bomo namenili ohranjanju naravnih vrednot na območju občine Jesenice.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji: ohranjati naravno dediščino, zagotoviti pogoje za razvoj podeželja v občini Jesenice, zagotoviti pogoje za razvoj turistične ponudbe na območju občine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji: izboljšati biološko stanje in krajinsko podobo naravnih znamenitosti v občini Jesenice.

Kazalci: urejenost naravnih znamenitosti v občini Jesenice.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
5000 Občinska uprava

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 5.741,00 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje pripravo strokovnih podlag za zaščito naravne dediščine, dejavnost krajinskih parkov, obnovo naravne dediščine, odškodnine za rabo naravne vrednote.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o ohranjanju narave (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS št. 96/04 in spr.)
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice (Uradni list RS 110/2013 in spr.)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji: ohranjati naravno in kulturno dediščino v občini Jesenice,

Kazalci: ohranjenost naravnih znamenitosti v občini Jesenice

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji: izboljšati biološko stanje in krajinsko podobo potokov in jezer v Zoisovem parku, letno vzdrževanje parka ter predstavitev drugih naravnih znamenitosti v občini (Vintgar, idr.).

Kazalci: urejen Zoisov park, boljša turistična predstavitev znamenitosti na območju občine.

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve 14.000,00 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1506 – Splošne okoljevarstvene storitve vključuje sredstva za vzdrževanje in zagotavljanje informacijskega sistema varstva okolja in narave. Program vključuje vzpostavitev in delovanje sistema spremljanja stanja okolja, opazovanje in nadzorovanje naravnih meteoroloških, hidroloških in radioloških pojavov emisij v vodi in zraku. Vključeno je zagotavljanje sprotnih informacij za potrebe javnosti ter zaščite in reševanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so razpolaganje z okoljskimi informacijami, potrebnimi za izboljšanje stanja okolja, realizacija Občinskega programa varstva okolja 2010-2020 (v pripravi novelacija).

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedbeni cilj je vsakoletni obseg izpolnjenih planiranih nalog iz Programa varstva okolja v skladu z možnostmi, ter pridobivanje podatkov, ki jih potrebujemo za izpolnitev vsakokratnih planiranih nalog Programa varstva okolja za tekoče proračunsko leto.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave
5000 Občinska uprava

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave 14.000,00 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je izvajanje nalog varstva okolja, meritve onesnaženosti, kontrola vodotokov. V okviru tega programa izvajamo procese, ki uvajajo stalne izboljšave tako v okolju kot v kvaliteti življenja posameznega občana preko zastavljenih nalog in ciljev v Programu varstva okolja za občino Jesenice.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo in spr.)
- Občinski program varstva okolja 2010 – 2020 (v pripravi novelacija)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je izvedba nalog, ki so okvirno določene v Programu varstva okolja za občino Jesenice in podrobneje opredeljene v akcijskem programu varstva okolja za občino Jesenice za planirano leto.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je vsakoletna izvedba planiranih nalog iz Programa varstva okolja oziroma akcijskega programa varstva okolja v skladu s planiranimi sredstvi za tekoče proračunsko leto. Planirani kazalnik, na podlagi katerega se bo merila učinkovitost zastavljenih ciljev Programa varstva okolja, je obseg izpolnitve navedenih aktivnosti ob upoštevanju časovnih in vsebinskih zamikov zaradi zunanjih dejavnikov (sodelovanje z zunanjimi izvajalci in gospodarskimi družbami z območja Občine Jesenice).

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 3.551.229,91 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost ter skrb za čisto in urejeno okolje). V okviru tega področja, ki se nanaša na prostorsko planiranje, Občina Jesenice vrši naslednje dejavnosti: vodi postopke izdelave oziroma dopolnitev in sprememb prostorskih aktov, v skladu z določili zakonodaje, ob upoštevanju določenih prioritet izdelave prostorskih aktov oziroma obstoječih razmer na tem področju ter iskanju ravnovesja med javnimi in zasebnimi interesi; redno vzdržuje in razvija informacijski sistem za gospodarjenje s prostorom (Geoinformacijski center). V okviru tega področja Občina Jesenice skrbi tudi za varstvo okolja in sicer za sistematično urejanje in čiščenje degradiranih območij na območju občine Jesenice, katerega cilj je sanacija nedovoljenih posegov v prostor, v tem okviru pa izvajamo tudi ukrepe, predvidene v dolgoročnem programu varstva okolja za Občino Jesenice. Naloga tega programa je tudi skrb za stanovanjski fond v lasti občine, v okviru komunalne dejavnosti pa oskrba z vodo, urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, ter vzdrževanje objektov za rekreacijo (otroška igrišča), ena od nalog pa je tudi praznično urejanje naselij.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt in 61/17 – ZUreP-2)
- Uredba o prostorskem redu Slovenije (Ur. list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt in 61/17 – ZUreP-2)
- Nacionalni program varstva okolja (Ur. list RS, št. 83/99, 41/04 – ZVO-1)
- Program ravnanja s poslovnimi prostori, ki so v lasti in upravljanju Občine Jesenice, za obdobje 2018-2022 (avgust 2017)
- Stanovanjski program Občine Jesenice
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice (Ur. list RS, št. 110/2013 in spr.)
- Občinski program varstva okolja 2010 – 2020 (OPVO) za občino Jesenice (v pripravi novelacija)
- Celostna prometna strategija občine Jesenice, maj 2017
- Novelacija Programa urejanja in vzdrževanja otroških igrišč v lasti in upravljanju Občine Jesenice za obdobje 2020 - 2024, junij 2020
- Operativni program oskrbe s pitno vodo za Občino Jesenice (za obdobje od 2011 do 2017 s poudarkom na ukrepih programa, ki so bili izvedeni do 31.12.2017 – v pripravi novelacija).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je izvajanje aktivne zemljiške politike in ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami tako, da občina vzpodbuja vzdržen prostorski razvoj ter s tem zagotavlja pogoje za skladen in celovit razvoj mesta in drugih poselitvenih območij na teritoriju občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
1603 - Komunalna dejavnost
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 238.200,00 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor nad geodetskimi evidencami, nadzor nad prostorom, in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so skladen razvoj območja na vseh področjih življenja in dela ter racionalna raba prostora, zagotavljanje pogojev za uvajanje informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja (geo-informacijski center), poudarjena prednost izvajanju razvojnih projektov, ki prispevajo k oživljanju gospodarstva in ustvarjanju novih delovnih mest, enakomernejša razporeditev dejavnosti in omejevanje tistih posegov, ki poslabšujejo razmere v prostoru, pospeševanje posegov, ki spodbujajo razvoj in izboljšujejo urbano celoto, prednostna raba zemljišč za projekte, ki zasledujejo širše družbene interese, prilagajanje prostorskih aktov razvojnim konceptom in potrebam investitorjev, prestrukturiranje degradiranih železarskih in ostalih površin za nove dejavnosti, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev (prometne povezave, zelene površine, rekreacija), ohranjanje kulturne krajine, izvajanje in sprotno prilagajanje Programa varstva okolja potrebam v občini Jesenice, skrb za urejeno okolje. Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija sta del dolgoročnega razvoja Občine Jesenice in osnova za gospodarski in družbeni razvoj mesta in podeželja v občini.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme, medobčinskega sodelovanja na področju vzpostavitve geoinformacijskih sistemov občin ter pridobitev ali izdelava potrebnih podatkov in podatkovnih baz. Letni cilji so tudi izvedba planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov, ter pridobivanje različnih strokovnih podlag za kasnejše prostorsko načrtovanje.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so: posodobljena strojna in programska oprema tekoče ažurirani obstoječi podatki ter sprejeti posamični prostorski akti in izdelane strokovne podlage. Pri tem je potrebno upoštevati morebitne časovne zamike in vsebinske spremembe zaradi zunanjih dejavnikov, spremembe zakonodaje ali izvedbe urgentnih ukrepov.
Planirani kazalnik, na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe navedenih projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki priprave in sprejema prostorskih aktov tako iz strokovnega kot organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, izvajalci in lastniki zemljišč, zaradi česar je izredno težko natančno določiti stroške ter časovni okvir realizacije posameznega projekta.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
5000 Občinska uprava
16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave
5000 Občinska uprava
16029003 Prostorsko načrtovanje
5000 Občinska uprava

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 26.616,00 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc je poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov. Poslanstvo predmetnega podprograma je tudi izvajanje neprekinjenega procesa vzdrževanja in razvoj informacijskega sistema za gospodarjenja s prostorom in varstvo okolja, s poudarkom na povečanju kvalitete, ekonomičnosti del in večje informiranosti javnosti ter poenostavljenega komuniciranja. Ključne naloge so pridobitev potrebnih geodetskih in drugih podatkov ter zagotovitev rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21)
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP)
- področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje informatizacije prostora

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so ažurno pridobivanje podatkov z namenom posodobitve informacijskega sistema ter zagotovitev sredstev za vzdrževanje že obstoječe programske opreme in podatkovnih baz. Naloga je stalna. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: posodobljena strojna in programska oprema ter tekoče ažurirani obstoječi podatki.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme, medobčinskega sodelovanja na področju vzpostavitve geoinformacijskih sistemov občin ter pridobitev ali izdelava potrebnih podatkov in podatkovnih baz. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so: posodobljena strojna in programska oprema ter tekoče ažurirani obstoječi podatki (letno). Pri tem je potrebno upoštevati morebitne časovne zamike in vsebinske spremembe zaradi zunanjih dejavnikov, spremembe zakonodaje ali izvede urgentnih ukrepov.

16029002 – Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 10.000,00 €

Opis podprograma

Poslanstvo podprograma je skrb za urejeno in čisto okolje ter zagotavljanje sredstev za sanacijo nedovoljenih posegov v prostor.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu javnega reda in miru (Ur. list RS, št. 70/2006)
- Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin v Občini Jesenice (Ur. list RS, št. 72/97 in spr.)
- Odlok o javnem redu in miru v Občini Jesenice (Ur. list RS, št. 52/2010 in spr.)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je sistematično urejanje in čiščenje degradiranih območij na območju občine Jesenice. Naloga je stalna. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so število in obseg sanacij nedovoljenih posegov v prostor ter število očiščenih površin, ki so v lasti občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so nadaljevanje rednega izvajanja odstranjevanja nedovoljenih gradenj na občinskih zemljiščih ter splošna skrb za čisto in urejeno okolico (čiščenje površin, ki so v lasti občine). Planirani kazalnik, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe navedenih projektov, pri

čemer je potrebno upoštevati problematiko v zvezi z dodatnimi usklajevanji z najemniki oziroma lastniki nedovoljenih gradenj, zaradi česar je težko v naprej določiti vse stroške ter časovni okvir projekta.

16029003 – Prostorsko načrtovanje 201.584,00 €

Opis podprograma

Poslanstvo podprograma 16029003 Prostorsko načrtovanje je izvajanje stalnega procesa priprave in sprejema strateških in izvedbenih prostorskih aktov ter priprave različnih strokovnih podlag, ki so osnova za prostorsko načrtovanje. Ključne naloge Oddelka za okolje in prostor so organizacija in sodelovanje pri pripravi in sprejemu prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev, v skladu z določili ZP načrt, ZUreP-2 in ZGO oziroma Gradbenega zakona. Poleg tega pa v okviru tega podprograma pristopamo k izdelavi ali pridobitvi ustrezne dokumentacije za manjše prostorske ureditve ter pridobivanju strokovnih podlag in izdelavi strateških dokumentov za potrebe prostorskega načrtovanja in razvoja trajnostne mobilnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21)
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP)
- področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje prostorskega načrtovanja in planiranja (Energetski zakon, Stanovanjski zakon, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o gozdovih,…)
- Celostna prometna strategija občine Jesenice, maj 2017

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov kot tudi naknadno tekom leta prejetih pobud za začetek postopka, poleg navedenega pa še rešitev čim večjega števila prejetih vlog za izdelavo ali pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve.

Planirani kazalnik, na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je izvedba navedenih projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki priprave in sprejema prostorskih aktov tako iz strokovnega kot organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, izvajalci in lastniki zemljišč, zaradi česar je izredno težko natančno določiti stroške ter časovni okvir realizacije posameznega projekta.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je izvedba planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov, poleg navedenega pa še rešitev čim večjega števila prejetih vlog za izdelavo ali pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve ter pridobivanje različnih strokovnih podlag za kasnejše prostorsko načrtovanje.
Planirani kazalnik, na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je izvedba navedenih projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov, načrtovanih v tekočem letu.

1603 - Komunalna dejavnost 2.908.199,91 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je občanom občine Jesenice zagotoviti primerne poselitvene pogoje in opremljenost z infrastrukturo ter zagotoviti izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti, in sicer:

- izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov ter posodabljanjem obstoječih
- gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo (otroška igrišča) in pokopališč in spremljajočih objektov
- zagotavljanje praznične okrasitve naselij v občini in v skladu z zakonodajo zagotovitev izobešanja zastav ob praznikih
- zagotavljanje reda in čistoče ter varne uporabe objektov in opreme na javnih površinah in s tem zagotavljanje kvalitetnejšega bivanja prebivalcev
- gradnja in investicijsko vzdrževanje in izboljšave javnih površin
- zagotavljanje brezplačnega plakatiranje v času referendumske oz. volilne kampanje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo
5000 Občinska uprava
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
5000 Občinska uprava
16039003 Objekti za rekreacijo
5000 Občinska uprava
16039004 Praznično urejanje naselij
5000 Občinska uprava
16039005 Druge komunalne dejavnosti
5000 Občinska uprava

16039001 - Oskrba z vodo 1.697.030,76 €

Opis podprograma

Podprogram obsega zagotavljanje ustrezne oskrbe prebivalcev s kakovostno pitno vodo z gradnjo in vzdrževanjem vodovodnih sistemov na območju občine, vključno s hidrantno mrežo. Oskrba s pitno vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja in se izvaja v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju občine Jesenice in državni predpisi.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah ZV-1 (UL RS, št. 67/02 s sp.)
- Zakon o varstvu okolja ZVO-2 (UL RS, št. 44/22)
- Zakon o urejanju prostora ZUreP-3 (UL RS, št. 199/21)
- Gradbeni zakon GZ-1 (UL RS, št. 199/21 s sp.)
- Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS (UL RS, št. 32/93 s sp.)
- Zakon o varstvu pred požarom ZVPoz (UL RS, št. 3/07 s sp.)
- Uredba o oskrbi s pitno vodo (UL. RS, št. 88/12)
- Pravilnik o pitni vodi (UL RS, št. 19/04 s sp.)
- Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij (UL RS, št. 22/95 s sp.)
- Operativni program oskrbe s pitno vodo za Občino Jesenice (za obdobje od 2011 do 2017 s poudarkom na ukrepih programa, ki bodo izvedeni do 31.12.2014 – v pripravi novelacija)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Jesenice (UL RS, št. 25/10-UPB s sp.)

- Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jesenice (UL RS, št. 62/13 s. sp.)
- Odlok o varstvu vodnih virov in ukrepih za zavarovanje pitnih voda v Občini Jesenice (UL RS, št. 77/98)
- Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov na območju občine Jesenice (UL RS, št. 57/11)
- Inšpekcijske odločbe
-

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih, kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz javnih vodooskrbnih sistemov in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodooskrba, vendar bi morala biti ter izboljšati kakovost izvajanja javne službe z dodatno infrastrukturo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je doseči izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo in zmanjšanje vodnih izgub z izgradnjo novih odsekov vodovodnega sistema in investicijskim vzdrževanjem vodovodnega omrežja skladno s planom. Prednostno se izvaja sanacija zajetja Peričnik, obnova vodovodnih omrežij ter obnova vodovodov ob izgradnji novih kanalizacij. Kazalec s katerim bomo merili doseganje zastavljenih ciljev je dolžina obnovljenega in novozgrajenega vodovodnega omrežja.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 721.206,90 €

Opis podprograma

Podprogram obsega investicijsko vzdrževanje in gradnjo pokopališč in vzdrževanje mrliških vežic. Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na celotnem območju iz česar izhaja obveznost po zagotovitvi primerne infrastrukture za izvajanje te dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (UL RS, 62/16 in 3/22-ZDeb)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.)
- Gradbeni zakon (UL RS, št. 61/17)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu (UL RS, št. 37/18)
- Pravilnik o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti (UL RS, št. 42/17)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so:
- postopno izboljšanje infrastrukture za izvajanje dejavnosti
- zagotavljanje ustreznih prostorov za poslovilne obrede in zagotovitev vzdrževanja objektov
- urejanje pokopališč in okolice objektov z zagotovitvijo enotnega in primerljivega standarda na celotnem območju občine Jesenice
- zagotoviti širitve (vzpostavitev novih grobnih polj in spremljajočih objektov) na pokopališčih

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati investicijsko vzdrževanje in gradnjo oziroma obnovo pokopališč in infrastrukture, skladno s programom izvajalca javne gospodarske službe.

Kazalec s katerim bomo merili doseganje zastavljenih ciljev je delež izvedenih aktivnosti iz letnega programa izvajalca javne gospodarske službe.

16039003 - Objekti za rekreacijo 468.103,25 €

Opis podprograma

Podprogram objekti za rekreacijo obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, dvigala, otroška igrišča, ipd.) in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora ZUreP-3 (UL RS, št. 199/21)
- Gradbeni zakon GZ-1 (UL RS, št. 199/21 in 105/22)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.)
- Zakon o varstvu okolja ZVO-2 (UL RS, št. 44/22)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Novelacija programa urejanja in vzdrževanja otroških igrišč v lasti in upravljanju Občine Jesenice za obdobje 2020 – 2024, junij 2020

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je dvig kakovosti bivanja z zagotavljanjem objektov za rekreacijo, zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo - igro otrok ter zagotovitev urejenosti javnih površin.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma so hortikulturna ureditev površin v urbanem okolju, vzdrževanje dvigal na Hrenovici (rdeči in črni most), investicijsko vzdrževanje obstoječih otroških igrišč, dopolnitev obstoječih zasaditev na javnih zelenih površinah in ureditev ostalih javnih površin.

Kazalci: število urejenih otroških igrišč in drugih javnih površin, število vzdrževanih dvigal.

16039004 – Praznično urejanje naselij 15.000,00 €

Opis podprograma

Podprogram obsega praznično okrasitev naselij in izobešanje zastav ob praznikih.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (UL RS, št. 67/94)
- Gradbeni zakon GZ-1 (UL RS, št. 199/21 in 105/22)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotovitev praznične okrasitve naselij v občini in v skladu z zakonodajo zagotovitev izobešanja zastav ob praznikih.

16039005 – Druge komunalne dejavnosti 6.859,00 €

Opis podprograma

Podprogram zajema oglaševanje oz. plakatiranje v času volilne in referendumske kampanje, v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji, ureditev in tekoče in investicijsko vzdrževanje javnih sanitarij ter delovanje Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin občine Jesenice.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakona o volilni in referendumski kampanji (UL RS, št. 41/07 s sp.)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.)

- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o oglaševanju in plakatiranju v občini Jesenice (UL RS, št. 52/10)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotovitev organizatorjem volilne oz. referendumske kampanje brezplačna plakatna mesta ter ureditev javnih sanitarij.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je zagotovitev organizatorjem referendumske in volilne kampanje brezplačna plakatna mesta, katerih število in skupna površina morata posameznemu organizatorju omogočati vsaj osnovno informiranje volivcev.

Kazalci: število brezplačnih plakatnih mest.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 297.030,00 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.
Usmeritve na področju spodbujanja stanovanjske gradnje: spodbujanje prenove stanovanjskih objektov z nizkim bivalnim standardom in slabo gradbeno kvaliteto, predvsem na območjih, kjer je tak pristop ustreznejši kot novogradnja, v območju z visoko gostoto naselitve podpiramo prenovo stanovanjskih objektov, z naslednjimi cilji: povečanje bivalnega standarda z obnovami stanovanj, in sicer obnova sanitarnih prostorov stanovanj, izboljšanje izolacije, inštalacij, stabilnosti objektov in zunanjega izgleda stanovanjskih stavb.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega programa je vzdrževanje stanovanj po petletnim planu vzdrževanja ter izgradnja in drugi načini pridobivanja stanovanjskih enot v okviru proračunskih zmožnosti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zagotovitev vzdrževanja stanovanj in objektov po letnem planu vzdrževanja. Planirani kazalci, na podlagi katerih bomo merili uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg realizacije navedenega plana investicijskega vzdrževanja. Posledice planiranih investicij se odražajo tudi v izboljšanju bivalnega standarda najemnikov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
5000 Občinska uprava
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
5000 Občinska uprava

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 114.000,00 €

Opis podprograma

V okvir podprograma 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje sodijo gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

- Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 69/03 s spr.)

- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (UL RS, št. 131/03 s spr.)
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. list RS, št. 1/11 s spr.)
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04 s spr.)
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. list RS, št. 20/04 s spr.)
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (Ur. list RS, št. 123/04 s spr.)
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Ur. list RS, št. 127/04 s spr.)
- Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Ur. list RS, št. 138/06 s spr.)
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (UL RS, št. 108/04 s spr.)
- Pravilnik o zamenjavi neprofitnih stanovanj v lasti Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 68/07 s spr.)
- Pogodba o upravljanju storitev upravljanja stanovanj, poslovnih prostorov in stavb v lasti Občine Jesenice z dne 21.7.2009

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanjskega fonda, ki ga bo Občina Jesenice obdržala v trajni lasti ter pridobivanje (nakup in gradnja) stanovanj. Z investicijskim vzdrževanjem stanovanj se poveča tudi vrednost stanovanj, prav tako pa se zagotovi boljša energetska učinkovitost objektov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem planu vzdrževanja.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 183.030,00 €

Opis podprograma

V okvir navedenega podprograma sodi: upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj ter plačilo obratovalnih stroškov, zavarovanje, upravljanje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 69/03 s spr.)
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. list RS, št. 131/03 s spr.)
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. list RS, št. 1/11 s spr.)
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št.14/04 s spremembami)
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. list RS, št. 20/04 s spr.)
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (UL RS, št. 123/04 s spr.)
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Ur. list RS, št. 127/04 s spr.)
- Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Ur. list RS, št. 138/06 s spr.)
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Ur. list RS, št. 108/04 s spr.)
- Pravilnik o zamenjavi neprofitnih stanovanj v lasti Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 68/07 s spr.)
- Pogodba o upravljanju storitev upravljanja stanovanj, poslovnih prostorov in stavb v lasti Občine Jesenice z dne 21.7.2009

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji tega podprograma so tekoče vzdrževanje stanovanj. Kazalec učinkovitosti predvidevanih odhodkov bo redno vzdrževan stanovanjski fond Občine Jesenice, s čimer v osnovi ohranjamo njegovo vrednost.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj predvideva upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj. Planiran kazalnik na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev je obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev tekočega vzdrževanja stanovanj. Z boljšim načinom gospodarjenja ter optimalno zasedenostjo stanovanj se posledično zmanjšujejo tudi stroški, povezani z izpraznjenimi stanovanji. Večjih odstopanj od začrtanih ciljev ne predvidevamo.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 107.800,00 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za ravnanje z občinskim nepremičnim premoženjem – zemljišči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- gospodarjenje z zemljišči (prodaja zemljišč, ki so v lasti Občine Jesenice) za namen gradnje poslovnih in drugih objektov (posamezna zemljišča),
- gospodarjenje z zemljišči zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (prodaja, menjava, odkup, služnosti, stavbna pravica, oddaja v najem),
- gospodarjenje z zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč (gradbene parcele, pripadajoča zemljišča),
- pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte (uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim),
- pridobivanje zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij v teku.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Na področju upravljanja in razpolaganja z zemljišči planiramo sredstva za kritje stroškov izvedbe postopkov upravljanja in razpolaganja z zemljišči (npr. cenitve, odmere, notarski stroški, davki, javne objave, odškodnine, sodni stroški, vezani na nepremično premoženje…) ter sredstva za nakupe zemljišč in z njimi povezanih stroškov. Kazalce in časovni okvir doseganja ciljev predstavlja čim večja realizacija načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki ga sestavljata načrt razpolaganja in načrt pridobivanja nepremičnega premoženja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč
5000 Občinska uprava
16069002 Nakup zemljišč
5000 Občinska uprava

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 15.000,00 €

Opis podprograma

Namen podprograma je urejanje občinskih zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij v teku oziroma izvajanje aktivne zemljiške politike, z izvedbo predhodnih in glavnih postopkov (npr. izvedba postopka prodaje) in zaključnih faz premoženjskopravnih ter drugih postopkov (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve…). Ključne naloge so vodenje premoženjskopravnih postopkov v skladu z določili veljavne

zakonodaje ter na podlagi sprejetega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem (načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list. RS, št. 11/18 in spr.),
- Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo in spr.),
- Stvarnopravni zakonik (Ur. list RS, št. 87/02 in spr.),
- Obligacijski zakonik (Ur. list RS, št. 83/01 in spr.),
- Zakon o zemljiški knjigi (Ur. list RS, št. 58/03 in spr.),
- Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91 in spr.),
- Gradbeni zakon (Ur. list RS, št. 61/17 in spr.),
- Zakon o urejanju prostora – ZureP-2 (Ur. list RS, št. 61/17),
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 31/2018),
- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 110/13 in spr.),
- ostali, že sprejeti izvedbeni prostorski akti.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji predstavljajo izvedbo oziroma realizacijo čim več planiranih postopkov vodenja premoženjskopravnih zadev, z namenom pridobitve finančnih sredstev in uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim. Kazalci in časovni okvir, na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, obsegajo izvedbo načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem (načrt razpolaganja) in preostalih postopkov ravnanja z nepremičnim premoženjem (oddaja v najem, služnosti, stavbne pravice…).

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja (ravnanja) s stavbnimi zemljišči in drugimi nepremičninami, v skladu z načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2021 (načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v letu 2021) in v skladu s tekočimi premoženjskopravnimi zadevami (obremenjevanje občinskega nepremičnega premoženja…). Letni kazalec pa predstavlja število izvedenih predhodnih postopkov za uspešno izvedbo postopkov (geodetske storitve, cenitve, odvetniške storitve…) gospodarjenja (ravnanja) s stavbnimi zemljišči in drugimi nepremičninami.

16069002 - Nakup zemljišč 92.800,00 €

Opis podprograma

Namen podprograma 16069002 (Nakup zemljišč) je nakup stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij v teku. Ključne naloge so vodenje premoženjskopravnih postopkov nakupa nepremičnega premoženja, v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi potrjenega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem (načrt pridobivanja nepremičnega premoženja).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (UL RS, št. 11/18 in spr.),
- Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in spr.),
- Stvarnopravni zakonik (Ur. list RS, št. 87/02 in spr.),
- Obligacijski zakonik (Ur. list RS, št. 83/01 in spr.),
- Zakon o cestah (Ur. list RS, št. 109/10 in spr.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o zemljiški knjigi (Ur. list RS, št. 58/03 in spr.),
- Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91 in spr.),
- Gradbeni zakon (Ur. list RS, št. 61/17 in spr.)
- Zakon o urejanju prostora – ZureP-2 (Ur. list RS, št. 61/17),

- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 31/18),
- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 110/13 in spr.),
- ostali že sprejeti izvedbeni prostorski akti.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji predstavljajo izvedbo čim več planiranih postopkov vodenja premoženjskopravnih zadev (nakupov zemljišč) ter morebitnih dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem (načrt pridobivanja nepremičnega premoženja) - pridobitev stvarnega premoženja za potrebe občine pod čim bolj ugodnimi pogoji. Kazalci, na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, obsegajo izvedbo planiranih nakupov na podlagi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nakup in sam nakup zemljišč, v skladu z načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2023 (načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2023). Letni kazalec pa predstavlja število zaključenih postopkov nakupov nepremičnega premoženja skladno z načrtom ravnanja (načrt pridobivanja).

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 77.200,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zdravstvenega varstva zajema programe na področju primarnega zdravstva, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva, ki jih je v skladu s področno zakonodajo in v okviru svojih pristojnosti dolžna zagotavljati lokalna skupnost.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija nacionalnega plana zdravstvenega varstva 2016 – 2025 "Skupaj za družbo zdravja"
- Novelacija razvojnega programa Občine Jesenice 2011 – 2025

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- ohranjati čim boljšo preskrbljenost občanov z zdravstvenimi storitvami na primarni ravni in
- ohranjati skrb za čim boljše prostorske rešitve za izvajanje dogovorjene dejavnosti zdravstva na primarni ravni.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 – Primarno zdravstvo
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

1702 – Primarno zdravstvo 75.000,00 €

Opis glavnega programa

Primarno zdravstvo v skladu s področno zakonodajo obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost, zdravstveno dejavnost kot javno službo pa opravljajo tako javni zdravstveni zavodi, kot tudi druge pravne in fizične osebe na podlagi koncesije.

V okviru glavnega programa se zagotavljajo pogoji za sofinanciranje dejavnosti na področju primarnega zdravstva, in sicer sofinanciranje posameznih dodatnih zdravstvenih programov v Zdravstvenem domu Jesenice.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa je ohranitev pogojev za izvajanje primarne dejavnosti s sofinanciranjem opreme oz. projektov/programov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj:
- zagotavljanje izvajanja programov primernega zdravstva (zagotavljanje mreže) ter sodelovanja z deležniki na področju zdravstvene dejavnosti na primarni ravni in
- izvedba obnove objekta na naslovu Cesta maršala Tita 78 a.

Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- 100 % izvedene zastavljene naloge oz. aktivnosti na področju primarnega zdravstvenega varstva (vključno s pričetkom obnove objekta na naslovu Cesta maršala Tita 78 a, ki se predvidoma začne v letu 2023).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov
5000 Občinska uprava

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 75.000,00 €

Opis podprograma

Vsebina tega podprograma se nanaša na zagotavljanje pogojev za dodatne preventivne programe na področju osnovnega varstva, ki se izvajajo v okviru Zdravstvenega doma Jesenice.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o zdravstveni dejavnosti,
- Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031,
- Odlok o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske,
- Pogodba o upravljanju s premoženjem Občine Jesenice - Zdravstveni dom Jesenice s pripadajočima Dodatkoma št. 1 in 2.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji ter kazalniki podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji ter kazalniki podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva 2.200,00 €

Opis glavnega programa

Preventivni programi zdravstvenega varstva v okviru pristojnosti lokalne skupnosti vključujejo sredstva za oblikovanje in uresničevanje programov krepitve zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je izvajati preventivne dejavnosti s področja primarnega zdravstva.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je ohraniti pogoje in možnosti izvajanja preventivnih programov, in sicer t.i. zdravstvene kolonije za otroke. Kazalnik je izveden program zdravstvenega letovanja za otroke z zdravstveno indikacijo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17069001 – Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
5000 Občinska uprava

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 2.200,00 €

Opis podprograma

Podprogram obsega področje spremljanja zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja, ključne naloge pa obsegajo sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov, in sicer letovanje otrok v zdravstveni koloniji.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zdravstveni dejavnosti in
- Pogodba o sofinanciranju letovanja predšolskih in šolski otrok v zdravstveni koloniji.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma ter kazalniki so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj:

- ohranjati pogoje za letovanje otrok v zdravstveni koloniji z namenom odprave oz. lajšanja zdravstvene indikacije otrok.

Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- izvedeno letovanje za otroke v zdravstveni koloniji v času poletnih počitnic.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 4.438.341,56 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Kultura

Tako za državo, kot tudi za lokalne skupnosti velja, da na svojem območju zagotavljajo kulturne dobrine, in sicer z zagotavljanjem pogojev za kulturno ustvarjalnost, s skrbjo za dostopnost kulturnih dobrin z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture ter s skrbjo za kulturno raznolikost in identiteto. Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi Občina Jesenice zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in skrbi za kulturno infrastrukturo (vključno s premično in nepremično kulturno dediščino).

Šport

Lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu

- z zagotavljanjem sredstev za izvedbo letnega programa športa na lokalni ravni,
- z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem lokalno pomembnih športnih objektov in površin v naravi v lastni lokalne skupnosti ter
- s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti.

Programi za mladino

Lokalna skupnost, kot ena izmed nosilcev javnega interesa v mladinskem sektorju, zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj mladinske dejavnosti. Javni interes na področju mladinskega sektorja se uresničuje z zagotavljanjem normativnih in drugih pogojev za razvoj področij mladinskega dela in vključevanja mladinskega vidika v strategije, politike ter ukrepe, ki vplivajo na mlade in s finančno podporo mladinskim programom in programom za mlade, vključno s podporo mladinski infrastrukturi.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023,

- Resolucija o Nacionalnem programu za mladino 2013 – 2022,
- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2022 – 2029,
- Novelacija razvojnega programa Občine Jesenice 2011 – 2025,
- Lokalni program za kulturo občine Jesenice 2021 – 2024,
- Strategija razvoja športa v občini Jesenice za obdobje 2021 – 2024,
- Strategija za mlade v občini Jesenice za obdobje 2019 – 2023.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- ohraniti in vzdrževati infrastrukturne pogoje (prostor, oprema) na področju kulture, športa in mladinske dejavnosti in
- ohranjati kulturno, športno in mladinsko dejavnost oz. programe.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine
1803 – Programi v kulturi
1805 – Šport in prostočasne aktivnosti

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 1.341.750,48 €

Opis glavnega programa

Program vključuje skrb za ohranitev kulturne dediščine ter zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev za izvajanje kulturne dejavnosti, kar lokalnim skupnosti nalaga področna zakonodaja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine ter hkrati vključevanje kulturne dediščine v različne programe za občane in ostale obiskovalce.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj:
- ohranjati infrastrukturo, to je objekte in spomenike (kulturna dediščina) in
- ohranjati muzejsko dejavnost, in sicer: varstvo zbirk s področja zgodovine železarstva in s tem povezanih dejavnosti, kot so rudarstvo, geologija, paleontologija, obrt in trgovina, načina življenja – etnologija, kulturna, krajevna in mestna zgodovina ter širše v gornjesavski regiji ter hkrati vključevanje kulturne dediščine v pripravo programov ter oblikovanje ponudbe muzejskega kompleksa Stara Sava.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so opredeljeni na nivoju podprogramov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 – Nepremična kulturna dediščina
5000 Občinska uprava
18039002 – Premična kulturna dediščina
5000 Občinska uprava

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 1.019.600,00 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se bodo izvajale spomeniško varstvene akcije (tekoče vzdrževanje spomenikov in rekonstrukcije eventualno odtujenih oz. poškodovanih spomenikov), upoštevajoč določila, ki v zvezi z ravnanjem z dediščino veljajo za lastnike.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi in
- Zakon o varstvu kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji ter kazalniki podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji:
- nadaljevanje celovite obnove Ruardove graščine na Stari Savi, ki je bila na 22. redni seji Vlade Republike Slovenije v sklopu nekdanjega Fužinarskega naselja Stara Sava na Jesenicah razglašen za kulturni spomenik državnega pomena (Sklep Vlade RS št. 00716-1/2019-4 z dne 7. 3. 2019),
- ohranjati obseg posegov na spomenikih kulturne dediščine, ki so lokalnega pomena v skladu s kulturnovarstvenimi usmeritvami pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine (vključno z nadomestitvijo eventualno odtujenih spominskih plošč, ki imajo status kulturnega spomenika ter sanacijo poškodovanih kulturnih spomenikov) ter spodbujati obnove razglašenih kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki so v zasebni lasti.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- 1 rekonstrukcija kulturnega spomenika državnega pomena v teku (obnova Ruardove graščine);
- 2 posega na kulturnih spomenikih oz. na določenih elementih kulturnih spomenikov v občini Jesenice ter izvedena nepredvidena (interventna) vzdrževanja po ugotovitvah Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Kranj;
- izveden postopek sofinanciranja obnove razglašenih kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki so v zasebni lasti..

18029002 - Premična kulturna dediščina 322.150,48 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se v skladu s področno zakonodajo zagotavljajo pogoji za opravljanje javne službe na področju ohranjanja in predstavljanja kulturne dediščine s področja zgodovine železarstva in rudarstva s tehniško dediščino in s tem povezanih dejavnosti, mestna in krajevna kulturna zgodovina, etnologija nosilcev omenjenih dejavnosti in prebivalcev ter za ostale lokalno pomembne vsebine (programe in projekte).

Podprogram obsega odkup premične kulturne dediščine (vključno zasebnega arhivskega gradiva), dejavnost muzejev, arhivov, galerij, muzejski programi in projekti, arhivski programi in projekti.

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarstvo,
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti,
- Zakon o uravnoteženju javnih financ,
- Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice,
- Sklep Vlade Republike Slovenije št. 62100-1/2013/3 o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejem in galerijam Gornjesavskemu muzeju Jesenice,
- Sklep Vlade Republike Slovenije št. 62100-1/2013/18 o podelitvi pooblastila za opravljanje državne

javne službe muzejev za območje občin Jesenice, Žirovnica in Kranjska Gora za področje etnologije in zgodovine Gornjesavskemu muzeju Jesenice,
- Sklep Ministrstva za kulturo št. 6211-14/2016-16 o izpolnjevanju pogojev Gornjesavskega muzeja Jesenice za vpis v razvid muzejev pri Ministrstvu za kulturo,
- Sklep Ministrstva za kulturo št. 621-6/2019/7 o izpolnjevanju zahtev Gornjesavskega muzeja Jesenice za izvajanje pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev,
- Sklep Ministrstva za kulturo št. 621-10/2022-3340-7 o izpolnjevanju zahtev Gornjesavskega muzeja Jesenice za izvajanje pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev,
- Pogodba o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda »Gornjesavski muzej Jesenice« in
- Pogodba o izvedbi projekta »Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice«.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji ter kazalniki podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj:
- zagotavljanje javne službe na področju muzejske dejavnosti ter ohranjanje pogojev za varstvo zbirk s področja zgodovine železarstva in s tem povezanih dejavnosti, kot so rudarstvo, geologija, paleontologija, obrt in trgovina, načina življenja – etnologija, kulturna, krajevna in mestna zgodovina ter širše v gornjesavski regiji (delovanje javnega zavoda Gornjesavskega muzeja Jesenice – začasno izvajanje dejavnosti na drugih lokacijah za čas celovite obnove Ruardove graščine)

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- 100% izveden program javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice.

1803 - Programi v kulturi 1.162.846,95 €

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se v skladu s področno zakonodajo zagotavljajo pogoji za opravljanje knjižnične dejavnosti, ki je z zakonom določena kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu, dodatno pa se v okviru glavnega programa v skladu s področno zakonodajo zagotavljajo pogoji tudi za opravljanje javne službe na področju gledališke dejavnosti, ljubiteljsko kulturno dejavnost in druge programe v kulturi, vključno z nakupom opreme ter obnovo javne kulturne infrastrukture, ki se nanaša na predhodno navedene dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa
- ohraniti pogoje za čim bolj usklajen razvoj knjižničarske dejavnosti,
- ohraniti kakovost in pestrost ponudbe umetniških gledaliških programov,
- ohraniti pogoje za izvajanje dejavnosti ljubiteljske kulture in
- ohraniti prostorske pogoje in opremo za izvajanje programov javnih zavodov na področju kulture.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj:
- ohraniti pogoje (prostorske in opremo) za razvoj projektov in programov, ki zasledujejo trende razvoja knjižničarstva,
- ohraniti pogoje (prostorje in opremo) za razvoj projektov in programov na področju gledališke in kinematografske dejavnosti (ohranjanje kakovosti in pestrosti ponudbe – programov gledališča, in sicer lastno produkcijo, skrb za podmladek, pestra in kakovostna gledališka in glasbena ponudba, kino dejavnost in ostali projekti),
- ohraniti pogoje za izvedbo sofinanciranja programov in projektov s področja ljubiteljske kulture.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- 100 % izvedeni programi in projekti javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice,
- 100 % izvedeni programi in projekti javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice,
- izvesti postopke dodelitve sredstev na področju ljubiteljske kulture (javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti ter javni poziv za sofinanciranje kulturnega programa pihalnega orkestra – kulturnega izvajalca, katerega ustanovitelj ni država ali lokalna skupnost, je pa njegovo delovanje v javnem interesu Občine Jesenice, opredeljenim v lokalnem programu za kulturo), ki jih sofinancira Občina Jesenice ter 100% izveden program Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, območne izpostave Jesenice.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo
5000 Občinska uprava
18039002 Umetniški programi
5000 Občinska uprava
18039003 Ljubiteljska kultura
5000 Občinska uprava
18039005 Drugi programi v kulturi
5000 - Občinska uprava
18049004 Programi drugih posebnih skupin
5000 - Občinska uprava

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 553.281,00 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se v skladu s področno zakonodajo zagotavljajo pogoji za opravljanje knjižnične dejavnosti, ki je z zakonom določena kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu in zajema dejavnost občinske knjižnice, vključno z izvedbo različnih programov in projektov s tega področja.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi,
- Zakon o knjižničarstvu,
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic,
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic,
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarstvo,
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti,
- Zakon o uravnoteženju javnih financ,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice in
- Pogodba o izvedbi projekta »Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice«.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji ter kazalniki podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj:

- zagotavljanje javne službe na področju knjižničarstva – ohraniti pogoje za delovanje javnega zavoda Občinske knjižnice Jesenice ter za izvedbo različnih programov in projektov za javnost in
- neposredno pokrivanje pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije (ogrevanje in električna energija) pogodbenemu partnerju Petrol d .d. Ljubljana za objekt knjižnice.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- 100% izveden program javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice,
- izpolnjene obveznosti v okviru pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije.

18039002 - Umetniški programi 342.664,68 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se v skladu s področno zakonodajo zagotavljajo pogoji za opravljanje javne službe na področju gledališke dejavnosti, katere izvajanje je v javnem interesu in ki je opredeljena z občinskim odlokom.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o uravnoteženju javnih financ,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarstvo,
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice in
- Pogodba o izvedbi projekta »Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice«.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji ter kazalniki podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj:
- ohraniti pogoje za delovanje javnega zavoda Gledališča Toneta Čufarja Jesenice ter za izvedbo različnih programov za javnost,
- neposredno pokrivanje pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije (ogrevanje in električna energija) pogodbenemu partnerju Petrol d. d. Ljubljana za objekt gledališča.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- 100% izveden program javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice,
- izpolnjene obveznosti v okviru pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije.

18039003 - Ljubiteljska kultura 127.037,00 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se v skladu s področno zakonodajo zagotavljajo pogoji za področje ljubiteljske kulturne dejavnost in za druge programe v kulturi, ki so v lokalnem javnem interesu.

Podprogram obsega sofinanciranje programa Javnega sklada za kulturne dejavnosti Območne izpostave Jesenice (revije, srečanja, gostovanja ter priprava in izvedba aktivnosti s področja spodbujanja ljubiteljske

kulture v občini Jesenice v sodelovanju s kulturnimi društvi in javnimi zavodi) ter obratovalne stroške za poslovne prostore izpostave, sofinanciranje programa Zveze kulturnih društev Jesenice ter sofinanciranje programov in projektov ljubiteljskih kulturnih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi,
- Zakon o društvih,
- Zakon o prostovoljstvu,
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti,
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov in
- Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja kulturne dejavnosti.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji ter kazalniki podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj:

- izvesti 3 postopke dodelitve sredstev sofinanciranja (javni razpis za kulturne programe ljubiteljskih kulturnih društev in zveze društev, javni razpis za kulturne projekte, javni poziv za izvedbo javnega kulturnega programa),
- ohraniti javni kulturni program kulturnega izvajalca, katerega ustanovitelj ni država ali lokalna skupnost in je njegovo delovanje v javnem interesu Občine Jesenice, opredeljeni v Lokalnem programu kulture in
- ohraniti zagotavljanje pogojev za delovanje Javnega sklada za kulturne dejavnosti Območne izpostave Jesenice.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- v celoti realizirani programi ter pokriti stroški sofinanciranja po sklenjenih pogodbah (ljubiteljskim kulturnim društvom in zvezi kulturnih društev) za izvedbo celoletnih programov, in sicer za: glasbeno dejavnost (pevske in instrumentalne skupine), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost (folklorne skupine ter ljudski pevci in godci), plesna dejavnost, likovna in fotografska dejavnost, razstavna dejavnost – razstavišča in krožki ročnih del, ki so bili predhodno potrjeni (odobreni) na podlagi izvedenega postopka javnega razpisa in veljavnih meril,
- v celoti realizirano sofinanciranje kulturnih projektov na področju ljubiteljske kulture v skladu z določili sklenjenih pogodb po končanem postopku javnega razpisa ter veljavnih meril,
- v celoti realiziran program Javnega sklada za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Jesenice,
- število dogovorjenih koncertov/nastopov pihalnega orkestra za potrebe Občine Jesenice.

18039005 - Drugi programi v kulturi 139.864,27 €

Opis podprograma

V okviru glavnega programa se v skladu s področno zakonodajo zagotavljajo pogoji s področja upravljanja in s tem povezanega vzdrževanje infrastrukture na področju kulture s strani javnih zavodov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o knjižničarstvu,
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic,

- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji ter kazalniki podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj:
- ohraniti pogoje za posodabljanje ter nadgradnja opreme in investicijsko vzdrževanje obstoječih prostorov in objektov javnih zavodov na področju kulture,
- ohraniti pogoje za nakup knjižnega gradiva.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- izvedene aktivnosti s področja vzdrževanja skupnih prostorov v Prireditvenem centru,
- 100 % realizacija načrtovanega odkupa knjižnega gradiva ter preostalih vlaganj v prostore in opremo knjižnice,
- 100 % realizacija načrtovanega odkupa muzejskega gradiva ter ostalih planiranih nabav za muzej,
- 100 % realizacija načrtovanih vlaganj v prostore gledališča.

1804 – Podpora posebnim skupinam 12.313,00 €

Opis glavnega programa

V okviru tega podprograma Občina Jesenice spodbuja oz. zagotavlja podporo programom upokojenskih društev v občini, ki imajo ključno vlogo pri aktivnem in kakovostnem preživljanju prostega časa starejših oseb.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sofinanciranja programov organizacij oz. društev, ki združujejo upokojence z namenom njihovega aktivnega vključevanja oz. delovanja v lokalnem okolju ter spodbujanje zdravega življenjskega sloga.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji:

- podpora programom upokojenskih društev preko javnega razpisa.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število izvedenih programov ter število vključenih uporabnikov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049004 Programi drugih posebnih skupin

5000 Občinska uprava

18049004 Programi drugih posebnih skupin 12.313,00 €

Opis podprograma

V okviru podprograma občina zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov upokojenskih društev v občini Jesenice.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi

- Odlok o dodeljevanju sredstev za programe društev upokojencev v občini Jesenice (v postopku priprave in sprejema)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji ter kazalniki podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj:

- zagotavljanje podpore izvajanju programov društev upokojencev na lokalni ravni.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- izvedeni programi društev upokojencev ter število vključenih uporabnikov.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 1.921.431,13 €

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se v skladu s področno zakonodajo zagotavljajo sredstva za (so)financiranje programov na področju športne in mladinske dejavnosti. Za izvajanje nacionalnega programa športa ter za upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih objektov v občini Jesenice je ustanovljen Zavod za šport Jesenice, znotraj njega pa kot notranja organizacijska enota Mladinski center Jesenice, ki deluje na področju mladinske dejavnosti.

V okviru tega programa so v okviru pristojnosti lokalne skupnosti zagotovljena tudi sredstva za sofinanciranje izvajanja preventivnih projektov na področju dela z mladimi in mladinskih programov, sredstva za sofinanciranje mladinskega dela v društvih oz. nevladnih organizacijah, sredstva za izvedbo mladinskega uličnega dela in za izvedbo programa Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM) ter za delovanje otroškega letovišča Pinea – Novigrad, Hrvaška.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji na področju športa so:

- ohraniti ter nadgraditi oz. posodobiti športno – rekreacijsko infrastrukturo,
- ohraniti podporno okolje za izvajanje športne dejavnosti,
- ohraniti pogoje za izvedbo letnega programa športa, vključno z zagotavljanjem dodatnih sredstev za delo trenerjev, ki izvajajo pripravljalne programe in programe, namenjene vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport ter podpora izobraževanju in usposabljanju strokovnih kadrov v športu,
- omogočiti pogoje za organizacijo in izvedbo prireditev ter večjih tekmovanj,
- skrbeti za dediščino na področju športa.

Dolgoročni cilji na področju mladinske dejavnosti so:

- ohraniti pogoje za delo neformalno in formalno organizirane mladine (prostor, oprema) in
- ohraniti podporno okolje za razvoj mladinske politike in mladinske dejavnosti ter s tem zagotoviti pogoje za uspešno integracijo mladih v posamezne dele življenja lokalne skupnosti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji na področju športa:

- ohraniti prostor in opremo za izvajanje in razvoj športne dejavnosti za vse kategorije športnikov in rekreativcev ter za različne starostne skupine,
- zagotavljati pogoje za izvedbo športnih dogodkov, vključno z ustreznim evidentiranjem in predstavitvijo športne dediščine,
- zagotoviti sofinanciranje programov in področij na področju športa (izvedba javnih razpisov za dodelitev sredstev za programe in področja letnega programa športa).

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev na področju športa:

- 100 % izvedeni programi oz. projekti javnega zavoda Zavod za šport Jesenice,
- 100 % izvedeni programi, projekti ter aktivnosti na področju letnega programa športa v skladu s sklenjenimi pogodbami o sofinanciranju,
- v celoti izvedeni planirani investicijski posegi na športni infrastrukturi.

Letni izvedbeni cilji na področju mladinske dejavnosti:
- ohraniti ustrezne prostorske (infrastrukturne) in materialne pogoje za izvajanje mladinskega dela, mladinskega programa ter izvajanje aktivnosti in projektov s strani mladih in/ali za mlade (aktivno udejstvovanje mladih na področju družbenega življenja v občini),
- zagotoviti sofinanciranje programov in projektov na področju mladinske dejavnosti (izvedba javnih razpisov za dodelitev sredstev za preventivne projekte na področju dela z mladimi, za sofinanciranje mladinskih projektov, za sofinanciranje aktivne participacije mladih ter za sofinanciranje projektnega učenja za mlajše odrasle) ter sofinanciranje mladinskega uličnega dela

Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev na področju mladinske dejavnosti
- 100 % izvedeni programi in projekti notranje organizacijske enote javnega zavoda, ki pokriva področje mladinske dejavnosti,
- 100 % izvedeni programi, projekti ter aktivnosti na področju mladinske dejavnosti (sofinancirani projekti in programi v skladu s sklenjenimi pogodbami o sofinanciranju),
- v celoti izvedeni planirani investicijski posegi v otroškem letovišču Pinea – Novigrad.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa
5000 Občinska uprava
18059002 Programi za mladino
5000 Občinska uprava

18059001 - Programi športa 1.609.118,77 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo pogoji za realizacijo nacionalnega programa športa na lokalni ravni, in sicer z zagotovitvijo sredstev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti v okviru delovanja Zavoda za šport Jesenice, preko izvedbe javnega razpisa za izvedbo letnega programa športa, ki ga izvajajo izvajalci športnih programov ter za načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje lokalno pomembnih javnih športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o športu,
- Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027,
- Zakon o zavodih,
- Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o društvih,
- Zakon o prostovoljstvu,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarstvo,
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Jesenice,
- Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v občini Jesenice in

- Odlok o uporabi športnih objektov v lasti Občine Jesenice in subvencionirani ceni najema za izvajalce letnega programa športa.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji ter kazalniki podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji:
- ohraniti prostorske in materialne pogoje za delovanje javnega zavoda Zavod za šport Jesenice,
- izvedba javnih razpisov za dodelitev sredstev za programe in področja letnega programa športa,
- ohraniti pogoje za posodabljanje opreme in investicijsko vzdrževanje obstoječih prostorov in objektov, ki so v upravljanju javnega zavoda.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- 100 % izvedeni programi oz. projekti javnega zavoda Zavod za šport Jesenice, vključno z izvedbo izglasovanega predloga participativnega proračuna v KS Podmežakla Šport za zabavo (v okviru katerega bo Zavod za šport Jesenice pripravil in izvedel gibalno rekreativne programe za predšolske in osnovnošolske otroke),
- 100 % izvedeni športni programi in projekti društev oz. klubov, v skladu s sklenjenimi pogodbami,
- v celoti izvedeni investicijski posegi v skladu s planom oz. izkazanimi potrebami javnega zavoda, ureditev športnega igrišča na Blejski Dobravi ter izvedba izglasovanega predloga participativnega proračuna v KS Javornik – Koroška Bela Preureditev teniških igrišč na Kresu ter izvedba projekta Otroški vadbeni park – Medgeneracijski ŽIV ŽAV,
- izveden pohod na Golico.

18059002 - Programi za mladino 312.312,36 €

Opis podprograma

V okviru tega programa se v skladu s področno zakonodajo za izvajanje lokalne javne službe zagotavljajo pogoji za opravljanje in razvoj mladinske dejavnosti, in sicer z zagotavljanjem sredstev za delovanje Mladinskega centra Jesenice.

V okviru tega podprograma je v okviru pristojnosti lokalne skupnosti predviden tudi podpora izvedbi preventivnih projektov in mladinskih programov ter aktivnostim za zagotovitev pogojev za uspešno integracijo mladih v posamezne dele življenja lokalne skupnosti, predvsem pa spodbujanje njihove aktivne družbene participacije v lokalnem okolju. V okviru podprograma pa se zagotavlja tudi podpora mladinski infrastrukturi.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarstvo,
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda,
- Odlok o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske projekte v občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni mlajšim odraslim in
- Pogodba o oddaji stvarnega premoženja »Otroško letovišče Pinea – Novigrad« v uporabo.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji ter kazalniki podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji:
- ohraniti prostorske in materialne pogoje za delovanje Mladinskega centra Jesenice,
- na podlagi javnega razpisa sofinancirati preventivne projekte na področju dela z mladimi (otroki in mladostniki), ki jih izvajajo društva in javni zavodi, na podlagi javnega razpisa sofinancirati mladinske projekte, ki jih izvajajo društva oz. organizacije mlade ter mladinske organizacije,
- na podlagi javnega razpisa sofinancirati mladinsko delo mladih v društvih in nevladnih organizacijah, na podlagi javnega razpisa sofinancirati program projektnega učenja za mlajše odrasle (PUM),
- na podlagi pogodbe o sofinanciranju Razvojne agencije Zgornje Gorenjske v celoti izveden program uličnega dela z mladimi,
- ohraniti pogoje za izvedbo investicijskih aktivnosti v otroškem letovišču Pinea – Novigrad v skladu z izkazanimi potrebami ter
- ohraniti pogoje za pokritje pristojbin za otroško letovišče Pinea - Novigrad v Republiki Hrvaški na podlagi odločb pristojnih organov Republike Hrvaške, ki so izdane lastniku.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število izvedenih programov in projektov notranje organizacijske enote javnega zavoda, ki pokriva področje mladinske dejavnosti,
- število izvedenih projektov in programov na mladinskem področju, v skladu z določili sklenjenih pogodb o sofinanciranju,
- 100% poravnava pristojbin za otroško letovišče Pinea – Novigrad na podlagi odločb pristojnih organov Republike Hrvaške, ki so izdane lastniku,
- obnovljene oz. vzdrževane površine v m2 ter obseg nove opreme (izvedena obnova 4 objektov oz. hišic v otroškem letovišču Pinea – Novigrad).

19 – IZOBRAŽEVANJE 7.081.283,83 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V okviru tega področja se zagotavljajo pogoji, način upravljanja in sofinanciranja predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja in izobraževanja odraslih, na način, ki ga določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter ostali predpisi na tem področju

Varstvo in vzgojo predšolskih otrok v občini Jesenice izvaja Vrtec Jesenice, osnovnošolsko izobraževanje izvajajo tri osnovne šole, osnovna šola s prilagojenim programom in Glasbena šola Jesenice, osnovnošolsko izobraževanje odraslih je organizirano na Ljudski univerzi Jesenice. Srednješolsko izobraževanje se izvaja na Gimnaziji Jesenice in Srednji šoli Jesenice, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (in zagotavlja tudi vse obveznosti v zvezi s financiranjem), visokošolsko izobraževanje pa na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin, samostojnem visokošolskem zavodu, katerega ustanoviteljica je Občina Jesenice.

V okviru tega področja občina zagotavlja tudi sredstva za programe, ki niso zakonsko predpisani, so pa v interesu občine in prispevajo k njenemu razvoju.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,
- Strategija dolgožive družbe,
- Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022 - 2030,
- Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva do 2030,
- Novelacija razvojnega programa Občine Jesenice 2011 - 2025,
- Projektna naloga »Kadrovsko organiziranje na področju dela z otroki s posebnimi potrebami na

območju občine Jesenice« (2015),
- Projektna naloga »Oblikovanje razvojnega oddelka v javnem zavodu Vrtec Jesenice« (2018).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljati in vzdrževati prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti na področjih predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja, varstva, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja ter izobraževanja odraslih in
- zagotavljati izvedbo programov in projektov neformalnega učenja ter izvedbo drugih izobraževalnih programov in projektov, pomembnih za rast in razvoj vseživljenjskega učenja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
1904 - Terciarno izobraževanje
1905 - Drugi izobraževalni programi
1906 - Pomoči šolajočim

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 4.151.959,21 €

Opis glavnega programa

V okviru tega programa zagotavljamo izvajanje zakonsko opredeljenih nalog, to je financiranje dejavnosti varstva in vzgoje predšolskih otrok ter zagotavljanje prostorskih pogojev za organizacijo in izvedbo programov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje pogojev za varstvo in vzgojo predšolskih otrok.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji:
- ohraniti pogoje (prostor in opremo) za izvajanje varstva in vzgoje predšolske otrok in
- subvencioniranje plačila programov vrtca.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- obseg oz. število izvedenih investicijskih aktivnosti za izvajanje programov predšolske vzgoje in
- v celoti izvedeni programi predšolske vzgoje in varstva, ki jih subvencionira Občina Jesenice.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci
5000 Občinska uprava

19029001 – Vrtci 4.151.959,21 €

Opis podprograma

Podprogram obsega zakonsko obveznost sofinanciranja dejavnosti javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev), zagotavljanje dodatnih storitev v okviru javnega zavoda Vrtec Jesenice ter financiranje investicijskih aktivnosti (investicije v vrtec ter nakup potrebne opreme).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o vrtcih,

- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
- Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Zakon o uravnoteženju javnih financ,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrtca,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarstvo,
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Jesenice,
- Pogodbe o sofinanciranju zasebnih vrtcev, izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, in sicer na podlagi odločbe pristojnega ministrstva, s katero odloči, da zasebni vrtec v šolskem letu izpolnjuje pogoje za financiranje programa predšolske vzgoje iz javnih sredstev,
- Projektna naloga »Kadrovsko organiziranje na področju dela z otroki s posebnimi potrebami na območju občine Jesenice« (2015),
- Projektna naloga »Oblikovanje razvojnega oddelka v javnem zavodu Vrtec Jesenice« (2018).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji ter kazalniki podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok:
- izveden program predšolske vzgoje in varstva v Vrtcu Jesenice,
- izvedba investicijskih aktivnosti (nabava opreme in izvedba vzdrževanj) v skladu z izkazanimi potrebami javnega zavoda Vrtec Jesenice,
- sodelovanje občine kot stranski udeleženec v upravnem postopku pri določanju znižanega plačila vrtca, ki ga izvaja Center za socialno delo Gorenjske Enota Jesenice v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- dodatno subvencioniranje stroškov plačila vrtca (upoštevanje stanovanjskega kredita)
- zagotavljanje terapevtskega kadra v razvojnem oddelku vrtca izven cene programa vrtca ter
- zagotavljanje logopeda izven cene programa vrtca.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok:
- v celoti pokriti stroški za vključene otroke v enote Vrtca Jesenice ter v ostale vzgojno-varstvene zavode na področju predšolske dejavnosti, v katere so vključeni otroci iz občine Jesenice,
- v celoti izvedene planirane investicijske aktivnosti v Vrtcu Jesenice (realizacija planiranih vlaganj v enotah vrtca – nadaljevanje oz. zaključek sanacije sanitarij v enoti Angelce Ocepek na C. C. Tavčarja 21, za sanacijo stopnišča ter petih igralnic v tej enoti, za menjavo talnih oblog in inštalacij v kuhinji v dislociranem oddelku Ivanke Krničar na Blejski Dobravi ter za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo zunanje nadstrešnice in asfalta v enoti Angelce Ocepek, C. C. Tavčarja 3a) ter pričetek pridobivanja projektne dokumentacije za enoto Cilke Zupančič.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 2.504.963,43 €

Opis glavnega programa

V okviru programa so zagotovljena sredstva za izvajanje zakonsko opredeljenih nalog, in sicer v obliki financiranja osnovnih šol, osnovne šole s prilagojenim programom in Glasbene šole Jesenice ter financiranje izvedbe dodatnih programov oz. aktivnosti v skladu s potrebami lokalnega okolja.

Poleg sredstev za sofinanciranje osnovnošolske in glasbene dejavnosti javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Jesenice, se na podlagi zakonodaje predvideva tudi sofinanciranje programov izobraževanja, ki izpolnjuje pogoje za izvajanje javno veljavnih programov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje ustreznih pogojev za kvalitetno izvajanje obveznega, razširjenega in dodatnega šolskega programa (vključno z izvedbo investicijskih aktivnosti in nabavo opreme, vse v skladu z izkazanimi potrebami javnega zavoda)

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji:

- ohraniti pogoje (prostor in opremo) za izvajanje vzgoje in izobraževanja učencev, v skladu z izkazanimi potrebami šol,
- ohraniti pogoje za izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto in standard vzgojno izobraževalnega procesa.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- ustrezni prostorski pogoji za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja,
- število izvedenih projektov v okviru dodatnega programa, število zaposlenih v osnovnih šolah, ki jih dodatno sofinancira Občina Jesenice in število izvedenih projektov Glasbene šole Jesenice
- obseg obnovljenih in vzdrževanih površin v m2 ter obseg nove opreme.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo
5000 Občinska uprava
19039002 Glasbeno šolstvo
5000 Občinska uprava

19039001 - Osnovno šolstvo 2.396.552,08 €

Opis podprograma

Osnovnošolsko izobraževanje se na območju občine Jesenice izvaja v treh osnovnih šolah (OŠ Toneta Čufarja, OŠ Prežihovega Voranca in OŠ Koroška Bela), dejavnost vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami pa izvaja OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice.

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Sredstva se zagotavljajo za:

- plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene šole,
- nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo glasbenim šolam,
- prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli,
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme osnovnim in glasbenim šolam,
- dodatne dejavnosti osnovne šole in
- investicije za osnovne in glasbene šole ter organizacije za izobraževanje odraslih.

Na podlagi 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je lokalna skupnost dolžna sofinancirati zasebno šolo, ki izvaja javno veljavne programe izobraževanja v višini 85%, in sicer glede na število učencev, ki imajo stalno bivališče v občini Jesenice.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o osnovni šoli,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,

- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarstvo,
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol,
- Odloki o ustanovitvi osnovnošolskih javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Jesenice (OŠ Toneta Čufarja, OŠ Prežihovega Voranca, OŠ Koroška Bela, OŠ Poldeta Stražišarja),
- Odlok o uporabi športnih objektov v lasti Občine Jesenice in subvencionirani ceni najema za izvajalce letnega programa športa,
- Pogodba o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice,
- Pogodba z OŠ Antona Janše Radovljica o sofinanciranju javne službe in javnih programov na področju osnovnošolskega programa izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami iz občine Jesenice,
- pogodbe z zasebnimi osnovnošolskimi zavodi, ki izvajajo javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja in
- Pogodba o izvedbi projekta »Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice«.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji ter kazalniki podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji:
- omogočiti izvedbo osnovnošolskih programov v skladu z letnimi delovnimi načrti v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je Občina Jesenice,
- v okviru dodatnega programa določenim zaposlenim v osnovnih šolah sofinancirati del plače, ki jih pristojno ministrstvo financira le v določenem deležu, so pa ta delovna mesta potrebna v večjem obsegu kot je določeno z normativi in standardi oz. sofinanciranje specifičnih zaposlitev, ki izhajajo iz potreb šol,
- v okviru dodatnega programa zagotoviti sredstva za sofinanciranje zaposlenih učiteljev za izvajanje dodatnega športnega programa v šolskem bazenu na OŠ Toneta Čufarja Jesenice ter športnega pedagoga pri pouku športa na razredni stopnji na OŠ Koroška Bela,kriti stroške tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov za nemoteno izvajanje programa osnovnih šol,
- kriti del stroškov javno veljavnega osnovnošolskega programa Waldorfske šole Ljubljana, OE Waldorfski vrtec in šola Gorenjska,
- kriti stroške pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije (ogrevanje in električna energija) pogodbenemu partnerju Petrol d. d. Ljubljana trem osnovnim šolam (OŠ Toneta Čufarja, OŠ Prežihovega Voranca, OŠ Koroška Bela),
- ohraniti pogoje za izvedbo aktivnosti na področju energetskih sanacij na objektih,
- izvedba investicijskih aktivnosti (nabava opreme in izvedba vzdrževanj) v skladu z izkazanimi potrebami javnih zavodov in
- izvedba Kviza o zgodovini mesta Jesenice.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- izvedeni programi izobraževanja v skladu z letnim delovnim načrtom javnega zavoda in število učencev, ki uspešno zaključijo programe osnovnošolskega izobraževanja,
- pokriti stroški pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije za tri osnovne šole (OŠ Toneta Čufarja, OŠ Prežihovega Voranca, OŠ Koroška Bela),
- obnovljene oz. vzdrževane površine v m2 ter obseg nove opreme na OŠ Toneta Čufarja, OŠ

Prežihovega Voranca, OŠ Koroška Bela in OŠ Poldeta Stražišarja,
- zaključek celovite obnove telovadnice OŠ Poldeta Stražišarja,
- izveden Kviz o zgodovini mesta Jesenice.

19039002 - Glasbeno šolstvo 108.411,35 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavlja pogoje za osnovno glasbeno izobraževanje. Občina Jesenice je ustanovitelj javnega zavoda Glasbena šola Jesenice, dejavnost zavoda pa sofinancirata še Občini Kranjska Gora in Žirovnica. Javni zavod opravlja dejavnost osnovne vzgoje in izobraževanja predšolskih in šolskih otrok, ki se opravljata po posebnem programu glasbene šole (dejavnost izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja na področju kulture in umetnosti), in sicer za območje občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica. V okviru podprograma se zagotavljajo tudi pogojih za izvedbo investicijskih aktivnosti (vključno z nabavo opreme), v skladu z izkazanimi potrebami javnega zavoda.

Finančne obveznosti lokalne skupnosti na področju glasbenega šolstva so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Na podlagi 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je lokalna skupnost dolžna sofinancirati zasebno šolo, ki izvaja javno veljavne programe izobraževanja v višini 85%, in sicer glede na število učencev, ki imajo stalno bivališče v občini Jesenice.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,
- Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o glasbenih šolah,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarstvo,
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Jesenice in
- Pogodba o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda Glasbene šole Jesenice in
- Pogodbe z zasebnimi glasbenimi zavodi o sofinanciranju javno veljavnega izobraževalnega programa osnovnega glasbenega izobraževanja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji ter kazalniki podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji:
- zagotavljati prostorske pogoje za izvajanje izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja na področju kulture in umetnosti (učenja petja in igranja na glasbilih ter plesne dejavnosti),

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- izvedeni programi osnovnega izobraževanja (letni delovni načrt javnega zavoda) ter število učencev, ki so vključeni v programe osnovnega glasbenega izobraževanja in ki ga zaključijo.

1904 – Terciarno izobraževanje 9.178,19 €

Opis glavnega programa

Z ustanovitvijo samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, ki se je leta 2014 preoblikovala v Fakulteto za zdravstvo Jesenice, v letu 2016 pa se je preimenovala v Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin, želimo približati visokošolsko izobraževanje potrebami in interesom lokalnega okolja, pa tudi širše. Lokalna skupnost kot ustanoviteljica zagotavlja prostorske pogoje (s prostori upravlja fakulteta).

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljati pogoje za izvajanje in nadaljnji razvoj ter nadgradnjo terciarnega izobraževanja na območju občine Jesenice.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj:

- zagotavljati prostorske pogoje za izvajanje visokošolskega izobraževanja

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19049002 Visokošolsko izobraževanje
5000 Občinska uprava

1904002 – Visokošolsko izobraževanje 9.178,19 €

Opis glavnega programa

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin je samostojni visokošolski zavod, katerega ustanovitelj je Občina Jesenice, v okviru podprograma pa se zagotavljajo prostorski pogoji za opravljanje dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o visokem šolstvu,
- Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031,
- Odlok o preoblikovanju samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice v Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji ter kazalniki podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj:

- zagotoviti sredstva za vlaganje v objekt v skladu z izkazanimi potrebami zavoda.

Kazalec, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- izvedeni planirani posegi (popravilo strehe je bilo izvedeno v letu 2022, v letu 2023 pa se predvidi zapiranje vidnih cevi prezračevanja v kletnih predavalnicah ter sanacija ogrevalnega sistema).

1905 - Drugi izobraževalni programi 103.183,00 €

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se v skladu s področno zakonodajo zagotavljajo pogoji za uresničevanje javnega interesa na področju izobraževanja odraslih, obsega pa tudi druge oblike izobraževanja. Aktivnosti so usmerjene predvsem v pripravo in izvajanje programov za pridobitev izobrazbe vseh skupin

prebivalstva, v pripravo in izvajanje posebnih akcij in prireditev na področju izobraževanja odraslih ter izvajanje programov funkcionalnih in specifičnih znanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- omogočati razvoj kulture vseživljenjskega učenja in izobraževanja, svetovanja ter promocija izobraževanja,
- omogočati razvoj večgeneracijskih aktivnosti ter
- zagotoviti sredstva za izvedbo izobraževalnih programov, projektov in aktivnosti, ki izhajajo iz potreb lokalnega okolja.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji:

- zagotoviti pogoje za izvajanje splošnega neformalnega izobraževanja za občane ter nadgradnja programov, programov in projektov izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja, programov za večjo vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin ter programov večgeneracijskega sodelovanja.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število oseb, ki se vključijo v programe izobraževanja za odrasle ter v programe in projekte medgeneracijskega sodelovanja ter v programe za večjo vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin ter
- število izvedenih programov oz. projektov ter drugih oblik izobraževanja za različne skupine prebivalstva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19059001 Izobraževanje odraslih

5000 Občinska uprava

19059001 - Izobraževanje odraslih 103.183,00 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se izvajajo aktivnosti s področja uresničevanja javnega interesa na področju izobraževanja odraslih, ki ga v skladu s področno zakonodajo lokalna skupnost zagotavlja preko javnega zavoda Ljudska univerza Jesenice.

Občina Jesenice zagotavlja sredstva za programe oz. projekte, ki omogočajo večjo dostopnost do različnih izobraževalnih aktivnosti oz. programov, ki izhajajo iz potreb lokalnega okolja, programe pa uspešno oblikuje in izvaja Ljudska univerza Jesenice, in sicer tako na območju občine Jesenice, kot tudi na območju sosednjih občin. S tem lokalna skupnost prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in formalnega ter neformalnega izobraževanja in k večji dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o izobraževanju odraslih,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Jesenice.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji ter kazalniki podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji:

- zagotavljanje pogojev za izvajanje programov izobraževanja odraslih, vseživljenjskega učenja, programov za večjo vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin ter programov medgeneracijskega sodelovanja,
- zagotavljanje pogojev za nadgradnjo programov za izobraževanje odraslih, ki izhajajo iz potreb lokalnega okolja.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število izvedenih programov in projektov za izobraževanje odraslih, vseživljenjskega učenja, programi za večjo vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin ter programi medgeneracijskega sodelovanja,
- število udeležencev v programih izobraževanja odraslih ter v programih vseživljenjskega učenja, programov za večjo vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin ter programov medgeneracijskega sodelovanja.

1906 - Pomoči šolajočim 312.000,00 €

Opis glavnega programa

V okviru tega programa v skladu s področno zakonodajo zagotavljamo pogoje za organizacijo in izvedbo brezplačnega prevoza tistim osnovnošolcem, ki imajo svoje bivališče oddaljeno več kot 4 km od osnovne šole in tistim, kjer je s strani pristojnega organa za preventivo v cestnem prometu ugotovljeno, da je ogrožena varnost učencev na poti v šolo. Ne glede na oddaljenost bivališča od osnovne šole pa imajo pravico do brezplačnega prevoza tudi učenci v 1. razredu osnovne šole ter otroci s posebnimi potrebami. V skladu s trenutno veljavno zakonodajo se predvideva tudi subvencioniranje prevoza dijakov in študentov.

V okviru podprograma lokalna skupnost v okviru svojih pristojnosti zagotavlja tudi denarne pomoči za izobraževanje, ki se podeljujejo na podlagi javnega razpisa.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- izpolniti obveznosti za učence v osnovni šoli ter za dijake in študente v skladu s področno zakonodajo
- zagotavljati pogoje za sofinanciranje izobraževanja za občane.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji:
- zagotoviti sredstva za kritje prevoznih stroškov za učence, dijake in študente na podlagi veljavne zakonodaje in
- izvesti postopek dodelitve sredstev za izobraževanje v občini Jesenice.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- število učencev, ki so upravičeni do brezplačne vozovnice oz. število dijakov in študentov, ki so upravičeni do subvencioniranega prevoza in
- izvedena objava razpisa za dodelitev sredstev za izobraževanje v občini Jesenice ter število dodeljenih študijskih pomoči.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
5000 Občinska uprava

19069004 Študijske pomoči
5000 Občinska uprava

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 307.000,00 €

Opis podprograma

V okviru tega programa v skladu s področno zakonodajo zagotavljamo sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem, ki obiskujejo osnovno šolo oz. vzgojno izobraževalni zavod ter zagotavljanje subvencij vozovnic dijakom in študentom.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o osnovni šoli,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Odlok o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice,
- Koncesijska pogodba za izvajanje mestnega potniškega prometa in šolskih prevozov v občini Jesenice s pripadajočimi dodatki,
- 339. in 340. sklep Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20. 9. 2012 o višini subvencije v javnem mestnem prometu v občini Jesenice za dijake in študente,
- Pogodba o poravnavi subvencije za izvajanje subvencioniranega prevoza dijakov in študentov (RS – Ministrstvo za infrastrukturo, Občina Jesenice, Arriva Alpetour d.o.o.) s pripadajočimi aneksi in
- občinski Pravilnik o povračilu prevoznih stroškov za otroke s posebnimi potrebami ter za otroke, ki se znajdejo v trenutno ogroženi situaciji.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji ter kazalniki podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji:

- zagotavljati brezplačni prevoz učencem do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število oseb, ki so upravičene do brezplačnega prevoza oz. povračila prevoznih stroškov

19069004 - Študijske pomoči 5.000,00 €

Opis podprograma

V okviru podprograma lokalna skupnost v okviru svojih pristojnosti zagotavlja sredstva za denarne pomoči za izobraževanje, ki se podeljujejo na podlagi občinskega Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice (denarne pomoči za izredni študij, denarne pomoči za druge oblike izobraževanja in usposabljanja, npr. za tečaje, seminarje, tekmovanja v znanju, strokovne ekskurzije ali druge dopolnilne izobraževalne oblike ter denarne pomoči za študente Fakultete za zdravstvo Angele Boškin).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi in
- Odlok o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji ter kazalniki podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji:

- dodelitev denarnih pomoči za izredni študij,
- dodelitev denarnih pomoči za občane (zaposlenim, učencem, dijakom ali študentom, da se udeležijo

seminarja, tečaja, tekmovanja v znanju ali strokovne ekskurzije in druge dopolnilne izobraževalne oblike in je izobraževanje v interesu javnega zavoda, v katerem so vlagatelji zaposleni, ali je bilo izobraževanje povezano z njegovim izobraževanjem, v kolikor je vlagatelj učenec, dijak ali študent, ali pa so imele v času udeležbe na tečajih, seminarjih ali drugih dopolnilnih izobraževalnih oblikah status brezposelne osebe in so bile prijavljene v evidenci na ZRSZ),
- dodeliti denarno pomoč študentom Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število dodeljenih denarnih pomoči in sofinanciranih izobraževalnih programov, usposabljanj, študija ter drugih oblih izobraževanja, v skladu s sklenjenimi pogodbami o sofinanciranju.

20 - SOCIALNO VARSTVO 1.695.692,96 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov in invalidov, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

Glavnino nalog, ki jih izvajamo na področju socialnega varstva, določajo Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o socialnem varstvu in ter Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki lokalnim skupnostim nalagajo skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele občane oz. za ranljive skupine prebivalstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija dolgožive družbe,
- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016 – 2025 »Skupaj za družbo zdravja«,
- Novelacija razvojnega programa Občine Jesenice 2011 – 2025,
- Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018 – 2028,
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022 – 2030
- Resolucija o družinski politiki 2018 – 2028 »Vsem družinam prijazna družba«.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- skrb za zagotavljanje kvalitete življenja vseh socialnih skupin,
- uvajanje novih programov socialnega varstva posameznih ciljnih skupin,
- razvoj strokovnih oblik pomoči,
- vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti in oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk,
- reševanje problematike brezdomcev,
- zagotavljanje programskih in prostorskih pogojev za izvajanje programov socialnega varstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 - Varstvo otrok in družine
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

2002 - Varstvo otrok in družine 50.299,00 €

Opis glavnega programa

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe pomoč družini na lokalnem nivoju. Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občin zagotavlja tudi financiranje javnih socialnovarstvenih programov, razvojnih in dopolnilnih socialnovarstvenih programov, pomembnih za občino in na področju varstva otrok in družine se izvaja posebna oblika varstva oseb, ki so žrtve nasilja (Varna hiša Gorenjske in Materinski dom Gorenjska).

Občina Jesenice v okviru tega podprograma zagotavlja tudi sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka

upravičenim vlagateljem na podlagi veljavnega občinskega Odloka.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranitev zagotavljanja pogojev in dostopnosti do različnih javnih socialnovarstvenih programov na področju varstva otrok in družine, to je za delovanje in izvajanje programa Varne hiše Gorenjska ter Materinskega doma Gorenjska in zagotavljanje sredstev za dodelitev finančne pomoči pri rojstvu otroka.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji:
- zagotavljanje pogojev za delovanje in izvajanje javnega socialnovarstvenega programa Varne hiše Gorenjska in Materinskega doma Gorenjska (zagotovitev sredstev za tekoče in investicijsko vzdrževanje, izvajanje programov socialnega varstva z namenom reševanja problematike posameznih skupin (oseb žrtev nasilja) ter za zagotavljanje ustreznih prostorskih in kadrovskih kapacitet za izvajanje teh programov) in
- v okviru pristojnosti lokalne skupnosti zagotavljati pogoje za pomoč ob rojstvu otrok v občini.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- izveden program Varne hiše in Materinskega doma,
- število vključenih oseb v dejavnost Varne hiše in Materinskega doma,
- število podeljenih pomoči za novorojence (upravičenim vlagateljem).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini
5000 Občinska uprava

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 50.299,00 €

Opis podprograma

Varna hiša Gorenjske je začela s svojim delovanjem v mesecu aprilu 2003, financiranje pa je zagotovljeno z letno pogodbo s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, vseh 18 občin na Gorenjskem, Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij ter z donacijami. Nosilec oz. izvajalec programov socialnega varstva, ki je bil oblikovan z namenom reševanja problematike posameznih ranljivih skupin (oseb, žrtev nasilja), je Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske, v okviru podprograma pa se zagotavljajo tudi ustrezne prostorske in kadrovske kapacitete za izvajanje teh programov.

Materinski dom Gorenjske je pričel z delovanjem v začetku leta 2011. Namenjen je materam z mladoletnimi otroki do 15. leta starosti in nosečnicam, ki so se znašle v socialni stiski in nimajo drugih možnosti bivanja ter so pripravljene aktivno reševati svojo situacijo. Materinski dom ženskam in otrokom zagotavlja namestitev (za krajši čas oziroma največ do 1 leta), pogovor in razumevanje stiske, pomoč pri aktivnem reševanju stanovanjske, finančne ali druge stiske, pomoč pri negi, skrbi in vzgoji otrok ter pomoč pri urejanju pravic. Program je financiran s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, 18 gorenjskih občin Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij in donatorskih sredstev. Materinski dom je v letu 2017 preselil svojo dejavnost, in sicer se za območje celotne Gorenjske dejavnost zagotavlja v Kranju (pred tem se je dejavnost izvajala na Jesenicah). Zaradi izkazanih potreb na tem področju je bilo potrebno zagotoviti dodatne kapacitete, kar je v letu 2017 omogočil donator, g. Vincenc Draksler, ki je za izvajanje programa doniral objekt v Kranju, s katerim upravlja Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske.

Eden izmed ciljev družinske politike v občini Jesenice je tudi ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin ter dodelitev finančnih pomoči za novorojenčke (upravičenim vlagateljem na podlagi veljavnega občinskega Odloka).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o finančni razbremenitvi občin,
- Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Jesenice,
- Pogodba o sofinanciranju dejavnosti Varna hiša Gorenjska,
- Pogodba o sofinanciranju dejavnosti Materinskega doma.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji ter kazalniki podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji ter kazalniki podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 1.645.393,96 €

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo pogoji za izvajanje različnih aktivnosti Centra za socialno delo Gorenjska Enota Jesenice, ki jih javni zavod opravlja za Občino Jesenice ter pogoji za izvajanje storitev in programov, ki jih je lokalna skupnost dolžna izvajati na podlagi področne zakonodaje: za družinske pomočnike, za institucionalno varstvo, za storitev pomoč družini na domu, ter dodatno tudi za pomoči materialno ogroženim, zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam prebivalstva ter za sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Razvojne in dopolnilne programe, pomembne za občino, določi občina sama.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, zagotavljanje mreže programov ter razvoj strokovnih oblik pomoči, vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti ter oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk (tudi s strani nevladnih organizacij) ter za izpolnjevanje zakonskih obveznosti s tega področja.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji:

- preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin, otrok, mladostnikov, pomoč brezdomcem, osebam, ki preživljajo nasilje in drugim ranljivim skupinam prebivalstva,
- zagotavljanje izvajanja storitve pomoč na domu,
- zagotavljanje pokrivanja storitev institucionalnega varstva potrebnim občanom občine Jesenice,
- subvencioniranje najemnin materialno ogroženim osebam na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo Gorenjska Enota Jesenice,
- zagotavljanje enkratnih socialnih pomoči,
- zagotavljanje prevozov za starejše,
- sodelovanje ter podpora programom in projektom nevladnih organizacij.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število oz. v celoti izvedeni socialnovarstveni projekti in programi,
- delujoča mreža Pomoči na domu,
- število uporabnikov programov socialnega varstva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049001 – Centri za socialno delo
    5000 – Občinska uprava
20049003 – Socialno varstvo starih
    5000 – Občinska uprava

20049004 – Socialno varstvo materialno ogroženih
5000 – Občinska uprava
20049005 – Socialno varstvo zasvojenih
5000 – Občinska uprava
20049006 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
5000 – Občinska uprava

20049001 - Centri za socialno delo 21.187,60 €

Opis podprograma

Centri za socialno delo zagotavljajo posamezniku, družinam in skupinam prebivalstva pravice iz socialnega varstva, ki obsegajo storitve in ukrepe, namenjene preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in težav ter denarne socialne pomoči, ki so namenjene tistim posameznikom, ki si sami materialne varnosti ne morejo zagotoviti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev,
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev,
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev,
- Odlok o socialni pomoči v občini Jesenice,
- Sklep Občine Jesenice o plačilu oziroma doplačilu institucionalnega varstva – nadomestnih oblik bivanja in oskrbe izven mreže javne službe (315. sklep 15. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 10. 12. 2020, Ur. list RS, št. 197/20),
- Pogodba o sofinanciranju javnega zavoda Center za socialno delo Gorenjska Enota Jesenice.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji:

- zagotavljanje izvajanja programa Centra za socialno delo Jesenice, in sicer v delu, ki se nanaša na opravljanje določenih nalog: odločanje o dodelitvi socialne denarne pomoči, pomoči brezdomcem, letovanje otrok iz socialno ogroženih družin ter vodenje postopkov in izdaje odločb za oprostitve pri plačilih socialno varstvenih storitev za institucionalno varstvo in vodenja postopka ugotovitve do izdaje odločbe za oprostitve pri plačilih socialno varstvene storitve izven javne mreže (stanovanjske skupine) ter za ugotavljanje upravičenosti oz. za izdajo odločbe za dodatno subvencijo Občine Jesenice za plačilo vrtca (upoštevanje stanovanjskega kredita).

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število upravičencev oz. uporabnikov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji:

- zagotoviti sredstva za izvedbo vseh nalog po javnem pooblastilu,
- zagotoviti pomoči upravičencem s ciljem zmanjševanja socialnih stisk občanov.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- v celoti izvedene naloge (oz. zaključeni postopki) po javnem pooblastilu ter skladno s področno zakonodajo.

20049003 - Socialno varstvo starih 1.255.900,00 €

Opis podprograma

Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občin financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila (institucionalno varstvo), pomoč družini na domu, razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino (omenjene programe določi občina sama) in sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva,
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev,
- Sklep Občine Jesenice o plačilu oziroma doplačilu institucionalnega varstva – nadomestnih oblik bivanja in oskrbe izven mreže javne službe (315. sklep 15. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 10. 12. 2020, Ur. list RS, št. 197/20),
- 535. sklep 24. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31. 3. 2022: Predlog soglasja k spremembi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu (veljavnost cen od 1. 4. 2022),
- 24. sklep 2. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26. 1. 2023: Predlog soglasja k spremembi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu (veljavnost cen od 1. 2. 2023),
- Pogodba o sodelovanju v projektu »Izboljšanje trajnostne mobilnosti na socialnem področju v občini Jesenice« (projekt Prostofer),
- Pogodba o poslovnem najemu električnega osebnega vozila (projekt Prostofer).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji:
- zagotavljanje regresiranja oskrbe v splošnih in posebnih zavodih in stanovanjskih skupinah upravičenim občanom,
- zagotavljanje pogojev za izvajanje storitve pomoč na domu ter na ta način zagotavljati kvaliteto življenja v domačem okolju (nadomestitev institucionalnega varstva),
- zagotavljanje pogojev za oblikovanje in razvoj različnih programov za starejše, ki izhajajo iz potreb lokalnega okolja.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- v celoti izvedeni programi oz. delujoča mreža na področju socialnega varstva starih,
- število koristnikov oz. upravičencev storitve zavodsko varstvo (v splošnih in posebnih zavodih in stanovanjskih skupinah), storitve pomoč na domu ter ostalih programov, ki izhajajo iz potreb lokalnega okolja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji:
- na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavljati finančna sredstva za kritje dela stroška nastanitve občanov v splošnih in posebnih zavodih in stanovanjskih skupinah ter za splošno subvencijo izvajanja storitve pomoč na domu in hkrati tudi doplačilo uporabnikom, ki ne zmorejo v celoti kriti te socialne oskrbe.
- organizirana storitev nujnih prevozov za starejše.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- razpoložljivost programov socialnovarstvenih storitev za starejše (delujoča mreža programov zavodskega varstva, pomoči na domu in organizirana storitev prevozov za starejše),
- vsaj 3 % ciljne populacije vključene v program pomoči na domu v letu 2023 ter zagotovljeno vozilo za izvajanje storitve pomoč na domu.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 282.260,00 €

Opis podprograma

V sklopu podprograma Socialno varstvo materialno ogroženih je lokalna skupnost dolžna v skladu s področno zakonodajo financirati pogrebne stroške socialno ogroženih in subvencionirati najemnine za stanovanja socialno ogroženih.

Ostali programi so opredeljeni kot dopolnilni programi, pomembni za občino, zajemajo pa zagotavljanje:
- občinske socialne pomoči ter sofinanciranje letovanja otrok iz socialno ogroženih družin in
- pomoč brezdomcem.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti,
- Stanovanjski zakon,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Odlok o socialni pomoči v občini Jesenice,
- Sklep o načinu dodeljevanja pomoči brezdomcem.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji:
- zagotavljanje pomoči materialno ogroženim s ciljem zmanjšati socialno izključenost in revščino socialno ogroženih posameznikov in družin v občini.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število socialno ogroženih občanov, katerim so bile dodeljene pomoči za posamezen namen.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji:
- v celoti izvedeni programi drugih socialni pomoči za materialno ogrožene osebe (na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo Gorenjske Enota Jesenice),
- v celoti izvedeni postopki oz. aktivnosti za kritje pogrebnih stroškov za umrle, ki nimajo sorodnikov, ali pa sorodniki zaradi težkega socialnega statusa le-teh ne morejo poravnati,
- v celoti izveden program pomoči brezdomcem v obliki bivanja v bivalnih kontejnerjih in
- subvencioniranje najemnin materialno ogroženim osebam na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo Jesenice.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število občanov, prejemnikov enkratne denarne socialne pomoči,
- število otrok iz socialno ogroženih družin, vključenih v letovanje,
- število brezdomcev, nameščenih v bivalne kontejnerje,
- število socialno ogroženih, za katere so bili pokriti pogrebni stroški in
- število občanov, upravičencev do subvencionirane najemnine.

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih 19.435,71 €

Opis podprograma

Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občin zagotavlja tudi financiranje javnih socialnovarstvenih programov, razvojnih in dopolnilnih socialnovarstvenih programov, pomembnih za občino. Tako v okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za aktivnosti s področja zdravljenja zasvojenosti, in sicer v obliki podpore programu rehabilitacije odvisnikov od droge - Komuna: Skupnost Žarek, ki ga za območje občin Zgornje Gorenjske (Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica)

od leta 2006 izvaja Društvo za delo z mladimi v stiski Žarek. Od leta 2012 poteka tudi izvajanje socialnovarstvenega programa Reintegracijski center, ki ga ob podpori gorenjskih občin izvaja Center za socialno delo Gorenjska Enota Kranj (v Domu Vincenca Drakslerja v Pristavi pri Tržiču).

S podporo tem programom želimo prispevati k zdravljenju zasvojenosti ter prispevati k omejevanju škode zaradi uporabe oz. zlorabe dovoljenih in prepovedanih drog ter drugih oblik zasvojenosti in tveganih ravnanj, oziroma jo vsaj zmanjšati.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o socialnem varstvu,
- Pogodba o sofinanciranju dejavnosti komune: Skupnost Žarek,
- Pogodba o sofinanciranju programa Reintegracijskega centra.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji:

- zagotavljati mrežo programov rehabilitacije odvisnikov od prepovedanih drog ter drugih oblik zasvojenosti in tveganih ravnanj.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število programov, ki se izvajajo na področju rehabilitacije odvisnikov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji:

- zagotoviti pogoje za izvedbo programov rehabilitacije odvisnikov, in sicer na podlagi sklenjenih pogodb in tako omogočiti nemoteno delovanje programov.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število mladih in ostalih, ki so se vključili v programe in prenehali posedovati oz. uživati droge.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 66.610,65 €

Opis podprograma

V okviru tega programa zagotavljamo pogoje za izvajanje različnih programov in projektov za druge ranljive skupine, pomembnih za lokalno skupnost, in sicer na podlagi usmeritev zakonodaje na področju socialnega varstva, ki določa, da se iz proračuna občin zagotavlja tudi financiranje javnih socialnovarstvenih programov, razvojnih in dopolnilnih socialnovarstvenih programov, pomembnih za občino.

Z ranljivimi skupinami označujemo skupine, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (na primer: materialna oziroma finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska in podobno) in ki so pri dostopu do pomembnih virov (kot je, na primer zaposlitev) pogosto v izrazito neugodnem položaju. Gre za skupine, ki so zaradi svojih lastnosti, oviranosti, načina življenja, življenjskih okoliščin pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba. V okviru podprograma tako zagotavljamo sredstva sofinanciranja za programe Območnega združenja Rdečega Križa, sredstva za humanitarne projekte in programe, ki jih izvajajo nevladne organizacije oz. društva ter za delovanje Lokalne akcijske skupine za preprečevanje odvisnosti – LAS.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o društvih,
- Zakon o Rdečem križu Slovenije,
- Zakon o prostovoljstvu,
- Odlok o dodeljevanju sredstev za programe in projekte s področja socialnega varstva v občini Jesenice,
- Pogodba o sofinanciranju Rdečega križa Slovenije Območnega združenja Jesenice,

- Pogodba o sofinanciranju verificiranega javnega socialnovarstvenega programa »Dnevni center: Naj mladih ne vzgaja ulica, ki ga izvaja Društvo za delo z mladimi v stiski »Žarek«.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji:
- s spodbujanjem in sofinanciranjem izvajanja posebnih socialnovarstvenih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in težav posameznikov in ranljivih skupin prebivalstva prispevati k izboljšanju življenja teh skupin prebivalstva,
- zagotavljati podporo javno veljavnim socialnovarstvenim programom in s tem prispevati k zmanjševanju socialnih stisk in razlik.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število programov in aktivnosti za ranljive skupine,
- število društev in organizacij, ki izvajajo programe in projekte socialnega varstva in opravljajo humanitarno dejavnost.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji:
- v celoti izvedeni humanitarni programi in projekti društev s področja socialnega varstva v občini Jesenice, v skladu s sklenjenimi pogodbami o sofinanciranju,
- v celoti izvedeni javno veljavni, verificirani socialnovarstveni program,
- organizacija in izvedba dogodkov v mesecu boja proti odvisnosti.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število društev in organizacij, ki delujejo oziroma opravljajo socialnovarstveno ter humanitarno dejavnost oz. število izvedenih programov in projektov in
- število izvedenih dogodkov v mesecu boja proti odvisnosti.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 165.973,78 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za financiranje servisiranja javnega dolga na nivoju občine ni, javni dolg (oziroma zadolževanje) se prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta, za financiranje prioritetnih nalog občine v skladu z Občinskim razvojnim programom.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja občinskega proračuna je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 – Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga 165.973,78 €

Opis glavnega programa

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z dolgom občine v rokih in na način, kot je določeno s pravnimi posli.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja občinskega dolga.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge:

- zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga,
- zagotavljanje ustrezne strukture portfelja dolga,
- spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje
5000 – Občinska uprava
22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
5000 - Občinska uprava

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 163.900,58 €

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v okviru bilance odhodkov zajema odplačila obresti pri odplačilih dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala ter obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah
Zakon o financiranju občin
Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna Občine Jesenice. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V letu 2023 predvidevamo poplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2023 v skladu s sklenjenimi oz. načrtovanimi kreditnimi pogodbami. Tovrstne obveznosti občine morajo biti izpolnjene v rokih in pod dogovorjenimi pogoji, saj bi občina v nasprotnem primeru pridobivala kreditne ponudbe pod manj ugodnimi pogoji. Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2023.

22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 2.073,20 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se opravljajo izplačila vseh stroškov, ki nastanejo v skladu s kreditnimi pogodbami. Zajeti so stroški obdelave kredita, zavarovanja kredita in nadomestilo za vodenje kredita ter stroški pravnega in finančnega svetovanja v skladu s Pravilnikom o postopkih zadolževanja občin.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je nižanje stroškov zadolževanja oziroma omejitev stroškov na način, da bi

bilo upravljanje z dolgom še vedno učinkovito in v skladu z veljavno zakonodajo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se meri z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 407.500,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjenih za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki so bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe ni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja je nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna, ter sredstev za intervencije v primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč
2303 – Splošna proračunska rezervacija

2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 70.000,00 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročne cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči. Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 – Rezerva občine
5000 – Občinska uprava

23029001 – Rezerva občine 70.000,00 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 48. členom Zakona o javnih financah ter Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah (UL RS, št. 79/99 in sprem.)
Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (UL RS, št. 75/03 in sprem.)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina namenjala sredstva za odpravo posledic postopoma.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči. Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč.

2303 - Splošna proračunska rezervacija 337.500,00 €

Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu sredstva niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

Sredstva programa so načrtovana v obsegu, ki naj bi županu omogočal izvrševanje proračuna tekočega leta.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja občinskega proračuna, čim manjša poraba sredstev na tem programu pa pomeni natančnejše planiranje, oziroma bolj predvidljivo gibanje prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati. Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v skladu z omenjenim zakonom oblikujejo največ do višine 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 – Splošna proračunska rezervacija
5000 – Občinska uprava

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 337.500,00 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje splošne proračunske rezervacije na osnovi 42. člena Zakona o javnih financah.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, k čemur bo pripomoglo natančno planiranje, oziroma večja predvidljivost (pravočasno pridobljene informacije in v pravi vrednosti) proračunskih prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati. Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v skladu z omenjenim zakonom oblikujejo največ do višine 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 2.000,00 €

0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 2.000,00 €

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti 2.000,00 €

Opis podprograma

Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ne določa podprograma za umestitev načrtovanega povečanja osnovnega kapitala BSC, poslovno podporni center, d.o.o. Kranj. Sredstva za ta namen načrtujemo v okviru podprograma, kamor po vsebini sodi osnovna dejavnost podjetja.

Zakonske in druge pravne podlage

Družbenik Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja je na skupščini družbenikov (5. 7. 2018) napovedal prodajo lastniškega deleža družbe BSC, poslovno podporni center d.o.o., Kranj. Po določbi 3. odstavka 20. člena ZSRR-2 mora BSC d.o.o. kot RRA izpolnjevati tudi pogoj, da je v večinski javni lasti in z večinskim deležem občin znotraj javnega deleža, pri čemer nobena od občin ne sme imeti več kot tretjinskega ustanoviteljskega deleža. V kolikor bo družbenik Javni sklad Republike Slovenije, prodajal lastniški delež v letu 2023, morajo občine v skladu z veljavno zakonodajo za področje regionalnega razvoja izpolnjevati zgoraj naveden pogoj, da lahko BSC d.o.o. kot regionalna razvojna agencija opravlja naloge, ki jih določa zakonodaja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V Računu finančnih terjatev in naložb načrtujemo povečanje družbeniškega deleža Občine Jesenice v osnovnem kapitalu družbe BSC, poslovno podporni center d.o.o., Kranj v višini 2.000,00 €.

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 890.606,54 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za financiranje servisiranja javnega dolga na nivoju občine ni, javni dolg (oziroma zadolževanje) se prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta, za financiranje prioritetnih nalog občine v skladu z Občinskim razvojnim programom.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja občinskega proračuna je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201- Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga 890.606,54 €

Opis glavnega programa

Upravljanje z javnim dolgom je ena izmed nalog, katere osnovni namen je zagotovitev izvrševanja občinskega proračuna z zagotovitvijo pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge:

- zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga,
- zagotavljanje ustrezne strukture portfelja dolga,
- spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna,

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje rednega servisiranja obveznosti ob čim večji predvidljivosti in s tem čim nižjim nihanjem stroška servisiranja dolga .

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Za leto 2023 se predvideva izplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2023 v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbam in načrtovanimi zadolžitvami.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001- Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje
5000 – Občinska uprava

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 890.606,54 €

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje in zajema odplačila glavnice dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je servisiranje obveznosti iz naslova dolga v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami in načrtovanimi zadolžitvami.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Za leto 2023 se predvideva izplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2023 v skladu s kreditnimi pogodbami (sklenjenimi in tistimi, ki so načrtovane v letu 2022 in 2023). Uspešnost se bo merila z izpolnitvijo izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami v letu 2023.

Obrazložitev proračunskih postavk

A - Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET 171.726,37 €

01 - POLITIČNI SISTEM 171.726,37 €

0101 - Politični sistem 171.726,37 €

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 171.726,37 €

1000 Delovanje občinskega sveta in odborov 112.350,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje občinskega sveta in odborov so načrtovane sejnine, v to proračunsko postavko pa so vključeni tudi izdatki tiskarskih storitev za pripravo gradiva za seje delovnih teles in za seje Občinskega sveta.

Na proračunski postavki 1000 so stroški sejnin predvideni za 8 sej Občinskega sveta ter za seje delovnih teles pri Občinskem svetu. Izdatki za nadomestilo za opravljanje funkcije članov Občinskega sveta in njegovih delovnih teles so načrtovani v višini 97.350,00 €. Na tej proračunski postavki so planirana tudi sredstva za pokritje izdatkov za založniške in tiskarske storitve (gradiva za delovna telesa, občinski svet, akti, nujni za delovanje občinskega sveta, delovnih teles in drugih komisij in odborov) v višini 15.000,00 €.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sejnine za prisotnost na seji Občinskega sveta po veljavnem Pravilniku znaša 7,5 % od osnovne županove plače, za vodenje seje odbora 3,75 % od osnovne plače župana ter za prisotnost članov na sejah delovnih teles 1,875 % od osnovne županove plače

1020 - Financiranje političnih strank 54.376,37 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za financiranje političnih strank, ki so na volitvah v letu 2022 dobile mandate v Občinskem svetu občine Jesenice. Sredstva pripadajo političnim strankam sorazmerno številu glasov volivcev, ki so stranke dobile na volitvah. Višina sredstev za financiranje političnih strank, zastopanih v občinskem svetu, za leto 2023 znaša 52.000,00 €. Sredstva v višini 2.376,37 € so prenešena iz leta 2022. Politične stranke z mandatom v Občinskem svetu 2018 - 2022 so se na podlagi sklenjenih pogodb sofinancirale iz občinskega proračuna do vključno 14. 12. 2022. Ostanek sredstev iz leta 2022 pripada političnim strankam, ki so na lokalnih volitvah novembra 2022 dobile mandat v Občinskem svetu 2022 - 2026. Na podlagi Sklepa o načinu financiranja političnih strank v občini Jesenice bodo s političnimi strankami sklenjene pogodbe o sofinanciranju za leto 2023, ki bodo vsebovale tudi povračilo sredstev za mesec december 2022 v skupni višini 2.376,37 €.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Financiranje političnih strank je opredeljeno v 26. členu Zakona o političnih strankah, ki določa, da lokalne skupnosti lahko financirajo politične stranke. Omenjeni zakon določa tudi, da stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj 50 % glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti. Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne smejo presegati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto.

1030 – Povračilo stroškov volilne kampanje 5.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna skupnost lahko v skladu z Zakona o volilni kampanji s posebnim sklepom, ki ga sprejme Občinski svet, nameni določena finančna sredstva za povračilo stroškov volilne kampanje. Za izvajanje omenjenega sklepa pa mora imeti zagotovljena sredstva v sprejetem proračunu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri višini sredstev, ki jih planiramo za ta namen, smo uporabili podatke o izplačanih povračilih stroškov volilne kampanje iz leta 2018.

01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov 0,00 €

1040 – Izvedba volitev 0,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 nismo prejeli dodatnih računov za izvedbo lokalnih volitev 2022, zato načrtovana sredstva v višini 5.000,00 € z Rebalansom proračuna umikamo.

2000 - NADZORNI ODBOR 16.510,00 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 16.510,00 €

0203 - Fiskalni nadzor 16.510,00 €

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 16.510,00 €

2000 - Delovanje nadzornega odbora 16.510,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nadzorni odbor spremlja poslovanje občine in drugih uporabnikov občinskega proračuna ter drugih izvajalcev javnih služb na podlagi obravnave pripravljenih gradiv in poročil o njihovem poslovanju. Načrtovano je, da se bo v letu 2023 Nadzorni odbor sestal na 7 rednih sejah in izvedel 5 nadzorov.

Sredstva za sejnine in nagrade, vključno za izvedbo načrtovanih nadzorov, v višini 14.510,00 € so načrtovana skladno z veljavno zakonodajo in ob upoštevanju določil veljavnega Pravilnika. Načrtovani so tudi drugi stroški delovanja Nadzornega odbora za pisarniški material in storitve v višini 2.000,00 €.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sejnine za vodenje seje nadzornega odbora je določena v višini 8,0 % osnovne plače župana, za udeležbo na seji nadzornega odbora pa v višini 6,0 % osnovne plače župana. Za opravljeni nadzor, članom Nadzornega odbora pripada skupna nagrada v višini 10,5 % vrednosti plače župana. Nadzorni odbor glede na opravljeno delo, vodenje posameznega nadzora in delo posameznih članov, na predlog vodje nadzora ob sprejemu končnega poročila o izvedbi nadzora določi tudi, kakšna višina nagrade pripada posameznemu članu.

3000 – ŽUPAN 284.093,95 €

01 - POLITIČNI SISTEM 248.893,95 €

0101 - Politični sistem 248.893,95 €

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 248.893,95 €

3000 - Plače in nadomestila župana in podžupanov 126.836,64 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačo župana, in sicer za stroške plače in dodatkov za delovno dobo, za regres za letni dopust, za povračila in nadomestila (prehrana, prevoz), za prispevke za socialno varnost ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Na tej proračunski postavki so načrtovana tudi sredstva, ki so namenjena za nagrado za opravljanje funkcije dveh nepoklicnih podžupanj.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za določitev plačila poklicnim in nepoklicnim funkcionarjem in ob upoštevanju Zakona o sistemu plač v javnem sektorju so funkcije županov in podžupanov uvrščene v plačne razrede. Za poklicno opravljanje funkcije župana občine Jesenice je osnovna plača določena v višini 3.537,36 € (53. plačni razred). Funkcija podžupana občine Jesenice je v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, uvrščena v plačni razred v določenem razponu. Plačni razred podžupana znotraj zakonsko določenega razpona določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.

3070 – Informiranje 111.557,31 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje stroške izdajanja lokalnega časopisa Jeseniške novice, stroške spremljanja medijev oziroma t.i. press clipping, naročene radijske oddaje, čestitke, informacije, pomembne za občane ter honorarje zunanjih sodelavcev Jeseniških novic, ki pokrivajo določena in specifična področja. Iz te postavke namenjamo tudi sredstva za sejnine zunanjima članoma Uredniškega odbora Jeseniških novic. Poleg Gorenjskega glasa, ki za Občino Jesenice izdaja Jeseniške novice, imamo dogovor o poslovnem sodelovanju sklenjen le še z enim medijem, in sicer Radiem Triglav Jesenice. S te postavke zagotavljamo tudi sredstva za naročene radijske in televizijske oddaje, za obveščanje javnosti o kulturnih in športnih dogodkih ter o proslavah, za čestitke in za druge pozornosti, ki jih izkazuje župan.

Največji predviden strošek, ki je vključen v postavki, je izdajanje časopisa Jeseniške novice (65.000,00 €), načrtujemo tudi strošek sejnin za dva zunanja člana uredniškega odbora v višini 2.867,11 € in strošek avtorskih honorarjev za dva zunanja sodelavca Jeseniških novic v višini 5.680,00 €. Sledita naročena tedenska informativna oddaja na Radiu Triglav (12.000,00 €) in strošek spremljanja medijev oziroma t.i. press clipping (9.000,00 €). V letu 2023 za potrebe arhiva načrtujemo tudi trdo vezavo Jeseniških novic za obdobje 2018–2022 v okvirni višini 2.000,00 €.

V povezavi s pripravo in izvedbo participativnega proračuna Občine Jesenice za stroške informiranja v letu 2023 namenjamo 11.000,00 € (tiskanje letakov, zgibank in drugega gradiva, izvedba delavnic, oglaševanje itd.), ter za označbo projektov, ki so bili izvedeni v letu 2022 in še bodo v letu 2023 (nalepke, table …).

Vse strokovne in administrativne naloge, ki so vezane na obveščanje preko spletne in Facebook strani občine, se opravijo znotraj delovnih nalog občinske uprave.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zagotavljanje strokovnih in materialnih pogojev za celovito in sprotno obveščanje javnosti o delovanju občinskega sveta, njegovih organov in župana, vključno s projekti in dogodki.

3080 – Reprezentanca, protokol 10.500,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki za reprezentanco vključujejo promocijska darila posameznikom, institucijam in društvom pri predstavljanju občine doma in v tujini. Iz te proračunske postavke se krijejo tudi izdatki za različna srečanja, sprejeme, spominska in druga obeležja, s katerimi župan izkaže pozornost posameznikom ali skupinam.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Z darili in promocijskim materialom vplivamo na prepoznavnost občine z vseh vidikov družbenega in družabnega življenja in vidikom razvoja občine doma in na tujem.

Izdatki v okviru te postavke so namenjeni za stroške reprezentance, protokolarnih dogodkov, nakupa daril, torej za stroške, ki so vezani na različne dogodke, od slavnostnih podpisov pogodb do novinarskih konferenc itd.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 35.200,00 €

0401 - Kadrovska uprava 4.000,00 €

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev 4.000,00 €

3020 – Nagrade 4.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se dejavnosti odvijajo na podlagi Odloka o priznanjih občine Jesenice. Enkrat letno se javno objavi razpis za zbiranje predlogov za podelitev nagrad v skladu s postopki, opisanimi v navedenem odloku. Na podlagi odloka se podeljujejo denarne nagrade, plakete občine, nazivi, plakete in diplome župana ter druga priznanja župana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina nagrade za Plaketo Občine Jesenice se določi v bruto znesku in znaša eno minimalno plačo v Republiki Sloveniji v zadnjih treh mesecih pred podelitvijo priznanja. Župan podeljuje tudi priznanja in nagrade odličnim dijakom srednjih šol, ki so dosegli izjemen uspeh na maturi (zlati maturanti), ter priznanja in nagrade odličnim študentom, ki so zaključili študij s povprečno oceno vseh letnikov študija in diplomske naloge 9,5–10. Višina nagrade za tovrstni dosežek se določi v neto znesku in znaša za dijake 200,00 €, za študente pa 300,00 € neto.

0403 – Druge skupne administrativne službe in splošne javne storitve 31.200,00 €

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov 31.200,00 €

3010 – Proslave, otvoritve in drugi protokolarni dogodki 27.200,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta postavka vključuje izdatke za proslave (državne, občinske, druge prireditve), katerih organizator je Občina Jesenice, in za izdatke za proslave in prireditve, pri organizaciji katerih Občina Jesenice sodeluje.

V letu 2023 namenjamo finančna sredstva za pripravo in izvedbo praznovanja občinskega praznika, spominskega dneva, dneva državnosti (ta bo v letu 2023 zasnovan širše in bo potekal pod krovno organizacijo Občine Jesenice, zato bodo s tem povezani tudi dodatni stroški), za sprejem odličnjakov in za proslavo ob dnevu upora proti okupatorju. Sredstva na postavki so namenjena izdatkom za izvajalce prireditev, najema dvorane, ozvočenju, pogostitvam, obveščanju, stroškom oblikovanja in tiskanja vabil, izdelavi listin in plaket (priznanj) in stroškom drugih nepredvidenih otvoritev ter protokolarnih dogodkov. Sredstva so namenjena tudi stroškom prevoza za udeležence proslav.

V letu 2024 Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora praznuje 150-letnico delovanja, pri pripravah na obeležitev kot soorganizator aktivno sodeluje tudi Občina Jesenice. Ena od aktivnosti, ki jo je potrebno v ta namen izvesti že v letu 2023, je izdelava celostne grafične podobe in promocijskega materiala, ki jo bo vseboval. V ta namen zato na postavki namenjamo 7.500,00 €.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva se načrtujejo glede na število predvidenih prireditev in podatkov o višini stroškov iz preteklih let.

3090 – Ohranjanje tradicij NOV in osamosvojitvene vojne za Slovenijo 1.000,00 €

3091 – Prireditve - tradicionalni in spominski dogodki društev 3.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru obeh proračunskih postavk

Občina Jesenice namenja društvom in drugim neprofitnim organizacijam, ki imajo sedež na območju občine Jesenice, nepovratna sredstva za prireditve za ohranjanje tradicij NOV in osamosvojitvene vojne za Slovenijo ter za tradicionalne prireditve in okrogle obletnice društev.

Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa, na katerega se lahko prijavijo društva in neprofitne organizacije, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Prireditve ob teh priložnostih prispevajo k izboljšanju kakovosti kulturnega in družabnega življenja v občini, hkrati pa tudi spodbujajo posameznike k vključevanju in aktivnemu udejstvovanju v društvih in drugih organizacijah.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za načrtovanje sredstev je v povpraševanju po teh sredstvih pomoči s strani društev in organizacij iz prejšnjih let.

4000 - KS HRUŠICA 13.846,00 €

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.634,00 €

0403 - Druge skupne administrativne službe 2.634,00 €

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 2.634,00 €

4004 - Krajevni praznik - KS Hrušica 810,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajeti stroški kulturnega in zabavnega programa ob krajevnem prazniku, športna tekmovanja (balinarski, odbojkarski, nogometni turnir), strošek pogostitve, ureditve prireditvenega prostora in ostali materialni stroški.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za pripravo plana odhodkov je letni plan dela KS, dobra organizacija prireditve, čim večje število udeležencev oziroma obiskovalcev na prireditvi. V letu 2023 pričakujemo, da se bo praznovanja krajevnega praznika udeležilo okoli 200 obiskovalcev.

4007 - Novoletna obdaritev - KS Hrušica 724,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajeti stroški pogostitve in obdaritve starejših krajanov starih 70 let in več, izvedba kulturnega programa, strošek obdaritve otrok od 2. do 8. leta starosti - dedek mraz in ostali materialni stroški.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za pripravo plana je letni plan dela KS, število krajanov starih nad 70 let, število otrok starih od 2. do 8. leta, dobra organizacija obdaritve starejših in otrok ter čim večje število udeležencev oziroma obiskovalcev na prireditvah. V letu 2023 pričakujemo, da se bo obdaritve udeležilo od 150-200 krajanov.

4009 - Akcije v KS Hrušica 1.100,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajeti stroški v okviru akcij, ki jih organizira KS in sicer: spominski dan - proslava pri spomeniku na Belem polju, ureditev spominskih obeležij v krajevni skupnosti in nekaterih tudi izven KS (11 obeležij - sveče, cvetje na Hrušici in v Begunjah), pohod oziroma prevoz nekaterih krajanov na Hruščansko planino, akcija očistimo Hrušico, igre krajevnih skupnosti in drugi materialni stroški.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za pripravo plana odhodkov je letni plan dela KS, čim večje število krajanov, ki sodelujejo v akcijah. Predvsem je poudarek na druženju, spoznavanju in povezovanju krajanov v kraju. Na prireditvah v letu 2023 pričakujemo od 200-300 krajanov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 11.212,00 €

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 11.212,00 €

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 11.212,00 €

4000 - KS Hrušica 11.212,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajeti stroški za zagotavljanje redne dejavnosti KS, kot so komunala, elektrika, ogrevanje, telefon, internet, pisarniški material, čistilni material in storitve, izdatki za reprezentanco, poštnina, tekoče vzdrževanje druge opreme in poslovnih objektov ter sejnine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za pripravo plana odhodkov je program dela KS Hrušica, ocena porabljenih sredstev za izvajanje redne dejavnosti iz preteklega leta in potrebe materialnih sredstev za leto 2023.

4010 - KS PLANINA POD GOLICO 9.420,00 €

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.310,00 €

0403 - Druge skupne administrativne službe 2.310,00 €

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 2.310,00 €

4014 - Krajevni praznik – KS Planina pod Golico 1.200,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajeti stroški kulturnega in zabavnega programa ob krajevnem prazniku, strošek pogostitve in ostali materialni stroški.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za pripravo plana odhodkov je letni plan dela KS, dobra organizacija prireditve, čim večje število udeležencev oziroma obiskovalcev na prireditvi. V letu 2023 pričakujemo, da se bo praznovanja krajevnega praznika udeležilo okoli 200 obiskovalcev.

4017 - Novoletna obdaritev - KS Planina pod Golico 400,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajeti stroški pogostitve in obdaritve starejših krajanov starih 70 let in več, izvedba kulturnega programa, strošek obdaritve otrok od 2. do 10. leta starosti - dedek mraz in ostali materialni stroški.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za pripravo plana je letni plan dela KS, število krajanov starih nad 70 let, število otrok starih od 2. do 10. leta, dobra organizacija obdaritve starejših in otrok ter čim večje število udeležencev oziroma obiskovalcev na prireditvi. V letu 2023 pričakujemo, da se bo prireditve udeležilo 100 -120 krajanov.

4019 - Akcije v KS Planina pod Golico 710,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajeti stroški v okviru akcij, ki jih organizira KS, in sicer: akcija očistimo Rovte, razne delavnice, komemoracija pri spomeniku v Planini pod Golico, igre krajevnih skupnosti in drugi materialni stroški.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za pripravo plana odhodkov je letni plan dela KS, čim večje število krajanov, ki sodelujejo v akcijah. Predvsem je poudarek na druženju, spoznavanju in povezovanju krajanov v kraju. Na prireditvah v letu 2023 pričakujemo od 100-150 obiskovalcev.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 7.110,00 €

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 7.110,00 €

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 7.110,00 €

4010 - KS Planina pod Golico 7.110,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajeti stroški za zagotavljanje redne dejavnosti KS, kot so komunala, elektrika, ogrevanje, telefon, internet, pisarniški material, čistilni material in storitve, izdatki za reprezentanco, poštnina, tekoče vzdrževanje druge opreme in poslovnih objektov in sejnine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za pripravo plana odhodkov je program dela KS Planina pod Golico, ocena porabljenih sredstev za izvajanje redne dejavnosti iz preteklega leta in potrebe materialnih sredstev za leto 2023.

4050 - KS SAVA 13.273,00 €

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.870,00 €

0403 - Druge skupne administrativne službe 2.870,00 €

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 2.870,00 €

4054 - Krajevni praznik - KS Sava 1.160,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajeti stroški izvedbe krajevnega praznika in sicer strošek balinarskega turnirja (medalje, pokali in malica za udeležence) ter stroški družabnega srečanja krajanov na Pristavi (športna tekmovanja in družabne igre, pijača dobrodošlice, malica za vse udeležence, glasba) in ostali materialni stroški.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za pripravo plana odhodkov so letni plan dela KS, racionalna poraba sredstev, dobra organizacija prireditev, čim večje število udeležencev oziroma obiskovalcev na prireditvah. V letu 2023 pričakujemo, da se bo prireditev v okviru praznovanja krajevnega praznika udeležilo 200 obiskovalcev.

4057 - Novoletna obdaritev - KS Sava 960,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajeti stroški ureditve prireditvenega prostora, pogostitve krajanov, starih 75 let in več, kulturnega programa, strošek obdaritve starejših in ostali materialni stroški.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za pripravo plana je letni plan dela KS, racionalna poraba sredstev, število krajanov, starih 75 let in več, dobra organizacija srečanja starejših in čim večje število udeležencev oziroma obiskovalcev na prireditvi. V letu 2023 pričakujemo, da se bo prireditve udeležilo okoli 120 krajanov.

4059 - Akcije v KS Sava 750,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajeti stroški akcij, ki jih organizira KS. To so stroški spomladanske čistilne akcije (čiščenje Čufarjevega trga, parkirišča in nabrežine za gledališčem, po potrebi tudi druge lokacije ter skromna pogostitev za udeležence akcije), stroški tekmovanja v športnih igrah KS, fotografske storitve in ostali materialni stroški.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za pripravo plana je letni plan dela KS, racionalna poraba sredstev, dobra organizacija prireditev, čim večja informiranost krajanov in čim večje število krajanov, ki sodelujejo v akcijah. Predvsem je poudarek na druženju, spoznavanju in povezovanju krajanov v kraju. Na vsaki prireditvi v letu 2023 pričakujemo udeležbo najmanj 50 krajanov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 10.403,00 €

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 10.403,00 €

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 10.403,00 €

4050 - KS Sava 10.403,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajeti stroški redne dejavnosti, kot so pisarniški material, poštnina, telefon, električna energija, ogrevanje, komunalne storitve, čistila, pogodbeno delo čistilke, izdatki za reprezentanco, sejnine ter drugi stroški organov KS.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za pripravo plana odhodkov je program dela krajevne skupnosti Sava in proračunska finančna sredstva - ocena porabljenih sredstev za izvajanje redne dejavnosti iz preteklega leta in potrebe materialnih sredstev za leto 2023.

4060 - KS PODMEŽAKLA 10.596,00 €

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.470,00 €

0403 - Druge skupne administrativne službe 2.470,00 €

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 2.470,00 €

4064 - Krajevni praznik - KS Podmežakla 1.125,00 €

V tej proračunski postavki so zajeti stroški izvedbe krajevnega praznika in sicer strošek avtobusnega prevoza, stroški ureditve prireditvenega prostora, pogostitve, kulturnega programa, skromna darila sodelujočim, čestitka krajanom in ostali materialni stroški.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za pripravo plana odhodkov so letni plan dela KS, racionalna poraba sredstev, dobra organizacija prireditev in čim večje število udeležencev oziroma obiskovalcev na prireditvah. V letu 2023 pričakujemo, da se bo praznovanja krajevnega praznika udeležilo okoli 200 ljudi.

4067 - Novoletna obdaritev - KS Podmežakla 560,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajeti stroški ureditve prireditvenega prostora, pogostitve krajanov, starih 70 let in več, kulturnega programa, strošek obdaritve starejših in ostali materialni stroški.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za pripravo plana je letni plan dela KS, število krajanov, starih 70 let in več, racionalna poraba sredstev, dobra organizacija srečanja starejših in čim večje število udeležencev oziroma obiskovalcev na prireditvi. V letu 2023 pričakujemo, da se bo prireditve udeležilo okoli 100 krajanov.

4069 - Akcije v KS Podmežakla 785,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajeti stroški organizacije spomladanske čistilne akcije, skromne pogostitve za sodelujoče v čistilni akciji, pokritje stroškov udeležencev tekmovanja v športnih igrah KS in ostali materialni stroški.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za pripravo plana je letni plan dela KS, racionalna poraba sredstev, čim večje število krajanov, ki sodelujejo v akcijah. Predvsem je poudarek na druženju, spoznavanju in povezovanju krajanov v kraju. Na vsaki prireditvi v letu 2023 pričakujemo udeležbo najmanj 50 krajanov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 8.126,00 €

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8.126,00 €

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 8.126,00 €

4060 - KS Podmežakla 8.126,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajeti stroški redne dejavnosti kot so pisarniški material, poštnina, telefon, električna energija, ogrevanje, komunalne storitve, čistila, pogodbeno delo hišnika, izdatki za reprezentanco, sejnine ter drugi stroški organov KS.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za pripravo plana odhodkov je program dela krajevne skupnosti Podmežakla in proračunska finančna sredstva - ocena porabljenih sredstev za izvajanje redne dejavnosti iz preteklega leta in potrebe materialnih sredstev za leto 2023.

4070 -KS JAVORNIK-KOROŠKA BELA 9.651,48 €

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.876,48 €

0403 - Druge skupne administrativne službe 2.876,48 €

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 2.876,48 €

4074 - Krajevni praznik-KS Slovenski Javornik-Koroška Bela 1.110,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajete naloge v zvezi z organizacijo in izvedbo prireditev v okviru krajevnega praznika, in sicer položitev venčkov k spomeniku v Parku talcev, namiznoteniški turnir, balinarski turnir, otvoritev razstave DPD Svoboda, pohod na Pristavo, gasilska vaja, športno popoldne s kulturnim programom in družabne igre.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za pripravo plana odhodkov so dobra organizacija prireditev, pomoč društvom pri organizaciji kulturnih in športnih prireditev in čim večje število udeležencev oziroma obiskovalcev na prireditvah. V letu 2023 pričakujemo, da se bo praznovanja krajevnega praznika udeležilo od 200 do 300 ljudi.

4077 - Novoletna obdaritev-KS Slovenski Javornik-Koroška Bela 966,48 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajete vse dejavnosti v zvezi z organizacijo in izvedbo sprejema in obdaritve krajanov starih 80 let in več, ki ga organiziramo v času krajevnega praznika. V prednovoletnem času obiščemo krajane starejše od 80 let, ki so varovanci v Domu dr. Franca Bergelja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za pripravo plana odhodkov so število krajanov starejših od 80 let, dobra organizacija obiskov v Domu dr. Franca Bergelja ter srečanja in obdarovanja starostnikov in čim večje število udeležencev oziroma obiskovalcev na prireditvi. V letu 2023 pričakujemo, da se bo srečanja starostnikov udeležilo od 70 do 100 povabljenih.

4079 - Akcije v KS Javornik-Slovenski Javornik-Koroška Bela 800,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajete dejavnosti, potrebne za izvedbo akcij, ki jih organizira krajevna skupnost in sicer letno delovno srečanje članov Sveta KS s predstavniki društev, sodelovanje pri akcijah ob praznovanju 1. maja in 8. marca (sprejem upokojenk ob dnevu žena in sprejem godbe, ki pride na budnico v DU Javornik) ter pomladanska čistilna akcija in delovno srečanje krajevnih skupnosti.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za pripravo plana odhodkov so, da se za sodelovanje v akcijah angažira čim več krajanov, predvsem je poudarek na druženju, spoznavanju in povezovanju krajanov v kraju. V letu 2023 pričakujemo od 40 do 50 obiskovalcev prireditev oziroma akcij.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 6.775,00 €

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 6.775,00 €

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 6.775,00€

4070 - KS Javornik - Koroška Bela 6.775,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so vključene dejavnosti za zagotavljanje redne dejavnosti in racionalna raba sredstev za delovanje krajevne skupnosti.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za pripravo plana odhodkov je letni delovni program Krajevne skupnosti Slovenski Javornik - Koroška Bela in proračunska finančna sredstva.

4080 - KS BLEJSKA DOBRAVA 21.672,83 €

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.972,83 €

0403 - Druge skupne administrativne službe 2.972,83 €

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 2.972,83 €

4084 - Krajevni praznik - KS Blejska Dobrava 590,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajete naloge v zvezi z organizacijo in izvedbo osrednje proslave v počastitev krajevnega praznika. V letu 2023 bo poleg proslave v vaškem jedru na Blejski Dobravi organiziran tudi Večer na vasi, nogometni turnir na Lipcah, tek za otroke do 14 let, pohod v Vintgar in s Kočne pohod na Obranco. Načrtujemo tudi sodelovanje s pobrateno krajevno skupnostjo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za pripravo plana odhodkov so dobra organizacija prireditev in čim večje število udeležencev oziroma obiskovalcev na prireditvah. V letu 2023 pričakujemo, da se bo praznovanja krajevnega praznika udeležilo od 100 do 200 obiskovalcev oziroma sodelujočih in delegacija iz pobratene KS Grgarske Ravne Bate.

4087 - Novoletna obdaritev - KS Blejska Dobrava 1.062,83 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajete vse dejavnosti v zvezi z organizacijo in izvedbo novoletnega sprejema in obdaritve krajanov starih 80 let in več ter obiski in obdaritve na domovih tistih, ki se sprejema ne morejo udeležiti ter obisk krajanov starejših od 80 let, ki so varovanci v Domu Franca Bergelja in v domu Viharnik.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za pripravo plana odhodkov so število krajanov starejših od 80 let, dobra organizacija obiskov na domovih, v Domu dr. Franca Bergelja, v domu Viharnik v Kranjski Gori ter srečanja in obdarovanja starostnikov in čim večje število udeležencev oziroma obiskovalcev na prireditvi. V letu 2023 pričakujemo, da se bo srečanja starostnikov udeležilo od 70 do 100 povabljenih.

4089 - Akcije v KS Blejska Dobrava 1.320,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajete dejavnosti, potrebne za izvedbo akcij, ki jih organizira krajevna skupnost, in sicer igre KS, pomladanska očiščevalna akcija, prvomajska budnica na Lipcah, tradicionalno žegnanje konj na Blejski Dobravi na Štefanovo in v okviru tega praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti ter prižiganje lučk na novoletni jelki v vaškem jedru.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za pripravo plana odhodkov so, da se za sodelovanje v akcijah angažira čim več krajanov, predvsem je poudarek na druženju, spoznavanju in povezovanju krajanov v kraju. V letu 2023 pričakujemo od 400 do 600 obiskovalcev prireditev.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 18.700,00 €

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 18.700,00 €

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 18.700,00 €

4080 - KS Blejska Dobrava 18.700,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajeti stroški redne dejavnosti, kot so pisarniški material, čistila, reprezentanca, električna energija, ogrevanje, komunalne in dimnikarske storitve, telefon in poštnina, tekoče vzdrževanje objekta in opreme, sejnine, pogodbeno delo hišnika in drugi stroški organov KS.

Večji del stroškov predstavljajo ogrevanje, elektrika in komunala ter stroški za hišnika saj v krajevni skupnosti Blejska Dobrava skrbimo za prostore krajevne skupnosti, ki poleg pisarne KS obsegajo še večnamensko dvorano s pripadajočimi prostori in v kletni etaži telovadnico s pripadajočimi sanitarijami in garderobami ter kurilnico in deponijo kurilnega olja. Skrbimo tudi za orodišče na Kočni, ki se uporablja kot volišče za državne in lokalne volitve ter referendume.

Vključeni so tudi stroški za komunalo v vaškem jedru.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za pripravo plana odhodkov je program dela krajevne skupnosti Blejska Dobrava in proračunska finančna sredstva.

4090 - KS PLAVŽ 12.078,00 €

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.790,00 €

0403 - Druge skupne administrativne službe 3.790,00 €

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 3.790,00 €

4094 - Krajevni praznik - KS PLAVŽ 910,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajeti stroški same izvedbe krajevnega praznika in sicer strošek pihalne godbe, stroški ureditve prireditvenega prostora, pogostitve, darila nagrajencem krajevnega praznika in ostali materialni stroški.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za pripravo plana odhodkov je letni plan dela KS, racionalna poraba namenskih sredstev KS, dobra organizacija prireditve, čim večje število udeležencev oziroma obiskovalcev na prireditvi. V letu 2023 pričakujemo, da se bo praznovanja krajevnega praznika udeležilo okoli 80 ljudi.

4097 - Novoletna obdaritev - KS PLAVŽ 1.880,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajeti stroški ureditve prireditvenega prostora, pogostitve krajanov starih 80 let in več, kulturnega programa, strošek obdaritve starejših in ostali materialni stroški.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za pripravo plana je letni plan dela KS, racionalna poraba namenskih sredstev KS, število krajanov starih 80 let in več, dobra organizacija srečanja starejših in čim večje število udeležencev oziroma obiskovalcev na prireditvi. V letu 2023 pričakujemo, da se bo prireditve udeležilo do 130 krajanov iz KS Plavž.

4099 - Akcije v KS PLAVŽ 1.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajeti stroški akcij v KS (čistilna akcija, pohod, akcija ocvetličevanja in igre KS), strošek prireditvenega prostora, organizacije kulturnega programa, stroški pogostitve za vse akcije, nabave skromnih daril za nagrajence ocvetličevanja in pokritje stroškov športnih iger KS in ostali materialni stroški.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za pripravo plana odhodkov je letni plan dela KS, racionalna poraba sredstev KS, dobra organizacija prireditev, čim večja informiranost krajanov in čim večje število krajanov, ki sodelujejo v akcijah. Predvsem je poudarek na druženju, spoznavanju in povezovanju krajanov v kraju. Na vsaki prireditvi v letu 2023 pričakujemo udeležbo najmanj 80 krajanov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 8.288,00 €

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8.288,00 €

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 8.288,00 €

4090 - KS PLAVŽ 8.288,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajeti stroški redne dejavnosti kot so pisarniški material, poštnina, telefon, ogrevanje, komunalne storitve, čistila, izdatki za reprezentanco, sejnine ter drugi stroški organov KS.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za pripravo plana odhodkov je program dela krajevne skupnosti, ocena porabljenih sredstev za izvajanje redne dejavnosti iz preteklega leta in potrebe materialnih sredstev za leto 2023.

5000 - OBČINSKA UPRAVA 30.137.873,42 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 18.500,00 €

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 18.500,00 €

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 18.500,00 €

5000 - Stroški plačilnega prometa 18.500,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina iz te proračunske postavke pokriva stroške upravljanja denarnih sredstev (vodenje enotnega zakladniškega računa, vodenje trgovalnih računov, opravljanje plačilnega prometa, obračun obresti).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je ocenjena glede na trenutno veljavno zakonodajo na tem področju in glede na porabo v preteklem letu. Vrednost stroška je odvisna tudi od števila finančnih transakcij v proračunskem letu.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 15.000,00 €

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba 15.000,00 €

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin 15.000,00 €

5010 - Mednarodno sodelovanje 15.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za sodelovanje s pobrateno občino Nagold, s sosednjimi občinami v Avstriji in Italiji ter morebitne druge dejavnosti na področju mednarodnega sodelovanja.

Za leto 2023 je načrtovano gostovanje predstavnikov iz mesta Nagold, za katere bi bil izveden kulturni program in obisk okoliških znamenitosti ter tradicionalno druženje predstavnikov občine z gosti. V septembru je načrtovano tudi srečanje na sedlu Rožca predstavnikov mesta Jesenice in Občine St. Jakob, za katere bomo pokrili vse potrebne stroške organizacije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

- tradicionalna vsakoletna mednarodna srečanja in prireditve
- srečanja in sodelovanje v mednarodnih projektih s partnersko občino Nagold in sosednjimi občinami iz Avstrije in Italije ter občinami iz bivših jugoslovanskih republik.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 682.800,00 €

0402 - Informatizacija uprave 67.200,00 €

04029001 – Informacijska infrastruktura 67.200,00 €

5020 - Informacijska infrastruktura 67.200,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zamenjava stare dotrajane tiskalniške opreme za nižanje stroškov tiska, povečanje učinkovitosti strežniške opreme, investicijska posodobitev aplikativne programske opreme, vzdrževanje obstoječega informacijskega sistema, vzdrževanje komunikacijske omrežne povezave, vzdrževanje aplikativne programske opreme, uporaba drugih elektronskih storitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0006 - Informatizacija uprave

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Vzdrževanje obstoječega informacijskega sistema (LOTUS NOTES/DOMINO, MICRO FOCUS OES, WINDOWS SERVER), zunanja internetna optična povezava (TELEKOM) in povezava v skupno komunikacijsko omrežje državnih organov (MJU HKOM), elektronske pošte in dokumentnega poslovanja (LOTUS NOTES/DOMINO, SRC SPIS, SRC BIGONE) ter finančno-računovodsko poslovanje (GRAD, UJP, APPRA). Vzdrževanje strojne in aplikativne strežniške opreme (MICRO FOCUS OES, VIBE, ZENWORKS, VMWARE VIRTUALIZACIJA, PROTIVIRUSNA ZAŠČITA, WINDOWS SERVER), registratorja časa in opreme za odpiranje vrat (JANTAR CODEKS), aplikativne opreme za banko cestnih podatkov (AXIS), aplikativne opreme za spremljanje razpisov (POSITIVA E-RAZPISI), aplikativne opreme za izvedbo participativnega proračuna (DANES JE NOV DAN CONSUL), druge licenčne aplikativne opreme (SUBVENCIJE NAJEMNINE, NEPROFITNE NAJEMNINE, BESANA) ter druge (nelicenčne) programske opreme (REKLAMNE TAKSE, ENKRATNA DENARNA POMOČ, ENERGETSKA SANACIJA), najem opreme za tiskanje (OPTIPRINT). Vzdrževanje spletnega gostovanja, spletne domene, spletne strani (JESENICE.SI, TURIZEM.JESENICE.SI, SOCIALA, JESENICE.EU, CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA, OBNOVA RUARDOVE GRAŠČINE, EKSRP – EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA, STARE JESENICE). Letna naročnina na internetne storitve poslovnih podatkov (GV-IN), varnega elektronskega predala (MOJA.POSTA.SI), uporabnina digitalnih elektronskih podpisov za poslovne subjekte (SIGEN-CA, TAX-CA), elektronska davčna blagajna, parkomati Blejska Dobrava (TAX-CA).

0403 - Druge skupne administrativne službe 615.600,00 €

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 3.000,00 €

5030 - Objave in razpisi 3.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sprejeti akti in odločitve se v skladu s Statutom občine Jesenice objavijo v Uradnem listu RS, razne informacije občanom pa lahko tudi v Jeseniških občinskih novicah.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za načrtovanje sredstev je ocena porabe sredstev za objavo predpisov ter obveščanje javnosti v preteklih letih.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 612.600,00 €

9000 - Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov 612.600,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na področju upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov v letu 2023 načrtujemo izvedbo investicijskega vzdrževanja, v skladu z letnim planom investicijskega vzdrževanja, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti Občine Jesenice, oddajo izpraznjenih poslovnih prostorov v najem v tekočem letu. Sredstva so namenjena tudi za intervencije, ter vlaganja v poslovne prostore ob morebitni menjavi najemnika. Zraven sodijo tudi stroški geodetskih odmer, stroški zavarovanja, stroški upravljanja, idr. Z rebalansom proračuna za leto 2023 je predvideno 530.000,00 € za izvedbo investicije na objektu Hrušica 55a, ter 20.000,00 € sredstev za investicijsko vzdrževanje in 62.600,00 € za upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti Občine Jesenice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0052 – Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

OB041-08-0020 – Rekonstrukcija in adaptacija objekta Hrušica 55a

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Osnova za določitev višine sredstev za upravljanje poslovnih prostorov, ki se ne izvršuje preko NRP, je višina prihodkov iz naslova pobranih najemnin za poslovne prostore, število poslovnih prostorov za katere je Občina Jesenice dolžna izvajati tekoče vzdrževanje, ter ocena sodnih stroškov, stroškov geodetskih odmer, stroškov zavarovanja, stroškov upravljanja, glede na pretekla leta.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 2.296.850,82 €

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 84.961,16 €

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 5.500,00 €

5060 – Članarine 5.500,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Jesenice je članica Skupnosti občin Slovenije, ki je reprezentativno združenje predvsem večjih občin v Sloveniji, in članica Združenja zgodovinskih mest Slovenije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče je višina članarine v letu 2022.

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti 79.461,16 €

7000 – Razvojni projekti 8.935,20 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za aktivnosti managementa mestnih središč v skupni višini 8.935,20 €. Sredstva so predvidena za delovanje wi-fi točk z namenom dviga privlačnosti mesta in oživljanja mestnih znamenitosti ter za vzdrževanje turistično obvestilne signalizacije po mestu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so predvidena za:

- delovanje internetne povezave wi fi točk (2.852,00 €)

- za vzdrževanje wi fi točk ter turistično obvestilne signalizacije po mestu (6.083,20 €).

Stroški so ocenjeni na podlagi izkušenj iz preteklih let ter po podpisanih pogodbah za več let.

7010 – Razvojni projekti RRA 54.485,51 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Jesenice je ena izmed občin ustanoviteljic Poslovno podpornega centra BSC d.o.o. Kranj. Slednji na podlagi Pogodbe o povezavi v Regionalno razvojno agencijo Gorenjske izvaja naloge, iz Regionalnega razvojnega programa, pripravo ter koordinacijo izvajanja razvojnih projektov, v katerih so vključene gorenjske občine z namenom zmanjševanja regionalnih razlik ter izvaja naloge o skladnem regionalnem razvoju.

Občina Jesenice je ena izmed občin ustanoviteljic Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (RAGOR), ki na podlagi Letnega programa dela izvaja projekte. Koordinacija županov je stalna aktivnost že od leta 2003, v kateri Razvojna agencija Zgornje Gorenjske sodeluje kot tehnična podpora županom, z namenom uskladitve interesov in razvojnih prizadevanj v sedmih občinah Zgornje Gorenjske. Nadaljevalo se bo tudi z izvajanjem projekta EU Info točka - bodi aktiven državljan, katerega splošni cilj je državljanom zagotoviti enostaven dostop do informacij ter možnost, da izrazijo in izmenjajo svoja stališča o vseh področjih delovanja EU, zlasti tistih, ki vplivajo na njihovo vsakdanje življenje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Financirane bodo naslednje aktivnosti:
- -Program dela Poslovno podpornega centra BSC d.o.o. Kranj v višini 48.040,30 € (aktivnosti skladnega regionalnega razvoja, projekt Karavanke Outdoor, projekt Kibernetska varnost)
- Letni program dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske v višini 6.444,78 € (Koordinacija županov Zgornje Gorenjske, EU Info točka - bodi aktiven državljan)
- Dokapitalizacija družbe Poslovno podporni centr BSC d.o.o. v višini 2.000,00 €. Sredstva so se zaradi nerealizacije v letu 2022 prenesla v leto 2023. Prikazano je v Bilanci B.

7260 – Vodenje in upravljanje LAS za razvoj podeželja 16.040,45 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za upravljanje Lokalne akcijske skupine »Gorenjska košarica«, ki jo upravlja BSC Poslovno podporni center d.o.o. Kranj (4.040,45 €). Sredstva v višini 12.000,00 € so namenjena tudi za upravljanje in pripravo Strategije za Lokalno akcijsko skupino Zgornja Gorenjska – BOJA, v katero se je Občina Jesenice priključila v novem programskem obdobju 2021 - 2027.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva za delovanje LAS Gorenjska košarica in LAS BOJA v letu 2023 temeljijo na predlogu projektov občinam za leto 2023.

0603 - Dejavnost občinske uprave 2.211.889,66 €

06039001 - Administracija občinske uprave 2.071.789,66 €

5070 - Plače in dodatki 1.893.588,66 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke plače in dodatki so vključeni tekoči odhodki za:
- plače in dodatke,

- izplačilo regresa za letni dopust,
- povračila in nadomestila plač (povračilo stroškov prehrane med delom in prevoza na in z dela),
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja,
- delovno uspešnost in nadurno delo, izplačilo jubilejnih nagrad, odpravnin in solidarnostnih pomoči ter
- odvajanje vseh predpisanih prispevkov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Kot izhodišče pri izračunu potrebnih sredstev je bil upoštevan kadrovski načrt za leto 2023, Navodilo za sestavo proračuna občine Jesenice za leti 2022 in 2023 ter naslednje pravne podlage:

- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede,
- Uredba o napredovanju uradnikov v nazive,
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS s spremembami,
- Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti s spremembami

Pri načrtovanju plač in drugih stroškov dela za leto 2023 so bila upoštevana določila Zakona o sistemu plač v javnem sektorju skupaj z uredbama o napredovanju v plačne razrede in nazive ter kolektivne pogodbe.

Zaradi sprejete novele Zakona o sistemu plač v javnem sektorju so se s 1/10-2022 povišale plače javnim uslužbencem za en plačni razred (za 4,5 %), enako povišanje bo ponovno s 1/4-2023. Posledično so zaradi višje osnove višji tudi dodatki, ki so vezani na osnovno plačo (npr. za delovno dobo) kot tudi izplačila za delovno uspešnost. Skladno z rastjo življenjskih potrebščin se usklajuje in povišuje tudi regres za prehrano. Obseg sredstev za plače pa se vsako leto poveča tudi na račun rednega napredovanja javnih uslužbencev v nazivih in plačnih razredih.

5110 - Stroški materiala in storitev 103.400,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za tekoče delovanje občinske uprave Občine Jesenice in so potrebna za pokritje stroškov pisarniškega, čistilnega in sanitetnega materiala, časopisa, tiskarske storitve, revizorske in svetovalne storitve, reprezentanco, službene obleke, telefonske stroške, poštnino, gorivo, dnevnice, izobraževanje, zdravniške preglede delavcev, storitve varstva pri dela, požarnega varstva ter sodne stroške, stroške odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Kot izhodišče za določitev obsega sredstev je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov po vrstah v letu 2022.

6740 – Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov 74.801,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Komisija za letovanje občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica deluje na podlagi Pravilnika o upravljanju in koriščenju počitniških zmogljivosti delavcev občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica št. 478-34/2007, in upravlja s počitniškimi zmogljivostmi na naslednjih lokacijah:

- kamp Finida Umag - 1 prikolica
- kamp Zelena Laguna Poreč - 1 prikolica
- apartmajsko naselje in kamp Terme Čatež - počitniška hišica.

Večji delež sredstev proračunske postavke predstavljajo stroški najemnine in zakupnine v kampu Finida, Zelena Laguna in Čatež v višini 20.055,00 €, 15.000,00 € stroškov porabe električne energije ter 14.000,00 €

drugih operativnih stroškov, ki predstavljajo presežek pri upravljanju s počitniškimi zmogljivostmi, ki se na podlagi sklepa komisije razdelijo med vse tri občine, v skladu z delitvenimi deleži (67,38:20:12,62). Ostala sredstva so namenjena za kritje tekočih stroškov delovanja počitniške dejavnosti. V okviru proračunske postavke je v letu 2023 načrtovano 2.000,00 € sredstev za investicijsko vzdrževanje počitniških objektov in 15.000,00 € za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev samostojnega kampa na zemljišču v lasti občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, ki predstavlja del kampa Finida.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0057 – Investicije in investicijsko vzdrževanje počitniških objektov

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri izračunu potrebnih sredstev je bil upoštevan enak obseg tekočih stroškov oz. del iz preteklega leta.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 140.100,00 €

5140 - Stroški materiala in storitev 99.100,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za tekoče obratovanje in vzdrževanje poslovne stavbe, v kateri deluje občinska uprava ter za gospodarjenje s premoženjem, s katerim upravlja občinska uprava.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Kot izhodišče za določitev proračunske porabe se upošteva poraba in ocena porabe sredstev na tej postavki v letu 2022.

5150 - Program modernizacije uprave 40.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 7.000 € se namenja za nakup pisarniške opreme (menjava pisarniških in konferenčnih stolov) ter 1.000,00 € za nakup oz. zamenjavo telekomunikacijske in druge opreme. Sredstva v višini 25.000,00 € se namenijo za zamenjavo dotrajanega službenega vozila, 7.000,00 € pa za sanacijo ogrevalnega sistema (ki je bilo v načrtu že za leto 2022, vendar ni bilo realizirano, saj izvajalec ni uspel izvesti del zaradi velikega obsega drugih nalog).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0007 – Modernizacija občinske uprave

5160 - Protokolarni objekt 1.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Jesenice je lastnica Kosove graščine, v kateri je drugo nadstropje namenjeno protokolarnim namenom. V teh prostorih se sklepajo zakonske zveze, izvajajo pa se tudi drugi protokolarni dogodki občine, kot so sprejemi ob različnih priložnostih, predstavitve itd. Občina Jesenice pokriva tretjino nastalih stroškov v tem objektu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za planiranje višine potrebnih sredstev so dosedanji letni stroški.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 872.406,00 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 872.406,00 €

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 133.460,00 €

3031 - Sredstva za zveze, zaščito in reševanje 133.460,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 se bo pripravil in sprejel Srednjeročni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Jesenice za dobo 5 let, v katerem so razdelani cilji na področju zaščite in reševanja v prihodnjih 5 letih. Med temi cilji je tudi pridobivanje novih pripadnikov in pa stalno usposabljanje in izobraževanje tako članov štaba civilne zaščite, kot tudi pripadnike ekip prve pomoči. Pripadniki ekipe prve pomoči pred udejstvovanjem na regijskem preverjanju znanja opravijo še dopolnilno usposabljanje v trajanju 10-15 ur, zato se bodo določena sredstva namenila usposabljanju in opremi pripadnikov ekipe prve pomoči. Sodelovali bomo tudi z ekipami prve pomoči, katere bodo delovale v okviru Rdečega križa. Prav tako bo potrebno opremiti člane štaba civilne zaščite, in sicer z nepremočljivimi oblekami za izredne razmere v primeru poplav, zemeljskega plazu in tako dalje.

V okviru sodelovanja občin Jesenice, Kranjska Gora, Žirovnica in Gorje preko medobčinske službe za potrebe Civilne zaščite in izražene pripravljenosti občin bomo nadaljevali z aktivnostmi pri nadgradnji delovanja Civilne zaščite. Sodelovanje bo potekalo z izmenjavo izkušenj, z možnostjo pomoči eden drugemu pri morebitnih naravnih in drugih nesrečah, z nabavo skupnih materialnih sredstev in še z drugimi aktivnostmi na področjih Civilne zaščite. Načrtujemo, da bi tudi v letu 2023 pripravili in izvedli medobčinsko štabno vajo skupaj z vsemi občinami. Namen te vaje bo, da se enote in organizacije zaščite in reševanja povezujejo med seboj, da delujejo suvereno, si pridobivajo izkušnje in nadgradijo znanje. Vaja se bo izvedla v skladu z razpoložljivim proračunskimi sredstvi na območju ene od imenovanih občin.

Potrebno je obnoviti in ažurirati evidence pripadnikov civilne zaščite v občini, bolj konkretno po krajevnih skupnostih, kjer bo potrebno imenovati poverjenike in njihove namestnike, prav tako pa je za celoten sistem zaščite in reševanja pomembno povezovanje z javnimi podjetji in ustanovami, zato se bo potrebno sestati s pristojnimi osebami tovrstnih ustanov, da se zagotovi celostno delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (osnovne šole, vrtci, dom za ostarele, zdravstveni dom, bolnica itn.). Poleg že med zgoraj opisanimi nalogami je uskladitev načrtov ZIR z državnimi in regijskimi načrti, kjer so bili le ti spremenjeni. Stalna naloga pa je prilagajanje razmeram in spremembam na plazovih ter o spremembah seznanjati in osveščati prebivalstvo.

Vsakoletno se ob svetovnem dnevu civilne zaščite organizira slavnostna seja, na katero se povabi predvsem prostovoljne enote in organizacije, ki so vpete v sistem zaščite in reševanja. V letu 2023 se bo slavnostna seja organizirala v okviru razpoložljivih finančnih sredstev.

Dolgoročno in v okviru razpoložljivih finančnih sredstev načrtujemo sredstva za vzdrževanje mreže defibrilatorjev nameščene v občini Jesenice. Tudi v letu 2023 bomo iskali možnosti, da skupaj s Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin Jesenice nadaljujmo izobraževanja občanov s predstavitvami temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED.

V sistem zaščite in reševanja so vključene tudi stalne naloge. To so vzdrževanje občinskega sistema za javno alarmiranje, kjer bo opravljeno samo osnovno vzdrževanje v skladu z razpoložljivim sredstvi. V okviru razpoložljivih sredstev bomo pripravili načrt nabave opreme za opazovanje masnih premikov.

Pomemben del zaščite in reševanja je tudi sodelovanje z radioamaterji in gorsko reševalno službo, ki se jim letno namenjajo sredstva v skupni višini 5.650,00 €. Izvajali se bodo ogledi ogroženih območji v občini, sodelovalo se bo pri drugih zaščitnih ukrepih in ozaveščalo se bo občane o preventivnih in zaščitnih ukrepih ob naravnih in drugih nesrečah. Iz proračunskih sredstev se bodo financirale tudi seje štaba civilne zaščite. Nadaljevali bomo tudi s sodelovanje s Podvodno reševalno službo Bled.

Na postavki so med drugimi načrtovana tudi sredstva za izvedbo aktivnosti v zvezi varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Jesenice. Med drugim se zagotavljajo sredstva za izvajanje in vzdrževanje monitoringa pobočnih masnih premikov v zaledju Koroške Bele. Sredstva bodo namenjena vzdrževanju in izvajanju monitoringa na plazu Urbas in na plazu Čikla – stalna naloga. Monitoring na plazu Čilka in Urbas je bil vzpostavljen v letu 2019 in sicer kot nujni negradbeni ukrep na podlagi »Poročila o izvedbi celovitih geoloških strokovnih podlag in izdelava modela monitoringa za oceno ogroženosti naselja Koroška Bela s pojavi pobočnega masnega premikanja«, ki ga je po naročilu Ministrstva za okolje in prostor, izdelal Geološki zavod Slovenije. V naslednjih letih se pričakuje, da se bo monitoring nadgrajeval s pomočjo sredstev državnega proračuna in na tak način zagotavljal še več možnosti pri napovedovanju dogodkov in možnosti pravočasnega alarmiranja. Sodelovali bomo tudi v vseh nadaljnjih projektih Geološkega zavoda Slovenije, katerih naročnik je Ministrstvo za okolje in prostor RS za področje zaledja Koroške Bele. Prav tako so v okviru investicijskih ukrepov predvidena sredstva za nadaljevanje sanacijskih ukrepov na Plazu Betel, na podlagi projektov, ki jih je izdelala družba Geogaia d.o.o. V letu 2023 se nadaljuje projekt »Sofinanciranje ukrepov za odpravo zemeljskih plazov«, kjer so planirana sredstva za subvencioniranje odprave zemeljskih plazov na zasebnih zemljiščih, za kar namenjamo 7.000,00 € sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-16-010 - Sanacija plazov

OB041-21-2017 – Sofinanciranje ukrepov za odpravo zemeljskih plazov

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Župan je v skladu z zakonodajo imenoval Občinskih štab Civilne zaščite Občine Jesenice, ki je pripravil in sprejel Srednjeročni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami občine Jesenice (2022-2027). S tem programom so opredeljene temeljne in prednostne naloge. V okviru programa se na letni ravni izdela program dela Civilne zaščite, na podlagi katerega se opredelijo vsakoletne redne dejavnosti na področju zaščite in reševanja v občini Jesenice.

Izhodišča, na katerih temelji izračun porabe sredstev za vzdrževanje in izvajanje monitoringa na plazovitem območju zaledja Koroške Bele za leto 2023, predstavlja ocena stroškov nujnih aktivnosti, ki jih je potrebno periodično izvajati za pridobitev kakovostnih podatkov, ki so podlaga za pripravo ustreznih ukrepov preprečitve ali omilitve morebitnih negativnih posledic pobočnih masnih premikov. Ocena stroškov je bila pripravljena v sodelovanju z Geološkim zavodom Slovenije, kot strokovnim pogodbenim partnerjem pri izvajanju monitoringa oziroma kot javnim raziskovalnim zavodom s področja geologije. Za plaz Betel je v sodelovanju z družbo Geogaia d.o.o. Ljubljana je bil pripravljen načrt sanacijskih ukrepov in tudi njihova izvedba na Plazu Betel, katera bo morala zaradi specifičnosti terena in odvisno od uspešno začrtanih ukrepov potekati več let.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 738.946,00 €

3041 - Gasilska zveza 10.028,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke je opredeljena dejavnost občinske gasilske zveze, ki skrbi za investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme, za investicije v gasilske domove ter za nabavo gasilskih vozil in opreme.

Za tekoče delovanje Gasilske zveze Jesenice se v letu 2023 planira 10.028,00 €, ki se bodo namenili za pokrivanje splošnih stroškov delovanja zveze (stroški elektrike, komunale, ogrevanja, telefona…). Sredstva se bodo na podlagi sklenjene pogodbe nakazovala na račun Gasilske zveze Jesenice.

Sredstva, namenjena za delo koordinatorja za naloge požarnega varstva so v celoti zagotovljena v okviru skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva na proračunski postavki 9810 Plače in drugi osebni prejemki.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za financiranje dejavnosti Gasilske zveze Jesenice so določena v Razvojnem programu požarnega varstva in v pogodbi o financiranju Gasilske zveze Jesenice in prostovoljnih gasilskih društev v občini Jesenice. S Pogodbo so določene naloge, ki se izvedejo v posameznem proračunskem letu in so načrtovane tudi v finančnem načrtu Gasilske zveze Jesenice.

3051 - Prostovoljna gasilska društva 243.405,00 €

Proračunska postavka vključuje izglasovani predlog participativnega proračuna v KS Planina pod Golico, Postavitev prireditvenega nadstreška pod Gasilnim domom v vrednosti 20.000,00 €, in se izvaja v okviru projekta OB041-21-0014 – Postavitev nadstreška pod Gasilnim domom.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se sredstva planirajo za delovanje šestih prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo na območju občine Jesenice, in sicer PGD Jesenice, PGD Koroška Bela, PGD Blejska Dobrava, PGD Hrušica, PGD Planina pod Golico in PGD Javorniški Rovt. Sredstva se za prostovoljna gasilska društva namenjajo v obsegu, ki zagotavlja izvajanje javne službe gasilstva.

V skladu s finančnim načrtom in programom dela je za prostovoljna gasilska društva v letu 2023 namenjenih 243.405,00 €. V okviru teh sredstev se bo 68.705,00 € namenilo za tekoče delovanje prostovoljnih gasilskih društev, 15.200,00 € za usposabljanje ter za preventivne zdravniške preglede prostovoljnih gasilcev, 29.500,00 € za nakup zaščitne in reševalne gasilske opreme ter 20.000,00 € za obnove gasilskih domov. 90.000,00 € se iz naslova sredstev požarne takse namenja za nakup gasilskega vozila GVM za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Jesenice.

Proračunska postavka vključuje tudi izglasovani predlog participativnega proračuna v KS Planina pod Golico, Postavitev prireditvenega nadstreška pod Gasilskim domom, v vrednosti 20.000,00 €, ki se izvaja v okviru projekta OB041-21-0014 Postavitev nadstreška pod gasilnim domom_PP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-13-0008 Nakup gasilskih vozil za PGD

OB041-21-0014 Postavitev nadstreška pod gasilnim domom_PP

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za dodelitev finančnih sredstev prostovoljnim gasilskim društvom v občini Jesenice so naloge, ki jih ta društva opravljajo v okviru javne službe gasilstva. Sredstva se v skladu s pogodbo nakazujejo Gasilski zvezi Jesenice, ki potem ta sredstva razporedi po vseh šestih prostovoljnih gasilskih društvih.

3061 - Javni zavod GARS 485.513,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javnemu zavodu Gasilsko reševalna služba Jesenice se finančna sredstva namenjajo za financiranje javne službe, ki pokriva področje varstva pred požari ter zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah. Za Gasilsko reševalno službo Jesenice se v letu 2023 namenja 485.513,00 €, od tega za tekoče delovanje javnega zavoda 455.569,00 € ter 29.944,00 € sredstev iz naslova požarne takse za poplačilo kredita za nakup gasilskih vozil (vozilo za nevarne snovi in avto cisterna).

Največji del tekočih transferov predstavljajo sredstva za plače zaposlenih, saj se za plače v letu 2023 namenja 261.382,00 €. Občina Jesenice zagotavlja sredstva za plače za 9,2 gasilca od vseh zaposlenih v javnem zavodu. Poleg sredstev za plače se javnemu zavodu namenja še 34.086,00 € za povračila,

nadomestila in druge izdatke zaposlenim, 63.129,00 € za prispevke za socialno varnost ter 3.964,00 € za premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja. Za druge materialne stroške so sredstva v letu 2023 načrtovana v višini 93.008,00 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-15-0003 Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za določitev obsega financiranja javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice so naloge zaščite in reševanja, ki jih poklicna gasilska enota izvaja na območju občine Jesenice in izhajajo iz finančnega načrta javnega zavoda. Kazalci uspešnosti javnega zavoda se merijo z učinkovitostjo in pravočasnostjo posredovanja poklicne gasilske enote ob naravnih in drugih nesrečah.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 12.959,64 €

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 12.959,64 €

08029001 - Prometna varnost 12.959,64 €

5170 - Svet za preventivo 12.959,64 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so zagotovljena sredstva za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Njegova naloga je predvsem skrb za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa ter razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv. Svet izvaja aktivnosti, povezane s pripravo in izvajanjem programov za varnost cestnega prometa. Glavne naloge so izvedba preventivnih aktivnostih po šolah in vrtcih, in sicer prometna vzgoja naših najmlajših in mladostnikov. Za osnovnošolce se tako izvaja: program Jumicar, medobčinsko tekmovanje »Kaj veš o prometu« (na vsaki dve leti), izobraževalna nagradna igra »Bistro glavo varuje čelada«, za otroke iz vrtcev pa nagradna igra »Varni v prometu«. Vsako leto svet izvaja različne akcije na terenu (sodelovanje na Paradi učenja, akcija »Varni v zimo«, varovanje otrok na poti v šolo v prvih šolskih dneh). Nič manj pomembne niso aktivnosti, vezane na posamezne skupine drugih udeležencev cestnega prometa, od pešcev, kolesarjev, do starejših udeležencev ter mladih voznikov (predavanja na temo varnosti v prometu, akcija Pripni se, postani viden, Alkohol v prometu, napotki za voznike, varna vožnja), kot tudi izvajanje ostalih, vzporednih aktivnosti. V letu 2023 se sredstva namenjajo tudi izplačilu sejnin za člane odbora SPV.

Izvedba preventivnih aktivnosti naj bi vključevala vse strukture udeležencev cestnega prometa, s poudarkom na vzgoji naših najmlajših.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun potrebnih sredstev temelji na oceni stroškov s preteklega leta. Razlika med planom za leto 2023 in predlaganim rebalansom za leto 2023, je nastala zaradi dviga stroškov na postavki Tekoče vzdrževanje drugih objektov (500,00 €) in postavki Druge najemnine, zakupnine in licenčnine (119,00 €).

10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 46.000,00 €

1003 – Aktivna politika zaposlovanja 46.000,00 €

10039001 – Povečanje zaposljivosti 46.000,00 €

6000 – Javna dela 46.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program javnih del, ki se izvaja v okviru aktivne politike zaposlovanja in število vključenih oseb za proračunsko obdobje, določi Vlada RS. Sredstva za izvajanje programov javnih del pa zagotavljata Zavod RS za zaposlovanje in naročnik javnih del (občina).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zagotovljena sredstva v višini 46.000,00 € predstavljajo sredstva za kritje stroškov razlike plač za udeležence, regres za letni dopust za udeležence in dodatno zagotovitev za obračun in izplačilo prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonom za tiste za udeležence, katerih plača ne dosega minimalne plače.

Na podlagi podatkov Zavoda RS za zaposlovanje in Statističnega urada RS se stopnja registrirane brezposelnosti zmanjšuje, zato višina potrebnih sredstev za izvajanje programov javnih del v javnih zavodih v občini Jesenice temelji na lastni izkustveni oceni ter na trenutni oceni stroška dela za uslužbence, ki jo objavi ZRSZ (predvidoma za 5 udeležencev).

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 306.785,36 €

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 187.061,71 €

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 187.061,71 €

7020 – Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja 25.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za ukrepe spodbujanja razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice, v skladu z Odlokom o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 45/15 in 28/21), ki je usklajena z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim organom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1. 7. 2014, str. 1) ter Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352/1, z dne 24.12.2013).

Večina ukrepov spada med t.i. državne pomoči, ki jih ureja Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. list RS, št. 37/04), za kar je pridobljeno mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (ukrepi s področja primarne predelave) z dne 19.6.2015 ter mnenja Ministrstva za finance (ukrepi s področja predelave oz. dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in gozdarstva) z dne 1.7.2015. Za ukrepe, ki spadajo pod državne pomoči je namenjenih 22.700,00 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-029 Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi preteklih izkušenj potreb za delovanje društev ter njihovih združenj (1.800,00 €) ter za šolanje dijakov na kmetijskih in gozdarskih programih (500,00 €).

7030 - Razvoj podeželja 34.424,37 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za programe in projekte razvoja podeželja, in sicer za naslednje programe oz. projekte:

- strošek poseka in spravila lesa: 2.000,00 €;
- spodbujanje razvoja podeželja – projekti RAGOR: 30.624,37 €;
- pomoč pri seznanjanju ljudi o pomenu čebele za okolje: Čebelarska zveza Gorenjske: 700,00 €;
- stroški za potne stroške komisije: 100,00 €;
- sredstva v višini 1.000,00 € so namenjena za izvedbo prireditve ob zaključku akcije Najlepša cvetlična zasaditev v občini Jesenice.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za planirana sredstva temeljijo na podlagi prejetih Odločb o izvedbi sanitarne sečnje in preventivnih varstvenih del v gozdovih v preteklem letu, na podlagi Programa dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2023 ter na podlagi Pogodbe za pomoč pri osveščanju ljudi o pomenu čebele za okolje. Sredstva bodo namenjena za naslednje projekte, ki jih bo izvajal RAGOR, in sicer: Ohranimo narcise, Hišna imena – vzdrževanje portala, Lokalna samooskrba, Kuham domače ter Semenjalnica. Za projekt Ohranimo narcise so se sredstva za izvedbo neizvedene aktivnosti iz leta 2022 v višini 900,00 €, in sicer za izobraževanje domačinov o narcisah, njihovem pomenu in zaščiti v obliki nagradne igre za obiskovalce narcisnih poljan, prenesla v leto 2023.

Sredstva za potne stroške komisije so ocenjena na podlagi cene kilometrine in predvidenega števila terenskih ogledov komisije (komisije za terenske oglede v kmetijstvu oz. komisije za izvedbo postopka javnega razpisa o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice).

7170 - LAS - projekti za razvoj podeželja 127.637,34 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki v višini 17.161,22 € so namenjena za projekt Seme preteklosti je seme prihodnosti, za katerega so bila septembra 2022 z odločbo Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja odobrena sredstva sofinanciranja na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Ur. list RS, št. 42/15) - CLLD. Pri projektu Seme preteklosti je seme prihodnosti z daljšim nazivom »Povečanje lastne pridelave semen z vzpostavitvijo medonosnih polj in zelenih delovnih mest (CLLD)« namerava Občina Jesenice urediti medonosni vrt ob OŠ Koroška Bela ter nabaviti opremo za vzpostavitev učnega čebelarskega krožka. Sredstva v višini 12.161,22 € se prenesejo iz leta 2022 in se namenijo za izdelavo in montažo drsnih vrat ob OŠ Koroška Bela, za nakup premičnega čebelnjaka ter za ureditev medonosnega vrta ob OŠ Koroška Bela.

Sredstva na postavki so namenjena tudi za projekt Živa dediščina. Sredstva, ki so bila proračunu za leto 2022 namenjena za projekt Živa dediščina, v višini 87.648,92 €, se v celoti prenesejo v proračun 2023. Za izvedbo projekta se namenijo še dodatna sredstva, in sicer za izvedbo promocijskih aktivnosti (1.327,36 €) ter za storitve zunanjih izvajalcev za izvedbo postopka javnega naročila (1.798,76 €). Za namen izvedbe projekta Živa dediščina se prenesejo tudi sredstva v višini 5.000,00 €, ki so bila namenjena za projekt sodelovanja z LAS Južna Istra »Košarica tradicionalnih jedi«, ki v tem programskem obdobju 2014-2020 ne bo izveden. Zaradi visokih cen investicijskih dobrin in gradbenega materiala so predvidena še dodatna sredstva za novogradnje (14.363,51 €) in investicijski nadzor (337,52 €). Skupno se za projekt Živa dediščina tako nameni 110.476,10 € sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-21-0009 – Seme preteklosti je seme prihodnosti

OB041-19-0005 – Živa dediščina

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 21.200,00 €

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in žival 21.200,00 €

7040 - Varstvo živali 21.200,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost na proračunski postavki se nanaša na skrb za zapuščene živali, v skladu z Zakonom o zaščiti živali, ki nalaga občinam zagotovitev delovanja zavetišča ter sredstva za oskrbo zapuščenih živali v zavetišču. Občina Jesenice ima sklenjeno koncesijsko pogodbo za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Jesenice z Zavetiščem Horjul, in sicer za obdobje petih let. Sredstva v višini 5.000,00 € se prenesejo iz leta 2022.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidena proračunska sredstva v vrednosti 21.200,00 € so izračunana na podlagi preteklih izkušenj. Sredstva so namenjena za:

- zagotovitev dveh mest v zavetišču za zapuščene živali,
- oskrbo zapuščenih živali v skladu z veljavno zakonodajo ter
- izvedbo akcije sterilizacije oz. kastracije zapuščenih mačk, s čimer želimo zmanjšati nenačrtovano razmnoževanje in posledično zmanjšanje števila zapuščenih mačk v naši občini.

1104 – Gozdarstvo 98.523,65 €

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 98.523,65 €

8020 - Vzdrževanje gozdnih cest 98.523,65 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva za vzdrževanje gozdnih cest na podlagi Zakona o gozdovih in Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest v višini 65.402,77 €. Urejanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa Zavoda za gozdove po prioritetnem vrstnem redu. Na začetku vsakoletnega proračunskega leta, Zavod za gozdove, v skladu z določili Zakona o gozdovih in v okviru predlaganih sredstev, pripravi program vzdrževanja gozdnih cest (državni in zasebni gozd).

Del sredstev za vzdrževanje gozdnih cest zagotovi Republika Slovenija preko Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in so namenska sredstva za vzdrževanje gozdnih cest. Posamezni občini tudi pripada sorazmerni del letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov, in sicer glede na realiziran posek v občini, v kateri ležijo državni gozdovi, skladno z 2. odstavkom 35 člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS (UL RS, št. 9/16), in so tudi namenska sredstva za vzdrževanje gozdne infrastrukture. Za zasebne gozdove se sredstva zbirajo preko katastrskega dohodka lastnikov zasebnih gozdov.

Poleg so predvidena tudi sredstva iz naslova odškodnine za čezmerno uporabo gozdne ceste v Vintgar, zaradi povečanega dnevnega prometa vozil, ki ni povezan z gospodarjenjem z gozdovi.

V okviru proračunske postavke so načrtovana tudi sredstva za ureditev in asfaltiranje gozdne ceste v sotesko Vintgar (2. faza). 1. faza ureditve in asfaltiranja ceste v sotesko Vintgar je bila zaključena v letu 2022. V 1. fazi ureditve gozdne ceste se je uredila cesta od mostu čez Radovno (slap Šum) v dolžini 258 m, uredilo odvodnjavanje, položil grobi asfalt in uredile bankine iz naravno zdrobljenega kamnitega materiala, s finim planiranjem in valjanjem. Ministrstvo za okolje in prostor, skladno z Uredbo o merilih in kriterijih za spodbujanje in financiranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku, za izvedbo projekta zagotovi finančna sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-21-0010 – Ureditev gozdne ceste Vintgar

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri izračunu potrebnih sredstev je upoštevana dolžina gozdnih cest in obseg del za nujna vzdrževalna dela in izkušnje iz preteklih let. Obseg del je pripravljen glede na predvidena sredstva ministrstva, pristojbin, sklada ter lastnih sredstev. Ocenjujemo, da bomo v letu 2023 vzdrževali 31,47 km gozdnih cest v zasebnih in 16,16 km v državnih gozdovih. Dolžina cest se določa po katastru gozdnih cest. Od planiranih proračunskih sredstev predstavlja 345,58 € pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest, katerih lastnik je občina.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 523.159,83 €

1204 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina 105.950,50 €

12049001 - Oskrba s plinom 105.950,50 €

8370 - Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov 105.950,50 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske postavke so namenjena za dobavo in montažo nove odorirne postaje na MRP Bela, izgradnjo novih hišnih priključkov ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Načrtovana sredstva so namenjena za:
- novogradnje v višini 48.306,96 € (hišni priključki) ter
- investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 54.923,75 € (program Jeko) in
- nadzor v višini 1.219,79 €.

Vir sredstev na proračunski postavki predstavlja prihodek iz naslova oddaje javne infrastrukture v poslovni najem, zaradi izvajanja izbirne gospodarske javne službe. Najemnina se določi v višini obračunane amortizacije osnovnih sredstev, ki so predmet oddaje v najem. Najemnina se lahko namensko porablja za novogradnje in investicijsko vzdrževanje obstoječe infrastrukture. Poraba najemnine se predvidi s programom investicijskega vzdrževanja, ki ga pripravi izvajalec izbirne gospodarske javne službe in potrdi lastnik infrastrukture.

Poleg sredstev najemnine je na proračunski postavki predvidenih tudi 1.500,00 € za druge operativne odhodke oz. izdajo soglasij za priključitev na javno komunalno opremo, s strani izvajalca javne gospodarske službe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-09-0014 Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri izračunu potrebnih sredstev je bila upoštevana ocena stroškov za izdelavo soglasij za priključitev na javno komunalno opremo, ki jih izdaja izvajalec izbirne gospodarske javne službe.

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 16.913,76 €

12069001 – Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 16.913,76 €

9010 - Energetska sanacija 16.913,76 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki Energetska sanacija se planirajo sredstva namenjena za izvajanje energetskega knjigovodstva v javnih stavbah, šolah in vrtcih, energetski menedžment v okviru letne pogodbe z energetskim managerjem v višini 15.863,76 € ter sredstva za plačilo obratovalnih stroškov poslovnega prostora v katerem deluje Energetsko svetovalna pisarna in sredstva za izdelavo energetskih izkaznic za poslovne stavbe in stanovanja, ki so v lasti občine, vse v skupni višini 1.050,00 €.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri izračunu potrebnih sredstev so bili upoštevani stroški iz preteklih let, vrednost letne pogodbe, dokončanje novelacije LEKa in stroški izdelave energetskih izkaznic. Za realizacijo namenjena sredstva proračuna za 2022 se tako prenašajo z rebalansom v 2023.

9170 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 0,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v letu 2023 so bila sprva v višini 117.000,00 € načrtovana za projekt OVE sončne elektrarne – za postavitev sončnih elektrarn na javnih objektih, s čimer bi zagotovili samooskrbo in energetsko neodvisnost naših javnih stavb, vendar zaradi ocene, da izvedba v letu 2023 ne bo možna, sredstva za ta namen z Rebalansom proračuna 2023 umikamo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt: OB041 – 21 - 0018 OVE sončne elektrarne

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 400.295,57 €

12079001 - Oskrba s toplotno energijo 400.295,57 €

8380 - Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov 400.295,57 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave in sicer za:

- izgradnjo primarnega dela vročevodnega omrežja za območje, ki se ureja v okviru projekta OPPN Partizan,
- obnovo vročevoda pri Integralu ter obnovo vročevoda v okviru projekta nadgradnja prometne infrastrukture KS Sava – Hrušica,
- obnovo vročevoda ZD 3. faza,
- posodobitev KTP,
- defekte in obnove izolacije.

Vir sredstev na proračunski postavki predstavlja prihodek iz naslova oddaje javne infrastrukture v poslovni najem, zaradi izvajanja izbirne gospodarske javne službe, ki se določi v višini obračunane amortizacije osnovnih sredstev, ki so predmet oddaje v najem.

Najemnina se lahko namensko porablja za investicijsko vzdrževanje obstoječe infrastrukture. Poraba najemnine se predvidi s programom investicijskega vzdrževanja, ki ga pripravi izvajalec izbirne gospodarske javne službe in potrdi lastnik infrastrukture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-09-0013 Gradnja in investicijsko vzdrževanje vročevodnih sistemov

OB041-20-0007 Nadgradnja prometne infrastrukture – povezava KS Sava – Hrušica

OB041-21-0008 OPPN Partizan

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 5.435.189,74 €

1302 - Cestni promet in infrastruktura 5.418.689,74 €

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.497.832,05 €

8030 – Ceste 1.452.832,05 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske postavke v višini 1.389.486,00 € zajemajo stroške letnega vzdrževanja celotne lokalne cestne infrastrukture na območju občine Jesenice (kategorizirane ceste in ceste v lasti lokalne skupnosti) ter tudi vzdrževanje v času zimske sezone, pri tem pa je upoštevana "zelena zima". Planirani strošek za vzdrževanje je glede na sprejeti proračun za leto 2023 za 315.268,00 € večji. Občinski svet je na svoji 27. redni seji z dne 29. 9. 2022 sprejel spremembo cenika Jeko d.o.o. za vzdrževanje cest, v katerega so vključena tudi dela vzdrževanja prometne opreme in signalizacije. Zadnja veljavna cenika sta bila iz leta 2011 in 2013 in ju je bilo potrebno uskladiti.

Za izvajanje rednega vzdrževanja cest je, na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah, zadolženo Javno komunalno podjetje JEKO d.o.o., ki tudi pripravi letni program izvajanja javne službe. Vzdrževanje izvaja na podlagi s strani Občinskega sveta potrjenega cenika.

Program za letno in zimsko vzdrževanje se pripravi na podlagi določil Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest (UL RS, št. 38/16). Pri tem se na mesečnem nivoju upoštevajo razpoložljiva sredstva in prioritete na podlagi Pravilnika. Letno vzdrževanje zajema manjša popravila-krpanje asfaltnih vozišč, vzdrževanje in popravila makadamskih vozišč, košnja in obsekovanje brežin, vzdrževanje cestnih objektov, popravila in vzdrževanje objektov in naprav za odvodnjavanje (prepusti, jaški, kanalete, mulde, jarki ….). Zimsko vzdrževanje traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca prihodnjega leta, ne glede na količino snega. Zimsko vzdrževanje zajema nakup in postavitev snežnih kolov (cca 20-30% se jih mora letno obnoviti), odstranjevanje snega iz vozišč in prometnih površin, namenjenih mirujočemu prometu in pešcem, preprečevanje poledice in po potrebi tudi odvoz snega ter vso redno vzdrževanje v tem obdobju. Po končani zimski sezoni je potrebno iz prometnih površin odstraniti sipino za preprečevanje poledice.

V okviru proračunske postavke so zajeta nujna intervencijska dela na področju komunalno cestnega gospodarstva v višini 63.346,05 €, to je tista dela, ki jih v času priprave proračuna ni mogoče predvideti in za sanacije cestnih opornih zidov. V letu 2022 je bilo na postavki premalo sredstev za sanacijo brežine v Trebežu zato se ta del sredstev prenašajo z rebalansom v 2023.

Poleg tega se iz naslova intervencij krijejo tudi stroški za popravila poškodb na objektih javne infrastrukture zaradi prometnih nesreč ali poškodb iz drugih razlogov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Poraba sredstev je v veliki meri odvisna od vremena (močne oz. pogoste snežne in dežne padavine).

S predlagano višino sredstev se skuša zagotavljati ohranitev cest v stanju, v kakršnem so, oziroma zagotavljati nivo tekočega vzdrževanja, ki bo izključil nadaljnjo propadanje cest.

Občinski svet je na svoji 27. redni seji z dne 29. 9. 2022 sprejel spremembo cenika Jeko d.o.o. S strani JEKO d.o.o. je bilo v gradivu k seji naveden potreben znesek za izvajanje letnega vzdrževanja celotne lokalne cestne infrastrukture v občini, ob predpostavki ohranjana nivoja in obsega vzdrževanja kot je bil v preteklih letih. Za realizacijo namenjena sredstva se tako povečujejo z rebalansom 2023.

8050 - Meteorna kanalizacija 45.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dela se izvajajo na podlagi Pogodbe o izvajanju del skupne rabe, sklenjene z javnim komunalnim podjetjem, s katerim se vsako proračunsko leto natančno opredelijo naloge in višina sredstev za vzdrževanje meteorne kanalizacije javnih površin in cest. V okviru planiranih sredstev se izvede redno vzdrževanje, ki obsega sistematični pregled in čiščenje meteorne kanalizacije, peskolovov in ponikovalnic ter redna vzdrževalna dela pri popravilu jaškov, dežnih rešetk in kanalet, po programu Jeko, d.o.o. V postavko je vključeno tudi čiščenje rak na območju Stara Sava. Izvaja se v planiranem obsegu 2-krat letno in predvsem ob večjih nalivih. Vzdrževanje izvaja JEKO na podlagi s strani Občinskega sveta potrjenega cenika.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri izračunih potrebnih sredstev se upošteva obseg del za nujna vzdrževalna dela iz preteklega leta. Obseg meteorne kanalizacije se sicer z obnovo cest in izgradnjo novih cest z meteorno kanalizacijo cest povečuje, sredstva pa ostajajo vsakoletno ista.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 2.232.997,95 €

8060 - Modernizacija cest 2.019.166,11 €

Proračunska postavka vključuje izglasovani predlog participativnega proračuna v KS Hrušica, Ureditev odvoda meteorne vode v naselju ''Republika'' v vrednosti 20.000,00 € in se izvaja v okviru projekta OB041-12-0003 – Modernizacija cest.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki smo planirali sredstva za novogradnje infrastrukturnih objektov, za investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov – cest, investicijski nadzor, plačila načrtov in druge projektne dokumentacije ter plačila drugi storitev in dokumentacije.

Za gradnjo in investicijsko vzdrževanje cest so predvidena sredstva v višini 1.553.049,86 €, in sicer za:

- izgradnja prometne infrastrukture v območju OPPN Partizan v višini 30.660,00 €,
- ureditev območja KS Sava 2. faza:
  - 1. etapa (prenos iz leta 2022), to je rekonstrukcija občinske ceste od krožišča (Delavska ulica) do stavbe z naslovom Cesta Železarjev 1;
  - 2. etapa, to je centralno območje ureditve KS Sava (Industrijska ulica, Ulica Cankarjevega bataljona, Ulica Viktorja Kejžarja, Ulica bratov Rupar,) v okviru Nadgradnje prometne infrastrukture - povezava KS Sava – Hrušica, v višini 758.740,00 €,
- program graditve in vzdrževanja cest po programih krajevnih skupnosti iz plana graditve in vzdrževanja občinskih cest - izvedba in obseg se bosta določila glede na prioriteto in razpoložljiva sredstva
  - nadaljevanje rekonstrukcije ceste Prihodi – Planina pod Golico – 1. etapa, od Prihodov dalje v skupni višini 592.857,56 €,
- obnova ceste Blejska Dobrava 103 do 106, sočasno z izgradnjo kanalizacije v višini 71.792,30 €,

- odpravo posledic po zimi 79.000,00 € .

Z rebalansom proračuna za 2022 so se sredstva za obnovo ceste na Bl. Dobravi namenile za druge namene tako, da z rebalansom proračuna 2023 ponovno zagotavljamo sredstva za obnovo ceste, sočasno z izvedbo kanalizacije in vodovoda.

Poleg navedenih stroškov so v okviru proračunske postavke zajeta tudi sredstva za:

- plačilo načrtov, recenzij in druge projektne dokumentacije, ki jo je potrebno pridobiti v postopkih pridobitve gradbenih in uporabnih dovoljenj za investicije (ceste) in za projektno dokumentacijo cest ob izgradnji druge infrastrukture glede na prioriteto, v višini 98.271,00 € (prva prioriteta: izvajanje programa graditve cest, Cesta v Rovte - od križišča Cesta talcev 15 do Ceste v Rovte 6),
- plačilo načrtov, recenzij in druge projektne dokumentacije, ki jo je potrebno pridobiti v postopkih pridobitve gradbenih in uporabnih dovoljenj za rekonstrukcijo mostov po programu, v višini 41.032,42 € (prioriteta: izvajanje programa graditve cest),
- za izdelavo projektne dokumentacije OPPN Partizan 120.500,00 € (pogodba z izvajalcem Sava projekt d.o.o. že podpisana),
- izdelavo projektne dokumentacije za projekt Nadgradnjo prometne infrastrukture - povezava KS Sava – Hrušica 122.488,00 €
- stroške strokovnega nadzora pri izvajanju programa graditve 13.675,54 €, prometne infrastrukture KS Sava 28.220,76 €, ceste Planina pod Golico 12.193,48 €, ceste Blejska Dobrava od št. 103 do 106 1.435,85 € ter
- nakup potrebnih zemljišč za pločnik Kočna v višini 22.080,00 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-12-0003 Modernizacija cest

OB041-20-000 Rekonstrukcija mostov v OJ

OB041-20-0007 Nadgradnja prometne infrastrukture - povezava KS Sava – Hrušica

OB041-21-0008 OPPN Partizan

8090 – Poslovna cona Jesenice 213.831,84 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izgradnja komunalne infrastrukture Poslovna cona Jesenice je predvsem infrastrukturna ureditev območja za potrebe delovanja obstoječih podjetij in širitev obstoječih poslovnih dejavnosti ter omogočiti razvoj novih. S tem bo dana možnost za odpiranje novih delovnih mest.

Sredstva proračunske postavke v višini 213.831,84 € zajemajo stroške nakupa zemljišča v višini 138.763,17 € (prenos iz leta 2022 v znesku 108.763,17 €) in 75.068,67 € za izdelavo projektne dokumentacije. Izdelava projektne dokumentacije za 3. faze Poslovne cone Jesenice je naročena v letu 2022. Izdelava bo zaključena v letu 2023, zato načrtovana sredstva povečujemo za ostanek sredstev iz leta 2022 (58.431,67 €).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-20-0008 Poslovna cona Jesenice 3. in 4. faza, ureditev in izraba degradiranih območij

13029003 - Urejanje cestnega prometa 906.666,02 €

7290 Urejanje prometnih tokov 0,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti se je prijavil na Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«, ki ga je objavilo Ministrstvo za javno upravo.

Realizacije projekta ne bo, saj je Ministrstvo javni razpis za sofinanciranje razveljavilo je projekt v mirovanju.

8110 - Vzdrževanje semaforjev 51.102,86 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V to postavko sodi izvajanje osnovne dejavnosti rednega vzdrževanja semaforskih naprav z vso opremo na semaforiziranih križiščih v občini Jesenice, zaradi nemotenega delovanja le-teh, v višini 23.520,00 €. Občina je, na podlagi veljavne zakonodaje, zadolžena za vzdrževanje teh naprav na dvanajstih semaforiziranih križiščih. V to postavko sodijo tudi stroški plačila električne energije za delovanje svetlobno signalnih naprav v višini 12.582,86 € ter 15.000,00 € za investicijsko vzdrževanje svetlobo signalnih naprav na enem izmed križišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-08-0016 Semaforska krmilna naprava

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri izračunu potrebnih sredstev je bil upoštevan obseg sredstev za vse navedene postavke na podlagi porabe iz preteklih let, z upoštevanimi morebitnimi cenovnimi spremembami glede na preteklo leto.

8120 - Sofinanciranje mestnega prometa 593.405,16 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje kart mestnega prometa s ciljem, da bi čim več občanov pričelo uporabljati javni mestni prevoz, kar posledično pomeni tudi zmanjšanje negativnih vplivov na okolje ter zmanjšanje prometa, predvsem ob določenih urah, poleg tega pa tudi posodobitev mestnega prometa. Občina je pričela s postopki za spremembo Odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice in proučitvi možnosti drugačne ureditve dejavnosti mestnega prometa in šolskih prevozov.

V letu 2022 je občina naročila izdelavo analize stanja mestnega potniškega prometa na območju občine Jesenice, plačilo zapade v leto 2023. V nadaljevanju je potrebno izdelati optimizacijo MPPJ s predlogom različnih variant potekov in frekvence linij MPPJ z analizo stroškov in prihodkov posameznih variant ter izborom optimalnega in za vse deležnike vzdržnega predloga, kot osnovo za pripravo postopka javnega naročila za izbor koncesionarja za izvajanje MPPJ in podpis nove koncesijske pogodbe v 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-08-0005 Subvencioniranje javnega mestnega prometa

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri izračunu potrebnih sredstev je bila upoštevana ponudba za izdelavo optimizacije MPP.

8300 - Gradnja in vzdrževanje parkirišč in postajališč 217.608,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske postavke v višini 38.200,00 € so namenjena za tekoče vzdrževanje javnih parkirišč in postajališč ter 1.000,00 € za zavarovanje novih postajališč. V okviru planiranih sredstev se izvedejo predvsem vzdrževalna dela na javnih parkiriščih in postajališčih: redna služba cestnih delavcev, čiščenje jaškov in propustov, popravilo in polaganje robnikov, manjša asfaltiranja, krpanje makadamskih parkirišč, označevanje parkirišč in razne intervencije, predvsem na nadstreških postajališč. Za izvajanje del obvezne lokalne javne službe se del sredstev, na podlagi sklenjene Pogodbe o izvajanju del skupne rabe, nameni javnemu komunalnemu podjetju ter tudi drugim izvajalcem. V postavki je vključeno tudi vzdrževanje novih

nadstrešnic na avtobusnih postajališčih ter vzdrževanje parkirnih avtomatov na parkirišču ob pokopališču Blejska Dobrava, v času vzpostavitve drugačnega sistema parkiranja.

V letu 2023 je načrtovan pričetek izgradnja končnega postajališča z obračališčem za mestni potniški promet v Javorniškem Rovtu v višini 142.800,00 € (gradnja in nadzor). Načrtovano je sofinanciranje izgradnje s sredstvi EU Kohezijskega sklada v višini 70.150,00 €. Projektna dokumentacija za predmetno obračališče je naročena v letu 2022, izdelava in plačilo pa zapadeta v leto 2023 (prenos iz leta 2022 v znesku 15.608,00 €). S prerazporeditvijo sredstev je 20.000,00 € namenjeno tudi za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev parkirišča za objektom Integral avto d.o.o. Jesenice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-14-0004 Ureditev parkirišč in postajališč v OJ

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obseg potrebnih sredstev za tekoče vzdrževanje je načrtovan glede na obseg sredstev za preteklo leto.

8390 - Prometna signalizacija 44.100,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalne skupnosti so na podlagi veljavne področne zakonodaje zadolžene za izvajanje ukrepov za zagotovitev varnosti v cestnem prometu. V postavko so vključeni predvideni stroški za postavitev nove prometne signalizacije in vzdrževanje obstoječe vertikalne ter obnovo horizontalne prometne signalizacije na občinskih cestah. Prevladuje strošek za vzdrževanje obstoječe horizontalne prometne signalizacije, del stroškov pa je namenjen vzdrževanju in postavitvi nove vertikalne prometne signalizacije. Obstoječo vertikalno prometno signalizacijo je potrebno uskladiti s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (UL RS, št. 99/15 s sp.).

Vrednost se je, glede na sprejeti plan zmanjšala za 4.040,73 €, ki so bila načrtovana za ureditev začasne prometne signalizacije v času cvetenja narcis. Vsi stroški za projekt Med narcise z busom so planirana na proračunski postavki 7100 Razvojni programi in projekti.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri izračunu potrebnih sredstev je upoštevan najosnovnejši obseg del. Sredstva začasne prometne signalizacije v Planini pod Golico v času cvetenja narcis se z rebalansom 2023 prenašajo na drugo postavko.

9160 – Trajnostna mobilnost 450,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki imamo sredstva namenjena za plačilo najemnine za uporabo zemljišča, na katerem stoji avtobusno postajališče pri BS Petrol nasproti stavbe Občine Jesenice. Avtobusno postajališče je bilo obnovljeno in povečano v letu 2020. Z lastnikom zemljišča družbo Petrol d. d., Ljubljana je bila sklenjena najemna pogodba za najem zemljišča, saj trenutno lastnik zemljišča še ni pripravljen prodati te nepremičnine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri izračunu potrebnih sredstev je upoštevana sklenjena pogodba za najem.

13029004 - Cestna razsvetljava 317.347,47 €

8130 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje 168.443,23 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pretežni del tekočih stroškov na tej postavki (119.443,23 €) je namenjenih za kritje stroškov porabe električne energije (tokovino, dajatve in omrežnino) za potrebe delovanja cestne razsvetljave. Preostali del stroškov (49.000,00 €) predstavlja vzdrževanje naprav in celotnega sistema cestne razsvetljave (zamenjava sijalk, dotrajanih svetil in naprav, vzdrževanje obstoječih drogov cestne razsvetljave).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri izračunu potrebnih sredstev je upoštevan obseg porabljene električne energije v preteklem letu s predvideno stopnjo nižanja porabe in hkratne širitve omrežja ter obseg del za vzdrževanje, primerljiv s preteklim letom. Zaradi podražitev električne energije se z rebalansom povečujejo stroški porabe električne energije.

8140 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje 148.904,24 €

Proračunska postavka vključuje izglasovani predlog v okviru participativnega proračuna v KS Blejska Dobrava, Ureditev cestne razsvetljave na cesti med Sumido in pokopališčem na Blejski Dobravi v vrednosti 6.000,00 €, predlog se izvaja v okviru projekta OB041-06-0037 Cestna razsvetljava..

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena izgradnji cestne razsvetljave istočasno z izgradnjo in obnovo ostale infrastrukture in za investicijsko vzdrževanje obstoječe cestne razsvetljave (KS Sava 2.faza 1.odsek, 34.000,00 €). Poleg dela je potrebno zagotoviti tudi ureditev cestne razsvetljave za izpolnjevanje programa investicijskega vzdrževanja po krajevnih skupnostih (22.425,80 €) in za KS Sava 2.faza 2.odsek (39.248,62 €) ter za ureditev CR na cesti obrat PDP-CR-Acroni (39.248,62 €). Sredstva so namenjena še za ureditev cestne razsvetljave na območju Prihodi-Pl.pod Golico, prav tako v okviru rekonstrukcije ceste (5.000,00 €) ter za nadzor nad izvedbo omenjenih del (2.981,20 €). Za KS Sava – 2.faza 1.odsek je bila pogodba o izvedbi del podpisana v letu 2022, izvedba pa se je zamaknila v leto 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0037 Cestna razsvetljava

OB041-07-0005 Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R2

13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 463.846,25 €

8350 – Sofinanciranje investicij v regionalne ceste 463.846,25 €

Proračunska postavka vključuje tudi izglasovana predlog participativnega proračuna v KS Hrušica, Ureditev sredinskega otoka krožišča na Hrušici, v vrednosti 5.000,00 € in v KS Slovenski Javornik – Koroška Bela, Postavitev avtobusne nadstrešnice ob glavni cesti Koroška Bela- Kranjska Gora, v vrednosti, 10.000,00 €, predloga se izvajata v okviru projekta OB041-07 0005 Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R2.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cilj podprograma je sofinanciranje investiciji na področju državnih cest. Regionalne ceste so v upravljanju Republike Slovenije, ki je hkrati tudi investitor modernizacij in rekonstrukcij državnih cest. Občina sodeluje pri modernizaciji državne ceste s tem, da sofinancira izgradnjo pločnikov in infrastrukturnih vodov v območju modernizacije državne ceste na območjih naselij. Lastnik in upravljavec pločnikov in drugih infrastrukturnih objektov je Občina Jesenice, tako Republika Slovenija nima pravne podlage, da investira v ta del infrastrukture. Tak način sofinanciranja nalaga tudi Zakon o cestah, zato skleneta sofinancerski

sporazum. Država pa na podlagi javnega razpisa pridobi izvajalca gradbenih del na državnih cestah, vključno s pločniki in drugo infrastrukturo.

V letu 2022 je bila načrtovana ureditev pločnika na priključku na R2 na novi cestni povezavi do obrata debele pločevine (Acroni) in ureditev prehoda za pešce pri Turistu. S strani ministrstva investicija ni bila vključena v njihov program, zato smo izvedbo prenesli v leto 2023. Z Ministrstvom za infrastrukturo bomo projekt poizkusili vključiti v njihov program za leto 2023. S stani SIJ Acroni d.o.o. so za ureditev cestne povezave na priključku predvideni prihodki v višini 196.809,25 €, ostalo so proračunska sredstva. Od priključka do obrata debele pločevine stroške v celoti krije SIJ Acroni d.o.o. in v proračunu niso vključeni.

V okviru proračunske postavke so sredstva namenjena tudi za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo pločnika v naselju Kočna, sočasno z izgradnjo kanalizacije, in s tem zagotovitev varne šolske poti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-07-0005 Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R2

1303 - Železniški promet in infrastruktura 16.500,00 €

13039001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 16.500,00 €

8320 - Vzdrževanje cestno železniških prehodov 16.500,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroške v zvezi z vzdrževanjem, stroške progovne signalizacije in naprav za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu (zapornice ali polzapornice ter svetlobni znaki za označevanje prehoda ceste čez železniško progo, ki so vezani na signalno varnostne naprave železniške infrastrukture) na treh nivojski prehodi občinske ceste čez železniško progo – industrijski tir "Acroni" nosi upravljalec ceste. Redno vzdrževanje se izvaja po letnem, dvoletnem in triletnem planu vzdrževanja posameznih elementov prehoda. Planirana sredstva (16.500,00 €) so namenjena za redno vzdrževanje nivojskih prehodov, kot tudi za investicijsko vzdrževanje. V to postavko sodi tudi investicijsko vzdrževanje nivojskih prehodov, za katera v 2023 ne planiramo sredstev, saj smo v preteklih letih investicijsko obnovili vse tri nivojske prehode.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun potrebnih sredstev temelji na oceni stroškov za vzdrževanje obeh nivojskih prehodov, ki je izračunana na podlagi podatkov družbe, pooblaščene za izvajanje teh del. Peš in kolesarski prehod preko industrijskega tira nima signalizacije in naprav.

14 – GOSPODARSTVO 424.047,34 €

1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 111.488,16 €

14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 111.488,16 €

7050 – Pomoči de minimis za malo gospodarstvo 65.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za pomoči de minimis za razvoj malega gospodarstva v občini Jesenice na podlagi Odloka o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice (Ur. list RS št 45/2015, z dne 24.6.2015 in spr.), skladno s pridobljenim

Mnenjem o skladnosti sheme ˝Pomoč de minimis za razvoj gospodarstva v občini Jesenice˝ št. M002-5874335-2015, ki ga je izdalo Ministrstvo za finance.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0032 – Pomoči de minimis za malo gospodarstvo

7060 – Programi spodbujanja malega gospodarstva 18.488,16 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za programe spodbujanja malega gospodarstva, ki jih bo izvedla Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v skladu z Letnim programom dela.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V letu 2023 namenjamo 18.488,16 € za projekte spodbujanja malega gospodarstva, ki jih bo v skladu z Letnim programom dela izvedel RAGOR. Sredstva se bodo namenila za naslednje projekte: Podjetniška kavica, Podjetniški krožki v osnovnih šolah, Ustvarjalni podjetnik ter za organizacijo Zaposlitvenih dni in delovanje Poslovnega kluba Jesenice.

7130 – Revitalizacija območja Fiprom 28.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Območje Fiproma predstavlja poslovno cono v izmeri 50.763 m2 komunalno urejenih površin, kjer se odvija živahna gospodarska dejavnost v 15-ih gospodarskih subjektih ter tržnična dejavnost kot izbirna gospodarska javna služba občine Jesenice ter prireditvena in športna dejavnost (Muzej na prostem in Plezalna stena).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planirana sredstva temeljijo na izkušnjah lanskega leta. Za tekoče vzdrževanje opreme Tržnice Jesenice se nameni 5.000,00 €, 21.000,00 € je predvidenih za obratovalne stroške (elektrika, čiščenje, materialni stroški, voda in komunalne storitve, ogrevanje, zavarovanje objekta in opreme, stroški dela za vzdrževanje), 2.000,00 € pa za vzdrževanje plezalne stene na Tržnici. Predvideni prihodki od oddaje stojnic na Tržnici so ocenjeni na 12.000,00 €, prihodki od najemnin za kavarno in prireditveni prostor na Tržnici pa 10.000,00 €.

1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 312.559,18 €

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 312.559,18 €

5200 – Prireditve na Stari Savi 50.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V septembru 2020 je Občinski svet občine Jesenice sprejel Strategijo razvoja turizma v občini Jesenice 2020–2030, v kateri muzejsko območje Stara Sava predstavlja enega ključnih gradnikov razvoja turizma na območju občine in turističnih produktov. V ta namen, za njeno »oživitev«, Občina Jesenice, v sodelovanju z jeseniškimi javnimi zavodi, društvi in drugimi organizacijami, od konca junija 2023 do konca julija 2023 načrtuje številne dogodke, ki bodo služili promociji Stare Save tako v lokalnem okolju kot širše. Njihov namen je promocija muzejskega območja Stare Save kot kulturnega spomenika državnega pomena in ne nazadnje turističnega območja z velikim potencialom, dogodki pa bodo na območje in s tem v našo občino privabili ne le lokalnega prebivalstva, temveč tudi goste oziroma turiste od drugod.

Postavka 5200 vključuje sredstva organizacijo dogodkov junija in julija (načrtujemo povprečno 2-3 dogodke na teden), kot so glasbeni koncerti, delavnice, gledališke predstave, tematski večeri, otroški program itd.). Sredstva na postavki so namenjena izdatkom za izvajalce dogodkov oziroma honorarje nastopajočih in povezovalcev programa, pripravi prizorišča (oder, ozvočenje, luči, elektrika), varovanju, zdravstveni službi, gostinskim storitvam, morebitnim pogostitvam in drugim stroškom, povezanim z organizacijo dogodkov. Postavka vključuje tudi sredstva za oglaševanje oziroma promocijo programa dogodkov (tisk in distribucija letakov, oglasi na radijskih postajah in v drugih medijih itd.).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so predvidena glede na oceno porabljenih sredstev za v letu 2022. Program prireditev in promocijo le-teh bomo prilagodili zagotovljenim sredstvom.

7070 – Predstavitve in promocijsko gradivo 23.700,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za turistično promocijo občine. Predvidena sta oblikovanje in tisk promocijskega gradiva, izdelkov in opreme v skladu s Priročnikom nove destinacijske znamke.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2023 planiramo porabo 23.700,00 €. Za oglaševanje in objave turistične dejavnosti v občini se nameni 8.000,00 €, za strokovne prevode besedila 1.000,00€ ter za odkup promocijskih fotografij destinacije 3.000,00 €. Na kontu drugi operativni dogodki pokrivamo organizacijo turističnih dogodkov v občini (svetovni dan turističnih vodnikov, svetovni dan turizma, tradicionalni pohod po Stari rudni poti) ter nabavo drobnega promocijskega materiala (magneti, obeski, ovratni trakovi) v skupni višini 1.700,00 €.

Za oblikovanje in tisk promocijskega materiala skladno z novo celostno grafično podobo destinacijske znamke Jesenice se nameni 10.000,00 €.

7090 – Turistične prireditve 20.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena sofinanciranje turističnih prireditev po Odloku o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice (Ur. List RS 35/2015 z dne 22.5.2015 in spr.), skladno s pridobljenim Mnenjem o skladnosti sheme ˝Pomoč de minimis˝ Sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice˝ št. M001-5874335-2015, ki ga je izdalo Ministrstvo za finance.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-07-0015 Turistične prireditve

7100 – Razvojni programi in projekti 132.379,18 €

V letu 2021 je bil v okviru participativnega proračuna v KS Podmežakla izglasovan projekt Pot na Špico v vrednosti 10.000,00 €. Predlog smo umestili med aktivnosti v okviru projekta Pohodništvo v občini Jesenice za leto 2023. V letu 2022 je bil opravljen terenski ogled in pridobljeni sta bili strokovni mnenji Planinske zveze Slovenije in podjetja GEOMAP - geološko raziskovanje. Iz obeh dokumentov je razvidno, da strokovnjaki predlagano ureditev odsvetujejo. Izglasovani projekt participativnega proračuna "Pot na Špico" zaradi nevarnosti in s tem povezane odgovornosti ne bo izveden.

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za razvojne programe in projekte iz področja turizma. Sredstva so namenjena projekte, ki so v skladu s Strategijo razvoja turizma v občini Jesenice 2020-2030, z

Novelacijo Občinskega razvojnega programa Občine Jesenice 2011 – 2025 ter skupni regionalni projekti RRP s področja turizma (80.991,32 €), projekte po Letnem programu dela RAGOR (45.387,86 €) ter za javni razpis za turistične programe (6.000,00 €), skupnih regionalnih projektov RRP s področja turizma.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva se predvidevajo za projekte in aktivnosti na področju turizma in sicer za:

- vzdrževanje turistične infrastrukture 2.796,00 €, od tega so, zaradi zamika izvajanja aktivnosti postavitve usmerjevalne signalizacije iz projekta Gorenjsko kolesarsko omrežje, sredstva v višini 1.146,73 € prenesena iz leta 2022.
- vzdrževanje markiranih planinskih poti 3.000,00 €.
- najemnino otroškega igrišča Pristava ter licenco za uporabo portala Outdooractive.com v višini 535,00 €.
- zgodbarjenje kot učinkovito orodje pri razvoju in trženju turistične destinacije Jesenice 15.000,00 €.
- izdelavno spletne strani destinacijske znamke Jesenice 16.800,00 € (sredstva so zaradi zamika izvajanja aktivnosti izdelave v letu 2022 prenesle v leto 2023).
- Javni razpis za sofinanciranje turističnih programov po Odloku o sofinanciranju turističnih programov v občini Jesenice (UL RS 54/2017 z dne 29.9.2017) višini 6.000,00 €.
- projekt Spomini starih Jesenic (RAGOR) 8.000,00 €.
- projekt Turizmu pomaga lastna glava (RAGOR) 10.281,86 €.
- projekt Pohodništvo v občini Jesenice (RAGOR) 15.000,00 €.
- za organizacijo projekta Med narcise z busom v višini 54.966,32 od tega za:
  - koordinacijo projekta (RAGOR) 12.106,00 €,
  - promocijski material 1.300,00 €,
  - drugi splošni material in storitve 1.720,00 €,
  - drugi posebni material in storitve 3.420,00 €,
  - avtobusni prevoz 19.200,00 €,
  - za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 1.800,00 €,
  - za najemnine 316,00 €
  - za plačilo preko študentskega servisa 15.104,32 €.

Za projekt Med narcise z busom se predvideva tudi 20.000,00 € prihodkov od prodaje avtobusnih vozovnic.

7160 – Spodbujanje turistične dejavnosti 59.720,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za spodbujanje turistične dejavnosti oz. za financiranje delovanja TIC Jesenice v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma in v skladu s Strategijo razvoja turizma v občini Jesenice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-13-0005 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave na področju turizma

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2023 planiramo porabo 59.720,00 €. Planirana sredstva temeljijo na stroških preteklih let.

Sredstva v višini 3.620,00€ so namenjena za financiranje obratovalnih in materialnih stroškov TIC Jesenice.

Predlog sofinanciranja je predviden za projekte s področja sodelovanja gorenjskih občin na področju turizma v okviru programa Skupnost Julijske Alpe, katerega koordinator je Turizem Bohinj. Za ta namen je namenjenih 10.500,00 €.

Združenje zgodovinskih mest Slovenije, katere članica je tudi Občina Jesenice, bo v okviru svojega programa dela v letu 2023 izvajalo vrsto aktivnosti za vse občine članice, vse v skladu s sprejeto Strategijo trženja zgodovinskih mest Slovenije. Sredstva v višini 6.000,00 € so namenjena za pokrivanje stroškov

sofinanciranja promocijskih aktivnosti, ki jih bo izvajalo Združenje zgodovinskih mest Slovenije v letu 2023 (promocija in trženje produkta zgodovinska mesta ter nadgradnja z digitalno promocijsko kampanjo).

Za financiranje promocijske kampanje Obišči in Razišči (7 dni – 7 doživetij) v času poletne sezone 2023 smo namenili 2.000,00€.

Za financiranje organizacije in izvedbe tradicionalne prireditve Jožefov sejem se nameni 3.500,00 €.

Za zagotavljanje javnih toaletnih prostorov v mestu, v času cvetenja narcis v Planini pod Golico ter za čiščenje dehidracijske WC enote na Blejski Dobravi, se nameni 11.600,00 €. Za delo preko študentskega servisa se nameni 7.500,00 € (obratovanje TIC Jesenice ob sobotah, nadomeščanje v času odsotnosti zaradi letnega dopusta ali morebitne bolniške, delovanje TIC Planina pod Golico v času cvetenja narcis, delovanje informacijskih točk na parkirišču pred stavbo Občine Jesenice in v Javorniškem Rovtu).

Na kontu investicijsko vzdrževanje planiramo porabo v višini 15.000,00 € in sicer za obnovo dotrajane in postavitev nove turistične opreme in signalizacije na vplivnem območju soteske Vintgar.

7240 – Prireditveni prostor na Stari Savi 4.300,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za tekoče vzdrževanje prireditvenega prostora na Stari Savi – Muzej na prostem, in sicer za porabo elektrike, vode, zavarovanja in ostalih obratovalnih stroškov. Stroški se pokrivajo z najemnino od oddaje tega prostora za organizacijo sejmov, koncertov in drugih prireditev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planirana sredstva temeljijo na izkušnjah lanskega leta. Načrtujemo tudi največ 2.000,00 € prihodkov od oddaje prostora.

7250 – Kolesarski sistem 22.460,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki v višini 22.460,00 € so namenjena za delovanje kolesarskega sistema. Od tega je 19.730,00 € namenjenih za delovanje kolesarskega sistema Gorenjska bike – jeseNICEbikes in 2.730,00 € za vzdrževanje Gorskokolesarskega centra Pristava ter za vzdrževanje turnokolesarske poti Trans Karavanke.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planirana sredstva temeljijo na izkušnjah preteklega leta. Planirane so sredstva v skupni višini 22.460,00 € za izvajanje naslednjih aktivnosti in stroškov:

- za zagotavljanje internetne povezave v kolesarnicah 50,00 €,
- za zavarovanje kolesarskega sistema Gorenjska.bike (jeseNICEbikes) in koles 880,00 €,
- za plačilo licenčnine programa Gorenjska.bike 12.000,00 €,
- za zagotavljanje delovanja kolesarskega sistema Gorenjska bike (jeseNICEbikes) v višini 6.000,00 €. Upravitelj je Zavod za šport, ki skrbi za tehnično pomoč uporabnikom, pregledovanje in prestavljanje koles, manjša popravila, tehnični pregledi sistema in koles ipd…,
- za električno energijo delovanja kolesarnic 800,00 €,
- za varovanje Gorsko kolesarskega centra Pristava 880,00 €,
- za zavarovanje Gorsko kolesarskega centra Pristava 850,00 €,
- za tekoče vzdrževanje Turnokolesarske poti Trans Karavanke 1.000,00 €.

Predvideva se 500,00 € prihodkov od uporabe kolesarskega sistema Gorenjskabike – Jesenicebikes.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 2.086.952,65 €

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 2.032.291,65 €

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 435.436,38 €

8150 - Gradnja in vzdrževanje odlagališč 426.160,38 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke je za leto 2023 predvidena poraba sredstev za:

- investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 346.981,75 €, menjava zabojnikov, izgradnja potopnih eko otokov ter investicijsko vzdrževanje odlagališča Mala Mežakla po letnem programu aktivnosti JEKO: dvig brežine, urejanje brežin aktivnega odlagalnega polja,…
- načrti in druga projektna dokumentacija 68.378,63 €: pridobitev projektne dokumentacije za ureditev potopnih eko otokov (3.000,00 €) in 65.378,63 € za III. odlagalno polje na deponiji Mala Mežakla,
- investicijski nadzor v višini 2.000,00 € v okviru odvoza odpadkov (izvedba potopnih eko otokov),
- plačila drugih storitev in dokumentacije 6.200,00 €,
- plačila soglasij in mnenj 2.600,00 €.

Začetek izgradnje III. odlagalnega polja za odlaganje mešanih komunalnih odpadkov se zamika v leto 2024 in bo za samo izvedbo v letu 2024 tudi odprt nov NRP.

Viri sredstev na proračunski postavki predstavljajo prihodki:

- iz naslova oddaje javne infrastrukture v poslovni najem, zaradi izvajanja obvezne gospodarske javne službe, v višini obračunane amortizacije osnovnih sredstev, ki so predmet oddaje v najem in
- okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (v nadaljevanju: okoljska dajatev).

Najemnina se lahko namensko porablja za investicijsko vzdrževanje obstoječe infrastrukture, okoljska dajatev zaradi odlaganja odpadkov pa v investicije vezane na ravnanje z odpadki. Poraba sredstev investicijskega vzdrževanja in izboljšav se predvidi s programom, ki ga pripravi izvajalec javne gospodarske službe in potrdi lastnik infrastrukture, in se na letnem nivoju prilagaja izvajanju investicij.

Zaradi zamika začetka izgradnje III. odlagalnega polja bo potrebno v naslednjih letih nameniti del lastnih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-08-0027 Deponija Mala Mežakla

OB041-12-0004 Odvoz odpadkov

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov števila izdanih soglasij iz preteklega leta.

8160 - Sanacije divjih odlagališč 9.276,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za sanacijo divjih odlagališč v občini Jesenice (4.476,00 €) po izdanih odločbah MIR-a in za pokrivanje stroškov odvoza, varovanja in odstranitve odloženih oz. zapuščenih vozil (1.440,00 €). Za organizacijo občinske čistilne akcije so predvidena sredstva v višini 3.360,00 € (rokavice, vreče, odvoz materiala, ..). V čistilno akcijo naj bi bile vključene vse krajevne skupnosti, ki bodo v sodelovanju s krajani, društvi, šolami, vrtci in podjetji prispevale k čistejši in lepši občini.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri izračunu potrebnih sredstev je upoštevan ocenjen obseg del iz preteklega leta in ocena stroškov čistilne akcije iz preteklega leta.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 1.596.855,27 €

8180 - Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov 1.254.014,66 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so sredstva namenjena za:

- dokončanje izgradnje kanalizacije v naselju Lipce, povečanje deleža priključenosti objektov na javno kanalizacijo in izgradnjo kanalizacije na območju, ki se ureja v okviru projekta OPPN Partizan v višini 373.545,09 €,
- investicijsko vzdrževanje in izboljšave (nadgradnja prometne infrastrukture KS Sava – Hrušica ter dela po programu izvajalca javne gospodarske službe in intervencijska dela) v višini 769.989,56 €,
- investicijski nadzor v višini 18.680,01 € in
- načrte in drugo projektno dokumentacijo v višini 87.800,00 €.

Vir sredstev na proračunski postavki predstavljajo prihodki:

- iz naslova oddaje javne infrastrukture v poslovni najem, zaradi izvajanja obvezne gospodarske javne službe, v višini obračunane amortizacije osnovnih sredstev, ki so predmet oddaje v najem,
- iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in ostanka neporabljene okoljske dajatve iz preteklega leta (v nadaljevanju: okoljska dajatev),
- iz naslova lastnih sredstev.

Najemnina in okoljska dajatev se lahko namensko porabljajo za investicijsko vzdrževanje obstoječe infrastrukture. Poraba sredstev investicijskega vzdrževanja in izboljšav se predvidi s programom, ki ga pripravi izvajalec javne gospodarske službe in potrdi lastnik infrastrukture, in se na letnem nivoju prilagaja izvajanju investicij.

Poleg sredstev najemnine je na proračunski postavki predvidenih tudi 4.000,00 € za druge operativne odhodke oz. izdajo soglasij s strani izvajalca javne gospodarske službe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0040 Izgradnja kanalizacije Lipce – ČN (veljavnost NRP se z rebalansom proračuna 2023 podaljšuje)

OB041-09-0008 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov

OB041-20-0007 Nadgradnja prometne infrastrukture – povezava KS Sava – Hrušica

OB041-21-0008 OPPN Partizan

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri izračunu potrebnih sredstev je bil upoštevan obseg del potrebnih za izdelavo soglasij za priključitev na javno komunalno opremo, ki jih izdaja izvajalec javne gospodarske službe.

8190 - Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav 342.840,61 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske so sredstva namenjena za odpravo morebitnih nepredvidenih okvar predvsem na strojni in elektro opremi, ki jih je potrebno odpraviti zaradi nemotenega delovanja ČN.

Vir sredstev na proračunski postavki predstavlja prihodek iz naslova oddaje javne infrastrukture v poslovni najem, zaradi izvajanja obvezne gospodarske javne službe. Najemnina se določi v višini obračunane amortizacije osnovnih sredstev, ki so predmet oddaje v najem. Najemnina se lahko namensko porablja za

investicijsko vzdrževanje obstoječe infrastrukture. Poraba sredstev za investicijsko vzdrževanje in izboljšave se predvidi s programom, ki ga pripravi izvajalec javne gospodarske službe in potrdi lastnik infrastrukture. Program je bil potrjen na strokovnem svetu in se financira v deležu lastništva ČN med občinama Jesenice in Kranjska gora.

Višina najemnine za leto 2023 sicer znaša 509.702,93 €, vendar so v okviru proračunske postavke sredstva porabe iz naslova najemnine za leto 2023 predvidena v višini 342.840,61 €. Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave, nadzor ter načrte in drugo projektno dokumentacijo. Ostala sredstva se namenijo za investicijsko vzdrževanje in izboljšave druge komunalne infrastrukture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-10-0024 Investicijsko vzdrževanje CČN

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov 34.920,00 €

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 34.920,00 €

8200 - Vzdrževanje vodotokov 34.920,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 30.920,00 € so namenjena za tekoče vzdrževanje kritičnih točk na cestah, poteh in javnih površinah zaradi vodotokov in hudournikov ter čiščenja zadrževalnikov in usedalnikov, na podlagi letnega programa vzdrževalnih del na vodotokih in hudournikih in 4.000,00 € za posege na vodotokih, ki niso na zemljiščih v lasti lokalne skupnosti. Za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo ene kritične točke, na zemljiščih v lasti občine v letu 2023 ni predvidenih sredstev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri izračunu potrebnih sredstev je bil upoštevan nujen obseg čiščenja propustov na javnih cestah.

1505 – Pomoč in podpora ohranjanju narave 5.741,00 €

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 5.741,00 €

7200 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo 430,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Jesenice prejme sredstva z naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo od koncesionarjev, in sicer lovskih družin (Bled, Dovje, Jesenice, Stol-Žirovnica). Nakazana sredstva se v proračunu izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire, ki jih izvajajo Lovske družine, ki delujejo na območju občine Jesenice.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun predloga porabe temelji na podlagi preteklih prejetih sredstev in poročila namenske porabe Lovskih družin. Predvidevamo namenske prihodke in odhodke v višini 430,00 €.

9130 - Obnova naravne dediščine 5.311,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke 9130 – Obnova naravne dediščine v letu 2023 planiramo sredstva v višini 5.000,00 € za redno vzdrževanje (čiščenje) Zoisovega parka v Javorniškem Rovtu, vzdrževanje pešpoti iz Blejske Dobrave v Vintgar ter stroške v višini 311,00 € za kritje najemnine od najema dela zemljišča v Javorniškem Rovtu, ki je v lasti RS, upravljavec Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, na katerem leži parkirišče pod domom Pristava in je bil predmet obnove.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Redno vzdrževanje Zoisovega parka ter vzdrževanje pešpoti iz Blejske Dobrave v Vintgar se ne izvršujeta preko NRP. Izhodišče je poraba sredstev za redno vzdrževanje v preteklih letih.

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve 14.000,00 €

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave 14.000,00 €

9120 - Varstvo okolja 14.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki 9120 Varstvo okolja smo za leto 2023 planirali 14.000,00 €. Sredstva so namenjena izvajanju Akcijskega programa varstva okolja za leto 2023 in ostalemu svetovanju s področja varstva okolja (izvedba okoljskih analiz).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri izračunu potrebnih sredstev smo upoštevali obseg nalog, navedenih v programu varstva okolja za občino Jesenice za leto 2023 in sicer: dopolnitev katastra onesnaževanja okolja z novimi podatki o emisijah v okolje za leto 2022 na osnovi predloženih obratovalnih monitoringov posameznih onesnaževalcev (podjetij); izračun snovnega in masnega obremenjevanja okolja (zrak, vode) za leto 2022, primerjava s preteklimi leti, ugotovitev trendov; izdelava kazalnikov okolja za javna podjetja za leto 2022, primerjava s kazalniki ter ugotovitev trendov in primerjave z občinami Radovljica, Bled, Žirovnica in Kranjska Gora, ter za zaključek izvedbe projekta »Izdelava ogljičnega odtisa za občino Jesenice«, v skladu z zavezami Trajnostnega energetskega-podnebnega načrta (TEPN) Gorenjske.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 3.551.229,91 €

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 238.200,00 €

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 26.616,00 €

9060 - Geoinformacijski sistem 26.616,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki Geoinformacijski sistem planiramo sredstva za vzdrževanje, vzpostavitev in posodobitev geoinformacijskega sistema ter pridobitev raznih podatkov in podlag, potrebnih tako za sam geoinformacijski sistem, kot tudi za izvedbo del na področju prostorskega načrtovanja in varstva okolja. Skladno Zakonom o katastru nepremičnin (Uradni list RS, št. 54/21) in njegovimi podzakonskimi akti je potrebno izvesti tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme za okolje NUSZ s prilagoditvijo aplikacije

NUSZ na nove oblike zapisov nepremičnin v katastru nepremični, za kar se nameni 3.416,00 €. Zaradi povečanja stroškov najema aplikacije GJI povečujemo sredstva v višini 400,00 € z najem strojne računalniške opreme.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri izračunu potrebnih sredstev smo upoštevali že prevzete obveznosti (pogodbe) za vzdrževanje geoinformacijskega sistema in programske opreme. Glede obsega in vrste potrebnih podatkov pa smo upoštevali obseg predvidenih potrebnih podatkov, ki jih je na podlagi nadgradenj sistema v preteklih letih, potrebno obnavljati periodično, ter uporabnimi orodji v okolju GIS, ki jih je potrebno vzdrževati.

V okviru tega podprograma se zagotavlja vzdrževanje občinskega informacijskega sistema po pogodbi z družbo Kaliopa, d.o.o. Ljubljana ter najem uporabe in vzdrževanje spletne aplikacije za evidentiranje katastra stanovanj, nepremičnin in evidence REN, vzdrževanje katastra gospodarske javne infrastrukture po pogodbi z družbo Kaliopa, d.o.o. Ljubljana, izdelava ali pridobitev raznih podatkov in podlag (geodetskih, prostorskih in drugih).

16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 10.000,00 €

9070 - Varstvo okolja 10.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki Varstvo okolja planiramo sredstva za odstranjevanje invazivnih rastlin in sanacijo nedovoljenih posegov v prostor za zemljišča, ki so v lasti Občine Jesenice ali jih izvajamo s soglasjem oz. s pooblastilom lastnika zemljišča.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izvajajo se tekoče naloge ter naloge, ki so v skladu z izdanimi inšpekcijskimi odločbami. V okviru tega programa zagotavljamo sredstva v višini 10.000,00 €.

16029003 - Prostorsko načrtovanje 201.584,00 €

9020 – Urbanizem 201.584,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki 9020 Urbanizem planiramo sredstva, potrebna za izvedbo organizacije postopka ter sodelovanja pri pripravi in sprejemu posameznega prostorskega akta, ki jih izdelujemo na novo, ali jih dopolnjujemo in spreminjamo.

Nadalje planiramo sredstva, potrebna za izdelavo ali pridobitev strateških dokumentov, strokovnih podlag, projektne dokumentacije, dovoljenj ali drugih dokumentov v okviru realizacije vlog za manjše prostorske ureditve, ki poleg strokovnega dela zajemajo tudi organizacijo in vodenje postopkov.

Sredstva so namenjena za:

- izdelavo prostorsko izvedbenih aktov in njihovih sprememb (Tehnična posodobitev OPN, OPPN Straža…) ter drugih prostorskih ureditev v višini cca 126.000,00 €
- izdelavo raznih strokovnih podlag (študije s področja urejanja prometa v povezavi s sprejeto CPS oz. trajnostno mobilnostjo, mobilnostni načrti) v višini 70.584,00 €,
- izdelavo geodetskih načrtov 5.000,00 €, ki so nujni za izdelavo strokovnih podlag s področja urejanja prostora.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri izračunu potrebnih sredstev smo poleg obsega razpoložljivih sredstev, za projekte, katerih investitor je občina, upoštevali predvsem zakonska določila. Sredstva zagotavljamo za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev občinskih prostorskih aktov, izdelavo idejnih zasnov ureditve javnih površin (vaška jedra, trgi,

druge urbane površine), izdelavo raznih strokovnih podlag (študije s področja urejanja prometa), strateških dokumentov za potrebe prostorskega načrtovanja in geodetskih načrtov.

1603 - Komunalna dejavnost 2.908.199,91 €

16039001 - Oskrba z vodo 1.697.030,76 €

8011 - Vzdrževanje hidrantnega omrežja 3.920,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje hidrantnega omrežja je ena izmed obveznih gospodarskih javnih služb, ki jo opravlja javno komunalno podjetje, na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah občine Jesenice in Uredbe o oskrbi s pitno vodo, pri čemer se krijejo stroški za investicijsko vzdrževanje iz občinskega proračuna. Sredstva so namenjena za postavitev novih hidrantov, in so planirana v višini 3.920,00 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-09-0016 Vzdrževanje hidrantnega omrežja

8230 - Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov 1.693.110,76 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske so sredstva namenjena za:

- novogradnje (izgradnja vodovoda na območju, ki se ureja v okviru projekta OPPN Partizan) v višini 103.120,00 €,
- investicijsko vzdrževanje in izboljšave (sanacija zajetja Peričnik – UV dezinfekcija, obnova vodovoda v okviru nadgradnje prometne infrastrukture KS Sava – Hrušica ter dela po programu izvajalca javne gospodarske službe in intervencijska dela) v višini 1.289.946,18 €,
- investicijski nadzor v višini 23.871,58 € in
- načrte in drugo projektno dokumentacijo (obnova vodovodnega omrežja Peričnik in vodovodnega sistema Završnica) v višini 272.673,00 €.

Vir sredstev proračunske postavke predstavlja prihodek iz naslova oddaje javne infrastrukture v poslovni najem, zaradi izvajanja obvezne gospodarske javne službe, in se določi v višini obračunane amortizacije osnovnih sredstev, ki so predmet oddaje v najem. Najemnina se lahko namensko porablja za investicijsko vzdrževanje obstoječe infrastrukture. Poraba najemnine za investicijsko vzdrževanje in izboljšave se predvidi s programom investicijskega vzdrževanja, ki ga pripravi izvajalec javne gospodarske službe in potrdi lastnik infrastrukture. Vir sredstev predstavljajo tudi lastna sredstva.

Poleg sredstev najemnine so na proračunski postavki predvidena proračunska sredstva, namenjena za druge operativne odhodke (soglasja) v višini 3.500,00 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0048 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov

OB041-07-0016 Izgradnja vodovoda Betel – Planina pod Golico – Pl. Rovt

OB041-20-0004 Obnova vodovodnega omrežja Peričnik

OB041-20-0005 Obnova vodovodnega sistema Završnica

OB041-20-0007 Nadgradnja prometne infrastrukture – povezava KS Sava – Hrušica

OB041-21-0008 OPPN Partizan

OB041-21-0012 Sanacija zajetja Peričnik (projekt uvrščen v NRP z rebalansom proračuna 2022)

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri izračunu potrebnih sredstev je bil upoštevan obseg del potrebnih za izdajo soglasij za priključitev na javno komunalno infrastrukturo, ki jih izdaja izvajalec javne gospodarske službe.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 721.206,90 €

8360 - Pokopališče Blejska Dobrava 721.206,90 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke je za leto 2023 predvidena poraba sredstev v višini 19.293,39 € (3.153,45 € prenos iz leta 2022), in sicer za izvajanje programa investicijskega vzdrževanja, ki ga pripravi izvajalec javne gospodarske službe in potrdi lastnik infrastrukture. V letu 2023 je načrtovana:

- nadaljnja izdelava projektne dokumentacije za celostno ureditev pokopališča,
- širitev grobnih mest.

Dela se izvajajo v večletnem obdobju. Vir sredstev proračunske postavke predstavlja prihodek iz naslova oddaje javne infrastrukture v poslovni najem, zaradi izvajanja obvezne gospodarske javne službe, in se določi v višini obračunane amortizacije osnovnih sredstev, ki so predmet oddaje v najem. Najemnina se lahko namensko porablja za investicijsko vzdrževanje obstoječe infrastrukture. Poraba najemnine za investicijsko vzdrževanje in izboljšave se predvidi s programom investicijskega vzdrževanja, ki ga pripravi izvajalec javne gospodarske službe in potrdi lastnik infrastrukture.

Poleg izvajanja programa izvajalca gospodarske javne službe je v letu 2023 načrtovano nadaljevanje energetske sanacije celotne upravne stavbe na Blejski Dobravi. Dela na energetski sanaciji objekta so se v letu 2022, zaradi težav z najemnikom poslovnega prostora v objektu, pričela s trimesečno zamudo. Plačila za izvedena dela v letu 2022 zapadejo v izplačilo v leto 2023. V postopku izbire najugodnejšega izvajalca je bila pridobljena nekoliko višja ponudba, kot je bila projektantska ocena (za 62.188,85 €). Povečanje sredstev proračunske postavke je posledica prenosa sredstev iz leta 2022 in višine izbrane ponudbe za energetsko sanacijo pokopališkega objekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-09-0005 Razširitev pokopališča Blejska Dobrava

OB041-21-0005 Energetska sanacija pokopališkega objekta Blejska Dobrava

16039003 - Objekti za rekreacijo 468.103,25 €

8041 - Druge javne površine 266.338,02 €

Proračunska postavka vključuje izglasovana predloga participativnega proračuna v KS Sava, Urbane klopce na Čufarjevem trgu in Talne igre na Čufarjevem trgu, v skupni vrednosti 17.500,00 €, predloga se bosta izvajala v okviru projekta OB041-21-0015 Ureditev Trga Toneta Čufarja_PP.

Proračunska postavka vključuje predlog participativnega proračuna KS Podmežakla, Ureditev pitnikov ter popravilo nedelujočih, v skupni vrednosti 10.000,00 €, ki se bo izvajal v okviru projekta OB041-17-0012 Investicijsko vzdrževanje javnih površin.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški proračunske postavke so namenjeni za zagotavljanje rednega vzdrževanja javnih zelenih površin, ki obsega urejanje gredic, korit, trajnic in drevja, redno košnjo javnih površin, intervencijsko in potrebno odstranjevanje dreves iz javnih površin, vzdrževanje klopi, zaščitnih ograj in drugih konstrukcij in za sanacijo stopnišč in pešpoti (180.000,00 €). V okviru teh sredstev so vključeni stroški porabe vode na pitniku v Spominskem parku, Stari Savi, Športnem parku Podmežakla. Poleg tega so planirana sredstva za vzdrževanje drugih zelenih površin v lasti občine 43.482,00 in stroški vzdrževanja dvigal na Hrenovici

6.500,00 € (rdeči in črni most). 229,02 € je namenjeno za zavarovalne premije za dvigali na Hrenovici in 1.000,00 € za stroške porabe električne energije za dvigali na Hrenovici.

V okviru proračunske postavke je 4.687,00 € namenjeno za izdelavo projektne dokumentacije za umestitev potrebne konstrukcije v prostor oziroma nad cesto, za potrebe umestitve čez cestnega transparenta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-17-0011 Čezcestni transparent

OB041-17-0012 Investicijsko vzdrževanje javnih površin

OB041-21-0015 Ureditev Trga Toneta Čufarja_PP

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri izračunu potrebnih sredstev je bil upoštevan enak obseg del iz preteklega leta, povečan pa je za redno vzdrževanje javnih zelenih površin.

8240 - Otroška igrišča 201.765,23 €

Proračunska postavka vključuje izglasovani predlog participativnega proračuna v KS Plavž, Ograje okrog igrišč Pika, Biba in Tim v vrednosti 20.000,00 €, predlog se izvaja v okviru projekta OB041-10-0030 – Ureditev otroških igrišč občine Jesenice.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske postavke v višini 71.765,23 € (18.887,16 € prenosa iz leta 2022) so namenjena za redna vzdrževalna dela na obstoječih otroških igriščih v občini, ki obsegajo redno košnjo, vzdrževanje igral, klopi, zaščitnih ograj in drugih konstrukcij ter za izvedbo letnega pregleda igrišč, skladno z zakonodajo. V letu 2023 bomo 20.000,00 € namenili zamenjavi dotrajanih igral in varnostnih podlag ter 90.000,00 € za investicijo vzdrževalna dela na obstoječih otroških igriščih in ureditev otroškega igrišča Rožle. Iz participativnega dela proračuna se nameni 20.000 € za ureditev ograje pri igriščih Pika, Biba in Tim.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-10-0030 Ureditev otroških igrišč občine Jesenice

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri izračunu potrebnih sredstev je bil upoštevan enak obseg del glede na predhodno leto.

16039004 – Praznično urejanje naselij 15.000,00 €

8330 - Praznična okrasitev naselij 15.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost proračunske postavke zajema sredstva za zagotovitev izobešanja zastav ob praznikih in prireditvah ter zagotovitev novoletne okrasitve širšega mestnega središča. Lokacije izobešanja zastav so na drogovih javne razsvetljave, in se opravi zadnji delovni dan pred praznikom in demontaža prvi delovni dan po prazniku. Izobešanje zastav izvajamo v skladu z Zakonom o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri izračunu potrebnih sredstev je bil upoštevan enak obseg del za novoletno okrasitev iz preteklega leta. Razširitev območja okrasitve z nakupom dodatne novoletne okrasitve v letu 2023 ni predviden.

16039005 – Druge komunalne dejavnosti 6.859,00 €

5180 – Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin 4.380,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izplačilo sejnin za 4 seje Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki skladno z odlokom o ustanovitvi skrbi za varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin v razmerju do izvajalcev dejavnosti gospodarskih javnih služb na območju občine Jesenice.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sejnine za funkcijo člana posvetovalnega kolegija, ki hkrati opravlja naloge Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin po veljavnem Pravilniku znaša 3,75 % od osnovne plače župana, dodatek za vodenje posvetovalnega kolegija pa znaša 0,93 % od osnovne plače župana.

8410 - Plakatiranje 2.479,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost proračunske postavke zajema sredstva za zagotovitev brezplačnih plakatnih mest organizatorjem volilne oz. referendumske kampanje, katerih število in skupna površina morata posameznemu organizatorju omogočati vsaj osnovno informiranje volivcev. Lokalna skupnost mora organizatorjem volilne in referendumske kampanje, v skladu z določili 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji, omogočiti brezplačna plakatna mesta. Proračunska sredstva so namenjena za postavitev, odstranitev in čiščenje plakatnih mest oz. panojev, namenjenih brezplačnemu plakatiranju v času volilne in referendumske kampanje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri izračunu potrebnih sredstev je bil upoštevan obseg stroškov plakatiranja za 2. krog volitev župana, katerih plačilo je zapadlo v letu 2023 in obseg stroškov plakatiranja za morebitno izvedbo enega referenduma.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 297.030,00 €

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 114.000,00 €

9040 - Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj 114.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj planiramo sredstva, potrebna za nakup neprofitnih stanovanj, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnove ter nadzor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB041-06-0053 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 183.030,00 €

9030 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj 183.030,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj so planirana sredstva, potrebna za kritje stroškov tekočega vzdrževanja stanovanj v lasti Občine Jesenice, ter stroški zavarovanja stanovanj,

izterjav najemnin, sodnih stroškov, stroškov parcelacij, cenitev stanovanj, namenjenih za prodajo, pa tudi za pokrivanje obratovalnih stroškov v času, ko je stanovanje izvzeto iz uporabe.

V rebalansu proračuna 2023 povečujemo sredstva za sodne stroške odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih in sicer iz predvidenih 9.000,00 € na 15.000,00 €. Sredstva bodo namenjena plačilu odvetniških storitev, ki bodo nastala zaradi nepravdnih postopkov, ki tečejo pred sodiščem v zvezi ugotovitve individualnega pripadajočega zemljišča in skupnega pripadajočega zemljišča k posameznim večstanovanjskim stavbam na območju Občine Jesenice.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Osnova za določitev vrednosti, namenjene tekočemu vzdrževanju stanovanj, je predvsem višina prihodkov iz naslova zaračunane najemnine ter ocena stroškov upravljanja občinskih stanovanja iz preteklih let. Del sredstev, pobranih od najemnin, se tako nameni zavarovanju, sodnim stroškom, cenitvam stanovanj, ki jih imamo namen prodati in drugim splošnim stroškom, upravljanju. Zajeti so tudi obratovalni stroški praznih stanovanj, ter tekoči stroški za skupne prostore, elektrika, deratizacija,…, kakor tudi stroški tekočega vzdrževanja stanovanj.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 107.800,00 €

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 15.000,00 €

9090 - Urejanje občinskih zemljišč 15.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki planiramo sredstva, potrebna za vodenje premoženjskopravnih postopkov (ravnanje z nepremičnim premoženjem) ter morebitnih dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2023 - načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem (notarske storitve, odvetniške storitve, geodetske odmere in parcelacije, cenitve, davščine, stroški zemljiškoknjižne realizacije, drugi stroški premoženjskopravnih postopkov …), in sicer za premoženjskopravne zadeve, ki ne spadajo v okvir posameznih investicij v teku.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri izračunu potrebnih sredstev smo na podlagi predloga načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2023 (načrt razpolaganja) ter drugih izvedenih postopkov ravnanja z nepremičnim premoženjem občine ocenili stroške, skladno z zakonskimi določili (višina davka, notarske storitve …) in glede povprečne višine predmetnih stroškov preteklih let (geodetskih storitev, cenitev …), ob upoštevanju razpoložljivih sredstev. V okviru te proračunske postavke zagotavljamo sredstva za plačilo stroškov vodenja premoženjskopravnih postopkov, to so stroški geodetskih posnetkov in odmer, notarskih storitev, odvetniških storitev, sodnih stroškov, cenitev, javnih objav, zemljiškoknjižnih realizacij, davščin, soglasij nosilcev urejanja prostora ter drugo.

16069002 - Nakup zemljišč 92.800,00 €

8280 - Pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte 62.800,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost obsega reševanje premoženjsko pravnih zadev, nastalih zaradi zgraditve infrastrukturnih objektov v preteklosti ter za vse tiste premoženjsko pravne zadeve, ki ne sodijo v okvir posameznih investicij. Odhodki so planirani v zvezi s pridobitvijo delov ali celih parcel, ki so v zasebni lasti in v naravi predstavljajo kategorizirano občinsko cesto oziroma so namenjena ureditvi ali razširitvi takih cest ali pa na njih obstajajo infrastrukturni objekti, ki jih je potrebno pridobiti v last (vodna zajetja, vrtine, zbirni center,

vodohrani, pločniki…). Glede na načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last občine, bodo pridobljena le zemljišča do višine planiranih proračunskih sredstev (44.800,00 €).

Med planiranimi odhodki so upoštevani tudi stroški, ki nastanejo ob sklepanju pravnih poslov (stroški geodetskih odmer, davek na promet nepremičnin, dohodnina, notarski stroški, stroški za izdelavo cenitvenih poročil, DDV…).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0049 - Pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Med planiranimi odhodki so upoštevani tudi stroški, ki nastanejo ob sklepanju pravnih poslov (stroški geodetskih odmer, davek na promet nepremičnin, dohodnina, notarski stroški, stroški za izdelavo cenitvenih poročil, DDV…), katerih višina je planirana glede na število predvidenih zadev in izkušnje iz preteklih let.

9110 - Pridobivanje stavbnih zemljišč 30.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki planiramo sredstva, potrebna za nakup zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij v teku, so pa vključena v načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v lasti Občine Jesenice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-07-0012 - Nakup zemljišč- pridobivanje zemljišč-ostalo

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 77.200,00 €

1702 - Primarno zdravstvo 75.000,00 €

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 75.000,00 €

6870 - Zdravstveni dom Jesenice 75.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za obnovo objekta na naslovu C. m. Tita 78 a, ki je v lasti Občine Jesenice in v upravljanju javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske – Zdravstvenega doma Jesenice (OZG – ZD Jesenice). Objekt je trenutno izpraznjen in je potreben celovite prenove, ki jo bosta sofinancirali Občina Jesenice ter OZG – ZD Jesenice, predvideva pa se tudi pridobitev sofinanciranja obnove objekta, kamor bo možno preseliti Zdravstveno vzgojni center, katerega razvojna vizija je nadgradnja v Center za krepitev zdravja. Poleg navedenega je v razvojnih načrtih zajet tudi Center za skupnostno psihofizično obravnavo, v katerem bo predvidoma tudi psihiatrična ambulanta.

Investicijo, ki jo bo v delu sofinancirala Občina Jesenice, bo vodil javni zavod.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-20-0001 - Celostna prenova stavbe na C. m. Tita 78a

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva 2.200,00 €

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 2.200,00 €

6040 - Zdravstvena kolonija 2.200,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v okviru svoje pristojnosti sofinancira stroške zdravstvene kolonije za otroke s potrjeno zdravstveno indikacijo, ki jih predlaga Zdravstveni dom Jesenice, organizator izvedbe kolonije (letovanja), pa je izbran na podlagi javnega razpisa Zavoda za zdravstveno zavarovanje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Občina sofinancira stroške zdravstvene kolonije, zmanjšane za prispevek Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Na višino sofinanciranja vpliva število napotenih otrok, kar pa je odvisno od pogojev in višine sofinanciranja, ki jih/ga vsako leto določa Zavod za zdravstveno zavarovanje, zato točne višine stroškov ni možno predvideti. Glede na pretekle izkušnje in trenda naraščanja udeležencev kolonije ocenjena višina sofinanciranja občine za leto 2023 znaša 2.200,00 €.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 4.438.341,56 €

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 1.341.750,48 €

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 1.019.600,00 €

6070 - Spomeniško varstvene akcije 59.600,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so v okviru spomeniškovarstvenih akcij planirana sredstva v višini 59.600,00 €, in sicer:

- 36.000,00 € za obnovo Vojaške kapele v Spominskem parku na Plavžu (EŠD 10066),
- 16.600,00 € za izvedbo dodatnih, naknadno izkazanih potrebnih konservatorsko-restavratorskih posegov na Štefančevem znamenju na Koroški Beli (EŠD 5446) ter
- 7.000,00 € za sofinanciranje obnov ogroženih nepremičnih kulturnih spomenikov, razglašenih za kulturni spomenik lokalnega pomena, ki bodo upravičencem dodeljena na podlagi izvedenega javnega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-07-0001 - Spomeniško varstvene akcije – sofinanciranje obnov

6072 - Obnova Ruardove graščine 960.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Celovita obnova objekta Bucelleni - Ruardove graščino (vključno s popotresno obnovo, energetsko sanacijo ter izvedbo restavratorsko-konservatorskih del) se je pričela v letu 2018 in se bo zaključila v prihodnjih letih. V letu 2019 je bila Bucelleni - Ruardova graščina v sklopu nekdanjega Fužinarskega naselja Stara Sava na Jesenicah, razglašena za kulturni spomenik državnega pomena (Sklep Vlade Republike Slovenije št. 00716-1/2019/4, z dne 7. 3. 2019). Z obnovo objekta bomo zagotovili ohranitev razglašenega kulturnega spomenika, njegovo konservacijo in prezentacijo čim bolj avtentičnega stanja objekta ter

prostorske pogoje za izvajanje muzejske, kulturne in tudi turistične dejavnosti v okviru muzejskega kompleksa Stara Sava. Predvidena je terminska uskladitev izvajanja projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0011 - Obnova objekta Ruardova graščina

18029002 - Premična kulturna dediščina 332.150,48 €

6080 - Gornjesavski muzej 332.150,48 €

Dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Jesenice zagotavlja pogoje za opravljanje javne službe na področju ohranjanja in predstavljanja kulturne dediščine s področja zgodovine železarstva in rudarstva s tehniško dediščino in s tem povezanih dejavnosti, mestne in krajevne kulturne zgodovine ter za ostale lokalno pomembne vsebine (programe in projekte), ki se uresničuje v okviru delovanja Gornjesavskega muzeja Jesenice, katerega soustanoviteljica je Občina Jesenice.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Odhodki na tej postavki to predstavljajo sredstva za plače, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje ter sredstva za materialne stroške in ogrevanje ter za projekte muzeja.

Gornjesavski muzej Jesenice ima od leta 2010 status pooblaščenega muzeja in za ta namen Ministrstvo za kulturo zagotavlja ustrezna sredstva sofinanciranja, kar posledično zmanjšuje obveznost sofinanciranja Občine Jesenice in Občine Kranjska Gora za plače in materialne stroške.

Pri načrtovanju plač in drugih stroškov dela za leto 2023 je javni zavod upošteval:

- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18),
- Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev (Ur. list RS, št. 88/21),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22), ter veljavne predpise in kolektivne pogodbe, ki veljajo za področje kulture,
- plačno lestvico, kot jo določa ZUJF, veljavna od 1. 6. 2012 dalje, ki se je ponovno pričela uporabljati od 1. 9. 2016 dalje.

Pri načrtovanju plač in drugih osebnih prejemkov je bilo potrebno naknadno upoštevati Dogovor o plačah v javnem sektorju za leto 2022 in 2023 (Ur. list RS, št. 136/22, dne 25. 10. 2022) in posledično zagotoviti dodatna sredstva za plače v višini 18.157,00 €.

Prav tako je bilo dodatno potrebno upoštevati tudi višje stroške energentov ter materiala in storitev ter zagotoviti dodatna sredstva za ta namen.

V Gornjesavskem muzeju Jesenice je v skladu z veljavnim kadrovskim načrtom zaposlenih skupno 19 oseb, od tega je v notranji organizacijski enoti Jesenice zasedenih 7 delovnih mest. V letu 2023 znaša strošek dela (bruto plače, prispevki, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim ter premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje), ki ga pokriva Občina Jesenice, v predvideni skupni višini 180.344,00 €.

Stroški financiranja oz. sofinanciranja izvedbe projektov javnega zavoda se planirajo v skupni višini 45.700,00 €, in sicer za:

- galerijsko razstavni program s promocijo v Kosovi graščini v višini 7.000,00 €, ki vključuje, medinstitucionalne in lastne razstave javnega zavoda, tako v okviru mednarodnih in lastnih projektov;

- v Kosovi graščini novo stalno razstavo iz zgodovine mesta Jesenice v višini 19.700,00 €, kjer bodo prikazana prva leta mesta Jesenice, od leta 1929, ko so bile podeljene mestne pravice pa do sredine 50. let 20. stoletja;
- kviz o zgodovini mesta Jesenic v letu 2023 za učence in dijake osnovnih in srednjih šol ter pedagoško-andragoške aktivnosti v višini 7.000,00 €, tema bodo »Parki« in kviz bo osredotočen na naravno dediščino, in sicer drevesnim vrstam, parkom in zelenim površinam v občini Jesenice;
- Jeseniški zbornik, ki izhaja vsake štiri leta, sredstva v višini 7.000,00 €;
- Gorenjsko kreativno mrežo v višini 5.000,00 €.

Za izvajanje aktivnosti v Kolpernu so zagotovljena sredstva v višini 39.800,00 €, od tega 27.900,00 € za kritje splošnih materialnih stroškov in 11.900,00 € za programske stroške za izvedbo prireditev v okviru Poletja na Stari Savi in druge prireditve v soorganizaciji Gornjesavskega muzeja Jesenice in ki jih za občino Jesenice izvede javni zavod.

Javnemu zavodu se za pokrivanje stroškov ogrevanja zagotovijo sredstva v ocenjeni višini 29.000,00 €.

Občina Jesenice za javni zavod neposredno pokriva stroške pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije (ogrevanje in električna energija) pogodbenemu partnerju Petrol d.d. za objekt Ruardove graščine. Plačilo mesečnega obračuna pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije je potrebno tudi v času obnove objekta (t.i. nadomestilo, saj je bila toplotna postaja v pogodbenem roku zamenjana in v uporabi do pričetka obnove objekta).

V okviru neprogramskih materialnih stroškov se v letu 2023 zagotovijo tudi:

- sredstva v višini 3.000,00 € za vzdrževanje območja Stare Save s katerim upravlja Gornjesavski muzej Jesenice;
- sredstva za kritje najemnine za prostore oz. skladišča v lasti Slovenskih železnic, kjer je shranjen del tehniške dediščine, v višini 4.780,00 €;
- dodatna sredstva v skupni ocenjeni višini 17.730,00 €, ki se delno nanašajo na povečane stroške uprave in depojev javnega zavoda na sedanji začasni lokaciji, vključno z delnim izpadom dohodka.

1803 - Programi v kulturi 1.162.846,95 €

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 553.281,00 €

6090 - Občinska knjižnica 553.281,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Jesenice v skladu s področno zakonodajo zagotavlja pogoje za opravljanje knjižnične dejavnosti, ki je z zakonom določena kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu in zajema dejavnost javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice (programski oz. projektni stroški ter materialni stroški javnega zavoda).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Odhodki na tej postavki zajemajo sredstva za plače, povračila in nadomestila in drugi izdatki zaposlenim, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje ter sredstva za materialne stroške in stroške ogrevanja. V okviru materialnih stroškov so zagotovljena tudi sredstva za izvedbo projektov.

Pri načrtovanju plač in drugih stroškov dela za leto 2023 je javni zavod upošteval:

- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18),
- Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev (Ur. list RS, št. 88/21),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22), ter veljavne predpise in kolektivne pogodbe, ki veljajo za področje kulture,

- plačno lestvico, kot jo določa ZUJF, veljavna od 1. 6. 2012 dalje, ki se je ponovno pričela uporabljati od 1. 9. 2016 dalje.

Pri načrtovanju plač in drugih osebnih prejemkov je bilo potrebno naknadno upoštevati Dogovor o plačah v javnem sektorju za leto 2022 in 2023 (Ur. list RS, št. 136/22, dne 25. 10. 2022) in posledično zagotoviti dodatna sredstva za plače v višini 47.695,00 €.

Prav tako je bilo dodatno potrebno upoštevati tudi višje stroške energentov ter materiala in storitev ter zagotoviti dodatna sredstva za ta namen.

V Občinski knjižnici Jesenice je zaposlenih skupno 19 oseb oz. zasedenih 17,75 delovnih mest, javni zavod pa opravlja knjižnično dejavnost tudi za občino Kranjska Gora in občino Žirovnica. Tako znaša strošek dela (bruto plače, prispevki, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim ter premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje), ki jih pokriva Občina Jesenice, skupaj 499.339,00 €.

Javnemu zavodu se za pokrivanje stroškov ogrevanja zagotovijo sredstva v višini 17.016,00 €.

Stroški za izvedbo projektov javnega zavoda (v okviru programskih materialnih stroškov) se planirajo v skupni višini 13.588,00 €, in sicer za:

- program za otroke, mladino in odrasle v višini 11.088,00 €, ki vključuje bibliopedagoške dejavnosti (pravljične urice, ustvarjalne delavnice, angleške in nemške urice, počitniške delavnice, Berimo z Brihto, Brihtin počitniški nahrbtnik, predavanja, literarni večeri inp.);
- domoznanstvo v višini 2.500,00 €, ki vključuje zbiranje, ohranjanje domoznanskega gradiva ter predstavitev le-tega v okviru razstav in domoznanskih večerov ter domoznanskih projektov.

Na postavki se zagotavljajo tudi sredstva za zavarovanje premoženja, ki je v upravljanju javnega zavoda.

18039002 - Umetniški programi 342.664,68 €

6120 - Gledališče Toneta Čufarja 342.664,68 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Jesenice zagotavlja pogoje za opravljanje javne službe na področju gledališke dejavnosti, katere izvajanje je v javnem interesu in ki je opredeljena z občinskim odlokom in zajema dejavnost javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice (programski oz. projektni stroški ter materialni stroški javnega zavoda).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Odhodki na tej postavki zajemajo sredstva za plače, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, sredstva za materialne stroške in stroške ogrevanja, sredstva za mladinski program, glasbeni in gledališki abonma ter Čufarjeve dneve. V okviru materialnih stroškov so zagotovljena sredstva za izvedbo projektov javnega zavoda in kritja stroškov nadaljevanja projekta Moj kino za leto 2023 za produkcijo najnovejših filmov v najsodobnejši tehniki v prostorih Kina Železar. Zagotovljena so tudi sredstva za zavarovanje dela objekta, ki je v upravljanju Gledališča Toneta Čufarja.

Pri načrtovanju plač in drugih stroškov dela za leto 2023 je javni zavod upošteval:

- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18),
- Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev (Ur. list RS, št. 88/21),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22), ter veljavne predpise in kolektivne pogodbe, ki veljajo za področje kulture,
- plačno lestvico, kot jo določa ZUJF, veljavna od 1. 6. 2012 dalje, ki se je ponovno pričela uporabljati od 1. 9. 2016 dalje.

Pri načrtovanju plač in drugih osebnih prejemkov je bilo potrebno naknadno upoštevati Dogovor o plačah v javnem sektorju za leto 2022 in 2023 (Ur. list RS, št. 136/22, dne 25. 10. 2022) in posledično zagotoviti dodatna sredstva za plače v višini 19.976,00 €.

Prav tako je bilo dodatno potrebno upoštevati tudi višje stroške energentov ter materiala in storitev ter zagotoviti dodatna sredstva za ta namen.

V Gledališču Toneta Čufarja Jesenice je zaposlenih skupno 8 oseb oz. zasedenih 7,5 delovnih mest. Tako znaša strošek dela (bruto plače, prispevki, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim ter premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje) v skupni višini 203.154,00 €.

Sredstva za programe in programske materialne stroške se namenijo za:

- mladinski program v višini 6.200,00 €, ki vključuje izvedbo dveh lastnih produkcij (otroško in mladinsko);
- gledališki abonma v višini 19.000,00 € (vključuje najmanj dve predstavi lastne produkcije domače odrasle gledališke skupine ter dve lastni produkciji za mladino in otroke, ostalo prestavljajo predstave gostujočih gledališč) in glasbeni abonma v višini 8.500,00 € (vključuje predvidoma eno glasbeno predstavo mesečno);
- Čufarjev maraton v višini 900,00 €, ki vključuje organizacijo srečanja sosednjih odrov in začetek nove gledališke sezone;
- otroške delavnice v višini 1.000,00 €, ki vključujejo stroške izvedbe poletne delavnice gledališkega podmladka in priprave na izvedbo gledališke produkcije;
- Čufarjeve dneve v višini 7.000,00 €, ki vključuje organizacijo festivala gledališč Slovenije in zamejstva ter spremljajoče prireditve (razstavo, okroglo mizo ali delavnico, strokovni posvet);
- kritje stroškov projekta Moj kino izbranega izvajalca v višini 3.700,00 € za produkcijo najnovejših filmov v najsodobnejši tehniki v prostorih Kina Železar.

Javnemu zavodu se za pokrivanja stroškov ogrevanje zagotovijo sredstva v višini 35.000,00 €.

Na postavki se zagotavljajo tudi sredstva za zavarovanje premoženja, ki je v upravljanju javnega zavoda.

Občina Jesenice neposredno pokriva tudi stroške pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije (ogrevanje in električna energija) pogodbenemu partnerju Petrol d. d. Ljubljana za objekt gledališča.

18039003 - Ljubiteljska kultura 127.037,00 €

6130 - Kulturni projekti 15.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje projektov ljubiteljskih kulturnih društev, ki se razdelijo na podlagi javnega razpisa in sredstva za nepredvidene projekte na področju ljubiteljske kulture.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva za naslednji namen:

- za sofinanciranje projektov ljubiteljskih kulturnih društev, in sicer v višini 14.436,00 €. Ljubiteljska kulturna društva so v zadnjem obdobju precej omejena z izvajanjem svojih ustaljenih programov, zato se za leto 2023 predvidi podpora pripravi in izvajanju posamičnih kulturnih projektov, s katerimi bodo društva kandidirala na javnem razpisu;
- manjši del sredstev v višini 464,00 € pa se nameni sofinanciranju projektov po 102. členu Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo, in sicer za projekte, ki jih ni bilo mogoče predvideti vnaprej in so posebnega pomena za občino.

6140 - Dejavnost kulturnih društev, zvez in skladov 80.287,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih društev in zvezi društev, ki se razdelijo na podlagi javnega razpisa. V okviru postavke se zagotavljajo tudi sredstva za sofinanciranje programov in obratovalnih stroškov Območne izpostave Jesenice Javnega Sklada RS za ljubiteljsko kulturo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva za naslednji namen:

- za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih društev in zveze kulturnih društev, in sicer 59.600,00 €. Za razdelitev sredstev po posameznih kulturnih programih se kvote za le te določijo v Letnem programu kulture, dodelijo pa se v skladu z določili javnega razpisa in v skladu z veljavnimi merili in
- sofinanciranju stroškov delovanja (programov in obratovalnih stroškov, v skladu s področno zakonodajo) Območne izpostave Jesenice Javnega Sklada RS za kulturne dejavnosti v višini 20.687,00 €.

6860 - Javni kulturni programi 31.750,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva sofinanciranja javnega kulturnega programa pihalnega orkestra za leto 2023, ki ga lahko izvaja kulturni izvajalec, katerega ustanovitelj ni država ali lokalna skupnost, je pa njegovo delovanje v javnem interesu Občine Jesenice, opredeljeno v Lokalnem programu za kulturo občine Jesenice. Sredstva se dodelijo izbranemu izvajalcu na podlagi javnega poziva.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planirana sredstva v skupni višini 31.750,00 € se namenijo za programske stroške in splošne obratovalne stroške (splošne stroške delovanja, vezane na prostor in tekoče vzdrževanje ter ostale materialne stroške).

18039005 - Drugi programi v kulturi 139.864,27 €

6160 - Občinska knjižnica 62.764,27 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javni zavod je upravljavec premoženja (nepremičnega in premičnega), ki je v lasti Občine Jesenice in ki ga potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti. V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za izvedbo nalog, ki izhajajo iz naslova upravljavstva premoženja (priprava, organiziranje in vodenje investicij ter investicijsko vzdrževalnih del in potrebnih nabav opreme oz. materiala). Predvidena je terminska uskladitev izvajanja investicijskih projektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0016 - Občinska knjižnica Jesenice – transferi

OB041-21-0016 - Izgradnja nove knjižnice

6170 - Gornjesavski muzej 49.100,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javni zavod je upravljavec premoženja (nepremičnega in premičnega), ki je v lasti Občine Jesenice in ki ga potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti. V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za izvedbo nalog, ki izhajajo iz naslova upravljavstva premoženja (priprava, organiziranje in vodenje investicij ter investicijsko vzdrževalnih del in potrebnih nabav opreme oz. materiala). Za izvedbo planiranih in naknadno izkazanih potrebnih investicijskih aktivnosti se v okviru postavke zagotavljajo dodatna sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0017 - Gornjesavski muzej

6180 - Gledališče Toneta Čufarja 28.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javni zavod je upravljavec premoženja (nepremičnega in premičnega), ki je v lasti Občine Jesenice in ki ga potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti. V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za izvedbo nalog, ki izhajajo iz naslova upravljavstva premoženja (priprava, organiziranje in vodenje investicij ter investicijsko vzdrževalnih del in potrebnih nabav opreme oz. materiala za gledališče in kino). Za izvedbo planiranih investicijskih aktivnosti se v okviru postavke zagotavljajo dodatna sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0015 - Gledališče Toneta Čufarja – transferi

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva v višini 3.000,00 € so namenjena za vzdrževanje skupnih prostorov v Prireditvenem centru.

1804 – Podpora posebnim skupinam 12.313,00 €

18049004 – Programi drugih posebnih skupin 12.313,00 €

6910 – Delovanje Društev upokojencev 12.313,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje programov društev upokojencev, ki se razdelijo na podlagi javnega razpisa.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva za sofinanciranje programov društev upokojencev, in sicer 12.313,00 €, ki se dodelijo v skladu z določili javnega razpisa in v skladu z veljavnimi merili.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 1.921.431,13 €

18059001 - Programi športa 1.609.118,77 €

6200 - Dejavnost zavoda za šport 553.243,00 €

Proračunska postavka vključuje izglasovani predlog participativnega proračuna v KS Podmežakla - Šport za zabavo v vrednosti 10.000,00 €, v okviru katerega bo Zavod za šport Jesenice pripravil gibalno rekreativne programe za predšolske in osnovnošolske otroke.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Jesenice zagotavlja pogoje za izvajanje nacionalnega programa športa ter za upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih objektov v občini Jesenice, za kar v občini od leta 2001 deluje Zavod za šport Jesenice, katerega ustanoviteljica je Občina Jesenice. Javni zavod opravlja tudi administrativna, strokovna, organizacijska, tehnična in druga dela na področju športa na območju občine Jesenice.

Javni zavod predstavlja pomemben člen med društvi, posamezniki, občino in ostalimi deležniki in skrbi za celovit razvoj športa v občini, upravlja s športnimi objekti, daje strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem letnega programa športa, spremlja in analizira razmere na področju športa ter izvaja ostale naloge na področju športa v lokalni skupnosti.

Javni zavod deluje tudi na področju povezovanja in združevanja mladih in zagotavlja osnovne pogoje za razvoj, uresničitev in uveljavitev njihovih idej in interesov skozi njihovo lastno mladinsko delo. V ta namen od leta 2005 zato v okviru javnega zavoda deluje notranja organizacijska enota Mladinski center Jesenice.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za izvajanje nalog javnega zavoda se v proračunu zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih, sredstva za kritje materialnih stroškov, ki so vezani na upravno stavbo in poslovanje javnega zavoda ter sredstva za izvedbo prostočasnih programov športne vzgoje otrok in mladine ter športnih aktivnosti za ostale starostne skupine in za prireditve, pomembne za lokalno okolje.

Pri načrtovanju sredstev za plače in drugih stroškov dela je javni zavod upošteval naslednje predpise:

- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Ur. list RS št. 80/18),
- Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev (Ur. list RS, št. 88/21),
- določila Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22) ter veljavne predpise in kolektivne pogodbe, ki veljajo za področje športa in
- plačno lestvico, kot jo določa ZUJF, veljavna od 1. 6. 2012 dalje, ki se je ponovno pričela uporabljati od 1. 9. 2016 dalje.

Pri načrtovanju plač in drugih osebnih prejemkov je bilo potrebno naknadno upoštevati Dogovor o plačah v javnem sektorju za leto 2022 in 2023 (Ur. list RS, št. 136/22, dne 25. 10. 2022) in posledično zagotoviti dodatna sredstva za plače v višini 24.429,00 €.

V izračunu za plače je predvidenih 19 zaposlenih. Strošek dela (bruto plače, prispevki, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim ter premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje) v letu 2023 znaša 433.816,00 €. V skladu z določili Zakona o delovnih razmerjih so planirana tudi sredstva za izplačilo odpravnine ob upokojitvi enega delavca (po upokojiti se predvideva nadomestna zaposlitev) in izplačilo ene jubilejne nagrade. V sredstvih za plače so upoštevana tudi sredstva za dosežena napredovanja zaposlenih v letu 2022 in sredstva za izplačilo delovne uspešnosti zaposlenim in delovne uspešnosti direktorja.

Za plačilo materialnih stroškov upravne stavbe in poslovanje javnega zavoda (pisarniški material, električna energija, voda, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje ter ostali operativni odhodki) so zagotovljena sredstva v višini 30.880,00 €.

V letu 2023 se javnemu zavodu zagotovijo sredstva za izvedbo naslednjih športnih programov oz. aktivnosti, vključno s prireditvami, ki jih javni zavod izvaja za Občino Jesenice:

- Pomladni tek (tradicionalna tekaška prireditev, organizirana v sklopu prireditev počastitve občinskega praznika Občine Jesenice) – 1.200,00 €,
- Dnevi športa (tradicionalna prireditev v začetku meseca junija, kjer se predstavljajo društva, izvedla se bodo rekreativna tekmovanja v petih panogah in zabavni večer) – 1.500,00 €,
- športno rekreativna tekmovanja, kot so nočni pohod v Španov vrh, kolesarski izlet v spomin na Jureta Robiča, olimpijski tek, mini olimpijada, teden Fair Playa in 13. športne igre Jesenic (namen teh tekmovanj je povečati število športno rekreativnega prebivalstva, seznanjenje občanov o lastnostih športne vadbe in predstavitev različnih športnih društev) – 1.200,00 €,
- aktivnosti v času šolskih počitnic (predvideno je igranje košarke, malega nogometa na umetni travi, In line hokeja, kegljanja, drsanja, namiznega tenisa, fitnesa, nagradne igre na Trim stezi Žerjavec in ponedeljkove aktivnosti na kopališču Ukova) – 1.500,00 €,
- mednarodni projekt Žogarija/Alpe - Jadran – Donava – 3.500,00 €,
- novoletno prireditev – 27.146,74 € in
- Nadaljevanje aktivnosti za vzpostavitev muzejske športne dediščine – 10.000,00 €.

Tudi v letu 2023 zagotavljamo sredstva v višini 22.500,00 € za postavitev umetnega drsališča na eni od javnih površin v občini, ki bo namenjen vsem jeseniških otrokom od meseca decembra 2022 do začetka leta 2023.

Prav tako bo Občina Jesenice v zimski sezoni v Športni dvorani Podmežakla v času vikendov omogočila brezplačno rekreacijsko drsanje za otroke in mlade do 18. leta starosti, za kar bo namenila 10.000,00 €.

6210 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov 159.510,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javni zavod je upravljavec nepremičnega in premičnega premoženja, ki je v lasti Občine Jesenice in je namenjen opravljanju športne dejavnosti. V letu 2023 so v Športni dvorani Podmežakla predvidena naslednja izredna vzdrževalna dela (tlačni preizkus cevi v višini 3.500,00 €, servis kompresorja v višini 10.000,00 € in servis toplotne črpalke v višini 4.000,00 €) in večja vzdrževalna dela na nogometnem igrišču v višini 7.000,00 € (granulat in ščetkanje igrišča). V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za izvedbo nalog, ki izhajajo iz naslova upravljanja in tekočega vzdrževanja športnih objektov. Zavod za šport upravlja z naslednjimi športnimi objekti:

- Športni park Podmežakla:
  - Športna dvorana Podmežakla,
  - glavno nogometno igrišče,
  - pomožno nogometno igrišče z umetno travo,
  - kegljišče,
  - košarkarsko igrišče,
  - odbojkarsko igrišče,
- Kopališče Ukova,
- Balinišče Baza,
- Športno igrišče Blejska Dobrava,
- Trim steza Žerjavec,
- Plezalna stena na Tržnici Stara Sava (financiranje stroškov iz PP 7250).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

S te postavke Občina krije del materialnih stroškov (elektrike, ogrevanja, čistilnega materiala, vode in komunalne storitve, ipd) in del stroškov tekočega vzdrževanja objektov, s katerimi upravlja Zavod za šport Jesenice, kar predstavlja cca. 40% celotnih stroškov (60% prihodkov za pokrivanje teh stroškov javni zavod pridobi od uporabnikov, ki so v skladu z zakonodajo dolžni pokrivati osnovne stroške uporabe objektov).

6220 - Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

549.865,77 €

Proračunska postavka vključuje izglasovani predlog participativnega proračuna v KS Javornik – Koroška Bela, Preureditev degradiranih teniških igrišč na Kresu v vrednosti 20.000,00 €, in se izvaja v okviru projekta OB041-21-0013 - Preureditev teniških igrišč na Kresu_PP, katerega nosilec je Zavod za šport Jesenice.

Proračunska postavka vključuje izglasovani predlog participativnega proračuna v KS Plavž Kolesarski poligon – pumptrack v vrednosti 20.000,00 €, ki ga bo na območju balinišča Baza izvedel Zavod za šport Jesenice in se izvaja v okviru projekta OB041-06-0010 - Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke zagotavljamo sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov, ki so v lasti Občine Jesenice in s katerimi upravlja javni zavod Zavod za šport Jesenice, in sicer z namenom zagotavljanja ustreznih pogojev za nemoteno izvajanje športno-rekreacijskih aktivnosti.

Poleg terminske uskladitve izvajanja investicijskih projektov se za izvedbo planiranih in naknadno izkazanih potrebnih investicijskih aktivnosti v okviru postavke zagotavljajo tudi dodatna sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0010 - Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport
OB041-10-0007 - Ureditev igrišča na Blejski Dobravi
OB041-21-0013 - Preureditev teniških igrišč na Kresu_PP
OB041-21-0006 - Otroški vadbeni park – »Medgeneracijski ŽIVŽAV«
OB041-18-0006 - Obnova kopališča Ukova

6350 - Tradicionalne športne prireditve 3.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke je planirana organizacija pohoda na Golico, ki ga bosta organizirala Planinsko društvo Jesenice in Občina Jesenice v okviru praznika dan državnosti. Namen pohoda je spodbujanje občanov k športnim aktivnostim in k aktivnemu preživljanju prostega časa.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V okviru te proračunske postavke se bodo krili stroški v višini 3.000,00 €, povezani z organizacijo 14. pohoda. Pri izračunu (zagotovitev dodatnih sredstev) smo izhajali iz realizacije v preteklih letih ter upoštevali povišanje stroškov prehrane, zavarovanja pohodnikov ter ostalih stroškov v zvezi z organizacijo (točne višine ni mogoče predvideti, saj je strošek odvisen od števila pohodnikov, na kar vplivajo tudi vremenske razmere na dan pohoda).

6780 - Programi športa 343.500,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so sredstva namenjena za sofinanciranje programov in področij letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2023.

Obseg sredstev (kvot) po posameznih športnih programih in področjih, ki jih določa nacionalni program oz. področja zakonodaja, se podrobneje opredelijo v Letnem programu športa (Letni program športa na lokalni ravni določa programe in področja športa, ki se financirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njihovo uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu). Sredstva se bodo razdelila na podlagi javnega razpisa, skladno z veljavnim odlokom in veljavnimi merili.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Glede na dosedanje trende oz. glede na predvideni obseg športnih programov in področij ter zaradi dviga cen najema oz. uporabe športnih objektov, so za izvedbo letnega programa športa v letu 2023 planirana dodatna sredstva v višini 23.500,00 € in znašajo skupaj 343.500,00 €.

18059002 - Programi za mladino 312.312,36 €

5190 - Delovanje mladinskega sveta 5.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje dejavnosti Mladinskega sveta Jesenice v višini 5.000,00 €.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva za sofinanciranje politične organizacije mladih – Mladinski svet Jesenice se namenjajo za delovanje nove organizacije, ki je bila ustanovljena v začetku leta 2012 v okviru mladinske – javne politike. Ta organizacija izvaja naloge na področju mladinske politike, ki se nanašajo predvsem na avtonomijo mladih in njihovo vključevanje v lokalno samoupravo – lokalno politiko in sodeluje pri upravljanju javnih zadev.

6360 - Mladinski center 122.667,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mladinski center Jesenice (v nadaljevanju MCJ) je organiziran kot notranja organizacijska enota pri Zavodu za šport Jesenice, ki s svojo dejavnostjo opravlja poslanstvo povezovanja in združevanja mladih v občini Jesenice, spodbuja k ustvarjalnosti, zagotavlja možnosti pridobivanja neformalnih znanj, veščin in kompetenc ter osnovnih pogojev za razvoj, uresničitev in uveljavitev idej in interesov mladih z omogočanjem mladinskega dela. V letu 2023 se nadaljuje programsko sodelovanje z vsemi sodelujočimi mladinskimi organizacijami, šolami, različnim društvi in javnimi zavodi z območja občine Jesenice.

Predvidene aktivnosti:

- dejavnost informiranja mladih ter organizacija in izvedba preventivnih programov in neformalnega izobraževanja mladih,
- aktivno vključevanje mladih v soustvarjanje programske sheme MCJ,
- podpora mladinskim pobudam, omogočena je mladinskega dela in aktivnega državljanstva mladih in
- sodelovanje z organizacijami mladinskega sektorja lokalnega in nacionalnega nivoja.
- V letu 2023 se iz občinskega proračuna zagotovijo tudi sredstva za izvedbo naslednjih projektov:
- Kulturna mavrica (v okviru projekta sodelujejo različna kulturna društva, ki predstavljajo svojo kulturno dediščino in svojo dejavnost) – 8.000,00 €,
- Maturantska parada (maturantke in maturanti Gimnazije Jesenice in Srednje šole Jesenice vsako leto opravijo svečano povorko po mestu in pred občinsko stavbo zapojejo »Gaudeamus« ter odplešejo četvorko) – 200,00 € in
- Teden otroka (v okviru projekta bo izpostavljen pomen povezanosti otrok in staršev) – 1.000,00 €

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za nemoteno delovanje se v proračunu zagotavljajo sredstva za plače in splošne materialne ter programske stroške.

Pri načrtovanju sredstev za plače je javni zavod upošteval:

- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Ur. list RS št. 80/18),

- Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev (Ur. list RS, št. 88/21),
- določila Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18, 204/21 in 139/22) ter veljavne predpise in kolektivne pogodbe, ki veljajo za področje športa in
- plačno lestvico, kot jo določa ZUJF, veljavna od 1. 6. 2012 dalje, ki se je ponovno pričela uporabljati od 1. 9. 2016 dalje.

Pri načrtovanju plač in drugih osebnih prejemkov je bilo potrebno naknadno upoštevati Dogovor o plačah v javnem sektorju za leto 2022 in 2023 (Ur. list RS, št. 136/22, dne 25. 10. 2022) in posledično zagotoviti dodatna sredstva za plače v višini 6.736,00 €.

Delo v Mladinskem centru Jesenice opravljata dva zaposlena strokovna delavca. Strošek dela (bruto plače, prispevki, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim ter premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje) v skupni višini znaša 88.467,00 €. V sredstvih za plače so upoštevana tudi sredstva za dosežena napredovanja zaposlenih v letu 2022 in sredstva za izplačilo delovne uspešnosti.

6380 - Preventivni projekti 13.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke zagotavljamo sredstva za sofinanciranje preventivnih projektov, in sicer na področju primarne preventive, ki je usmerjena na celotno populacijo mladih z namenom in ciljem aktivnega preživljanja prostega časa ter sekundarne preventive, ki je usmerjena na določeno skupino mladih, ki so posebej ogroženi, s ciljem, da se s svetovanjem in reševanjem stisk ter težav zmanjšajo učinki in posledice tveganih vedenj.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva za izvedbo preventivnih projektov so na podlagi izkustvene ocene planirana v višini 13.000,00 €, le-ta pa se bodo razdelila na podlagi javnega razpisa, skladno z veljavnim odlokom in veljavnimi merili.

6390 - Mladinsko letovišče 141.259,36 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina bo kot lastnica zemljišča in objektov v okviru te postavke krila vse pristojbine in davke za zemljišče otroškega letovišča Pinea v Novigradu v Republiki Hrvaški, in sicer na podlagi odločb pristojnih organov Republike Hrvaške, ki jih izdajo lastniku nepremičnin.

V okviru postavke se izvajajo tudi sredstva za izvedbo investicijskih aktivnosti za zagotavljanje prostorskih pogojev za otroško letovišče Pinea Novigrad, za kar je zagotovljenih 113.399,36 € (za nadaljnjo obnovo hišic, v katerih letujejo otroci), pri čemer se zaradi predvidenega sofinanciranja Občin Kranjska Gora in Žirovnica zagotavljajo dodatna sredstva za ta namen.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-10-0031- Letovišče Pinea Novigrad

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina pristojbin in davkov je določena z vsakoletnimi odločbami, ki jih lastnikom zemljišč in objektov izdajajo pristojni organi Republike Hrvaške, plačilo pa je odvisno od višine tečaja hrvaške valute, ocenjena višina za leto 2023 znaša 27.860,00 €.

6830 - Mladinski projekti 30.386,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje mladinskih projektov in programov, za dodeljevanje finančnih spodbud mladim, ki aktivno delujejo v društvih in nevladnih organizacijah ter za projektno učenje mlajših odraslih.

Namen sofinanciranja mladinskih projektov je spodbuditi aktivno participacijo mladih, omogočiti kakovostnejše mladinsko delo in podpreti izvedbo programov, ki jih izvajajo mladi in zajemajo tiste vsebinske aktivnosti, ki mlade usposabljajo za aktivno družbeno delovanje ter prispevajo k osebnemu razvoju ustvarjalnih posameznikov in celotnega mladinskega dela.

Za mlade med 15. in 29. letom starosti, ki aktivno sodelujejo v društvih in ostalih nevladnih organizacijah, je predvideno dodeljevanje spodbud za izvedbo različnih nalog v društvih (priprava in izvedba različnih projektov, dogodkov, aktivno izvajanje programov društev, ipd.), s čimer želimo spodbuditi mlade k aktivnejšemu vključevanju v lokalno okolje in za delo v društvih.

Sredstva namenjamo tudi za izvedbo projektnega učenja mlajših odraslih (program PUM), starih do 25 let, ki so izpadli iz rednega šolskega sistema, kar pomeni, da imajo nedokončano osnovno, poklicno ali srednjo šolo. Temeljni cilj projektnega učenja mladih je pomagati mladim pri pridobivanju izkušenj in znanja, ki bi jim omogočili uspešnost pri nadaljevanju izobraževanja ali v izbrani poklicni karieri.

Tudi v letu 2023 zagotavljamo sredstva za izvajanje mladinskega uličnega dela, ki bo potekalo pod okriljem Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (RAGOR).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na postavki so planirana sredstva za:

- izvedbo mladinskih projektov v višini 8.000,00 €,
- spodbujanje aktivne participacije mladih v višini 5.000,00 €,
- izvedbo programa Projektnega učenja mladih (PUM) v višini 4.000,00 € in
- mladinsko ulično delo v višini 13.386,00 €.

Sredstva se bodo razdelila na podlagi javnega razpisa v skladu z veljavnim odlokom in veljavnimi merili, medtem ko financiranje mladinskega uličnega dela poteka preko pogodbe o sofinanciranju Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, katere soustanoviteljica je tudi Občina Jesenice (izračun višine sredstev za projekt temelji na finančnem planu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske).

19 - IZOBRAŽEVANJE 7.081.283,83 €

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 4.151.959,21 €

19029001 - Vrtci 4.151.959,21 €

6400 - Subvencije otroškega varstva 3.851.724,23 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je dolžna na podlagi Zakona o vrtcih kriti razliko med ekonomsko ceno za programe v vrtcih ter prispevkom staršev, ki ga na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev določi pristojni center za socialno delo. Center pri izdaji odločbe o znižanem plačilu vrtca upošteva tudi najem stanovanjskega kredita (odločitev občine). Glede na pojasnilo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo ni potrebno, da bi Občina Jesenice posebej izkazovala sredstva zaradi dodatne ugodnosti upoštevaje stanovanjski kredit staršev pri plačilu vrtca, kot to določa 28. b člen Zakona o vrtcih, ker se najem stanovanjskega kredita ne upošteva za vse starše in gre za tako imenovani

izjemni primer - kot posebno dejstvo oz. okoliščina, ki odraža dejanski socialni in materialni položaj družine in ga pristojni center za socialno delo upošteva pri izdaji svoje odločbe (upoštevaje 31. člen Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev).

Subvencije otroškega varstva se zagotavljajo tako Vrtcu Jesenice kot tudi vzgojno varstvenim zavodom v drugih občinah (za približno 20 vrtcev - za otroke za katere je Občina Jesenice zavezanka za plačilo subvencije na podlagi izdanih odločb pristojnega centra za socialno delo) od tega petim zasebnim vrtcem za otroke s stalnim bivališčem v občini Jesenice.

Občina Jesenice zagotavlja tudi sredstva za kritje stroškov izven cene programa vrtca (v letu 2023 predvidoma za trinajst spremljevalcev gibalno oviranim otrokom s posebnimi potrebami v rednem oddelku vrtca in enega spremljevalca v razvojnem oddelku ter za govornega terapevta oz. logopeda).

Na podlagi projektne naloge »Oblikovanje razvojnega oddelka v javnem zavodu Vrtec Jesenice« (pripravljena v sodelovanju s predstavniki Vrtca Jesenice, OŠ Poldeta Stražišarja, OZG Razvojne ambulante Jesenice ter Občine Jesenice, št. 602-8/2017, zaključena v marcu 2018) ter glede na rezultate vpisa, ugotovljene trende ter primerjalne izračune stroškov, je Občina Jesenice že s septembrom 2018 pristopila k oblikovanju razvojnega oddelka. Posledično bo na ta način mogoče tudi v šolskem letu 2022/2023 v redne oddelke vključiti večje število otrok (saj imajo otroci, vključeni v razvojni oddelek, v izdanih odločbah oz. v individualnih načrtih pomoči družin ali zapisnikih multidisciplinarnega tima določeno pogoj znižanja zgornjega normativa števila otrok v oddelkih, če bi bili ti vključeni v redne oddelke). V razvojni oddelek je vključen tudi visoko usposobljen kader (dva zaposlena v okviru Vrtca Jesenice, dodaten terapevtski kader pa se v deležu zagotavljal preko Osnovnega zdravstva Gorenjske).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri izračunu potrebnih sredstev za kritje subvencije (kot razlika med ekonomsko ceno za programe v vrtcih ter prispevkom staršev) v planirani višini 3.068.314,68 € smo izhajali iz ocenjenega števila otrok in ocenjenih stroškov v zvezi z izvajanjem programov za posamezno starostno skupino tako za otroke, ki obiskujejo Vrtec Jesenice, kot tudi otroke iz naše občine v drugih vrtcih.

V času priprave rebalansa proračuna je za leto 2023 v javnem zavodu Vrtec Jesenice sistemiziranih in zasedenih 115 delovnih mest oz. predvideno zaposlenih skupno 119 oseb.

Glede na to, da na višino cen vrtca pretežno vpliva strošek plač, kot eden od elementov cene (druga dva elementa sta: materialni stroški in stroški živil), se posledično povečuje tudi planiran znesek za subvencijo vrtca, saj strošek dela predstavlja 78 % stroška cene.

Pri načrtovanju plač in drugih stroškov dela za leto 2023 je javni zavod upošteval:

- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18),
- Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev (Ur. list RS, št. 88/21),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22), ter veljavne predpise in kolektivne pogodbe, ki veljajo za področje predšolske vzgoje,
- plačno lestvico, kot jo določa ZUJF, veljavna od 1. 6. 2012 dalje, ki se je ponovno pričela uporabljati od 1. 9. 2016 dalje.

Pri načrtovanju plač in drugih osebnih prejemkov je bilo potrebno naknadno upoštevati Dogovor o plačah v javnem sektorju za leto 2022 in 2023 (Ur. list RS, št. 136/22, dne 25. 10. 2022).

Prav tako je bilo dodatno potrebno upoštevati tudi višje stroške energentov ter materiala in storitev ter zagotoviti dodatna sredstva za ta namen.

Druge stroške programa vrtca, ki jih Občina Jesenice v celoti pokriva, so planirani v skupni višini 783.409,55 €. Vključujejo stroške vključitve otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke, ki se določijo na podlagi odločbe o usmeritvi (tiste, ki še ostanejo v veljavi) oziroma (glede na nov Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami) z individualnim načrtom pomoči družin ali

zapisnikom multidisciplinarnega tima (stroški za trinajst spremljevalcev otrok s posebnimi potrebami in druge strokovne pomoči ter stroški oblikovanja oddelkov z manjšim številom otrok) in stroške naknadnega izpisa otrok ter druge stroške, ki niso zajeti v ceno programa, upoštevaje določila Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.

Občina Jesenice v rebalansu proračuna za leto 2023 izven cene programa vrtca krije tudi stroške dela govornega terapevta oz. logopeda v višini 34.244,54 €, le-ta pa pokriva tako potrebe Vrtca Jesenic, kot tudi potrebe OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice (sodelovanje na tem področju pa poteka tudi med Vrtcem Jesenice in Zdravstvenim domom Jesenice).

6401 - Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačil staršev

44.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je dolžna na podlagi 3. člena Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin (Uradni list RS, št. 48/17) posebej izkazovati izdatke, ki se ne upoštevajo pri izračunu povprečnih stroškov za financiranje nalog občin. Ministrstvo za finance je o tem izdalo posebno navodilo, ki se je prvič upoštevalo pri proračunu občin za leto 2018. Obenem pa se s spremembo Zakona o vrtcu iz leta 2017 občinam tudi nalaga, da morajo ločeno voditi podatke o sredstvih o dodatnih znižanjih oz. ugodnostih za starše, kot bi to izhajalo z odločbo pristojnega centra za socialno delo.

Občina Jesenice zagotavlja posebne ugodnosti staršem, tako da zagotavlja sredstva za tako imenovane »poletne rezervacije« - to je za pokrivanje stroškov v primerih, če je otrok odsoten od 31 do največ 62 koledarskih dni v času poletnih počitnic (v mesecu juliju in avgustu) in v primeru daljše otrokove odsotnosti zaradi bolezni (samo s predložitvijo zdravniškega potrdila).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za planiranje višine sredstev za otroke, ki v času poletnih počitnic ne obiskujejo vrtca oz. za tako imenovane »poletne rezervacije« in daljše zdravstveno pogojene odsotnosti otrok, je bila upoštevana ocena Vrtca Jesenice v višini, na podlagi katere bo občina na postavki v letu 2023 zagotovila sredstva v skupni višini 44.000,00 €.

6410 - Investicije v vrtce

256.234,98 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javni zavod je upravljavec premoženja (nepremičnega in premičnega), ki je v lasti Občine Jesenice in ki ga potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti. V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za izvedbo nalog, ki izhajajo iz naslova upravljavstva premoženja (priprava, organiziranje in vodenje investicij ter investicijsko vzdrževalnih del in potrebnih nabav opreme oz. materiala). Predvidena je terminska uskladitev izvajanja investicijskih projektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0026 - Program nabav in vzdrževanja – Vrtec Jesenice

OB041-20-0006 - Vrtec Jesenice – enota Julke Pibernik

OB041-21-0007 - Vrtec Jesenice – enota Cilke Zupančič

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 2.504.963,43 €

19039001 - Osnovno šolstvo 2.396.552,08 €

6420 - OŠ Toneta Čufarja Jesenice 395.241,20 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za uresničevanje poslanstva in zakonsko opredeljenih nalog lokalne skupnosti na področju osnovnošolskega izobraževanja OŠ Toneta Čufarja Jesenice, katere ustanoviteljica je Občina Jesenice, ki je po svoji kvadraturi največja osnovna šola v občini Jesenice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0069 - Program nabav in vzdrževanj - OŠ Tone Čufar

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za OŠ Toneta Čufarja Jesenice se iz proračuna krijejo:

- stroški ogrevanja,
- stroški tekočega vzdrževanja šolskih prostorov, bazena in dvigala ter stroški za vzdrževanje zunanjega otroškega igrišča,
- materialni stroški,
- stroški dodatnega programa (sredstva dodatnega programa so namenjena sofinanciranju stroškov plač in drugih izdatkov za delo učiteljev, ki izvajajo dodatni športni pouk oz. program v šolskem bazenu in za sofinanciranje stroškov plač tistih zaposlenih, ki po Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje osnovne šole ne dosegajo normativa do polne zaposlitve. Do polne zaposlitve sofinanciramo hišnika, kuharskega pomočnika, kuharja in knjigovodja). V okviru dodatnega programa sofinanciramo tudi izvedbo treh projektov (glasbeno prireditev Tončkov talent, športno prireditev Stankov memorial in Delavnice za učence v skupni višini 1.200,00 €) in
- stroški za neposredno pokrivanje pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije (ogrevanje in električna energija) pogodbenemu partnerju Petrol d.d. Ljubljana.

Pri načrtovanju plač in drugih osebnih prejemkov v okviru dodatnega programa je bilo potrebno naknadno upoštevati Dogovor o plačah v javnem sektorju za leto 2022 in 2023 (Ur. list RS, št. 136/22, dne 25. 10. 2022) in posledično zagotoviti dodatna sredstva za plače v višini 9.417,00 €.

Prav tako je bilo dodatno potrebno upoštevati tudi višje stroške energentov ter materiala in storitev ter zagotoviti dodatna sredstva za ta namen.

Za izvedbo planiranih investicijskih aktivnosti se zaradi višjih stroškov materiala in storitev v okviru postavke zagotavljajo dodatna sredstva.

6430 - OŠ Prežihovega Voranca Jesenice 267.204,29 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za uresničevanje poslanstva in zakonsko opredeljenih nalog lokalne skupnosti na področju osnovnošolskega izobraževanja, in sicer za OŠ Prežihovega Voranca, katere ustanoviteljica je Občina Jesenice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0068 - Program nabav in vzdrževanj - OŠ Prežihov Voranc

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za OŠ Prežihovega Voranca Jesenice se iz proračuna krijejo:

- stroški ogrevanja,

- stroški tekočega vzdrževanja šolskih prostorov,
- materialni stroški,
- stroški dodatnega programa (sredstva dodatnega programa so namenjena sofinanciranju stroškov plač in drugih izdatkov za tiste zaposlene, ki po Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje osnovne šole ne dosegajo normativa do polne zaposlitve. Do polne zaposlitve sofinanciramo materialnega knjigovodja in učitelja v jutranjem varstvu) in
- stroški za neposredno pokrivanje pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije (ogrevanje in električna energija) pogodbenemu partnerju Petrol d. d. Ljubljana.

Pri načrtovanju plač in drugih osebnih prejemkov v okviru dodatnega programa je bilo potrebno naknadno upoštevati Dogovor o plačah v javnem sektorju za leto 2022 in 2023 (Ur. list RS, št. 136/22, dne 25. 10. 2022) in posledično zagotoviti dodatna sredstva za plače v višini 8.300,00 €.

Prav tako je bilo dodatno potrebno upoštevati tudi višje stroške energentov ter materiala in storitev ter zagotoviti dodatna sredstva za ta namen.

V okviru proračunske postavke je predvidena uskladitev izvajanja investicijskih aktivnosti, za kar se zagotavljajo dodatna sredstva.

6440 - OŠ Koroška Bela Jesenice 365.030,37 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za uresničevanje poslanstva in zakonsko opredeljenih nalog lokalne skupnosti na področju osnovnošolskega izobraževanja, in sicer za OŠ Koroška Bela, katere ustanoviteljica je Občina Jesenice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0067 - Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška Bela

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za OŠ Koroška Bela se iz proračuna krijejo:

- stroški ogrevanja,
- stroški tekočega vzdrževanja šolskih prostorov,
- materialni stroški,
- stroški dodatnega programa (sredstva dodatnega programa so namenjena sofinanciranju stroškov plač in drugih izdatkov za tiste zaposlene, ki po Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje osnovne šole ne dosegajo normativa do polne zaposlitve. Do polne zaposlitve sofinanciramo materialnega knjigovodja in hišnika). Tudi v letu 2023 je predvidena nadaljnja podpora programom športne vzgoje, in sicer se nadaljuje sofinanciranje zaposlitve dodatnega učitelja športa na razredni stopnji in
- stroški za neposredno pokrivanje pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije (ogrevanje in električna energija) pogodbenemu partnerju Petrol d.d. Ljubljana.

Prav tako je bilo dodatno potrebno upoštevati tudi višje stroške energentov ter materiala in storitev ter zagotoviti dodatna sredstva za ta namen.

Za izvedbo planiranih in naknadno izkazanih potrebnih investicijskih aktivnosti se v okviru postavke zagotavljajo dodatna sredstva.

6450 - OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice 1.351.006,22 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za uresničevanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami za šolski okoliš, ki obsega območje občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0066 - Program nabav in vzdrževanj - OŠ Polde Stražišar

OB041-19-0003 - Obnova in nadzidava telovadnice OŠ P. Stražišar

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice se iz proračuna krijejo:

- stroški ogrevanja,
- stroški tekočega vzdrževanja šolskih prostorov,
- materialni stroški in
- stroški dodatnega programa (sredstva dodatnega programa so namenjena sofinanciranju stroškov plač in drugih izdatkov za tiste zaposlene, ki po Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje osnovne šole ne dosegajo normativa do polne zaposlitve. Do polne zaposlitve sofinanciramo hišnika in kuharja ter zagotavljamo sredstva za izvedbo projekta Računanje je igra v višini 1.320,00 €.

Pri načrtovanju plač in drugih osebnih prejemkov v okviru dodatnega programa je bilo potrebno naknadno upoštevati Dogovor o plačah v javnem sektorju za leto 2022 in 2023 (Ur. list RS, št. 136/22, dne 25. 10. 2022) in posledično zagotoviti dodatna sredstva za plače v višini 3.768,00 €.

Prav tako je bilo dodatno potrebno upoštevati tudi višje stroške energentov ter materiala in storitev ter zagotoviti dodatna sredstva za ta namen.

Za izvedbo planiranih in naknadno izkazanih potrebnih investicijskih aktivnosti se v okviru postavke zagotavljajo dodatna sredstva.

6521 - Kviz o zgodovini mesta Jesenice 500,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke Občina vsako leto zagotovi sredstva za organizacijo tekmovanj v znanju o zgodovini mesta Jesenice, ki ga izvede v sodelovanju z Gornjesavskim muzejem Jesenice, Zavodom za šport Jesenice – Mladinskim centrom Jesenice, Gledališčem Toneta Čufarja Jesenice ter šolami (OŠ Koroška Bela, OŠ Poldeta Stražišarja, OŠ Prežihovega Voranca, OŠ Toneta Čufarja, Gimnazija Jesenice ter Srednja šola Jesenice). Zaradi epidemije COVID-19 se je tekmovanje v kvizu v letih 2020 in 2021 izvajalo na prilagojen način, npr. v letu 2021 je bil izveden preko spleta in so lahko sodelovali vsi občani, tak način pa je predviden tudi za leto 2023.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva bodo namenjena za kritje stroškov za nagrade na spletnem tekmovanju, ocena stroškov je oblikovana izkustveno (na podlagi preteklih izkušenj).

6480 - Zasebni osnovnošolski zavodi 2.500,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke občina Jesenice v skladu s področno zakonodajo zagotavlja sredstva tistim zasebnim osnovnošolskim zavodom, ki izvajajo javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V skladu z 82. in 86. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja smo dolžni sofinancirati 85% materialnih stroškov, in sicer glede na število učencev, ki imajo stalno bivališče v občini Jesenice, za kar Občina Jesenice sklene tudi pogodbo z zavodom. Ocena višine sredstev za leto 2023 je oblikovana izkustveno.

6900 - OŠ Antona Janše Radovljica 15.070,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Jesenice v skladu z zakonodajo zagotavlja sofinanciranje javnega programa (javne službe) na področju osnovnošolskega izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami, ki ga izvaja OŠ Antona Janša v Radovljici in v katerega so vključeni tudi učenci s posebnimi potrebami iz občine Jesenice, in sicer na podlagi odločb o usmeritvi.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Osnovno šolo Antona Janše v Radovljici v času priprave gradiva obiskuje devet otrok iz občine Jesenice, ki so bili z odločbo o usmeritvi usmerjeni v posebni program vzgoje in izobraževanja omenjene osnovne šole. Za delovanje programa v skladu z zakonodajo zagotavljamo sredstva sofinanciranja v deležu (delež občine sofinancerke se določi glede na število učencev iz občine sofinancerke, ki obiskujejo šolo), medsebojna razmerja med občino in šolo pa se uredijo s posebno pogodbo. Na podlagi navedenega predstavlja višina sofinanciranja materialnih stroškov s strani Občine Jesenice 4.691,00 €, višina sofinanciranja stroškov nadstandardnega programa (fizioterapevta in logopeda) pa 2.826,00 €.

V šolskem letu 2022/2023 osnovno šolo Antona Janše obiskuje dvanajst jeseniških otrok, kar posledično pomeni tudi višji delež sofinanciranja stroškov Občine Jesenice. Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti tudi zaradi višjih stroškov energentov ter materiala in storitev. Proračunsko postavko povečujemo za 7.553,00 €.

19039002 - Glasbeno šolstvo 108.411,35 €

6480 - Glasbena šola Jesenice 107.911,35 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se zagotovijo sredstva za osnovno glasbeno izobraževanje, ki ga na območju občine Jesenice izvaja Glasbena šola Jesenice, ki opravlja dejavnost izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja na področju kulture in umetnosti (tako na območju občine Jesenice, kot tudi za območje občin Kranjska Gora in Žirovnica).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za delovanje Glasbene šole Jesenice Občina Jesenice zagotavlja sredstva za:

- povračila, nadomestila in druge izdatke zaposlenim, ki so namenjeni kritju stroškov zaposlenih v Glasbeni šoli v skladu s kolektivno pogodbo, ki za razliko od ostalih šol, sredstva za ta namen ne pridobiva s strani pristojnega ministrstva za šolstvo. Delež stroškov za Občino Jesenice znaša 69,51%, ostalo krijeta Občina Žirovnica (13,02%) in Občina Kranjska Gora (17,47%),
- stroške ogrevanja,
- tekočega vzdrževanja,
- materialne stroške in
- delovanje Simfoničnega orkestra v višini 4.500,00 €, izvedbo projekta Od tona do glasbe v višini 200,00 € in za projekt Srečanje glasbenih šol Gorenjske in zamejstva v višini 400,00 €.

Pri načrtovanju plač in drugih osebnih prejemkov v okviru dodatnega programa je bilo potrebno naknadno upoštevati Dogovor o plačah v javnem sektorju za leto 2022 in 2023 (Ur. list RS, št. 136/22, dne 25. 10. 2022) in posledično zagotoviti dodatna sredstva za plače v višini 14.164,42 €.

Prav tako je bilo dodatno potrebno upoštevati tudi višje stroške energentov ter materiala in storitev ter zagotoviti dodatna sredstva za ta namen.

Za izvedbo naknadno izkazanih potrebnih investicijskih aktivnosti se v okviru postavke zagotavljajo dodatna sredstva.

6850 - Zasebni glasbeni zavodi 500,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke občina Jesenice v skladu s področno zakonodajo zagotavlja sredstva za tiste zasebne glasbene zavode, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe osnovnega glasbenega izobraževanja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V skladu z 86. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja se za izvedbo programa zagotavlja 85% sredstev, ki jih lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne šole in za kar Občina Jesenice z zavodom tudi sklepa pogodbo o sofinanciranju. Ocena višine sredstev za leto 2023 je oblikovana izkustveno. V šolskem letu 2022/2023 šolo obiskuje le en učenec iz občine Jesenice, zato so sredstva nižja kot so bila prvotno planirana.

1904 - Terciarno izobraževanje 9.178,19 €

19049002 - Visokošolsko izobraževanje 9.178,19 €

6500 - Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin 9.178,19 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke Občina Jesenice kot ustanoviteljica samostojnega visokošolskega zavoda zagotavlja sredstva za prostorske pogoje za izvajanje visokošolske dejavnosti Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.

Za izvedbo naknadno izkazanih potrebnih investicijskih aktivnosti se le-te prilagodijo izkazanim potrebam, hkrati pa se za ta namen zagotavljajo dodatna sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-20-0009 - Program nabav in vzdrževanj – FZAB

1905 - Drugi izobraževalni programi 103.183,00 €

19059001 - Izobraževanje odraslih 103.183,00 €

6510 - Ljudska univerza 103.183,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se zagotovijo sredstva za uresničevanje javnega interesa na področju izobraževanja odraslih, ki ga v skladu s področno zakonodajo lokalna skupnost zagotavlja preko javnega zavoda Ljudska univerza Jesenice. Primarna dejavnost Ljudske univerze Jesenice je razvijanje in izvajanje programov za pridobitev izobrazbe na osnovni, poklicni in srednji ravni, programov usposabljanja in izpopolnjevanja ter

splošnega in jezikovnega izobraževanja za odrasle. Ljudska univerza Jesenice pa izvaja tudi različne projekte za odrasle, ki izhajajo iz potreb lokalnega okolja, se pa podrobneje določijo z Letnim programom izobraževanja odraslih.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V letu 2023 Ljudski univerzi Jesenice poleg sredstev za kritje materialnih stroškov v višini 765,81 €, zagotavljamo tudi sredstva za naslednje izobraževalne programe in projekte, katerih obseg sredstev in vrsto dejavnosti se podrobneje določi z Letnim programom izobraževanja odraslih:

- 7.107,00 € za izvedbo projekta Ohranjanje kulturne dediščine v lokalni skupnosti, skupaj 90 ur izvedbe, (prenašamo sredstva zaradi terminskega zamika projekta iz leta 2022 v višini 3.553,70 €)
- 18.837,90 € za izvedbo projekta Univerza za starejše, skupaj 540 ur izvedbe,
- 55.942,89 € za projekt Večgeneracijski center Gorenjske VGC). V okviru tega programa se bodo izvedla predavanja, delavnice, poletna šola, tečaji tujih jezikov ipd., organizacija in izvedba neformalnega druženja v prostorih VGC-ja, organizacija in izvedba prostovoljskih aktivnosti, širjenje prostovoljske mreže in verižni eksperiment in
- 15.180,00 € za izvedbo programa pomoči pri sporazumevanju s priseljenci z območja republik nekdanje Jugoslavije in albansko govorečimi, kar predstavlja približno 60% celotnih stroškov zaposlitve (sofinancerke so tudi Občine Kranjska Gora, Bohinj in Žirovnica).

1906 - Pomoči šolajočim 312.000,00 €

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 307.000,00 €

6461 - Prevozni stroški učencev 307.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je po Zakonu o osnovni šoli dolžna kriti prevozne stroške učencev na razdalji od doma do šole, ki je večja od štirih kilometrov ter stroške prevoza na nevarnih poteh, ki jih določi pristojni organ za preventivo, če ugotovi, da je ogrožena varnost učencev na poti v šolo. Občina v skladu s področno zakonodajo zagotavlja brezplačni prevoz oz. krije prevozne stroške tudi otrokom s posebnimi potrebami ter subvencionira prevozne stroške dijakom in študentom, ki imajo stalno bivališče v občini Jesenice.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, predstavlja število učencev, ki bivajo več kot 4 km od šole, število učencev, ki prihajajo v šolo po poteh, ki so določene kot nevarne poti ter višina mesečne vozovnice.

V izračunu so upoštevane so tudi izdane odločbe o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami. Obveznosti iz tega naslova bomo poravnali na podlagi računov, ki nam jih posreduje prevoznik in na podlagi potrdil o prisotnosti pri pouku tistim upravičencem, ki jim je bila izdana odločba o povrnitvi potnih stroškov.

Sredstva so planirana glede na dejanske stroške preteklega leta ob upoštevanju, da se delež otrok s posebnimi potrebami iz leta v leto zvišuje in glede na višje stroške energentov.

19069004 - Študijske pomoči 5.000,00 €

6570 - Študijske pomoči 5.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so v okviru pristojnosti lokalne skupnosti zagotovljena sredstva za sofinanciranje izobraževanja, in sicer denarne pomoči za izredni študij, denarne pomoči za druge oblike izobraževanja in

usposabljanja ter denarne pomoči za študij 2. bolonjske stopnje za študente Fakultete za zdravstvo Angele Boškin. Sredstva se upravičencem podeljujejo na podlagi javnega razpisa.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Javni razpis za dodelitev sredstev za izobraževanje v občini Jesenice se objavi na podlagi Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 84/12, 45/15, 35/17, 44/18, 46/19 in 82/20) in je namenjen fizičnim osebam (občanom). Ocena višine sredstev za leto 2023 je oblikovana izkustveno (na podlagi rezultatov preteklih let).

20 - SOCIALNO VARSTVO 1.695.692,96 €

2002 - Varstvo otrok in družine 50.299,00 €

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 50.299,00 €

6590 - Varna hiša 10.299,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za program Varne hiše na Gorenjskem, ki je namenjen osebam, ki so žrtve psihičnega, fizičnega in/ali spolnega nasilja in se želijo, same ali z otroci, umakniti v varen prostor ter za program Materinskega doma (oba javno veljavna socialno varstvena programa delujeta v okviru Društva za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja in sta od leta 2014 verificirana s strani Socialne zbornice Slovenije).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na osnovi Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti Varna hiša in Materinskega doma bo Občina Jesenice v letu 2023 krila materialne stroške v sorazmernem deležu vseh 18 občin Gorenjske (Občina Jesenice v deležu 10,93 %), kar (upoštevajoč povišanje stroškov) znaša 10.299,00 €.

6770 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok 40.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke občina Jesenice zagotavlja denarno pomoč vsem novorojenčkom, ki imajo skupaj z vsaj enim od staršev oziroma skrbnikom (v primeru skrbništva) stalno bivališče v občini Jesenice in so državljani Republike Slovenije ali tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Upoštevajoč dosedanje trende na področju rojstva otrok v občini Jesenice je pripravljena ocena zagotavljanja pomoči v višini 40.000 €, kar pomeni dodelitev le-te dvestotim novorojenčkom.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 1.645.393,96 €

20049001 - Centri za socialno delo 21.187,60 €

6600 - Center za socialno delo Jesenice 21.187,60 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se zagotovijo sredstva za posebne oz. dodatne naloge, ki jih za Občino opravlja Center za socialno delo Gorenjska, Enota Jesenice, in sicer: odločanje o dodelitvi socialne denarne pomoči, pomoči brezdomcem, letovanje otrok iz socialno ogroženih družin ter vodenje postopkov in izdaje odločb za oprostitve pri plačilih socialno varstvenih storitev za institucionalno varstvo in vodenja postopka ugotovitve do izdaje odločbe za oprostitve pri plačilih socialno varstvene storitve izven javne mreže (stanovanjske skupine) ter za ugotavljanje upravičenosti oz. za izdajo odločbe za dodatno subvencijo Občine Jesenice za plačilo vrtca (upoštevanje stanovanjskega kredita).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za naloge iz prejšnjega odstavka se sredstva v višini 21.187,60 € zagotovijo na podlagi Pogodbe o sofinanciranju Centra za socialno delo Gorenjska, Enota Jesenice. Sredstva (upoštevajoč povišanje stroškov) predstavljajo delež stroška dela javnega uslužbenca za vodenje upravnih postopkov.

20049003 - Socialno varstvo starih 1.255.900,00 €

6620 - Zavodsko varstvo 650.200,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se skladno s področno zakonodajo zagotavljajo sredstva za kritje dela stroška nastanitve občanov v splošnih in posebnih zavodih in v zavodih izven javne mreže (stanovanjske skupine), ki se krijejo iz proračuna lokalne skupnosti v primeru, če oskrbovančevi prejemki ne zadoščajo za kritje celotnih stroškov nastanitve in če oskrbovanec nima prihrankov oz. zavezancev, ki bi bili dolžni in sposobni to razliko kriti.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V obdobju 2021-2022 je bilo v domove in stanovanjske skupine vključenih povprečno 88,5 varovancev mesečno, katerim je Občina Jesenice na podlagi odločbe dolžna pokrivati strošek oskrbe. V zvezi z zavodskim varstvom ugotavljamo, da doplačila Občine v primerjavi s prejšnjim letom ne naraščajo, zato bo Občina za omenjeno storitev namenila sredstva v višini 650.000,00 € ter sredstva v višini 200,00 € za pokrivanje stroškov notarskih, sodnih, cenitvenih ter ostalih storitev, povezanih s postopki pravnega varstva za poplačilo na podlagi področne zakonodaje.

6630 - Pomoč na domu 596.900,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za storitev Pomoč na domu, ki obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo, lokalne skupnosti pa so storitev dolžne zagotavljati in financirati na podlagi Zakona o socialnem varstvu. Za območje občine Jesenice opravlja storitev pomoči na domu Dom upokojencev dr. Franceta Berglja, s katerim občina vsako leto sklene pogodbo o sofinanciranju, na podlagi katere se krijejo stroški splošne subvencije ter doplačila posamezniku glede na višino dohodkov.

V okviru te proračunske postavke dodatno zagotavljamo tudi sredstva za izkazano potrebo po financiranju nakupa avtomobila za izvajanje storitve pomoč na domu v višini 17.750,00 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-08-0066 – Nakup avtomobila – Pomoč na domu

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun stroškov, ki jih je dolžna pokriti Občina Jesenic, temelji na veljavni ekonomski ceni za storitev Pomoč na domu, ki je izračunana na podlagi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, upoštevajoč tudi ostalo zakonodajo s tega področja in velja od 1. 2. 2023 dalje (oz. za mesec januar 2023 cena, ki je stopila v veljavo s 1. 4. 2022).

V letu 2022 je bilo v povprečju 127,3 uporabnikov storitve pomoč na domu. Točnega števila uporabnikov ni možno predvideti, glede na trende pa ocenjujemo nadaljnjo rast števila uporabnikov storitve, tako da je potrebno za izvajanje storitve pomoč na domu v letu 2023 zagotoviti dodatna sredstva. Na podlagi navedenega znaša skupna višina stroškov pokrivanja splošne subvencije 569.650,00 € (splošna subvencija Občine Jesenice k ceni storitve znaša 81,52 %), sredstva v višini 9.500,00 € pa predstavljajo stroške za doplačilo tistim uporabnikom, ki sami ne zmorejo v celoti kriti socialne oskrbe in so na podlagi Odločbe v celoti ali delno oproščeni plačila storitve.

6890 - Brezplačni prevozi za starostnike 8.800,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so zagotovljena sredstva za brezplačne prevoze za starejše - Prostofer, ki ga izvaja Zavod Zlata mreža. Izvajalec za starejše občane, ki nimajo lastnega prevoza, nimajo sorodnikov in imajo nižje dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstev, nudi brezplačne prevoze do zdravniške oskrbe, do javnih ustanov, trgovskih centrov ipd., vozilo za opravljanje storitve pa zagotavlja Občina Jesenice.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za izvajanje storitve je sklenjena pogodba med Občino Jesenice z izvajalcem (organizatorjem in koordinatorjem storitve, ki se izvaja preko klicnega centra), za izvajanje brezplačnih prevozov pa je Občina zagotovila vozilo. Zagotovljena sredstva na postavki (upoštevajoč povišanje stroškov) v višini 8.800,00 € zajemajo stroške klicnega centra in zagotovitve vozila.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 282.260,00 €

6650 - Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti 40.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se v skladu s pristojnostjo lokalne skupnosti zagotavljajo sredstva za enkratne občinske socialne pomoči in sredstva za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin, ki se dodelijo na podlagi predlogov pristojnih institucij.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Enkratne denarne socialne pomoči za socialno ogrožene, ki jih zagotavlja Občina Jesenice in se delijo na podlagi Odločb Centra za socialno Gorenjska Enota Jesenice, podlago pa predstavlja Odlok o socialni pomoči v občini Jesenice. Višina sredstev za ta name ter za sofinanciranje letovanja otrok iz socialno ogroženih družin je določeno izkustveno.

6680 - Pogrebni stroški socialno ogroženih 4.300,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Jesenice v okviru te postavke v skladu s področno zakonodajo zagotavlja sredstva za kritje pogrebnih stroškov za umrle, ki nimajo sorodnikov, ali pa sorodniki zaradi težkega socialnega statusa le-teh ne morejo poravnati.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za kritje pogrebnih stroškov za umrle, ki nimajo sorodnikov, ali pa sorodniki zaradi težkega socialnega statusa le-teh ne morejo poravnati, je v veljavni zakonodaji in temelji na oceni, ker števila umrlih ni mogoče predvideti.

6720 - Pomoč brezdomcem 7.960,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se v skladu s pristojnostjo lokalne skupnosti zagotavljajo sredstva stroškov namestitve za brezdomne v Logu Ivana Krivca, kjer so postavljeni trije bivalni kontejnerji.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V proračunu zagotavljamo sredstva za kritje materialnih oz. tekočih stroškov, stroškov električne energije, vode in komunalnih storitev v bivalnih kontejnerjih in stroškov prehrane (en dnevni obrok). Izhodišča za izračun potrebnih sredstev za pomoč brezdomcem je upoštevanje bivanja dveh brezdomnih oseb.

9050 - Subvencioniranje najemnin 230.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so vključeni izdatki na področju subvencioniranja najemnin za najemna stanovanja na območju Občine Jesenice. Sredstva se dodeljujejo na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo Jesenice, za materialno ogrožene občane občine Jesenice.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri izračunu potrebnih sredstev smo upoštevali že prevzete obveznosti na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo Jesenice, s katerimi se dodeljujejo subvencije.

Odločbe o subvencioniranju najemnin za stanovanja se izdajajo na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 189/2020 z dne 15.12.2020) ter na podlagi Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO in 90/21).

V okviru postavke Občina Jesenice zagotavlja izplačevanje dela najemnin za neprofitna stanovanja, namenska stanovanja in bivalne enote, za materialno ogrožene občane občine Jesenice, in sicer do 85 % celotne najemnine - glede na izkazane dohodke upravičenca. V okviru te postavke, v letu 2023, zagotavljamo sredstva v višini 230.000,00 €.

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih 19.435,71 €

6730 - Komuna 19.435,71 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so v okviru pristojnosti lokalne skupnosti ter v skladu s področno zakonodajo zagotovljena sredstva sofinanciranja javnega socialnovarstvenega programa Društva Žarek - Komuna Skupnost Žarek,

ki omogoča rehabilitacijo odvisnikov od droge (fizična okrepitev uporabnika, vzpostavitev stika z zavodom za zaposlovanje ali centrom za socialno delo za ureditev socialne podpore, socializacijski proces, dokončanje prekinjenega procesa izobraževanja, refleksija svoje preteklosti, učenje izražanja svojih čustev, pridobivanje in utrjevanje pozitivnih vzorcev vedenja in reševanje odprtih zadev), izvajanje programa pa sofinancirajo vse občine Zgornje Gorenjske.

V okviru postavke poteka tudi sofinanciranje javnega socialnovarstvenega programa Reintegracijski center (program, namenjen rehabilitaciji oseb z različnimi zasvojenostmi), ki ga za območje Gorenjske izvaja Center za socialno delo Gorenjske Enota Kranj v sodelovanju z občinami sofinancerkami oz. ostalimi sofinancerji programa, in sicer v Domu Vincenca Drakslerja v Pristavi pri Tržiču.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče, na katerih temelji izračun, je program dela in finančni plan Društva Žarek, ki ga je društvo pripravilo za vseh sedem občin sofinancerk programa komune, upoštevajoč aktualni delež števila prebivalcev ob pripravi programa dela s finančnim načrtom (le-ta je za Jesenice nekoliko manjši glede na podatke ob pripravi proračuna 2023 v letu 2021). Za sofinanciranje programa Reintegracijskega centra je izhodišče vsebinski program s priloženim izračunom deležev občin sofinancerk, ki so izračunani na podlagi števila prebivalcev.

Na tej podlagi je za leto 2023 za oba programa namenjenih skupaj 19.435,71 € (15.814,22 € za program Komuna Skupnost Žarek ter 3.621,49 € za program Reintegracijski center).

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 66.610,65 €

6690 - Območno združenje Rdečega križa 22.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost oz. program dela OZ Rdečega križa Jesenice (v nadaljevanju: OZ RK Jesenice) je usklajen z dolgoročnimi cilji razvoja in dela Mednarodnega Rdečega križa in Rdečega križa Slovenije. Za programe OZ RK Jesenice so zagotovljena sredstva za izvajanje zdravstvene, zdravstveno vzgojne, socialne ter poizvedovalne dejavnosti (vključno z zagotavljanjem humanitarne pomoči družinam in posameznikom), za programe v primeru elementarnih nesreč, za delo z mladimi, za izobraževanje ter za širjenje znanj in informiranje javnosti.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče, na podlagi katerega temelji izračun, je program dela in finančni načrt OZ RK Jesenice za leto 2023, za kar Občina v skladu z Zakonom o Rdečem križu Slovenije z območno organizacijo sklene neposredno pogodbo za sofinanciranje delovanja in specifičnih programov lokalnega pomena, ki jih v javnem interesu izvaja območna organizacija na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zdravstva, socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti.

6700 - Humanitarni projekti in programi 41.980,65 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki se v okviru pristojnosti lokalne skupnosti zagotavljajo sredstva sofinanciranja za projekte in programe s področja socialnega varstva. Sredstva so namenjena za programe, ki jih izvajajo humanitarna, invalidska, dobrodelna in sorodna društva ter organizacije, ki prispevajo k reševanju socialnih stisk in težav oziroma k reševanju socialnih stisk posameznikov in ranljivih skupin prebivalstva.

V okviru proračunske postavke so zagotovljena:

- sredstva v skupni višini 26.500,00 €. za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij ter za sofinanciranje humanitarnih projektov po Odloku o

dodeljevanju sredstev za programe s področja socialnega varstva v občini Jesenice. Razdelitev sredstev po posameznih programih se podrobneje opredeli v Letnem programu humanitarnih društev in invalidskih organizacij;
- sredstva v višini 5.980,65 € za nadaljevanje projekta »Anima Sana« (preventivni programi na področju krepitve duševnega zdravja), ki ga koordinira Razvojna agencija Zgornje Gorenjske – RAGOR in ki je bil v letu 2015 sofinanciran iz programa Norveškega finančnega mehanizma 2009 – 2014 in programa Finančnega mehanizma EGP 2009 – 2014 ter
- za sofinanciranje izvajanje verificiranega javnega socialnovarstvenega programa »Naj mladih ne vzgaja ulica«, ki ga izvaja društvo Žarek, sredstva v višini 9.500,00 €.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva sofinanciranja različnih humanitarnih ter socialnovarstvenih projektov in programov, ki jih izvajajo različni izvajalci socialnovarstvenih storitev in javnih pooblastil v občini Jesenice, so ocenjena izkustveno (na podlagi trendov in izkazanih potreb deležnikov na tem področju), medtem ko izračun višine sredstev za javni socialnovarstveni program »Naj mladih ne vzgaja ulica« temelji na finančnem planu društva (medtem ko je vsebinski del programa oz. njegova verifikacija v pristojnosti Socialne zbornice Slovenije), izračun višine sredstev za projekt »Anima Sana« pa temelji na finančnem planu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske.

6710 - Lokalna akcijska skupina – LAS 2.630,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki se v okviru pristojnosti lokalne skupnosti zagotavljajo sredstva za izvajanje aktivnosti Lokalne akcijske skupine za preprečevanje odvisnosti v občini Jesenice, ki deluje kot posvetovalni organ župana občine za to področje. Trendi naraščanja problematike odvisnosti od prepovedanih drog in drugih vrstah zasvojenosti (z internetom, hrano, alkoholom, tabletami, igralništvom ipd.) v občini nakazujejo potrebo po delovanju LAS občine Jesenice, kjer se (poleg rednega dela skupine) pretežni del dejavnosti izvaja v okviru Meseca boja proti odvisnosti (v mesecu novembru).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva na tej postavki se planirajo v skupni višini 2.630,00 €, od tega za delovanje Lokalne akcijske skupine za preprečevanje odvisnosti v občini Jesenice 1.230,00 €, ki vsebuje okvirno oceno stroškov predavanj, kino predstave ali gledališke predstave. Na postavki se zagotavljajo tudi stroški sejnin članom LAS v višini 1.400,00 €.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 165.973,78 €

2201 - Servisiranje javnega 165.973,78 €

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 163.900,58 €

9530 - Odplačilo obresti 163.900,58 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Odplačilo obresti se opravljajo vsa izplačila vseh obresti, ki dospejo v letu 2023 v skladu s kreditnimi pogodbami in načrtovanimi zadolžitvami.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na tej postavki načrtujemo odplačila obresti kreditov na podlagi določil sklenjenih pogodb, ki zapadejo v letu 2023 in sicer za stanovanja v višini 2.505,00 €. Za zadolžitev za projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih

voda v porečju Save GORKI Jesenice in OB GORKI načrtujemo odplačilo obresti v skupni višini 31.000,00 €. Za v letu 2011 najeto posojilo za Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava predvidevamo za 6.000,00 € odplačil obresti. Za zadolžitev izvedeno v letu 2019 načrtujemo odplačila v obresti višini 50.000,00 €, za zadolžitev izvedeno v letu 2020 načrtujemo 12.500,00 € odplačil obresti. Za načrtovano novo zadolžitev v letu 2023 (kar se nanaša na obresti treh anuitet) 61.895,58 €. Skupaj na postavki Odplačila obresti za vse najete kredite predvidevamo za 163.900,58 € odplačil. Načrtovana odplačila obresti se v primerjavi s prvotnim planom povečujejo za 106.000,58 € in sicer zaradi dviga temeljne obrestne mere (EURIBOR), za katero se predvideva, da se bo v letu 2023 še dvigovala.

22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 1.173,20 €

9540 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 2.073,20 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so ocenjeni stroški, povezani z novo zadolžitvijo v letu 2023 in plačilo stroškov vodenja za enega izmed že najetih kreditov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V letu 2023 na postavki predvidevamo pokritje stroškov odobritev novo najetega kredita. Načrtujemo še stroške vodenja že najetega kredita v skladu z obveznostmi po kreditni pogodbi, vse v skupni višini 2.073,20 €.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 407.500,00 €

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 70.000,00 €

23029001 - Rezerva občine 70.000,00 €

9510 – Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč 70.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za vplačilo v sklad proračunske rezerve v letu 2023.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V letu 2023 se načrtuje povečanje sredstev proračunske rezerve v višini 70.000 €.

2303 - Splošna proračunska rezervacija 337.500,00 €

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 337.500,00 €

9520 - Splošna proračunska rezervacija 337.500,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da sredstva v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za planiranje je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna.

Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je višina zagotovljenih sredstev za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Za leto 2023 predvidevamo oblikovanje Splošne proračunske rezervacije v višini 337.500,00 €.

9800 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 870.575,10 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 870.575,10 €

0603 - Dejavnost občinske uprave 870.575,10 €

06039001 - Administracija občinske uprave 824.575,10 €

9810 – Plače 501.315,10 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica izvaja naloge na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in pooblastil na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru in Zakona o občinskem redarstvu na območju občin ustanoviteljic. Naloge so še natančneje opredeljene v Občinskih programih varnosti, pooblastila pa v vrsti zakonov, katerih število se od ustanovitve skupne občinske uprave (SOU) veča (npr. Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o cestah, Zakon o motornih vozilih, Zakon o voznikih, Zakon o zaščiti živali, Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, Gradbeni zakon), vsi obstoječi zakoni pa so bili deležni dopolnitev pri pooblastilih ali vsebinah nadzorov. Občine soustanoviteljice SOU njeno delovanje sofinancirajo po dogovorjenih deležih. Vse občine ustanoviteljice so upravičene do dodatnih sredstev iz državnega proračuna. Ta delež je zaradi izvedenih preteklih reorganizacij skupne občinske uprave iz 35% dvignil na 50 % realiziranih odhodkov za plače za delovanje skupne uprave v preteklem letu, povečane za dodatnih 20 %.

Osnovna naloga medobčinskega inšpektorata in redarstva je izvajanje nadzora nad spoštovanjem zakonodaje in določil predpisov lokalne skupnosti, za katere je organ pooblaščen. Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja naloge za zagotavljanje večje varnosti in reda, ki so določene v občinskih programih varnosti, ki so ga sprejeli občinski sveti, kot tudi naloge, ki so načrtovane in odrejene s sklepi ter navodili občin ustanoviteljic.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva za delo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občine ustanoviteljice zagotavljajo v svojih proračunih, skladno s predlogom kadrovskega načrta in financiranja, ki je priloga Dogovora o medsebojnih razmerjih pri ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva kot organa skupne občinske uprave, ter predlogom finančnega načrta skupne uprave za posamezno leto.

V letu 2023 se predvideva povečanje stroškov za plače zaradi sklepa soustanoviteljev o povečanju redarske kadrovske zasedbe ter Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22).

Pri pripravi finančnega načrta so bili upoštevani naslednji akti, sprejeti s strani občin ustanoviteljic skupne uprave:

- Odlok o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica in spremembe tega odloka;
- Dogovor o medsebojnih razmerjih pri ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva kot organa skupne občinske uprave, z dne 16. 4. 2008;
- Aktualni Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v skupni občinski upravi »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica«;
- Aktualni sklepi sestanka koordinatorjev občin ustanoviteljic in vodje medobčinskega inšpektorata in redarstva

Stroški za plače se v letu 2023, glede na preteklo leto, zaradi opisanih sprememb povečujejo za 24,13 %.

9820 - Materialni stroški 323.260,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnosti v okviru proračunske postavke so načrtovane tako, da omogočajo nemoteno izvrševanje nalog organov skupne občinske uprave. Vključujejo predvsem zagotavljanje optimalnih delovnih in drugih pripomočkov ter storitev za opravljanje dela in strokovno usposabljanje ter izpopolnjevanje uslužbencev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana ocenjena višina stroškov, ki bodo nastali z delovanjem skupne uprave, ob upoštevanju zahteve po racionalizaciji stroškov poslovanja. Ocenjeni so neposredni stroški po posameznih namenih. Predvideni so stroški za: pisarniški material in storitve, čistilni material, fotokopiranje, prevode, strokovno literaturo, izdatke za reprezentanco, uniformo in delovne obleke, drugi splošni material in storitve, uniforme in službeno obleko, zdravniške preglede, elektriko, ogrevanje, vodo in komunalne storitve, telefon, faks, elektronsko pošto, dostop do spleta z varovano linijo H-kom, poštne storitve, najemnina za poslovne prostore, najem vozil, gorivo, vzdrževanje in popravila vozil, zavarovalne premije za motorna vozila, registracijo vozil, nakup vinjet, prevoze v državi, za službena potovanja, vzdrževanje strojne in programske računalniške opreme, stroške konferenc, seminarjev in simpozijev ter dodatnega izobraževanja.

Predvideni so tudi odhodki neposredno povezani z ugotavljanjem prekrškov ter vodenjem in odločanjem v prekrškovnih in inšpekcijskih postopkih: poštne storitve (vročanje plačilnih nalogov, odločb in pozivov po ZUP), stroški tolmačev, prevajalske storitve, stroški nagrad odvetnikom ob ustavitvah postopkov, vzdrževanje radarskega sistema, plačila izvedbe tehtanja vozil, storitev strokovnega svetovanja in vzdrževanje licenčne programske opreme.

V letu 2023 se predvideva povečanje stroškov za: nakup uniform (predvidene kadrovske spremembe), najem dodatnega vozila (motorno vozilo redarstva), za izobraževanja, za nakup strojne računalniške opreme (računalnik, strežnik) ter nakup informacijske ter programske opreme, nakup pisarniške opreme.

Postavka vključuje tudi stroške najema in uporabe prostorov UC Jesenice (Najemnine in zakupnine za poslovne objekte, Voda in komunalne storitve, Čistilni material in storitve).

Stroški so v tem letu višji predvsem zaradi reorganizacije SOU, kar pomeni opremljanje in izobraževanje novih kadrov, najem in oprema dodatni prostorov in nakupa tehnične opreme.

Materialni stroški se zaradi opisanih sprememb povečujejo za 62,14 %.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 46.000,00 €

9830 - Oprema za delovanje Skupne občinske uprave 46.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnosti v okviru proračunske postavke so načrtovane tako, da zagotavljajo pogoje in opremo za delo skupne občinske uprave. Upoštevani so dogovori in dejanske potrebe zaradi kadrovskih in področnih sprememb skupne občinske uprave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-07-0028 – Oprema za delovanje sk. obč. upr.-MIR

B - Račun finančnih terjatev in naložb

5000 – OBČINSKA UPRAVA 2.000,00 €

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 2.000,00 €

0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 2.000,00 €

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti 2.000,00 €

7010 – Razvojni projekti RRA 2.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 načrtujemo dokapitalizacijo družbe Poslovno podpornega centra BSC d.o.o. Kranj zaradi prodaje družbeniškega deleža Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja. Načrtujemo povečanje družbeniškega deleža Občine Jesenice v osnovnem kapitalu družbe BSC, poslovno podporni center d.o.o. Kranj v višini 2.000,00 €.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena vrednosti temelji na Cenitvenem poročilu iz leta 2016, ki je bilo izdelano za potrebe prve dokapitalizacije, ki je bila izvedena v letu 2017. Sredstva so prenesena iz leta 2022.

C - Račun financiranja

5000 – OBČINSKA UPRAVA 890.606,54 €

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 890.606,54 €

2201 - Servisiranje javnega dolga 890.606,54 €

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 890.606,54 €

9500 - Odplačilo dolga 890.606,54 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Odplačila dolga se zagotavljajo sredstva za odplačila vseh glavnic, ki dospejo v letu 2023 v skladu s kreditnimi pogodbami.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračuni predloga pravic porabe so pripravljeni z upoštevanjem amortizacijskih načrtov, ki so priloga obstoječim kreditnim pogodbam. V skladu s prevzetimi pogodbenimi obveznostmi za stanovanja na Titovi 16 in Verdnikovi 40 in v letu 2007 najetim kreditom za neprofitno stanovanjsko gradnjo na Hrušici 56 izkazujemo odplačila glavnice kreditov za stanovanja v skupni višini 26.288,60 €, pri čemer v letu 2023

zapade v izplačilo zadnji obrok kredita za stanovanjsko gradnjo na Hrušici 56.

Za kreditni pogodbi za projekta GORKI in Ob GORKI, sklenjeni v letu 2014, pa predvidevamo odplačila v skupni višini 302.520,96 €. Za v letu 2011 najeto posojilo za Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava pa predvidevamo za 50.604,58 € odplačil glavnice. Za zadolžitev iz leta 2019 za del lastnih sredstev pri projektu »Obnova Ruardova graščina« načrtujemo odplačilo obrokov glavnic v višini 200.000,40 €. Za zadolžitev iz leta 2020 predvidevamo odplačila glavnic v višini 180.000,00 €. Za črpana povratna sredstva po ZFO v letu 2020 načrtujemo odplačila v višini 13.192,00 €.

V skladu z načrtovano zadolžitvijo v letu 2023 za zagotovitev lastnih sredstev za financiranje investicij, načrtujemo odplačila treh obrokov glavnic v skupni višini 118.000,00 €.

Skupaj predvidevamo za 890.606,54 € odplačila dolga.

III.
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

V Načrt razvojnih programov za obdobje 2023 - 2026 je bilo s sprejetim Proračunom Občine Jesenice za leto 2023 (Uradni list RS, št. 199/21) vključenih 79 projektov in programov, od tega je bilo v letu 2023 v izvajanju 68 projektov in programov v skupni višini 9.066.263,57 €. Iz proračunskih sredstev se je izvajalo 67 projektov v vrednosti 9.009.766,17 €.

Z rebalansom proračuna za leto 2023 je v Načrt razvojnih programov za obdobje 2023 – 2023 vključenih 84 projektov in programov, od tega je v letu 2023 v izvajanju 73 projektov in programov v skupni višini 13.664.267,60 €, od tega proračunskih sredstev 13.630.885,60 €. Za izvajanje načrta razvojnih programov v letu 2023 zagotavljamo 7.740.553,55 € lastnih proračunskih sredstev (vključeno načrtovano zadolževanje), za izvedbo 6-ih projektov so načrtovana sredstva iz državnega proračuna in proračuna EU (613.608,91 €), za 18 projektov je načrtovano sofinanciranje iz namenskih sredstev iz naslova dobička JEKO in iz sredstev najemnine za komunalno infrastrukturo (3.858.898,04 €), 13 projektov se financira iz naslova ostalih namenskih sredstev (koncesija, požarna taksa, okoljske dajatve, občine, donacije…) (1.417.825,10 €).

Dva projekt se delno sofinancirata z viri, ki niso proračunski v skupni višini 33.382,00 €. Gre za financiranje projektov s strani javnih zavodov, kjer so izvenproračunska sredstva načrtovana v okviru projektov: »Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice« v višini 12.833,00 € (lastna sredstva zavoda) ter »Občinska knjižnica Jesenice-transferi« v višini 20.549,00 € (Ministrstvo za kulturo).

Z rebalansom proračuna 2023 se v Načrt razvojnih programov 2023 – 2026 za leto 2023:

- uvrščajo naslednji novi projekti oz. se izvedba iz preteklega leta zamika v leto 2023
  - OB041-21-0012 Sanacija zajetja Peričnik 815.095,00 €
  - OB041-22-0001 Obnova objekta Ruardova graščina - II.faza 810.000,00 €
  - OB041-08-0006 Nakup avtomobila - Pomoč na domu 17.750,00 €
  - OB041-17-0012 Investicijsko vzdrževanje javnih površin 10.000,00 €
  - OB041-06-0022 Program nabav in vzdrževanj - Glasbena šola 13.632,35 €
  - OB041-19-0005 Živa dediščina 110.476,12 €
  - OB041-21-0006 Otroški vadbeni park - ''Medgeneracijski ŽIVŽAV'' 102.000,00 €
  - OB041-18-0006 Obnova kopališča Ukova 84.565,77 €
  - OB041-06-0040 Izgradnja kanalizacije LIPCE -ČN 71.271,48 €
  - OB041-17-0011 Čezcestni transparent 4.687,00 €
- se izvedba zamika v prihodnja leta:
  - OB041-21-0004 Vzpostavljanje pametnih mest in skupnosti
  - OB041-21-0018 OVE-Sončne elektrarne
  - OB041-21-0016 Izgradnja nove knjižnice
  - OB041-20-0006 Vrtec Jesenice - enota Julke Pibernik

Projekti, vključeni v Načrt razvojnih programov 2023 - 2026, vendar se ne izvršujejo v letu 2023 so:

- OB041-06-0019 Program nabav in vzdrževanj - Mladinski center
- OB041-16-0002 Mestni management
- OB041-10-0023 Gradnja in inv.vzdrževanje vodotokov
- OB041-10-0002 Pokopališče Planina pod Golico
- OB041-14-0005 Upravljanje kolesarskega sistema
- OB041-14-0001 Preureditev Prireditvenega centra Jesenice
- OB041-18-0002 OŠ Koroška Bela - energetska sanacija
- OB041-06-0013 Cerkev na Stari Savi
- OB041-06-0071 Celostna obnova osnovne šole Koroška Bela
- OB041-20-0006 Vrtec Jesenice - enota Julke Pibernik
- OB041-21-0016 Izgradnja nove knjižnice

5000 - OBČINSKA UPRAVA

04029001 - Informacijska infrastruktura

OB041-06-0006 - Informatizacija uprave 8.500,00€

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje delovanja lokalne informacijsko komunikacijske tehnologije ter njeno posodabljanje. V okviru podprograma gre za nadaljevanje investicijskih nalog in sicer za zagotavljanje ustreznih kapacitet strežnikov, uporabo in vzdrževanje skupnega komunikacijskega omrežja državnih organov, za nakup in vzdrževanje lokalne programske opreme in aplikacij ter zagotavljanje splošnih pogojev za nemoteno delovanje informacijske infrastrukture in nemoteno izvajanje načrtovanih projektov uvajanja e-uprave v delo organov občinske uprave.

Cilj projekta Informatizacija uprave je zagotavljanje delovanja informacijske infrastrukture in njeno posodabljanje po načelu učinkovitosti in ekonomičnosti.

Stanje projekta

Zagotavljanje delovanja lokalne informacijsko komunikacijske tehnologije ter njeno posodabljanje. Za leto 2023 se predvidi investicijsko vzdrževanje najstarejše računalniške opreme. V letu je predvidena zamenjava nekaj računalniških komponent namiznim računalnikom, zamenjava dotrajanih tiskalnikov, povečanje učinkovitosti strežniške opreme kot tudi dodatne licence sistemske in pisarniške programske opreme. Dostopne strežniške licence za posodobitev strežniške programske opreme, katere so potekle z namenom zagotovitve večje informacijske varnosti.

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB041-06-0052 – Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 20.000,00 €

Namen in cilj

Namen in cilj investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov je ohraniti oziroma povečati vrednost poslovnih prostorov, ki so v upravljanju Občine Jesenice. Podlaga za uvrstitev v NRP je Program upravljanja s poslovnimi prostori, ki so v lasti in upravljanju Občine Jesenice za obdobje 2018-2022.

Starost poslovnih prostorov, izboljšanje delovnih pogojev najemnikov in zagotovitev energetske varčnosti objektov so razlogi za izvajanje projekta investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov. Letni plan investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov za leto 2023 zajema plačilo investicijskega vzdrževanja skupnih delov v večstanovanjskih stavbah ter ostala nujna investicijska dela. Planiramo tudi sredstva za intervencijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, adaptacije poslovnih prostorov ob izpraznitvi – zamenjavi najemnika poslovnega prostora ter sredstva za vzdrževalna dela, ki so namenjena vzdrževanju skupnih delov in naprav večstanovanjskih stavb in v katerih so poslovni prostori v lasti Občine Jesenice.

Stanje projekta

Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov je stalna naloga občinske uprave. V letu 2023 se bo projekt nadaljeval v skladu s planom investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov.

OB041-08-0020 – Rekonstrukcija in adaptacija objekta Hrušica 55a 530.000,00 €

Namen in cilj

Namen investicije je preprečitev nadaljnjega propadanja dela objekta, zagotovitev delovanja KS Hrušica in oživitev kulturno-športnega dogajanja v tem delu občine Jesenice. V letu 2023 se bodo izvedla dela potrebna za obnovo dvorane na Hrušici, obnovitvena dela v prvem nadstropju za potrebe društev, vključno z obnovo elektro in strojnih inštalacij, obnovljena pa bo tudi fasada objekta.

Stanje projekta

Z rebalansom proračuna za leto 2023 planirana sredstva povečujemo na 530.000,00 €. Planirano je bilo, da se bodo dela pričela izvajati že v letu 2022. V letu 2022 smo izvedli javni razpis za izbor izvajalca, izvedba investicije pa se je zamaknila v leto 2023. Neporabljena sredstva zato prenašamo v 2023 in z rebalansom proračuna planiramo znesek s katerim bomo investicijo zaključili v 2023.

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti

OB041-16-0002 Mestni management 0,00 €

Namen in cilj projekta

Cilj je vzpostaviti celovit sistem turistične in druge obvestilne signalizacije v mestu izdelati panoje ter zagotoviti ustrezno promocijo za večjo prepoznavnost mesta.

Stanje projekta

V letu 2017 je bil postavljen lamelni sistem turistične in druge obvestilne signalizacije na območju občine Jesenice na regionalnih oz. državnih cestah. Lamelni sistem vsebuje označbe javnih inštitucij, športne, kulturne in turistične infrastrukture. V letu 2019 je bil narejen Elaborat turistične in obvestilne signalizacije ob avtocesti. V letu 2025 je predvideno nadaljevanje postavitve turistične obvestilne signalizacije ob avtocesti A2 za zagotavljanje večje prepoznavnosti muzejskega območja Stara Sava v višini 20.000,00 €. V letu 2023 ni predvidenih odhodkov.

06039001 – Administracija občinske uprave

OB041-06-0057 – Investicije in investicijsko vzdrževanje počitniških objektov 17.000,00 €

Namen in cilj

Namen projekta je investicijsko vzdrževanje in nakup dotrajane opreme za počitniške kapacitete, s katerim upravlja komisija. Vir za realizacijo projekta so prihodki iz naslova najemnine za zemljišče in prihodki za uporabo počitniških kapacitet ter ostanek presežka pri upravljanju s počitniškimi zmogljivostmi iz preteklih let. V letu 2023 je načrtovano investicijsko vzdrževanje obstoječih enot, glede na izkazane potrebe ter izdelava projektne dokumentacije za ureditev samostojnega kampa na območju zemljišča v lasti občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, s pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Izvedba projekta bi se financirala glede na delež lastništva (67,38:20:12,62).

Stanje projekta

Projekt se izvaja letno, skladno z zagotovljenimi sredstvi.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB041-06-0007 - Modernizacija občinske uprave 40.000,00 €

Namen in cilj

Sredstva v višini 1.000,00 € se načrtuje za zamenjavo dotrajanih mobilnih telefonov in druge opreme, 7.000,00 € pa za nakup potrebne pisarniške opreme (zamenjava pisarniških in konferenčnih stolov). 25.000,00 € se nameni za zamenjavo dotrajanega službenega vozila WV Polo (letnik 2007), 7.000,00 € pa za sanacijo ogrevalno-hladilne napeljave (zaradi prerjavenja cevi).

Stanje projekta

Projekt se izvaja letno glede na potrebe v krajevnih skupnostih in občinski upravi Občine Jesenice.

07039001 - Pripravljenost za zaščito, reševanje in pomoč

OB041-16-0010 – Sanacija plazov 22.000,00 €

Namen in cilj

Glede na geometrijo plazu, geološko in morfološko kompleksnost in že obstoječe gradbene ukrepe so raziskave na zgornjem delu plazu Betel razdeljene na posamezne zaporedne faze, pri čemer se vsaka nadaljnja faza načrtuje na podlagi rezultatov predhodne. Prvi sklop vsebuje podrobno inženirsko-geološko kartiranje plazu in izdelavo kart ter osnovne hidrogeološke preiskave, drugi sklop pa strukturne, geomehanske in podrobne hidrogeološke raziskave (geomehanske vrtine, piezometri, inklinometri ipd.). Opazovanje na plazu, ter hidrogeološke raziskave je izvedel Geološki zavod Slovenije v letu 2019/2020.

Stanje projekta

V letu 2020 so bili na podlagi pridobljenih rezultatov izdelani načrti sanacije zgornjega dela plazu, ter geodetske meritve – sprotno spremljanje premikov zgornjega dela plazu. V letu 2021 so se pričela izvajati nujna sanacijska dela površinskega odvodnjavanja na zgornjem delu plazu. Dela se bodo nadaljevala v 2022 in 2023. Cilj projekta je poznavanje površinskega obsega plazu in dinamike premikov zgornjega dela plazu, ter površinskega pojavljanja in odtoka vode; možnost začetka površinskega odvodnjavanja, ter možnost načrtovanja nadaljnjega izsuševanja plazu.

OB041-21-0017 – Sofinanciranje ukrepov za odpravo zemeljskih plazov 7.000,00 €

Namen in cilj

Projekt, katerega namen je spodbuditi lastnike zasebnih zemljišč k sanaciji zemeljskih plazov manjšega obsega, se je v letu 2022 začel na novo, v letu 2023 se predvidevajo sredstva v višini 7.000,00 € letno.

Za doseganje visoke ravni varstva pred posledicami, ki jih povzroča nestabilnost tal, je ustrezen ukrep vzpodbujanje učinkovitega izvajanja vodnogospodarskih in geotehničnih ukrepov na zasebnih zemljiščih, ki so prizadeta zaradi posledic zemeljskih plazov, podorov, drobirskih tokov ipd.

Stanje projekta

S sofinanciranjem iz sredstev občinskega proračuna se spodbuja zasebna iniciativa na področju preventive in varstva pred naravnimi nesrečami. Za leto 2023 se za izvedbo naloge namenja 7.000,00 €.

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB041-13-0008 – Nakup gasilskih vozil za PGD 90.000,00 €

Namen in cilj

V letu 2023 se bodo sredstva požarne takse namenila za nakup gasilskega vozila GVM za Prostovoljno gasilsko društvo Jesenice.

Stanje projekta

V letu 2023 bo izveden javni razpis za nakup vozila GVM, ki bo predano v uporabo Prostovoljnemu gasilskemu društvu Jesenice.

OB041-15-0003 – Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice 42.777,00 €

Namen in cilj

Za Gasilsko reševalno službo Jesenice se bo v letu 2023 zaključilo odplačevanje kredita za dve gasilski vozili – gasilsko vozilo s cisterno 24/75 HH ter gasilsko orodno vozilo za varstvo okolja. Vozili sta namenjena za gašenje požarov, za dobavo pitne vode, za čiščenje ter za intervencije ob nesrečah, kjer se pojavljajo nevarne snovi – plini, tekočine ali druge nevarne snovi, pri prevozu na cestah ali železnici ter pri skladiščenju in uporabi le-teh.

Stanje projekta

V letu 2017 sta bili kupljeni gasilski vozili - gasilsko vozilo s cisterno 24/75 HH ter gasilsko orodno vozilo za varstvo okolja. Za nakup obeh vozil je bil najet kredit v višini 500.000,00 € za obdobje 6 let. Kredit se odplačuje iz sredstev požarne takse in iz lastnih virov javnega zavoda GARS Jesenice. V letu 2023 bo za dokončno odplačilo kredita namenjenih 29.944,00 € požarne takse, 12.833,00 € pa bo zagotovil Javni zavod GARS Jesenice.

OB041-21-0014 – Postavitev nadstreška pod gasilnim domom_PP 20.000,00 €

Namen in cilj

Namen projekta je postavitev prireditvenega lesenega nadstreška pod gasilskim domom PGD Planina pod Golico. V Planini pod Golico trenutno ni urejenega prireditvenega prostora, pod gasilnim domom pa je primerna lokacija, ki se je pred časom že uporabljala za tovrstne namene. Tudi vsa infrastruktura je v bližini. S tem bi se pridobilo pokrit prireditveni prostor, ki bi ga lahko uporabljala različna društva pri svojih prireditvah, dobili bi tudi vaško jedro, ki ga trenutno ni.

Stanje projekta

V letu 2022 bodo začeli gasilci urejati dvorišče, v okviru projekta pa se bo v 2023 zgradil prireditveni leseni nadstrešek. Predlog je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna v KS Planina pod Golico.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

OB041-06-0029 – Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja 22.700,00 €

Namen in cilj

Namen: pomoč pri ohranjanju in razvoju kmetijske dejavnosti ter podeželja v občini Jesenice.

Cilji: ohranitev in razvoj kmetijstva, kulturne krajine na podeželju, razvoj dodatnih dejavnosti na kmetijah, odpiranje novih delovnih mest ter povečati usposobljenost kmetov.

Stanje projekta

V okviru Odloka o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 45/2015 in 28/2021). Občina Jesenice vsako leto objavi javni razpis za različne

ukrepe, na podlagi katerega se upravičencem razdelijo sredstva, ki predstavljajo državne pomoči. Z izvedbo projektov dosegamo zastavljene cilje, s katerimi ohranjamo podeželski prostor.

OB041-19-0005 – Živa dediščina 110.476,12 €

Namen in cilj

Namen: Urediti zapuščeno zemljišče ob vaškem jedru na Blejski Dobravi in obenem na njej postaviti nezahteven skladiščni objekt, ki bo namenjen za shranjevanje različne opreme v času organiziranih dogodkov.

Cilj: Zgrajen nezahteven objekt ob vaškem jedru na Blejski Dobravi za potrebe shranjevanja opreme pri izvedbi različnih dogodkov za lokalno prebivalstvo, ki predstavlja zaključno, 4. fazo projekta ureditve vaškega jedra na Blejski Dobravi.

Stanje projekta

Projekt je bil avgusta 2021 prijavljen na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za LAS Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014-2020 na podlagi Uredbe CLLD. Odločba o pravici do sredstev s strani pristojnega ministrstva je bila prejeta novembra 2022. Projekt se bo izvajal v letu 2023, in sicer je zanj namenjenih 110.476,12 € sredstev.

Prenos sredstev iz naslova projekta Živa dediščina iz leta 2022 znaša 87.648,92 €. Dodatno je bilo prenesenih še 5.000,00 € iz naslova neizvedenega projekta Košarica tradicionalnih gorenjskih jedi, saj se predvidevajo višji stroški za gradnjo objekta od prvotno predvidenih. Za izvedbo projekta se namenijo še dodatna sredstva, ki v prvotnem NRP niso bila predvidena, so pa upoštevana pri prijavi projekta, in sicer za izvedbo promocijskih aktivnosti (1.327,36 €) ter za storitve zunanjih izvajalcev za izvedbo skupnega javnega naročila vseh naložb partnerjev v projektu (1.798,76 €).

Za stroške promocije in stroške izvedbe skupnega javnega naročila se pričakuje sofinanciranje v višini 85 % neto vrednosti, za gradbena dela se pričakuje nižji odstotek sofinanciranja oz. prihodke v višini 40.000,00 €, in sicer zaradi omejenih sredstev CLLD ob zaključku programskega obdobja.

OB041-21-0009 - Seme preteklosti je seme prihodnosti 17.161,22 €

Namen in cilj

Namen: v okviru projekta namerava Občina Jesenice urediti medonosni vrt ob OŠ Koroška Bela ter nabaviti opremo za vzpostavitev čebelarskega krožka.

Cilj projekta je povečati število medonosnih rastlin na podeželju, ureditev območja ob šoli ter vzpostavitev čebelarskega krožka, ki bo deloval v sklopu izobraževalnih vsebin v Osnovni šoli Koroška Bela.

Stanje projekta

Projekt je bil leta 2021 prijavljen na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoj za LAS Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014-2020 na podlagi Uredbe CLLD. Odločba o pravici do sredstev s strani pristojnega ministrstva je bila prejeta septembra 2022. Nekaj opreme (aluminijasti zaboji, čebelarska tehtnica in čebelarska oprema) je bilo nabavljene v letu 2022, ostalo bo nabavljeno v letu 2023 (montaža drsnih vrat in premični čebelnjak). Prav tako bo medonosni vrt urejen v letu 2023. Prenos sredstev iz leta 2022 znaša 12.161,22 €.

Odobrenih je 9.146,48 € sofinanciranja s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, to je 85 % neto stroškov.

11049001 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

OB041-21-0010 – Ureditev gozdne ceste Vintgar 30.725,00 €

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev in asfaltiranje gozdne ceste v sotesko Vintgar, ki je trenutno v makadamski izvedbi. Predvidena je fazna izvedba projekta v letih 2022 do 2027.

Cilj projekta je zagotovitev ustrezne komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture.

Stanje projekta

Ministrstvo za okolje in prostor, skladno z Uredbo o merilih in kriterijih za spodbujanje in financiranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 116/21), zagotovi za izvedbo projekta finančna sredstva, to je 0,20 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu pred letom, za katero se ji izračuna dohodnina. Delež dohodnine, ki pripada Občini Jesenice je 0,54 %. DDV je strošek lokalne skupnosti. V 1. fazi ureditve gozdne ceste se je uredila cesta z grobim asfaltom od mostu čez Radovno (slap Šum) v dolžini 258 m. V letu 2023 se uredi 2. faza projekta, to je položitev finega asfalta, kjer je že položen grobi asfalt in ob pridobitvi soglasja lastnika zemljišča še nadaljnja ureditev ceste.

Zaključek projekta je predviden v letu 2027.

12049001 - Oskrba s plinom

OB041-09-0014 - Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov 104.450,50 €

Namen in cilj projekta

Projekt vključuje stroške gradnje in investicijskega vzdrževanja plinovodnih sistemov. Vir financiranja je najemnina za infrastrukturo dano v najem. Projekt se izvaja skladno s programom investicijskega vzdrževanja, ki ga pripravi izvajalec izbirne gospodarske javne službe in potrdi lastnik infrastrukture. V okviru programa je v letu 2023 predvidena dobava in montaža nove odorirne postaje na MRP Bela, izvedba novih plinskih priključkov, nadaljevanje vgradnje novih in zamenjave dotrajanih sektorskih ventilov, investicijsko vzdrževanje odorirne naprave na MRP Levi breg, posodobitev sistema z daljinskim odčitavanjem plinomerov ter vzdrževanje ostale infrastrukture (cevovodi).

Stanje projekta

Izgradnja nove infrastrukture je odvisna predvsem od interesa občanov za priključitev na plinovodni sistem. V letu 2022 je bila izvedena rekonstrukcija distribucijskega plinovodnega omrežja (izgradnja priključkov za MRP Bela in MRP Levi breg), s čimer je bil izvajalcu izbirne gospodarske javne službe zagotovljen dostop do omrežja in s tem izpolnjena tudi zahteva Agencije za energijo. V letu 2022 je bila že naročena montaža nove odorirne postaje na MRP Bela, dobava in plačilo zapade v leto 2023. Za realizacijo namenjena sredstva proračuna za leto 2022 se tako z rebalansom prenašajo v leto 2023.

12069001 – Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

OB041 – 21 - 0018 - OVE sončne elektrarne 0,00 €

Namen in cilj

Namen projekta je izkoriščanje sončne energije za samooskrbo z električno energijo na javnih stavbah.

Sončna energija je trajni vir energije z ogromnim potencialom, ki se lahko izkoristi za samooskrbo in energetsko neodvisnost uporabnika. S tem si zagotovimo stroškovno ustreznejšo in okolju prijazno

oskrbo z električno energijo. Predvidena je bila postavitev ene sončne elektrarne na leto, na enem javnem objektu, vendar trenutno ocenjujemo, da izvedba v letu 2023 ni realna, zato projekt začasno zamikamo.

Stanje projekta

Za leto 2023 se z Rebalansom proračuna prvotno planira sredstva v višini 117.000,00 € zamikajo v prihodnje obdobje.

12079001 – Oskrba s toplotno energijo

OB041-09-0013 - Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov 365.495,57 €

Namen in cilj projekta

Projekt vključuje stroške gradnje in investicijskega vzdrževanja vročevodnih sistemov. Vir financiranja je najemnine za infrastrukturo dano v najem in lastna sredstva. Projekt se izvaja skladno s programom investicijskega vzdrževanja, ki ga pripravi izvajalec izbirne gospodarske javne službe (koncesionar) in potrdi lastnik infrastrukture.

V okviru programa je v letu 2023 predvidena, obnova vročevoda pri ZD Jesenice – 3. faza (primarni vročevod pod cesto R2 in trasa mimo lekarne), obnova dotrajane izolacije na različnih lokacijah, posodobitev TIP in KTP (toplotni izmenjevalci, kombinirani ventili, …), ter redno investicijsko vzdrževanje (odprava defektov in obnova dotrajanih delov vročevoda).

Stanje projekta

Okvare, ki nastanejo zaradi dotrajanosti omrežja, se tekom leta sanirajo sproti. Za rekonstrukcijo primarnega vročevoda DN300 na odseku Integral – sodišče, za izvedbo katere bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva, je izdelana projektna dokumentacija. Ocenjena projektantska vrednost del za navedeni odsek znaša 418.631,49 €. V letu 2021 in 2022 je bila izvedena 1. in 2 faza obnove in rekonstrukcije primarnega dela vročevodnega omrežja na lokaciji Zdravstvenega doma Jesenice, ki se bo s 3. fazo nadaljevala in zaključila v letu 2023. Za realizacijo namenjena sredstva proračuna za 2022 se tako z rebalansom prenašajo v 2023.

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB041-12-0003 - Modernizacija cest 917.524,93 €

Namen in cilj

V okviru načrta so planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov – cest, za izdelavo projektne dokumentacije ter za drugo storitve in dokumentacijo, še na podlagi plana graditve in vzdrževanja občinskih cest v obdobju od leta 2019 do 2022. S planom so evidentirane in določene prioritete, saj je stanje občinskih cest v občini Jesenice v velikem obsegu slabo in to v pogledu stanja voziščnih konstrukcij kot tudi nekaterih elementov cest in ga je potrebno izboljšati. Z izvajanjem načrta se skuša obdržati minimalni nivo kvalitete cest in zagotoviti varnost vseh udeležencev cestnega prometa.

V letu 2023 je, v okviru programa graditve in vzdrževanja cest po programih krajevnih skupnosti iz plana graditve in vzdrževanja občinskih cest, načrtovan zaključek sanacije Ceste planina pod Golico (izvedba 1.etape). Poleg so načrtovana tudi sredstva za odpravo posledic po zimi.

Projekt vključuje izglasovana predloga participativnega proračuna v KS Hrušica, Ureditev odvoda meteorne vode v naselju ''Republika".

Stanje projekta

V letu 2021 je izvedeno snemanje in analiza stanja vseh občinskih kategoriziranih cest.

Po končani zimski službi od 15. marca do 15. aprila tekočega leta opravimo, skupaj s preglednikom in predstavnikom komunalnega podjetja JEKO, ki je zadolžen za ceste, ogled vseh kategoriziranih cest z vso pripadajočo infrastrukturo (oporni zidovi, bankine, ograje,…), in na podlagi le-tega se pripravi prioritetni plan sanacije posledic pretekle zime. Po potrebi se vključijo tudi posamezne krajevne skupnosti.

Sanacija ceste v Planino pod Golico (2. in 3. etapa) se je pričela izvajati oktobra 2021, nadaljevala in zaključila v letu 2022. V letu 2023 je načrtovano izplačilo končne situacije in zadržanih sredstev. Za realizacijo namenjena sredstva proračuna za 2022 se tako z rebalansom prenašajo v 2023. S sprejetim proračunom za 2023 je predvidena nadaljnja sanacija ceste.

Za sanacijo cestnega odseka Plavški Rovt na plazovitem delu je bila v 2021 tudi izdelana PZI projektna dokumentacija s pilotno steno, izvedba zaradi pomanjkanja sredstev ni predvidena.

OB041-20-0003 – Rekonstrukcija mostov v OJ 41.032,42 €

Namen in cilj

V okviru načrta so planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje mostov v občini Jesenice ter plačila izdelave potrebne projektne dokumentacije, skladno z izdelanim programom stanja mostov v občini Jesenice.

Stanje projekta

DGD in PZI projektna dokumentacija za rekonstrukcijo mostu čez Jesenico (Žerjavce) je izdelana, ni pa pridobljeno gradbeno dovoljenje zaradi pridobitve izkazovanja graditve na potrebnih zemljiščih Za izvedbo del so bila sredstva prerazporejena že z sprejetjem rebalansa za 2022, zagotovljena sredstva v proračunu 2023 za pričetek del se z rebalansom črtajo. Pričetek izvedbe se iz leta 2023 tako zamika v 2024, in zaključek v istem letu.

V letu 2022 je bila načrtovana izdelava PZI projektne dokumentacije za rekonstrukcijo mostu Črni most na Koroški Beli, katerega ob nadgradnji proge Ljubljana – Jesenice ni bilo potrebno sanirati. Potrebna je tudi sanacija mostu pri Fakulteti za zdravstvo A. Boškin. Za plačilo projektne dokumentacije namenjena sredstva proračuna za 2022 se tako z rebalansom prenašajo v leto 2023.

OB041-20-0007 – Nadgradnja prometne infrastrukture –KS Sava - Hrušica 1.656.229,05 €

Namen in cilj

Z izvedbo nadgradnje prometne infrastrukturne povezave želimo doseči kolesarjem in pešcem prijazno prometno ureditev na obstoječih prometnih površinah.

Prometno infrastrukturo je potrebno nadgraditi v centralnem območju KS Sava (Industrijska ulica, Ulica Cankarjevega bataljona, Ulica Viktorja Kejžarja, Ulica bratov Rupar, Delavska ulica) ter nadgradnja prometne infrastrukture med mestom Jesenice in naseljem Hrušica.

S projektom sledimo konceptu Celostne prometne strategije, in sicer povečanju površin namenjenih pešcem in kolesarjem, zmanjšanju gostote avtomobilskega prometa in zmanjšanju tranzitnega prometa skozi mesto in stanovanjske soseske.

Stanje projekta

V letu 2012 je bila izdelana Prometna študija, 2017 Celostna prometna strategija in v 2018 Elaborat prometne ureditve KS Sava. Elaborat prometne ureditve služi kot podlaga za izdelavo projektne dokumentacije, izdelana je tudi idejna zasnova prometne ureditve. Potrebna bo obnova celotne komunalne infrastrukture. Konec leta 2019 je bila izdelana projektna dokumentacija Ureditev ceste in pločnika skozi naselje Hrušica, potrebna je še za odsek od Hrušica 1 do R2 čez Kopavnik.

Projekt je bil predlagan za Evidentiranje projektov v kohezijski regiji Zahodna Slovenija 2021 – 2027, glede na trenutne usmeritve možnosti sofinanciranja za trajnostno mobilnost niso izkazane. V letu 2021 smo naročili pripravo projektov za centralno območje KS Sava, kompletno plačilo pa zapade v leto 2023.

1. faza projekta je bila zaključena v letu 2022. Za izvedbo kanalizacije v 1. fazi so bila tudi pridobljena nepovratna sredstva.

Projekt je razdeljen na dve fazi. 1.faza je bila zaključena v 2022, druga faza je, zaradi velikosti področja smiselno razdeljena na 3 etape, in sicer:

- 1. etapa: Območje Delavske ulice od obstoječega krožišča do križišča z Ulico Viktorja Kejžarja ter ob železnici do rekonstruiranega priključka na cesto R2-452 (Hrušica-Slovenski Javornik)
- 2. etapa: Območje Ulice Viktorja Kejžarja do navezave na projekt PZI št. P-641 ter območje Ulice Bratov Rupar (od obstoječega podvoza pod železnico do stavbe z naslovom Ulica Bratov Rupar 5).
- 3. etapa: Območje Industrijske ulice, Ulice Cankarjevega Bataljona in Ulice Bratov Rupar.

V letu 2022 je bil izveden javni razpis za izbor izvajalca za ureditev območja KS Sava 2. faza – 1. etapa in konec leta tudi podpisana pogodba z izbranim izvajalec del. V letu 2022 so bila pridobljena ob nadgradnji proge Ljubljana – Jesenice tudi sredstva za sofinanciranje asfaltov. Dela se bodo začela izvajati v letu 2023, in se za to namenjena sredstva v proračunu za leto 2022 tako z rebalansom prenašajo v 2023. V letu 2023 je v sprejetem proračunu 2023 predvidena tudi ureditev 3. etape v višini 688.540,32 € (gradnja in nadzor).

OB041-20-0008 – Poslovna cona Jesenice 3. in 4. faza: ureditev in izraba degradiranih območij 213.831,84 €

Namen in cilj

Razlog za izvedbo investicije je nujnost reaktivacija funkcionalno degradiranih območij, z izgradnjo ustrezne komunalne infrastrukture na območju Poslovne cone Jesenice, ki je po svoji naravi poslovna cona regijskega pomena. Obstoječa, v preteklosti zgrajena komunalna infrastruktura je neuporabna za nove uporabnike, zato jo je potrebno bodisi na novo zgraditi bodisi ustrezno prilagoditi glede na sodobne potrebe.

Stanje projekta

Prva faza je bila izvedena v letih 2000 – 2004, druga faza v letih 2020 - 2021. Izgradnja tretje in četrte faze je predvidena v obdobju 2023 -2027. Projekt je bil predlagan za Evidentiranje projektov v kohezijski regiji Zahodna Slovenija 2021 – 2027. V 3. fazi je predvidena ureditev infrastrukture znotraj Poslovne cone Jesenice, to je območja Stari obrati, kot 4. fazo pa navezava na državno regionalno cesto R3-634/1104 Javornik-Gorje na Slovenskem Javorniku.

Projektna dokumentacija za 3. fazo je v bila naročena v letu 2022 in pričakujemo v letu 2023 pridobitev gradbenega dovoljenja za cesto in komunalno infrastrukturo (kanalizacijo in vodovod), ker območje še ni opremljeno z javno komunalno infrastrukturo. Za 3. fazo bo potrebno pridobiti še manjše dele zemljišč za ceste, kar je potem tudi pogoj za kategorizacijo ceste in služnosti za gradnjo komunalne infrastrukture izven območja ceste. Za plačilo projektne dokumentacije in pridobitev zemljišč namenjena sredstva proračuna za leto 2022 se tako z rebalansom prenašajo v 2023.

Za predvideno 4. fazo je odmerjeno zemljišče katerega bo potrebno pridobiti v last za potrebe pridobitve potrebnih upravnih dovoljenj. Dogovori o odkupih in menjavah zemljišč z SIJ Acroni potekajo. Potrebno bo pridobiti v last tudi zemljišča ob državni regionalni cesti R3-634/1104. Z zaključeno 4. fazo bo tudi zmanjšan tovorni promet na državni regionalni cesti R2-452/0368 skozi Jesenice.

V letu 2024 in 2025 bo izvedena ureditev 3. faze (gradnja 1.000.000,00 €, investicijski nadzor 20.000,00 €), dela v 4. fazi pa se prestavlja v kasnejše obdobje, pričakuje se tudi sofinanciranje priključka na R3 na Javorniku s strani države.

OB041-21-0008 – OPPN Partizan 413.780,00 €

Namen in cilj

Območje OPPN obsega površino 2,4 ha. Meja območja poteka na severni strani po robu cestišča Ulice Viktorja Kejžarja, na zahodni strani po robu cestišča Ceste železarjev, po robu pločnika ter preko cestišča; na vzhodni strani po robu potoka Ukova ter po vzhodnem robu brežine.

Ureditveno območje OPPN obsega zemljišča, na katerih so obstoječi in predvideni trajni objekti, vključno s površinami, potrebnimi za njihovo nemoteno rabo in delovanje. Objekti znotraj območja OPPN se bodo priključevali glede na njihove potrebe, na obstoječo infrastrukturo, v obsegu vodovodno, kanalizacijsko, vročevodno, električno in telekomunikacijsko omrežje.

Stanje projekta

Za projekt je sprejet OPPN in program opremljanja. Za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture (prometna infrastruktura, kanalizacija, vodovod) je z izbranim izvajalcem sklenjena pogodba, plačila zapadejo v leto 2023. Za realizacijo namenjena sredstva proračuna za 2022 se tako z rebalansom prenašajo v 2023. V letu 2023 je, na podlagi naročene projektne dokumentacije, načrtovan tudi začetek gradnje. Sredstva projekta tudi povečujemo zaradi višjih stroškov izdelave projektne dokumentacije, kot je bilo načrtovano. Vir financiranja projekta v letu 2023 je komunalni prispevek.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

OB041-08-0005 - Subvencioniranje javnega mestnega prometa 548.875,16 €

Namen in cilj

Namen projekta je bil sofinanciranje kart mestnega prometa s ciljem, da bi čim več občanov pričelo uporabljati javni mestni prevoz, kar posledično pomeni tudi zmanjšanje negativnih vplivov na okolje ter zmanjšanje prometa, predvsem ob določenih urah, poleg tega pa tudi posodobitev mestnega prometa.

Stanje projekta

Projekt se je izvajal redno, skladno z določili koncesijske pogodbe, katere veljavnost je prenehala 30.6.2022, izvaja se pa še do konca meseca junija 2023 (podaljšanje za 1 leto). V letu 2023 so sicer načrtovana sredstva za sofinanciranje v višini kot v letu 2021. Zaradi bistvenega zmanjšanja števila potnikov v letih 2020, 2021 in 2022 so nastale bistveno spremenjene okoliščine ekonomskega ali sistemskega značaja izvajanja koncesije ter zaradi izvedbe novega razpisa za podelitev koncesije se za realizacijo namenjena sredstva proračuna za 2022 tako prenašajo z rebalansom v 2023 in namenjajo dodatna sredstva, skupno se z rebalansom povečujejo sredstva za 248.875,16 €.

Država s spodbujanjem trajnostne mobilnosti na državnem nivoju sicer povečuje proračunska sredstva, ne namenja jih pa lokalnim skupnostim, kjer imajo mestni potniški promet kot izbirno gospodarsko javno službo. V letu 2022 je bila sicer s strani države podpisana tudi pogodba za poravnavo subvencije o sofinanciranju mestnega prometa za uporabnike mestnega potniškega prometa z državnimi brezplačnimi vozovnicami (s strani države upravičenci do subvencioniranega prevoza), subvencija pa se je sicer nakazovala direktno izvajalcu koncesije.

V letu 2022 je občina naročila izdelavo analize stanja mestnega potniškega prometa na območju občine Jesenice, v nadaljevanju je potrebno izdelati optimizacijo MPPJ s predlogom različnih variant potekov in frekvence linij MPPJ z analizo stroškov in prihodkov posameznih variant ter izborom optimalnega in za vse deležnike vzdržnega predloga, kot osnovo za pripravo postopka javnega naročila za izbor koncesionarja za izvajanje MPPJ in podpis nove koncesijske pogodbe.

OB041-08-0016 – Semaforska krmilna naprava 15.000,00 €

Namen in cilj

Cilj projekta je zamenjava krmilnih naprav na semaforiziranih križiščih, kjer so le-te zastarele in dotrajane kot tudi zagotovitev koordinatnega delovanja semaforskih naprav. Cilj je, ob zamenjavi obstoječih in potratnih semaforskih glav, manjša poraba električne energije ter stroškov rednega vzdrževanja krmilnih naprav in večja varnost vseh udeležencev cestnega prometa. Vir financiranja so sredstva občine.

Stanje projekta

Opravljen je pregled vseh semaforiziranih križišč, na podlagi katerega je bil pripravljen plan investicijskega vzdrževanja. Z nadaljevanjem izvajanja projekta smo pričeli v letu 2016. Predviden zaključek projekta je po letu 2026. V letih 2020 in 2021 zaradi pomanjkanja sredstev, ni bilo načrtovanih sredstev za obnovo oz. posodobitev semaforiziranih križišč, v letu 2022 pa smo z investicijskim vzdrževanjem ponovno nadaljevali.

OB041-14-0004 - Ureditev parkirišč in postajališč v OJ 178.800,00 €

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev javnih parkirišč in avtobusnih postajališč in končnih postaj linij mestnega potniškega prometa v skladu s predpisi. Za uresničitev cilja je potrebna izdelava PZI projektne dokumentacije za ureditev manjkajočih avtobusnih postajališč v občini Jesenice in zagotovitev zemljišč.

Stanje projekta

V letu 2018 je bilo izvedeno obračališče na končni postaji na Tomšičevi na podlagi izdelane projektne dokumentacije, in pridobljeno sofinanciranje z EU sredstvi. Vsa končna postajališča niso izvedena v skladu s Pravilnikom o avtobusnih postajališčih (UL RS, št. 106/11). V letu 2022 je bila naročena izdelava DGD, PZI projektna dokumentacija za končno postajo in obračališča v Javorniškem Rovtu in v letu 2023 pridobitev gradbenega dovoljenja. Glede na fazo postopka izdelave projektne dokumentacije je v letu 2023 načrtovan tudi pričetek izgradnje končne postaje in obračališča v Javorniškem Rovt. Poleg je načrtovana izdelava projektne dokumentacije za Integralom avto d.o.o. Za plačilo projektne dokumentacije namenjena sredstva proračuna za leto 2022 se tako z rebalansom prenašajo v 2023.

OB041-21-0004 Projekt vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti 0,00 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je pospešitev uvajanja inovativnih rešitev na področju digitalizacije občin, ki bodo omogočile boljše upravljanje, komuniciranje, proaktivno reševanje problemov, koordiniranje virov in procesov za hitro odzivanje, minimiziranje posledic nepredvidenih dogodkov in naravnih nesreč, zagotavljanje kvalitetnejšega življenja občanov in obiskovalcev. To bomo dosegli z uvedbo in uporabo naprednih digitalnih tehnologij, vzpostavitvijo dolgoročnih partnerstev deležnikov ter s tem vzpostavitev ekosistema, ki bo služil kot odskočna deska za digitalno preoblikovanje Slovenije.

Z vzpostavitvijo demonstracijskih projektov bo podjetjem omogočen lažji vstop na trg z izvajanjem referenčnih projektov s prednostnega področja Strategije pametne specializacije.

Cilji:

- razvoj, vzpostavitev, testiranje in uvajanje digitalnih rešitev iz različnih vsebinskih področij pametnih mest in skupnosti, temelječih na tehnologiji interneta stvari ter na principih interoperabilnosti in odprtih standardih, v realnem okolju z namenom nadaljnje uporabe, povezovanje teh rešitev v celovite sisteme ter povezovanje z obstoječimi konkurenčnimi rešitvami;
- zagotovitev standardiziranega in poenotenega načina zbiranja podatkov iz posameznih projektov ter objava teh podatkov kot odprtih podatkov z namenom ponovne uporabe. Ustvarjanje novih podatkovnih virov, ki bodo pomemben vir za razvoj inovativnih rešitev;
- izboljšanje javnih storitev za občane in druge uporabnike.

Stanje projekta

Projekt vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti je bil predviden za prijavo na Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«, in naj bi bil delno sofinanciran iz Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republike Slovenije. Ker je bil razpis Ministrstva za javno upravo razveljavljen, je projekt v mirovanju.

13029004 - Cestna razsvetljava

OB041-06-0037 - Cestna razsvetljava 108.674,42 €

Namen in cilj

Cilj projekta je obnova obstoječe cestne razsvetljave in postavitev nove (v skladu s sprejetim planom), na mestih, kjer je še ni, a je smotrno. Cestna razsvetljava se dograjuje tudi istočasno z izgradnjo komunalne infrastrukture ali prenosom nizko napetostnih elektro vodov v zemljo. Vir financiranja so sredstva občine. Cilj projekta je izgradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

Stanje projekta

Za program investicijskega vzdrževanja po krajevnih skupnostih je zbran nabor predlogov, ki se letno dopolnjuje. V okviru zneska je predvidena tudi investicija v okviru participativnega proračuna ureditev cestne razsvetljave na cesti med Sumido in pokopališčem na Blejski Dobravi. Načrtovano investicijsko vzdrževanje obstoječe cestne razsvetljave (KS Sava – 2. faza, Planina pod Golico,…) je osnova za porabo sredstev ter v povezavi s tem tudi zagotovljena sredstva za nadzor nad izvedbo del. Za KS Sava – 2.faza 1. odsek je bila pogodba o izvedbi del podpisana v letu 2022, izvedba pa se je zamaknila v leto 2023. Za to namenjena sredstva v proračunu za 2022 se tako prenašajo z rebalansom v 2023. Ostala razpoložljiva sredstva bomo namenili izgradnji cestne razsvetljave po planu (predlogi KS, občanov,…), v letu 2023 pričakujemo tudi nadaljnje aktivnosti pri prenosu nizkonapetostnih elektro vodov v zemljo s strani Elektra, kar pomeni, da je na teh območjih Občina zadolžena za ureditev svoje cestne razsvetljave.

13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

OB041-07-0005 Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R2 504.076,07 €

Namen in cilj

Regionalne ceste so v upravljanju Republike Slovenije, ki je hkrati tudi investitor modernizacij in rekonstrukcij državnih cest. Občina sodeluje pri modernizaciji državne ceste s tem, da sofinancira izgradnjo pločnikov in infrastrukturnih vodov v območju modernizacije državne ceste na območjih naselij. Tak način sofinanciranja nalaga tudi Zakon o cestah, zato skleneta sofinancerski sporazum. Država tako predpisuje sofinanciranje državnih cest skozi naselje s strani lokalnih skupnosti.

Projekt vključuje izglasovana predloga participativnega proračuna, saj sta projekta ob državni cesti:

- v KS Hrušica, krajinska ureditev sredinskega otoka na Hrušici,
- v KS Slovenski Javornik – Koroška Bela, postavitev avtobusne nadstrešnice na obstoječem avtobusnem postajališču na Koroški Beli pod Črnim mostom ob regionalni cesti v smeri proti Kranjski Gori.

Stanje projekta

Za projekt je bilo že v letu 2022 predvidena izvedba priključka na novo cestno povezavo do obrata debele pločevine SIJ Acroni d.o.o. in urejen prehod za pešce in avtobusni postajališči pri Turistu. Z DRSI je bila v letu 2022 podpisana pogodba o sofinanciranju, ni pa bil izbran izvajalec del. Za izvedbo priključka na novo cestno povezavo je tudi podpisan dogovor o sofinanciranju z SIJ Acroni d.o.o. Za realizacijo namenjena sredstva proračuna za 2022 se tako na prihodkovni in odhodkovni strani prenašajo z rebalansom v 2023.

Po dogovoru z DRSI je bila v letu 2021 izdelana in potrjena projektna naloga za izgradnjo pločnika v naselju Konča, sočasno z izgradnjo kanalizacije. Na podlagi predhodno izdelane idejne zasnove so zagotovljene služnosti fizičnih oseb za izvedbo pločnika skozi naselje. V letu 2022 je bilo izvedeno javno naročilo in podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo pločnika skozi naselje Kočna, katerega bo potrebno izvesti istočasno z gradnjo kanalizacije v naselju. Dokončanje projektne dokumentacije in plačilo zapade v leto 2023. Za realizacijo namenjena sredstva proračuna za 2022 se tako z rebalansom prenašajo v 2023, in vključujejo v ta NRP. Izvedba pločnika se namreč načrtuje s sofinanciranjem države.

14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB041-06-0032 - Pomoči de minimis za malo gospodarstvo 65.000,00 €

Namen in cilj projekta

Namen: vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest.

Cilj: z ukrepi želimo dolgoročno v obdobju izvajanja programa na območju občine zagotoviti konkurenčne pogoje za razvoj gospodarstva, spodbuditi investicijska vlaganja zasebnega sektorja in spodbuditi odpiranje novih delovnih mest. Na ta način sledimo ciljem, opredeljenim v nacionalnih, regionalnih in občinskih strateških dokumentih.

Stanje projekta

Sredstva po tem načrtu razvojnih programov so namenjena za pomoči de minimis za razvoj gospodarstva v občini Jesenice na podlagi Odloka o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice (Ur. l. RS 45/2015 z dne 24.6.2015 in spr.), skladno s pridobljenim Mnenjem o skladnosti sheme ˝Pomoč de minimis za razvoj gospodarstva v občini Jesenice˝ št. M002-5874335-2015, ki ga je izdalo Ministrstvo za finance. Vsako leto se objavi javni razpis z letno določenimi ukrepi v skladu z Odlokom. V letu 2023 bo za javni razpis za ukrepe, ki sodijo med pomoči de minimis, namenjenih 65.000,00 €.

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB041-07-0015 - Turistične prireditve 20.000,00 €

Namen in cilj projekta

Namen je sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev, ki bogatijo turistično ponudbo in promocijo občine Jesenice na lokalni in širši ravni. S tem se uresničujejo cilji razvoja turistične ponudbe, povečanja števila obiskovalcev, promocije občine Jesenice in promocija turistične ponudbe območja.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena sofinanciranje turističnih prireditev po Odloku o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice (Ur. List RS 35/2015 z dne 22.5.2015 in spr.), skladno s pridobljenim Mnenjem o skladnosti sheme ˝Pomoč de minimis˝ Sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice˝ št. M001-5874335-2015, ki ga je izdalo Ministrstvo za finance. Na podlagi Odloka Občina Jesenice objavi javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice za naslednje prireditve: pustna prireditev, prireditev v času cvetenja narcis, večdnevni festival, etnološka prireditev in prireditev z elementi inovativnosti. V letu 2023 bo za javni razpis namenjenih 20.000,00 €.

OB041-13-0005 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave na področju turizma 15.000,00 €

Namen in cilj

Cilj je vzpostaviti in vzdrževati turistično in drugo potrebno infrastrukturo ter sistem obvestilne signalizacije v mestu za izboljšanje turistične ponudbe in povpraševanja ter promocije za večjo prepoznavnost mesta.

Stanje projekta

V letu 2017 je bila postavljena elektro omarica na prireditvenem prostoru v Planini pod Golico ter stopnička na vhodu v pisarno TIC na Titovi 18. V letu 2018 je bila obnovljena panoramska tabla na

razgledišču Španov vrh in postavljene usmerjevalne tablice za sotesko Vintgar. V letu 2019 je bil obnovljen Korlnov rov v Planini pod Golico in postavljeni smerokazi za pohodno pot Juliana trail na območju občine Jesenice. V letu 2020 so na pohodni poti Juliana zamenjane poškodovane usmerjevalne table in dodani novi smerokazi. Na informacijski panoramski tabli v mestu, ki se nahaja ob kolesarnici TIC, smo osvežili vsebino in namestili novo folijo, obenem smo obnovili kovinsko stojalo. V letu 2021 smo obnovili in pred erozijo zaščitili razgledno ploščad pod slapom Šum, uredili parkirišče pri pokopališču na Blejski Dobravi, namestili parkirno signalizacijo, postavili horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo, uredili odvodni kanal železniške proge nad sotesko Vintgar, postavili usmerjevalne table za sotesko Vintgar ter obnovili poškodovane smerokaze na pohodni poti Juliana trail

V letu 2022 smo zaradi povečanega vandalizma na muzejskem območju Stara Sava vzpostavili videonadzor (nakup audiovizualne opreme), na parkirišču pri pokopališču je bila izvedena vgradnja in montaža dehidracijske WC enote, v Zoisovem parku so bile zamenjane dotrajane kovinske tablice, za potrebe promocije smo kupili kovinsko stojalo za prospekte. Tudi v letu 2022 smo zamenjali poškodovane smerokaze na pohodni poti Juliana trail.

Na kontu investicijsko vzdrževanje planiramo porabo v višini 15.000,00 € in sicer za obnovo dotrajane in postavitev nove turistične opreme in signalizacije na vplivnem območju soteske Vintgar.

OB041-14-0005 – Upravljanje kolesarskega sistema 0,00 €

Namen in cilj

Namen: vzdrževanje kolesarskega sistema v občini Jesenice in nadgradnja

Cilj: zagotoviti nemoteno delovanje kolesarskega sistema in nadgraditi kolesarski sistem

Stanje projekta

V letu 2015 je bil v okviru projekta IDAGO vzpostavljen kolesarski sistem na Jesenicah jeseNICE bikes. Leta 2020 je bil v okviru projekta Hitro s kolesom sistem posodobljen in razširjen v kolesarski sistem na Gorenjskem Gorenjska bike, v katerega je vključenih več gorenjskih občin, tudi Jesenice s sistemom jeseNICE bikes.

Sistem v občini Jesenice vključuje:

- kolesarnice s ključavnicami na šestih lokacijah v občini Jesenice (Hrušica, Jesenice TIC, Jesenice Občina, B. Dobrava, Plavž, S. Javornik),
- na voljo je 24 navadnih koles in 15 električnih,
- šest terminalov s programsko opremo za izposojo.

Po letu 2024 je predviden popis GOI del, v letu 2025 pa je predvidena postavitev novih kolesarnic in nakup novih električnih koles.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB041-08-0027 - Deponija Mala Mežakla 333.752,83 €

Namen in cilj

Cilj projekta je zagotovitev zakonsko potrebnih pogojev kot tudi izboljšanje stanja za delovanje odlagališča Mala Mežakla. Namen projekta je investicijsko vzdrževanje odlagališča. Infrastrukturo odlagališča ima v najemu izvajalec javne gospodarske službe Vir financiranja je najemnina za najeto infrastrukturo, in sicer v višini letne amortizacije in je namenjena za investicijsko vzdrževanje infrastrukture in opreme, vir pa je tudi okoljska dajatev za odlaganje odpadkov.

Stanje projekta

Poraba sredstev za investicijsko vzdrževanje in izboljšave se predvidi s programom, ki ga pripravi izvajalec javne gospodarske službe in potrdi lastnik infrastrukture. Program je bil potrjen na strokovnem svetu in se financira v deležu lastništva. Ker se proste kapacitete odlagališča zmanjšujejo, smo v letu 2021 pričeli s

pridobivanjem projektne dokumentacije za širitev odlagališča – Ureditev III. odlagalnega polja. Pridobitev projektne dokumentacije in pridobitev integralnega gradbenega dovoljenja se bo predvidoma zaključila v letu 2023, za izdelati pa je potrebno tudi investicijsko dokumentacijo. Sredstva bomo namenili za dvig dela brežine ter s tem povezanim stroškom nadzora in za ostalo urejanje brežin aktivnega odlagalnega polja. Začetek izgradnje III. odlagalnega polja za odlaganje mešanih komunalnih odpadkov se zamika v leto 2024 in bo za samo izvedbo v letu 2024 tudi odprt nov NRP. Zagotovljena sredstva v proračunu 2023 za pričetek ureditve III. odlagalnega polja v višini 333.591,50 € se z rebalansom črtajo.

Za ravnanje z odpadki so potrebne tudi dodatne pokrite manipulativne površine, sredstva namenjena za projektno dokumentacijo za dodatne pokrite manipulativne površine so se že v letih 2021, 2022 namenila za projektno dokumentacijo za širitev odlagališča – Ureditev III. odlagalnega polja. V nadaljnjih letih je potrebno načrtovati tudi nakup novega kompaktorja.

OB041-12-0004 – Odvoz odpadkov 89.807,55 €

Namen in cilj

Cilj projekta je ureditev in investicijsko vzdrževanje Zbirnega centra na Jesenicah ter vzdrževanje ekoloških otokov. Vir financiranja je najemnina za najeto infrastrukture, ki jo ima s pogodbo v najemu izvajalec javne gospodarske službe. Višina najemnine je v višini letne amortizacije v znesku 24.807,55 € in je namenski prihodek. V okviru projekta so sredstva namenjena za vzdrževanje obstoječih ekoloških otokov, izvedbo potopnih na lokacijah obstoječih in nabavi zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov.

Stanje projekta

V letu 2023 predvidevamo zamenjavo zabojnikov na ekoloških otokih zaradi dotrajanosti in ob izrednih primerih kot je vandalizem ali dotrajanost. Nadaljevali bomo z urejanjem potopnih ekoloških otokov, s čimer smo pričeli že v letu 2020, zaradi česar bomo pripravili dokumentacijo za ureditev dodatnih potopnih ekoloških otokov. Z navedeno investicijo želimo postopoma dodatno preprečiti nepravilno odlaganje odpadkov, vandalizem in poskrbeti za še bolj urejeno in čisto okolje. Sredstva se zagotavljajo tudi s sredstvi okoljske dajatve zaradi odlaganja odpadkov.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB041-06-0040 - Izgradnja kanalizacije LIPCE –ČN 71.271,48 €

Namen in cilj

Cilj projekta je izgradnja kanalizacije v naselju Lipce in povezovalnega kanala, ki bo komunalne odpadne vode iz naselja Lipce in Blejske Dobrave odvajal na Centralno čistilno napravo Jesenice z namenom izvrševanja zahtev Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Kanalizacija se priključuje na zgrajeno kanalizacijo Podmežakla ob savskem mostu. Vir financiranja je najemnina za infrastrukturo dano v najem (najemnina kanalizacija in CČN), okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in dobiček Jeko.

Stanje projekta

Občina Jesenice je v letu 2006 pridobila projektno dokumentacijo, ki jo je bilo potrebno novelirati in pridobiti gradbeno dovoljenje. V letu 2018 je bila izdelana novelacija predhodno izdelane PGD projektne dokumentacije in vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, ki je bilo izdano v letu 2019. Izdelana je bila PZI dokumentacija in izvedene hidrogeološke raziskave z izdelanim elaboratom glede določitve pogojev ponikanja in koeficientov prepustnosti zemljin na območju predvidenih lokacija ponikovalnic. Investicija se je pričela izvajati v letu 2020, v večjem delu pa je bila zaključena v letu 2022. Zaradi dodatnih zahteva zasebnih lastnikov parcel, v katere se posega v času gradnje, se zaključek zamika v prihodnja leta. Z izvajalcem del v letu 2022 tudi ni zaključen zahtevek zaradi podražitev materialov. Istočasno z izgradnjo kanalizacije je bila obnovljena tudi vodovodna infrastruktura, cesta z odvodnjavanjem skozi naselje Lipce,

priključek kategorizirane ceste h kampu Perun, cestna razsvetljava, Elektro Gorenjska d.d. pa je izvedel tudi vgradnjo elektro kabelske kanalizacije. Za realizacijo namenjena sredstva proračuna za leto 2022 se tako z rebalansom prenašajo v 2023.

OB041-09-0008 - Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov 647.896,53 €

Namen in cilj

Namen projekta je gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov iz naslova najemnine za uporabo javne infrastrukture. Projekt se izvaja skladno s programom investicijskega vzdrževanja, ki ga pripravi izvajalec javne gospodarske službe in potrdi lastnik infrastrukture.

Projekt vključuje stroške investicijskega vzdrževanja obstoječe infrastrukture. Vir financiranja je najemnina za najeto infrastrukturo in lastna sredstva.

Tudi po letu 2021 je potrebno povečati delež priključenosti objektov na javno kanalizacijo s čiščenjem na CČN Jesenice.

Stanje projekta

V letu 2021 sta bili izdelani projektni dokumentaciji za obnovo kanalizacije na Zgornjem Plavžu z izločitvijo zalednih vod in izgradnjo kanalizacije na odseku Bl. Dobrava 103 – 106. V letu 2022 je bila izvedena linijska sanacija odseka kanalizacije (sanacija s prevlečenjem) na C. m. Tita 82 in obnova kanalizacije od objektov C. m. Tita 13 in 13a.

V okviru programa so v letu 2023 sredstva namenjena za obnovo kanalizacije na Blejski dobravi 103-106 ter na Zgornjem plavžu (izločitev zalednih vod) za kar sta tudi pridobljeni gradbeni dovoljenji. Predvidena je tudi ureditev razbremenilnikov (na podlagi inšpekcijske odločbe) ter investicijsko vzdrževalna dela po programu izvajalca gospodarske javne službe

Ker je potrebno povečati delež priključenosti objektov na javno kanalizacijo s čiščenjem na CČN Jesenice je bila v letu 2022 podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije v naselju Kočna s priključitvijo na CČN katera se bo morala izvesti istočasno z gradnjo pločnika skozi naselje Kočna. Dokončanje projektne dokumentacije in plačilo zapade v leto 2023. Za realizacijo namenjena sredstva proračuna za 2022 se tako prenašajo z rebalansom v 2023.

Z rebalansom proračuna za leto 2022 so se sredstva za obnovo ceste na Bl. Dobravi namenila za druge namene, namenjena sredstva v proračuna za leto 2022 za ta projekt se ravno tako z rebalansom prenašajo v leto 2023.

OB041-10-0024 – Investicijsko vzdrževanje CČN 342.840,61 €

Namen in cilj

Projekt vključuje stroške investicijskega vzdrževanja CČN Jesenice. Vir financiranja je najemnina za infrastrukturo dano v najem. Projekt se izvaja skladno s programom investicijskega vzdrževanja, ki ga pripravi izvajalec gospodarske javne službe in potrdita lastnici infrastrukture. Vzdrževanje financirata lastnici CČN vsaka v svojem deležu (Občina Jesenice 92,47 % in Občina Kranjska Gora 7,53 %).

Predlog programa izvajalca gospodarske javne službe za leti 2022 in 2023 predvideva investicijsko vzdrževalna dela pri obnovi plinskega sistema in gnilišč ter nabavo novega pralnika peska. V letu 2023 so sredstva namenjena za 1. fazo obnove plinskega sistema ter investicijsko vzdrževanje in odpravo morebitnih nepredvidenih okvar predvsem na strojni in elektro opremi.

Stanje projekta

V letu 2022 je bila dobavljena in montirana oprema za dehidracijo blata, podpisana je bila pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za 1. fazo obnove plinskega sistema na CČN (za novo kogeneracijo). Izvedba in plačilo je predvideno v letu 2023. Ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo preostalega plinskega sistema so presegala zagotovljena sredstva in bo JEKO v 2023 nadaljeval s postopki za pridobitev projektne dokumentacije. Za realizacijo namenjena sredstva v proračunu za 2022 se tako z rebalansom prenašajo v 2023.

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

OB041-10-0023 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodotokov 0,00 €

Namen in cilj

Namen projekta je vzdrževanje kritičnih točk na vodotokih in hudournikih v lasti lokalne skupnosti. Za izvedbo je potrebno načrtovati izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo ene kritične točke.

Stanje projekta

Projekt se izvaja stalno glede na izkazane potrebe in razpoložljiva finančna sredstva. Izdelana je projektna dokumentacija za ureditev propusta na cesti v Javorniškem Rovtu, katerega je prelivalo leta 2012, izvedba se zamika v naslednja leta. Izdelana je tudi PZI projektna dokumentacija ureditve hudournika na Kočni, s strani RS je izvedeno odvodnjavanja ceste.

V letu 2023 ni planirane izdelava nobene projektne dokumentacije.

16039001 - Oskrba z vodo

OB041-06-0048 - Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov 188.239,12 €

Namen in cilj

Projekt vključuje stroške gradnje in investicijskega vzdrževanja vodovodnih sistemov. Vir financiranja je najemnina za infrastrukturo dano v najem in lastna sredstva. Projekt se izvaja skladno s programom investicijskega vzdrževanja, ki ga pripravi izvajalec gospodarske javne službe in potrdi lastnik infrastrukture, s ciljem zagotavljanja oskrbe z neoporečno pitno vodo.

Stanje projekta

V letu 2022 je bila izvedena nadgradnja telemetrijskega nadzornega sistema vodovodnega omrežja v občini Jesenice s prehodom na sodobnejši spletni program, zaključena so bila dela ob prestavitvi vodovoda do obrata PDP na Javorniku, zaključene hidrogeološke preiskave na območju zajetja Peričnik in sanacija dela vodovoda pri objektu C. T. Tomšiča 69. Z rebalansom proračuna za leto 2022 so se sredstva za obnovo ceste na Bl. Dobravi namenile za druge namene, namenjena sredstva v proračuna za leto 2022 se na tem projektu tako z rebalansom prenašajo v 2023.

OB041-07-0016 - Izgradnja vodovoda Betel-Planina pod Golico-Plavški Rovt 18.550,00 €

Namen in cilj

Cilj projekta je izgradnja vodovodnega omrežja v naseljih Planina pod Golico - Plavški Rovt - Žerjavec z namenom zagotoviti zadostne količine in ustrezno kakovost pitne vode ter ustrezno požarno varnost prebivalcev obravnavanega območja. Z izgradnjo tega vodovodnega omrežja bomo zagotovili dovolj vodnih kapacitet in ustrezni vodni vir za območje Planine pod Golico, Prihodov, Plavškega Rovta in Žerjavca.

Stanje projekta

V mesecu juniju 2014 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za 1. odsek vodovoda, to je od zajetja do obstoječega vodovoda (območje Betel), pridobljeno vodno dovoljenje ter izdelana PZI projektna dokumentacija. Marca 2016 je bilo gradbeno dovoljenje podaljšano. Gradnja tega dela vodovoda se je pričela v letu 2017, zaključila pa v letu 2019. V nadaljevanju je bila v letu 2019 podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za naslednji odsek projekta izgradnje celotnega vodovoda Zajetje - Betel – Planina pod Golico – Plavški Rovt. DGD projektna dokumentacija za 2.odsek je bila izdelana v letu 2021, ni pa pridobljeno gradbeno dovoljenje. Začetek del je predviden v letu 2024 in nadaljevanje v letu 2025.

Izdelava PZI dokumentacije je predvidena po posameznih odsekih v obdobju 2023 – 2024, odvisno od uspešnosti in hitrosti pridobivanja zemljišč oz. služnosti od zasebnih lastnikov parcel, po katerih je predvidena izgradnja vodovoda. Zagotovljena sredstva v proračunu 2023 za dokončanje projektne dokumentacije se prenašajo, zagotovljena sredstva za pričetek gradnje pa se z rebalansom črtajo.

OB041-09-0016 – Vzdrževanje hidrantnega omrežja 3.920,00 €

Namen in cilj

Namen projekta je postavitev novih hidrantov ali zamenjave obstoječih za zagotovitev splošne požarne varnosti na obstoječem hidrantnem omrežju. Postavitev novih hidrantov se opravi po potrebi, na podlagi rednega letnega pregleda ustreznosti vseh hidrantov oz. zapisnika o preizkušanju hidrantov.

Stanje projekta

V letu 2023 je, tako kot v letu 2022 predvidena zamenjava dveh hidrantov.

OB041-20-0004 Obnova vodovodnega omrežja Peričnik 150.000,00 €

Namen in cilj

Investicije in investicijsko vzdrževanje primarnega vodovodnega omrežja Peričnik se bo izvajalo v več smereh: obnova vodovodov, obnova objektov za vodooskrbo in zamenjava sektorskih ventilov.

Obnova vodozbirnih objektov: Pri obnovi objektov (vodohranov) gre za popolno obnovo vodohranov, potrebnih za vodooskrbo prebivalstva na območju občine Jesenice. Glavni vir pitne vode (Peričnik) za občino Jesenice ima tri vodna zajetja, kjer je potrebno izvesti kompletno investicijsko vzdrževanje objektov. Ukrepi – obnove so usmerjeni v dvig nivoja preventivnega delovanja za zagotavljanje ustrezne kakovosti vode in varne oskrbe. Na zajetju Peričnik, ki se nahaja v dolini Vrata, na desnem bregu Triglavske Bistrice, že več let ob intenzivnih padavinah ter izrazito povišanih pretokih površinskih voda prihaja do izrazito povišane motnosti podzemne vode ter hkrati neskladnosti vzorcev mikrobioloških analiz (večinoma koliformne bakterije).

Na Jesenicah je v vodovodno omrežje vgrajenih še cca. 15.000 m salonitnih cevi, od tega je cca. 13.000 m vgrajenih v primarni vodovod Peričnik dimenzije fi 400 in fi 350. Vodovod je bil zgrajen pred cca 40 leti in je potreben obnove. Salonitne cevi so potencialno večja nevarnost za poškodbe obstoječih vodovodov kot vodovodi iz drugih materialov. Problematična je dolžina salonitnih cevi na primarnem vodovodu, ki predstavlja glavni oskrbovalni vod za občino.

Temelj za dobro obvladovanje in nadzor izgub pa je izgradnja telemetričnega sistema, ko bodo pomerjene količine vode na vseh ključnih točkah (zajetja in vodohrani).

Stanje projekta

V letu 2020 so bile izvedene hidrogeološke preiskave zajetij Peričnik, ki so se v letu 2021 nadaljevale z izvedbo treh piezometričnih vrtin in spremljanjem stanja, v letu 2022 pa je bilo izdelano končno poročilo o izvedenih hidrogeoloških preiskavah. V letu 2021 je bila, neodvisno od hidrogeoloških preiskav, izdelana tudi študija ogroženosti objektov. Projekt je bil predlagan za Evidentiranje projektov v kohezijski regiji Zahodna Slovenija 2021 – 2027. V letu 2022 je bilo predvidenih 100.000,00 € sredstev za pripravo projektov za sanacijo zajetja Peričnik in enega vodohrana na omrežju, vendar se sredstva prenašajo v leto 2023, saj so nadaljnje aktivnosti odvisne od ugotovitev hidrogeoloških preiskav, ki so bile sicer zaključene v letu 2022, vendar se hidrogeološki monitoring podaljšuje še v leto 2023. S strani JEKO je bila tudi pridobljena idejna zasnova za izgradnjo objektov za obdelavo pitne vode iz zajetja Peričnik in vključitev izvira iz predora Karavanke v sistem.

OB041-20-0005 Obnova vodovodnega sistema Završnica 73.973,00 €

Namen in cilj

Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja Završnica se bo izvajalo v več smereh: obnova vodovodov, obnova objektov za vodooskrbo in zamenjava sektorskih ventilov. Potrebno je zagotoviti tudi nadomestne vodne vire.

Obnova vodozbirnih objektov: Pri obnovi objektov (vodohranov) gre za popolno obnovo vodohranov, potrebnih za vodooskrbo prebivalstva na območju občine Jesenice. Drugi primarni vir pitne vode za občino Jesenice in glavni vir pitne vode za občino Žirovnica ima tri vodna zajetja. Iz zajetja se oskrbujejo porabniki do vodohrana Šporn in do Blejske Dobrave. Ukrepi obnove so usmerjeni v dvig nivoja preventivnega delovanja za zagotavljanje ustrezne kakovosti vode in varne oskrbe. Naselje Blejska Dobrava je oskrbovano direktno iz vodovodnega omrežja in nima vodohrana za pokrivanje porabe v primeru okvar na primarnem vodovodu.

Na vodovodnem omrežju je v vgrajenih še cca 1.700 m salonitnih cevi. Salonitne cevi so potencialno večja nevarnost za poškodbe obstoječih vodovodov kot vodovodi iz drugih materialov. Problematična je dolžina salonitnih cevi na primarnem vodovodu, ki predstavlja glavni oskrbovalni vod za občino. Vodovod je bil zgrajen pred cca 45 leti in je potreben obnove. V večjem delu je iz PVC cevi. Skupni vodovod je od zajetja Završnica do razdelilnega jaška Smokuški vrh v dolžini cca 1.900 m. Na vodovodnem omrežju je priključeno tudi naselje Potoki z zgrajenim vodovodom pred letom 1950 iz pocinkanih cevi.

Temelj za dobro obvladovanje in nadzor porabe in izgub je izgradnja telemetričnega sistema, s katerim bodo merjene količine vode na vseh ključnih točkah (zajetja in vodohrani).

Stanje projekta

V letu 2015 je bila skupaj s kanalizacijo izdelana projektna dokumentacija za zamenjavo vodovoda Potoki. Celoten projekt je bil predlagan za Evidentiranje projektov v kohezijski regiji Zahodna Slovenija 2021 – 2027. Skupni del vodovoda od zajetja Završnica do razdelilnega jaška Smokuški vrh v dolžini cca 1.900 m se bo izvajal skupaj z Občino Žirovnica. V letu 2021 je sicer bilo objavljeno ponovljeno javno naročilo za izbiro izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo vodovoda Završnica od zajetja do Smokuškega mostu. Pogodba z izdelovalcem je bila podpisana v letu 2022. Del sredstev za izdelavo DGD projektne dokumentacije je bil izplačan v letu 2022, preostalo plačilo bo zapadlo v leto 2023.-V letu 2022 je bilo predvidenih 50.000,00 € sredstev za pripravo projekta za skupni vodovod od zajetja Završnica do razdelilnega jaška Smokuški vrh in za Blejsko Dobravo, ki pa se z rebalansom v večini prenašajo v leto 2023.

OB041-21-0012 Sanacija zajetja Peričnik 815.095,00 €

Namen in cilj

Glavni vir pitne vode (Peričnik) za občino Jesenice ima tri vodna zajetja, kjer je potrebno izvesti kompletno investicijsko vzdrževanje objektov. Ukrepi obnove so usmerjeni v dvig nivoja preventivnega delovanja za zagotavljanje ustrezne količine in kakovosti vode. Na zajetju Peričnik, ki se nahaja v dolini Vrata, na desnem bregu Triglavske Bistrice, že več let ob intenzivnih padavinah ter izrazito povišanih pretokih površinskih voda prihaja do izrazito povišane motnosti podzemne vode ter hkrati neskladnosti vzorcev mikrobioloških analiz (večinoma koliformne bakterije). Celovita sanacija zajetij ob upoštevanju rezultatov dobljenih na podlagi hidrogeoloških preiskav ima za cilj v čim večji možni meri zmanjšati vpliv zunanjih dejavnikov na zagotavljanje ustrezne kakovosti pitne vode. Vir financiranja je najemnina za infrastrukturo dano v najem (najemnina vodovod in CČN), okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, dobiček Jeko in lastna sredstva.

Stanje projekta

Projekt je bil v NRP uvrščen v letu 2022, v katerem je bila izdelana projektna dokumentacija za vgradnjo UV dezinfektorja na vodnem viru Peričnik in z rebalansom sredstva za izvedbo. V drugi polovici leta 2022 je bilo izvedeno ponovno javno naročilo in podpisna pogodba z izvajalcem del. Dela se bodo lahko pričela v letu 2023. Gradnja se bo izvajala na občutljivem območju, posebej varovanem z več različnimi predpisi (drugo varstveno območje TNP, posebno varovano območje Julijske Alpe, območje geomorfoloških in hidroloških naravnih vrednot državnega pomena, ekološko pomembno območje Julijske Alpe …). Izvajalec je zato pri izvedbi gradnje dolžan upoštevati projektne pogoje oz. mnenja pristojnih mnenjedajalcev (obveščanje o pričetku del, izvajanje del v določenih časovnih terminih). Pri načrtovanju projekta so bile upoštevane tudi ugotovitve preiskav, ki so bile sicer izvedene v okviru drugih projektov s področja vodooskrbe. Za realizacijo namenjena sredstva v rebalansu proračuna za 2022 se tako z rebalansom prenašajo v 2023.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB041-09-0005 - Razširitev pokopališča Blejska Dobrava 19.293,39 €

Namen in cilj

Projekt obsega nadaljnjo gradnjo razširitve pokopališča oziroma pridobitev novih grobnih mest in investicijsko vzdrževanje pokopališča in infrastrukture, v skladu s predvidenim programom izvajalca javne gospodarske službe. Potrebna je ureditev dodatnih grobnih mest, ureditev površin na območju pokopališča, izdelava projektne dokumentacije za celostno prenovo pokopališča. Dela se izvajajo v večletnem obdobju, glede na prioriteto. V letu 2023 so sredstva namenjena za dodatna grobna mesta in v nadaljevanju izdelava projektne dokumentacije za celostno prenovo pokopališča na Blejski Dobravi. Vir je najemnina za najeto infrastrukturo za leto 2023.

Stanje projekta

Za projekt je v pripravi predlog programa investicijskega vzdrževanja izvajalca javne službe in izdelana idejna zasnova ureditve poti in odvodnjavanja obstoječega pokopališča. Za realizacijo namenjena sredstva v proračunu za 2022 se tako prenašajo z rebalansom v 2023.

OB041-10-0002 – Pokopališče Planina pod Golico 0,00 €

Namen in cilj

Namen projekta je investicijsko vzdrževanje pokopališča. Cilj projekta je izgradnja novega pokopališkega zidu na pokopališču Planina pod Golico in istočasno širitev pokopališča. Izgradnja pokopališkega zidu je bila načrtovana v letih 2022-2023. Tudi v letu 2023 za izvedbo projekta ni planiranih sredstev.

Stanje projekta

Za obstoječi pokopališki zid, ki je v slabem stanju in se delno kruši, je bila že v letu 2010 izdelana in potrjena idejna zasnova za izgradnjo pokopališkega zidu, izveden je nakup potrebnih zemljišč. Izdelana je PZI projektna dokumentacija za sanacijo obstoječega opornega zidu in izgradnjo novih opornih zidov, skladno z izdelanim idejnim konceptom pokopališča (2016), ki je usklajena med projektantom in ZVKD.

OB041-21-0005 – Energetska sanacija pokopališkega objekta Blejska Dobrava 701.913,51 €

Namen in cilj

Namen projekta je, skladno s projektno dokumentacijo za celostno obnovo upravne zgradbe in pridobljenim gradbenim dovoljenjem sanacija celotnega objekta upravne stavbe na Blejski Dobravi. Projekt vključuje energetsko sanacijo celotnega objekta (menjava stavbnega pohištva, izolacija fasade, izolacija tlakov, izolacija podstrešja, menjava strešne kritine in meteornih odtokov, prilagoditev zunanjih tlakov na nove višine …) in prizidavo – nadkritje dela uvozne rampe v klet z izvedbo zelene strehe.

Vir financiranja projekta so v letu 2023 za izvedbo projekta načrtovana EU sredstva energetske sanacije v višini 143.307,71 €, dobiček Jeko, d.o.o. za leto 2019 v višini 255.000,00 €, najemnina za CČN Jesenice za leto 2022 v višini 120.000,00 € in 183.605,80 € lastnih sredstev.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija za rekonstrukcijo upravne stavbe je izdelana in pridobljeno gradbeno dovoljenje. V letu 2022 so bila pridobljena nepovratna sredstva za energetsko sanacijo, izveden je bil javni razpis za izbor izvajalca, podpisana pogodba za izvedbo del in se je z izvedbo del tudi pričelo. Pričetek del se je zaradi zasedenosti objekta z najemnikom zamaknil. Za realizacijo namenjena sredstva v proračunu za leto 2022 se tako z rebalansom prenašajo v 2023.

16039003 – Objekti za rekreacijo

OB041-10-0030 – Ureditev otroških igrišč občine Jesenice 130.000,00 €

Namen in cilj

Projekt obsega investicijsko vzdrževanje in izboljšave otroških igrišč v občini Jesenice, v skladu z novelacijo programa urejanja in vzdrževanja otroških igrišč v lasti in upravljanju občine Jesenice za obdobje 2020-2024. V okviru NRP so predvidena tudi sredstva za nakup in zamenjavo dotrajane ali poškodovane opreme na obstoječih otroških igriščih.

Stanje projekta

V letu 2017 se je začela ureditev otroškega igrišča Pika na Plavžu (Cesta revolucije 1a), ki je bila zaključena v letu 2018. Otroško igrišče Biba, ki je bilo obnovljeno v letih 2019-2020. V letu 2021 smo odstranili nekaj dotrajanih igral na igriščih Pristava, Zarja in Živ Žav. V letu 2021 smo nadomestili igrala na delu igrišča Živ žav, v letu 2022 je bilo postavljeno igralo na igrišču Pristava iz participativnega proračuna. V letu 2023 smo predvideli sredstva za zamenjavo opreme in podlag (20.000,00 €) ter za investicijo vzdrževalna dela na obstoječih otroških igriščih v občini 60.000,00 €. Dodatnih 20.000,00 € iz participativnega proračuna bo namenjeno za ograje okrog igrišč Pika, Biba in Tim. Igrala na večini igrišč kjer izvajamo le tekoče vzdrževanje so močno dotrajana, poškodovana in posledično nevarna za uporabo, zato je že za ohranitev nivoja urejenosti igrišč potrebna tudi menjava obstoječih igral.

Na OI Javornik je bil v letu 2022 odstranjen del igral zaradi poškodb vandalizma in zaradi le-tega se niso montirala nova igrala. Prebivalci in uporabniki opozarjajo na neprimerno vedenje mladostnikov. V 2022 je bilo dokončano igrišče Živ Žav in na novo opremljeno igrišče Tim. Na otroškem igrišču Rožle je bilo izvedeno samo vzdrževanje igrišča in se je začetek investicijskega vzdrževanja in izboljšave zamaknilo v leto 2023. Za realizacijo namenjena sredstva v proračunu za 2022 v višini 30.000,00 € se tako prenašajo z rebalansom v 2023.

OB041-17-0011 – Čezcestni transparent 4.687,00 €

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev mesta za namestitev čez cestnega transparenta. Glede na vse večji interes je potrebno začeti z aktivnosti za umestitev potrebne konstrukcije v prostor oziroma nad cesto, po predhodno izdelani projektni dokumentaciji.

Stanje projekta

Z rebalansom proračuna za 2022 je bil del sredstev namenjen za druge odhodke. Lokacija namestitve v letu 2022 ni bila potrjena, zato se preostanek namenjenih sredstev v proračunu za 2022 z rebalansom prenašajo v 2023. V letu 2023 bo potrebno nadaljevati z aktivnostmi za določitev lokacije in izdelavo projektne dokumentacije ter pridobitev ustreznih dovoljenj in v nadaljevanju namestitev potrebne konstrukcije nad cesto in dogovoriti način izvajanja oglaševanja.

OB041-17-0012 – Investicijsko vzdrževanje javnih površin 10.000,00 €

Namen in cilj

Projekt obsega investicijsko vzdrževanje javnih površin v občini Jesenice. V okviru projekta je v letu 2023 predvidena ureditev novih pitnikov ter popravilo nedelujočih, v skupni vrednosti 10.000,00 €, kot predlog spremembe participativnega proračuna KS Podmežakla.

Stanje projekta

Sprememba participativnega proračuna KS Podmežakla je bila potrjena s strani komisije za participativni proračun, predlagani sta dve lokaciji.

OB041-21-0015 – Ureditev Trga Toneta Čufarja_PP 17.500,00 €

Namen in cilj

Trg Toneta Čufarja je eno največjih mest za druženje v našem mestu. Ljudje so tega mesta navajeni, ob sončnih dneh posedijo na klopcah, otroci pa se malo poigrajo, družijo, skačejo, se gibajo. Gre za dodatno motivacijo za igro, razvoj gibanja in tudi sicer povečanje gibanja. Na trgu se zarišejo talne igre, s tem pa se trgu, ki je eno največjih mest za druženje v našem mestu, doda še dodatne aktivnosti za druženje otrok in mladostnikov .Prav tako se v okviru projekta na trgu postavitvijo urbane moderne klopi. S tem bi prispevali h kakovosti bivanja občanov vseh starostnih skupin in oblikovanje odprtih javnih prostorov; pospešili bi se socialni stiki in komunikacija ter krepitev vezi med meščani in mestom; zagotovili bi prostor za počitek, posledično pa izboljšanje zdravja občanov. Z urbanimi modernimi klopmi lahko na cenovno nizek in enostaven način občutno vplivamo na povečanje urejenosti, identitete in prepoznavnosti mesta in ga naredimo privlačnega tudi za turiste.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi. Trenutno vključuje izglasovani predlog participativnega proračuna.

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB041-06-0053 - Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj 114.000,00 €

Namen in cilj

V okviru proračunske postavke 9040 je zasnovan projekt Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj. Cilj investicijskega vzdrževanja stanovanj je obnova stanovanjskega fonda in s tem vzdrževanje oz. povečanje vrednosti stanovanj ter preprečevanje propadanja le – tega. Razlog za investicijsko vzdrževanje je v relativni starosti le-teh, s samim investicijskim vzdrževanjem pa želimo zagotoviti tudi izboljšanje bivalnih razmer najemnikov, posledično pa je s tem zagotovljena tudi povečana energetska varčnost objektov.

Stanje projekta

V okviru tega projekta so zagotovljena sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave stanovanj v višini 114.000,00 €. Podlaga za zagotovitev sredstev na tej postavki je Letni plan investicijskega vzdrževanja stanovanj, izdelan v skladu s Pogodbo o upravljanju storitev, upravljanja stanovanj, poslovnih prostorov in stavb v lasti Občine Jesenice, sklenjeno med podjetjem Dominvest d.o.o. in Občino Jesenice.

Planirana sredstva bodo namenjena predvsem za obnovo sanitarnih prostorov, zamenjavo tlakov, zamenjavo vhodnih in notranjih vrat, obnovo enot ob menjavi najemnika, kot tudi vzdrževanju skupnih delov in naprav stavb ter interventnim posegom.

16069002 - Nakup zemljišč

OB041-06-0049 - Pridobivanje zemljišč za inf. objekt 44.800,00 €

Namen in cilj

Načrt razvojnega programa je namenjen reševanju premoženjsko pravnih zadev, nastalih zaradi zgraditve infrastrukturnih objektov v preteklosti ter za vse tiste premoženjsko pravne zadeve, ki ne sodijo v okvir posameznih investicij. Sredstva v okviru projekta so planirana za pridobitev delov ali celih parcel, ki so v zasebni lasti in v naravi predstavljajo kategorizirano občinsko cesto oziroma so namenjeni razširitvi takih cest ali pa na njih obstajajo infrastrukturni objekti, ki jih je potrebno pridobiti v last.

Glede na izdelan načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last občine, bodo pridobljena le zemljišča do višine planiranih proračunskih sredstev.

Stanje projekta

V letu 2022 niso bile realizirane vse potrebne aktivnosti, kar je navedeno v poročilu o izvajanju letnega načrta. Za realizacijo namenjena sredstva v proračunu za leto 2022 se tako z rebalansom prenašajo v leto 2023.

OB041-07-0012 - Nakup zemljišč-pridobivanje zemljišč-ostalo 30.000,00 €

Predvidoma vsako proračunsko leto v okviru te postavke zagotovimo določena sredstva za nakup zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij v teku, a so opredeljena v načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem (načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja).

V proračunu Občine Jesenice za leto 2023 planiramo sredstva za nakup nepremičnin/zemljišč, ki so v lasti pravnih in fizičnih oseb ter so vključena v načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice. Namen pridobitve nepremičnin/zemljišč je ureditev odprtih medsebojnih razmerij glede nepremičnin, ki jih občina potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti (zatečeno stanje – uveljavljanje predkupne pravice). Cilj takšne ureditve pa je dokončna ureditev zatečenega stanja in uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim – vpis lastninske pravice v korist Občine Jesenice, za nepremičnine, ki niso zajete v okvir investicij v teku.

Stanje projekta

Projekt se redno izvaja. Pričakujemo, da bomo v letu 2023 izvedli premoženjskopravne postopke pridobitve zemljišč. Sredstva, ki so planirana s tem projektom, predstavljajo kupnino za zemljišča.

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov

OB041-20-0001 - Celostna prenova stavbe na C. m. Tita 78a 75.000,00 €

Namen in cilj

Namen investicijskega projekta je zagotoviti pogoje za nadaljnji razvoj zdravstvene dejavnosti na primarni ravni ter hkrati izboljšanje stanja na področju rabe energije, zmanjšanje porabe energije in s tem zmanjšanje (bodočih) tekočih obratovalnih stroškov za delovanje obravnavanega objekta.

Cilj investicije je celovita prenova in energetska sanacija stavbe na Cesti maršala Tita 78 a, Jesenice.

Stanje projekta

Osnovno zdravstvo Gorenjske – Zdravstveni dom Jesenice se na podlagi potreb na področju zagotavljanja zdravstvenega varstva na primarni ravni ter na podlagi nenehnega razvoja in nadgradnje dejavnosti srečuje s prostorsko stisko v stavbi na naslovu Cesta maršala Tita 78, Jesenice. Zaradi potrebe nujnega razvoja določenih zdravstvenih dejavnosti na primarni ravni bi bilo možno zagotoviti izvajanje le-teh v stavbi v neposredni bližini na naslovu Cesta maršala Tita 78 A, Jesenice, kamor bi bilo možno preseliti Zdravstveno vzgojni center, katerega razvojna vizija je nadgradnja v Center za krepitev zdravja. Poleg navedenega je v razvojnih načrtih zajet tudi Center za skupnostno psihofizično obravnavo, v katerem bo predvidoma tudi psihiatrična ambulanta.

Občina Jesenice in Republika Slovenija sta solastnici nepremičnine, poslovne stavbe naslovu Cesta maršala Tita 78a, Jesenice. Od leta 2012 je za omenjeno stavbo vzpostavljena tudi etažna lastnina. Pred letom 1991 je bil v prostorih, ki so v lasti države sedež Teritorialne obrambe ter različnih državnih inšpekcijskih služb. V delu, ki je v lasti Občine Jesenice, so bile nastanjene občinske upravne službe. Danes so vsi navedeni poslovni prostori prazni. Občina Jesenice v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo na podlagi 29. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) izvedla aktivnosti za izvedbo postopka brezplačnega prenosa/pridobitve premoženja – solastnega deleža poslovne stavbe na naslovu Cesta maršala Tita 78 A, Jesenice v last Občine Jesenice, z namenom uporabe tega premoženja v razvojne namene na področju primarnega

zdravstvenega varstva. Za potrebe postopka brezplačnega prenosa je bila v letu 2020 izdelana tudi dokumentacija v fazi IDZ (idejna zasnova), v letu 2022 je bila izdelana projektna dokumentacija v fazi DGD (projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja) ter v mesecu avgustu 2022 pridobljeno gradbeno dovoljenje. Projektna dokumentacija v fazi PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje), bo predvidoma izdelana v letu 2023.

Izvedba investicije se predvideva v okviru javnega zavoda, del sredstev pa bo zagotovila tudi Občina Jesenice (v občinskem proračunu za posamezno leto, in sicer v višini 75.000,00 €). Sama izvedba del se predvideva v letih 2023 in 2024.

18029001 – Nepremična kulturna dediščina

OB041-06-0011 - Obnova objekta Ruardova graščina 150.000,00 €

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je ohraniti in prezentirati avtentičnost kulturne dediščine okolja na Stari Savi, ki je razglašena za kulturni spomenik državnega pomena.

Cilj projekta obnove Ruardove graščine je nadaljevanje oz. izvedba celostne prenove muzejskega kompleksa Stara Sava na Jesenicah ter ohranjanje kulturne dediščine ob hkratnem zagotavljanju pogojev za muzejsko dejavnost (v graščini ima sedež Gornjesavski muzej Jesenice, ki ima podeljeno pooblastilo za opravljanje državne javne službe muzeja, ki je vpisan v razvid muzejev pri Ministrstvu za kulturo).

Izvedba celostne prenove graščine vključuje tudi dovoljene posege, povezane z energetsko sanacijo objekta, zaradi kompleksnosti investicije ter vseh naknadno ugotovljenih zahtevnih poškodb in slabega stanja ter okuženosti objekta z lesno gobo, se investicijski projekt obnove objekta Ruardova graščina loči oz. obravnava ter izvaja v dveh fazah, in sicer:

- I. faza investicijskega projekta, projekt OB041-06-0011 Obnova objekta Ruardova graščina: faza se nanaša na obnovo objekta z energetsko sanacijo in se je pričela z aprilom 2017, ko se je izvedla prilagoditev projektne in ostale tehnične dokumentacije ter pridobitev virov sofinanciranja s strani Kohezijskega sklada;
- II. faza investicijskega projekta, OB041-22-0001 Obnova objekta Ruardova graščina – II. faza: faza se nanaša na sanacijo okuženosti objekta z lesno gobo ter na vsa potrebna dodatna, spremenjena in več dela (gradbeno obrtniška in inštalacijska) po spremembi projektne dokumentacije iz leta 2020 (za strojne in elektro inštalacije ter deloma arhitekture), vključno z dodatnimi nujno potrebnimi statičnimi ojačitvami (problematično stanje notranjih sten se je izkazalo po odstranitvi notranjih ometov – obstoječe kamnite stene so zelo razpokane v vseh etažah, zgrajene z zelo slabo malto, prav tako je bilo ugotovljeno, da niso med seboj z zidavo povezane obodne stene in notranje nosilne stene, za kar je potrebna povezava z dodatnim sidranjem notranjih sten v obodne stene ter injektiranje notranjih sten) ter nakup notranje opreme (pohištva, itd.). Predinvesticijske aktivnosti predmetne faze so se pričele izvajati v avgustu leta 2020 z izdelavo sprememb potrebne projektne in tehnične dokumentacije (s področja strojnih in elektro inštalacij ter deloma arhitekture), s pridobitvijo novega gradbenega dovoljenja št. 351-295/2021-6214-10 z dne 29. 12. 2021, ki ga je izdala UE Jesenice (na podlagi katerega je bila v letu 2022 dopolnjena oz. izdelana nova PZI arhitekture). Zadnje aktivnosti II. faze so predvidene v drugi polovici leta 2025, ko bi investitor po zaključku del in vgradnji notranje opreme pridobil vsa potrebna potrdila ter s tem uporabno dovoljenje.

Stanje projekta

Ruard-Bucellenijeva graščina, EŠD 5301 (v nadaljevanju: Ruardova graščina), predstavlja osrednji objekt nekdanjega fužinarskega naselja Stara Sava na Jesenicah, ki ga je Vlada Republike Slovenije na svoji 22. redni seji z dne 7. 3. 2019 z Odlokom o razglasitvi Fužinarskega naselja Stara Sava na Jesenicah razglasila za kulturni spomenik državnega pomena (Ur. list RS, št. 14/2019). Objekt je vpisan v evidenco javne infrastrukture na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo, v objektu ima sedež javni zavod Gornjesavski

muzej Jesenice, ki ima podeljeno pooblastilo za opravljanje državne javne službe muzeja, ki je vpisan v razvid muzejev pri Ministrstvu za kulturo.

Objekt je bil oz. je zaradi dotrajanosti potreben celovite obnove (zadnja delna prenova graščine je bila izvedena med leti 1972 in 1976), stanje je pred leti močno poslabšal t.i. velikonočni potres aprila 1998, ko je bila poškodovana konstrukcija objekta. Občina Jesenice je takrat pristopila k pridobitvi projektne dokumentacije ter dovoljenj za obnovo ter z izvedbo najnujnejših vzdrževalnih del v objektu preprečevala propadanje objekta, hkrati pa žal večkrat neuspešno kandidirala na različnih razpisih, saj je imel objekt do leta 2019 status kulturnega spomenika lokalnega pomena. Na podlagi strateških usmeritev lokalne skupnosti, večkratne novelacije projektne dokumentacije ter po uspešni kandidaturi za sofinanciranje izvedbe dovoljenih energetskih ukrepov na Ruardovi graščini s strani Kohezijskega sklada (Javni razpis Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020, JOB_2018) je Občina Jesenice v letu 2018 pristopila k celoviti obnovi Ruardove graščine, v začetku leta 2021 pa uspešno kandidirala še na Javnem pozivu Ministrstva za kulturo za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti, ki jih bo sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjena za kulturo (pridobljena sredstva sofinanciranja v višini 111.234,34 €).

Ob pričetku obnove se je s pripravo na izvedbo rušitvenih del ter izkopi v objektu izvajalo tudi nadaljnje praznjenje objekta oz. t.i. gradbeno čiščenje notranjosti objekta, na podlagi katerega se je pokazalo dejansko stanje konstrukcije oz. celotnega objekta. Izkazalo se je, da so določeni leseni deli v zelo slabem stanju (na SV vogalu 1. nadstropja je bila ugotovljena in dokazana tudi prisotnosti lesne gobe Siva hišna goba ali solzivka, ki sodi med glive rjave trohnobe, stanje pa je takrat pregledal tudi strokovnjak Biotehniške fakultete). Slabo stanje, ki ga pred pričetkom gradbenega čiščenja ni bilo možno ugotoviti, se je pokazalo tudi na celotnem ostrešju. V skladu z izdanimi pogoji ZVKDS OE Kranj so bila izvedena tudi arheološka izkopavanja zemljine v kletnih prostorih, ki pa niso razkrile arheoloških struktur oz. najdb. Istočasno pa se je takrat pokazalo, da so določeni deli, npr. kmečki oz. ladijski ter samostanski pod, v določenih sobah v boljšem stanju in da bi jih bilo možno ohraniti, vse v skladu s pravili in usmeritvami kulturnovarstvene stroke. Prav tako se je npr. po odstranjevanju določenih delov objekta pokazala starejša podkonstrukcija (npr. prvotni leseni stropovi) in na podlagi analize arhitekturnih izmer je razvidno, da je objekt v preteklosti doživel vsaj dve temeljiti prezidavi. Zaradi naknadno ugotovljenega dejanskega stanja konstrukcije objekta je bila po usmeritvah ZVKDS OE Kranj potrebna izdelava novega posnetka stanja ter določena potrebna dopolnitev obstoječe projektne dokumentacije. Večja sprememba oz. novelacija projektne dokumentacije (ter načrtovanih posegov), ki se je pričela pripravljati v letu 2019 in se je zaključila v oktobru leta 2020, opredeljuje pristop k nadaljevanju obnove na način, da se varuje (ohrani, obnovi) obstoječe konstrukcijske elemente oz. lesne dele – strope in tla. Posebna pozornost je bila s strani pristojnega ZVKDS OE Kranj namenjena novim oknom, ki bodo predstavljala pomemben element obnovljene graščine.

V oktobru 2020 so bila nato dela v notranjosti objekta zaustavljena, saj je bila ugotovljena razširjena okuženost z lesno gobo (lesna goba je bila, kot predhodno navedeno, sicer vidna le na severovzhodnem delu objekta). Siva hišna goba ali solzivka se ne omejuje le na stavbni les in pohištvo, temveč je prisotna tudi na drugih predmetih, ki vsebujejo celulozo, in zahteva posebne protokole odstranjevanja, ločene od posegov v zvezi z rekonstrukcijo graščine. Zaradi ogroženosti oz. nevarnosti nadaljnje okužbe, je zato pristojni ZVKDS OE Kranj prepovedal nadaljnje gradbeno-obrtniško-inštalacijske posege v notranjosti objekta (nadaljevala so se lahko samo dela na fasadi) ter podal usmeritev, da je prednostno potrebno pristopiti k tretiranju lesne gobe. Po usmeritvah ZVKDS OE Kranj pa je bila v pregled in analizo stanja ter za pripravo predloga sanacije vključena tudi Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, Študij biotehnologije, Katedra za lesne škodljivce, zaščito in modifikacijo lesa. Ugotovljeno stanje je zahtevalo ponovno prilagoditev projektne dokumentacije, prav tako pa že dobavljena nova lesena okna ni bilo možno vgraditi (in so deponirana v neposredni bližini graščine, v poslovnih prostorih Občine Jesenice).

Na podlagi podanih usmeritev s strani ZVKDS OE Kranj, da je prednostno potrebno pristopiti k tretiranju lesne gobe, je Občina Jesenice z vsemi deležniki pri gradnji ter v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki konec leta 2020 pristopila k sanaciji SV vogala 1. nadstropja (kjer je bilo ugotovljeno žarišče lesne gobe in so bila pridobljena tudi interventna sredstva sofinanciranja s strani Ministrstva za kulturo) ter reševanju t.i. renesančnega stropa v pritličju graščine (medtem ko načrtovana ohranitev prvotnih podov, stropov oz.

podkonsktrukcij ni več možna, kot že rečeno pa tudi vgradnja dobavljenih novih lesenih oken ni bila možna).

Vzporedno s pripravami na nadaljnjo oz. celovito sanacijo lesne gobe so že potekale priprave na nadaljevanje obnove, vključno z dobavo in montažo notranje opreme (za t.i. muzejski del ter za t.i. upravni del graščine), za kar je bila dokumentacija izdelana konec leta 2020 oz. v začetku leta 2021. Tekom izvajanja omenjenih sanacij oz. pri pripravi na nadaljnje posege je bilo nato potrebno natančno identificirati obseg okužbe, predvsem v delih graščine, kjer sicer okužbe s prostim očesom niso bile vidne (izpostavljen je bil namreč sum, da so poleg lesenih delov okuženi tudi določeni ometi, vključno s poslikavami). V ta namen so bili odvzeti vzorci ometov, kjer je laboratorijska preiskava s strani Zavoda za gradbeništvo, Laboratorija za kamen, agregat in reciklirane materiale, ki je potekala od sredine meseca februarja do sredine meseca marca 2021, pokazala, da je v vseh vzorcih identificirana prisotnost glive.

Vzporedno s preiskavami ter na podlagi vseh ugotovitev strokovnih inštitucij, so od meseca januarja do marca 2021 potekala usklajevanja z ZVKDS OE Kranj glede izvedbe nadomestnih nosilnih in ostalih konstrukcij, to je odstranitev vseh okuženih lesenih konstrukcijskih elementov ter način izvedbe nove notranje nosilne konstrukcije (odstranitev plošče nad pritličjem, izvedba nove plošče ter izvedba novih spuščenih stropov v 1. nadstropju ob hkratnem tretiranju okuženih obstoječih ležišč lesenih elementov). Projektne rešitve so bile izdelane v sredini meseca aprila 2021. Glede na dejstvo, da je izkazana okuženost celotnih ometov, skupaj s poslikavami, za katere je bilo sicer predvideno, da se restavrirajo in rekonstruirajo, je bilo potrebno projektno obdelati še odstranitev vseh notranjih ometov v nadstropju ter pritličju, pred samo odstranitvijo ometov s poslikavami pa je bilo potrebno še dodatno, obsežno in sistematično sondiranje ter evidentiranje poslikav, pri čemer se je vključil tudi Restavratorski center iz Ljubljane, saj poslikav žal ne bo možno ohranjati. Na tej podlagi je k predvidenim posegom oz. projektnim rešitvam pristojni Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Kranj dne 5. 6. 2021 izdal kulturnovarstveno mnenje št. 35101-0079/2021-18 o skladnosti posegov z varstvenim režimom.

Pri zahtevni obnovi kulturnega spomenika državnega pomena se Občina Jesenice srečuje z izredno zahtevnimi situacijami, na katere kot investitor nima nikakršnega vpliva, jih pa v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, njegovo območno enoto iz Kranja, Restavratorskim centrom, projektantom, nadzorom, izvajalcem ter z različnimi zunanjimi strokovnjaki za materiale (kamen, les,…) rešuje. Pri tem je za oblikovanje rešitev potrebnih vrsto dodatnih raziskav ter usklajevanj, kar vpliva tudi na časovnico izvajanja posegov.

Trenutno se na objektu Ruardova graščina gradbeno-obrtniška in restavratorsko-konservatorska dela v okviru predmetnega investicijskega projekta ne izvajajo, vsi posegi se bodo lahko nadaljevali po izvedeni sanaciji lesne gobe. Upoštevajoč vse okoliščine ter z vidika ohranjanja in varovanja kulturne dediščine oz. kulturnega spomenika državnega pomena, so vse aktivnosti trenutno v celoti podrejene posegom v zvezi s sanacijo lesne gobe, saj je predhodno potrebno zagotoviti, da bo le-ta odpravljena. V objektu se predvideva vgradnja novih lesenih elementov, to so okna ter notranje pohištvo (leseno), kar v tem trenutku ni možno in v letu 2021 tudi še ni bilo možno pristopiti k naročilu dobave in montaže notranje opreme za t.i. muzejski del (razstavne prostore, konservatorsko delavnico ter muzejske depoje). Gradbeno-obrtniški, inštalacijski ter konservatorsko-restavratorski posegi na razglašenem kulturnem spomeniku državnega pomena se bodo po izvedeni sanaciji lesne gobe po sedanjih ocenah in znanih dejstvih izvajali najmanj še v letih 2023 in 2024.

Investicijski projekt OB041-06-0011 Obnova objekta Ruardova graščina, katerega predmet je celovita energetska sanacija in rekonstrukcija (t.i. I. faza), se je pričela v avgustu 2018 po podpisu pogodbe o sofinanciranju energetske prenove stavb v lasti in rabi občin s strani Ministrstva za infrastrukturo (sredstva Kohezijskega sklada).

Ker nujno potrebni posegi v zvezi s sanacijo okuženosti z lesno gobo (vključno z dodatnimi statičnimi ojačitvami) predstavljajo obsežen in zahteven sklop del, ki ga je nujno potrebno izvesti pred nadaljevanjem ostalih posegov (energetske sanacije in celostne obnove objekta) in za katerega se predvideva pridobitev dodatnega vira sofinanciranja, se ti posegi vodijo v ločenem investicijskem posegu oz. v okviru t.i. II. faze investicijskega projekta (OB041-22-0001 Obnova objekta Ruardova graščina – II. faza). Navedeno pomeni tudi vpliv na terminski zamik investicijskega projekta.

Zaradi zamika pri izvedbi t.i. I. faze (predhodno je potrebna izvedba potrebnih posegov v zvezi s sanacijo okuženosti z lesno gobo) se v letu 2023 izvedejo le nujno potrebna dela, in sicer vgradnja oken (okna so lesena, zaradi česar je njihova vgradnja odvisna od predhodno izvedenih posegov v zvezi s sanacijo lesne gobe), ureditev prezračevanega podstrešja zahodnega prizidka (vključno s sanacijo strehe nad prizidkom) ter dela na strojnih in elektroinštalacijah (ureditev dovodov oz. priprava t.i. grobih inštalacij) v skupni višini 150.000,00 €. Celotna vrednost projekta oz. t.i. I. faze znaša 2.807.458,93 € (za obdobje 2017 – 2024). Sama celovita energetska sanacija in rekonstrukcija se bo lahko nadaljevala po izvedeni II. fazi projekta.

OB041-22-0001 - Obnova objekta Ruardova graščina – II. faza 810.000,00 €

Namen in cilj

Namen investicijskega projekta je ohraniti in prezentirati avtentičnost kulturne dediščine na območju Stare Save, ki je razglašena za kulturni spomenik državnega pomena in s katerim želimo bolje povezati dediščino in kulturni spomenik s turizmom. Namen projekta je torej oživitev kulturnega spomenika ob hkratnem varovanju kulturne in tehniške dediščine mesta.

Predmet projekta je sanacija okuženosti objekta z lesno gobo ter izvedba vseh potrebnih dodatnih, spremenjenih in več del (gradbeno obrtniška in inštalacijska) po spremembi projektne dokumentacije iz leta 2020 (za strojne in elektro inštalacije ter deloma arhitekture), vključno z dodatnimi nujno potrebnimi statičnimi ojačitvami (problematično stanje notranjih sten, ki se je izkazalo po odstranitvi notranjih ometov – obstoječe kamnite stene so zelo razpokane v vseh etažah, zgrajene z zelo slabo malto, prav tako je bilo ugotovljeno, da niso med seboj z zidavo povezane obodne stene in notranje nosilne stene, za kar je potrebna povezava z dodatnim sidranjem notranjih sten v obodne stene ter injektiranje notranjih sten) ter nakup notranje opreme (pohištva, itd.). Zahtevno stanje objekta oz. potrebnih posegov vpliva na način oz. vsebino investicije ter na terminski plan.

Stanje projekta

Zaradi zahtevnosti izvedbe investicijskih posegov je t. i. II. faza investicijskega projekta nadaljnje razdeljena na podfaze, in sicer:

- Podfaza A: gradbeno-obrtniška dela na notranji nosilni konstrukciji;
- Podfaza B: več in dodatna ter t.i. preostala gradbeno-obrtniško dela (vključno z dodatnimi statičnimi ojačitvami), več in dodatna dela na strojnih in elektro inštalacijah ter nadzor;
- Podfaza C: dobava in montaža notranje opreme (pohištva) ter nadzor;
- Podfaza D: priprava in zagon t.i. mehkih vsebin (digitalne rešitve, predstavitve,…).

V letu 2022 se je pričela izvedba gradbeno-obrtniških del na okuženi notranji nosilni konstrukciji (podfaza A), ki bodo zaključena v letu 2023. Nadaljnje se v letu 2024 predvidi izvedba preostalih gradbeno-obrtniško-instalacijskih del (podfaza B), ki bodo predvidoma zaključena v letu 2024. Sledi dobava in montaža notranje opreme oz. pohištva (podfaza C) ter priprava in zagon t.i. mehkih vsebin (kjer je ključen Gornjesavski muzej Jesenice ter sodelovanje deležnikov s področja turizma). Investicijski projekt se predvidoma zaključi v letu 2025.

OB041-06-0013 - Cerkev na Stari Savi 0,00 €

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je ohraniti avtentičnost kulturne dediščine okolja na Stari Savi, ki je razglašena za kulturni spomenik državnega pomena.

Cilj projekta je izvedba obnove objekta ter zagotoviti izvajanje različnih programov (kulturnih in sakralnih).

Stanje projekta

V preteklih letih je Občina Jesenice zagotovila izdelavo celotne projektne dokumentacije za obnovo cerkve, in sicer: Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), Projekt za izvedbo (PZI), Konservatorsko-restavratorski projekt, Projekt opreme ter v letu 2007 pridobila gradbeno dovoljenje za obnovo objekta. Po gradbenem dovoljenju je opredeljena tudi namembnost objekta, to je stavba za opravljanje verskih obredov (sprememba namembnosti je možna s spremembo gradbenega dovoljenja). Na tej podlagi je

Občina Jesenice v letu 2008 v celoti obnovila streho cerkve (in tako preprečila nastajanje škode na objektu zaradi zamakanja), v letu 2009 pa smo restavrirali okna in vrata.

Občina Jesenice bo, glede na izdelano celotno projektno dokumentacijo (pripravljenost na takojšen pričetek del), tudi v prihodnje iskala možnosti pridobitve sredstev sofinanciranja izvedbe investicije.

OB041-07-0001 - Spomeniško varstvene akcije – Sofinanciranje obnov 7.000,00 €

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je ohraniti in prezentirati avtentičnost kulturne dediščine na območju občine Jesenice.

Cilj projekta je izvedba posegov na kulturnih spomenikih lokalnega pomena, vse v sodelovanju s pristojnim Zavodom za varstvo kulturne dediščine, Območno enoto iz Kranja ter s tem ohranjanje kulturne dediščine.

Stanje projekta

V okviru projekta se zagotovijo sredstva v višini 7.000,00 €, in sicer za sofinanciranje obnov ogroženih nepremičnih kulturnih spomenikov, razglašenih za kulturni spomenik lokalnega pomena, ki niso v lasti Občine Jesenice (sredstva sofinanciranja bodo upravičencem dodeljena na podlagi izvedenega javnega razpisa).

Projekt se nadaljuje tudi v prihodnjih letih.

18039005 - Drugi programi v kulturi

OB041-06-0015 - Gledališče Tone Čufar-transferi 25.000,00 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje programov na področju kulture (gledališka in kinematografska dejavnost).

Cilj projekta je izvedba nabave opreme ter izvedba investicijsko-vzdrževalnih del za gledališče in kino, vse v skladu z izkazanimi potrebami ter načrtom nabav in vzdrževanj javnega zavoda, s čimer se bo ohranila funkcionalnost in podaljšala doba koristnosti osnovnih sredstev.

Stanje projekta

Nabava določene opreme ter izvedba investicijsko-vzdrževalnih del predstavlja stalno nalogo javnega zavoda, ki je upravljalec premoženja (premičnega in nepremičnega), ki je v lasti Občine Jesenice.

V proračunu Občine Jesenice za leto 2023 so bila za izvedbo preureditve sedanje šivalnice v prostore garderobe ter ureditev nove šivalnice v prvem nadstropju zagotovljena sredstva v višini 20.000,00 €. Na podlagi izvedenega postopka preverjanja stanja na trgu za izvedbo preureditve sedanje šivalnice v prostore garderobe ter ureditev nove šivalnice v prvem nadstropju zaradi povišanja cen surovin in gradbenih materialov tako na slovenskem kot tudi svetovnem trgu ne zadoščajo za izvedbo preureditve sedanje šivalnice v prostore garderobe ter ureditev nove šivalnice v prvem nadstropju. Na podlagi navedenega se za realizacijo izvedbe preureditve sedanje šivalnice v prostore garderobe ter ureditev nove šivalnice v prvem nadstropju, zagotovijo dodatna sredstva v višini 5.000,00 € (skupna vrednost preureditve sedanje šivalnice v prostore garderobe ter ureditev nove šivalnice v prvem nadstropju znaša 25.000,00 €).

OB041-06-0016 - Občinska knjižnica Jesenice-transferi 83.313,27 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje pogojev za izvajanje programov na področju knjižnične dejavnosti, ki predstavlja z zakonom določeno javno službo, katere izvajanje je v javnem interesu.

Cilj projekta je izvedba nabave knjižnega gradiva, določene opreme in manjših investicijsko-vzdrževalnih del, ki jih izkazuje Občinska knjižnica Jesenice, s čimer se bo ohranila funkcionalnost in podaljšala doba koristnosti osnovnih sredstev.

Stanje projekta

Nabava knjižnega gradiva in druge opreme ter izvedba investicijsko-vzdrževalnih del predstavlja stalno nalogo javnega zavoda, ki je upravljalec premoženja (premičnega in nepremičnega), ki je v lasti Občine Jesenice.

V letu 2022 je bila predvidena ureditev prostorov v priročni knjižnici in prostorov internetne sobe, to je beljenje prostorov, zamenjava svetil ter brušenje in lakiranje parketa, v skupni višini 10.500,00 €. Zaradi prostorske stiske so prostori pred priročno knjižnico polno zasedeni s regali in gradivom iz študijske knjižnice, zaradi česar ni bilo mogoče izvesti beljenja vseh prostorov. Prav tako zaradi navedenega ni bila mogoča zamenjava vseh svetil, hkrati pa ni bilo možna izvedba brušenja in lakiranja parketa po celotni priročni knjižnici. Za ureditev prostorov v priročni knjižnici in prostorov internetne sobe so bila v letu 2022 tako porabljena sredstva v skupni višini 3.375,53 €, preostala sredstva v višini 7.124,47 € se prenesejo oz. zagotovijo v letu 2023 in se namenijo za dokončanje ureditev prostorov v priročni knjižnici in prostorov internetne sobe. Zaradi razmer na tržišču (podaljšani roki dobave) v letu 2022 ni bil izveden nakup omar za DVD na otroškem oddelku v višini 1.500,00 €. Zaradi manjše realizacije v letu 2022 se prav tako prenesejo tudi neporabljena sredstva namenjena za nakup knjižničnega gradiva v višini 395,86 € ter neporabljena sredstva v višini 243,94 € namenjena za nakup IKT opreme. Skupna vrednost neporabljenih sredstev znaša 9.264,27 €, ki se zagotovijo v letu 2023.

V okviru projekta že zagotovljena sredstva v skupni višini 53.500,00 €, to so sredstva v višini 40.000,00 € za nakup knjižnega gradiva (preostali del sredstev v višini 20.549,00 € za nakup knjižničnega gradiva bo javni zavod zagotovil iz drugih virov), sredstva v višini 7.000,00 € za zamenjavo oken v pisarni računovodstva, sredstva v višini 2.500,00 € za zamenjavo oken v časopisni čitalnici ter sredstva v višini 4.000,00 € za posodobitev IKT opreme (nakup novih računalnikov), ostanejo nespremenjena in bodo porabljena do konca leta 2023 (upoštevajoč tudi ev. potrebne spremembe zaradi naknadno izkazanih potreb javnega zavoda).

Projekt se nadaljuje tudi v prihodnjih letih.

OB041-06-0017 - Gornjesavski muzej 49.100,00 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje programov na področju muzejske oz. kulturne dejavnosti.

Cilj projekta je izvedba nabave muzejskega gradiva, opreme ter izvedba investicijsko-vzdrževalnih del, ki jih izkazuje Gornjesavski muzej Jesenice, ki ima podeljeno pooblastilo za opravljanje državne javne službe muzeja in ki je vpisan v razvid muzejev pri Ministrstvu za kulturo, s čimer se bo ohranila funkcionalnost in podaljšala doba koristnosti osnovnih sredstev.

Stanje projekta

Nabava muzejskega gradiva in določene opreme ter izvedba investicijsko-vzdrževalnih del predstavlja stalno nalogo javnega zavoda, ki je upravljalec premoženja (premičnega in nepremičnega), ki je v lasti Občine Jesenice.
V okviru projekta se v letu 2023 zagotovijo dodatna sredstva, in sicer je zaradi vse večjega pojava vandalizma na območju Stare Save, na t.i. odkriti tržnici je potrebna postavitev nove ograje (obstoječa ograja je poškodovana), kjer se nahaja t.i. stalna razstava tehniške dediščine na Stari Savi (lokomotive), za kar se zagotovijo dodatna sredstva v višini 7.000,00 €.

Za potrebe postavitve nove stalne razstave "Rojstvo (bombardiranje) Jesenic" v 1. nadstropju Kosove graščine je potrebna ureditev oz. nova postavitev luči, za kar se zagotovijo dodatna sredstva v višini 10.000,00 €.

Zaradi preprečevanja nadaljnjega zamakanja in posledično tudi uničevanja objekta t.i. Pudlovka, je potrebna sanacija nadstreška, za kar se zagotovijo sredstva v višini 13.000,00 €.

Za potrebe nadaljnjih možnosti obnove oz. ohranitve t.i. objekta Mlin na Stari savi je potrebna izdelava arhitekturnega izrisa, za kar se zagotovijo dodatna sredstva v višini 8.000,00 €.

Za izdelavo kopije reliefa Kamenjanja Sv. Štefana iz kapelice na Blejski Dobravi (originalni relief bo prezentiran v okviru muzejske zbirke Gornjesavskega muzeja, kopija reliefa pa bo prezentirana v kapelici na Blejski Dobravi), se zagotovijo dodatna sredstva v višini 5.000,00 €.

V okviru projekta že zagotovljena sredstva v skupni višini 6.100,00 € (sredstva v višini 4.000,00 € za odkup muzejskega gradiva, sredstva v višini 850,00 € za nakup razne opreme ter sredstva v višini 1.250,00 € za nakup računalnika), ostanejo nespremenjena in bodo porabljena do konca leta 2023 (upoštevajoč tudi ev. potrebne spremembe zaradi naknadno izkazanih potreb javnega zavoda). Projekt se nadaljuje tudi v prihodnjih letih.

OB041-14-0001 - Preureditev Prireditvenega centra Jesenice 0,00 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje pogojev za izvajanje programov na področju knjižničarstva in s področja gledališke in kinematografske dejavnosti.

Dolgoročni cilj investicije je pridobitev prostorov za izvajanja in razvoj knjižničarske dejavnosti (pridobiti ustrezne prostore za potrebe Občinske knjižnice Jesenice), vse z namenom doseganja veljavnih standardov. Hkrati je dolgoročni cilj investicije tudi zagotoviti ustrezne (manjkajoče) prostore za Gledališče Toneta Čufarja ter celostna preureditev t.i. Prireditvenega centra Jesenice.

Stanje projekta

Zaradi vse večje prostorske stiske v knjižnici je nujno potrebna zagotovitev dodatnih prostorov za knjižnično dejavnost, zato je bila v letu 2015 izvedena geomehanska analiza objekta, v letu 2016 pa je bila izdelana dodatna računska analiza statične in potresne varnosti kompleksa.

V skladu s prioritetami na področju kulture v Občini Jesenice (Lokalni program za kulturo 2021-2024, Novelacija razvojnega programa Občine Jesenice 2011-2025), se investicija v knjižnico izvede po obnovi Bucelleni - Ruardove graščine. Ker bi bilo za zagotovitev ustreznih površin za knjižnično dejavnost v Prireditvenem centru posegati tudi v prostore, ki niso v lasti Občine Jesenice ter hkrati izvesti dodatne dozidave kompleksa, je potrebno pristopiti k zagotovitvi druge lokacije za izgradnjo knjižnice, v okviru predmetnega projekta pa se predvidijo posegi, ki so predlagani v predhodno navedenih analizah objekta (sanacija vlage, ojačitve nosilnih elementov,…).

OB041-21-0016 - Izgradnja nove knjižnice 0,00 €

Namen projekta je zagotavljanje pogojev za izvajanje programov na področju knjižnične dejavnosti, ki predstavlja z zakonom določeno javno službo, katere izvajanje je v javnem interesu.

Dolgoročni cilj investicije je pridobiti ustrezne prostore za potrebe Občinske knjižnice Jesenice ter zagotoviti pogoje za izvajanja in razvoj knjižnične dejavnosti, vse z namenom doseganja Strokovnih priporočil in standardov za splošne knjižnice, ki jih je za obdobje 2018-2028 sprejel Nacionalni svet za knjižnično dejavnost.

Stanje projekta

Občinska knjižnica Jesenice deluje že vse od leta 1945 v pritličju in prvem nadstropju Prireditvenega centra Jesenice na naslovu Trg Toneta Čufarja 4, Jesenice. Kot javni zavod deluje knjižnica na Jesenicah od leta 1954. Ustanoviteljica javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice je Občina Jesenice, javno službo pa knjižnica opravlja še za občini Žirovnica in Kranjska Gora, ki dejavnost tudi sofinancirata, nakup knjižničnega gradiva sofinancira tudi Ministrstvo za kulturo. Občinska knjižnica Jesenice je del sistema splošnih knjižnic v Sloveniji, v katerem na območju 212 občin deluje 58 splošnih knjižnic z 274 krajevnimi knjižnicami in 14 bibliobusi. Knjižnica od začetkov deluje v stavbi gledališča, postopoma je pridobivala

dodatne prostore, največ leta 1989, ko je v novi stavbi kina dobila otroški oddelek, časopisno čitalnico, arhiv in delovne prostore. Za določeno obdobje so se razmere izboljšale, vendar pa so le-te v zadnjih letih ponovno slabše in ne dosegajo osnovnih standardov. Posledično je knjižničarska zbirka razdrobljena, vse večji delež knjižničnega gradiva se nahaja v kletnih prostorih (arhivu), saj zanj na oddelkih ni prostora, knjižnično gradivo se nenehno premešča, saj se le tako lahko zadosti tako povpraševanju kot tudi ponudbi, primanjkuje prostora za prosto izposojo za odrasle, za ustrezne delovne razmere za zaposlene, za dodatne dejavnosti za odrasle, za čitalnice in drugo, znatno otežujejo samo delovanje knjižnice pa tudi njenega razvoja.

Glede na razpoložljive prostorske kapacitete na obstoječi lokaciji, kjer dejavnosti (brez sprememb v lastniški strukturi ter dodatnih dozidav kompleksa Prireditveni center) ob hkratnih dodatnih ojačitvah obstoječe konstrukcije, ni možno zagotoviti v skladu z veljavnimi standardi, se za potrebe ustreznega zagotavljanja knjižnične dejavnosti predvideva izgradnje nove knjižnice, predvidoma na območju Hrenovice. V proračunu za leto 2023 so bila zagotovljena sredstva v višini 180.000,00 €, namenjena za odkup zemljišča na območju Hrenovice, vendar sredstva za ta namen v letu 2023 ne bodo realizirana, saj se odkup zemljišča ter izvedba predvidenih aktivnosti v zvezi s pridobitvijo projektne dokumentacije in izvedba izgradnje nove knjižnice predvidi v prihodnjih letih (v skladu s prioritetami oz. strateškimi usmeritvami na področju kulture se investicija v knjižnico izvede po obnovi Bucelleni - Ruardove graščine).

18059001 - Programi športa

OB041-06-0010 - Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport 253.300,00 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje pogojev za izvajanje programov na področju športa in rekreacije.

Cilj projekta je izvedba nabave opreme ter izvedba manjših investicijsko-vzdrževalnih del, ki jih izkazuje javni zavod, s čimer se bo ohranila funkcionalnost ter podaljšala doba koristnosti objektov in opreme oz objektov, s katerimi upravlja javni zavod.

Stanje projekta

Nabava opreme ter izvedba investicijsko-vzdrževalnih del predstavlja stalno nalogo javnega zavoda, ki je upravljalec premoženja (premičnega in nepremičnega), ki je v lasti Občine Jesenice.

Za potrebe obnove ledene ploskve v Športni dvorani Podmežakla (ledena ploskev je sicer redno vzdrževana vendar je tehnika izdelave ledene ploskve zastarela in dotrajana in jo je potrebno nadomestiti z novejšo tehniko izdelave ledene ploskve) se v letu 2023 zagotovijo dodatna sredstva v višini 30.000,00 €, in sicer za izdelavo projektne dokumentacije v fazi PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje).

V letu 2022 je bila predvidena izvedba izglasovanega predloga participativnega proračuna v KS Podmežakla, in sicer izvedba Kolesarskega poligona - pumptrack v višini 20.000,00 € na območju balinišča Baza. Sredstva za ta namen se prenesejo v leto 2023, saj so za izvedbo postavitve kolesarskega poligona, upoštevajoč veljavne prostorske akte, predhodno potrebne uskladitve izvedbe.

Prav tako pa je bila v letu 2022 predvidena izvedba Kolesarskega poligona – pumptrack na Koroški Beli (pri TVD) v višini 20.000,00 €. Za izvedbo oz. postavitev kolesarskega poligona – pumptrack je bilo predhodno potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, ki je bilo pridobljeno konec leta 2022. Zaradi vremenskih razmer, ki niso dopuščale izvedbe postavitve (izkopov), bo sama postavitev kolesarskega poligona – pumptrack izvedena v prvi polovici leta 2023. Sredstva za ta namen se prenesejo oz. zagotovijo v letu 2023.

V proračunu Občine Jesenice za leto 2022 je bila predvidena tudi izvedba pitnika ob glavnem nogometnem igrišču. Za samo postavitev pitnika je predhodno potrebna tudi izvedba dovoda oz. priključka vode. Zaradi iskanja primerne lokacije same postavitve pitnika in izvedbe dovoda oz. priključka vode se sredstva za ta namen v višini 1.500,00 € zagotovijo v letu 2023.

Ob posodobitvi plezalnega centra na Stari Savi, to je postavitev nove balvanske stene, se je izkazalo, da so tla neravna, prav tako pa se v tleh nahaja talno gretje. Zaradi nizkih temperatur (za obrtniška dela izravnave tal in polaganja talnih oblog so potrebne temperature nad 10^{o}C) ni bilo možno izvesti obrtniških del. Sredstva v višini 7.300,00 € za ta namen se prenesejo oz. zagotovijo v letu 2023.

Za potrebe varne uporabe bazena Ukova, to je sanacija bazenske školjke se zagotovijo sredstva v višini 150.000,00 € (medtem ko se predinvesticijske aktivnosti in sama celovita obnova kopališča izvaja v ločenem projektu OB041-18-0006 - Obnova kopališča Ukova).

V okviru projekta že zagotovljena sredstva v skupni višini 24.500,00 € (sredstva v višini 20.000,00 € za izdelavo projektne dokumentacije za atletsko stezo in dvig glavnega nogometnega igrišča, sredstva v višini 1.000,00 € za nakup nove kosilnice, sredstva v višini 1.000,00 € za nakup opreme za telovadnico v Športni dvorani Podmežakla, sredstva v višini 500,00 € za nakup drsalk, sredstva v višini 1.000,00 € za nakup petih kompletov za samovarovanje za plezališče v naravi Dobršnik ter sredstva v višini 1.000,00 € za nakup računalnika), ostanejo nespremenjena in bodo porabljena do konca leta 2023 (upoštevajoč tudi ev. potrebne spremembe zaradi naknadno izkazanih potreb javnega zavoda). Projekt se nadaljuje tudi v prihodnjih letih.

OB041-10-0007 - Ureditev športnega igrišča na Blejski Dobravi 90.000,00 €

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje športno-rekreativne dejavnosti na območju celotne občine Jesenice.

Cilj projekta je dokončno urediti obstoječe igrišče na Blejski Dobravi (poleg že izvedene ograditve igrišča, se dokonča ureditev električnih instalacij, postavitev tribun ter ureditev asfaltne površine).

Stanje projekta

V letu 2011 je bil izveden odkup dela zemljišča od Športne unije Slovenije ter izdelana idejna zasnova. Leta 2011 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje ter projekt PZI, ki predvideva fazno izvedbo ureditve športnega igrišča.

Izvedba I. faze ureditve športnega igrišča se je pričela v letu 2015 z vkopom zaščitnih cevi za elektriko (dovod in razvod do temeljev za osvetlitev igrišča vključno s temelji) ter odstranitev zelenja na S delu igrišča. V letu 2016 se je z ureditvijo brežin, ograditev igrišča, prestavitev zračnega energetskega NN voda, prestavitev zemeljskih komunalnih vodov in delno ureditvijo razvoda razsvetljave igrišča zaključila I. faza ureditve.

Nadaljevanje projekta, to je ureditev II. faze, ki zajema rekonstrukcijo asfaltiranega igrišča, odvodnjavanjem meteornih voda, dokončanjem razvoda razsvetljave igrišča in postavitev tribun, se predvidi v letu 2023, za kar se zagotovijo sredstva v višini 90.000,00 €. Projekt se v letu 2023 zaključi.

OB041-18-0006 - Obnova kopališča Ukova 84.565,77,00 €

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je izboljšanje (zagotovitev ustrezne oz. dvig kvalitete) infrastrukturnih pogojev za izvajanje športno-rekreativne dejavnosti. Kopališče Ukova (zemljišče in objekti) je razglašeno za javni objekt na področju športa (Uradni list RS, št. 36/99), kar pomeni, da gre za večnamenski objekt, pomemben za razvoj športa v občini Jesenice, da se na njem izvajajo določeni oz. obvezni športni progami ter da je objekt značilen za občino Jesenice.

Obstoječe kopališče je potratno in tehnološko zastarelo ter kljub rednemu vzdrževanju dotrajano in ne zadostuje športno-rekreacijskim potrebam ter za izvedbo prireditev, zato je potrebno pristopiti k obnovi.

Stanje projekta

V okviru projekta se je v letu 2019 izvedel nakup nepremičnin ob kopališču, ki v naravi predstavljajo nekdanji objekt TP z dvoriščem in ki so bile v lasti podjetja Elektro Gorenjska d.d., nepremičnine pa bodo namenjene za potrebe ureditve območja kopališča

V letu 2021 je bil v okviru izvajanja lokalnega energetskega koncepta Občine Jesenice s strani energetskega svetovalca izdelan Razširjeni energetski pregled (REP), kjer so (po izvedenem natančnem pregledu v času obratovanja kopališča) nakazane možnosti učinkovite rabe energije oz. zmanjšanja stroškov ogrevanja, porabe električne energije in vode, predlagani ukrepi pa so ločeni na organizacijske in investicijske. REP je ključnega pomena za nadaljnje projektiranje obnove, saj bodo projektanti predlagane rešitve ustrezno projektno obdelali. V letu 2022 je bilo izdelano tudi "Poročilo o preiskavah nosilne konstrukcije objekta s statičnim računom" s strani Gradbenega inštituta ZRMK d.o.o..

V mesecu september 2022 je bilo zaključeno javno naročilo za izbiro izvajalca za izdelavo posnetka obstoječega stanja, idejnih zasnov, projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) ter projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) za obnovo kopališča Ukova. Za izdelavo geodetskega načrta in posnetka obstoječega stanja ter projektne dokumentacije v fazi IDZ (idejna zasnov) obnove kopališča Ukova so se namenila sredstva v višini 53.187,12 €. Preostala sredstva v višini 46.812,88 € se prenesejo oz. zagotovijo v letu 2023 in se namenijo za izdelavo nadaljnje projektne dokumentacije, to je izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) ter projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI). Za izdelavo celotne projektne dokumentacije je potrebno poleg sredstev v višini 100.000,00 €, ki so bila zagotovljena v letu 2022, dodatno zagotoviti še sredstva v višini 32.967,80 € (skupna višina sredstev za izdelavo projektne dokumentacije v letu 2023 znaša 79.780,68 €). Prav tako pa se v leto 2023 prenesejo oz. zagotovijo sredstva v višini 4.785,09 € za izdelavo investicijske dokumentacije. Nadaljnja projektna dokumentacija, to je izdelava projektne dokumentacija v fazi DGD (dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja), bo izdelana v letu 2023, na podlagi katerega bo pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje za predvidene posege obnove kopališča. Na podlagi pridobljenega gradbenega dovoljenja bo izdelana tudi projektna dokumentacija v fazi PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje). Sama izvedba del se predvideva v prihodnjih letih.

OB041-21-0006 - Otroški vadbeni park – Medgeneracijski ŽIV ŽAV 102.000,00 €

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je zagotovitev dodatnih pogojev za izvajanje športno-rekreativne dejavnosti na območju občine Jesenice.

Cilj projekta je ureditev zunanjega otroškega vadbenega parka na Jesenicah – Medgeneracijski ŽIV ŽAV v Športnem Parku Podmežakla, ki je v upravljanju javnega zavoda Zavod za šport Jesenice.

Stanje projekta

Projekt je bil avgusta 2021 prijavljen na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014-2020 na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Ur. list RS, št. 42/15 in spr.) - CLLD. Odločba Ministrstva za kmetijsko, gozdarstvo in prehrano je bila prejeta konec meseca novembra 2022 in zagotavlja 85 % sofinanciranje neto stroškov gradbenih del s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (34.565,77 €), preostala sredstva pa se zagotovijo v občinskem proračunu (67.434,23 €).

Na podlagi dejstva, da je bila odločba o sofinanciranju prejeta novembra 2022, v letu 2022 ni bilo mogoče izvesti postopkov javnega naročanja za izbiro izvajalca niti ni bilo mogoče izvesti same ureditve, se sredstva v celoti zagotovijo v letu 2023 (poleg ureditve zunanjega otroškega vadbenega parka tudi ureditev dodatnih igrišč v Športnem parku Podmežakla). Sama izvedba investicije tega projekta se predvideva po izvedbi postopkov javnega naročanja, predvideva v prvi polovici leta 2023. Projekt se v letu 2023 zaključi.

OB041-21-0013 - Preureditev teniških igrišč na Kresu_PP 20.000,00 €

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje športno-rekreativne dejavnosti na območju celotne občine Jesenice.

Cilj projekta je ureditev obstoječega opuščenega območja na Kresu ter omogočiti uporabo površin za šport in rekreacijo oz. za aktivno preživljanje prostega časa na prostem.

Stanje projekta

V okviru projekta se izvede izglasovani predlog participativnega proračuna v KS Slovenski Javornik – Koroška Bela Preureditev degradiranih teniških igrišč na Kresu v vrednosti 20.000,00 €, ki ga bo izvedel Zavod za šport Jesenice.

V okviru projekta se bo v letu 2023 izvedla obnova zahodnega zgornjega asfaltiranega igrišča, in sicer dobava in vgradnja tampona s komprimiranjem, asfaltiranje podlage igrišča, označitev igrišča, postavitev dveh košev in dveh golov, dveh klopi in koša za smeti.

18059002 - Programi za mladino

OB041-06-0019 - Program nabav in vzdrževanj - Mladinski center 0,00 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotovitev ustreznih pogojev za izvajanje programov na področju mladinske dejavnosti v Občini Jesenice.

Cilj projekta je nabave opreme in izvedba investicijsko-vzdrževalnih del, ki jih izkazuje Mladinski center Jesenice, s čimer se bo ohranila funkcionalnost ter podaljšala doba koristnosti objekta.

Stanje projekta

Nabava določene opreme ter izvedba investicijsko-vzdrževalnih del predstavlja stalno nalogo javnega zavoda, ki je upravljalec premoženja (premičnega in nepremičnega), ki je v lasti Občine Jesenice.

V letu 2023 se javnemu zavodu zagotovijo sredstva za izvedbo tekočih vlaganj, ne pa tudi za investicijske posege.

OB041-10-0031 - Letovišče Pinea Novigrad 113.399,36 €

Namen in cilj

Namen projekta je izvajanje ustrezne politike gospodarjenja s prostori (zemljišča in objekti), ki so v lasti Občine Jesenice.

Dolgoročni cilj projekta je zagotovitev ustreznih pogojev za letovanje in bivanje otrok v otroškem letovišču Pinea Novigrad.

Stanje projekta

Ureditve obstoječih objektov v letovišču Pinea Novigrad (obstoječe hišice so sicer vzdrževane, vendar v celoti dotrajane) se je pričela v letu 2021 in sicer z obnovo dveh (2) hišic. V letu 2022 se je obnova hišica nadaljevala, in sicer z ureditvijo štirih (4) hišic, ki so bila na podlagi sklenjenega dogovora z Občino Kranjska Gora in Občino Žirovnica sofinancirana v skupni višini 70.000,00 € (vsaka občina je zagotovila sredstva sofinanciranja v višini 35.000,00 €), preostala sredstva pa je zagotovila Občina Jesenice iz lastnih sredstev. Obnova hišic se nadaljuje v letu 2023, in sicer z ureditvijo štirih (4) hišic, ki bodo prav tako na podlagi sklenjenega dogovora z Občino Kranjska Gora in Občino Žirovnica predvidoma sofinancirana v višini 70.000,00 € (Občina Jesenice zagotavlja lastna sredstva v višini 35.000,00 €). Zaradi nižje realizacije izvedbe ureditve štirih (4) hišic je bil v letu 2022 planiran tudi nakup notranje opreme za obnovljene hišice, to je nakup vzmetnic, postelj in pogradov. Za nakup 64 vzmetnic so se namenila sredstva v višini 9.063,51 €. Neporabljena pa so ostala sredstva v višini 8.399,36 € za nakup postelj in pogradov, ki se prenesejo v leto 2023 in se bodo namenila za nakup notranje opreme za štiri (4) obnovljene hišice.

Projekt se nadaljuje tudi v prihodnjih letih.

19029001 - Vrtci

OB041-06-0026 - Program nabav in vzdrževanj - Vrtec Jesenice 180.934,98 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje pogojev za izvedbo zagotovljenega programa predšolske vzgoje.

Cilj projekta je izvedba nabave opreme in investicijsko-vzdrževalnih del, ki jih izkazuje Vrtec Jesenice, ki opravlja javno službo, s čimer se bo ohranila funkcionalnost in podaljšala doba koristnosti osnovnih sredstev.

Stanje projekta

Nabava določene opreme ter izvedba investicijsko-vzdrževalnih del predstavlja stalno nalogo javnega zavoda, ki je upravljalec premoženja (premičnega in nepremičnega), ki je v lasti Občine Jesenice.

V proračunu Občine Jesenice za leto 2023 so bila za zaključek sanacije sanitarij v enoti Angelca Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21, zagotovljena sredstva v višini 50.000,00 €. Na podlagi izvedenega postopka preverjanja stanja na trgu za zaključek sanacije sanitarij v enoti Angelca Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21, zaradi povišanja cen surovin in gradbenih materialov tako na slovenskem kot tudi svetovnem trgu ne zadoščajo za izvedbo zaključka sanacije sanitarij v enoti Angelca Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21. Na podlagi navedenega se za realizacijo izvedbe zaključka sanacije sanitarij v enoti Angelca Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21, zagotovijo dodatna sredstva v višini 52.221,51 € (skupna vrednost sanacije sanitarij v enoti Angelca Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21 znaša 102.221,51 €).

Za pleskanje petih igralnic v enoti Angelca Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21, je bilo zagotovljenih 6.175,00 €. Prav tako je bilo na podlagi preverjanja stanja na trgu ugotovljeno, da zagotovljena sredstva ne zadoščajo za izvedbo pleskanje petih igralnic v enoti Angelca Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21, za kar se zagotovijo dodatna sredstva v višini 3.600,00 € (skupna vrednost pleskanje petih igralnic v enoti Angelca Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21 znaša 9.775,00 €).

Prav tako zagotovljena sredstva v višini 8.784,00 € za predvideno sanacijo stopnišča v enoti Angelca Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21, ne zadoščajo za izvedbo, zato se zagotovijo dodatna sredstva v višini 3.877,20 € (skupna vrednost sanacijo stopnišča v enoti Angelca Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21 znaša 12.661,20 €).

Za izdelavo projektne dokumentacije v fazi DGD (dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja) ter v fazi PZI (projekta za izvedbo del) za sanacijo nadstrešnice in asfalta v enoti Angelca Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 3A se zagotovijo sredstva v višini 15.000,00 €. Izvedba sanacije nadstrešnice in asfalta v enoti Angelca Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 3A je bila vključena v proračun za leto 2023, vendar je zaradi obsežnosti del predhodno potrebna izdelava projektne dokumentacije, na podlagi katere bo izvedeno javno naročilo za izvedbo del ter sama izvedba del (predvidoma v letu 2024).

Za potrebe nujne ureditve razdelilne kuhinje v dislociranem oddelku Ivanke Krničar, Blejska Dobrava 44 (razdelilna kuhinja je v souporabi Vrtca Jesenice in Osnovne šole Koroška Bela), to je nakup nove notranje opreme (delovni pulti, omarice, hladilna omara, napa, umivalniki ipd) se zagotovijo dodatna sredstva v višini 17.577,27 €.

V novembru 2022 so se pričeli izvajati nujno potrebni posegi v pralnici v enoti Angelca Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21 (ureditve vodovoda, prezračevanje in električnih instalacij) in bodo zaključeni v začetku leta 2023. Za plačilo teh posegov se neporabljena sredstva v letu 2022 v višini 23.700,00 € prenesejo oz. zagotovijo v letu 2023.

Projekt se nadaljuje tudi v prihodnjih letih.

OB041-20-0006 - Vrtec Jesenice – enota Julke Pibernik 0,00 €

Namen in cilj

Namen projekta investicije je zagotoviti pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti z izvedbo nujnih energetskih ukrepov (zagotavljanje boljšega energetskega stanja v smislu porabe energentov za ogrevanje ter zmanjšanje okolijske obremenilnosti) v vseh enotah Vrtca Jesenice.

Cilj investicije je energetska sanacija enote Julke Pibernik, Cesta Toneta Tomšiča 3, Jesenice (t.i. novega objekta ter rušitev in novogradnja na mestu t.i. starega objekta).

Stanje projekta

Enoto Julke Pibernik, Cesta Toneta Tomšiča 3, ki se nahaja v bližini Osnovne šole Prežihovega Voranca Jesenice, sestavljata dva objekta: t.i. stari objekt (zgrajen okoli leta 1940) in t.i. novi objekt (zgrajen leta 1972).

Vse od časa izgradnje t.i. novega objekta so se izvajala redna nujna vlaganja (popravilo strehe, zamenjava stavbnega pohištva – nova okna) vendar je objekt potreben nadaljnjih vlaganj oz. nadaljnje energetske sanacije. Projektna dokumentacija v fazi PZI (projekt za izvedbo del) je bila izdelana v letu 2020, projekt pa predvideva energetsko sanacijo strehe, saj je le ta neizolirana, izvedbo hidroizolacije in toplotne izolacije podzidka, medtem ko so se pred leti vgrajena okna ustrezna. V letu 2022 je bila izvedena energetska sanacija t.i. novega objekta, to je to je energetska sanacija strehe, izvedba hidroizolacije in toplotne izolacije podzidka ter ureditev fasade.

T.i. stari objekt se je še do pred nekaj let uporabljal kot nenamenski objekt za potrebe vrtca, sicer pa je bil ta objekt v osnovi grajen kot enostanovanjska stavba, zato je tlorisno in konstrukcijsko neprimeren za namembnost vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok in je potreben temeljite prenove (ugotovljeno je bilo, da je objekt v trenutnem stanju neprimeren za ureditev vrtca oz. da bi bilo potrebno v primeru, da se obstoječa konstrukcija objekta ohranja, izvesti zahtevne konstrukcijske posege, vključno z novimi medetažnimi AB ploščami nad pritličjem in nadstropjem, razširiti obstoječe notranje stopnišče in urediti dvigalo). Z novogradnjo in minimalnim povečanjem tlorisne velikosti (etaže) bi v tem novem objektu lahko uredili 3 oddelke vrtca (vsi z ustreznimi zunanjimi terasami oz. balkonom, sanitarijami in garderobami), ustrezne komunikacije (stopnišča in dvigalo) ter športno igralnico, ki jo vrtec nima. Hkrati bi objekt pridobil ustrezne prostore za zaposlene (zbornico, garderobe, sanitarije, pisarne) ter prostore za dodatne dejavnosti otrok (knjižnica…). Novogradnjo bi s pokritim hodnikom povezali z obstoječim vrtcem ter bi tako oba objekta skupaj tvorila celoto, ki je skladna z veljavno zakonodajo in zahtevanimi normativi za vrtce. Za ta namen je bila v letu 2021 izdelana projektna dokumentacija v fazi DGD (dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja). Gradbeno dovoljenje za predvidene posege rušitve in izvedbe novega objekta (namesto rekonstrukcije je bilo potrebno predvideti rušitev ter izgradnjo novega objekta, hkrati pa se je spremenila konstrukcija objekta, ki zahteva obdelavo popolnoma nove konstrukcije objekta) je bilo pridobljeno v oktobru 2021. Projektna dokumentacija v fazi PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje) je bila izdelana konec leta 2022. V proračunu Občine Jesenice za leto 2023 je bil predviden začetek rušitve t.i. starega objekta v višini 200.000,00 € vendar se dela v letu 2023 še ne bodo pričela izvajati. Pričetek izvedbe del, to je rušitev t.i. starega objekta in izgradnjo novega vrtca se predvidi v letih 2024 in 2025.

OB041-21-0007 - Vrtec Jesenice – enota Cilke Zupančič 75.300,00 €

Namen in cilj

Namen projekta investicije je zagotoviti pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti z izvedbo nujnih energetskih ukrepov (zagotavljanje boljšega energetskega stanja v smislu porabe energentov za ogrevanje ter zmanjšanje okolijske obremenilnosti) v vseh enotah Vrtca Jesenice.

Cilj investicije je celovita ureditev vrtca enote Cilke Zupančič, Cesta Ivana Cankarja 4E, Jesenice.

Stanje projekta

Enota Cilke Zupančič, Cesta Ivana Cankarja 4E, Jesenice, se nahaja v bližini Osnovne šole Koroška Bela. Objekt, zgrajen v sedemdesetih, je montažne izvedbe, v enoti se nahaja tudi centralna kuhinja. Objekt je

redno vzdrževan (zamenjana je bila npr. salonitna streha, vendar brez izvedbe izolacije, urejen je bil cevovod za ogrevanje, urejena je nova toplotna postaja, zamenjane so bile steklene površine med igralnicami, hodnikih in sanitarijah,…), vendar potreben znatnih dodatnih vlaganj ter ureditvenih del, npr. ureditev centralne kuhinje (ki je postala premajhna, premajhna je shramba, hladilnica), ureditev kanalizacijskega sistema. Zaradi same starosti objekta ter zaradi dejstva, da gre za montažno izvedbo in da se izkazujejo potrebe po dodatnih kapacitetah v Vrtcu Jesenice, je predlagana izgradnja novega vrtca na območju obstoječe lokacije (na način, da se program v enoti nemoteno odvija v obstoječih prostorih in se potem preseli v nove prostore, montažni objekt pa se poruši).

Za izdelavo potrebne projektne dokumentacije v fazi IZD (idejna zasnova), DGD (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja) in PZI (projekt za izvedbo del) za izgradnjo novega vrtca so v letu 2023 predvidena sredstva v višini 75.300,00 € za začetek izdelave projektne dokumentacije (izdelava dokumentacije se predvidi še v letu 2024), nato pa sledi izvedba investicije.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB041-06-0069 - Program nabav in vzdrževanj - OŠ Tone Čufar 40.257,00 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje pogojev za izvedbo zagotovljenega programa osnovnega izobraževanja.

Cilj projekta je izvedba nabave opreme in manjših investicijsko - vzdrževalnih del, ki jih izkazuje OŠ Toneta Čufarja, s čimer se bo ohranila funkcionalnost in podaljšala doba koristnosti osnovnih sredstev.

Stanje projekta

Nabava opreme ter izvedba investicijsko-vzdrževalnih del predstavlja stalno nalogo javnega zavoda, ki je upravljalec premoženja (premičnega in nepremičnega), ki je v lasti Občine Jesenice.

V proračunu Občine Jesenice za leto 2023 so bila za preselitev knjižnice zagotovljena sredstva v višini 20.000,00 €. Na podlagi izvedenega postopka preverjanja stanja na trgu za preselitev knjižnice, zaradi povišanja cen surovin in gradbenih materialov tako na slovenskem kot tudi svetovnem trgu ne zadoščajo za izvedbo za preselitve knjižnice. Na podlagi navedenega se za realizacijo izvedbe za preselitev knjižnice zagotovijo dodatna sredstva v višini 19.397,00 € (skupna vrednost preselitve knjižnice znaša 39.397,00 €).

V okviru projekta že zagotovljena sredstva v višini 2.860,00 € namenjena za nakup računalnikov, ostanejo nespremenjena in bodo porabljena do konca leta 2023 (upoštevajoč tudi ev. potrebne spremembe zaradi naknadno izkazanih potreb javnega zavoda).

Projekt se nadaljuje tudi v prihodnjih letih.

OB041-06-0068 - Program nabav in vzdrževanj - OŠ Prežihov Voranc 24.486,73 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje pogojev za izvedbo zagotovljenega programa osnovnega izobraževanja.

Cilj projekta je izvedba nabave opreme in manjših investicijsko - vzdrževalnih del, ki jih izkazuje OŠ Prežihovega Voranca, s čimer se bo ohranila funkcionalnost in podaljšala doba koristnosti osnovnih sredstev.

Stanje projekta

Nabava opreme ter izvedba investicijsko - vzdrževalnih del predstavlja stalno nalogo javnega zavoda, ki je upravljalec premoženja (premičnega in nepremičnega), ki je v lasti Občine Jesenice.

V proračunu Občine Jesenice za leto 2023 so bila planirana sredstva v višini 10.726,24 €, in sicer za zamenjavo svetil v osmih razredih in jedilnici. Na podlagi dejstva, da je bilo prioritetno potrebno urediti razsvetljavo v starem delu stavbe, saj je le ta že zelo zastarela in v nasprotju s smernicami, je javni zavod prioritetno izvedel zamenjavo svetil v osmih razredih na razredni stopnji in jedilnici že v letu 2022. V letu

2023 pa bo javni zavod izvedel asfaltiranje površin v okolici šole, to je od vhoda v šolo do uvoza v šolsko kuhinjo, v višini 24.486,73 €.

Projekt se nadaljuje v prihodnjih letih.

OB041-06-0067 - Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška Bela 154.838,41 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje pogojev za izvedbo zagotovljenega programa osnovnega izobraževanja.

Cilj projekta je izvedba nabave opreme in manjših investicijsko-vzdrževalnih del, ki jih izkazuje OŠ Koroška Bela, s čimer se bo ohranila funkcionalnost in podaljšala doba koristnosti osnovnih sredstev.

Stanje projekta

Nabava določene opreme ter izvedba investicijsko-vzdrževalnih del predstavlja stalno nalogo javnega zavoda, ki je upravljalec premoženja (premičnega in nepremičnega), ki je v lasti Občine Jesenice.

V proračunu Občine Jesenice za leto 2023 so bila za pričetek obnove sanitarij v t.i. 70-letni šoli zagotovljena sredstva v višini 50.000,00 €. Na podlagi izvedenega postopka preverjanja stanja na trgu za pričetek obnove sanitarij v t.i. 70-letni šoli, zaradi povišanja cen surovin in gradbenih materialov tako na slovenskem kot tudi svetovnem trgu ne zadoščajo za izvedbo pričetek obnove sanitarij v t.i. 70-letni šoli. Na podlagi navedenega se za realizacijo izvedbe obnove sanitarij v t.i. 70-letni šoli zagotovijo dodatna sredstva v višini 47.338,41 € (skupna vrednost obnove sanitarij v t.i. 70-letni šoli v letu 2023 znaša 97.338,41 €).

Za potrebe ureditve razdelilne kuhinje v podružnični šoli Blejska Dobrava (razdelilna kuhinja je v souporabi Vrtca Jesenice in Osnovne šole Koroška Bela) to je izvedbo gradbeno-obrtniških del (ureditve prezračevanja, električnih inštalacij, vodovoda, zamenjava talne podloge) se zagotovijo dodatna sredstva v višini 40.000,00 €.

Projekt "Medonosni vrt ob OŠ Koroška Bela" se izvaja v okviru projekta "Seme preteklosti je seme prihodnosti", ki ga vodi Razvojna agencija Zgornje Gorenjske s partnerji. Sam projekt vključuje postavitev mobilnih čebelnjakov ter ureditev medonosnega vrta. Za potrebe ureditve medonosnega vrta je predhodno potrebna priprava terena, to je sanacije žlindre na območju, kjer bo postavljen mobilni čebelnjak. Za ta pripravo terene za ureditev medonosnega vrta se zagotovijo dodatna sredstva v višini 17.500,00 €.

Projekt se nadaljuje v prihodnjih letih.

OB041-06-0071 - Celostna obnova osnovne šole Koroška Bela 0,00 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotoviti pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti, kar pomeni zagotavljanje ustreznih prostorov ter pogojev za izvajanje učnih programov v OŠ Koroška Bela.

Cilj investicije je izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del na t.i. novem delu šole (zgrajen v začetku 80 tih let), nabava ustrezne opreme ter predaja v uporabo.

Stanje projekta

V letu 2011 se je pričela celostna obnova objekta t.i. nove šole, in sicer ureditev mansarde - I. faza projekta (ter del III. faze projekta), ki se je zaključila v letu 2012.

V letu 2013 je bila izvedena obnova strehe nad jedilnico in knjižnico (IV. faza projekta).

V letih 2014 in 2015 je bila izvedena sanacije žlindre v 3 učilnicah (fizika, naravoslovje, multimedija), kabinetu za kemijo ter v knjižnici in upravnem delu (II. faza projekta ter preostali del III. faze projekta). Po izvedbi gradbeno-obrtniško-instalacijskih del je bil v letih 2014 ter 2016 izveden nakup opreme za učilnico za naravoslovje, učilnico za fiziko in kabinet za naravoslovje (2014) ter multimedijsko učilnico, kabinet za fiziko ter prostore knjižnice (2016).

Investicijski projekt se predvidoma zaključi v letu 2027 (zunanja ureditev – V. faza).

OB041-18-0002 - OŠ Koroška Bela – Energetska sanacija 0,00 €

Namen in cilj

Namen projekta investicije je zagotoviti pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti z izvedbo nujnih energetskih ukrepov (zagotovitev boljšega energetskega stanja v smislu porabe energentov za ogrevanje in zmanjšanje okoljske obremenilnosti) na OŠ Koroška Bela.

Cilj investicije je energetska sanacija objekta (zamenjava stavbnega pohištva ter ureditev dela ovoja stavbe).

Stanje projekta

Osnovno šolo Koroška Bela sestavljajo trije, v različnih časovnih obdobjih grajeni objekti, in sicer: najstarejši objekt oz. tako imenovana 100-letna šola, t.i NOB objekt oz. 70-letna šola ter t.i. nova šola. V obdobju 2011 in 2016 je bila izvedena celostna obnova t.i. nove šole, kjer je bila urejena mansarda, obnovljena je bila streha nad jedilnico, sanirana je bila žlindra v učilnicah ter nabavljena je bila nova oprema za učilnice in kabinete. V letu 2027 je predvidena še izvedba zadnje faze celostne obnove, in sicer izvedba zunanje ureditve (OB041-06-0071 - Celostna obnova osnovne šole Koroška Bela).

Zaradi zagotavljanja boljše energetske učinkovitosti je Osnovna šola Koroška Bela je v letu 2019 naročila izdelavo projektne dokumentacije za energetsko obnovo šole, ki predvideva naslednje faze:

- I. faza – energetska sanacija t.i. objekta 70-letna šola,
- II. faza – energetska sanacija t.i. nove šole,
- III. faza – energetska sanacija vmesnega dela šole (jedilnica) ter
- IV. faza – energetska sanacija telovadnice.

V letu 2019 se je s pomočjo Občine Jesenice ter donacij, ki jih je zbrala šola, pričela izvedba II. faze (energetska sanacija t.i. novešole), in sicer z zamenjavo oken v prvem nadstropju ter delno zamenjavo oken v pritličju t.i. nove šole. Zaključek II. faze se predvideva v letu 2024.

V letu 2020 sta bili izvedeni zamenjava oken v v jedilnici (III. faza) ter sanacija strehe na t.i. 70-letni šoli (I. faza – energetska sanacija t.i. objekta 70-letna šola).

V letu 2021 se izvede ureditev fasade in zamenjava oken na t.i. 70-letni šoli ter s tem zaključek I. faze.

Investicijski posegi, to je izvedba energetske sanacije telovadnice (IV. faza), se bodo nadaljevali v prihodnjih letih.

OB041-06-0066 - Program nabav in vzdrževanj - OŠ Polde Stražišar 264.068,00 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje pogojev za izvedbo opravljanja dejavnosti vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami za šolski okoliš, ki obsega območje občine Jesenice, dejavnost pa se opravlja še za območje občin Žirovnica in Kranjska Gora oz. tudi za območje drugih občin.

Cilj projekta je izvedba nabave opreme in investicijsko-vzdrževalnih del, ki jih izkazuje OŠ Poldeta Stražišarja, s čimer se bo ohranila funkcionalnost in podaljšala doba koristnosti osnovnih sredstev.

Stanje projekta

Nabava določene opreme ter izvedba investicijsko-vzdrževalnih del predstavlja stalno nalogo javnega zavoda, ki je upravljalec premoženja (premičnega in nepremičnega), ki je v lasti Občine Jesenice.

Za preureditev izpraznjenih prostorov uprave (upravni prostori se bodo preselili v etažo nad novo telovadnico) v učilnice, ki jih šola nujno potrebuje, se zagotovijo dodatna sredstva v višini 239.486 €.

Za potrebe nadaljnje obnove objekta Osnovne šole Poldeta Stražišarja, to je energetska sanacija (ovoj šolske stavbe) se za izdelavo projektne dokumentacije v fazi PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje) zagotovijo dodatna sredstva v višini 18.300,00 €.

Prav tako je potrebna ureditev nadstreška pri glavnem vhodu v šolo, za kar se v letu 2023 zagotovijo sredstva v višini 2.806,00 € za izdelavo projektne dokumentacije v fazi PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje), sama izvedba pa je predvidena v letu 2024.

V okviru projekta že zagotovljena sredstva v višini 3.476,00 €, € namenjena za nakup notranjega pohištva (zamenjava stolov in miz v učilnicah), ostanejo nespremenjena in bodo porabljena do konca leta 2023 (upoštevajoč tudi ev. potrebne spremembe zaradi naknadno izkazanih potreb javnega zavoda).

Javni zavod pridobiva določena sredstva sofinanciranja tudi s strani Občine Kranjska Gora in Občine Žirovnica, v letu 2023 Občini za navedene nakupe prispevata sredstva v skupni višini 1.525,00 € (Občina Kranjska Gora v višini 874,00 € in Občina Žirovnica v višini 651,00 €).

Projekt se nadaljuje v prihodnjih letih.

OB041-19-0003 - Obnova in nadzidava telovadnice OŠ P. Stražišar 1.021.886,22 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotoviti pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti z izvedbo nujnih energetskih ukrepov (zagotovitev boljšega energetskega stanja v smislu porabe energentov za ogrevanje in zmanjšanje okoljske obremenilnosti) na OŠ Poldeta Stražišarja.

Cilj investicije je energetska sanacija objekta – sanacija telovadnice (zamenjava strešne kritine, stavbnega pohištva ter tlakov v telovadnici) ter nadzidava objekta.

Stanje projekta

Osnovna šola Poldeta Stražišarja je svoje prostore pridobila leta 1990 v obnovljenem dijaškem domu. V preteklih letih so se izvajala različna vlaganja v šolski objekt ter v zunanjo ureditev (sanacija fasade, ureditev igrišča, zamenjava toplotne postaje, ureditev razsvetljave, zamenjava stavbnega pohištva..), prenove pa je potrebna tudi telovadnica osnovne šole. Le-ta je je v slabem stanju, saj so tla zaradi žlindre napeta ter močno dvignjena, kar predstavlja nevarnost tako za učence kot tudi za učitelje ter uporabnike plezalne stene. Streha je prav tako v slabem stanju, saj na nekaterih mestih ob močnem deževju zamaka. Stavbno pohištvo (okna) so energetsko potratna in fiksna kar ne omogoča naravnega prezračevanja.

Osnovna šola Polde Stražišar je za potrebe energetske sanacije objekta v letu 2019 pristopila k aktivnostim v zvezi s pridobitvijo potrebne dokumentacije za obnovo, ki pa so se zaradi naknadno izkazane potrebnosti pridobitve statične presoje tega dela objekta (preveritev možnosti nadzidave) terminsko zamaknile v leto 2020. Tako je bila v letu 2020 izdelana vsa potrebna dokumentacija preveritve možnosti nadzidave (geološko-geomehanskega poročilo, statična presoja objekta in geodetski posnetek obstoječega stanja) ter projektna dokumentacija v fazi IDZ (idejna zasnova) nadzidave. V letu 2021 je bila izdelana projektna dokumentacija v fazi DGD (dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja), ter pridobljeno gradbeno dovoljenje za predvidene posege nadzidave in energetske sanacije telovadnice. V letu 2022 je bila izdelana projektna dokumentacija v fazi PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje) ter izvedeni postopki javnega naročanja za izbiro izvajalca gradbenih del, ki je bil izbran v mesecu juniju 2022 ter postopki za izbiro izvajalca gradbenega nadzora. Izbrani izvajalec gradbeno-obrtniških del je z deli pričel meseca avgusta 2022 z rušitvijo obstoječe strehe na telovadnici, sledila so ostala rušitvena dela. Nadaljnje se je izvedla pozidava telovadnice ter v mesecu decembru vgradnja stavbnega pohištva. Vsa nadaljnja gradbeno-obrtniška dela bodo izvedena v prvi polovici leta 2023, vključno z dobavo in montažo notranje in športne opreme (za kar se zagotovijo dodatna sredstva), ko bo pridobljeno tudi uporabno dovoljenje.

Z investicijskim projektom je Občina Jesenice v začetku leta 2021 uspešno kandidirala na Javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v RS v proračunskem obdobju 2021 – 2024 (Uradni list RS, št. 16/21), višina pridobljenega sofinanciranja s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za predmetno investicijo znaša 413.818,71 € (dinamika sofinanciranja je sledeča: v letu 2023 v višini 260.269,00 € ter v letu 2024 v višini 153.549,71€). Ocenjena vrednost projekta znaša (skupaj z nadzorom-strokovnim, energetskim in projektantskim) znaša 782.091,74 € bruto. Izvedba investicije je predvidena v letih 2022 in 2023, medtem, ko je finančni zaključek investicije predviden v letu 2024 (črpanje sredstev sofinanciranja).

19039002 - Glasbeno šolstvo

OB041-06-0022 - Program nabav in vzdrževanj – Glasbena šola 13.632,35 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje pogojev za opravljanje dejavnosti izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja na področju kulture in umetnosti za šolski okoliš, ki obsega območje občine Jesenice ter tudi območje sosednjih občin (Žirovnica in Kranjska Gora).

Cilj projekta je izvedba nabave opreme glede na potrebe, ki jih izkazuje Glasbena šola Jesenice, s čimer šola zagotavlja kvalitetno in strokovno izvedbo nalog oz. programa.

Stanje projekta

Nabava določene opreme ter izvedba investicijsko-vzdrževalnih del predstavlja stalno nalogo javnega zavoda, ki je upravljalec premoženja (premičnega in nepremičnega), ki je v lasti Občine Jesenice.

Za nujno popravilo strehe, to je popravilo snegolovov ter zamenjava opečnih strešnikov se zagotovijo dodatna sredstva v višini 11.552,25 € ter sredstva v višini 2.080,10 € za pleskanje napušča in frčad na objektu (Delavska kasarna, EŠD 202, kulturni spomenik državnega pomena).

19049002 – Visokošolsko izobraževanje

OB041-20-0009 - Program nabav in vzdrževanj – Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin 9.178,19 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje pogojev za izvajanje visokošolske dejavnosti Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.

Cilj projekta je izvedba nabave opreme ter izvedba manjših investicijsko-vzdrževalnih del, ki jih izkazuje Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, s čimer se bo ohranila funkcionalnost in podaljšala doba koristnosti objekta in opreme.

Stanje projekta

Nabava določene opreme ter izvedba investicijsko-vzdrževalnih del predstavlja stalno nalogo zavoda, ki je upravljalec premoženja (premičnega in nepremičnega), ki je v lasti Občine Jesenice.

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin je samostojni visokošolski zavod, ki ga je ustanovila Občina Jesenice v letu 2006 (takrat še Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice), ki je s svojim delovanjem pričela v šolskem letu 2007/2008. V letu 2014 se je visoka šola na podlagi doseženih kriterijev preoblikovala v Fakulteto za zdravstvo Jesenice, ki se je leta 2016 preimenovala v Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin.

Fakulteta ima že vse od ustanovitve svoje prostore na Spodnjem Plavžu 3, Jesenice. Stavba, ki je v lasti Občine Jesenice, je bila za potrebe izvajanja visokošolske dejavnosti prenovljena v letu 2008. Občina Jesenice vsakoletno nameni določena sredstva za tekoče vzdrževanje prostorov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.

Za potrebe nujne sanacije ogrevalnega sistema (zaradi napačno izvedene napeljave prihaja do obrabe notranjega mehanizma) se zagotovijo dodatna sredstva v višini 3.178,19 €.

V okviru projekta že zagotovljena sredstva v višini 6.000,00 € namenjena za dokončanje prezračevanja prostorov v kleti - zapiranje vidnih cevi (izvedba prezračevanje je bila izvedena v letu 2021, cevi so v celoti vidne in kot take niso primerne za učilnice), ostanejo nespremenjena in bodo porabljena do konca leta 2023.

Projekt se nadaljuje v prihodnjih letih.

20049003 – Socialno varstvo starih 17.750,00

OB041-08-0006 – Nakup avtomobila – Pomoč na domu 17.750,00 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje osnovnih pogojev za opravljanje socialno varstvene storitve pomoč na domu in njen nadaljnji razvoj. Cilj nakupa vozila je omogočiti izvajalcem storitve pomoči na domu, da storitev opravljajo za čim večje število uporabnikov oz. občanov občine Jesenice in pri tem porabijo čim manj časa, saj se z izvajanjem te storitve zagotavlja izboljšano oskrbo starejših in drugih ranljivih skupin prebivalcev.

Stanje projekta

Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja izvaja javno službo pomoč na domu za vse tri občine (Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica). Zaradi znatnega povečanja obsega pomoči, ki jo nudijo našim občanom, je potreba tudi po novih avtomobilih, ki zaposlenim omogočajo, da se varno pripeljejo od enega do drugega doma naših občanov. Socialno varstven storitev pomoč na domu izvaja trenutno 23 oskrbovalk. Trenutno imajo na razpolago 20 avtomobilov za vse tri občine. Občina Jesenice je v letu 2007 dala v uporabo že rabljen avto, v letu 2008 pa nazadnje namenila sredstva za nakup novega. Zato se v letu 2023 na podlagi ocene stroška izvajalca zagotovijo sredstva za nakup novega avtomobila v višini 17.750,00 €.

9800 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB041-07-0028 – Oprema za delovanje sk. obč. uprave -Medobč. inšp. in red. 46.000,00 €

Namen in cilj

Cilj projekta je zagotavljanje opreme (programske, strojne, računalniške, telekomunikacijske in tehnične) in dokup določenega pisarniškega pohištva predvsem za tehnično realizacijo novih zaposlitev. Projekt sofinancirajo občine ustanoviteljice skupne občinske uprave v deležih, ki hkrati predstavljajo deleže nalog, ki se opravljajo za posamezno občino.

Stanje projekta

Načrtovana sredstva v letu 2023 so namenjena za nakup novega pisarniškega pohištva, za nakup strojne računalniške opreme, telekomunikacijske opreme, licenčne programske opreme in opreme za nadzor prometa.

PREGLED NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2023 PO PROJEKTIH IN VIRIH FINANCIRANJA									
PODROČJE		ŠIFRA PROJEKTA	OPIS	IZDATKI 2023	LASTNA SREDSTVA (vključno z zadolževanjem)	NAJEMNINA INFRASTRUKTURA IN BILANČNI DOBIČEK	OSTALI NAMENSKI VIRI (koncesija, požarna taksa, okoljske dajatve, občine, drugo)	DRŽAVNI PRORAČUN in PRORAČUN EU	OSTALI VIRI (Lastna sredstva zavodov)
4	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	OB041-06-0006	Informatizacija uprave	**8.500,00**	8.500				
		OB041-06-0052	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	**20.000,00**	20.000				
		OB041-08-0020	Rekonstrukcija in adaptacija Hrušice 55a	**530.000,00**	530.000				
6	LOKALNA SAMOUPRAVA	OB041-06-0007	Modernizacija občinske uprave	**40.000,00**	40.000				
		OB041-06-0057	Inves. in investicijsko vzdrž.počitniških objektov	**17.000,00**		17.000			
		OB041-07-0028	Opr.za delovanje sk.obč.upr.-Medobč. Inšp. in red.	**46.000,00**	17.480		28.520		
7	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	OB041-13-0008	Nakup gasilskih vozil za PGD	**90.000,00**			90.000		
		OB041-15-0003	Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice	**29.944,00**			29.944		12.833
		OB041-16-0010	Sanacija plazov	**22.000,00**	22.000				
		OB041-21-0014	Postavitev nadstreška pod Gasilskim domom_PP	**20.000,00**	20.000				
		OB041-21-0017	Sofinanc. ukrepov za odpravo zemeljskih plazov	**7.000,00**	7.000				
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	OB041-06-0029	Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja	**22.700,00**	22.700				
		OB041-21-0009	Seme preteklosti je seme prihodnosti	**17.161,22**	10.715			6.446	
		OB041-21-0010	Ureditev gozdne ceste v Vintgar	**30.725,00**			30.725		
		OB041-19-0005	Živa dediščina	**110.476,12**	68.298			42.178	
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	OB041-09-0013	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov	**365.495,57**	1.000	364.496			
		OB041-09-0014	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	**104.450,50**		104.451			
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	OB041-06-0037	Cestna razsvetljava	**108.674,42**	108.674				
		OB041-07-0005	Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R-2	**504.076,07**	307.989	4.080	192.007		
		OB041-08-0005	Subvencioniranje javnega mestnega prometa	**548.875,16**	548.875				
		OB041-08-0016	Semaforska krmilna naprava	**15.000,00**	15.000				
		OB041-12-0003	Modernizacija cest	**917.524,93**	230.482	625.800	61.243		
		OB041-14-0004	Ureditev parkirišč in postajališč v OJ	**178.408,00**	108.258			70.150	
		OB041-20-0003	Rekonstrukcija mostov v OJ	**41.032,42**	41.032				
		OB041-20-0007	Nadgradnja prometne infrastrukture_KS Sava-Hrušica	**1.656.229,05**	918.599	481.630	256.000		

PREGLED NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2023 PO PROJEKTIH IN VIRIH FINANCIRANJA									
PODROČJE		ŠIFRA PROJEKTA	OPIS	IZDATKI 2023	LASTNA SREDSTVA (vključno z zadolževanjem)	NAJEMNINA INFRASTRUKTURA IN BILANČNI DOBIČEK	OSTALI NAMENSKI VIRI (koncesija, požarna taksa, okoljske dajatve, občine, drugo)	DRŽAVNI PRORAČUN in PRORAČUN EU	OSTALI VIRI (Lastna sredstva zavodov)
		OB041-20-0008	PCJ 3 in 4 faza: ureditev in izraba degr. Območij	**213.831,84**	213.832				
		OB041-21-0008	OPPN Partizan	**413.780,00**	413.780				
14	GOSPODARSTVO	OB041-06-0032	Pomoči de minimis za malo gospodarstvo	**65.000,00**	65.000				
		OB041-07-0015	Turistične prireditve	**20.000,00**	20.000				
		OB041-13-0005	Inv. vzdrž. in izboljšave na področju turizma	**15.000,00**			15.000		
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	OB041-08-0027	Deponija Mala Mežakla	**333.752,83**		17.674	316.079		
		OB041-06-0040	Izgradnja kanalizacije LIPCE - ČN	**71.271,48**		71.271			
		OB041-09-0008	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	**647.896,53**	39.362	608.535			
		OB041-10-0024	Investicijsko vzdrževanje CČN	**342.840,61**	406	342.434			
		OB041-12-0004	Odvoz odpadkov	**89.807,55**		29.808	60.000		
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	OB041-06-0048	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	**188.239,12**	2.336	185.903			
		OB041-06-0049	Pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte	**44.800,00**	44.800				
		OB041-06-0053	Gradnja,nakup in inv.vzdr. Stanovanj	**114.000,00**	114.000				
		OB041-07-0012	Nakup zemljišč - pridobivanje zemljišč - ostalo	**30.000,00**	30.000				
		OB041-07-0016	Izgr.vod.Betel-Pl.pod Golico-Pl.rovt	**18.550,00**		18.550			
		OB041-09-0005	Razširitev pokopališča Blejska Dobrava	**19.293,39**		19.293			
		OB041-09-0016	Vzdrževanje hidrantnega omrežja	**3.920,00**	3.920				
		OB041-10-0030	Ureditev otroških igrišč občine Jesenice	**130.000,00**	130.000				
		OB041-17-0011	Čezcestni transparent	**4.687,00**	4.687				
		OB041-17-0012	Investicijsko vzdrževanje javnih površin	**10.000,00**	10.000				
		OB041-20-0004	Obnova vodovodnega omrežja Peričnik	**150.000,00**	50.000	100.000			
		OB041-20-0005	Obnova vodovodnega omrežja Završnica	**73.973,00**	30.000	43.973			
		OB041-21-0005	Energ. sanacija pokopališkega objekta B. Dobrava	**701.913,51**	183.606	375.000	143.308		
		OB041-21-0012	Sanacija zajetja Peričnik	**815.095,00**	241.095	449.000	125.000		
		OB041-21-0015	Ureditev Trga Toneta Čufarja_PP	**17.500,00**	17.500				
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	OB041-20-0001	Celostna prenova stavbe na C.m.Tita 78a	**75.000**	75.000				
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	OB041-06-0010	Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport	**253.300,00**	253.300				
		OB041-06-0011	Obnova objekta Ruardova graščina	**150.000,00**	150.000				
		OB041-06-0015	Gledališče Toneta Čufarja - transferi	**25.000,00**	25.000				
		OB041-06-0016	Občinska knjižnica Jesenice-transferi	**62.764,27**	62.764				20.549

PREGLED NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2023 PO PROJEKTIH IN VIRIH FINANCIRANJA									
PODROČJE		ŠIFRA PROJEKTA	OPIS	IZDATKI 2023	LASTNA SREDSTVA (vključno z zadolževanjem)	NAJEMNINA INFRASTRUKTURA IN BILANČNI DOBIČEK	OSTALI NAMENSKI VIRI (koncesija, požarna taksa, okoljske dajatve, občine, drugo)	DRŽAVNI PRORAČUN in PRORAČUN EU	OSTALI VIRI (Lastna sredstva zavodov)
		OB041-06-0017	Gornjesavski muzej	**49.100,00**	49.100				
		OB041-07-0001	Spomeniškovarstvene akcije -sofinanciranje obnov	**7.000,00**	7.000				
		OB041-10-0007	Ureditev športnega igrišča na Blejski Dobravi	**90.000,00**	90.000				
		OB041-10-0031	Letovišče Pinea Novigrad	**113.399,36**	43.399		70.000		
		OB041-18-0006	Obnova kopališča Ukova	**84.565,77**	84.566				
		OB041-21-0013	Preureditev teniških igrišč na Kresu_PP	**20.000,00**	20.000				
		OB041-21-0006	Otroški vadbeni park - ''Medgeneracijski ŽIVŽAV''	**102.000,00**	67.434			34.566	
		OB041-22-0001	Obnova objekta Ruardova graščina - II.faza	**810.000,00**	610.000			200.000	
19	IZOBRAŽEVANJE	OB041-06-0022	Program nabav in vzdrževanj - Glasbena šola	**13.632,35**	13.632				
		OB041-06-0026	Program nabav in vzdrževanj - Vrtec Jesenice	**180.934,98**	180.935				
		OB041-06-0066	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Polde Stražišar	**264.068,00**	264.068				
		OB041-06-0067	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška Bela	**154.838,41**	154.838				
		OB041-06-0068	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Prežihov Voranc	**24.486,73**	24.487				
		OB041-06-0069	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Tone Čufar	**40.257,00**	40.257				
		OB041-19-0003	Obnova in nadzidava telovadnice OŠ P. Stražišar	**1.021.886,22**	761.617			260.269	
		OB041-20-0009	Program nabav in vzdrževanj - FZAB	**9.178,19**	9.178				
		OB041-21-0007	Vrtec Jesenice - enota Cilke Zupančič	**75.300,00**	75.300				
20	Socialno varstvo	OB041-08-0006	Nakup avtomobila - pomoč na domu	**17.750,00**	17.750				
				13.630.885,60	**7.740.553,55**	**3.858.898,04**	**1.417.825,10**	**613.608,91**	**33.382,00**

Načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine Jesenice za leto 2023

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) ZSPDSLS Načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine na predlog župana sprejme občinski svet. V načrt je vključeno razpolaganje in pridobivanje premičnega premoženja v posamični vrednosti nad 10.000,00 €.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Jesenice za leto 2023

V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) ter Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Načrt pridobivanja in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine na predlog župana sprejme občinski svet.

Pripravili:

delavci občinske uprave

Ž U P A N:

mag. Peter Bohinec

Priloge:

- Tabele: I. Splošni del proračuna Občine Jesenice
  II. Posebni del proračuna Občine Jesenice
- Tabela: Posebni del proračuna po COFOG klasifikaciji
- Načrt razvojnih programov 2023 – 2026
- Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2023

OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
T: 04 58 69 200
E: obcina.jesenice@jesenice.si
www.jesenice.si

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in sprem.), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in sprem.), 14. člena Statuta Občine Jesenice (Ur. l. RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 3. seji, dne 9. 3. 2023 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE JESENICE ZA LETO 2023

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Jesenice za leto 2023 (Uradni list RS, št. 199/21) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		Rebalans proračuna 2023	*V EUR*
	I.	**SKUPAJ PRIHODKI**	(70+71+72+73+74+78)	**23.733.758**
		TEKOČI PRIHODKI	(70+71)	20.258.112
	70	**DAVČNI PRIHODKI**		**16.069.391**
		700 Davki na dohodek in dobiček		13.035.891
		703 Davki na premoženje		2.527.500
		704 Domači davki na blago in storitve		506.000
	71	**NEDAVČNI PRIHODKI**		**4.188.721**
		710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja		3.194.721
		711 Takse in pristojbine		15.000
		712 Globe in druge denarne kazni		135.950
		713 Prihodki od prodaje blaga in storitev		46.550
		714 Drugi nedavčni prihodki		796.500
	72	**KAPITALSKI PRIHODKI**		**52.000**
		720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev		0
		722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev		52.000
	73	**PREJETE DONACIJE**		**196.809**
		730 Prejete donacije iz domačih virov		196.809
	74	**TRANSFERNI PRIHODKI**		**3.226.836**
		740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij		2.246.095
		741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev EU		980.741
	II.	**SKUPAJ ODHODKI**	(40+41+42+43)	**31.571.316**
	40	**TEKOČI ODHODKI**		**7.572.932**
		400 Plače in drugi izdatki zaposlenim		2.142.780
		401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost		339.961
		402 Izdatki za blago in storitve		4.518.791
		403 Plačila domačih obresti		163.901
		409 Rezerve		407.500
	41	**TEKOČI TRANSFERI**		**11.037.245**
		410 Subvencije		656.575
		411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom		5.022.465
		412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		831.409
		413 Drugi tekoči domači transferi		4.526.796
	42	**INVESTICIJSKI ODHODKI**		**9.523.433**
		420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev		9.523.433
	43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI**		**3.437.706**
		431 Investicijski transferi pravnim in fiz.osebam, ki niso pr.up.		124.000
		432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom		3.313.706
	III.	**PRORAČUNSKI PRESEŽEK**	(I. - II.)	**-7.837.559**
	III/1.	**PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)**	(I.- 7102) - (II.- 403 - 404)	**-7.674.858**
		(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)		

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
T: 04 58 69 200
E: obcina.jesenice@jesenice.si
www.jesenice.si

	III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	(70 + 71) - (40 + 41)	**1.647.935**
	(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)		
B.	**RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**	Rebalans proračuna 2023	***V EUR***
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	**(750+751+752)**	**0**
	75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH		**0**
	750 Prejeta vračila danih posojil		0
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	(440+441+442)	**2.000**
	44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV		**2.000**
	441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb		2.000
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV	**(IV. - V.)**	**-2.000**
C.	**RAČUN FINANCIRANJA**	Rebalans proračuna 2023	***V EUR***
	VII. ZADOLŽEVANJE		**4.700.000**
	50 ZADOLŽEVANJE		**4.700.000**
	500 Domače zadolževanje		4.700.000
	VIII. ODPLAČILA DOLGA		**890.607**
	55 ODPLAČILA DOLGA		**890.607**
	550 Odplačila domačega dolga		890.607
	IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH	(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	**-4.030.165**
	X. NETO ZADOLŽEVANJE	(VII.-VIII.)	**3.809.393**
	XI. NETO FINANCIRANJE	(VI.+X.-IX)	**7.837.559**
	XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2022		**4.030.165**

2. člen

V Odloku o proračunu Občine Jesenice za leto 2023 (Uradni list RS, št. 199/21) se drugi odstavek 19. člena spremeni tako, da se glasi:

»Zaradi kritja presežka odhodkov in izdatkov nad prihodki in prejemki proračuna leta 2023 se občina v letu 2023 lahko zadolži za največ 4.700.000,00 €.«

3. člen

Ostali členi Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2023 (Uradni list RS, št. 199/21) ostanejo nespremenjeni.

4. člen

Posebni del proračuna in Načrt razvojnih programov za leto 2023 sta sestavna dela tega odloka in se objavita na spletni strani Občine Jesenice.

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 410-18/2021

Jesenice,……..

Ž U P A N

mag. Peter Bohinec

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA OBČINE JESENICE

		Sprejeti plan 2023 (Ur.l.199/21 z dne 22.12.2021	Rebalans 2023	Predlagane spremembe Rebalans 2023	Indeks spremembe Rebalans 2023
1	2	3	4	5	6
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (I.-II.)	**-1.643.286,04**	**-7.837.558,63**	**-6.194.272,59**	**476,94**
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	**22.947.229,65**	**23.733.757,52**	**786.527,87**	**103,43**
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**18.912.418,32**	**20.258.112,03**	**1.345.693,71**	**107,12**
	70 DAVČNI PRIHODKI	**14.995.158,30**	**16.069.391,00**	**1.074.232,70**	**107,16**
	700 Davki na dohodek in dobiček	**12.134.696,00**	**13.035.891,00**	**901.195,00**	**107,43**
	7000 Dohodnina	12.134.696,00	13.035.891,00	901.195,00	107,43
	703 Davki na premoženje	**2.426.800,00**	**2.527.500,00**	**100.700,00**	**104,15**
	7030 Davki na nepremičnine	2.036.000,00	2.076.000,00	40.000,00	101,96
	7031 Davki na premičnine	800,00	1.500,00	700,00	187,50
	7032 Davki na dediščine in darila	40.000,00	50.000,00	10.000,00	125,00
	7033 Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje	350.000,00	400.000,00	50.000,00	114,29
	704 Domači davki na blago in storitve	**433.662,30**	**506.000,00**	**72.337,70**	**116,68**
	7044 Davki na posebne storitve	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
	7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	423.662,30	496.000,00	72.337,70	117,07
	71 NEDAVČNI PRIHODKI	**3.917.260,02**	**4.188.721,03**	**271.461,01**	**106,93**
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	**2.754.822,49**	**3.194.721,03**	**439.898,54**	**115,97**
	7100 Udeležba na dobičku in dividend ter preszkov prih. nad odh	255.000,00	524.325,32	269.325,32	205,62
	7102 Prihodki od obresti	300,00	1.200,00	900,00	400,00
	7103 Prihodki od premoženja	2.499.522,49	2.669.195,71	169.673,22	106,79
	711 Takse in pristojbine	**14.838,53**	**15.000,00**	**161,47**	**101,09**
	7111 Upravne takse in pristojbine	14.838,53	15.000,00	161,47	101,09
	712 Globe in druge denarne kazni	**160.950,00**	**135.950,00**	**-25.000,00**	**84,47**
	7120 Globe in druge denarne kazni	160.950,00	135.950,00	-25.000,00	84,47
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	**26.400,00**	**46.550,00**	**20.150,00**	**176,33**
	7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	26.400,00	46.550,00	20.150,00	176,33
	714 Drugi nedavčni prihodki	**960.249,00**	**796.500,00**	**-163.749,00**	**82,95**
	7141 Drugi nedavèni prihodki	960.249,00	796.500,00	-163.749,00	82,95
	72 KAPITALSKI PRIHODKI	**52.000,00**	**52.000,00**	**0,00**	**100,00**
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	**52.000,00**	**52.000,00**	**0,00**	**100,00**
	7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišè in gozdov	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
	7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišè	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
	73 PREJETE DONACIJE	**10.000,00**	**196.809,25**	**186.809,25**	**1.968,09**
	730 Prejete donacije iz domačih virov	**10.000,00**	**196.809,25**	**186.809,25**	**1.968,09**
	7300 Prejete donacije in darila od domaèih pravnih oseb	10.000,00	196.809,25	186.809,25	1.968,09
	74 TRANSFERNI PRIHODKI	**3.972.811,33**	**3.226.836,24**	**-745.975,09**	**81,22**
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	**3.520.735,08**	**2.246.094,84**	**-1.274.640,24**	**63,80**
	7400 Prejeta sredstva iz državnega proraèuna	3.220.237,44	1.628.838,28	-1.591.399,16	50,58
	7401 Prejeta sredstva iz proraèunov lokalnih skupnosti	300.497,64	617.256,56	316.758,92	205,41
	741 Prejeta sred.iz drž.prorač.iz sred.proračuna EU	**452.076,25**	**980.741,40**	**528.665,15**	**216,94**
	7411 Prejeta sredstva iz DP iz sredstev EU za kmetijsko politik	71.487,35	88.462,07	16.974,72	123,75
	7412 Prejeta sr. iz dr.pr.iz sredstev pror.EU-za strukt.polit.	61.000,00	61.000,00	0,00	100,00
	7413 Prejeta sredstva iz dr.pror. iz sredstev pror. EU - za koh	319.588,90	831.279,33	511.690,43	260,11
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	**24.590.515,69**	**31.571.316,15**	**6.980.800,46**	**128,39**
	40 TEKOČI ODHODKI	**6.329.202,94**	**7.572.932,24**	**1.243.729,30**	**119,65**

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA OBČINE JESENICE

		Sprejeti plan 2023 (Ur.l.199/21 z dne 22.12.2021	Rebalans 2023	Predlagane spremembe Rebalans 2023	Indeks spremembe Rebalans 2023
1	2	3	4	5	6
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	**1.936.337,11**	**2.142.779,59**	**206.442,48**	**110,66**
	4000 Plaèe in dodatki	1.677.647,21	1.826.970,69	149.323,48	108,90
	4001 Regres za letni dopust	69.123,57	75.404,28	6.280,71	109,09
	4002 Povraèila in nadomestila	108.272,25	142.522,23	34.249,98	131,63
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	49.394,68	57.458,63	8.063,95	116,33
	4004 Sredstva za nadurno delo	10.000,00	11.000,00	1.000,00	110,00
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	21.899,40	29.423,76	7.524,36	134,36
	401 Prispevki za socialno varnost	**308.235,07**	**339.960,81**	**31.725,74**	**110,29**
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	153.770,12	169.515,49	15.745,37	110,24
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	123.189,84	135.803,93	12.614,09	110,24
	4012 Prispevek za zaposlovanje	1.042,51	1.149,26	106,75	110,24
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.737,51	1.915,43	177,92	110,24
	4015 Premije dodatnega pok. zavarovanja	28.495,09	31.576,70	3.081,61	110,81
	402 Izdatki za blago in storitve	**3.706.730,76**	**4.518.791,26**	**812.060,50**	**121,91**
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	501.341,18	556.630,28	55.289,10	111,03
	4021 Posebni material in storitve	110.569,10	208.345,38	97.776,28	188,43
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	389.585,88	478.763,97	89.178,09	122,89
	4023 Prevozni stroški in storitve	41.969,00	68.532,52	26.563,52	163,29
	4024 Izdatki za službena potovanja	6.470,00	10.120,00	3.650,00	156,41
	4025 Tekoèe vzdrževanje	1.873.115,06	2.229.222,52	356.107,46	119,01
	4026 Najemnine in zakupnine (leasing)	147.229,48	163.992,48	16.763,00	111,39
	4029 Drugi operativni odhodki	636.451,06	803.184,11	166.733,05	126,20
	403 Plačila domačih obresti	**57.900,00**	**163.900,58**	**106.000,58**	**283,08**
	4031 Plaèila obresti od kreditov - poslovnim bankam	56.500,00	155.395,58	98.895,58	275,04
	4033 Plaèila obresti od kreditov - dru. domaèim kreditodajalcem	1.400,00	8.505,00	7.105,00	607,50
	409 Rezerve	**320.000,00**	**407.500,00**	**87.500,00**	**127,34**
	4090 Splošna proraèunska rezervacija	250.000,00	337.500,00	87.500,00	135,00
	4091 Proraèunska rezerva	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00
	41 TEKOČI TRANSFERI	**9.710.737,56**	**11.037.244,97**	**1.326.507,41**	**113,66**
	410 Subvencije	**445.500,00**	**656.575,16**	**211.075,16**	**147,38**
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in privatnikom	445.500,00	656.575,16	211.075,16	147,38
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	**4.455.854,73**	**5.022.464,68**	**566.609,95**	**112,72**
	4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00
	4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	486.000,00	655.650,00	169.650,00	134,91
	4119 Drugi transferi posameznikom	3.929.854,73	4.326.814,68	396.959,95	110,10
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	**790.090,67**	**831.409,08**	**41.318,41**	**105,23**
	4120 Tekoèi transferi neprof. org. in ustanovam	790.090,67	831.409,08	41.318,41	105,23
	413 Drugi tekoči domači transferi	**4.019.292,16**	**4.526.796,05**	**507.503,89**	**112,63**
	4133 Tekoèi transferi v javne zavode	3.971.492,16	4.475.055,32	503.563,16	112,68
	4135 Tek. plaèila dr. izvaj. javnihslužb, ki niso posr. pror.up	47.800,00	51.740,73	3.940,73	108,24
	42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**6.081.036,51**	**9.523.433,02**	**3.442.396,51**	**156,61**
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	**6.081.036,51**	**9.523.433,02**	**3.442.396,51**	**156,61**
	4201 Nakup prevoznih sredstev	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00
	4202 Nakup opreme	190.500,00	97.615,84	-92.884,16	51,24

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA OBČINE JESENICE

		Sprejeti plan 2023 (Ur.l.199/21 z dne 22.12.2021	Rebalans 2023	Predlagane spremembe Rebalans 2023	Indeks spremembe Rebalans 2023
1	2	3	4	5	6
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	32.791,03	2.000,00	-30.791,03	6,10
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.771.560,97	1.006.432,05	-765.128,92	56,81
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.333.844,69	6.852.622,77	3.518.778,08	205,55
	4206 Nakup zemljišè in naravnih bogastev	292.080,00	235.643,17	-56.436,83	80,68
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	23.654,24	4.500,00	-19.154,24	19,02
	4208 Študije o izved. pro., proj. dok., nadzor in invest. inž.	411.605,58	1.299.619,19	888.013,61	315,74
	43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	**2.469.538,68**	**3.437.705,92**	**968.167,24**	**139,20**
	431 Investicijski transferi pravnim in fiz.os., ki niso pror.up.	**146.208,00**	**124.000,00**	**-22.208,00**	**84,81**
	4310 Investic. transf. neprofit.org.in ustanovam	89.208,00	110.000,00	20.792,00	123,31
	4314 Invest.transferi posameznikom in zasebnikom	57.000,00	14.000,00	-43.000,00	24,56
	432 Inv. transf. pror. uporabnikom	**2.323.330,68**	**3.313.705,92**	**990.375,24**	**142,63**
	4323 Invest.transferi javnim zavodom	2.323.330,68	3.313.705,92	990.375,24	142,63
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	**-1.643.286,04**	**-7.837.558,63**	**-6.194.272,59**	**476,94**
	III/1 PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I-7102) -(II.-403-404)	**-1.585.686,04**	**-7.674.858,05**	**-6.089.172,01**	**484,01**
	III/2 TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71) - (40+41)	**2.872.477,82**	**1.647.934,82**	**-1.224.543,00**	**57,37**
	B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB (IV. -V.)	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
	44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
	441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
	4415 Poveèanje drugih finanènih naložb	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAP. DELEŽEV…	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**
	C. RAČUN FINANCIRANJA (VII.-VIII.)	**1.643.286,04**	**3.809.393,46**	**2.166.107,42**	**231,82**
	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	**2.700.000,00**	**4.700.000,00**	**2.000.000,00**	**174,07**
	50 ZADOLŽEVANJE	**2.700.000,00**	**4.700.000,00**	**2.000.000,00**	**174,07**
	500 Domače zadolževanje	**2.700.000,00**	**4.700.000,00**	**2.000.000,00**	**174,07**
	5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.700.000,00	4.700.000,00	2.000.000,00	174,07
	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	**1.056.713,96**	**890.606,54**	**-166.107,42**	**84,28**
	55 ODPLAČILA DOLGA	**1.056.713,96**	**890.606,54**	**-166.107,42**	**84,28**
	550 Odplačila domačega dolga	**1.056.713,96**	**890.606,54**	**-166.107,42**	**84,28**
	5501 Odplaèila kreditov poslovnim bankam	970.521,36	800.521,36	-170.000,00	82,48
	5503 Odplaèila kreditov drugim domaèim kreditodajalcem	86.192,60	90.085,18	3.892,58	104,52
	IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH	**0,00**	**-4.030.165,17**	**-4.030.165,17**	**0,00**
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	**1.643.286,04**	**3.809.393,46**	**2.166.107,42**	**231,82**
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + X. - IX.)	**1.643.286,04**	**7.837.558,63**	**6.194.272,59**	**476,94**
	Stanje sredstev na raèunih preteklega leta - OBÈINA	0,00	4.030.165,17	4.030.165,17	0,00

OBČINA JESENICE
C.ŽELEZARJEV 6
4270 JESENICE

Od januar 2022
Do december 2022

OBČINSKI SVET

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
1000	OBĚINSKI SVET	194.044,41	158.087,00	13.639,37	171.726,37	88,50	108,63
01	Politièni sistem	194.044,41	158.087,00	13.639,37	171.726,37	88,50	108,63
0101	Politièni sistem	194.044,41	158.087,00	13.639,37	171.726,37	88,50	108,63
01019001	Dejavnost obèinskega sveta	126.386,06	153.087,00	18.639,37	171.726,37	135,87	112,18
1000	Delovanje obèinskega sveta in odborov	76.762,43	96.087,00	16.263,00	112.350,00	146,36	116,93
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.588,22	15.000,00	0,00	15.000,00	156,44	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	67.174,21	81.087,00	16.263,00	97.350,00	144,92	120,06
1020	Financiranje politièenih strank	49.623,63	52.000,00	2.376,37	54.376,37	109,58	104,57
4120	Tekoèi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	49.623,63	52.000,00	2.376,37	54.376,37	109,58	104,57
1030	Povraèilo stroškov volilne kampanije	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00
4120	Tekoèi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	67.658,35	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
1040	Izvedba volitev	67.658,35	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	51.181,10	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.690,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.489,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	297,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NADZORNI ODBOR

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
2000	NADZORNI ODBOR	15.036,46	15.350,00	1.160,00	16.510,00	109,80	107,56
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15.036,46	15.350,00	1.160,00	16.510,00	109,80	107,56
0203	Fiskalni nadzor	15.036,46	15.350,00	1.160,00	16.510,00	109,80	107,56
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	15.036,46	15.350,00	1.160,00	16.510,00	109,80	107,56
2000	Delovanje nadzornega odbora	15.036,46	15.350,00	1.160,00	16.510,00	109,80	107,56
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.022,48	2.000,00	0,00	2.000,00	195,60	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	14.013,98	13.350,00	1.160,00	14.510,00	103,54	108,69

ŽUPAN

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
3000	ŽUPAN	190.932,87	251.505,53	32.588,42	284.093,95	148,79	112,96
01	Politièni sistem	170.199,09	226.005,53	22.888,42	248.893,95	146,24	110,13
0101	Politièni sistem	170.199,09	226.005,53	22.888,42	248.893,95	146,24	110,13
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	170.199,09	226.005,53	22.888,42	248.893,95	146,24	110,13
3000	Plaèe in nadomestila župana in podžupanov	67.608,06	117.177,37	9.659,27	126.836,64	187,61	108,24
4000	Plaèe in dodatki	42.050,27	82.157,23	-13.844,60	68.312,63	162,45	83,15
4001	Regres za letni dopust	1.074,43	2.048,48	100,38	2.148,86	200,00	104,90
4002	Povraèila in nadomestila	861,88	2.066,24	1.215,06	3.281,30	380,71	158,81
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.769,03	7.312,83	502,84	7.815,67	207,37	106,88
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.019,47	5.858,52	402,84	6.261,36	207,37	106,88
4012	Prispevek za zaposlovanje	25,57	49,58	3,41	52,99	207,24	106,88
4013	Prispevek za starševsko varstvo	42,57	82,63	5,68	88,31	207,45	106,87
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	410,58	868,86	6,66	875,52	213,24	100,77
4024	Izdatki za službena potovanja	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	16.354,26	16.233,00	21.267,00	37.500,00	229,30	231,01
3070	Informiranje	95.760,91	98.328,16	13.229,15	111.557,31	116,50	113,45
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	88.495,54	90.740,20	13.000,00	103.740,20	117,23	114,33
4029	Drugi operativni odhodki	7.265,37	7.587,96	229,15	7.817,11	107,59	103,02
3080	Reprezentanca, protokol	6.830,12	10.500,00	0,00	10.500,00	153,73	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.139,11	7.000,00	0,00	7.000,00	222,99	100,00
4021	Posebni material in storitve	3.691,01	3.500,00	0,00	3.500,00	94,82	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	20.733,78	25.500,00	9.700,00	35.200,00	169,77	138,04
0401	Kadrovska uprava	500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	800,00	100,00
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	800,00	100,00
3020	Nagrade	500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	800,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	800,00	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	20.233,78	21.500,00	9.700,00	31.200,00	154,20	145,12
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	20.233,78	21.500,00	9.700,00	31.200,00	154,20	145,12
3010	Proslave, otvoritve in drugi protokolarni dogodki	16.819,11	17.500,00	9.700,00	27.200,00	161,72	155,43
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.457,49	14.000,00	9.700,00	23.700,00	176,11	169,29

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
4023	Prevozni stroški in storitve	1.112,37	1.000,00	0,00	1.000,00	89,90	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	80,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.168,39	2.500,00	0,00	2.500,00	115,29	100,00
3090	Ohranjanje tradicije NOV in drugih vojn	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00
4120	Tekoèi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00
3091	Prireditve - tradicionalni in spominski dogodki društev	2.414,67	3.000,00	0,00	3.000,00	124,24	100,00
4120	Tekoèi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.414,67	3.000,00	0,00	3.000,00	124,24	100,00

KS HRUŠICA

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
4000	KS HRUŠICA	12.693,06	12.434,00	1.412,00	13.846,00	109,08	111,36
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.237,08	2.634,00	0,00	2.634,00	81,37	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	3.237,08	2.634,00	0,00	2.634,00	81,37	100,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.237,08	2.634,00	0,00	2.634,00	81,37	100,00
4004	Krajevni praznik- KS Hrušica	602,29	810,00	0,00	810,00	134,49	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	602,29	810,00	0,00	810,00	134,49	100,00
4007	Novoletna obdaritev -KS Hrušica	1.442,29	724,00	0,00	724,00	50,20	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.442,29	724,00	0,00	724,00	50,20	100,00
4009	Akcije v KS Hrušica	1.192,50	1.100,00	0,00	1.100,00	92,24	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.192,50	1.100,00	0,00	1.100,00	92,24	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.455,98	9.800,00	1.412,00	11.212,00	118,57	114,41
0602	Sofinanciranje dejavnosti obèin, ožjih delov obèin in zvez obèin	9.455,98	9.800,00	1.412,00	11.212,00	118,57	114,41
06029001	Delovanje ožjih delov obèin	9.455,98	9.800,00	1.412,00	11.212,00	118,57	114,41
4000	KS Hrušica	9.455,98	9.800,00	1.412,00	11.212,00	118,57	114,41
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	494,71	570,00	0,00	570,00	115,22	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.510,37	6.278,00	0,00	6.278,00	96,43	100,00
4025	Tekoèe vzdrževanje	41,38	46,00	1.200,00	1.246,00	3.011,12	2.708,70
4029	Drugi operativni odhodki	2.409,52	2.906,00	212,00	3.118,00	129,40	107,30

KS PLANINA POD GOLICO

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
4010	KS PLANINA POD GOLICO	8.253,27	8.208,00	1.212,00	9.420,00	114,14	114,77
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.097,95	2.310,00	0,00	2.310,00	74,57	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	3.097,95	2.310,00	0,00	2.310,00	74,57	100,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.097,95	2.310,00	0,00	2.310,00	74,57	100,00
4014	Krajevni praznik - KS Planina pod Golico	1.132,12	1.200,00	0,00	1.200,00	106,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.132,12	1.200,00	0,00	1.200,00	106,00	100,00
4017	Novoletna obdaritev - KS Planina pod Golico	1.279,65	400,00	0,00	400,00	31,26	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.279,65	400,00	0,00	400,00	31,26	100,00
4019	Akcije v KS Planina pod Golico	686,18	710,00	0,00	710,00	103,47	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	686,18	710,00	0,00	710,00	103,47	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.155,32	5.898,00	1.212,00	7.110,00	137,92	120,55
0602	Sofinanciranje dejavnosti obèin, ožjih delov obèin in zvez obèin	5.155,32	5.898,00	1.212,00	7.110,00	137,92	120,55
06029001	Delovanje ožjih delov obèin	5.155,32	5.898,00	1.212,00	7.110,00	137,92	120,55
4010	KS Planina pod Golico	5.155,32	5.898,00	1.212,00	7.110,00	137,92	120,55
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	399,91	430,00	0,00	430,00	107,52	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.449,21	2.512,00	0,00	2.512,00	102,56	100,00
4025	Tekoèe vzdrževanje	0,00	50,00	1.000,00	1.050,00	0,00	2.100,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.306,20	2.906,00	212,00	3.118,00	135,20	107,30

KS SAVA

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
4050	KS SAVA	11.800,32	12.161,00	1.112,00	13.273,00	112,48	109,14
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.494,12	2.870,00	0,00	2.870,00	82,14	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	3.494,12	2.870,00	0,00	2.870,00	82,14	100,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.494,12	2.870,00	0,00	2.870,00	82,14	100,00
4054	Krajevni praznik - KS Sava	869,36	1.160,00	0,00	1.160,00	133,43	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	869,36	1.160,00	0,00	1.160,00	133,43	100,00
4057	Novoletna obdaritev - KS Sava	2.068,30	960,00	0,00	960,00	46,41	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.068,30	960,00	0,00	960,00	46,41	100,00
4059	Akcije v KS Sava	556,46	750,00	0,00	750,00	134,78	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	556,46	750,00	0,00	750,00	134,78	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.306,20	9.291,00	1.112,00	10.403,00	125,24	111,97
0602	Sofinanciranje dejavnosti obèin, ožjih delov obèin in zvez obèin	8.306,20	9.291,00	1.112,00	10.403,00	125,24	111,97
06029001	Delovanje ožjih delov obèin	8.306,20	9.291,00	1.112,00	10.403,00	125,24	111,97
4050	KS Sava	8.306,20	9.291,00	1.112,00	10.403,00	125,24	111,97
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	874,55	700,00	0,00	700,00	80,04	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.335,05	3.485,00	0,00	3.485,00	149,25	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.096,60	5.106,00	1.112,00	6.218,00	122,00	121,78

KS PODMEŽAKLA

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
4060	KS PODMEŽAKLA	9.786,20	10.506,00	90,00	10.596,00	108,27	100,86
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.969,46	2.470,00	0,00	2.470,00	83,18	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	2.969,46	2.470,00	0,00	2.470,00	83,18	100,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.969,46	2.470,00	0,00	2.470,00	83,18	100,00
4064	Krajevni praznik - KS Podmežakla	1.005,94	1.125,00	0,00	1.125,00	111,84	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.005,94	1.045,00	80,00	1.125,00	111,84	107,66
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
4067	Novoletna obdaritev - KS Podmežakla	1.661,55	560,00	0,00	560,00	33,70	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.661,55	560,00	0,00	560,00	33,70	100,00
4069	Akcije v KS Podmežakla	301,97	785,00	0,00	785,00	259,96	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	301,97	785,00	0,00	785,00	259,96	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.816,74	8.036,00	90,00	8.126,00	119,21	101,12
0602	Sofinanciranje dejavnosti obèin, ožjih delov obèin in zvez obèin	6.816,74	8.036,00	90,00	8.126,00	119,21	101,12
06029001	Delovanje ožjih delov obèin	6.816,74	8.036,00	90,00	8.126,00	119,21	101,12
4060	KS Podmežakla	6.816,74	8.036,00	90,00	8.126,00	119,21	101,12
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	905,50	700,00	0,00	700,00	77,31	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.541,71	2.095,00	0,00	2.095,00	135,89	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.369,53	5.241,00	90,00	5.331,00	122,00	101,72

KS JAVORNIK - KOROŠKA BELA

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
4070	KS JAVORNIK - KOROŠKA BELA	8.751,52	9.452,50	198,98	9.651,48	110,28	102,11
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.088,84	2.876,48	0,00	2.876,48	93,12	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	3.088,84	2.876,48	0,00	2.876,48	93,12	100,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.088,84	2.876,48	0,00	2.876,48	93,12	100,00
4074	Krajevni praznik - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela	1.720,67	1.110,00	0,00	1.110,00	64,51	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.720,67	1.110,00	0,00	1.110,00	64,51	100,00
4077	Novoletna obdaritev - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela	715,80	966,48	0,00	966,48	135,02	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	524,84	966,48	0,00	966,48	184,15	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	190,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4079	Akcije v KS Javornik - Slovenski Javornik - Koroška Bela	652,37	800,00	0,00	800,00	122,63	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	652,37	800,00	0,00	800,00	122,63	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.662,68	6.576,02	198,98	6.775,00	119,64	103,03
0602	Sofinanciranje dejavnosti obèin, ožjih delov obèin in zvez obèin	5.662,68	6.576,02	198,98	6.775,00	119,64	103,03
06029001	Delovanje ožjih delov obèin	5.662,68	6.576,02	198,98	6.775,00	119,64	103,03
4070	KS Javornik - Koroška Bela	5.662,68	6.576,02	198,98	6.775,00	119,64	103,03
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	850,69	1.068,02	-143,02	925,00	108,74	86,61
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.030,51	2.807,00	143,00	2.950,00	145,28	105,09
4025	Tekoèe vzdrževanje	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.481,48	2.701,00	199,00	2.900,00	116,87	107,37

KS BLEJSKA DOBRAVA

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
4080	KS BLEJSKA DOBRAVA	17.805,67	20.832,83	840,00	21.672,83	121,72	104,03
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.099,01	2.972,83	0,00	2.972,83	95,93	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	3.099,01	2.972,83	0,00	2.972,83	95,93	100,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.099,01	2.972,83	0,00	2.972,83	95,93	100,00
4084	Krajevni praznik - KS Blejska Dobrava	799,29	590,00	0,00	590,00	73,82	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	799,29	439,00	0,00	439,00	54,92	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	151,00	0,00	151,00	0,00	100,00
4087	Novoletna obdaritev - KS Blejska Dobrava	1.025,07	1.062,83	0,00	1.062,83	103,68	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.025,07	1.062,83	0,00	1.062,83	103,68	100,00
4089	Akcije v KS Blejska Dobrava	1.274,65	1.320,00	0,00	1.320,00	103,56	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.274,65	1.139,00	0,00	1.139,00	89,36	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	151,00	0,00	151,00	0,00	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.706,66	17.860,00	840,00	18.700,00	127,15	104,70
0602	Sofinanciranje dejavnosti obèin, ožjih delov obèin in zvez obèin	14.706,66	17.860,00	840,00	18.700,00	127,15	104,70
06029001	Delovanje ožjih delov obèin	14.706,66	17.860,00	840,00	18.700,00	127,15	104,70
4080	KS Blejska Dobrava	14.706,66	17.860,00	840,00	18.700,00	127,15	104,70
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.853,90	2.330,00	-220,00	2.110,00	113,81	90,56
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.014,70	9.652,00	228,00	9.880,00	123,27	102,36
4025	Tekoèe vzdrževanje	215,68	118,00	1.040,00	1.158,00	536,91	981,36
4029	Drugi operativni odhodki	4.622,38	5.760,00	-208,00	5.552,00	120,11	96,39

KS PLAVŽ

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
4090	KS PLAVŽ	10.587,14	11.789,20	288,80	12.078,00	114,08	102,45
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.882,18	3.790,00	0,00	3.790,00	97,63	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	3.882,18	3.790,00	0,00	3.790,00	97,63	100,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.882,18	3.790,00	0,00	3.790,00	97,63	100,00
4094	Krajevni praznik - KS Plavž	500,55	910,00	0,00	910,00	181,80	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,55	910,00	0,00	910,00	181,80	100,00
4097	Novoletna obdaritev - KS Plavž	2.329,23	1.880,00	0,00	1.880,00	80,71	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.329,23	1.880,00	0,00	1.880,00	80,71	100,00
4099	Akcije v KS Plavž	1.052,40	1.000,00	0,00	1.000,00	95,02	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.052,40	1.000,00	0,00	1.000,00	95,02	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.704,96	7.999,20	288,80	8.288,00	123,61	103,61
0602	Sofinanciranje dejavnosti obèin, ožjih delov obèin in zvez obèin	6.704,96	7.999,20	288,80	8.288,00	123,61	103,61
06029001	Delovanje ožjih delov obèin	6.704,96	7.999,20	288,80	8.288,00	123,61	103,61
4090	KS Plavž	6.704,96	7.999,20	288,80	8.288,00	123,61	103,61
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.278,26	1.335,00	50,00	1.385,00	108,35	103,75
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.095,00	3.345,00	-50,00	3.295,00	157,28	98,51
4029	Drugi operativni odhodki	3.331,70	3.319,20	288,80	3.608,00	108,29	108,70

OBČINSKA UPRAVA

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
5000	OBÈINSKA UPRAVA	19.665.202,34	23.440.832,97	6.697.040,45	30.137.873,42	153,25	128,57
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	16.799,90	18.500,00	0,00	18.500,00	110,12	100,00
0202	Urejanje na podroèju fiskalne politike	16.799,90	18.500,00	0,00	18.500,00	110,12	100,00
02029001	Urejanje na podroèju fiskalne politike	16.799,90	18.500,00	0,00	18.500,00	110,12	100,00
5000	Stroški plaèilnega prometa	16.799,90	18.500,00	0,00	18.500,00	110,12	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	16.799,90	18.500,00	0,00	18.500,00	110,12	100,00
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOÈ	9.035,43	10.000,00	5.000,00	15.000,00	166,01	150,00
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	9.035,43	10.000,00	5.000,00	15.000,00	166,01	150,00
03029002	Mednarodno sodelovanje obèin	9.035,43	10.000,00	5.000,00	15.000,00	166,01	150,00
5010	Mednarodno sodelovanje	9.035,43	10.000,00	5.000,00	15.000,00	166,01	150,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.735,43	10.000,00	5.000,00	15.000,00	171,71	150,00
4024	Izdatki za službena potovanja	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	135.774,13	201.300,00	481.500,00	682.800,00	502,89	339,20
0402	Informatizacija uprave	58.561,10	65.700,00	1.500,00	67.200,00	114,75	102,28
04029001	Informacijska infrastruktura	58.561,10	65.700,00	1.500,00	67.200,00	114,75	102,28
5020	Informacijska infrastruktura	58.561,10	65.700,00	1.500,00	67.200,00	114,75	102,28
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.052,02	24.100,00	-1.300,00	22.800,00	108,30	94,61
4025	Tekoèe vzdrževanje	28.984,82	31.600,00	1.500,00	33.100,00	114,20	104,75
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.666,02	1.500,00	1.300,00	2.800,00	105,03	186,67
4202	Nakup opreme	455,15	1.500,00	0,00	1.500,00	329,56	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.084,88	5.000,00	0,00	5.000,00	122,40	100,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	1.318,21	2.000,00	0,00	2.000,00	151,72	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	77.213,03	135.600,00	480.000,00	615.600,00	797,27	453,98
04039001	Obveščanje domaèe in tuje javnosti	2.314,47	3.000,00	0,00	3.000,00	129,62	100,00
5030	Objave in razpisi	2.314,47	3.000,00	0,00	3.000,00	129,62	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.314,47	3.000,00	0,00	3.000,00	129,62	100,00
04039003	Razpolaganje in upravljanje z obèinskim premoženjem	74.898,56	132.600,00	480.000,00	612.600,00	817,91	461,99
9000	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov	74.898,56	132.600,00	480.000,00	612.600,00	817,91	461,99
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.809,82	10.000,00	0,00	10.000,00	552,54	100,00
4021	Posebni material in storitve	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	100,00

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.581,60	20.000,00	0,00	20.000,00	158,96	100,00
4025	Tekoèe vzdrževanje	15.921,01	17.000,00	0,00	17.000,00	106,78	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	12.640,00	13.100,00	0,00	13.100,00	103,64	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.216,53	70.000,00	457.100,00	527.100,00	4.699,31	753,00
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	20.729,60	0,00	22.900,00	22.900,00	110,47	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.850.668,51	2.052.628,26	244.222,56	2.296.850,82	124,11	111,90
0601	Delovanje na področju lok. samoupr. ter koord. vladne in lokalne ravni	59.699,42	68.846,11	16.115,05	84.961,16	142,31	123,41
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	5.114,48	5.000,00	500,00	5.500,00	107,54	110,00
5060	Èlanarine	5.114,48	5.000,00	500,00	5.500,00	107,54	110,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.114,48	5.000,00	500,00	5.500,00	107,54	110,00
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	54.584,94	63.846,11	15.615,05	79.461,16	145,57	124,46
7000	Razvojni projekti	7.866,39	8.935,20	0,00	8.935,20	113,59	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	284,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.550,24	2.852,00	0,00	2.852,00	111,83	100,00
4025	Tekoèe vzdrževanje	5.031,28	6.083,20	0,00	6.083,20	120,91	100,00
7010	Razvojni projekti RRA	43.121,64	51.318,47	3.167,04	54.485,51	126,35	106,17
4133	Tekoèi transferi v jav.zavode	7.148,75	7.318,47	-873,69	6.444,78	90,15	88,06
4135	Tekoèa plaèila storitev drugim izv.javnih sl.,ki niso PPU	35.972,89	44.000,00	4.040,73	48.040,73	133,55	109,18
7260	Vodenje in upravljanje LAS za razvoj podeželja	3.596,91	3.592,44	12.448,01	16.040,45	445,95	446,51
4029	Drugi operativni odhodki	3.596,91	3.592,44	12.448,01	16.040,45	445,95	446,51
0603	Dejavnost obèinske uprave	1.790.969,09	1.983.782,15	228.107,51	2.211.889,66	123,50	111,50
06039001	Administracija obèinske uprave	1.687.418,49	1.872.982,15	198.807,51	2.071.789,66	122,78	110,61
5070	Plaèe in drugi osebni prejemki	1.572.230,43	1.735.381,15	158.207,51	1.893.588,66	120,44	109,12
4000	Plaèe in dodatki	1.163.317,38	1.292.963,61	103.138,50	1.396.102,11	120,01	107,98
4001	Regres za letni dopust	67.506,95	53.757,63	2.575,52	56.333,15	83,45	104,79
4002	Povraèila in nadomestila	72.725,76	78.835,32	21.919,84	100.755,16	138,54	127,80
4003	Sredstva za delovno uspešnost	44.684,67	44.168,58	4.160,89	48.329,47	108,16	109,42
4004	Sredstva za nadurno delo	2.183,85	5.000,00	0,00	5.000,00	228,95	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	2.673,15	21.321,89	7.496,06	28.817,95	1.078,05	135,16
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	103.983,43	118.778,70	9.495,99	128.274,69	123,36	107,99

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	86.428,35	95.157,17	7.607,53	102.764,70	118,90	107,99
4012	Prispevek za zaposlovanje	747,23	805,28	64,38	869,66	116,38	107,99
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.211,61	1.342,13	107,30	1.449,43	119,63	107,99
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	22.443,95	22.250,84	1.641,50	23.892,34	106,45	107,38
4029	Drugi operativni odhodki	4.324,10	1.000,00	0,00	1.000,00	23,13	100,00
5110	Stroški materiala in storitev	81.788,97	89.700,00	13.700,00	103.400,00	126,42	115,27
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	35.283,13	38.000,00	0,00	38.000,00	107,70	100,00
4021	Posebni material in storitve	3.052,31	5.300,00	700,00	6.000,00	196,57	113,21
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.137,23	22.000,00	13.000,00	35.000,00	182,89	159,09
4023	Prevozni stroški in storitve	5.039,79	4.100,00	0,00	4.100,00	81,35	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	3.580,48	2.800,00	0,00	2.800,00	78,20	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	15.696,03	17.500,00	0,00	17.500,00	111,49	100,00
6740	Upravljanje in vzdrževanje poèitniških objektov	33.399,09	47.901,00	26.900,00	74.801,00	223,96	156,16
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.527,09	3.700,00	0,00	3.700,00	146,41	100,00
4021	Posebni material in storitve	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.590,86	4.100,00	10.900,00	15.000,00	96,21	365,85
4023	Prevozni stroški in storitve	472,56	784,00	0,00	784,00	165,90	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	1.123,29	870,00	0,00	870,00	77,45	100,00
4025	Tekoèe vzdrževanje	4.440,70	1.592,00	0,00	1.592,00	35,85	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	7.486,00	20.055,00	0,00	20.055,00	267,90	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	100,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.758,59	1.000,00	1.000,00	2.000,00	113,73	200,00
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delov. obèin	103.550,60	110.800,00	29.300,00	140.100,00	135,30	126,44
5140	Stroški materiala in storitev	85.385,99	82.800,00	16.300,00	99.100,00	116,06	119,69
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.536,04	1.700,00	0,00	1.700,00	110,67	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50.766,28	47.600,00	12.000,00	59.600,00	117,40	125,21
4023	Prevozni stroški in storitve	11.734,61	10.800,00	500,00	11.300,00	96,30	104,63
4025	Tekoèe vzdrževanje	21.349,06	22.700,00	3.800,00	26.500,00	124,13	116,74
5150	Program modernizacije uprave	18.164,61	27.000,00	13.000,00	40.000,00	220,21	148,15

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
4201	Nakup prevoznih sredstev	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	100,00
4202	Nakup opreme	5.508,20	2.000,00	6.000,00	8.000,00	145,24	400,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.656,41	0,00	7.000,00	7.000,00	55,31	0,00
5160	Protokolarni objekt	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	866.561,53	802.111,00	70.295,00	872.406,00	100,67	108,76
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesreèami	866.561,53	802.111,00	70.295,00	872.406,00	100,67	108,76
07039001	Pripravljenost sistema za zašèito, reševanje in pomoè	226.179,23	133.460,00	0,00	133.460,00	59,01	100,00
3031	Sredstva za zveze, zašèito in reševanje	226.179,23	133.460,00	0,00	133.460,00	59,01	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	40.202,07	46.300,00	0,00	46.300,00	115,17	100,00
4021	Posebni material in storitve	12.784,37	22.160,00	14.000,00	36.160,00	282,85	163,18
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	239,31	10.200,00	-6.565,00	3.635,00	1.518,95	35,64
4024	Izdatki za službena potovanja	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	100,00
4025	Tekoèe vzdrževanje	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.357,37	7.800,00	0,00	7.800,00	232,32	100,00
4120	Tekoèi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.650,00	5.650,00	565,00	6.215,00	110,00	110,00
4202	Nakup opreme	157.702,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.901,96	20.000,00	0,00	20.000,00	408,00	100,00
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	1.342,00	2.000,00	0,00	2.000,00	149,03	100,00
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	0,00	46,67
07039002	Delovanje sistema za zašèito, reševanje in pomoè	640.382,30	668.651,00	70.295,00	738.946,00	115,39	110,51
3041	Gasilska zveza	13.651,44	9.968,00	60,00	10.028,00	73,46	100,60
4120	Tekoèi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	13.651,44	9.968,00	60,00	10.028,00	73,46	100,60
3051	Prostovolja gasilska društva	132.149,98	219.502,00	23.903,00	243.405,00	184,19	110,89
4120	Tekoèi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	129.516,00	130.294,00	3.111,00	133.405,00	103,00	102,39
4310	Inv.transferi neprofit.org.in ustanovam	2.633,98	89.208,00	20.792,00	110.000,00	4.176,19	123,31
3061	Javni zavod GARS	494.580,88	439.181,00	46.332,00	485.513,00	98,17	110,55
4133	Tekoèi transferi v jav.zavode	435.580,22	409.933,00	45.636,00	455.569,00	104,59	111,13
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	59.000,66	29.248,00	696,00	29.944,00	50,75	102,38
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	14.665,08	12.340,64	619,00	12.959,64	88,37	105,02

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
0802	Policijska in kriminalistièna dejavnost	14.665,08	12.340,64	619,00	12.959,64	88,37	105,02
08029001	Prometna varnost	14.665,08	12.340,64	619,00	12.959,64	88,37	105,02
5170	Svet za preventivo	14.665,08	12.340,64	619,00	12.959,64	88,37	105,02
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.739,02	5.200,00	0,00	5.200,00	109,73	100,00
4025	Tekoèe vzdrževanje	1.443,02	1.500,00	500,00	2.000,00	138,60	133,33
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.178,52	1.281,00	119,00	1.400,00	118,79	109,29
4029	Drugi operativni odhodki	2.609,47	4.359,64	0,00	4.359,64	167,07	100,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	706,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	3.988,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	39.561,34	46.000,00	0,00	46.000,00	116,28	100,00
1003	Aktivna politika zaposlovanja	39.561,34	46.000,00	0,00	46.000,00	116,28	100,00
10039001	Poveèanje zaposljivosti	39.561,34	46.000,00	0,00	46.000,00	116,28	100,00
6000	Javna dela	39.561,34	46.000,00	0,00	46.000,00	116,28	100,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	39.561,34	46.000,00	0,00	46.000,00	116,28	100,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	183.000,58	184.075,50	122.709,86	306.785,36	167,64	166,66
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	57.344,42	69.351,85	117.709,86	187.061,71	326,21	269,73
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	57.344,42	69.351,85	117.709,86	187.061,71	326,21	269,73
7020	Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja	22.632,13	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	110,46	83,33
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	21.163,43	27.500,00	-4.800,00	22.700,00	107,26	82,55
4119	Drugi transferi posameznikom	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00
4120	Tekoèi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.468,70	2.000,00	-200,00	1.800,00	122,56	90,00
7030	Razvoj podeželja	30.353,04	34.351,85	72,52	34.424,37	113,41	100,21
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.141,88	1.000,00	0,00	1.000,00	87,57	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	158,36	2.000,00	0,00	2.000,00	1.262,95	100,00
4133	Tekoèi transferi v jav.zavode	29.052,80	30.551,85	72,52	30.624,37	105,41	100,24
4135	Tekoèa plaèila storitev drugim izv.javnih sl.,ki niso PPU	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	100,00
7170	LAS - projekti za razvoj podeželja	4.359,25	5.000,00	122.637,34	127.637,34	2.927,97	2.552,75
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	1.327,36	1.327,36	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	0,00	2.500,00	7.545,38	10.045,38	0,00	401,82

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.798,76	1.798,76	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	4.359,25	2.500,00	4.615,84	7.115,84	163,24	284,63
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	16.186,11	16.200,00	5.000,00	21.200,00	130,98	130,86
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	16.186,11	16.200,00	5.000,00	21.200,00	130,98	130,86
7040	Varstvo živali	16.186,11	16.200,00	5.000,00	21.200,00	130,98	130,86
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	14.986,11	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,46	133,33
1104	Gozdarstvo	109.470,05	98.523,65	0,00	98.523,65	90,00	100,00
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	109.470,05	98.523,65	0,00	98.523,65	90,00	100,00
8020	Vzdrževanje gozdnih cest	109.470,05	98.523,65	0,00	98.523,65	90,00	100,00
4025	Tekoèe vzdrževanje	82.197,17	65.402,77	2.050,30	67.453,07	82,06	103,13
4029	Drugi operativni odhodki	438,17	345,58	0,00	345,58	78,87	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	26.834,71	32.775,30	-2.050,30	30.725,00	114,50	93,74
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	576.265,05	514.279,70	8.880,13	523.159,83	90,78	101,73
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na podroèju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	129.834,75	67.910,54	38.039,96	105.950,50	81,60	156,01
12049001	Oskrba s plinom	129.834,75	67.910,54	38.039,96	105.950,50	81,60	156,01
8370	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	129.834,75	67.910,54	38.039,96	105.950,50	81,60	156,01
4027	Kazni in odškodnine	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.064,80	1.440,60	59,40	1.500,00	140,87	104,12
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	82.345,95	60.000,00	-11.693,04	48.306,96	58,66	80,51
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	38.694,00	6.469,94	48.453,81	54.923,75	141,94	848,91
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	7.250,00	0,00	1.219,79	1.219,79	16,82	0,00
1206	Urejanje podroèja uèinkovite rabe in obnovljivih virov energije	9.315,21	122.583,00	-105.669,24	16.913,76	181,57	13,80
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	9.315,21	122.583,00	-105.669,24	16.913,76	181,57	13,80
9010	Energetska sanacija	9.315,21	5.583,00	11.330,76	16.913,76	181,57	302,95
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.808,15	4.758,00	11.105,76	15.863,76	180,10	333,41
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	485,84	800,00	200,00	1.000,00	205,83	125,00
4029	Drugi operativni odhodki	21,22	25,00	25,00	50,00	235,63	200,00

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
9170	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	0,00	117.000,00	-117.000,00	0,00	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	0,00	117.000,00	-117.000,00	0,00	0,00	0,00
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	437.115,09	323.786,16	76.509,41	400.295,57	91,58	123,63
12079001	Oskrba s toplotno energijo	437.115,09	323.786,16	76.509,41	400.295,57	91,58	123,63
8380	Gradnja in vzdrževanje vroèevodnih sistemov	437.115,09	323.786,16	76.509,41	400.295,57	91,58	123,63
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	436.115,09	288.986,16	69.875,66	358.861,82	82,29	124,18
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	1.000,00	0,00	6.633,75	6.633,75	663,38	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.228.509,73	3.521.126,80	1.914.062,94	5.435.189,74	168,35	154,36
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.212.395,10	3.504.626,80	1.914.062,94	5.418.689,74	168,68	154,62
13029001	Upravljanje in tekoèe vzdrževanje obèinskih cest	1.393.361,36	1.162.415,95	335.416,10	1.497.832,05	107,50	128,86
8030	Ceste	1.348.361,36	1.117.415,95	335.416,10	1.452.832,05	107,75	130,02
4025	Tekoèe vzdrževanje	1.269.547,30	1.074.218,00	315.268,00	1.389.486,00	109,45	129,35
4029	Drugi operativni odhodki	78.814,06	43.197,95	20.148,10	63.346,05	80,37	146,64
8050	Meteorna kanalizacija	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00	100,00
4025	Tekoèe vzdrževanje	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00	100,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja obèinskih cest	1.220.739,55	1.371.220,22	861.777,73	2.232.997,95	182,92	162,85
8060	Modernizacija cest	1.083.993,42	1.324.583,22	694.582,89	2.019.166,11	186,27	152,44
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	30.660,00	0,00	30.660,00	0,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	971.374,63	1.093.940,72	428.449,14	1.522.389,86	156,73	139,17
4206	Nakup zemljišè in naravnih bogastev	0,00	22.080,00	0,00	22.080,00	0,00	100,00
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	112.618,79	177.902,50	266.133,75	444.036,25	394,28	249,60
8090	Poslovna cona Jesenice	136.746,13	46.637,00	167.194,84	213.831,84	156,37	458,50
4206	Nakup zemljišè in naravnih bogastev	136.746,13	30.000,00	108.763,17	138.763,17	101,48	462,54
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	0,00	16.637,00	58.431,67	75.068,67	0,00	451,22
13029003	Urejanje cestnega prometa	422.013,82	645.471,43	261.194,59	906.666,02	214,84	140,47
7290	Urejanje prometnih tokov	0,00	62.136,70	-62.136,70	0,00	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	0,00	7.068,37	-7.068,37	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	4.123,06	-4.123,06	0,00	0,00	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	31.791,03	-31.791,03	0,00	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0,00	19.154,24	-19.154,24	0,00	0,00	0,00
8110	Vzdrževanje semaforjev	48.882,83	47.144,00	3.958,86	51.102,86	104,54	108,40
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.665,14	8.624,00	3.958,86	12.582,86	269,72	145,91
4025	Tekoèe vzdrževanje	25.362,59	23.520,00	0,00	23.520,00	92,74	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.855,10	15.000,00	0,00	15.000,00	79,55	100,00
8120	Sofinanciranje mestnega prometa	310.417,10	305.600,00	287.805,16	593.405,16	191,16	194,18
4023	Prevozni stroški in storitve	7.275,18	5.600,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	44.530,00	44.530,00	0,00	0,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	303.141,92	300.000,00	248.875,16	548.875,16	181,06	182,96
8300	Gradnja in vzdrževanje parkirišè in postajališè	17.238,00	182.000,00	35.608,00	217.608,00	1.262,37	119,56
4025	Tekoèe vzdrževanje	17.238,00	39.200,00	0,00	39.200,00	227,40	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	100,00
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	0,00	2.800,00	35.608,00	38.408,00	0,00	1.371,71
8390	Prometna signalizacija	45.025,89	48.140,73	-4.040,73	44.100,00	97,94	91,61
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	1.131,67	1.940,73	-1.940,73	0,00	0,00	0,00
4025	Tekoèe vzdrževanje	43.894,22	44.100,00	0,00	44.100,00	100,47	100,00
9160	Trajnostna mobilnost	450,00	450,00	0,00	450,00	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	450,00	450,00	0,00	450,00	100,00	100,00
13029004	Cestna razsvetljava	176.280,37	226.860,00	90.487,47	317.347,47	180,02	139,89
8130	Upravljanje in tekoèe vzdrževanje	139.191,66	153.860,00	14.583,23	168.443,23	121,02	109,48
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	90.250,93	104.860,00	14.583,23	119.443,23	132,35	113,91
4025	Tekoèe vzdrževanje	48.940,73	49.000,00	0,00	49.000,00	100,12	100,00
8140	Gradnja in investicijsko vzdrževanje	37.088,71	73.000,00	75.904,24	148.904,24	401,48	203,98
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	36.990,13	65.000,00	74.923,04	139.923,04	378,27	215,27
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	98,58	2.000,00	981,20	2.981,20	3.024,14	149,06
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	0,00	98.659,20	365.187,05	463.846,25	0,00	470,15
8350	Sofinanciranje investicij v regionalne ceste	0,00	98.659,20	365.187,05	463.846,25	0,00	470,15
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	97.000,00	273.215,96	370.215,96	0,00	381,67

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	0,00	1.659,20	91.971,09	93.630,29	0,00	5.643,10
1303	Železniški promet in infrastruktura	16.114,63	16.500,00	0,00	16.500,00	102,39	100,00
13039001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture	16.114,63	16.500,00	0,00	16.500,00	102,39	100,00
8320	Vzdrževanje cestno železniških prehodov	16.114,63	16.500,00	0,00	16.500,00	102,39	100,00
4025	Tekoèe vzdrževanje	16.114,63	16.500,00	0,00	16.500,00	102,39	100,00
14	GOSPODARSTVO	338.511,70	413.468,07	10.579,27	424.047,34	125,27	102,56
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	103.705,98	142.086,42	-30.598,26	111.488,16	107,50	78,47
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	103.705,98	142.086,42	-30.598,26	111.488,16	107,50	78,47
7050	Pomoèi de minimis za malo gospodarstvo	63.282,00	95.000,00	-30.000,00	65.000,00	102,71	68,42
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	63.282,00	95.000,00	-30.000,00	65.000,00	102,71	68,42
7060	Programi spodbujanja malega gospodarstva	18.081,55	19.086,42	-598,26	18.488,16	102,25	96,87
4133	Tekoèi transferi v jav.zavode	18.081,55	19.086,42	-598,26	18.488,16	102,25	96,87
7130	Revitalizacija območja Fiprom	22.342,43	28.000,00	0,00	28.000,00	125,32	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.679,67	15.000,00	0,00	15.000,00	154,96	100,00
4025	Tekoèe vzdrževanje	6.916,76	7.000,00	0,00	7.000,00	101,20	100,00
4133	Tekoèi transferi v jav.zavode	5.746,00	6.000,00	0,00	6.000,00	104,42	100,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	234.805,72	271.381,65	41.177,53	312.559,18	133,11	115,17
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	234.805,72	271.381,65	41.177,53	312.559,18	133,11	115,17
5200	Prireditve na Stari Savi	41.101,79	50.000,00	0,00	50.000,00	121,65	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	41.101,79	50.000,00	0,00	50.000,00	121,65	100,00
7070	Predstavitve in promocijsko gradivo	23.681,39	23.700,00	0,00	23.700,00	100,08	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.663,55	18.000,00	1.000,00	19.000,00	101,80	105,56
4029	Drugi operativni odhodki	5.017,84	5.700,00	-1.000,00	4.700,00	93,67	82,46
7090	Turistiène prireditve	19.049,49	23.000,00	-3.000,00	20.000,00	104,99	86,96
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	19.049,49	23.000,00	-3.000,00	20.000,00	104,99	86,96
7100	Razvojni programi in projekti	64.994,56	92.859,65	39.519,53	132.379,18	203,68	142,56
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	2.200,00	15.000,00	20.220,00	35.220,00	1.600,91	234,80
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
4025	Tekoèe vzdrževanje	1.650,00	1.650,00	2.946,00	4.596,00	278,55	278,55

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	528,31	535,00	316,00	851,00	161,08	159,07
4029	Drugi operativni odhodki	29,28	0,00	15.104,32	15.104,32	51.585,79	0,00
4120	Tekoèi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.456,52	9.000,00	0,00	9.000,00	201,95	100,00
4133	Tekoèi transferi v jav.zavode	56.130,45	66.674,65	-21.286,79	45.387,86	80,86	68,07
7160	Spodbujanje turistiène dejavnosti	62.450,83	51.610,00	8.110,00	59.720,00	95,63	115,71
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	558,92	210,00	-10,00	200,00	35,78	95,24
4021	Posebni material in storitve	701,66	1.000,00	-280,00	720,00	102,61	72,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.104,84	2.700,00	0,00	2.700,00	128,28	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	2.744,20	2.000,00	0,00	2.000,00	72,88	100,00
4025	Tekoèe vzdrževanje	6.062,06	5.600,00	5.000,00	10.600,00	174,86	189,29
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	693,57	1.000,00	0,00	1.000,00	144,18	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	17.531,42	14.600,00	3.400,00	18.000,00	102,67	123,29
4120	Tekoèi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	120,00	100,00
4133	Tekoèi transferi v jav.zavode	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	4.426,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	18.677,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	450,00	15.000,00	0,00	15.000,00	3.333,33	100,00
7240	Prireditveni prostor na Stari Savi	3.336,99	4.300,00	0,00	4.300,00	128,86	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.803,68	2.300,00	0,00	2.300,00	127,52	100,00
4025	Tekoèe vzdrževanje	1.533,31	1.750,00	0,00	1.750,00	114,13	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	100,00
7250	Kolesarski sistem	20.190,67	25.912,00	-3.452,00	22.460,00	111,24	86,68
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	814,35	1.740,00	-860,00	880,00	108,06	50,57
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	562,77	1.070,00	-220,00	850,00	151,04	79,44
4025	Tekoèe vzdrževanje	2.200,52	2.730,00	0,00	2.730,00	124,06	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.063,72	15.372,00	-3.372,00	12.000,00	148,81	78,06
4133	Tekoèi transferi v jav.zavode	5.707,22	5.000,00	1.000,00	6.000,00	105,13	120,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.842,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠÈINE	582.274,20	1.317.482,18	769.470,47	2.086.952,65	358,41	158,40
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	560.238,82	1.260.831,18	771.460,47	2.032.291,65	362,75	161,19

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	158.508,16	537.098,78	-101.662,40	435.436,38	274,71	81,07
8150	Gradnja in vzdrževanje odlagališè	155.769,05	527.822,78	-101.662,40	426.160,38	273,58	80,74
4029	Drugi operativni odhodki	1.464,10	2.600,00	0,00	2.600,00	177,58	100,00
4202	Nakup opreme	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	265.280,97	-265.280,97	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	111.353,12	234.941,81	112.039,94	346.981,75	311,60	147,69
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	42.951,83	15.000,00	61.578,63	76.578,63	178,29	510,52
8160	Sanacije divjih odlagališè	2.739,11	9.276,00	0,00	9.276,00	338,65	100,00
4025	Tekoèe vzdrževanje	0,00	4.476,00	0,00	4.476,00	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.739,11	4.800,00	0,00	4.800,00	175,24	100,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	401.730,66	723.732,40	873.122,87	1.596.855,27	397,49	220,64
8180	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	156.821,18	639.829,47	614.185,19	1.254.014,66	799,65	195,99
4029	Drugi operativni odhodki	2.582,14	3.900,00	100,00	4.000,00	154,91	102,56
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	103.813,14	341.700,00	31.845,09	373.545,09	359,82	109,32
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	48.035,33	287.449,02	482.540,54	769.989,56	1.602,97	267,87
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	2.390,57	6.780,45	99.699,56	106.480,01	4.454,17	1.570,40
8190	Gradnja in vzdrževanje èistilnih naprav	244.909,48	83.902,93	258.937,68	342.840,61	139,99	408,62
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	240.815,61	83.902,93	255.331,55	339.234,48	140,87	404,32
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	4.093,87	0,00	3.606,13	3.606,13	88,09	0,00
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	8.964,50	34.920,00	0,00	34.920,00	389,54	100,00
15049001	Naèrtovanje, varstvo in urejanje voda	8.964,50	34.920,00	0,00	34.920,00	389,54	100,00
8200	Vzdrževanje vodotokov	8.964,50	34.920,00	0,00	34.920,00	389,54	100,00
4025	Tekoèe vzdrževanje	8.964,50	34.920,00	0,00	34.920,00	389,54	100,00
1505	Pomoè in podpora ohranjanju narave	1.450,38	5.731,00	10,00	5.741,00	395,83	100,17
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	1.450,38	5.731,00	10,00	5.741,00	395,83	100,17
7200	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	419,61	420,00	10,00	430,00	102,48	102,38
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	419,61	420,00	10,00	430,00	102,48	102,38
9130	Obnova naravne dediščine	1.030,77	5.311,00	0,00	5.311,00	515,25	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	720,00	5.000,00	0,00	5.000,00	694,44	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	310,77	311,00	0,00	311,00	100,07	100,00

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	11.620,50	16.000,00	-2.000,00	14.000,00	120,48	87,50
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	11.620,50	16.000,00	-2.000,00	14.000,00	120,48	87,50
9120	Varstvo okolja	11.620,50	16.000,00	-2.000,00	14.000,00	120,48	87,50
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.620,50	16.000,00	-2.000,00	14.000,00	120,48	87,50
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.019.684,98	2.238.700,76	1.312.529,15	3.551.229,91	348,27	158,63
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	118.244,26	222.800,00	15.400,00	238.200,00	201,45	106,91
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	21.326,42	22.800,00	3.816,00	26.616,00	124,80	116,74
9060	Geoinformacijski sistem	21.326,42	22.800,00	3.816,00	26.616,00	124,80	116,74
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	3.906,00	6.000,00	1.916,00	7.916,00	202,66	131,93
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	14.718,12	15.800,00	400,00	16.200,00	110,07	102,53
4029	Drugi operativni odhodki	2.702,30	0,00	2.500,00	2.500,00	92,51	0,00
16029002	Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	8.343,32	10.000,00	0,00	10.000,00	119,86	100,00
9070	Varstvo okolja	8.343,32	10.000,00	0,00	10.000,00	119,86	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	8.343,32	10.000,00	0,00	10.000,00	119,86	100,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	88.574,52	190.000,00	11.584,00	201.584,00	227,59	106,10
9020	Urbanizem	88.574,52	190.000,00	11.584,00	201.584,00	227,59	106,10
4021	Posebni material in storitve	634,40	5.000,00	0,00	5.000,00	788,15	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	87.940,12	185.000,00	11.584,00	196.584,00	223,54	106,26
1603	Komunalna dejavnost	483.227,52	1.631.870,76	1.276.329,15	2.908.199,91	601,83	178,21
16039001	Oskrba z vodo	145.068,02	658.928,49	1.038.102,27	1.697.030,76	1.169,82	257,54
8011	Vzdrževanje hidrantega omrežja	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	100,00
8230	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	145.068,02	655.008,49	1.038.102,27	1.693.110,76	1.167,12	258,49
4029	Drugi operativni odhodki	2.482,32	3.290,43	209,57	3.500,00	141,00	106,37
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	303.120,00	-200.000,00	103.120,00	0,00	34,02
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	119.241,10	262.158,06	1.027.788,12	1.289.946,18	1.081,80	492,05
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	23.344,60	86.440,00	210.104,58	296.544,58	1.270,29	343,06
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	13.345,79	548.387,18	172.819,72	721.206,90	5.404,00	131,51
8360	Pokopališče Blejska Dobrava	13.345,79	548.387,18	172.819,72	721.206,90	5.404,00	131,51

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.445,79	523.300,75	163.024,26	686.325,01	8.126,24	131,15
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	4.900,00	25.086,43	9.795,46	34.881,89	711,88	139,05
16039003	Objekti za rekreacijo	303.606,36	404.529,09	63.574,16	468.103,25	154,18	115,72
8041	Druge javne površine	221.630,41	251.651,02	14.687,00	266.338,02	120,17	105,84
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	729,73	1.000,00	0,00	1.000,00	137,04	100,00
4025	Tekoèe vzdrževanje	202.495,49	233.151,02	0,00	233.151,02	115,14	100,00
4202	Nakup opreme	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.405,19	0,00	12.687,00	12.687,00	68,93	0,00
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
8240	Otroška igrišèa	81.975,95	152.878,07	48.887,16	201.765,23	246,13	131,98
4025	Tekoèe vzdrževanje	33.990,91	52.878,07	18.887,16	71.765,23	211,13	135,72
4202	Nakup opreme	44.603,20	20.000,00	0,00	20.000,00	44,84	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.381,84	80.000,00	30.000,00	110.000,00	3.252,67	137,50
16039004	Praznièno urejanje naselij	17.115,34	15.000,00	0,00	15.000,00	87,64	100,00
8330	Praznièna okrasitev naselij	17.115,34	15.000,00	0,00	15.000,00	87,64	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.115,34	15.000,00	0,00	15.000,00	87,64	100,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	4.092,01	5.026,00	1.833,00	6.859,00	167,62	136,47
5180	Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin	1.774,01	4.026,00	354,00	4.380,00	246,90	108,79
4029	Drugi operativni odhodki	1.774,01	4.026,00	354,00	4.380,00	246,90	108,79
8410	Plakatiranje	2.318,00	1.000,00	1.479,00	2.479,00	106,95	247,90
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.318,00	1.000,00	1.479,00	2.479,00	106,95	247,90
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	312.209,46	291.030,00	6.000,00	297.030,00	95,14	102,06
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	177.484,20	114.000,00	0,00	114.000,00	64,23	100,00
9040	Gradnja, nakup in investicijsko vzdževanje stanovanj	177.484,20	114.000,00	0,00	114.000,00	64,23	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	177.484,20	114.000,00	0,00	114.000,00	64,23	100,00
16059003	Drugi programi na stanovanjskem podroèju	134.725,26	177.030,00	6.000,00	183.030,00	135,85	103,39
9030	Upravljanje in tekoèe vzdrževanje stanovanj	134.725,26	177.030,00	6.000,00	183.030,00	135,85	103,39
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.683,47	35.000,00	0,00	35.000,00	147,78	100,00
4021	Posebni material in storitve	2.238,94	5.500,00	0,00	5.500,00	245,65	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.935,80	9.600,00	0,00	9.600,00	327,00	100,00

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
4025	Tekoèe vzdrževanje	48.677,39	58.930,00	0,00	58.930,00	121,06	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	57.189,66	68.000,00	6.000,00	74.000,00	129,39	108,82
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišèi (javno d., kmet. gozd.,stavb.)	106.003,74	93.000,00	14.800,00	107.800,00	101,69	115,91
16069001	Urejanje obèinskih zemljišè	8.356,48	15.000,00	0,00	15.000,00	179,50	100,00
9090	Urejanje obèinskih zemljišè - predpriprava investicije	8.356,48	15.000,00	0,00	15.000,00	179,50	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	4.967,81	8.000,00	0,00	8.000,00	161,04	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.388,67	6.500,00	0,00	6.500,00	191,82	100,00
16069002	Nakup zemljišè	97.647,26	78.000,00	14.800,00	92.800,00	95,04	118,97
8280	Pridobivanje zemljišè za infrastr. objekte	36.647,26	48.000,00	14.800,00	62.800,00	171,36	130,83
4021	Posebni material in storitve	9.267,40	10.000,00	0,00	10.000,00	107,91	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.223,06	8.000,00	0,00	8.000,00	189,44	100,00
4206	Nakup zemljišè in naravnih bogastev	23.156,80	30.000,00	14.800,00	44.800,00	193,46	149,33
9110	Pridobivanje stavbnih zemljišè	61.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	49,18	100,00
4206	Nakup zemljišè in naravnih bogastev	61.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	49,18	100,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.198,70	502.200,00	-425.000,00	77.200,00	3.511,17	15,37
1702	Primarno zdravstvo	0,00	500.000,00	-425.000,00	75.000,00	0,00	15,00
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	0,00	500.000,00	-425.000,00	75.000,00	0,00	15,00
6870	Zdravstveni dom Jesenice	0,00	500.000,00	-425.000,00	75.000,00	0,00	15,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	500.000,00	-425.000,00	75.000,00	0,00	15,00
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.198,70	2.200,00	0,00	2.200,00	100,06	100,00
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	2.198,70	2.200,00	0,00	2.200,00	100,06	100,00
6040	Zdravstvena kolonija	2.198,70	2.200,00	0,00	2.200,00	100,06	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	2.198,70	2.200,00	0,00	2.200,00	100,06	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.691.939,91	4.169.091,62	269.249,94	4.438.341,56	120,22	106,46
1802	Ohranjanje kulturne dedišèine	1.248.212,11	1.538.172,94	-196.422,46	1.341.750,48	107,49	87,23
18029001	Nepremièna kulturna dedišèina	997.630,50	1.241.179,46	-221.579,46	1.019.600,00	102,20	82,15
6070	Spomeniško varstvene akcije	25.575,84	42.000,00	17.600,00	59.600,00	233,03	141,90
4021	Posebni material in storitve	17.870,84	0,00	52.600,00	52.600,00	294,33	0,00
4025	Tekoèe vzdrževanje	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	6.790,00	42.000,00	-35.000,00	7.000,00	103,09	16,67
6072	Obnova Ruardove graščine	972.054,66	1.199.179,46	-239.179,46	960.000,00	98,76	80,05
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	972.054,66	1.199.179,46	-239.179,46	960.000,00	98,76	80,05
18029002	Premièna kulturna dedišèina	250.581,61	296.993,48	25.157,00	322.150,48	128,56	108,47
6080	Gornjesavski muzej	250.581,61	296.993,48	25.157,00	322.150,48	128,56	108,47
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.794,48	1.794,48	0,00	1.794,48	100,00	100,00
4133	Tekoèi transferi v jav.zavode	248.787,13	295.199,00	25.157,00	320.356,00	128,77	108,52
1803	Programi v kulturi	968.181,76	1.180.284,68	-17.437,73	1.162.846,95	120,11	98,52
18039001	Knjižnièarstvo in založništvo	466.467,83	496.967,00	56.314,00	553.281,00	118,61	111,33
6090	Obèinska knjižnica	466.467,83	496.967,00	56.314,00	553.281,00	118,61	111,33
4133	Tekoèi transferi v jav.zavode	466.467,83	496.967,00	56.314,00	553.281,00	118,61	111,33
18039002	Umetniški programi	297.522,09	306.680,68	35.984,00	342.664,68	115,17	111,73
6120	Gledališèe Toneta Èufarja	297.522,09	306.680,68	35.984,00	342.664,68	115,17	111,73
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.410,68	5.410,68	0,00	5.410,68	100,00	100,00
4133	Tekoèi transferi v jav.zavode	292.111,41	301.270,00	35.984,00	337.254,00	115,45	111,94
18039003	Ljubiteljska kultura	109.343,71	114.037,00	13.000,00	127.037,00	116,18	111,40
6130	Kulturni projekti	18.628,24	15.000,00	0,00	15.000,00	80,52	100,00
4120	Tekoèi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	18.628,24	15.000,00	0,00	15.000,00	80,52	100,00
6140	Dejavnost kulturnih društev, zvez in skladov	58.960,47	80.287,00	0,00	80.287,00	136,17	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	685,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoèi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	58.275,32	80.287,00	0,00	80.287,00	137,77	100,00
6860	Javni kulturni programi	31.755,00	18.750,00	13.000,00	31.750,00	99,98	169,33
4120	Tekoèi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	31.755,00	18.750,00	13.000,00	31.750,00	99,98	169,33
18039005	Drugi programi v kulturi	94.848,13	262.600,00	-122.735,73	139.864,27	147,46	53,26
6160	Obèinska knjižnica	61.735,73	233.500,00	-170.735,73	62.764,27	101,67	26,88
4206	Nakup zemljišè in naravnih bogastev	0,00	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	61.735,73	53.500,00	9.264,27	62.764,27	101,67	117,32
6170	Gornjesavski muzej	5.126,68	6.100,00	43.000,00	49.100,00	957,73	804,92
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.126,68	6.100,00	43.000,00	49.100,00	957,73	804,92
6180	Gledališèe Toneta Èufarja	27.985,72	23.000,00	5.000,00	28.000,00	100,05	121,74

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
4133	Tekoèi transferi v jav.zavode	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	24.985,72	20.000,00	5.000,00	25.000,00	100,06	125,00
1804	Podpora posebnim skupinam	0,00	0,00	12.313,00	12.313,00	0,00	0,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	0,00	0,00	12.313,00	12.313,00	0,00	0,00
6910	Delovanje Društev upokojencev	0,00	0,00	12.313,00	12.313,00	0,00	0,00
4120	Tekoèi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	12.313,00	12.313,00	0,00	0,00
1805	Šport in prostoèasne aktivnosti	1.475.546,04	1.450.634,00	470.797,13	1.921.431,13	130,22	132,45
18059001	Programi športa	1.195.187,96	1.223.457,00	385.661,77	1.609.118,77	134,63	131,52
6200	Dejavnost zavoda za šport	439.023,43	516.667,00	36.576,00	553.243,00	126,02	107,08
4133	Tekoèi transferi v jav.zavode	439.023,43	516.667,00	36.576,00	553.243,00	126,02	107,08
6210	Upravljanje in tekoèe vzdrževanje športnih objektov	102.405,10	249.690,00	-90.180,00	159.510,00	155,76	63,88
4133	Tekoèi transferi v jav.zavode	102.405,10	249.690,00	-90.180,00	159.510,00	155,76	63,88
6220	Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objekt	332.499,58	134.500,00	415.365,77	549.865,77	165,37	408,82
4200	Nakup zgradb in prostorov	117.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	215.199,58	44.500,00	415.365,77	459.865,77	213,69	1.033,41
6350	Tradicionalne športne prireditve	2.248,35	2.600,00	400,00	3.000,00	133,43	115,38
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.248,35	2.600,00	400,00	3.000,00	133,43	115,38
6780	Programi športa	319.011,50	320.000,00	23.500,00	343.500,00	107,68	107,34
4120	Tekoèi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	318.466,81	320.000,00	23.500,00	343.500,00	107,86	107,34
4133	Tekoèi transferi v jav.zavode	544,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18059002	Programi za mladino	280.358,08	227.177,00	85.135,36	312.312,36	111,40	137,48
5190	Delovanje mladinskega sveta	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	100,00
4120	Tekoèi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	100,00
6360	Mladinski center	107.022,98	115.931,00	6.736,00	122.667,00	114,62	105,81
4133	Tekoèi transferi v jav.zavode	107.022,98	115.931,00	6.736,00	122.667,00	114,62	105,81
6380	Preventivni projekti	12.503,13	13.000,00	0,00	13.000,00	103,97	100,00
4120	Tekoèi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.287,53	13.000,00	0,00	13.000,00	206,76	100,00
4133	Tekoèi transferi v jav.zavode	6.215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6390	Mladinsko letovišèe	126.595,97	62.860,00	78.399,36	141.259,36	111,58	224,72

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	26.823,33	27.860,00	0,00	27.860,00	103,86	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	96.600,64	35.000,00	78.399,36	113.399,36	117,39	324,00
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6830	Mladinski projekti	29.236,00	30.386,00	0,00	30.386,00	103,93	100,00
4120	Tekoèi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.850,00	26.386,00	-13.386,00	13.000,00	109,70	49,27
4133	Tekoèi transferi v jav.zavode	17.386,00	4.000,00	13.386,00	17.386,00	100,00	434,65
19	IZOBRAŽEVANJE	5.551.110,75	5.552.063,36	1.529.220,47	7.081.283,83	127,57	127,54
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	3.667.960,73	3.777.552,84	374.406,37	4.151.959,21	113,20	109,91
19029001	Vrtci	3.667.960,73	3.777.552,84	374.406,37	4.151.959,21	113,20	109,91
6400	Subvencije otroškega varstva	3.177.955,62	3.284.193,84	567.530,39	3.851.724,23	121,20	117,28
4119	Drugi transferi posameznikom	2.622.930,75	2.699.854,73	368.459,95	3.068.314,68	116,98	113,65
4133	Tekoèi transferi v jav.zavode	555.024,87	584.339,11	199.070,44	783.409,55	141,15	134,07
6401	Popusti pri plaèilu razlike med ceno programov in plaèili staršev	35.171,51	44.000,00	0,00	44.000,00	125,10	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	35.171,51	44.000,00	0,00	44.000,00	125,10	100,00
6410	Investicije v vrtce	454.833,60	449.359,00	-193.124,02	256.234,98	56,34	57,02
4208	Študije o izvedlj. projektov ,proj.dokument.,nadzor in inves	0,00	75.300,00	0,00	75.300,00	0,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	454.833,60	374.059,00	-193.124,02	180.934,98	39,78	48,37
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	1.450.635,16	1.389.230,52	1.115.732,91	2.504.963,43	172,68	180,31
19039001	Osnovno šolstvo	1.368.294,28	1.316.808,94	1.079.743,14	2.396.552,08	175,15	182,00
6420	OŠ Toneta Èufarja Jesenice	388.065,62	307.595,90	87.645,30	395.241,20	101,85	128,49
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	31.024,20	31.024,20	0,00	31.024,20	100,00	100,00
4133	Tekoèi transferi v jav.zavode	313.487,42	251.763,00	72.197,00	323.960,00	103,34	128,68
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	43.554,00	24.808,70	15.448,30	40.257,00	92,43	162,27
6430	OŠ Prežihovega Voranca Jesenice	245.194,78	199.630,80	67.573,49	267.204,29	108,98	133,85
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.247,56	12.247,56	0,00	12.247,56	100,00	100,00
4133	Tekoèi transferi v jav.zavode	187.818,54	176.657,00	53.813,00	230.470,00	122,71	130,46
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	45.128,68	10.726,24	13.760,49	24.486,73	54,26	228,29
6440	OŠ Koroška Bela Jesenice	290.387,52	242.743,96	122.286,41	365.030,37	125,70	150,38
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.458,96	10.458,96	0,00	10.458,96	100,00	100,00
4133	Tekoèi transferi v jav.zavode	167.358,54	179.285,00	20.448,00	199.733,00	119,34	111,41

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	112.570,02	53.000,00	101.838,41	154.838,41	137,55	292,15
6450	OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice	437.114,01	556.321,28	794.684,94	1.351.006,22	309,07	242,85
4133	Tekoèi transferi v jav.zavode	59.127,97	54.112,00	10.940,00	65.052,00	110,02	120,22
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	377.986,04	502.209,28	783.744,94	1.285.954,22	340,21	256,06
6521	Kviz o zgodovini mesta Jesenice	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00
6840	Zasebni osnovnošolski zavodi	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	100,00
4135	Tekoèa plaèila storitev drugim izv.javnih sl.,ki niso PPU	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	100,00
6900	OŠ Antona Janše Radovljica	7.532,35	7.517,00	7.553,00	15.070,00	200,07	200,48
4133	Tekoèi transferi v jav.zavode	7.532,35	7.517,00	7.553,00	15.070,00	200,07	200,48
19039002	Glasbeno šolstvo	82.340,88	72.421,58	35.989,77	108.411,35	131,66	149,69
6480	Glasbena šola Jesenice	82.072,88	71.821,58	36.089,77	107.911,35	131,48	150,25
4133	Tekoèi transferi v jav.zavode	82.072,88	71.821,58	22.457,42	94.279,00	114,87	131,27
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	13.632,35	13.632,35	0,00	0,00
6850	Zasebni glasbeni zavodi	268,00	600,00	-100,00	500,00	186,57	83,33
4135	Tekoèa plaèila storitev drugim izv.javnih sl.,ki niso PPU	268,00	600,00	-100,00	500,00	186,57	83,33
1904	Terciarno izobraževanje	19.863,56	6.000,00	3.178,19	9.178,19	46,21	152,97
19049002	Visokošolsko izobraževanje	19.863,56	6.000,00	3.178,19	9.178,19	46,21	152,97
6500	Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin	19.863,56	6.000,00	3.178,19	9.178,19	46,21	152,97
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	19.863,56	6.000,00	3.178,19	9.178,19	46,21	152,97
1905	Drugi izobraževalni programi	90.726,70	94.280,00	8.903,00	103.183,00	113,73	109,44
19059001	Izobraževanje odraslih	90.726,70	94.280,00	8.903,00	103.183,00	113,73	109,44
6510	Ljudska univerza	90.726,70	94.280,00	8.903,00	103.183,00	113,73	109,44
4133	Tekoèi transferi v jav.zavode	90.726,70	94.280,00	8.903,00	103.183,00	113,73	109,44
1906	Pomoèi šolajoèim	321.924,60	285.000,00	27.000,00	312.000,00	96,92	109,47
19069001	Pomoèi v osnovnem šolstvu	317.322,37	280.000,00	27.000,00	307.000,00	96,75	109,64
6461	Prevozni stroški uèencev	317.322,37	280.000,00	27.000,00	307.000,00	96,75	109,64
4119	Drugi transferi posameznikom	317.322,37	280.000,00	27.000,00	307.000,00	96,75	109,64
19069004	Študijske pomoèi	4.602,23	5.000,00	0,00	5.000,00	108,64	100,00
6570	Študijske pomoèi	4.602,23	5.000,00	0,00	5.000,00	108,64	100,00

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
4119	Drugi transferi posameznikom	4.602,23	5.000,00	0,00	5.000,00	108,64	100,00
20	SOCIALNO VARSTVO	1.449.392,47	1.506.391,88	189.301,08	1.695.692,96	116,99	112,57
2002	Varstvo otrok in družine	43.180,00	50.150,00	149,00	50.299,00	116,49	100,30
20029001	Drugi programi v pomoè družini	43.180,00	50.150,00	149,00	50.299,00	116,49	100,30
6590	Varna hiša	9.980,00	10.150,00	149,00	10.299,00	103,20	101,47
4120	Tekoèi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.980,00	10.150,00	149,00	10.299,00	103,20	101,47
6770	Pomoè staršem ob rojstvu otrok	33.200,00	40.000,00	0,00	40.000,00	120,48	100,00
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	33.200,00	40.000,00	0,00	40.000,00	120,48	100,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.406.212,47	1.456.241,88	189.152,08	1.645.393,96	117,01	112,99
20049001	Centri za socialno delo	20.799,36	20.929,08	258,52	21.187,60	101,87	101,24
6600	Center za socialno delo Jesenice	20.799,36	20.929,08	258,52	21.187,60	101,87	101,24
4133	Tekoèi transferi v jav.zavode	20.799,36	20.929,08	258,52	21.187,60	101,87	101,24
20049002	Socialno varstvo invalidov	6.499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6610	Družinski pomoèniki	6.499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	6.499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20049003	Socialno varstvo starih	1.047.823,76	1.066.836,48	189.063,52	1.255.900,00	119,86	117,72
6620	Zavodsko varstvo	609.000,03	650.200,00	0,00	650.200,00	106,77	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	609.000,03	650.000,00	0,00	650.000,00	106,73	100,00
6630	Pomoè na domu	430.143,41	408.000,00	188.900,00	596.900,00	138,77	146,30
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	422.459,60	400.000,00	169.650,00	569.650,00	134,84	142,41
4119	Drugi transferi posameznikom	7.683,81	8.000,00	1.500,00	9.500,00	123,64	118,75
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	17.750,00	17.750,00	0,00	0,00
6890	Brezplaèni prevozi za starostnike	8.680,32	8.636,48	163,52	8.800,00	101,38	101,89
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.222,01	3.128,00	120,00	3.248,00	100,81	103,84
4023	Prevozni stroški in storitve	894,83	945,00	43,52	988,52	110,47	104,61
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.563,48	4.563,48	0,00	4.563,48	100,00	100,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	245.321,82	282.260,00	0,00	282.260,00	115,06	100,00
6650	Enkratne denarne socialne pomoèi zaradi materialne ogroženosti	42.451,44	40.000,00	0,00	40.000,00	94,23	100,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	42.451,44	40.000,00	0,00	40.000,00	94,23	100,00

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
6680	Pogrebni stroški socialno ogroženih	4.015,07	4.300,00	0,00	4.300,00	107,10	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	4.015,07	4.300,00	0,00	4.300,00	107,10	100,00
6720	Pomoè brezdomcem	4.897,70	7.960,00	0,00	7.960,00	162,53	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	317,40	420,00	0,00	420,00	132,33	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.142,09	5.240,00	0,00	5.240,00	244,62	100,00
4025	Tekoèe vzdrževanje	1.277,03	300,00	0,00	300,00	23,49	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.161,18	2.000,00	0,00	2.000,00	172,24	100,00
9050	Subvencioniranje najemnin	193.957,61	230.000,00	0,00	230.000,00	118,58	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	193.957,61	230.000,00	0,00	230.000,00	118,58	100,00
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	19.587,86	19.605,67	-169,96	19.435,71	99,22	99,13
6730	Komuna	19.587,86	19.605,67	-169,96	19.435,71	99,22	99,13
4120	Tekoèi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	19.587,86	19.605,67	-169,96	19.435,71	99,22	99,13
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	66.179,72	66.610,65	0,00	66.610,65	100,65	100,00
6690	Obmoèno združenje Rdeèega križa	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00	100,00
4120	Tekoèi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00	100,00
6700	Humanitarni projekti in programi	41.863,38	41.980,65	0,00	41.980,65	100,28	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.863,38	5.980,65	0,00	5.980,65	102,00	100,00
4120	Tekoèi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00	100,00
6710	Lokalna akcijska skupina - LAS	2.316,34	2.630,00	0,00	2.630,00	113,54	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	967,49	1.100,00	130,00	1.230,00	127,13	111,82
4029	Drugi operativni odhodki	1.348,85	1.530,00	-130,00	1.400,00	103,79	91,50
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	39.248,35	59.073,20	106.900,58	165.973,78	422,88	280,96
2201	Servisiranje javnega dolga	39.248,35	59.073,20	106.900,58	165.973,78	422,88	280,96
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja pror. - domaèe zadolž.	39.175,15	57.900,00	106.000,58	163.900,58	418,38	283,08
9530	Odplaèilo obresti	39.175,15	57.900,00	106.000,58	163.900,58	418,38	283,08
4031	Plaèila obresti od kreditov - poslovnim bankam	37.288,06	56.500,00	98.895,58	155.395,58	416,74	275,04
4033	Plaèila obresti od kreditov - drugim domaèim kreditodajalcem	1.887,09	1.400,00	7.105,00	8.505,00	450,69	607,50
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	73,20	1.173,20	900,00	2.073,20	2.832,24	176,71
9540	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	73,20	1.173,20	900,00	2.073,20	2.832,24	176,71
4029	Drugi operativni odhodki	73,20	1.173,20	900,00	2.073,20	2.832,24	176,71

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	70.000,00	320.000,00	87.500,00	407.500,00	582,14	127,34
2302	Posebna proraèunska rezerva in programi pomoèi v primerih nesreè	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00	100,00
23029001	Rezerva obèine	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00	100,00
9510	Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreè	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00	100,00
4091	Proraèunska rezerva	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00	100,00
2303	Splošna proraèunska rezervacija	0,00	250.000,00	87.500,00	337.500,00	0,00	135,00
23039001	Splošna proraèunska rezervacija	0,00	250.000,00	87.500,00	337.500,00	0,00	135,00
9520	Splošna proraèunska rezervacija	0,00	250.000,00	87.500,00	337.500,00	0,00	135,00
4090	Splošna proraèunska rezervacija	0,00	250.000,00	87.500,00	337.500,00	0,00	135,00

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

A. BILANCA ODHODKOV

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
9800	MEDOBÈINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	569.351,10	639.356,66	231.218,44	870.575,10	152,91	136,16
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	569.351,10	639.356,66	231.218,44	870.575,10	152,91	136,16
0603	Dejavnost obèinske uprave	569.351,10	639.356,66	231.218,44	870.575,10	152,91	136,16
06039001	Administracija obèinske uprave	550.120,21	616.856,66	207.718,44	824.575,10	149,89	133,67
9810	Plaèe in drugi osebni prejemki	406.387,18	409.746,66	91.568,44	501.315,10	123,36	122,35
4000	Plaèe in dodatki	295.911,29	302.526,37	60.029,58	362.555,95	122,52	119,84
4001	Regres za letni dopust	17.185,03	13.317,46	3.604,81	16.922,27	98,47	127,07
4002	Povraèila in nadomestila	24.470,53	27.370,69	11.115,08	38.485,77	157,27	140,61
4003	Sredstva za delovno uspešnost	6.898,11	5.226,10	3.903,06	9.129,16	132,34	174,68
4004	Sredstva za nadurno delo	4.889,52	5.000,00	1.000,00	6.000,00	122,71	120,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	762,26	577,51	28,30	605,81	79,48	104,90
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	27.905,27	27.678,59	5.746,54	33.425,13	119,78	120,76
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	22.593,56	22.174,15	4.603,72	26.777,87	118,52	120,76
4012	Prispevek za zaposlovanje	200,95	187,65	38,96	226,61	112,77	120,76
4013	Prispevek za starševsko varstvo	325,27	312,75	64,94	377,69	116,12	120,76
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	5.245,39	5.375,39	1.433,45	6.808,84	129,81	126,67
9820	Materialni stroški	143.733,03	207.110,00	116.150,00	323.260,00	224,90	156,08
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.106,11	32.500,00	21.500,00	54.000,00	446,06	166,15
4021	Posebni material in storitve	24.403,01	19.300,00	12.000,00	31.300,00	128,26	162,18
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	43.400,66	40.500,00	41.000,00	81.500,00	187,79	201,23
4023	Prevozni stroški in storitve	13.366,36	16.660,00	12.500,00	29.160,00	218,16	175,03
4024	Izdatki za službena potovanja	3.387,59	1.850,00	3.650,00	5.500,00	162,36	297,30
4025	Tekoèe vzdrževanje	14.699,71	22.100,00	1.000,00	23.100,00	157,15	104,52
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	23.699,76	57.000,00	18.000,00	75.000,00	316,46	131,58
4029	Drugi operativni odhodki	8.669,83	17.200,00	6.500,00	23.700,00	273,36	137,79
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delov. obèin	19.230,89	22.500,00	23.500,00	46.000,00	239,20	204,44
9830	Oprema za delovanje Skupne obèinske uprave	19.230,89	22.500,00	23.500,00	46.000,00	239,20	204,44
4202	Nakup opreme	9.299,63	20.000,00	23.500,00	43.500,00	467,76	217,50
4207	Nakup nematerialnega premoženja	9.931,26	2.500,00	0,00	2.500,00	25,17	100,00
SKUPAJ:		**20.714.244,36**	**24.590.515,69**	**6.980.800,46**	**31.571.316,15**	**152,41**	**128,39**

OBČINA JESENICE
C.ŽELEZARJEV 6
4270 JESENICE

OBČINSKA UPRAVA

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
5000	OBĚINSKA UPRAVA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0601	Delovanje na podroèju lok. samoupr. ter koord. vladne in lokalne ravni	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7010	Razvojni projekti RRA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4415	Poveèanje drugih finanènih naložb	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**

OBČINA JESENICE
C.ŽELEZARJEV 6
4270 JESENICE

OBČINSKA UPRAVA

C. RAČUN FINANCIRANJA

Opis		Realizacija 2022	Sprejeti plan (Ur.l. RS 199/21)	Razlika REB2023 SP2023	Rebalans 2023	Indeks REB 2023 RE 2022	Indeks REB 2023 SP 2023
5000	OBĚINSKA UPRAVA	904.400,36	1.056.713,96	-166.107,42	890.606,54	98,47	84,28
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	904.400,36	1.056.713,96	-166.107,42	890.606,54	98,47	84,28
2201	Servisiranje javnega dolga	904.400,36	1.056.713,96	-166.107,42	890.606,54	98,47	84,28
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja pror. - domaèe zadolž.	904.400,36	1.056.713,96	-166.107,42	890.606,54	98,47	84,28
9500	Odplaèilo dolga	904.400,36	1.056.713,96	-166.107,42	890.606,54	98,47	84,28
5501	ODPLAĚILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM	800.606,84	970.521,36	-170.000,00	800.521,36	99,99	82,48
5503	Odplaèila kreditov drugim domaèim kreditodajalcem	103.793,52	86.192,60	3.892,58	90.085,18	86,79	104,52
SKUPAJ:		**904.400,36**	**1.056.713,96**	**-166.107,42**	**890.606,54**	**98,47**	**84,28**

Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI

Poročilo: COFOG_plan

Občina Jesenice: Oddelek za finance, plan in analize

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /BLC/COFOG2/COFOG3/COFOG/PP

		Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	(REB_2023-SP_2023)	%(REB_2023,SP_2023)
		EUR	EUR	EUR	
A	*Bilanca odhodkov*	*24.590.515,69*	*31.571.316,15*	*6.980.800,46*	*128,4*
01	***JAVNA UPRAVA***	***3.768.484,18***	***4.990.667,33***	***1.222.183,15***	***132,4***
011	*Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih ter zunanjih zadev*	*2.912.781,34*	*3.366.995,08*	*454.213,74*	*115,6*
0111	*Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov*	*2.868.931,34*	*3.316.985,08*	*448.053,74*	*115,6*
1000	**Delovanje občinskega sveta in odborov**	**96.087,00**	**112.350,00**	**16.263,00**	**116,9**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	81.087,00	97.350,00	16.263,00	120,1
1020	**Financiranje političnih strank**	**52.000,00**	**54.376,37**	**2.376,37**	**104,6**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	52.000,00	54.376,37	2.376,37	104,6
1030	**Povračilo stroškov volilne kampanije**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**100,0**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
3000	**Plače in nadomestila župana in podžupanov**	**117.177,37**	**126.836,64**	**9.659,27**	**108,2**
4000	Plače in dodatki	82.157,23	68.312,63	-13.844,60	83,2
4001	Regres za letni dopust	2.048,48	2.148,86	100,38	104,9
4002	Povračila in nadomestila	2.066,24	3.281,30	1.215,06	158,8
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.312,83	7.815,67	502,84	106,9
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.858,52	6.261,36	402,84	106,9
4012	Prispevek za zaposlovanje	49,58	52,99	3,41	106,9
4013	Prispevek za starševsko varstvo	82,63	88,31	5,68	106,9
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	868,86	875,52	6,66	100,8
4024	Izdatki za službena potovanja	500,00	500,00	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	16.233,00	37.500,00	21.267,00	231,0
3070	**Informiranje**	**98.328,16**	**111.557,31**	**13.229,15**	**113,5**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	90.740,20	103.740,20	13.000,00	114,3
4029	Drugi operativni odhodki	7.587,96	7.817,11	229,15	103,0
3080	**Reprezentanca, protokol**	**10.500,00**	**10.500,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
5070	**Plače in drugi osebni prejemki**	**1.735.381,15**	**1.893.588,66**	**158.207,51**	**109,1**
4000	Plače in dodatki	1.292.963,61	1.396.102,11	103.138,50	108,0
4001	Regres za letni dopust	53.757,63	56.333,15	2.575,52	104,8
4002	Povračila in nadomestila	78.835,32	100.755,16	21.919,84	127,8
4003	Sredstva za delovno uspešnost	44.168,58	48.329,47	4.160,89	109,4
4004	Sredstva za nadurno delo	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	21.321,89	28.817,95	7.496,06	135,2
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	118.778,70	128.274,69	9.495,99	108,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	95.157,17	102.764,70	7.607,53	108,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	805,28	869,66	64,38	108,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.342,13	1.449,43	107,30	108,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	22.250,84	23.892,34	1.641,50	107,4
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
5110	**Stroški materiala in storitev**	**89.700,00**	**103.400,00**	**13.700,00**	**115,3**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	38.000,00	38.000,00	0,00	100,0

Izbrani nivoji: /BLC/COFOG2/COFOG3/COFOG/PP

		Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	(REB_2023-SP_2023)	%(REB_2023,SP_2023)
		EUR	EUR	EUR	
4021	Posebni material in storitve	5.300,00	6.000,00	700,00	113,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22.000,00	35.000,00	13.000,00	159,1
4023	Prevozni stroški in storitve	4.100,00	4.100,00	0,00	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	2.800,00	2.800,00	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	17.500,00	17.500,00	0,00	100,0
6740	**Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov**	**47.901,00**	**74.801,00**	**26.900,00**	**156,2**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.700,00	3.700,00	0,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	1.800,00	1.800,00	0,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.100,00	15.000,00	10.900,00	365,9
4023	Prevozni stroški in storitve	784,00	784,00	0,00	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	870,00	870,00	0,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.592,00	1.592,00	0,00	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	20.055,00	20.055,00	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	14.000,00	14.000,00	0,00	100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	2.000,00	1.000,00	200,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	15.000,00	15.000,00	---
9810	**Plače in drugi osebni prejemki**	**409.746,66**	**501.315,10**	**91.568,44**	**122,4**
4000	Plače in dodatki	302.526,37	362.555,95	60.029,58	119,8
4001	Regres za letni dopust	13.317,46	16.922,27	3.604,81	127,1
4002	Povračila in nadomestila	27.370,69	38.485,77	11.115,08	140,6
4003	Sredstva za delovno uspešnost	5.226,10	9.129,16	3.903,06	174,7
4004	Sredstva za nadurno delo	5.000,00	6.000,00	1.000,00	120,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	577,51	605,81	28,30	104,9
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	27.678,59	33.425,13	5.746,54	120,8
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	22.174,15	26.777,87	4.603,72	120,8
4012	Prispevek za zaposlovanje	187,65	226,61	38,96	120,8
4013	Prispevek za starševsko varstvo	312,75	377,69	64,94	120,8
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.375,39	6.808,84	1.433,45	126,7
9820	**Materialni stroški**	**207.110,00**	**323.260,00**	**116.150,00**	**156,1**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	32.500,00	54.000,00	21.500,00	166,2
4021	Posebni material in storitve	19.300,00	31.300,00	12.000,00	162,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	40.500,00	81.500,00	41.000,00	201,2
4023	Prevozni stroški in storitve	16.660,00	29.160,00	12.500,00	175,0
4024	Izdatki za službena potovanja	1.850,00	5.500,00	3.650,00	297,3
4025	Tekoče vzdrževanje	22.100,00	23.100,00	1.000,00	104,5
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	57.000,00	75.000,00	18.000,00	131,6
4029	Drugi operativni odhodki	17.200,00	23.700,00	6.500,00	137,8
0112	*Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev*	*33.850,00*	*35.010,00*	*1.160,00*	*103,4*
2000	**Delovanje nadzornega odbora**	**15.350,00**	**16.510,00**	**1.160,00**	**107,6**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	13.350,00	14.510,00	1.160,00	108,7
5000	**Stroški plačilnega prometa**	**18.500,00**	**18.500,00**	**0,00**	**100,0**
4029	Drugi operativni odhodki	18.500,00	18.500,00	0,00	100,0
0113	*Dejavnosti s področja zunanjih zadev*	*10.000,00*	*15.000,00*	*5.000,00*	*150,0*
5010	**Mednarodno sodelovanje**	**10.000,00**	**15.000,00**	**5.000,00**	**150,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	15.000,00	5.000,00	150,0

Občina Jesenice: Oddelek za finance, plan in analize

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /BLC/COFOG2/COFOG3/COFOG/PP

		Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	(REB_2023-SP_2023)	%(REB_2023,SP_2023)
		EUR	EUR	EUR	
013	*Splošne zadeve*	*404.323,31*	*961.623,31*	*557.300,00*	*237,8*
0131	*Splošne kadrovske zadeve*	*4.000,00*	*4.000,00*	*0,00*	*100,0*
3020	**Nagrade**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**100,0**
4119	Drugi transferi posameznikom	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
0133	*Druge splošne zadeve in storitve*	*400.323,31*	*957.623,31*	*557.300,00*	*239,2*
3010	**Proslave, otvoritve in drugi protokolarni dogodki**	**17.500,00**	**27.200,00**	**9.700,00**	**155,4**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.000,00	23.700,00	9.700,00	169,3
4023	Prevozni stroški in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
3090	**Ohranjanje tradicij NOV in drugih vojn**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**100,0**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
3091	**Prireditve - tradicionalni in spominski dogodki društev**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**100,0**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
4004	**Krajevni praznik - KS Hrušica**	**810,00**	**810,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	810,00	810,00	0,00	100,0
4007	**Novoletna obdaritev - KS Hrušica**	**724,00**	**724,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	724,00	724,00	0,00	100,0
4009	**Akcije v KS Hrušica**	**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.100,00	1.100,00	0,00	100,0
4014	**Krajevni praznik - KS Planina pod Golico**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
4017	**Novoletna obdaritev - KS Planina pod Golico**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	400,00	0,00	100,0
4019	**Akcije v KS Planina pod Golico**	**710,00**	**710,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	710,00	710,00	0,00	100,0
4054	**Krajevni praznik - KS Sava**	**1.160,00**	**1.160,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.160,00	1.160,00	0,00	100,0
4057	**Novoletna obdaritev - KS Sava**	**960,00**	**960,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	960,00	960,00	0,00	100,0
4059	**Akcije v KS Sava**	**750,00**	**750,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	750,00	750,00	0,00	100,0
4064	**Krajevni praznik - KS Podmežakla**	**1.125,00**	**1.125,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.045,00	1.125,00	80,00	107,7
4023	Prevozni stroški in storitve	80,00	0,00	-80,00	0,0
4067	**Novoletna obdaritev - KS Podmežakla**	**560,00**	**560,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	560,00	560,00	0,00	100,0
4069	**Akcije v KS Podmežakla**	**785,00**	**785,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	785,00	785,00	0,00	100,0
4074	**Krajevni praznik - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela**	**1.110,00**	**1.110,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.110,00	1.110,00	0,00	100,0
4077	**Novoletna obdaritev - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela**	**966,48**	**966,48**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	966,48	966,48	0,00	100,0
4079	**Akcije v KS Javornik - Slovenski Javornik - Koroška Bela**	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800,00	800,00	0,00	100,0
4084	**Krajevni praznik - KS Blejska Dobrava**	**590,00**	**590,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	439,00	439,00	0,00	100,0

Občina Jesenice: Oddelek za finance, plan in analize

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /BLC/COFOG2/COFOG3/COFOG/PP

		Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	(REB_2023-SP_2023)	%(REB_2023,SP_2023)
		EUR	EUR	EUR	
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	151,00	151,00	0,00	100,0
4087	**Novoletna obdaritev - KS Blejska Dobrava**	**1.062,83**	**1.062,83**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.062,83	1.062,83	0,00	100,0
4089	**Akcije v KS Blejska Dobrava**	**1.320,00**	**1.320,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.139,00	1.139,00	0,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30,00	30,00	0,00	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	151,00	151,00	0,00	100,0
4094	**Krajevni prazni - KS Plavž**	**910,00**	**910,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	910,00	910,00	0,00	100,0
4097	**Novoletna obdaritev - KS Plavž**	**1.880,00**	**1.880,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.880,00	1.880,00	0,00	100,0
4099	**Akcije v KS Plavž**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
5140	**Stroški materiala in storitev**	**82.800,00**	**99.100,00**	**16.300,00**	**119,7**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.700,00	1.700,00	0,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	47.600,00	59.600,00	12.000,00	125,2
4023	Prevozni stroški in storitve	10.800,00	11.300,00	500,00	104,6
4025	Tekoče vzdrževanje	22.700,00	26.500,00	3.800,00	116,7
5150	**Program modernizacije uprave**	**27.000,00**	**40.000,00**	**13.000,00**	**148,2**
4201	Nakup prevoznih sredstev	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
4202	Nakup opreme	2.000,00	8.000,00	6.000,00	400,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	7.000,00	7.000,00	---
5160	**Protokolarni objekt**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
8280	**Pridobivanje zemljišč za infrastr. objekte**	**48.000,00**	**62.800,00**	**14.800,00**	**130,8**
4021	Posebni material in storitve	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	30.000,00	44.800,00	14.800,00	149,3
9000	**Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov**	**132.600,00**	**612.600,00**	**480.000,00**	**462,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	13.100,00	13.100,00	0,00	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.000,00	527.100,00	457.100,00	753,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	22.900,00	22.900,00	---
9090	**Urejanje občinskih zemljišč - predpriprava**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
9110	**Pridobivanje stavbnih zemljišč**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**100,0**
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
9830	**Oprema za delovanje Skupne občinske uprave**	**22.500,00**	**46.000,00**	**23.500,00**	**204,4**
4202	Nakup opreme	20.000,00	43.500,00	23.500,00	217,5
4207	Nakup nematerialnega premoženja	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0

Izbrani nivoji: /BLC/COFOG2/COFOG3/COFOG/PP

		Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	(REB_2023-SP_2023)	%(REB_2023,SP_2023)
		EUR	EUR	EUR	
016	*Druge dejavnosti javne uprave*	*326.846,11*	*425.461,16*	*98.615,05*	*130,2*
0160	*Druge dejavnosti javne uprave*	*326.846,11*	*425.461,16*	*98.615,05*	*130,2*
1040	**Izvedba volitev**	**5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0
5030	**Objave in razpisi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
5060	**Članarine**	**5.000,00**	**5.500,00**	**500,00**	**110,0**
4029	Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.500,00	500,00	110,0
7000	**Razvojni projekti**	**8.935,20**	**8.935,20**	**0,00**	**100,0**
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.852,00	2.852,00	0,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	6.083,20	6.083,20	0,00	100,0
7010	**Razvojni projekti RRA**	**51.318,47**	**54.485,51**	**3.167,04**	**106,2**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.318,47	6.444,78	-873,69	88,1
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	44.000,00	48.040,73	4.040,73	109,2
7260	**Vodenje in upravljanje LAS za razvoj podeželja**	**3.592,44**	**16.040,45**	**12.448,01**	**446,5**
4029	Drugi operativni odhodki	3.592,44	16.040,45	12.448,01	446,5
9520	**Splošna proračunska rezervacija**	**250.000,00**	**337.500,00**	**87.500,00**	**135,0**
4090	Splošna proračunska rezervacija	250.000,00	337.500,00	87.500,00	135,0
017	*Servisiranje javnega dolga*	*59.073,20*	*165.973,78*	*106.900,58*	*281,0*
0171	*Servisiranje javnega dolga države*	*59.073,20*	*165.973,78*	*106.900,58*	*281,0*
9530	**Odplačilo obresti**	**57.900,00**	**163.900,58**	**106.000,58**	**283,1**
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	56.500,00	155.395,58	98.895,58	275,0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.400,00	8.505,00	7.105,00	607,5
9540	**Stroški financiranja in upravljanja z dolgom**	**1.173,20**	**2.073,20**	**900,00**	**176,7**
4029	Drugi operativni odhodki	1.173,20	2.073,20	900,00	176,7
018	*Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države*	*65.460,22*	*70.614,00*	*5.153,78*	*107,9*
0180	*Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države*	*65.460,22*	*70.614,00*	*5.153,78*	*107,9*
4000	**KS Hrušica**	**9.800,00**	**11.212,00**	**1.412,00**	**114,4**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	570,00	570,00	0,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.278,00	6.278,00	0,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	46,00	1.246,00	1.200,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	2.906,00	3.118,00	212,00	107,3
4010	**KS Planina pod Golico**	**5.898,00**	**7.110,00**	**1.212,00**	**120,6**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	430,00	430,00	0,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.512,00	2.512,00	0,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	50,00	1.050,00	1.000,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	2.906,00	3.118,00	212,00	107,3
4050	**KS Sava**	**9.291,00**	**10.403,00**	**1.112,00**	**112,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700,00	700,00	0,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.485,00	3.485,00	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	5.106,00	6.218,00	1.112,00	121,8
4060	**KS Podmežakla**	**8.036,00**	**8.126,00**	**90,00**	**101,1**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700,00	700,00	0,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.095,00	2.095,00	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	5.241,00	5.331,00	90,00	101,7
4070	**KS Javornik - Koroška Bela**	**6.576,02**	**6.775,00**	**198,98**	**103,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.068,02	925,00	-143,02	86,6

Izbrani nivoji: /BLC/COFOG2/COFOG3/COFOG/PP

		Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	(REB_2023-SP_2023)	%(REB_2023,SP_2023)
		EUR	EUR	EUR	
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.807,00	2.950,00	143,00	105,1
4029	Drugi operativni odhodki	2.701,00	2.900,00	199,00	107,4
4080	**KS Blejska Dobrava**	**17.860,00**	**18.700,00**	**840,00**	**104,7**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.330,00	2.110,00	-220,00	90,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.652,00	9.880,00	228,00	102,4
4025	Tekoče vzdrževanje	118,00	1.158,00	1.040,00	981,4
4029	Drugi operativni odhodki	5.760,00	5.552,00	-208,00	96,4
4090	**Krajevna skupnost Plavž**	**7.999,20**	**8.288,00**	**288,80**	**103,6**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.335,00	1.385,00	50,00	103,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.345,00	3.295,00	-50,00	98,5
4029	Drugi operativni odhodki	3.319,20	3.608,00	288,80	108,7
02	***OBRAMBA***	***133.460,00***	***133.460,00***	***0,00***	***100,0***
022	*Civilna zaščita*	*133.460,00*	*133.460,00*	*0,00*	*100,0*
0220	*Civilna zaščita*	*133.460,00*	*133.460,00*	*0,00*	*100,0*
3031	**Sredstva za zveze, zaščito in reševanje**	**133.460,00**	**133.460,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	46.300,00	46.300,00	0,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	22.160,00	36.160,00	14.000,00	163,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.200,00	3.635,00	-6.565,00	35,6
4024	Izdatki za službena potovanja	350,00	350,00	0,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	7.800,00	7.800,00	0,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.650,00	6.215,00	565,00	110,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	15.000,00	7.000,00	-8.000,00	46,7
03	***JAVNI RED IN VARNOST***	***680.991,64***	***751.905,64***	***70.914,00***	***110,4***
031	*Policija*	*12.340,64*	*12.959,64*	*619,00*	*105,0*
0310	*Policija*	*12.340,64*	*12.959,64*	*619,00*	*105,0*
5170	**Svet za preventivo**	**12.340,64**	**12.959,64**	**619,00**	**105,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.200,00	5.200,00	0,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500,00	2.000,00	500,00	133,3
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.281,00	1.400,00	119,00	109,3
4029	Drugi operativni odhodki	4.359,64	4.359,64	0,00	100,0
032	*Protipožarna varnost*	*668.651,00*	*738.946,00*	*70.295,00*	*110,5*
0320	*Protipožarna varnost*	*668.651,00*	*738.946,00*	*70.295,00*	*110,5*
3041	**Gasilska zveza**	**9.968,00**	**10.028,00**	**60,00**	**100,6**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.968,00	10.028,00	60,00	100,6
3051	**Prostovoljna gasilska društva**	**219.502,00**	**243.405,00**	**23.903,00**	**110,9**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	130.294,00	133.405,00	3.111,00	102,4
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	89.208,00	110.000,00	20.792,00	123,3
3061	**Javni zavod GARS**	**439.181,00**	**485.513,00**	**46.332,00**	**110,6**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	409.933,00	455.569,00	45.636,00	111,1
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	29.248,00	29.944,00	696,00	102,4

Izbrani nivoji: /BLC/COFOG2/COFOG3/COFOG/PP

		Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	(REB_2023-SP_2023)	%(REB_2023,SP_2023)
		EUR	EUR	EUR	
04	***GOSPODARSKE DEJAVNOSTI***	***5.500.732,34***	***7.706.203,95***	***2.205.471,61***	***140,1***
041	*Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom*	*198.086,42*	*167.488,16*	*-30.598,26*	*84,6*
0411	*Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev*	*152.086,42*	*121.488,16*	*-30.598,26*	*79,9*
7050	**Pomoči de minimis za malo gospodarstvo**	**95.000,00**	**65.000,00**	**-30.000,00**	**68,4**
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	95.000,00	65.000,00	-30.000,00	68,4
7060	**Programi spodbujanja malega gospodarstva**	**19.086,42**	**18.488,16**	**-598,26**	**96,9**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	19.086,42	18.488,16	-598,26	96,9
7130	**Revitalizacija območja Fiprom**	**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**100,0**
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
9070	**Varstvo okolja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**100,0**
4029	Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
0412	*Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem*	*46.000,00*	*46.000,00*	*0,00*	*100,0*
6000	**Javna dela**	**46.000,00**	**46.000,00**	**0,00**	**100,0**
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	46.000,00	46.000,00	0,00	100,0
042	*Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov*	*184.075,50*	*306.785,36*	*122.709,86*	*166,7*
0421	*Kmetijstvo*	*85.551,85*	*208.261,71*	*122.709,86*	*243,4*
7020	**Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja**	**30.000,00**	**25.000,00**	**-5.000,00**	**83,3**
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	27.500,00	22.700,00	-4.800,00	82,6
4119	Drugi transferi posameznikom	500,00	500,00	0,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	1.800,00	-200,00	90,0
7030	**Razvoj podeželja**	**34.351,85**	**34.424,37**	**72,52**	**100,2**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	30.551,85	30.624,37	72,52	100,2
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	700,00	700,00	0,00	100,0
7040	**Varstvo živali**	**16.200,00**	**21.200,00**	**5.000,00**	**130,9**
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	15.000,00	20.000,00	5.000,00	133,3
7170	**LAS - projekti za razvoj podeželja**	**5.000,00**	**127.637,34**	**122.637,34**	**---**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.327,36	1.327,36	---
4021	Posebni material in storitve	2.500,00	10.045,38	7.545,38	401,8
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	1.798,76	1.798,76	---
4202	Nakup opreme	2.500,00	7.115,84	4.615,84	284,6
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	105.000,00	105.000,00	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.350,00	2.350,00	---
0422	*Gozdarstvo*	*98.523,65*	*98.523,65*	*0,00*	*100,0*
8020	**Vzdrževanje gozdnih cest**	**98.523,65**	**98.523,65**	**0,00**	**100,0**
4025	Tekoče vzdrževanje	65.402,77	67.453,07	2.050,30	103,1
4029	Drugi operativni odhodki	345,58	345,58	0,00	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	32.775,30	30.725,00	-2.050,30	93,7

		Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	(REB_2023-SP_2023)	%(REB_2023,SP_2023)
		EUR	EUR	EUR	
043	*Pridobivanje in distribucija energetskih surovin*	*514.279,70*	*523.159,83*	*8.880,13*	*101,7*
0432	*Pridobivanje in distribucija nafte in zemeljskega plina*	*67.910,54*	*105.950,50*	*38.039,96*	*156,0*
8370	**Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov**	**67.910,54**	**105.950,50**	**38.039,96**	**156,0**
4029	Drugi operativni odhodki	1.440,60	1.500,00	59,40	104,1
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00	48.306,96	-11.693,04	80,5
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.469,94	54.923,75	48.453,81	848,9
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.219,79	1.219,79	---
0436	*Pridobivanje in distribucija druge energije*	*446.369,16*	*417.209,33*	*-29.159,83*	*93,5*
8380	**Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov**	**323.786,16**	**400.295,57**	**76.509,41**	**123,6**
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	34.800,00	34.800,00	0,00	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	288.986,16	358.861,82	69.875,66	124,2
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	6.633,75	6.633,75	---
9010	**Energetska sanacija**	**5.583,00**	**16.913,76**	**11.330,76**	**303,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.758,00	15.863,76	11.105,76	333,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800,00	1.000,00	200,00	125,0
4029	Drugi operativni odhodki	25,00	50,00	25,00	200,0
9170	**Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**	**117.000,00**	**0,00**	**-117.000,00**	**0,0**
4202	Nakup opreme	117.000,00	0,00	-117.000,00	0,0
045	*Promet*	*3.294.266,80*	*5.117.842,27*	*1.823.575,47*	*155,4*
0451	*Cestni promet*	*3.277.766,80*	*5.101.342,27*	*1.823.575,47*	*155,6*
7290	**Urejanje prometnih tokov**	**62.136,70**	**0,00**	**-62.136,70**	**0,0**
4021	Posebni material in storitve	7.068,37	0,00	-7.068,37	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	4.123,06	0,00	-4.123,06	0,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	31.791,03	0,00	-31.791,03	0,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	19.154,24	0,00	-19.154,24	0,0
8030	**Ceste**	**1.117.415,95**	**1.452.832,05**	**335.416,10**	**130,0**
4025	Tekoče vzdrževanje	1.074.218,00	1.389.486,00	315.268,00	129,4
4029	Drugi operativni odhodki	43.197,95	63.346,05	20.148,10	146,6
8050	**Meteorna kanalizacija**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**100,0**
4025	Tekoče vzdrževanje	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0
8060	**Modernizacija cest**	**1.324.583,22**	**2.019.166,11**	**694.582,89**	**152,4**
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.660,00	30.660,00	0,00	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.093.940,72	1.522.389,86	428.449,14	139,2
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	22.080,00	22.080,00	0,00	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	177.902,50	444.036,25	266.133,75	249,6
8090	**Poslovna cona Jesenice**	**46.637,00**	**213.831,84**	**167.194,84**	**458,5**
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	30.000,00	138.763,17	108.763,17	462,5
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.637,00	75.068,67	58.431,67	451,2
8110	**Vzdrževanje semaforjev**	**47.144,00**	**51.102,86**	**3.958,86**	**108,4**
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.624,00	12.582,86	3.958,86	145,9
4025	Tekoče vzdrževanje	23.520,00	23.520,00	0,00	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
8120	**Sofinanciranje mestnega prometa**	**305.600,00**	**593.405,16**	**287.805,16**	**194,2**
4023	Prevozni stroški in storitve	5.600,00	0,00	-5.600,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	44.530,00	44.530,00	---
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	300.000,00	548.875,16	248.875,16	183,0

		Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	(REB_2023-SP_2023)	%(REB_2023,SP_2023)
		EUR	EUR	EUR	
8300	**Gradnja in vzdrževanje parkirišč in postajališč**	**182.000,00**	**217.608,00**	**35.608,00**	**119,6**
4025	Tekoče vzdrževanje	39.200,00	39.200,00	0,00	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	140.000,00	140.000,00	0,00	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.800,00	38.408,00	35.608,00	---
8350	**Sofinanciranje investicij v regionalne ceste**	**98.659,20**	**463.846,25**	**365.187,05**	**470,2**
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	97.000,00	370.215,96	273.215,96	381,7
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.659,20	93.630,29	91.971,09	---
8390	**Prometna signalizacija**	**48.140,73**	**44.100,00**	**-4.040,73**	**91,6**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,0
4021	Posebni material in storitve	1.940,73	0,00	-1.940,73	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	44.100,00	44.100,00	0,00	100,0
9160	**Trajnostna mobilnost**	**450,00**	**450,00**	**0,00**	**100,0**
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	450,00	450,00	0,00	100,0
0453	*Železniški promet*	*16.500,00*	*16.500,00*	*0,00*	*100,0*
8320	**Vzdrževanje cestno železniških prehodov**	**16.500,00**	**16.500,00**	**0,00**	**100,0**
4025	Tekoče vzdrževanje	16.500,00	16.500,00	0,00	100,0
046	*Komunikacije*	*65.700,00*	*67.200,00*	*1.500,00*	*102,3*
0460	*Komunikacije*	*65.700,00*	*67.200,00*	*1.500,00*	*102,3*
5020	**Informacijska infrastruktura**	**65.700,00**	**67.200,00**	**1.500,00**	**102,3**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.100,00	22.800,00	-1.300,00	94,6
4025	Tekoče vzdrževanje	31.600,00	33.100,00	1.500,00	104,8
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.500,00	2.800,00	1.300,00	186,7
4202	Nakup opreme	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
047	*Druge gospodarske dejavnosti*	*271.381,65*	*312.559,18*	*41.177,53*	*115,2*
0473	*Turizem*	*271.381,65*	*312.559,18*	*41.177,53*	*115,2*
5200	**Prireditve na Stari Savi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
7070	**Predstavitve in promocijsko gradivo**	**23.700,00**	**23.700,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.000,00	19.000,00	1.000,00	105,6
4029	Drugi operativni odhodki	5.700,00	4.700,00	-1.000,00	82,5
7090	**Turistične prireditve**	**23.000,00**	**20.000,00**	**-3.000,00**	**87,0**
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	23.000,00	20.000,00	-3.000,00	87,0
7100	**Razvojni programi in projekti**	**92.859,65**	**132.379,18**	**39.519,53**	**142,6**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	3.020,00	3.020,00	---
4021	Posebni material in storitve	15.000,00	35.220,00	20.220,00	234,8
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	19.200,00	19.200,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	1.650,00	4.596,00	2.946,00	278,6
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	535,00	851,00	316,00	159,1
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	15.104,32	15.104,32	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	66.674,65	45.387,86	-21.286,79	68,1
7160	**Spodbujanje turistične dejavnosti**	**51.610,00**	**59.720,00**	**8.110,00**	**115,7**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	210,00	200,00	-10,00	95,2
4021	Posebni material in storitve	1.000,00	720,00	-280,00	72,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.700,00	2.700,00	0,00	100,0

		Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	(REB_2023-SP_2023)	%(REB_2023,SP_2023)
Izbrani nivoji: /BLC/COFOG2/COFOG3/COFOG/PP					
		EUR	**EUR**	**EUR**	
4023	Prevozni stroški in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	5.600,00	10.600,00	5.000,00	189,3
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	14.600,00	18.000,00	3.400,00	123,3
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
7240	**Prireditveni prostor na Stari Savi**	**4.300,00**	**4.300,00**	**0,00**	**100,0**
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.300,00	2.300,00	0,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.750,00	1.750,00	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	250,00	250,00	0,00	100,0
7250	**Kolesarski sistem**	**25.912,00**	**22.460,00**	**-3.452,00**	**86,7**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.740,00	880,00	-860,00	50,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.070,00	850,00	-220,00	79,4
4025	Tekoče vzdrževanje	2.730,00	2.730,00	0,00	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	15.372,00	12.000,00	-3.372,00	78,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	6.000,00	1.000,00	120,0
049	*Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev*	*972.942,27*	*1.211.169,15*	*238.226,88*	*124,5*
0490	*Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev*	*972.942,27*	*1.211.169,15*	*238.226,88*	*124,5*
5180	**Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin**	**4.026,00**	**4.380,00**	**354,00**	**108,8**
4029	Drugi operativni odhodki	4.026,00	4.380,00	354,00	108,8
8041	**Druge javne površine**	**251.651,02**	**266.338,02**	**14.687,00**	**105,8**
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	233.151,02	233.151,02	0,00	100,0
4202	Nakup opreme	17.500,00	17.500,00	0,00	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	12.687,00	12.687,00	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.000,00	2.000,00	---
8240	**Otroška igrišča**	**152.878,07**	**201.765,23**	**48.887,16**	**132,0**
4025	Tekoče vzdrževanje	52.878,07	71.765,23	18.887,16	135,7
4202	Nakup opreme	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000,00	110.000,00	30.000,00	137,5
8330	**Praznično okrasitev naselij**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
8360	**Pokopališče Blejska Dobrava**	**548.387,18**	**721.206,90**	**172.819,72**	**131,5**
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	523.300,75	686.325,01	163.024,26	131,2
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.086,43	34.881,89	9.795,46	139,1
8410	**Plakatiranje**	**1.000,00**	**2.479,00**	**1.479,00**	**247,9**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	2.479,00	1.479,00	247,9
05	***VARSTVO OKOLJA***	***1.282.562,18***	***2.052.032,65***	***769.470,47***	***160,0***
051	*Zbiranje in ravnanje z odpadki*	*537.098,78*	*435.436,38*	*-101.662,40*	*81,1*
0510	*Zbiranje in ravnanje z odpadki*	*537.098,78*	*435.436,38*	*-101.662,40*	*81,1*
8150	**Gradnja in vzdrževanje odlagališč**	**527.822,78**	**426.160,38**	**-101.662,40**	**80,7**
4029	Drugi operativni odhodki	2.600,00	2.600,00	0,00	100,0
4202	Nakup opreme	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	265.280,97	0,00	-265.280,97	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	234.941,81	346.981,75	112.039,94	147,7
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000,00	76.578,63	61.578,63	510,5

		Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	(REB_2023-SP_2023)	%(REB_2023,SP_2023)
		EUR	EUR	EUR	
8160	**Sanacije divjih odlagališč**	**9.276,00**	**9.276,00**	**0,00**	**100,0**
4025	Tekoče vzdrževanje	4.476,00	4.476,00	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	4.800,00	4.800,00	0,00	100,0
052	*Ravnanje z odpadno vodo*	*723.732,40*	*1.596.855,27*	*873.122,87*	*220,6*
0520	*Ravnanje z odpadno vodo*	*723.732,40*	*1.596.855,27*	*873.122,87*	*220,6*
8180	**Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov**	**639.829,47**	**1.254.014,66**	**614.185,19**	**196,0**
4029	Drugi operativni odhodki	3.900,00	4.000,00	100,00	102,6
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	341.700,00	373.545,09	31.845,09	109,3
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	287.449,02	769.989,56	482.540,54	267,9
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.780,45	106.480,01	99.699,56	---
8190	**Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav**	**83.902,93**	**342.840,61**	**258.937,68**	**408,6**
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	83.902,93	339.234,48	255.331,55	404,3
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	3.606,13	3.606,13	---
054	*Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine*	*5.731,00*	*5.741,00*	*10,00*	*100,2*
0540	*Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine*	*5.731,00*	*5.741,00*	*10,00*	*100,2*
7200	**Trajnostno gospodarjenje z divjadjo**	**420,00**	**430,00**	**10,00**	**102,4**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	420,00	430,00	10,00	102,4
9130	**Obnova naravne dediščine**	**5.311,00**	**5.311,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	311,00	311,00	0,00	100,0
056	*Druge dejavnosti s področja varstva okolja*	*16.000,00*	*14.000,00*	*-2.000,00*	*87,5*
0560	*Druge dejavnosti s področja varstva okolja*	*16.000,00*	*14.000,00*	*-2.000,00*	*87,5*
9120	**Varstvo okolja**	**16.000,00**	**14.000,00**	**-2.000,00**	**87,5**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.000,00	14.000,00	-2.000,00	87,5
06	***STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ***	***1.424.538,49***	***2.574.528,23***	***1.149.989,74***	***180,7***
061	*Stanovanjska dejavnost*	*291.030,00*	*297.030,00*	*6.000,00*	*102,1*
0610	*Stanovanjska dejavnost*	*291.030,00*	*297.030,00*	*6.000,00*	*102,1*
9030	**Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj**	**177.030,00**	**183.030,00**	**6.000,00**	**103,4**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.600,00	9.600,00	0,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	58.930,00	58.930,00	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	68.000,00	74.000,00	6.000,00	108,8
9040	**Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj**	**114.000,00**	**114.000,00**	**0,00**	**100,0**
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	114.000,00	114.000,00	0,00	100,0
062	*Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja*	*212.800,00*	*228.200,00*	*15.400,00*	*107,2*
0620	*Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja*	*212.800,00*	*228.200,00*	*15.400,00*	*107,2*
9020	**Urbanizem**	**190.000,00**	**201.584,00**	**11.584,00**	**106,1**
4021	Posebni material in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	185.000,00	196.584,00	11.584,00	106,3
9060	**Geoinformacijski sistem**	**22.800,00**	**26.616,00**	**3.816,00**	**116,7**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	6.000,00	7.916,00	1.916,00	131,9
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	15.800,00	16.200,00	400,00	102,5
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	2.500,00	2.500,00	---

Izbrani nivoji: /BLC/COFOG2/COFOG3/COFOG/PP

		Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	(REB_2023-SP_2023)	%(REB_2023,SP_2023)
		EUR	EUR	EUR	
063	*Oskrba z vodo*	*693.848,49*	*1.731.950,76*	*1.038.102,27*	*249,6*
0630	*Oskrba z vodo*	*693.848,49*	*1.731.950,76*	*1.038.102,27*	*249,6*
8011	**Vzdrževanje hidrantnega omrežja**	**3.920,00**	**3.920,00**	**0,00**	**100,0**
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.920,00	3.920,00	0,00	100,0
8200	**Vzdrževanje vodotokov**	**34.920,00**	**34.920,00**	**0,00**	**100,0**
4025	Tekoče vzdrževanje	34.920,00	34.920,00	0,00	100,0
8230	**Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov**	**655.008,49**	**1.693.110,76**	**1.038.102,27**	**258,5**
4029	Drugi operativni odhodki	3.290,43	3.500,00	209,57	106,4
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	303.120,00	103.120,00	-200.000,00	34,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	262.158,06	1.289.946,18	1.027.788,12	492,1
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	86.440,00	296.544,58	210.104,58	343,1
064	*Cestna razsvetljava*	*226.860,00*	*317.347,47*	*90.487,47*	*139,9*
0640	*Cestna razsvetljava*	*226.860,00*	*317.347,47*	*90.487,47*	*139,9*
8130	**Upravljanje in tekoče vzdrževanje**	**153.860,00**	**168.443,23**	**14.583,23**	**109,5**
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	104.860,00	119.443,23	14.583,23	113,9
4025	Tekoče vzdrževanje	49.000,00	49.000,00	0,00	100,0
8140	**Gradnja in investicijsko vzdrževanje**	**73.000,00**	**148.904,24**	**75.904,24**	**204,0**
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	65.000,00	139.923,04	74.923,04	215,3
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000,00	2.981,20	981,20	149,1
07	***ZDRAVSTVO***	***502.200,00***	***77.200,00***	***-425.000,00***	***15,4***
072	*Izvenbolnišnične zdravstvene storitve*	*500.000,00*	*75.000,00*	*-425.000,00*	*15,0*
0721	*Splošne zdravstvene storitve*	*500.000,00*	*75.000,00*	*-425.000,00*	*15,0*
6870	**Zdravstveni dom Jesenice**	**500.000,00**	**75.000,00**	**-425.000,00**	**15,0**
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500.000,00	75.000,00	-425.000,00	15,0
074	*Storitve splošnega zdravstvenega varstva*	*2.200,00*	*2.200,00*	*0,00*	*100,0*
0740	*Storitve splošnega zdravstvenega varstva*	*2.200,00*	*2.200,00*	*0,00*	*100,0*
6040	**Zdravstvena kolonija**	**2.200,00**	**2.200,00**	**0,00**	**100,0**
4119	Drugi transferi posameznikom	2.200,00	2.200,00	0,00	100,0
08	***REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ***	***4.235.702,27***	***4.504.952,21***	***269.249,94***	***106,4***
081	*Dejavnosti na področju športa in rekreacije*	*1.223.457,00*	*1.609.118,77*	*385.661,77*	*131,5*
0810	*Dejavnosti na področju športa in rekreacije*	*1.223.457,00*	*1.609.118,77*	*385.661,77*	*131,5*
6200	**Dejavnost zavoda za šport**	**516.667,00**	**553.243,00**	**36.576,00**	**107,1**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	516.667,00	553.243,00	36.576,00	107,1
6210	**Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov**	**249.690,00**	**159.510,00**	**-90.180,00**	**63,9**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	249.690,00	159.510,00	-90.180,00	63,9
6220	**Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov**	**134.500,00**	**549.865,77**	**415.365,77**	**408,8**
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.000,00	90.000,00	0,00	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	44.500,00	459.865,77	415.365,77	---
6350	**Tradicionalne športne prireditve**	**2.600,00**	**3.000,00**	**400,00**	**115,4**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.600,00	3.000,00	400,00	115,4
6780	**Programi športa**	**320.000,00**	**343.500,00**	**23.500,00**	**107,3**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	320.000,00	343.500,00	23.500,00	107,3

Izbrani nivoji: /BLC/COFOG2/COFOG3/COFOG/PP

		Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	(REB_2023-SP_2023)	%(REB_2023,SP_2023)
		EUR	EUR	EUR	
082	*Kulturne dejavnosti*	*2.718.457,62*	*2.504.597,43*	*-213.860,19*	*92,1*
0820	*Kulturne dejavnosti*	*2.718.457,62*	*2.504.597,43*	*-213.860,19*	*92,1*
6070	**Spomeniško varstvene akcije**	**42.000,00**	**59.600,00**	**17.600,00**	**141,9**
4021	Posebni material in storitve	0,00	52.600,00	52.600,00	---
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	42.000,00	7.000,00	-35.000,00	16,7
6072	**Obnova Ruardove graščine**	**1.199.179,46**	**960.000,00**	**-239.179,46**	**80,1**
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.199.179,46	960.000,00	-239.179,46	80,1
6080	**Gornjesavski muzej**	**296.993,48**	**322.150,48**	**25.157,00**	**108,5**
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.794,48	1.794,48	0,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	295.199,00	320.356,00	25.157,00	108,5
6090	**Občinska knjižnica**	**496.967,00**	**553.281,00**	**56.314,00**	**111,3**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	496.967,00	553.281,00	56.314,00	111,3
6120	**Gledališče Toneta Čufarja**	**306.680,68**	**342.664,68**	**35.984,00**	**111,7**
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.410,68	5.410,68	0,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	301.270,00	337.254,00	35.984,00	111,9
6130	**Kulturni projekti**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**100,0**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
6140	**Dejavnost kulturnih društev, zvez in skladov**	**80.287,00**	**80.287,00**	**0,00**	**100,0**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.287,00	80.287,00	0,00	100,0
6160	**Občinska knjižnica**	**233.500,00**	**62.764,27**	**-170.735,73**	**26,9**
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	53.500,00	62.764,27	9.264,27	117,3
6170	**Gornjesavski muzej**	**6.100,00**	**49.100,00**	**43.000,00**	**804,9**
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	6.100,00	49.100,00	43.000,00	804,9
6180	**Gledališče Toneta Čufarja**	**23.000,00**	**28.000,00**	**5.000,00**	**121,7**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00	25.000,00	5.000,00	125,0
6860	**Javni kulturni programi**	**18.750,00**	**31.750,00**	**13.000,00**	**169,3**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.750,00	31.750,00	13.000,00	169,3
084	*Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij*	*293.787,65*	*391.236,01*	*97.448,36*	*133,2*
0840	*Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij*	*293.787,65*	*391.236,01*	*97.448,36*	*133,2*
5190	**Delovanje mladinskega sveta**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**100,0**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
6360	**Mladinski center**	**115.931,00**	**122.667,00**	**6.736,00**	**105,8**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	115.931,00	122.667,00	6.736,00	105,8
6380	**Preventivni projekti**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**100,0**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
6390	**Mladinsko letovišče**	**62.860,00**	**141.259,36**	**78.399,36**	**224,7**
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	27.860,00	27.860,00	0,00	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.000,00	113.399,36	78.399,36	324,0
6690	**Območno združenje Rdečega križa**	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**100,0**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.000,00	22.000,00	0,00	100,0
6700	**Humanitarni projekti in programi**	**41.980,65**	**41.980,65**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.980,65	5.980,65	0,00	100,0

		Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	(REB_2023-SP_2023)	%(REB_2023,SP_2023)
Izbrani nivoji: /BLC/COFOG2/COFOG3/COFOG/PP					
		EUR	**EUR**	**EUR**	
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.000,00	36.000,00	0,00	100,0
6710	**Lokalna akcijska skupina - LAS**	**2.630,00**	**2.630,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.100,00	1.230,00	130,00	111,8
4029	Drugi operativni odhodki	1.530,00	1.400,00	-130,00	91,5
6830	**Mladinski projekti**	**30.386,00**	**30.386,00**	**0,00**	**100,0**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.386,00	13.000,00	-13.386,00	49,3
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.000,00	17.386,00	13.386,00	434,7
6910	**Delovanje Društev upokojencev**	**0,00**	**12.313,00**	**12.313,00**	**---**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	12.313,00	12.313,00	---
09	***IZOBRAŽEVANJE***	***5.552.063,36***	***7.081.283,83***	***1.529.220,47***	***127,5***
091	*Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje*	*5.166.783,36*	*6.656.922,64*	*1.490.139,28*	*128,8*
0911	*Predšolska vzgoja*	*3.777.552,84*	*4.151.959,21*	*374.406,37*	*109,9*
6400	**Subvencije otroškega varstva**	**3.284.193,84**	**3.851.724,23**	**567.530,39**	**117,3**
4119	Drugi transferi posameznikom	2.699.854,73	3.068.314,68	368.459,95	113,7
4133	Tekoči transferi v javne zavode	584.339,11	783.409,55	199.070,44	134,1
6401	**Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev**	**44.000,00**	**44.000,00**	**0,00**	**100,0**
4119	Drugi transferi posameznikom	44.000,00	44.000,00	0,00	100,0
6410	**Investicije v vrtce**	**449.359,00**	**256.234,98**	**-193.124,02**	**57,0**
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	75.300,00	75.300,00	0,00	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	374.059,00	180.934,98	-193.124,02	48,4
0912	*Osnovnošolsko izobraževanje*	*1.389.230,52*	*2.504.963,43*	*1.115.732,91*	*180,3*
6420	**OŠ Toneta Čufarja Jesenice**	**307.595,90**	**395.241,20**	**87.645,30**	**128,5**
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	31.024,20	31.024,20	0,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	251.763,00	323.960,00	72.197,00	128,7
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	24.808,70	40.257,00	15.448,30	162,3
6430	**OŠ Prežihovega Voranca Jesenice**	**199.630,80**	**267.204,29**	**67.573,49**	**133,9**
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.247,56	12.247,56	0,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	176.657,00	230.470,00	53.813,00	130,5
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.726,24	24.486,73	13.760,49	228,3
6440	**OŠ Koroška Bela Jesenice**	**242.743,96**	**365.030,37**	**122.286,41**	**150,4**
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.458,96	10.458,96	0,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	179.285,00	199.733,00	20.448,00	111,4
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	53.000,00	154.838,41	101.838,41	292,2
6450	**OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice**	**556.321,28**	**1.351.006,22**	**794.684,94**	**242,9**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	54.112,00	65.052,00	10.940,00	120,2
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	502.209,28	1.285.954,22	783.744,94	256,1
6480	**Glasbena šola Jesenice**	**71.821,58**	**107.911,35**	**36.089,77**	**150,3**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	71.821,58	94.279,00	22.457,42	131,3
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	13.632,35	13.632,35	---
6521	**Kviz o zgodovini mesta Jesenice**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
6840	**Zasebni osnovnošolski zavodi**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**100,0**
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
6850	**Zasebni glasbeni zavodi**	**600,00**	**500,00**	**-100,00**	**83,3**
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	600,00	500,00	-100,00	83,3

Izbrani nivoji: /BLC/COFOG2/COFOG3/COFOG/PP

		Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	(REB_2023-SP_2023)	%(REB_2023,SP_2023)
		EUR	EUR	EUR	
6900	**OŠ Antona Janše Radovljica**	**7.517,00**	**15.070,00**	**7.553,00**	**200,5**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.517,00	15.070,00	7.553,00	200,5
094	*Visokošolsko izobraževanje*	*6.000,00*	*9.178,19*	*3.178,19*	*153,0*
0941	*Visokošolsko izobraževanje*	*6.000,00*	*9.178,19*	*3.178,19*	*153,0*
6500	**Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin**	**6.000,00**	**9.178,19**	**3.178,19**	**153,0**
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	6.000,00	9.178,19	3.178,19	153,0
095	*Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah*	*94.280,00*	*103.183,00*	*8.903,00*	*109,4*
0950	*Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah*	*94.280,00*	*103.183,00*	*8.903,00*	*109,4*
6510	**Ljudska univerza**	**94.280,00**	**103.183,00**	**8.903,00**	**109,4**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	94.280,00	103.183,00	8.903,00	109,4
096	*Podporne storitve pri izobraževanju*	*285.000,00*	*312.000,00*	*27.000,00*	*109,5*
0960	*Podporne storitve pri izobraževanju*	*285.000,00*	*312.000,00*	*27.000,00*	*109,5*
6461	**Prevozni stroški učencev**	**280.000,00**	**307.000,00**	**27.000,00**	**109,6**
4119	Drugi transferi posameznikom	280.000,00	307.000,00	27.000,00	109,6
6570	**Študijske pomoči**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**100,0**
4119	Drugi transferi posameznikom	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
10	***SOCIALNA VARNOST***	***1.509.781,23***	***1.699.082,31***	***189.301,08***	***112,5***
104	*Varstvo otrok in družine*	*50.150,00*	*50.299,00*	*149,00*	*100,3*
1040	*Varstvo otrok in družine*	*50.150,00*	*50.299,00*	*149,00*	*100,3*
6590	**Varna hiša**	**10.150,00**	**10.299,00**	**149,00**	**101,5**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.150,00	10.299,00	149,00	101,5
6770	**Pomoč staršem ob rojstvu otrok**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**100,0**
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
107	*Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva*	*1.368.702,15*	*1.557.595,71*	*188.893,56*	*113,8*
1070	*Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva*	*1.368.702,15*	*1.557.595,71*	*188.893,56*	*113,8*
6620	**Zavodsko varstvo**	**650.200,00**	**650.200,00**	**0,00**	**100,0**
4029	Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	0,00	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	650.000,00	650.000,00	0,00	100,0
6630	**Pomoč na domu**	**408.000,00**	**596.900,00**	**188.900,00**	**146,3**
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	400.000,00	569.650,00	169.650,00	142,4
4119	Drugi transferi posameznikom	8.000,00	9.500,00	1.500,00	118,8
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	17.750,00	17.750,00	---
6650	**Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**100,0**
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
6680	**Pogrebni stroški socialno ogroženih**	**4.300,00**	**4.300,00**	**0,00**	**100,0**
4119	Drugi transferi posameznikom	4.300,00	4.300,00	0,00	100,0
6720	**Pomoč brezdomcem**	**7.960,00**	**7.960,00**	**0,00**	**100,0**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	420,00	420,00	0,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.240,00	5.240,00	0,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	300,00	300,00	0,00	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
6730	**Komuna**	**19.605,67**	**19.435,71**	**-169,96**	**99,1**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.605,67	19.435,71	-169,96	99,1
6890	**Brezplačni prevozi za starostnike**	**8.636,48**	**8.800,00**	**163,52**	**101,9**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.128,00	3.248,00	120,00	103,8
4023	Prevozni stroški in storitve	945,00	988,52	43,52	104,6

Občina Jesenice: Oddelek za finance, plan in analize

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /BLC/COFOG2/COFOG3/COFOG/PP

		Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	(REB_2023-SP_2023)	%(REB_2023,SP_2023)
		EUR	EUR	EUR	
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.563,48	4.563,48	0,00	100,0
9050	**Subvencioniranje najemnin**	**230.000,00**	**230.000,00**	**0,00**	**100,0**
4119	Drugi transferi posameznikom	230.000,00	230.000,00	0,00	100,0
109	*Druge dejavnosti na področju socialnega varstva*	*90.929,08*	*91.187,60*	*258,52*	*100,3*
1090	*Druge dejavnosti na področju socialne varnosti*	*90.929,08*	*91.187,60*	*258,52*	*100,3*
6600	**Center za socialno delo Jesenice**	**20.929,08**	**21.187,60**	**258,52**	**101,2**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.929,08	21.187,60	258,52	101,2
9510	**Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**100,0**
4091	Proračunska rezerva	70.000,00	70.000,00	0,00	100,0
B	*Račun finančnih terjatev in naložb*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	---
01	***JAVNA UPRAVA***	***0,00***	***2.000,00***	***2.000,00***	---
016	*Druge dejavnosti javne uprave*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	---
0160	*Druge dejavnosti javne uprave*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	---
7010	**Razvojni projekti RRA**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**---**
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	0,00	2.000,00	2.000,00	---
C	*Račun financiranja*	*1.056.713,96*	*890.606,54*	*-166.107,42*	*84,3*
01	***JAVNA UPRAVA***	***1.056.713,96***	***890.606,54***	***-166.107,42***	***84,3***
017	*Servisiranje javnega dolga*	*1.056.713,96*	*890.606,54*	*-166.107,42*	*84,3*
0171	*Servisiranje javnega dolga države*	*1.056.713,96*	*890.606,54*	*-166.107,42*	*84,3*
9500	**Odplačilo dolga**	**1.056.713,96**	**890.606,54**	**-166.107,42**	**84,3**
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	970.521,36	800.521,36	-170.000,00	82,5
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	86.192,60	90.085,18	3.892,58	104,5
SKUPAJ		**25.647.229,65**	**32.463.922,69**	**6.816.693,04**	**126,6**

Rebalans proračuna občine Jesenice

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023 - 2026

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
5000 OBČINSKA UPRAVA				**30.134.041**	**13.618.268**	**20.893.556**	**13.814.363**	**7.966.731**	**9.590.471**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				**164.730**	**558.500**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**
0402 Informatizacija uprave				**11.334**	**8.500**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
04029001 Informacijska infrastruktura				**11.334**	**8.500**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
OB041-06-0006 Informatizacija uprave	**63.834**	01.01.2020	31.12.2027	11.334	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*11.334*	*8.500*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
0403 Druge skupne administrativne službe				**153.397**	**550.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				**153.397**	**550.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
OB041-06-0052 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	**351.367**	01.01.2017	31.12.2027	131.367	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*131.367*	*20.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
OB041-08-0020 Rekonstrukcija in adaptacija Hrušice 55a	**552.030**	01.01.2021	31.12.2023	22.030	530.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*22.030*	*530.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**202.574**	**57.000**	**523.000**	**253.000**	**3.000**	**0**
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				**39.173**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti				**39.173**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
OB041-16-0002 Mestni management	**59.173**	01.07.2017	31.12.2026	39.173	0	0	20.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*39.173*	*0*	*0*	*20.000*	*0*	*0*
0603 Dejavnost občinske uprave				**163.402**	**57.000**	**523.000**	**233.000**	**3.000**	**0**
06039001 Administracija občinske uprave				**103.294**	**17.000**	**500.000**	**200.000**	**0**	**0**
OB041-06-0057 Inves. in investicijsko vzdrž.počitniških objektov	**820.294**	01.01.2008	31.12.2025	103.294	17.000	500.000	200.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*150.000*	*200.000*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*103.294*	*17.000*	*350.000*	*0*	*0*	*0*
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				**60.108**	**40.000**	**23.000**	**33.000**	**3.000**	**0**
OB041-06-0007 Modernizacija občinske uprave	**159.108**	01.01.2021	31.12.2027	60.108	40.000	23.000	33.000	3.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*60.108*	*40.000*	*23.000*	*33.000*	*3.000*	*0*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				**925.525**	**181.777**	**123.000**	**43.000**	**46.000**	**15.000**
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				**925.525**	**181.777**	**123.000**	**43.000**	**46.000**	**15.000**
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				**127.599**	**29.000**	**43.000**	**43.000**	**46.000**	**15.000**
OB041-16-0010 Sanacija plazov	**236.600**	01.01.2017	31.12.2023	127.599	22.000	28.000	28.000	31.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*127.599*	*22.000*	*28.000*	*28.000*	*31.000*	*0*
OB041-21-0017 Sofinanc. ukrepov za odpravo zemeljskih plazov	**67.000**	01.01.2022	13.12.2027	0	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*7.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				**797.926**	**152.777**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
OB041-13-0008 Nakup gasilskih vozil za PGD	**439.316**	01.01.2014	31.12.2024	269.316	90.000	80.000	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*180.330*	*90.000*	*80.000*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*44.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OV - Domači partnerji				*44.986*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB041-15-0003 Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice	**571.387**	01.01.2016	31.12.2023	528.610	42.777	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*386.471*	*29.944*	*0*	*0*	*0*	*0*
OV - Posredni proračunski uporabniki				*142.139*	*12.833*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB041-21-0014 Postavitev nadstreška pod Gasilskim domom_PP	**20.000**	01.01.2023	31.12.2023	0	20.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				**199.256**	**181.062**	**58.225**	**58.225**	**58.225**	**58.225**
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				**172.422**	**150.337**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				**172.422**	**150.337**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
OB041-06-0029 Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja	**294.845**	30.05.2007	31.12.2027	162.145	22.700	27.500	27.500	27.500	27.500
PV - Lastna proračunska sredstva				*162.145*	*22.700*	*27.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*
OB041-19-0005 Živa dediščina	**116.393**	01.01.2020	31.12.2022	5.917	110.476	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				*0*	*42.178*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*5.917*	*68.298*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB041-21-0009 Seme preteklosti je seme prihodnosti	**21.520**	01.01.2022	31.12.2023	4.359	17.161	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				*2.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*6.446*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*1.659*	*10.715*	*0*	*0*	*0*	*0*
1104 Gozdarstvo				**26.835**	**30.725**	**30.725**	**30.725**	**30.725**	**30.725**
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest				**26.835**	**30.725**	**30.725**	**30.725**	**30.725**	**30.725**
OB041-21-0010 Ureditev gozdne ceste v Vintgar	**196.652**	01.01.2022	31.12.2027	26.835	30.725	30.725	30.725	30.725	30.725
PV - Transfer iz državnega proračuna				*26.835*	*30.725*	*30.725*	*30.725*	*30.725*	*30.725*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				**4.437.295**	**469.946**	**610.456**	**355.456**	**355.456**	**355.456**
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina				**444.517**	**104.451**	**66.470**	**66.470**	**66.470**	**66.470**
12049001 Oskrba s plinom				**444.517**	**104.451**	**66.470**	**66.470**	**66.470**	**66.470**
OB041-09-0014 Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	**814.847**	01.01.2010	31.12.2027	444.517	104.451	66.470	66.470	66.470	66.470
PV - Lastna proračunska sredstva				*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*414.517*	*104.451*	*66.470*	*66.470*	*66.470*	*66.470*
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije				**3.992.778**	**365.496**	**543.986**	**288.986**	**288.986**	**288.986**
12079001 Oskrba s toplotno energijo				**3.992.778**	**365.496**	**543.986**	**288.986**	**288.986**	**288.986**
OB041-09-0013 Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov	**5.769.218**	01.01.2010	31.12.2027	3.992.778	365.496	543.986	288.986	288.986	288.986
PV - Lastna proračunska sredstva				*150.386*	*1.000*	*255.000*	*0*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*3.842.392*	*364.496*	*288.986*	*288.986*	*288.986*	*288.986*
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**6.434.410**	**4.597.432**	**6.364.614**	**2.641.871**	**1.578.054**	**30.000**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**6.434.410**	**4.597.432**	**6.364.614**	**2.641.871**	**1.578.054**	**30.000**
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				**3.707.547**	**3.242.398**	**6.276.614**	**2.611.871**	**1.548.054**	**0**
OB041-12-0003 Modernizacija cest	**5.620.137**	01.01.2013	31.12.2025	3.475.120	917.525	658.493	569.000	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*148.358*	*61.243*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*2.718.377*	*230.482*	*658.493*	*569.000*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*608.385*	*625.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB041-20-0003 Rekonstrukcija mostov v OJ	**1.783.252**	01.01.2021	31.12.2026	53.470	41.032	1.048.750	340.000	300.000	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*53.470*	*41.032*	*1.048.750*	*340.000*	*300.000*	*0*
PV - Domači partnerji				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB041-20-0007 Nadgradnja prometne infrastrukture_KS Sava-Hrušica	**4.477.701**	01.01.2021	31.12.2024	42.212	1.656.229	2.779.260	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*256.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*42.212*	*918.599*	*2.779.260*	*0*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*0*	*481.630*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB041-20-0008 PCJ 3 in 4 faza: ureditev in izraba degr. Območij	**4.623.346**	01.01.2021	31.12.2026	136.746	213.832	1.321.842	1.702.871	1.248.054	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*136.746*	*213.832*	*1.321.842*	*1.702.871*	*1.248.054*	*0*
OB041-21-0008 OPPN Partizan	**882.049**	01.01.2022	31.12.2024	0	413.780	468.269	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*413.780*	*468.269*	*0*	*0*	*0*
13029003 Urejanje cestnega prometa				**1.926.873**	**742.283**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
OB041-08-0005 Subvencioniranje javnega mestnega prometa	**2.367.800**	01.01.2017	31.12.2023	1.818.925	548.875	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*1.818.925*	*548.875*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB041-08-0016 Semaforska krmilna naprava	**150.813**	01.01.2016	31.12.2027	79.668	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*79.668*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
									v EUR
OB041-14-0004 Ureditev parkirišč in postajališč v OJ	**206.688**	01.01.2016	31.12.2024	28.280	178.408	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				*0*	*61.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*9.150*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*28.280*	*108.258*	*0*	*0*	*0*	*0*
13029004 Cestna razsvetljava				**291.042**	**108.674**	**73.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
OB041-06-0037 Cestna razsvetljava	**456.397**	01.01.2016	31.12.2027	291.042	108.674	73.000	15.000	15.000	15.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*291.042*	*108.674*	*73.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest				**508.949**	**504.076**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB041-07-0005 Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R-2	**1.013.025**	01.01.2009	31.12.2023	508.949	504.076	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*97.608*	*307.989*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*411.341*	*196.087*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 GOSPODARSTVO				**1.497.879**	**100.000**	**131.000**	**125.000**	**231.159**	**311.000**
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				**1.036.632**	**65.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**285.000**
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				**1.036.632**	**65.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**285.000**
OB041-06-0032 Pomoči de minimis za malo gospodarstvo	**1.671.632**	11.04.2007	31.12.2027	1.036.632	65.000	95.000	95.000	95.000	285.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*1.036.632*	*65.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*285.000*
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				**461.246**	**35.000**	**36.000**	**30.000**	**136.159**	**26.000**
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				**461.246**	**35.000**	**36.000**	**30.000**	**136.159**	**26.000**
OB041-07-0015 Turistične prireditve	**417.192**	11.04.2007	31.12.2027	305.192	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*305.192*	*20.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
OB041-13-0005 Inv. vzdrž. in izboljšave na področju turizma	**107.259**	01.01.2016	31.12.2027	70.259	15.000	13.000	3.000	3.000	3.000
PV - Transfer iz državnega proračuna				*27.988*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*14.976*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
PV - Domači partnerji				*27.295*	*15.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
OB041-14-0005 Upravljanje kolesarskega sistema	**199.955**	01.01.2015	31.12.2027	85.796	0	0	4.000	110.159	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*85.796*	*0*	*0*	*4.000*	*110.159*	*0*
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				**3.659.748**	**1.485.569**	**1.670.043**	**1.288.284**	**1.227.267**	**1.202.436**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				**3.578.275**	**1.485.569**	**1.614.043**	**1.288.284**	**1.227.267**	**1.202.436**
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				**1.172.355**	**423.560**	**855.892**	**530.132**	**469.115**	**444.284**
OB041-08-0027 Deponija Mala Mežakla	**3.009.120**	01.01.2009	31.12.2025	710.945	333.753	730.892	420.132	419.115	394.284
PV - Transfer iz državnega proračuna				*182.741*	*316.079*	*540.000*	*300.000*	*300.000*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*93.494*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*434.710*	*17.674*	*190.892*	*120.132*	*119.115*	*394.284*
OB041-12-0004 Odvoz odpadkov	**886.217**	01.01.2013	31.12.2027	461.410	89.808	125.000	110.000	50.000	50.000
PV - Transfer iz državnega proračuna				*350.872*	*60.000*	*70.000*	*55.000*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*110.538*	*29.808*	*55.000*	*55.000*	*50.000*	*50.000*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				**2.405.920**	**1.062.009**	**758.152**	**758.152**	**758.152**	**758.152**
OB041-06-0040 Izgradnja kanalizacije LIPCE -ČN	**956.983**	01.01.2017	31.12.2021	885.712	71.271	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*130.739*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*754.973*	*71.271*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB041-09-0008 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	**2.480.548**	01.01.2014	31.12.2027	838.855	647.897	248.449	248.449	248.449	248.449
PV - Transfer iz državnega proračuna				*142.819*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*70.205*	*39.362*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*625.831*	*608.535*	*248.449*	*248.449*	*248.449*	*248.449*
OB041-10-0024 Investicijsko vzdrževanje CČN	**3.063.006**	01.01.2010	31.12.2027	681.354	342.841	509.703	509.703	509.703	509.703
PV - Lastna proračunska sredstva				*4.094*	*406*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*677.260*	*342.434*	*509.703*	*509.703*	*509.703*	*509.703*
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov				**81.473**	**0**	**56.000**	**0**	**0**	**0**
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda				**81.473**	**0**	**56.000**	**0**	**0**	**0**
OB041-10-0023 Gradnja in inv.vzdrževanje vodotokov	**137.473**	01.01.2011	31.12.2024	81.473	0	56.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*81.473*	*0*	*56.000*	*0*	*0*	*0*
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**4.288.475**	**2.321.971**	**3.494.525**	**3.640.142**	**1.600.530**	**512.158**
1603 Komunalna dejavnost				**2.263.666**	**2.133.171**	**3.306.525**	**3.460.142**	**1.450.530**	**362.158**
16039001 Oskrba z vodo				**1.515.084**	**1.249.777**	**3.089.899**	**3.297.270**	**1.287.658**	**262.158**
OB041-06-0048 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	**2.050.556**	01.01.2006	31.12.2027	813.684	188.239	262.158	262.158	262.158	262.158
PV - Lastna proračunska sredstva				*46.353*	*2.336*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*767.331*	*185.903*	*262.158*	*262.158*	*262.158*	*262.158*
OB041-07-0016 Izgr.vod.Betel-Pl.pod Golico-Pl.rovt	**683.883**	01.01.2011	31.12.2026	665.333	18.550	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*52.483*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*612.850*	*18.550*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB041-09-0016 Vzdrževanje hidrantnega omrežja	**16.340**	01.01.2010	31.12.2023	8.500	3.920	0	3.920	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*8.500*	*3.920*	*0*	*3.920*	*0*	*0*
OB041-20-0004 Obnova vodovodnega omrežja Peričnik	**5.282.985**	01.01.2021	31.12.2026	5.085	150.000	2.051.200	2.051.200	1.025.500	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				*0*	*0*	*1.743.520*	*1.743.520*	*871.675*	*0*
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*307.680*	*307.680*	*153.825*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*5.085*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB041-20-0005 Obnova vodovodnega omrežja Završnica	**1.836.533**	01.01.2021	31.12.2026	6.027	73.973	776.541	979.992	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				*0*	*0*	*503.949*	*817.574*	*0*	*0*
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*94.200*	*144.278*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*30.000*	*178.393*	*18.140*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*6.027*	*43.973*	*0*	*0*	*0*	*0*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
OB041-21-0012 Sanacija zajetja Peričnik	**831.551**	01.01.2022	31.12.2026	16.456	815.095	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*125.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*16.456*	*241.095*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*0*	*449.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				**189.196**	**721.207**	**64.125**	**47.872**	**47.872**	**0**
OB041-09-0005 Razširitev pokopališča Blejska Dobrava	**211.082**	01.01.2010	31.12.2024	175.536	19.293	16.253	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*46.126*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*129.410*	*19.293*	*16.253*	*0*	*0*	*0*
OB041-10-0002 Pokopališče Planina pod Golico	**157.276**	01.01.2010	31.12.2026	13.660	0	47.872	47.872	47.872	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*0*
PV - Domači partnerji				*13.660*	*0*	*7.872*	*7.872*	*7.872*	*0*
OB041-21-0005 Energ. sanacija pokopališkega objekta B. Dobrava	**701.914**	01.01.2022	31.12.2023	0	701.914	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				*0*	*121.812*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*21.496*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*183.606*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*0*	*375.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16039003 Objekti za rekreacijo				**559.386**	**162.187**	**152.500**	**115.000**	**115.000**	**100.000**
OB041-10-0030 Ureditev otroških igrišč občine Jesenice	**1.111.401**	01.01.2011	31.12.2027	559.386	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*559.386*	*130.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
OB041-17-0011 Čezcestni transparent	**4.687**	01.01.2019	31.12.2023	0	4.687	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*4.687*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB041-17-0012 Investicijsko vzdrževanje javnih površin	**92.500**	01.01.2018	31.12.2026	0	10.000	52.500	15.000	15.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*10.000*	*52.500*	*15.000*	*15.000*	*0*
OB041-21-0015 Ureditev Trga Toneta Čufarja_PP	**17.500**	01.01.2023	31.12.2023	0	17.500	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*17.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				**1.057.756**	**114.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje				**1.057.756**	**114.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
OB041-06-0053 Gradnja,nakup in inv.vzdr. Stanovanj	**1.731.756**	01.01.2016	31.12.2027	1.057.756	114.000	140.000	140.000	140.000	140.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*1.057.756*	*114.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				**967.053**	**74.800**	**48.000**	**40.000**	**10.000**	**10.000**
16069002 Nakup zemljišč				**967.053**	**74.800**	**48.000**	**40.000**	**10.000**	**10.000**
OB041-06-0049 Pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte	**243.235**	01.01.2009	31.12.2023	188.037	44.800	38.000	30.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*140.997*	*44.800*	*38.000*	*30.000*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*47.039*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB041-07-0012 Nakup zemljišč - pridobivanje zemljišč - ostalo	**849.017**	01.01.2009	31.12.2027	779.017	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*779.017*	*30.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				**0**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**
1702 Primarno zdravstvo				**0**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov				**0**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**
OB041-20-0001 Celostna prenova stavbe na C.m.Tita 78a	**150.000**	01.01.2021	31.12.2024	0	75.000	75.000	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*75.000*	*75.000*	*0*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OV - Posredni proračunski uporabniki				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OV - Domači partnerji				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**4.247.632**	**1.787.678**	**5.808.865**	**3.470.699**	**1.025.040**	**5.238.000**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				**2.838.777**	**967.000**	**2.818.978**	**587.813**	**694.040**	**7.000**
18029001 Nepremična kulturna dediščina				**2.838.777**	**967.000**	**2.818.978**	**587.813**	**694.040**	**7.000**
OB041-06-0011 Obnova objekta Ruardova graščina	**2.807.459**	01.01.2017	31.12.2024	2.074.500	150.000	582.959	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				*22.303*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Transfer iz državnega proračuna				*364.543*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*1.687.654*	*150.000*	*582.959*	*0*	*0*	*0*
OB041-06-0013 Cerkev na Stari Savi	**843.640**	01.01.2007	31.12.2026	132.810	0	0	23.790	687.040	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*132.810*	*0*	*0*	*23.790*	*687.040*	*0*
OB041-07-0001 Spomeniškovarstvene akcije -sofinanciranje obnov	**41.790**	01.01.2022	31.12.2027	6.790	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*6.790*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
OB041-22-0001 Obnova objekta Ruardova graščina - II.faza	**4.220.719**	01.06.2022	31.12.2025	624.677	810.000	2.229.020	557.023	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*624.677*	*610.000*	*2.229.020*	*557.023*	*0*	*0*
1803 Programi v kulturi				**593.723**	**157.413**	**371.000**	**264.000**	**264.000**	**5.164.000**
18039005 Drugi programi v kulturi				**593.723**	**157.413**	**371.000**	**264.000**	**264.000**	**5.164.000**
OB041-06-0015 Gledališče Toneta Čufarja - transferi	**167.369**	01.01.2006	31.12.2027	62.369	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*62.369*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
OB041-06-0016 Občinska knjižnica Jesenice-transferi	**646.313**	01.01.2007	31.12.2027	402.999	83.313	40.000	40.000	40.000	40.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*227.510*	*62.764*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
OV - Domači partnerji				*175.490*	*20.549*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB041-06-0017 Gornjesavski muzej	**170.792**	01.01.2006	31.12.2027	105.692	49.100	4.000	4.000	4.000	4.000
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*87.882*	*49.100*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
OV - Posredni proračunski uporabniki				*17.810*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
OB041-14-0001 Preureditev Prireditvenega centra Jesenice	**449.663**	01.01.2015	31.12.2027	22.663	0	127.000	100.000	100.000	100.000
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*22.663*	*0*	*127.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
OB041-21-0016 Izgradnja nove knjižnice	**5.380.000**	01.01.2022	31.12.2027	0	0	180.000	100.000	100.000	5.000.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*180.000*	*100.000*	*100.000*	*5.000.000*
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				**815.131**	**663.265**	**2.618.886**	**2.618.886**	**67.000**	**67.000**
18059001 Programi športa				**418.930**	**549.866**	**2.573.886**	**2.573.886**	**50.000**	**50.000**
OB041-06-0010 Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport	**669.951**	01.01.2007	31.12.2027	216.651	253.300	50.000	50.000	50.000	50.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*216.651*	*253.300*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
OB041-10-0007 Ureditev športnega igrišča na Blejski Dobravi	**172.686**	01.06.2010	31.12.2023	82.686	90.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*82.686*	*90.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB041-18-0006 Obnova kopališča Ukova	**5.251.932**	01.09.2018	31.12.2026	119.593	84.566	2.523.886	2.523.886	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*119.593*	*84.566*	*2.523.886*	*2.523.886*	*0*	*0*
OB041-21-0006 Otroški vadbeni park - "Medgeneracijski ŽIVŽAV"	**102.000**	01.01.2022	31.12.2023	0	102.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				*0*	*34.566*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*67.434*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB041-21-0013 Preureditev teniških igrišč na Kresu_PP	**20.000**	01.01.2023	31.12.2023	0	20.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
18059002 Programi za mladino				**396.201**	**113.399**	**45.000**	**45.000**	**17.000**	**17.000**
OB041-06-0019 Program nabav in vzdrževanj - Mladinski center	**54.183**	01.01.2007	31.12.2027	14.183	0	10.000	10.000	10.000	10.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*14.183*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
OB041-10-0031 Letovišče Pinea Novigrad	**579.417**	01.01.2011	31.12.2027	382.018	113.399	35.000	35.000	7.000	7.000
PV - Transfer iz druge občine				*70.000*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*264.196*	*43.399*	*35.000*	*35.000*	*7.000*	*7.000*
OV - Domači partnerji				*47.822*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19 IZOBRAŽEVANJE				**4.076.517**	**1.784.582**	**1.973.828**	**1.877.686**	**1.781.000**	**1.807.196**
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				**943.162**	**256.235**	**1.349.278**	**1.746.686**	**1.650.000**	**1.575.585**
19029001 Vrtci				**943.162**	**256.235**	**1.349.278**	**1.746.686**	**1.650.000**	**1.575.585**
OB041-06-0026 Program nabav in vzdrževanj - Vrtec Jesenice	**1.149.065**	01.01.2007	31.12.2027	638.130	180.935	180.000	50.000	50.000	50.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*291.394*	*180.935*	*180.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
OV - Posredni proračunski uporabniki				*346.736*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB041-20-0006 Vrtec Jesenice - enota Julke Pibernik	**1.609.515**	01.01.2021	31.12.2024	305.032	0	1.093.978	596.686	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*381.150*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*293.632*	*0*	*712.829*	*596.686*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*11.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB041-21-0007 Vrtec Jesenice - enota Cilke Zupančič	**4.376.185**	01.01.2022	31.12.2026	0	75.300	75.300	1.100.000	1.600.000	1.525.585
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*75.300*	*75.300*	*1.100.000*	*1.600.000*	*1.525.585*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**				**3.075.473**	**1.519.169**	**604.550**	**111.000**	**111.000**	**211.611**
19039001	**Osnovno šolstvo**				**3.014.853**	**1.505.536**	**603.550**	**110.000**	**110.000**	**210.611**
OB041-06-0066	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Polde Stražišar	**722.686**	01.01.2008	31.12.2027	86.849	264.068	300.000	20.000	20.000	20.000
	PV - Lastna proračunska sredstva				*72.900*	*264.068*	*300.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	OV - Posredni proračunski uporabniki				*46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	OV - Druge občine				*13.903*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB041-06-0067	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška Bela	**507.862**	01.01.2007	31.12.2027	213.024	154.838	80.000	20.000	20.000	20.000
	PV - Lastna proračunska sredstva				*165.966*	*154.838*	*80.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	OV - Posredni proračunski uporabniki				*47.058*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB041-06-0068	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Prežihov Voranc	**275.131**	01.01.2007	31.12.2027	214.335	24.487	20.000	20.000	20.000	20.000
	PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	PV - Lastna proračunska sredstva				*156.122*	*24.487*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	OV - Posredni proračunski uporabniki				*58.213*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB041-06-0069	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Tone Čufar	**368.619**	01.01.2007	31.12.2025	248.362	40.257	20.000	20.000	20.000	20.000
	PV - Lastna proračunska sredstva				*171.015*	*40.257*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	OV - Posredni proračunski uporabniki				*77.347*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB041-06-0071	Celostna obnova osnovne šole Koroška Bela	**1.463.561**	01.01.2010	31.12.2027	1.332.950	0	0	0	0	130.611
	PV - Lastna proračunska sredstva				*1.332.950*	*0*	*0*	*0*	*0*	*130.611*
OB041-18-0002	OŠ Koroška Bela - energetska sanacija	**629.530**	01.01.2019	31.12.2026	539.530	0	30.000	30.000	30.000	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	PV - Lastna proračunska sredstva				*516.918*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*0*
	PV - Domači partnerji				*14.362*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	OV - Posredni proračunski uporabniki				*8.250*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	OV - Domači partnerji				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB041-19-0003	Obnova in nadzidava telovadnice OŠ P. Stražišar	**1.555.240**	01.01.2020	31.12.2023	379.804	1.021.886	153.550	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*260.269*	*153.550*	*0*	*0*	*0*
	PV - Lastna proračunska sredstva				*379.804*	*761.617*	*0*	*0*	*0*	*0*
	PV - Domači partnerji				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19039002	**Glasbeno šolstvo**				**60.619**	**13.632**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
OB041-06-0022	Program nabav in vzdrževanj - Glasbena šola	**78.252**	01.01.2007	31.12.2027	60.619	13.632	1.000	1.000	1.000	1.000
	PV - Lastna proračunska sredstva				*8.301*	*13.632*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	OV - Posredni proračunski uporabniki				*52.318*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1904	**Terciarno izobraževanje**				**57.882**	**9.178**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
19049002	**Visokošolsko izobraževanje**				**57.882**	**9.178**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
OB041-20-0009	Program nabav in vzdrževanj - FZAB	**137.018**	01.01.2021	31.12.2027	57.882	9.178	20.000	20.000	20.000	20.000
	PV - Lastna proračunska sredstva				*57.882*	*9.178*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
20 SOCIALNO VARSTVO				**0**	**17.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
2004 Izvajanje programov socialnega varstva				**0**	**17.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
20049003 Socialno varstvo starih				**0**	**17.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB041-08-0006 Nakup avtomobila - Pomoč na domu	**17.750**	01.01.2023	31.12.2023	0	17.750	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*17.750*	*0*	*0*	*0*	*0*
9800 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO				**50.275**	**46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**50.275**	**46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0603 Dejavnost občinske uprave				**50.275**	**46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				**50.275**	**46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB041-07-0028 Opr.za delovanje sk.obč.upr.-Medobč. Inšp. in red.	**96.275**	01.01.2019	31.12.2023	50.275	46.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz druge občine				*0*	*28.520*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*50.275*	*17.480*	*0*	*0*	*0*	*0*

Legenda:
** - podatek iz dokumentacije projekta*

Skupaj NRP:		**30.184.316**	**13.664.268**	**20.893.556**	**13.814.363**	**7.966.731**	**9.590.471**
PV-DP	PV - DOMAČI PARTNERJI	9.617.699	4.065.905	2.005.783	1.558.770	1.552.753	1.820.050
PV-LS	PV - LASTNA PRORAČUNSKA SREDSTVA	17.497.801	7.740.554	14.983.000	8.856.817	5.057.753	7.739.696
PV-TDO	PV - TRANSFER IZ DRUGIH OBČIN	70.000	98.520	0	0	0	0
PV-TDP	PV - TRANSFER IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	1.941.696	1.466.351	1.657.304	837.683	484.550	30.725
PV-TDP (EU)	PV - TRANSFER IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA (E	25.004	259.555	2.247.469	2.561.094	871.675	0
Skupaj PV - Proračunski viri		**29.152.199**	**13.630.886**	**20.893.556**	**13.814.363**	**7.966.731**	**9.590.471**
OV-DO	OV - DRUGE OBČINE	13.903	0	0	0	0	0
OV-DP	OV - DOMAČI PARTNERJI	268.298	20.549	0	0	0	0
OV-PPU	OV - POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI	749.916	12.833	0	0	0	0
Skupaj OV - Ostali viri		**1.032.117**	**33.382**	**0**	**0**	**0**	**0**

PREDLAGATELJ: **mag. Peter Bohinec, župan občine Jesenice**
POROČEVALCA: **Petra Dečman, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve**
Gaber Šorn, vodja športnih programov na Zavodu za šport Jesenice

PREDLOG
SPREMEMBE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI JESENICE ZA LETO 2023

1. UVOD

1.1. Ocena stanja

Izvajanje nacionalnega programa športa na lokalni ravni v skladu s 13. členom Zakona o športu[1] za posamezno koledarsko leto določi občinski svet po predhodnem mnenju občinske športne zveze. Za leto 2023 je Občinski svet občine Jesenice sprejel Letni program športa[2] na 22. redni seji dne 9. 12. 2021 in izhaja iz proračuna občine Jesenice za leto 2023, ki ga je Občinski svet občine Jesenice prav tako sprejel na 22. redni seji dne 9. 12. 2021[3].

Letni program športa določa:
- programe in področja športa, ki se sofinancirajo v posameznem koledarskem letu in
- obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu lokalne skupnosti, pri čemer se upošteva struktura in prednostne naloge, opredeljene v nacionalnem programu.

1.2. Razlogi za spremembo

Na vsebino in obseg sredstev letnega programa športa vplivajo različni dejavniki, ki so posledica trenutnih gospodarskih razmer in povzročajo višje stroške, tako na strani tekoče kot investicijske porabe. Zaradi sprejetega Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023[4] so se zvišali stroški plač in drugi izdatki zaposlenim, zato je s predlogom rebalansa proračuna za leto 2023 potrebno zagotoviti dodatna sredstva za ta namen.

Rast cen energentov ter materiala in storitev na trgu vplivajo predvsem na višje stroške energije in ogrevanja v javnih zavodih oz. objektih s katerimi upravljajo. Zaradi rasti cen surovin in gradbenih materialov tako na slovenskem kot na svetovnem trgu prvotno zagotovljena sredstva ne zadoščajo za izvedbo že planiranih investicijskih posegov in naknadno izkazanih potrebnih investicijskih aktivnosti, zato je potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Na podlagi navedenega je potrebno spremeniti oz. uskladiti tudi veljavni letni program športa.

[1] Ur. list RS, št. št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6853
[2] povezava do predpisa: https://www.jesenice.si/za-obcana/register-predpisov/7-drubene-dejavnosti/7-1-splosno/item/download/12442_72d57ea4d0932fc4347b76cf306902d3
[3] Ur. list RS, št. 199/21, https://www.jesenice.si/za-obcana/register-predpisov/5-javne-finance/5-1-proracun/item/22520-odlok-proracun-2023
[4] Ur. list RS, št. 136/22; https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3304/dogovor-o-ukrepih-na-podrocju-plac-in-drugih-stroskov-dela-v-javnem-sektorju-za-leti-2022-in-2023

1.3. Cilji in načela

Cilj predlagane Spremembe letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2023 je uskladitev programov in projektov ter višino sofinanciranja letnega programa športa v občini Jesenice, in sicer v skladu s predlogom rebalansa proračuna za leto 2023.

1.4. Finančne posledice

Višina finančnih sredstev za izvajanje Spremembe letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2023 izhaja iz predloga rebalansa proračuna Občine Jesenice za leto 2023 (Proračunske postavke: 6200 Dejavnost zavoda za šport, 6210 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov, 6220 Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov, 6350 Tradicionalne športne prireditve in 6780 Programi športa).

2. OBRAZLOŽITEV DOLOČB PREDLAGANE SPREMEMBE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI JESENICE

1. člen

Predlagamo, da se v točki IV. PROGRAMI IN PODROČJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA TER OBSEG JAVNIH SREDSTEV, KI SE ZAGOTAVLJAJO V PRORAČUNU OBČINE JESENICE V LETU 2023 spremenita vsebina in obseg sredstev po posameznih proračunskih postavkah v tabeli, tako da se tabela IV. točke nadomesti z novo tabelo, in sicer:

Proračunska postavka		**Višina odhodkov v €**
6200	**Zavod za šport Jesenice**	**553.243,00**
	Plače in drugi izdatki zaposlenim-bruto plača	316.396,00
	Sredstva za osebne prejemke	59.626,00
	Sredstva za prispevke delodajalca	50.974,00
	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	6.820,00
	Izdatki za blago in storitve	30.880,00
	Izvedba športno preventivnih dogodkov oz. projektov	51.400,00
	Nadaljevanje aktivnosti za vzpostavitev muzejske športne zbirke	10.000,00
	Novoletna prireditev	27.147,00
6210	**Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov**	**159.510,00**
6220	**Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov**	**549.865,77**
	Ureditev športnega igrišča na Blejski Dobravi	90.000,00
	Program nabav in vzdrževanj Zavoda za šport Jesenice	253.300,00
	Preureditev teniških igrišč na Kresu PP	20.000,00
	Otroški vadbeni park – »Medgeneracijski ŽIVŽAV«	102.000,00
	Obnova kopališča Ukova	84.565,77
6350	**Tradicionalne športne prireditve - izvedba pohoda na Golico ob občinskem prazniku**	**3.000,00**
6780	**Programi športa**	**343.500,00**
SKUPAJ		**1.609.118,77**

2. člen

Predlagamo, da se v 3. odstavku IV. točke Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2023, podpoglavje »Izvedba aktivnosti v okviru Zavoda za šport Jesenice«:

- tretja alineja, ki se glasi: »Plavalni maraton (predvideno je tekmovanje za pokal mesta Jesenice, skoki s stolpa za pokal mesta Jesenice, akvatlon, plavalni maraton 12 ur plavajmo skupaj za humanitarni namen in zabavni večer) – 1.500,00 €« in šesta alineja, ki se glasi »Pohodništvo v občini Jesenice (javni zavod želi povezati organizatorje, ki organizirajo različne pohode v občini Jesenice, da bi pridobili na odmevnosti in udeležbi ter s tem spodbudili občane k športni rekreaciji ter bolj zdravemu načinu preživljanja prostega časa) – 2.000,00 €«, črtata,
- v sedmi alineji spremeni višina za novoletno prireditev, tako da se sedaj glasi »27.147,00 €«,
- doda nova alineja, ki se glasi »mednarodni projekt Žogarija/Alpe - Jadran – Donava – 3.500,00 €«.

Predlagamo, da se spremeni 4. odstavek IV. točke Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2023, ki se po novem glasi: »Tudi v letu 2023 zagotavljamo sredstva v višini 22.500,00 € za postavitev umetnega drsališča na eni od javnih površin v občini, ki bo namenjen vsem jeseniških otrokom od meseca decembra 2022 do zaključka zimskih počitnic v mesecu februarju 2023«.

3. člen

Predlagamo, da se celotno besedilo podpoglavja IV. točke Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2023 »Investicijsko vzdrževanje ostalih športnih objektov« nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Investicijsko vzdrževanje ostalih športnih objektov
Program nabav in vzdrževanj Zavoda za šport Jesenice:
Nabava opreme ter izvedba investicijsko-vzdrževalnih del predstavlja stalno nalogo javnega zavoda, ki je upravljalec premoženja (premičnega in nepremičnega), ki je v lasti Občine Jesenice.

Za potrebe obnove ledene ploskve v Športni dvorani Podmežakla (ledena ploskev je sicer redno vzdrževana vendar je tehnika izdelave ledene ploskve zastarela in dotrajana in jo je potrebno nadomestiti z novejšo tehniko izdelave ledene ploskve) se v letu 2023 zagotovijo dodatna sredstva v višini 30.000,00 €, in sicer za izdelavo projektne dokumentacije v fazi PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje).

V letu 2022 je bila predvidena izvedba izglasovanega predloga participativnega proračuna v KS Podmežakla, in sicer izvedba Kolesarskega poligona - pumptrack v višini 20.000,00 € na območju balinišča Baza. Sredstva za ta namen se prenesejo v leto 2023, predhodno pa je potrebno, upoštevajoč veljavne prostorske akte, uskladiti izvedbo poligona.

Prav tako pa je bila v letu 2022 predvidena izvedba Kolesarskega poligona – pumptrack na Koroški Beli (pri TVD) v višini 20.000,00 €. Za izvedbo oz. postavitev kolesarskega poligona – pumptrack je bilo predhodno potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, ki je bilo pridobljeno konec leta 2022. Zaradi vremenskih razmer, ki niso dopuščale izvedbe postavitve (izkopov), bo sama postavitev kolesarskega poligona – pumptrack izvedena v prvi polovici leta 2023. Sredstva za ta namen se prenesejo oz. zagotovijo v letu 2023.

V proračunu Občine Jesenice za leto 2022 je bila predvidena tudi izvedba pitnika ob glavnem nogometnem igrišču. Za samo postavitev pitnika je predhodno potrebna tudi izvedba dovoda oz. priključka vode. Zaradi iskanja primerne lokacije same postavitve pitnika in izvedbe dovoda oz. priključka vode se sredstva za ta namen v višini 1.500,00 € zagotovijo v letu 2023.

Ob posodobitvi plezalnega centra na Stari Savi, to je postavitev nove balvanske stene v letu 2022, se je izkazalo, da so tla neravna, prav tako pa se v tleh nahaja talno gretje. Zaradi nizkih temperatur (za obrtniška dela izravnave tal in polaganja talnih oblog so potrebne temperature nad 10^{o}C) ni bilo možno izvesti obrtniških del. Sredstva v višini 7.300,00 € za ta namen se prenesejo oz. zagotovijo v letu 2023.

Za potrebe varne uporabe bazena Ukova, to je sanacija bazenske školjke se zagotovijo sredstva v višini 150.000,00 € (medtem ko se predinvesticijske aktivnosti in sama celovita obnova kopališča izvaja v ločenem projektu OB041-18-0006 - Obnova kopališča Ukova).

V okviru projekta že zagotovljena sredstva v skupni višini 24.500,00 € (sredstva v višini 20.000,00 € za izdelavo projektne dokumentacije za atletsko stezo in dvig glavnega nogometnega igrišča, sredstva v višini 1.000,00 € za nakup nove kosilnice, sredstva v višini 1.000,00 € za nakup opreme za telovadnico v Športni dvorani Podmežakla, sredstva v višini 500,00 € za nakup drsalk, sredstva v višini 1.000,00 € za nakup petih kompletov za samovarovanje za plezališče v naravi Dobršnik ter sredstva v višini 1.000,00 € za nakup računalnika), ostanejo nespremenjena in bodo porabljena do konca leta 2023 (upoštevajoč tudi ev. potrebne spremembe zaradi naknadno izkazanih potreb javnega zavoda). Projekt se nadaljuje tudi v prihodnjih letih.

Ureditev športnega igrišča na Blejski Dobravi:
Za dokončno ureditev obstoječega športnega igrišča na Blejski Dobravi se v letu 2023 predvideva ureditev II. faze, ki zajema rekonstrukcijo asfaltiranega igrišča, odvodnjavanje meteornih voda, dokončanje razvoda razsvetljave igrišča in postavitev tribun, za kar se zagotovijo sredstva v višini 90.000,00 €. Projekt ureditve športnega igrišča na Blejski Dobravi se v letu 2023 zaključi.

Preureditev teniških igrišč na Kresu PP:
V okviru projekta se izvede izglasovani predlog participativnega proračuna v KS Slovenski Javornik – Koroška Bela Preureditev degradiranih teniških igrišč na Kresu v vrednosti 20.000,00 €, ki ga bo izvedel Zavod za šport Jesenice. V okviru projekta se bo v letu 2023 izvedla obnova zahodnega zgornjega asfaltiranega igrišča, in sicer dobava in vgradnja tampona s komprimiranjem, asfaltiranje podlage igrišča, označitev igrišča, postavitev dveh košev in dveh golov, dveh klopi in koša za smeti.

Otroški vadbeni park – »Medgeneracijski ŽIVŽAV«:
Projekt Otroški vadbeni park – Medgeneracijski ŽIV ŽAV je bil avgusta 2021 prijavljen na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014-2020 na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Ur. list RS, št. 42/15 in spr.) - CLLD. Odločba Ministrstva za kmetijsko, gozdarstvo in prehrano je bila prejeta konec meseca novembra 2022 in zagotavlja 85 % sofinanciranje neto stroškov gradbenih del s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (34.565,77 €), preostala sredstva pa se zagotovijo v občinskem proračunu (67.434,23 €).
Na podlagi dejstva, da je bila odločba o sofinanciranju prejeta novembra 2022, v letu 2022 ni bilo mogoče izvesti postopkov javnega naročanja za izbiro izvajalca niti ni bilo mogoče izvesti same ureditve, se sredstva v celoti zagotovijo v letu 2023 (poleg ureditve zunanjega otroškega vadbenega parka tudi ureditev dodatnih igrišč v Športnem parku Podmežakla). Sama izvedba investicije tega projekta se predvideva po izvedbi postopkov javnega naročanja, predvideva v prvi polovici leta 2023. Projekt se v letu 2023 zaključi.

Obnova kopališča Ukova:
V letu 2023 se nadaljujejo aktivnosti za obnovo kopališča na Ukovi. V mesecu septembru 2022 je bilo zaključeno javno naročilo za izbiro izvajalca za izdelavo posnetka obstoječega stanja, idejnih zasnov, projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) ter projektne

dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) za obnovo kopališča Ukova. Za izdelavo geodetskega načrta in posnetka obstoječega stanja ter projektne dokumentacije v fazi IDZ (idejna zasnov) obnove kopališča Ukova so se namenila sredstva v višini 53.187,12 €. Preostala sredstva v višini 46.812,88 € se prenesejo oz. zagotovijo v letu 2023 in se namenijo za izdelavo nadaljnje projektne dokumentacije, to je izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) ter projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI). Za izdelavo celotne projektne dokumentacije je potrebno poleg sredstev v višini 100.000,00 €, ki so bila zagotovljena v letu 2022, dodatno zagotoviti še sredstva v višini 32.967,80 € (skupna višina sredstev za izdelavo projektne dokumentacije v letu 2023 znaša 79.780,68 €). Prav tako pa se v leto 2023 prenesejo oz. zagotovijo sredstva v višini 4.785,09 € za izdelavo investicijske dokumentacije. Nadaljnja projektna dokumentacija, to je izdelava projektne dokumentacija v fazi DGD bo izdelana v letu 2023, na podlagi katerega bo pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje za predvidene posege obnove kopališča. Na podlagi pridobljenega gradbenega dovoljenja bo izdelana tudi projektna dokumentacija v fazi PZI. Sama izvedba del se predvideva v prihodnjih letih«.

4. člen

Predlagamo, da se celotno besedilo V. točke Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2023 »PROGRAMI ŠPORTA – SREDSTVA DODELJENA NA PODLAGI JAVNIH RAZPISOV« nadomesti z besedilom, ki se glasi:

»**V. PROGRAMI ŠPORTA – SREDSTVA DODELJENA NA PODLAGI JAVNIH RAZPISOV**

Na podlagi javnih razpisov se sredstva namenjajo za sofinanciranje naslednjih vsebin:

- za športne programe (oznaka 6.1. v tabeli spodaj, brez 6.1.5.2.1.),
- za programe športnih društev na področju športne vzgoje otrok in mladine – Javni razpis za sofinanciranje dela plačila trenerjem, ki izvajajo pripravljalne programe in programe namenjeni vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport za leto 2023 (oznaka 6.1.5.2.1. v tabeli spodaj),
- za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov (oznaka 6.3.1. v tabeli spodaj) in
- za športne prireditve in promocijo športa ter mednarodne tekme klubov v evropskih klubskih tekmovanjih v kolektivnih športnih panogah na najvišji ravni (oznaka 6.5.1. v tabeli spodaj).

V letu 2023 se bodo sredstva v višini 343.500,00 € dodelila na podlagi treh javnih razpisov, ki bodo zajemali naslednje programe in področja:

Oznaka	Ime programa oz. področja	Višina sredstev v EUR
6.1.2.	Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – splošni program	**18.000,00**
6.1.2.	Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – pripravljalni program	**62.000,00**
6.1.3.	Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami	**500,00**
6.1.5.	Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport	**132.000,00**

6.1.5.1.	Programi športnih društev na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport (sofinanciranje dela plačila trenerjem, ki izvajajo pripravljalne programe in programe namenjeni vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport)	**40.000,00**
6.1.6.	Kakovostni šport	**40.000,00**
6.1.7.	Vrhunski šport	**4.000,00**
6.1.8.	Šport invalidov	**800,00**
6.1.9.	Športna rekreacija	**4.800,00**
6.1.10.	Šport starejših	**0**
6.5.1.	Športne prireditve in promocija športa	**8.000,00**
	Mednarodne tekme klubov v evropskih klubskih tekmovanjih v kolektivnih športnih panogah na najvišji ravni	**25.000,00**
6.3.1.	Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu	**3.000,00**
6.4.1.	Delovanje športnih organizacij - za delovanje občinskih športnih zvez	**5.400,00**
	SKUPAJ	**343.500,00**

Predstavitev vsebine treh javnih razpisov je podana v nadaljevanju:

a) Izvedba javnega razpisa za dodelitev sredstev za programe in področja letnega programa športa v občini Jesenice[5] (višina razpisanih sredstev 300.500,00 €)

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – splošni program (šifra NPŠ 6.1.2.)
Temeljni namen športne vadbe, predvsem v obdobju otroštva in mladostništva, je omogočiti, da postane otrok oz. mladostnik gibalno kompetentna oz. gibalno izobražena osebnost. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi »Zlati sonček«, »Naučimo se plavati«, »Ciciban planinec«, »Krpan« in drugi 60 urni programi za otroke in mlade, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci za te starostne skupine.

[5] Opomba: oštevilčenje programov s področja športa, ki so navedeni v tem podpoglavju, je usklajeno s predpisanim oštevilčenjem po Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023 (Ur. list RS št. 26/2014)

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – pripravljalni program (šifra NPŠ 6.1.2.)

V ta program so vključeni mladi do vključno 12 leta, ki ne smejo nastopati na tekmovanjih, zato so vključeni v pripravljalne programe.

Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (šifra NPŠ 6.1.3.)

Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami je namenjena predvsem ustrezni skrbi za vključevanje teh mladih ljudi v vsakdanje življenje in predstavlja nadaljevanje njihovega rednega šolskega športnega udejstvovanja.

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (šifra NPŠ 6.1.5.)

Kakovostna športna dejavnost otrok in mladine, ki se ukvarjajo s športom zaradi doseganja vrhunskih dosežkov, je temeljni pogoj kasnejše športne uspešnosti. Ti programi vključujejo načrtno skrb za mlade športnike na njihovi poti za doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.

Kakovostni šport (šifra NPŠ 6.1.6.)

Kakovostni šport predstavlja nadgradnjo športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. V programe kakovostnega športa uvrščamo vse športnike in športne ekipe v članskih starostnih kategorijah, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika, tekmujejo v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka ter na mednarodnih tekmovanjih in so registrirani skladno s pogoji OKS - ZŠZ.

Vrhunski šport (šifra NPŠ 6.1.7.)

Ta pojavna oblika športa ima pomembno vlogo za druge vidike športa, zlasti za vključevanje mladih v šport. Vrhunski športniki so vzorniki mladim, z njihovimi dosežki pa se pogosto poistovetijo vsi pripadniki zamišljene nacionalne skupnosti (t.i. nacionalna identifikacija). Vrhunski šport predstavlja tudi področje, na katerem se lahko prek dosežkov na mednarodni ravni uresničujejo koristi države (npr. prepoznavnost).

Šport invalidov (šifra NPŠ 6.1.8.)

Šport invalidov ima v vseh svojih raznovrstnih oblikah pomembne psihosocialne učinke (možnost rehabilitacije s pomočjo gibanja, vključevanje v družbo), lahko pa tudi športne učinke (možnost doseganja vrhunskih rezultatov in ukvarjanje s športno rekreacijo).

Športna rekreacija (šifra NPŠ 6.1.9.)

Športna rekreacija je smiselno nadaljevanje obvezne in prostočasne športne vzgoje, športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami, obštudijskih športnih dejavnosti ter prav tako programov tekmovalnega športa (športniki naj bi po zaključeni tekmovalni karieri ostali športno dejavni). Predstavlja športno dejavnost odraslih vseh starosti oziroma družin s ciljem ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja ali zabave.

Delovanje športnih organizacij - za delovanje občinskih športnih zvez (šifra NPŠ 6.4.1.)
Sofinancira se delovanje občinskih športnih zvez, ki prebivalcem ponujajo kakovostne športne storitve, ki imajo značaj javne dobrine. Za osnovno delovanje občinskih športnih zvez se zagotovijo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov in dohodkov zaposlenih.

Športne prireditve in promocija športa (šifra NPŠ 6.5.1.)

Sofinancira se:

1. organizacijo in izvedbo tekmovanj in športno rekreativnih prireditev, ki upoštevajo trajnostne kriterije in so usmerjene k povečanju števila športno dejavnega prebivalstva,
2. povezovanje športnih in turističnih (nacionalnih in lokalnih) organizacij s ciljem povečanja uspešnosti in prepoznavnosti športnih prireditev v Sloveniji,
3. lokalno športno promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu (npr. razglasitev športnika leta v občini) in
4. mednarodne tekme klubov v evropskih klubskih tekmovanjih v kolektivnih športnih panogah na najvišji ravni.

Sem ne spadajo šolska športna tekmovanja.

Pod točko 1., 2. in 3. se sofinancira največ 8 (osem) prireditev, ki na podlagi vrednotenja dosežejo najvišje število točk.

b) Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje dela plačila trenerjem, ki izvajajo pripravljalne programe in programe namenjeni vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (višina razpisanih sredstev – 40.000,00 €)

Programi športnih društev na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport (sofinanciranje dela plačila trenerjem, ki izvajajo pripravljalne programe in programe, namenjeni vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport) (šifra NPŠ 6.1.5.2.1.)

Za sofinanciranje dela plačila trenerjem se nameni 40.000,00 EUR, od tega se polovico sredstev nameni za sofinanciranje hokejskih trenerjev ter polovica sredstev za sofinanciranje 3 (treh) trenerjev v ostalih športnih panogah.

Sofinanciranje dela plače hokejskih trenerjev

Za sofinanciranje dela plače hokejskih trenerjev se nameni 20.000,00 EUR. Sofinancira se največ do 90% zneska, navedenega v pogodbi o sodelovanju med izvajalcem in trenerjem, ta višina pa ne sme presegati zneska v višini 20.000,00 EUR.

Sofinanciranje dela plače 3 (treh) trenerjev v ostalih športnih panogah

Posamezni izvajalec lahko prijavi na javni razpis največ 3 (tri) trenerje. Sofinancira se 3 (tri) trenerje, ki po vrednotenju dosežejo najvišje število točk. Sofinancira se največ do 90% zneska, navedenega v pogodbi o sodelovanju med izvajalcem in trenerjem, ta višina pa ne sme presegati 6.666,00 € na posameznega trenerja. V kolikor dobi več društev enako število točk se sredstva razdelijo po enakih deležih.

c) Izvedba javnega razpisa za dodelitev sredstev za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu (višina razpisanih sredstev – 3.000,00 €)

Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu (šifra NPŠ 6.3.1.)

Kakovostni strokovni kadri v športu so ključ njegovega razvoja in uspešnosti. Najvišjo strokovno raven predstavlja strokovno izobražen kader, ki zaključi univerzitetni ali visokošolski študijski program s področja športa. Ti programi so v domeni izobraževalnega sistema. Vzporedno z univerzitetnim in visokošolskim izobraževanjem v športu pa potekajo programi usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih in drugih delavcev, povezanih s športom, ki so del letnih programov športa.

Usposabljanje strokovnih kadrov v športu razumemo kot programe, kjer se različno izobraženi kadri usposobijo na področju posameznih športnih panog, kar jim omogoči delo v športu. Programi izpopolnjevanja pa so krajši programi za kadre, ki so že izobraženi ali usposobljeni za delo v športu, pa si želijo ali pa z vidika zahtev morajo nadgraditi svoje znanje«.

5. člen
Predlagamo, da se spremeni besedilo VI. točke Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2023 »IZVRŠEVANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI JESENICE ZA LETO 2023«, tako da se glasi:

»VI. IZVRŠEVANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI JESENICE ZA LETO 2023«
Pogoj za izvrševanje Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2023, ki ga sprejme Občinski svet občine Jesenice, je veljavnost Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2023 in Odloka o rebalansu proračuna Občine Jesenice za leto 2023. Letni program športa v občini Jesenice za leto 2023 in Sprememba Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2023 se objavita na spletni strani Občine Jesenice.

Za vse, kar ni opredeljeno v Letnem programu športa v občini Jesenice za leto 2023, se smiselno uporabljajo določila Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb), Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023 (Sklep vlade št. 00727 – 13/2014/7 z dne 26. 8. 2014) ter Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2023 in Odloka o rebalansu proračuna Občine Jesenice za leto 2023.«

3. PREDLOG SKLEPA

V skladu s 119. členom Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice (Ur. list RS, št. 2/16) predlagam Občinskemu svetu občine Jesenice, da na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 14. člena Statuta Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 101/2015) sprejme naslednji

SKLEP:
Sprejme se predlog spremembe Letnega programa športa v Občini Jesenice za leto 2023.

Pripravili:
Petra Dečman
Barbara Toman

mag. Peter Bohinec
ŽUPAN

Številka: 007 - 3 / 2023 - 3
Datum: 20. 2. 2023

Priloge:
- Sprememba letnega programa športa v Občini Jesenice za leto 2023 – predlog,
- Letni program športa v Občini Jesenice za leto 2023 – veljavno besedilo,
- Mnenje Športne zveze Jesenice z dne 7. 2. 2023.

PREDLOG

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 - ZDeb), Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023 (Sklep vlade št. 00727 – 13/2014/7 z dne 26. 8. 2014) ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22), Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2023 (Uradni list RS, št. 199/2021) in Odloka o rebalansu proračuna Občine Jesenice za leto 2023, sprejetega na ____. redni seji Občinskega sveta občine Jesenice dne _____, je Občinski svet občine Jesenice na _____. redni seji dne _____ sprejel

SPREMEMBO LETNEGA PROGRAMA
ŠPORTA V OBČINI JESENICE ZA LETO 2023

1. člen

V Letnem programu športa v občini Jesenice za leto 2023 se tabela v 1. odstavku IV. točke nadomesti z novo tabelo:

»

Proračunska postavka		**Višina odhodkov v €**
6200	**Zavod za šport Jesenice**	**553.243,00**
	Plače in drugi izdatki zaposlenim-bruto plača	316.396,00
	Sredstva za osebne prejemke	59.626,00
	Sredstva za prispevke delodajalca	50.974,00
	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	6.820,00
	Izdatki za blago in storitve	30.880,00
	Izvedba športno preventivnih dogodkov oz. projektov	51.400,00
	Nadaljevanje aktivnosti za vzpostavitev muzejske športne zbirke	10.000,00
	Novoletna prireditev	27.147,00
6210	**Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov**	**159.510,00**
6220	**Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov**	**549.865,77**
	Ureditev športnega igrišča na Blejski Dobravi	90.000,00
	Program nabav in vzdrževanj Zavoda za šport Jesenice	253.300,00
	Preureditev teniških igrišč na Kresu PP	20.000,00
	Otroški vadbeni park – »Medgeneracijski ŽIVŽAV«	102.000,00
	Obnova kopališča Ukova	84.565,77
6350	**Tradicionalne športne prireditve - izvedba pohoda na Golico ob občinskem prazniku**	**3.000,00**
6780	**Programi športa**	**343.500,00**
SKUPAJ		**1.609.118,77**

«

2. člen

V 3. odstavku IV. točke Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2023, podpoglavje »Izvedba aktivnosti v okviru Zavoda za šport Jesenice« se:

- tretja alineja, ki se glasi: »Plavalni maraton (predvideno je tekmovanje za pokal mesta Jesenice, skoki s stolpa za pokal mesta Jesenice, akvatlon, plavalni maraton 12 ur plavajmo skupaj za humanitarni namen in zabavni večer) – 1.500,00 €« in šesta alineja, ki se glasi »Pohodništvo v občini Jesenice (javni zavod želi povezati organizatorje, ki organizirajo različne pohode v občini Jesenice, da bi pridobili na odmevnosti in udeležbi ter s tem spodbudili občane k športni rekreaciji ter bolj zdravemu načinu preživljanja prostega časa) – 2.000,00 €«, črtata,
- v sedmi alineji spremeni višina za novoletno prireditev, tako da se sedaj glasi »27.147,00 €«,
- doda nova alineja, ki se glasi »mednarodni projekt Žogarija/Alpe - Jadran – Donava – 3.500,00 €«.

Spremeni se 4. odstavek IV. točke Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2023, ki se po novem glasi: »Tudi v letu 2023 zagotavljamo sredstva v višini 22.500,00 € za postavitev umetnega drsališča na eni od javnih površin v občini, ki bo namenjen vsem jeseniških otrokom od meseca decembra 2022 do zaključka zimskih počitnic v mesecu februarju 2023.«

3. člen

Spremeni se podpoglavje IV. točke Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2023 »Investicijsko vzdrževanje ostalih športnih objektov« in se po novem glasi:

»Investicijsko vzdrževanje ostalih športnih objektov
Program nabav in vzdrževanj Zavoda za šport Jesenice:
Nabava opreme ter izvedba investicijsko-vzdrževalnih del predstavlja stalno nalogo javnega zavoda, ki je upravljalec premoženja (premičnega in nepremičnega), ki je v lasti Občine Jesenice.

Za potrebe obnove ledene ploskve v Športni dvorani Podmežakla (ledena ploskev je sicer redno vzdrževana vendar je tehnika izdelave ledene ploskve zastarela in dotrajana in jo je potrebno nadomestiti z novejšo tehniko izdelave ledene ploskve) se v letu 2023 zagotovijo dodatna sredstva v višini 30.000,00 €, in sicer za izdelavo projektne dokumentacije v fazi PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje).

V letu 2022 je bila predvidena izvedba izglasovanega predloga participativnega proračuna v KS Podmežakla, in sicer izvedba Kolesarskega poligona - pumptrack v višini 20.000,00 € na območju balinišča Baza. Sredstva za ta namen se prenesejo v leto 2023, predhodno pa je potrebno, upoštevajoč veljavne prostorske akte, uskladiti izvedbo poligona.

Prav tako pa je bila v letu 2022 predvidena izvedba Kolesarskega poligona – pumptrack na Koroški Beli (pri TVD) v višini 20.000,00 €. Za izvedbo oz. postavitev kolesarskega poligona – pumptrack je bilo predhodno potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, ki je bilo pridobljeno konec leta 2022. Zaradi vremenskih razmer, ki niso dopuščale izvedbe postavitve (izkopov), bo sama postavitev kolesarskega poligona – pumptrack izvedena v prvi polovici leta 2023. Sredstva za ta namen se prenesejo oz. zagotovijo v letu 2023.

V proračunu Občine Jesenice za leto 2022 je bila predvidena tudi izvedba pitnika ob glavnem nogometnem igrišču. Za samo postavitev pitnika je predhodno potrebna tudi izvedba dovoda oz. priključka vode. Zaradi iskanja primerne lokacije same postavitve pitnika in izvedbe dovoda oz. priključka vode se sredstva za ta namen v višini 1.500,00 € zagotovijo v letu 2023.

Ob posodobitvi plezalnega centra na Stari Savi, to je postavitev nove balvanske stene v letu 2022, se je izkazalo, da so tla neravna, prav tako pa se v tleh nahaja talno gretje. Zaradi nizkih temperatur (za obrtniška dela izravnave tal in polaganja talnih oblog so potrebne temperature nad 10^{o}C) ni bilo možno izvesti obrtniških del. Sredstva v višini 7.300,00 € za ta namen se prenesejo oz. zagotovijo v letu 2023.

Za potrebe varne uporabe bazena Ukova, to je sanacija bazenske školjke se zagotovijo sredstva v višini 150.000,00 € (medtem ko se predinvesticijske aktivnosti in sama celovita obnova kopališča izvaja v ločenem projektu OB041-18-0006 - Obnova kopališča Ukova).

V okviru projekta že zagotovljena sredstva v skupni višini 24.500,00 € (sredstva v višini 20.000,00 € za izdelavo projektne dokumentacije za atletsko stezo in dvig glavnega nogometnega igrišča, sredstva v višini 1.000,00 € za nakup nove kosilnice, sredstva v višini 1.000,00 € za nakup opreme za telovadnico v Športni dvorani Podmežakla, sredstva v višini 500,00 € za nakup drsalk, sredstva v višini 1.000,00 € za nakup petih kompletov za samovarovanje za plezališče v naravi Dobršnik ter sredstva v višini 1.000,00 € za nakup računalnika), ostanejo nespremenjena in bodo porabljena do konca leta 2023 (upoštevajoč tudi ev. potrebne spremembe zaradi naknadno izkazanih potreb javnega zavoda). Projekt se nadaljuje tudi v prihodnjih letih.

Ureditev športnega igrišča na Blejski Dobravi:
Za dokončno ureditev obstoječega športnega igrišča na Blejski Dobravi se v letu 2023 predvideva ureditev II. faze, ki zajema rekonstrukcijo asfaltiranega igrišča, odvodnjavanje meteornih voda, dokončanje razvoda razsvetljave igrišča in postavitev tribun, za kar se zagotovijo sredstva v višini 90.000,00 €. Projekt ureditve športnega igrišča na Blejski Dobravi se v letu 2023 zaključi.

Preureditev teniških igrišč na Kresu PP:
V okviru projekta se izvede izglasovani predlog participativnega proračuna v KS Slovenski Javornik – Koroška Bela Preureditev degradiranih teniških igrišč na Kresu v vrednosti 20.000,00 €, ki ga bo izvedel Zavod za šport Jesenice. V okviru projekta se bo v letu 2023 izvedla obnova zahodnega zgornjega asfaltiranega igrišča, in sicer dobava in vgradnja tampona s komprimiranjem, asfaltiranje podlage igrišča, označitev igrišča, postavitev dveh košev in dveh golov, dveh klopi in koša za smeti.

Otroški vadbeni park – »Medgeneracijski ŽIVŽAV«:
Projekt Otroški vadbeni park – Medgeneracijski ŽIV ŽAV je bil avgusta 2021 prijavljen na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014-2020 na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Ur. list RS, št. 42/15 in spr.) - CLLD. Odločba Ministrstva za kmetijsko, gozdarstvo in prehrano je bila prejeta konec meseca novembra 2022 in zagotavlja 85 % sofinanciranje neto stroškov gradbenih del s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (34.565,77 €), preostala sredstva pa se zagotovijo v občinskem proračunu (67.434,23 €).
Na podlagi dejstva, da je bila odločba o sofinanciranju prejeta novembra 2022, v letu 2022 ni bilo mogoče izvesti postopkov javnega naročanja za izbiro izvajalca niti ni bilo mogoče izvesti same ureditve, se sredstva v celoti zagotovijo v letu 2023 (poleg ureditve zunanjega otroškega vadbenega parka tudi ureditev dodatnih igrišč v Športnem parku Podmežakla). Sama izvedba investicije tega projekta se predvideva po izvedbi postopkov javnega naročanja, predvideva v prvi polovici leta 2023. Projekt se v letu 2023 zaključi.

Obnova kopališča Ukova:
V letu 2023 se nadaljujejo aktivnosti za obnovo kopališča na Ukovi. V mesecu septembru 2022 je bilo zaključeno javno naročilo za izbiro izvajalca za izdelavo posnetka obstoječega stanja, idejnih zasnov, projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) ter projektne

dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) za obnovo kopališča Ukova. Za izdelavo geodetskega načrta in posnetka obstoječega stanja ter projektne dokumentacije v fazi IDZ (idejna zasnov) obnove kopališča Ukova so se namenila sredstva v višini 53.187,12 €. Preostala sredstva v višini 46.812,88 € se prenesejo oz. zagotovijo v letu 2023 in se namenijo za izdelavo nadaljnje projektne dokumentacije, to je izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) ter projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI). Za izdelavo celotne projektne dokumentacije je potrebno poleg sredstev v višini 100.000,00 €, ki so bila zagotovljena v letu 2022, dodatno zagotoviti še sredstva v višini 32.967,80 € (skupna višina sredstev za izdelavo projektne dokumentacije v letu 2023 znaša 79.780,68 €). Prav tako pa se v leto 2023 prenesejo oz. zagotovijo sredstva v višini 4.785,09 € za izdelavo investicijske dokumentacije. Nadaljnja projektna dokumentacija, to je izdelava projektne dokumentacija v fazi DGD, bo izdelana v letu 2023, na podlagi katerega bo pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje za predvidene posege obnove kopališča. Na podlagi pridobljenega gradbenega dovoljenja bo izdelana tudi projektna dokumentacija v fazi PZI. Sama izvedba del se predvideva v prihodnjih letih.«

4. člen

Spremeni se V. točka Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2023 PROGRAMI ŠPORTA – SREDSTVA DODELJENA NA PODLAGI JAVNIH RAZPISOV in se po novem glasi:

»V. PROGRAMI ŠPORTA – SREDSTVA DODELJENA NA PODLAGI JAVNIH RAZPISOV

Na podlagi javnih razpisov se sredstva namenjajo za sofinanciranje naslednjih vsebin:

- za športne programe (oznaka 6.1. v tabeli spodaj, brez 6.1.5.2.1.),
- za programe športnih društev na področju športne vzgoje otrok in mladine – Javni razpis za sofinanciranje dela plačila trenerjem, ki izvajajo pripravljalne programe in programe namenjeni vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport za leto 2023 (oznaka 6.1.5.2.1. v tabeli spodaj),
- za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov (oznaka 6.3.1. v tabeli spodaj) in
- za športne prireditve in promocijo športa ter mednarodne tekme klubov v evropskih klubskih tekmovanjih v kolektivnih športnih panogah na najvišji ravni (oznaka 6.5.1. v tabeli spodaj).

V letu 2023 se bodo sredstva v višini 343.500,00 € dodelila na podlagi treh javnih razpisov, ki bodo zajemali naslednje programe in področja:

Oznaka	Ime programa oz. področja	Višina sredstev v EUR
6.1.2.	Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – splošni program	**18.000,00**
6.1.2.	Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – pripravljalni program	**62.000,00**
6.1.3.	Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami	**500,00**
6.1.5.	Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport	**132.000,00**

6.1.5.1.	Programi športnih društev na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport (sofinanciranje dela plačila trenerjem, ki izvajajo pripravljalne programe in programe namenjeni vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport)	**40.000,00**
6.1.6.	Kakovostni šport	**40.000,00**
6.1.7.	Vrhunski šport	**4.000,00**
6.1.8.	Šport invalidov	**800,00**
6.1.9.	Športna rekreacija	**4.800,00**
6.1.10.	Šport starejših	**0**
6.5.1.	Športne prireditve in promocija športa	**8.000,00**
	Mednarodne tekme klubov v evropskih klubskih tekmovanjih v kolektivnih športnih panogah na najvišji ravni	**25.000,00**
6.3.1.	Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu	**3.000,00**
6.4.1.	Delovanje športnih organizacij - za delovanje občinskih športnih zvez	**5.400,00**
	SKUPAJ	**343.500,00**

Predstavitev vsebine treh javnih razpisov je podana v nadaljevanju:

a) Izvedba javnega razpisa za dodelitev sredstev za programe in področja letnega programa športa v občini Jesenice[6] (višina razpisanih sredstev 300.500,00 €)

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – splošni program (šifra NPŠ 6.1.2.)
Temeljni namen športne vadbe, predvsem v obdobju otroštva in mladostništva, je omogočiti, da postane otrok oz. mladostnik gibalno kompetentna oz. gibalno izobražena osebnost. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi »Zlati sonček«, »Naučimo se plavati«, »Ciciban planinec«, »Krpan« in drugi 60 urni programi za otroke in mlade, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci za te starostne skupine.

[6] Opomba: oštevilčenje programov s področja športa, ki so navedeni v tem podpoglavju, je usklajeno s predpisanim oštevilčenjem po Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023 (Ur. list RS št. 26/2014)

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – pripravljalni program (šifra NPŠ 6.1.2.)

V ta program so vključeni mladi do vključno 12 leta, ki ne smejo nastopati na tekmovanjih, zato so vključeni v pripravljalne programe.

Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (šifra NPŠ 6.1.3.)

Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami je namenjena predvsem ustrezni skrbi za vključevanje teh mladih ljudi v vsakdanje življenje in predstavlja nadaljevanje njihovega rednega šolskega športnega udejstvovanja.

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (šifra NPŠ 6.1.5.)

Kakovostna športna dejavnost otrok in mladine, ki se ukvarjajo s športom zaradi doseganja vrhunskih dosežkov, je temeljni pogoj kasnejše športne uspešnosti. Ti programi vključujejo načrtno skrb za mlade športnike na njihovi poti za doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.

Kakovostni šport (šifra NPŠ 6.1.6.)

Kakovostni šport predstavlja nadgradnjo športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. V programe kakovostnega športa uvrščamo vse športnike in športne ekipe v članskih starostnih kategorijah, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika, tekmujejo v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka ter na mednarodnih tekmovanjih in so registrirani skladno s pogoji OKS - ZŠZ.

Vrhunski šport (šifra NPŠ 6.1.7.)

Ta pojavna oblika športa ima pomembno vlogo za druge vidike športa, zlasti za vključevanje mladih v šport. Vrhunski športniki so vzorniki mladim, z njihovimi dosežki pa se pogosto poistovetijo vsi pripadniki zamišljene nacionalne skupnosti (t.i. nacionalna identifikacija). Vrhunski šport predstavlja tudi področje, na katerem se lahko prek dosežkov na mednarodni ravni uresničujejo koristi države (npr. prepoznavnost).

Šport invalidov (šifra NPŠ 6.1.8.)

Šport invalidov ima v vseh svojih raznovrstnih oblikah pomembne psihosocialne učinke (možnost rehabilitacije s pomočjo gibanja, vključevanje v družbo), lahko pa tudi športne učinke (možnost doseganja vrhunskih rezultatov in ukvarjanje s športno rekreacijo).

Športna rekreacija (šifra NPŠ 6.1.9.)

Športna rekreacija je smiselno nadaljevanje obvezne in prostočasne športne vzgoje, športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami, obštudijskih športnih dejavnosti ter prav tako programov tekmovalnega športa (športniki naj bi po zaključeni tekmovalni karieri ostali športno dejavni). Predstavlja športno dejavnost odraslih vseh starosti oziroma družin s ciljem ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja ali zabave.

Delovanje športnih organizacij - za delovanje občinskih športnih zvez (šifra NPŠ 6.4.1.)
Sofinancira se delovanje občinskih športnih zvez, ki prebivalcem ponujajo kakovostne športne storitve, ki imajo značaj javne dobrine. Za osnovno delovanje občinskih športnih zvez se zagotovijo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov in dohodkov zaposlenih.

Športne prireditve in promocija športa (šifra NPŠ 6.5.1.)

Sofinancira se:

1. organizacijo in izvedbo tekmovanj in športno rekreativnih prireditev, ki upoštevajo trajnostne kriterije in so usmerjene k povečanju števila športno dejavnega prebivalstva,
2. povezovanje športnih in turističnih (nacionalnih in lokalnih) organizacij s ciljem povečanja uspešnosti in prepoznavnosti športnih prireditev v Sloveniji,
3. lokalno športno promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu (npr. razglasitev športnika leta v občini) in
4. mednarodne tekme klubov v evropskih klubskih tekmovanjih v kolektivnih športnih panogah na najvišji ravni.

Sem ne spadajo šolska športna tekmovanja.
Pod točko 1., 2. in 3. se sofinancira največ 8 (osem) prireditev, ki na podlagi vrednotenja dosežejo najvišje število točk.

b) Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje dela plačila trenerjem, ki izvajajo pripravljalne programe in programe namenjeni vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (višina razpisanih sredstev – 40.000,00 €)

Programi športnih društev na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport (sofinanciranje dela plačila trenerjem, ki izvajajo pripravljalne programe in programe, namenjeni vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport) (šifra NPŠ 6.1.5.2.1.)
Za sofinanciranje dela plačila trenerjem se nameni 40.000,00 EUR, od tega se polovico sredstev nameni za sofinanciranje hokejskih trenerjev ter polovica sredstev za sofinanciranje 3 (treh) trenerjev v ostalih športnih panogah.

Sofinanciranje dela plače hokejskih trenerjev
Za sofinanciranje dela plače hokejskih trenerjev se nameni 20.000,00 EUR. Sofinancira se največ do 90% zneska, navedenega v pogodbi o sodelovanju med izvajalcem in trenerjem, ta višina pa ne sme presegati zneska v višini 20.000,00 EUR.

Sofinanciranje dela plače 3 (treh) trenerjev v ostalih športnih panogah
Posamezni izvajalec lahko prijavi na javni razpis največ 3 (tri) trenerje. Sofinancira se 3 (tri) trenerje, ki po vrednotenju dosežejo najvišje število točk. Sofinancira se največ do 90% zneska, navedenega v pogodbi o sodelovanju med izvajalcem in trenerjem, ta višina pa ne sme presegati 6.666,00 € na posameznega trenerja. V kolikor dobi več društev enako število točk se sredstva razdelijo po enakih deležih.

c) Izvedba javnega razpisa za dodelitev sredstev za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu (višina razpisanih sredstev – 3.000,00 €)

Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu (šifra NPŠ 6.3.1.)

Kakovostni strokovni kadri v športu so ključ njegovega razvoja in uspešnosti. Najvišjo strokovno raven predstavlja strokovno izobražen kader, ki zaključi univerzitetni ali visokošolski študijski program s področja športa. Ti programi so v domeni izobraževalnega sistema. Vzporedno z univerzitetnim in visokošolskim izobraževanjem v športu pa potekajo programi usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih in drugih delavcev, povezanih s športom, ki so del letnih programov športa.

Usposabljanje strokovnih kadrov v športu razumemo kot programe, kjer se različno izobraženi kadri usposobijo na področju posameznih športnih panog, kar jim omogoči delo v športu. Programi izpopolnjevanja pa so krajši programi za kadre, ki so že izobraženi ali usposobljeni za delo v športu, pa si želijo ali pa z vidika zahtev morajo nadgraditi svoje znanje«.

5. člen

Spremeni se VI. točka Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2023 IZVRŠEVANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI JESENICE ZA LETO 2023 in se po novem glasi:

»VI. IZVRŠEVANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI JESENICE ZA LETO 2023
Pogoj za izvrševanje Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2023, ki ga sprejme Občinski svet občine Jesenice, je veljavnost Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2023 in Odloka o rebalansu proračuna Občine Jesenice za leto 2023. Letni program športa v občini Jesenice za leto 2023 in Sprememba Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2023 se objavita na spletni strani Občine Jesenice.

Za vse, kar ni opredeljeno v Letnem programu športa v občini Jesenice za leto 2023, se smiselno uporabljajo določila Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb), Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023 (Sklep vlade št. 00727 – 13/2014/7 z dne 26. 8. 2014) ter Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2023 in Odloka o rebalansu proračuna Občine Jesenice za leto 2023.«

Št. 007 – 3 / 2023 - 4
Jesenice, _____

Mag. Peter Bohinec
ŽUPAN OBČINE JESENICE

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 13. člena Zakona o športu (ZŠpo – 1) (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023 (Sklep vlade št. 00727 – 13/2014/7 z dne 26. 8. 2014) ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), je Občinski svet občine Jesenice na 22. redni seji dne 9. 12. 2021 sprejel

LETNI PROGRAM
ŠPORTA V OBČINI JESENICE ZA LETO 2023

I. UVOD

Izvajanje nacionalnega programa športa na lokalni ravni za posamezno koledarsko leto določi občinski svet po predhodnem mnenju občinske športne zveze.
Letni program športa določa:
- programe in področja športa, ki se sofinancirajo v posameznem koledarskem letu in
- obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu lokalne skupnosti, pri čemer se upoštevata strukturo in prednostne naloge, opredeljene v nacionalnem programu.

II. CILJI IN NALOGE NA PODROČJU ŠPORTA V LETU 2023

Letni izvedbeni cilji na področju športa:
- ohraniti prostor in opremo za izvajanje in razvoj športne dejavnosti za vse kategorije športnikov in rekreativcev ter za različne starostne skupine,
- zagotavljati pogoje za izvedbo športnih dogodkov, vključno z ustreznim evidentiranjem in predstavitvijo športne dediščine,
- zagotoviti sofinanciranje programov in področij na področju športa (izvedba javnih razpisov za dodelitev sredstev za programe in področja letnega programa športa).

III. PROGRAMI ŠPORTA, KI SE SOFINANCIRAJO IZ JAVNIH SREDSTEV

V letu 2023 se iz proračuna Občine Jesenice zagotavljajo sredstva za:
- delovanje Zavoda za šport Jesenice,
- upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov ter
- nakup in investicijsko vzdrževanje športnih objektov.

Predvideva se tudi sofinanciranje:
- športno – preventivnih dogodkov in projektov, ki jih izvaja Zavod za šport Jesenice,
- tradicionalne športne prireditve in
- športnih programov ter ostalih področij na podlagi javnih razpisov.

IV. PROGRAMI IN PODROČJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA TER OBSEG JAVNIH SREDSTEV, KI SE ZAGOTAVLJAJO V PRORAČUNU OBČINE JESENICE V LETU 2023

Proračunska postavka		**Višina odhodkov v €**
6200	**Zavod za šport Jesenice**	**516.667,00**
	Plače in drugi izdatki zaposlenim-bruto plača	303.211,00
	Sredstva za osebne prejemke	51.506,00
	Sredstva za prispevke	48.306,00
	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	6.364,00
	Izdatki za blago in storitve	30.880,00
	Izvedba športno preventivnih dogodkov oz. projektov	51.400,00
	Nadaljevanje aktivnosti za vzpostavitev muzejske športne zbirke	10.000,00
	Novoletna prireditev	15.000,00
6210	**Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov**	**249.690,00**
6220	**Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov**	**134.500,00**
	Ureditev športnega igrišča na Blejski Dobravi	90.000,00
	Program nabav in vzdrževanj Zavoda za šport Jesenice	24.500,00
	Preureditev teniških igrišč na Kresu	20.000,00
6350	**Tradicionalne športne prireditve - izvedba pohoda na Golico ob občinskem prazniku**	**2.600,00**
6780	**Programi športa**	**320.000,00**
SKUPAJ		**1.223.457,00**

Delovanje Zavoda za šport Jesenice

Občina Jesenice zagotavlja pogoje za izvajanje nacionalnega programa športa ter za upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih objektov v občini Jesenice, za kar v občini od leta 2001 deluje Zavod za šport Jesenice, katerega ustanoviteljica je Občina Jesenice. Javni zavod predstavlja pomemben člen med društvi, posamezniki, občino in ostalimi deležniki in skrbi za celovit razvoj športa v občini, upravlja s športnimi objekti in jih pripravlja za vadbo in tekmovanje ter skrbi za vzdrževanje, daje strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem letnega programa športa, spremlja in analizira razmere na področju športa ter izvaja ostale naloge na področju športa v lokalni skupnosti.

Izvedba aktivnosti v okviru Zavoda za šport Jesenice

Zavod za šport Jesenice bo v letu 2023 izvedel naslednje projekte:

- Pomladni tek (tradicionalna tekaška prireditev, organizirana v sklopu prireditev počastitve občinskega praznika Občine Jesenice) – 1.200,00 €,
- Dnevi športa (tradicionalna prireditev v začetku meseca junija, kjer se predstavljajo društva, izvedla se bodo rekreativna tekmovanja v petih panogah in zabavni večer) – 1.500,00 €,
- Plavalni maraton (predvideno je tekmovanje za pokal mesta Jesenice, skoki s stolpa za pokal mesta Jesenice, akvatlon, plavalni maraton 12 ur plavajmo skupaj za humanitarni namen in zabavni večer) – 1.500,00 €,
- športno rekreativna tekmovanja, kot so nočni pohod v Španov vrh, kolesarski izlet v spomin na Jureta Robiča, olimpijski tek, mini olimpijada, teden Fair Playa in športne igre Jesenic (namen teh tekmovanj je povečati število športno rekreativnega prebivalstva, seznanjenje občanov o lastnostih športne vadbe in predstavitev različnih športnih društev) – 1.200,00 €,
- aktivnosti v času šolskih počitnic (predvideno je igranje košarke, malega nogometa na umetni travi, In line hokeja, kegljanja, drsanja, namiznega tenisa, fitnesa, nagradne igre na Trim stezi Žerjavec in ponedeljkove aktivnosti na kopališču Ukova) – 1.500,00 €,

- Pohodništvo v občini Jesenice (javni zavod želi povezati organizatorje, ki organizirajo različne pohode v občini Jesenice, da bi pridobili na odmevnosti in udeležbi ter s tem spodbudili občane k športni rekreaciji ter bolj zdravemu načinu preživljanja prostega časa) – 2.000,00 €,
- novoletno prireditev – 15.000,00 € in
- nadaljevanje aktivnosti za vzpostavitev muzejske športne dediščine – 10.000,00 €.

Tudi v letu 2023 zagotavljamo sredstva v višini 22.500,00 € za postavitev umetnega drsališča na eni od javnih površin v občini, ki bo namenjen vsem jeseniških otrokom od meseca decembra 2022 do konca meseca februarja 2023.

Prav tako bo Občina Jesenice v zimski sezoni v Športni dvorani Podmežakla v času vikendov omogočila brezplačno rekreacijsko drsanje za otroke in mlade do 18. leta starosti, za kar bo namenila 10.000,00 €.

Vključen je tudi izglasovani predlog participativnega proračuna v KS Podmežakla - Šport za zabavo v vrednosti 10.000,00 €, v okviru katerega bo Zavod za šport Jesenice pripravil gibalno rekreativne programe za predšolske in osnovnošolske otroke.

Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov
Sredstva se namenjajo za tekoče vzdrževanje športnih objektov, s katerimi upravlja Zavod za šport Jesenice.

Investicijsko vzdrževanje ostalih športnih objektov
Sredstva v skupni višini 24.500,00 € se namenijo Zavodu za šport Jesenice, in sicer: 20.000,00 € za izdelavo nadaljnje projektne dokumentacije za atletsko stezo in dvig glavnega nogometnega igrišča, sredstva v višini 1.000,00 € za nakup nove kosilnice, sredstva v višini 1.000,00 € za nakup opreme za telovadnico v Športni dvorani Podmežakla, sredstva v višini 500,00 € za nakup drsalk, sredstva v višini 1.000,00 € za nakup petih kompletov za samovarovanje za plezališče v naravi Dobršnik ter sredstva v višini 1.000,00 € za nakup računalnika.

Za dokončno ureditev obstoječega športnega igrišča na Blejski Dobravi, se v letu 2023 predvideva ureditev II. faze, ki zajema rekonstrukcijo asfaltiranega igrišča, odvodnjavanjem meteornih voda, dokončanjem razvoda razsvetljave igrišča in postavitev tribun, za kar se zagotovijo sredstva v višini 90.000,00 €. Projekt ureditve športnega igrišča na Blejski Dobravi se v letu 2023 zaključi.

V okviru investicijskih aktivnosti se v letu 2023 izvede tudi izglasovani predlog participativnega proračuna v KS Slovenski Javornik – Koroška Bela Preureditev degradiranih teniških igrišč na Kresu v vrednosti 20.000,00 €, katerega nosilec je Zavod za šport Jesenice.

Izvedba tradicionalnega pohoda na Golico
Ob dnevu državnosti je v letu 2023 predvidena izvedba 14. tradicionalnega pohoda na Golico, ki ga Občina Jesenice izvede v sodelovanju s Planinskim društvom Jesenice.

V. PROGRAMI ŠPORTA – SREDSTVA DODELJENA NA PODLAGI JAVNIH RAZPISOV

Na podlagi javnih razpisov se sredstva namenjajo za sofinanciranje naslednjih vsebin:
- za športne programe (oznaka 6.1. v tabeli spodaj, brez 6.1.5.2.1.),
- za programe športnih društev na področju športne vzgoje otrok in mladine – Javni razpis za sofinanciranje dela plačila trenerjem, ki izvajajo pripravljalne programe in programe namenjeni vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport za leto 2023 (oznaka 6.1.5.2.1. v tabeli spodaj),
- za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov (oznaka 6.3.1. v tabeli spodaj) in

– za športne prireditve in promocijo športa ter mednarodne tekme klubov v evropskih klubskih tekmovanjih v kolektivnih športnih panogah na najvišji ravni (oznaka 6.5.1. v tabeli spodaj).

V letu 2023 se bodo sredstva v višini 320.000,00 € dodelila na podlagi treh javnih razpisov, ki bodo zajemali naslednje programe in področja:

Oznaka (šifra po NPŠ)	Ime programa oz. področja	Višina sredstev v EUR
6.1.2.	Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – splošni program	17.000,00
6.1.2.	Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – pripravljalni program	57.000,00
6.1.3.	Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami	500
6.1.5.	Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport	119.000,00
6.1.5.1.	Programi športnih društev na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport (sofinanciranje dela plačila trenerjem, ki izvajajo pripravljalne programe in programe namenjeni vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport)	40.000,00
6.1.6.	Kakovostni šport	34.000,00
6.1.7.	Vrhunski šport	4.000,00
6.1.8.	Šport invalidov	800
6.1.9.	Športna rekreacija	4.800,00
6.1.10.	Šport starejših	2.500,00
6.5.1.	Športne prireditve in promocija športa	8.000,00
	Mednarodne tekme klubov v evropskih klubskih tekmovanjih v kolektivnih športnih panogah na najvišji ravni	25.000,00
6.3.1.	Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu	2.000,00
6.4.1.	Delovanje športnih organizacij – za delovanje občinskih športnih zvez	5.400,00
	SKUPAJ	**320.000,00**

Predstavitev vsebine treh javnih razpisov je podana v nadaljevanju:

d) Izvedba javnega razpisa za dodelitev sredstev za programe in področja letnega programa športa v občini Jesenice[7] (višina razpisanih sredstev 278.000,00 €)

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – splošni program (šifra NPŠ 6.1.2.)
Temeljni namen športne vadbe, predvsem v obdobju otroštva in mladostništva, je omogočiti, da postane otrok oz. mladostnik gibalno kompetentna oz. gibalno izobražena osebnost. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi »Zlati sonček«, »Naučimo se plavati«, »Ciciban planinec«,

[7] Opomba: oštevilčenje programov s področja športa, ki so navedeni v tem podpoglavju, je usklajeno s predpisanim oštevilčenjem po Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023 (Ur. list RS št. 26/2014)

»Krpan« in drugi 60 urni programi za otroke in mlade, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci za te starostne skupine.

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – pripravljalni program (šifra NPŠ 6.1.2.)

V ta program so vključeni mladi do vključno 12 leta, ki ne smejo nastopati na tekmovanjih, zato so vključeni v pripravljalne programe.

Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (šifra NPŠ 6.1.3.)

Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami je namenjena predvsem ustrezni skrbi za vključevanje teh mladih ljudi v vsakdanje življenje in predstavlja nadaljevanje njihovega rednega šolskega športnega udejstvovanja.

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (šifra NPŠ 6.1.5.)

Kakovostna športna dejavnost otrok in mladine, ki se ukvarjajo s športom zaradi doseganja vrhunskih dosežkov, je temeljni pogoj kasnejše športne uspešnosti. Ti programi vključujejo načrtno skrb za mlade športnike na njihovi poti za doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.

Kakovostni šport (šifra NPŠ 6.1.6.)

Kakovostni šport predstavlja nadgradnjo športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. V programe kakovostnega športa uvrščamo vse športnike in športne ekipe v članskih starostnih kategorijah, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika, tekmujejo v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka ter na mednarodnih tekmovanjih in so registrirani skladno s pogoji OKS - ZŠZ.

Vrhunski šport (šifra NPŠ 6.1.7.)

Ta pojavna oblika športa ima pomembno vlogo za druge vidike športa, zlasti za vključevanje mladih v šport. Vrhunski športniki so vzorniki mladim, z njihovimi dosežki pa se pogosto poistovetijo vsi pripadniki zamišljene nacionalne skupnosti (t.i. nacionalna identifikacija). Vrhunski šport predstavlja tudi področje, na katerem se lahko prek dosežkov na mednarodni ravni uresničujejo koristi države (npr. prepoznavnost).

Šport invalidov (šifra NPŠ 6.1.8.)

Šport invalidov ima v vseh svojih raznovrstnih oblikah pomembne psihosocialne učinke (možnost rehabilitacije s pomočjo gibanja, vključevanje v družbo), lahko pa tudi športne učinke (možnost doseganja vrhunskih rezultatov in ukvarjanje s športno rekreacijo).

Športna rekreacija (šifra NPŠ 6.1.9.)

Športna rekreacija je smiselno nadaljevanje obvezne in prostočasne športne vzgoje, športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami, obštudijskih športnih dejavnosti ter prav tako programov tekmovalnega športa (športniki naj bi po zaključeni tekmovalni karieri ostali športno dejavni). Predstavlja športno dejavnost odraslih vseh starosti oziroma družin s ciljem ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja ali zabave.

Šport starejših (šifra NPŠ 6.1.10.)

Šport starejših lahko opredelimo kot športno-rekreativno dejavnost ljudi nad 65. letom starosti. To je običajno obdobje, ko se ljudje upokojijo, zaradi staranja pa se spremenijo nekatere biološke lastnosti človekovega organizma, zato starejši pogosteje obolevajo. Za družbo lahko predstavlja šport starejših pomembno sredstvo za zmanjševanje izdatkov za javno zdravstveno blagajno, saj učinki kakovostne telesne vadbe zmanjšujejo obolevnost.

Delovanje športnih organizacij - za delovanje občinskih športnih zvez (šifra NPŠ 6.4.1.)
Sofinancira se delovanje občinskih športnih zvez, ki prebivalcem ponujajo kakovostne športne storitve, ki imajo značaj javne dobrine. Za osnovno delovanje občinskih športnih zvez se zagotovijo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov in dohodkov zaposlenih.

Športne prireditve in promocija športa (šifra NPŠ 6.5.1.)
Sofinancira se:
5. organizacijo in izvedbo tekmovanj in športno rekreativnih prireditev, ki upoštevajo trajnostne kriterije in so usmerjene k povečanju števila športno dejavnega prebivalstva,
6. povezovanje športnih in turističnih (nacionalnih in lokalnih) organizacij s ciljem povečanja uspešnosti in prepoznavnosti športnih prireditev v Sloveniji,
7. lokalno športno promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu (npr. razglasitev športnika leta v občini) in
8. mednarodne tekme klubov v evropskih klubskih tekmovanjih v kolektivnih športnih panogah na najvišji ravni.

Sem ne spadajo šolska športna tekmovanja.
Pod točko 1., 2. in 3. se sofinancira največ 8 (osem) prireditev, ki na podlagi vrednotenja dosežejo najvišje število točk.

e) Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje dela plačila trenerjem, ki izvajajo pripravljalne programe in programe namenjeni vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (višina razpisanih sredstev – 40.000,00 €)

Programi športnih društev na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport (sofinanciranje dela plačila trenerjem, ki izvajajo pripravljalne programe in programe, namenjeni vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport) (šifra NPŠ 6.1.5.2.1.)
Za sofinanciranje dela plačila trenerjem se nameni 40.000,00 EUR, od tega se polovico sredstev nameni za sofinanciranje hokejskih trenerjev ter polovica sredstev za sofinanciranje 3 (treh) trenerjev v ostalih športnih panogah.

<u>Sofinanciranje dela plače hokejskih trenerjev</u>
Za sofinanciranje dela plače hokejskih trenerjev se nameni 20.000,00 EUR. Sofinancira se največ do 90% zneska, navedenega v pogodbi o sodelovanju med izvajalcem in trenerjem, ta višina pa ne sme presegati zneska v višini 20.000,00 EUR.

<u>Sofinanciranje dela plače 3 (treh) trenerjev v ostalih športnih panogah</u>
Posamezni izvajalec lahko prijavi na javni razpis največ 3 (tri) trenerje. Sofinancira se 3 (tri) trenerje, ki po vrednotenju dosežejo najvišje število točk. Sofinancira se največ do 90% zneska, navedenega v pogodbi o sodelovanju med izvajalcem in trenerjem, ta višina pa ne sme presegati 6.666,66 € na posameznega trenerja. V kolikor dobi več društev enako število točk se sredstva razdelijo po enakih deležih.

f) Izvedba javnega razpisa za dodelitev sredstev za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu (višina razpisanih sredstev – 2.000,00 €)

Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu (šifra NPŠ 6.3.1.)

Kakovostni strokovni kadri v športu so ključ njegovega razvoja in uspešnosti. Najvišjo strokovno raven predstavlja strokovno izobražen kader, ki zaključi univerzitetni ali visokošolski študijski program s področja športa. Ti programi so v domeni izobraževalnega sistema. Vzporedno z univerzitetnim in visokošolskim izobraževanjem v športu pa potekajo programi usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih in drugih delavcev, povezanih s športom, ki so del letnih programov športa.

Usposabljanje strokovnih kadrov v športu razumemo kot programe, kjer se različno izobraženi kadri usposobijo na področju posameznih športnih panog, kar jim omogoči delo v športu. Programi izpopolnjevanja pa so krajši programi za kadre, ki so že izobraženi ali usposobljeni za delo v športu, pa si želijo ali pa z vidika zahtev morajo nadgraditi svoje znanje.

VI. IZVRŠEVANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI JESENICE ZA LETO 2023

Pogoj za izvrševanje Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2023, ki ga sprejme Občinski svet občine Jesenice, je veljavnost Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2023. Letni program športa v občini Jesenice za leto 2023 se objavi na spletni strani Občine Jesenice.

Za vse, kar ni opredeljeno v Letnem programu športa v občini Jesenice za leto 2023, se smiselno uporabljajo določila Zakona o športu (ZŠpo – 1) (Ur. list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023 (Sklep vlade št. 00727 – 13/2014/7 z dne 26. 8. 2014) ter Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2023.

Številka: 671-40/2021-6
Datum: 9. 12. 2021

Blaž Račič
ŽUPAN OBČINE JESENICE

ŠPORTNA ZVEZA JESENICE

LEDARSKA UL.4 4270 4270 JESENICE
DŠ 39318362
TR SI 56 07000 0000 154029

OBČINA JESENICE
C. ŽELEZARJEV 6
4270 JESENICE

datum: 7.2.2023

Zadeva : **MNENJE O SPREMEMBAH LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI JESENICE ZA LETO 2023**

Občina Jesenice je v skladu s 13. členom Zakona o športu posredovala predlog sprememb Letnega programa športa v Občini Jesenice za leto 2023 . Spremembe so potrebne zaradi rebalansa občinskega proračuna za leto 2023.

Mnenje :

Športna zveza Jesenice daje pozitivno mnenje k predlaganim spremembam Letnega programa športa za leto 2023. Ugotavljamo, da spremembe zasledujejo prizadevanja, da se kljub zaostrenim gospodarskim razmeram omogoči izvedba program dejavnosti društev in se v ta namen povečujejo sredstva . Prav tako je iz predloga razvidno, da so povečana sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje , kar je za nadaljnji razvoj športne dejavnosti zelo pomembno.

Športni pozdrav !

Pripravil :
Branko Jeršin

ŠPORTNA ZVEZA JESENICE

Rajko PETERNEL
Predsednik Športne zveze Jesenice

PREDLAGATELJ: **mag. Peter Bohinec, župan občine Jesenice**
POROČEVALKA: **Petra Dečman, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve**

PREDLOG
SPREMEMBE LETNEGA PROGRAMA KULTURE V OBČINI JESENICE ZA LETO 2023

1. UVOD

1.1. Ocena stanja

Občinski svet občine Jesenice je na 22. redni seji dne 9. 12. 2021, kot letni izvedbeni načrt v skladu z 9. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo[1], sprejel Letni program kulture v občini Jesenice za leto 2023[2], ki izhaja iz proračuna občine Jesenice za leto 2023, ki ga je Občinski svet občine Jesenice sprejel prav tako na 22. redni seji[3].

Letni program kulture skupaj s proračunom občine Jesenice predstavlja podlago za razdelitev sredstev za kulturne dejavnosti, kulturne programe in projekte ter vzdrževanje kulturne infrastrukture (investicije, investicijsko vzdrževanje, kulturno dediščino, …).

1.2. Razlogi za spremembo

Na vsebino in obseg sredstev letnega programa kulture vplivajo različni dejavniki, ki so posledica trenutnih gospodarskih razmer in povzročajo višje stroške, tako na strani tekoče kot investicijske porabe. Zaradi sprejetega Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023[4] so se zvišali stroški plač in drugi izdatki zaposlenim, zato je s predlogom rebalansa proračuna potrebno za leto 2023 zagotoviti dodatna sredstva za ta namen.

Rast cen energentov ter materiala in storitev na trgu vplivajo predvsem na višje stroške energije in ogrevanja v javnih zavodih oz. objektih s katerimi upravljajo. Zaradi rasti cen surovin in gradbenih materialov tako na slovenskem kot na svetovnem trgu prvotno zagotovljena sredstva ne zadoščajo za izvedbo že planiranih investicijskih posegov in naknadno izkazanih potrebnih investicijskih aktivnosti, zato je potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Na podlagi navedenega je potrebno spremeniti oz. uskladiti tudi veljavni letni program kulture.

1.3. Cilji in načela

Cilj predlagane Spremembe letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2023 je uskladitev programov in projektov ter višina sofinanciranja letnega programa kulture v občini Jesenice, in sicer v skladu s predlogom rebalansa proračuna za leto 2023.

---

[1] Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP; http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3370

[2] povezava do predpisa: https://www.jesenice.si/za-obcana/register-predpisov/7-drubene-dejavnosti/7-1-splosno/item/download/12460_c631a07f0fc814cff5fc0c0ca4c60691

[3] Uradni list RS, št. 199/2021; https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-4021/odlok-o-proracunu-obcine-jesenice-za-leto-2023

[4] Uradni list RS, št. 136/22; https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3304/dogovor-o-ukrepih-na-podrocju-plac-in-drugih-stroskov-dela-v-javnem-sektorju-za-leti-2022-in-2023

1.4. Finančne posledice

Višina finančnih sredstev za izvajanje Spremembe letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2023 izhaja iz predloga rebalansa proračuna Občine Jesenice za leto 2023 in vključuje glavna programa rebalansa proračuna občine Jesenice 1802 – Ohranjanje kulturne dediščine in 1803 – Programi v kulturi.

2. OBRAZLOŽITEV DOLOČB PREDLAGANE SPREMEMBE LETNEGA PROGRAMA KULTURE V OBČINI JESENICE

1. člen
Predlagamo, da se v točki 3.1.1. Nepremična kulturna dediščina spremenita vsebina in obseg sredstev podpodročja »Spomeniškovarstvene akcije«, tako da se glasita:
»V letu 2023 se bo za potrebe spomeniškovarstvenih akcij namenilo skupno 59.600,00 €, in sicer:
- 36.000,00 € za obnovo Vojaške kapele v Spominskem parku na Plavžu (EŠD 10066),
- 16.600,00 € za izvedbo dodatnih, naknadno izkazanih potrebnih konservatorsko-restavratorskih posegov na Štefančevem znamenju na Koroški Beli (EŠD 5446) ter
- 7.000,00 € za sofinanciranje obnov ogroženih nepremičnih kulturnih spomenikov, razglašenih za kulturni spomenik lokalnega pomena, ki bodo upravičencem dodeljena na podlagi izvedenega javnega razpisa.«

2. člen
Predlagamo, da se v točki 3.1.2. Premična kulturna dediščina pri podpodročju »Gornjesavski muzej Jesenice« v 3. alineji 4. odstavka dodata številki Uradnih listov, v katerih sta bili objavljeni noveli Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), in sicer »204/21 in 139/22«.

3. člen
Predlagamo, da se v točki 3.1.2. Premična kulturna dediščina pri podpodročju »Gornjesavski muzej Jesenice« celotno besedilo 5. in 6. odstavka nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»V Gornjesavskem muzeju Jesenice je v skladu z veljavnim kadrovskim načrtom zaposlenih skupno 19 oseb, od tega je v notranji organizacijski enoti Jesenice zasedenih 7 delovnih mest. V letu 2023 znaša strošek dela (bruto plače, prispevki, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim ter premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje), ki ga pokriva Občina Jesenice, v predvideni skupni višini 180.344,00 €.

Stroški financiranja oz. sofinanciranja izvedbe projektov javnega zavoda se planirajo v skupni višini 45.700,00 €, in sicer za:
- galerijsko razstavni program s promocijo v Kosovi graščini v višini 7.000,00 €, ki vključuje, medinstitucionalne in lastne razstave javnega zavoda, tako v okviru mednarodnih in lastnih projektov;
- v Kosovi graščini novo stalno razstavo iz zgodovine mesta Jesenice v višini 19.700,00 €, kjer bodo prikazana prva leta mesta Jesenice, od leta 1929, ko so bile podeljene mestne pravice pa do sredine 50. let 20. stoletja;
- kviz o zgodovini mesta Jesenic v letu 2023 za učence in dijake osnovnih in srednjih šol ter pedagoško-andragoške aktivnosti v višini 7.000,00 €, tema bodo »Parki«; kviz bo osredotočen na naravno dediščino, in sicer drevesnim vrstam, parkom in zelenim površinam v občini Jesenice;
- Jeseniški zbornik, ki izhaja vsake štiri leta, sredstva v višini 7.000,00 €;
- Gorenjsko kreativno mrežo v višini 5.000,00 €.«

4. člen
Predlagamo, da se v točki 3.1.2. Premična kulturna dediščina pri podpodročju »Gornjesavski muzej Jesenice« v 8. odstavku spremeni višina zneska, in sicer s 27.000,00 € na 29.000,00 €.

5. člen
Predlagamo, da se v točki 3.2.1. Knjižničarstvo in založništvo pri podpodročju »Občinska knjižnica Jesenice« v 3. alineji 2. odstavka dodata številki Uradnih listov, kjer sta bili objavljeni noveli Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), in sicer »204/21 in 139/22«.

6. člen
Predlagamo, da se v točki 3.2.1. Knjižničarstvo in založništvo pri podpodročju »Občinska knjižnica Jesenice« celotno besedilo 3. odstavka nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»V Občinski knjižnici Jesenice je zaposlenih skupno 19 oseb oz. zasedenih 17,75 delovnih mest, javni zavod pa opravlja knjižnično dejavnost tudi za občino Kranjska Gora in občino Žirovnica. Tako znaša strošek dela (bruto plače, prispevki, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim ter premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje), ki jih pokriva Občina Jesenice, skupaj 499.339,00 €.«

7. člen
Predlagamo, da se v točki 3.2.1. Knjižničarstvo in založništvo pri podpodročju »Občinska knjižnica Jesenice« v 4. odstavku spremeni višina zneska, in sicer z 8.500,00 € na 17.016,00 €.

8. člen
Predlagamo, da se v točki 3.2.2. Umetniški programi pri podpodročju »Gledališče Toneta Čufarja Jesenice« v 3. alineji 2. odstavka dodata številki Uradnih listov, v katerih bili objavljeni noveli Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), in sicer »204/21 in 139/22«.

9. člen
Predlagamo, da se v točki 3.2.2. Umetniški programi pri podpodročju »Gledališče Toneta Čufarja Jesenice« celotno besedilo 3. in 4. odstavka nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»V Gledališču Toneta Čufarja Jesenice je zaposlenih skupno 8 oseb oz. zasedenih 7,5 delovnih mest. Tako znaša strošek dela (bruto plače, prispevki, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim ter premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje) v skupni višini 203.154,00 €.

Sredstva za programe in programske materialne stroške se namenijo za:

- mladinski program v višini 6.200,00 €, ki vključuje izvedbo dveh lastnih produkcij (otroško in mladinsko);
- gledališki abonma v višini 19.000,00 € (vključuje najmanj dve predstavi lastne produkcije domače odrasle gledališke skupine ter dve lastni produkciji za mladino in otroke, ostalo prestavljajo predstave gostujočih gledališč) in glasbeni abonma v višini 8.500,00 € (vključuje predvidoma eno glasbeno predstavo mesečno);
- Čufarjev maraton v višini 900,00 €, ki vključuje organizacijo srečanja sosednjih odrov in začetek nove gledališke sezone;
- otroške delavnice v višini 1.000,00 €, ki vključujejo stroške izvedbe poletne delavnice gledališkega podmladka in priprave na izvedbo gledališke produkcije;
- Čufarjeve dneve v višini 7.000,00 €, ki vključuje organizacijo festivala gledališč Slovenije in zamejstva ter spremljajoče prireditve (razstavo, okroglo mizo ali delavnico, strokovni posvet);
- kritje stroškov projekta Moj kino izbranega izvajalca v višini 3.700,00 € za produkcijo najnovejših filmov v najsodobnejši tehniki v prostorih Kina Železar.«

10. člen
Predlagamo, da se v točki 3.2.2. Umetniški programi pri podpodročju »Gledališče Toneta Čufarja Jesenice« v 5. odstavku spremeni višina zneska, in sicer z 21.150,00 € na 35.000,00 €.

11. člen
Predlagamo, da se v točki 3.2.3. Ljubiteljska kultura v 1. odstavku črta 2. alineja.

12. člen
Predlagamo, da se v točki 3.2.3. Ljubiteljska kultura celotno besedilo 1. alineje 2. odstavka nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»v celoti realizirani programi ter pokriti stroški sofinanciranja po sklenjenih pogodbah (ljubiteljskim kulturnim društvom in zvezi kulturnih društev) za izvedbo celoletnih programov, in sicer za: glasbeno dejavnost (pevske in instrumentalne skupine), gledališko in lutkovno dejavnost, folklorno dejavnost (folklorne skupine ter ljudski pevci in godci), plesno dejavnost, likovno in fotografsko dejavnost, razstavno dejavnost – razstavišča in krožke ročnih del, ki so bili predhodno potrjeni (odobreni) na podlagi izvedenega postopka javnega razpisa in veljavnih meril«.

13. člen
Predlagamo, da se v točki 3.2.3. Ljubiteljska kultura pri podpodročju »Dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev, zveze in sklada« celotno besedilo 2. odstavka nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Javni razpis na področju ljubiteljske kulture temelji na Pravilniku o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 84/12) in na veljavnih Merilih za vrednotenje programov ljubiteljskih kulturnih društev in kulturnih projektov ter projektov obnove nepremičnih kulturnih spomenikov v občini Jesenice, ki se financirajo ali sofinancirajo iz proračuna Občine Jesenice, ki jih je Strokovna komisija za pripravo predloga razdelitve sredstev namenjenih za programe ljubiteljskih kulturnih društev in kulturne projekte kulture ter projekte obnove nepremičnih kulturnih spomenikov v občini Jesenice sprejela na svoji seji dne 6. 12. 2022 in jih je s Sklepom o sprejetju Meril za vrednotenje programov ljubiteljskih kulturnih društev in kulturnih projektov ter projektov obnove nepremičnih kulturnih spomenikov v občini Jesenice, ki se financirajo ali sofinancirajo iz proračuna Občine Jesenice, št. 007-12/2022-14 dne 21. 12. 2022 potrdil župan Občine Jesenice.«

14. člen
Predlagamo, da se v točki 3.2.3. Ljubiteljska kultura pri podpodročju »Dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev, zveze in sklada« v celoti črta 3. odstavek s pripadajočo tabelo in se nadomesti z besedilom:
»Za programe ljubiteljskih kulturnih društev in zvez kulturnih društev znaša višina razpisanih sredstev 59.600,00 €, od tega 51.350,00 € za programe ljubiteljskih kulturnih društev ter 8.250,00 € za delovanje zveze kulturnih društev.«

15. člen
Predlagamo, da se v točki 3.2.3. Ljubiteljska kultura pri podpodročju »Dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev, zveze in sklada« v 2. alineji 4. odstavka spremeni višina zneska, in sicer z 18.750,00 € na 31.750,00 €.

16. člen
Predlagamo, da se v točki 3.2.4. Drugi programi v kulturi (investicije in investicijsko vzdrževanje) v 2. alineji kazalcev spremeni višina zneska, in sicer s 53.500,00 na 62.764,27 €.

17. člen
Predlagamo, da se v točki 3.2.4. Drugi programi v kulturi (investicije in investicijsko vzdrževanje) besedilo 3. alineje kazalcev nadomesti z besedilom, ki se glasi:

»100 % realizacija načrtovanega odkupa muzejskega gradiva in določene opreme ter izvedba investicijsko-vzdrževalnih del v skupni višini 49.100,00 €«.

18. člen

Predlagamo, da se v točki 3.2.4. Drugi programi v kulturi (investicije in investicijsko vzdrževanje) v 4. alineji kazalcev spremeni višina zneska, in sicer z 20.000,00 € na 25.000,00 €.

19. člen

Predlagamo, da se v točki 3.2.4. Drugi programi v kulturi (investicije in investicijsko vzdrževanje) črta zadnja alineja pri kazalcih.

20. člen

Predlagamo, da se v točki 4. FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO PROGRAMA KULTURE V LETU 2023 zaradi spremenjene vsebine in obsega sredstev po posameznih proračunskih postavkah tabela v celoti nadomesti z novo tabelo:

»

PODROČJE/VSEBINA	višina v €
3.1. OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE	
SPOMENIŠKOVARTVENE AKCIJE (glej Okvirni pregled programov)	59.600,00
OBNOVA RUARDOVE GRAŠČINE	960.000,00
GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE	
Pogodbeni prihranki rabe energije (elektrika)	118,32
Pogodbeni prihranki rabe energije (ogrevanje)	1.676,16
Sredstva za plače	131.648,00
Sredstva za osebne prejemke	25.929,00
Prispevki delodajalcev	20.425,00
Projekti: - Razstavna dejavnost s promocijo v Kosovi – 7.000,00 € - Nova stalna razstava iz zgodovine mesta Jesenice – 19.700,00 € - Kviz o zgodovini mesta Jesenic – 7.000,00 € - Gorenjska kreativna mreža – 5.000,00 € - Jeseniški zbornik – 7.000,00 €	45.700,00
Splošni oz. neprogramski materialni stroški (od tega 3.000,00 € za vzdrževanje Stare Save, 8.000,00 € kritje izpada prihodka zaradi obnove Ruardove graščine in 4.780,00 € za stroške najemnine SŽ)	25.512,00
Ogrevanje	29.000,00
Kolpern: Materialni stroški – 27.900,00 € Programski stroški – 11.900,00 € (prireditve Poletje na Stari Savi – 8.100,00 €, ostale prireditve – 3.800,00 €)	39.800,00
Kolektivne premije dodatnega pok. zavarovanja	2.342,00
3.2. PROGRAMI V KULTURI	
3.2.1. KNJIŽNIČARSTVO IN ZALOŽNIŠTVO	
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE	
Sredstva za plače	384.111,00
Sredstva za osebne prejemke	47.149,00
Prispevki delodajalcev	61.842,00
Splošni oz. neprogramski materialni stroški – 21.838,00 € Otroški, mladinski, odrasli program – bibliopedagoške dejavnosti – 11.088,00 € Domoznanstvo – 2.500,00 €	35.426,00
Ogrevanje	17.016,00
Zavarovanje premoženja v upravljanju javnega zavoda	1.500,00

PODROČJE/VSEBINA	višina v €
Kolektivne premije dodatnega pok. zavarovanja	6.237,00
3.2.2. UMETNIŠKI PROGRAMI	
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE	
Pogodbeni prihranki rabe energije (elektrika)	330,60
Pogodbeni prihranki rabe energije (ogrevanje)	5.080,08
Sredstva za plače	153.747,00
Sredstva za osebne prejemke	22.466,00
Prispevki delodajalcev	23.465,00
Mladinski program	6.200,00
Gledališki abonma	19.000,00
Splošni oz. neprogramski materialni stroški – 39.000,00 €	44.600,00
Čufarjev maraton in Otroške delavnice – 1.900,00 €	
Stroški pogodbene produkcije Moj kino – 3.700,00 €	
Čufarjevi dnevi	7.000,00
Glasbeni abonma	8.500,00
Ogrevanje	35.000,00
Zavarovanje premoženja v upravljanju javnega zavoda	13.800,00
Kolektivne premije dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.476,00
3.2.3. LJUBITELJSKA KULTURA	
KULTURNI PROJEKTI (glej Okvirni pregled programov)	15.000,00
DEJAVNOST LJUB. KULTURNIH DRUŠTEV (glej posebno obrazložitev – Okvirni pregled programov)	80.287,00
JAVNI KULTURNI PROGRAMI	31.750,00
3.2.4. DRUGI PROGRAMI V KULTURI	
INVESTICIJE IN INVEST.VZDRŽEVANJE JZ NA PODROČJU KULTURE	
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE	62.764,27
- nakup knjižničnega gradiva ter preostala vlaganja v prostore – 62.764,27 €	
GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE	49.100,00
- odkup muzejskega gradiva ter preostala vlaganja v prostore	
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE	28.000,00
- preureditev sedanje šivalnice v prostore garderobe ter ureditev nove šivalnice v prvem nadstropju ter vzdrževanje skupnih prostorov	
SKUPAJ	**2.504.597,43**

«

21. člen

Predlagamo, da se v točki 5. IZVRŠEVANJE LETNEGA PROGRAMA KULTURE V OBČINI JESENICE ZA LETO 2023 besedilo nadomesti z besedilom, ki se glasi:

»Pogoj za izvrševanje Letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2023, ki ga sprejme Občinski svet občine Jesenice, je veljavnost Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2023 in Odloka o rebalansu proračuna Občine Jesenice za leto 2023. Letni program kulture v občini Jesenice za leto 2023 in Sprememba letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2023 se objavita na spletni strani Občine Jesenice.

Za vse, kar ni opredeljeno v Letnem programu kulture v občini Jesenice za leto 2023, se smiselno uporabljajo določila Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP) ter Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2023 Odloka o rebalansu proračuna Občine Jesenice za leto 2023.«

3. PREDLOG SKLEPA

V skladu s 119. členom Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/16) predlagam Občinskemu svetu občine Jesenice, da na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/2015) sprejme naslednji

SKLEP:
Sprejme se predlog spremembe Letnega programa kulture v Občini Jesenice za leto 2023.

Pripravili:
Tea Resman, višja svetovalka III
Petra Dečman, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve

mag. Peter Bohinec
ŽUPAN

Številka: 610-29/2021-3
Datum: 20. 2. 2023

Prilogi:
- Sprememba letnega programa kulture v Občini Jesenice za leto 2023 – predlog,
- Letni program kulture v Občini Jesenice za leto 2023 – veljavno besedilo.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP) in Pravilnika o postopkih izvrševanja proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22), Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2023 (Uradni list RS, št. 199/2021) in Odloka o rebalansu proračuna Občine Jesenice za leto 2023, sprejetega na ___ redni seji Občinskega sveta občine Jesenice dne _____, je Občinski svet občine Jesenice na ___ redni seji dne _____ sprejel

SPREMEMBO LETNEGA PROGRAMA
KULTURE V OBČINI JESENICE ZA LETO 2023

1. člen

V točki 3.1.1. Nepremična kulturna dediščina se spremeni besedilo podpoglavja »Spomeniškovarstvene akcije«, tako da se glasi:
»V letu 2023 se bo za potrebe spomeniškovarstvenih akcij namenilo skupno 59.600,00 €, in sicer:

- 36.000,00 € za obnovo Vojaške kapele v Spominskem parku na Plavžu (EŠD 10066),
- 16.600,00 € za izvedbo dodatnih, naknadno izkazanih potrebnih konservatorsko-restavratorskih posegov na Štefančevem znamenju na Koroški Beli (EŠD 5446) ter
- 7.000,00 € za sofinanciranje obnov ogroženih nepremičnih kulturnih spomenikov, razglašenih za kulturni spomenik lokalnega pomena, ki bodo upravičencem dodeljena na podlagi izvedenega javnega razpisa.«

2. člen

V točki 3.1.2. Premična kulturna dediščina se pri podpodročju »Gornjesavski muzej Jesenice« v 3. alineji 4. odstavka za št. 84/18, doda št. »204/21 in 139/22«.

3. člen

V točki 3.1.2. Premična kulturna dediščina se pri podpodročju »Gornjesavski muzej Jesenice« spremenita 5. in 6. odstavek, tako da se glasita:
»V Gornjesavskem muzeju Jesenice je v skladu z veljavnim kadrovskim načrtom zaposlenih skupno 19 oseb, od tega je v notranji organizacijski enoti Jesenice zasedenih 7 delovnih mest. V letu 2023 znaša strošek dela (bruto plače, prispevki, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim ter premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje), ki ga pokriva Občina Jesenice, v predvideni skupni višini 180.344,00 €.

Stroški financiranja oz. sofinanciranja izvedbe projektov javnega zavoda se planirajo v skupni višini 45.700,00 €, in sicer za:

- galerijsko razstavni program s promocijo v Kosovi graščini v višini 7.000,00 €, ki vključuje, medinstitucionalne in lastne razstave javnega zavoda, tako v okviru mednarodnih in lastnih projektov;
- v Kosovi graščini novo stalno razstavo iz zgodovine mesta Jesenice v višini 19.700,00 €, kjer bodo prikazana prva leta mesta Jesenice, od leta 1929, ko so bile podeljene mestne pravice pa do sredine 50. let 20. stoletja;
- kviz o zgodovini mesta Jesenic v letu 2023 za učence in dijake osnovnih in srednjih šol ter pedagoško-andragoške aktivnosti v višini 7.000,00 €, tema bodo »Parki«; kviz bo osredotočen na naravno dediščino, in sicer drevesnim vrstam, parkom in zelenim površinam v občini Jesenice;

- Jeseniški zbornik, ki izhaja vsake štiri leta, sredstva v višini 7.000,00 €;
- Gorenjsko kreativno mrežo v višini 5.000,00 €.«

4. člen

V točki 3.1.2. Premična kulturna dediščina se pri podpodročju »Gornjesavski muzej Jesenice« v 8. odstavku spremeni višina zneska, da se sedaj glasi »29.000,00 €«.

5. člen

V točki 3.2.1. Knjižničarstvo in založništvo se pri podpodročju »Občinska knjižnica Jesenice« v 3. alineji 2. odstavka za št. 84/18, doda »204/21 in 139/22«.

6. člen

V točki 3.2.1. Knjižničarstvo in založništvo se pri podpodročju »Občinska knjižnica Jesenice« spremeni 3. odstavek, tako da se glasi:
»V Občinski knjižnici Jesenice je zaposlenih skupno 19 oseb oz. zasedenih 17,75 delovnih mest, javni zavod pa opravlja knjižnično dejavnost tudi za občino Kranjska Gora in občino Žirovnica. Tako znaša strošek dela (bruto plače, prispevki, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim ter premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje), ki jih pokriva Občina Jesenice, skupaj 499.339,00 €.«

7. člen

V točki 3.2.1. Knjižničarstvo in založništvo se pri podpodročju »Občinska knjižnica Jesenice« v 4. odstavku spremeni višina zneska, da se sedaj glasi »17.016,00 €«.

8. člen

V točki 3.2.2. Umetniški programi se pri podpodročju Gledališče »Toneta Čufarja Jesenice« v 3. alineji 2. odstavka za št. 84/18 doda »204/21 in 139/22«.

9. člen

V točki 3.2.2. Umetniški programi se pri podpodročju »Gledališče Toneta Čufarja Jesenice« spremenita 3. in 4. odstavek, tako da se glasita:
»V Gledališču Toneta Čufarja Jesenice je zaposlenih skupno 8 oseb oz. zasedenih 7,5 delovnih mest. Tako znaša strošek dela (bruto plače, prispevki, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim ter premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje) v skupni višini 203.154,00 €.

Sredstva za programe in programske materialne stroške se namenijo za:

- mladinski program v višini 6.200,00 €, ki vključuje izvedbo dveh lastnih produkcij (otroško in mladinsko);
- gledališki abonma v višini 19.000,00 € (vključuje najmanj dve predstavi lastne produkcije domače odrasle gledališke skupine ter dve lastni produkciji za mladino in otroke, ostalo prestavljajo predstave gostujočih gledališč) in glasbeni abonma v višini 8.500,00 € (vključuje predvidoma eno glasbeno predstavo mesečno);
- Čufarjev maraton v višini 900,00 €, ki vključuje organizacijo srečanja sosednjih odrov in začetek nove gledališke sezone;
- otroške delavnice v višini 1.000,00 €, ki vključujejo stroške izvedbe poletne delavnice gledališkega podmladka in priprave na izvedbo gledališke produkcije;
- Čufarjeve dneve v višini 7.000,00 €, ki vključuje organizacijo festivala gledališč Slovenije in zamejstva ter spremljajoče prireditve (razstavo, okroglo mizo ali delavnico, strokovni posvet);
- kritje stroškov projekta Moj kino izbranega izvajalca v višini 3.700,00 € za produkcijo najnovejših filmov v najsodobnejši tehniki v prostorih Kina Železar.«

10. člen

V točki 3.2.2. Umetniški programi se pri podpodročju »Gledališče Toneta Čufarja Jesenice« v 5. odstavku spremeni višina zneska, da se sedaj glasi »35.000,00 €«.

11. člen

V točki 3.2.3. Ljubiteljska kultura se v 1. odstavku črta 2. alineja.

12. člen

V točki 3.2.3. Ljubiteljska kultura se spremeni 1. alineja 2. odstavka, tako da se glasi:
»v celoti realizirani programi ter pokriti stroški sofinanciranja po sklenjenih pogodbah (ljubiteljskim kulturnim društvom in zvezi kulturnih društev) za izvedbo celoletnih programov, in sicer za: glasbeno dejavnost (pevske in instrumentalne skupine), gledališko in lutkovno dejavnost, folklorno dejavnost (folklorne skupine ter ljudski pevci in godci), plesno dejavnost, likovno in fotografsko dejavnost, razstavno dejavnost – razstavišča in krožke ročnih del, ki so bili predhodno potrjeni (odobreni) na podlagi izvedenega postopka javnega razpisa in veljavnih meril«.

13. člen

V točki 3.2.3. Ljubiteljska kultura se pri podpodročju »Dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev, zveze in sklada« spremeni 2. odstavek, tako da se glasi:
»Javni razpis na področju ljubiteljske kulture temelji na Pravilniku o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 84/12) in na veljavnih Merilih za vrednotenje programov ljubiteljskih kulturnih društev in kulturnih projektov ter projektov obnove nepremičnih kulturnih spomenikov v občini Jesenice, ki se financirajo ali sofinancirajo iz proračuna Občine Jesenice, ki jih je Strokovna komisija za pripravo predloga razdelitve sredstev namenjenih za programe ljubiteljskih kulturnih društev in kulturne projekte kulture ter projekte obnove nepremičnih kulturnih spomenikov v občini Jesenice sprejela na svoji seji dne 6. 12. 2022 in jih je s Sklepom o sprejetju Meril za vrednotenje programov ljubiteljskih kulturnih društev in kulturnih projektov ter projektov obnove nepremičnih kulturnih spomenikov v občini Jesenice, ki se financirajo ali sofinancirajo iz proračuna Občine Jesenice, št. 007-12/2022-14 dne 21. 12. 2022 potrdil župan Občine Jesenice.«

14. člen

V točki 3.2.3. Ljubiteljska kultura se pri podpodročju »Dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev, zveze in sklada« 3. odstavek in tabela črtata in se nadomestita z besedilom:
»Za programe ljubiteljskih kulturnih društev in zvez kulturnih društev znaša višina razpisanih sredstev 59.600,00 €, od tega 51.350,00 € za programe ljubiteljskih kulturnih društev ter 8.250,00 € za delovanje zveze kulturnih društev.«

15. člen

V točki 3.2.3. Ljubiteljska kultura se pri podpodročju »Dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev, zveze in sklada« v 2. alineji 4. odstavka spremeni višina zneska, da se glasi »31.750,00 €«.

16. člen

V točki 3.2.4. »Drugi programi v kulturi (investicije in investicijsko vzdrževanje)« se pri 2. alineji kazalcev spremeni višina zneska, da se glasi »62.764,27 €«.

17. člen

V točki 3.2.4. »Drugi programi v kulturi (investicije in investicijsko vzdrževanje)« se 3. alineja kazalcev spremeni, tako da se glasi:

»100 % realizacija načrtovanega odkupa muzejskega gradiva in določene opreme ter izvedba investicijsko-vzdrževalnih del v skupni višini 49.100,00 €«.

18. člen

V točki 3.2.4. »Drugi programi v kulturi (investicije in investicijsko vzdrževanje)« se v 4. alineji kazalcev spremeni višina zneska, da se glasi »25.000,00 €«.

19. člen

V točki 3.2.4. »Drugi programi v kulturi (investicije in investicijsko vzdrževanje)« se črta zadnja alineja kazalcev.

20. člen

V točki 4. FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO PROGRAMA KULTURE V LETU 2023 se tabela v celoti nadomesti z novo tabelo:

»

PODROČJE/VSEBINA	višina v €
3.1. OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE	
SPOMENIŠKOVARTVENE AKCIJE (glej Okvirni pregled programov)	59.600,00
OBNOVA RUARDOVE GRAŠČINE	960.000,00
GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE	
Pogodbeni prihranki rabe energije (elektrika)	118,32
Pogodbeni prihranki rabe energije (ogrevanje)	1.676,16
Sredstva za plače	131.648,00
Sredstva za osebne prejemke	25.929,00
Prispevki delodajalcev	20.425,00
Projekti:	45.700,00
- Razstavna dejavnost s promocijo v Kosovi – 7.000,00 €	
- Nova stalna razstava iz zgodovine mesta Jesenice – 19.700,00 €	
- Kviz o zgodovini mesta Jesenic – 7.000,00 €	
- Gorenjska kreativna mreža – 5.000,00 €	
- Jeseniški zbornik – 7.000,00 €	
Splošni oz. neprogramski materialni stroški (od tega 3.000,00 € za vzdrževanje Stare Save, 8.000,00 € kritje izpada prihodka zaradi obnove Ruardove graščine in 4.780,00 € za stroške najemnine SŽ)	25.512,00
Ogrevanje	29.000,00
Kolpern:	39.800,00
Materialni stroški – 27.900,00 €	
Programski stroški – 11.900,00 € (prireditve Poletje na Stari Savi – 8.100,00 €, ostale prireditve – 3.800,00 €)	
Kolektivne premije dodatnega pok. zavarovanja	2.342,00
3.2. PROGRAMI V KULTURI	
3.2.1. KNJIŽNIČARSTVO IN ZALOŽNIŠTVO	
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE	
Sredstva za plače	384.111,00
Sredstva za osebne prejemke	47.149,00
Prispevki delodajalcev	61.842,00
Splošni oz. neprogramski materialni stroški – 21.838,00 €	35.426,00
Otroški, mladinski, odrasli program – bibliopedagoške dejavnosti – 11.088,00 €	
Domoznanstvo – 2.500,00 €	
Ogrevanje	17.016,00

PODROČJE/VSEBINA	višina v €
Zavarovanje premoženja v upravljanju javnega zavoda	1.500,00
Kolektivne premije dodatnega pok. zavarovanja	6.237,00
3.2.2. UMETNIŠKI PROGRAMI	
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE	
Pogodbeni prihranki rabe energije (elektrika)	330,60
Pogodbeni prihranki rabe energije (ogrevanje)	5.080,08
Sredstva za plače	153.747,00
Sredstva za osebne prejemke	22.466,00
Prispevki delodajalcev	23.465,00
Mladinski program	6.200,00
Gledališki abonma	19.000,00
Splošni oz. neprogramski materialni stroški – 39.000,00 €	44.600,00
Čufarjev maraton in Otroške delavnice – 1.900,00 €	
Stroški pogodbene produkcije Moj kino – 3.700,00 €	
Čufarjevi dnevi	7.000,00
Glasbeni abonma	8.500,00
Ogrevanje	35.000,00
Zavarovanje premoženja v upravljanju javnega zavoda	13.800,00
Kolektivne premije dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.476,00
3.2.3. LJUBITELJSKA KULTURA	
KULTURNI PROJEKTI (glej Okvirni pregled programov)	15.000,00
DEJAVNOST LJUB. KULTURNIH DRUŠTEV (glej posebno obrazložitev – Okvirni pregled programov)	80.287,00
JAVNI KULTURNI PROGRAMI	31.750,00
3.2.4. DRUGI PROGRAMI V KULTURI	
INVESTICIJE IN INVEST.VZDRŽEVANJE JZ NA PODROČJU KULTURE	
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE	62.764,27
- nakup knjižničnega gradiva ter preostala vlaganja v prostore – 62.764,27 €	
GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE	49.100,00
- odkup muzejskega gradiva ter preostala vlaganja v prostore	
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE	28.000,00
- preureditev sedanje šivalnice v prostore garderobe ter ureditev nove šivalnice v prvem nadstropju ter vzdrževanje skupnih prostorov	
SKUPAJ	**2.504.597,43**

«

21. člen

V točki 5. IZVRŠEVANJE LETNEGA PROGRAMA KULTURE V OBČINI JESENICE ZA LETO 2023 se besedilo nadomesti z besedilom, ki se glasi:

»Pogoj za izvrševanje Letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2023, ki ga sprejme Občinski svet občine Jesenice, je veljavnost Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2023 in Odloka o rebalansu proračuna Občine Jesenice za leto 2023. Letni program kulture v občini Jesenice za leto 2023 in Sprememba letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2023 se objavita na spletni strani Občine Jesenice.

Za vse, kar ni opredeljeno v Letnem programu kulture v občini Jesenice za leto 2023, se smiselno uporabljajo določila Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in

105/22 – ZZNŠPP) ter Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2023 Odloka o rebalansu proračuna Občine Jesenice za leto 2023.«

mag. Peter Bohinec
ŽUPAN

Številka: 610-29/2021-
Datum: _____

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 - ZNOrg) in Pravilnika o postopkih izvrševanja proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) je Občinski svet občine Jesenice na svoji 22. redni seji dne 9. 12. 2021 sprejel

LETNI PROGRAM KULTURE
V OBČINI JESENICE ZA LETO 2023

1. SPLOŠNE DOLOČBE

S tem aktom se določi Letni program kulture v občini Jesenice v letu 2023, ki ga sprejme lokalna skupnost.

Pravna podlaga za sprejem Lokalnega programa za kulturo je Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 - ZNOrg; v nadaljnjem besedilu: ZUJIK). Lokalni program za kulturo opredeljuje javni interes za kulturo, in sicer z namenom zagotavljanja pogojev za kulturno ustvarjalnost, dostopnost kulturnih dobrin, kulturno raznolikost in kulturno identiteto. Javni interes se udejanja predvsem na podlagi:

- letnih izvedbenih načrtov nosilcev javnega interesa,
- javnih razpisov in javnih pozivov za financiranje kulturnih programov in kulturnih projektov,
- aktov o ustanovitvi javnih zavodov, njihovih strateških načrtov in letnih programov,
- javnih razpisov za oddajo javne kulturne infrastrukture in
- upravnih odločb.

Lokalni program za kulturo občine Jesenice 2021 – 2024 (v postopku obravnave in nato sprejema) je področni strateški dokument, ki se naslanja na zakonodajo ter izhaja iz ciljev in Novelacije Občinskega razvojnega programa Občine Jesenice 2011 – 2025. Opredeljuje prioritete na področju kulture, cilje in ukrepe za dosego ciljev, načrtuje investicije v javno kulturno infrastrukturo, določi čas za njihovo uresničitev ter kazalce, po katerih se bo merilo njihovo doseganje.
Izvedbeni akt področne strategije predstavlja Letni program kulture za leto 2023, ki skupaj s Proračunom občine Jesenice za leto 2023 predstavljata podlago za razdelitev sredstev za kulturne dejavnosti, kulturne programe in projekte, vzdrževanje kulturne infrastrukture (investicije, investicijsko vzdrževanje, kulturno dediščino….) v letu 2023.

2. IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA KULTURE V OBČINI JESENICE V LETU 2023

Izvajalci letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2023 so:

- javni zavodi na področju kulture: Gornjesavski muzej Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, Občinska knjižnica Jesenice,
- ljubiteljska kulturna društva in zveza kulturnih društev,
- druga ljubiteljska društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
- izvajalec javnega kulturnega programa pihalnega orkestra, izbran na podlagi javnega poziva,
- Javni sklad za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Jesenice (JSKD, OI Jesenice).

3. PROGRAMI IN PROJEKTI, KI SE BODO V LETU 2023 IZVAJALI V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU KULTURE V OBČINI JESENICE

Programi in projekti, ki se bodo v občini Jesenice izvajali v javnem interesu na področju kulture, so podrobneje opredeljeni v nadaljevanju teksta in finančno ovrednoteni v priloženi tabelah.

Dinamika izvrševanja investicij in investicijskega vzdrževanja, opredeljenih v finančnem načrtu posameznega neposrednega proračunskega uporabnika, se izvaja skladno z Odlokom o proračunu občine Jesenice za leto 2023 in vključuje glavna programa proračuna občine Jesenice 1802 – Ohranjanje kulturne dediščine in 1803 – Programi v kulturi.

Vsebina Lokalnega programa kulture v občini Jesenice v letu 2023 sledi programski strukturi Proračuna občine Jesenice za leto 2023 in je predstavljena v nadaljevanju (podpoglavji 3. 1. Ohranjanje kulturne dediščine in 3. 2. Programi v kulturi).

3. 1. OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

3.1.1. Nepremična kulturna dediščina

Letni izvedbeni cilji:
- izvajanje celovite obnove Bucelleni - Ruardove graščine na Stari Savi (v nadaljevanju Ruardova graščina), ki je bila na 22. redni seji Vlade Republike Slovenije v sklopu nekdanjega Fužinarskega naselja Stara Sava na Jesenicah razglašen za kulturni spomenik državnega pomena (Sklep Vlade RS št. 00716-1/2019-4 z dne 7. 3. 2019),
- ohranjati obseg posegov na spomenikih kulturne dediščine, ki so lokalnega pomena v skladu s kulturnovarstvenimi usmeritvami pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine (vključno z nadomestitvijo eventualno odtujenih spominskih plošč, ki imajo status kulturnega spomenika ter sanacijo poškodovanih kulturnih spomenikov).

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- 1 rekonstrukcija kulturnega spomenika v teku (obnova Ruardove graščine),
- 1 poseg na kulturnih spomenikih oz. na določenih elementih kulturnih spomenikov v občini Jesenice ter izvedena nepredvidena (interventna) vzdrževanja po ugotovitvah Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Kranj.

Spomeniškovarstvene akcije

V letu 2023 se bo za potrebe spomeniškovarstvenih akcij namenilo skupno 42.000,00 €, in sicer:
- 35.000,00 € za obnovo Vojaške kapele v Spominskem parku na Plavžu (EŠD 10066) ter
- 7.000,00 € za sofinanciranje obnov ogroženih nepremičnih kulturnih spomenikov, razglašenih za kulturni spomenik lokalnega pomena, ki bodo upravičencem dodeljena na podlagi izvedenega javnega razpisa.

Obnova Ruardove graščine

Celovita obnova objekta Bucelleni - Ruardove graščino (vključno s popotresno obnovo, energetsko sanacijo ter izvedbo restavratorsko-konservatorskih del) se je pričela v letu 2018 in se bo zaključila v prihodnjih letih. V letu 2019 je bila Bucelleni - Ruardova graščina v sklopu nekdanjega Fužinarskega naselja Stara Sava na Jesenicah, razglašena za kulturni spomenik državnega pomena (Sklep Vlade Republike Slovenije št. 00716-1/2019/4, z dne 7. 3. 2019). Z obnovo objekta bomo zagotovili ohranitev razglašenega kulturnega spomenika, njegovo konservacijo in prezentacijo čim bolj avtentičnega stanja objekta ter prostorske pogoje za izvajanje muzejske, kulturne in tudi turistične dejavnosti v okviru muzejskega kompleksa Stara Sava.

3.1.2. Premična kulturna dediščina

Letni izvedbeni cilj:
- zagotavljanje javne službe na področju muzejske dejavnosti ter ohranjanje pogojev za varstvo zbirk s področja zgodovine železarstva in s tem povezanih dejavnosti, kot so rudarstvo, geologija, paleontologija, obrt in trgovina, načina življenja – etnologija, kulturna, krajevna in mestna zgodovina ter širše v gornjesavski regiji (delovanje javnega zavoda Gornjesavskega muzeja Jesenice – začasno izvajanje dejavnosti na drugih lokacijah za čas celovite obnove Ruardove graščine).

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- 100 % izveden program javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice.

Gornjesavski muzej Jesenice

Občina Jesenice zagotavlja pogoje za opravljanje javne službe na področju ohranjanja in predstavljanja kulturne dediščine s področja zgodovine železarstva in rudarstva s tehniško dediščino in s tem povezanih dejavnosti, mestne in krajevne kulturne zgodovine ter za ostale lokalno pomembne vsebine (programe in projekte), ki se uresničuje v okviru delovanja Gornjesavskega muzeja Jesenice, katerega soustanoviteljica je Občina Jesenice.

Gornjesavski muzej Jesenice ima od leta 2010 status pooblaščenega muzeja in za ta namen Ministrstvo za kulturo zagotavlja določena sredstva sofinanciranja, kar posledično zmanjšuje obveznost sofinanciranja Občine Jesenice in Občine Kranjska Gora za stroške dela in materialne stroške.

Za nemoteno delovanje zavoda se v proračunu zagotavljajo sredstva za plače, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje ter sredstva za materialne stroške in ogrevanje ter za projekte muzeja.

Pri načrtovanju plač in drugih stroškov dela za leto 2023 je javni zavod upošteval:
- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18),
- Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 88/21),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18), ter veljavne predpise in kolektivne pogodbe, ki veljajo za področje kulture,
- plačno lestvico, kot jo določa ZUJF, veljavna od 1. 6. 2012 dalje, ki se je ponovno pričela uporabljati od 1. 9. 2016 dalje.

V Gornjesavskem muzeju Jesenice je v skladu z veljavnim kadrovskim načrtom zaposlenih skupno 18,5 oseb, od tega je v notranji organizacijski enoti Jesenice zasedenih 7 delovnih mest. V letu 2023 znaša strošek dela (bruto plače, prispevki, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim ter premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje), ki ga pokriva Občina Jesenice, v predvideni skupni višini 162.187,00 €.

Stroški financiranja oz. sofinanciranja izvedbe projektov javnega zavoda se planirajo v skupni višini 40.700,00 €, in sicer za:
- galerijsko razstavni program s promocijo v Kosovi graščini v višini 12.500,00 €, ki vključuje, medinstitucionalne in lastne razstave javnega zavoda, tako v okviru mednarodnih in lastnih projektov;
- kviz o zgodovini mesta Jesenic v letu 2023 za učence in dijake osnovnih in srednjih šol ter pedagoško-andragoške aktivnosti v višini 7.000,00 €, tema bodo »Parki« in kviz bo osredotočen na naravno dediščino, in sicer drevesnim vrstam, parkom in zelenim površinam v občini Jesenice;
- Jeseniški zbornik, ki izhaja vsake štiri leta, sredstva v višini 7.000,00 €;

- sofinanciranje izdaje kataloga stalne razstave Slovenskega železarskega muzeja v obnovljeni Bucelleni - Ruardovi graščini v višini 14.200,00 €, ki bo na 400 straneh vključevala tri sklope (zgodovino železarstva, vzpon fužinarjev ter predstavitev Bucelleni - Ruardove graščine in njenih lastnikov); v katalogu bo predstavljeno tudi delo prve slovenske diplomirane medicinske in skrbstvene sestre Angele Boškin in njenih naslednic v zdravstveni negi. Predvidoma bodo posneli bi tudi promocijski film in vključili spremljevalni program (gostovanje občasne razstave Sava združuje in tisk treh portretov Ruardov).

Za izvajanje aktivnosti v Kolpernu so zagotovljena sredstva v višini 39.800,00 €, od tega 27.900,00 € za kritje splošnih materialnih stroškov in 11.900,00 € za programske stroške za izvedbo prireditev v okviru Poletja na Stari Savi in druge prireditve v soorganizaciji Gornjesavskega muzeja Jesenice in ki jih za občino Jesenice izvede javni zavod.

Javnemu zavodu se za pokrivanje stroškov ogrevanja zagotovijo sredstva v ocenjeni višini 27.000,00 €.

Občina Jesenice za javni zavod neposredno pokriva stroške pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije (ogrevanje in električna energija) pogodbenemu partnerju Petrol d.d. za objekt Ruardove graščine. Plačilo mesečnega obračuna pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije je potrebno tudi v času obnove objekta (t.i. nadomestilo, saj je bila toplotna postaja v pogodbenem roku zamenjana in v uporabi do pričetka obnove objekta).

V okviru neprogramskih materialnih stroškov se v letu 2023 zagotovijo tudi:
- sredstva v višini 3.000,00 € za vzdrževanje območja Stare Save s katerim upravlja Gornjesavski muzej Jesenice;
- sredstva za kritje najemnine za prostore oz. skladišča v lasti Slovenskih železnic, kjer je shranjen del tehniške dediščine, v višini 4.780,00 €;
- dodatna sredstva v skupni ocenjeni višini 17.730,00 €, ki se delno nanašajo na povečane stroške uprave in depojev javnega zavoda na sedanji začasni lokaciji, vključno s delnim izpadom dohodka.

3.2. PROGRAMI V KULTURI

3.2.1. Knjižničarstvo in založništvo

Letni izvedbeni cilj:
- zagotavljanje javne službe na področju knjižničarstva – ohraniti pogoje za delovanje javnega zavoda Občinske knjižnice Jesenice ter za izvedbo različnih programov in projektov za javnost, vključno z neposrednim pokrivanjem pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije (ogrevanje in električna energija) pogodbenemu partnerju Petrol d. d. Ljubljana za objekt knjižnice.

Kazalec, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- 100 % izveden program javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice ter izpolnjene obveznosti v okviru pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije.

<u>Občinska knjižnica Jesenice</u>

Občina Jesenice v skladu s področno zakonodajo zagotavlja pogoje za opravljanje knjižnične dejavnosti, ki je z zakonom določena kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Dejavnost izvaja javni zavod Občinska knjižnica Jesenice, Občina kot ustanoviteljica pa poleg sredstev za stroške dela zagotavlja tudi sredstva za pokrivanje materialnih stroškov za dejavnost zavoda, stroške ogrevanja ter sredstva za projekte knjižnice.

Pri načrtovanju plač in drugih stroškov dela za leto 2023 je javni zavod upošteval:

- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18),

- Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 88/21),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18), ter veljavne predpise in kolektivne pogodbe, ki veljajo za področje kulture,
- plačno lestvico, kot jo določa ZUJF, veljavna od 1. 6. 2012 dalje, ki se je ponovno pričela uporabljati od 1. 9. 2016 dalje.

V Občinski knjižnici Jesenice je zaposlenih skupno 19 oseb oz. zasedenih 17,5 delovnih mest, javni zavod pa opravlja knjižnično dejavnost tudi za občino Kranjska Gora in občino Žirovnica. Tako znaša strošek dela (bruto plače, prispevki, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim ter premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje), ki jih pokriva Občina Jesenice, skupaj 451.644,00 €.

Javnemu zavodu se za pokrivanje stroškov ogrevanja zagotovijo sredstva v višini 8.500,00 €.

Stroški za izvedbo projektov javnega zavoda (v okviru programskih materialnih stroškov) se planirajo v skupni višini 13.588,00 €, in sicer za:

- program za otroke, mladino in odrasle v višini 11.088,00 €, ki vključuje bibliopedagoške dejavnosti (pravljične urice, ustvarjalne delavnice, angleške in nemške urice, počitniške delavnice, Berimo z Brihto, Brihtin počitniški nahrbtnik, predavanja, literarni večeri inp.);
- domoznanstvo v višini 2.500,00 €, ki vključuje zbiranje, ohranjanje domoznanskega gradiva ter predstavitev le-tega v okviru razstav in domoznanskih večerov ter domoznanskih projektov.

Na postavki se zagotavljajo tudi sredstva za zavarovanje premoženja, ki je v upravljanju javnega zavoda.

3.2.2. Umetniški programi

Letni izvedbeni cilj:
- ohraniti pogoje za delovanje javnega zavoda Gledališča Toneta Čufarja Jesenice ter za izvedbo različnih programov za javnost, vključno z neposrednim pokrivanjem pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije (ogrevanje in električna energija) pogodbenemu partnerju Petrol d.d. Ljubljana za objekt gledališča.

Kazalec, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- 100 % izveden program javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice ter izpolnjene obveznosti v okviru pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije.

<u>Gledališče Toneta Čufarja Jesenice</u>

Občina Jesenice zagotavlja pogoje za opravljanje javne službe na področju gledališke dejavnosti, katere izvajanje je v javnem interesu in ki je opredeljena z občinskim odlokom. Dejavnost izvaja javni zavod Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, Občina kot ustanoviteljica pa, poleg sredstev za stroške dela, zagotavlja tudi sredstva za pokrivanje materialnih stroškov za dejavnost zavoda, za stroške ogrevanja, za zavarovanje ter sredstva za program oz. projekte gledališča.

Pri načrtovanju plač in drugih stroškov dela za leto 2023 je javni zavod upošteval:

- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18),
- Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 88/21),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13,

25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18), ter veljavne predpise in kolektivne pogodbe, ki veljajo za področje kulture,
- plačno lestvico, kot jo določa ZUJF, veljavna od 1. 6. 2012 dalje, ki se je ponovno pričela uporabljati od 1. 9. 2016 dalje.

V Gledališču Toneta Čufarja Jesenice je zaposlenih skupno 8 oseb oz. zasedenih 7,5 delovnih mest. Tako znaša strošek dela (bruto plače, prispevki, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim ter premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje) v skupni višini 183.178,00 €.

Sredstva za programe in programske materialne stroške se namenijo za:

- mladinski program v višini 6.151,00 €, ki vključuje izvedbo dveh lastnih produkcij (otroško in mladinsko);
- gledališki abonma v višini 18.802,00 € (vključuje najmanj dve predstavi lastne produkcije domače odrasle gledališke skupine ter dve lastni produkciji za mladino in otroke, ostalo prestavljajo predstave gostujočih gledališč) in glasbeni abonma v višini 8.316,00 € (vključuje predvidoma eno glasbeno predstavo mesečno);
- Čufarjev maraton v višini 833,00 €, ki vključuje organizacijo srečanja sosednjih odrov in začetek nove gledališke sezone;
- otroške delavnice v višini 530,00 €, ki vključujejo stroške izvedbe poletne delavnice gledališkega podmladka in priprave na izvedbo gledališke produkcije;
- Čufarjeve dneve v višini 6.170,00 €, ki vključuje organizacijo festivala gledališč Slovenije in zamejstva ter spremljajoče prireditve (razstavo, okroglo mizo ali delavnico, strokovni posvet);
- kritje stroškov projekta Moj kino izbranega izvajalca v višini 3.660,00 € za produkcijo najnovejših filmov v najsodobnejši tehniki v prostorih Kina Železar.

Javnemu zavodu se za pokrivanja stroškov ogrevanje zagotovijo sredstva v višini 21.150,00 €.

Na postavki se zagotavljajo tudi sredstva za zavarovanje premoženja, ki je v upravljanju javnega zavoda.

Občina Jesenice neposredno pokriva tudi stroške pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije (ogrevanje in električna energija) pogodbenemu partnerju Petrol d.d. Ljubljana za objekt gledališča.

3.2.3. Ljubiteljska kultura

Letni izvedbeni cilji:
- izvesti 3 postopke dodelitve sredstev sofinanciranja (javni razpis za kulturne programe ljubiteljskih kulturnih društev in zveze društev, javni razpis za kulturne projekte, javni poziv za izvedbo javnega kulturnega programa),
- ohraniti prostorske pogoje za razstavišče Dolik,
- ohraniti javni kulturni program kulturnega izvajalca, katerega ustanovitelj ni država ali lokalna skupnost in je njegovo delovanje v javnem interesu Občine Jesenice, opredeljeni v Lokalnem programu kulture in
- ohraniti zagotavljanje pogojev za delovanje Javnega sklada za kulturne dejavnosti Območne izpostave Jesenice.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- v celoti realizirani programi ter pokriti stroški sofinanciranja po sklenjenih pogodbah (ljubiteljskim kulturnim društvom in zvezi kulturnih društev) za izvedbo celoletnih programov, in sicer za: pevske skupine, instrumentalne skupine, gledališke in lutkovne skupine, folklorne skupine, ljudske godce in pevce, plesne skupine, likovno dejavnost, razstavno dejavnost, krožke ročnih del ter

tradicionalne koncerte v Kosovi graščini, ki so bili predhodno potrjeni (odobreni) na podlagi izvedenega postopka javnega razpisa in veljavnih meril,
- v celoti realizirano sofinanciranje kulturnih projektov na področju ljubiteljske kulture v skladu z določili sklenjenih pogodb po končanem postopku javnega razpisa ter veljavnih meril,
- število dogovorjenih koncertov/nastopov pihalnega orkestra za potrebe Občine Jesenice.

Kulturni projekti

V okviru kulturnih projektov se za leto 2023 planirajo sredstva za naslednji namen:
- za sofinanciranje projektov ljubiteljskih kulturnih društev, in sicer v višini 14.536,00 €. Ljubiteljska kulturna društva so v zadnjem obdobju precej omejena z izvajanjem svojih ustaljenih programov, zato se za leto 2023 predvidi dodatna podpora pripravi in izvajanju posamičnih kulturnih projektov, s katerimi bodo društva kandidirala na javnem razpisu;
- manjši del sredstev v višini 464,00 € pa se nameni sofinanciranju projektov po 102. členu Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo, in sicer za projekte, ki jih ni bilo mogoče predvideti vnaprej in so posebnega pomena za občino.

Dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev, zveze in sklada

Za leto 2023 so planirana sredstva za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih društev in zveze kulturnih društev, in sicer v višini 59.600,00 €. Ljubiteljska kulturna društva bodo lahko kandidirala za sofinanciranje kulturnih programov na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis na področju ljubiteljske kulture temelji na Pravilniku o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 84/12) in na veljavnih merilih, ki upoštevajo dosežke iz preteklega (oz. predhodnega) leta.

Obseg in kvote sredstev po posameznih programih so prikazani v spodnji tabeli.

Programi ljubiteljskih kulturnih društev in zvez kulturnih društev	delež	višina v €
skupaj razpisana sredstva		59.600,00
1. faza razdelitve		
delež od razpisanih sredstev za eventualne pritožbe v 1. fazi razdelitve	3 %	1.802,71
kvota - sredstev za posamezno vrsto programa		
1.1. PEVSKE SKUPINE		9.116,00
1.2. INSTRUMENTALNE SKUPINE		946,00
1.3. ODRASLE IN OTROŠKE GLEDALIŠKE IN LUTKOVNE SKUPINE		5.074,00
1.4. FOLKOLORNE SKUPINE		5.601,29
1.4.1. LJUDSKI GODCI IN PEVCI		2.967,00
1.5. PLESNE SKUPINE		516,00
1.6. LIKOVNA DEJAVNOST - KLUBI - SKUPINE		860,00
1.7. FOTOGRAFSKA DEJAVNOST - KLUBI - DRUŠTVA		2.322,00
1.8. RAZSTAVNA DEJAVNOST - RAZSTAVIŠČA		17.544,00
1.9. KROŽKI ROČNIH DEL		3.741,00
1.10. ORGANIZACIJA TRADICIONALNIH KONCERTOV V KOSOVI GRAŠČINI		860,00
1.11. DELOVANJE ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV		8.250,00
skupaj program - 1. faza		57.797,29
vrednost točke - 1. faza		0,86
2. faza razdelitve		odvisno od ostanka sredstev iz 1. faze
delež od razpisanih sredstev za event. pritožbe v 2. fazi razdelitve	5 %	odvisno od ostanka sredstev iz 1. faze

Na področju ljubiteljske kulture so za leto 2023 v planirana sredstva tudi za naslednji namen:
- za sofinanciranje stroškov delovanja (programov in obratovalnih stroškov, v skladu s področno zakonodajo) Območne izpostave Jesenice Javnega Sklada RS za kulturne dejavnosti v višini 20.687,00 € in
- za sofinanciranje javnega kulturnega programa pihalnega orkestra, izbranega na javnem pozivu, in sicer se planirana sredstva v skupni višini 18.750,00 € namenijo za programske stroške in splošne obratovalne stroške (splošne stroške delovanja, vezane na prostor in tekoče vzdrževanje ter ostale materialne stroške).

3.2.4. Drugi programi v kulturi (investicije in investicijsko vzdrževanje)

Občina Jesenice za izvedbo aktivnosti za uresničevanje prostorskih pogojev za delovanje javnih zavodov na področju kulture namenja sredstva za posodabljanje opreme, nakup gradiv in za investicijsko vzdrževanje obstoječih prostorov in objektov, s katerimi upravljajo javni zavodi (kar je podrobneje razvidno iz tabele v poglavju št. 4 Finančna sredstva za izvedbo programa kulture v letu 2023).

Letni izvedbeni cilji:
- ohraniti pogoje za posodabljanje ter nadgradnja opreme in investicijsko vzdrževanje obstoječih prostorov in objektov javnih zavodov na področju kulture,
- ohraniti pogoje za nakup knjižnega gradiva.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- izvedene aktivnosti s področja vzdrževanja skupnih prostorov v Prireditvenem centru,
- 100 % realizacija načrtovanega odkupa knjižnega gradiva ter preostalih vlaganj v prostore in opremo knjižnice (zamenjava oken v pisarni računovodstva, zamenjava oken v časopisni čitalnici ter posodobitev IKT opreme) v skupni višini 53.500,00 €,
- 100 % realizacija načrtovanega odkupa muzejskega gradiva ter ostalih planiranih nabav za muzej (razna oprema ter nakup računalnika) v skupni višini 6.100,00 €,
- izvedba preureditve sedanje šivalnice v gledališču v prostore garderobe ter ureditev nove šivalnice v prvem nadstropju v skupni višini 20.000,00 €,
- odkup zemljišča za izgradnjo nove knjižnice v višini 180.000,00 €.

4. FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO PROGRAMA KULTURE V LETU 2023

PODROČJE/VSEBINA	višina v €
3.1. OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE	
SPOMENIŠKOVARTVENE AKCIJE (glej Okvirni pregled programov)	42.000,00
OBNOVA RUARDOVE GRAŠČINE	1.199.179,46
GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE	
Pogodbeni prihranki rabe energije (elektrika)	118,32
Pogodbeni prihranki rabe energije (ogrevanje)	1.676,16
Sredstva za plače	123.725,00
Sredstva za osebne prejemke	17.040,00
Prispevki delodajalcev	19.209,00
Projekti:	40.700,00
- Razstavna dejavnost s promocijo v Kosovi - 12.500,00 €	
- Katalog stalne razstave Slovenskega železarskega muzeja - 14.200,00 €	
- Kviz o zgodovini mesta Jesenic - 7.000,00 €	
- Jeseniški zbornik – 7.000,00 €	

PODROČJE/VSEBINA	višina v €
Splošni oz. neprogramski materialni stroški (od tega 3.000,00 € za vzdrževanje Stare Save, 8.000,00 € kritje izpada prihodka zaradi obnove Ruardove graščine in 4.780,00 € za stroške najemnine SŽ)	25.512,00
Ogrevanje	27.000,00
Kolpern:	39.800,00
Materialni stroški – 27.900,00 €	
Programski stroški – 11.900,00 € (prireditve Poletje na Stari Savi – 8.100,00 €, ostale prireditve - 3.800,00 €)	
Kolektivne premije dodatnega pok. zavarovanja	2.213,00
3.2. PROGRAMI V KULTURI	
3.2.1. KNJIŽNIČARSTVO IN ZALOŽNIŠTVO	
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE	
Sredstva za plače	350.386,00
Sredstva za osebne prejemke	38.991,00
Prispevki delodajalcev	56.412,00
Splošni oz. neprogramski materialni. stroški - 21.735,00 €	35.323,00
Otroški, mladinski, odrasli program – bibliopedagoške dejavnosti - 11.088,00 €	
Domoznanstvo - 2.500,00 €	
Ogrevanje	8.500,00
Zavarovanje premoženja v upravljanju javnega zavoda	1.500,00
Kolektivne premije dodatnega pok. zavarovanja	5.855,00
3.2.2. UMETNIŠKI PROGRAMI	
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE	
Pogodbeni prihranki rabe energije (elektrika)	330,60
Pogodbeni prihranki rabe energije (ogrevanje)	5.080,08
Sredstva za plače	137.834,00
Sredstva za osebne prejemke	20.350,00
Prispevki delodajalcev	21.591,00
Mladinski program	6.151,00
Gledališki abonma	18.802,00
Splošni oz. neprogramski materialni stroški – 38.980,00 €	44.003,00
Čufarjev maraton in Otroške delavnice - 1.363,00 €	
Stroški pogodbene produkcije Moj kino - 3.660,00 €	
Čufarjevi dnevi	6.170,00
Glasbeni abonma	8.316,00
Ogrevanje	21.150,00
Zavarovanje premoženja v upravljanju javnega zavoda	13.500,00
Kolektivne premije dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.403,00
3.2.3. LJUBITELJSKA KULTURA	
KULTURNI PROJEKTI (glej Okvirni pregled programov)	15.000,00
DEJAVNOST LJUB. KULTURNIH DRUŠTEV (glej posebno obrazložitev - Okvirni pregled programov)	80.287,00
JAVNI KULTURNI PROGRAMI	18.750,00
3.2.4. DRUGI PROGRAMI V KULTURI	
INVESTICIJE IN INVEST.VZDRŽEVANJE JZ NA PODROČJU KULTURE	
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE	233.500,00
- nakup zemljišča za novo knjižnico – 180.000,00 €	
- nakup knjižničnega gradiva ter preostala vlaganja v prostore – 53.500,00 €	
GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE	6.100,00
- odkup muzejskega gradiva ter preostala vlaganja v prostore	

PODROČJE/VSEBINA	višina v €
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE	
- preureditev sedanje šivalnice v prostore garderobe ter ureditev nove šivalnice v prvem nadstropju ter vzdrževanje skupnih prostorov	23.000,00
SKUPAJ	**2.718.457,62**

5. IZVRŠEVANJE LETNEGA PROGRAMA KULTURE V OBČINI JESENICE ZA LETO 2023

Pogoj za izvrševanje Letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2023, ki ga sprejme Občinski svet občine Jesenice, je veljavnost Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2023. Letni program kulture v občini Jesenice za leto 2023 se objavi na spletni strani Občine Jesenice.

Za vse, kar ni opredeljeno v Letnem programu kulture v občini Jesenice za leto 2023, se smiselno uporabljajo določila Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 - ZNOrg) ter Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2023.

Številka: 610-29/2021-2
Datum: 9. 12. 2021

Blaž Račič
ŽUPAN

PREDLAGATELJ: **mag. Peter Bohinec, župan občine Jesenice**
POROČEVALKA: **mag. Valentina Gorišek, Vodja oddelka za okolje in prostor**

PREDLOG
NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

1. DOPOLNITEV NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE JESENICE ZA LETO 2023

1. UVOD

Na podlagi Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) je Občinski svet na svoji 21. redni seji z dne 21. 10. 2021 sprejel načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2023. V načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem, so vključena zemljišča, stavbe, deli stavb in zemljišča s stavbo.

V skladu z načelom gospodarnosti je treba stvarno premoženje v lasti občine, ki ga slednja ali drug upravljavec trajno ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, prodati, oddati ali na drug ustrezen način zagotoviti njegovo gospodarno rabo.

Podlago za izvedbo posameznega postopka ravnanja z nepremičnim premoženjem lokalne skupnosti predstavlja sprejet načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem[1]. Navedeno pomeni, da se postopki ravnanja z nepremičnim premoženjem izvedejo le, če je nepremično premoženje, ki je predmet postopka, vključeno v sprejet načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto, v katerem se bo postopek izvedel.

Zaradi različnih dejavnikov, ki jih ob sprejemanju načrta ravnanja ni bilo mogoče predvideti, se med letom večkrat pojavijo potrebe po vključitvi dodatnega nepremičnega premoženja v načrt ravnanja, za kar je treba sprejeti načrt tudi dopolniti. Pravno podlago za dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem določa 1. odstavek 27. člena Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), dopolnitev pa se sprejema po istem postopku, kot to velja za sprejem osnovnega načrta.

2. OBRAZLOŽITEV

S predlogom dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2023, Občina Jesenice dopolnjuje načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča, 1. dopolnitev.

2.1 Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2023 - zemljišča

Občina Jesenice, po metodi neposredne pogodbe, načrtuje razpolaganje z deli nepremičnin, ki v naravi predstavljajo del javne železniške infrastrukture. V okviru izvedbe projekta obnove železniške proge Kranj-Jesenice, ki ga je v letu 2021 izvajala Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, so določena obnovitvena dela oziroma postavitev javne železniške infrastrukture posegla tudi na zemljišča v lasti Občine Jesenice. Za čas izvedbe navedenih del je bila z RS, Ministrstvom za

[1]Postopek določa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, v nadaljevanju ZSPDSLS-1.

infrastrukturo, Direkcijo RS za infrastrukturo sklenjena služnostna pogodba za določen čas, s klavzulo, da se po zaključku investicije izvede postopek uskladitve ZK stanja z dejanskim – prodaja/nakup obremenjenih nepremičnin in sicer po predhodni geodetski odmeri. Navedeni projekt je zaključen. Prodajo nepremičnin smo načrtovali že v letu 2022, vendar postopek ni bil izveden (RS še ni izvedla/ zaključila postopka geodetske odmere). Postopke prodaje načrtujemo v letu 2023. Predmet prodaje bodo tako zemljišča z novimi parcelnimi številkami.

Poleg navedenega pa v načrt razpolaganja vključujmo tudi nepremičnine, ki so poslovno nepotrebne za Občino Jesenice in za katere (gre predvsem za manjša »funkcionalna« zemljišča ali zemljišča za katera se usklajuje zemljiškoknjižno stanje z dejanskim) fizične ali pravne osebe izkazujejo interes po pridobitvi lastninske pravice (npr. zemljišče na Cesti Franceta Prešerna 20, Hrušica, Skladiščna ulica, Koroška Bela, Španov vrh, Planina pod Golico, Murova – razvidno iz priložene tabele in grafičnega prikaza) – prodaja po metodi neposredne pogodbe. Prodajo nepremičnega premoženja z metodo neposredne pogodbe je mogoče izvesti po postopku, ki ga predvideva Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), zlasti v 52. in 54. členu. Slednja razpolaganje po omenjeni metodi omejujeta na prodajo posamezne nepremičnine/zemljišča, katere orientacijska oz. ocenjena vrednost ne presega 20.000,00 EUR. Pretežni del navedenih nepremičnin je bil vključen že v načrt razpolaganja za leto 2022, vendar zaradi izvedbe predhodnih postopkov (geodetske odmere, usklajevanja, i.d.), postopki razpolaganja v letu 2022 niso bili zaključeni. Postopki se nadaljujejo v letu 2023.

V okviru menjav Občina Jesenice načrtuje odtujitev poslovno nepotrebnega premoženja in pridobitev premoženja, ki ga v večini primerov že uporablja kot pripadajoče zemljišče k objektom v njeni lasti ali kot del komunalne infrastrukture (npr. Grgurič).

Priloga predmetnega predloga je tabela predlagane dopolnitve Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2023 – zemljišča – 1. dopolnitev. Za lažjo vizualizacijo je predlogu priložen tudi grafični prikaz zadevnih nepremičnin.

3. PREDLOG SKLEPA

Na podlagi prvega odstavka 27. člena Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), 7. alineje drugega odstavka 29. člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) in 84. člena Poslovnika o delu občinskega sveta občine Jesenice Uradni list RS, št. 2/16), predlagam Občinskemu svetu Občine Jesenice da sprejme naslednji

SKLEP:

Sprejme se 1. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2023, ki predstavlja sestavni del Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2023.

Pripravila:
Matej Smukavec
dr. Primož Ažman

mag. Peter Bohinec
ŽUPAN

Številka: 478-60/2021
Datum: 15. 2. 2023

Prilogi:

- Tabela 1. dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice v letu 2023 – zemljišča
- Grafični prikaz nepremičnin – zemljišča

1. DOPOLNITEV NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - ZEMLJIŠČA
V LASTI OBČINE JESENICE ZA LETO 2023

ŠT.	UPRAVLJAVEC	NAZIV IN NAČIN RAZPOLAGANJA	INV. ŠT.	PARC. ŠT.	K.O. (šifra + ime)	ID NEPREMIČNINE	VELIKOST/ m2	ORIENTACIJSKA VREDNOST / EUR	EKONOMSKA UTEMELJENOST RAZPOLAGANJA	OSTALO
6	Občina Jesenice	**RS, Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI** način razpolaganja neposredna pogodba	7025 5790 8493 2678 5568 5792 3047 6683 5988 5544 5506 5511 5738 6630 5763	del 1923 del1957 del1966 del 1972/1 del 1973 del 1978 del 2229/10 del 245/2 del 23/2 del1651 del 1331 del 1408/2 del 1093 del 1226/1 del 1464	2175 - Jesenice 2175 - Jesenice 2175 - Jesenice 2175 - Jesenice 2175 - Jesenice 2175 - Jesenice 2175 - Jesenice 2178 - Koroška Bela 2179 - Potoki 2175 - Jesenice 2175 - Jesenice 2175 - Jesenice 2175 - Jesenice 2175 - Jesenice 2175 - Jesenice	3140943 646342 3149227 3795564 3034438 3501900 2494320 3575499 4720089 1858358 2699341 3202889 478557 306191 4174147 **Skupaj**	93 92 80 20 8 23 22 2 3 262 23 2 9 60 17 **716**	**20.300,00**	odprodaja premoženja, ki ni potrebno za opravljanje nalog občine ter s tem zmanjšanje stroškov in zagotovitev sredstev za realizacijo planiranih nalog	v naravi pozidana zemljišča - železniška infrastruktura območje železniške proge Jesenice-Ljubljana namenske rabe: SSe, SSsb, IP, CUx, PŽ, ZD (stanovanjska pozidava in spremljajoče dejavnosti, površine za industrijo območje centralnih dejavnosti, območje železniških prometnih površin, druge urejene zelene površine)
7	Občina Jesenice	**Cesta Franceta Prešerna 20** način razpolaganja neposredna pogodba	8460	626/12	2175 - Jesenice	7082869	10	**125,00**	odprodaja premoženja, ki ni potrebno za opravljanje nalog občine ter s tem zmanjšanje stroškov in zagotovitev sredstev za realizacijo planiranih nalog	v naravi funkcionalno zemljišče k večstanovanjski stavbi na naslovu cesta Franceta Prešerna 20, Jesenice namenska raba: SSe (stanovanjska pozidava in spremljajoče dejavnosti)
8	Občina Jesenice	**ZEMLJIŠČE HRUŠICA** način razpolaganja neposredna pogodba	6274 6262	280/1 del 281/3	2172 - Hrušica 2172 - Hrušica	5076077 2557474 **SKUPAJ**	244 cca. 51 **296**	**5.696,00**	odprodaja premoženja, ki ga Občina Jesenice ne potrebuje za opravljanje svojih nalog ter s tem zmanjšanje stroškov in zagotovitev sredstev za realizacijo planirnaih nalog	V naravi predmetni zemljišči ležita neposredno ob stanovanjski stavbi Hrušica 70a, Hrušica, in predstavljata dostopne površine/dvorišče ter vrt namenska raba: SS (stanovanjske površine)
9	Občina Jesenice	**ISLAMSKA SKUPNOST V RS** način rezpolaganja neposredna pogodba	8511	del 900/18	2175 - Jesenice	7088848	cca 57	**3.192,00**	odprodaja premoženja, ki ga Občina Jesenice ne potrebuje za opravljanje svojih nalog ter s tem zmanjšanje stroškov in zagotovitev sredstev za realizacijo planirnaih nalog	V naravi predmetno zemljišče leži tik ob kategorizirani občinski cesti Skladiščna ulica - gradnja parkirnih mest v sklopu gradnje poslovno stanovanjskega objekta na Skladiščni ulici 6 namenska raba: SS (stanovanjske površine)
10	Občina Jesenice	**PLANINA POD GOLICO - Grgurič** način razpolaganja neposredna pogodba - menjava povezava tabela NP 1. dopolnitev - zap. št. 17	7659	480/9	2174 - Planina	6150280	723	**7.230,00**	odprodaja premoženja, ki ni potrebno za opravljanje nalog občine ter s tem zmanjšanje stroškov in zagotovitev sredstev za realizacijo planiranih nalog	v naravi makadamsko parkirišče namenska raba: SK (površine podeželjskega naselja, kmetije in stanovanjske hiše)
11	Občina Jesenice	**ZEMLJIŠČE V PLANINI POD GOLICO** način razpolaganja neposredna pogodba	8495	596/2	2174 - Planina	4006553	207	**2.070,00**	odprodaja premoženja, ki ni potrebno za opravljanje nalog občine ter s tem zmanjšanje stroškov in zagotovitev sredstev za realizacijo planiranih nalog	v naravi zemljišče predstavlja funkcionalno zemljišče ob objektu na naslovu Planina pod Golico 62 namenska raba: SKve (območja stanovanj)
12	Občina Jesenice	**ZEMLJIŠČE NA MUROVI, JESENICE** način razpolaganja neposredna pogodba	5704	del 425	2175 - Jesenice	1150792	150	**3.000,00**	odprodaja premoženja, ki ga Občina Jesenice ne potrebuje za opravljanje svojih nalog ter s tem zmanjšanje stroškov in zagotovitev sredstev za realizacijo planirnaih nalog	v naravi zemljišče predstavlja funkcionalno zemljišče ob objektu na naslovu Murova 21 namenska raba: SSv (območja stanovanj)
13	Občina Jesenice	**Koroška Bela-med RC in SIJ Acroni d.o.o.** način razpolaganja neposredna pogodba	8612	410/2	2178 - Koroška Bela	3225500	282	**8.460,00**	odprodaja premoženja, ki ga Občina Jesenice ne potrebuje za opravljanje svojih nalog ter s tem zmanjšanje stroškov in zagotovitev sredstev za realizacijo planirnaih nalog	V naravi predmetno zemljišče leži med regionalno cesto Žirovnica - Jesenice in območjem SIJ Acronija d.o.o. namenska raba: CU (osrednje območje centralnih dejavnosti)
14	Občina Jesenice	**ŠPANOV VRH - zemljišče ob srednji postaji žičnice Španov vrh** način razpolaganja neposredna pogodba	8229	435/263 (v deležu do 889/1000)	2174 Planina	6718905	1005 solastniški delež občine	**17.154,00**	odprodaja premoženja, ki ni potrebno za opravljanje nalog občine ter s tem zmanjšanje stroškov in zagotovitev sredstev za realizacijo planiranih nalog	v naravi funkcionalno zemljišče srednje postaje žičnice Španov vrh namenska raba: At (površine razpršene poselitve - turistična dejavnost)

SKUPAJ	**67.227,00**

Grafični prikaz parcel – predlog 1. dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2023 – zemljišča (razpolaganje)

6. Deli nepremičnin z ID znakom: parcela 2175 1464 in parcela 2175 1226/1 (MZI, Direkcija RS za infrastrukturo)



Del nepremičnine z ID znakom: parcela 2175 1093 (MZI, Direkcija RS za infrastrukturo)



Deli nepremičnin z ID znakom: parcela 2175 1408/2 in parcela 2175 1331 (MZI, Direkcija RS za infrastrukturo)



Del nepremičnine z ID znakom: parcela 2175 1651 (MZI, Direkcija RS za infrastrukturo)




Del nepremičnine z ID znakom: parcela 2179 23/2 (MZI, Direkcija RS za infrastrukturo)




Del nepremičnine z ID znakom: parcela 2178 245/2 (MZI, Direkcija RS za infrastrukturo)



Deli nepremičnin z ID znakom: parcela 2175 2229/10, parcela 2175 1978, parcela 2175 1957 in parcela 2175 1966 (MZI, Direkcija RS za infrastrukturo)




Deli nepremičnin z ID znakom: parcela 2175 1972/1 in parcela 2175 1973 (MZI, Direkcija RS za infrastrukturo)



Del nepremičnine z ID znakom: parcela 2175 1923 (MZI, Direkcija RS za infrastrukturo)




7. Nepremičnina z ID znakom: parcela 2175 626/12 (Cesta Franceta Prešerna 20)



8. Nepremičnina z ID znakom: 2172 280/1 in del nepremičnine z ID znakom: parcela 2172 281/3 (Hrušica – Kejžar)



9. Del nepremičnine z ID znakom: parcela 2175 900/18 (Islamska skupnost v RS)



10. Nepremičnina z ID znakom parcela 2174 480/9 - menjava (Planina pod Golico - Grgurič)



11. Del nepremičnine z ID znakom: parcela 2174 596/2 (Planina pod Golico - Robič)



12. Del nepremičnine z ID znakom: parcela 2175 425 (Murova - Konig)



13. Nepremičnina z ID znakom: parcela 2178 410/2



14. Nepremičnina z ID znakom: parcela 2174 435/263 (Španov Vrh – solastniški delež Občine Jesenice)



PREDLAGATELJ: **mag. Peter Bohinec, župan občine Jesenice**
POROČEVALKA: **mag. Valentina Gorišek, Vodja oddelka za okolje in prostor**

PREDLOG
NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

1. DOPOLNITEV NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LAST OBČINE JESENICE ZA LETO 2023

1. UVOD

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja, ki je (poleg načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem) sestavni del načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti, je prikaz nameravanih odplačnih pridobitev nepremičnega premoženja v last občine. Skladno s predpisi s področja ravnanja z nepremičnim premoženjem oseb javnega prava ga sprejme svet samoupravne lokalne skupnosti. Sprejet načrt pridobivanja nepremičnega premoženja države in samoupravne lokalne skupnosti je podlaga za odplačno pridobivanje nepremičnega premoženje v breme proračuna.

Svet samoupravne lokalne skupnosti lahko zaradi spremenjenih potreb, ki jih ob pripravi načrta ravnanja ni bilo mogoče določiti ali predvideti, slednjega med letom dopolni. Pravno podlago za dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem predstavlja prvi odstavek 27. člena Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), dopolnitev pa se sprejema po istem postopku, kot to velja za sprejem osnovnega načrta.

Občinski svet Občine Jesenice je na svoji 21. redni seji z dne 21. 10. 2021, sprejel Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2023. Predmetni dokument predstavlja predlog prve dopolnitve načrta pridobivanja premoženja v last Občine Jesenice v letu 2023.

2. OBRAZLOŽITEV

S predlagano dopolnitvijo Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2023, Občina Jesenice načrtuje pridobitev naslednjih nepremičnin:

2.1. Področje komunalnih dejavnosti

Zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim je predviden nakup zemljišča na katerem stoji vodohran, ki je bil zgrajen v okviru vodovoda Betel (Grgurič) in zemljišča, kjer je zgrajen ponikovalni vodnjak na Lipcah (Lorbeg). Nadalje je del predloga dopolnitve načrta pridobivanja nepremičnine z ID znakom: parcela 2170 1455/364 , ki predstavlja del zemljišča vodnega zajetja Peričnik (SKZG).. Načrtovan je tudi nakup zemljišč, ki so v lasti fizičnih in pravnih oseb ter v naravi predstavljajo dele kategoriziranih občinskih cest (Briščik, Grabnar, Horvat, Harris, SSRS, Radež, ŽJ, Smolej, Krevsel, Zupančič, Skrt, GG Bled, RS). Predmet te dopolnitve je tudi nakup zemljišč na Slovenskem Javorniku (Debelak) in sicer za potrebe izvedbe prehoda za pešce Turist. Za potrebe ureditve obračališča za avtobuse oziroma izgradnje avtobusnih postajališč v načrt pridobivanja vključujemo nakup zemljišč na Koroški Beli, Javorniškem Rovtu in Kočni (Svetina, Šorn, Lavtižar, SSRS, SLOVENSKE ŽELEZNICE, Lipovec, Noč, AS). Za ureditev zatečenega stanja pa načrtujemo nakup nepremičnine z ID znakom: parcela 2175

1400/5, ki v naravi predstavlja javno nekategorizirano občinsko obvozno cesto na Plavškem travniku na Jesenicah in je v lasti Slovenskih železnic d.o.o. Pretežni del navedenih nepremičnin je bil vključen v Načrt pridobivanja za leto 2022, vendar postopki pridobitve nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice, zaradi trajajočih predhodnih postopkov (geodetske odmere, usklajevanja, i.d.), v letu 2022 niso bili zaključeni. Postopki se nadaljujejo v letu 2023.

2.2. Področje okolja in prostora

S predlagano dopolnitvijo Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2023, v letu 2023 načrtujemo nakup nepremičnine z ID znakom: parcela 2177 427/35, zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim – zemljiškoknjižna ureditev obstoječega javnega parkirišča pri domu Pristava v Javorniškem Rovtu (projekt LAS Gorenjska košarica – »Počakaj na bus«, je zaključen, parkirišče je dano v uporabo – v teku postopek prodaje navedene nepremičnine s strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS ter družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o.). Navedeni nakup nepremičnine je sicer bili vključen v načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2022, vendar ni bil zaključen, saj je povezan z vključitvijo predmetne nepremične v državni načrt razpolaganja. Postopek se nadaljuje v letu 2023.

2.3. Priloga

Priloga predmetnega predloga je tabela prve dopolnitve Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2023. Za lažjo vizualizacijo je predlogu priložen tudi grafični prikaz nepremičnin, ki se pridobivajo.

3. PREDLOG SKLEPA

Na podlagi prvega odstavka 27. člena Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), 7. alineje drugega odstavka 29. člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) in 84. člena Poslovnika o delu občinskega sveta občine Jesenice Uradni list RS, št. 2/16), predlagam Občinskemu svetu Občine Jesenice da sprejme naslednji

SKLEP:
Sprejme se 1. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2023, ki predstavlja sestavni del Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2023.

Pripravila:
dr. Primož Ažman
Matej Smukavec

mag. Peter Bohinec
ŽUPAN

Številka: 478-60/2021
Datum: 15. 2. 2023

Prilogei
- Tabela: 1. dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2023
- grafični prikaz nepremičnin

1. DOPOLNITEV NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LAST OBČINE JESENICE ZA LETO 2023

ZAP. ŠT.	VIR SREDSTEV	NAZIV-OKVIRNA LOKACIJA	OZNAKA PROJEKTA IZ NRP	VRSTA NEPREMIČNINE	PARC. ŠT.	K.O. (ŠIFRA +IME)	ŠT. STAVBE	ŠT. POSAMEZNEGA DELA STAVBE	OKVIRNA VELIKOST/m2	VREDNOST/EUR	SKUPAJ STROŠKI (davek, notar, drugi stroški)	SKUPAJ (vrednost+vsi stroški)	PRORAČ. POSTAVKA	EKONOMSKA UTEMELJENOST
13	Okolje in prostor	**RS, SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE, SiDG d.o.o.** namen in cilj pridobivanja odkup dela nepremičnine za ureditev jav. parkirišča	**OB041-07-0012** Nakupi zemljišč pridobivanje zemljišč - ostalo	zemljišče	427/35	2177 - Javorniški Rovt			310	12.500,00	0,00	12.500,00	9110	Pridobitev zemljišča za potrebe izgradnje javnega parkirišča.
14	Komunalna direkcija	**SKZGRS** namen in cilj pridobivanja odkup zemljišča - zajetje Peričnik	**OB041-06-0049** Pridobivanje zemljišč za infrastrukurne objekte	zemljišče	1455/360 1455/358	2171 Dovje 2171 Dovje		 **SKUPAJ**	22 226 **248**	992,00	100,00	1.092,00	8280	Pridobivanje zemljišč za infr. objekte
15	Komunalna direkcija	**GG Bled d.o.o.** namen in cilj pridobivanja odkup dela kategorizirane obč. ceste	**OB041-06-0049** Pridobivanje zemljišč za infrastrukurne objekte	zemljišče zemljišče	434/4 435/281 435/282	2174 - Planina 2174 - Planina 2174 - Planina		 **SKUPAJ**	7 135 5 **147**	588,00	100,00	688,00	8280	Pridobivanje zemljišč za infr. objekte
16	Komunalna direkcija	**REPUBLIKA SLOVENIJA** namen in cilj pridobivanja odkup dela kategorizirane obč. ceste	**OB041-06-0049** Pridobivanje zemljišč za infrastrukurne objekte	zemljišče zemljišče zemljišče zemljišče zemljišče	430/5 429/27 429/26 434/6 431/2	2174 - Planina 2174 - Planina 2174 - Planina 2174 - Planina 2174 - Planina		 **SKUPAJ**	30 109 341 6 334 **1.481**	5.924,00	100,00	6.024,00	8280	Pridobivanje zemljišč za infr. objekte
17	Komunalna direkcija	**ZEMLJIŠČE V PLANINI POD GOLICO - Grgurič** namen in cilj pridobivanja izgradnja vodohrana Planina pod Golico, menjava **povezava tabela NR 1. dopolnitev - zap. št. 10**	**OB041-06-0049** Pridobivanje zemljišč za infrastrukurne objekte	zemljišče	461/8	2174 - Planina			300	1.500,00	200,00	1.700,00	8280	Pridobivanje zemljišč za infr. objekte
18	Komunalna direkcija	**ZEMLJIŠČE SPODNJI PLAVŽ** namen in cilj pridobivanja odkup za občinsko cesto	**OB041-06-0049** Pridobivanje zemljišč za infrastrukurne objekte	zemljišče	88/2	2175 - Jesenice			121	6.050,00	100,00	6.150,00	8280	Pridobivanje zemljišč za infr. objekte
19	Komunalna direkcija	**Zemljišče KOČNA - Svetina, Šorn, Lavtižar** namen in cilji pridobivanja odkup zemljišča za Avtobusno postajo Kočna	**OB041-06-0049** Pridobivanje zemljišč za infr. objekte	zemljišče	del. 149/38	2176 - Bl. Dobrava			86	5.160,00	100,00	5.260,00	8280	Pridobivanje zemljišč za infr. objekte
20	Komunalna direkcija	**ZEMLJIŠČE SLOVENSKI JAVORNIK - Debelak** namen in cilji pridobivanja pridobitev zemljišča za izgradnjo javne infrastrukture neposredna pogodba	**OB041-06-0049** Pridobivanje zemljišč za infrastrukurne objekte	zemljišče	del 1975	2175 - Jesenice			60	1.200,00	40,00	1.240,00	8280	Pridobivanje zemljišč za infr. objekte
21	Komunalna direkcija	**AGRARNA SKUPNOST HRUŠICA** namen in cilji pridobivanja pridobitev dela obč. kat. ceste vodohrana in dostopne ceste	**OB041-06-0049** Pridobivanje zemljišč za infrastrukurne objekte	zemljišče	del 50	2172 - Hrušica			150	1.500,00	40,00	1.540,00	8280	Pridobivanje zemljišč za infr. objekte
22	Komunalna direkcija	**Stanovanjski sklad RS** namen in cilji pridobivanja pridobitev dela obč. kat. ceste neposredna pogodba	**OB041-06-0049** Pridobivanje zemljišč za infrastrukurne objekte	zemljišče	394/90	2178 - Kor. Bela			822	15.000,00	100,00	15.100,00	8280	Pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte
23	Komunalna direkcija	**Stanovanjski sklad RS** namen in cilji pridobivanja pridobitev dela obč. kat. ceste neposredna pogodba	**OB041-06-0049** Pridobivanje zemljišč za infrastrukurne objekte	zemljišče	272/1	2178 - Kor. Bela			226	4.520,00	100,00	4.620,00	8280	Pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte
24	Komunalna direkcija	**Slovenske železnice** namen in cilji pridobivanja pridobitev dela obč. kat. ceste neposredna pogodba	**OB041-06-0049** Pridobivanje zemljišč za infrastrukurne objekte	zemljišče	del 718/4	2178 - Kor. Bela			260	5.200,00	100,00	5.300,00	8280	Pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte
25	Komunalna direkcija	**ZEMLJIŠČE CESTA VIKTORJA SVETINA - Lipovec** namen in cilji pridobivanja pridobitev dela obč. kat. ceste neposredna pogodba	**OB041-06-0049** Pridobivanje zemljišč za infrastrukurne objekte	zemljišče	424/1 424/4	2178 - Kor. Bela 2178 - Kor. Bela		 **SKUPAJ**	463 47 **510**	10.200,00	100,00	10.300,00	8280	Pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte
26	Komunalna direkcija	**ZEMLJIŠČE PRIHODI - Skrt** namen in cilji pridobivanja pridobitev dela obč. kat. ceste neposredna pogodba	**OB041-06-0049** Pridobivanje zemljišč za infrastrukurne objekte	zemljišče	526/33	2637 - Prihodi			30	150,00	100,00	250,00	8280	Pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte
27	Komunalna direkcija	**ZEMLJIŠČE LIPCE - Lorbeg** namen in cilji pridobivanja pridobitev zemljišča z vrtino neposredna pogodba	**OB041-06-0049** Pridobivanje zemljišč za infrastrukurne objekte	zemljišče	1522/2	2176 - Bl. Dobrava			221	8.840,00	100,00	8.940,00	8280	Pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte
28	Komunalna direkcija	**SLOVENSKE ŽELEZNICE d.o.o.** namen in cilji pridobivanja pridobitev dela. obč. nekateg. ceste neposredna pogodba	**OB041-06-0049** Pridobivanje zemljišč za infrastrukurne objekte	zemljišče	1400/5	2175 - Jesenice			1.312	26.240,00	100,00	26.340,00	8280	Pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte
29	Komunalna direkcija	**ZEMLJIŠČE JAVORNIŠKI ROVT - Noč** namen in cilji pridobivanja pridobitev zemljišča - obračališče Javorniški Rovt neposredna pogodba	**OB041-06-0049** Pridobivanje zemljišč za infrastrukurne objekte	zemljišče	406/12 412/19 412/18	2177 - Javorniški Rovt 2177 - Javorniški Rovt 2177 - Javorniški Rovt		 **SKUPAJ**	1.305 94 1.415 **2.814**	11.256,00	100,00	0,00 11.356,00	8280	Pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte

ZAP. ŠT.	VIR SREDSTEV	NAZIV-OKVIRNA LOKACIJA	OZNAKA PROJEKTA IZ NRP	VRSTA NEPREMIČNINE	PARC. ŠT.	K.O. (ŠIFRA +IME)	ŠT. STAVBE	ŠT. POSAMEZNEGA DELA STAVBE	OKVIRNA VELIKOST/m2	VREDNOST/EUR	SKUPAJ STROŠKI (davek, notar, drugi stroški)	SKUPAJ (vrednost+vsi stroški)	PRORAČ. POSTAVKA	EKONOMSKA UTEMELJENOST
30	Komunalna direkcija	**AGRARNA SKUPNOST J. Rovt Sl. Javornik** namen in cilji pridobivanja pridobitev zemljišča - obračališče Javorniški Rovt neposredna pogodba	**OB041-06-0049** Pridobivanje zemljišč za infrastrukurne objekte	zemljišče	del 420	2177 - Javorniški Rovt			800	3.200,00	100,00	3.300,00	8280	Pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte
31	Komunalna direkcija	**AGRARNA SKUPNOST J. Rovt Sl. Javornik** namen in cilji pridobivanja pridobitev dela. obč. kateg. ceste neposredna pogodba	**OB041-06-0049** Pridobivanje zemljišč za infrastrukurne objekte	zemljišče	290/32 290/34	2177 - J. Rovt 2177 - J. Rovt		 **SKUPAJ**	21 104 **125**	 625,00	 100,00	 725,00	8280	Pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte
32	Komunalna direkcija	**Elektro Gorenjska d.d.** namen in cilji pridobivanja pridobitev dela. obč. kateg. ceste neposredna pogodba	**OB041-06-0049** Pridobivanje zemljišč za infrastrukurne objekte	zemljišče	del 428/4	2174 - Planina			10	500,00	100,00	600,00	8280	Pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte
33	Komunalna direkcija	**ZEMLJIŠČE J. ROVT - Smolej** namen in cilji pridobivanja pridobitev dela. obč. kateg. ceste neposredna pogodba	**OB041-06-0049** Pridobivanje zemljišč za infrastrukurne objekte	zemljišče	del 327/3	2177 - J. Rovt			500	2.500,00	100,00	2.600,00	8280	Pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte
34	Komunalna direkcija	**ZEMLJIŠČE J. ROVT - Krevsel, Repinc, Šranc** namen in cilji pridobivanja pridobitev dela. obč. kateg. ceste neposredna pogodba	**OB041-06-0049** Pridobivanje zemljišč za infrastrukurne objekte	zemljišče	del 323/3	2177 - J. Rovt			158	790,00	100,00	890,00	8280	Pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte
35	Komunalna direkcija	**ZEMLJIŠČE J. ROVT - Zupančič** namen in cilji pridobivanja pridobitev dela. obč. kateg. ceste neposredna pogodba	**OB041-06-0049** Pridobivanje zemljišč za infrastrukurne objekte	zemljišče	del 337/1	2177 - J. Rovt			130	650,00	100,00	750,00	8280	Pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte
36	Komunalna direkcija	**ZEMLJIŠČE CESTA TONETA TOMŠIČA - Radež** namen in cilji pridobivanja pridobitev dela. obč. kateg. ceste neposredna pogodba	**OB041-06-0049** Pridobivanje zemljišč za infrastrukurne objekte	zemljišče	del 1602/30	2175 - Jesenice			120	2.400,00	100,00	2.500,00	8280	Pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte
37	Komunalna direkcija	**ŽELEZARNA JESENICE d.o.o.** namen in cilji pridobivanja odkup dela kategorizirane obč. ceste neposredna pogodba	**OB041-06-0049** Pridobivanje zemljišč za infrastrukurne objekte	zemljišče	644/6 644/4	2178 - Kor. Bela 2178 -Kor. Bela		 **SKUPAJ**	495 281 **776**	 7.760,00	 100,00	 7.860,00	8280	Pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte
									SKUPAJ	**135.245,00**	**2.380,00**	**137.625,00**		

Grafični prikaz parcel – predlog načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2023 (načrt pridobivanja) – 1. dopolnitev

13. Nepremičnina z ID znakom: parcela 2177 427/35 (SKZGRS, SiDG d.o.o.)



14. Nepremičnina z ID znakom: parcela 2171 1455/360 in parcela 2171 1455/358 (SKZGRS)



15., 16. Nepremičnine z ID znakom: parcela 2174 429/27, parcela 2174 429/26, parcela 2174 431/2, parcela 2174 434/4, parcela 2174 434/6, parcela 2174 435/281, parcela 2174 435/282 in parcela 2174 430/5 (REPUBLIKA SLOVENIJA, GG Bled d.o.o.)



17. Del nepremičnine z ID znakom: parcela 2174 461/8 (Grgurič Vera)


27/17
27/13
27/13
91/3
91/2
91/1
90/1
90/1
2636
89
90/1
88/1
2636
2636
88/1
27/12
27/12
SPODNJI PLAVŽ
88/1
87
85
85
85
83
83
84
27/11
27/11
90/1
SPODNJI PLAVŽ
27/19
2636
90/4
79/1
86
84
84
84
90/5
79/1
79/1
78/3
90/6
JESENICE
79/1
88/2
82
82
33
2637/3
79/3
79/2
78/2
78/1
90/3
82
2637/1
75/1
SPODNJI PLAVŽ
78/5
78/4
78/1
82
80/1
80/1
2637/1
75/3
77
78/6
80/2
78/1
80/4
2637/1
76/2
80/3
76/1
65/1
80/4
1398/1
65/2
76/1
76/1
65/2
1400/1
65/2
67/1
67/1

19. Del nepremičnin z ID znakom: parcela 2176 149/38 (Svetina, Šorn, Lavtižar)



20. Del nepremičnine z ID znakom: parcela 2175 1975 (Debelak)



21. Del nepremičnine z ID znakom: parcela 2172 50 (AS Hrušica)



22. Nepremičnina z ID znakom: parcela 2178 394/90 (SSRS)



23., 24., 25. Nepremičnine z ID znakom: parcela 2178 272/1, del parcela 2178 718/4, parcela 2178 424/1 in parcela 2178 424/4 (SSRS, SŽ, Lipovec)



26. Nepremičnina z ID znakom: parcela 2637 526/33 (Skrt)



27. Nepremičnina z ID znakom: parcela 2176 1522/2 (Lorbeg)



28. Nepremičnina z ID znakom: parcela 2175 1400/5 (SŽ d.o.o.)



29., 30. Nepremičnine z ID znakom: parcela 2177 406/12, parcela 2177 412/19, parcela 2177 412/18 in del parcela 2177 420 (Noč, AS)



31. Nepremičnina z ID znakom: parcela 2177 290/32 in parcela 2177 290/34 (AS Javorniški Rovt-Slovenski Javornik)



32. Del nepremičnine z ID znakom: parcela 2174 428/4 (Elektro Gorenjska d.d.)



33., 34., 35. Del nepremičnin z ID znakom: parcela 2177 327/3, parcela 2177 337/1, parcela 2177 323/3 (Smolej, Repinc, Krevsel, Šranc, Zupančič)



36. Del nepremičnine z ID znakom: parcela 2175 1602/30 (Radež)



37. Nepremičnini z ID znakom: parcela 2178 644/4 in parcela 2178 644/6 (Železarna Jesenice d.o.o.)



PREDLAGATELJ: **mag. Peter Bohinec, župan občine Jesenice**
POROČEVALKA: **mag. Vera Djurić Drozdek, v. d. direktorja občinske uprave**

PREDLOG
ZA IZVEDBO PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA OBČINE JESENICE »JES ODLOČAM« ZA OBDOBJE 2024–2025

1. PRAVNA PODLAGA

48.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 53. člen Statuta občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/2015).

2. OBRAZLOŽITEV

Participativni proračun je oblika sodelovanja prebivalcev, ki v sodobni lokalni samoupravi vse bolj postaja standard. Primeri dobrih praks, ne le tujih, pač pa vse več domačih, kaže, da gre za relativno preprost toda učinkovit mehanizem sodelovanja prebivalcev pri odločanju o financiranju projektov, ki zadevajo prebivalce nekega ožjega območja občine. Namen izvedbe je zagotoviti vključevanje občank in občanov v procese odločanja o porabi proračunskih sredstev. Uvedba participativnega proračuna sledi usmeritvam sprejete strategije na področju razvoja lokalne samouprave, določen model izvedbe pa je skladen z določili člena 48.a Zakona o lokalni samoupravi.[1]

Občina Jesenice je posvetovalni del participativnega proračuna občine Jesenice, ki ga je poimenovala »JES odločam«, prvič izvedla v letu 2021, v ta namen pa je v proračunih Občine Jesenice za leti 2022 in 2023 zagotovila skupno 280.000 € (140.000 €/posamezno leto). Izglasovanih je bilo 21 projektov, od katerih je Občina Jesenice del projektov izvedla leta 2022 (trenutno je v celoti zaključenih 10 projektov), del projektov pa je za izvedbo predvidenih v letu 2023. Participativni proračun »JES odločam« je bil izveden po predhodno pripravljenem modelu, ki se je v času izvedbe izkazal za ustreznega, zato tak model, z nekaj manjšimi prilagoditvami oziroma spremembami, načrtujemo tudi za naslednje obdobje.

Dne 14. 2. 2023 je župan občine Jesenice imenoval delovno skupino za načrtovanje, pripravo in izvedbo participativnega proračuna Občine Jesenice za obdobje 2024–2025. Ta je pripravila model izvedbe participativnega proračuna, ki se nanaša na proračunski leti 2024 in 2025, in sicer v finančnem okviru 280.000 € za obe leti. Model izvedbe participativnega proračuna je izdelan po načelih dobre mednarodne prakse in je skladen s t. i. mednarodnim modelom Participativna demokracija. Participativni proračun se bo še naprej izvajal pod nazivom »JES odločam«.

Participativni proračun po predloženem modelu participativne demokracije se izvaja v šestih fazah. Prve tri faze predstavljajo postopek posvetovanja z občani, četrta faza uvrstitev teh projektov v

[1] Poročevalec DZ RS, 22. 12. 2017.

proračun, peta faza je sama izvedba izbranih projektov, šesta pa evalvacija oziroma analiza izvedbe celotnega projekta »JES odločam«.

Pripravo in izvedbo bo spremljala tričlanska komisija za participativni proračun (predstavnik krajevnih skupnosti, predstavnik javnosti in predstavnik nevladnih organizacij), ki jo je dne 16. 2. 2023 za ta namen s sklepom imenoval župan.

Načrtovana izvedba posameznih faz participativnega proračuna je razvidna iz priloženega modela participativnega proračuna Občine Jesenice.

3. PREDLOG SKLEPA

V skladu s 119. členom Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 2/16) in 14. člena Statuta Občine Jesenice (Ur. list RS, štev. 101/15) predlagam Občinskemu svetu Občine Jesenice v razpravo in sprejem naslednji

SKLEP:

V Občini Jesenice se v letu 2023 izvede posvetovalni del participativnega proračuna pod nazivom »JES odločam«, v proračunskih letih 2024 – 2025 pa se izvedejo izglasovani projekti.

V proračunih Občine Jesenice za leti 2024 – 2025 se za izvedbo projektov, izglasovanih v okviru participativnega proračuna, zagotovi skupno 280.000 €.

Pripravila:
Ines Dvoršak

mag. Peter Bohinec
ŽUPAN

Številka: 410-11/2023
Datum: 21. 2. 2023

Priloga:
- Model izvedbe participativnega proračuna Občine Jesenice »JES odločam« za obdobje 2024 – 2025



»JES ODLOČAM« -

MODEL IZVEDBE PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA OBDOBJE 2024–2025

UVOD

Participativni proračun je oblika sodelovanja prebivalcev, ki v sodobni lokalni samoupravi vse bolj postaja standard. Primeri dobrih praks, ne le tujih, pač pa vse več domačih, kaže, da gre za relativno preprost toda učinkovit mehanizem sodelovanja prebivalcev pri odločanju o financiranju projektov, ki zadevajo prebivalce nekega ožjega območja občine. Namen izvedbe je zagotoviti vključevanje občank in občanov v procese odločanja o porabi proračunskih sredstev. Uvedba participativnega proračuna sledi usmeritvam zadnje sprejete strategije na področju razvoja lokalne samouprave, določen model izvedbe pa je skladen z določili člena 48.a Zakona o lokalni samoupravi.

Dne 14. 2. 2023 je župan občine Jesenice imenoval delovno skupino za načrtovanje, pripravo in izvedbo participativnega proračuna Občine Jesenice za obdobje 2024–2025. Ta je pripravila model izvedbe participativnega proračuna, ki se nanaša na proračunski leti 2024 in 2025, in sicer v finančnem okviru 280.000 € za obe leti. Model izvedbe participativnega proračuna je izdelan po načelih dobre mednarodne prakse in je skladen s t. i. mednarodnim modelom Participativna demokracija. Participativni proračun se bo še naprej izvajal pod nazivom »JES odločam«.

Participativni proračun po predloženem modelu participativne demokracije se izvaja v šestih fazah. Prve tri faze predstavljajo postopek posvetovanja z občani, četrta faza uvrstitev teh projektov v proračun, peta faza je sama izvedba izbranih projektov, šesta pa evalvacija oziroma analiza izvedbe celotnega projekta »JES odločam«.

Pripravo in izvedbo bo spremljala tričlanska komisija za participativni proračun (predstavnik krajevnih skupnosti, predstavnik javnosti in predstavnik nevladnih organizacij), ki jo je dne 16. 3. 2023 za ta namen s sklepom imenoval župan.

Občina Jesenice bo za zbiranje projektnih predlogov, javno predstavitev prispelih projektnih predlogov, javne razlage zavrnitve projektnih predlogov, glasovanje in objavo rezultatov glasovanja uporabila aplikacijo Consul.

FAZE IZVEDBE PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA

Prva faza: Zbiranje predlogov in javna razprava

Prva faza bo potekala med 22. 5. in 9. 6. 2023. V tem času bodo potekale delavnice z javnimi predstavitvami in razpravami občanov glede tematik v njihovi skupnosti ter svetovanjem, kako pripraviti projektne predloge. Prav tako bodo v tej fazi lahko občani podali predloge projektov, ki bodo morali ustrezati merilom, določenim v modelu in potrjenim s strani komisije za participativni proračun.

Druga faza: Pregled in evalvacija predlogov

Potekala bo med 12. 6. in 4. 8. 2023. V tej fazi bo delovna skupina občinske uprave pregledala prispele predloge in preverila njihovo skladnost z merili. Prav tako bo ocenila predviden strošek izvedbe posameznega projektnega pogoja ter pripravila seznam projektnih predlogov, ki bodo izpolnjevali pogoje za uvrstitev na glasovanje. Ustreznost izvedbe evalvacije projektnih predlogov s strani delovne skupine bo spremljala in potrdila komisija za participativni proračun.

Za predloge, ki ne bodo ustrezali predpisanim merilom in tako ne bodo uvrščeni na glasovanje, bodo razlogi za neuvrstitev predloga na glasovanje javno obrazloženi.

Tretja faza: Glasovanje

Glasovanje bo potekalo med 28. 8. in 3. 9. 2023. Pri glasovanju občani odločajo o tem, kateri projektni predlogi se jim zdijo bolj ali manj koristni. Kot rezultat glasovanja nastane prioritetna lista projektnih predlogov. Iz te prioritetne liste se nato v proračunski predlog umestijo projekti glede na izbrani algoritem do višine razpoložljivih sredstev za posamezno območje participativnega proračuna.

Četrta faza: Potrditev izglasovanih projektnih predlogov in njihova umestitev v proračun

Postopek izvedbe glasovanja in listo prioritetnih predlogov potrdi komisija za participativni proračun. Župan izglasovane in potrjene projektne predloge uvrsti v predlog proračuna, ki ga posreduje občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. Del projektov se uvrsti v proračun za leto 2024, del pa v proračun za leto 2025, in sicer glede na izglasovano prioritetno listo, upoštevajoč tudi zahtevnost in druge morebitne okoliščine posameznega projekta (predvidena dolgotrajnost postopka zaradi pridobitve ustrezne dokumentacije ipd.).

Peta faza: Izvedba projektov

Izvajanje v proračunu zajetih projektov bo potekalo v proračunskih letih 2024–2025. Ko so izglasovani projekti umeščeni v proračun za določeno obdobje in je proračun sprejet, se projekti participativnega proračuna izvajajo na enak način kot ostali proračunski projekti.

Šesta faza: Evalvacija

Evalvacija postopka posvetovanja in umestitve projektnih predlogov v proračun se bo izvedla v začetku leta 2024. Evalvira se stopnja aktivacije občanov, primernost postopkov za oddajo projektnih predlogov, demografska slika udeleženih občanov, komuniciranje z občani, kakovost oddanih in izbranih predlogov, primernost metodologije oddaje projektnih predlogov in glasovanja, postopek umestitve v proračun in druge aktivnosti ter vsebine. Evalvacija izvedbe izbranih projektov se bo izvedla v začetku leta 2026. V njej se evalvira uspešnost izvedbe projektov, primernost pogojev za ustreznost projektnih predlogov, vključevanje občanov, primernost obveščanja občanov, težave pri izvedbah in drugo.

ČASOVNICA IZVEDBE PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA

	AKTIVNOST	OBDOBJE
1.	Sprejem sklepa o uvedbi participativnega proračuna s strani Občinskega sveta	9. 3. 2023
2.	Potrditev meril s strani Komisije za participativni proračun	15. 3. 2023
3.	Objava spletne platforme »JES odločam« in uradni začetek kampanje	24. 4. 2023

4.	Aktivna kampanja in informiranje občanov (mediji, letaki, spletna stran, Facebook stran, gospodinjstva, Jeseniške novice …)	24. 4.–22. 5. 2023
5.	Izvedba javnih predstavitev projekta (delavnic) po krajevnih skupnostih	22. 5.–1. 6. 2023
6.	Zbiranje projektnih predlogov	22. 5.–9. 6. 2023
7.	Pregled in evalvacija predlogov, priprava seznama projektnih predlogov, o katerih se glasuje	12. 6. –4. 8. 2023
8.	Potrditev predlogov, uvrščenih na glasovanje, s strani Komisije za participativni proračun	9. 8. 2023
9.	Priprava glasovnic in volišč, vabila občanom	21. 8.–25. 8. 2023
10.	Glasovanje	28. 8.–3. 9. 2023
11.	Prenos podatkov iz spletne platforme (pregled izglasovanih predlogov)	4. 9. 2023
12.	Potrditev izglasovanih projektov s strani Komisije za participativni proračun	4. 9. 2023
13.	Objava rezultatov na spletni platformi	5. 9. 2023
14.	Seja Občinskega sveta - sprejem proračuna Občine Jesenice za leto 2021 v I. obravnavi (s projektnimi predlogi iz PP)	19. 10. 2023
15.	Izvedba projektov	2024, 2025
16.	Evalvacija posvetovalnega dela participativnega proračuna	v začetku leta 2024
17.	Evalvacija izvedbenega dela participativnega proračuna	v začetku leta 2026

OBMOČJA IZVAJANJA

V občini Jesenice so območja krajevnih skupnosti glede na geografske in demografske okoliščine razmeroma enakomerno razdeljena. Območja krajevnih skupnost so razdeljena na način, da imajo občani posamezne krajevne skupnosti podobno skupno življenjsko okolje in tako ni pričakovati morebitnih konfliktov zaradi različnih interesov posameznih delov skupnosti. Območja participativnega proračuna so zato prilagojena območjem krajevnih skupnosti. Podeželskim območjem z manjšo gostoto poseljenosti se daje večji poudarek tudi s porazdelitvijo kvote razpoložljivih sredstev. Vsakemu območju je namreč namenjen enak del sredstev. Za vsako območje se ločeno zbira predloge in glasuje. Definirana območja participativnega proračuna so torej:

Območje 1:
Krajevna skupnost Slovenski Javornik–Koroška Bela
Razpoložljiva višina sredstev: 40.000,00 €

Območje 2:
Krajevna skupnost Blejska Dobrava
Razpoložljiva višina sredstev: 40.000,00 €

Območje 3:
Krajevna skupnost Podmežakla
Razpoložljiva višina sredstev: 40.000,00 €

Območje 4:
Krajevna skupnost Sava
Razpoložljiva višina sredstev: 40.000,00 €

Območje 5:
Krajevna skupnost Plavž
Razpoložljiva višina sredstev: 40.000,00 €

Območje 6:
Krajevna skupnost Planina pod Golico
Razpoložljiva višina sredstev: 40.000,00 €

Območje 7:
Krajevna skupnost Hrušica
Razpoložljiva višina sredstev: 40.000,00 €

JAVNA RAZPRAVA

Občina Jesenice bo v obdobju od 22. 5. do 1. 6. organizirala in izvedla javne predstavitve participativnega proračuna občine Jesenice oziroma projekta »JES odločam«. Javne predstavitve se bodo izvedle v obliki delavnic, njihov namen, poleg samega informiranja občanov o projektu, pa je tudi razprava glede same priprave projektnih predlogov in s tem oblikovanje čim bolj smiselnih in izvedljivih projektnih predlogov. Delavnice bodo predvidoma potekale po naslednjem razporedu:

- za območje KS Slovenski Javornik–Koroška Bela: ponedeljek, 22. maj 2023, ob 17.00
- za območje KS Blejska Dobrava: torek, 23. maj 2023, ob 17.00
- za območje KS Planina pod Golico: sreda, 24. maj 2023, ob 17.00
- za območje KS Sava in KS Podmežakla: ponedeljek, 29. maj 2023, ob 17.00
- za območje KS Plavž: sreda, 31. maj 2023, ob 17.00
- za območje KS Hrušica: četrtek, 1. junij 2023, ob 17.00

ODDAJA PREDLOGOV

Merila za oddajo projektnih predlogov

Merila, vezana na predlagatelje:

1. Predlagatelj projektnih predlogov je lahko občan/občanka (fizična oseba) s stalnim prebivališčem v občini Jesenice, ki je starejši/starejša od 16 let.
2. Posamezen predlagatelj lahko predlaga največ 2 projektna predloga. Če gre za skupine, lahko kot podpisnik ali sopodpisnik nastopa največ v dveh skupinah predlagateljev. Če predlagatelj ali ista skupina predlagateljev odda več kot dva projektna predloga, se upoštevata prva dva prejeta.
3. Predlagatelj v projektnem predlogu, ki ga predlaga, ne sme nastopati kot izvajalec (ne kot fizična oseba, ne kot lastnik izvajalca, ne kot oseba, udeležena v poslovodstvu izvajalca).

Merila, vezana na projektne predloge:

Projektni predlog je upravičen za uvrstitev na glasovanje, če izpolnjuje naslednja merila:

1. Prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju občine Jesenice.
2. Prispeva h kakovosti bivanja v lokalnem okolju.
3. Prispeva k namenom poziva za projektne predloge: spodbujanje aktivne participacije in vključenosti občanov, dvig kakovosti bivanja v lokalnem okolju in gradnja skupnosti.
4. Je takšne narave, da ga bo lahko Občina Jesenice izvedla in da ga je mogoče izpeljati v okviru občinskih zmogljivosti in predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji.
5. Ni v nasprotju s sprejetimi strateškimi oziroma razvojnimi dokumenti občine, kot so npr. Razvojni program Občine Jesenice 2011–2025, Občinski prostorski načrt Občine Jesenice, Strategija razvoja športa v občini Jesenice za obdobje 2021-2024, Strategija razvoja turizma v občini Jesenice 2020–2030, Strategija za mlade v občini Jesenice za obdobje 2019–2023, Lokalni program za kulturo Občine Jesenice 2021–2024, Celostna prometna strategija občine Jesenice, Program urejanja in vzdrževanja otroških igrišč v lasti in upravljanju Občine Jesenice, Lokalni energetski koncept (LEK) idr.
6. Je skladen z vsaj eno od naslednjih nalog občine:
   - omogočanje pogojev za gospodarski razvoj občine tako, da v okviru svojih pristojnosti občina opravlja naloge, s katerimi ureja področje gospodarstva, gostinstva, turizma in kmetijstva,
   - ustvarjanje pogojev za izobraževanje odraslih, pospeševanje raziskovalne, kulturne, mladinske in društvene dejavnosti, razvoj športa in rekreacije ter skrb za starejše in druge ranljive skupine,
   - skrb za varstvo zraka, tal, vodnih virov, virov pitne vode, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti varstva okolja,
   - umeščanje urbane opreme na javne površine (npr. parki, trgi, igrišča …) za potrebe športa in rekreacije, otroške igre ali za turistične namene,
   - gradnja, vzdrževanje in urejanje javnih površin ter komunalne infrastrukture,
   - spodbujanje razvoja turistične ponudbe, namenjene obiskovalcem, urejanje in olepševanje krajev s področja turizma ter pospeševanje promocije turistične destinacije Jesenice.
7. Ne posega v urejanje prometa in določanje prometne ureditve na občinskih ali državnih cestah.
8. Izveden mora biti na območju krajevne skupnosti, v kateri je bil predlagan.
9. Ni še uvrščen v proračun Občine Jesenice oziroma v zadnji sprejeti Načrt razvojnih programov občine.
10. Ne ustreza pogojem za nepovratna finančna sredstva, ki jih predlagatelji (fizične osebe) lahko pridobijo iz razpisov s strani Občine Jesenice.
11. Če izvedba predvideva gradnjo ali poseg v prostor, mora biti to na zemljiščih, ki so v lasti Občine Jesenice oziroma mora imeti Občina Jesenice na zemljišču drugo razpolagalno pravico (npr. služnost ali drugo stvarno pravico, kar se izkaže tako, da mora lastnik nepremičnine pisno soglašati z izvedbo projekta na zemljišču oziroma nepremičnini).
12. Projektni predlog mora po končani izvedbi predstavljati zaključeno funkcionalno celoto, ki je kot taka že primerna za uporabo (projektni predlog ne sme predstavljati le ene od faz izvedbe celotnega projekta).

13. V preteklih letih v okviru participativnega proračuna ni bil že opredeljen kot neizvedljiv in ni bil neupravičen do uvrstitve na glasovanje.
14. Je finančno ovrednoten med 3.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV-jem.

Zgoraj navedena merila projektnih predlogov so okvirna, končno obliko pa bo obravnavala in potrdila komisija za participativni proračun.

Izdelan, objavljen in občanom posredovan bo tudi informativni cenik s primeri višin stroškov nekaterih posameznih del oziroma projektov, ki bo služil kot orientir za pripravo projektnih predlogov.

Način oddaje predlogov

Projektni predlogi morajo:

- do 9. 6. 2023 biti oddani prek spletne aplikacije Consul na povezavi jes-odlocam.jesenice.si, ali
- do 9. 6. 2023 v času uradnih ur oddani v avli Občine Jesenice, ali
- do 9. 6. 2023 v času uradnih ur oddani na sedežih krajevnih skupnosti, ali
- do 9. 6. 2023 biti oddani na pošti in poslani na naslov Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

Fizično oddani projektni predlogi in predlogi, oddani po pošti, morajo biti oddani na za to pripravljenem posebnem obrazcu. Obrazec lahko vsebuje samo en posamezen projektni predlog.

V primeru oddaje projektnega predloga na fizičnem obrazcu bo predlog v aplikacijo Consul vnesel uslužbenec Občine Jesenice.

EVALVACIJA PROJEKTNIH PREDLOGOV

Po končanem zbiranju projektnih predlogov bo delovna skupina občinske uprave med 12. 6. in 4. 8. 2023 pregledala prispele predloge in preverila njihovo skladnost z merili. Po potrebi bo delovna skupina komunicirala s predlagatelji projektnih predlogov, če bi želela dodatna pojasnila glede posameznega projektnega predloga ali bi ugotovila, da bi bili projektni predlogi z majhnimi popravki lahko skladni. Prav tako bo ocenila predviden strošek izvedbe posameznega projektnega predloga ter pripravila seznam projektnih predlogov, ki bodo izpolnjevali pogoje za uvrstitev na glasovanje. Postopek izbire projektnih predlogov po potrdila komisija za participativni proračun. Projektni predlogi, ki bodo uvrščeni na glasovanje, bodo javno objavljeni v spletni aplikaciji.

Za predloge, ki ne bodo ustrezali predpisanim merilom in tako ne bodo uvrščeni na glasovanje, bodo razlogi za neuvrstitev predloga na glasovanje javno obrazloženi.

GLASOVANJE

Glasovanje bo izvedeno na način, ki bo zagotovil anonimnost glasovanja. Občanke in občani bodo lahko glasovali tako preko spleta kot tudi osebno na predvidenih lokacijah.

Glasovanje prek spleta bo potekalo prek spletne aplikacije Consul, in sicer med 28. 8. in 3. 9. 2023, do 24. ure. Glasoval bo lahko vsak občan, ki je na dan glasovanja dopolnil vsaj 16 let starosti. Za glasovanje v spletni aplikaciji Consul bo vsak občan uporabil svojo enotno matično številko (EMŠO), kar mu bo omogočalo dostop do spletne aplikacije.

Občani bodo lahko v tem časovnem obdobju glasovali tudi v vložišču Občine Jesenice ali na sedežih krajevnih skupnosti v terminih, določenih v preglednici. Pri glasovanju v vložišču ali na sedežih krajevnih skupnosti bo na lokaciji zagotovljen računalnik z dostopom do glasovalnega dela aplikacije Consul, prav tako bo na voljo tehnična pomoč občanu, da bo lahko glasovanje izvedel. Pogoj je, da ima občan s seboj svoj osebni dokument z EMŠO.

Občan bo glasoval na način, da bo izmed projektnih predlogov, ki so se uvrstili na glasovanje, izbral košarico projektnih predlogov, katerih skupna vrednost ne bo presegala zneska 40.000 evrov, ki je zagotovljen za posamično definirano območje participativnega proračuna oz. krajevno skupnost. Administrator spletne aplikacije bo 3. 9. 2023 ob polnoči onemogočil glasovanje, s čimer se bo faza glasovanja (odločanja) zaključila. Po koncu glasovanja bo aplikacija Consul zbrala vse glasove in izdelala seznam projektov s številom glasov, ki jih je posamezen projekt prejel. Občina Jesenice bo v roku osmih ur prejela rezultate glasovanja, podatki o glasovanju pa se bodo arhivirali.

Glasovanje bo načeloma potekalo preko spleta, občankam in občanom pa bo omogočeno tudi glasovanje na naslednjih lokacijah na naslednjih terminih:

LOKACIJA		TERMIN GLASOVANJA
Občina Jesenice	Cesta železarjev 6, Jesenice	Sreda, 30. 8. 2023, od 9. do 17. ure
KS Blejska Dobrava	Blejska Dobrava 44, Blejska Dobrava	Ponedeljek, 28. 8. 2023, od 10. do 14. ure
KS Planina pod Golico	Planina pod Golico 31, Jesenice	Torek, 29. 8. 2023, od 10. do 14. ure
KS Sava	Pod gozdom 2, Jesenice	Ponedeljek, 28. 8. 2023, od 10. do 14. ure Četrtek, 31. 8. 2023, od 12. do 16. ure
KS Plavž	Cesta Cirila Tavčarja 3/b, Jesenice	Ponedeljek, 28. 8. 2023, od 10. do 14. ure Četrtek, 31. 8. 2023, od 12. do 16. ure
KS Podmežakla	Mencingerjeva ulica 1, Jesenice	Torek, 29. 8. 2023, od 10. do 14. ure
KS Slovenski Javornik–Koroška Bela	Cesta Borisa Kidriča 37/c, Jesenice	Četrtek, 31. 8. 2023, od 10. do 14. ure
KS Hrušica	Hrušica 55/a, Hrušica	Petek, 1. 9. 2023, od 9. do 13. ure

V primeru, da bodo na posameznem območju participativnega proračuna predlagani projekti, katerih vrednost ne bo presegala skupne vrednosti razpoložljivih sredstev za to območje, bodo ti projekti izvedeni brez opravljenega glasovanja.

PRIPRAVA PROJEKTNIH PREDLOGOV ZA UMESTITEV V PRORAČUN

Rezultati glasovanja se bodo še pred javno objavo rezultatov z uporabo algoritma za umestitev v proračun aplicirali na projekte in izdelal se bo seznam izglasovanih projektov. Komisija za participativni proračun bo pregledala izpis rezultatov glasovanja in potrdila rezultat za javno objavo.

Med izglasovane projekte za posamezno območje se umestijo projekti po vrsti glede na število prejetih glasov, dokler skupna vrednost projektov ne zapolni ali preseže predvidenega zneska 40.000 evrov za posamezno območje.

Postopek se izvede za vsako izmed sedmih območij posebej. Izglasovani projektni predlogi vseh sedmih območij se predajo občinski službi, zadolženi za pripravo gradiva za proračun, ta pa projekte primerno umesti v proračun za leti 2024 in 2025. V razlagalnem delu proračuna se vsi izglasovani predlogi participativnega proračuna na enem mestu navedejo in vsebinsko obrazložijo.

INFORMIRANJE OBČANOV

Intenzivna komunikacija z občani bo potekala ves čas izvajanja participativnega proračuna (vključno z obdobjem izvajanja projektov in evalvacijo). Za namene participativnega proračuna oziroma boljše prepoznavnosti kampanje bo Občina Jesenice pripravila celostno grafično podobo projekta oziroma kampanje. Shema in elementi logotipa bodo uporabljeni za pripravo spletne platforme in promocijskih materialov.

Med aktivnosti, s katerimi bo Občina Jesenice komunicirala z javnostjo oziroma občani, spadajo:

- Zgibanka projekta
  (Občanom bomo po pošti poslali zgibanko, ki bo vseboval ključne informacije o participativnem proračunu, vključno z vabilom k udeležbi na delavnicah, k oddaji projektnih predlogov ter k samemu glasovanju. Vseboval bo tudi informacije o načinu, terminu in lokaciji glasovanja. Pripravljena bo tudi e-verzija zgibanke za informiranje prek drugih kanalov, s katerimi razpolaga Občina Jesenice.)
- Oglasna mesta
  (Občane bomo informirali prek oglasnega prostora, ki je na voljo v občini Jesenice, npr. plakatna mesta, oglasni ekrani na avtobusnih postajališčih ipd.)
- Lokalni mediji (Jeseniške novice in Radio Triglav)
  (Lokalni časopis Jeseniške novice prejmejo vsa gospodinjstva v občini Jesenice. V časopisu bomo ob začetku kampanje objavili vse informacije, ki se tičejo projekta, nato pa dodatno, glede na terminski plan projekta in faze, v katerem se bo ta nahajal, še vse podrobnejše informacije v zvezi s trenutno fazo izvedbe. Enako bomo izvajali tudi na Radiu Triglav).
- Sporočila za javnost
  (Sporočila za javnost bodo namenjena predstavnikom medijem ter prek njih javnosti, in sicer ob začetku kampanje, pred začetkom zbiranja predlogov ter ob koncu glasovanja.)

- Objave na Facebook strani
  (Od začetka kampanje do objave rezultatov glasovanja bomo za Facebook stran pripravljali in objavljali vsebine, ki bodo občane informirale o participativnem proračunu, spodbujale k sodelovanju in oddaji predlogov in spodbujale h glasovanju ter s tem spodbujale zavedanje, da občani lahko soodločajo o tem, kaj se bo zgodilo v njihovi občini. Te vsebine se bodo povezovale z objavami na spletni strani Občine Jesenice.)
- Objave na spletnih straneh oz. drugih kanalih
  (Tako kot za Facebook stran bomo tudi za spletno stran Občine Jesenice pripravili nekaj vsebin, ki se bodo med seboj povezovale (vabilo k sodelovanju, razlaga namena kampanje in participativnega proračuna, promocija delavnic, informacije o izvedenih delavnicah, vabilo k oddaji predlogov, informacija o projektnih predlogih, o katerih se bo glasovalo, vabilo k glasovanju, informacija o izidu glasovanja …)

PREDLAGATELJ: **mag. Peter Bohinec, župan občine Jesenice**
POROČEVALEC: **Marko Markelj, direktor Komunalne direkcije**

PREDLOG
PLANA GRADITVE IN VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST ZA OBDOBJE 2023-2026

1. OBRAZLOŽITEV

V letu 2022 je bil sprejet Zakon o cestah ZCes-2 (Uradni list RS, št. 132/22 in 140/22 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8298) s katerim se določa in ureja status in kategorizacijo javnih cest, enotna pravila za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje vseh javnih cest ter pogoje za uporabo nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet, zaradi zagotavljanja enakih pogojev za varno odvijanje cestnega prometa na celotnem cestnem omrežju, obvezno gospodarsko javno službo za zagotavljanje stanja javnih cest za varen in neoviran promet, ter upravljanje, gradnjo, vzdrževanje in varstvo javnih cest ter prometa na njih ter ukrepe za zmanjšanje škodljivih vplivov emisij prometa (1. člen, 1. točka ZCes-2). Zakon določa, da je gradnja in vzdrževanje javnih cest v javnem interesu. Gradnja javne ceste obsega celovito izvedbo gradnje objekta, vključno z izvedbo povezanih prostorskih ureditev, potrebnih za njeno realizacijo. Javne ceste se načrtujejo, projektirajo, gradijo in vzdržujejo na način in pod pogoji, kot jih določajo zakoni, ki urejajo ceste, varstvo okolja, upravljanje voda, prostorsko načrtovanje, graditev objektov, zaščito in reševanja ob prometnih in drugih nesrečah, ter tiste tehnične smernice, katerih uporaba je obvezna. (12. člen ZCes-2). Javne ceste morajo biti vzdrževane tako, da jih lahko ob upoštevanju prometnih pravil in vremenskih razmer za odvijanje prometa varno uporabljajo vsi uporabniki cest, ki so jim namenjene. (18. člen ZCes-2). V skladu z 49. členom zakona ZCes-2 se javne ceste delijo na državne in občinske ceste. Državne ceste so v lasti Republike Slovenije, občinske ceste pa v lasti občin.

S sprejetjem ZCes-2 so prenehali veljati podzakonski predpisi sprejeti na podlagi ZCes-1 (Uradni list RS, št. 109/10 in spr. http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2010-01-5732#), se pa uporabljajo do sprejetja novih.

Z ZCes-2 je na novo tudi predpisano, da lahko prometna ureditev za vzpostavitev območij omejene hitrosti na občinskih cestah lahko izvede le na podlagi splošnega akta občine, s katerim je takšna prometna ureditev določena (112.člen, 3.točka ZCes-2).

V začetku leta 2012 je bil na podlagi ZCes-1 tako sprejet Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/12 in 132/22-ZCes-2 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10314), kateri velja tudi za lokalne ceste in objekte cest. Prednost sprejetega pravilnika je možnost izvajanja posameznih del v sklopu modernizacije cest brez gradbenega dovoljenja, saj je sprejet na podlagi ZCes-1, v povezavi z zakonodajo s področja graditve objektov. Nov pravilnik še ni bil sprejet.

Gradnja novih cest in vzdrževanje obstoječih cest v občini Jesenice je vključena v Občinski razvojni program 2011 – 2025, kateri je bil sprejet na 11. redni seji dne 27.10.2011 (v mandatu 2010 – 2014) in sprejeta novelacija na 12. redni seji občinskega sveta dne 31.3.2016 https://www.jesenice.si/obcina-jesenice/razvojni-dokumenti/item/14851-novelacija-razvojnega-programa-obcine-jesenice-2011-2025. V njem je med drugim vsebovan zbir programov/projektov za realizacijo strateških ciljev na

področju gospodarske javne infrastrukture s predvideno dinamiko, katera se prilagaja dani ekonomski situaciji in trenutnim potrebam v občini Jesenice.

Na podlagi določil 11. člena Odloka o občinskih cestah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 43/2012 https://www.jesenice.si/za-obcana/register-predpisov/6-komunalna-dejavnost/6-2-ceste-promet/item/2778-odlok-o-obcinskih-cestah-v-obcini-jesenice), Občinski svet Občine Jesenice, na predlog župana, sprejme plan graditve in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se za obdobje štirih let določijo prednostne naloge graditve in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega vzdrževanja. Letni plan pa se sprejema s sprejemom občinskega proračuna.

S sprejetim proračunom se zagotavljajo tudi sredstva za redno vzdrževanje občinskih cest in sredstva za financiranje izvedbe ukrepov na občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah (odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, odstranjevanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah, odpravljanje poškodb na opornih zidovih in ostalih cestnih objektih, ipd.), niso pa sestavni del predloženega plana.

Samo za nujno obnovo cest ugotovljenih z izvedeno analizo stanja vseh občinskih kategoriziranih cest (na podlagi snemanja cest je bilo marca 2022 s strani DFG Consulting d.o.o. izdelano poročilo o oceni poškodovanosti cest) bi bilo potrebno nameniti cca 5.952.000,00 EUR. Za izvajanje plana graditve in vzdrževanja se v proračunu namenjajo sredstva na proračunski postavki 8060 - modernizacija cest. V proračunski postavki so planirana sredstva za novogradnje infrastrukturnih objektov, za investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov – cest, nakup zemljišč ter plačila načrtov in druge projektne dokumentacije. V kolikor se želi stanje cest izboljšati bo potrebno zagotoviti več sredstev za ta namen.

V štiriletnem programu so vključene predvsem ceste katere so na podlagi analize stanja cest nujne obnove. V plan graditve in vzdrževanja občinskih cest ni vključeno redno vzdrževanje in čiščenje, manjša vzdrževalna dela ter zimsko vzdrževanje cest in javnih površin ter urejanje parkirišč.

Na podlagi 7.člena Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/2016 in 132/22-ZCes-2) nadzor nad stanjem cest zagotavljata upravljavec cest s pregledi cest ter izvajalec rednega vzdrževanja ceste s pregledniško službo. Ugotovitve s pregledov cest in cestnih objektov so podlaga za določanje potrebnih vzdrževalnih ukrepov. Na podlagi pravilnika se izvajajo obdobni pregledi cestnih objektov najmanj enkrat na šest let, jekleni in leseni cestni objekti pa se pregledajo najmanj enkrat letno.

Štiriletni plan graditve in vzdrževanja občinskih cest je vsebinsko razdeljen na :

- predstavitev prometne infrastrukture območja Poslovne cone Jesenice in Krajevne skupnosti Sava
- podatke o projektni dokumentaciji
- plan graditve cest in cestnih objektov
- plan graditve in vzdrževanja po programih krajevnih skupnosti
- odpravo posledic elementarnih in drugih nezgod ter zmrzlinskih poškodb.

Štiriletni plan graditve in vzdrževanja občinskih cest se sprejema zaradi potrebnih postopkov same izvedbe gradnje in vzdrževanja cest. Za izvedbo je namreč potrebno predhodno zagotoviti projektno dokumentacijo in po potrebi upravno dovoljenje. Štiriletni plan tako opredeljuje prednostne naloge in je podlaga za sprejem letnega plana kateri se sprejema s sprejemom občinskega proračuna. Letni plan graditve in vzdrževanja cest je neposredno povezan tudi z gradnjami in obnovami kanalizacij in vodovodov na območju občine, saj je istočasno z gradnjo ali obnovo infrastrukture potrebno obnoviti tudi ceste.

Nov štiriletni plan predstavlja tudi nadaljevanje sprejetega plana graditve in vzdrževanja občinskih cest za obdobje 2019 do 2022 kateri je bil sprejet na 5. redni seji Občinskega sveta dne 23. 5. 2019 https://www.jesenice.si/obcina-jesenice/obcinski-svet/mandat-2018-2022/zasedanja-os-2018-2022/item/19952-5-seja-os-2018-2022, s katerim so bile opredeljene prednostne naloge na področju cestne infrastrukture, ki so za obdobje 2023 do 2026:

- Sanacija mostu čez Jesenico na cesti v Plavški Rovt/Žerjavec in mostu čez železniško progo – Spodnji Plavž
- Poslovna cona Jesenice : izgradnja komunalne infrastrukture, fazna izvedba
- obnova lokalna cesta KC 152011 Jesenice – Pri Fenc, pododsek Prihodi – Planina pod Golico (Belcijan), fazna izvedba po odsekih
- ureditev prometne infrastrukture KS Sava, fazna izvedba
- obnova cest sočasno z obnovo komunalne infrastrukture.

Poročilo o izvajanju plana graditve in vzdrževanja občinskih cest za obdobje 2019-2022 je Občinski svet Občine Jesenice obravnaval na svoji 27. redni seji z dne 29. 9. 2022 https://www.jesenice.si/obcina-jesenice/obcinski-svet/mandat-2018-2022/zasedanja-os-2018-2022/item/23294-27-seja-obcinskega-sveta-sklica-2018-2022.

2. PREDLOG SKLEPA

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/2015) in 119. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/2016) predlagam, da Občinski svet Občine Jesenice sprejme naslednji

SKLEP:
Sprejme se predlog Plana graditve in vzdrževanja občinskih cest v obdobju od leta 2023 do 2026.

Pripravili:
Komunalna direkcija
Marko Markelj s sodelavci

mag. Peter Bohinec
ŽUPAN

Številka: 371-5/2023
Datum: 19. 2 .2023

Priloga:

- Predlog Plana graditve in vzdrževanja občinskih cest za obdobje 2023 - 2026

PLAN GRADITVE IN VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST

Za obdobje **2023 – 2026**

FEBRUAR 2023

KAZALO:

1. **UVOD**
2. **OSNOVNI PODATKI O CESTNEM OMREŽJU V OBČINI JESENICE**
3. **CELOSTNA UREDITEV PROMETNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJIH: POSLOVNA CONA IN KRAJEVNA SKUPNOST SAVA**
4. **ŽE IZDELANA IN ŠE POTREBNA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA**

4.1. GRADNJA IN VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST BREZ PRIDOBITVE UPRAVNIH DOVOLJENJ

4.2. GRADNJA IN VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST S PRIDOBITVIJO UPRAVNIH DOVOLJENJ

4.3. GRADNJA IN VZDRŽEVANJE DRŽAVNIH CEST

5. **PLAN GRADITVE – KATEGORIZIRANE CESTE IN OBJEKTI**
6. **PLAN GRADITVE IN VZDRŽEVANJA PO PROGRAMIH KRAJEVNIH SKUPNOSTI**
7. **ODPRAVA POSLEDIC ELEMENTARNIH IN DRUGIH NEZGOD, ZMRZLINSKIH POŠKODB**
8. **PLAN GRADITVE – PREDNOSTNE NALOGE IN VIRI**

1. UVOD

Na podlagi določil 11. člena Odloka o občinskih cestah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 43/12) Občinski svet Občine Jesenice, na predlog župana, sprejme plan graditve in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se za obdobje štirih let določijo prednostne naloge graditve in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega vzdrževanja. Temeljna pravila pri gradnji, vzdrževanju, obnavljanju in varstvu javnih cest, opredelitvi statusa ter kategorizacije javnih cest, so določena v sprejetih zakonih in podzakonskih aktih.

Zakoni in podzakonski akti, ki s svojimi določbami predstavljajo zakonsko podlago so naslednji:

- Zakon o cestah ZCes-2 (Uradni list RS, št. 132/22 in 140/22)
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/12 in 132/22-ZCes-2)
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih (Uradni list RS, št. 106/11, 36/18 in 132/22-ZCes-2
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16 in 132/22-ZCes-2)
- Pravilnik o kolesarskih površinah (Uradni list RS št. 36/18 in 132/22-ZCes-2)
- Statut občine Jesenice (Uradni list RS, št 101/15)
- Odlok o občinskih cestah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 43/12)
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Jesenice (Uradni list RS, št. 20/13, 29/18 in 90/22)
- Celostna prometna strategija Občine Jesenice (potrjena 2017).

2. OSNOVNI PODATKI O CESTNEM OMREŽJU V OBČINI JESENICE

V skladu z 2. členom Zakona o cestah ZCes-2 (Uradni list RS, št. 132/22 in 140/22) je »javna cesta« cesta, ki jo država oz. občina v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest proglasi za javno cesto določene kategorije, in jo lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi. V skladu s 49. členom istega zakona se glede na pomen za promet in povezovalne funkcije v prostoru občinske ceste kategorizirajo na lokalne ceste, javne poti ter občinske kolesarske poti.

Glede na navedeno je Občinski svet Občine Jesenice sprejel Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Jesenice (Uradni list RS, št. 20/2013 s sprem.), na osnovi katerega imamo na območju občine Jesenice 101,063 km kategoriziranih občinskih cest. Od tega je 27,047 km lokalnih cest, 10,875 km zbirnih mestnih oz. zbirnih krajevnih cest, 6,666 km mestnih in krajevnih cest ter 56,475 km javnih poti. Velika večina kategoriziranih občinskih cest je asfaltiranih, nekaj odsekov le-teh pa je še v makadamski izvedbi. Način gradnje, upravljanja in vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Jesenice in postopek njihove kategorizacije, način izvajanja rednega vzdrževanja občinskih cest kot obvezne gospodarske javne službe, ter inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in sankcioniranje kršitev določa Odlok o občinskih cestah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 43/12).

V planu graditve in vzdrževanja občinskih cest ni vključeno redno vzdrževanje in čiščenje, manjša vzdrževalna dela ter zimsko vzdrževanje cest in javnih površin. Vključeni pa so potrebni posegi, ki v skladu zakonom predstavljajo novogradnjo cestnega omrežja, pomenijo vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist na javni prometni infrastrukturi.

Vzdrževalna dela so dela v okviru meje cestnega zemljišča, s katerimi se ne spremeni zmogljivost ceste, velikost njenih posameznih delov, obseg napeljav, naprav in opreme ter druge infrastrukture. Obsegajo vzdrževanje vseh delov ceste, zamenjavo posameznih konstrukcijskih elementov ceste ter izboljšave, povezane z varnostjo ceste, vodenjem prometa in digitalizacijo.

Vzdrževalna dela v javno korist je izvedba gradbenih in drugih del, povezanih z gradnjo in varnostjo ceste v območju ceste, s katerimi se spremeni zmogljivost ceste, velikost njenih posameznih delov, obseg napeljav, naprav in opreme ter druge gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo. V okviru vzdrževalnih del v javno korist se lahko zgradijo tudi drugi cestni objekti, ki jih pogojujejo načrtovana vzdrževalna dela v javno korist (npr. premostitveni objekti, oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje), ter objekti gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo, ki jih je treba v območju ceste zgraditi, nadomestiti ali prestaviti zaradi izvedbe teh del (2. točka 21. člena ZCes-2)

Za izvajanje graditve in vzdrževanja občinskih cest je potrebno zagotoviti projektno dokumentacijo in v primeru novogradenj ali odstopanj posegov glede na Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur. list RS, št. 7/12 in 132/22-ZCes-2) tudi upravna dovoljenja. Potrebno je zagotoviti tudi zemljišča katerih lastništvo občine so pogoj za kategorizacijo občinske ceste. Pri projektiranju gradnje in vzdrževanja občinskih cest je potrebno zasledovati cilje sprejete Celostne prometne strategije Občine Jesenice (izvajalec B22 arhitekturno projektiranje d.o.o., Nova Gorica, 2016) ter Koncept kolesarskega in peš omrežja v Občini Jesenice (Provia d.o.o., Kranj, 2020) in istočasno, skladno s smernicami in splošnimi usmeritvami za umeščanje kolesarskih površin ter površin za pešce v urbana naselja, le te vključevati v območje občinskih cest.

3. CELOSTNA UREDITEV PROMETNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJIH: POSLOVNA CONA JESENICE IN KRAJEVNA SKUPNOST SAVA

POSLOVNA CONA JESENICE:

Poslovna cona Jesenice je območje, kjer infrastruktura še ni v celoti zgrajena. Projekt Poslovna cona Jesenice je bil ob nastanku razdeljen v dve fazi. Prva faza je že bila realizirana (do leta 2006), za nadaljevanje pa so bila delno pridobljena potrebna zemljišča in zgrajena kanalizacija z navezavo na Centralno čistilno napravo Jesenice.

2. faza je bila zaključena v letu 2021, ki je zajemala izvedbo ceste, kolesarske steze, pločnika, odvodnjavanje, cestne razsvetljave na odseku Lidl/os C. Za izvedbo so bila tudi pridobljena nepovratna sredstva.

S kompletno izgradnjo komunalne infrastrukture, vključno s cestami, bodo zagotovljeni pogoji za gospodarski razvoj zaokroženega gospodarskega območja Poslovna cona Jesenice, dane možnosti za nove zasebne investicije s poudarkom na ustvarjanju nove dodane vrednosti območja, s tem podane možnosti za odpiranje novih delovnih mest, revitalizacijo starega – opuščenega in degradiranega industrijskega območja v mestu ter izkoriščene konkurenčne prednosti območja. Izboljšanje ekonomske infrastrukture bo omogočilo oblikovanje konkurenčne ponudbe za obstoječa podjetja z možnostjo širitve poslovne dejavnosti in ponudilo možnost potencialnim investitorjem za ustanavljanje novih poslovnih dejavnosti. Urejeno degradirano območje opuščenih zemljišč bo prispevalo k že do sedaj izkazanemu povečanemu zanimanju za širjenje obstoječih poslovnih dejavnosti, kot tudi k razvoju novih investicij. Ureditev območja pa bo prispevala tudi k zunanjemu izgledu mestnega središča. Po zaključku 2.faze se je že realizirala prodaja zemljišč s strani Železarne Jesenice d.o.o. posameznim investitorjem, revitalizacija degradiranega območja je tako v teku kar je bil tudi pogoj za pridobitev nepovratnih sredstev.

V 3. fazi je predvidena ureditev infrastrukture znotraj Poslovne cone Jesenice, to je območja Stari obrati, kot 4. fazo pa navezava na državno regionalno cesto R3-634/1104 Javornik-Gorje na Slovenskem Javorniku. Predviden pričetek izvedbe del je v 2024 in zaključek v letu 2025, kar je razvidno

iz tabele v poglavju 5. Projektna dokumentacija za 3. fazo je bila naročena v 2022 in je v izdelavi in pričakujemo v letu 2023 pridobitev gradbenega dovoljenja za cesto in komunalno infrastrukturo (kanalizacijo in vodovod). Območje namreč ni opremljeno z javno komunalno infrastrukturo. Za pridobitev upravnega dovoljenja za gradnjo bo potrebno pridobiti še manjše dele zemljišč za ceste, kar je potem tudi pogoj za kategorizacijo ceste in služnosti za gradnjo komunalne infrastrukture izven območja ceste. V fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja se bodo morale predhodno urediti potrebne služnosti na teh zemljiščih, in šele po izvedeni gradnji opraviti nakup zemljišč, na katera se je dejansko posegalo z gradnjo.

Za predvideno 4. fazo je odmerjeno zemljišče katerega bo potrebno pridobiti v last za potrebe pridobitve potrebnih upravnih dovoljenj. Potrebno bo pridobiti v last tudi zemljišča ob državni regionalni cesti R3-634/1104. Z zaključeno 4. fazo bo tudi zmanjšan tovorni promet na državni regionalni cesti R2-452/0368 skozi Jesenice.


Obveznost lokalne skupnosti je ureditev komunalne infrastrukture območja in s tem zagotoviti pogoje za gradnjo objektov.



Slika : Poslovna cona Jesenice 3.faza



Slika : Poslovna cona Jesenice 4.faza



Slika : Poslovna cona Jesenice 4. faza – priključek na regionalno cesto R3-634/1104 na Javorniku

Izvedba projekta je v občinskem proračunu vključena v podprogramu 13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, postavka 8090 Poslovna cona Jesenice, NRP številka OB041-20-0008 PCJ 3. in 4. faza: ureditev in izvedba degradiranih območij.

KS SAVA:

Območje KS Sava zajema Industrijsko ulico, Ulico Cankarjevega bataljona, Ulico Viktorja Kejžarja, Ulico bratov Rupar in Delavsko ulico. Na podlagi izdelane Celostne prometne strategije (2017) in Prometne študije (2012) je bil v letu 2018 izdelan je Elaborat prometne ureditve območja KS Sava (št.: P 617, izdelovalec Planing d.o.o. Križe, avgust 2018). Obravnavano območje na jugu meji na državno cesto R2-452/0368, zato je projektant predvidel tudi navezave na le-to na obstoječih mestih, na severu pa meji na železniško progo. Elaborat je služil kot podlaga za projektiranje infrastrukture in predvideno faznost izvedbe, ki sledi danim prometnim smernicam in pridobljenemu gradbenemu dovoljenju za manjkajočo kanalizacijo za odvajanje fekalnih odpadnih voda na tem območju.

Projekt je razdeljen na dve fazi. 1. faza je bila zaključena v 2022, 2. faza pa je razdeljena na 3 etape, kar omogoča izvedbo glede na finančne zmožnosti. Za izvedbo kanalizacije v 1. fazi so bila tudi pridobljena nepovratna sredstva. Za kompletno 2. fazo je izdelana projektna dokumentacija, dela pa se lahko izvajajo na podlagi ZCes-2 kot vzdrževalna dela v javno korist. Za celotno območje je že zaradi izvedene 1. faze omejitev hitrosti conska z znaki Cona 30.

Druga faza je razdeljena zaradi velikosti področja smiselno na 3 etape in sicer:

1. etapa: Območje Delavske ulice od obstoječega krožišča do križišča z Ulico Viktorja Kejžarja ter ob železnici do rekonstruiranega priključka na cesto R2-452 (Hrušica-Slovenski Javornik)
2. etapa: Območje Ulice Viktorja Kejžarja do navezave na projekt PZI št. P-641 ter območje Ulice Bratov Rupar (od obstoječega podvoza pod železnico do stavbe z naslovom Ulica Bratov Rupar 5).
3. etapa: Območje Industrijske ulice, Ulice Cankarjevega Bataljona in Ulice Bratov Rupar.

Obstoječe ceste na predmetnem območju so dotrajane in potrebne obnove. Komunalni vodi v obstoječih cesti niso urejeni, hkrati pa tudi ni urejeno odvodnjavanje cest ter fekalna kanalizacija (trenutno mešan sistem). Večina ostalih vodov (telekomunikacije in el. inštalacije) še vedno poteka po zraku med objekti.

Odvodnjavanje obstoječe ceste je neustrezno (voda se odvaja delno po mešanem kanalu ter deloma po meteornem sistemu javne kanalizacije). Večina vode teče v Čopov graben, ki je zacevljen.

2. faza 1. etapa:

Na obstoječih cestah poteka dvosmerni promet. Obstoječi priključki na cesto niso urejeni (ni zagotovljena ustrezna preglednost pri uvozih na cesto). Za vodenje in varnost pešcev in kolesarjev ni poskrbljeno – promet pešcev in kolesarjev se odvija po cestišču ali delno po pločnikih, ki so dotrajani (uničeni).

Rekonstrukcijo občinske ceste se izvede na odseku mestne oz. krajevne ceste z oznako 152311 (Delavska ulica) od priključka javne poti 652091 in zbirne oz. krajevne ceste 152 141 (Ulica Viktorja Kejžarja) do stavbe z naslovom Cesta železarjev 1, Jesenice kjer se cesta naveže na obstoječe rekonstruirano stanje.

Dolžina odseka ceste, ki je predmet rekonstrukcije je 370 m. V sklopu rekonstrukcije ceste se zgradi tudi hodnik za pešce (pločnik) širine 1.5 m (na ožini je širina pločnika 1.0 m, v dolžini cca. 3m). V sklopu

rekonstrukcije se izvede tudi rekonstrukcija ostalih komunalnih vodov. Predvidena je širina ceste od 5 – 5.5m ter razširitev v krivini na 6.5 m. Zožanje ceste je izvedeno ob objektu Delavska ulica 11, saj obstoječi objektu ne dopuščajo ustrezne širine ceste. Cesta je ob navedenem objektu širine 4.6 m.

Cesta bo omogočala dvosmerni promet, na najožjem delu z odstopom prednosti. Celotno območje se predvidi tudi z ureditvijo ostalih udeležencev v prometu (pešci – pločnik, ter kolesarski (priporočen kolesarski pas ali »sharrow«)).


Konec leta 2022 je bil zaključen javni razpis za izbor izvajalca del in podpisana pogodba za izvedbo. Predvideni rok dokončanja del je v mesecu maju 2023, v kolikor bodo to dopuščale vremenske razmere. Del sredstev v višini 112.049,45 € za izvedbo se je pridobil kot odškodnina za uporabo cest pri izvedbi nadgradnje proge Ljubljana – Jesenice.

2. faza 2. in 3. etapa:

Skupna dolžina cest, ki je predmet rekonstrukcije je 910 m (od tega 2.etapa 430 m in 3.etapa 480 m). V sklopu rekonstrukcije ceste se zgradi tudi hodnik za pešce (pločnik) širine 1.5 m. V sklopu rekonstrukcije se izvede tudi rekonstrukcija ostalih komunalnih vodov. Predvidena je širina ceste od 5 – 5.5m ter razširitev v krivini na 6.5 m.

Cesta bo omogočala dvosmerni promet. Na delih kjer dvosmerni promet ni mogoče, se izvedejo enosmerne ulice. Celotno območje se predvidi tudi z ureditvijo ostalih udeležencev v prometu (pešci – pločnik, ter kolesarski - priporočen kolesarski pas ali »sharrow«) z navezavo na že izvedeno 1.fazo.

Za izvedbo 3.etape je potrebno še pridobiti zemljišča kjer se posega izven zemljišč obstoječih cest. Izvedbo 3.etape bo potrebno tudi terminsko uskladiti z rekonstrukcijo objekta Srednje šole Jesenice.



Slika: situacija 2 faze

Izvedba projekta je v občinskem proračunu vključeno v podprogramu 13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, postavka 8060 Modernizacija cest, NRP št. OB041-20-0007 Nadgradnja prometne infrastrukture KS Sava Jesenice. Predvideni rok dokončanja 2.etape je v letu 2024, 3.etape pa v letu 2025 kar je razvidno iz tabele v poglavju 5.

4. ŽE IZDELANA IN ŠE POTREBNA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

4.1. GRADNJA IN VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST BREZ PRIDOBITVE UPRAVNIH DOVOLJENJ

Za izvajanje plana graditve in vzdrževanja občinskih cest, za katere ni potrebno pridobivati upravnih dovoljenj in za katere je predviden rok izvajanja naveden v tabeli v poglavju 5, je izdelana ali naročena projektna dokumentacija:

- PZI: Rekonstrukcija občinske ceste LC 152011 (Jesenice – Pri Fenc) od km 2+250 do 3+395 v dolžini 1145m (odsek Prihodi – Planina pod Golico), marec 2021 - novelacija, št. projekta P-394/20: 2. in 3. etapa izvedena v 2022, ostane še 1. etapa v dolžini cca 540 m.

- PZI: Ureditev območja med Cesto maršala Tita (št. 92-104) in Ulico Staneta Bokala (št. 13-19), št. projekta P-392, julij 2012. Na območju je bila vročevodna infrastruktura obnovljena, zgrajeno je tudi novo otroško igrišče in potopni eko otok. Izdelana projektna dokumentacija ureja tudi izvedbo parkirnih površin ob objektih vendar objekti nimajo urejenih pripadajočih funkcionalnih površin, kar morajo etažni lastniki še urediti.

- PZI: Cesta mimo vrtca Jesenice, enota Julke Pibernik (Cesta Toneta Tomšiča 3), št. projekta P-497, januar 2015. Na podlagi projektne dokumentacije je bilo 2015 izvedeno parkirišče za potrebe vrtca, nova cesta mimo vrtca (prečna povezava) še ni realizirana. Objekt vrtec je energetsko saniran, prometna infrastruktura pa ni zagotovljena. Najkasneje ob obnovi starega dela vrtca oziroma novogradnji bo potrebno istočasno izvesti tudi cesto po projektni dokumentaciji.

- Geološko geotehnični elaborat plaz Plavški Rovt, september 2017 in PZI: Sanacija plazu na lokalni cesti LC152031 Plavški Rovt , št. projekta 25-2021, junij 2021. Sanacija je predvidena v dolžini cca. 70 m.

- PZI: Ureditev ceste in pločnika skozi naselje Hrušica, št. projekta P-646, december 2019. Projekt vključuje rekonstrukcijo ceste skozi naselje Hrušica in izgradnjo pločnika na odseku od objekta Hrušica 1 do ožine med objektoma Hrušica 8 in Hrušica 9. Premoženjsko pravne zahteve se še sodno urejajo, odstraniti je namreč potrebno nelagalno zgrajen oporni zid na zemljišču trase rekonstrukcije ceste.

- PZI: Ureditev urbanih površin ob Cesti maršala Tita med hišnimi številkami 12 -22, št. projekta PZI P150190, Protim Ržišnik Perc d.o.o. Šenčur, julij; v okviru navedenega projekta je med drugim načrtovana prometna ureditev in parkiranje v območju stavb Cesta maršala Tita 12 do 22. Projekt je razdeljen v faze. Izdelana projektna dokumentacija ureja tudi izvedbo parkirnih površin ob objektih vendar objekti nimajo urejenih pripadajočih funkcionalnih površin, kar morajo etažni lastniki še urediti.

- IDZ: Ureditev pločnika skozi naselje Kočna, regionalna cesta R3-634/1104 Javornik-Gorje na odseku od km 3.3+48,70 cca do km 4.0+12,5 cca, št. projekta P-624, november 2018. IDZ

vsebuje tudi kataster posegov na posamezna zemljišča. Avgusta 2022 je bil zaključen postopek javnega naročila izbora projektanta in naročena PZI projektna dokumentacija na podlagi potrjene projektne naloge s strani DRSI. Istočasno se izdeluje tudi DGD in PZI projektna dokumentacija za fekalno kanalizacijo naselja.

- PZI: Rekonstrukcija mostu čez Črni potok v Planini pod Golico, št. projekta 55/19, december 2019. Projektno niso obdelana vodna in priobalna zemljišča glede na zahteve DRSV, sam obstoječi most pa je bil že statično ojačan pri izvedbi prečkanja novega vodovoda Planina pod Golico – 1.faza.

- IZN: Priključek JP152061 na občinsko cesto ob objektu Cokla na Blejski Dobravi, št. projekta 10/22, februar 2022

- PZI: Sanacija Brežine v Trebežu, št. projekta 2020-40, november 2020, dopolnjen št. projekta C-076, maj 2021.

- IZP: Avtobusno obračališče Koroška Bela, št. projekta P-669, marec 2021. S projektno dokumentacijo so predvidena tudi dodatna parkirna mesta.

- IZN: Obnova ceste Javorniški Rovt, odsek: odcep za Dom Pristava - Čopova Mlaka, št. projekta 54/22, september 2022. Projektna dokumentacija se navezuje na projektno dokumentacijo avtobusnega obračališča in postajališča Javorniški Rovt na območju Nočeve Mlake.

- PZI : sanacija opornega zidu Murova, PZI projektna dokumentacija naročena. Oporni zid na javni poti št. JP652191 (odsek cerkev- kopališče)

  Kratice:
  PZI – projekt za izvedbo
  IDZ – idejna zasnova
  IZN – izvedbeni načrt
  IZP – idejna zasnova za projektne pogoje

4.2. GRADNJA IN VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST S PRIDOBITVIJO UPRAVNIH DOVOLJENJ

Za izvajanje plana graditve in vzdrževanja občinskih cest, za katere je potrebno pridobivati upravna dovoljenja (gradbena dovoljenja) in za katere je rok izvajanja naveden v tabeli v poglavju 5, je izdelana ali naročena projektna dokumentacija:

- IDZ: Obnova lokalne ceste klanec Noč na Javorniškem Rovtu, št. projekta P-454, november 2013. Izdelava DGD projektne dokumentacije in potem nadaljevaje PZI dokumentacije sta bili v letu 2019 odpovedani.

- IZP Avtobusno obračališče in postajališče Javorniški Rovt, št. projekta P-670, marec 2021. Idejna zasnova je narejena v dveh variantah in sicer varianta samostojnega obračališča s postajališčem in varianta krožnega krožišča ki je istočasno tudi obračališče s postajališčem. DGD projektna dokumentacija je v izdelavi, po pridobitvi gradbenega dovoljenja se izdela še PZI projektna dokumentacija.

- DGD: Most čez potok Jesenica na Žerjavcu, št. projekta 112-20C, maj 2021 in PZI Most čez potok Jesenica na Žerjavcu, št. projekta 112-20E, april 2022. Gradbeno dovoljenje ni

pridobljeno ker niso pridobljena vsa zemljišča za izkazovanje pravice graditve v postopku pridobivanja upravnega dovoljenja. V postopku so razlastitve.

- IZP: Nov cestni priključek za naselje Potoki, št. projekta P-668, februar 2021. Nova navezava s podvozom pod železniško progo. Za nadaljnje postopke je potrebno spremeniti prostorske akte ob prvi spremembi teh aktov. Podvoz za nov cestni priključek v času nadgradnje železniške proge ni bil izveden, je pa možnost izvedbe ob gradnji drugega tira Ljubljana – Jesenice.

- IDP: Povezava med Kidričevo cesto (Borovlje) in Tomšičevo cesto (Straža), št. projekta P-196, september 2001. Predvidena je umestitev nove prečne povezave iz Javornika, to je križišča Regionalne ceste R2-425/0206 Javornik – Žirovnica in Regionalne ceste R3-634 Javornik – Gorje, do Ceste Toneta Tomšiča ceste. Za prečno povezavo med Kidričevo cesto (Borovlje) in Tomšičevo cesto (Straža) je potrebno sprejeti izvedbeni prostorski akt na podlagi katerega bi bil koridor ceste umeščen v prostor in z izvedbenim aktom prepovedani drugi posegi v tem koridorju. Izvedbeni akt bi bil tako osnova za nadaljnje postopke pridobivanja zemljišč, projektne dokumentacije in upravnih dovoljenj. Podvoz za novo povezavo v času nadgradnje železniške proge ni bil izveden, je pa možnost izvedbe ob gradnji drugega tira Ljubljana – Jesenice.

  Kratice:
  PZI – projekt za izvedbo
  IDZ – idejna zasnova
  IZP – idejna zasnova za projektne pogoje
  IDP – idejni projekt

Projektna dokumentacija za Poslovno cono Jesenice je navedena v poglavju 3.

4.3. GRADNJA IN VZDRŽEVANJE DRŽAVNIH CEST

Pri izvajanju plana graditve in vzdrževanja cest občinskih cest so vključene tudi državne ceste. Za državne ceste je izdelana dokumentacija:

- Idejna zasnova : Ureditev navezave naselja Koroška Bela na regionalno cesto R3-637/0206 Javornik – Žirovnica (krožišče), marec 2007, naročnik IZ je bila Občina Jesenice. IZ vsebuje tudi priključek za Acroni ob obstoječem bencinskem servisu in za območje urejanja J3/M2 na Koroški Beli z navezavo na javno pot 653741 na Koroški Beli.
- Idejna zasnova : Ureditev para avtobusnih postajališč »Potoki/Jesenice« ob državni cesti R2-452, odsek 0206 Javornik – Žirovnica od km 3,000 do km 3,500, januar 2011 (obdelane 4 variante). Potrjena je tudi projektna naloga za izdelavo PZI, naročnik DRSI.
- Projektna naloga za dodatno avtobusno postajališče ob regionalni cesti R3-634/1104 Javornik-Gorje na lokaciji izven naselja Podkočna v km 0.685, prehod za pešce med avtobusnima postajališčema in pločnik, ki bo povezoval par avtobusnih postajališč z lokalno cesto za Podkočno je potrjena, naročnik DRSI in izdelan IDZ v treh variantah. V postopku je naročilo za izdelavo PZI.
- Projektna naloga za ureditve regionalne ceste R2 – 452 skozi mesto Jesenice, za odseka R2-452/0368, Jesenice-Javornik, od km 2.920 - km 6.400 in R2-452/0206, Javornik – Žirovnica, od km 0.000 - km 1.660 je potrjena. V izdelavi je IDZ, naročnik DRSI. Nadaljnja izdelava projektne dokumentacije in izvedbe projekta je predvidena po fazah.

Med RS, Ministrstvo za infrastrukturo in Občino Jesenice je bil dne 14.4.2022 podpisan sporazum št. 3431-22-000535/0 sofinanciranju ureditve regionalne ceste R2-452/0206 Javornik Žirovnica od km

0+464 do km 0+830. S sporazumom je določen sofinancerski delež podpisnikov za izvedbo del na podlagi izdelane projektne dokumentacije:
- PZI Ureditev prehoda za pešce preko reg. ceste R2-452/0206 Javornik – Žirovnica na Jesenicah in ureditev avtobusnih postajališč, na odseku od km 0.4+64 do km 0.6+24, št. Projekta P-630, april 2019, po recenziji 2019
- PZI Ureditev križišča na državni cesti R2-452/0206 Javornik Žirovnica v km 0.7+40, to je od km 0+624 do km 0+830, št. projekta P-640, avgust 2019, po recenziji 2019, dopolnitev avgust 2021.

Družba SIJ Acroni d.o.o. je vodila aktivnosti za ureditev križišča na državni cesti R2-452/0206 Javornik Žirovnica v km 0.7+40 (cca) in vzpostavitvi nove transportne poti med obratom PS za predelavo debele pločevine in Jeklarno in je tudi bila naročnik dokumentacije ureditve križišča. Po izvedbi bo potrebno novo cesto kategorizirati od križišča na R2 do obrata PS za predelavo debele pločevine. Izvedba je bila terminsko planirana glede na predvideno izvedbo investicije nadgradnje proge št. 20 Ljubljana-Jesenice-d.m. na odseku med Kranjem in Jesenicami s strani Ministrstva za infrastrukturo, podvoz pod železniško progo v času izvedbe nadgradnje proge je tako zgrajen. Izvedba projekta je v občinskem proračunu vključeno v podprogramu 13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest, postavka 8350 Sofinanciranje investicij v regionalne ceste, NRP OB041-07-0005 Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R2.

V obdobju 2023 do 2026 se bo s strani države kot investitorja izvajal projekt »Izvedba del v javno korist za nadgradnjo železniške postaje Jesenice, vključno z odsekom Jesenice – Hrušica«. Projekt neposredno ne vpliva na občinske ceste razen posegov na podvozu Podmežakla in novih cestnih priključkov na območju Ceste Franceta Prešerna. Prizadevamo si za vključitev sanacije nadvoza čez železniško progo pri FZAB (del LC 152171), v državni projekt. Poleg tega je predvidena izgradnja parkirišča nasproti Centra II, projekt IZP Idejna zasnova parkirnih mest na območju železnice nasproti Centra II (izdelovalec Atelje Prizma d.o.o., Jesenice, maj 2022). Zemljišče bodo sicer potrebovali v času izvajanja projekta in ga bo možno pridobiti po dokončanju projekta. Parkirišča sicer niso vključena v plan graditve in vzdrževanja občinskih cest.

5. PLAN GRADITVE – KATEGORIZIRANE CESTE IN OBJEKTI

V planu so navedene ceste iz Občinskega razvojnega programa 2010 – 2025, ceste v povezavi z izgradnjo kanalizacijskega sistema, premostitveni objekti (mostovi) in tudi državne ceste. Posamezne ceste iz plana graditve se vodijo kot samostojne investicije in so nekatere že vključene v posamezne načrte razvojnih programov, kar je razvidno iz občinskega proračuna.

Predvideno izvajanje po letih je v tabeli okvirno.

Cesta	2023	2024	2025	2026	Viri	Opombe
Rekonstrukcija občinske ceste LC 152011 (Jesenice – Pri Fenc) – 1.etapa	x				LS	
Priključek JP152061 na občinsko cesto ob objektu Cokla na Blejski Dobravi	x				LS	
Delavska ulica (lokalna cesta št. 152311) in del Ulice Viktorja Kejžarja (lokalna cesta 152141)	x				LS	Območje KS Sava – 2.faza 1.etapa

Delavska ulica (lokalna cesta št. 152311) in del Ulice Viktorja Kejžarja (lokalna cesta 152141)	x	x			LS	Območje KS Sava – 2.faza 2.etapa
Prehod Turist in ureditev avtobusnih postajališč (državna cesta R2-452)	x				LS SO	DRSI
Transportna pot med obratom PS za predelavo debele pločevine in Jeklarno, priključek na državno cesto R2-452	x	x			LS SO	DRSI, Acroni
Sanacija Brežine v Trebežu	x				LS	
Poslovna cona Jesenice – 3.faza – odsek Stari obrati		x	x		LS KP	Nekategorizirana cesta
Sanacija mostu čez Jesenico na cesti v Plavški Rovt/Žerjavec (lokalna cesta 152031)		x	x		LS	
Avtobusno obračališče in postajališče Javorniški Rovt		x			LS	
Obnova ceste Javorniški Rovt : odsek za »Dom Pristava« do »Nočeve Mlake«			x		LS	
Sanacija opornega zidu Murova (javna pot 652191)			x		LS	
rekonstrukcijo ceste skozi naselje Hrušica in izgradnjo pločnika			x	x	LS	
Del Ulice Viktorja Kejžarja (lokalna cesta 152141), Ulica bratov Rupar (lokalna cesta 652081)				x	LS	Območje KS Sava – 3.faza 3.etapa
Sanacija mostu čez železniško progo – Spodnji Plavž (lokalna cesta 152171)				x	LS	
Poslovna cona Jesenice – 4.faza				x	NP LS	DRSI priključek na Javorniku
Rekonstrukcija ceste mimo vrtca J. Pibernik (povezava lokalne ceste 652691 in 152301)				x	LS	
Celotna ureditev območja Titova 96-102 (lokalna cesta 654101)				x	LS	
Ureditev pločnika skozi naselje Kočna (regionalna cesta R3-634/1104 Javornik-Gorje)				x	LS SO	DRSI, z izgradnjo kanalizacije

Kratice:

- NP (nepovratna sredstva – EU, RS)
- KP (komunalni prispevek)
- LS (lastna sredstva)
- SO (sofinanciranje)

Zakon o cestah ZCes-2 (Uradni list RS, št. 132/22 in 140/22) v svojem 58. členu predpisuje razmejitev obveznosti gradnje in vzdrževanja prometnih površin na državnih cestah v naseljih med Republiko Slovenijo in lokalno skupnostjo. V 26.členu pa zakon predpisuje način križanja javnih cest in železniških prog ter razmejitev stroškov njihove gradnje, ki bremeni javno cesto ali železniško progo z zakonom, ki ureja varnost v železniškem prometu.

V planu so pri projektni dokumentaciji navedene tudi državne ceste katere nosilec za pripravo projektne dokumentacije in izvedbe je za Republiko Slovenija DRSI (Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo). Vsi postopki priprave projektne dokumentacije in izvedbe se izvajajo na podlagi sprejetega državnega proračuna. Izdelavo projektne dokumentacije sicer lahko financira tudi lokalna skupnost in strošek kasneje predstavlja vložek lokalne skupnosti v projekt. Pri izdelavi projektne dokumentacije je na podlagi Pravilnika za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur. list RS, št. 7/2012 in 132/22-ZCes-2) obvezna tudi recenzija (strokovna presoja racionalnosti projektnih rešitev in usklajenosti projektne rešitve s projektno nalogo, pravili stroke in veljavnimi predpisi).

V programu cest terminska izvedba na državnih cestah ni opredeljena, saj je vezana na sprejeti državni proračun oziroma sredstva DRSI, razen za ureditve regionalne ceste R2-452/0206 Javornik Žirovnica od km 0+464 do km 0+830 za katero je podpisan sporazum o sofinanciranju. Rok izvedbe investicijskih del v sporazumu sicer ni določen.

Pri ureditvi pločnika skozi naselje Kočna je načrtovana tudi izgradnja kanalizacije in bo potrebna tudi kompletna rekonstrukcija državne ceste R3. Pri izvedbi pločnika in kanalizacije bo potrebno obnoviti ali zgraditi tudi ostalo infrastrukturo (vodovod, plin, javna razsvetljava, …). Rekonstrukcija ceste je predmet dogovarjanja z DRSI, izdelavo projektne dokumentacija v celoti financira občina.

6. PLAN GRADITVE IN VZDRŽEVANJA PO PROGRAMIH KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Izvajanje plana je v občinskem proračunu vključeno v podprogram 13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, postavka 8060 Modernizacija cest.

Krajevne skupnosti so predložile svoje predloge planov komunalnih del že za leto 2015 – 2018, v katerega so vključene tudi ceste. Izvleček nerealiziranih predlogov plana posamezne krajevne skupnosti je priloga tega plana. V izvlečku plana posamezne krajevne skupnosti so tako evidentirane in predlagane aktivnosti za posamezne odseke cest. Plani posameznih krajevnih skupnosti se letno tudi dopolnjujejo glede na predloge posamezne krajevne skupnosti.

V letu 2022 so bile urejeni posamezni odseki cest tudi v sklopu participativnega proračuna in sicer odsek JP 653351 (LC- Prihodi 5a) v dolžini 180m in JP 653541 (Hrušica-Kulturni dom) v dolžini 100m.


V planu graditve in vzdrževanja občinskih cest po programih krajevnih skupnosti je potrebno dati prednost prometnejšim lokalnim cestam, saj se je v prejšnjem obdobju v njih vlagalo manj sredstev, in se kažejo že večje poškodbe, kar je bilo evidentirano tudi z izvedenim snemanjem in analizo stanja vseh občinskih kategoriziranih cest. Krajevne skupnosti v svoje programe vključujejo tudi asfaltiranje makadamskih cest in zasebnih cest oziroma poti.
V letu 2021 je bilo zaradi dopolnitve odloka o kategorizaciji občinskih cest potrebno izvesti tudi ponovno snemanje cest. Na podlagi snemanja cest je bilo marca 2022 s strani DFG Consulting d.o.o. izdelano tudi novo poročilo o oceni poškodovanosti cest.

Ocenjevanje stanja cest in ocena stanja voznih površin je izvedeno po posebnem strokovnem postopku, ki se imenuje metodologija modificiranega švicarskega indeksa (Modified Swiss Index, MSI),

izvedeno pa je bilo s pomočjo geolociranih video posnetkov. Z vizualno oceno stanja ceste po metodi modificiranega švicarskega indeksa (MSI) se ocenjuje različne tipe poškodb asfaltne vozne površine: razpokanost, obrabljenost, zakrpanost in poškodbe z udarnimi jamami.

Vizualni oceni stanja voznih površin sledi izračun vrednosti MSI, ki lahko doseže vrednost med 0 in 9, kjer vrednost 0 pomeni vozno površino brez poškodb in vrednost 9 najslabše možno stanje. Na nekaterih odsekih so se izvajala gradbena dela – gradbišče. Kjer zaradi gradbišča ni bilo možno posneti ceste se je pri oceni poškodovanosti cest upoštevala vrednost 0 – nov asfalt.

V poročilu so tako opredeljene ceste ki imajo indeks ocene poškodovanosti 4 ali slabše. To so odseki cest, ki bi jih bilo treba nujno čimprej obnoviti. Na spodnji sliki so podane lokacije teh odsekov cest. Skupna dolžina asfaltiranih odsekov, ki imajo oceno MSI vrednost 4 ali slabše je 11,375 km, površina pa znaša 48.788 kvadratnih metrov.
Asfaltne vozne površine so bile ocenjene po metodi MSI. Za makadamske vozne površine pa se je uporabila posebna metoda ocenjevanja, ki so jo razvili v podjetju DFG CONSULTING, d.o.o. skupaj z Zavodom za raziskavo materialov in konstrukcij (ZRMK).



S snemanjem cest je bilo tudi ugotovljeno, da je od skupne dolžine občinskih cest 9,447 km makadamskih cest, 0,272 km betonskih cest in 0,042 km cest s kockami.
Letni plan graditve in vzdrževanja občinskih cest po programih krajevnih skupnosti, se usklajuje in sprejema po postopku, določenim za občinski proračun in je njegov sestavni del, in sicer v sklopu modernizacije cest.

7. ODPRAVA POSLEDIC ELEMENTARNIH IN DRUGIH NEZGOD, ZMRZLINSKIH POŠKODB

Po končani zimski službi od 15. marca do 15. aprila tekočega leta opravimo, skupaj s preglednikom in predstavnikom komunalnega podjetja Jeko d.o.o., ki je zadolžen za ceste, ogled vseh kategoriziranih

cest z vso pripadajočo infrastrukturo (oporni zidovi, bankine, ograje,…), in na podlagi le-tega se pripravi letni plan sanacije posledic pretekle zime. Po potrebi se vključijo tudi posamezne krajevne skupnosti. Program in prioritete pa se praktično določijo v tekočem letu.

Sredstva so v proračunu vsebovana v podprogram 13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, postavka 8060 Modernizacija cest. V proračunu 2023 je za odpravo posledic po zimi namenjeno 79.000,00 EUR.

8. PLAN GRADITVE – PREDNOSTNE NALOGE IN VIRI

Glede na izvedeno snemanje in analiza stanja vseh občinskih kategoriziranih cest je nujno potrebno v celoti obnoviti 11,375 km, površina pa znaša 48.788 kvadratnih metrov. Prednostni pogoj za uvrstitev v letni plan graditve in vzdrževanja občinskih cest po programih krajevnih skupnosti je ugotovljeno stanje ceste. Ugotovljeno slabo stanje cest na podlagi snemanja cest je lokacijsko upoštevano in vključeno v prednostnih nalogah.

Prednostne naloge:

- Sanacija mostu čez Jesenico na cesti v Plavški Rovt/Žerjavec in mostu čez železniško progo – Spodnji Plavž
- Poslovna cona Jesenice : izgradnja komunalne infrastrukture, fazna izvedba
- obnova lokalna cesta KC 152011 Jesenice – Pri Fenc, pododsek Prihodi – Planina pod Golico (Belcijan), fazna izvedba po odsekih
- ureditev prometne infrastrukture KS Sava, fazna izvedba
- obnova cest sočasno z obnovo komunalne infrastrukture.

Za vse navedene prednostne naloge je izdelana ali je v izdelavi potrebna projektna dokumentacija, razen za most čez železniško progo – Spodnji Plavž in Poslovno cono Jesenice 4.faza.

Viri sredstev so lastna sredstva in sredstva sofinanciranja. Za ceste v Poslovni coni Jesenice se kot vir sredstev nameni tudi komunalni prispevek, saj je potrebno na novo zgraditi tudi komunalno infrastrukturo. Nepovratna sredstva se pridobivajo na podlagi pogojev razpisov na podlagi Regionalnega razvojnega programa Gorenjske za 2021 – 2027. Načrtovani viri za izvajanje plana graditve so opredeljeni v točki 5. plana.

Pri realizaciji plana graditve in vzdrževanja občinskih cest za obdobje 2023 do 2026 je potrebno pravočasno zagotoviti tudi projektno in investicijsko dokumentacijo za realizacijo Regionalnega razvojnega programa Gorenjske za pridobitev sredstev evropske kohezijske politike in za projekte katere sofinanciramo. Lastna proračunska sredstva namreč ne zadoščajo za izvedbo vseh potrebnih nalog.

Številka: 371-5/2023
Datum: 17. 2. 2023

mag. Peter Bohinec
ŽUPAN

Pripravili:
Komunalna direkcija
Marko Markelj s sodelavci

Priloga:

- Izvleček plana posamezne krajevne skupnosti

IZVLEČEK PLANA POSAMEZNE KRAJEVNE SKUPNOSTI

	KS PODMEŽAKLA	
1.	Ureditev – asfaltiranje ceste do stavbe Cesta 1. maja 62 - 81	LC 652661- del nekategoriziran
2.	Rekonstrukcija železniškega mostu čez Savo (Cesta 1. maja – Tuš)	Ni občinski
	KS SAVA	
1.	Rekonstrukcija ceste od vrtca J. Pibernik do Ceste pod Gozdom	JP 652691
2.	Ureditev pločnika pri Srednji šoli Jesenice do pešpoti za Kazino	JP 652081
3.	Rekonstrukcija Delavske ceste, C. V. Kejžarja in Industrijske ulice	LC 152311, 152141
4.	Sanacija podvoza pod železnico proti Športnemu parku *(preplastitev izvedena)*	LC 152041
5.	Rekonstrukcija železniškega mostu čez Savo (Cesta 1. maja - Tuš)	Ni občinski
	KS PLAVŽ	
1.	Izgradnja parkirišča južno od stavbe C. C. Tavčarja 3b	
2.	Sanacija ceste Sodišče – Kosova graščina	LC 152291
3.	Celotna ureditev cest na področju Titova 96-102	JP 654101
4.	Sanacija Ceste revolucije mimo garaž do garažne hiše	JP 652321
5.	Asfaltiranje dostopa Titova 73	Dostop do objekta
6.	Ureditev cestišča v Centru II (izbokline, žlindra) – točka 2	
7.	Sanacija ceste in ureditev odvodnjavanja na cesti Sp.Pejce – Kosova ulica	
	KS BLEJSKA DOBRAVA	
1.	Sanacija ceste BLD 58 – 75	JP 653181
2.	Asfaltiranje Fartek Kočna 9, 9a, 10	privat
3.	Asfaltiranje priključka Lipce - Radinovič, Podlipnik, Sabina Medja	JP 652891
4.	Asfaltiranje ceste čez Kavčke	JP 654231
5.	Obnova odseka ceste od vaškega jedra proti Tratam	JP 653181, 653141
6.	Širitev ceste od križišča Sumida, mimo Jurča, do pokopališča in izgradnja pločnika	LC 152061
7.	Obnova ceste od hiše Bl.Dobrava 102-106 po izgradnji fekalne in meteorne kanalizacije	JP 653151

	KS PLANINA POD GOLICO	
1.	Rekonstrukcija lokalne ceste Prihodi – Planina pod Golico	LC 152011
2.	Asfaltiranje ceste Zg. Prihodi 9-10 *(izvedeno tudi mimo objekta Prihodi 7)*	JP 653351
3.	Asfaltiranje odseka ceste Adamč – Jakopič	JP 653361
4.	Asfaltiranje odseka ceste Planina pod Golico 50a-52	JP 653391
	KS HRUŠICA	
1.	Asfaltiranje parkirišča in dovoznih poti v naselju »Republika« pod staro regionalno cesto	Dostopi do objektov
2.	Asfaltiranje ceste proti Hrušica 2/c Kunšič	JP 653441
3.	Preplastitev stare regionalne ceste od Kopavnika do vrha klanca	LC 152091
4.	Ureditev asfaltne prevleke (žlindra) – dovozni klanec na Hrušico in naselje Belo polje *(dovozni klanec na Hrušico izvedena preplastitev)*	LC 152081 delno izvedeno
	KRAJEVNA SKUPNOST SLOVENSKI JAVORNIK – KOROŠKA BELA	
1.	Asfaltiranje ceste Podkočna 11-15	JP 652961
2.	Asfaltiranje dela ceste do CŠOD Javorniški Rovt	JP 653241
3.	Asfaltiranje Savska ceste 21-23	Dostop do blokov
4.	Razširitev glavne ceste proti Javorniškemu Rovtu	LC 152021
5.	Sanacija sp. Dobravske ulice – spodnji ustroj žlindra	JP 653931

PREDLAGATELJ: **mag. Peter Bohinec, župan občine Jesenice**
POROČEVALCA: **Marko Markelj, direktor Komunalne direkcije**
Metod Ivančič, uni.dipl.inž.str., EUREM Energetski menedžer

PREDLOG
LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA OBČINE JESENICE ZA OBDOBJE 2022 - 2032

1. UVOD

Energetski zakon (EZ-1) (Ur. list RS, št. 60/2019 s spremembami in dopolnitvami) določa, da lokalna skupnost sprejme Lokalni energetski koncept (v nadaljevanju: LEK) na vsakih deset let, lahko pa tudi pogosteje, če se z Energetskim konceptom Slovenije (EKS) ali akcijskimi načrti spremenijo cilji in ukrepi ali če se spremenijo podlage za urejanje prostora in razvoja v lokalni skupnosti. Občina Jesenice je prvi LEK sprejela leta 2012, zato je v skladu z določili Energetskega zakona v letu 2021 podpisala pogodbo za izdelavo LEK s podjetjem ENERGOMEN d.o.o.

Metodologijo priprave in obvezno vsebino lokalnega energetskega koncepta ter poročanje o izvajanju dejavnosti, ki izhajajo iz lokalnega energetskega določa Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Ur. list RS, št. 56/2016 – v nadaljevanju pravilnik).

Lokalna skupnost sprejme LEK kot program ravnanja z energijo v lokalni skupnosti po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za energijo, in ga objavi na svojih spletnih straneh.

LEK je najpomembnejši pripomoček pri načrtovanju strategije lokalne energetske politike. V njem so zajeti načini, s katerimi lahko uresničimo lokalni skupnosti prilagojene rešitve za učinkovite, gospodarne in okolju prijazne energetske storitve v stanovanjih, podjetjih in javnih ustanovah. V dokumentu so navedeni tudi konkretni učinki, ki jih lokalna skupnost lahko doseže z izvajanjem aktivnosti iz LEK. Na podlagi LEK se načrtujejo prostorski in gospodarski razvoj lokalne skupnosti, razvoj lokalnih energetskih gospodarskih javnih služb, učinkovita raba energije in njeno varčevanje, uporaba obnovljivih virov energije ter izboljšanje kakovosti zraka na območju lokalne skupnosti. V skladu s pravilnikom mora LEK biti usklajen tudi z Energetskim konceptom Slovenije kateri je osnovni razvojni dokument, ki predstavlja nacionalni energetski program, vendar Energetski koncept Slovenije še ni sprejet.

LEK omogoča:
- spremljanje, ugotavljanje in dokumentiranje porabe energije in sprememb energetskega in okoljskega stanja,
- kreiranje kratkoročne in dolgoročne energetske politike,
- izbiro in določitev ciljev energetskega načrtovanja in energetske politike v lokalni skupnosti,
- oblikovanje in primerjavo različnih alternativ in scenarijev možnega energetskega in s tem povezanega gospodarskega razvoja,
- pregled ukrepov za učinkovito izboljšanje energetskega stanja in s tem tudi stanja okolja.

Lokalna skupnost lahko na podlagi usmeritev iz LEK z upoštevanjem okoljskih kriterijev ter tehničnih karakteristik stavb, z odlokom predpiše prioritetno uporabo energentov za ogrevanje. Z nobenim veljavnim odlokom v Občini Jesenice ni predpisana prioritetna uporaba energentov.

Organi lokalne skupnosti ter izvajalci energetskih dejavnosti na območju, ki ga pokriva LEK, so dolžni svoje razvojne in prostorske dokumente ter delovanje uskladiti s cilji in ukrepi, predvidenimi v LEK.

LEK je tudi osnova za vsakoletno poročanje samoupravne lokalne skupnosti o izvajanju LEK, ministrstvu pristojnemu za energijo, ki je tudi določeno s pravilnikom.

Prav tako pravilnik določa, da pri pripravi lek sodeluje zainteresirana javnost. Predlog LEK je bil objavljen na spletni strani Občine Jesenice in s tem dan v javno obravnavo od 16. 11. 2022 do vključno 14. 12. 2022. V okviru javne obravnave je na LEK prispel en predlog oz. pripomba, ki je v predlogu že upoštevana.

Lokalni energetski koncept (LEK) celovito ocenjuje možnosti in predlaga rešitve na področju energetske oskrbe lokalne skupnosti. Pri tem upošteva dolgoročni razvoj lokalne skupnosti na različnih področjih in obstoječe energetske kapacitete. Namenjen je povečevanju ozaveščenosti in informiranosti porabnikov energije ter pripravi ukrepov na področju učinkovite rabe energije in uvajanja novih energetskih rešitev. Obsega analizo obstoječega stanja na področju energetske rabe in oskrbe z energijo. Na osnovi analize so predlagani možni prihodnji koncepti energetske oskrbe z upoštevanjem čim večje učinkovitosti rabe energije pri vseh porabnikih (stanovanja, industrija, obrt, javne stavbe itd).

2. OBRAZLOŽITEV

Dokument vsebuje pregled možnosti izrabe lokalnih obnovljivih virov energije, kar povečuje zanesljivost oskrbe s toploto in električno energijo v lokalni skupnosti. Predlagani projekti sočasno prinesejo tudi zmanjševanje emisij in onesnaženosti okolja. Lokalni energetski koncept zajema akcijski načrt, kjer so projekti tudi ekonomsko ovrednoteni, ter terminski načrt. Določa potencialne nosilce projektov, kar prinaša večjo verjetnost izpeljave projektov, ki jih lokalni energetski koncept začrta.

Cilj LEK občine Jesenice je bistveno izboljšati trenutne kazalce rabe obnovljivih virov ter izboljšati energetsko učinkovitost občine v naslednjih 10 letih.
V načrtu je zmanjšanje fosilnih goriv v javnih stavbah, ki niso priključene na distribucijski sistem DO, ter jih v nekem deležu nadomestiti z OVE, in v čim večji meri uporabiti lokalne vire, kot so sekanci, odvečna toplota, vodik (SIJ Acroni) in podobno. Delež nadomestitve OVE bo znašal najmanj 25 %.

V prihodnje se načrtuje prehod na zeleni vodik, ki bi lahko nadomestil del zemeljskega plina in postal tudi pomemben energetski vir za javni promet. V nadaljevanju je nekaj ukrepov, ki so usklajeni z nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom in so zanimivi za lokalno izvedbo:

- izvedba ciljnega demonstracijskega projekta za proizvodnjo zelenega vodika (izkoriščanje presežkov električne energije iz OVE) in uporaba vodika v tehnoloških procesih podjetja SIJ Acroni,
- izvedba ciljnega demonstracijskega projekta za injiciranje presežkov zelenega vodika, ki ga ni mogoče uporabiti v tehnoloških procesih podjetja SIJ Acroni, v prenosno plinovodno omrežje,
- pilotno uvajanje vodika in nadomeščanje fosilnih goriv v javnem potniškem prometu (npr. lokalni avtobusi na vodik),
- uvajanje vodika v železniškem prometu na progah, ki še niso elektrificirane (npr. Bohinjska proga),
- energetska skupnost okrog podjetja SIJ Acroni (skupna sončna elektrarna, proizvodnja vodika in izkoriščanje odvečne toplote v okviru sistema daljinskega ogrevanja),
- z natančnim pregledom stavb, analize rabe energije po sektorjih in drugih dejavnikov smo zasnovali energetsko strategijo občine, ki bo v naslednjih 10 letih presegla zahteve, ki jih postavlja ministrstvo,
- večino zahtev bomo presegli že v naslednjih 5 letih, če bodo investicije uspešno izpeljane. Po preteku 5 let pa bo potrebno dokument novelirati in določiti nove ukrepe za obdobje naslednjih 5 let.

Splošni cilji izdelave in izvedbe energetskega koncepta so:

- učinkovita raba energije na vseh področjih,
- povečanje in hitrejše uvajanje lokalnih obnovljivih virov energije (lesna biomasa, sončna energije, bioplin itd.),
- pospešitev uporabe odvečne toplote v sistemih DO in OVE,
- zmanjšanje obremenitve okolja,
- spodbujanje uvajanja soproizvodnje toplote in električne energije,
- uvajanje daljinskega ogrevanja,
- zamenjava fosilnih goriv za obnovljive vire energije,
- zmanjšanje rabe končne energije pri vseh skupinah porabnikov,
- uvedba energetskih pregledov javnih in stanovanjskih stavb,
- uvedba energetskega knjigovodstva in upravljanja za javne stavbe,
- uvedba energetskega svetovanja, informiranja in izobraževanja,
- uskladitev občinskih prostorskih aktov z veljavno zakonodajo.

Občinski svet Občine Jesenice se tako seznani s predlogom Lokalnega energetskega koncepta, ki bo po obravnavi v soglasje posredovan ministrstvu pristojnemu za energijo.

3. PREDLOG SKLEPA

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) in 119. člena Poslovnika o delu občinskega sveta občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/16), predlagam Občinskemu svetu Občine Jesenice da sprejme naslednji

SKLEP:
Sprejme se predlog Lokalnega energetskega koncepta Občine Jesenice za obdobje 2022 - 2032 in se ga posreduje v soglasje pristojnemu ministrstvu.

mag. Peter Bohinec
ŽUPAN

Pripravil:
Andrej Babič, višji svetovalec

Priloge:

- Predlog Lokalnega energetskega koncepta Občine Jesenice s prilogami – gradivo je zaradi obsežnosti dostopno na spletni strani Občine Jesenice (https://www.jesenice.si/obcina-jesenice/obcinski-svet/mandat-2022-2026/zasedanja-os-2022-2026)
- predlogi in pripombe iz javne obravnave

ENERGOMEN d.o.o.
Predoslje 114C
4000 Kranj

LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE JESENICE

– javna obravnava –



Občina Jesenice

Naročnik:

Občina Jesenice
Cesta železarjev 6
4270 Jesenice

Izvajalec:

ENERGOMEN d.o.o.
Predoslje 114C
4000 Kranj

Avtorja:

Metod Ivančič, uni. dipl. inž. str., EUREM Energetski menedžer
Jani Tavčar, univ. dipl. inž. el.

Člani strokovne skupine:

Dr. Gregor Hudrič, direktor občinske uprave Občine Jesenice
Marko Markelj, Občina Jesenice, vodja delovne skupine
Andrej Babič, Občina Jesenice
Polona Brelih, Občina Jesenice
Sebastjan Klukovič, JEKO d.o.o.
Robert Pajk, ENOS OTE d.o.o.
Andrej Stušek, ENOS d.d.
Alen Šest, SIJ Acroni d.o.o.
Metod Ivančič, Energomen, energetski menedžer
Dr. Boris Sučić, Inštitut Jožef Stefan
Mag. Edvard Košnjek, Inštitut Jožef Stefan

Verzija: 5.3 Javna obravnava (po javni obravnavi)

Št. dokumenta: 2022_12_16_LEK_Jesenice

December 2022

KAZALO VSEBINE

KAZALO VSEBINE 2
KAZALO TABEL 5
KAZALO SLIK 7
UPORABLJENE KRATICE 10
1 UVOD 11
1.1 Zakonske podlage 12
1.1.1 Zakoni 12
1.1.2 Uredbe 13
1.1.3 Pravilniki 13
1.1.4 Nacionalni dokumenti 13
1.1.5 Drugo 14
1.2 Predstavitev občine 14
1.2.1 Organizacija 16
1.2.2 Prebivalstvo 16
1.2.3 Meteorološke značilnosti 18
2 ANALIZA RABE ENERGIJE 21
2.1 Stanovanjske stavbe 22
2.1.1 Strnjeno in razpršeno naselje 26
2.1.2 Ensvet 32
2.2 Večstanovanjske stavbe 33
2.3 Javne stavbe 35
2.3.1 Pregled javnih stavb 38
2.3.1.1 OŠ Koroška Bela 38
2.3.1.2 OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice 39
2.3.1.3 Gledališče Toneta Čufarja Jesenice 40
2.3.1.4 Občina Jesenice (objekt) 41
2.3.1.5 Glasbena šola Jesenice 41
2.3.1.6 Športna dvorana Podmežakla 42
2.3.1.7 OŠ Prežihovega Voranca Jesenice 43
2.3.1.8 Vrtec Jesenice – enota Angelce Ocepek 43
2.3.1.9 OŠ Toneta Čufarja Jesenice 44
2.3.1.10 Zdravstveni dom Jesenice 44
2.4 Javna razsvetljava 45
2.4.1 Načrt vzdrževanja cestne razsvetljave v občini Jesenice 47
2.5 Industrija in komercialni sektor 48

2.6 Promet ... 50
2.6.1 Železniški promet ... 53
2.6.2 Cestni promet ... 54
2.6.3 Mestni javni prevoz in šolski prevozi ... 57
2.6.4 Kolesarski promet ... 60
2.7 Skupna raba energije v občini kot celoti (strnjena in razpršena poselitev) ... 62
3 ANALIZA OSKRBE Z ENERGIJO ... 64
3.1 Oskrba z električno energijo ... 64
3.1.1 Trenutna oskrba z električno energijo v občini Jesenice in načrti v prihodnosti ... 65
3.1.2 Podatki za energetski koncept za občino Jesenice (Elektro Gorenjska) ... 67
3.2 Daljinsko ogrevanje ... 77
3.3 Zemeljski plin ... 86
3.4 Toplotne črpalke ... 88
3.5 Skupne kotlovnice ... 90
3.6 Utekočinjeni naftni plin (UNP) ... 90
4 ANALIZA EMISIJ ... 91
4.1 Kakovost in obremenjenost zraka ... 93
5 ŠIBKE TOČKE RABE ENERGIJE IN ANALIZA UKREPOV ... 104
5.1 Daljinska mreža ... 104
5.2 Stanovanja ... 106
5.3 Raba električne energije - gospodinjstva ... 106
5.4 Večstanovanjske stavbe ... 107
5.5 Energetsko svetovanje ... 107
5.6 Javna razsvetljava ... 107
5.7 Javne stavbe ... 107
5.7.1 OŠ Koroška Bela ... 108
5.7.2 OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice ... 108
5.7.3 Gledališče Toneta Čufarja Jesenice ... 108
5.7.4 Občina Jesenice (objekt) ... 108
5.7.5 Glasbena šola Jesenice ... 108
5.7.6 Športna dvorana Podmežakla ... 109
5.7.7 OŠ Prežihovega Voranca Jesenice ... 109
5.7.8 ZD Jesenice ... 109
5.8 Podjetja ... 110
5.9 Promet ... 110
5.10 Oskrba z električno energijo ... 111

5.11 Geotermalna energija ... 111
5.12 Lesna biomasa ... 112
6 OCENA PREDVIDENE PRIHODNJE RABE ENERGIJE IN NAPOTKI ZA PRIHODNJO OSKRBO Z ENERGIJO ... 113
6.1 Analiza predvidene prihodnje rabe energije ... 113
6.2 Napotki glede prihodnje oskrbe z energijo ... 113
6.2.1 Napotki za pridobivanje finančnih virov za izvajanje ukrepov ... 114
6.2.2 Pogodbeno financiranje ... 114
6.3 Napotki in ocene za izboljšanje kakovosti zraka na območju občine ... 116
6.4 Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice ... 118
7 ANALIZA MOŽNOSTI UČINKOVITE RABE ENERGIJE IN ANALIZA POTENCIALA OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE ... 120
7.1 Analiza možnosti učinkovite rabe energije ... 120
7.1.1 Stanovanja ... 120
7.1.2 Javne stavbe ... 123
7.1.3 Javna razsvetljava ... 125
7.1.4 Promet ... 126
7.1.5 Podjetja ... 127
7.2 Analiza potencialov obnovljivih virov energije ... 128
7.2.1 Sončna energija ... 128
7.2.2 Energija zemlje (geotermalna energija) ... 131
7.2.3 Vodna energija ... 133
7.2.4 Energija vetra ... 134
7.2.5 Bioplin ... 137
7.2.6 Biomasa ... 137
7.2.6.1 Lesna biomasa iz gozdov ... 137
7.3 Energetsko upravljanje ... 142
8 NAPOTKI ZA IZVAJANJE LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA ... 143
9 AKCIJSKI PLAN LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA ... 144
10 VIRI ... 158
11 PRILOGE ... 161

KAZALO TABEL

Tabela 1: Število in sestava prebivalstva v občini Jesenice v letih 2011–2021 17
Tabela 2: Povprečna starost občanov v obdobju 2011–2021 17
Tabela 3: Kazalniki za občino Jesenice za leto 2019 (vir: SURS) 18
Tabela 4: Letni temperaturni primanjkljaj in presežek med leti 2015 in 2021 - samodejna postaja Planina pod Golico (vir: ARSO) 20
Tabela 5: Temperaturni primankljaj za lokacijo vremenske postaje Lesce 20
Tabela 6: Število in uporabna površina stanovanj v občini Jesenice v letih 2011, 2015 in 2018 22
Tabela 7: Stanovanja po letu izgradnje (vir: SURS) 22
Tabela 8: Stanovanja po površini (vir: SURS) 23
Tabela 9: Primerjava gibanja statističnih kazalcev v stanovanjskem sektorju na državni in občinski ravni za leto 2018 (vir: SURS) 24
Tabela 10: Površina stanovanj po glavnem viru ogrevanja za leto 2018 (vir: SURS) 24
Tabela 11: Število gospodinjstev po glavnem viru ogrevanja (anketa Energomen, 2022) 25
Tabela 12: Število stanovanjskih enot glede na tip naselja 26
Tabela 13: Energetska števila stanovanj po letnici gradnje oz. energetski sanaciji v občini Jesenice .. 27
Tabela 14: Energija v MWh glede na letnico gradnje 27
Tabela 15: Poraba energije po tipu gradnje 28
Tabela 16: Ocena porabljene energije po energentu za ogrevanje gospodinjstev v zasebni lasti (anketa Energomen, 2022) 29
Tabela 17: Cene energentov za prvo četrtletje 2022 (vir: SURS, SiStat 2022 Q1) 30
Tabela 18: Ocena porabljene energije za ogrevanje, pripravo tople sanitarne vode in porabljene električne energije v stanovanjih (MWh na leto) 31
Tabela 19: Leto izgradnje, energetsko število ter vrsta ogrevanja večstanovanjskih stavb 34
Tabela 20: Poraba energije v večstanovanjskih stavbah 35
Tabela 21: Raba energije in energentov v javnih stavbah občine Jesenice za leto 2021 36
Tabela 22: Porabe energentov v javnih stavbah občine Jesenice 36
Tabela 23: Število in vrsta svetilk (vir: Občina Jesenice) 46
Tabela 24: Poraba električne energije za javno razsvetljavo 46
Tabela 25: 10 največjih podjetij po dodani vrednosti v občini Jesenice 49
Tabela 26: Poraba energentov, tehničnih plinov in hladilne vode - ACRONI 49
Tabela 27: Porabe energentov podjetij, ki so se odzvala na anketo Energomen 50
Tabela 28: Število vozil v občini Jesenice v primerjavi s Slovenijo (SURS) 55
Tabela 29: Seznam vseh cestnih vozil glede na vrsto v občini Jesenice (SURS) 56
Tabela 30: Bencinski servisi v občini Jesenice 56
Tabela 31: Vozni park koncesionarja JMP in šolskih prevozov po stanju na dan 31. 12. 2020 59
Tabela 32: Raba energije cestnega prometa v občini Jesenice (SURS, 2020) 59
Tabela 33: Raba energije JPP in šolskih prevozov v občini Jesenice (Arriva Slovenija, 2018–2020) 59
Tabela 34: Vsota dolžin in predvideni stroški predlaganih kratkoročnih ukrepov 61
Tabela 35: Vsota dolžin in predvideni stroški predlaganih srednjeročnih ukrepov 61
Tabela 36: Raba končne energije po vrsti porabnikov v občini Jesenice (strnjena in razpršena poselitev) 63
Tabela 37: Število odjemalcev omrežja ZDS, d.o.o. (vir: http://zds-jesenice.si/predstavitev/) 64
Tabela 38: Dolžina omrežja ZDS, d.o.o. (vir: http://zds-jesenice.si/predstavitev/) 64
Tabela 39: Seznam razdelilnih transformatorskih postaj (RTP) 68
Tabela 40: Dolžine VN 110 kV vodov 68

Tabela 41: Seznam razdelilnih postaj (RP) 68
Tabela 42: Število transformatorskih postaj 20/0,4 kV 68
Tabela 43: Dolžine in delež SN vodov po občinah 69
Tabela 44: Število odjemalcev po tarifnih skupinah 72
Tabela 45: Poraba EE po tarifnih skupinah v kWh 72
Tabela 46: Število RV 73
Tabela 47: Inštalirana moč RV v kW 74
Tabela 48: Letna proizvodnja EE iz RV v kWh 75
Tabela 49: Letne obratovalne ure razpršenih virov 76
Tabela 50: Mesečni in letni izkoristek mreže (vir: letno poročilo Enos OTE) 80
Tabela 51: Podatki o vročevodni trasi (vir: Poslovno poročilo 2021 – ENOS OTE) 82
Tabela 52: Vrsta in število toplotnih postaj oz. stavb (vir: Poslovno poročilo 2021 – ENOS OTE) 82
Tabela 53: Priključna in obračunska moč mreže DO (vir: Poslovno poročilo 2021 – ENOS OTE) 82
Tabela 54: Seznam proizvodnih naprav DO v občini Jesenice 83
Tabela 55: Izkoristek mreže ENOS v letih 2014–2021 ..... **Napaka! Zaznamek ni definiran.**
Tabela 56: Distribuirane količine ZP v 2021 86
Tabela 57: Poraba UNP 90
Tabela 58: Emisije v občini Jesenice glede na porabljene energente (ton/leto) 92
Tabela 59: Emisije v občini Jesenice po posameznih sektorjih (ton/leto) 92
Tabela 60: Emitirane letne količine snovi v zrak v letu 2020 (v kg) 96
Tabela 61: Emitirane letne količine snovi v zrak v letu 2020 (v kg) – nadaljevanje 1 97
Tabela 62: Emitirane letne količine snovi v zrak v letu 2020 (v kg) – nadaljevanje 2 97
Tabela 63: Emitirane letne količine snovi v zrak v letu 2020 (v kg) – nadaljevanje 3 98
Tabela 64: Letne količine emisij snovi v zrak za obdobje 2011–2020 98
Tabela 65: Emisije snovi v zrak iz podjetja SIJ ACRONI d.o.o. v kg v letih 2016–2020 99
Tabela 66: Emitirane letne količine snovi v površinske vode z odpadnimi vodami v kg v letu 2020 .. 100
Tabela 67: Emitirane letne količine snovi v površinske vode z odpadnimi vodami v kg v letu 2020 - nadaljevanje 1 100
Tabela 68: Emitirane letne količine snovi v površinske vode z odpadnimi vodami v kg v letu 2020 - nadaljevanje 2 101
Tabela 69: Letne količine emisij snovi v površinske vode za leto 2020 in primerjalno z obdobjem 2020/2011 (kg/leto) 101
Tabela 70: Letne količine emitiranih snovi v površinske vode iz SIJ ACRONI d.o.o. za leto 2020 primerjalno z obdobjem 2020–2016 102
Tabela 71: Učinki čiščenja po posameznih parametrih v obdobju 2013–2020 za KČN Jesenice 102
Tabela 72: Izkoristek mreže ENOS v letih 2014–2021 105
Tabela 73: Letna raba toplote za ogrevanje (kWh/m^2 na leto) (Gradbeni inštitut ZRMK, 2020) 120
Tabela 74: Število in delež zgrajenih stavb v različih časovnih obdobjih 121
Tabela 75: Nasveti za varčevanje z energijo v stanovanjih 122
Tabela 76: Ocena varčevalnega potenciala (Gradbeni inštitut ZRMK, 2020) 123
Tabela 77: Postajališča koles v občini Jesenice 126
Tabela 78 :Seznam primernih javnih stavb v lasti Občine Jesenice za izgradnjo SE 130
Tabela 79: Seznam HE v občini Jesenice 134
Tabela 80: Splošni podatki – biomasa, občina Jesenice (vir: ZGS) 140
Tabela 81: Splošni podatki OE Bled za leto 2019 141

KAZALO SLIK

Slika 1: Zemljevid Slovenije z označeno lego občine Jesenice (vir: Wikipedija) 15
Slika 2: Občina Jesenice - območje (vir: Geopedia) 15
Slika 3: Sestava prebivalstva v letu 2021 17
Slika 4: Kakovost in homogenost podatkov o letni povprečni temperaturi zraka (vir: Arso, izračun: Energomen) 19
Slika 5: Kakovost in homogenost podatkov o letni povprečni višini padavin (vir: ARSO) 19
Slika 6: Intenzivnost izgradnje stavb v občini Jesenice 23
Slika 7: Velikost stanovanj v občini Jesenice 24
Slika 8: Površina stanovanj po glavnem viru ogrevanja – Jesenice (vir: SURS) 25
Slika 9: Delež toplote v stanovanjih – občina Jesenice (vir: anketa Energomen) 26
Slika 10: Število stanovanjskih enot glede na tip naselja 27
Slika 11: Poraba energije po stanovanjskih enotah 28
Slika 12: Poraba energije po tipu gradnje 28
Slika 13: Struktura rabe energije po energentih [MWh] in deležih za ogrevanje stanovanj v občini Jesenice (anketa Energomen, 2022) 30
Slika 14: Struktura rabe energije po energentih za stanovanja v občini Jesenice 31
Slika 15: Primerjava kazalnikov ogrevanja in končne porabe energije stanovanj med Slovenijo in občino Jesenice 32
Slika 16: Primerjava kazalnikov ogrevanja in končne porabe energije na prebivalca med Slovenijo in občino Jesenice 32
Slika 17: Energetska števila za ogrevanje in električno energijo za stavbe nad 250 m2 uporabne površine v lasti Občine Jesenice 37
Slika 18: Prikaz porabe električne energije in toplote za ogrevanje za stavbe nad 250 m2 uporabne površine v lasti Občine Jesenice 38
Slika 19: Termo slika 1 - OŠ Koroška Bela 39
Slika 20: Termo slika 2 - OŠ Koroška Bela 39
Slika 21: Termo slika 1 - OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice 40
Slika 22: Termo slika 2 - OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice 40
Slika 23: Termo slika - Gledališče Toneta Čufarja Jesenice 41
Slika 24: Termo slika - Občina Jesenice (objekt) 41
Slika 25: Termo slika – Glasbena šola Jesenice 42
Slika 26: Termo slika – Športna dvorana Podmežakla 42
Slika 27: Termo slika – OŠ Prežihovega Voranca 43
Slika 28: Termo slika – Vrtec Jesenice - enota Angelce Ocepek 43
Slika 29: Termo slika – OŠ Toneta Čufarja Jesenice 44
Slika 30: Termo slika – Zdravstveni dom Jesenice 44
Slika 31: Omrežje javne razsvetljave (vir: Občina Jesenice) 45
Slika 32: Javna razsvetljava v osrednjem delu občine Jesenice 48
Slika 33: Tirna shema Železniške postaje Jesenice (vir: Prometni institut Ljubljana d.o.o., januar 2011) 53
Slika 34: Kartografija občine Jesenice z označeno cestno infrastrukturo (GOV.si, 2022) 54
Slika 35: Karta prometnih obremenitev občine Jesenice, povprečni letni dnevni promet (Direkcija RS za infrastrukturo, 2022) 54
Slika 36: Število vozil v občini Jesenice v letih 2018, 2019 in 2020 (SURS) 55
Slika 37: Število vozil v Sloveniji v letih 2018, 2019 in 2020 (SURS) 55

Slika 38: Lokacije bencinskih servisov 57
Slika 39: Shema mestnega javnega prometa Jesenice (vir: Prometna študija IDAGO) 58
Slika 40: Kategorizacija državnih kolesarskih povezav (SZ Slovenija) 60
Slika 41: Gostota poselitve občine Jesenice (vir: GIS Jesenice) 62
Slika 42: Struktura rabe energije po energentih v občini Jesenice (strnjena in razpršena poselitev) ... 63
Slika 43: Struktura rabe energije po vrsti porabnikov v občini Jesenice (strnjena in razpršena poselitev) 63
Slika 44: Kartografija občine Jesenice z označeno energetsko infrastrukturo 65
Slika 45: Shema načrtovanega 110 kV sistema na območju Zgornje Gorenjske 70
Slika 46: Letna poraba EE 72
Slika 47: Letna poraba EE po tarifnih skupinah 73
Slika 48: Število RV 74
Slika 49: Priključna moč RV 74
Slika 50: Letna proizvodnja EE iz RV 75
Slika 51: Delež inštalirane moči glede na tip RV 76
Slika 52: Delež proizvedene električne energije glede na tip RV 76
Slika 53: Mreža DO v občini Jesenice 78
Slika 54: Omrežje DO in območja z gostoto letne rabe energije nad 200 MWh 79
Slika 55: Omrežje DO, toplotna karta s gostoto (zeleno) nad 200 MWh – sever (vir: člani akcijske skupine) 80
Slika 56: Omrežje DO, toplotna karta s gostoto (zeleno) nad 200 MWh – jug (vir: člani akcijske skupine) 81
Slika 57: Toplotna karta (vir: člani akcijske skupine) 81
Slika 58: Povprečna mesečna cena MWh toplote za večstanovanjske stavbe v letu 2021 – lastniška oblika izvajanja dejavnosti distribucije toplote 84
Slika 59: Povprečna mesečna cena MWh toplote za večstanovanjske stavbe v letu 2021 – izvajanje dejavnosti distribucije toplote v obliki gospodarske javne službe 85
Slika 60: Prodaja plina v obdobju 2019–2021 87
Slika 61: Skica omrežja ZP Jesenice (vir: člani akcijske skupine) 88
Slika 62: Toplotne črpake – subvencije Eko sklad v obdobju 2009–2020 89
Slika 63: Detajl TČ v območju DO 89
Slika 64: Struktura emisij CO2, proizvedenih po posameznih sektorjih 92
Slika 65: Energijska števila ogrevanja v osnovnih šolah in upravnih stavbah – ciljne, povprečne in alarmne vrednosti v Sloveniji (Gradbeni inštitut ZRMK, 2014) 124
Slika 66: Postajališča kolesarske mreže Gorenjska.bike 127
Slika 67: Osončenost Slovenije (RRA – Zeleni kras) 128
Slika 68: Povprečno trajanje sončnega obsevanja v urah 1991–2020 (vir: člani akcijske skupine) 129
Slika 69: Sočno sevanje v urah/leto (vir: člani akcijske skupine) 129
Slika 70: Geotermalna karta Slovenije (vir: eGeologija) 132
Slika 71: Možnosti uporabe sistemov geotermalnih toplotnih črpalk (vir: https://www.geo-zs.si/index.php/dejavnosti/geoenergija) 132
Slika 72: Vodna dovoljenja – male HE, prikaz lokacij, pretoki (vir: člani akcijske skupine) 134
Slika 73: Povprečna letna hitrost vetra 10 m nad tlemi (vir: ARSO) 135
Slika 74: Povprečna letna gostota moči vetra v Sloveniji 135
Slika 75: Slika vetrne energije in potencial – hitrosti vetra AIOLOS 50 metrov nad tlemi (vir: IJS) 136
Slika 76: Območje Natura 2000 136
Slika 77: Delež zasebnega gozda po občinah (vir: ZGS) 138
Slika 78: Delež manj odprtih in težje dostopnih gozdov (vir: ZGS) 138

Slika 79: Največji možni posek na prebivalca (vir: ZGS) 139
Slika 80: Gozdnatost Slovenije (vir: ZGS) 140
Slika 81: Letni prirastek gozdov (vir: ZGS) 141
Slika 82: Zemljevid območja OE Bled 141

UPORABLJENE KRATICE

DO	Daljinsko ogrevanje
DOLB	Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso
HE	Hidroelektrarna
ELKO	Ekstra lahko kurilno olje
JMP	Javni mestni promet
JPP	Javni potniški promet
KČN	Komunalna čistilna naprava
KTP	Kompaktna toplotna postaja
LEK	Lokalni energetski koncept
MG	Ministrstvo za gospodarstvo
MOP	Ministrstvo za okolje in prostor
NEP	Nacionalni energetski program
NN	Nizkonapetostno omrežje
OPN	Občinski prostorski načrt
OVE	Obnovljivi viri energije
ReNEP	Resolucija o nacionalnem energetskem programu
SE	Sončna elektrarna
SN	Srednjenapetostno omrežje
SODO	Sistemski operater distribucijskega omrežja
SPTE	Soproizvodnja toplotne in električne energije
STV	Sanitarna topla voda
TČ	Toplotna črpalka
TGP	Toplogredni plini
TIP	Tipska toplotna postaja
TP	Transformatorska postaja
UNP	Utekočinjeni naftni plin
URE	Učinkovita raba energije
ZP	Zemeljski plin
ZSROVE	Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije
ZVKD	Zavod za varstvo kulturne dediščine

1 UVOD

Lokalni energetski koncept (LEK) celovito ocenjuje možnosti in predlaga rešitve na področju energetske oskrbe lokalne skupnosti. Pri tem upošteva dolgoročni razvoj lokalne skupnosti na različnih področjih in obstoječe energetske kapacitete. Namenjen je povečevanju ozaveščenosti in informiranosti porabnikov energije ter pripravi ukrepov na področju učinkovite rabe energije in uvajanja novih energetskih rešitev. Obsega analizo obstoječega stanja na področju energetske rabe in oskrbe z energijo. Na osnovi analize so predlagani možni prihodnji koncepti energetske oskrbe z upoštevanjem čim večje učinkovitosti rabe energije pri vseh porabnikih (stanovanja, industrija, obrt, javne stavbe itd).
Dokument vsebuje pregled možnosti izrabe lokalnih obnovljivih virov energije, kar povečuje zanesljivost oskrbe s toploto in električno energijo v lokalni skupnosti. Predlagani projekti sočasno prinesejo tudi zmanjševanje emisij in onesnaženosti okolja. Lokalni energetski koncept zajema akcijski načrt, kjer so projekti tudi ekonomsko ovrednoteni, ter terminski načrt. Določa potencialne nosilce projektov, kar prinaša večjo verjetnost izpeljave projektov, ki jih lokalni energetski koncept začrta.

LEK tako omogoča:

- izbiro in določitev ciljev energetskega načrtovanja v lokalni skupnosti,
- pregled preteklega stanja na področju rabe in oskrbe z energijo,
- pregled ukrepov za učinkovito izboljšanje energetskega stanja in s tem tudi stanja okolja,
- oblikovanje in primerjavo različnih alternativ in scenarijev možnega razvoja,
- izdelavo predloga kratkoročne in dolgoročne energetske politike, pri čemer je s kratkoročno energetsko politiko definirano obdobje petih let, z dolgoročno pa obdobje desetih let,
- spremljanje, ugotavljanje in dokumentiranje sprememb energetskega in okoljskega stanja.

LEK je pomemben pripomoček pri načrtovanju strategije energetske politike lokalne skupnosti. V njem so zajeti načini, s pomočjo katerih se lahko uresničijo lokalni skupnosti prilagojene rešitve za učinkovite, gospodarne in okolju prijazne energetske storitve v gospodinjstvih, podjetjih in javnih ustanovah. V dokumentu so navedeni tudi konkretni učinki, ki jih lokalna skupnost lahko s tem doseže.

Cilj LEK občine Jesenice je bistveno izboljšati trenutne kazalce rabe obnovljivih virov ter izboljšati energetsko učinkovitost občine v naslednjih 10 letih.
V načrtu je zmanjšanje fosilnih goriv v javnih stavbah, ki niso priključene na distribucijski sistem DO, ter jih v nekem deležu nadomestiti z OVE, in v čim večji meri uporabiti lokalne vire, kot so sekanci, odvečna toplota, vodik (SIJ Acroni) in podobno. Delež nadomestitve OVE bo znašal najmanj 25 %.

V prihodnje se načrtuje prehod na zeleni vodik, ki bi lahko nadomestil del zemeljskega plina in postal tudi pomemben energetski vir za javni promet. V nadaljevanju je nekaj ukrepov, ki so usklajeni z NEPN in so zanimivi za lokalno izvedbo:

- izvedba ciljnega demonstracijskega projekta za proizvodnjo zelenega vodika (izkoriščanje presežkov električne energije iz OVE) in uporaba vodika v tehnoloških procesih podjetja SIJ Acroni,

- izvedba ciljnega demonstracijskega projekta za injiciranje presežkov zelenega vodika, ki ga ni mogoče uporabiti v tehnoloških procesih podjetja SIJ Acroni, v prenosno plinovodno omrežje,
- pilotno uvajanje vodika in nadomeščanje fosilnih goriv v javnem potniškem prometu (npr. lokalni avtobusi na vodik),
- uvajanje vodika v železniškem prometu na progah, ki še niso elektrificirane (npr. Bohinjska proga),
- energetska skupnost okrog podjetja SIJ Acroni (skupna SE, proizvodnja vodika in izkoriščanje odvečne toplote v okviru sistema DO),
- z natančnim pregledom stavb, analize rabe energije po sektorjih in drugih dejavnikov smo zasnovali energetsko strategijo občine, ki bo v naslednjih 10 letih presegla zahteve, ki jih postavlja ministrstvo,
- večino zahtev bomo presegli že v naslednjih 5 letih, če bodo investicije uspešno izpeljane. Po preteku 5 let pa bo potrebno dokument novelirati in določiti nove ukrepe za obdobje naslednjih 5 let.

Splošni cilji izdelave in izvedbe energetskega koncepta so:

- učinkovita raba energije na vseh področjih,
- povečanje in hitrejše uvajanje lokalnih obnovljivih virov energije (lesna biomasa, sončna energije, bioplin itd.),
- pospešitev uporabe odvečne toplote v sistemih DO in OVE,
- zmanjšanje obremenitve okolja,
- spodbujanje uvajanja soproizvodnje toplote in električne energije,
- uvajanje daljinskega ogrevanja,
- zamenjava fosilnih goriv za obnovljive vire energije,
- zmanjšanje rabe končne energije pri vseh skupinah porabnikov,
- uvedba energetskih pregledov javnih in stanovanjskih stavb,
- uvedba energetskega knjigovodstva in upravljanja za javne stavbe,
- uvedba energetskega svetovanja, informiranja in izobraževanja,
- uskladitev občinskih prostorskih aktov z veljavno zakonodajo.

1.1 Zakonske podlage

1.1.1 Zakoni

- Energetski zakon /EZ-1 (Uradni list RS, št. 60/19)
- Zakon o spremembah in dopolnitvah EZ /EZ-1C (Uradni list RS, št. 65/20)
- Uredba o določitvi nalog kontaktne točke za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 50/2022)
- Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 43/2022)
- Zakon o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov /ZOTDS (Uradni list RS, št. 44/2022)
- Zakon o oskrbi s plini /ZOP (Uradni list RS, št. 204/2021)
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije /ZSROVE-A (Uradni list RS, št. 189/2021)
- Zakon o oskrbi z električno energijo /ZOEE (Uradni list RS, št. 172/2021)

- Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije /ZSROVE (Uradni list RS, št. 121/2021, 189/2021 in 29/2022)

1.1.2 Uredbe

- Uredba o določitvi nalog kontaktne točke za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 50/2022)
- Uredba o obnovljivih virih energije v prometu (Uradni list RS, št. 208/2021)
- Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 43/22)
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13)
- Uredba o določanju količine električne energije, ki je proizvedena v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom ter določanju izkoristka pretvorbe energije biomase (Uradni list RS, št. 37/09, 17/14 – EZ-1 in 158/20 – ZURE)
- Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 52/16 in 116/20)

1.1.3 Pravilniki

- Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov; Uradni list RS 56/16; 18.8.2016
- Pravilnik o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije; Uradni list RS 52/16; 27.7.2016
- Popravek Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije; Uradni list RS 59/16; 9. 9. 2016
- Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah; Uradni list RS 70/2022; 20.5.2022
- Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb; Uradni list RS 92/14; 16. 12. 2014
- Pravilnik o spremembah Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb; Uradni list RS 47/2019; 26.7.2019
- Pravilnik o metodologiji izdelave in vsebini študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo (Uradni list RS, št. 35/08, 17/14 – EZ-1 in 158/20 – ZURE)
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13)
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij; (Uradni list RS, št. 99/07, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3)
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta; (Uradni list RS, št. 99/07, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3)

1.1.4 Nacionalni dokumenti

- Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) 2020–2030 (s pogledom do 2040)
- Resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 (Uradni list RS, št. 119/2021)
- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030 (ReNPVO20–30) (Uradni list RS, št. 31/20 in 44/22 – ZVO-2)
- Resolucija o nacionalnem energetskem programu (ReNEP) (Uradni list RS, št. 57/2004)

1.1.5 Drugo

- Občinski programi varstva okolja (OPVO)

1.2 Predstavitev občine

Na začetku ozke Doline, kjer se Mežakla s podgorjem najbolj približa Karavankam, so zrasle Jesenice, delavsko, železarsko, hokejsko, obmejno gostoljubno mesto in občinsko središče. Bogata in pestra zgodovina Jesenic je pustila dolgotrajen pečat ne le pri prebivalcih, ki tu živijo in delajo, ampak tudi v kraju. Številni ohranjeni kulturni spomeniki, prenekatera pročelja jeseniških mestnih poslopij, mnoge razstavljene najdbe in še številnejši ohranjeni zapisi zbudijo obiskovalcu, ki ga je pot namenoma ali kako drugače zanesla v ta kraj, željo, da si ga podrobneje ogleda in razišče (vir: spletna stran občine Jesenice).

Občina Jesenice je del gorenjske statistične regije. Meri 76 km^2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 88. mesto. Statistični podatki za leto 2020 kažejo o tej občini naslednjo sliko:
Sredi leta 2020 je imela občina približno 21.520 prebivalcev (približno 10.980 moških in 10.540 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 17. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 284 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (104 prebivalci na km^2).
Povprečna starost občanov je bila 43,8 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,6 let).
V občini deluje 7 vrtcev, obiskovalo pa jih je 716 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let, jih je bilo 69 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (81 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2020/2021 izobraževalo približno 1.840 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 690 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 24 študentov in 6 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 39 študentov in 7 diplomantov. Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 65 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), to je manj od slovenskega povprečja (66 %).
Med 1.000 prebivalci občine jih je 495 imelo osebni avtomobil. Ta je bil star povprečno 10 let.
V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 554 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 199 kg več kot v celotni Sloveniji.




Slika 1: Zemljevid Slovenije z označeno lego občine Jesenice (vir: Wikipedija)



Slika 2: Občina Jesenice - območje (vir: Geopedia)

Občino Jesenice po podatkih Geodetske uprave RS sestavljajo naslednji kraji: Blejska Dobrava, Hrušica, Javorniški Rovt, Jesenice, Kočna, Koroška Bela, Lipce, Planina pod Golico, Plavški Rovt, Podkočna, Potoki, Prihodi in Slovenski Javornik.


1.2.1 Organizacija



Slika 3: Organigram Občine Jesenice (vir: spletna stran Občine Jesenice)

1.2.2 Prebivalstvo

Po zadnjih podatkih statističnega urada je sredi leta 2019 v občini Jesenice živelo 21.170 prebivalcev (vir: SI-Stat podatkovni portal 2021).



Slika 4: Starostna piramida za leto 2019 (vir: SURS)

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil

torej v tem letu negativen, znašal je -0,2 (v Sloveniji -0,6). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 16,7. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 16,4 (v Sloveniji 7,2).

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Število prebivalcev	21.566	21.433	21.309	21.097	20.945	20.713	20.714	20.814	21.168	21.519	21.653
Število žensk	10.744	10.700	10.670	10.577	10.457	10.351	10.320	10.310	10.413	10.535	10.540
Število moških	10.822	10.733	10.639	10.520	10.488	10.362	10.394	10.504	10.755	10.984	11.113

Tabela 1: Število in sestava prebivalstva v občini Jesenice v letih 2011–2021



Slika 3: Sestava prebivalstva v letu 2021

Število občanov se je v obdobju 2011–2021 povečalo za 87. Moških je v občini malenkost več od žensk, trend pa se v obdobju 2011–2021 ni spremenil.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Povprečna starost prebivalcev	42,1	42,3	42,5	42,9	43,2	43,6	43,8	43,9	43,9	43,8	43,9

Tabela 2: Povprečna starost občanov v obdobju 2011–2021

Povprečna starost občanov se je v desetletnem obdobju med 2011 in 2021 zvišala za 1,8 let.

Povprečna starost občanov je bila 43,9 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,4 leta). Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 141 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 133). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine v povprečju dviga hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki, prikazani po spolu, pokažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah, razen v dveh (Jezersko in Loški Potok), višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več

takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila na Jesenicah v bruto znesku približno enaka letnemu povprečju mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa prav tako.
V letu 2018 je bilo v občini 411 stanovanj na 1.000 prebivalcev, 46 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna uporabna površina stanovanja je bila 65,9 m^2.

PODATKI ZA LETO 2019	JESENICE	SLOVENIJA
Površina km^2 - 1. januar	76	20.271
Število prebivalcev - 1. julij	21.168	2.089.310
Število moških - 1. julij	10.755	1.045.835
Število žensk - 1. julij	10.413	1.043.475
Gostota naseljenosti - 1. julij	279	103
Naravni prirast	-5	-1.260
Skupni prirast	348	14.953
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)	9,9	9,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)	10,2	9,9
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)	-0,2	-0,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)	16,7	7,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)	16,4	7,2
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij	43,9	43,4
Indeks staranja - 1. julij	141	132,9
Indeks staranja za moške - 1. julij	117	110,3
Indeks staranja za ženske - 1. julij	168,8	156,7
Število vrtcev	7	966
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje)	681	87.708
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1–5 let)	68,5	81,2
Število učencev v osnovnih šolah	1.813	190.156
Število dijakov (po prebivališču)	677	72.738
Število študentov (po prebivališču)	483	76.728
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)	23	37
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)	5	8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)	9.128	894.229
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu)	7.135	894.229
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu)	6.658	801.909
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu)	477	92.320


Tabela 3: Kazalniki za občino Jesenice za leto 2019 (vir: SURS)

1.2.3 Meteorološke značilnosti


Meteorološke značilnosti so pomembne predvsem zaradi ogrevanja in klimatizacije stavb, ki je odvisna od stanja zunanjega okolja. Pri vrednotenju porabe energije za ogrevanje in klimatizacijo stavb moramo vedno upoštevati meteorološke parametre, ki vplivajo na porabo energije. Posebej vplivni parametri so zunanja temperatura zraka, temperaturni primanjkljaj, temperaturni presežek,

osončenost, ki pa je že odvisna predvsem od mikrolokacije zgradbe.

Edina meteorološka postaja v občini je na Planini pod Golico in je samodejna. Spodnja grafikona prikazujeta letno povprečno temperaturo in letno povprečno višino padavin v obdobju 1960–2010.



Slika 4: Kakovost in homogenost podatkov o letni povprečni temperaturi zraka (vir: Arso, izračun: Energomen)



Slika 5: Kakovost in homogenost podatkov o letni povprečni višini padavin (vir: ARSO)

V izbranem obdobju 1960–2010 trend letne povprečne višine padavin pada.

Temperaturni primanjkljaj je meteorološki kazalec za rabo energije za ogrevanje stavb. Trajanje kurilne (oziroma ogrevalne) sezone je število dni med začetkom in koncem kurilne sezone. Začetek

kurilne sezone je določen takrat, ko je zunanja temperatura zraka ob 21. uri prvič v drugi polovici leta tri dni zapored nižja ali enaka 12 °C. Kurilna sezona se konča takrat, ko je zunanja temperatura ob 21. uri v treh zaporednih dneh večja od 12 °C in po tem datumu v prvi polovici obravnavanega leta ni več treh zaporednih dni, ko bi se temperatura ponovno znižala na 12 °C ali manj (vir ARSO).

Leto	Tprim12	Tprim15	Začetek_KS	Konec_KS	Traj_KS	Tpres18	Tpres21	Tpres23
2015	3846	3432	17. 8. 2014	28. 6. 2015	316	83	13	1
2016	3994	3440	8. 9. 2015	23. 6. 2016	290	27	1	0
2017	3971	3441	13. 8. 2016	11. 6. 2017	303	58	7	0
2018	4033	3543	5. 9. 2017	29. 6. 2018	298	45	2	0
2019	3933	3335	28. 8. 2018	3. 6. 2019	280	63	6	1
2020	3839	3277	9. 9. 2019	18. 6. 2020	284	34	1	0
2021	4278	3661	14. 7. 2020	5. 6. 2021	327	55	4	0

Tabela 4: Letni temperaturni primanjkljaj in presežek med leti 2015 in 2021 - samodejna postaja Planina pod Golico (vir: ARSO)

Podatki o temperaturnem primanjkljaju in presežku za samodejno metereološko postajo Planina pod Golico v ARSO obstajajo samo za obdobje 2015–2021.

Podobno tabelo smo izdelali tudi za vremensko postajo Lesce:

Leto	Tprim15
2006	3557
2007	2516
2008	/
2009	3138
2010	3153
2011	3162
2012	3107
2013	3196
2014	2747
2015	/
2016	2937
2017	2965
2018	3025
2019	2870
2020	/
2021	3189
2022	3070

Tabela 5: Temperaturni primankljaj za lokacijo vremenske postaje Lesce

V zadnjih dveh letih lahko opazimo trend bolj mrzlih zim in toplejše obdobje med 2014 in 2019.

2 ANALIZA RABE ENERGIJE

Statistični podatki občine so povzeti po spletnih straneh SURS.

Raba energije v stanovanjih je bila analizirana na podlagi podatkov SURS-a in ARSO ter oceni ankete Energomen o ogrevanju v stanovanjih.

V poglavju ENSVET je opisana vloga svetovalne agencije na področju energetike, ki je namenjena predvsem občanom.

Raba energije v občinskih javnih stavbah je bila analizirana na podlagi zbranih podatkov iz energetskega knjigovodstva ter opravljenih preliminarnih energetskih pregledov.

Raba energije v prometu je poglavje, ki je napisano na podlagi podatkov SURS-a.

V LEK-u je opisana javna razsvetljava v občini Jesenice. Na koncu poglavja raba energije in raba energentov je povzeta raba po sektorjih.

Prihodnja raba energije je ocenjena na osnovi prostorskih planov občine. Podatki za analizo potenciala OVE so bili pridobljeni s pomočjo Sektorja za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, Zavoda za gozdove, Agencije RS za okolje, Geološkega zavoda, SURS, Usmerjevalne skupine LEK občine Jesenice, itd. V tem poglavju so našteti le ključni viri, ki so uporabljaljeni za analizo stanja v občini, ostali viri pa so navedeni v literaturi.

V občini Jesenice so bile izdelane sledeče študije/gradiva s področja energetike in celovite energetske oskrbe občine:

- Lokalni energetski koncept občine Jesenice, POP, d.o.o., Velenje, 2012,
- Celostna prometna strategija Občine Jesenice, 2017,
- Novelacija občinskega razvojnega programa 2011–2025, sprejeto 31. 3. 2016,
- Odlok OPN Jesenice, december 2013, ter dopolnitve odloka 2017 in 2018,
- Poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice v letu 2018, 2018,
- Poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice v letu 2019, 2019,
- Poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice v letu 2020, 2020,
- Prometna študija in prometni model za avtobusni in kolesarski promet v sklopu projekta IDAGO, avgust 2013,
- Odlok o opremljanju stavbnih zemljišč - Črna vas, november 2011,
- Odlok o opremljanju stavbnih zemljišč - Hrenovica, december 2006,
- Odlok o opremljanju stavbnih zemljišč – OPPN Partizan, februar 2021,
- Porocilo o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2021, december 2021,
- Kazalniki okolja in trendi za občino Jesenice za leto 2020, januar 2021,
- Masno in koncentracijsko onesnževanje okolja na Jesenicah v letu 2020, Lesce, oktober 2021,
- Občinski program varstva okolja 2022–2027, Lesce, oktober 2021,
- Letno poročilo JEKO 2018, april 2019,
- Letno poročilo JEKO 2019, april 2020,
- Letno poročilo JEKO 2020, april 2021,
- Poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toploto na območju

Občine Jesenice za leto 2018, marec 2018,
- Poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice za leto 2019, marec 2019,
- Poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice za leto 2020, marec 2020,
- Poročilo o vročevodu toplotnih izmenjevalnih postajah kompaktnih toplotnih postajah za leto 2021, januar 2021,
- Občinski načrt zaščite in reševanja ob POPLAVI za Občino Jesenice, 2014.

Podatke je posredovala Občina Jesenice.

2.1 Stanovanjske stavbe

V občini Jesenice je bilo v letu 2018 8.526 stanovanj s povprečno uporabno površino 65,9 m². Leta 2018 je bilo v občini 411 stanovanj na 1.000 prebivalcev s povprečno 2,4 osebe na gospodinjstvo. To je manj kot je slovensko povprečje, ki znaša 2,6 oseb na gospodinjstvo.

	Število stanovanj	**Uporabna površina [m²]**
2011	8.510	559.958
2015	8.529	561.208
2018	8.526	561.863


Tabela 6: Število in uporabna površina stanovanj v občini Jesenice v letih 2011, 2015 in 2018

Število stanovanj se v letih 2011, 2015 in 2018 ni veliko spremenilo, se je pa nekoliko povečala uporabna površina stanovanj.

	SLOVENIJA		**JESENICE**	
	Število stanovanj	**Delež [%]**	**Število stanovanj**	**Delež [%]**
Leto izgradnje - SKUPAJ	852.181	100,00	8.526	100,00
Leto izgradnje - pred letom 1919	114.845	13,48	788	9,24
Leto izgradnje - 1919 – 1945	56.998	6,69	954	11,19
Leto izgradnje - 1946 – 1960	79.832	9,37	1.327	15,56
Leto izgradnje - 1961 – 1970	122.113	14,33	1.916	22,47
Leto izgradnje - 1971 – 1980	174.693	20,50	1.706	20,01
Leto izgradnje - 1981 – 1990	139.361	16,35	1.194	14,00
Leto izgradnje - 1991 – 2000	63.134	7,41	213	2,50
Leto izgradnje - 2001 – 2005	32.669	3,83	71	0,83
Leto izgradnje - 2006 - 2010	44.460	5,22	243	2,85
Leto izgradnje - 2011 - 2015	15.620	1,83	34	0,40
Leto izgradnje - 2016 - 2020	8.456	0,99	80	0,94

Tabela 7: Stanovanja po letu izgradnje (vir: SURS)

Največja intenzivnost izgradnje stavb s stanovanji v Sloveniji je bilo v letih 1971–1980, v občini Jesenice pa v letih 1961–1970, ko je bilo zgrajeno 22,47 %. Kar 92,48 % zgradb v občini Jesenice je starejših od 30 let.




Slika 6: Intenzivnost izgradnje stavb v občini Jesenice

Razvidno je, da je delež starih stavb zelo velik. Stavb, starejših od 20 let, je kar 94,98 %. To pomeni, da je to ena izmed pomembnejših točk pri planiranju nadaljnih ukrepov.

	SLOVENIJA		JESENICE	
	Število stanovanj	**Delež [%]**	**Število stanovanj**	**Delež [%]**
Uporabna površina - SKUPAJ	852.181	100	8.526	100
Uporabna površina - do 30 m2	49.705	5,83	553	6,49
Uporabna površina - 31 - 40 m2	68.966	8,09	933	10,94
Uporabna površina - 41 - 50 m2	86.968	10,21	1.452	17,03
Uporabna površina - 51 - 60 m2	113.105	13,27	1.836	21,53
Uporabna površina - 61 - 80 m2	186.586	21,90	1.946	22,82
Uporabna površina - 81 - 100 m2	116.673	13,69	595	6,98
Uporabna površina - 101 - 120 m2	82.397	9,67	495	5,81
Uporabna površina - 121 - 150 m2	80.031	9,39	433	5,08
Uporabna površina - 151 m2 in več	67.750	7,95	283	3,32

Tabela 8: Stanovanja po površini (vir: SURS)

Največ stanovanj tako v Sloveniji kot občini Jesenice meri med 61 m^2 in 80 m^2. V občini Jesenice je 21,18 % stanovanj večjih od 80 m^2, na državni ravni pa 40,7 %.



Slika 7: Velikost stanovanj v občini Jesenice

	Delež tri ali večsobnih stanovanj (%)	Delež novih stanovanj, grajenih po letu 2005 (%)	Delež naseljenih stanovanj z manj kot 10 m2 uporabne površine na osebo (%)
SLOVENIJA	65,58%	8,04	3,04
JESENICE	46,58%	4,19	4,23

Tabela 9: Primerjava gibanja statističnih kazalcev v stanovanjskem sektorju na državni in občinski ravni za leto 2018 (vir: SURS)


Delež tri- ali večsobnih stanovanj je bil leta 2018 v občini Jesenice za 19 % nižji kot na državni ravni. Za skoraj polovico je nižji delež novih stanovanj v občini Jesenice, grajenih po letu 2005, v primerjavi z državno ravnjo. Iz zgornje tabele je razviden nekoliko višji delež naseljenih stanovanj z manj kot 10 m^2 uporabne površine na osebo glede na državno raven.

2018		Število stanovanj	Delež [%]	Uporabna površina [m2]	Delež [%]
SLOVENIJA	Vrsta ogrevanja - SKUPAJ	852.181	100,00	69.418.759	100,00
	Daljinsko ogrevanje	119.299	14,00	6.665.474	9,60
	Centralno ogrevanje	561.785	65,92	51.716.922	74,50
	Drugo ogrevanje	131.587	15,44	8.187.713	11,79
	Ni ogrevanja	39.510	4,64	2.848.650	4,10
JESENICE	Vrsta ogrevanja - SKUPAJ	8.526	100,00	561.976	100,00
	Daljinsko ogrevanje	3.977	46,65	210.670	37,49
	Centralno ogrevanje	3.478	40,79	287.529	51,16
	Drugo ogrevanje	932	10,93	54.513	9,70
	Ni ogrevanja	139	1,63	9.263	1,65

Tabela 10: Površina stanovanj po glavnem viru ogrevanja za leto 2018 (vir: SURS)

V občini Jesenice se je v letu 2018 največ uporabljalo daljinsko ogrevanje, in sicer v 46,65 %. 1,63 % stanovanj ni bilo ogrevanih, kar je manj kot državno povprečje (4,64 %).

Spodnji grafikon predstavlja delež glavnega vira ogrevanja glede na površino stanovanj za občino Jesenice v letu 2018.



Slika 8: Površina stanovanj po glavnem viru ogrevanja – Jesenice (vir: SURS)

V občini Jesenice je bistveno višji delež daljinskega ogrevanja v primerjavi z državno ravnjo.

V spodnji tabeli je prikazano število gospodinjstev po glavnem viru ogrevanja. Podatki so bili pridobljeni iz izvedene ankete o ogrevanju v gospodinjstvih (n=132). Odziv je bil relativno majhen in tudi po več poskusih smo dobili nazaj le manjši vzorec. Anketa je bila objavljena na spletni strani občine, o njej pa je bila javnost obveščena preko lokalnih medijev, uradne facebook strani občine, sistema e-asistent po osnovnih šolah, preko kontaktov po javnih zavodih in fizičnih oseb, ki so zaposlene v občinski upravi. Rezultati so zanimivi zaradi deleža električnega gretja, ki sicer ni zajet v ostalih uradnih evidencah distributerjev, ter deleža biomase.


Glavni vir ogrevanja	**Število gospodinjstev**	**Delež**
Daljinsko ogrevanje	46	30 %
Lesna biomasa	34	22 %
TČ	20	13 %
ELKO	19	13 %
ZP	15	10 %
Električno ogrevanje	12	8 %
Drugo	6	4 %
SKUPAJ:	**n=152**[1]	**100 %**

Tabela 11: Število gospodinjstev po glavnem viru ogrevanja (anketa Energomen, 2022)

[1] Število odgovorov iz zgornje tabele (n=152) je večje kot število rešenih anket (n=132), ker imajo v nekaterih gospodinjstvih kombinirane ogrevalne sisteme z različnimi energenti.

Za občino Jesenice je zadnji podatek o številu gospodinjstev iz leta 2018, takrat je bilo 8.571 gospodinjstev (vir: SURS).

Na podlagi izvedene ankete o ogrevanju v gospodinjstvih (n=132) se med energenti za ogrevanje porabi največ daljinsko ogrevanje, tj. 30 % (glej spodnji grafikon). Sledi ogrevanje z lesno biomaso (22 %), s toplotnimi črpalkami ter ELKO (oba 13 %), z ZP (10 %) in z električnimi ogrevali, npr. IR sevala, električne spirale za talno gretje (8 %).



Slika 9: Delež toplote v stanovanjih – občina Jesenice (vir: anketa Energomen)

Šibka točka 1**:**

Velik delež občanov se glede na anketo ogreva s električno energijo.

Šibka točka 2:

Daljinsko ogrevanje je izvedeno s SPTE, ki ima energent fosilna goriva – plin.


Predlaga se spodbujanje občanov k zmanjševanju uporabe električnih ogreval.

2.1.1 Strnjeno in razpršeno naselje

Iz GIS podatkov (vir Kaliopa) smo pridobili število stanovanjskih enot v strnjenem naselju ter v razpršenem naselju. Razmerje je sledeče:

Število stavb strnjene gradnje	Število stavb razpršene gradnje	Skupaj stavb
2509	549	3058

Tabela 12: Število stanovanjskih enot glede na tip naselja



Slika 10: Število stanovanjskih enot glede na tip naselja

Na podlagi tabele ZMRK glede energetskih števil smo nato vsakemu stanovanju poiskali uporabno površino ter z energetskim številom določili rabo energije glede na samo letnico izgradnje.

V primeru, kjer so bile v GIS navedene energetske sanacije, smo energetsko število določili glede na letnico energetske sanacije stavbe, v nasprotnem primeru se je uporabila vrednost iz časa gradnje.


Leto gradnje stavbe	do 1965	do 1968	do 1977	do 1983	do 1990	do 1995	do 2002	po 2010
Enodružinska hiša – Energetsko število kWh/m^{2}a	200	150	140	120	120	90	60–80	< 60

Tabela 13: Energetska števila stanovanj po letnici gradnje oz. energetski sanaciji v občini Jesenice

Po tej metodi smo vsakemu stanovanju v občini določili uporabno površino, energetsko število ter rabo energije. To lahko prikažemo v sledeči tabeli:

Leto izgradnje	Pred 1965	1965–1983	1982–1994	Po 2010
MWh	31464,92	18347,24	16182,98	5337,16

Tabela 14: Energija v MWh glede na letnico gradnje




Slika 11: Poraba energije po stanovanjskih enotah

Razvidno je, da so tudi z upoštevanjem energetske sanacije stare stavbe največji porabnik energije.

Ko povežemo podatke, lahko določimo energijo za tip strnjene in razpršene gradnje. Prikazana je v spodnji tabeli.

Tip gradnje	Strnjena gradnja	Razpršena gradnja	Skupaj
Energija za ogrevanje (MWh)	65.191	6.140	71.332

Tabela 15: Poraba energije po tipu gradnje



Slika 12: Poraba energije po tipu gradnje

Metodologija izračuna porab po viru energenta:

Na podlagi pridobljenih podatkov iz ankete smo izračunali porabo energije v KWh za posamezni energent. Te porabe so pomnožene s številom razmerja med številom vseh stanovanj v občini Jesenice ter številom stanovanj, sodelujočih v anketi. Uporabljena metoda lahko zaradi števila vzorca pomeni manj zanesljive rezultate. V podatkih distributerja DO ni stavb izven daljinske mreže, zato ta izračun zajema širše stanje po naseljih v občini.


Po oceni, izdelani na podlagi pridobljenih podatkov iz ankete Energomen 2022, se v občini za ogrevanje zasebnih stanovanj porabi skupno 71.752 MWh energije letno, za stanovanja v občinski lasti pa 1.848,16 MWh. Skupno torej stanovanja v občini Jesenice za ogrevanje porabijo 73.601 MWh energije.

Povprečna letna raba energije za ogrevanje povprečnega stanovanja v Sloveniji znaša 8.894,18 kWh (SURS, 2018), v občini Jesenice pa 9.820,02 kWh. Ocenjena raba energije za ogrevanje na prebivalca v občini Jesenice znaša 3.399,12 kWh na leto (SURS, 2018, in anketa Energomen, 2022), v Sloveniji pa 3.667,05 kWh.

Glavni vir ogrevanja	**Porabljena energija [MWh]**
Daljinsko ogrevanje	12.772,51 MWh
Lesna biomasa	25.138,32 MWh
TČ	5.950,68 MWh
ELKO	14.580,75 MWh
ZP	9.740,25 MWh
Električno ogrevanje	3.570,41 MWh
SKUPAJ:	**71.752,92 MWh**

Tabela 16: Ocena porabljene energije po energentu za ogrevanje gospodinjstev v zasebni lasti (anketa Energomen, 2022)

V anketi gospodinjstva niso ločevala med deležem za ogrevanje ter sanitarno vodo, temveč porabo vse energije. Razmerje med rabo toplote za ogrevanje in pripravo STV se z leti spreminja, delež STV je vse večji zaradi sanacij toplotnega ovoja stavb.



Slika 13: Struktura rabe energije po energentih [MWh] in deležih za ogrevanje stanovanj v občini Jesenice (anketa Energomen, 2022)

Na podlagi podatkov o rabi energije po posameznih energentih v občini ter podatkov o povprečnih tržnih cenah energentov za leto 2022 (spodnja tabela, s podatki ENSVET Nova Gorica, 2022) je izdelan energijski račun za stanovanja. Energijski račun za ogrevanje stanovanj, pripravo tople sanitarne vode in rabo električne energije v občini Jesenice po oceni letno znaša 11.822.878,95 € (cena z DDV in ostalimi dajatvami).

Energent	Cena[2]
Električna energija - gospodinjski odjemalci (EUR/kWh)	0,116
Električna energija - negospodinjski odjemalci (EUR/kWh)	0,155
Zemeljski plin - gospodinjski odjemalci (EUR/kWh)	0,068
Zemeljski plin - negospodinjski odjemalci (EUR/kWh)	0,06
Motorni bencin 95 (EUR/l)	1,404
Dizelsko gorivo (EUR/l)	1,46
Kurilno olje (EUR/1000 l)	1.005

Tabela 17: Cene energentov za prvo četrtletje 2022 (vir: SURS, SiStat 2022 Q1)

Pri tem velja opozoriti, da so cene energije trenutno zelo dinamične in se zelo dvigujejo. Kurilno olje je bilo npr. v mesecu avgustu 2022 že 40 % dražje od cene, navedene v zgornji tabeli.

Skupna raba energije zasebnih stanovanj v občini za ogrevanje, toplo sanitarno vodo in električno energijo znaša 106.537,19 MWh na leto (spodnja tabela). Ocena rabe energije je bila izdelana na podlagi podatkov ankete Energomen 2022, SURS ter Popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj iz leta 2002. Stanovanja v občinski lasti imajo ocenjeno letno skupno rabo energije 2.307,62 MWh (preračunano na podlagi podatkov s strani Občine Jesenice). Skupna raba energije zasebnih in občinskih stanovanj torej znaša 108.844,81 MWh.

Ocenjena letna poraba končne energije je 5.026,78 kWh na prebivalca občine Jesenice, specifična


[2] Cene so brez omrežnin (npr. za zemeljski plin).

poraba končne energije pa 125,03 kWh/m^2. Prebivalec Slovenije letno porabi 5.995,27 kWh končne energije. Povprečno stanovanje v Sloveniji letno porabi 14.541,13 kWh končne energije, stanovanje v občini Jesenice pa 14.522,32 kWh. Ocena in struktura rabe energije po energentih sta bili izdelani na podlagi podatkov SURS, Popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj iz 2002 in ankete Energomen o ogrevanju stanovanj.

	DO	Lesna biomasa	ELKO	ZP	EE (ogrevanje)	EE	SKUPAJ
Raba energije	13.101 MWh	25.786 MWh	14.956 MWh	9.991 MWh	9.766 MWh	35.243 MWh	**108.844 MWh**
Strošek	1.701.8089€	781.802€	1.861.961 €	258.604 €	1.600.877 €	5.848.627 €	**12.053.679 €**


Tabela 18: Ocena porabljene energije za ogrevanje, pripravo tople sanitarne vode in porabljene električne energije v stanovanjih (MWh na leto)

Na spodnjem grafu je prikazana struktura rabe energije po energentih in deležih za gospodinjstva v občini Jesenice na podlagi ankete.




Slika 14: Struktura rabe energije po energentih za stanovanja v občini Jesenice

V spodnjem grafikonu je prikazana primerjava kazalnikov ogrevanja in končne porabe energije stanovanj med Slovenijo in občino Jesenice. Poraba električne energije na povprečno stanovanje v občini Jesenice je približno enako porabi na državni ravni. Potrebna energija za ogrevanje povprečnega stanovanja je v Sloveniji nižja kot v občini Jesenice. Ogrevanje povprečnega stanovanja v občini Jesenice predstavlja 67,62 % skupne energije, v Sloveniji pa 61,17 %.



Slika 15: Primerjava kazalnikov ogrevanja in končne porabe energije stanovanj med Slovenijo in občino Jesenice

Spodnji grafikon predstavlja primerjavo kazalnikov ogrevanja in končne porabe energije na prebivalca med Slovenijo in občino Jesenice. Kazalniki ogrevanja in končne porabe energije so za prebivalce Slovenije in občine Jesenice glede na delež rabe energije med seboj podobni.



Slika 16: Primerjava kazalnikov ogrevanja in končne porabe energije na prebivalca med Slovenijo in občino Jesenice

2.1.2 Ensvet

ENSVET je svetovalna dejavnost s področja URE in OVE občanov na Ministrstvu RS za infrastrukturo. Izvajanje svetovalne dejavnosti financira Eko sklad, j.s.

Energetsko svetovanje o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih predstavlja pomoč vsem lastnikom hiš in stanovanj, ki nameravajo vlagati svoj denar v zmanjšanje rabe energije. Z izboljšanjem toplotne zaščite zgradb, uporabo sodobnejših ogrevalnih naprav in večjo uporabo obnovljivih virov energije lahko vsak posameznik prispeva k varovanju okolja, zmanjševanju stroškov za energijo in izboljšanju bivalnih razmer.

Energetsko svetovanje je strokovno, brezplačno, neodvisno in obsega svetovanje o:

- izbiri ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav,
- zamenjavi ogrevalnih naprav,
- zmanjšanju rabe goriva,
- izbiri ustreznega goriva,
- toplotni zaščiti zgradb,
- izbiri ustreznih oken, zasteklitve,
- sanaciji zgradb z namenom zmanjšanja rabe energije,
- uporabi varčnih gospodinjskih aparatov,
- vseh ostalih vprašanjih, ki se nanašajo na rabo energije.

Svetovalna pisarna deluje na Jesenicah, in sicer na naslednjem naslovu:

ENERGETSKO SVETOVALNA PISARNA JESENICE, Cesta Cirila Tavčarja 3b, 4270 Jesenice
Delovni čas pisarne je vsak torek in četrtek od 15:00 do 18:00 (glede na predhodne prijave).

Šibka točka: Rezultati ankete kažejo, da približno 69 % ljudi v občini Jesenice ne pozna možnosti brezplačnega svetovanja pisarn ENSVET.

2.2 Večstanovanjske stavbe

V občini Jesenice je večstanovanjskih stavb veliko in so bile izgrajene v obdobju okrog 1960. So dokaj strnjene in se večinoma nahajajo v mestu Jesenice ter naseljih Hrušica, Javornik, Blejska Dobrava in Koroška Bela.
Izvedli smo vpoglede v energetske izkaznice 20 naključno izbranih stanovanj v različnih blokih. Izkaznice so izbrane iz različnih stavb in različnih delov občine. Iz vsake stavbe smo izbrali eno izkaznico. Podatki iz energetskih izkaznic so prikazani v naslednji tabeli.

	Energetska izkaznica	Leto izgradnje	Energetsko število [kWh/m^2a]	Vrsta ogrevanja
1	2015-162-166-28737	1969	26	DO
2	2015-167-173-30906	1947	44	DO
3	2015-18-330-28732	1972	128	DO
4	2015-18-40-20743	1990	90	DO
5	2015-18-40-8761	1981	106	DO
6	2015-212-216-9190	1950	123	DO
7	2015-7-10-30874	1959	99	ZP
8	2016-165-211-45387	1981	155	DO
9	2016-167-173-42479	1976	59	DO
10	2016-167-25-41274	1954	58	DO/biomasa
11	2016-167-25-41448	1955	57	DO/biomasa
12	2016-389-321-21	1965	59	DO
13	2017-167-173-45802	1900	47	biomasa
14	2017-167-173-48570	1949	34	elektrika
15	2017-409-216-47619	1948	71	elektrika
16	2018-162-166-63216	1988	61	DO
17	2018-509-25-65873	1963	46	DO
18	2019-632-173-73635	1959	52	elektrika
19	2019-632-173-75453	1963	56	DO
20	2021-632-173-88283	1973	59	DO
POVPREČJE		**1962,10**	**71,50**	

Tabela 19: Leto izgradnje, energetsko število ter vrsta ogrevanja večstanovanjskih stavb

Ogrevanje je v glavnini izvedeno preko daljinskega ogrevanja. Pri pregledu izkaznic smo ugotovili, da se nekateri lastniki stanovanj ogrevajo tudi individualno, npr. z manjšimi kotli na biomaso. Delež je verjetno manjši kot 5 % in kot takšen zanemarljiv. V nekaterih primerih imajo kombinacijo daljinskega ogrevanja in biomase.

Povprečno energetsko število večstanovanjskih enot je 71,5 kWh/m^2. Te stavbe imajo po tem izračunu v povprečju okvirno 1.245 m^2 ogrevanih površin, vsaka porabi približno 109 MWh toplote ter 50 MWh električne energije na leto. Povprečno leto izgradnje je 1962. Iz tabele je vidno, da je bilo energetsko saniranih 75 % teh stavb.

Stavbe se nahajajo v katastrskih občinah:

- 2172 HRUŠICA
- 2175 JESENICE
- 2178 KOROŠKA BELA

V naslednjih 10 letih pričakujemo nadaljne energetske sanacije blokov preko subvencij Ekosklada ter priklop na DO. Te energetske sanacije bodo v naslednjih letih še zniževale potrebno toploto na DO.

Glede na rabo energije v stavbah lahko preko energetskih izkaznic in kvadrature stavb izračunamo približne vrednosti porab električne energije ter energije za ogrevanje na nivoju občine. Po podatkih Geodetske uprave Republike Slovenije je v občini Jesenice približno 750 večstanovanjskih stavb.

	DO (MWH/leto)	ZP (MWH/leto)	Biomasa (MWH/leto)	EE (MWH/leto)
Povprečje ene večstanovanjske stavbe	142,58	37,23	22,81	50,37
Poraba vseh večstanovanjskih stavb	106.932	27.924	17.106	37.778
Delež [%]	**55,45 %**	**4,50 %**	**3,25 %**	**36,80 %**

Tabela 20: Poraba energije v večstanovanjskih stavbah

Zgornja tabela je izračun porabljene energije v večstanovanjskem sektorju glede na povprečna energetska števila ter glede na uporabo energentov v večstanovanjskih stavbah (vir: izračun Energomen).

Večstanovanjske stavbe v občini Jesenice so večinoma priklopljene na daljinsko mrežo. Delež OVE znaša 3,25 %. Količina OVE je 17.106 MWh.

2.3 Javne stavbe

Pri analizi rabe energije v občini predstavljajo javne stavbe manjši delež, a po opravljenih analizah v Sloveniji ravno v stavbah javnega sektorja obstaja ogromen potencial prihranka. Poleg tega je sektor javnih stavb tisti, ki mora biti zgled preudarnega ravnanja z energijo vsem ostalim porabnikom.

V LEK občine Jesenice je obravnavanih 8 stavb, ki so v občinski lasti in merijo pod 250 m^2 uporabne površine, zato so izvzete iz analize porab ogrevanja in električne energije. Na nekaterih stavbah iz seznama so bile v zadnjih letih izvedene energetske sanacije ali rekonstrukcije.

V spodnji tabeli so navedeni podatki o rabi energenta za ogrevanje in rabi električne energije za vse javne stavbe v lasti občine. Večina stavb se ogreva preko daljinske mreže. Stavba Fakultete za zdravstvo Angele Boškin se ogreva z ZP, Vrtec Jesenice - enota Ivanke Krničar pa z ELKO. Občina Jesenice ima v lasti 24 javnih zavodov. Občina Jesenice je (so)ustanoviteljica 15 javnih zavodov ter 1 samostojnega visokošolskega zavoda. Zavodi v skladu z zakonodajo (ZSPDSLS-1) oziroma na podlagi ustanovitvenih aktov upravljajo z objekti (nepremičninami), v katerih izvajajo javno službo oziroma ostalimi objekti in premičninami. Podatki o porabah in stroških energije za ogrevanje in električne energije so pridobljeni iz energetskega knjigovodstva (spodnja tabela).

Objekti/javni zavodi	Ogrevana površina [m^2]	Raba ogrevanje [MWh]	Raba EE [MWh]	Energetsko število ogrevanje [kWh/m^2]	Energetsko število EE [kWh/m^2]
Kopališče Ukova	513,3	392,53[3]	25,30	/	49,29
Športna Dvorana Podmežakla	8.865,1	315,1	1.018,10	35,54	114,84
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin Jesenice	1.214,6	131	52,20	106	42,98
Glasbena šola Jesenice	868,7	134,69	19,30	155,05	22,22
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice	3.325,7	250,01	51,70	75,18	15,55
Gornjesavski muzej Jesenice	1.686,3	sanacija	sanacija	/	/
Občinska knjižnica Jesenice – enota Hrušica	87,9	21,07	2,20	239,70	25,03
Občinska knjižnica Jesenice	541,5	58,75	22,40	108,49	41,37
Kolpern	512,2	sanacija	sanacija	/	/
Krajevna skupnost Blejska Dobrava	396,7	/	7,30	/	18,40
Mladinski center Jesenice	868	75,59	4,60	87,09	5,30
Občina Jesenice (objekt)	1.226,9	204,66	133,10	166,81	108,48
OŠ Koroška Bela Jesenice	4.021,5	851,36	150,70	211,70	37,47
OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice	1.678,2	135,08	11,00	80,49	6,55
OŠ Prežihovega Voranca Jesenice	5.261,3	808,23	122,20	153,62	23,23
OŠ Toneta Čufarja Jesenice	7.961	972,9	236,90	122,21	29,76
POŠ Blejska Dobrava	168,3	ni podatka	ni podatka	/	/
Vrtec Jesenice - enota Angelce Ocepek (Cesta Cirila Tavčarja 21)	1.609	346,23	51,10	215,18	31,76
Vrtec Jesenice - enota Angelce Ocepek (Cesta Cirila Tavčarja 3a)	772,1	124,8	42,70	161,64	55,30
Vrtec Jesenice - enota Cilke Zupančič	379,1	113,5	51,40	299,39	135,58
Vrtec Jesenice - enota Frančiške Ambrožič	459,6	48,58	12,40	105,70	26,98
Vrtec Jesenice - enota Ivanke Krničar	53,5	13,386	9,10	250,21	170,09
Vrtec Jesenice - enota Julke Pibernik	462,5	93,68	16,10	202,55	34,81
Zdravstveni dom Jesenice	5.203	762,06	193,20	146,47	37,13
POVPREČJE	**2.005,67**	**286,72**	**106,33**	**179,58**	**49,15**
SKUPAJ PORABA		**5.734,31**	**2.233,00**		


Tabela 21: Raba energije in energentov v javnih stavbah občine Jesenice za leto 2021

V spodnji tabeli so prikazane porabe energije po vrsti energentov za javne stavbe v lasti občine Jesenice.

DO [MWh/leto]	ZP [MWh/leto]	ELKO [MWh/leto]	EE [MWh/leto]
5.708,82	**12,1**	**13,39**	**2.233,0**

Tabela 22: Porabe energentov v javnih stavbah občine Jesenice

[3] Energija se uporablja za ogrevanje bazenov. Stavbe v kompleksu nimajo ogrevalnih sistemov in so v uporabi le v poletnih mesecih.




Slika 17: Energetska števila za ogrevanje in električno energijo za stavbe nad 250 m2 uporabne površine v lasti Občine Jesenice

Najvišje energetsko število za elektriko ima Vrtec Jesenice – enota Ivanke Krničar, najmanjše pa Mladinski center Jesenice. Vrtec Jesenice – enota Ivanke Krničar ima najvišje energetsko število za ogrevanje, najmanjše pa Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin Jesenice.

Za primerjavo: Pasivne stavbe imajo energetsko število pod 15 kWh/m^{2}a, nizkoenergijske pod 25 kWh/m^{2}a, medtem, ko se vse stavbe s energetskim številom nad 100 kWh/m^{2}a štejejo kot energetsko potratne.

Dva objekta, tj. Gledališče Toneta Čufarja Jesenice in Delavska kasarna (prostori glasbene šole in muzeja), sta vpisana v Register kulturne dediščine. Pri objektih, ki so vpisani v register, so razglašeni za kulturno dediščino lokalnega ali državnega pomena oziroma se nahajo na vplivnem območju kulturnih spomenikov, so posegi omejeni v skladu z zahtevami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Nekatere druge stavbe s slabšim toplotnim ovojem je potrebno prenoviti.



Slika 18: Prikaz porabe električne energije in toplote za ogrevanje za stavbe nad 250 m2 uporabne površine v lasti Občine Jesenice

Zgornji grafikon prikazuje skupno porabo energije za obravnavane občinske stavbe nad 250 m^2 uporabne površine.

Za celovit pregled rabe energije v posameznih javnih stavbah, hitro odpravljanje bistvenih odstopanj, optimiranje energetskih procesov in učinkovito ovrednotenje podatkov o rabi energije se priporoča digitalni energetski monitoring.

2.3.1 Pregled javnih stavb


Dne 1. 12. 2021 je bil izveden krajši termografski pregled 10 ključnih javnih stavb z namenom ugotoviti šibke točke javnih zavodov. Povzetek pregleda, katerega ugotovitve po posameznih objektih opisujemo spodaj, kaže, da večje potenciale najdemo predvsem pri kompresorjih na ledeni dvorani ter toplotnem ovoju starejših stavb. Hkrati energetski manager predlaga povečanje izvedbe organizacijskih ukrepov.

2.3.1.1 OŠ Koroška Bela


Osnovno šolo Koroška bela sestavljajo trije objekti:

- 100-letna šola (ki je prazna)
- 70-letna šola
- nova šola.

V času pregleda se je na objektu 70-letne šole izvajala energetska sanacija objekta, tj. obnova fasade in zamenjava oken. Na zadnjem delu stavbe (nova šola) so bila vidna nekatera nenavadna odstopanja pri prevodih toplote oziroma povišane rabe energije, zato bi bilo potrebno izvesti temeljitejšo termografijo in raziskati, zakaj pride do tako velikih prevodov na ovoju.




Slika 19: Termo slika 1 - OŠ Koroška Bela




Slika 20: Termo slika 2 - OŠ Koroška Bela

2.3.1.2 OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice

Ob pregledu je bilo ugotovljeno, da je toplotni ovoj telovadnice za današnje razmere dokaj slab. Sanacija telovadnice že poteka, gradbena dela so se pričela avgusta 2022, nova telovadnica bo predana v uporabo s šolskim letom 2023/2024. Ker so bila ob pregledu vidna številna odprta okna tudi ponoči, kar zelo povečuje rabo energije, je predlog energetskega managerja zagotovitev varčnejšega ravnanja z energijo s strani vodstva zavoda in uvedba kontrole varčevanja z energijo dvakrat letno s strani Občine Jesenice.



Slika 21: Termo slika 1 - OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice




Slika 22: Termo slika 2 - OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice

2.3.1.3 Gledališče Toneta Čufarja Jesenice

Ob pregledu je bilo ugotovljeno, da je toplotni ovoj zelo slab. Predlog energetskega managerja je, da bi bilo, ker je stavba vpisana v Register kulturne dediščine (EŠD 17819), smiselno izdelati vsaj nekaj osnovne izolacije z notranje strani.


Pretok na klimatu je ob polnoči je relativno velik, zato energetski manager predlaga izvedbo redukcije.



Slika 23: Termo slika - Gledališče Toneta Čufarja Jesenice

2.3.1.4 Občina Jesenice (objekt)

Ob pregledu je bilo ugotovljeno, da ima objekt zelo slab toplotni ovoj. Vidni so številni toplotni mostovi, hkrati pa tudi, da regulacija grelcev žlebov ne deluje pravilno, saj ob dani zunanji temperaturi (ob pregledu je bilo približno 5 stopinj Celzija) ne bi smela delovati. Zamenjati je treba regulacijo grelcev žlebov, ki se jo lahko uredi preko časovnega releja ali pa preko avtomatike, ki bi jo krmilila na zunanjo temperaturo in vlago.




Slika 24: Termo slika - Občina Jesenice (objekt)

2.3.1.5 Glasbena šola Jesenice

Ob pregledu stavbe (Delavska kasarna, EŠD 202)je bilo ugotovljeno, da je toplotni ovoj slab. Stavba je skupaj s stavbami in napravami, ki so neločljivi del ambienta Fužinarsko naselje Stara Sava, razglašena za kulturni spomenik državnega pomena (Odlok o razglasitvi Fužinarskega naselja Stara Sava na Jesenicah za kulturni spomenik državnega pomena, Ur. list RS, št. 14/19). Sredi noči je bilo vidnih več


odprtih oken. Predlog energetskega managerja je zagotovitev varčnejšega ravnanja z energijo s strani vodstva zavoda in uvedba kontrole varčevanja z energijo dvakrat letno s strani Občine Jesenice.



Slika 25: Termo slika – Glasbena šola Jesenice

2.3.1.6 Športna dvorana Podmežakla

Ob pregledu je bilo ugotovljeno, da je toplotni ovoj presenetljivo dober in gradbeni ukrepi niso potrebni. Pri pregledu CNS oziroma SCADA (Schneider SCADA s Siemens opremo) so bile najdene določene možne izboljšave regulacije, kar je bilo s strani vodstva in pristojnih zaposlenih zavoda naknadno urejeno. Ogromen porabnik v objektu je hladilni sistem, ki je izveden preko dveh večjih batnih kompresorjev. Po oceni energetskega managerja je ta sistem relativno neučinkovit. Glavna elektro omara nima nobenega spremljanja rabe energije, prav tako ni spremljanja rabe energije kompresorjev. Energetski manager predlaga pridobitev predračuna za nove vijačne kompresorje ter izračun vračilne dobe, uvedbo sistema za monitoring porabe električne energije, uvedbo kontrole s strani Občine Jesenice štirikrat letno glede varčevanja z energijo, pregled regulacije ter optimiziranje nastavitev glede na urnike treningov v objektu.




Slika 26: Termo slika – Športna dvorana Podmežakla

2.3.1.7 OŠ Prežihovega Voranca Jesenice

Ob pregledu so bila v manjšem obsegu ponoči najdena odprta okna, splošno stanje pa je dobro. Predlog energetskega managerja je zagotovitev varčnejšega ravnanja z energijo s strani vodstva zavoda in uvedba kontrole varčevanja z energijo dvakrat letno s strani Občine Jesenice.


V letu 2022 je bila izvedena zamenjav oken v športni dvorani.



Slika 27: Termo slika – OŠ Prežihovega Voranca

2.3.1.8 Vrtec Jesenice – enota Angelce Ocepek


Stavba je bila v letu 2021 energetsko sanirana. Ob pregledu je bilo ugotovljeno, da je stanje izredno dobro in brez vidnih napak.



Slika 28: Termo slika – Vrtec Jesenice - enota Angelce Ocepek

2.3.1.9 OŠ Toneta Čufarja Jesenice


Ob pregledu je bilo ugotovljeno, da ima objekt dokaj slabe okvirje oken, saj so zelo prevodni. Nekoliko vprašljiva je tudi vgradnja, saj le-ta ni bila po sistemu RAL. Na vseh okroglih oknih manjka izolacija špalete. Na fasadi ni večjih posebnosti., Streha nad telovadnico je bila sanirana in dodatno toplotno izolirana. Okna so bila zamenjana 2013. V obdobju 2017–2020 je bila izvedena energetska sanacija objekta.



Slika 29: Termo slika – OŠ Toneta Čufarja Jesenice

2.3.1.10 Zdravstveni dom Jesenice


Ob pregledu, opravljenem okrog enih ponoči, je imel objekt ogromno odprtih oken in s tem zelo povišano rabo energije. Predlog energetskega managerja je zagotovitev varčnejšega ravnanja z energijo s strani vodstva zavoda in uvedba kontrole varčevanja z energijo štirikrat letno s strani Občine Jesenice. Hkrati predlaga izvedbo temeljite termografije toplotnega ovoja, saj le-ta ni najboljši, kritične točke pa naj se nato rešuje parcialno ali pa celovito.



Slika 30: Termo slika – Zdravstveni dom Jesenice

2.4 Javna razsvetljava

V občini Jesenice je bilo na dan 7. 9. 2022 nameščenih 2.060 svetilk, od katerih 274 še ne ustreza zakonodaji (Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja). V to število je zajetih tudi 43 reflektorjev (2,09 %) in 22 stilskih svetilk (upoštevanih še 9 lantern) (1,07 %), ki sami po sebi zaradi svoje usmerjenosti oz. oblike ne morejo ustrezati Uredbi oz. se ne da namestiti reflektorjev, ki bi Uredbi ustrezali. Iz navedenega lahko razberemo, da je dejansko neustreznih svetil, ki jih lahko zamenjamo, še 209 oz. 10,14 %. Občina Jesenice postopno izvaja menjavo javne razsvetljave z ustreznejšimi in bolj prijaznimi svetilkami (vir: Občinski program varstva okolja za Občino Jesenice za obdobje 2022–2027). Število svetilk narašča. Za primerjavo - v prejšnjem LEK iz leta 2011 je bilo v občini Jesenice skupno število svetilk 1.712.



Slika 31: Omrežje javne razsvetljave (vir: Občina Jesenice)

TIP SVETILKE	ŠTEVILO	TIP SVETILKE	ŠTEVILO
AX 1X150 W	16	MODUS VARČNA 55W	38
AXIAL 36W	3	MODUS-LVS-2X36W	2
BEGA 2391	11	neznan tip svetilke	1
CD 1116	1	OSTALO	7
CD 1316	3	PHILIPS SELENIUM	298
CX 70	1	PHILIPS SELENIUM 250w	2
CX 150	9	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-100w	8
CX 400	1	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W	87
DELTA 2X28W T5	4	PHILIPS-SILENIUM-70W	8
DISANO 1X125 W	2	PHILLIPS FGS- 1X36 W	177
DISANO 1X150 W	14	PHILLIPS FGS- 1X55 W	7

TIP SVETILKE	ŠTEVILO	TIP SVETILKE	ŠTEVILO
DISANO SELLA 78W	6	Reflektor 400W	4
DISANO SUSA 26W	41	Reflektor 300W	1
ELEKTROKOVINA 55W	1	Reflektor 250W	21
Fluo 1x58W	3	Reflektor 150W	1
Fluo 2x58W	2	Reflektor 70W	6
Fluo 36W	2	Reflektor 35W	2
GE EUROFLOOD EF40	15	REFLEKTOR TALNI 150W	2
GEO LED Retro 24W	2	REFLEKTOR TALNI 400W	2
GeoLED Cayman 24	16	SC100 SITECO	17
INDAL VITAL	55	SCHREDER 1X250 W	1
LANTERNA	54	SITECO CX - 150W	41
LED reflektor	4	SITECO CX - 250W	1
LED XPL 62W LUXTELLA	13	SITECO CX - 70W	24
Luxtella XPL 24 LED 78W	7	SITECO FSN 900 1X36 W	21
LUXTELLA 36W	25	SITECO FSN 900 1X58 W	37
LUXTELLA 48W	12	SITECO FSN 900 2x58W	2
Luxtella XPL 24 LED 23W	159	SITECO MONSUN 2x58 s fluo sijalko 1x58 W	20
Luxtella XPL 24 LED 35W	8	STILSKA SVETILKA	13
Luxtella XPL 24 LED 70W	53	Svetilka LED 12V LSL15 18N	1
Luxtella XPL 24 LED 80W	19	Telux NEOJ2018-000-TJ	19
MODUS	12	UKH 1250	1
MODUS 55W	3	UN 570 ELEKTROKOVINA	6
MODUS LED 18W	6	VITAL 70W z ravnim steklom	7
MODUS LVS - 1X36W	526	MODUS LVS 2x36W	45
48w FLUO SITECO	14	LED 15W	7
		SKUPAJ	**2060**

Tabela 23: Število in vrsta svetilk (vir: Občina Jesenice)

Letna raba električne energije za javno razsvetljavo v občini Jesenice znaša 528,07 MWh (podatek pridobljen s strani Občine Jesenice).

Letna poraba električne energije (kWh)	528.075
Število prebivalcev	21.653
Poraba EE na prebivalca (kWh/prebivalca)	24,39

Tabela 24: Poraba električne energije za javno razsvetljavo

Skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13) letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju posamezne občine vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in v razsvetljavo javnih površin, ki jih občina upravlja, izračunana na prebivalca s stalnim ali začasnim prebivališčem v tej občini, ne sme presegati ciljne vrednosti 44,5 kWh. 1. julija leta 2021 je imela občina Jesenice 21.653 prebivalcev s stalnim in začasnim prebivališčem. Letna poraba vseh svetilk, izračunana na prebivalca, tako znaša cca 24,39 kWh/prebivalca, kar ne predstavlja presežene ciljne vrednosti. Pri tem je potrebno poudariti, da sta gostota prebivalstva in razpršenost poselitve v občini neenakomerna. V mestu Jesenice je gostota prebivalstva velika in

razpršenost poselitve majhna, izven mesta pa obratno.

2.4.1 Načrt vzdrževanja cestne razsvetljave v občini Jesenice

V tem podpoglavju je opisan načrt vzdrževanja cestne javne razsvetljave v občini Jesenice, ki ga je za Občino Jesenice kot upravljalca izdelalo podjetje VIGRED, ELEKTROINŠTALACIJE, d.o.o. Vsebino navajmo, kot je napisana v načrtu.

Načrt vzdrževanja cestne razsvetljave in svetlobno signalnih naprav je narejen v skladu z določili in akti Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13, v nadaljevanju: Uredba).

> *»Uredba za varstvo narave pred škodljivim delovanjem svetlobnega onesnaževanja, varstvo bivalnih prostorov pred motečo osvetljenostjo zaradi razsvetljave nepokritih površin, varstvo ljudi pred bleščanjem, varstvo astronomskih opazovanj pred sijem neba in za zmanjšanje porabe električne energije virov svetlobe, ki povzročajo svetlobno onesnaževanje, določa:*
>
> 1. *ciljne vrednosti letne porabe elektrike svetilk, vgrajenih v razsvetljavo cest in drugih nepokritih javnih površin,*
> 2. *mejne vrednosti električne priključne moči svetilk za razsvetljavo nepokritih površin, kjer se izvajajo industrijske, poslovne in druge dejavnosti,*
> 3. *mejne vrednosti za svetlost fasad in površin kulturnih spomenikov,*
> 4. *pogoje in mejne vrednosti električne priključne moči svetilk za osvetljevanje objektov za oglaševanje,*
> 5. *pogoje usmerjene osvetlitve kulturnih spomenikov,*
> 6. *mejne vrednosti za osvetljenost, ki jo povzročajo svetilke za razsvetljavo nepokritih površin na varovanih prostorih stavb,*
> 7. *način ugotavljanja izpolnjevanja zahtev te uredbe,*
> 8. *prepoved uporabe, če svetloba seva v obliki svetlobnih snopov proti nebu ali površinam, ki svetlobo odbijajo proti nebu,*
> 9. *ukrepe za zmanjševanje emisije svetlobe v okolje.«*

Na območju občine Jesenice je postavljenih 62 prižigališč javne razsvetljave, ki so v funkciji regulacije 2.060 svetilk. Vse svetilke javne razsvetljave so v funkciji zagotavljanja varnosti prebivalcev občine Jesenice. Svetilke so običajno nameščene na samostojnih drogovih, manjši del svetilk pa je nameščen na druge načine – na jeklenicah, na stavbah, na betonskih stebrih, ipd.

Letna poraba električne energije za javno razsvetljavo je po študiji Načrt vzdrževanja cestne razsvetljave v občini Jesenicev letu 2021 znašala 528.075,00 kWh (spremljanje rabe energije se vrši preko števcev na odjemnih mestih javne razsvetljave). Strošek dobave električne energije za leto 2021 je znašal 102.245,96 evrov.

V občini Jesenice je nameščenih 2060 svetilk, od tega jih 1.786 ustreza Uredbi, kar predstavlja 86,70 %, 43 je nameščenih reflektorjev (2,09%) in 22 stilskih svetilk (1,07%), ki zaradi svoje usmerjenosti / oblike ne morejo ustrezati uredbi. Ostale svetilke (10,14%) pa so v fazi zamenjave (v skladu z finančnim planom na Občini Jesenice). Struktura svetlobnih virov se spreminja v korist LED svetlobnih virov.

Število prebivalcev v občini je na dan 1. 7. 2020 znašalo 21.519. Letna porabljena energija na prebivalca za razsvetljavo cest in javnih objektov/površin za leto 2021 znaša 24,39 kWh na prebivalca (v skladu z Uredbo ta vrednost ne sme presegati 44,5 kWh na prebivalca),

Dolžina cest znaša 101,063 km, od tega jih je 69,51 km oziroma 68,77 % osvetljenih.
Sistem za merjenje porabe elektrike zaradi obratovanja razsvetljave za razsvetljavo cest in za razsvetljavo javnih površin poteka v prižigališčih javne razsvetljave oziroma na odjemnih mestih za prižigališča javne razsvetljave, kjer so nameščeni števci električne energije.



Slika 32: Javna razsvetljava v osrednjem delu občine Jesenice

2.5 Industrija in komercialni sektor

Jesenice z okolico so že stoletja poznane kot fužinarsko in kasneje kot železarsko industrijsko mesto. Razvoj občine je temeljil na težki industriji, ki je pustila svoj pečat tudi v današnjem gospodarstvu, saj v občini prevladujejo podjetja v kovinsko predelovalni dejavnosti, sledijo jim podjetja, ki se ukvarjajo s trgovino ter gradbeništvom. Kljub gospodarski recesiji, ki je v zadnjih letih prizadela večino gospodarstva, pa po zadnjih podatkih gospodarstvo okreva, kar se kaže v vedno večjem številu manjših podjetij, pretežno v predelovalni dejavnosti, ki postajajo prepoznavna ne samo v Sloveniji, ampak so čedalje bolj izvozno naravnana. Zaradi večje zahtevnosti tujih trgov in večje konkurence, se podjetja tudi tehnološko razvijajo, kar se odraža tudi v višji dodani vrednosti. Prednosti za nadaljni razvoj gospodarstva v občini Jesenice so predvsem geografska lega Jesenic in dobra logistike, saj se občina razprostira na vozlišču med srednjo in zahodno Evropo kot tudi proti jugovzhodni Evropi ter široka dostopnost različnih energentov. Gospodarstvo oziroma podjetništvo temelji na predelovalnih dejavnosti, kjer z roko v roki sodelujeta tradicija in znanje zaposlenih ob uporabi vedno bolj zahtevnih visokih tehnologij.

Daleč največje podjetje v občini Jesenice je SIJ Acroni d.o.o., predmet obravnave pa so tudi druga večja podjetja, ki so se strinjala s sodelovanjem. V spodnji tabeli je 12 največjih podjetjih po dodani vrednosti v občini Jesenice.

Zap.št.	Podjetje	Dodana vrednost v EUR	Standardna klasifikacija dejavnosti

1	SIJ ACRONI d.o.o.	79.178.685	C - predelovalne dejavnosti
2	SUMIDA SLOVENIJA, d.o.o.	10.354.979	C - predelovalne dejavnosti
3	BIZJAK ALEKSANDER d.o.o.	4.070.250	H - promet in skladiščenje
4	EUROSOL, d.o.o., Jesenice	3.513.888	C - predelovalne dejavnosti
5	SIJ ELEKTRODE JESENICE d.o.o.	3.472.400	C - predelovalne dejavnosti
6	SIJ SUZ d.o.o.	3.156.985	C - predelovalne dejavnosti
7	KOVINAR - GRADNJE ST, d.o.o.	2.812.329	F - gradbeništvo
8	DOKA SLOVENIJA opažna tehnologija d.o.o.	2.698.831	G - trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil
9	INTEGRAL AVTO d.o.o. Jesenice	2.478.910	G - trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil
10	SPG - SOL PLIN GORENJSKA d.o.o.	2.422.273	C - predelovalne dejavnosti
11	KOV d.o.o.	2.215.946	C - predelovalne dejavnosti
12	KOVINAR, d.o.o., Jesenice	2.076.552	C - predelovalne dejavnosti

Tabela 25: 12 največjih podjetij po dodani vrednosti v občini Jesenice

SIJ ACRONI

- SIJ Acroni je eden največjih slovenskih porabnikov energije. Podjetje letno porabi okoli 350 GWh električne energije in 450 GWh zemeljskega plina.
- Električna energija vstopa v podjetje na napetostnem nivoju 110 kV in se distribuira preko 27 RTP.
- Za proizvodnjo so potrebni tudi tehnični plini, kot so: O_2, N_2, H_2 in Ar.
- Podjetje proizvede tudi 3 GWh/a električne energije in 4 GWh/a toplote z lastno proizvodnjo v SPTE.

Vir energije	**2019**	**2018**	**2017**
Električna energija	346.320.165 kWh	344.177.936 kWh	345.753.699 kWh
Zemeljski plin	445.489.337 kWh	438.683.783 kWh	433.531.461 kWh
Kisik	22.739.997 kg	21.561.789 kg	19.702.568 kg
Dušik	10.395.770 kg	10.332.051 kg	10.045.692 kg
Argon	5.042.187 kg	4.283.279 kg	2.613.886 kg
Vodik	31.645 kg	25.704 kg	24.407 kg
Hladilna voda	1.978.433 m^3	1.798.714 m^3	1.739.926 m^3

Tabela 26: Poraba energentov, tehničnih plinov in hladilne vode - ACRONI

Anketa o rabi energije je bila posredovana na 35 največjih podjetij. Podatke o rabi energije je sporočilo

sedem podjetij, njihovi podatki pa so zajeti v spodnji tabeli:

	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh
MWh	ZP	UNP	EL	dizel	ELKO	DO	Biomasa
podjetje 1	335,6						
podjetje 2	206,0		300,0				
podjetje 3		8.827,3	18,3	26.115,6			
podjetje 4		138,3					
podjetje 5					89,8		
SKUPAJ	541,6	8.965,6	318,3	26.115,6	89,8	0,0	0,0
%	1,5	24,9	0,9	72,5	0,2	0,0	0,0

Tabela 27: Porabe energentov podjetij, ki so se odzvala na anketo Energomen

Podatki kažejo, da je v industriji skozi leta vidna rast porabe zemeljskega plina, medtem ko na področju električne energije stanje ostaja podobno. Med anketirano industrijo zaradi transportnih dejavnosti prevladuje dizel.

2.6 Promet

Občina Jesenice je z odlično prometno geografsko lego pomembno regionalno obmejno vozlišče z državno in mednarodno pomembnimi podjetji, razvito industrijo, trgovino ter raznimi upravnimi, izobraževalnimi in drugimi panogami. Današnje Jesenice so gosto naseljena občina, ki je zelo prijazna individualnemu motoriziranemu prometu. Odvisnost od motornega prometa povečuje potrebe po cestni infrastrukturi in ogroža šibkejše udeležence v prometu, ob tem pa se spopada še s slabo infrastrukturo javnega potniškega prometa (JPP) ter ponekod manj urejenimi ali neurejenimi kolesarskimi potmi in pešpotmi. Poleg tega je zaradi linijskih ovir, kot so železnica, reka Sava in avtocesta dostopnost, ponekod zelo omejena (vir: Celostna prometna strategija Občine Jesenice, 2017).

V Sloveniji se zaradi pomanjkanja prakse in izkušenj s strateškim načrtovanjem prometa motorizirani promet povečuje, kakovost bivanja se slabša, velika poraba proračunskih sredstev pa ne omogoča pomembnejšega izboljšanja stanja. Zdajšnji strateški državni in lokalni dokumenti (prostorski, okoljski in razvojni) trajnostni promet sicer obravnavajo, vendar se posvečajo predvsem cestni infrastrukturi. Ni pa strategij, ki bi omogočile ukrepe na podlagi celovite presoje in bi obravnavale tudi posamezne elemente prometnega sistema, kot so hoja, kolesarjenje, mirujoči promet (parkiranje) in javni potniški promet.

Cestno omrežje je zaradi same oblike mesta razmeroma neučinkovito, saj večina glavnih povezav poteka v smeri vzhod–zahod, prečnih povezav pa je veliko manj. To voznikom povzroča daljše potovalne čase in s tem povezane stroške ter povečane izpuste.

V zadnjem desetletju se je precej zmanjšal indeks delovnih migracij (z 91,9 leta 2002 na 79,6 leta 2015). Najpomembnejši razlog je bila gospodarska kriza leta 2008, ki je povečevala brezposelnost in posledično migracije v druge občine, še več pa v tujino. Trend naraščajočih potovalnih razdalj in stopnje motorizacije, ki se je v tem obdobju povečala s 376 leta 2002 na 459 vozil na 1.000 prebivalcev leta 2015. Stopnja motorizacije je sicer še vedno pod slovenskim povprečjem (523 vozil na 1000 prebivalcev), vendar trend naraščanja dokazuje, da med prebivalci prevladuje izrazita vozniška kultura.

Dejstvo potrjujejo tudi rezultati ankete o potovalnih navadah, iz katerih je razvidno, da večina dnevna potovanja opravi z avtomobilom (76 % potovanj na delo ali v šolo ter 63 % potovanj po opravkih), v katerem se uporabniki prevažajo praviloma sami. To pa ni v skladu s politiko trajnostnega razvoja.

Zgoščena poseljenost občine in kratke razdalje omogočajo, da bi večino kratkih poti lahko opravili peš ali s kolesom. Priložnost je predvsem v izboljšanju varnosti in udobnosti pešpoti in kolesarskih povezav, ki bi omogočale hitro premagovanje razdalj. Za to bi bilo smiselno nadgraditi uspehe zadnjih let na področju izboljšanja infrastrukture, umirjanja prometa, zapiranja središča za motorni promet, parkirne politike in prenove javnih prostorov in trgov. Velike možnosti prepoznavajo tudi v hoji in kolesarjenju kot turistični in rekreacijski ponudbi ter načrtovanih daljinskih kolesarskih povezavah.

Razlike v gostoti poselitve se v zadnjem času še povečujejo, saj gorati in odročni predeli zaradi zamiranja kmetijstva in preseljevanja v nižje ležeče kraje doživljajo depopulacijo. Priložnost je v uvedbi storitve prevoza 'na klic', ki bo namenjena predvsem prebivalcem, ki stanujejo v bolj odročnih krajih (vir: Celostna prometna strategija Občine Jesenice, 2017).

Optimizacija javnega potniškega prometa:
Na podlagi analize stanja in opravljenih anket javni potniški promet v občini nima izkoriščenega vsega potenciala, saj je frekvenca avtobusov in vlakov premajhna, postajališča zunaj urbanega dela občine pa so pogosto slabo opremljena. Na dejstvo, da javni potniški promet ni dovolj dobro zasnovan, kaže tudi upad števila prepeljanih potnikov v zadnjih letih (povprečno 4,5-odstotni letni upad števila prepeljanih potnikov v medkrajevnem avtobusnem prometu, 2-odstotni letni upad v mestnem avtobusnem prometu ter 7,5-odstotni upad števila voženj z vlakom v obdobju 2013–2015).
Možnosti za izboljšanje stanja so predvsem v optimizaciji prog in voznih redov, nadgradnji informacijskega sistema ter sistema za izdajanje vozovnic, razširitvi storitve in voznega parka ter izboljšanju poslovnega modela. Velika priložnost je tudi v boljši integraciji oblik javnega potniškega prometa in preostalih prevoznih načinov z njimi.

Gradnja prečnih povezav:
Občina kot celota je slabo povezana zaradi prometno-geografskih lastnosti. Zaradi linijskih ovir, kot so železnica, reka Sava Dolinka in avtocesta, je namreč dostopnost ponekod zelo omejena. Nove prečne povezave, predvsem za pešce in kolesarje, bi preusmerile in zmanjšale tranzitni promet, ki trenutno poteka skozi mestno središče. To bi na Jesenicah imelo tudi neposreden vpliv na kakovost življenja v mestu z zmanjšanjem obremenitve okolja s prometnimi izpusti in hrupom.

Trendi v prometu:
Tranzitni promet z osebnimi vozili in lahkimi tovornimi vozili ter vlačilci skozi občino po avtocesti A2 se povečuje. Dodatna težava so zastoji pred predorom Karavanke. Povečanje prometa po avtocesti A2 je v obdobju 2010–2019 znašalo od 32 % do 67 %, največje povečanje pa je na odseku MP Karavanke – Hrušica (+67 %). Promet na regionalni cesti R2 452 od Plavža do Žirovnice se je povečal le za 4–9 %, medtem ko se je na odseku Jesenice–Javornik celo zmanjšal za 3 % (vir: Občinski program varstva okolja 2022–2027).

Velik razlog za izbiro avtomobila je tudi velika nekonkurenčnost javnega potniškega prometa. Zato ni nenavadno, da ga več kot 80 % vprašanih niti ne uporablja ali pa ga uporabljajo le nekajkrat na leto. Predvsem prebivalci manjših krajev imajo na voljo zelo malo alternativ prevozu z avtomobilom. Avtobusna postajališča so ponekod slabo opremljena, frekventnost pa za večino prebivalcev ni sprejemljiva. V manjših krajih avtobus uporabljajo predvsem šoloobvezni otroci, preostali ga ne vidijo kot primerno alternativo. Enako velja za železniški promet, ki ga opisuje slaba infrastruktura poslopij, potovalni čas pa je veliko daljši od potovanja z osebnim vozilom. Za vožnjo s kolesom so zelo slabe varnostne razmere, saj kolesarsko omrežje ni sklenjeno ter je ponekod celo nevarno. V občini je sicer

vzpostavljen sistem avtomatizirane izposoje koles JeseNICE bikes, vendar kolesa niso primerna za razgiban okoliški teren.

Prometno načrtovanje v občini je navkljub trajnostnim vodilom v ključnih strateških dokumentih prepogosto podrejeno osebnim avtomobilom. Načrtovanje prometa je pomanjkljivo integrirano tako z drugimi sektorji na občinski ravni kot s preostalimi subjekti na področju proučevanja prostora. To zlasti velja za prostorsko politiko, v kateri niso izkoriščene možnosti za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Izkoriščene niso niti možnosti upravljanja mobilnosti, možnosti izboljšav pa so tudi pri spremljanju in vrednotenju potovalnih navad ter učinkov ukrepov. Še vedno se premalo zavedamo pomena prometa za izboljšanje javnega zdravja in kakovosti življenja ter posledičnih vplivov na razvoj občine.

Zaradi povečanja motorizacije se v občini kažejo težave predvsem pri pomanjkanju števila parkirnih mest na območju večstanovanjskih stavb. Težava so tudi parkirna mesta v individualnih garažah, ki so premajhnih mer in so manj uporabne za novejše avtomobile. V skladu s trajnostnim načrtovanjem bi lahko zmanjšali normativ za število parkirnih mest, hkrati pa bolj racionalno izkoristili obstoječe površine.

Težava je tudi povečevanje tranzitnega prometa skozi mesto, saj turisti v turistični sezoni iščejo bližnjice za hitrejši in lažji prehod slovensko avstrijske meje.

Na območju občine Jesenice je 132,9 km javnih cest, od tega 30 km državnih cest in 102,9 km lokalnih cest (največ med njimi javnih poti in lokalnih cest) ter 23 km pločnikov (vir: Občinski program varstva okolja 2022–2027).

Usmeritve programa varstva okolja (vir: Občinski program varstva okolja 2022–2027):

- spodbujanje trajnostnega prevoza, pešačenja, kolesarjenja, uporabe javnega prevoza,
- ureditev uporabnikom prijazne mreže javnega prometa na ključnih točkah in uvedba povezav med njimi, povezovanje z drugimi občinami na področju turističnih prevozov,
- obveščanje uporabnikov na AC odseku Lipce – Karavanke o ugašanju motorjev pro zastojih pred predorom Karavanke,
- prednostna sanacija neasfaltiranih javnih povoznih površin znotraj mesta Jesenice.

(vir informacij: Celostna prometna strategija Občine Jesenice, 2017).

Predlog izboljšanja


- olajšanje dnevnih migracij z izboljšano železniško in infrastrukturo,
- izboljšanje znotraj- in zunajregijske povezljivosti s trajnostnimi prometnimi rešitvami (npr. povečana uporaba železnice, P + R, avtobusi za dnevne migracije, e-mobilnost, izmenjava koles itd.),
- uporaba sodobnih tehnologij za upravljanje mobilnosti,
- sistematično umeščanje e-polnilnic v strnjene stanovanjske soseske ter večje stanovanjske bloke in stolpnice,
- usmerjanje investitorjev v hitro polnilno infrastrukturo na lokacije, kjer večja vlaganja v omrežja niso potrebna (mapiranje možnih lokacij za hitre polnilnice),
- povečanje obsega nemotoriziranih oblik prometa z izgradnjo kolesarske infrastrukture in infrastrukture za pešce.

2.6.1 Železniški promet

Postaja Jesenice leži na progi Ljubljana–Jesenice–državna meja v km 630+208 na nadmorski višini 573 metrov in je nadrejena postajam Medvode, Škofja Loka, Kranj, Podnart, Lesce Bled, Žirovnica in Slovenski Javornik. Postajo sestavljajo naslednje tirne skupine:

- sprejemno - odpravna skupina tirov,
  - za potniški promet: 01 (101), 03, 04,
  - za tovorni promet: 02, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14 (114),15, 16, 17, 041;
- ranžirna skupina tirov: 21, 022, 122, 123, 124, 125, 126, 131, 132,
- garažna skupina tirov: 42, 43, 44, 46, 08, 09, 031, 032,
- skupina tirov Sekcije za vleko: 422, a-k, 371, 372, 373, 374, 375, 381, 382,
- skupina skladiščno-manipulativnih tirov: 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 350, 351, 352, 353, 360,
- skupina carinsko- manipulativnih tirov: 301, 302, 303, 304, 305, 410, 411, 420, 421,
- izvlečni tiri: 034, 220,
- postajni progovni tiri: 501, 502, 503, 601, 602 in
- zvezni tiri: 033, 035, 036, 054, 064, 074, 103, 138, 300, 310, 320, 340, 430, 911, 929, 930, 940, 950, 960.

Vir: Prometna študija za občino Jesenice; »2. del – tematski sklopi, vezani na železniški promet«




Slika 33: Tirna shema Železniške postaje Jesenice (vir: Prometni institut Ljubljana d.o.o., januar 2011)


S postaje Jesenice se cepijo tudi trije industrijski tiri:

- industrijski tir Acroni Jesenice,
- industrijski tir Oniks in
- industrijski tir Intereuropa.

2.6.2 Cestni promet



Slika 34: Kartografija občine Jesenice z označeno cestno infrastrukturo (GOV.si, 2022)



Slika 35: Karta prometnih obremenitev občine Jesenice, povprečni letni dnevni promet (Direkcija RS za infrastrukturo, 2022)


V občini Jesenice je bilo v letu 2020 registriranih 12.951 vozil, kar predstavlja 0,8 % vozil v Sloveniji. V spodnji tabeli so zbrani podatki o številu vozil v občini Jesenice v primerjavi s Slovenijo za obdobje 2018–2020.

cestna vozila		2018	2019	2020

	Občina Jesenice	12.393	12.737	12.951
	Slovenija	1.568.896	1.607.854	1.617.217


Tabela 28: Število vozil v občini Jesenice v primerjavi s Slovenijo (SURS)

Število vozil v občini z leti narašča.



Slika 36: Število vozil v občini Jesenice v letih 2018, 2019 in 2020 (SURS)

Spodnji grafikon prikazuje še število vozil v Sloveniji v letih 2018, 2019 in 2020.



Slika 37: Število vozil v Sloveniji v letih 2018, 2019 in 2020 (SURS)

Število vozil narašča tako v občini Jesenice kot tudi drugod po Sloveniji, je pa trend naraščanja števila vozil v občini Jesenice nekoliko manjši kot v celotni Sloveniji.

Seznam vseh cestnih vozil glede na vrsto je prikazan v spodnji tabeli.


Jesenice	2018	2019	2020
Vozila - SKUPAJ	12.393	12.737	12.951
Motorna vozila	12.145	12.478	12.681
..kolesa z motorjem	393	409	458
..motorna kolesa	463	477	529
..osebni avtomobili in specialni osebni avtomobili	10.433	10.725	10.804
....osebni avtomobili	10.363	10.654	10.733
....specialni osebni avtomobili	70	71	71
..avtobusi	0	0	0
..tovorna motorna vozila	663	662	694
....tovornjaki	495	487	506
....delovna motorna vozila	44	42	51
....vlačilci	76	77	84
....specialni tovornjaki	48	56	53
..traktorji	193	205	196
Priklopna vozila	248	259	270
..tovorna priklopna vozila	211	226	235
....priklopniki	164	178	177
....polpriklopniki	47	48	58
..bivalni priklopniki	30	25	26
..traktorski priklopniki	7	8	9

Tabela 29: Seznam vseh cestnih vozil glede na vrsto v občini Jesenice (SURS)

Za oskrbovanje s tekočimi gorivi za potrebe transporta so v funkciji bencinski servisi iz spodnje tabele.

Bencinski servisi – Občina Jesenice		
1	Petrol	Jesenice - Maršala Tita
2	Petrol	Jesenice Cesta železarjev
3	Petrol	Hrušica AC - jug (smer Ljubljana)
4	Petrol	Hrušica - sever (smer A)
5	LOGO	Jesenice
6	Metan Jesenice	Jesenice

Tabela 30: Bencinski servisi v občini Jesenice



Slika 38: Lokacije bencinskih servisov

Črpalka Petrol na Cesti železarjev Jesenice je po mnenju Inštituta Jožefa Štefana zelo primerna za bodočo polnilnico na vodik.

Občina Jesenice ima v lasti eno e-polnilnico, ki se nahaja v garaži občinske stavbe (MyEnergi ZAPPI-222TB Type 2 TP 22 kW).

Elektro Ljubljana (Gremo na elektriko) ima v občini Jesenice v lasti dve polnilni mesti:


- Spodnji Plavž: 2 x 22 kW (Type 2)
- Integral Jesenice: 2 x 22 kW (Type 2), 1 x 35 kW

Za UZP obstaja ena polnilnica – Metan Jesenice v lasti ENOS-a.

2.6.3 Mestni javni prevoz in šolski prevozi

V nadaljevanju povzemamo zadnje znane podatke študije IDAGO iz poročila koncesionirane dejavnosti. Podatki so uporabni kot zadnja temeljitejša študija javnega prevoza (stara cca 2 leti)

Poleg medkrajevnega JPP na relaciji Kranj–Rateče je v obstoječem stanju vzpostavljen tudi mestni promet v občini Jesenice. Avtobusi v jeseniškem mestnem prometu povezujejo okolico in bivalna naselja Jesenic z železniško postajo, bolnico, proizvodnimi obrati (Acroni, Sumida ...) in središčem mesta. Prevoz se izvaja vse dni v letu od ponedeljka do nedelje. V jutranji in opoldanski konici so vozni redi v največji meri prilagojeni zaposlenim, dijakom in učencem. V tem času večina linij obratuje s polurnim intervalom. Izven konic avtobusi vozijo najmanj vsako uro. Proge oziroma linije mestnega prometa so razdeljene na tri cone - CONA A, CONA A+B in CONA A+B+C. Vozovnica velja v coni mestnega prometa in na relaciji v linijskem prometu, za katero je kupljena. Vozovnico za eno vožnjo je mogoče kupiti pri vozniku, ostale vozovnice pa v v poslovalnici avtobusnega prevoznika Arriva Slovenija (vir: Prometna študija IDAGO).



Slika 39: Shema mestnega javnega prometa Jesenice (vir: Prometna študija IDAGO)

V spodnji tabeli je seznam voznega parka koncesionarja JMP in šolskih prevozov po stanju na dan 31. 12. 2020 (vir: Poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice v letu 2020).

	Registrska številka	Znamka	Tip	Število sedežev	Število stojišč
1	KR*LS-750	MAN	MAN LYONS CITY HYBRID	29	66
2	KR*CA-142	MERCEDES	CONECTO EURO 5	29	72
3	KR*FF-303	MERCEDES	CONECTO EURO 6	29	64
4	KR*FF-348	MERCEDES	CONECTO EURO 6	29	64
5	KR*FF-349	MERCEDES	CONECTO EURO 6	29	64
6	KR*KM-026	MERCEDES	CONECTO EURO 6	29	62
7	KR*IG-570	VOLKWAGEN	TRANSPORTER	8	0
8	KR*KJ-553	OTOKAR	VECTIO 250 S EURO 5	36	12
9	KR*VL-366	MERCEDES	TOURISMO RH-K	41	0
			SKUPAJ	**259**	**404**

Tabela 31: Vozni park koncesionarja JMP in šolskih prevozov po stanju na dan 31. 12. 2020

Na osnovi pridobljenih podatkov iz spletne strani SURS o porabi goriva, vrsti vozila in ocenjeni prevoženi razdaji je bila v spodnji tabeli izračunana raba energije cestnega prometa v občini Jesenice. Upoštevan je tako tovorni kot potniški promet, niso pa v obravnavi upoštevani turistični, šolski in podobni prevozi ter JPP (vir izračuna: Prometna študija 2020 - v prilogi).

Gorivo	Raba goriva [litri]	Raba goriva [kg]	Kkurilna vrednost [kWh/kg][4]	Raba goriva [MWh]	SKUPAJ [MWh]	Emisije [t]	
Dizel	9.740.215	8.473.987	11,94	101.213	126.007	26.719	32.895
Bencin	2.866.126	2.120.933	11,69	24.794		6.176	

Tabela 32: Raba energije cestnega prometa v občini Jesenice (SURS, 2020)

V spodnji tabeli so prikazani ocenjeni ter izračunani podatki za JPP ter šolske prevoze za obdobje 2018–2020. Za izračun je uporabljena kurilna vrednost 11,94 kWh/kg.

	Prepeljani potniki	Prevoženi kilometri	Raba goriva [litri]	Raba goriva [kg]	Raba goriva [MWh]
2018	401.528	452.251	90.450	78.692	939,89
2019	391.068	464.133	92.827	80.759	964,59
2020	177.775	257.871	51.574	44.870	535,92
Povprečje	323.457	391.418	78.284	68.107	813,47

Tabela 33: Raba energije JPP in šolskih prevozov v občini Jesenice (Arriva Slovenija, 2018–2020)

V letu 2020 je bil v transportu izrazit vpliv epidemije, kar se vidi v padcu prevoženih kilometrov in porabi goriva.

Skupna letna raba energije (dizel in bencin) vseh vozil v cestnem prometu v občini Jesenice je 126.820 MWh glede na izračun vseh vozil in podatkov SURS (Izračun Energomen). V izračunu ni upoštevan tranzitni promet, ki poteka po avtocesti.

[4] Vir kurilne vrednosti je spletna stran Petrol d.d.


2.6.4 Kolesarski promet

Kolo ima v primerjavi z ostalimi prevoznimi sredstvi številne prednosti, ki so bile do sedaj premalo izkoriščene. Je enostavno prevozno sredstvo, ki je zaradi razmeroma ugodne cene dostopno širšemu krogu uporabnikov. Poleg tega je kolo ekonomično za vzdrževanje, uporabniku omogoča večji radij gibanja kot pešačenje, uspešno nadomešča uporabo avtomobila na krajših relacijah, predvsem v bližini in znotraj naselij, zagotavlja svobodnejšo in učinkovitejšo izrabo prostega časa in intenzivnejše ter bolj zdravo doživljanje okolja (vir: Prometna študija IDAGO).

Državno kolesarsko omrežje sestavljajo daljinske, glavne in regionalne kolesarske povezave. Na omrežje državnih kolesarskih povezav se navezujejo občinske kolesarske povezave.

Na oblikovanje in zasnovo omrežja državnih kolesarskih povezav vplivajo naslednji končni cilji:

- omrežje mora biti sklenjeno in prilagojeno krajinskim lastnostim območja,
- kolesarske povezave različnih funkcij morajo biti medsebojno povezane,
- navezava kolesarskega omrežja na postajališča JPP in železnice ter parkirne površine za motorna vozila,
- opremljenost kolesarskih povezav z ustrezno dodatno tehnično-servisno infrastrukturo,
- izgradnja in preurejanje novih povezav, kjer ni možno uporabiti obstoječih primernih maloprometnih cest,
- glede na državni interes se preuredijo ustrezne poljske poti, gozdne ceste ali opuščene trase drugih infrastruktur v kolesarske poti.



Slika 40: Kategorizacija državnih kolesarskih povezav (SZ Slovenija)

V občini in mestu Jesenice je v obstoječem stanju kolesarjem na voljo izredno malo ločenih in ustrezno označenih kolesarskih površin. Omenjeno vsekakor negativno vpliva na izvajanje in razvoj kolesarskega prometa v občini Jesenice. Razgiban relief prostora na območju mesta in občine Jesenice prav tako ne vpliva pozitivno na odvijanje kolesarskega prometa, a ob ureditvi celostnega kolesarskega omrežja, vsaj v urbanih območjih občine, je pričakovati večji delež kolesarjev, predvsem v segmentu krajših voženj do 4 km.
Osnovno težavo predstavljajo predvsem neločenost kolesarskih površin od motornega prometa znotraj mesta Jesenice in Kranjske Gore. Kolesarji povečini delijo površino skupaj z motornim prometom, kar negativno vpliva na izvajanje in razvoj kolesarskega prometa.

Šibka točka: Potrebno je povečati sredstva za razvoj kolesarske infrastrukture, saj kolesarske steze niso na voljo po celotni dolžini glavne ceste. Glavna cesta skozi mesto Jesenice je državna cesta, zato investicije in investicijsko vzdrževanje izvaja Republika Slovenija. Izdelovalec LEK priporoča postopno nadaljno gradnjo infrastrukture, ki se financira iz ustreznih virov.

Predlog izboljšanja: Izgradnja nove kolesarske infrastrukture. Nadaljevanje projekta sistema izposoje e-koles, ki se prilagaja trenutnim potrebam.

V nadaljevanju je predstavljen zaključek Koncepta kolesarskega in peš omrežja v občini Jesenice, ki ga je junija 2020 za občino Jesenice izdelalo podjetje PROVIA, d.o.o.

Drugi sklop elaborata obsega idejno zasnovo dopolnitve manjkajočega kolesarskega omrežja in površin za pešce v občini Jesenice in je drugi del naloge, ki obsega še analizo obstoječega kolesarskega omrežja.

V idejni zasnovi dopolnitve omrežja so naprej skupaj prikazani kratkoročni in srednjeročni ukrepi.

V sklopu kratkoročnih ukrepov so predlagani ukrepi, ki so potrebni, da se čimprej vzpostavi neprekinjeno povezano omrežje obstoječih površin za kolesarje in pešce. Ti ukrepi obsegajo predvsem izgradnjo manjkajočih delov med obstoječimi površinami in označitev obstoječih prometnih površin za kolesarski in peš promet. Ti ukrepi so praviloma cenejši in hitrejši za izvedbo. V preglednici je vsota dolžin predlaganih kratkoročnih ukrepov in predvideni stroški za njihovo izvedbo.

Tip površine	Dolžina [km]	Ocena stroškov [€]
Kolesarska steza	1,44	172.800
Kolesarski pas	2,47	37.020
Pomožni kolesarski pas	7,77	77.730
Sharrow	6,00	30.020
Vertikalna signalizacija	7,00	5000
Mešane površine	0,15	2.280
Pločnik	2,72	271.600
Pas za pešce	0,98	13.203

Tabela 34: Vsota dolžin in predvideni stroški predlaganih kratkoročnih ukrepov

Skupno ocenjen strošek izvedbe kratkoročnih ukrepov znaša 609.653 €.

V sklopu srednjeročnih ukrepov so podani ukrepi, ki zahtevajo večja finančna sredstva in se bodo izvajala v sklopu drugih večjih projektov ali samostojno kot novogradnje oziroma kot dograditev obstoječih prometnih površin. V preglednici prikazujemo vsoto dolžin predlaganih srednjeročnih ukrepov in predvidene stroške za njihovo izvedbo.

Tip površine	Dolžina [km]	Ocena stroškov [€]
Kolesarska steza	8,32	740.055
Kolesarski pas	0,37	5.475
Pomožni kolesarski pas	16,47	164.680
Sharrow	6,65	33.245
Vertikalna signalizacija	3,98	905.025
Mešane površine	3,45	344.600
Pločnik	0,46	6.237
Pas za pešce	8,03	400.000

Tabela 35: Vsota dolžin in predvideni stroški predlaganih srednjeročnih ukrepov

Skupno ocenjen strošek izvedbe srednjeročnih ukrepov znaša 2.599.317 €.

Skupni ocenjeni stroški vseh srednjeročnih in kratkoročnih ukrepov znašajo 3.208.970 €.


V idejni zasnovi dopolnitve omrežja iz prometne študije je prikazana vizija končnega omrežja kolesarskih in peš površin, ki ni lokacijsko dokončna ali finančno ovrednotena, prav tako ne predstavlja nujno končnega omrežja vseh kolesarskih in peš površin, predstavlja pa osnovo za načrtovanje ukrepov za dopolnjevanje prometnega omrežja.

2.7 Skupna raba energije v občini kot celoti (strnjena in razpršena poselitev)

V tem podpoglavju je podana skupna raba energije za vse skupine porabnikov v občini Jesenice: stanovanja, občinske stavbe, podjetja, promet ter javna razsvetljava.

Ločeno je izračunano za strnjeno in razpršeno poselitev v podpoglavju 2.1.1. V poglavju ugotavljamo, na kakšen način se znana količina energije razdeli med skupinami porabnikov.

Razpršena poselitev je poselitveni vzorec, za katerega je značilno večje število razpršenih manjših naselij ali delov naselij, z nizko gostoto poselitve, brez jasnega notranjega ustroja naselij in brez jasnih hierarhičnih odnosov med njimi (Razpršena poselitev, 2015).




Slika 41: Gostota poselitve občine Jesenice (vir: GIS Jesenice)

Iz spodnje tabele je razvidno, da je bilo leta 2021 po pridobljenih podatkih porabljene 1.044.539,28 MWh energije.

	Industrija [MWh]	Stanovanja [MWh]	Občinske javne stavbe [MWh]	Promet [MWh]	Javna razsvetljava [MWh]	SKUPAJ [MWh]
Dizel	0	0	0	102.027	0	102.027
Bencin	0	0	0	24.794	0	24.794
Lesna biomasa	0	25.786	0	0	0	25.786
ELKO	0	14.956	15	0	0	14.971
ZP	450.000	9.991	13	0	0	460.004
Električna energija	350.000	44.765	2.367	0	528	397.660
Daljinsko ogrevanje	13.765	18.826	5.830	0	0	38.421
SKUPAJ	813.765	114.324	8.225	126.820	528	1.063.662

Tabela 36: Raba končne energije po vrsti porabnikov v občini Jesenice (strnjena in razpršena poselitev)


Ocena količine energije za daljisko energetiko za industrijo je izračunana kot razlika med prodano energijo iz daljinske mreže (letno poročilo koncesionarja) ter izračunano količino na stanovanjskem sektorju. Vsi akterji morajo izboljševati energetsko učinkovitost in povečevati delež rabe OVE.



Slika 42: Struktura rabe energije po energentih v občini Jesenice (strnjena in razpršena poselitev)

Največji porabnik energije v občini je industrija s približno 77 % deležem, pri čemer SIJ Acroni kot energetsko intenzivna industrija predstavlja večinski del.

Struktura rabe energije po energentih je prikazana na spodnjem grafikonu, iz katerega je razvidno, da se je največ energije uporabljalo za industrijo.



Slika 43: Struktura rabe energije po vrsti porabnikov v občini Jesenice (strnjena in razpršena poselitev)

3 ANALIZA OSKRBE Z ENERGIJO

3.1 Oskrba z električno energijo

Vlada RS je na podlagi 23. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08) z Aktom o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o. (Uradni list RS, št. 27/07) ustanovila SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o. za opravljanje dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (vir: www.sodo.si).

Sistemski upravljalec električnega omrežja v občini je podjetje Sodo d.o.o., dejansko pa na podlagi pogodbe s SODO, d.o.o., distribucijo električne energije izvaja Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj.

V skladu s 86. členom ZOEE na območju Zaprtega distribucijskega sistema električne energije ZDS Jesenice električno energijo distribuira družba ZDS Jesenice, d.o.o., ki ima status sistemskega operaterja distribucijskega sistema.


Podjetje ZDS Jesenice d.o.o. opravlja naloge operaterja distribucijskega sistema na omejenem industrijskem območju mesta Jesenice. Prav tako podjetje nastopa tudi kot dobavitelj električne energije, v prvi vrsti na območju, na katerem električno energijo distribuira.

Napetostni nivo		Število Odjemalcev
Visokonapetostni nivo	400 kV	0
	220 kV	0
	110 kV	0
Srednjenapetostni nivo	35 kV	0
	5 kV	2
	10 kV	1
Nizkonapetostni nivo	0,4 kV	108

Tabela 37: Število odjemalcev omrežja ZDS, d.o.o. (vir: http://zds-jesenice.si/predstavitev/)

Napetostni nivo		Dolžina omrežja [m]
Visokonapetostni nivo	400 kV	0
	220 kV	0
	110 kV	12.177
Srednjenapetostni nivo	35 kV	2.978
	5 kV	9.639
	10 kV	21.902
Nizkonapetostni nivo	0,4 kV	13.596

Tabela 38: Dolžina omrežja ZDS, d.o.o. (vir: http://zds-jesenice.si/predstavitev/)



Slika 44: Kartografija občine Jesenice z označeno energetsko infrastrukturo

3.1.1 Trenutna oskrba z električno energijo v občini Jesenice in načrti v prihodnosti

Iz odloka o občinskem prostorskem načrtu je izpisano nekaj relavantnih informacij (spodaj). Ostale so izpuščene.

(1) Pri načrtovanju, projektiranju in omejevanju rabe energentov v prostoru je treba dati prednost obnovljivim virom energije pred fosilnimi viri energije, razen pri daljinskih sistemih, ki so energetsko učinkoviti, in plinovodnih sistemih z večjim deležem obnovljivega plina v sistemu. Pri omejevanju

energentov je treba upoštevati tudi druge okoljske politike in njihove zahteve.
(3) V območjih varovanih s predpisi s področja varstva kulturne dediščine se mora načrtovanje in gradnja novih ter nadgradnja in prenova obstoječih energetskih sistemov za distribucijo načrtovati v podzemnih vodih, razen če načrtovana trasa poteka preko registriranih arheoloških najdišč. Izjemoma lahko potekajo infrastrukturni vodi v območjih registriranih arheoloških najdišč podzemno, če ni možno najti drugih rešitev in če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče mogoče sprostiti za gradnjo.
(4) Na območju Občine Jesenice so za zagotavljanje napajanja TP iz dveh neodvisnih virov predvidena vlaganja v elektroenergetske naprave, in sicer v nove kabelske povezave na SN nivoju med predvideno RTP 110/20 kV Moste in obstoječo RTP 110/20 Jesenice.
(5) Razvoj se načrtuje kot obnova in zamenjava prostozračnih vodov za kabelske povezave, zamenjava in povečanje preseka kablovodov, izgradnja novih kabelskih povezav ustreznega prereza ter zamenjava neprimernih in okolju neprijaznih TP s sodobnimi postajami.
(7) Izraba sončne energije za proizvodnjo elektrike na tleh, pobočnih terenih, usekih ter strehah in fasadah objektov, je možna pod pogojem, da so naprave v prostor umeščene tako, da bo njihova vizualna izpostavljenost čim manjša.
(8) Izraba vetrne energije za proizvodnjo elektrike na zemljiščih in strehah objektov, je možna pod pogojem, da so naprave v prostor umeščene tako, da bo njihova vizualna izpostavljenost čim manjša.
(9) Na območjih in objektih varovanih s predpisi s področja varstva kulturne dediščine je nameščanje naprav za proizvajanje električne energije s pomočjo sončne in vetrne energije dopustno le pod pogojem, da namestitev ne ogroža varovanih vrednot kulturne dediščine in ne ovira dejavnosti in ravnanj, ki podpirajo dostop do dediščine in do informacij o njej.
(10) V občini se v okviru oskrbe z električno energijo in ob predhodnem upoštevanju prostorske, okoljske in družbene sprejemljivosti spodbuja rabo vseh obnovljivih virov energije (geotermalne, sončne, vetrne, biomase ipd.).
(11) Pri prostorskem umeščanju novih vodov se preučijo najugodnejši poteki tras, ki morajo poleg funkcionalno tehnoloških vidikov upoštevati tudi prostorske vidike umeščanja koridorjev v prostor, zlasti na območjih naravnih kakovosti in prepoznavnosti prostora. Koridorje novih vodov je treba pozorno umeščati pri prečkanju reliefnih hrbtov in območij naravnih kakovosti (Natura 2000, EPO, zavarovana območja) ter se izogniti območjem varovalnih gozdov in drugim območjem večjega tveganja za naravne nesreče (erozijska, poplavna, plazovita, plazljiva in druga območja).
(12) Gradnja malih vodnih elektrarn je dopustna, vendar mora biti sprejemljiva in predhodno preverjena z vidika vplivov na okolje, z vidika ekološko sprejemljivega pretoka pa mora biti umestitev preverjena tudi s strani pristojne strokovne organizacije. Ob izvedbi je treba upoštevati omilitvene in druge ukrepe, ki jih zahtevajo pristojne službe. Gradnja malih vodnih elektrarn je dopustna na krajinsko manj izpostavljenih lokacijah in samo v primerih, da gre za že obstoječe vodne pravice ali prenovo obstoječih vodnih objektov ob pridobitvi koncesije za rabo vodnega vira.
(13) Na zaprtem območju distribucijskega sistema ZDS Jesenice, ki ga upravlja družba ZDS Jesenice, d.o.o., se spodbuja k priključitvi na omrežje obstoječe in nove uporabnike.

<u>SPLOŠNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI ZA GRADNJO IN UREJANJE ELEKTROENERGETSKEGA OMREŽJA, KI SE NANAŠAJO NA LEK (vir: Odlok OPN Jesenice 2013)</u>

(4) Pri gradnji hidroelektrarn je treba cevovode vkopati. Vtočne in iztočne objekte je treba oblikovati sonaravno, z uporabo naravnih materialov. Za izvedbo hidroelektrarn je treba predhodno pridobiti koncesijo za rabo vode, ob obratovanju hidroelektrarn je treba zagotoviti minimalni ekološki pretok vode in zagotoviti selitvene poti za vodne živali.
(5) Objekte za proizvodnjo elektrike iz sončne energije in vetrne energije je dovoljeno postavljati v vseh območjih, ne glede na določbe o dopustnosti postavitve objektov v posameznih območjih podrobnejše namenske rabe v poglavju 4, kot prostostoječe na tleh, pobočnih terenih, usekih ter kot elemente na strehah in fasadah objektov, pod pogojem, da so naprave izdelane in nameščene tako, da bo njihova vizualna izpostavljenost čim manjša. Ti objekti ne smejo zastirati pogleda na značilne vedute naselij,

kulturno dediščino in naravne vrednote. Objekti se smejo postaviti ob upoštevanju veljavne zakonodaje ter ob predhodnem pisnem soglasju pristojnega organa za varstvo kulturne dediščine, ter po potrebi s soglasjem pristojnih služb s področja kmetijskih zemljišč in gozdov, če se s temi posegi posega na kmetijska oziroma gozdna zemljišča. Na območju z naravovarstvenimi vsebinami je treba za vsako pobudo za postavitev objekta za proizvodnjo elektrike pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje pristojnega organa za ohranjanje narave.
(6) Za območje Občine Jesenice je dovoljena uporaba vetrnih elektrarn do moči največ 20 kW, ki se jih sme postavljati na objektih, kot prosto stoječe agregate pa povsod, razen na prvem območju kmetijskih zemljišč.

Šibka točka: Prostorski načrti omejujejo moči vetrnih elektrarn.

Predlog: Sprostitev moči vetrnih elektrarn v prostorskem načrtu.

3.1.2 Podatki za energetski koncept za občino Jesenice (Elektro Gorenjska)

V nadaljevanju so navedene informacije iz elaborata Elektro Gorenjske, ki opisuje distribucijsko omrežje na območju občine Jesenice, razvoj omrežja ter porabo in proizvodnjo električne energije.

i. Uvod

Elektro Gorenjska je distribucijsko podjetje z jasno začrtano vizijo zagotavljanja najkakovostnejše oskrbe z električno energijo v RS za vse odjemalce na našem distribucijskem območju. Ta vizija je uresničljiva le z jasnimi načrtovalskimi kriteriji ter s tesnim sodelovanjem z lokalno skupnostjo. V dokumentu so predstavili obstoječe razdelilno omrežje, osnovne načrtovalne kriterije ter na grobo opisali razvoj distribucijske omrežja Elektro Gorenjska na področju občine Jesenice. Na območju občine Jesenice je območje Zaprtega distribucijskega sistema električne energije ZDS Jesenice, kjer električno energijo v skladu s 86. členom ZOEE distribuira družba ZDS Jesenice d.o.o., ki ima na območju zaprtega distribucijskega sistema status sistemskega operaterja zaprtega distribucijskega sistema. Podatki o omrežju in porebi EE za področje ZDS Jesenice niso zajeti v tem dokumentu.

ii. Distribucijsko omrežje Elektro Gorenjska

Na distribucijsko omrežje Elektro Gorenjske je bilo na področju občine Jesenice ob koncu leta 2021 priključenih 9.844 odjemalcev. Distribucija električne energije poteka na treh napetostnih nivojih: 35 kV, 20 kV in 0,4 kV. V nadaljevanju sta nekoliko bolj podrobno opisana VN in SN omrežje. Nizkonapetostno omrežje je po dolžini najbolj obsežno, saj povezuje vse odjemalce na napajalne transformatorske postaje. Zaradi obsežnosti ga v elaboratu podrobno ne opisujejo. NN omrežja so se v preteklosti gradila pretežno v nadzemni izvedbi, sodobna NN omrežja pa se gradijo v podzemni kabelski obliki, kar zagotavlja izredno zanesljivost napajanja in estetski videz krajine.

a. VN distribucijsko omrežje in transformacija 110/20 kV

Visokonapetostno distribucijsko omrežje služi kot povezava med prenosnim omrežjem, katerega skrbnik je Sistemski operater prenosnega omrežja (SOPO), ter srednjenapetostnim distribucijskim omrežjem. V podjetju Elektro Gorenjska na področju visoke napetosti obratujejo na 110 kV nivoju. To omrežje obsega 110 kV daljnovodne povezave ter razdelilne transformatorske postaje (RTP) s transformacijo 110/20 kV. Odjemalci se v večji meri napajajo iz RTP 110/20 kV Jesenice, delno pa iz RTP 110/20 kV Moste, rezervno napajanje nudi RTP 110/20 kV Moste. Na področju občine Jesenice obratujeta še dva VN RTP, ki nista v lasti Elektro Gorenjska in napajata ZDS Jesenice ter Acroni Jesenice.

Naziv objekta	U1 [kV]	U2 [kV]	Sn [MVA]	LASTNIK
T431- RTP JESENICE	110	20 (35)	2 x 20 + 1 x 8 (35 kW)	Elektro Gorenjska
RTP 110/35/10 Železarna	110	35/10	?	ZDS Jesenice
RTP 110/35 Jeklarna	110	35	?	Acroni Jesenice

Tabela 39: Seznam razdelilnih transformatorskih postaj (RTP)

Shema obstoječega VN omrežja je prikazana na shemi. V spodnji tabeli so dolžine vodov, ki obratujejo na 110 kV na področju občine Jesenice ter napajajo distribucijsko omrežje Elektro Gorenjska. Podatki ne vsebujejo vodov, ki napajajo ZGK Enos in Acroni Jesenice.

Elektro Gorenjska		Skupna vsota
Daljnovod	Kablovod	
16.643 m	/	16.643 m

Tabela 40: Dolžine VN 110 kV vodov

b. SN distribucijsko omrežje in transformacija 20/0,4 kV

Srednjenapetostno omrežje služi distribuciji električne energije od RTP do transformatorskih postaj (TP). Zaradi obratovalnih karakteristik SN omrežja in okolja se poslužujejo gradnje razdelilnih postaj (RP). Razlika med RTP in RP je, da RP-ji nimajo vgrajene transformacije VN/SN, lahko pa imajo vgrajeno transformacijo SN/NN za napajanje odjemalcev, ni pa nujno. V obstoječem stanju na področju občine Jesenice ni takega objekta.

Naziv objekta	U1 [kV]	U2 [kV]	LASTNIK
/	/	/	/

Tabela 41: Seznam razdelilnih postaj (RP)

Napajanje odjemalcev se izvaja preko transformacije 20/0,4 kV v transformatorskih postajah. Število TP v občini Jesenice je v spodnji tabeli podano glede na moč vgrajenega TR. Na obravnavanem območju obratuje 112 distribucijskih TP.

Moč TR [kVA]	50	100	160	250	400	630	800	1000	1600	2x250	2x400	2x630	2x1000	2x1600	Skupna vsota
Število TP	10	7	16	32	22	13	2	3		2	1	2	1	1	112

Tabela 42: Število transformatorskih postaj 20/0,4 kV

Povezave med RTP, RP in TP se izvajajo preko štirih tipov SN povezav. Klasični tip povezave so 20 kV DV z golimi vodniki (nadzemni goli). Po gozdnatih področjih so bili taki daljnovodi izboljšani s t. i. polizoliranimi vodniki (PIV). Prednost takih vodov je manjša občutljivost na zunanje dejavnike, povezane z vegetacijo (izpadi zaradi dotikov vej, ipd.). V zadnjih desetih letih na teh DV izvajajo le najnujnejša vzdrževalna dela, v primeru večje rekonstrukcije pa izvedejo kablenje omrežja. V preteklosti je bilo opravljenih nekaj kablenj z univerzalnim 20 kV kablom, ki se namesti na drogove (nadzemni kabelski). Te rešitve so še manj občutljive kot rešitev s PIV vodniki, a še vedno lahko prihaja do porušitve DV. Zato so se v podjetju odločili za strateško kablenje omrežja v podzemni kabelski izvedbi. Take kabelske povezave so bolj zanesljive, poleg tega pa potrebujejo tudi manj vzdrževanja. V spodnji tabeli so podane dolžine vodov. Vodi so ločeni glede na tip izvedbe in po obratovalnem napetostnem nivoju. Kot je razvidno iz spodnje tabele, na področju občine Jesenice večji del SN omrežja

obratuje na napetostnem nivoju 20 kV, le DV povezava RTP 110/20 kV Jesenice – RTP 35/20 kV Kranjska Gora obratuje na 35 kV, ki pa služi rezervnemu napajanju Kranjske Gore. Skupna dolžina vseh SN vodov v občini znaša več kot 85 km.

	Nadzemni goli		Podzemni kabelski		Nadzemni polizolirani	Nadzemni kabelski	Skupna vsota
Napetostni nivo	35 kV	20 kV	35 kV	20 kV	20 kV	20 kV	
Dolžina vodov	3.096 m	14.937 m	83 m	54.447 m	9.397 m	3.220 m	85.180 m
Delež vodov	3,63 %	17,54 %	0,1 %	63,92 %	11,03 %	3,78 %	100 %

Tabela 43: Dolžine in delež SN vodov po občinah

Za področje občine Jesenice nadzemni goli DV predstavljajo 21,17 % dolžine, DV s PIV vodniki 11,03 %, nadzemni kabelski vodi 3,78 % ter podzemni kabelski vodi 64,02 %. Glede na razgibanost terena je tako velik delež kabelskega omrežja izrednega pomena za zanesljivost napajanja.

iii. Razvoj omrežja

Energetsko načrtovanje je eden izmed glavnih procesov podjetja Elektro Gorenjska. Obsega razvoj, projektiranje in investicije v omrežje. Razvoj omrežja izvajajo skladno s kriteriji načrtovanja, ki so bili določeni v treh študijah izdelovalca Elektroinštitut Milan Vidmar. V prvi študiji [1] so obdelani napetostni kriteriji ter kriteriji vezani na obremenitev elektroenergetskih elementov. Druga študija [2] je obdelala kriterije vezane na zanesljivost, tretja študija [3] pa obdeluje kriterije vezane na kakovost električne energije. V splošnem so glavni trije kriteriji:

- kriterij padcev napetosti, ki v normalnem obratovalnem stanju ne smejo presegati 7,5 %, v rezervnem pa se le-ti lahko povečajo za 5 %,
- kriterij obremenitev določa dopustne obremenitve daljnovodov, kablovodov in energetskih transformatorjev v normalnem in rezervnem napajalnem stanju,
- kriterij zanesljivosti oziroma kriterij dvostranskega napajanja. Celotno 110 kV omrežje mora biti zazankano, kar pomeni, da ima vsak RTP možnost napajanja iz dveh strani. K taki konfiguraciji težijo tudi na SN, kjer teren oziroma okolje to dopuščata.

Načrtovanje omrežja poteka v dveh fazah. Glavno načrtovanje se izvede z izdelavo sistemske študije, ki jo opravi Elektro inštitut Milan Vidmar. Sistemska študija obsega pripravo prognoze rasti porabe električne energije in rasti koničnih obremenitev za nadaljnjih 25 let. Prognoza upošteva rast porabe EE zaradi dviga standarda, napovedi gospodarske rasti, predvidene nove razvojne cone itd. V zadnjem času pa veliko dilem pri izdelavah prognoze povzročajo spodbude električnega ogrevanja ter e-mobilnosti. Obe področji bosta močno povečali porabo električne energije, s tem pa tudi obremenitev omrežja. Vprašanje je, ali so napovedi o deležu ogrevanja in deležu električnih vozil realistične ter kako to upoštevati pri načrtovanju omrežja. Dejstvo pa je, da obstoječe omrežje ne bo zadostovalo za trenutno predlagan obseg ogrevanja in e-mobilnosti.

Na osnovi prognoze se opravijo študije in preračuni omrežja. Omrežje mora biti zasnovano, tako, da bo zadostovalo za nadaljnjih 40 let. Povedano drugače, vod ali objekt, ki ga zgradijo danes, mora svojo vlogo opravljati do konca življenjske dobe, torej 40 let. V vsem tem času pa mora omrežje zagotavljati zanesljivo in kakovostno dobavo EE vsem odjemalcem. Sistemske študije se zaradi sprememb vplivnih parametrov izvajajo vsakih pet let.

Na osnovi sistemskih študij se v podjetju izdelujejo mikro obdelave glede na trenutno stanje omrežja, spremembe prostora in sodelovanje z lokalno skupnostjo ter ostalimi upravljavci komunalne

infrastrukture. Koncept razvoja se tako ves čas prilagaja potrebam po električni moči in potrebi po električni energiji ter spremembam prostora.


Za distribucijsko omrežje so bile zadnje sistemske študije REDOS 2040 izdelane v letu 2021. Izdelane so bile v štirih zvezkih. Razvoj porabe električne energije in koničnih obremenitev je bil obdelan v študiji [4]. V preostalih treh delih pa je obdelan razvoj distribucijskega omrežja po treh področjih:

- Zgornja Gorenjska [5]: obsega področje zahodno od Peračice (Radovljiška kotlina, Gornjesavska dolina in Bohinj),
- Kranj, Tržič, Brnik [6]: obsega področje vzhodno od Peračice, Kranj in okolico ter področje S in SZ od Kranja,
- Spodnja Gorenjska [7]: obsega področje Medvod, Škofje Loke in Železnikov.

a. Razvoj VN omrežja

RTP 110/20 kV Jesenice, ki napaja odjemalce na področju od Slovenskega Javornika pa vse do Rateč, se napaja preko dvosistemskega 110 kV DV iz RTP 110/20 kV Moste. V primeru okvare DV (npr. porušitev stebra) tako ni izpolnjen kriterij N-1 oziroma dvostransko napajanje. V takem primeru bi glede na stanje SN omrežja težko zagotavljali rezervno napajalno stanje za celotno področje, saj bi se celotno področje moralo napajati iz RTP 110/20 kV Moste, omejitve pa pri tem postavlja tudi stanje SN omrežja. Iz tega razloga se načrtuje dvojna 110 kV kabelska povezava med RTP 110/20 kV Jesenice in RTP 110/35/10 Železarna (v upravljanju ZDS Jesenice d.o.o.) do RTP 110/35 Jeklarna (Acroni Jesenice). Z izgradnjo celotnega kabla bi se ukinil obstoječi dotrajani daljnovod med RTP 110/35/10 Železarna in RTP 110/35 Jeklarna. Predvideni dvojni 110 kV kablovod bo potrebno umestiti v prostor na trasi med vsemi tremi energetskimi objekti. Projekt je ključnega pomena za dolgoročno zanesljivo napajanje celotne Zgornjesavske doline.

Zaradi povečevanje odjema na področju Kranjske Gore se načrtuje prehod obstoječega Dv, ki sedaj obratuje na 35 kV nivoju na 110 kV nivo. Prehod bo potreben, ko obstoječa SN kablovoda ne bosta več zagotavljala rezervnega obratovalnega stanja. Za prehod na 110 kV nivo se bo uporabil en sistem dvosistemskega DV RTP 110/20 kV Moste – RTP 110/20 kV Jesenice, ki se poveže z obstoječim eno sistemskim DV proti Kranjski Gori. Shema omrežja je prikazana na spodnji sliki.



Slika 45: Shema načrtovanega 110 kV sistema na območju Zgornje Gorenjske

b. Razvoj SN omrežja

Glede na opisane načrtovalne kriterije operaterja mreže v naslednjih letih čaka precej posegov v elektro energetsko omrežje. Zaradi obsežnih razvojnih načrtov na tem mestu ne bodo opisani vsi, temveč le strateško najbolj pomembni. Vsi trenutno predvideni načrti pa so prikazani na shemi priloge.

Kot je bilo že omenjeno v prejšnjem podpoglavju, je na področju Jesenic najbolj problematično zagotavljanje rezervnega napajanja ob izpadu 110 kV napajanja RTP 110/20 kV Jesenice. Do izgradnje opisane kabelske povezave na 110 kV nivoju je edina možnost za zagotavljanje rezervnega napajanja preko 20 kV omrežja. To je na področju med RTP 110/20 kV Moste in RTP 110/20 kV Jesenice močno podhranjeno, zato bo potrebna izgradnja novih kabelskih povezav na J strani Save:

- RTP Moste – TP Lipce Počivališče – TP Testni center – TP Blejska Dobrava – TP Iskra Blejska Dobrava (3,3 km),
- RTP Moste – TP MHE Borovlje (5,2 km).

Na severni strani Save je predvidena nova kabelska povezava preseka 240 mm^2 RTP Moste – RTP Jesenice (8,8 km), ki bo nadomeščala obstoječi DV na železnih stebrih od Most proti Ukovi. Ravno tako je na severni strani Save predvideno kablenje 20 kV DV od Kavčk preko Potokov in Koroške Bele preko Tomšičeve do Ukove. Slednje je potrebno zaradi povečanja zanesljivosti obratovanja, saj je DV izpostavljen zunanjim vplivom, kakor tudi zaradi povečanja prenosne zmogljivosti v primeru izpada 110 kV omrežja.

Nujna je izgradnja tudi kablovoda TP Viator – TP Za Progo, kar je nujno potrebno zaradi nadomeščanja starega, večkrat poškodovanega kabla TP Viator – TP Počivališče. Dolgoročno je predvideno tudi kablenje 20 kV DV na področju Hrušice.

Obenem je potrebno opozoriti, da je SN omrežje na mestnem področju Jesenic grajeno s podzemnimi kabli. Najstarejši od njih so bili grajeni v 70. letih, kar pomeni, da že krepko presegajo življensko dobo. Potrebna bo postopna menjave teh kablov z namenom preprečitve izpadov zaradi dotrajanosti.

Sočasno z razvojem, obnovo in izgradnjo SN omrežja se trudijo v čim večji meri obnavljati tudi NN omrežje. Vse to je nujno potrebno za zagotavljanje kvalitetne in zanesljive dobave EE vsem odjemalcem. Z razmahom ogrevanja s toplotnimi črpalkami in e-mobilnosti pa bodi ti razvojni koncepti, še bolj pa vlaganja v elektroenergetsko infrastrukturo, še bolj pomembna za zagotavljanje kvalitetne in zanesljive dobave EE.

iv. Poraba električne energije

V tem podpoglavju so navedeni podatki o številu odjemalcev in podatki o oddani električni energiji odjemalcem. Odjemalci so razporejeni v štiri tarifne skupine:


- gospodinjski odjem,
- odjem na NN brez merjenja moči,
- odjem na NN z merjenjem moči,
- odjema na 1kV do 35 kV in
- polnjenje EV.

Število merilnih mest je prikazano v spodnji tabeli.

Leto	Gospodinjski odjem	Odjem na NN brez merjenja moči	Odjem na NN z merjenjem moči	Odjem na SN od 1 kV do 35 kV	Polnjenje EV	Skupna vsota
2011	8.621	916	74	12		9.623
2012	8.637	902	77	13		9.629
2013	8.635	900	83	12		9.630
2014	8.635	896	84	12		9.627
2015	8.625	880	85	12		9.602
2016	8.643	875	90	12		9.620
2017	8.673	876	90	12		9.651
2018	8.771	905	93	12		9.781
2019	8.801	899	95	12		9.807
2020	8.803	888	97	15	1	9.804
2021	8.839	892	96	16	1	9.844

Tabela 44: Število odjemalcev po tarifnih skupinah

Poraba električne energije je prikazana v spodnji tabeli. Za lažji pregled podatkov je na spodnji sliki podana letna poraba EE v občini Jesenice.




Slika 46: Letna poraba EE

Leto	Gospodinjski odjem	Odjem na NN brez merjenja moči	Odjem na NN z merjenjem moči	Odjem na SN od 1 kV do 35 kV	Polnjenje EV	Skupna vsota
2011	32.624.297	7.246.998	10.030.321	18.733.200		68.634.816
2012	31.376.761	7.217.642	9.326.249	18.560.880		66.481.532
2013	31.676.549	6.875.048	9.529.759	17.562.960		65.644.316
2014	30.797.966	6.056.676	10.052.515	16.522.107		63.429.264
2015	30.622.802	6.521.262	10.366.875	16.978.619		64.489.558
2016	30.626.505	6.382.181	11.189.595	17.281.418		65.479.699
2017	31.136.336	6.367.359	10.767.755	18.083.884		66.355.334
2018	30.985.625	6.381.932	10.395.623	18.203.773		65.966.953
2019	31.557.108	6.378.259	10.452.722	17.100.382		65.488.471
2020	34.029.738	5.642.906	8.094.754	17.447.296	1.360	65.216.054
2021	33.968.606	5.818.152	9.587.570	21.419.723	7.081	70.801.132

Tabela 45: Poraba EE po tarifnih skupinah v kWh

Dodatno je na spodnji sliki prikazana letna poraba po tarifnih skupinah. Pregled podatkov pokaže, da poraba gospodinjskega odjema v zadnjih letih raste. Del rasti pripisujejo rasti števila odjemalcev, večji del rasti pa povečanju porabe obstoječih odjemalcev (toplotne črpalke).



Slika 47: Letna poraba EE po tarifnih skupinah

v. Proizvodnja električne energije


Na področju občine Jesenice je ob koncu leta 2021 obratovalo 67 razpršenih virov. Glede na primarni vir se delijo v naslednje skupine:

- hidroelektrarne (HE),
- sončne elektrarne (SFE) in
- soproizvodnja elektrike in toplote (SPTE).

Podatki so predstavljeni tabelarično v spodnjih treh tabelah, za lažji pregled podatkov pa so le-ti prikazani tudi grafično. Število RV po tipu je prikazano v spodnji tabeli in na spodnji sliki.

LETO / TIP RV	HE	SFE	SPTE	Skupna vsota
2013	6	12		18
2014	6	12	2	20
2015	6	12	2	20
2016	6	12	2	20
2017	6	16	2	24
2018	6	22	2	30
2019	6	31	2	39
2020	6	44	2	52
2021	6	59	2	67

Tabela 46: Število RV




Slika 48: Število RV

Po inštalirani moči so najmočneje zastopane HE (spodnji tabela in slika).

LETO / TIP RV	HE	SFE	SPTE	Skupna vsota
2013	1.388	1.092		2.480
2014	1.388	1.092	67	2.547
2015	1.388	1.092	67	2.547
2016	1.388	1.092	67	2.547
2017	1.388	1.127	67	2.582
2018	1.388	1.182	67	2.637
2019	1.388	1.271	67	2.726
2020	1.813	1.420	67	3.300
2021	1.813	1.608	67	3.488

Tabela 47: Inštalirana moč RV v kW




Slika 49: Priključna moč RV

Največ EE se proizvede iz HE, le manjši delež iz SFE (spodnji tabela in slika).

LETO / TIP RV	HE	SFE	SPTE	Skupna vsota
2013	7.420.150	863.037		8.283.187
2014	9.648.938	854.053	15.267	10.518.258
2015	5.930.744	878.419	179.567	6.988.730
2016	6.672.482	837.412	217.996	7.727.890
2017	5.329.403	878.554	232.413	6.440.370
2018	6.960.372	774.887	175.734	7.910.993
2019	6.909.551	884.068	195.659	7.989.278
2020	7.337.339	996.932	225.254	8.559.525
2021	8.033.346	1.052.278	227.906	9.313.530

Tabela 48: Letna proizvodnja EE iz RV v kWh




Slika 50: Letna proizvodnja EE iz RV

V analizi so primerjali delež priključne moči in proizvedene EE glede na tip RV. Podatki so grafično predstavljeni na zgornji in spodnji sliki. HE predstavljajo okoli 55 % delež po priključni moči, proizvedejo pa več kot 85 % EE. Slednje se odrazi na obratovalnih urah, ki predstavljajo razmerje med proizvedeno EE in priključno močjo.



Slika 51: Delež inštalirane moči glede na tip RV



Slika 52: Delež proizvedene električne energije glede na tip RV

Obratovalne ure so podane v spodnji tabeli. HE imajo na področju občine Jesenice več kot šest krat večje obratovalne ure od SFE, kar se odrazi tudi na proizvodnji EE. Sledi, da HE veliko bolj izkoristijo elektro energetsko omrežje kot SFE. Investiranje v omrežje zaradi priključevanja SFE pomeni slabše izkoriščeno omrežje. Ali povedano drugače, investiranje v omrežje je bolj smiselno za vire z več obratovalnimi urami in s tem večjo proizvodnjo EE.

LETO / TIP RV	HE	SFE	SPTE	Skupna vsota
2013	5.346	790	0	3.340
2014	6.952	782	228	4.130
2015	4.273	804	2.680	2.744
2016	4.807	767	3.254	3.034
2017	3.840	780	3.469	2.494
2018	5.015	656	2.623	3.000
2019	4.978	696	2.920	2.931
2020	4.047	702	3.362	2.594
2021	4.431	654	3.402	2.670
povprečje	4.854	737	2.437	2.993

Tabela 49: Letne obratovalne ure razpršenih virov

3.2 Daljinsko ogrevanje

Občina Jesenice ima za daljinsko ogrevanje (DO) sklenjeno koncesijsko pogodbo s podjetjem ENOS OTE, d.o.o. Vrstni red spodbujanja toplote glede na izvor določa 46. člen ZSROVE, ki se glasi:

»46. člen
(splošno)

(4) Pri načrtovanju, projektiranju in omejevanju rabe energentov v prostoru je treba dati prednost obnovljivim virom energije pred fosilnimi viri energije, ***razen pri daljinskih sistemih, ki so energetsko učinkoviti, in plinovodnih sistemih z večjim deležem obnovljivega plina v sistemu****. Pri omejevanju energentov je treba upoštevati tudi druge okoljske politike in njihove zahteve.«*

Daljinski sistem na Jesenicah je po odločbi Agencije za energijo energetsko učinkovit zaradi uporabe SPTE. Na nivoju občine Jesenice to pomeni, da na območju daljinske mreže obnovljivi viri nimajo prednosti, zunaj območja daljinske mreže pa je potrebno dati prednosti obnovljivim virom. Občina mora po zakonodaji uskladiti prostorske akte s četrtim odstavkom 46. člena omenjenega zakona najpozneje v treh letih od uveljavitve zakona, zaenkrat še niso uskajeni.

Izdelovalec LEK predlaga uskladitev prostorskih aktov s členi ZSROVE do 2024.

Za nadaljnji razvoj mreže je pomemben 55. člen ZRSOVE, ki se glasi:

»55. člen
(povečanje deleža obnovljivih virov energije in odvečne toplote ter učinkovitost sistema daljinskega ogrevanja in hlajenja)

(1) Z ukrepi, določenimi v NEPN in tem zakonu se prizadeva, da sistemi daljinskega ogrevanja in hlajenja v skladu z 52. členom tega zakona prispevajo k deležu obnovljivih virov energije in odvečne toplote v ogrevanju in hlajenju. Cilj prizadevanj za skupni prispevek distribucijskih sistemov je povečanje deleža energije iz obnovljivih virov in odvečne toplote vsaj za eno odstotno točko na leto, in to kot letno povprečje za petletni obdobji od leta 2021 do 2025 in od leta 2026 do 2030 glede na leto 2020 in izraženo kot delež končne porabe energije pri daljinskem ogrevanju in hlajenju v primerjavi z leti z običajnimi podnebnimi razmerami.

(2) Distributer toplote v sistemu daljinskega ogrevanja in hlajenja, v katerem je delež obnovljivih virov energije in odvečne toplote v distribuirani toploti manjši od 60 %, v prvem petletnem obdobju, od leta 2021 do 2025, poveča delež distribuirane toplote iz obnovljivih virov energije in odvečne toplote vsaj za delež, kot je opredeljen v prejšnjem odstavku. V primeru, da v prvem petletnem obdobju distributerju ne uspe doseči predvidenega povprečnega povečanja, v obdobju od leta 2026 do 2030 doseže povečanje distribuirane toplote iz obnovljivih virov energije in odvečne toplote tako, da je skupno povečanje do leta 2030 vsaj 15 % glede na leto 2020.

(3) V bilanci zagotavljanja distribuiranega deleža obnovljivih virov energije in odvečne toplote v sistem daljinskega ogrevanja in hlajenja se upoštevajo vsi obnovljivi viri energije in odvečne toplote, uporabljeni za proizvodnjo in distribucijo toplote, tudi na podlagi pogodb o dobavi.


(4) Distributer toplote pripravi in na svoji spletni strani objavi osnovne pogoje za priključevanje virov in odkup toplote iz obnovljivih virov energije in odvečne toplote za distribucijo v sistemu daljinskega ogrevanja in hlajenja.

(5) Distributer toplote, ki kupuje toploto za distribucijo na trgu, prednostno izbira odvečno toploto in obnovljive vire toplote.


(6) Samoupravna lokalna skupnost distributerja toplote podpira pri povečanju deleža obnovljivih virov energije in odvečne toplote v sistemu ogrevanja in hlajenja ter pri doseganju učinkovitega daljinskega ogrevanja in hlajenja.«

Za daljinski sistem občine Jesenice to pomeni, da bo potrebno začeti nadomeščati fosilna goriva za SPTE z OVE ali odvečno toploto, in sicer najmanj 50 % do leta 2030. To pomeni približno 8 let do izteka roka.

Mreža daljinskega ogrevanja je prikazana na spodnji sliki (vir: Poslovno poročilo ENOS OTE za leto 2020).



Slika 53: Mreža DO v občini Jesenice




Slika 54: Omrežje DO in območja z gostoto letne rabe energije nad 200 MWh


Zgornja slika prikazuje omrežje DO in območja z gostoto letne rabe energije nad 200 MWh (vir: člani akcijske skupine). Vzdolž trase DO so le manjša območja višje gostote letne rabe toplote (nad 200 MWh/ha). Omrežje je zelo raztegnjeno, izgube so. Pri tem je v mreži manjša učinkovitost in slabša rentabilnost.

2020	nakup MWh	prodaja MWh	izkoristek % 2020	prodaja €/MWh	izkoristek % 2019
jan	7.474,50	5.571,22	74,54 %	61,52554	91,15 %
feb	5.647,10	4.408,21	78,06 %	59,56250	83,19 %
mar	5.478,30	4.033,23	73,62 %	58,86580	83,45 %
apr	3.164,50	2.402,27	75,91 %	58,30561	71,31 %
maj	1.953,30	1.017,61	52,10 %	57,30000	46,18 %
jun	901,00	565,93	62,81 %	58,07500	70,03 %
jul	904,00	517,25	57,22 %	60,97880	56,68 %
avg	834,00	516,16	61,89 %	61,39350	60,59 %
sept	929,90	422,79	45,47 %	62,05654	60,79 %
okt	4.088,80	3.430,34	83,90 %	62,01310	66,85 %
nov	5.541,10	4.324,80	78,05 %	62,38518	79,08 %
dec	7.154,00	5.279,46	73,80 %	59,91630	92,21 %
SKUPAJ	**44.070,50**	**32.489,27**	**73,72 %**		**81,08 %**


Tabela 50: Mesečni in letni izkoristek mreže (vir: letno poročilo Enos OTE)



Slika 55: Omrežje DO, toplotna karta s gostoto (zeleno) nad 200 MWh – sever (vir: člani akcijske skupine)



Slika 56: Omrežje DO, toplotna karta s gostoto (zeleno) nad 200 MWh – jug (vir: člani akcijske skupine)



Slika 57: Toplotna karta (vir: člani akcijske skupine)

Cev	Dolžina trase (m)	Volumen (m^3)[5]
Jeklo DN 300	2.683	379
Jeklo DN (125-200)	9.234	387
Jeklo DN (20-100)	19.163	150
Skupaj	**31.089 m**	**916 m^3**

Tabela 51: Podatki o vročevodni trasi (vir: Poslovno poročilo 2021 – ENOS OTE)

Vrsta postaj	Jesenice	Javornik –Kor.Bela	ZGO	Skupaj
TIP	65	8	2	75
KTP	123	16	14	153
Skupaj	**188**	**25**	**16**	**228**

Tabela 52: Vrsta in število toplotnih postaj oz. stavb (vir: Poslovno poročilo 2021 – ENOS OTE)

Št.	Priključeno na vročevod	Priključna moč objektov (kW)	Obračunska moč objektov (kW)	STV (kW)
1	Stanje konec leta 2019	80.910	55.394	3.601
2	Stanje konec leta 2020	80.910	55.326	3.601
3	Stanje konec leta 2021	76.128	55.160	3.601

Tabela 53: Priključna in obračunska moč mreže DO (vir: Poslovno poročilo 2021 – ENOS OTE)

Podatki iz zgornje tabele kažejo, da v štirih letih ni bilo novih priklopov na mrežo, prav tako se nista bistveno spremenili priključna in obračunska moč.

Na območju občine Jesenice obstajata dve daljinski mreži za distribucijo toplote:

- SDO Jesenice (Izvajanje dejavnosti distribucije toplote v obliki gospodarske javne službe)
- SDO Hrušica (lastniška oblika izvajanja dejavnosti distribucije toplote)

[5] Pri dolžini trase je upoštevana dolžina ene cevi, pri volumnu pa dolžina dveh cevi.

Številka deklaracije	Veljavnost deklaracije	Naziv proizvodne naprave	Naslov proizvodne naprave	Nazivna električna moč (kW)	Proizvodna naprava glede na vir oziroma tehnologijo	Proizvajalec
312-17/2021-2/383	14. 2. 2021 do 13. 2. 2026	SPTE Jesenice št. 5	Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice	862,00	SPTE - Motor z notranjim zgorevanjem	ENOS, oskrba s toplo vodo, paro, elektriko in plinom, d.d., Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice
312-290/2021-2/383	11. 5. 2021 do 10. 5. 2026	SPTE Koroška Bela št. 1	Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice	363,00	SPTE - Motor z notranjim zgorevanjem	ENOS, oskrba s toplo vodo, paro, elektriko in plinom, d.d., Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice
312-43/2021-2/383	20. 2. 2021 do 19. 2. 2026	SPTE Jesenice št. 3	Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice	1337,00	SPTE - Motor z notranjim zgorevanjem	ENOS, oskrba s toplo vodo, paro, elektriko in plinom, d.d., Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice
312-541/2021-3/383	19. 8. 2021 do 18. 8. 2026	SPTE Jesenice št. 7	Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice	1173,00	SPTE - Motor z notranjim zgorevanjem	ENOS, oskrba s toplo vodo, paro, elektriko in plinom, d.d., Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice
312-618/2021-2/383	22. 9. 2021 do 21. 9. 2026	SPTE Jesenice št. 2	Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice	1370,00	SPTE - Motor z notranjim zgorevanjem	ENOS, oskrba s toplo vodo, paro, elektriko in plinom, d.d., Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice
312-648/2021-3/383	1. 10. 2021 do 30. 9. 2026	SPTE Jesenice št. 4	Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice	950,00	SPTE - Motor z notranjim zgorevanjem	ENOS, oskrba s toplo vodo, paro, elektriko in plinom, d.d., Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice
312-756/2021-2/383	28. 10. 2021 do 27. 10. 2026	SPTE Jesenice št.6	Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice	870,00	SPTE - Motor z notranjim zgorevanjem	ENOS, oskrba s toplo vodo, paro, elektriko in plinom, d.d., Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice
312-781/2021-2/383	7. 11. 2021 do 6. 11. 2026	SPTE Jesenice št. 1	Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice	1370,00	SPTE - Motor z notranjim zgorevanjem	ENOS, oskrba s toplo vodo, paro, elektriko in plinom, d.d., Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice
312-976/2020-4/383	25. 1. 2021 do 24. 1. 2026	SPTE BELA 1	Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice	521,00	SPTE - Motor z notranjim zgorevanjem	SIJ ACRONI podjetje za proizvodnjo jekla in jeklenih izdelkov d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice
312-977/2020-4/383	25. 1. 2021 do 24. 1. 2026	SPTE BELA 2	Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice	521,00	SPTE - Motor z notranjim zgorevanjem	SIJ ACRONI podjetje za proizvodnjo jekla in jeklenih izdelkov d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice


Tabela 54: Seznam proizvodnih naprav DO v občini Jesenice

Spodnji dve sliki prikazujeta povprečne mesečne cene za večstanovanjske stavbe v MWh za obe daljinski mreži (vir: https://www.agen-rs.si/documents/10926/362952/Agencija-za-energijo---Analiza-cen-toplote-2021/56058f9e-3797-4fd9-a6fe-80e726b6b285 in https://www.agen-rs.si/documents/10926/362952/Agencija-za-energijo---Analiza-cen-toplote-2021/56058f9e-3797-4fd9-a6fe-80e726).



Slika 58: Povprečna mesečna cena MWh toplote za večstanovanjske stavbe v letu 2021 – lastniška oblika izvajanja dejavnosti distribucije toplote

Daljinska mreža SDO Hrušica je ločena od glavne mreže daljinskega ogrevanja na Jesenicah ter ima tudi višjo ceno.



Slika 59: Povprečna mesečna cena MWh toplote za večstanovanjske stavbe v letu 2021 – izvajanje dejavnosti distribucije toplote v obliki gospodarske javne službe

Povprečna mesečna cena toplote za SDO Hrušica v letu 2021 je bila 137,17 €/MWh, za SDO Jesenice pa 89,33 €/MWh. Glede na podatke agencije je cena toplote na daljinski mreži Jesenice nekje v povprečju.

Analize cen toplote za obdobje 2015–2021 so na voljo na spletni strani Agencije za energijo (https://www.agen-rs.si/gospodinjski/toplota/analiza-cen).

3.3 Zemeljski plin

JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice je z Odlokom o načinu izvajanja GJS dejavnosti SODO zemeljskega plina v občini Jesenice (Uradni list RS št. 36 z dne 15. 5. 2009) imenovano za sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine Jesenice.

Podjetje v javnem interesu izvaja obveznosti iz gospodarske javne službe, zlasti varnost obratovanja, zagotavljanje zanesljive dobave zemeljskega plina in storitev pod splošnimi pogoji vsakomur, redno in trajno obratovanje, zagotavljanje predpisane kvalitete in razumne cene dobavljenega zemeljskega plina oziroma storitev ter varovanje okolja, kar vključuje skrb za energetsko učinkovitost in izboljšanje lokalnih podnebnih razmer.

Za območje zaprtega distribucijskega sistema zemeljskega plina je distributer družba ENOS, d.d., ki ima status sistemskega operaterja distribucijskega sistema.

V nadaljevanju je naveden povzetek stanja omrežja zemeljskega plina, posredovan s strani JEKO.

Podjetje upravlja s 60,14 km distribucijskega omrežja plinovoda, dvema merilno–regulacijskima postajama (MRP) in tremi regulacijskimi postajami (RP).

Količina distribuiranega plina po omrežju, ki ga ima podjetje Jeko d.o.o. v upravljanju, je bila v letu 2021 višja za 8,91 % (1.784.731 kWh) kot preteklo leto. V letu 2021 je 30 končnih odjemalcev prestopilo k drugim dobaviteljem, 6 odjemalcev pa je prešlo na dobavo zemeljskega plina dobavitelja Jeko.

Odjemna skupina CDK	Letna predvidena ali dobavljena količina zemeljskega plina	Odjemna mesta gospodinjskih odjemalcev	Odjemna mesta negospodinjskih odjemalcev	Skupno število odjemnih mest	Vsota moči	Vsota pogodbene distribucijske zmogljivosti	Odjemna mesta gospodinjskih odjemalcev	Odjemna mesta negospodinjskih odjemalcev	Skupaj distribuiran ZP
	[kWh/leto]	[/]	[/]	[/]	[kW]	[kWh/dan]	[kWh]	[kWh]	[kWh]
CDK1	0-2.000	76	6	82			90.093	317	90.410
CDK2	2.001-5.000	124	2	126			551.136	16.161	567.297
CDK3	5.001-15.000	517	15	532			5.343.979	164.253	5.508.232
CDK4	15.001-25.000	233	16	249			4.705.026	375.425	5.080.451
CDK5	25.001-50.000	62	14	76			1.901.642	563.397	2.465.039
CDK6	50.001-100.000	4	4	8	603		255.517	369.235	624.752
CDK7	100.001-300.000	3	7	10	1.577		530.250	1.333.023	1.863.273
CDK8	300.001-800.000	0	4	4	2.294		0	2.835.612	2.835.612
CDK9	800.001-1.300.000	0	1	1	900		0	1.000.753	1.000.753
	Skupaj	1.019	69	1.088			13.377.643	6.658.176	20.035.819

Tabela 55: Distribuirane količine ZP v 2021


Zakupljena pogodbena zmogljivost omrežja za leto 2021 je bila 100.000 kWh/dan in v obravnavanem obdobju ni bila presežena. Obseg prodaje plina je znašal 10.183.944 kWh, kar je 6,05 % več kot v letu 2020. JEKO opaža, da se porabniki pri ogrevanju obnašajo zelo varčno in uporabljajo tudi druge vire za ogrevanje.

V smeri racionalizacije popisov in natančnejšega obračuna (brez akontacij) so v letu 2016 začeli s testnim izvajanjem daljinskega odčitavanja plinomerov. Testni projekt so uspešno zaključili, zato so z nabavo in vgradnjo oddajnikov za daljinsko odčitavanje nadaljevali. Do konca leta 2021 so od skupaj 1076 plinomerov 391 plinomerov opremili z oddajnikom za daljinsko odčitavanje. S tem povečujejo pogostost popisov plinomerov.

S 1. oktobrom 2018 se je na območju celotne Slovenije vzpostavil nov način obračunavanja dobave zemeljskega plina na podlagi Metodologije za prognoziranje nednevno merjenih prevzemov

uporabnikov omrežja zemeljskega plina. Metodologija je določena na podlagi zakonskih določil. Cilj metodologije je, da se ocenjena poraba (akontacija oziroma pavšal) približa dejanski porabi.

Na omrežju so bile v lanskem letu opravljene 3 intervencije. Ena je nastala zaradi poškodbe priključka pri izkopu za popravilo vodovodne cevi, druga zaradi izvedbe kanalizacijskega priključka in tretja zaradi poškodbe priključka pri izkopu za izgradnjo opornega zidu.



Slika 60: Prodaja plina v obdobju 2019–2021

Iz zgornjega grafa, ki prikazuje odjem v zadnjih letih, je razvidno, da poraba plina narašča v pomladanskem času. Če to primerjamo s temperaturnim primankljajem, je razvidno, da odjem plina precej sledi primankljaju.

Njihovi ključni porabniki so poleg gospodinjskih odjemalcev, ki so priključeni na distribucijski sistem, tudi osnovne socialne službe in niso izobraževalne ali javnoupravne službe. Osnovne socialne službe so izvajalci zdravstvene dejavnosti, dijaški in študentski domovi ter izvajalci socialnovarstvenih storitev institucionalnega varstva, vsi s stalno ali začasno nastanitvijo varovancev, ter zapori. Vsi našteti spadajo med zaščitene odjemalce. Poleg teh pa imajo nekaj industrijskega oziroma malega poslovnega odjema in nekaj stavb s skupno kotlovnico.




Slika 61: Skica omrežja ZP Jesenice (vir: člani akcijske skupine)

Omrežje ZP je v veliki večini izvedeno iz PE cevi in vkopano 1 m pod nivojem terena. Kjer je omrežje izven terena (energetski mostovi, podvozi …), je izveden v kovinski izvedbi in rumeno obarvan. Zasedenost omrežja je približno 45 %.
Širitev omrežja zemeljskega plina v naslednjih letih ni predvidena. Vsako leto imajo med šest in deset novih priključkov. Novogradnje pa se v veliki meri odločajo za toplotne črpalke.


Šibka točka:
V primeru prekinitive prodaje plina koncesionarja odjemalcem (visoka cena ZP) bodo morali vsi odjemalci prestopiti k novemu dobavitelju.

3.4 Toplotne črpalke

Za namen pregleda uporabe TČ smo pridobili podatke iz Eko sklada. Rabo energije TČ v gospodinjstvih smo že določili v prejšnjih poglavjih.



Slika 62: Toplotne črpake – subvencije Eko sklad v obdobju 2009–2020



Slika 63: Detajl TČ v območju DO

3.5 Skupne kotlovnice

Glede na vse zbrane podatke ni skupnih kotlovnic.

3.6 Utekočinjeni naftni plin (UNP)

UNP se uporablja večinoma v industriji. O morebitni uporabi UNP smo povprašali 35 največjih podjetij po skupnih prihodkih v letu 2019 nad 2 mio EUR na območju občine Jesenice. Od 35 podjetij jih je odgovorilo sedem, od teh sedem podjetij UNP uporabljata dve podjetji. Zaradi premajhnega vzorca ni mogoče zanesljivo oceniti porabe UNP v industriji. Izsek podatkov, ki smo jih prejeli v anketah, je naveden v spodnji tabeli.

MWh	UNP (Mwh)
podjetje 1	
podjetje 2	
podjetje 3	8.827,3
podjetje 4	138,3
podjetje 5	
SKUPAJ	8.965,6

Tabela 56: Poraba UNP

V povprečju veliko podjetje porabi 1.546 kg UNP. Pri 35 večjih podjetjih tako poraba okvirno znaša 54.120 kg.

4 ANALIZA EMISIJ

Analiza emisij vsebuje analizo količin emisij plinov, ki nastajajo na območju občine Jesenice v:

- stanovanjskem sektorju,
- javnem sektorju in
- transportnem sektorju

kot posledica ugotovljenih količin porabljenih goriv v obravnavanem obdobju.
Medtem ko so emisije plinov in trdih delcev v transportu specifične glede na aktivnosti in način rabe energije, so ključni dejavniki, ki vplivajo na emisije toplogrednih plinov (TGP) in drugih emisij na področju stavb naslednji:

- stanovanjska površina,
- struktura stavbnega fonda glede na energetske lastnosti stavb - energetsko učinkovit ovoj stavbe in ogrevalni sistem, lega in arhitekturne lastnosti stavbe,
- ravnanje uporabnikov,
- vrsta goriva (delež nizkoogljičnih virov, delež in struktura fosilnih goriv) in
- podnebje.

Raba energije je povezana z vplivi na okolje. Pri zgorevanju (oksidaciji) goriv za proizvodnjo toplotne ali električne energije se sproščajo človeku in/ali okolju škodljive snovi. Produkt zgorevanja je zmes dimnih plinov, sestavljena predvsem iz CO_2, CO, NO_X, SO_2 in trdih delcev. Sestava dimnih plinov je odvisna od kakovosti zgorevanja. Koncentracije posameznih komponent dimnih plinov so omejene z mejnimi koncentracijami.

Osnovne lastnosti najpogostejših produktov zgorevanja, ki se pojavljajo v dimnih plinih, so naslednje:

Ogljikov dioksid (CO_2): molska masa je 44 g/mol; brezbarven plin, težji od zraka. Je produkt idealnega zgorevanja. CO_2 povečuje učinek tople grede. Njegova koncentracija v atmosferi se stalno povečuje, kar je najverjetneje posledica industrializacije in stalnega naraščanja števila prebivalcev na Zemlji.

Ogljikov monoksid (CO): molska masa je 28 g/mol; približno enako težek kot zrak, življenjsko nevaren plin. CO je brezbarven plin brez vonja in zato še posebno nevaren. Pri vdihovanju se veže na hemoglobin namesto kisika, zato lahko pri izpostavljenosti višjim koncentracijam pride do ti. zadušitve celic. CO nastaja pri nepopolnem izgorevanju.

Dušikovi oksidi (NO_X): molska masa je 46 g/mol kot NO_2; težji od zraka, nastaja pri zgorevanju goriv, ki vsebujejo dušik ter pri visokih temperaturah zgorevanja nad 1.000°C. Dušikovi oksidi so življenjsko nevarni plini.

Žveplov dioksid (SO_2): molska masa je 64 g/mol; strupen, brezbarven plin težji od zraka in ostrega vonja, ki z vodno paro tvori žvepleno kislino, ki je kot vodna raztopina nizke koncentracije poznana kot »kisel dež« in se utemeljeno povezuje z problematiko »umiranja gozdov«. SO_2 lahko povzroči različne bolezni, kot sta bronhitis in draženje dihalnih poti.

Ogljikovodiki (C_XH_X): v dimnih plinih so produkt nepopolnega zgorevanja.

Prah: so v zraku porazdeljeni trdni delci poljubne oblike, strukture in gostote, ki lahko zaradi velikosti in sestave škodljivo vplivajo na človekovo zdravje.

Emisije so izračunane na osnovi Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije (Uradni list RS, št. 57/21). V spodnjih tabelah so prikazane emisije škodljivih snovi po posameznih energentih in emisije glede na sektor.

Energent	CO2	CO	NOx	SO2	CxHy	prah
Dizel	27.547,23	15,81	22,06	34,52	3,67	0,60
Bencin	6.176,11	3,84	5,36	8,39	0,89	0,15
Lesna biomasa	0,00	795,86	4,64	3,53	27,85	23,21
ELKO	4.042,13	2,32	3,24	5,07	0,54	0,09
ZP	91.064,29	31,35	78,38	0,00	8,28	0,00
Električna energija	221.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DO	18.793,00	0,00	0, 00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	369.268,01	849,18	113,68	51,50	41,23	24,05


Tabela 57: Emisije v občini Jesenice glede na porabljene energente (ton/leto)

Večja raba posameznih energentov se odraža v večji količini emisij.

Sektor	CO2	CO	NOx	SO2	CxHy	prah
Industrija	290.897,61	30,67	76,68	0,00	8,10	0,00
Stanovanja	40.175,26	798,86	9,58	8,59	28,56	23,29
Občinske javne stavbe	4.177,46	0,003	0,005	0,005	0,001	0,000085
Promet	33.723,34	19,65	27,42	42,91	4,57	0,75
Javna razsvetljava	294,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	369.268,01	849,18	113,68	51,50	41,23	24,05

Tabela 58: Emisije v občini Jesenice po posameznih sektorjih (ton/leto)

S prizadevanjem po čim manjšem onesnaževanju okolja lahko ob ustrezni uporabi energenta spuščamo v okolje manj emisij. Obnovljivi viri energije so najboljše nadomestilo fosilnim gorivom z vidika zmanjševanja emisij.



Slika 64: Struktura emisij CO2, proizvedenih po posameznih sektorjih

Delež emisij CO_2 po sektorju je razviden iz zgornjega grafikona. Največji delež emisij CO_2 v občini se po pričakovanjih sprosti ob rabi energije v industriji (79,55 %). Drugi največji onesnaževalec je sektor stanovanj (10,20 %), sledi promet (9,30 %), občinske javne stavbe (0,88 %) in javna razsvetljava (0,08

%).
V skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08), morajo vsi zavezanci za izvedbo emisijskega monitoringa snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja pristojnemu ministrstvu (MZI) poslati oceno o letnih emisijah snovi v zrak, kjer se ugotovijo trendi in skladnost z mejnimi vrednostmi.

4.1 Kakovost in obremenjenost zraka

Onesnaženost zraka pomeni prisotnost snovi v zunanjem zraku, ki škodljivo vplivajo na zdravje ljudi in živali, povzročajo škodo na materialih in moteče delujejo na ljudi.

Kakovost zunanjega zraka je povsod, posebno pa v kotlinah in dolinah v notranjosti Slovenije, slabša pozimi, ko zaradi dolgih noči in šibkega sončnega obsevanja nastajajo bolj ali manj izrazite temperaturne inverzije, ki onemogočajo prevetrenost in s tem razredčevanje in prenos onesnaženega zraka, pa tudi emisije onesnaževal – zlasti delcev - se pozimi povečajo zaradi potrebe po ogrevanju. Tako se npr. prekoračitve mejne dnevne koncentracije delcev PM10 pojavljajo v zadnjih nekaj letih skoraj izključno v hladni polovici leta (januar–marec, oktober–december) (vir: ARSO).

Koncentracije onesnaževal, katerih glavni vir je promet, imajo značilen dnevni hod z maksimumom zjutraj in zvečer (popoldanska prometna konica se na onesnaženosti zraka odrazi pozneje, ko se hitrosti vetra že zmanjšajo). Koncentracije so opazno višje ob delavnikih, ko je promet gostejši, kot ob koncu tedna.

V nadaljevanju je navedeno poročilo o onesnaževanju okolja na Jesenicah v letu 2020, ki ga je po naročilu Občine Jesenice izdelalo podjetje MARBO OKOLJE, d.o.o (Masno in koncentracijsko onesnaževanje okolja na Jesenicah v letu 2020)

Uporabljene kratice in pojasnila so razložena v originalnem dokumentu, ki je v prilogi 37. V LEK so navedene ključne navedbe, ki so relavantne iz področja energetike. V nadaljevanju je odsek te študije.

i. Uvod

V skladu z določili Zakona o varstvu okolja so posamezni viri onesnaževanja okolja dolžni občinam, na območju katerih obratujejo, pošiljati letna poročila o obratovalnem monitoringu svojih emisij snovi v okolje. Viri onesnaževanja okolja so vsa tista podjetja, ki pri svojem obratovanju povzročajo emisij snovi in/ali energije v okolje. Vsa navedena podjetja morajo svoje emisije v okolje meriti in o njih izdelati poročila ter ta poročila poslati Agenciji RS za okolje in pristojni občini.

Poročila o obratovalnem monitoringu emisij snovi v okolje so poročila o meritvah emisij snovi v zrak, industrijske odpadne vode, hrupa in elektromagnetnega sevanja ter vpliva na kakovost podzemne vode.

Seznam podjetij, ki so vir obremenjevanja okolja na območju občine Jesenice, smo sestavili na osnovi podatkov Agencije RS za okolje, ki so na razpolago na svetovnem spletu ter na osnovi svojega poznavanja podjetij na Jesenicah, ki bi lahko bila vir obremenjevanja okolja. Na osnovi tega seznama je Občina Jesenice v marcu 2021 vse vire onesnaževanja okolja na območju občine Jesenice pozvala, da ji pošljejo poročila o obratovalnem monitoringu za leto 2020.

Poročila o obratovalnih monitoringih emisij snovi in energije v okolje za leto 2020 so poslala naslednja

podjetja:

- SIJ ACRONI, d.o.o. (Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za 2020, Ocena o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2020, Poročilo o meritvah emisij snovi v zrak iz različnih izpustov za leto 2020, Poročilo o meritvah emisij snovi v zrak izpusta Z20/1- lužilnice PDP za leto 2020, Poročilo o trajnih meritvah za izpust Z25 – izpust iz odpraševalne naprave jeklarne, Poročilo o trajnih meritvah za izpust Z48 – izpust iz AOD naprave, Ocena o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2020, Poročilo o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode za odlagališče inertnih odpadkov Javornik družbe SIJ ACRONI na Jesenicah za leto 2020),
- ALBOMAY d.o.o. (Ocena o letnih emisijah s novi v zrak za leto 2020),
- ARRIVA ALPETOUR - potovalna agencija, d.o.o. (Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za leto 2020),
- BETONARNA SAVA d.o.o. (Poročilo o prvih meritvah hrupa za leto 2019),
- DINOS d.d. – Skladišče Jesenice (Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za leto 2020),
- EKOGOR d.o.o. (Poročilo o obratovalne m monitoringu odpadnih vod za leto 2020, Poročilo o meritvah emisij snovi v zrak za leto 2020, Ocena o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2020, Poročilo o meritvah hrupa v okolju za leto 2020).
- EKO RECIKLAŽA d.o.o. (Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za leto 2020),
- ENOS, d.d. (Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za 2020, Poročilo o meritvah emisij snovi v zrak izpustov MM1-VVK1 in MM2-VVK2 za leto 2020, Ocena o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2020),
- HIDRIA d.o.o. (Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za leto 2020, Ocena o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2020, Poročilo o meritvah hrupa v okolju za leto 2020),
- INTEGRAL AVTO d.o.o. (Ocena o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2020),
- JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o. (Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za KČN Jesenice za leto 2020, Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za odlagališče Mala Mežakla za leto 2020, Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za KČN Prihodi za leto 2020, Ocena o letnih emisijah snovi v zrak za odlagališče za nenevarne odpadke Mala Mežakla za leto 2020, Poročilo o meritvah emisije snovi v zrak za 2020 za odlagališče Mala Mežakla, Poročilo o monitoringu podzemnih vod za odlagališče nenevarnih odpadkov Mala Mežakla za leto 2020),
- KOVINAR d.o.o. (Ocena o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2020),
- PLASTKOM d.o.o. (Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za leto 2020),
- PROJEKT BETON d.o.o. (Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za leto 2020),
- SIJ ELEKTRODE JESENICE, d.o.o. (Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za leto 2020),
- SPG SOL Plin Gorenjska d.o.o. (Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za leto 2020), Poročilo o določanju ravni hrupa v okolju z modelnim izračunom, obratovalni monitoring hrupa za Kisikarno Jesenice, Poročilo o določanju ravni hrupa v okolju z modelnim izračunom (prvo ocenjevanje hrupa z modelnim izračunom za Obrat za proizvodnjo kisika 93 % [VPSA] za leto 2020)
- Splošna bolnišnica Jesenice (Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za leto 2020),
- SUMIDA Slovenija, d.o.o. (Ocena o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2020)

Na osnovi zgoraj navedenih prejetih poročil o obratovalnem monitoringu je bilo izdelano poročilo o

masnem in koncentracijskem obremenjevanju okolja na Jesenicah v letu 2020 (priloga 28).

Masno obremenjevanje okolja pomeni emisijo snovi ali energije v okolje, izraženo v masnih enotah v določeni časovni enoti (npr. t/leto; kg/uro); natančneje povedano, emisija snovi v zrak npr. pove koliko t prahu izpusti nek vir onesnaževanja v zrak v razdobju ene ure ali enega meseca ali enega leta.

Koncentracijsko obremenjevanje okolja nam da podatke o količini snovi, ki jo nek vir emitira v okolje v določeni merski enoti (v litru odpadne vode ali v m^3 zraka). Če podamo primer: vir onesnažuje okolje z odpadnimi vodami v koncentraciji 2 mg železa v 1 l odpadne vode ali z 2 mg lesnega prahu v 1 m^3 zraka).

Za emisije snovi v vode in zrak (mg snovi/l odpadne vode, mg snovi/m^3 zraka) so zakonsko določene mejne vrednosti (koncentracijsko obremenjevanje okolja), ki jih vir onesnaževanja ne sme preseči. Obseg onesnaževanja okolja nekega vira se določi s pomočjo podatkov o njegovem masnem obremenjevanju okolja v določenem letu.

ii. Opis virov emisij snovi v okolje na Jesenicah

Zakonodajno se morajo obratovalni monitoringi emisij snovi v okolje izvajati v naslednjih časovnih obdobjih:

- meritve emisij snovi v zrak: vsako tretje (3) leto ali vsako peto (5) leto[6],
- meritve emisij snovi v vode: vsako leto, št. vzorčenj odpadne vode je odvisno od letne količine odpadne vode,
- meritve emisij hrupa v okolje: vsako tretje (3) leto, lahko tudi vsako peto (5) leto, če je tako določeno v okoljevarstvenem dovoljenju,
- meritve podzemne vode: najmanj vsako peto (5) leto, lahko pogosteje, pogostost je določena v okoljevarstvenem dovoljenju,
- elektromagnetno sevanje: vsako tretje (3) leto za visokofrekvenčni vir sevanja in vsako peto (5) leto za nizkofrekvenčni vir sevanja.

Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja zraka določa, da naprava čezmerno obremenjuje okolje, če:

1. katerakoli dnevna povprečna vrednost koncentracije presega mejno koncentracijo ali
2. katerakoli polurna povprečna vrednost koncentracije več kakor dvakrat presega mejno koncentracijo.

[6] Pogostost je lahko tudi drugačna in je odvisna od urne emisije snovi v zrak. V nadaljevanju primeroma pišemo le za skupni prah. Če je emisija prahu iz posameznega vira onesnaževanja zraka večja od 1 kg na uro, mora zavezanec zagotoviti:

- trajne meritve prahu,
- če trajne meritve prahu niso možne zaradi tehničnih razlogov, mora izvajati meritve prahu 2-krat letno,
- v primeru, da posamezni vir onesnaževanja zraka emitira v zrak več kot 1 kg prahu na uro, je zavezanec za ocenjevanje obstoječe in dodatne obremenitve okolja s prahom. Izvedbo ocenjevanja obstoječe in dodatne obremenitve zunanjega zraka s prahom mora izvesti pred pridobitvijo okoljevarstvenega dovoljenja, pred njegovim podaljšanjem (zakon o varstvu okolja ne predvideva več podaljšanja okoljevarstvenega dovoljenja, ker so le-ta izdana za nedoločen čas) in pred izdajo sklepa o večji spremembi okoljevarstvenega dovoljenja. Navedeno pomeni, da mora zavezanec za ocenjevanje obstoječe in dodatne obremenitve zraka zagotoviti pred izdajo sklepa o večji spremembi okoljevarstvenega dovoljenja, če ima okoljevarstveno dovoljenje že izdano.

Družba SIJ ACRONI je v letu 2020 izvajala naslednje trajne meritve emisij nov v zrak:

- Z1-odpraševalna naprava EOP: na merilnem mestu se trajno merijo koncentracije CO, skupnega prahu in TOC (organske snovi). V letu 2020 ni bilo izmerjenih prekoračitev dnevnih ali polurnih vrednosti, zato naprava v letu 2020 ni čezmerno obremenjevala okolja;
- Z2/1-odpraševalna naprava vakuumske peči: na merilnem mestu se merijo koncentracije CO. V letu 2020 ni bilo izmerjenih prekoračitev dnevnih ali polurnih vrednosti, zato naprava v letu 2020 ni čezmerno obremenjevala okolja;
- Z2/2 – odpraševalna naprava vakuumske peči: na merilnem mestu se trajno merijo koncentracije CO. V letu 2020 ni bilo izmerjenih prekoračitev dnevnih ali polurnih vrednosti, zato naprava v letu 2020 ni čezmerno obremenjevala okolja;
- Z25 – odpraševalna naprava Jeklarne: na merilnem mestu se trajno merijo koncentracije CO, skupni prah in TOC (organske snovi). V letu 2020 ni bilo izmerjenih prekoračitev dnevnih ali polurnih vrednosti, zato naprava v letu 2020 ni čezmerno obremenjevala okolja. Zabeležene so bile sicer 4 čezmerne dnevne vrednosti za čas remonta v obdobju med 11. in 14. 12. 2020, vendar se je naknadno ugotovilo, da izmerjene vrednosti prahu niso bile pravilne, zato se ocenjuje, da naprava v letu 2020 ni čezmerno obremenjevala okolja;
- Z48- AOD konvektor (izpust iz AOD naprave in izpust iz plamenskega sekatorja JEK1): na merilnem mestu se trajno merijo koncentracije skupnega prahu. V leto 2020 ni bilo izmerjenih prekoračitev dnevnih ali polurnih vrednosti, zato naprava v letu 2020 ni čezmerno obremenjevala okolja.

iii. Podatki o emisiji snovi v zrak

V spodnji tabeli je prikazano masno obremenjevanje okolja za leto 2020 z izpusti snovi v zrak oziroma letna količina emitiranih snovi skozi izpuste snovi v zrak, in sicer le za podjetja, ki obremenjujejo okolje z emisijami snovi v zrak. Podatki o masnem obremenjevanju okolja z izpusti v zrak so povzeti po Ocenah o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2020, ki so jih posamezna podjetja poslala Občini Jesenice.

Družba	Skupni prah (kg/leto)	NOx (kg/leto)	CO (kg/leto)	SO_2 (kg/leto)	TOC (kg/leto)	CO_2 (kg/leto)	HCl (kg/leto)	As (kg/leto)	Cd (kg/leto)
SIJ ACRONI, d.o.o – Jeklarna[6]	8.865,6	331,3	1.128.200,6		37.587,0			0,3	
SIJ ACRONI, d.o.o – Vroča Valjarna[6]	187,7	47.570,5							
SIJ ACRONI, d.o.o – Hladna predelava[6]	447,8	2.385,4	1.876,0		680,0				
SIJ ACRONI, d.o.o – PDP Sl. Javornik[6]	1124,1	11.627,1						0,01	0,003
SIJ ACRONI, d.o.o. – SPTE	6,1	4.279,6	229,5						
SIJ ACRONI, d.o.o. – razpršene emisije[6]	2.989,0								
JEKO d.o.o., Jesenice - Odlagališče M. Mežakla[1]		234,8	0,0	262,1		844.220,4			
Albomay d.o.o. [2]	155,9	1.487,5	260,0		59,8		21,4		
ENOS-energetika, d.o.o., Jesenice[3]		23.281,1	5.525,9						
Hidria Rotomatika d.o.o. [4]	74,6	855,2	366,6	8,2	1.237,1				
Integral avto d.o.o.[5]	82,6								
Kovinar d.o.o.[7]	248,6								
Sumida Slovenija d.o.o.[8]					424,1				
Ekogor d.o.o.[9]	138,1				2.379,5				
VSOTA	14.320,0	92.052,5	1.136.459	270,3	42.368	844.220,4	21,4	0,31	0,003

Tabela 59: Emitirane letne količine snovi v zrak v letu 2020 (v kg)

Družba	Hg (kg/leto)	Co (kg/leto)	Ni (kg/leto)	Pb (kg/leto)	Se (kg/leto)	Cr (kg/leto)	Cu (kg/leto)	Mn (kg/leto)	V (kg/leto)	Sn (kg/leto)	Sb (kg/leto)
SIJ ACRONI, d.o.o – Jeklarna6	9,05	0,3	71,7	5,89		240,33	18,50	154,06			
SIJ ACRONI, d.o.o – Hladna predelava6											
SIJ ACRONI, d.o.o – Vroča Valjarna6											
SIJ ACRONI, d.o.o – PDP Sl. Javornik6		0,03	3,0	0,06		10,13	1,28	9,48			0,06
SIJ ACRONI, d.o.o. - SPTE6											
SIJ ACRONI, d.o.o. – razpršene emisije6											
VSOTA	9,05	0,33	74,7	5,95	0,00	250,46	19,78	163,54	0,00	0,00	0,06

Tabela 60: Emitirane letne količine snovi v zrak v letu 2020 (v kg) – nadaljevanje 1

Družba	Vsota org. snovi I. nev. skup. (kg/leto)	Vsota rakotv. snovi I. nev. skup (kg/leto)	Vsota anorg. snovi II. nev. skup (kg/leto)	Vsota anorg. snovi I. in II. nev. skup (kg/leto)	Vsota anorg. snovi III. nev. skup	Vsota anorg. snovi II. in III. nev. Skup (kg/leto)	Vsota anorg. snovi I., II. In III. nev. skup kg/leto
SIJ ACRONI, d.o.o – Jeklarna[6]		0,3	77,9	50,1	507,8	194,7	393,38
SIJ ACRONI, d.o.o – Hladna predelava[6]							
SIJ ACRONI, d.o.o – Vroča Valjarna[6]							
SIJ ACRONI, d.o.o – PDP Sl. Javornik[6]		0,011	3,2		21,5	24,8	
SIJ ACRONI, d.o.o. - SPTE[6]							
SIJ ACRONI, d.o.o. – razpršene emisije[6]		1,2	17,2	2,5			
VSOTA	**0,0**	**1,51**	**98,3**	**52,6**	**529,3**	**219,5**	**393,38**

Tabela 61: Emitirane letne količine snovi v zrak v letu 2020 (v kg) – nadaljevanje 2

Družba	PCDD/F[2] (vsota TE)kg/leto	CH_4 metan (kg/leto)	Spojine fluora in njegovih spojin izražene kot HF (kg/leto)	Telur (kg/leto)	Amonijak (NH_3) (kg/leto)
SIJ ACRONI, d.o.o – Jeklarna[6]	0,000144115		97,29		
SIJ ACRONI, d.o.o – Hladna predelava[6]					
SIJ ACRONI, d.o.o – Vroča Valjarna[6]					
SIJ ACRONI, d.o.o – PDP Sl. Javornik[6]					
SIJ ACRONI, d.o.o. - SPTE[6]					
SIJ ACRONI, d.o.o. – razpršene emisije[6]					
JEKO d.o.o., Jesenice - Odlagališče M. Mežakla[1]		275826,0			
Albomay d.o.o. [2]	0,000000229				
ENOS-energetika, d.o.o., Jesenice[3]					
Hidria Rotomatika d.o.o. [4]					
Integral avto d.o.o.[5]					
Kovinar d.o.o.[7]					
Sumida Slovenija d.o.o.[8]					

Ekogor d.o.o.[9]					574,08
VSOTA	**0,000144344**	**275826**	**97,29**	**-**	**574,08**

Tabela 62: Emitirane letne količine snovi v zrak v letu 2020 (v kg) – nadaljevanje 3

Opombe:
1. Navajamo podatke iz Oc ene letnih emisij snovi v zrak za leto 2020 za odlagališče Mala Mežakla, katerega upravljavec je Jeko d.o.o.
2. Navajamo podatke iz Ocene letnih emisij snovi v zrak za leto 2020 za podjetje Albomay d.o.o.
3. Navajamo podatke iz Ocene letnih emisij snovi v zrak za leto 2020 za podjetje ENOS, d.d.
4. Navajamo podatke iz Ocene letnih emisij snovi v zrak za leto 2020 za podjetje Hidria d.o.o.
5. Navajamo podatke iz Ocene letnih emisij snovi v zrak za leto 2020 za Integral Avto d.o.o.
6. Navajamo podatke iz Ocene letnih emisij snovi v zrak za leto 2020 za podjetje SIJ ACRONI d.o.o.
7. Navajamo podatke iz Ocene letnih emisij snovi v zrak za leto 2020 za podjetje Kovinar d.o.o..
8. Navajamo podatke iz Ocene letnih emisij snovi v zrak za leto 2020 za podjetje Sumida Slovenija d.o.o.
9. Navajamo podatke iz Ocene letnih emisij snovi v zrak za leto 2020 za podjetje Ekogor d.o.o.
10. Ker določena podjetja ne emitirajo vseh snovi, so iz nadaljevanja tabele izvzeta.

Iz zgornjih tabel je razvidno, da je družba SIJ ACRONI d.o.o. najpomembnejši vir emisij snovi v zrak v občini Jesenice.

V spodnji tabeli smo zbrali emitirane letne količine snovi v zrak za obdobje 2011–2020.

Onesnaževalo	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020[1]	2020/11[2]
Skupni prah (kg/leto)	23.751	14.107	14.153	14.181	21.189	13.531	12.264	11.721	10.221	**14.320**	-39,7%
NO_X (kg/leto)	209.623	124.590	127.480	127.972	99.518	96.817	266.887	95.191	95.527	92.053	-56,1 %
CO (kg/leto)				3.746.286	4.526.246	4.229.605	3.226.400	1.819.213	1.626.054	1.136.459	-69,7 %
SO_2 (kg/leto)	39.708,2	184,9	159,2	138,9	134,6	35.582,8	35.237,1	318,4	196,8	**270,3**	-99,3 %
TOC (kg/leto)				24.969,5	41.050,0	34.352,5	32.547,6	39.855,2	60.070,8	42.368	+69,7 %
CO_2 (kg/leto)[3]				1.649.100	2.061.400	2.028.955	2.208.963	2.294.352	2.151.290	844.220,4	-48,8 %
Spojine klora in njegovih spojin izražene kot HCl (kg/leto)	263,40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	20,5	**21,4**	-91,9 %
As (kg/leto)	0,013	0,0	0,0	0,0	0,068	0,195	0,18	0,49	0,42	0,31	+2.287,8 %
Hg (kg/leto)	12,75	0,0	0,0	0,0	0,0	3,154	3,17	10,57	11,32	9,05	-29,0 %
Co (kg/leto)	0,47	0,0	0,0	0,0	0,049	0,0	0,0	0,48	0,36	0,33	-36,9 %
Ni (kg/leto)	140,12	165,27	165,27	165,27	146,51	284,62	417,88	100,36	89,21	74,7	-46,7 %
Pb (kg/leto)	120,35	211,06	211,06	211,06	226,53	484,27	496,84	6,46	6,96	5,95	-95,1 %
Cr (kg/leto)	283,05	333,07	333,07	333,07	316,55	590,77	607,28	294,14	309,91	250,46	-11,5 %
Cu (kg/leto)	72,70	29,91	29,91	29,91	20,71	175,30	200,71	32,61	25,66	19,78	-72,8 %
Mn (kg/leto)	78,12	183,08	191,67	191,67	181,55	1660,06	1.733,08	190,77	211,58	163,54	+109,3 %
Spojine F in njegovih spojin izražene kot HF (kg/leto)	38,16	44,21	44,21	44,21	12,63	121,03	104,29	136,09	146,11	97,29	+154,9 %
PCDD/F (vsota TE) kg/leto	0,0	$4{,}941 \times 10^{-5}$	$4{,}941 \times 10^{-5}$	$4{,}941 \times 10^{-5}$	$5{,}6 \times 10^{-5}$	$7{,}5 \times 10^{-5}$	$7{,}5 \times 10^{-5}$	$1{,}7 \times 10^{-4}$	$1{,}8 \times 10^{-4}$	$1{,}4 \times 10^{-4}$	+194,0 %,
CH_4(kg/leto)				375.900	325.200	267.801	219.550	157.306	250.518	**275.826**	-26,6 %
Amonijak (NH_3) (kg/leto)									382,72	**574,08**	+50,0 %

Tabela 63: Letne količine emisij snovi v zrak za obdobje 2011–2020

Opomba: 1 - S krepko pisavo so označene vrednosti tistih parametrov, ki so v letu 2020 višje kot v preteklem letu 2019. 2: v koloni je navedeno povečanje/zmanjšanje parametra glede na izbrano leto, vrednosti so izračunane na leto 2011, če za leto 2011 ni podatkov, pa na prvo leto, za katerega so podatki na razpolago, 3 - količine le iz odlagališča Mala Mežakla.

Iz zgornje tabele je razvidno, da so bile na območju občine Jesenice v letu 2020 emitirane količine onesnaževal:

- nižje kot v letu 2019: dušikovi oksidi, CO, TOC, CO2, arzen, živo srebro, kobalt, nikelj, svinec, krom, baker, mangan, fluor in njegove spojine izražene kot HF, dioksini in furani,
- višje kot v letu 2019: skupni prah, SO2, spojine klora in njegovih spojin izražene kot HCl, metan in amonijak.

Iz zgornje tabele je razvidno tudi, da dolgoročno spremljanje emisij snovi v zrak kaže, da se večina emitiranih snovi v zrak glede na leto 2011 zmanjšuje. Izjema so naslednje snovi, katerih emisije v okolje so bile v letu 2020 višje kot v letu 2011:

- skupne organske snovi, ki se merijo kot TOC,
- arzen,
- mangan,
- spojine fluora, izražene kot HF,
- dioksini in furani.

Povečanje emisij snovi v zrak je predvsem posledica večjih emisij snovi v zrak iz podjetja SIJ ACRONI, razen pri parametru TOC, kjer doprinesejo k povečanju emisij snovi v zrak tudi druga podjetja.

V spodnji tabeli podajamo rezultate meritev emisij snovi v zrak za družbo SIJ ACRONI d.o.o. v letu 2020 ter primerjavo z leti od 2016 do 2020.

Parameter	2016	2017	2018	2019	2020	2020/2019	2020/2016
Skupni prah	13.132	11.902	11.289,55	10.631,24	**13.620,24**	+28,1 %	+3,7 %
TOC	31.890	30.549	37.031,00	54.715,38	38.267,04	-30,1 %	+20,0 %
As	0,195	0,18	0,49	0,42	0,31	-26,2 %	+59,0 %
Nikelj	284	418	100,36	89,21	74,73	-16,2 %	-73,7 %
Svinec	484	497	6,46	6,96	5,95	-14,5 %	-98,8 %
Krom	591	607	294,14	309,91	250,46	-19,2 %	-57,6 %
Baker	175	201	32,61	25,66	19,78	-22,9 %	-88,7 %
Mangan	1.660	1.733	190,77	211,58	163,54	-22,7 %	-90,1 %
Hg	3,15	3,17	10,57	11,32	9,05	-20,1 %	+187,3 %
Spojine F in njegovih spojin izražene kot HF	121	104	136,09	146,11	97,29	-33,4 %	-19,6 %
CO	4.211.000	3.213.079	1.488.452,03	1.619.710,3	1.130.306,1	-30,2 %	-73,2 %
NOx	46.600	47.717	70.520	66.785,2	66.193,87	-0,9 %	+42,0 %
PCDD/F (vsota TE)	0,000075	0,40	0,000168	0,00018	0,000144	-20,0 %	+92,0 %

Tabela 64: Emisije snovi v zrak iz podjetja SIJ ACRONI d.o.o. v kg v letih 2016–2020

S krepko pisavo so označene vrednosti tistih parametrov, ki so v letu 2020 višje kot v preteklem letu. Iz zgornje tabele je torej razvidno naslednje:

- Vse emisije snovi v zrak v letu 2020 so manjše kot v letu 2019 z izjemo skupnega prahu, kjer so večje za 28 %. Povečanje emisij prahu v zrak je delno posledica novega izpusta iz nove AOD naprave, delno pa razpršenih emisij snovi v zrak z območja bivšega podjetja Harsco Minerali d.o.o., ki je bil v letu 2020 pridružen družbi SIJ Acroni d.o.o. Iz tabele je razvidno, da so bile emisije prahu v letu 2019 precej pod povprečnimi vrednostmi za obdobje 2016–2018.
- Manjše emisije snovi v zrak v letu 2020 so lahko tudi posledica manjše proizvodnje zaradi ukrepov za zajezitev širjenja korona virusa v letu 2020 (skladno z Letnim poročilom skupine SIJ in družbe SIJ d.d. za leto 2020 je razvidno 9,3 % zmanjšanje proizvodnje v letu 2020 v primerjavi z letom 2019).
- Podjetje SIJ Acroni z leti postopoma zmanjšuje emisije snovi v zrak pri večini parametrov. Pri primerjavi leta 2020 z letom 2016 so bile v letu 2020 višje vrednosti skupnega prahu, TOC, arzena, živega srebra, dušikovih oksidov ter dioksinov in furanov.

iv. Podatki o emisiji snovi v vode

V spodnji tabeli so zbrani podatki o obremenjevanju površinskih vod z odpadnimi vodami za leto 2020, in sicer le za podjetja, ki imajo iztok odpadnih vod urejen neposredno v površinske vode.

	Baker	Kadmij	Krom 6+	Celotni krom	Nikelj	Svinec	Živo srebro	AOX	Celotni fosfor	Celotni dušik	Amonijev dušik	Nitratni dušik	Nitritni dušik
SIJ ACRONI d.o.o. – HP IN VV	6,03		1,2761	4,04	8,64			0,04	11,44				5,26
SIJ ACRONI d.o.o. – Jeklarna	4,03			21,37	12,71			2,86	13,10				1,37
SIJ ACRONI d.o.o. - PDP Sl. Javornik				0,88	1,54			0,02	0,98	11.069,18		8.642,69	25,98
ENOS ENERGETIKA - kotlovnica Bela													
ENOS ENERGETIKA – kotlovnica Jesenice	0,0024							0,0009			0,00248		
SIJ Elektrode Jesenice	0,0097		0,0086		0,0094							0,721	0,017
JEKO (KČN Jesenice)									1.460,0	15.624,0	6.049,0		
JEKO (ČN Prihodi)[1]													
SPG - SOL d.o.o. Kisikarna Jesenice								1,11	24,29				
VSOTA	**10,07**	**0,00**	**1,285**	**25,68**	**22,64**	**0,00**	**0,00**	**4,04**	**1.508,86**	**15.624,0**	**6.049,01**	**0,72**	**6,65**

Tabela 65: Emitirane letne količine snovi v površinske vode z odpadnimi vodami v kg v letu 2020

	Sulfat	Mineralna olja	Vsota tenzidov	Cink	Srebro	TOC	Sulfit	Sulfid	Celotni klor	Prosti klor	Železo	Aluminij	Cianid
SIJ ACRONI d.o.o. – HP IN VV		66,02		17,28							443,58		
SIJ ACRONI d.o.o. – Jeklarna		56,55	0,05	32,88		394,99			0,02		294,59	0,01	
SIJ ACRONI d.o.o. - PDP Sl. Javornik	3,03	6,41		1,47							7,64	0,17	
ENOS ENERGETIKA - kotlovnica Bela													
ENOS ENERGETIKA – kotl. Jesenice		0,00767	0,0081	0,00048							0,011		
SIJ Elektrode Jesenice	133,69	0,102									0,077		
JEKO (KČN Jesenice)													
JEKO (ČN Prihodi)[1]													
SPG SOL d.o.o. – kisikarna Jesenice				1,582									
VSOTA	**136,72**	**128,27**	**0,054**	**52,83**	**0,00**	**394,99**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**745,29**	**0,18**	**0,00**

Tabela 66: Emitirane letne količine snovi v površinske vode z odpadnimi vodami v kg v letu 2020 - nadaljevanje 1

	Kjehdalov dušik	Aceton	Fluorid	Anionski tenzidi	Neionski tenzidi	Arzen	Kositer	Kloridi	Mangan	PAH	Težkohlapne lipofilne snovi
SIJ ACRONI d.o.o. – HP IN VV			29,23								4,27
SIJ ACRONI d.o.o. – Jeklarna			432,68	0,0086	0,0463						
SIJ ACRONI d.o.o. - PDP Sl. Javornik			0,00								
ENOS ENERGETIKA - kotlovnica Bela											
ENOS ENERGETIKA – kotlovnica Jesenice					0,0081						
SIJ Elektrode Jesenice			0,198						0,016		
JEKO (KČN Jesenice)											
JEKO (ČN Prihodi)[1]											
SPG SOL d.o.o.											
SKUPAJ	**0,00**	**0,00**	**462,11**	**0,0086**	**0,054**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,016**	**0,00**	**4,27**

Tabela 67: Emitirane letne količine snovi v površinske vode z odpadnimi vodami v kg v letu 2020 - nadaljevanje 2

V spodnji tabeli so zbrane letne količine emitiranih snovi v površinske vode za leto 2020 primerjalno z obdobjem 2011–2020.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020/2011
Cu	67,39	30,00	35,752	36,05	26,97	29,31	13,24	6,31	6,63	**10,07**	-85,1 %
Cr^{6+}	2,98	1,87	1,661	1,13	1,153	1,43	1,99	0,52	0,73	**1,285**	-57,0 %
Celotni krom	84,33	45,02	58,372	39,59	41,27	78,06	57,02	27,07	19,66	**25,68**	-69,5 %
Ni	58,04	29,01	43,162	31,30	33,21	60,94	51,53	27,92	30,89	22,64	-61,0 %
AOX	17,88	11,96	32,382	5,82	19,54	8,18	8,69	9,00	6,56	4,04	-77,4 %
Celotni fosfor	6994,6	6.870,01	7.585,79	7.138,64	1.726,83	1.354,19	1.569,05	1.769,2	1.998,12	1.508,86	-78,4 %
Celotni dušik	66.159,2	76.568,0	80.163,09	109.482,6	22.600,57	35.543,6	25.351,88	13.173,00	13.516,7	**15.624,0**	-76,4 %
Amonijev dušik	30.489,7	29.910,60	46.498,88	59.058,39	13.983,59	9.718,00	10.229,01	5.917	6.953	6.049,01	-80,2 %
Nitratni dušik	23.290,6	48.661,22	22.813,03	12.656,93	4.848,87	0,026	8.860,93	0,12	67,05	0,72	-100,0 %
Nitritni dušik	4.623,5	2.699,27	2.525,536	2.063,50	526,49	35,19	18,06	7,39	2,79	**6,65**	-99,9 %
Sulfat	416,75	507,75	441,7	77,52	77,52	114,69	756	282,32	130,92	**136,72**	-67,2 %
Celotni ogljikovodiki (mineralna olja)	904,28	570,80	235,687	409,12	1188,7	554,25	654,42	244,69	239,46	128,27	-85,8 %
Zn	82,12	69,35	70,447	63,13	47,48	93,44	111,43	44,65	41,85	**52,83**	-35,7 %
Fe	1.589,44	872,79	886,81	1208,03	1.075,99	1.285,22	980,23	578,30	517,99	**745,29**	-53,1 %
Fluorid	2.489,64	2073,93	2.634,53	2.485,95	2.053,69	1.152,16	1.242,41	914,38	422,85	**462,11**	-81,4 %

Tabela 68: Letne količine emisij snovi v površinske vode za leto 2020 in primerjalno z obdobjem 2020/2011 (kg/leto)

S krepko pisavo so označene večje količine kot v letu 2019. Iz zgornje tabele je torej razvidno, da se emisije v površinske vode dolgoročno zmanjšujejo po vseh parametrih.

V spodnji tabeli so zbrane letne količine emitiranih snovi v površinske vode za SIJ ACRONI d.o.o. za leto 2020 in primerjalno z obdobjem 2020–2016.

Parameter	2016	2017	2018	2019	2020	2020/2019	2020/2016
Cu	29,31	13,23	6,30	6,40	**10,06**	+57,2 %	-65,7 %
Cr^{6+}	1,43	1,98	0,52	0,73	**1,28**	+75,3 %	-10,5 %
Celotni krom	78,06	57,02	27,81	19,40	**25,68**	+32,4 %	-67,1 %
Ni	60,94	78,53	27,92	30,64	22,63	-26,1 %	-62,9 %
AOX	8,18	8,39	8,60	5,13	2,93	-42,9 %	-64,2 %
Celotni fosfor	1.354,19	34,49	33,79	23,17	**24,58**	+6,1 %	-98,2 %
Nitritni dušik	35,19	18,00	7,37	2,78	**6,63**	+138,5 %	-81,2 %
Zn	93,44	111,00	43,93	40,33	**51,24**	+27,1 %	-45,2 %
Celotni ogljikovodiki	554,25	654,47	244,69	239,44	128,16	-46,5 %	-76,9 %
Fe	1.285,22	980,06	578,27	517,95	**745,20**	+43,9 %	-42,0 %
Fluorid	1.152,16	1.242,02	914,2	422,67	**461,92**	+9,3 %	-59,9 %

Tabela 69: Letne količine emitiranih snovi v površinske vode iz SIJ ACRONI d.o.o. za leto 2020 primerjalno z obdobjem 2020–2016

Poudarjeno napisane številke za leto 2020 pomenijo povečanje glede na leto 2019. Iz zgornje tabele je torej razvidno, da so se emisije v površinske vode v letu 2020 glede na leto 2019 iz SIJ ACRONI d.o.o. zmanjšale pri niklju, AOX in celotnih ogljikovodikih, emisije vseh ostalih parametrov pa so bile v letu 2020 višje kot v letu 2019. Iz zgornje tabele je tudi razvidno, da so se emisije v površinske vode iz podjetja SIJ ACRONI v letu 2020 napram letu 2016 zmanjšale pri vseh parametrih.

V spodnji tabeli so prikazani učinki čiščenja za KČN Jesenice za obdobje 2013–2020 po posameznih parametrih. Do leta 2015 ni podatka, saj je KČN Jesenice s svojim obratovanjem začela konec leta 2015.

Leto	Letna količinaprečiščene odpadne vode (v 1000m³/leto)	Učinek čiščenja po KPK (%)	Učinek čiščenja po BPK5 (%)	Učinek čiščenja po fosforju (%)	Učinek čiščenja po dušiku (%)
Zakonska zahteva učinka čiščenja		80	90	80	70
2013	-	-	-	-	-
2014	-	-	-	-	-
2015	-	-	-	-	-
2016	1.599.010	87,96	89,41	82,26	75,20
2017	1.366.250	82,55	83,50	79,10	72,90
2018	1.539.680	95,82	98,72	87,75	84,61
2019	1.625.800	96,19	99,09	89,37	89,64
2020	1.590.100	97,71	99,39	93,87	88,93

Tabela 70: Učinki čiščenja po posameznih parametrih v obdobju 2013–2020 za KČN Jesenice

Iz zgornje tabele je razvidno:

- KČN deluje skladno z zakonodajo in učinki čiščenja po parametru KPK in BPK5 so vsa leta delovanja višja od predpisanih, zadnja tri leta pa precej višja od predpisanih.
- Učinki čiščenja odpadnih vod na KČN Jesenice so bili v letu 2020 še nekoliko boljši kot v letu 2019, razen pri učinku čiščenja po dušiku, kjer je bil učinek malenkost nižji kot leta 2019, vendar še vedno precej večji od zakonsko predpisanega učinka čiščenja za dušik.
- Količine prečiščene od padne vode na KČN Jesenice so bile v letu 2020 manjše kot v letu 2019, kljub temu, da je količina odpadnih vod na dotoku na KČN Jesenice sicer v obdobju 2017–2019 naraščala. Zmanjšanje količine odpadnih vod v letu 2020 bi lahko bilo posledica zmanjšanega obsega delovanja podjetij ter gostinskih in turističnih obratov v obdobju epidemije.

v. Zaključek

V letu 2021 so bili podatki o obratovalnem monitoringu emisij snovi v okolje podjetij oziroma družb, ki so vir emisij snovi v okolje in zavezanci za izvajanje obratovalnih monitoringov emisij snovi v okolje na območju občine Jesenice pridobljeni sedemnajstič. V letu 2021 so pripravljavci prvič prejeli poročila za podjetje Betonarna Sava d.o.o. Za leto 2020 so dobili poročila o obratovalnem monitoringu od vseh podjetij, ki so zavezanci za izvajanje meritev emisij v okolje.

V letu 2020 nobeno podjetje na Jesenicah ni čezmerno obremenjevalo okolja z emisijami snovi ali energije v okolje.

Emisije snovi v zrak so bile v letu 2020 na območju občine Jesenice:

- nižje kot v letu 2019: dušikovi oksidi, CO, TOC, CO2, arzen, živo srebro, kobalt, nikelj, svinec, krom, baker, mangan, fluor in njegove spojine izražene kot HF, dioksini in furani,
- višje kot v letu 2019: skupni prah, SO2, spojine klora in njegovih spojin izražene kot HCl, metan in amoniak.

Izračuni masnega onesnaževanja z emisijami snovi v zrak za leto 2020 glede na pretekla leta kažejo, da se večina emisij snovi v zrak v primerjavi z letom 2011 zmanjšuje, razen za naslednje parametre, ki so se v primerjavi z letom 2011 povečali:

- skupne organske snovi, ki se merijo kot TOC,
- arzen,
- mangan,
- spojine fluora izražene kot HF,
- dioksini in furani.

Podjetje SIJ Acroni z leti postopoma zmanjšuje emisije snovi v zrak pri večini parametrov. Dolgoročno se povečujejo le emisije snovi v zrak pri naslednjih parametrih:

- Hg,
- As,
- spojine TOC,
- spojine NOx.

Emisije v površinske vode se v občini Jesenice dolgoročno zmanjšujejo.

Emisije v površinske vode v letu 2020 glede na leto 2019 iz SIJ Acroni d.o.o. zmanjšale pri niklju, AOX in celotnih ogljikovodikih, emisije vseh ostalih parametrov pa so bile v letu 2020 višje kot v letu 2019.

Primerjalno gledano so se emisije snovi v površinske vode iz podjetja SIJ Acroni v letu 2020 napram letu 2016 zmanjšale pri vseh parametrih.

Iz izračunov masnega onesnaževanja površinskih voda v letih od 2011 do 2020 je tudi razvidno, da je bila rekonstrukcija KČN Jesenice zelo uspešna, saj so se izpusti snovi v vode glede na leto 2014, ko so bili ti izpusti največji, bistveno zmanjšali. KČN deluje skladno z zakonodajo in učinki čiščenja so po vseh parametrih precej višji od zakonsko zahtevanih.

Učinki čiščenja odpadnih vod na KČN Jesenice so bili v letu 2020 še nekoliko višji kot v letu 2019, razen pri učinku čiščenja po dušiku, ki je bil malenkost nižji kot v letu 2019, vendar še vedno precej večji od zakonsko predpisanega učinka čiščenja za dušik.

Letne količine odpadne vode na dotoku na KČN Jesenice so bile v letu 2020 manjše kot v letu 2019, kljub temu, da je količina odpadnih vod na dotoku na KČN Jesenice sicer v obdobju 2017–2019 naraščala. Zmanjšanje količine odpadnih vod v letu 2020 bi lahko bilo posledica zmanjšanega obsega delovanja podjetij ter gostinskih in turističnih obratov v obdobju epidemije.

5 ŠIBKE TOČKE RABE ENERGIJE IN ANALIZA UKREPOV

Na osnovi ugotovitev iz podatkov o oskrbi in rabi energije so izpostavljene šibke točke v občini. Določene šibke točke so prikazane v obliki kazalnikov, ostale pa opisno.

5.1 Daljinska mreža

Šibka točka št. 1:

Gostota mreže je nizka glede na obračunsko moč na km, zato je mreža nerentabilna ter ekonomsko predraga.
»Glede na gostoto odjema - obračunsko gledano na dolžino trase sistema; to razmerje je trenutno na Jesenicah 0,92 kW/m, v Ljubljani 2,46 kW/m, v Velenju 1,91 kW/m in v Mariboru 1,6 kW/m.« (vir: Enos)

Okvirno ekonomsko rentabilna je gostota mreže okoli 1,3 kW/m2. Ciljna vrednost je 1,3 kW/m (lahko tudi več, če je tako smiselno), trenutna vrednost je 0,92 kW/m, odmik = -29% oz. -0,38 kW/m2 (glede na ciljno vrednost, ki je 100 %). Lahko se doda še opis, npr. povečanje linearne gostote moči odjema je nujno za povečanje ekonomičnosti in cenovne konkurenčnosti sistema.

Šibka točka št. 2:

Delež OVE v energetski bilanci je praktično nič, saj mreža deluje na zemeljski plin in kogeneracije.

Šibka točka št. 3:

Mreža nima praktično nobenega novega priklopa porabnikov ali sploh nihanja priključnih moči. To pomeni, da so aktivnosti na področju izboljšave ekonomike mreže zastale.

Šibka točka št. 4:

Mreža ima zastarelo infrastrukturo, v katero se premalo vlaga. Zelo veliko je povsem zastarelih toplotnih postaj iz obdobja 1977–1981. Regulacija teh postaj je vprašljiva (kV ventilov, črpalke, dimezioniranje, regulacija primar-sekundar, prav tako daljinski monitoring). Trenutni posegi so omejeni v glavnem na sanacijo defektov. Mreža bi morala biti letno posodobljena v bistveno večjem obsegu.

Šibka točka št. 5:

Mreža ima izkoristek, ki niha med 55 % izven kurilne sezone in do 82 % v kurilni sezoni. Povprečni izkoristek v času trajanja koncesijske pogodbe je 78 %[7].

[7] Podatki se razlikujejo od podatkov v letnem poročilu. ENOS je zaradi napake v letnih poročilih posredoval nove podatke.

LETO	IZKORISTEK
2021	81,90 %
2020	73,72 %
2019	78,25 %
2018	81,08 %
2017	74,87 %
2016	79,39 %
2015	76,39 %
2014	75,49 %
povp.	**77,94 %**

Tabela 71: Izkoristek mreže ENOS v letih 2014–2021

Šibka točka št. 6:

Povezava daljinske mreže med podjetjem Acroni ter ostalo mrežo na Koroški Beli ter glavno mrežo ni vzpostavljena, zato ni možno izkoriščati odvečne toplote iz podjetja Acroni. To je tehnično povsem mogoče.

Ukrep št. 1:

Distributer toplote do leta 2030 najmanj 50 % toplote zagotovi iz OVE in odvečne toplote. Toplota iz OVE bo zagotovljena z vročevodnim biomasnim kotlom ali parnim biomasnim kotlom s prigrajeno parno turbino ali toplotno črpalko, in sicer v odvisnosti rezultatov študije, ki je v izdelavi.

Ukrep št. 2:

Izvede se nov izračun korekcijskih faktorjev pri delitvi stroškov v večstanovanjskih objektih, saj prepogosto prihaja do primerov nenormalne razlike med specifičnimi porabami znotraj enega objekta.

Ukrep št. 3:

Koncesionar izdela predloga za zvišanje izkoristka mreže. To je lahko npr. termografski pregled odsekov mreže z dronom, ročna termografija ali ULN (termografski raster), identifikacija slabih jaškov, kinet, puščanj.

Ukrep št. 4:

Vzpostavitev povezave je tehnično izvedljiva, za kar bi bilo potrebno pristopiti k izdelavi projektne dokumentacije za povezovalni vod. Občina podpira izvajanje aktivnosti v okviru projekta CREATORS, v katerega sta med drugim vključena tudi podjetje Acroni in Inštitut Jožef Stefan. V okviru projekta se proučuje možnost in način izrabe odvečne toplote iz podjetja Acroni v okviru daljinske mreže. Namen projekta je definirati količino in ceno odvečne toplote, ki bi morala biti transparentna, saj tudi ta ni zastonj. Opredeliti je potrebno obseg investicij ter vire financiranja v potrebno infrastrukturo. V primeru, da bo projekt izkazal smiselnost izrabe odvečne toplote v okviru daljinske mreže, bo za izvajanje nadaljnjih aktivnosti potrebno določiti delovno skupino več strokovnjakov, ki bi to tematiko v nadaljevanju vodili (npr. IJS, Acroni, koncesionar, energetski menedžer in podobno).

5.2 Stanovanja

- 71,9 % ogrevanih stavb je bilo zgrajenih pred letom 1980. Te stavbe so slabo izolirane, saj so bile le posamezne prenovljene. Energijsko število za ogrevanje stanovanj v občini Jesenice v povprečju znaša 84,55 kWh/m^2. Ocenjena raba energije za ogrevanje na prebivalca znaša 3.399,12 kWh.
- S kurilnim oljem se ogreva po izračunih iz ankete 13 % stanovanj (slovensko povprečje je 14,28 %.
- Večina stavb v lasti občine Jesenice se ogreva preko daljinske mreže. Ena javna stavba se ogreva z ELKO, ena pa z ZP. Z ELKO in ZP se ogreva 23 % vseh gospodinjstev.
- Letna poraba ELKO je v letu 2021 znašala 14.970,84 MWh, strošek ogrevanja pa 1.911.775,80 € z DDV.
- 22 % stanovanj se ogreva iz OVE.
- Z električno energijo se po izračunih iz anket ogrevata 21 % stanovanj. Podatek se nanaša na stanovanja, ki jim predstavlja uporaba električne energije primarni vir ogrevanja (toplotna črpalka, IR sevala ali direktni električni grelci ipd.).
- Večina gospodinjstev ne pozna pisarn ENSVET.

Šibka točka št. 7:

Velik delež občanov se glede na rezultate izvedene ankete ogreva z električno energijo.

Šibka točka št. 8:

Daljinsko ogrevanje je izvedeno s SPTE, ki ima energent fosilna goriva – plin.

Ukrep št. 5:

Spodbujanje občanov k zmanjševanju uporabe električnih ogreval.

Odmik: Odmik od želenega stanja v občini Jesenice je 10 %. Zmanjšanje energetskega števila za stanovanja za 15 %.
Zmanjšanje uporabe kurilnega olja za 10 %.
Zmanjšanje uporabe kurilnega olja za 100 % v javnih stavbah. ELKO se povsem ukine.
Zmanjšanje uporabe električne energije za ogrevanje stanovanj za 30 %.

5.3 Raba električne energije - gospodinjstva

- Raba električne energije na prebivalca je v občini Jesenice leta 2021 znašala 1.627,66 kWh na leto (135,64 kWh na mesec). Raba električne energije na stanovanje v občini Jesenice je bila v letu 2021 4.702,30 kWh.
- Na podlagi anket Energomen je ugotovljeno, da v gospodinjstvih obstaja velik delež električnega gretja.

Odmik: Odmik od želenega stanja v občini Jesenice je 10 %. S spodbujanjem občanov k uporabi LED tehnologije ter uporabi energetsko varčnih aparatov bi bilo možno znižati porabo za 10 %.

5.4 Večstanovanjske stavbe

Šibka točka št. 9:

Iz rezultatov ankete smo ugotovili, da približno 69 % ljudi v občini ne pozna možnosti brezplačnega svetovanja pisarn ENSVET.

Ukrep št. 6:

Občina letno objavi članke o ENSVET ter o učinkoviti rabe energije.

5.5 Energetsko svetovanje

- V občini Jesenice deluje energetska svetovalna pisarna ENSVET. **Analize iz ankete v občini kažejo, da 69,2 % občanov ne ve, da tovrstne svetovalne pisarne sploh obstajajo in kakšne nasvete nudijo.**

Odmik: Odmik od želenega stanja v občini Jesenice je 30 %. Občani morajo biti seznanjeni, da imajo možnost brezplačnega svetovanja v energetski svetovalni pisarni.

5.6 Javna razsvetljava

- V letu 2021 je raba električne energije na prebivalca za obravnavno razsvetljavo dosegla 24,39 kWh in tako ni presegla ciljne vrednosti po 5. členu Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07 s spremembami)
- Skupno število svetilk znaša 2.060.
- Skupna nameščena moč (kW): 144.678 kWh.

Odmik: Odmik od želenega stanja v občini Jesenice je 5 %. Z nadaljno prenovo razsvetljave je možno moč dodatno znižati.

Ukrep št. 7:

Predvidi se redna menjava svetil javne razsvetljave v skladu s finančnimi plani. Stremeti je treba k solarni LED razsvetljavi (z možnostjo zatemnitvije v nočnem času).

5.7 Javne stavbe

(Opomba: Šibke točke oskrbe in rabe energije smo podali za javne stavbe, za katere smo dobili podatke z vodenjem energetskega knjigovodstva, ogledi objektov in nekaterimi ocenami porab).

Pregled stanja v sektorju:

- Povprečna vrednost celotnega energijskega števila v javnih objektih občine Jesenice znaša 220,18 kWh/m^{2}a, povprečno energijsko število za toploto pa 179,58 kWh/m^{2}a.

- Neizkoriščena raba OVE glede na potencial.
- Sistem elektronskega upravljanja z energijo za javne objekte še ni vpeljan v vseh občinskih javnih objektih. V uporabi je energetsko knjigovodstvo za mesečno beleženje porab.
- V analiziranih javnih stavbah se kažejo možnosti za izvedbo ukrepov tako na področju URE, kot tudi OVE: zamenjava stavbnega pohištva, celovita oziroma delna toplotna izolacija ovoja, vgradnja termostatskih ventilov, vgradnja sodobnih kotlov in TČ, zamenjava starejših svetil, razen za stavbe, ki so priključene na distribucijski sistem DO.
- Nekaj stavb je vpisanih v Register kulturne dediščine ali razglašenih za kulturne spomenike lokalnega ali državnega pomena, zato ne morejo bistveno znižati porabo energije. To so npr. Ruardova graščina, gledališče Toneta Čufarja.
- Eden od kritičnih porabnikov je bazen Ukova, ki je energetsko izredno potraten in zastarel. Velike so bile izgube tudi na sami bazenski vodi, ki nima urejene filtracije in vračanja vode v sistem.

Odmik: Odmik od želenega stanja v občini Jesenice je 20 %. Z energetskimi sanacijami se povprečno energetsko število zniža za 20 kWh/m^{2}a.

5.7.1 OŠ Koroška Bela

Ukrep št. 8:

Naroči naj se temeljitejša termografija ter razišče, zakaj pride do tako velikih prevodov na ovoju.

5.7.2 OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice

Ukrep št. 9:

Vodstvo zavoda naj zagotovi varčno ravnanje z energijo.

Ukrep št. 10:

Uvedba kontrole varčevanja z energijo dvakrat letno s strani Občine Jesenice.

5.7.3 Gledališče Toneta Čufarja Jesenice

Ukrep št. 11:

Pretok na klimatu ob polnoči je relativno velik in morda je smiselno izvesti redukcijo. To naj zavod uredi.

5.7.4 Občina Jesenice (objekt)

Ukrep št. 12:

Regulacijo grelcev žlebov je potrebno zamenjati. Lahko se jo uredi preko časovnega releja ali pa preko avtomatike, ki bi jo krmilila na zunanjo temperaturo in vlago.

5.7.5 Glasbena šola Jesenice

Ukrep št. 13:

Vodstvo zavoda naj zagotovi varčno ravnanje z energijo.

Ukrep št. 14:

Uvedba kontrole varčevanja z energijo dvakrat letno s strani Občine Jesenice.

5.7.6 Športna dvorana Podmežakla

Šibka točka št. 10:

Glavna elektro omara nima nobenega spremljanja rabe energije. Prav tako ni spremljanja rabe energije kompresorjev.

Ukrep št. 15:

Pridobi se predračun za nove vijačne kompresorje in izračuna vračilne dobe.

Ukrep št. 16:

V športni dvorani se uvede sistem za monitoring porabe električne energije.

Ukrep št. 17:

Uvedba kontrole varčevanja z energijo štirikrat letno s strani Občine Jesenice, pregled regulacije ter optimiziranje nastavitev glede na urnike treningov.

5.7.7 OŠ Prežihovega Voranca Jesenice

Ukrep št. 18:

Vodstvo zavoda naj zagotovi varčno ravnanje z energijo.

Ukrep št. 19:

Uvedba kontrole varčevanja z energijo enkrat letno s strani Občine Jesenice.

5.7.8 ZD Jesenice

Ukrep št. 20:

Vodstvo zavoda naj zagotovi varčno ravnanje z energijo.

Ukrep št. 21:

Uvedba kontrole varčevanja z energijo štirikrat letno s strani Občine Jesenice.

Ukrep št. 22:

Občina naj naroči temeljito termografijo toplotnega ovoja, saj le-ta ni najboljši. Kritične točke naj se nato rešuje parcialno ali pa celovito.

Ukrep št. 23:

Letne načrte operativnih dejavnosti na področju URE v javnih stavbah vsako leto določi energetski menedžer v sodelovanju z občino in glede na razpoložljiva sredstva.

Nadaljnje potrebne (in nenazadnje tudi v NRP že vključene) energetske sanacije oz. rekonstrukcije objektov:

- T.I. stari objekt Vrtca Jesenice, enote Julke Pibernik (gradbeno dovoljenje je že pridobljeno), v 2022 je bila izvedena ES t.i. novega dela
- Vrtec Jesenice, Enota Cilke Zupančič (objekt je nujno potreben obnove oz. novogradnje)
- ES telovadnice OŠ Koroška Bela
- nadaljevanje zamenjave svetil v javnih objektih z LED svetili
- in zaključek obnove Ruardove graščine, ki se je začela kot energetska sanacija in so pridobljena kohezijska sredstva

Svetila so že zamenjana v naslednjih objektih: OŠ Toneta Čufarja (večnamenska dvorana, obe športni dvorani, hodniki), OŠ Prežihovega Voranca (mala in velika športna dvorana) in OŠ Koroška Bela (garderobe in telovadnica).

5.8 Podjetja

Glavni porabnik energije v občini je SIJ Acroni, ki letno porabi 800.000 MWh energije, od tega 450.000 MWh zemeljskega plina in 350.000 MWh električne energije.

Pregled stanja v sektorju:

- Veliko večino energije v občini porabi železarna. Kot energetsko intenzivna panoga bodo samostojno izvajali optimizacije energetskih procesov.

5.9 Promet

Pregled stanja v sektorju:

- Skozi Občino Jesenice poteka avtocesta A2 ter državna cesta R2 in R3.
- V občini poteka javni potniški prevoz (Arriva).
- Skozi občino poteka železniška proga Jesenice – Ljubljana in Jesenice – Nova Gorica.
- Občina nima urejenega kolesarskega omrežja.
- Mogoče je povečanje deleža OVE v sektorju, prav tako je mogoče povečanje energetske učinkovitosti.

Šibka točka št. 11:

Trenutno stanje kolesarske infrastrukture, saj ta ni na voljo po celotni dolžini glavne ceste.

Odmik:
V občini se bo povečevalo število novih kolesarskih poti oziroma nadgrajevalo kolesarsko omrežje in sicer 31,8 km omrežja s kratkoročnimi ukrepi in 49,5 km s srednjeročnimi ukrepi. (priloga 36, koncept kolesarskega in peš omrežja v občini Jesenice).
V občini se bo predvidoma povečalo število električnih polnilnic glede na potrebe na vsaj 10.
Povečalo se bo število električnih vozil v občinski lasti in v lasti javnih zavodov v prihodnjih 10 letih za 14 (vsak javni zavod po enega).

Ukrep št. 24:

- olajšanje dnevnih migracij z izboljšano železniško in infrastrukturo,
- izboljšanje znotraj- in zunajregijske povezljivosti s trajnostnimi prometnimi rešitvami (npr. povečana uporaba železnice, P+R, avtobusi za dnevne migracije, e-mobilnost, izmenjava koles itd.),
- uporaba sodobnih tehnologij za upravljanje mobilnosti,
- sistematično umeščanje e-polnilnic v strnjene stanovanjske soseske ter večje stanovanjske bloke in stolpnice,
- usmerjanje investitorjev v hitro polnilno infrastrukturo na lokacije, kjer večja vlaganja v omrežja niso potrebna (mapiranje možnih lokacij za hitre polnilnice),
- povečanje obsega nemotoriziranih oblik prometa z izgradnjo kolesarske infrastrukture in infrastrukture za pešce.

Ukrep št. 25:

Izgradnja nove kolesarske infrastrukture.
Izgradnja sistema izposoje e-koles.

Odmik:
Elektro Gorenjska d.d. bo izboljšalo trenutno stanje oskrbe.

5.10 Oskrba z električno energijo

Šibka točka št. 12:

Prostorski načrti omejujejo moči vetrnih elektrarn.

Ukrep št. 26:

Sprostitev moči vetrnih elektrarn v prostorskem načrtu.

Ukrep št. 27:

Občina na stavbah v svoji lasti pristopi k izgradnji sončnih elektrarn za najmanj 500 kWp v 5 letih in 1000 kWp v 10 letih.

Ukrep št. 28:

Podpora Občine ustanavljanju energetskih skupnosti za proizvodnjo energije iz OVE. Specifika na Jesenicah je ozka dolina, ki zmanjšuje dejanski potencial za izrabo energije sonca v centru Jesenic. Zagotovo pa je prostor za postavitev skupnostnih SE v sodelovanju z industrijo (velike strešne površine) ali na degradiranih območjih pod pogojem, da je v neposredni bližini primeren odjem oziroma EE infrastruktura (možen priklop večjega vira).

5.11 Geotermalna energija

Ukrep št. 29:

Področje geotermalne energije bi Občina v celoti prepustila zasebnim investitorjem in ga po potrebi spodbujala.

5.12 Lesna biomasa

Ukrep št. 30:

Za dobavo biomase se spodbuja lokalne dobavitelje.

6 OCENA PREDVIDENE PRIHODNJE RABE ENERGIJE IN NAPOTKI ZA PRIHODNJO OSKRBO Z ENERGIJO

6.1 Analiza predvidene prihodnje rabe energije

Raba toplotne energije se bo po eni strani povečevala zaradi rabe novogradenj, na drugi strani pa zmanjševala ob energetski sanaciji starih in toplotno slabo izoliranih ter energetsko neučinkovitih objektov, kjer je velik potencial za varčevanje. Trend gibanja rabe toplote je odvisen predvsem od izvajanja ukrepov na omenjenih energijsko potratnih objektih.

Skladno z nacionalno energetsko politiko so obnovljivi viri prednostni viri energije, razen kadar veljavna zakonodaja določa drugače. Veljavna zakonodaja, in sicer ZROVE, v 46. členu določa:

> *(4) Pri načrtovanju, projektiranju in omejevanju rabe energentov v prostoru je treba dati prednost obnovljivim virom energije pred fosilnimi viri energije,* ***razen pri daljinskih sistemih, ki so energetsko učinkoviti, in plinovodnih sistemih z večjim deležem obnovljivega plina v sistemu****. Pri omejevanju energentov je treba upoštevati tudi druge okoljske politike in njihove zahteve.*
>
> *Občina mora po zakonodaji uskladiti prostorske akte s četrtim odstavkom 46. člena tega zakona najpozneje v treh letih od uveljavitve ZSROVE.*

Oskrba s tekočimi gorivi je predvidena iz obstoječih bencinskih servisov.

Oskrba z električno energijo mora zagotavljati zadostne kapacitete tako za stanovanja, kot tudi za večji odjem v kmetijstvu, proizvodnji, turizmu in v drugih dejavnostih.

Na dolgi rok je predvideno zmanjšanje deleža tekočih in plinastih goriv ter trajnostna raba OVE. Dodatno velja pričakovati tudi dodatno povečanje uporabe TČ.

6.2 Napotki glede prihodnje oskrbe z energijo

Na podlagi 2. odstavka in 10. odstavka 29. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 s spremembami), lokalne skupnosti načrtujejo prostorske in gospodarske ureditve, katerim temelj načrtovanja predstavlja LEK kot strokovna podlaga za prostorske načrte.
Organi lokalne skupnosti in izvajalci energetskih dejavnosti na območju, ki ga pokriva LEK, so po 9. odstavku 29. člena EZ-1, dolžni svoje razvojne dokumente in delovanje uskladiti s cilji in ukrepi, predvidenimi v LEK. Ob pripravi novih prostorskih aktov se upoštevajo določila iz LEK.

Samoupravna lokalna skupnost mora poskrbeti za celostno oskrbo z energijo za vse porabnike.
Opredeljene mora imeti usmeritve, koncepte in se jih pri urejanju tega področja tudi držati. S tem zagotovi, da je oskrba načrtovana, nadzorovana in okoljsko čim bolj sprejemljiva. Lokalna skupnost mora pri načrtovanju bodoče energetske oskrbe upoštevati:

- trenutne načine oskrbe, ki temeljijo pretežno na individualnih konceptih,
- načine energijske samooskrbe gospodinjstev, predvsem individualnih ali več stanovanjskih hiš,

- potencial lokalnih obnovljivih virov energije,
- možnosti uporabe novih tehnologij na področju URE in OVE,
- razvoj sistemov daljinskega ogrevanja, predvsem na OVE in odvečno toploto,
- vrste obstoječih porabnikov na posameznih območjih.

6.2.1 Napotki za pridobivanje finančnih virov za izvajanje ukrepov

Državne institucije podpirajo sofinanciranje na področju ukrepov učinkovite rabe energije in na področju obnovljivih virov energije. Možnosti pridobivanja sredstev so podrobneje opisane v nadaljevanju.

6.2.2 Pogodbeno financiranje

Pogodbeno financiranje je finančni model, pri katerem so ukrepi za učinkovito rabo energije financirani s strani tretjega partnerja, poplačani pa iz doseženih ciljnih prihrankov pri stroških za porabljeno energijo. Koncept pogodbenega financiranja ima to prednost, da proračun lokalne kupnosti ni obremenjen z visokim stroški naložbe, ampak lokalna skupnost investirana sredstva povrne izvajalcu s periodičnim plačilom pogodbene cene. Razlikujemo dve obliki pogodbenega financiranja: pogodbeno financiranje na področju dobave energije oziroma energetskih naprav in pogodbeno financiranje na področju učinkovite rabe energije (URE). V praksi prihaja tudi do kombinacije obeh oblik.

Pogodbeno financiranje na področju dobave energije
Pogodbenik - izvajalec sklene z naročnikom pogodbo o dobavi energije. Načrtuje, postavi, financira in vzdržuje naprave ter naročniku dobavlja končno energijo (elektriko, energijo za ogrevanje ali hlajenje) po pogodbeno dogovorjeni stalni ceni, ki vključuje oziroma upošteva ceno energije, investicijske stroške in stroške rednega vzdrževanja, servisiranja in podobno.

Pogodbeno financiranje na področju URE
Pogodbenik - izvajalec oziroma investitor opravi investicijska vlaganja in izvede ukrepe za znižanje stroškov za rabo energije. Svoje izdatke dobi poplačane v obliki deležev pri letnih prihrankih pri stroških za energijo. Pogodba vsebuje garancijo naročniku glede ciljnih prihrankov pri stroških za porabljeno energijo.

Po navodilih Ministrstva za finance so dovoljene le tiste oblike pogodbeništva, pri katerem odhodki javnega k zasebnemu partnerju v okviru pogodbenega zagotavljanja energetskih prihrankov niso višji od aktualnih. To pomeni, da zasebni partner na račun daljše pogodbene dobe omogoča zasebnemu partnerju takojšnje prihranke denarnih sredstev.

Samoupravna lokalna skupnost lahko v skladu z 8. odstavkom iz 29. EZ-1, na podlagi usmeritev iz LEK in z upoštevanjem okoljskih kriterijev ter tehničnih karakteristik stavb z odlokom predpiše prioritetno uporabo energentov za ogrevanje. Pri tem se upošteva tip oskrbe, ki je že prisotna na tem območju, kakšni tipi porabnikov energije so na obravnavanem območju, kakšne tipe porabnikov načrtujejo v prihodnosti na tem območju itd. Za celotno območje lokalne skupnosti se lahko predvidijo načini oskrbe z energijo.

Predpiše se skupno in usklajeno gradnjo za javno infrastrukturo, vključno z izgradnjo in večjimi prenovami EE infrastrukture, ki je hrbtenica prehoda v podnebno nevtralno družbo.
Za optimizacijo oziroma racionalizacijo stroškov je smiselno investicije izvajati s skupnim načrtovanjem, projektiranjem in gradnjo vse javne infrastrukture (cestne, vodovodne, kanalizacijske, elektrodistribucijske, javne razsvetljave, telekomunikacijske, infrastrukture za daljinsko ogrevanje in hlajenje ter plinske infrastrukture) povsod, še posebej pa na ruralnih območjih, kar izboljša ekonomsko upravičenost in zniža skupne stroške investicij.

Za gradnjo objektov zunaj poselitvenih območij in območja z razpršeno poselitvijo izven urbanih območij ter nič energijske stavbe je mogoča alternativna možnost komunalnega opremljanja (sončna energija za individualno oskrbo z električno energijo, male čistilne naprave in podobne nove tehnologije), kar omogoča manjše posege v krajino in ekonomičnost investicij. Prednost imajo samooskrbne stavbe. Npr. pri priklopu kanalizacije ima prednost vgrajena čistilna naprava, če le-ta obstaja.

Obnovljive vire energije za oskrbo z energijo se uvaja na območjih in pod pogoji, ki omogočajo njihovo učinkovito izkoriščanje. Na območju distribucijskega sistema DO je za uvajanje OVE in odvečne toplote zavezan distributer. Ogrevanje na lesno biomaso je želeno, potrebno pa je poskrbeti, da se les uporablja čim bolj učinkovito s tehnološko učinkovitimi napravami. Poleg tega je potrebno razmisliti o možnostih skupinskega ogrevanja, to je o postavitvi tudi mikro ter malih sistemov ogrevanja na lesno biomaso, in sicer le izven območja distribucijskega sistema DO. Lokalna skupnost lahko pri takem projektu sodeluje kot sofinancer in s tem spodbudi občane k moderni, predvsem pa učinkoviti izrabi lesne biomase.

Individualno ogrevanje se zelo dobro dopolnjuje tudi z individualno izrabo sončne energije, proizvedene v sprejemnikih sončne energije. Pri novogradnjah je, izven območja distribucijskega sistema DO, smiselno upoštevati možnost ogrevanja na sončno energijo, še večkrat pa pride v poštev priprava tople sanitarne vode. Prav tako je smiselno razmišljati o gradnji sončnih elektrarn na strehah hiš ali drugih objektov, kjer obstaja tak potencial, da se lahko izkorišča sončna energija v ta namen in se zagotavlja samozadostnost stavbe. Potrebno je predvideti aktivnosti, ki bodo omogočale popolno samozadostnost, ničelno porabo ali dodatno proizvodnjo električne energije, viški pa bodo usmerjeni v obstoječo elektroenergetsko omrežje (npr. net metering, pametna omrežja, pametne regije). Pri usmeritvah za načrtovanje prostorskih načrtov je potrebno upoštevati zagotavljanje učinkovitega prepletanja dejavnosti in rabe znotraj poselitvenih območij ob upoštevanju funkcionalne povezanosti, privlačnosti in izključevanja med posameznimi rabami.
Pri načrtovanju energetskih sistemov se daje prednost obnovljivim virom energije pred fosilnimi viri energije, razen pri daljinskih sistemih DO, ki so energetsko učinkoviti, in plinovodnih sistemih z večjim deležem obnovljivega plina v sistemu.

Za gradnjo objektov zunaj poselitvenih območij je mogoča alternativna možnost komunalnega opremljanja (s sončno energijo za individualno oskrbo z električno energijo, z malimi čistilnimi napravami in podobnimi novimi tehnologijami), kar omogoča manjše posege v krajino in ekonomsko vzdržnost investicij.

Vse novogradnje v občini je potrebno graditi v skladu z veljavno zakonodajo glede energetske učinkovitosti.

Iz energetskega stališča so pomembne površine, kjer porabljamo energijo v različne namene (za ogrevanje, industrijsko rabo itd.), torej stanovanjske površine, površine za centralne in družbene dejavnosti, površine za proizvodnjo itd. Ta področja imajo svoje značilnosti pri rabi energije, kar je potrebno upoštevati tudi v fazi načrtovanja novogradenj.
Že v fazi sprejemanja načrtov za večje sklope novogradenj je potrebno predvideti celostno oskrbo z energijo na posameznih območjih, ki so izven območja distribucijskega sistema DO. To pomeni, da je potrebno načrtovati skupne sisteme ogrevanja z eno kurilno napravo, ki bodo nadomestile sicer morebitne številne posamezne kurilne naprave, ki so tako okoljsko kot tudi ekonomsko manj sprejemljiva rešitev.

Pri načrtovanju energetske infrastrukture za proizvodnjo električne energije v občini je potrebno upoštevati 51. člen Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Ur. l. RS, št. 122/04), ki se glasi:

»51. člen

(1) Z namenom smotrne rabe prostora je treba nove energetske sisteme za proizvodnjo električne energije v čim večji meri načrtovati na lokacijah obstoječih sistemov in na degradiranih območjih proizvodnih dejavnosti, zlasti kot:

- *naprave, ki povečujejo izkoristek obstoječih naprav;*
- *nove sisteme za proizvodnjo električne energije, ki nadomestijo obstoječe sisteme;*
- *nove sisteme za proizvodnjo električne energije, ki se umeščajo ob obstoječih in v čim večji meri izkoriščajo objekte in naprave obstoječih sistemov.*

(2) Objekte in naprave za proizvodnjo električne energije je dopustno načrtovati tudi v primerih, ko izkoriščajo obstoječe vodne pregrade za druge namene (mlini, žage) in so skladni z zahtevami glede ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine.

(3) Vodne akumulacije, namenjene proizvodnji električne energije, je treba načrtovati tako, da v čim večji meri služijo tudi drugim namenom, zlasti varstvu pred poplavami, namakanju kmetijskih zemljišč, turizmu in ribolovu.

(4) Nove energetske sisteme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije za lastno uporabo ali kot dopolnilno dejavnost na kmetiji je dovoljeno načrtovati tako, da:
- tvorijo usklajeno arhitekturno celoto z objektom ali skupino objektov, ob katere se umeščajo;
-objekti in naprave energetskega sistema ne zasedajo površine, ki presega površino, zasedeno z objektom ali skupino objektov, ob katere se umeščajo.

(5) Poteki načrtovanih elektroenergetskih vodov za prenos in distribucijo se morajo poleg prilagajanja obstoječi naravni in ustvarjeni strukturi urejenosti prostora praviloma izogibati vidno izpostavljenim reliefnim oblikam, zlasti grebenom in vrhovom. Poseke skozi gozd je treba omejiti na čim manjšo možno mero.

(6) V poselitvenih območjih ter v območjih varstva kulturne dediščine se energetske sisteme za distribucijo praviloma načrtuje v podzemnih vodah.

(7) Pri načrtovanju energetskih sistemov se daje prednost obnovljivim virom energije pred fosilnimi viri energije, razen pri daljinskih sistemih DO, ki so energetsko učinkoviti, in plinovodnih sistemih z večjim deležem obnovljivega plina v sistemu.

(8) Nove objekte za skladiščenje obveznih rezerv naftnih derivatov, ki niso povezani s produktovodom, se zaradi zagotavljanja ustrezne dostopnosti načrtuje v navezavi na železniško infrastrukturo.«

V prihodnosti se bodo postopoma razvile t. i. pametne skupnosti. Pametne skupnosti omogočajo povezave projektov na horizontalni ravni (lokalne skupnosti, inštituti, univerze, podjetja). Z večjo vključenostjo prebivalcev posameznih skupnosti in ostalih subjektov, ki se preko projektov v okviru »pametnih skupnosti« vključujejo v posamezne projekte, je potrebno spodbujati trajnostni razvoj predvsem na področjih kot so varčevanje z energijo, kakovost zraka, zmanjševanje izpustov CO_2, vpliv na podnebne spremembe, upravljanje z vodami, ravnanje z odpadki in proizvodnja lokalnih produktov. S pravilno zastavljenimi smernicami, pravimi informacijami, strateškim javno-zasebnim povezovanjem in vključenostjo vseh prebivalcev v razvoj pametne skupnosti bodo lokalne skupnosti začrtale poti za uresničevanje strategije, ki bo vodila k boljši kvaliteti bivanja za njene prebivalce in privlačnosti okolja za pritok novih znanj in uspešen gospodarski razvoj.

6.3 Napotki in ocene za izboljšanje kakovosti zraka na območju občine

Napotki se osredotočajo na na ukrepe na področjih oziroma sektorjih, ki pomenijo največje deleže v emisijah toplogrednih plinov, to so energetska obnova stavb in emisije iz prometa. Omenjene vsebine je potrebno opredeliti v strateškem delu OPN.

Energetska obnova stavb je priložnost za znatno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Da bi izboljšali

učinkovitost obstoječih ukrepov in povečali obseg investicij na tem področju, je pri spodbujanju energetske obnove stavb v javnem sektorju predvidena okrepitev izvajanja energetskega pogodbeništva. S tem bo omogočen večji obseg energetske obnove stavb v vseh sektorjih in posledično znižanje porabe energije in znižanje emisij toplogrednih plinov. Ključni sektor pri doseganju ciljev je promet. Ukrepi na tem področju bodo usmerjeni v obvladovanje emisij toplogrednih plinov, zato sta ključna krepitev aktivnosti in dosledno izvajanje ukrepov, zlasti pa:

- spodbujanje trajnostne mobilnosti,
- promocije in konkurenčnost javnega potniškega prometa,
- spodbujanje trajnostnega tovornega prometa,
- povečanje energetske učinkovitosti cestnih motornih vozil,
- uvajanje elektrifikacije prometa,
- spodbujanje peš migracij in kolesarskega prometa in
- spodbujanje centralizirane proizvodnje toplote.

Predvsem je potrebno spodbujati elektrifikacijo prometa, zlasti v mestnih jedrih, nato pa v primestnem območju ter na koncu tudi na podeželju. Razvoj novih tehnologij, hitrega polnjenja baterij, pametnih omrežij in net meteringa bo omogočil, da se bo elektrifikacija prometa še pospešila. Onesnaževanje z delci je lokalni problem z vidika primarnih delcev (neposredni izpusti delcev iz virov onesnaževanja) in predvsem regionalni oziroma nacionalni problem z vidika sekundarnih delcev, ki nastanejo iz predhodnikov (iz žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, amonijaka in hlapnih organskih snovi).

V okviru operativnega programa Celostne prometne strategije je podan seznam ukrepov zmanjševanja onesnaženosti zunanjega zraka s PM10, za katere se predvideva, da imajo, glede na vložena sredstva za njihovo izvedbo, največji učinek pri zmanjševanju emisij PM10. Ti ekonomsko najbolj učinkoviti ukrepi zmanjševanja onesnaženosti zunanjega zraka s PM10 se nanašajo na vse vrste virov onesnaževanja, in sicer:

- zamenjavo obstoječih malih kurilnih naprav na trdna goriva s kurilnimi napravami na trdna goriva, katerih emisije PM10 ne presegajo 100 g/GJ;
- nacionalne javne razpise za spodbujanje rabe:
    - novih vozil z nizko emisijo delcev,
    - okolju prijaznih vozil za opravljanje transportnih storitev,
    - kurilnih naprav z nizko emisijo delcev,
    - goriv z nizko emisijo delcev za stacionarne in mobilne vire onesnaževanja;
- načrtovanje in upravljanje prometa:
    - vzpostavljanje okoljskih con,
    - učinkovito omejevanje hitrosti vozil,
    - pospeševanje nemotoriziranega prometa,
    - izboljšanje učinkovitosti javnega transporta,
    - prostorsko načrtovanje, ki zagotavlja trajnostni transport,
    - drugo, kot na primer uvajanja sistemov za spodbujanje povečanja zasedenosti osebnih vozil;
- spodbujanje prehoda na uporabo drugih, bolj sonaravnih transportnih sredstev;
- rabo goriv z nizkimi emisijami delcev v stacionarnih in mobilnih virih onesnaževanja;
- uvajanje zelenega prometa z uporabo pogonskih goriv na CNG, LPG in H.

Občina izvaja ukrepe iz Celostne prometne strategije in s tem zasleduje zadane cilje ne samo na področju trajnostne mobilnosti, ampak tudi na področju izboljšanja kakovosti zraka. Prav tako izvaja ostale zadane aktivnosti in ukrepe iz leta 2011 sprejetega LEK.

6.4 Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice

V tem podpoglavju povzemamo dele Odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice s spremembami in dopolnitvami, ki se neposredno ali posredno dotikajo energetike.

Cilji prostorskega razvoja občine so:

(4) Ustrezna energetska ter komunalna opremljenost naselij, gospodarskih con in turističnih območij, kar se zagotavlja s postopnim opremljanjem ob upoštevanju prioritet in etapnosti glede na njihovo vlogo in pomen v omrežju naselij, izboljšava telekomunikacij, izgradnja plinovoda in sistemov alternativnih energetskih virov ter kanalizacijskih omrežij s povezavo s centralno čistilno napravo in sistemov za oskrbo s pitno vodo. Energetska opremljenost naselja sledi Lokalnemu energetskemu konceptu.

Oskrba z energijo:

(1) V občini Jesenice je poleg obstoječih energentov dopustna uporaba obnovljivih virov energije, zato imajo pri načrtovanju energetskih sistemov prednost obnovljivi viri energije pred fosilnimi viri energije, razen pri daljinskih sistemih DO, ki so energetsko učinkoviti, in plinovodnih sistemih z večjim deležem obnovljivega plina v sistemu.

Komentar:
Navedena alineja je po zakonodaji veljavna le v območju DO. V OPN bi morali jasneje določiti območja, kjer se določene vrste spodbuja.

(8) Izraba sončne energije za proizvodnjo elektrike na tleh, pobočnih terenih, usekih ter strehah in fasadah objektov, je možna pod pogojem, da so naprave v prostor umeščene tako, da bo njihova vizualna izpostavljenost čim manjša.

Komentar:
V OPN se odstrani določilo, da je vizualna izpostavljenost čim manjša, ker ne spodbuja razvoja OVE ter nižanja stroškov energije.

(9) Izraba vetrne energije za proizvodnjo elektrike na zemljiščih in strehah objektov, je možna pod pogojem, da so naprave v prostor umeščene tako, da bo njihova vizualna izpostavljenost čim manjša.

(10) Na območjih in objektih varovanih s predpisi s področja varstva kulturne dediščine je nameščanje naprav za proizvajanje električne energije s pomočjo sončne in vetrne energije dopustno le pod pogojem, da namestitev ne ogroža varovanih vrednot kulturne dediščine in ne ovira dejavnosti in ravnanj, ki podpirajo dostop do dediščine in do informacij o njej.

(11) V občini se v okviru oskrbe z električno energijo in ob predhodnem upoštevanju prostorske, okoljske in družbene sprejemljivosti spodbuja rabo vseh obnovljivih virov energije (geotermalne, sončne, vetrne, biomase ipd.).

(13) Gradnja malih vodnih elektrarn (do 36 kV) je dopustna, vendar mora biti sprejemljiva in predhodno preverjena z vidika vplivov na okolje, z vidika ekološko sprejemljivega pretoka pa mora biti umestitev preverjena tudi s strani pristojne strokovne organizacije. Ob izvedbi je treba upoštevati omilitvene in druge ukrepe, ki jih zahtevajo pristojne službe. Gradnja malih vodnih elektrarn je dopustna na krajinsko manj izpostavljenih lokacijah in samo v primerih, da gre za že obstoječe vodne pravice ali prenovo

obstoječih vodnih objektov ob pridobitvi koncesije za rabo vodnega vira.

Predlog:
Izbriše se stavek »Gradnja malih vodnih elektrarn je dopustna na krajinsko manj izpostavljenih lokacijah in samo v primerih, da gre za že obstoječe vodne pravice ali prenovo obstoječih vodnih objektov ob pridobitvi koncesije za rabo vodnega vira.«
Razlog: pogoje in ustreznost preveri pristojna služba, ki naj spodbuja priklop MHE.

(14) V mestu Jesenice je pri oskrbi s toplotno energijo prioritetno priključevanje na daljinsko ogrevanje z vročevodom oziroma skladno z Lokalnim energetskim konceptom.

Komentar:
Doda naj se stavek: »Spodbuja se izgradnja sončnih elektrarn tudi na zemljiščih (prioritetno degradiranih) ter glede na uporabljeno tehnologijo tudi drugje.«

Usmeritve za prostorski razvoj na posebnih območjih:

Na območjih prepoznavnosti in naravnih kakovosti (Karavanke) je treba ohranjati krajinske prvine in naravne procese ter rabo prostora, s katero bodo ohranjene najpomembnejše prvine prepoznavnosti in naravne kakovosti.

Varstvo kulturne dediščine:

(1) V občini je treba z načrtovanjem prostorskega razvoja zagotavljati celostno varstvo kulturne dediščine, zagotoviti ustrezno rabo dediščine v skladu s sodobnimi potrebami in načinom življenja in ob tem obravnavati dediščino kot dejavnik vzdržnega prostorskega razvoja ter kot razvojni dejavnik in prostorski potencial. Treba si je prizadevati za finančno pomoč občine oziroma države za ohranjanje objektov kulturne dediščine.

(2) Z ustreznimi prostorskimi ureditvami se bo omogočala trajnostna raba dediščine na način in v obsegu, ki dolgoročno ne povzroča degradacije dediščine ali celo izgube dediščinskih (spomeniških) lastnosti, ki se morajo ohranjati za sedanje in bodoče generacije. Upoštevana bo javna korist varstva dediščine in prostorski razvoj občine bo prilagojen celostnemu ohranjanju kulturne dediščine.

(3) Ohranjena dediščine in njena integracija v prostoru bo eden od nosilcev trajnostnega razvoja občine na vseh področjih (gospodarstvo, kmetijstvo, kultura, okolje idr.).

(4) Dediščina se glede na tip (arheološka, stavbna posvetna, stavbna sakralna, memorialna, naselbinska, dediščinska kulturna krajina, vrtnoarhitekturna, drugo) in glede na pravni status (kulturni spomeniki državnega ali lokalnega pomena, varstvena območja dediščine in registrirana dediščina, vpisana v register nepremične kulturne dediščine do dne uveljavitve tega[8]) varuje v skladu z usmeritvami pristojne službe za varstvo kulturne dediščine. Posegi in ravnanja, ki bi utegnili spreminjati ali degradirati lastnosti, zaradi katerih je območje pridobilo status območja varovanega po predpisih s področja varstva kulturne dediščine, niso dopustni.

[8] Povzeto iz OPN.

7 ANALIZA MOŽNOSTI UČINKOVITE RABE ENERGIJE IN ANALIZA POTENCIALA OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE

Učinkovita in varčna raba energije mora biti trajna razvojna usmeritev pri gospodarjenju in načrtovanju novogradenj, prenovi in sanaciji, kar pomeni zmanjševanje rabe energije ob zagotavljanju enake ali večje kakovosti življenja in konkurenčnosti gospodarstva.

Pri načrtovanju novih ter posodabljanju in širitvi obstoječih objektov se praviloma načrtuje raba obnovljivih in okolju prijaznih virov energije. Med obnovljive vire energije se uvršča vodni potencial, biomaso, bioplin, energijo vetra, geotermalno energijo, sončno energijo, toploto okolja in odvečno toploto ter energijo, ki se sprošča pri sežiganju odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati. Pri načrtovanju se daje prednost obnovljivim virom energije pred fosilnimi viri energije, razen pri daljinskih sistemih DO, ki so energetsko učinkoviti, in plinovodnih sistemih z večjim deležem obnovljivega plina v sistemu. Spodbuja se rabo obnovljivih virov energije, s tem se posledično poveča njihov delež v primarni energetski bilanci države. Fosilna goriva se nadomešča z rabo tehnološko in gospodarsko izkoristljivih potencialov obnovljivih virov. Rabo obnovljivih virov energije se vključi v energetske koncepte regij, mest in lokalnih skupnosti, v skladu z veljavnimi predpisi. V teh konceptih se, poleg analiz možnosti vključevanja obnovljivih virov in samooskrbe z energijo, poda tudi možnosti varčevanja z energijo in načine pospeševanja učinkovite rabe energije. Spodbuja se gradnjo novih enot za sočasno proizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom in sistemov daljinskega ogrevanja, ki uporabljajo toploto iz soproizvodnje.

Omogoča naj se dolgoročno in kakovostno oskrbo z energijo, predvsem z električno energijo in z daljinsko oskrbo s toploto in hladom iz obnovljivih virov energije. Spodbuja se učinkovito in racionalno rabo energije na celotnem območju občine, pri čemer se skrbi, da bodo objekti in ureditve prostorsko integrirani in da z njimi ne bodo povzročeni negativni vplivi na okolje.

7.1 Analiza možnosti učinkovite rabe energije

7.1.1 Stanovanja

Povprečna letna specifična raba toplote za ogrevanje (kWh/m^2 leto) je precej odvisna od leta izgradnje stavbe in takrat veljavnih predpisov. Ocenimo jo lahko iz spodnje tabele:

Leto gradnje stavbe	do 1965	do 1968	do 1977	do 1983	do 1990	do 1995	do 2002	po 2010
Enodružinska hiša	> 200	150	140	120	120	90	60-80	< 60
Večstanovanjska zgradba	> 180	170	130	100	100	80	70	< 55

Tabela 72: Letna raba toplote za ogrevanje (kWh/m² na leto) (Gradbeni inštitut ZRMK, 2020)

V starejših zgradbah povprečna toplotna raba letno presega 200 kilovatnih ur na kvadratni meter ogrevane površine na leto (kWh/m^2 na leto). Toplotne izgube zgradbe so odvisne od lege ter oblike zgradbe, kakovosti vgrajenega materiala in načina uporabe zgradbe. Toplota prehaja skozi ovoj zgradbe zaradi temperaturne razlike med toplim zrakom v prostoru in hladnim zunanjim zrakom, v smeri nižje temperature. Izgube toplote so odvisne od toplotne izolacije stavbe. Merilo za toplotne izgube skozi element ovoja zgradbe je toplotna prehodnost k (W/m^2K), ki mora biti čim manjša, če želimo dobro toplotno izoliran ovoj stavbe. Izgubljanje toplote ne moremo zaustaviti, lahko pa jo zmanjšamo z izboljšanjem toplotne izolativnosti obodnih konstrukcij. Iz analiz izhajajo ocene, da znaša v Sloveniji ekonomsko upravičen potencial varčevanja z energijo v stavbah približno 30 %. Tako je mogoče na primer z izvedbo posameznih ukrepov doseči sledeče učinke: na ogrevalnem sistemu zmanjšati rabo

energije do 20 %, z dodatno toplotno izolacijo zunanjih sten 20 %, z izolacijo stropa objekta pri podstrešju do 12 % in z zamenjavo oken do 20 %. Investicije v različne ukrepe imajo seveda različne vračilne dobe (Bilteni AURE). Posamezni ukrepi za učinkovito rabo energije so predstavljeni v nadaljevanju.

Pri starejših stanovanjskih stavbah, grajenih pred letom 1980, je tehnično možno zmanjšati rabo energije za ogrevanje za 50 do 60 %, če poleg posodobitve ogrevalnega sistema izvedejo še ukrepi za energijsko učinkovitost ovoja zgradbe. Za grobo primerjavo energijske učinkovitosti objekta (predvsem za individualne objekte) služijo spodaj podane vrednosti, ki opredeljujejo potratnost hiš. Vrednosti veljajo za osrednjo Slovenijo (Gradbeni inštitut ZRMK, 2020).

Raba energije v individualnih hišah (kWh/m^2 na leto):

- Zelo potratna hiša: več kot 250
- Potratna hiša: 200–250
- Povprečna hiša: 150–200
- Varčna hiša: 100–150
- Zelo varčna hiša: 50–100
- Nizkoenergijska hiša: 15–50
- Pasivna hiša: manj kot 15

Iz Kaliope smo pridobili informacije o letnicah zgrajenih stavb. Skupno število obravnavnanih stavb je 3058, ki so na geografskem območju občine. Vidno je, da je po letu 2000 zgrajenih le 8,5% stavb, pred letom 1980 pa približno 72 % stavb. Iz tega je vidno, da je velik potencial na obnovah stavbah. Samo 3 % stavb je zgrajenih po 2010 in so s tem v skladu s veljavno zakonodajo energetske učinkovitosti.

Letnica	1945	1960	1970	1980	1990	2000	2010
% stavb, zgrajenih pred letnico	15,76	20,77	59,58	71,91	36,40	91,40	97,09
Število stavb, zgrajenih pred letnico	482	635	1822	2199	1111	2792	2966

Tabela 73: Število in delež zgrajenih stavb v različih časovnih obdobjih

	NASVETI ZA VARČEVANJE Z ENERGIJO V STANOVANJIH
OGREVANJE	- dobra toplotna izoliranost stavbe - kakovostna vrata in okna - dodatna zatesnitev oken (zamenjava tesnil na starejših oknih) - kontrolirano prezračevanje prostorov. Prezračujemo kratek in intenziven čas, takrat zapremo ogrevanje. Pravilno prezračevanje pomeni na stežaj odprtje oken in vrat za nekaj minut - v primeru nizko energijske ali pasivne stavbe je potrebno vgraditi prisilno prezračevanje z rekuperatorjem toplote z najmanj 80 % izkoristkom - redno preverjanje in kontrola delovanja peči in sistemov avtomatizacije, merilnikov in delovanja črpalk - primerna razporeditev grelnih teles - odstranitev ovir pred ogrevali (npr. zavese preko radiatorja preprečujejo boljše oddajanje toplote) - izločitev zraka iz ogreval (lahko prihranimo 15 % energije) - natančna regulacija temperature v prostorih (ena stopinja nižja temperatura v prostoru pomeni 5 % prihranek energije) - nastavitve temperature po prostorih. To dosežemo z vgradnjo termostatskih ventilov - uporaba obnovljivih virov energije - prekinitev ogrevanja oz. nočno znižanje temperature ogrevne vode - električne grelne naprave naj bodo čim manj v uporabi
ELEKTRIČNA ENERGIJA	- odjemalci naj se uskladijo s spremembami tarifnega sistema, ki stopijo v veljavo s 1.1.2023 (ni več dvotarifnega merjenja, zakup moči v posameznem časovnem oknu v odvisnosti od sezone, večji poudarek na moči …) Pomembnejši bo zato postal energetski monitoring - primerna razporeditev luči za razsvetljavo - v čim večji meri izkoriščati dnevno svetlobo - ugašanje luči, ko ni nikogar v prostoru - izklapljanje aparatov, ko niso v uporabi - uporaba varčnih npr. LED sijalk, kjer so luči pogosto prižgane. - ob nakupu električnih aparatov se odločite za nakup energetsko varčnih gospodinjskih aparatov (aparati v energijskem razredu A porabijo za približno polovico manj energije kot naprave iz razreda D in do 75% manj kot naprave iz razreda G) - perite perilo pri nižji temperaturi (če perete perilo pri 40°C namesto pri 60°C, boste pri tem porabili za tretjino manj električne energije) - redno odmrzujte hladilnike in zamrzovalnike - vrat hladilnika ne puščajte odprtih dlje, kot je potrebno, da vanj oz. iz njega vzamete hrano - kadar kuhate, imejte posodo pokrito s pokrovko, da zmanjšate kondenzacijo ter rabo električne energije ali uporabite ekonom lonec, ki porabi manj energije - uporaba zunanjih senčil (poleti preprečevanje vdora toplote v stavbo, pozimi za zmanjšanje toplotnih izgub skozi okna) - redno vzdrževanje klimatskih naprav - z lastno sončno elektrarni in net meteringom lahko preidemo na popolno lastno oskrbo in znižamo stroške električne energije praktično na nič
VODA	- na termostatu grelnik vode nastavite temperaturo na največ 55°C - kopanje: pri prhanju porabimo trikrat manj vode in s tem energije kot pri kopanju v kadi - med umivanjem naj teče voda le takrat, ko jo dejansko potrebujemo (ne pa ves čas, kajti z vodo odteka tudi energija; tako tista, ki je bila potrebna za transport in pripravo vode do uporabnika, kot energija, potrebna za segretje vode na želeno temperaturo) - redno vzdrževanje pip (pipa iz katere kaplja, potroši 25 litrov vode na dan) - vgradnja varčnih WC-kotličkov, ki imajo dve stopnji splakovanja - vgradnja časovne preklopne avtomatike, ki vklaplja električne grelnike za pripravo sanitarne vode samo v času nižje tarife, vgradnja števcev za posamezno stanovanje v večstanovanjskih stavbah - nakup sodobnih pralnih in pomivalnih strojev, ki imajo manjšo rabo električne energije in vode

Tabela 74: Nasveti za varčevanje z energijo v stanovanjih

Občina lahko k zmanjšanju energije v sektorju stanovanj pripomore z obveščanjem in spodbujanjem občanov k energetskemu varčevanju in uporabi obnovljivih virov energije. Z ozaveščanjem se velikokrat avtomatično povečajo aktivnosti prebivalcev samih na področju reševanja okoljske in energetske problematike. Izkušnje kažejo, da je mogoče le s pravilnim ravnanjem osveščenih porabnikov energije zmanjšati rabo energije v stavbi tudi do 20 %, brez da bi se bivalno ugodje v stavbi zmanjšalo. Občina lahko k navedenemu veliko pripomore preko medijev javnega obveščanja ter preko primerov dobre prakse pri javnih stavbah.

Ob doseženi ciljni vrednosti 10 % zmanjšanja rabe energije za toploto znaša zmanjšanje rabe 1.156,01 MWh oziroma 104.040,9 € prihranka letno. Ob doseženi ciljni vrednosti 10 % zmanjšanja rabe električne energije znaša zmanjšanje rabe 787,03 MWh oziroma 104.131,69 € prihranka letno (lastni izračun Energomen).

7.1.2 Javne stavbe


Poraba javnih stavb se že veliko let spremlja z energetskim knjigovodstvom. Za izvedbo ukrepov na področju operativnega zmanjševanja obratovalnih stroškov ter investicij je zadolžen certificiran energetski menedžer.

Na podlagi podatkov v podpoglavju Javne stavbe je izdelalana groba analiza rabe toplotne energije v javnih zgradbah. Za lažjo primerjavo stavb je uporabljeno energijsko število, s katerim je prikazana energijska učinkovitost obstoječih stavb. Varčevalni potencial se viša z višanjem energijskega števila. Na višino energijskega število vpliva stopnja toplotne izolativnosti ovoja stavbe in toplotnega ugodja, število obratovalnih ur, tehnična opremljenost stavbe, bivalne navade uporabnikov, namembnost stavbe itd. Dejanska raba energije v stavbi in s tem tudi energijsko število je odvisno od številnih dejavnikov, zato je težko določiti idealne in splošne vrednosti za kazalce rabe energije. Enostavne smernice je kljub temu mogoče začrtati.

V pomoč pri primerjavi energijskih števil sta podana spodnja tabela in grafikon, ki zajemata povprečne vrednosti energijskih števil doslej pregledanih osnovnih šol in upravnih stavb v Sloveniji ter predlagane ciljne in alarmne vrednosti s strani Gradbenega inštituta ZRMK.

Tip zgradbe	Energijsko število (kWh/m^2 na leto)	Ocena možnih prihrankov
Šole, vrtci	pod 80	malo
	165-200	povprečno
	nad 200	veliko
Upravne stavbe	pod 80	malo
	205-240	povprečno
	nad 240	veliko

Tabela 75: Ocena varčevalnega potenciala (Gradbeni inštitut ZRMK, 2020)



Slika 65: Energijska števila ogrevanja v osnovnih šolah in upravnih stavbah – ciljne, povprečne in alarmne vrednosti v Sloveniji (Gradbeni inštitut ZRMK, 2014)

Občina si glede na rabo energije v javnih stavbah ter energetsko stanje stavb lahko postavi realen cilj zmanjšanja povprečnega energijskega števila pod 120 kWh/m^2 pri čemer je potrebno upoštevati tudi kulturnovarstvene pogoje oz. usmeritve.

Investicije imajo različne vračilne dobe. Posegi na ogrevalnem sistemu so navadno cenejši in se povrnejo v krajšem času, posegi na nivoju objekta pa so dražji in zahtevajo tudi daljšo vračilno dobo. Za zanimive naložbe v energetsko obnovo objekta veljajo tiste z dobo vračanja, krajšo od 10 let. V praksi se dosega nižja raba energije z dvema vrstama ukrepov.
Ločijo se predvsem po tem, da je za izvedbo enih potreben denar (investicijski ukrepi), za izvedbo drugih pa zadošča že sprememba določenih navad (organizacijski ukrepi). Navedeni prihranki so informativni.

Investicijski ukrepi:

- **Tesnjenje oken.** S tesnjenjem oken se lahko v objektih prihrani od 10 do 15 % energije za ogrevanje. Vračilna doba namestitve tesnil je od enega do dveh let.
- **Zamenjava oken**. Zamenjava oken je nekoliko dražji ukrep. Z vidika energetske učinkovitosti morajo imeti okna nizkoemisijsko zasteklitev z argonskim polnjenjem. Prihranek energije pri ogrevanju znaša tudi do 20 %. V primeru, da bi se za zamenjavo oken odločili zgolj zaradi energetskih prihrankov, bi se investicija povrnila v več kot 20 letih. Ko je dotrajana okna v vsakem primeru potrebno zamenjati, pa se investicija povrne prej kot v štirih letih.
- **Toplotna izolacija zunanjih sten**. Zaradi velikosti investicije je smiselno toplotno izolirati zidove objekta v primeru, ko je potrebno obnoviti fasado. Stroški dodatne izolacije predstavljajo le okoli 10 % vseh stroškov sanacije. V tem primeru se investicija povrne že v treh do štirih letih. Priporočena debelina izolacije je 15 centimetrov in več.
- **Toplotna izolacija podstrešja.** S toplotno izolacijo podstrešja je mogoče prihraniti od 7 do 12 % energije za ogrevanje. Višina investicije je odvisna tudi od vrste in kvalitete izolacijskega materiala.
- **Vgradnja senčil s toplotnoizolacijskim učinkom**. Osnovni funkciji senčil sta senčenje in s tem hlajenje prostora. Nekatere vrste nudijo tudi toplotno izolacijo, čeprav je potrebno upoštevati, da se tako zastre tudi vir svetlobe. Pri javnih stavbah je zato prioritetna naloga senčil predvsem senčenje v poletnih mesecih.
- **Vgradnja energetsko učinkovitih svetil**. Ob zamenjavi dotrajanih svetil je smiselna zamenjava

z energetsko varčnimi sijalkami LED tehnologije, pri čemer je potrebno biti pazljiv na primerno barvno svetlobo.

- **Pregled instalacij ogrevanja objektov.** Celotno instalacijo ogrevanja je potrebno preveriti in evidentirati dejansko stanje. Potrebno je pregledati posamezna ogrevala, ki so se menjavala, in ugotoviti, če so se spremenile hidravlične razmere razvoda toplote (npr. če je bil dodan prizidek, katerega centralno ogrevanje je bilo izvedeno z razširitvijo ogrevalnega sistema).
- **Hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema in vgradnja termostatskih ventilov.** Naloga hidravličnega uravnoteženja ogrevalnega sistema je, da vsako ogrevalo dobi ustrezen pretok medija. Ustrezen pretok zagotavljajo dušilni ventili za posamezne ogrevalne veje, dvižne vode in ogrevala. Problemi nastajajo, ko so nekateri prostori v objektu premalo ogreti, drugi pa preveč. V pretoplih prostorih se odpirajo okna in v premrzlih prihaja do potrebe dodatnega ogrevanja. Z vgradnjo avtomatskih regulacijskih ventilov za hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema je mogoče znižati rabo energije za okoli 5 do 10 %. Vračilna doba hidravličnega uravnoteženja centralnega ogrevalnega sistema je v povprečju od tri do štiri leta. Termostatski ventili omogočajo nastavitev temperature v posameznem prostoru, v skladu z željami uporabnika. Termostatski ventili dobro delujejo v sistemih, ki imajo izvedeno centralno regulacijo temperature in so ustrezno hidravlično uravnoteženi. Ukrep mora biti strokovno izveden.
- **Ureditev centralne regulacije sistemov.** S centralnim sistemom regulacije ogrevanja v odvisnosti od zunanje temperature se doseže izenačene temperaturne pogoje za vsa ogrevala v objektu. Na ta način se zmanjšajo toplotne izgube razvodnega omrežja, zagotovljeno je učinkovito delovanje lokalne regulacije na ogrevalih, obenem pa je mogoče skrajšati čas obratovanja ogrevalnih sistemov glede na namembnost objekta in bivalne navade uporabnikov (npr: nočna prekinitev ogrevanja). Skupni prihranki energije znašajo 20 % in več glede na predhodno stanje. Pri velikih sistemih je vračilna doba okoli enega leta.
- **Zamenjava kurilne naprave.** Iz energetskega vidika je smiselno zamenjati kotle, ki so starejši od 15 let. Starejši kotli imajo zaradi svoje dotrajanosti in tehnološke zastarelosti bistveno višje škodljive emisije v dimnih plinih ter nižje izkoristke. Pri zamenjavi kotla je treba še enkrat natančno določiti potrebno toplotno moč kotla, saj so v Sloveniji kotli večinoma predimenzionirani. Cene kotlov so odvisne od tipa kotla, velikosti in dobavitelja.
- **Prehod na druge energente pri pripravi tople vode.** Ob zamenjavi dotrajanih bojlerjev je smiselno vzpostaviti sistem za pripravo tople vode z obnovljivimi viri energije, razen na območju distribucijskega sistema DO. Priporočena je namestitev sončnih kolektorjev in/ali skupnih kotlovnic na lesno biomaso, saj se povečana investicija v sistem s kupljenimi sprejemniki sončne energije povrne v 4 do 9 letih. **Na območju DO se spodbuja priklop na mrežo.**
- **Izboljšanje zrakotesnosti stavbe.** Netesnjene elektro inštalacije, gradbene napake, nespojene parne zapore lahko porabo stavbe dvignejo tudi za 50 %.

Ukrep št. 1:

Letne načrte operativnih dejavnosti na področju URE v javnih stavbah vsako leto določi energetski menedžer v sodelovanju z občino in glede na razpoložljiva sredstva.

7.1.3 Javna razsvetljava

Po izvedbi prenove javne razsvetljave je pričakovana 5 % nižja raba električne energije.

Ukrep št. 2:

Predvidi se redna menjava svetil javne razsvetljave v skladu s finančnimi načrti. Stremeti je treba k solarni LED razsvetljavi (z možnostjo zatemnitvije v nočnem času).

7.1.4 Promet

Temeljni poudarek ukrepov občine na področju prometa mora biti na zmanjšanju avtomobilskega prometa in razvoju trajnostnega in učinkovitega medkrajevnega in mestnega prometa. Pri tem je potrebno analizirati obstoječe informacije o ozaveščenosti lokalnega prebivalstva ter podatke, ki so posredno povezani s politiko trajnostne mobilnosti (kolesarske steze, učinkovitost javnega transporta, uporaba biogoriv itd.). Politika na sektorju prometa v občini mora usmerjati razvoj tega sektorja na pot trajnostne mobilnosti preko spodbujanja učinkovitega zasebnega in javnega prometa, pešačenja in kolesarjenja. Splošni ukrepi, ki sledijo tej usmeritvi, so:

- ozaveščanje in informiranje ljudi o prednostih in slabostih posameznega načina transporta,
- širitev in urejanje območij, namenjenih pešcem,
- širitev, gradnja in urejanje kolesarskih poti,

Vsak projekt s področja prometa morajo spremljati tudi promocijske aktivnosti, ki urejanje prometa, s strani energetike in okolja, približajo ljudem. Občina mora pripraviti seznam možnih projektov ter te aktivnosti predstaviti občanom. V kolikor se želi povečati trajnostne oblike transporta (javni prevoz, kolesarjenje, pešačenje), je potrebno tem področjem nameniti dovolj finančnih sredstev (izgradnje novih, urejenih kolesarskih stez, širokih pločnikov itd.).

Glede na to, da so finančna sredstva omejena, je potrebno pripraviti prioritetne namene v financiranju transporta, npr. pri financiranju imajo prednost projekti, ki izboljšujejo razmere za pešce in kolesarje.

Občina Jesenice je vključena v mrežo izposoje koles Gorenjska.bike. To je enoten sistem izposoje koles, vzpostavljen v petih gorenjskih občinah: v Kranju, Naklem, Radovljici, v Tržiču in na Jesenicah. Skupno je na razpolago 245 koles, več kot polovica od teh s pomožnim električnim pogonom, izposoditi pa si jih je mogoče v vsaki od navedenih občin z veljavnim mesečnim ali letnim paketom. V jeseniški občini je 6 postaj.

V spodnji tabeli je seznam z naslovi postaj za izmenjavo koles.

	Ime postaje	Naslov
1	Jesenice – Hrušica	Hrušica 55a
2	Jesenice – Plavž	Cesta maršala Tita 77
3	Jesenice – TIC	Cesta maršala Tita 18
4	Jesenice – Občina	Cesta železarjev 6
5	Jesenice – Slovenski Javornik	Savska cesta 1
6	Jesenice – Blejska Dobrava	Blejska Dobrava 44

Tabela 76: Postajališča koles v občini Jesenice



Slika 66: Postajališča kolesarske mreže Gorenjska.bike

7.1.5 Podjetja

V občini Jesenice je industrija največji porabnik energije, še posebej izstopa SIJ Acroni.

Med posamezne ukrepe, ki običajno prinašajo prihranke v podjetjih, se štejejo naslednji:

- energetsko učinkovito ogrevanje (izraba odvečne toplote za ogrevanje prostorov in pripravo tople vode, nadzor nad temperaturami v prostoru, izdelava pravilnikov o temperaturah v prostoru, sodobni kondenzacijski kotli z visokim izkoristkom, analiza stroškov obratovanja lokalnih električnih grelnikov itd.),
- energetsko učinkovita razsvetljava (izklapljanje, koriščenje dnevne svetlobe, energetsko učinkovita svetila),
- učinkovita raba in odprava puščanja vode (spremljanje rabe vode po posameznih vejah),
- optimizacija tehnoloških procesov.

Za objekte, v katerih se opravljajo energetsko manj zahtevne storitvene in ostale dejavnosti (pisarne), veljajo podobni ukrepi učinkovitega ogrevanja in varčevanja z energijo kot za javne stavbe.
Naloge Občine pri ukrepih učinkovite rabe energije v podjetjih je predvsem ta, da podjetja seznani s pomenom obvladovanja stroškov za energijo ter jih informira o tem, da nižji stroški za energijo lahko prinesejo višjo konkurenčnost. Podjetja se odločajo sama, odločitve sprejemajo v skladu s svojimi poslovnimi strategijami. Občina mora doseči zgolj to, da se vodstva podjetij začnejo zavedati, da stroški energije niso dani, temveč da je nanje možno vplivati s preudarnim in gospodarnim ravnanjem z

energijo.

Na področju ukrepov za gospodarstvo – aktivnosti Občine realno ne pripomorejo k rezultatom.


7.2 Analiza potencialov obnovljivih virov energije

7.2.1 Sončna energija

Sonce, večni jedrski reaktor, je praktično neizčrpen vir obnovljive energije. Je čist in donosen vir, ki nam lahko zagotovi pomemben del energije za naše potrebe. Energija, ki jo Sonce seva na Zemljo, je 15000-krat večja od energije, kot jo porabi človek. Sončna energija je skupen izraz za vrsto postopkov pridobivanja energije iz sončne svetlobe. Ima največjo gostoto moči med obnovljivimi viri energije. Je energija, ki se obnavlja, ne onesnažuje okolja in je hkrati brezplačna.

Sončno energijo je mogoče izkoriščati na dva načina, za proizvodnjo toplote, sončni kolektorji ali za proizvodnjo električne energije s fotonapetostnimi moduli. V zadnjem času je velik porast sončnih elektrarn za proizvodnjo električne energije.

Slovenija ima glede na ugodno zemljepisno lego precejšnje potenciale za rabo sončne energije. Območje občine Jesenice je srednje obsevano območje Slovenije, to je razvidno tudi iz spodnje slike. Obravnavana občina Jesenice prejme v povprečju med 4.200-4.400 MJ/m^2 letno.



Slika 67: Osončenost Slovenije (RRA – Zeleni kras)


Glede na trend izboljševanja tehnologije zajema sončne energije (vir: spletna stran ensvet.si), bo v bodoče sončna energija pomemben vir energije, ki do danes ni bil izkoriščen glede na potenciale, ki jih ponuja. Iz navedenega lahko sklepamo, da bi bilo vredno bolj izkoriščati sončno energijo na področju pridobivanja tople sanitarne vode in električne energije. Zavedati pa se je potrebno, da je količina

sončne energije odvisna od:

- letnega časa (večji potencial ima poleti, primerna je za npr. za pridobivanje tople sanitarne vode v poletnem času),
- usmeritve sončnih kolektorjev in/ali celic (optimalen kot je 30 stopinj glede na vodoravno površino in obrnjeno proti jugu oziroma 40 stopinj, če se solarni sistem uporablja za podporo ogrevanju),
- lokacije (v osojnih legah, na lokacijah kjer sonce vzide pozneje oziroma prej zaide, se bo pridobilo manj energije kot v prisojnih legah).



Slika 68: Povprečno trajanje sončnega obsevanja v urah 1991–2020 (vir: člani akcijske skupine)



Slika 69: Sočno sevanje v urah/leto (vir: člani akcijske skupine)

Iz grafa je razvidno, da osenčenost hribov oziroma trajanje sončnega obsevanja zelo vpliva na potencial izkoriščanja na stavbah in v mestu. Primeren je prevsem severni del mesta oziroma občine ter manjši del na vzhodu.

Za Občino Jesenice je podjetje GEN-I pripravilo seznam javnih stavb v lasti Občine, ki so primerne za izgradnjo sončnih elektrarn (SE). Podatkov o moči elektrarn ponudnik ni navedel, ampak samo višino nadomestil za streho (vir: Občina Jesenice).

Naziv	Naslov	k. o.	Št. stavbe	Površina (m²)	Merilno mesto
Kulturni dom Hrušica (1)	Hrušica 55a	2172	337	260,00	6-109824
					6-109823
					6-109826
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (2)	Spodnji Plavž 3	2175	78	240,00	6-105024
OŠ Toneta Čufarja Jesenice (3)	Cesta Cirila Tavčarja 21	2175	109	5.150,00	6-006271
					6-006272
					6-006273
					6-062533
Vrtec Jesenice - enota Angelce Ocepek (4)	Cesta Cirila Tavčarja 21	2175	110	960,00	6-6274
Športna dvorana Podmežakla (5)	Ledarska ulca 4	2175	772	6.510,00	6-5707
Prireditevni prostor Stara Sava (6)	Cesta Franceta Prešerna 50	2175	971	980,00	H 153
Tržnica Jesenice (7)	Cesta Franceta Prešerna 53	2175	3162	470,00	H 160 – Tržnica
					H 161 – Kav. Stara Sava
					H 163 – Plez. Stena
Vrtec Jesenice – enota Julke Pibernik (8)	Cesta Toneta Tomšiča 3	2175	3151	280,00	6-91309
OŠ Prežihovega Voranca Jesenice (9)	Cesta Toneta Tomšiča 5	2175	1097	640,00	005754
					005755
Občina Jesenice (objekt) (10)	Cesta železarjev 6	2175	1471	250,00	H001 št. 50262681
GARS (11)	Cesta železarjev 35	2175	2213	160,00	6-122542
Kulturni dom Slovenski Javornik (12)	Cesta Borisa Kidriča	2175	2764	1.000,00	
Vrtec Jesenice - enota Cilke Zupančič (13)	Cesta Ivana Cankarja 4 e	2178	150	400,00	6-6195
					6-6196
OŠ Koroška Bela (14)	Cesta talcev 2	2178	480	1.340,00	6-6195
				18.640,00	6-6196

Tabela 77: Seznam primernih javnih stavb v lasti Občine Jesenice za izgradnjo SE

Za nekatere od javnih stavb iz zgornje tabele je naveden kratek komentar:

1) Objekt ima GD za izgradnjo stanovanj in obnovo dvorane. Dokler projekt ne bo realiziran oziroma saniran (če bo prišlo do drugačne odločitve), nameščanje fotovoltaike ni smiselno.
2) Del strehe je bil saniran v letu 2022.
3) V obdobju 2017–2020 je bila izvedena energetska sanacija objekta, vključno s streho.
4) V letu 2021 je bila izvedena energetska sanacija objekta, vključno s streho
5) Na to streho ni dovoljeno ničesar nameščati (nikakršnih nosilcev kakršnihkoli naprav, reklam …). Gre za dokaj novo streho, vendar ni bilo projektirano, niti izvedeno na način, da se karkoli še postavlja na njej. Na strehi je folija. Za postavitev ni soglasja DARS.
6) /
7) /
8) Streha na t. i. novem delu je bila obnovljena 2022. T. i. stari objekt je predviden za rušenje, na njegovem mestu je predvidena izgradnja novega objekta.
9) /
10) /
11) /
12) Streha je slaba, potrebna zamenjave.
13) Streha je bila zamenjana pred približno 15 leti (zamenjava salonitne kritine, brez izvedbe izolacije), sama konstrukcija objekta je lesena (montažni objekt, ki je sicer redno vzdrževan, vendar je nujno potrebna preureditev oziroma izvedba novega vrtca na tej lokaciji (vgrajena žlindra ter vpliv na objekt, centralna kuhinja je premajhna …)) ter predvideti možne energetske ukrepe.
14) /

Ukrep št. 3:

Občina pristopi k izgradnji sončnih elektrarn v svoji lasti na teh stavbah za najmanj 500 kWp v 5 letih in 1000 kWP v 10 letih.

Ukrep št. 4:


Podpora Občine ustanavljanju energetskih skupnosti za proizvodnjo električne energije iz OVE. Specifika na Jesenicah je ozka dolina, ki zmanjšuje dejanski potencial za izrabo energije sonca v centru Jesenic. Zagotovo pa je prostor za postavitev skupnostnih SE v sodelovanju z industrijo (velike strešne poršine) ali na degradiranih območjih po dpogojem, da je v neposredni bližini primeren odjem oziroma EE infrastruktura (možen priklop večjega vira).

7.2.2 Energija zemlje (geotermalna energija)


Geotermalna energija je toplota, ki nastaja in je shranjena v notranjosti Zemlje. Izkoriščamo jo lahko neposredno z zajemom toplih vodnih ali parnih vrelcev oziroma s hlajenjem vročih kamenin. Temperatura termalne vode pogojuje možnost uporabe geotermalne energije. Ločimo visokotemperaturne in nizkotemperaturne geotermalne vire. Pri prvih je temperatura vode nad 150°C in jih izrabljamo za proizvodnjo elektrike, pri drugih pa je temperatura vode pod 150°C in jih izrabljamo neposredno za ogrevanje.

Za oceno geotermalnega potenciala bi bilo potrebno izdelati natančne analize za območje občine na podlagi raziskovalnih vrtin. Je pa mogoče izkoriščanje geotermalne energije, katere temperature vod so nižje od 25°C, s toplotnimi črpalkami. Takšni sistemi so danes zelo razširjeni. Njihova integracija z obstoječimi ogrevalnimi sistemi je enostavna in primerna tako za individualne ogrevalne sisteme v hišah kot za večje sisteme ogrevanja.

Na naslednji sliki je geotermalna karta Slovenije z vrisanimi izotermami v globini 1000 m, iz katere se vidi, da na področju občine ni vzpodbudnih potencialov.



Slika 70: Geotermalna karta Slovenije (vir: eGeologija)



Slika 71: Možnosti uporabe sistemov geotermalnih toplotnih črpalk (vir: https://www.geo-zs.si/index.php/dejavnosti/geoenergija)

Iz karte je razvidno, da na potencialu plitve geotermalne energije v občini Jesenice prevladuje tip zemlja–voda.

Ukrep št. 5:

Področje geotermalne energije bi Občina v celoti prepustila zasebnim investitorjem in ga po potrebi spodbujala.

7.2.3 Vodna energija

Energija vode ima naslednje značilnosti:

- je zanesljiva, preizkušena, zrela tehnologija z znanimi pozitivnimi in negativnimi vplivi;
- hidroelektrarne imajo dolgo obratovalno dobo – do 100 in več let;
- hidroelektrarne so bolj učinkovite kot vse ostale vrste elektrarn, ki uporabljajo neobnovljive in obnovljive vire; izjema so mogoče geotermalne elektrarne;
- stroški vzdrževanja in obratovanja so nizki, nadzor obratovanja je razmeroma enostaven;
- ne nastajajo nobeni plini tople grede kot posledica obratovanja (vendar pa plini lahko nastajajo v zajezitvah);
- olajšan je hiter odziv na spremembe pretoka, zelo učinkovita je izhodna regulacija;
- vodne elektrarne so lahko razvite v sklopu večnamenske uporabe vode in upravljanja z vodnimi viri;
- vodni viri so zelo porazdeljeni in so funkcija področja, topografije in padavin. Obstajajo obsežne možnosti za bodoči razvoj izkoriščanja vodnih virov, še posebej v deželah v razvoju, v katerih so neizkoriščeni viri najobsežnejši. Vendar lahko ekonomski, območni okoljevarstveni in socialno-ekonomski dejavniki občutno zmanjšajo te možnosti. V zadnjih letih se je tempo izgradnje novih vodnih elektrarn občutno zmanjšal, ne samo ker so najboljša mesta že izkoriščena, ampak tudi zaradi prej naštetih dejavnikov.

V občini Jesenice se nahaja 5 HE, od tega 4 manjše (z nazivno močjo do 10 kW) in ena večja z nazivno močjo nad 10 kW (vir: ARSO).



Slika 72: Vodna dovoljenja – male HE, prikaz lokacij, pretoki (vir: člani akcijske skupine)

Za namen prikaza je v zgornjem grafu prikazana lokacija posameznega dovoljenja HE ter velikost pretoka iz evidenc Borzen. Ime in naslov naprave	Moč [kW]	Številka GSRN	Status
MHE UKOVA - Ukova 12 b, 4270 Jesenice	40	383004000000001038	neveljavna
MHE Klinar - Plavški Rovt 7c, 4270 Jesenice	48	383004000000016001	aktivna
MHE Borovlje - Savska cesta 13, 4270 Jesenice	15	383004000000001281	neveljavna
MHE Rink - Bohinjska Bistrica , 4270 Jesenice	81,7	383004000000001229	neveljavna
MHE Borovlje - Savska cesta b.š., 4270 Jesenice	433	383004000000041126	aktivna
MHE Javornik 2 - Javorniški rovt , 4270 Jesenice	710	383004000000001373	aktivna
MHE Tavčar - Cesta Ivana Cankarja 3a, 4270 Jesenice	200	383004000000008372	aktivna
MHE Pod Rižo - Javornik 1 - Javorniški rovt 16d, 4270 Jesenice	400	383004000000001168	aktivna

Tabela 78: Seznam HE v občini Jesenice

Ugotovitev:
Občina po potrebi vzpodbuja zasebne investitorje, vendar ne planira aktivnosti v zvezi z vodno energijo.

Občina ali investitorji po potrebi izvede študijo izkoriščanja vodnih virov za proizvodnjo električne energije.


7.2.4 Energija vetra

Večina vetrnih elektrarn potrebuje veter s hitrostjo okoli 5 m/s, da prične obratovati. Pri previsokih hitrostih, običajno nad 25 m/s, se vetrne elektrarne ustavijo, da ne bi prišlo do poškodb. Maksimalne moči dosežejo pri hitrosti okoli 15 m/s. Med 15 in 25 m/s proizvedejo vetrnice največ električne energije (vir Golea Vetrna energija).


Moč je odvisna od tipa in velikosti vetrnih turbin – te se razvrščajo v vetrovne razrede po IEC klasifikaciji (I, II, III in IV) – z njimi je opredeljeno za kakšne hitrosti vetra so primerne (glede na hitrost vetra, ekstremne sunke, turbulenco) (vir: IJS).

Najpogostejši je veter iz smeri JV–V, naslednji najpogostejši veter piha iz smeri SZ–Z. Orientacija osi doline je SZ–JV.

Po karti povprečnih letnih hitrosti vetra spada skoraj celotno območje občine Jesenice v razred hitrosti vetra 1-2 m/s.




Slika 73: Povprečna letna hitrost vetra 10 m nad tlemi (vir: ARSO)




Slika 74: Povprečna letna gostota moči vetra v Sloveniji

Zaradi nizke hitrosti in gostote moči vetra v občini Jesenice ni smiselno uporabljati energije vetra v večjem obsegu.



Slika 75: Slika vetrne energije in potencial – hitrosti vetra AIOLOS 50 metrov nad tlemi (vir: IJS)



Slika 76: Območje Natura 2000

SKLEP:
Občina po potrebi spodbuja lokalne investitorje v vetrne elektrarne. Primerne lokacije so v bližini večjih vrhov. Lokacije dokaj sovpadajo glede na območje Nature 2000, kar omejuje izkoriščanje vetrne energije. Relief površine postavitev in izkoriščanje vetra otežuje (rotorji vetra).

7.2.5 Bioplin

Zaradi geografskih omejitev, deleža kmetijstva ter strnjenega naselja Občina nima večjega potenciala za izkoriščanje bioplina. Izjema je lahko metan, ki se proizvede na odlagališčih.

Jeko d.o.o. bo predvidoma namestilo novo kogeneracijo, ki bo namenjena izkoriščanju metana.

7.2.6 Biomasa

Lesna biomasa je shranjena solarna energija in predstavlja enega najpomembnejših obnovljivih virov energije v Sloveniji. Raba lesa v sodobnih energetskih sistemih je pomembna z vidika zanesljivosti in konkurenčnosti energetske oskrbe ter varstva okolja.

Prednosti:

- manjša odvisnost od neobnovljivih virov (fosilna goriva),
- proizvodnja energije na mestu uporabe zmanjšuje stroške,
- zmanjšana odvisnost od uvoza energije,
- zmanjšanje vpliva na podnebje zaradi nižjih izpustov CO2 in ostalih plinov,
- lokalne ekonomske koristi zaradi izkoriščanja domačih virov namesto uvoženih,
- v primerjavi s tekočimi in plinastimi gorivi sta zelo varna transport in skladiščenje,
- zmanjšuje energetsko odvisnost lokalne skupnosti,
- regionalno gospodarstvo se krepi, ker je les domač vir energije.

Slabosti:


- relativno visoka začetna investicija v tehnologijo,
- skladiščenje lesne biomase zahteva veliko prostora.

Med lesno biomaso se uvršča del lesne biomase iz gozdov, zunaj gozdno lesno biomaso, lesne ostanke ter odsluženi les. Lesna biomasa iz gozdov za energetske namene vključuje drobne in manj kvalitetne asortimente ter sečne ostanke.

7.2.6.1 Lesna biomasa iz gozdov

Občina Jesenice se nahaja na gozdnatem območju Slovenije. Občino Jesenice zajema Območna enota Bled. Za potrebe LEK-a se torej upoštevajo podatki za OE Bled. Po podatkih Zavoda za Gozdove Slovenije (ZGS) je z gozdovi poraščene med 50 in 75 % površine.


V OE Bled je 63.405 ha gozdov. Delež zasebnega gozda po oceni iz spodnje slike znaša več kot 75 %.



Slika 77: Delež zasebnega gozda po občinah (vir: ZGS)


Delež manj odprtih in težje dostopnih gozdov predstavlja delež tistih gozdov, v katerih je spravilna razdalja večja kot 800 m in naklonom terena nad 30 %.

Delež manj odprtih in težje dostopnih gozdov v občini Jesenice je 10 % in več (spodnja slika). Gozd je bistvena prvina in oblikovalec krajine, njegov varovalni in socialni pomen za vse ljudi pa postaja čedalje večji.



Slika 78: Delež manj odprtih in težje dostopnih gozdov (vir: ZGS)

V OE Bled je ocenjen skupen največji možen posek v višini 268.338 m3/leto (ob privzeti vrednosti 5 m^3 na prebivalca).



Slika 79: Največji možni posek na prebivalca (vir: ZGS)

Glede na to, da je več kot polovica gozdov v privatni lasti, bi bilo smiselno posvetiti več aktivnosti učinkoviti spodbudi teh lastnikov za izkoriščanje ostankov lesne biomase v gozdovih za pridobivanje lesnih sekancev. Za tovrstno aktivnost so na voljo sredstva pristojnega ministrstva v sklopu programa razvoja podeželja.

Poglavitni vzroki za neaktivnost zasebnih lastnikov za neizkoriščenost možnih sečenj so naslednji:

- nedostopnost gozda (posledično draga sečnja in spravilo),
- nizke lastne potrebe po lesu in nizke cene lesa,
- premajhna in razdrobljena posest,
- ekonomska neodvisnost lastnikov od gozda.

Trajnostno energetsko rabo lesne biomase v občini Jesenice bi se doseglo s spodbujanjem projektov daljinskega in individualnega ogrevanja z lesno biomaso ter z vzpostavitvijo lesne verige. S sodelovanjem Občine, podjetij, lastnikov gozdov in drugih akterjev bi lahko ustanovili podjetje z namenom vzpostavitve skupnih okvirjev sodelovanja in uresničevanja zastavljenih prioritet na področju sonaravnega gospodarjenja z gozdovi ter pridobivanja, predelave in rabe lesa za industrijske in energetske namene.


Biomaso predstavljajo les, trave, energetske rastline, rastlinska olja itd. Iz biomase lahko s kurjenjem pridobivamo toploto, ki jo lahko uporabljamo ali nadalje pretvorimo v mehansko in električno energijo. V našem okolju je najbolj razširjena uporaba lesne biomase za ogrevanje objektov, kar je posledica dejstva, da je v Sloveniji kar 58,1 % ozemlja poraščenega z gozdovi.

V spodnji tabeli so prikazani podatki za občino Jesenice.

Površina:	7.572	ha
Število prebivalcev:	21.914	
Gostota poselitve:	2,89	
Površina gozdov:	5.218	ha
Delež gozda:	68,9	%
Površina gozda na prebivalca:	0,2	ha/prebivalca
Delež zasebnega gozda:	49,4	%
Največji možni posek:	14.560	m3/leto
Realizacija največjega možnega poseka:	6.039	m3
Delež manj odprtih in težje dostopnih gozdov:	10,35	%
Število stanovanj:	9.238	
Delež stanovanj ogrevanih z lesom:	14	%

Tabela 79: Splošni podatki – biomasa, občina Jesenice (vir: ZGS)


Iz največjega možnega poseka lahko ocenimo količino energije, ki jo lahko pridobimo iz lesa. V idealnih pogojih je to 35400 MWh pri povprečni kalorični vrednosti. To je približno 30 % vse energije v občini, ki bi se lahko pokrila iz povsem lokalnega vira. Ostalo količino pa je potrebno nadomestiti z drugimi energenti.



Slika 80: Gozdnatost Slovenije (vir: ZGS)

Prednosti izkoriščanja lesne biomase:

- je obnovljiv vir,
- prispeva k čiščenju gozdov,
- zmanjšuje emisije CO_2 in SO_2,
- zmanjšuje uvozno odvisnost,
- zagotavlja razvoj podeželja,
- odpira nova delovna mesta.



Slika 81: Letni prirastek gozdov (vir: ZGS)

Občino Jesenice pokriva Območna enota (OE) Bled. Organizacijsko je OE Bled razdeljena na 4 krajevne enote z 23 revirji. Revirji ne sovpadajo z občinskimi mejami, zato je uporabljen najbližji približek.



Slika 82: Zemljevid območja OE Bled

V spodnji tabeli so prikazani splošni podatki OE Bled za leto 2019.

	Vrednost	Enota
Površina območja:	101.570	ha
Površina gozda:	63.405	ha
Gozdnatost območja:	62	%
Lesna zaloga:	335	m^3/ha
Letni prirastek:	6,4	m^3/ha
Letni možni posek:	4,2	m^3/ha
Letni možni posek:	268.338	m^3
Letni posek:	580.989	m^3

Tabela 80: Splošni podatki OE Bled za leto 2019

Ukrep št. 6:

Za dobavo biomase se spodbuja lokalne dobavitelje.

7.3 Energetsko upravljanje

Sistem energetskega upravljanja je nabor medsebojno povezanih oziroma medsebojno delujočih elementov za vzpostavitev ciljev energetske politike in izvedbo procesov ter postopkov za doseganje teh ciljev.

Energetsko upravljanje stavb predstavlja pomemben korak k doseganju ciljev povečanja energetske učinkovitosti. Stopnje energetskega upravljanja stavb (energetsko knjigovodstvo, energetski monitoring in centralni nadzorni sistemi) omogočajo spremljanje in merjenje dovedene toplotne in električne energije ter drugih relevantnih parametrov. Obenem vse stopnje energetskega upravljanja stavb predstavljajo učinkovito orodje za optimiranje obratovanja in zniževanja porabe energije v stavbah. Energetsko učinkovite stavbe namreč same po sebi ne zagotavljajo nizke porabe energije. Zato je priporočljivo vzpostaviti sistem energetskega upravljanja, ki identificira ključne probleme, prispeva k informiranju in izobraževanju ter posledično k ustreznemu ravnanju uporabnikov stavb. Prav tako se priporoča uvajanje enotne točke za energetsko upravljanje javnih stavb v lokalni skupnosti in uvajanje ter certificiranje standarda ISO 50001, na katerem temelji sistem upravljanja z energijo.

Cilj standarda ISO 50001 je pomagati organizacijam vzpostaviti sisteme in postopke, ki so potrebni za izboljšanje energetske učinkovitosti. Sistematsko upravljanje energije vodi v zniževanje stroškov za energijo in v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Standard podrobno določa zahteve za sistem upravljanja z energijo, ki organizacijam omogočajo razviti in izvajati politike in cilje, ki upoštevajo zakonske zahteve in informacije o pomembnih energetskih vidikih.
Standard se nanaša samo na dejavnosti, ki so pod nadzorom organizacije in tem organizacijam omogoča:

- zasnovati energetsko politiko,
- prepoznati značilna področja porabe energije in področja za povišanje energetske učinkovitosti,
- prepoznati in spremljati zakonodajne obveznosti in druge zahteve,
- postaviti energetske cilje in zasnovati prioritetne akcije,
- zagotoviti vire, funkcije, odgovornosti in pristojnosti na področju upravljanja z energijo,
- vzpostaviti nadzor, pregled in oceno energetskih aktivnosti za zagotavljanje obratovanja sistema upravljanja z energijo, da dosežemo postavljene cilje,
- prilagajanje spreminjajočim se razmeram.

8 NAPOTKI ZA IZVAJANJE LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA

Za izvedbo ukrepov LEK sta odgovorna občinska uprava ter energetski menedžer občine. V času izdelave LEK je energetski menedžer Energomen d.o.o., ki je tudi izdelovalec LEK občine Jesenice.
Izvedbo LEK spremlja energetski menedžer občine ter občinska uprava preko energetskega knjigovodstva, SCADE in drugih sistemov.
Skladno z zakonodajo lokalna skupnost sprejme LEK kot program ravnanja z energijo v lokalni skupnosti po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za energijo, in ga objavi na svoji spletni strani. LEK se sprejme na vsakih deset let oziroma tudi pogosteje, če se z energetskim konceptom Slovenije ali akcijskimi načrti spremenijo cilji in ukrepi ali če se spremenijo podlage za urejanje prostora in razvoja v lokalni skupnosti. LEK predstavlja obvezno strokovno podlago za pripravo prostorskih načrtov lokalnih skupnosti. Lokalna skupnost je dolžna svoje prostorske načrte usklajevati z LEK, ki velja na njihovem območju. V primeru neskladnosti med LEK in prostorskim načrtom lokalna skupnost neskladnosti upošteva v postopku priprave oziroma sprememb in dopolnitev prostorskega načrta. Če lokalna skupnost v času sprejema LEK ne vodi postopka priprave oziroma sprememb in dopolnitev prostorskega načrta, začne ta postopek na podlagi ugotovljenih neskladnosti v LEK.

Lokalni energetski koncept je po sprejetju na občinskem svetu občine Jesenice zavezujoč dokument na področju načrtovanja, rabe, upravljanja energije ter planiranja in izvedbe investicij v javnem in tudi privatnem sektorju (npr. pri projektnih pogojih, vezanih na javno infrastrukturo). To pomeni, da je lokalna skupnost dolžna izvajati ukrepe navedene v akcijskem planu ter upoštevati napotke iz LEK pri razvoju energetske oskrbe in rabe energije. Ob tem mora lokalna skupnost po sprejetju LEK imenovati energetskega menedžerja, ki enkrat letno pripravi poročilo o izvajanju ukrepov iz akcijskega načrta in ga posreduje Ministrstvu za infrastrukturo in predstavi na občinskem svetu. Rezultate izvajanja LEK ter posamezne zaključene projekte iz akcijskega plana je potrebno javno promovirati, objaviti v lokalnih medijih ter po možnosti, če je to smiselno, izdelati informacijske brošure. Najboljši način informiranja občanov je objava teh informacij v lokalnem občinskem glasilu, ki ga prejme vsako gospodinjstvo v lokalni skupnosti. Za sistematsko in sprotno izvajanje ukrepov je potrebno spremljanje doseženih rezultatov ter vzpostavitev stalne kontrole uspešnosti. Dejanski potek aktivnosti je odvisen predvsem od finančnih in terminskih zmožnosti Občine Jesenice kot tudi od zaposlenih kadrov, zadolženih za izvajanje ukrepov, predlaganih v energetskem konceptu.

Pred izvedbo razširjenih energetskih pregledov je potrebno pridobiti natančne podatke o rabi energije, narediti posnetke stanja in pregledati in pripraviti obstoječe načrte posameznih javnih zgradb. Po izvedbi razširjenih energetskih pregledov je potrebno izdelati načrt izvedbe predlaganih ukrepov ter v skladu z njim dopolnjevati akcijski, terminski in finančni načrt. Tega je potrebno prilagajati tudi rezultatom vpeljanega energetskega knjigovodstva v javne zgradbe.

Na podlagi podrobnega popisa katastra javne razsvetljave občine Jesenice je smiselno preučiti možnosti za zmanjšanje rabe energije in vplivov solarnih svetilk.

Terminski načrt predstavlja okvirno časovno razporeditev izvajanja projektov. Dejansko izvajanje programa aktivnosti bo potekalo v skladu s proračunskimi možnostmi Občine in v skladu z razpoložljivimi sredstvi subvencioniranja posameznih predlogov ukrepov.

9 AKCIJSKI PLAN LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA

Akcijski načrt oziroma plan predvideva nižanje rabe energije z izboljšanjem učinkovitosti pretvorbe primarne energije v energijo, ki jo potrebujemo ter zmanjšanje rabe energije zaradi tehničnih izboljšav. Predvideni ukrepi predvidevajo zamenjavo okoljsko manj sprejemljivih fosilnih energentov z okoljsko bolj sprejemljivimi. V akcijskem načrtu lokalnega energetskega koncepta so predvideni tudi ukrepi uvajanja tehnologij za izkoriščanje obnovljivih virov energije.

Spodnje točke se nanašajo na 14. člen o izdelavi akcijskega načrta iz Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta.

»(1) Akcijski plan lokalnega energetskega koncepta določa dejavnosti samoupravne lokalne skupnosti, namenjene izvedbi lokalnega energetskega koncepta s časovnim in finančnim načrtom. Za vsako dejavnost morajo biti določeni:

- *nosilec izvedbe v skladu s 17. členom pravilnika,*
- *oseba, odgovorna za usklajevanje,*
- *predviden časovni načrt izvajanja,*
- *pričakovani dosežki s kratkim opisom projekta in njegovih učinkov,*
- *finančni načrt izvajanja dejavnosti s celotno vrednostjo projekta, pri čemer se določijo viri financiranja, ki jih zagotovi samoupravna lokalna skupnost, in drugi predvideni viri financiranja,*
- *kazalnik, s katerim se spremlja učinkovitost izvajanja dejavnosti.*

(2) Akcijski plan mora določati dejavnosti za doseganje učinkovite rabe energije v javnem sektorju (na primer energetsko knjigovodstvo, učinkovitejšo javno razsvetljavo, energetske preglede občinskih javnih stavb itd.) ter ukrepe in usmeritve za doseganje učinkovite rabe v zasebnem sektorju. Akcijski plan mora določati uporabo obnovljivih virov energije v stavbah javnega sektorja ter vsebovati tudi projekte, namenjene ozaveščanju in izobraževanju prebivalstva.

(3) Dejavnosti, povezane z učinkovito rabo energije in uvajanjem obnovljivih virov energije, se v akcijskem planu določijo za prvih pet let po sprejetju lokalnega energetskega koncepta na letni ravni. Akcijski plan mora vsebovati tudi dejavnosti, ki se izvajajo za celotno obdobje veljavnosti lokalnega energetskega koncepta. Za naslednjih pet let se opredelijo dejavnosti, ki predvidoma trajajo daljše obdobje (na primer infrastrukturni projekti ter projekti, ki imajo trajno naravo in se izvajajo stalno).

(4) Finančni načrt izvajanja dejavnosti določa:

- *približen obseg finančnih sredstev, potrebnih za posamezno aktivnost,*
- *možne vire financiranja posamezne dejavnosti z opredelitvijo deleža samoupravne lokalne skupnosti in opredelitvijo drugih finančnih virov.*

(5) Akcijski plan mora biti prikazan za vsako predlagano dejavnost na obrazcu, določenem v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.«

Akcijski načrt predvideva določitev odgovorne osebe t. i. »energetskega menedžerja«, ki bo skrbel za izvedbo akcijskega načrta, predstavljenega v lokalnem energetskem konceptu.

Z usmerjanjem razvoja energetike v občini Jesenice želimo doseči:

- sprejemljivost energetske oskrbe za zdravje, okolje in prostor,
- cenovno konkurenčnost oskrbe z energijo,
- intenzivno izkoriščanje obnovljivih virov energije,
- znižanje emisij toplogrednih plinov in škodljivih snovi,
- gospodarno ravnanje z energijo,
- zagotavljanje trajnostnega razvoja.

Nabor ukrepov URE in OVE je prikazan spodaj na način, kot je predpisan.

UKREP 1:
Delovanje občinskega energetskega managerja in akcijske skupine za izvajanje LEK (priprava in potrditev akcijskega načrta na prihodnje leto) Aktivnosti izvajanja LEK, poročanje, izvedba meritev, organizacijskih ukrepov preko energetskega menedžerja.

1. *Šibka točka: /*
1. *Aktivnost*: Predvidena je izvedba rednih aktivnosti, ki so predpisane po zakonodaji
2. *Nosilec*: Občina Jesenice
3. *Odgovorni*: Občina Jesenice
4. *Rok izvedbe*: kontinuirano
5. *Pričakovani rezultati*: izvedba ukrepov akcijskega plana
6. *Način spremljanja rezultatov:* Letno poročilo
7. *Celotna vrednost projekta*: 10.000 brez DDV
8. *Financiranje s strani občine*: 10.000 brez DDV
2. *Ostali viri financiranja*: /
9. *Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa*: NE
10. *Odmik: 0 %*

UKREP 2:
Dva razširjena energetska pregleda oziroma glede na potrebe.

1. *Šibka točka: /*
2. *Aktivnost*: Predvidena je izvedba aktivnosti, za pridobivanje nepovratnih sredstev
3. *Nosilec*: Občina Jesenice
4. *Odgovorni*: Občina Jesenice
5. *Rok izvedbe*: 2025
6. *Pričakovani rezultati*: izvedba ukrepov akcijskega plana
7. *Način spremljanja rezultatov:* Letno poročilo
8. *Celotna vrednost projekta*: 9.000 brez DDV
9. *Financiranje s strani občine*: 9.000 brez DDV
10. *Ostali viri financiranja*: Kohezijski sklad, Ekosklad
11. *Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa*: DA.
    a. *Število izdelanih energetskih pregledov na leto*
12. *Odmik: 100 %*

UKREP 3:
Energetska sanacija in nadzidava telovadnice OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice.

1. *Šibka točka: Da, dotrajanost stavbe*

2. *Aktivnost*: Predvidena je izvedba celovite energetske sanacije in pridobivanje nepovratnih sredstev
3. *Nosilec*: Občina Jesenice
4. *Odgovorni*: Občina Jesenice
5. *Rok izvedbe*: 2022-2023
6. *Pričakovani rezultati*: Sanirana stavba, zmanjšanje porabe energije do 50%.
7. *Način spremljanja rezultatov:* Letno poročilo
8. *Celotna vrednost projekta*: 953.900.000 brez DDV
9. *Financiranje s strani občine*: 540.000 brez DDV
10. *Ostali viri financiranja*: MIZŠ v višini 413.000 EUR
11. *Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa*: DA.
    a. *Število sanacij na leto*
12. *Odmik: 100 %*

UKREP 4:
Energetska sanacija stavbe Občine Jesenice

1. *Šibka točka: Da, dotrajanost stavbe*
2. *Aktivnost*: Predvidena je izvedba celovite energetske sanacije in pridobivanje nepovratnih sredstev
3. *Nosilec*: Občina Jesenice
4. *Odgovorni*: Občina Jesenice
5. *Rok izvedbe*: 2025
6. *Pričakovani rezultati*: Sanirana stavba, zmanjšanje porabe energije do 20 %.
7. *Način spremljanja rezultatov:* Letno poročilo
8. *Celotna vrednost projekta*: 300.000 brez DDV
9. *Financiranje s strani občine*: 270.000 brez DDV
10. *Ostali viri financiranja*: Kohezijski sklad, Ekosklad
11. *Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa*: DA.
    a. *Število sanacij na leto*
12. *Odmik: 100 %*

UKREP 5:
Uvedba varčevanja v javnih zavodih (organizacijski ukrepi): ZD Jesenice, OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice, Glasbena šola Jesenice.

1. *Šibka točka: Da, na termografijah je bilo ugotovljeno preveč potratno stanje*
2. *Aktivnost*: Predvidena je izvedba celovite energetske sanacije in pridobivanje nepovratnih sredstev
3. *Nosilec*: Občina Jesenice
4. *Odgovorni*: Občina Jesenice
5. *Rok izvedbe*: 2023
6. *Pričakovani rezultati*: Sanirana stavba, zmanjšanje porabe energije do 50%.
7. *Način spremljanja rezultatov:* Letno poročilo
8. *Celotna vrednost projekta*: /
9. *Financiranje s strani občine*: /
10. *Ostali viri financiranja*: Kohezijski sklad, Ekosklad
11. *Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa*: DA.

    a. *Energetsko število v stavbah – letno poročilo EM*
12. *Odmik: 10 % znižanje energetskega števila*

UKREP 6:
Izvedba termografije v ZD Jesenice in predlog ukrepov za PZI ali izvedba REP.

1. *Šibka točka: Da, na termografijah je bilo ugotovljeno preveč potratno stanje ter slab toplotni ovoj*
2. *Aktivnost*: Predvidena je izvedba pregleda ter določitev investicijskih ukrepov.
3. *Nosilec*: Občina Jesenice
4. *Odgovorni*: Občina Jesenice
5. *Rok izvedbe*: 2023
6. *Pričakovani rezultati*: Sanirana stavba, zmanjšanje porabe energije do 50%.
7. *Način spremljanja rezultatov:* Letno poročilo
8. *Celotna vrednost projekta*: 1.500 brez DDV
9. *Financiranje s strani občine*: 1.500 brez DDV
10. *Ostali viri financiranja*: /
11. *Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa*: DA.
    a. *Energetsko število v stavbah – letno poročilo EM*
12. *Odmik: 10 % znižanje energetskega števila*

UKREP 7:
Projekt menjave batnih kompresorjev v Športni dvorani Podmežakla.

1. *Šibka točka: Da, na hitrem pregledu je bilo ugotovljeno, da so možni prihranki s menjavo na novejšo tehnologijo.*
2. *Aktivnost*: Predvidena je projektiranje, pridobivanje sredstev ter izvedba sanacije.
3. *Nosilec*: Občina Jesenice
4. *Odgovorni*: Občina Jesenice
5. *Rok izvedbe*: 2024
6. *Pričakovani rezultati*: Zmanjšanje rabe električne energije za 20%
7. *Način spremljanja rezultatov:* Letno poročilo
8. *Celotna vrednost projekta*: 500.000 brez DDV
9. *Financiranje s strani občine*: 500.000 brez DDV
10. *Ostali viri financiranja*: /
11. *Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa*: DA.
    a. *Energetsko število za elektriko – letno poročilo EM*
12. *Odmik: 15 %*

UKREP 8:
Energetska sanacija bazena Ukova

1. *Šibka točka: Da, popolna dotrajanost stavbe*
2. *Aktivnost*: Predvidena je izvedba celovite energetske sanacije in pridobivanje nepovratnih sredstev. V izdelavi je projektna dokumentacija, na podlagi katere bo izdano gradbeno dovoljenje.
3. *Nosilec*: Občina Jesenice
4. *Odgovorni*: Občina Jesenice

5. *Rok izvedbe*: 2022–2026
6. *Pričakovani rezultati*: Sanirana stavba, zmanjšanje porabe energije do 50 %.
7. *Način spremljanja rezultatov:* Letno poročilo
8. *Celotna vrednost projekta*: 5.110.000 brez DDV
9. *Financiranje s strani občine*: 1.500.000 brez DDV
10. *Ostali viri financiranja*: Kohezijski sklad, MIZŠ, Ekosklad
11. *Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa*: DA.
    a. *Število sanacij na leto*
12. *Odmik: 100 %*

UKREP 9:
Izgradnja kolesarskih poti v obdobju 10 let.

1. *Šibka točka: Da, v v delu mesta še ni kolesarskih poti*
2. *Aktivnost*: Predvideno je projektiranje, pridobivanje sredstev ter izvedba sanacije.
3. *Nosilec*: Občina Jesenice
4. *Odgovorni*: Občina Jesenice
5. *Rok izvedbe*: 2032
6. *Pričakovani rezultati*: Zmanjšanje rabe električne energije za 10%
7. *Način spremljanja rezultatov:* Letno poročilo
8. *Celotna vrednost projekta*: 500.000 brez DDV
9. *Financiranje s strani občine*: 500.000 brez DDV
10. *Ostali viri financiranja*: ministrstvo in drugi razpisi
11. *Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa*: DA.
    a. *Število novo izgrajenih kolesarskih prog*
12. *Odmik: 15 %*

UKREP 10:
Izgradnja novih polnilnic za električna vozila.

1. *Šibka točka: Da, potreben je razvoj infrastrukture*
2. *Aktivnost*: Predvideno je projektiranje, pridobivanje sredstev ter izvedba
3. *Nosilec*: Občina Jesenice, podjetja
4. *Odgovorni*: Občina Jesenice, gospodarstvo in industrija
5. *Rok izvedbe*: kontinuirano
6. *Pričakovani rezultati*: Zmanjšanje rabe fosilnih goriv v prometu za 15%
7. *Način spremljanja rezultatov:* Letno poročilo
8. *Celotna vrednost projekta*: 500.000 brez DDV
9. *Financiranje s strani občine in podjetij*: 500.000 brez DDV
10. *Ostali viri financiranja*: ministrstvo in drugi razpisi
11. *Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa*: DA.
    a. *Število novo izgrajenih polnilnic -10*
12. *Odmik: 100 %*

UKREP 11:
Prehod na električna vozila za vozila v občinski lasti (30 vozil)

1. *Šibka točka: Da, število električnih vozil v občinski lasti*

2. *Aktivnost*: Predviden je nakup novih vozil
3. *Nosilec*: Občina Jesenice
4. *Odgovorni*: Občina Jesenice
5. *Rok izvedbe*: kontinuirano
6. *Pričakovani rezultati*: Zmanjšanje rabe fosilnih goriv na vozilih javne uprave za 20 %
7. *Način spremljanja rezultatov:* Letno poročilo
8. *Celotna vrednost projekta*: 1.000.000 brez DDV
9. *Financiranje s strani občine*: 900.000 brez DDV
10. *Ostali viri financiranja*: Ekosklad in drugi razpisi
11. *Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa*: DA.
    a. *Število novih vozil: 30*
12. *Odmik: 100 %*

UKREP 12:
Uvajanje okolju prijaznih vozil v potniški promet (elektrika, vodik, metan …).

1. *Šibka točka: Da, število okolju prijaznih vozil v v občini*
2. *Aktivnost*: Predviden je nakup novih vozil
3. *Nosilec*: Koncesionar
4. *Odgovorni*: Koncesionar
5. *Rok izvedbe*: kontinuirano
6. *Pričakovani rezultati*: Zmanjšanje rabe fosilnih goriv v prometu za 15 %
7. *Način spremljanja rezultatov:* Letno poročilo
8. *Celotna vrednost projekta*: 1.000.000 brez DDV
9. *Financiranje s strani občine*: 0 brez DDV
10. *Ostali viri financiranja*: Ekosklad in drugi razpisi
11. *Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa*: DA.
    a. *Število novih vozil: 30*
12. *Odmik: 100 %*

UKREP 13:
Preveri se ekonomičnost Mejnega platoja Karavanke ter vzpodbudi nove priklope na območju Hrušice. Tehnično izvedbo mora predhodno preveriti koncesionar.

1. *Šibka točka: Da, parametri daljinske mreže*
2. *Aktivnost*: Predvidena je študija, kako bi tehnično najbolje izvedli rešitev na platoju Karavanke
3. *Nosilec*: občina
4. *Odgovorni*: koncesionar daljinske mreže
5. *Rok izvedbe*: kontinuirano
6. *Pričakovani rezultati*: Zmanjšanje toplotnih izgub daljinske mreže za 1 %
7. *Način spremljanja rezultatov:* Letno poročilo
8. *Celotna vrednost projekta*: 6.000 brez DDV
9. *Financiranje s strani občine*: 6.000 brez DDV
10. *Ostali viri financiranja*: /
11. *Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa*: DA.
    a. *Število študij: 1*
    b. Realizirano število študij: 0
12. *Odmik: 100 %*

UKREP 14:
Distributer toplote do leta 2030 najmanj 50 % toplote zagotovi iz OVE in odvečne toplote. Toplota iz OVE bo zagotovljena z vročevodnim biomasnim kotlom ali parnim biomasnim kotlom s prigrajeno parno turbino ali toplotno črpalko, in sicer v odvisnosti rezultatov študije, ki je v izdelavi.

1. *Šibka točka: Da, parametri daljinske mreže*
2. *Aktivnost*: Predvidena je tehnična izvedba investicij
3. *Nosilec*: koncesionar daljinske mreže
4. *Odgovorni*: koncesionar daljinske mreže
5. *Rok izvedbe*: kontinuirano
6. *Pričakovani rezultati*: Zmanjšanje rabe fosilnih goriv na daljinski energetiki za 50 %
7. *Način spremljanja rezultatov:* Letno poročilo
8. *Celotna vrednost projekta*: 2.000.000 brez DDV
9. *Financiranje s strani občine*: 0 brez DDV
10. *Ostali viri financiranja*: /
11. *Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa*: DA.
    a. *Trenutni delež OVE in odvečne toplote v mreži: 0 %*
    b. *Ciljni delež OVE in odvečne toplote v mreži: 50 %*
12. *Odmik: 50 %*

UKREP 15:
Koncesionar izdela predloga za zvišanje izkoristka mreže in izvaja nadaljnje ukrepe za izboljšave ter sanacije energetsko potratnih sklopov. To je lahko npr. termografski pregled odsekov mreže s dronom, ročna termografija ali ULN, (termografski raster), identifikacija slabih jaškov, kinet, puščanj, nove regulacije, tehnologije za detekcijo in upravljanje mreže itd. Po tako ugotovljenih pomanjkljivostih se izvede investicija v sanacijo energetsko potratnih sklopov.

1. *Šibka točka: Da, parametri daljinske mreže*
2. *Aktivnost*: Predvidena je tehnična izvedba investicij, predlogi rešitev ter izvedba
3. *Nosilec*: Občina Jesenice
4. *Odgovorni*: Občina Jesenice
5. *Rok izvedbe*: kontinuirano
6. *Pričakovani rezultati*: Izboljšanje izkoristka mreže
7. *Način spremljanja rezultatov:* Letno poročilo koncesionarja
8. *Celotna vrednost projekta*: 20.000 brez DDV
9. *Financiranje s strani občine*: 20.000 brez DDV
10. *Ostali viri financiranja*: /
11. *Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa*: DA.
    a. *Trenutni izkoristek mreže (triletno povprečje 2019–2021): 77,96 %*
    b. Željeni izkoristek v mreži: 82 %
12. *Odmik: 4,04 %*

Opomba: Brez investicij v sanacijo energetsko potratnih sklopov ni mogoče izboljšati izkoristka mreže.

UKREP 16:
Pristopi se k izdelavi projektne dokumentacije za povezovalni vod za izkoriščanje odvečne toplote. Nadaljuje se pogajanja za izrabo odvečne toplote. Cena odvečne toplote bi morala biti transparentna, saj tudi ta ni zastonj. Določiti pa je potrebno investicije ter kdo investira v vso infrastrukturo. Cilj je začeti izkoriščati odvečno toploto v naslednjih 5 letih.

1. *Šibka točka: Da, parametri daljinske mreže*
2. *Aktivnost*: Predviden je tehnični predlog investicij, PZI. V ceni ni stroška investicije.
3. *Nosilec*: koncesionar daljinske mreže
4. *Odgovorni*: koncesionar daljinske mreže
5. *Rok izvedbe*: 2023
6. *Pričakovani rezultati*: Izboljšanje izkoristka mreže
7. *Način spremljanja rezultatov:* Letno poročilo koncesionarja
8. *Celotna vrednost projekta*: 80.000 brez DDV
9. *Financiranje s strani občine*: 80.000 brez DDV
10. *Ostali viri financiranja*: /
11. *Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa*: DA.
    a. *Trenutni delež OVE in odvečne toplote v mreži: 0 %*
    b. *Trenutni delež OVE in odvečne toplote v mreži: 50 %*
12. *Odmik: 50 %*

UKREP 17:
Izpeljava aktivnosti k povečanju zasedenosti mreže – novi priklopi. Koncesionar naj izdela predlog povečanja zasedenosti mreže.

1. *Šibka točka: Da, parametri daljinske mreže*
2. *Aktivnost*: Predvideno je povečanje št. odjemalcev
3. *Nosilec*: Občina Jesenice
4. *Odgovorni*: Občina Jesenice
5. *Rok izvedbe*: 2023
6. *Pričakovani rezultati*: Izboljšanje izkoristka mreže
7. *Način spremljanja rezultatov:* Letno poročilo koncesionarja
8. *Celotna vrednost projekta*: 10.000 brez DDV
9. *Financiranje s strani občine*: 10.000 brez DDV
10. *Ostali viri financiranja*: /
11. *Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa*: DA.
    a. *Trenutno število toplotnih postaj: 288*
    b. *Želeno število toplotnih postaj: 300*
12. *Odmik: 4 %*

Pojasnilo koncesionarja glede ukrepa: Ne glede na predlagano spremembo tega ukrepa trdimo, da bi do istega rezultata, to je povečanja zasedenosti omrežja, prišli tudi ob striktnem upoštevanju veljavnih predpisov, tako obstoječega LEK, kot obstoječih prostorskih aktov, kakor tudi določil ZSROVE, in sicer:

46. člen

(splošno)

(4) Pri načrtovanju, projektiranju in omejevanju rabe energentov v prostoru je treba dati prednost obnovljivim virom energije pred fosilnimi viri energije, razen pri daljinskih sistemih, ki so energetsko učinkoviti, in plinovodnih sistemih z večjim deležem obnovljivega plina v sistemu. Pri omejevanju energentov je treba upoštevati tudi druge okoljske politike in njihove zahteve.

73. člen

(prehodna določba za uskladitev občinskih prostorskih aktov glede prednosti obnovljivih virov energije)

Občine uskladijo prostorske akte s četrtim odstavkom 46. člena tega zakona najpozneje v treh letih od uveljavitve tega zakona.

UKREP 18:
Sanacija in posodabljanje obstoječega omrežja, potencialna širitev plinovodnega omrežja (vzpostavitev pogojev za cenovno konkurenčnost) in ob izpolnjevanju pogoja iz 4. odstavka 46. čl. ZSROVE.

1. *Šibka točka: NE*
2. *Aktivnost*: Redno vzdrževanje in posodabljanje
3. *Nosilec*: koncesionar
4. *Odgovorni*: koncesionar
5. *Rok izvedbe*: kontinuirano
6. *Pričakovani rezultati*: izboljšanje izkoristka mreže
7. *Način spremljanja rezultatov:* Letno poročilo koncesionarja
8. *Celotna vrednost projekta*: 10.000 brez DDV
9. *Financiranje s strani občine*: 0 brez DDV
10. *Ostali viri financiranja*: /
11. *Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa*: NE.
12. *Odmik: 0 %*

UKREP 19:
Izvedba ciljnega demonstracijskega projekta za proizvodnjo zelenega vodika (izkoriščanje presežkov električne energije iz OVE) in uporaba vodika v tehnoloških procesih podjetja SIJ Acroni, izvedba ciljnega demonstracijskega projekta za injiciranje presežkov zelenega vodika, ki ga ni mogoče uporabiti v tehnoloških procesih podjetja SIJ Acroni v prenosno plinovodno omrežje,

1. *Šibka točka: NE*
2. *Aktivnost*: izvedba demo projekta vodika
3. *Nosilec*: SIJ Acroni
4. *Odgovorni*: SIJ Acroni
5. *Rok izvedbe*: 2024
6. *Pričakovani rezultati*: Izboljšanje izkoristka mreže
7. *Način spremljanja rezultatov:* Letno poročilo koncesionarja
8. *Celotna vrednost projekta*: 300.000 brez DDV
9. *Financiranje s strani občine*: 0 brez DDV
10. *Ostali viri financiranja*: /
11. *Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa*: DA.
    a. *Število želenih projektov s tehnologijo vodika: 0*
    b. *Število izvedenih projektov s tehnologijo vodika: 2*
12. *Odmik: 100 %*

UKREP 20:
Pilotno uvajanje vodika in nadomeščanje fosilnih goriv v javnem potniškem prometu (npr. lokalni avtobusi na vodik). Uvajanje vodika v železniškem prometu na progah, ki še niso elektrificirane (npr. Bohinjska proga).

1. *Šibka točka: NE*
2. *Aktivnost*: izvedba demo projekta vodika
3. *Nosilec*: koncesionarji ali podjetja za transport
4. *Odgovorni*: koncesionarji ali podjetja za transport
5. *Rok izvedbe*: 2024
6. *Pričakovani rezultati*: zmanjšanje letne rabe fosilnih goriv
7. *Način spremljanja rezultatov:* Letno poročilo koncesionarja
8. *Celotna vrednost projekta*: 300.000 brez DDV
9. *Financiranje s strani občine*: 0 brez DDV
10. *Ostali viri financiranja*: /
11. *Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa*: DA.
    a. *Število želenih projektov s tehnologijo vodika: 0*
    b. *Število izvedenih projektov s tehnologijo vodika: 2*
12. *Odmik: 100 %*

UKREP 21:

Povečanje števila sončnih elektrarn v lastni občine. Predvidoma najmanj za 500 kWp v 10 letih.

1. *Šibka točka: Da, število elektrarn na javnih stavbah*
2. *Aktivnost*: izvedba sončnih elektrarn
3. *Nosilec*: koncesionarji ali podjetja za transport
4. *Odgovorni*: koncesionarji ali podjetja za transport
5. *Rok izvedbe*: 2032
6. *Pričakovani rezultati*: zmanjšanje letne rabe fosilnih goriv
7. *Način spremljanja rezultatov:* Letno poročilo EM
8. *Celotna vrednost projekta*: 300.000 brez DDV
9. *Financiranje s strani občine*: 0 brez DDV
10. *Ostali viri financiranja*: /
11. *Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa*: DA.
    a. *Trenutna moč elektrarn na javnih stavbah: 0 kWp*
    b. *Želena moč elektrarn na javnih stavbah: 500 kWp*
12. *Odmik: 100 %*

UKREP 22:
Skupinska samooskrba – sončne elektrarne na stanovanjskih blokih ali skupnostni model.

1. *Šibka točka: Da, število elektrarn na javnih stavbah*
2. *Aktivnost*: izvedba sončnih elektrarn
3. *Nosilec*: koncesionarji ali podjetja za transport
4. *Odgovorni*: koncesionarji ali podjetja za transport
5. *Rok izvedbe*: 2032
6. *Pričakovani rezultati*: zmanjšanje letne rabe fosilnih goriv
7. *Način spremljanja rezultatov:* Upravniki
8. *Celotna vrednost projekta*: 100.000 brez DDV

9. *Financiranje s strani občine*: 0 brez DDV
10. *Ostali viri financiranja*: /
11. *Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa*: DA.
    a. *Želeno število projektov sončnih elektrarn na stanovanskih blokih: 0*
    b. *Realizirano število projektov sončnih elektrarn na stanovanskih blokih: 1*
12. *Odmik: 100 %*

UKREP 23:

Kogeneneracija na bioplin na odlagališčih. Prenova obstoječega sistema.

1. *Šibka točka: NE*
2. *Aktivnost*: sanacija in optimizacija stavba
3. *Nosilec*: Jeko d.o.o.
4. *Odgovorni*: Jeko d.o.o
5. *Rok izvedbe*: 2032
6. *Pričakovani rezultati*: večanje deleža OVE v energetski bilanci
7. *Način spremljanja rezultatov:* Letno poročilo koncesionarja
8. *Celotna vrednost projekta*: 400.000 brez DDV
9. *Financiranje s strani občine*: 0 brez DDV
10. *Ostali viri financiranja*: /
11. *Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa*: NE.
12. *Odmik: /*

UKREP 24:

Organizacijski in drugi ukrepi v sklopu EM:

- Poročanje o izvajanju LEK in doseženih rezultatih OS ter izdelava letnih poročil o aktivnostih in doseženih rezultatih v skladu z veljavno zakonodajo
- Spremljanje aktualnih razpisov (Ekosklad, kohezija) ter prijave
- Izobraževanje otrok v OŠ in zaposlenih v javnih zavodih glede OVE in URE
- Spodbujanje občanov, k izvajanju ukrepov URE in OVE
- Občina letno objavi članke v glasilu o ENSVET ter učinkoviti rabe energije
- Izvedba energetskega knjigovodstva

1. *Šibka točka: NE*
2. *Aktivnost*: organizacijski ukrepi
3. *Nosilec*: Občina Jesenice
4. *Odgovorni*: Občina Jesenice
5. *Rok izvedbe*: kontinuirano
6. *Pričakovani rezultati*: večanje deleža OVE v bilanci
7. *Način spremljanja rezultatov:* Letno poročilo EM
8. *Celotna vrednost projekta*: 5.000 brez DDV
9. *Financiranje s strani občine*: 5.000 brez DDV
10. *Ostali viri financiranja*: /
11. *Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa*: DA.
    a. *Število člankov v lokalnem glasilu: 1*
    b. *Število izobraževanj v lokalni skupnosti: 3*
    c. Število stavb v energetskem knjigovodstvu: 24
12. *Odmik: 0 %*

UKREP 25:
Energetski monitoring na javnih stavbah v realnem času za večje stavbe - osnovna infrastruktura.

1. *Šibka točka: NE*
2. *Aktivnost*: uvedba elektronskega monitoringa energije
3. *Nosilec*: Občina Jesenice
4. *Odgovorni*: Občina Jesenice
5. *Rok izvedbe*: kontinuirano
6. *Pričakovani rezultati*: zmanjšanje rabe energije
7. *Način spremljanja rezultatov:* Letno poročilo EM
8. *Celotna vrednost projekta*: 60.000 brez DDV
9. *Financiranje s strani občine*: 60.000 brez DDV
10. *Ostali viri financiranja*: /
11. *Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa*: DA.
    a. *Trenutno stavb s energetskim monitoringom: 1*
    b. *Želeno stavb s energetskim monitoringom: 10*
12. *Odmik: 90 %*

UKREP 26:
Spremljanje rabe energije za javno razsvetljavo.

1. *Šibka točka: NE*
2. *Aktivnost*: uvedba elektronskega monitoringa energije preko portala SODO ali na drugačen način
3. *Nosilec*: Občina Jesenice
4. *Odgovorni*: Občina Jesenice
5. *Rok izvedbe*: kontinuirano
6. *Pričakovani rezultati*: spremljanje rabe energije
7. *Način spremljanja rezultatov:* Letno poročilo interno
8. *Celotna vrednost projekta*: 0 brez DDV
9. *Financiranje s strani občine*: 0 brez DDV
10. *Ostali viri financiranja*: /
11. *Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa*: DA.
    a. *Trenutno število projekov spremljanja: 0*
    b. *Želeno število projekov spremljanja: 1*
12. *Odmik: 100 %*

UKREP 27:
Postopna zamenjava navadnih sijalk javne razsvetljave z varčnimi.

1. *Šibka točka: NE*
2. *Aktivnost*: Redno vzdrževanje
3. *Nosilec*: Občina Jesenice
4. *Odgovorni*: Občina Jesenice
5. *Rok izvedbe*: kontinuirano
6. *Pričakovani rezultati*: zmanjšanje rabe energije
7. *Način spremljanja rezultatov:* Letno poročilo interno
8. *Celotna vrednost projekta*: 50.000 brez DDV

9. *Financiranje s strani občine*: 50.000 brez DDV
10. *Ostali viri financiranja*: /
11. *Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa*: DA.
    a. *Trenutno porabljena energija na prebivalca:* 23,03 kWh
    b. *Trenutno porabljena energija na prebivalca:* 19,55 kWh
12. *Odmik: 15 %*

Število prebivalcev v občini je 20.759 (podatki za 1. 1. 2018).

UKREP 28:
Uskladitev OPN na način, ki bo omogočal večjo energetsko neodvisnost občine.

1. *Šibka točka: NE*
2. *Aktivnost*: OPN
3. *Nosilec*: Občina Jesenice
4. *Odgovorni*: Občina Jesenice
5. *Rok izvedbe*: 2024
6. *Pričakovani rezultati*: Uskladitev OPN
7. *Način spremljanja rezultatov:* Letno poročilo
8. *Celotna vrednost projekta*: /
9. *Financiranje s strani občine*: /
10. *Ostali viri financiranja*: /
11. *Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa*: /
12. *Odmik: /*

UKREP 29:
Izvedba novega izračuna korekcijskih faktorjev pri delitvi stroškov v večstanovanjskih objektih.

1. *Šibka točka: DA, nesorazmerna razdelitev stroškov ogrevanja*
2. *Aktivnost: nov izračun korekcijskih faktorjev*
3. *Nosilec: Upravnik ali solastniki, če večstanovanjska stavba nima upravnika*
4. *Odgovorni: Upravnik ali solastniki, če večstanovanjska stavba nima upravnika*
5. *Rok izvedbe: 2023*
6. *Pričakovani rezultati: objektivnejša razdelitev stroškov ogrevanja*
7. *Način spremljanja rezultatov: poročila upravnikov ali solastnik*
8. *Celotna vrednost projekta: /*
9. *Financiranje s strani Občine: 0*
10. *Ostali viri financiranja: /*
11. *Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa: delež stavb z na novo izračunanimi korekcijskimi faktorji*
    a. *Trneutno: /*
    b. *Ciljno: /*
12. *Odmik: /*

UKREP 30:
Energetska sanacija RUARDOVE GRAŠČINE – I. FAZA (ENERGETSKA SANACIJA IN REKONSTRUKCIJA)

1. *Šibka točka: Da, dotrajanost stavbe*

2. *Aktivnost*: Predvidena je izvedba parcialne energetske sanacije v skladu s ZVKD in pridobivanje nepovratnih sredstev
3. *Nosilec*: Občina Jesenice
4. *Odgovorni*: Občina Jesenice
5. *Rok izvedbe*: 2025
6. *Pričakovani rezultati*: Sanirana stavba, zmanjšanje porabe energije do 50 %.
7. *Način spremljanja rezultatov:* Letno poročilo
8. *Celotna vrednost projekta*: 2.810.000 brez DDV
9. *Financiranje s strani občine*: 2.300.000 brez DDV
10. *Ostali viri financiranja*: Kohezijski sklad, Ministrstvo za kulturo
11. *Opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa*: DA.
    a. *Željeno število sanacij: 1*
    b. *Izvedeno število sanacij: 0*
12. *Odmik: 100 %*

Terminski in finančni načrt s seštevkom je v elektronski prilogi LEK – Excel.

V naboru ukrepov URE in OVE za izvajanje LEK so aktivnosti razdeljene na področja energetskega menedžmenta, energetske sanacije, izrabe lokalnih energijskih virov in trajnostno novogradnjo. Del aktivnosti je kontinuiranih, ki jih stalno izvajamo, del pa je vezan na določeno časovno obdobje.
V akcijskem načrtu je zbran nabor ukrepov. Projekti so predstavljeni ločeno, vsak posebej, vendar ni nujno, da se bodo tako tudi izvajali. Vrstni red izvajanja ukrepov je odvisen tudi od javnih razpisov za sofinanciranje in kreditiranje posameznih projektov. Za vsak razpis na področju energetike je potrebno temeljito pretehtati, ali je možno katerega od projektov iz akcijskega načrta prijaviti na določen razpis.

Za vsako aktivnost oziroma projekt je podan: predviden nosilec projekta, odgovorni (oseba, ki bo predvidoma odgovorna za izvajanje projekta), rok izvedbe, pričakovani rezultati, vrednost projekta (cena z DDV), financiranje s strani občine, ostali viri financiranja in opredelitev kazalnika za merjenje izvajanja ukrepa.

Za izvajanje LEK se formira akcijska skupina, ki jo poleg energetskega menedžerja sestavljajo predstavniki občine. Akcijska skupina pregleduje izvedeno delo, predlaga nove ukrepe v skladu s trenutno situacijo, cenami energentov in drugih s energetiko povezanimi aktivnostmi.

10 VIRI

ARSO - Agencija RS za okolje,
http://www.arso.gov.si/ (april 2022)

ARSO - Letne količinah izpuščenih snovi v zrak iz izpustov naprav in oceno razpršene emisije, 2018 (april 2022)

AURE. Agencija RS za učinkovito rabo in obnovljive vire energije,
https://www.energetika-portal.si/dokumenti/statisticne-publikacije/arhiv-publikacij-aure/ (april 2022)

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad,
http://www.ekosklad.si/ (april 2022)

En - GIS, Letno direktno sončno obsevanje na horizontalno površino in sončno obsevanje občine,
http://www.geopedia.si/ (april 2022)

Gradbeni inštitut ZRMK,
http://www.gi-zrmk.si (april 2022)

GOLEA, 2022,
http://www.golea.si (april 2022)

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, (april 2022),
http://www.regionalnisklad.si/o-nas (april 2022)

Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2019, ARSO, (april 2022)

Metode za izračun prihrankov energije pri izvajanju ukrepov za povečanje učinkovitosti rabe energije in večjo uporabo obnovljivih virov energije, Inštitut Jožef Stefan, 2011, (april 2022)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, (april 2022),
http://www.mko.gov.si/ (april 2022)

Povprečno trajanje kurilne sezone 1971/72-2000/01, Gis-ARSO 2022,
Povprečni temperaturni primanjkljaj v ogrevalni sezoni 1971/72-2000/01, Gis-ARSO, 2022,
http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso (april 2022)

Predstavitev občine Jesenice,
https://www.jesenice.si/, (april 2022),
https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/57, (april 2022)

Prometne obremenitve Direkcija RS za ceste,
http://www.dc.gov.si/ (april 2022)

Razpršena poselitev,
http://ipop.si/urejanje-prostora/izrazje/razprsena-poselitev-in-razprsena-gradnja/
(april 2022)

Spletni GIS portal,
http://gis.arso.gov.si/geoportal/catalog/main/home.page (april 2022)

SURS - Statistični urad Republike Slovenije,
http://www.stat.si/ (april 2022)

Tehnična smernica TSG – 1 – 004: 2021, Učinkovita raba energije, RS - Ministrstvo za okolje in prostor, (april 2022)

Zavod za gozdove Slovenije,
http://www.zgs.si/ (april 2022)

Pravilnik o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta (Ur. l. RS, št. 56/2016)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2434/pravilnik-o-metodologiji-in-obvezni-vsebini-lokalnega-energetskega-koncepta (april 2022)

Novelacija občinskega razvojnega programa 2011 – 2025

Celostna prometna strategija Občine Jesenice, 2017

Občinski načrt zaščite in reševanja ob poplavi za Občino Jesenice, VERZIJA 2.0, Jesenice 2014

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Jesenice, 2013

Letno poročilo 2018, JEKO, d.o.o.

Letno poročilo 2019, JEKO, d.o.o.

Letno poročilo 2020, JEKO, d.o.o.

Letno poročilo 2021, JEKO, d.o.o.

Letno poročilo skupine SIJ in družbe SIJ d.d. za leto 2020, https://www.sij.si/assets/magazine-files/Skupina-SIJ-letno-porocilo-2020-SI-final.pdf (april 2022)

Poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice v letu 2018

Poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice v letu 2019

Poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice v letu 2020
Prometna študija in prometni model za avtobusni in kolesarski promet v sklopu projekta IDAGO, avgust 2013

Poročilo o realizaciji akcijskega programa varstva okolja za leto 2021, december 2021

Kazalniki okolja in trendi za Občino Jesenice za leto 2020 ter primerjava s sosednjimi občinami in Slovenijo, 2021

Masno in koncentracijsko onesnaževanje okolja na Jesenicah v letu 2020, oktober 2021

Občinski program varstva okolja Občine Jesenice za obdobje 2022–2027, oktober 2021

Koncept kolesarskega in peš omrežja v občini Jesenice, junij 2020

Elektro Gorenjska - Elaborat št.: 2022-58 (Podatki za LEK za občino Jesenice), september 2022

11 PRILOGE

Priloga 01: Anketa o porabi energentov za gospodinjstva Energomen

Priloga 02: Seznam največjih podjetjih po prihodkih v letu 2019

Priloga 03: Seznam stavb v lasti občine

Priloga 04: Odlok OPN Jesenice

Priloga 05: Povzetek izvedenega energetskega pregleda

Priloga 06: Posebni cilji

Priloga 07: Emisijski faktorji

Priloga 08: Seznam virov emisij snovi in energije v okolje v občini Jesenice

Priloga 09: Naselja v občini Jesenice

Priloga 10: Seznam elektrarn v občini Jesenice

Priloga 11: Poslovno poročilo 2018 GJS

Priloga 12: Poslovno poročilo 2019 GJS

Priloga 13: Poslovno poročilo 2020 GJS

Priloga 14: Poslovno poročilo 2021 GJS

Priloga 15: Poročilo mestni promet 2018

Priloga 16: Poročilo mestni promet 2019

Priloga 17: Poročilo mestni promet 2020

Priloga 18: Prometna študija IDAGO

Priloga 19: Javna razsvetljava v občini Jesenice

Priloga 20: Letno poročilo 2018 JEKO

Priloga 21: Letno poročilo 2019 JEKO

Priloga 22: Letno poročilo 2020 JEKO

Priloga 23: Letno poročilo 2021 JEKO

Priloga 24: Celostna prometna strategija občine Jesenice

Priloga 25: Prometna študija Jesenice, vsebine vezane na železniški promet

Priloga 26: Poročilo o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2021

Priloga 27: Kazalniki okolja in trendi za občino Jesenice za leto 2020

Priloga 28: Masno in koncentracijsko onesnaževanje okolja na Jesenicah v letu 2020

Priloga 29: Občinski program varstva okolja 2022-2027

Priloga 30: Novelacija občinskega razvojnega programa

Priloga 31: Občinski načrt zaščite in reševanja ob poplavi za občino Jesenice

Priloga 32: Shema obstoječega VN omrežja

Priloga 33: Shema načrtovanega VN omrežja

Priloga 34: Shema obstoječega SN omrežja

Priloga 35: Shema načrtovanega SN omrežja

Priloga 36: Koncept kolesarskega in peš omrežja v občini Jesenice

Opombe in predlogi- LEK Občine Jesenice
(v točkah so navedene strani PDF dokumenta)

1. STRAN 39

Najvišje energetsko število za elektriko ima Vrtec Jesenice – enota Ivanke Krničar, najmanjše pa Mladinski center Jesenice. Vrtec Jesenice – enota Ivanke Krničar ima najvišje energetsko število za ogrevanje, najmanjše pa Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin Jesenice.

Za primerjavo: Pasivne stavbe imajo energetsko število pod 15 kWh/m2a, nizkoenergijske pod 25 kWh/m2a, medtem, ko se vse stavbe s energetskim številom nad 100 kWh/m2a štejejo kot energetsko potratne.

Dva objekta, tj. Gledališče Toneta Čufarja Jesenice in Delavska kasarna (prostori glasbene šole in muzeja), sta vpisana v Register kulturne dediščine. Pri objektih, ki so vpisani v register, so razglašeni za kulturno dediščino lokalnega ali državnega pomena oziroma se nahajo na vplivnem območju kulturnih spomenikov, so posegi omejeni v skladu z zahtevami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Nekatere druge stavbe s slabšim toplotnim ovojem je potrebno prenoviti.

OPOMBA: *Enota kilovatna ura na kvadratni meter per annual (na leto), se piše kot;* ***kWh/m²a***

2. STRAN 44

2.3.1.6 Športna dvorana Podmežakla

Ob pregledu je bilo ugotovljeno, da je toplotni ovoj presenetljivo dober in gradbeni ukrepi niso potrebni. Pri pregledu CNS oziroma SCADA (Schneider SCADA s Siemens opremo) so bile najdene določene možne izboljšave regulacije, kar je bilo s strani vodstva in pristojnih zaposlenih zavoda naknadno urejeno. Ogromen porabnik v objektu je hladilni sistem, ki je izveden preko dveh večjih batnih kompresorjev. Po oceni energetskega managerja je ta sistem relativno neučinkovit. Glavna elektro omara nima nobenega spremljanja rabe energije, prav tako ni spremljanja rabe energije kompresorjev. Energetski manager predlaga pridobitev predračuna za nove vijačne kompresorje ter izračun vračilne dobe, uvedbo sistema za monitoring porabe električne energije, uvedbo kontrole s strani Občine Jesenice štirikrat letno glede varčevanja z energijo, pregled regulacije ter optimiziranje nastavitev glede na urnike treningov v objektu.

OPOMBA/PREDLOG: *Vijačni kompresorji proizvedejo največ kompremiranega zraka, vendar so tudi ti dosti potratni (podobno kot batni). Mogoče bi tu ustrezala kaka regulacija sistema (ON/OFF), da kompresor ne bi bil vedno v delovanju (potrebno je narediti izračun oz. načrt kompresorske postaje, potrebe po kvaliteti zraka in seveda upravičiti stroške- vračilna doba).*

3. **STRAN 108**

Ukrep št. 3:

Koncesionar izdela predloga za zvišanje izkoristka mreže. To je lahko npr. termografski pregled odsekov mreže z dronom, ročna termografija ali ULN (termografski raster), identifikacija slabih jaškov, kinet, puščanj.

OPOMBA/PREDLOG*: Da zvišamo izkoristek mreže, ne sme prehajati do konvekcije toplote (voda-cev-zrak). To bi lahko preprečili z izolacijo vročevodnih cevi- izvedba kinet je zastarela in nerodna za vzdrževanje (sploh, če pride do puščanja)*

4. **STRAN 109**

5.2 Stanovanja

- 71,9 % ogrevanih stavb je bilo zgrajenih pred letom 1980. Te stavbe so slabo izolirane, saj so bile le posamezne prenovljene. Energijsko število za ogrevanje stanovanj v občini Jesenice v povprečju znaša 84,55 kWh/m2. Ocenjena raba energije za ogrevanje na prebivalca znaša 3.399,12 kWh.
- S kurilnim oljem se ogreva po izračunih iz ankete 13 % stanovanj (slovensko povprečje je 14,28 %.
- Večina stavb v lasti občine Jesenice se ogreva preko daljinske mreže. Ena javna stavba se ogreva z ELKO, ena pa z ZP. Z ELKO in ZP se ogreva 23 % vseh gospodinjstev.
- Letna poraba ELKO je v letu 2021 znašala 14.970,84 MWh, strošek ogrevanja pa 1.911.775,80 € z DDV.
- 22 % stanovanj se ogreva iz OVE.
- Z električno energijo se po izračunih iz anket ogrevata 21 % stanovanj. Podatek se nanaša na stanovanja, ki jim predstavlja uporaba električne energije primarni vir ogrevanja (toplotna črpalka, IR sevala ali direktni električni grelci ipd.).
- Večina gospodinjstev ne pozna pisarn ENSVET.

OPOMBA:/PREDLOG *Starejše stanovanjske stavbe imajo »nove« fasade (5 cm poliutetana oz. po domače stiroporja)- tu bi bilo smiselno delovati v smeri sanacije (vsaj 15 cm kvalitetne izolacije) in s tem tudi zmanjšanje priključnih moči samih večstanovanjskih objektov (+sanacija kotlovnic)- pred tem se naredi izračun v programih za projektiranje (URSA, DESIGNBUILDER…). Primer dobre prakse sanacije so bloki v naselju Deteljica-Tržič (pri tem projektu sodelovala tudi naša fakulteta).*

5. STRAN 110

5.7 Javne stavbe

(Opomba: Šibke točke oskrbe in rabe energije smo podali za javne stavbe, za katere smo dobili podatke z vodenjem energetskega knjigovodstva, ogledi objektov in nekaterimi ocenami porab).

Pregled stanja v sektorju:

- Povprečna vrednost celotnega energijskega števila v javnih objektih občine Jesenice znaša 220,18 kWh/m2 na leto, povprečno energijsko število za toploto pa 179,58 kWh/m2 na leto.

109

OPOMBA: *Enota kilovatna ura na kvadratni meter per annual (na leto), se piše kot;* ***kWh/m²a.*** *Odlično bi bilo, da bi bile vse enote v dokumentu poenotene (se pisale enako).*

LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE JESENICE - anketa za gospodinjstva

Spoštovani!

Občina Jesenice skupaj s podjetjem Energomen d.o.o. pripravlja nov Lokalni energetski koncept občine v sklopu katerega je potrebno analizirati obstoječo rabo energije po segmentih porabnikov.
Kot predstavnika gospodinjstva Vas vljudno vabimo, da izpolnite kratko anketo – "ogrevalni sistemi in raba energenta objektov v občini", katere podatke potrebujemo za analitični del Lokalnega energetskega koncepta občine.

S podatki želimo izboljšati planiranje občine na področju energije ter Vam omogočati čim več možnosti za znižanje stroškov energije.

1. 1. V katerem naselju živite?

_____

2. 2. Tip stavbe, v kateri živite in porabljate energijo:

Označite samo en oval.

- ◯ Enostanovanjska hiša
- ◯ Stanovanje v dvostanovanjski stavbi (npr. dvojček)
- ◯ Stanovanje v več stanovanjski stavbi (npr. blok)
- ◯ Drugo

3. 3. Starost vaše stavbe:

Označite samo en oval.

- ◯ Pred 1970
- ◯ Med 1970-1990
- ◯ Med 1990 in 2010
- ◯ Od 2010 naprej

4. 4. Število oseb, ki živi v vašem gospodinjstvu (navedite število):

_____

5. 5. Ocena skupne (ogrevane) površine stavbe/stanovanja (navedite oceno v m2):

_____

6. 6. Okvirno leto vgradnje grelne naprave (navedite letnico):

_____

7. 7. Kateri energent uporabljate za ogrevanje? (Izberite)

Izberite vse primerne odgovore.

- [ ] Kurilno olje (ELKO)
- [ ] Utekočinjen naftni plin (UNP)
- [ ] Lesna biomasa (drva, peleti, sekanci)
- [ ] Toplotna črpalka
- [ ] Električno ogrevanje (npr. IR sevala, električne spirale za talno gretje)
- [ ] Daljinsko ogrevanje
- [ ] Drugo

8. 8. Kakšen sistem imate za pripravo sanitarne tople vode?

Označite samo en oval.

- ◯ Električni bojler
- ◯ Solarni sistem + kotel
- ◯ Kotel
- ◯ TČ
- ◯ Drugo

9. 9. Koliko izolacije ima vaše stanovanje?

_____

10. 10. Koliko izolacije ima vaša streha?

11. 11. Ali imate prezračevanje z rekuperacijo?

Označite samo en oval.

- DA
- NE

12. 12. Kolikšno količino energenta letno porabite za ogrevanje? (Primer: Kurilno olje 2000 litrov, 5 metrov drv)

13. 13. Kakšen okvirni letni strošek imate z energentom za ogrevanje? (v €)

14. 14. Kakšen okvirni letni strošek imate z električno energijo? (v €)

15. 15. Imate namen kupiti sončno elektrarno?

Označite samo en oval.

- DA
- NE

16. 16. Ali imate sončno elektrarno?

Označite samo en oval.

- DA
- NE

17. 17. Ali imate v bližnji prihodnosti (do 5 let) namen menjati kurilno napravo? (Izberite)

Označite samo en oval.

- NE
- DA, s priklopom na skupno kotlovnico
- DA, s priklopom na daljinsko ogrevanje na lesno biomaso
- DA, s priklopom na daljinsko ogrevanje z zemeljskim plinom
- DA, s kotlom na biomaso
- DA, s toplotno črpalko
- Drugo

18. 18. Ali spremljate porabo energije (elektrika, ogrevanje) v vašem gospodinjstvu?

Označite samo en oval.

- DA, vsak mesec
- DA, večkrat letno
- NE

19. 19. Če in kako nameravate v prihodnjih (3) letih znižati porabo energije? (Obkljukajte in navedite)

Izberite vse primerne odgovore.

- [ ] Ne planiramo
- [ ] Menjava oken
- [ ] Izolacija fasade
- [ ] Izolacija strehe
- [ ] Vgradnja prezračevalnih naprav z rekuperacijo
- [ ] Menjava ogrevalnega sistema
- [ ] Drugo

20. 20. Kako ocenjujete delo občine na področju energetike? (izberite)

Označite samo en oval.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯

21. 21. Ali imate kakšen predlog občini za znižanje stroškov ogrevanja na daljinski mreži? (puščanje, zmanjševanje priključnih moči itd.)

_____

22. 22. Koliko pogosto spremljate razpise Ekosklada?

Označite samo en oval.

- ◯ Večkrat letno
- ◯ Enkrat letno
- ◯ Nikoli

23. 23. Poznate ENSVET energetsko svetovanje?

Označite samo en oval.

- DA
- NE

Google ni niti ustvaril niti odobril te vsebine.

Google Obrazci

PRILOGA 3: ANALIZA GOSPODARSTVO AJPES

Seznam kazalcev - analiza gospodarstvo AJPES

Ime kazalca	Opis
SKD Klasifikacija	Standardne klasifikacije dejavnosti 2008 A kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo B rudarstvo C predelovalne dejavnosti D oskrba z električno energijo, plinom in paro E oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja F gradbeništvo G trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil H promet in skladiščenje I gostinstvo J informacijske in komunikacijske dejavnosti K finančne in zavarovalniške dejavnosti L poslovanje z nepremičninami M strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti N druge raznovrstne poslovne dejavnosti O dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti P izobraževanje Q zdravstvo in socialno varstvo R kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti S druge dejavnosti T dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; proizvodnja za lastno rabo U dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles
Skupni prihodki	so vsi prihodki, ki jih je poslovni subjekt ustvaril v poslovnem letu.
Število zaposlenih	predstavlja povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v poslovnem letu.
Dodana vrednost v EUR	Kazalnik dodane vrednosti na zaposlenca izkazuje, kolikšna je povprečna novoustvarjena vrednost na zaposlenega. Večja vrednost kazalnika za poslovni subjekt pomeni večjo realizirano dodano vrednost na zaposlenca pri poslovnem subjektu.

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

Datum: 27.10.2020

Občina: Jesenice

Dejavnost SKD:

C - PREDELOVALNE DEJAVNOSTI

Zap.št.	Firma	Skupni prihodki v EUR	SKD Klasifikacija
1	SIJ ACRONI d.o.o.	435.716.839	C
2	SUMIDA SLOVENIJA, d.o.o.	32.183.113	C
3	KOVINAR, d.o.o., Jesenice	32.040.973	C
4	EUROSOL, d.o.o., Jesenice	15.658.340	C
5	SIJ ELEKTRODE JESENICE d.o.o.	15.037.090	C
6	SPG - SOL PLIN GORENJSKA d.o.o.	11.689.154	C
7	SIJ SUZ d.o.o.	10.049.665	C
8	KOV d.o.o.	7.555.896	C
9	Damatech d.o.o.	7.084.312	C
10	KOVINTRADE METAL d.o.o.	6.043.772	C
11	TPJ, d.o.o., Jesenice	5.982.906	C
12	ALBOMAY d.o.o.	5.296.814	C
13	NIRO STEEL d.o.o.	3.570.984	C
14	KAPUS, d.o.o.	2.094.240	C
15	PP&Tlac d.o.o.	1.979.744	C
16	BETONARNA SAVA d.o.o.	1.955.366	C
17	KOMAG, d.o.o.	1.948.534	C
18	PALISADA d.o.o., Jesenice	1.595.644	C
19	IDT, d.o.o. Jesenice	1.123.038	C
20	OCEAN tec d.o.o.	1.037.427	C

Zap.št.	Firma	Število zaposlenih	SKD Klasifikacija
1	SIJ ACRONI d.o.o.	1.398	C
2	SUMIDA SLOVENIJA, d.o.o.	357	C
3	SIJ ELEKTRODE JESENICE d.o.o.	151	C
4	SIJ SUZ d.o.o.	109	C
5	PP&Tlac d.o.o.	56	C
6	KOVINAR, d.o.o., Jesenice	52	C
7	EUROSOL, d.o.o., Jesenice	51	C
8	KOV d.o.o.	46	C
9	NIRO STEEL d.o.o.	37	C
10	Damatech d.o.o.	28	C
11	TPJ, d.o.o., Jesenice	28	C
12	KOVINTRADE METAL d.o.o.	21	C
13	SPG - SOL PLIN GORENJSKA d.o.o.	18	C
14	ALTUS+ d.o.o.	18	C
15	OTTO, d.o.o.	18	C
16	ALBOMAY d.o.o.	16	C
17	EUROTEHNA, d.o.o., Jesenice	12	C
18	IDT, d.o.o. Jesenice	10	C
19	PALISADA d.o.o., Jesenice	10	C
20	TOP d.o.o.	9	C

Zap.št.	Firma	Dodana vrednost v EUR	SKD Klasifikacija
1	SIJ ACRONI d.o.o.	79.178.685	C
2	SUMIDA SLOVENIJA, d.o.o.	10.354.979	C
3	EUROSOL, d.o.o., Jesenice	3.513.888	C
4	SIJ ELEKTRODE JESENICE d.o.o.	3.472.400	C
5	SIJ SUZ d.o.o.	3.156.985	C
6	SPG - SOL PLIN GORENJSKA d.o.o.	2.422.273	C
7	KOV d.o.o.	2.215.946	C
8	KOVINAR, d.o.o., Jesenice	2.076.552	C
9	TPJ, d.o.o., Jesenice	2.029.203	C
10	NIRO STEEL d.o.o.	1.652.812	C
11	PP&Tlac d.o.o.	1.305.976	C
12	Damatech d.o.o.	1.259.783	C
13	ALBOMAY d.o.o.	1.031.678	C
14	KOVINTRADE METAL d.o.o.	757.778	C
15	BETONARNA SAVA d.o.o.	533.416	C
16	OTTO, d.o.o.	521.829	C
17	IDT, d.o.o. Jesenice	507.976	C
18	PALISADA d.o.o., Jesenice	499.290	C
19	KAPUS, d.o.o.	443.005	C
20	KOMAG, d.o.o.	430.524	C

Vir podatkov: AJPES, Letna poročila za leto 2019

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

Datum: 27.10.2020

Občina: Jesenice

Dejavnost SKD:

F - GRADBENIŠTVO

Zap.št.	Firma	Skupni prihodki v EUR	SKD Klasifikacija
1	KOVINAR - GRADNJE ST, d.o.o.	18.438.849	F
2	VIGO, d.o.o., Jesenice	2.310.427	F
3	Z & O, d.o.o.	1.247.682	F
4	LEOPOLD KRAŠOVEC S.P.	991.008	F
5	ELEKTRO ŠPENDAL d.o.o.	826.770	F
6	MIRSAD MURATOVIĆ S.P.	826.127	F
7	VAVTAR d.o.o., Jesenice	803.499	F
8	MUSAJ d.o.o.	782.499	F
9	VOJKO SVETINA S.P.	666.202	F
10	BESO B, d.o.o.	656.058	F
11	ONIKS INVEST d.d.	626.086	F
12	AS d.o.o.	487.473	F
13	NUMANOVIĆ ADEM S.P.	460.209	F
14	DRAGAN TOPIĆ S.P.	438.833	F
15	ŠABAN KUSUR S.P.	413.880	F
16	UROŠ CENČEK S.P.	353.896	F
17	MUKI EUROGRADNJE d.o.o.	321.701	F
18	BERS d.o.o.	320.072	F
19	TIK DUŠAN VOGRINČIČ S.P.	303.739	F
20	FAHRUK RAMIĆI S.P.	281.901	F

Zap.št.	Firma	Število zaposlenih	SKD Klasifikacija
1	KOVINAR - GRADNJE ST, d.o.o.	51	F
2	MUSAJ d.o.o.	18	F
3	VIGO, d.o.o., Jesenice	17	F
4	Z & O, d.o.o.	16	F
5	MIRSAD MURATOVIĆ S.P.	13	F
6	BESO B, d.o.o.	13	F
7	FAHRUK RAMIĆI S.P.	11	F
8	ELEKTRO ŠPENDAL d.o.o.	9	F
9	NUMANOVIĆ ADEM S.P.	9	F
10	AS d.o.o.	8	F
11	MUKI EUROGRADNJE d.o.o.	7	F
12	NIKIBAU d.o.o.	7	F
13	VAVTAR d.o.o., Jesenice	6	F
14	VOJKO SVETINA S.P.	6	F
15	LEOPOLD KRAŠOVEC S.P.	6	F
16	MUSAJ FLAMUR S.P.	6	F
17	VLADO KUROŠ S.P.	5	F
18	DRAGAN TOPIĆ S.P.	5	F
19	RAMO SILAHIĆ S.P.	5	F
20	SANELA KJAZIMOSKA S.P.	4	F
21	PRIMOŽ RAZINGER S.P.	4	F
22	TIK DUŠAN VOGRINČIČ S.P.	4	F

Zap.št.	Firma	Dodana vrednost v EUR	SKD Klasifikacija
1	KOVINAR - GRADNJE ST, d.o.o.	2.812.329	F
2	VIGO, d.o.o., Jesenice	815.477	F
3	Z & O, d.o.o.	364.452	F
4	MUSAJ d.o.o.	334.339	F
5	BESO B, d.o.o.	327.746	F
6	MIRSAD MURATOVIĆ S.P.	281.699	F
7	AS d.o.o.	262.430	F
8	LEOPOLD KRAŠOVEC S.P.	245.955	F
9	ELEKTRO ŠPENDAL d.o.o.	216.403	F
10	FAHRUK RAMIĆI S.P.	209.335	F
11	MUKI EUROGRADNJE d.o.o.	186.963	F
12	VAVTAR d.o.o., Jesenice	178.566	F
13	NUMANOVIĆ ADEM S.P.	154.588	F
14	JANEZ ČARNI S.P.	153.481	F
15	BERS d.o.o.	141.139	F
16	VOJKO SVETINA S.P.	119.717	F
17	DRAGAN TOPIĆ S.P.	113.119	F
18	NIKIBAU d.o.o.	104.643	F
19	TIK DUŠAN VOGRINČIČ S.P.	103.131	F
20	ŠABAN KUSUR S.P.	98.101	F

Vir podatkov: AJPES, Letna poročila za leto 2019

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

Datum: 27.10.2020

Občina: Jesenice

Dejavnost SKD:

G - TRGOVINA;VZDRŽ.IN POPRAVILA MOT.VOZIL

Zap.št.	Firma	Skupni prihodki v EUR	SKD Klasifikacija
1	ASP d.o.o.	25.003.276	G
2	INTEGRAL AVTO d.o.o. Jesenice	16.461.177	G
3	AVTO PARTNER d.o.o.	14.643.185	G
4	ROLNET d.o.o.	14.166.279	G
5	JMS Adriatic d.o.o.	6.821.288	G
6	Quarto Jesenice, d.o.o.	6.618.935	G
7	VEITSCH-RADEX Vertriebsgesellschaft m.b.H. Podružn	6.020.877	G
8	DOKA SLOVENIJA opažna tehnologija d.o.o.	5.972.056	G
9	FARMACARE d.o.o.	4.631.601	G
10	PELOT d.o.o.	2.810.635	G
11	Dallmayr d.o.o.	2.644.036	G
12	BOŠTJAN TRAMPUŽ S.P.	2.150.782	G
13	RUFnDAH, d.o.o.	1.520.126	G
14	ACRON, Blejska Dobrava, d.o.o.	850.496	G
15	AVTOSTEKLA ELVIS KOLAKOVIĆ S.P.	817.105	G
16	Robas d.o.o.	790.508	G
17	DE BOER d.o.o.	646.190	G
18	VIDA MIHELČIČ S.P.	637.125	G
19	VIVISOL ADRIA d.o.o.	578.190	G
20	TRANSWELD d.o.o.	540.415	G

Zap.št.	Firma	Število zaposlenih	SKD Klasifikacija
1	INTEGRAL AVTO d.o.o. Jesenice	48	G
2	ASP d.o.o.	39	G
3	ROLNET d.o.o.	29	G
4	Dallmayr d.o.o.	29	G
5	DOKA SLOVENIJA opažna tehnologija d.o.o.	23	G
6	FARMACARE d.o.o.	12	G
7	AVTO PARTNER d.o.o.	11	G
8	BORIS ČUDEN S.P.	10	G
9	RUFnDAH, d.o.o.	7	G
10	JMS Adriatic d.o.o.	7	G
11	KSTING, SEBASTJAN GUBIČ S.P.	6	G
12	VIDA MIHELČIČ S.P.	4	G
13	PELOT d.o.o.	4	G
14	TSR d.o.o.	4	G
15	ŠTOF, d.o.o.	4	G
16	BERCE, d.o.o., Jesenice	4	G
17	ACRON, Blejska Dobrava, d.o.o.	3	G
18	MIRKO SITAR S.P.	3	G
19	ROBISSEC, d.o.o.	2	G
20	MODNI STUDIO TINKERBELL, d.o.o.	2	G
21	ZVONČEK - S, d.o.o. Jesenice	2	G
22	STOP, d.o.o., Jesenice	2	G
23	DE BOER d.o.o.	2	G
24	VIVISOL ADRIA d.o.o.	2	G
25	TRANSWELD d.o.o.	2	G
26	TURBO HIT Petra Berčič s.p.	2	G
27	DOMEN BRCE S.P.	2	G
28	BARBARA SODJA S.P.	2	G
29	MATEJ HRIBAR S.P.	2	G

Zap.št.	Firma	Dodana vrednost v EUR	SKD Klasifikacija
1	DOKA SLOVENIJA opažna tehnologija d.o.o.	2.698.831	G
2	INTEGRAL AVTO d.o.o. Jesenice	2.478.910	G
3	ROLNET d.o.o.	2.072.858	G
4	ASP d.o.o.	1.908.437	G
5	Dallmayr d.o.o.	979.753	G
6	FARMACARE d.o.o.	655.037	G
7	AVTO PARTNER d.o.o.	589.259	G
8	JMS Adriatic d.o.o.	470.878	G
9	Quarto Jesenice, d.o.o.	420.212	G
10	VEITSCH-RADEX Vertriebsgesellschaft m.b.H. Podružn	339.573	G
11	TRANSWELD d.o.o.	280.132	G
12	VIDA MIHELČIČ S.P.	262.342	G
13	BORIS ČUDEN S.P.	253.720	G
14	RUFnDAH, d.o.o.	238.553	G
15	ACRON, Blejska Dobrava, d.o.o.	232.576	G
16	PELOT d.o.o.	211.248	G
17	KSTING, SEBASTJAN GUBIČ S.P.	169.635	G
18	VIVISOL ADRIA d.o.o.	145.378	G
19	MATEJ HRIBAR S.P.	139.064	G
20	TSR d.o.o.	112.548	G

Vir podatkov: AJPES, Letna poročila za leto 2019

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

Datum: 27.10.2020

Občina: Jesenice

Dejavnost SKD:

H - PROMET IN SKLADIŠČENJE

Zap.št.	Firma	Skupni prihodki v EUR	SKD Klasifikacija
1	SIGR d.o.o.	17.002.738	H
2	BIZJAK ALEKSANDER d.o.o.	13.076.605	H
3	FLORO d.o.o.	4.997.603	H
4	E JIMM d.o.o.	3.044.595	H
5	TRIAS, d.o.o. Jesenice	1.390.647	H
6	TOMAŽ KOBLAR S.P.	646.876	H
7	PRONIK, d.o.o., Jesenice	617.146	H
8	URANOL Transport, d.o.o.	311.181	H
9	PROM-1 d.o.o.	305.261	H
10	BRANKO ROŽIČ S.P.	279.754	H
11	AVTOPREVOZNIŠTVO "TRATNIK" BOŠTJAN TRATNIK, S	267.706	H
12	LOGAS d.o.o.	221.751	H
13	IGOR STOJANOV S.P.	206.243	H
14	TRAKO TRANSPORT d.o.o.	150.083	H
15	AST TRANSPORT d.o.o. - V STEČAJU	143.085	H
16	MARKO JANDRIĆ S.P.	141.361	H
17	EKOVAT, d.o.o., Žirovnica	77.896	H
18	KVT TRANSPORT, MILORAD BAŽALAC S.P.	75.082	H
19	PETER BOHINEC S.P.	59.131	H
20	MARJAN ZORKO S.P.	53.774	H

Zap.št.	Firma	Število zaposlenih	SKD Klasifikacija
1	BIZJAK ALEKSANDER d.o.o.	128	H
2	SIGR d.o.o.	22	H
3	FLORO d.o.o.	19	H
4	E JIMM d.o.o.	8	H
5	PRONIK, d.o.o., Jesenice	6	H
6	TOMAŽ KOBLAR S.P.	4	H
7	AVTOPREVOZNIŠTVO "TRATNIK" BOŠTJAN TRATNIK, S	3	H
8	TRIAS, d.o.o. Jesenice	3	H
9	PROM-1 d.o.o.	3	H
10	BRANKO ROŽIČ S.P.	3	H
11	URANOL Transport, d.o.o.	3	H
12	LOGAS d.o.o.	2	H
13	AST TRANSPORT d.o.o. - V STEČAJU	2	H
14	IVY, d.o.o., Jesenice	2	H
15	EKOVAT, d.o.o., Žirovnica	1	H
16	TRAKO TRANSPORT d.o.o.	1	H
17	Minay d.o.o.	1	H
18	KVT TRANSPORT, MILORAD BAŽALAC S.P.	1	H

Zap.št.	Firma	Dodana vrednost v EUR	SKD Klasifikacija
1	BIZJAK ALEKSANDER d.o.o.	4.070.250	H
2	E JIMM d.o.o.	1.376.649	H
3	FLORO d.o.o.	1.289.519	H
4	SIGR d.o.o.	893.419	H
5	PRONIK, d.o.o., Jesenice	270.205	H
6	TOMAŽ KOBLAR S.P.	142.123	H
7	PROM-1 d.o.o.	96.172	H
8	AVTOPREVOZNIŠTVO "TRATNIK" BOŠTJAN TRATNIK, S	95.283	H
9	BRANKO ROŽIČ S.P.	94.247	H
10	TRIAS, d.o.o. Jesenice	78.352	H
11	LOGAS d.o.o.	75.048	H
12	URANOL Transport, d.o.o.	72.588	H
13	EKOVAT, d.o.o., Žirovnica	59.149	H
14	MARKO JANDRIĆ S.P.	53.217	H
15	TRAKO TRANSPORT d.o.o.	45.435	H
16	IVY, d.o.o., Jesenice	29.803	H
17	AST TRANSPORT d.o.o. - V STEČAJU	23.735	H
18	IGOR STOJANOV S.P.	20.977	H
19	KVT TRANSPORT, MILORAD BAŽALAC S.P.	20.536	H
20	Minay d.o.o.	19.519	H

Vir podatkov: AJPES, Letna poročila za leto 2019

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

Datum: 27.10.2020

Občina: Jesenice

Dejavnost SKD:

I - GOSTINSTVO

Zap.št.	Firma	Skupni prihodki v EUR	SKD Klasifikacija
1	MARGERITA d.o.o.	775.316	I
2	EJGA EDVIN KARAHODŽIĆ S.P.	448.486	I
3	KAZINA META JANC s.p.	398.978	I
4	BISTRO OAZA, D.O.O.	377.686	I
5	PR' TURIST, d.o.o.	353.330	I
6	CAFFE IN PIZZERIA VENEZIA, d.o.o.	297.374	I
7	MICHOUZ d.o.o.	250.350	I
8	PACA d.o.o.	240.555	I
9	Davor Lotrič, s.p.	225.642	I
10	GORUN Goran Zalokar s.p.	209.330	I
11	SAMIR SULA S.P.	208.403	I
12	SGT PAJEK d.o.o.	183.032	I
13	MALA MALCA, MARCELIJA KEŠINA S.P.	178.182	I
14	PICERIJA DOMINO, Luka Urbas, s.p.	176.127	I
15	FENG, d.o.o.	167.950	I
16	BESIM DELJKIĆ S.P.	146.971	I
17	TEODOR KOSTIĆ S.P.	135.892	I
18	ANŽE POGAČAR S.P.	134.685	I
19	EL-NI, d.o.o., Jesenice	124.935	I
20	TOLUN d.o.o.	124.110	I

Zap.št.	Firma	Število zaposlenih	SKD Klasifikacija
1	MARGERITA d.o.o.	10	I
2	BISTRO OAZA, D.O.O.	9	I
3	KAZINA META JANC s.p.	8	I
4	EJGA EDVIN KARAHODŽIĆ S.P.	7	I
5	PR' TURIST, d.o.o.	7	I
6	CAFFE IN PIZZERIA VENEZIA, d.o.o.	6	I
7	SGT PAJEK d.o.o.	6	I
8	PICERIJA DOMINO, Luka Urbas, s.p.	5	I
9	SAMIR SULA S.P.	5	I
10	PACA d.o.o.	4	I
11	FENG, d.o.o.	4	I
12	Davor Lotrič, s.p.	4	I
13	EL-NI, d.o.o., Jesenice	3	I
14	BESIM DELJKIĆ S.P.	3	I
15	NATAŠA ROZMAN MULEJ S.P.	3	I
16	MALA MALCA, MARCELIJA KEŠINA S.P.	2	I
17	TEODOR KOSTIĆ S.P.	2	I
18	TOLUN d.o.o.	2	I
19	MICHOUZ d.o.o.	2	I
20	FIDES76 d.o.o.	2	I
21	TADEJ ČOP S.P.	2	I
22	AMS INTERNATIONAL d.o.o.	2	I
23	CAFE BULI, TEJA PRETNAR S.P.	2	I
24	NEDRA, d.o.o., Jesenice	2	I

Zap.št.	Firma	Dodana vrednost v EUR	SKD Klasifikacija
1	MARGERITA d.o.o.	250.380	I
2	BISTRO OAZA, D.O.O.	191.949	I
3	EJGA EDVIN KARAHODŽIĆ S.P.	160.366	I
4	KAZINA META JANC s.p.	136.890	I
5	PR' TURIST, d.o.o.	114.681	I
6	CAFFE IN PIZZERIA VENEZIA, d.o.o.	107.604	I
7	PACA d.o.o.	106.145	I
8	SGT PAJEK d.o.o.	101.981	I
9	SAMIR SULA S.P.	86.709	I
10	Davor Lotrič, s.p.	76.293	I
11	FENG, d.o.o.	75.360	I
12	BESIM DELJKIĆ S.P.	62.152	I
13	EL-NI, d.o.o., Jesenice	60.761	I
14	PICERIJA DOMINO, Luka Urbas, s.p.	58.208	I
15	MALA MALCA, MARCELIJA KEŠINA S.P.	53.146	I
16	MICHOUZ d.o.o.	49.341	I
17	TEODOR KOSTIĆ S.P.	44.053	I
18	BOŽIDAR MLADENOVIĆ S.P.	35.219	I
19	AMS INTERNATIONAL d.o.o.	32.689	I
20	PENZION PR BETEL GRGURIČ VERA S.P.	27.496	I

Vir podatkov: AJPES, Letna poročila za leto 2019

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

Datum: 27.10.2020

Občina: Jesenice

Dejavnost SKD:

J - INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJ.

Zap.št.	Firma	Skupni prihodki v EUR	SKD Klasifikacija
1	TELESAT, d.o.o., Jesenice	1.183.287	J
2	Hitrost.com d.o.o.	633.271	J
3	IT klinika d.o.o.	437.575	J
4	RADIO TRIGLAV JESENICE, D.O.O.	261.283	J
5	INPORES d.o.o.	225.951	J
6	MINK, Katarina Hlede s.p.	96.632	J
7	PRO-KSI d.o.o.	70.355	J
8	LION, d.o.o., Jesenice	65.806	J
9	MARKO ČERNE S.P.	50.382	J
10	Mateja Berguš, s.p.	48.399	J
11	DAVOR MAJC S.P.	41.742	J
12	MN777 d.o.o.	33.694	J
13	DENIS SADIKOVIĆ S.P.	32.170	J
14	KOBRA STIL d.o.o.	23.793	J
15	ViDEOFON, d.o.o., Blejska Dobrava	13.264	J
16	Jure Jakelj, s.p.	7.644	J
17	Matej Turščak, s.p.	6.492	J
18	Matej Avsenak s.p.	5.918	J
19	ALJOŠA VISTER S.P.	4.270	J
20	Pro SoftLab - Marjan Brelih s.p.	3.371	J

Zap.št.	Firma	Število zaposlenih	SKD Klasifikacija
1	Hitrost.com d.o.o.	9	J
2	RADIO TRIGLAV JESENICE, D.O.O.	5	J
3	INPORES d.o.o.	3	J
4	TELESAT, d.o.o., Jesenice	2	J
5	IT klinika d.o.o.	1	J
6	PRO-KSI d.o.o.	1	J
7	LION, d.o.o., Jesenice	1	J
8	MN777 d.o.o.	1	J

Zap.št.	Firma	Dodana vrednost v EUR	SKD Klasifikacija
1	Hitrost.com d.o.o.	293.449	J
2	INPORES d.o.o.	193.124	J
3	RADIO TRIGLAV JESENICE, D.O.O.	131.388	J
4	TELESAT, d.o.o., Jesenice	90.026	J
5	IT klinika d.o.o.	88.772	J
6	LION, d.o.o., Jesenice	54.549	J
7	Mateja Berguš, s.p.	26.786	J
8	PRO-KSI d.o.o.	24.943	J
9	MARKO ČERNE S.P.	17.063	J
10	MN777 d.o.o.	12.728	J
11	DAVOR MAJC S.P.	11.956	J
12	DENIS SADIKOVIĆ S.P.	11.944	J
13	MINK, Katarina Hlede s.p.	4.983	J
14	ALJOŠA VISTER S.P.	2.249	J
15	KOBRA STIL d.o.o.	1.384	J
16	Jure Jakelj, s.p.	1.276	J
17	Matej Avsenak s.p.	1.267	J
18	Matej Turščak, s.p.	180	J
19	BCW d.o.o.	77	J

Vir podatkov: AJPES, Letna poročila za leto 2019

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

Datum: 27.10.2020

Občina: Jesenice

Dejavnost SKD:

L - POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI

Zap.št.	Firma	Skupni prihodki v EUR	SKD Klasifikacija
1	DamaRE d.o.o.	929.427	L
2	DOMINVEST d.o.o.	868.461	L
3	ŽELEZARNA JESENICE, d.o.o.	568.886	L
4	IMN, d.o.o., Jesenice	360.240	L
5	B & B INVEST, d.o.o.	195.332	L
6	Brezov gaj d.o.o.	154.050	L
7	METROPOLA d.o.o.	141.104	L
8	T&K projekti d.o.o.	132.000	L
9	B.K.S.T. d.o.o.	100.840	L
10	BONITA N - 11 d.o.o.	79.486	L
11	DOMUS PRO D.O.O.	37.287	L
12	TIM 51 d.o.o.	33.685	L
13	Hestia nepremičnine, Tanja Kastelic, s.p.	19.707	L
14	MATEJA SEDEJ S.P.	11.345	L
15	BLEJSKI IZLET d.o.o.	11.212	L
16	LOTIKA d.o.o.	5.849	L
17	As-link d.o.o.	4.053	L

Zap.št.	Firma	Število zaposlenih	SKD Klasifikacija
1	DOMINVEST d.o.o.	15	L
2	BONITA N - 11 d.o.o.	2	L
3	TIM 51 d.o.o.	2	L
4	B & B INVEST, d.o.o.	2	L
5	Brezov gaj d.o.o.	1	L
6	DOMUS PRO D.O.O.	1	L
7	DA HOUSE d.o.o.	1	L

Priloga 3: ANALIZA GOSPODARSTVO AJPES

Zap.št.	Firma	Dodana vrednost v EUR	SKD Klasifikacija
1	DamaRE d.o.o.	723.884	L
2	DOMINVEST d.o.o.	600.314	L
3	ŽELEZARNA JESENICE, d.o.o.	451.977	L
4	IMN, d.o.o., Jesenice	254.635	L
5	T&K projekti d.o.o.	119.572	L
6	METROPOLA d.o.o.	111.543	L
7	Brezov gaj d.o.o.	111.311	L
8	B & B INVEST, d.o.o.	68.510	L
9	BONITA N - 11 d.o.o.	58.931	L
10	B.K.S.T. d.o.o.	53.060	L
11	DOMUS PRO D.O.O.	14.618	L
12	TIM 51 d.o.o.	12.000	L
13	Hestia nepremičnine, Tanja Kastelic, s.p.	5.852	L
14	As-link d.o.o.	4.015	L
15	BLEJSKI IZLET d.o.o.	3.709	L
16	LOTIKA d.o.o.	1.421	L

Vir podatkov: AJPES, Letna poročila za leto 2019

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

Datum: 27.10.2020

Občina: Jesenice

Dejavnost SKD:

M - STROKOVNE,ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJ.

Zap.št.	Firma	Skupni prihodki v EUR	SKD Klasifikacija
1	RCJ d.o.o.	3.146.374	M
2	TBJ, d.d.	1.254.113	M
3	FORMATEK d.o.o.	835.906	M
4	NUMEN d.o.o.	545.764	M
5	SANOVET, d.o.o., Jesenice	374.926	M
6	AMI KRISTAL d.o.o.	353.966	M
7	ENERGOAVTOMATIKA d.o.o.	285.907	M
8	GEOSFERA, d.o.o.	276.454	M
9	ATELJE PRIZMA, d.o.o.	270.695	M
10	ENOS LNG d.o.o.	251.674	M
11	S.T.O.R.K., Dimitrij Margon, s.p.	248.072	M
12	ITR d.o.o.	223.137	M
13	MTM invest d.o.o.	222.792	M
14	Develor d.o.o.	209.758	M
15	ELSOLECO d.o.o.	181.484	M
16	MOMENTUS, d.o.o.	176.526	M
17	PIN+, d.o.o.	172.251	M
18	PRS d.o.o.	169.392	M
19	MARINE TEH d.o.o.	168.228	M
20	SMOLEJ IN PARTNER, d.n.o., Jesenice	129.429	M

Zap.št.	Firma	Število zaposlenih	SKD Klasifikacija
1	RCJ d.o.o.	29	M
2	TBJ, d.d.	17	M
3	FORMATEK d.o.o.	6	M
4	GEOSFERA, d.o.o.	5	M
5	ATELJE PRIZMA, d.o.o.	5	M
6	ITR d.o.o.	4	M
7	PRS d.o.o.	4	M
8	MOMENTUS, d.o.o.	4	M
9	SANOVET, d.o.o., Jesenice	3	M
10	S.T.O.R.K., Dimitrij Margon, s.p.	3	M
11	NUMEN d.o.o.	3	M
12	TOPS-FS d.o.o.	3	M
13	DEPS CONSULTING, d.o.o., Jesenice	3	M
14	PIN+, d.o.o.	2	M
15	AMI KRISTAL d.o.o.	2	M
16	Develor d.o.o.	2	M
17	APP JESENICE, d.o.o.	2	M
18	ER-inženiring d.o.o.	2	M
19	POLJŠAK, d.o.o.	2	M
20	Kobentar in partner, d.o.o.	2	M
21	VTI - UTRIP, d.o.o.	2	M
22	ING-O, d.o.o.	2	M
23	MARINE TEH d.o.o.	2	M
24	GOLICA D.O.O.	2	M
25	HITRI SERVIS d.o.o.	2	M

Zap.št.	Firma	Dodana vrednost v EUR	SKD Klasifikacija
1	RCJ d.o.o.	1.755.433	M
2	TBJ, d.d.	997.417	M
3	FORMATEK d.o.o.	201.733	M
4	ITR d.o.o.	185.043	M
5	MTM invest d.o.o.	168.032	M
6	SANOVET, d.o.o., Jesenice	165.259	M
7	ATELJE PRIZMA, d.o.o.	159.655	M
8	GEOSFERA, d.o.o.	158.239	M
9	PRS d.o.o.	132.186	M
10	TRELLEBORG d.o.o.	112.060	M
11	NUMEN d.o.o.	92.149	M
12	APP JESENICE, d.o.o.	89.193	M
13	DEPS CONSULTING, d.o.o., Jesenice	81.554	M
14	S.T.O.R.K., Dimitrij Margon, s.p.	75.393	M
15	PIN+, d.o.o.	70.585	M
16	MOMENTUS, d.o.o.	70.268	M
17	AMI KRISTAL d.o.o.	69.229	M
18	POLJŠAK, d.o.o.	64.313	M
19	TOPS-FS d.o.o.	60.748	M
20	ENERGOAVTOMATIKA d.o.o.	59.755	M

Vir podatkov: AJPES, Letna poročila za leto 2019

Največja podjetja po skupnih prihodkih v letu 2019 na območju občine Jesenice

Zap.št.	Firma	Skupni prihodki v EUR	SKD Klasifikacija
1	SIJ ACRONI d.o.o.	435.716.839	C
2	SUMIDA SLOVENIJA, d.o.o.	32.183.113	C
3	KOVINAR, d.o.o., Jesenice	32.040.973	C
4	ASP d.o.o.	25.003.276	G
5	KOVINAR - GRADNJE ST, d.o.o.	18.438.849	F
6	SIGR d.o.o.	17.002.738	H
7	INTEGRAL AVTO d.o.o. Jesenice	16.461.177	G
8	EUROSOL, d.o.o., Jesenice	15.658.340	C
9	SIJ ELEKTRODE JESENICE d.o.o.	15.037.090	C
10	AVTO PARTNER d.o.o.	14.643.185	G
11	ROLNET d.o.o.	14.166.279	G
12	BIZJAK ALEKSANDER d.o.o.	13.076.605	H
13	SPG - SOL PLIN GORENJSKA d.o.o.	11.689.154	C
14	SIJ SUZ d.o.o.	10.049.665	C
15	KOV d.o.o.	7.555.896	C
16	Damatech d.o.o.	7.084.312	C
17	JMS Adriatic d.o.o.	6.821.288	G
18	Quarto Jesenice, d.o.o.	6.618.935	G
19	KOVINTRADE METAL d.o.o.	6.043.772	C
20	VEITSCH-RADEX Vertriebsgesellschaft m.b.H. Podružn	6.020.877	G
21	TPJ, d.o.o., Jesenice	5.982.906	C
22	DOKA SLOVENIJA opažna tehnologija d.o.o.	5.972.056	G
23	ALBOMAY d.o.o.	5.296.814	C
24	FLORO d.o.o.	4.997.603	H
25	FARMACARE d.o.o.	4.631.601	G
26	NIRO STEEL d.o.o.	3.570.984	C
27	RCJ d.o.o.	3.146.374	M
28	E JIMM d.o.o.	3.044.595	H
29	PELOT d.o.o.	2.810.635	G
30	Dallmayr d.o.o.	2.644.036	G
31	VIGO, d.o.o., Jesenice	2.310.427	F
32	BOŠTJAN TRAMPUŽ S.P.	2.150.782	G
33	KAPUS, d.o.o.	2.094.240	C
34	PP&Tlac d.o.o.	1.979.744	C
35	BETONARNA SAVA d.o.o.	1.955.366	C
36	KOMAG, d.o.o.	1.948.534	C
37	PALISADA d.o.o., Jesenice	1.595.644	C
38	RUFnDAH, d.o.o.	1.520.126	G
39	TRIAS, d.o.o. Jesenice	1.390.647	H
40	TBJ, d.d.	1.254.113	M
41	Z & O, d.o.o.	1.247.682	F
42	TELESAT, d.o.o., Jesenice	1.183.287	J
43	IDT, d.o.o. Jesenice	1.123.038	C
44	OCEAN tec d.o.o.	1.037.427	C

Zap.št.	Firma	Skupni prihodki v EUR	SKD Klasifikacija
45	LEOPOLD KRAŠOVEC S.P.	991.008	F
46	DamaRE d.o.o.	929.427	L
47	DOMINVEST d.o.o.	868.461	L
48	ACRON, Blejska Dobrava, d.o.o.	850.496	G
49	FORMATEK d.o.o.	835.906	M
50	ELEKTRO ŠPENDAL d.o.o.	826.770	F
51	MIRSAD MURATOVIĆ S.P.	826.127	F
52	AVTOSTEKLA ELVIS KOLAKOVIĆ S.P.	817.105	G
53	VAVTAR d.o.o., Jesenice	803.499	F
54	Robas d.o.o.	790.508	G
55	MUSAJ d.o.o.	782.499	F
56	MARGERITA d.o.o.	775.316	I
57	VOJKO SVETINA S.P.	666.202	F
58	BESO B, d.o.o.	656.058	F
59	TOMAŽ KOBLAR S.P.	646.876	H
60	DE BOER d.o.o.	646.190	G
61	VIDA MIHELČIČ S.P.	637.125	G
62	Hitrost.com d.o.o.	633.271	J
63	ONIKS INVEST d.d.	626.086	F
64	PRONIK, d.o.o., Jesenice	617.146	H
65	VIVISOL ADRIA d.o.o.	578.190	G
66	ŽELEZARNA JESENICE, d.o.o.	568.886	L
67	NUMEN d.o.o.	545.764	M
68	TRANSWELD d.o.o.	540.415	G
69	AS d.o.o.	487.473	F
70	NUMANOVIĆ ADEM S.P.	460.209	F
71	EJGA EDVIN KARAHODŽIĆ S.P.	448.486	I
72	DRAGAN TOPIĆ S.P.	438.833	F
73	IT klinika d.o.o.	437.575	J
74	ŠABAN KUSUR S.P.	413.880	F
75	KAZINA META JANC s.p.	398.978	I
76	BISTRO OAZA, D.O.O.	377.686	I
77	SANOVET, d.o.o., Jesenice	374.926	M
78	IMN, d.o.o., Jesenice	360.240	L
79	AMI KRISTAL d.o.o.	353.966	M
80	UROŠ CENČEK S.P.	353.896	F
81	PR' TURIST, d.o.o.	353.330	I
82	MUKI EUROGRADNJE d.o.o.	321.701	F
83	BERS d.o.o.	320.072	F
84	URANOL Transport, d.o.o.	311.181	H
85	PROM-1 d.o.o.	305.261	H
86	TIK DUŠAN VOGRINČIČ S.P.	303.739	F

Zap.št.	Firma	Skupni prihodki v EUR	SKD Klasifikacija
87	CAFFE IN PIZZERIA VENEZIA, d.o.o.	297.374	I
88	ENERGOAVTOMATIKA d.o.o.	285.907	M
89	FAHRUK RAMIĆI S.P.	281.901	F
90	BRANKO ROŽIČ S.P.	279.754	H
91	GEOSFERA, d.o.o.	276.454	M
92	ATELJE PRIZMA, d.o.o.	270.695	M
93	AVTOPREVOZNIŠTVO "TRATNIK" BOŠTJAN TRATNIK, S	267.706	H
94	RADIO TRIGLAV JESENICE, D.O.O.	261.283	J
95	ENOS LNG d.o.o.	251.674	M
96	MICHOUZ d.o.o.	250.350	I
97	S.T.O.R.K., Dimitrij Margon, s.p.	248.072	M
98	PACA d.o.o.	240.555	I
99	INPORES d.o.o.	225.951	J
100	Davor Lotrič, s.p.	225.642	I
101	ITR d.o.o.	223.137	M
102	MTM invest d.o.o.	222.792	M
103	LOGAS d.o.o.	221.751	H
104	Develor d.o.o.	209.758	M
105	GORUN Goran Zalokar s.p.	209.330	I
106	SAMIR SULA S.P.	208.403	I
107	IGOR STOJANOV S.P.	206.243	H
108	B & B INVEST, d.o.o.	195.332	L
109	SGT PAJEK d.o.o.	183.032	I
110	ELSOLECO d.o.o.	181.484	M
111	MALA MALCA, MARCELIJA KEŠINA S.P.	178.182	I
112	MOMENTUS, d.o.o.	176.526	M
113	PICERIJA DOMINO, Luka Urbas, s.p.	176.127	I
114	PIN+, d.o.o.	172.251	M
115	PRS d.o.o.	169.392	M
116	MARINE TEH d.o.o.	168.228	M
117	FENG, d.o.o.	167.950	I
118	Brezov gaj d.o.o.	154.050	L
119	TRAKO TRANSPORT d.o.o.	150.083	H
120	BESIM DELJKIĆ S.P.	146.971	I
121	AST TRANSPORT d.o.o. - V STEČAJU	143.085	H
122	MARKO JANDRIĆ S.P.	141.361	H
123	METROPOLA d.o.o.	141.104	L
124	TEODOR KOSTIĆ S.P.	135.892	I
125	ANŽE POGAČAR S.P.	134.685	I
126	T&K projekti d.o.o.	132.000	L
127	SMOLEJ IN PARTNER, d.n.o., Jesenice	129.429	M
128	EL-NI, d.o.o., Jesenice	124.935	I
129	TOLUN d.o.o.	124.110	I
130	B.K.S.T. d.o.o.	100.840	L

Zap.št.	Firma	Skupni prihodki v EUR	SKD Klasifikacija
131	MINK, Katarina Hlede s.p.	96.632	J
132	BONITA N - 11 d.o.o.	79.486	L
133	EKOVAT, d.o.o., Žirovnica	77.896	H
134	KVT TRANSPORT, MILORAD BAŽALAC S.P.	75.082	H
135	PRO-KSI d.o.o.	70.355	J
136	LION, d.o.o., Jesenice	65.806	J
137	PETER BOHINEC S.P.	59.131	H
138	MARJAN ZORKO S.P.	53.774	H
139	MARKO ČERNE S.P.	50.382	J
140	Mateja Berguš, s.p.	48.399	J
141	DAVOR MAJC S.P.	41.742	J
142	DOMUS PRO D.O.O.	37.287	L
143	MN777 d.o.o.	33.694	J
144	TIM 51 d.o.o.	33.685	L
145	DENIS SADIKOVIĆ S.P.	32.170	J
146	KOBRA STIL d.o.o.	23.793	J
147	Hestia nepremičnine, Tanja Kastelic, s.p.	19.707	L
148	ViDEOFON, d.o.o., Blejska Dobrava	13.264	J
149	MATEJA SEDEJ S.P.	11.345	L
150	BLEJSKI IZLET d.o.o.	11.212	L
151	Jure Jakelj, s.p.	7.644	J
152	Matej Turščak, s.p.	6.492	J
153	Matej Avsenak s.p.	5.918	J
154	LOTIKA d.o.o.	5.849	L
155	ALJOŠA VISTER S.P.	4.270	J
156	As-link d.o.o.	4.053	L
157	Pro SoftLab - Marjan Brelih s.p.	3.371	J

Vir podatkov: AJPES, Letna poročila za leto 2019

Največja podjetja po številu zaposlenih v letu 2019 na območju občine Jesenice

Zap.št.	Firma	Število zaposlenih	SKD Klasifikacija
1	SIJ ACRONI d.o.o.	1.398	C
2	SUMIDA SLOVENIJA, d.o.o.	357	C
3	SIJ ELEKTRODE JESENICE d.o.o.	151	C
4	BIZJAK ALEKSANDER d.o.o.	128	H
5	SIJ SUZ d.o.o.	109	C
6	PP&Tlac d.o.o.	56	C
7	KOVINAR, d.o.o., Jesenice	52	C
8	KOVINAR - GRADNJE ST, d.o.o.	51	F
9	EUROSOL, d.o.o., Jesenice	51	C
10	INTEGRAL AVTO d.o.o. Jesenice	48	G
11	KOV d.o.o.	46	C
12	ASP d.o.o.	39	G
13	NIRO STEEL d.o.o.	37	C
14	ROLNET d.o.o.	29	G
15	Dallmayr d.o.o.	29	G
16	RCJ d.o.o.	29	M
17	Damatech d.o.o.	28	C
18	TPJ, d.o.o., Jesenice	28	C
19	DOKA SLOVENIJA opažna tehnologija d.o.o.	23	G
20	SIGR d.o.o.	22	H
21	KOVINTRADE METAL d.o.o.	21	C
22	FLORO d.o.o.	19	H
23	SPG - SOL PLIN GORENJSKA d.o.o.	18	C
24	ALTUS+ d.o.o.	18	C
25	OTTO, d.o.o.	18	C
26	MUSAJ d.o.o.	18	F
27	TBJ, d.d.	17	M
28	VIGO, d.o.o., Jesenice	17	F
29	ALBOMAY d.o.o.	16	C
30	Z & O, d.o.o.	16	F
31	DOMINVEST d.o.o.	15	L
32	MIRSAD MURATOVIĆ S.P.	13	F
33	BESO B, d.o.o.	13	F
34	FARMACARE d.o.o.	12	G
35	EUROTEHNA, d.o.o., Jesenice	12	C
36	AVTO PARTNER d.o.o.	11	G
37	FAHRUK RAMIĆI S.P.	11	F
38	BORIS ČUDEN S.P.	10	G
39	IDT, d.o.o. Jesenice	10	C
40	MARGERITA d.o.o.	10	I
41	PALISADA d.o.o., Jesenice	10	C

Zap.št.	Firma	Število zaposlenih	SKD Klasifikacija
42	BISTRO OAZA, D.O.O.	9	I
43	Hitrost.com d.o.o.	9	J
44	TOP d.o.o.	9	C
45	ELEKTRO ŠPENDAL d.o.o.	9	F
46	NUMANOVIĆ ADEM S.P.	9	F
47	AS d.o.o.	8	F
48	E JIMM d.o.o.	8	H
49	KAZINA META JANC s.p.	8	I
50	RUFnDAH, d.o.o.	7	G
51	EJGA EDVIN KARAHODŽIĆ S.P.	7	I
52	MUKI EUROGRADNJE d.o.o.	7	F
53	JMS Adriatic d.o.o.	7	G
54	NIKIBAU d.o.o.	7	F
55	PR' TURIST, d.o.o.	7	I
56	KSTING, SEBASTJAN GUBIČ S.P.	6	G
57	CAFFE IN PIZZERIA VENEZIA, d.o.o.	6	I
58	FORMATEK d.o.o.	6	M
59	PRONIK, d.o.o., Jesenice	6	H
60	VAVTAR d.o.o., Jesenice	6	F
61	VOJKO SVETINA S.P.	6	F
62	LEOPOLD KRAŠOVEC S.P.	6	F
63	SGT PAJEK d.o.o.	6	I
64	MUSAJ FLAMUR S.P.	6	F
65	VLADO KUROŠ S.P.	5	F
66	PICERIJA DOMINO, Luka Urbas, s.p.	5	I
67	RADIO TRIGLAV JESENICE, D.O.O.	5	J
68	GEOSFERA, d.o.o.	5	M
69	ATELJE PRIZMA, d.o.o.	5	M
70	DRAGAN TOPIĆ S.P.	5	F
71	SAMIR SULA S.P.	5	I
72	RAMO SILAHIĆ S.P.	5	F
73	TOMAŽ KOBLAR S.P.	4	H
74	VIDA MIHELČIČ S.P.	4	G
75	PELOT d.o.o.	4	G
76	PACA d.o.o.	4	I
77	ITR d.o.o.	4	M
78	TSR d.o.o.	4	G
79	ŠTOF, d.o.o.	4	G
80	BERCE, d.o.o., Jesenice	4	G
81	FENG, d.o.o.	4	I
82	PRS d.o.o.	4	M
83	Davor Lotrič, s.p.	4	I
84	SANELA KJAZIMOSKA S.P.	4	F
85	PRIMOŽ RAZINGER S.P.	4	F
86	TIK DUŠAN VOGRINČIČ S.P.	4	F
87	MOMENTUS, d.o.o.	4	M

Zap.št.	Firma	Število zaposlenih	SKD Klasifikacija
88	AVTOPREVOZNIŠTVO "TRATNIK" BOŠTJAN TRATNIK, S	3	H
89	INPORES d.o.o.	3	J
90	ACRON, Blejska Dobrava, d.o.o.	3	G
91	MIRKO SITAR S.P.	3	G
92	TRIAS, d.o.o. Jesenice	3	H
93	PROM-1 d.o.o.	3	H
94	EL-NI, d.o.o., Jesenice	3	I
95	BESIM DELJKIĆ S.P.	3	I
96	SANOVET, d.o.o., Jesenice	3	M
97	S.T.O.R.K., Dimitrij Margon, s.p.	3	M
98	BRANKO ROŽIČ S.P.	3	H
99	NUMEN d.o.o.	3	M
100	TOPS-FS d.o.o.	3	M
101	NATAŠA ROZMAN MULEJ S.P.	3	I
102	URANOL Transport, d.o.o.	3	H
103	DEPS CONSULTING, d.o.o., Jesenice	3	M
104	ROBISSEC, d.o.o.	2	G
105	LOGAS d.o.o.	2	H
106	MODNI STUDIO TINKERBELL, d.o.o.	2	G
107	MALA MALCA, MARCELIJA KEŠINA S.P.	2	I
108	PIN+, d.o.o.	2	M
109	TEODOR KOSTIĆ S.P.	2	I
110	TOLUN d.o.o.	2	I
111	AST TRANSPORT d.o.o. - V STEČAJU	2	H
112	MICHOUZ d.o.o.	2	I
113	ZVONČEK - S, d.o.o. Jesenice	2	G
114	STOP, d.o.o., Jesenice	2	G
115	DE BOER d.o.o.	2	G
116	VIVISOL ADRIA d.o.o.	2	G
117	TRANSWELD d.o.o.	2	G
118	TURBO HIT Petra Berčič s.p.	2	G
119	FIDES76 d.o.o.	2	I
120	TADEJ ČOP S.P.	2	I
121	TELESAT, d.o.o., Jesenice	2	J
122	BONITA N - 11 d.o.o.	2	L
123	TIM 51 d.o.o.	2	L
124	AMI KRISTAL d.o.o.	2	M
125	Develor d.o.o.	2	M
126	APP JESENICE, d.o.o.	2	M
127	ER-inženiring d.o.o.	2	M
128	POLJŠAK, d.o.o.	2	M
129	Kobentar in partner, d.o.o.	2	M
130	VTI - UTRIP, d.o.o.	2	M

Zap.št.	Firma	Število zaposlenih	SKD Klasifikacija
131	DOMEN BRCE S.P.	2	G
132	ING-O, d.o.o.	2	M
133	BARBARA SODJA S.P.	2	G
134	MATEJ HRIBAR S.P.	2	G
135	AMS INTERNATIONAL d.o.o.	2	I
136	CAFE BULI, TEJA PRETNAR S.P.	2	I
137	MARINE TEH d.o.o.	2	M
138	GOLICA D.O.O.	2	M
139	NEDRA, d.o.o., Jesenice	2	I
140	HITRI SERVIS d.o.o.	2	M
141	B & B INVEST, d.o.o.	2	L
142	IVY, d.o.o., Jesenice	2	H
143	IT klinika d.o.o.	1	J
144	EKOVAT, d.o.o., Žirovnica	1	H
145	PRO-KSI d.o.o.	1	J
146	TRAKO TRANSPORT d.o.o.	1	H
147	Minay d.o.o.	1	H
148	LION, d.o.o., Jesenice	1	J
149	MN777 d.o.o.	1	J
150	Brezov gaj d.o.o.	1	L
151	DOMUS PRO D.O.O.	1	L
152	DA HOUSE d.o.o.	1	L
153	KVT TRANSPORT, MILORAD BAŽALAC S.P.	1	H

Vir podatkov: Letna poročila za leto 2019

Največja podjetja po dodani vrednosti v letu 2019 na območju občine Jesenice

Zap.št.	Firma	Dodana vrednost v EUR	SKD Klasifikacija
1	SIJ ACRONI d.o.o.	79.178.685	C
2	SUMIDA SLOVENIJA, d.o.o.	10.354.979	C
3	BIZJAK ALEKSANDER d.o.o.	4.070.250	H
4	EUROSOL, d.o.o., Jesenice	3.513.888	C
5	SIJ ELEKTRODE JESENICE d.o.o.	3.472.400	C
6	SIJ SUZ d.o.o.	3.156.985	C
7	KOVINAR - GRADNJE ST, d.o.o.	2.812.329	F
8	DOKA SLOVENIJA opažna tehnologija d.o.o.	2.698.831	G
9	INTEGRAL AVTO d.o.o. Jesenice	2.478.910	G
10	SPG - SOL PLIN GORENJSKA d.o.o.	2.422.273	C
11	KOV d.o.o.	2.215.946	C
12	KOVINAR, d.o.o., Jesenice	2.076.552	C
13	ROLNET d.o.o.	2.072.858	G
14	TPJ, d.o.o., Jesenice	2.029.203	C
15	ASP d.o.o.	1.908.437	G
16	RCJ d.o.o.	1.755.433	M
17	NIRO STEEL d.o.o.	1.652.812	C
18	E JIMM d.o.o.	1.376.649	H
19	PP&Tlac d.o.o.	1.305.976	C
20	FLORO d.o.o.	1.289.519	H
21	Damatech d.o.o.	1.259.783	C
22	ALBOMAY d.o.o.	1.031.678	C
23	TBJ, d.d.	997.417	M
24	Dallmayr d.o.o.	979.753	G
25	SIGR d.o.o.	893.419	H
26	VIGO, d.o.o., Jesenice	815.477	F
27	KOVINTRADE METAL d.o.o.	757.778	C
28	DamaRE d.o.o.	723.884	L
29	FARMACARE d.o.o.	655.037	G
30	DOMINVEST d.o.o.	600.314	L
31	AVTO PARTNER d.o.o.	589.259	G
32	BETONARNA SAVA d.o.o.	533.416	C
33	OTTO, d.o.o.	521.829	C
34	IDT, d.o.o. Jesenice	507.976	C
35	PALISADA d.o.o., Jesenice	499.290	C
36	JMS Adriatic d.o.o.	470.878	G
37	ŽELEZARNA JESENICE, d.o.o.	451.977	L
38	KAPUS, d.o.o.	443.005	C
39	KOMAG, d.o.o.	430.524	C
40	Quarto Jesenice, d.o.o.	420.212	G

Zap.št.	Firma	Dodana vrednost v EUR	SKD Klasifikacija
41	Z & O, d.o.o.	364.452	F
42	VEITSCH-RADEX Vertriebsgesellschaft m.b.H. Podružn	339.573	G
43	MUSAJ d.o.o.	334.339	F
44	BESO B, d.o.o.	327.746	F
45	Hitrost.com d.o.o.	293.449	J
46	MIRSAD MURATOVIĆ S.P.	281.699	F
47	TRANSWELD d.o.o.	280.132	G
48	PRONIK, d.o.o., Jesenice	270.205	H
49	AS d.o.o.	262.430	F
50	VIDA MIHELČIČ S.P.	262.342	G
51	IMN, d.o.o., Jesenice	254.635	L
52	BORIS ČUDEN S.P.	253.720	G
53	MARGERITA d.o.o.	250.380	I
54	LEOPOLD KRAŠOVEC S.P.	245.955	F
55	RUFnDAH, d.o.o.	238.553	G
56	ACRON, Blejska Dobrava, d.o.o.	232.576	G
57	ELEKTRO ŠPENDAL d.o.o.	216.403	F
58	PELOT d.o.o.	211.248	G
59	FAHRUK RAMIĆI S.P.	209.335	F
60	FORMATEK d.o.o.	201.733	M
61	INPORES d.o.o.	193.124	J
62	BISTRO OAZA, D.O.O.	191.949	I
63	MUKI EUROGRADNJE d.o.o.	186.963	F
64	ITR d.o.o.	185.043	M
65	VAVTAR d.o.o., Jesenice	178.566	F
66	KSTING, SEBASTJAN GUBIČ S.P.	169.635	G
67	MTM invest d.o.o.	168.032	M
68	SANOVET, d.o.o., Jesenice	165.259	M
69	EJGA EDVIN KARAHODŽIĆ S.P.	160.366	I
70	ATELJE PRIZMA, d.o.o.	159.655	M
71	GEOSFERA, d.o.o.	158.239	M
72	NUMANOVIĆ ADEM S.P.	154.588	F
73	JANEZ ČARNI S.P.	153.481	F
74	VIVISOL ADRIA d.o.o.	145.378	G
75	TOMAŽ KOBLAR S.P.	142.123	H
76	BERS d.o.o.	141.139	F
77	MATEJ HRIBAR S.P.	139.064	G
78	KAZINA META JANC s.p.	136.890	I
79	PRS d.o.o.	132.186	M
80	RADIO TRIGLAV JESENICE, D.O.O.	131.388	J
81	VOJKO SVETINA S.P.	119.717	F
82	T&K projekti d.o.o.	119.572	L
83	PR' TURIST, d.o.o.	114.681	I
84	DRAGAN TOPIĆ S.P.	113.119	F
85	TSR d.o.o.	112.548	G
86	TRELLEBORG d.o.o.	112.060	M

Zap.št.	Firma	Dodana vrednost v EUR	SKD Klasifikacija
87	METROPOLA d.o.o.	111.543	L
88	Brezov gaj d.o.o.	111.311	L
89	CAFFE IN PIZZERIA VENEZIA, d.o.o.	107.604	I
90	PACA d.o.o.	106.145	I
91	NIKIBAU d.o.o.	104.643	F
92	TIK DUŠAN VOGRINČIČ S.P.	103.131	F
93	SGT PAJEK d.o.o.	101.981	I
94	ŠABAN KUSUR S.P.	98.101	F
95	PROM-1 d.o.o.	96.172	H
96	AVTOPREVOZNIŠTVO "TRATNIK" BOŠTJAN TRATNIK, S	95.283	H
97	BRANKO ROŽIČ S.P.	94.247	H
98	NUMEN d.o.o.	92.149	M
99	TELESAT, d.o.o., Jesenice	90.026	J
100	APP JESENICE, d.o.o.	89.193	M
101	IT klinika d.o.o.	88.772	J
102	SAMIR SULA S.P.	86.709	I
103	DEPS CONSULTING, d.o.o., Jesenice	81.554	M
104	TRIAS, d.o.o. Jesenice	78.352	H
105	Davor Lotrič, s.p.	76.293	I
106	S.T.O.R.K., Dimitrij Margon, s.p.	75.393	M
107	FENG, d.o.o.	75.360	I
108	LOGAS d.o.o.	75.048	H
109	URANOL Transport, d.o.o.	72.588	H
110	PIN+, d.o.o.	70.585	M
111	MOMENTUS, d.o.o.	70.268	M
112	AMI KRISTAL d.o.o.	69.229	M
113	B & B INVEST, d.o.o.	68.510	L
114	POLJŠAK, d.o.o.	64.313	M
115	BESIM DELJKIĆ S.P.	62.152	I
116	EL-NI, d.o.o., Jesenice	60.761	I
117	TOPS-FS d.o.o.	60.748	M
118	ENERGOAVTOMATIKA d.o.o.	59.755	M
119	EKOVAT, d.o.o., Žirovnica	59.149	H
120	BONITA N - 11 d.o.o.	58.931	L
121	PICERIJA DOMINO, Luka Urbas, s.p.	58.208	I
122	LION, d.o.o., Jesenice	54.549	J
123	MARKO JANDRIĆ S.P.	53.217	H
124	MALA MALCA, MARCELIJA KEŠINA S.P.	53.146	I
125	B.K.S.T. d.o.o.	53.060	L
126	MICHOUZ d.o.o.	49.341	I
127	TRAKO TRANSPORT d.o.o.	45.435	H
128	TEODOR KOSTIĆ S.P.	44.053	I
129	BOŽIDAR MLADENOVIĆ S.P.	35.219	I
130	AMS INTERNATIONAL d.o.o.	32.689	I

Zap.št.	Firma	Dodana vrednost v EUR	SKD Klasifikacija
131	IVY, d.o.o., Jesenice	29.803	H
132	PENZION PR BETEL GRGURIČ VERA S.P.	27.496	I
133	Mateja Berguš, s.p.	26.786	J
134	PRO-KSI d.o.o.	24.943	J
135	AST TRANSPORT d.o.o. - V STEČAJU	23.735	H
136	IGOR STOJANOV S.P.	20.977	H
137	KVT TRANSPORT, MILORAD BAŽALAC S.P.	20.536	H
138	Minay d.o.o.	19.519	H
139	MARKO ČERNE S.P.	17.063	J
140	DOMUS PRO D.O.O.	14.618	L
141	MN777 d.o.o.	12.728	J
142	TIM 51 d.o.o.	12.000	L
143	DAVOR MAJC S.P.	11.956	J
144	DENIS SADIKOVIĆ S.P.	11.944	J
145	Hestia nepremičnine, Tanja Kastelic, s.p.	5.852	L
146	MINK, Katarina Hlede s.p.	4.983	J
147	As-link d.o.o.	4.015	L
148	BLEJSKI IZLET d.o.o.	3.709	L
149	ALJOŠA VISTER S.P.	2.249	J
150	LOTIKA d.o.o.	1.421	L
151	KOBRA STIL d.o.o.	1.384	J
152	Jure Jakelj, s.p.	1.276	J
153	Matej Avsenak s.p.	1.267	J
154	Matej Turščak, s.p.	180	J
155	BCW d.o.o.	77	J

Vir podatkov: Letna poročila za leto 2019

Priloga: Seznami stavb v občinski lasti (vir: občina Jesenice)

Tabela 1: Stavbe v občinski lasti pod 250 m^2

Naslov	Uporabna površina [$\mathbf{m^2}$]	Leto izgradnje	Dejanska raba
Ledarska ulica 3, 4270 Jesenice	148,50	1950	5025-Športna dvorana;
Mencingerjeva ulica 1, 4270 Jesenice	163,90	1967	5007-Poslovni prostor javne uprave;
Stara Sava	177,60	1850	5022-Muzej in knjižnica;
Stara Sava	29,20	1815	5022-Muzej in knjižnica;
Bazen - stavba	225,00	1960	5025-Športna dvorana;
OŠ Polde Stražišar - telovadnica	216,00	1959	5025-Športna dvorana;
Čajna kuhinja Pokopališče BLD	57,00	2004	5030-Del stavbe za pokopališko dejavnost;
Javorniški Rovt 22A, 4270 Jesenice	125,00	1974	5004-Koča, dom;
POVPREČJE	**142,78 $\mathbf{m^2}$**		

Občina ima v lasti tudi 22 poslovnih prostorov, ki jih daje v najem.

Tabela 2: Poslovni prostori v lasti občine Jesenice

Naslov	Uporabna površina [$\mathbf{m^2}$]	Opombe
Hrušica 55A	10,90	Poslovni prostor v najem FOTO KLUB JESENICE
Cesta maršala Tita 78	72,02	Arhiv Občine Jesenice
Cesta maršala Tita 78	92,75	Pogodba o upoprabi PP (Društvo za delo z mladimi v stiski)
Cesta maršala Tita 78	35,05	Arhiv Občine Jesenice
Cesta maršala Tita 78	40,25	Arhiv Občine Jesenice
Cesta maršala Tita 78	60,40	Arhiv Občine Jesenice
Cesta maršala Tita 78	16,91	V najemu (Anita Abram, TISK-AM Anita Abram s.p.).
Hrušica 55A	10,90	Najemnik ZAVOD LEPA SI
Mencingerjeva ulica 1	79,78	Oddano v rabo KS Podmežakla
Cesta Cirila Tavčarja 3b	41,11	Oddano v najem Javnemu skladu za kulturne dejavnosti
Cesta Cirila Tavčarja 3b	38,82	Poslovni prostor je prazen
Cesta Cirila Tavčarja 3b	39,12	Oddano v najem Ensvet- enregetsko svetovanje in Zveza borcev
Cesta Cirila Tavčarja 3b	38,81	Oddano v rabo KS Plavž
Cesta Maršala Tita 18	215,77	Oddano v najem podjetju Dominvest d.o.o.
Cesta Maršala Tita 18	46,73	Oddano v najem Agenciji Alpetour
Cesta Maršala Tita 18	241,63	Oddano v najem Gorenjskim lekarnam
Spodnji plavž 24e	160,95	Aneks k pogodbi Z BSC D.O.O.
Mencingerjeva ulica 1	65,42	Oddano v uporabo Medobčinskemu društvu invalidov Jesenice
Hrušica 5	121,72	Poslovni prostor je prazen. Predviden za prodajo.
Cesta Cirila Tavčarja 3b	84,69	Prostor oddan v najem Društvu Ozara
Cesta Maršala Tita 18	21,85	Oddano v najem TIC
Cesta Maršala Tita 18	49,65	Oddano v najem Dominvestu z menjalno pogodbo (Dominvest oddal v najem Zlatarni Mohorič)
POVPREČJE	**72,06 [$\mathbf{m^2}$]**	

Občina ima 255 občinskih stanovanj. Osnovni podatki so prikazani v spodnji tabeli.

Tabela 3: Stanovanja v lasti občine

Število stanovanj	Naslov	Leto izgradnje stanovanja	Leto obnove strehe	Leto obnove fasade	Leto obnove oken	Uporabna površina [m^2]
3	Cesta 1. maja 26B, 4270 Jesenice	1989	/	/	/	41,57
1	Cesta Borisa Kidriča 37C, 4270 Jesenice	1966	2001	2001	2001	48,8
5	Cesta Cirila Tavčarja 10, 4270 Jesenice	1977	/	/	2009	39,88
2	Cesta Cirila Tavčarja 15, 4270 Jesenice	1961	2011	/	2001	40,65
5	Cesta Cirila Tavčarja 16, Jesenice	1960	/	/	/	43,22
3	Cesta Cirila Tavčarja 1A, 4270 Jesenice	1974	/	2012	2009	48,27
2	Cesta Cirila Tavčarja 1B, 4270 Jesenice	1974	/	/	2009	55,6
5	Cesta Cirila Tavčarja 3B, 4270 Jesenice	1976	/	/	/	48,3
1	Cesta Cirila Tavčarja 4, 4270 Jesenice	1972	/	2011	2007	37,4
6	Cesta Cirila Tavčarja 8, 4270 Jesenice	1978	2002	/	2007	55,27
1	Cesta Franceta Prešerna 37, 4270 Jesenice	1913	/	2012	2006	38,3
2	Cesta maršala Tita 10, 4270 Jesenice	1904	2003	/	2009	35,35
3	Cesta maršala Tita 100, 4270 Jesenice	1941	/	/	2009	44,17
6	Cesta maršala Tita 16, 4270 Jesenice	1966	/	/	1994	52,33
6	Cesta maršala Tita 1A, 4270 Jesenice	1968	/	/	2008	54,08
1	Cesta maršala Tita 22, 4270 Jesenice	1969	/	2012	/	72,5
1	Cesta maršala Tita 39, 4270 Jesenice	1980	/	/	/	50,5
3	Cesta maršala Tita 41, 4270 Jesenice	1980	/	2009	2006	55,13
7	Cesta maršala Tita 45, 4270 Jesenice	1982	2005	2010	2006	57,2
4	Cesta maršala Tita 47, 4270 Jesenice	1983	/	/	/	51,2
3	Cesta maršala Tita 53B, 4270 Jesenice	1984	/	/	/	52,1
5	Cesta maršala Tita 62, 4270 Jesenice	1988	/	/	/	35,06
4	Cesta maršala Tita 63, 4270 Jesenice	1988	/	/	/	27,13
6	Cesta maršala Tita 71, 4270 Jesenice	1977	/	/	2010	54,45
1	Cesta maršala Tita 73, 4270 Jesenice	1959	/	/	2009	20,1
1	Cesta maršala Tita 74, 4270 Jesenice	1964	/	/	2009	19,8
3	Cesta maršala Tita 76, 4270 Jesenice	1963	/	/	/	27,53
1	Cesta maršala Tita 76A, 4270 Jesenice	1967	/	2011	2006	33,6
6	Cesta maršala Tita 9, 4270 Jesenice	1959	/	/	2006	49,15
2	Cesta maršala Tita 94, 4270 Jesenice	1974	/	2012	2007	42,55
6	Cesta maršala Tita 96, 4270 Jesenice	1977	/	/	2007	38,27
3	Cesta revolucije 11, 4270 Jesenice	1967	/	/	2007	30,63
2	Cesta revolucije 12, 4270 Jesenice	1967	2006	/	/	32,9
2	Cesta revolucije 16, 4270 Jesenice	1963	/	2011	/	47,40
2	Cesta revolucije 1A, 4270 Jesenice	1975	/	/	/	42,60
1	Cesta revolucije 1B, 4270 Jesenice	1975	/	/	2009	58,80
9	Cesta revolucije 2A, 4270 Jesenice	1975	/	/	2009	57,22
1	Cesta revolucije 2B, 4270 Jesenice	1976	/	2011	2006	52
1	Cesta revolucije 9, 4270 Jesenice	1963	/	/	/	53,3
8	Cesta talcev 2, Jesenice	1940	/	/	/	49,36
1	Cesta Toneta Tomšiča 70D, 4270 Jesenice	1972	1999	/	2006	33,2

Število stanovanj	Naslov	Leto izgradnje stanovanja	Leto obnove strehe	Leto obnove fasade	Leto obnove oken	Uporabna površina [m^2]
5	Cesta železarjev 31, 4270 Jesenice	1885	1983	/	2006	40,78
1	Cesta železarjev 32, 4270 Jesenice	1885	1983	/	2006	37
1	Cesta železarjev 33, 4270 Jesenice	1885	1983	/	2006	39,7
1	Cesta železarjev 34, 4270 Jesenice	1885	1983	/	2003	49,6
1	Hrušica 118, 4276 Hrušica	1983	/	/	/	49,7
1	Hrušica 119, 4276 Hrušica	1983	/	/	2010	21,6
1	Hrušica 52, 4276 Hrušica	1900	/	/	/	52,2
12	Hrušica 56, 4276 Hrušica	2008	/	/	/	50,54
1	Hrušica 57, 4276 Hrušica	1993	/	/	/	38,5
1	Hrušica 58D, 4276 Hrušica	1988	/	/	/	39,3
2	Hrušica 62, 4276 Hrušica	1981	2009	2016	/	37,25
2	Hrušica 69, 4276 Hrušica	1902	1992	1992	2005	55,65
10	Hrušica 70, 4276 Hrušica	1900	1993	/	2005	47,26
2	Hrušica 71D, 4276 Hrušica	1988	/	/	/	36,4
1	Kurirska pot 2C, 4270 Jesenice	1962	/	/	/	36
3	Log Ivana Krivca 15, 4270 Jesenice	1942	2006	/	/	41,3
4	Log Ivana Krivca 16, 4270 Jesenice	1942	2002	2003	2004	34,55
3	Log Ivana Krivca 18, 4270 Jesenice	1942	/	/	2010	49,6
1	Potoki 3B, 4274 Žirovnica	1950	/	/	/	58,1
1	Trg Toneta Čufarja 5, 4270 Jesenice	1990	/	/	/	36,7
2	Ulica Franca Benedičiča 10, 4270 Jesenice	1986	/	/	/	46,05
36	Ulica heroja Verdnika 40, 4270 Jesenice	2000	/	/	/	41,49
2	Ulica Staneta Bokala 11, 4270 Jesenice	1962	/	2012	/	46,3
1	Ulica Staneta Bokala 12, 4270 Jesenice	1962	/	2010	2009	33,5
3	Ulica Staneta Bokala 13, 4270 Jesenice	1966	/	2010	2009	37,77
4	Ulica Staneta Bokala 15, 4270 Jesenice	1962	/	2012	2009	44,38
2	Ulica Staneta Bokala 17, 4270 Jesenice	1965	2003	/	2009	24,8
2	Ulica Staneta Bokala 18, 4270 Jesenice	1966	/	2012	2007	46,95
6	Ulica Viktorja Kejžarja 32B, 4270 Jesenice	1977	/	/	2000	36,96
2	Ulica Viktorja Kejžarja 37, 4270 Jesenice	1985	/	/	/	36,6
2	Ulica Viktorja Kejžarja 37A, 4270 Jesenice	1985	/	/	/	46,4
4	Ulica Vitorja Kejžarja 32 B, Jesenice	1977	/	/	/	30,18
	POVPREČJE	**1963**	**1998**	**2009**	**2007**	**43,15**

URADNI LIST

Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013

4124. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Jesenice, stran 13061.

Na podlagi 38. in 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in spr.) ter 13. člena Statuta Občina Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spr.) je Občinski svet Občine Jesenice na 32. seji dne 19. 12. 2013 sprejel

O D L O K
o Občinskem prostorskem načrtu Občine Jesenice

1. Uvodne določbe

1. člen

(predmet Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Jesenice)

(1) S tem odlokom se sprejme Občinski prostorski načrt Občine Jesenice (v nadaljevanju: OPN), s katerim se določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena, ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor. OPN vsebuje uvodne določbe, strateški in izvedbeni del ter končne določbe.
(2) Strateški del OPN ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev določa:
– izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine,
– usmeritve za razvoj prostorskih ureditev,
– območja naselij, vključno z območji razpršene poselitve, ki so z njimi prostorsko povezani, in območja razpršene poselitve.
(3) OPN v izvedbenem delu določa:
– območja namenske rabe prostora,
– prostorske izvedbene pogoje in
– območja, za katere se bodo pripravili občinski podrobni prostorski načrti (OPPN).

2. člen

(vsebina in oblika OPN)

(1) Prostorski načrt vsebuje besedilo odloka in grafične priloge.
(2) Tekstualni del OPN sestavljajo naslednja poglavja in podpoglavja:

– 1. Uvodne določbe,
– 2. Strateški del,
– 2.1 Splošne določbe,
– 2.2 Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine,
– 2.3 Zasnova prostorskega razvoja občine,
– 2.4 Zasnova gospodarske javne infrastrukture,
– 2.5 Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo,
– 2.6 Koncept prostorskega razvoja naselij, za katerega je izdelan urbanistični načrt,
– 2.7 Usmeritve za razvoj v krajini,
– 2.8 Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč,
– 2.9 Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev,
– 3. Izvedbeni del,
– 3.1 Enote urejanja, namenska raba in dopustna izraba prostora,
– 3.2 Splošni prostorski izvedbeni pogoji,
– 3.3 Prometna, okoljska, energetska in komunikacijska infrastruktura,
– 3.4 Varstvo kulturne dediščine, narave in okolja, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obramba,
– 4. Prostorski izvedbeni pogoji,
– 4.1 Podrobnejša merila in pogoji za posamezne podrobnejše namenske rabe,
– 5. Načini urejanja prostora,
– 6. Končne določbe.

(3) Grafične priloge OPN vsebujejo:

– Grafični prikaz strateškega dela:

1. Zasnova prostorskega razvoja občine (merilo 1:50.000),

2. Zasnova GJI lokalnega pomena in grajenega javnega dobra (merilo 1:50.000),

3. Prikaz okvirnih območij naselij, vključno z območji razpršene gradnje ter prikaz okvirnih območij razpršene poselitve (merilo 1:50.000),

4. Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo (merilo 1:50.000),

5. Usmeritve za razvoj v krajini (merilo 1:50.000),

6. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč (merilo 1:50.000).

– Grafični prikaz izvedbenega dela:

1. Pregledna karta Občine Jesenice (merilo 1:50.000),

2. Pregledna karta Občine Jesenice s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij GJI (merilo 1:50.000),

3. Prikaz osnovne in podrobnejše namenske rabe prostora (merilo 1:5.000),

4. Prikaz območij enot urejanja prostora in GJI (merilo 1:5.000).

(4) Grafični prikazi so izdelani na zemljiško katastrskem prikazu z dne 13. 11. 2013, v merilu 1:5.000, pregledne karte pa na državni topografski karti v merilu 1:50.000.

(5) Prostorski izvedbeni pogoji določajo urbanistične, oblikovalske in druge pogoje za posege v

prostor na območju, ki ga obravnava ta odlok, ter ukrepe za ohranjanje in razvijanje naravnih in z delom pridobljenih vrednot okolja, zlasti pa:
– pogoje za prometno urejanje in urejanje sistemov zvez,
– pogoje za komunalno in energetsko opremljanje,
– pogoje za varstvo in urejanje voda,
– pogoje za varstvo naravne in kulturne dediščine,
– pogoje za varstvo, ohranjanje in izboljšanje človekovega okolja.
(6) Pogoji so določeni za celotno Občino Jesenice ter za posamezne enote urejanja. Mesto je še podrobneje urejeno z Urbanističnim načrtom. Za enote urejanja so določena tudi območja varstva pred hrupom. Skupni pogoji za posege v prostor veljajo za vse enote urejanja, razen kadar v pogojih za posamezno enoto ni določeno drugače.

3. člen

(obvezne sestavine OPN)

(1) Obvezne sestavine OPN so:
– Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
– Prikaz stanja prostora,
– Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve v OPN,
– Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
– Obrazložitev in utemeljitev OPN,
– Povzetek za javnost,
– Okoljsko poročilo.
(2) Obvezne sestavine OPN so sestavina analogne oblike OPN in jih hrani Občina Jesenice.

4. člen

(oblika OPN)

OPN je izdelan v digitalni in analogni obliki.

2. Strateški del

2.1. Splošne določbe

5. člen

(splošne določbe)

(1) Strateški del OPN določa izhodišča in cilje ter zasnovo prostorskega razvoja občine, usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo, usmeritve za razvoj v krajini, za določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev ter zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena, območja naselij, vključno z območji razpršene poselitve.
(2) Meja Občine Jesenice je prikazana iz registra prostorskih enot (merilo 1:5.000) in poteka po meji med občinama Jesenice in Kranjska Gora do državne meje na Karavankah, kjer se obrne proti vzhodu in poteka po državni meji z Avstrijo do gorskega vrha Vajneža, v pogorju Stola. Od tam meja poteka proti jugu po meji med občinama Jesenice in Žirovnica do sotočja Save in Radovne, kjer se obrne proti zahodu in po Radovni poteka do soteske, se nadaljuje nad Dobravo, prečka Kočno in se nadaljuje po severnem robu Mežaklje, kjer se obrne proti severu in poteka po meji med občinama Jesenice in Kranjska Gora do izhodišča.

2.2. Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine

6. člen

(izhodišča prostorskega razvoja občine)

(1) Strategija načrtovanja prostorskega razvoja občine temelji na načelu, da mora biti pri uresničevanju prostorskih potreb doseganje družbene blaginje uravnoteženo s svobodo posameznika ter da sedanja generacija z zadostitvijo svojih prostorskih potreb ne sme okrniti možnosti prihodnjih generacij.
(2) Prostorski razvoj občine mora s preudarnim izkoriščanjem prostorskih potencialov, razvijanjem regionalnih posebnosti, ohranitvijo krajinske pestrosti in naravnih kakovosti ter upoštevanjem prehodnosti prostora prispevati h krepitvi nacionalnega prostora.
(3) Za kvaliteto življenja v mestih so ključnega pomena naravne sestavine in kvalitetno grajeno javno dobro, kot so javne prometne površine, trgi, tržnice, igrišča, parki in zelenice, zato se jih v čim večji meri vključuje v urbane strukture. Vodni in obvodni prostor, gozdove, naravne vrednote in posamezne sestavine biotske raznovrstnosti se vključuje v zeleni sistem mesta.
(4) Spodbuja se razvoj gospodarskih dejavnosti, ki v povezavi s kmetijstvom in gozdarstvom omogočajo ohranjanje poseljenosti in vitalnosti podeželja ter s tem prispevajo k visoki kvaliteti, prepoznavnosti in doživljajski privlačnosti naravne in kulturne krajine. V urbanih naseljih na podeželju se spodbuja razvoj delovnih mest in s tem zmanjšuje vsakodnevne delovne migracije.
(5) Spodbuja se usklajen razvoj prometnega omrežja in omrežja naselij, povezanost in razvoj prometnih vozlišč ter prometno-logističnih terminalov. Prometno omrežje se razvija kot celovit prometni sistem, ki povezuje različne oblike in vrste prometa.

(6) Jesenice se skupaj z naselji Hrušica, Slovenski Javornik in Koroška Bela razvijajo kot občinsko središče in križišče širšega regionalnega pomena. Glede na bližino meje in razvojne potenciale se Jesenice razvijajo kot središče, ki bo širilo svoj vpliv tudi na čezmejna območja.
(7) V omrežju urbanih naselij se Jesenice povezujejo z Radovljico v somestje kot središče nacionalnega pomena regionalnih območij. Jesenice krepijo tudi povezanost z drugimi gorenjskimi občinami ter regijskim središčem Kranjem.
(8) Blejska Dobrava, Planina pod Golico in Javorniški Rovt so lokalna središča ožjega pomena, ki imajo pomembnejšo funkcijo v omrežju naselij v občini. To so naselja, v katerih je vsaj eden od pomembnejših javnih programov, kot so ustanove vzgoje in izobraževanja, sedež krajevne skupnosti, gasilski dom, pošta, pokopališče in druge oskrbne ter storitvene dejavnosti, ali pa so naselja pomembna zaradi razvojnih potencialov, opredeljenih z OPN.
(9) Javni potniški promet se medsebojno povezuje in razvija s podporo države. Posebna skrb se namenja dobrim povezavam med podeželjem in urbanimi naselji. Kolesarski in peš promet se razvijata v povezavi s turistično ponudbo.
(10) Načrtovanje prostorskega razvoja občine upošteva varstvene zahteve, in sicer temeljne značilnosti naravnih in ustvarjenih razmer na območju občine ter ugotovitve o stanju in težnjah ter razvojnih pobudah in razvojnih možnostih, ki so opredeljene na podlagi strokovnih preveritev prostorskih potencialov in omejitev, predvsem ranljivosti in privlačnosti prostora ter različnih sektorskih omejitev, podanih v smernicah nosilcev urejanja prostora.
(11) Načrtovanje prostorskega razvoja občine upošteva razvojne potrebe občine, ki so bile ugotovljene za področje demografije, gospodarstva, kmetijstva, storitvenih dejavnosti, potreb po stanovanjih in oskrbnih ter družbenih dejavnosti, ter potrebe, izražene s strani občanov in gospodarskih družb.
(12) Načrtovanje prostorskega razvoja občine upošteva omejitve in pobude, ki izhajajo iz razvojnih potreb sosednjih občin.
(13) Občino Jesenice odlikuje strateška lega, in sicer lokacija ob avtocestnem koridorju Hrušica–Ljubljana–Obrežje, ter na železniškem križišču za smeri Ljubljana, Nova Gorica in Beljak.
(14) Mesto Jesenice bo postalo turistično bolj prepoznavno manjše mesto, za kar bo prednostno treba pospešiti razvoj turističnih programov, vključno s poudarkom na kulturni dediščini in parku tehnične dediščine, ter razvoj turistične ponudbe skupaj s podeželjem.
(15) Mesto Jesenice bo postalo privlačno, kakovostno in varno bivalno okolje za vse skupine prebivalstva, za kar bo treba urejati zadostna in kakovostna stanovanjska območja in omrežja družbenih dejavnosti ter javnega prostora ter zagotavljati primerno prometno infrastrukturo tudi za osebe z gibalnimi ovirami.
(16) Podeželje bo razvojno območje in kakovostno bivalno okolje, ki bo dopolnjevalo ponudbo mestnega središča. Občina bo zagotavljala:
– prostorske možnosti za razvoj vasi v Karavankah, ki bodo nosilci razvojnih turističnih programov in turistične infrastrukture v posameznih podeželskih območjih,

– zadržan razvoj manjših podeželskih naselij z zagotavljanjem prostorskih možnosti za gradnjo in za izboljšanje kvalitete bivanja, z ohranjanjem kakovostne podobe vasi,
– ohranjanje kakovostne krajine in prostorskih razmerij z ohranjanjem kmetijske rabe tal, vključno z ohranjanjem tradicionalne strukture visokogorskih travnatih območij ter s preprečevanjem razpršene gradnje,
– možnosti za ponovno oživitev in razvoj klimatskega zdraviliškega turizma na območju Planine pod Golico, saj je bila ta dejavnost tam v preteklosti že prisotna,
– na območju Karavank spodbujanje ekstenzivnega kmetijstva,
– varstvo ljudi in premoženja pred naravnimi in drugimi nesrečami.

7. člen

(cilji prostorskega razvoja občine)

(1) Uravnotežen prostorski razvoj Jesenic in drugih naselij glede na njihovo vlogo v omrežju naselij, kar se zagotavlja z ustreznimi prostorskimi možnostmi za razvoj stanovanj ter gospodarskih in družbenih dejavnosti predvsem na Jesenicah, z zagotavljanjem prostorskih možnosti za širitev naselij in z ustreznim opremljanjem z gospodarsko javno infrastrukturo. Občina bo to dosegla:
– z aktivno zemljiško politiko,
– s celovitim urbanističnim urejanjem naselij,
– s prenovo in prestrukturiranjem ter revitalizacijo degradiranih območij,
– z zadovoljevanjem razvojnih potreb z zapolnjevanjem prostih površin znotraj pozidanih območij,
– z regulacijo in uravnavanjem gostot zazidanosti v stanovanjskih in drugih območjih,
– s prenovo starega stavbnega fonda,
– z izgradnjo in sanacijo komunalnega omrežja,
– z zagotavljanjem minimalnega bivalnega standarda,
– z zagotavljanjem enakomerne dostopnosti do centralnih funkcij,
– z varstvom ljudi in premoženja pred naravnimi nesrečami.
(2) Izboljšanje prostorskih in drugih razmer za ustvarjanje novih delovnih mest, kar se zagotavlja z ustreznimi ukrepi aktivne zemljiške politike in aktivnim pridobivanjem razvojnih sredstev, ki jih bo občina uvedla kot eno od podlag za zagotavljanje komunalno opremljenih zemljišč za razvoj gospodarskih dejavnosti, in zagotovitev novih delovnih mest predvsem na Jesenicah in v drugih večjih naseljih, zlasti ob pomembnejših cestah in vpadnicah, v okviru prostorskih možnosti pa tudi na podeželju.
(3) Izboljšanje dostopnosti in prometne opremljenosti naselij, gospodarskih con in turističnih območij, kar se zagotavlja z gradnjo novih in prenovami obstoječih prometnic – cest, kolesarskih poti, z zagotavljanjem ustreznih prometnih ureditev v naseljih za povečanje prometne varnosti in za potrebe javnega potniškega prometa.

(4) Ustrezna energetska ter komunalna opremljenost naselij, gospodarskih con in turističnih območij, kar se zagotavlja s postopnim opremljanjem ob upoštevanju prioritet in etapnosti glede na njihovo vlogo in pomen v omrežju naselij, izboljšava telekomunikacij, izgradnja plinovoda in sistemov alternativnih energetskih virov ter kanalizacijskih omrežij s povezavo s centralno čistilno napravo in sistemov za oskrbo s pitno vodo. Energetska opremljenost naselja sledi Lokalnemu energetskemu konceptu.
(5) Ohranjanje prepoznavnosti prostora Jesenic in podeželskih območij občine, ohranjanje naravnih kakovosti krajine in grajenih struktur, kar se zagotavlja z usmerjanjem novogradenj v obstoječa naselja in s sanacijo (zlasti komunalno) območij razpršene poselitve ter drugih razvrednotenih območij, s pazljivim umeščanjem novih ureditev in objektov v krajino in z ohranjanjem osnovne rabe prostora ter prvin krajinske prepoznavnosti, predvsem območja Karavank.
(6) Razvoj turističnih in prostočasnih dejavnosti kot strateških programov, kar se zagotavlja z možnostmi za novogradnje in za širitev obstoječih turističnih ureditev ter z navezovanjem turističnih programov na kmetijsko dejavnost in na ohranjanje narave ter varstvo kulturne dediščine.
(7) Občina bo prostorske ureditve, ki bodo lahko v soodvisnosti s prostorskimi ureditvami sosednjih občin, načrtovala skupaj s temi občinami.
(8) Razvoj občine bo potekal z upoštevanjem naslednjih okoljskih ciljev:
– zmanjšanje zračnih emisij v prekomerno onesnaženih območjih,
– zmanjšanje hrupa,
– zmanjšanje obremenjevanja tal,
– izboljšanje in ohranjanje kakovosti vodnih virov,
– zmanjšanje obremenjevanja okolja s komunalnimi odpadki,
– ohranjanje narave, kulturne dediščine ter krajinske in biotske raznovrstnosti,
– varstvo ljudi in premoženja pred naravnimi in drugimi nesrečami.

2.3. Zasnova prostorskega razvoja občine

8. člen

(prednostna območja za razvoj poselitve in dejavnosti)

(1) Osnovna načela razvoja poselitve in dejavnosti delijo občinski prostor na dve območji: območje občinskega središča in območje podeželja.
(2) Posebna pozornost se nameni:
– Revitalizaciji platoja Karavanke, ki se prestrukturira za razvoj poslovnih dejavnosti in turizma,
– aktiviranje obstoječih in novih območij za potrebe turizma na območju Karavank,
– rešitev problema železnice skozi mesto in na površinah, ki jih zaseda železnica v mestu, ter razvoj mesta na teh površinah,

– vzpostavitev mreže zelenih povezav z območji za oddih in rekreacijo v naravi ter drugimi javnimi programi,
– pospešitev razvoja turizma v naseljih v Karavankah in na celotnem območju Karavank, s poudarkom na razvoju športa in rekreacije, zdravstvenega turizma in širše turistične ponudbe,
– občina bo razvoj gospodarskih dejavnosti zagotavljala na območjih, na katerih glede na prostorske zmogljivosti in omejitve obstajajo prostorske možnosti zanje, vključno s prometno in drugo gospodarsko javno infrastrukturo ali možnostjo komunalnega opremljanja.
(3) Z izgradnjo novih ter s prenovami obstoječih prometnic in drugih infrastruktur se bosta izboljšali dostopnost in komunalna opremljenost obstoječih gospodarskih območij.
(4) Občina bo poleg tega zagotavljala prostorske možnosti za izgradnjo zadostnega števila stanovanjskih objektov različnih tipov in velikosti predvsem na območju mesta, v manjši meri pa tudi v drugih naseljih občine, in sicer z načrtovanjem zgostitve in zaokrožitve poselitvenih območij ter širitvami naselij za stanovanja. Pri tem bo upoštevala merila za kakovostno bivanje, kot so raven hrupa v prostoru, ustreznost reliefnih razmer, neonesnaženost okolja, dostopnost do centralnih in družbenih dejavnosti, javni promet ter združljivost z drugimi dejavnostmi. Pri določanju prostorov za gradnjo stanovanjskih objektov bo z bolj strnjeno gradnjo in višjo gostoto pozidave v urbanih središčih zagotavljala racionalno rabo prostora in s tem boljše gospodarjenje z energijo.
(5) Občina bo razvoj oskrbnih, storitvenih ter družbenih dejavnosti usmerjala na funkcionalna območja mesta. Zagotavljala bo prostorske možnosti za posamezne dejavnosti in ustrezne dostopnosti.
(6) Občina bo tudi ohranjala in prenavljala obstoječe ureditve ter spodbujala nove ureditve za te dejavnosti, da bi dosegla visoko kakovost oskrbe prebivalcev v občini. Omrežje teh dejavnosti bo treba dopolnjevati glede na demografska gibanja in dostopnost do teh ureditev.
(7) Občina bo ohranjala možnosti za razvoj turizma in prostočasnih dejavnosti ter dopolnjevala turistično-rekreacijsko infrastrukturo, da bi tako omogočila dvig kakovosti in večjo raznovrstnost ponudbe. Spodbujala bo razvoj novih oblik turistične ponudbe na območju občine, predvsem razvoj novih turističnih programov na širšem območju podeželja in tudi na drugih lokacijah, ki imajo možnosti za turistični razvoj. V okviru razvoja kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti, povezanih s turizmom in skladno s cilji ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine, bo na podeželju spodbujala razvoj tržnih niš. Na podeželju bo razvijala različne oblike turizma in prostočasnih dejavnosti, ki se povezujejo s cilji ohranjanja narave (pohodništvo, izletništvo) in varstvom kulturne dediščine (ogled kulturnih spomenikov, naravnih znamenitosti). Pri načrtovanju različnih vrst in oblik turističnih in prostočasnih dejavnosti se upoštevajo varstveni režimi in usmeritve v prostoru, prepoznavne naravne in ustvarjene kakovosti krajine, obstoječe turistične in rekreacijske ureditve ter varstvo virov za razvoj drugih dejavnosti v prostoru.

9. člen

(omrežje naselij z vlogo in funkcijo posameznih naselij)

(1) Mesto Jesenice je upravno, administrativno, kulturno, izobraževalno, zdravstveno in športno središče Zgornje Gorenjske, postane naj moderno mesto z razvitim gospodarstvom, turizmom in ustrezno infrastrukturo ter evropsko primerljivim bivalnim standardom za prebivalce.
(2) Dolgoročni cilj je območje Občine Jesenice razvijati tako, da bodo Jesenice postale prepoznavne kot prijetno, urejeno, moderno, turistično mesto z zanimivim podeželjem, kot območje, kjer bodo vplivi preteklega razvoja vidni in ohranjeni v okviru bogate kulturne in tehniške dediščine. Mesto mora v prihodnje sprejemati vse pozitivne spremembe, biti mora povezano navznoter in odprto navzven, prizadevati si mora postati kraj, prijeten za bivanje, privlačen za delo in zanimiv za obisk.
(3) Druga naselja dobivajo pomembnejšo turistično funkcijo; v njih se bodo zagotavljale zadostne površine za turistične dejavnosti in za ohranjanje in širitev kmetijstva ter dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu.
(4) Posebno vlogo v omrežju naselij in sistemu poselitve bodo imela naselja in lokacije s turističnim pomenom oziroma možnostmi. V vseh teh naseljih in lokacijah se bo povečala raznovrstnost turistične ponudbe, tako vsebinsko (z novimi programi, prireditvami, turističnimi izdelki) kot količinsko (predvsem s povečanjem števila in različnih vrst nočitvenih kapacitet). Omenjena dejavnost se krepi tudi na območju razpršene poselitve v Karavankah, ki se jo ohranja v obstoječem obsegu, vsebinsko pa se jo dopolnjuje in nadgrajuje.

10. člen

(temeljne smeri prometnega povezovanja naselij v občini in regiji)

(1) Temeljna prometna os v občini je avtocesta A2 Predor Karavanke–Obrežje. Ta bo zagotavljala medsebojno povezanost središč mednarodnega, nacionalnega in regionalnega pomena na širšem območju Slovenije.
(2) Ob trasi avtoceste je pomembna prometna os tudi obstoječa regionalna cesta R3-452, ki povezuje naselja v občini ter se bo posodabljala, da bi tako zagotavljala ustrezne pretočnosti in varnosti v prometu. Pomembno prometno povezavo naselij v občini z občinskim središčem ter s sosednjimi občinami predstavlja še regionalna cesta R3-634. Za povečanje prometne prepustnosti, dvigovanje nivoja prometnih uslug in varnosti ter za usklajen mestni razvoj bo izvedena povezovalna oziroma t. i. industrijska cesta, ki poteka vzporedno z industrijskim tirom proti Acroniju in s katero bo poslovna cona priključena na regionalno cestno omrežje.
(3) Kolesarsko omrežje na območju občine se razvija upoštevaje državno daljinsko kolesarsko povezavo, za katero je sprejet občinski lokacijski načrt.
(4) V vseh naseljih je treba zagotoviti površine za varno odvijanje peš prometa.

(5) Železniško omrežje se posodobi, opuščene površine se nameni za mestne programe, kar pomeni racionalizacijo v okviru postajnih naprav Železniške postaje Jesenice in Železniške postaje Blejska Dobrava. Ohranjajo se obstoječi industrijski tiri oziroma njihovi koridorji ter koridor primestne proge proti Kranjski Gori.
(6) Mestni in primestni potniški promet v občini se bo izboljševal ter ustrezno urejal s posodobitvijo infrastrukture, predvsem z izgradnjo novih avtobusnih postajališč.

11. člen

(zasnova dejavnosti v krajini)

(1) Kmetijska dejavnost se razvija v funkciji ohranjanja poselitve na podeželju, ohranjanja značilnosti kulturne krajine z obdelovanjem kmetijskih zemljišč ter pomembne vloge pri ohranjanju biotske raznovrstnosti in kulturne dediščine.
(2) Na celotnem območju občine se spodbuja sonaravno kmetovanje ter preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč, predvsem na območjih vrednejše tradicionalne kulturne krajine (Dobravsko polje) ter na območju Karavank.
(3) Z vidika ohranitve poseljenosti podeželja se spodbuja razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Rekreacijo se usmerja v razvoj obstoječih smučišč, ki se jih ureja po načelih trajnostnega in sonaravnega upravljanja z zemljišči ter ohranitve večnamenske funkcije kmetijskih in gozdnih površin.
(4) Na območjih poudarjene pridelovalne funkcije gozda se spodbuja sonaravno gospodarjenje z gozdom. V gozdovih, ki so znotraj posebnih varstvenih območij (Natura 2000), se spodbuja izvajanje naravovarstvenih ciljev Natura 2000. V varovalnih gozdovih se ohranja pokritost tal z obstoječo vegetacijo in njihove funkcije (varovanje pred erozijo, ekološke funkcije).

12. člen

(območja ohranjanja prepoznavnosti)

Občina bo v nadaljnjem prostorskem razvoju dejavnosti na podeželju, kakor tudi na področju poselitve in infrastrukture, zagotavljala ohranjanje kulturne krajine kot pomembne nosilke prepoznavnosti, v funkciji razvoja turizma in prostočasnih dejavnosti.

13. člen

(območja ohranjanja naravnih kakovosti)

(1) Občina se bo zavzemala za celovito in usklajeno prostorsko načrtovanje z namenom ohranjanja narave, s poudarkom ohranjanju opredeljenih območij ohranjanja narave: (predlagana) zavarovana območja, naravne vrednote, območja pričakovanih naravnih vrednot, posebna varstvena območja in ekološko pomembna območja.
(2) Občina bo z usklajenim prostorskim načrtovanjem na celotnem območju občine ohranjala habitatne tipe v ugodnem stanju ter se zavzemala za ohranjanje biotske raznovrstnosti, skladno z usmeritvami pristojne službe za varstvo narave.
(3) Ohranjajo se naravne značilnosti: grape in soteske hudourniških potokov s slapovi in druge vode v Karavankah (npr. potok Javornik, Jesenica), gozdnata strma pobočja Karavank, pas rušja nad gozdno mejo v Karavankah, alpska travišča z veliko pestrostjo rastlinstva, sredogorska gozdnata planota Mežaklja, območje vodotoka Radovna z obrežnim pasom, ki ga opredeljujejo hudourniški značaj, ter različne in enkratne pojavne oblike v sami strugi in na obvodnih površinah.
(4) V največji meri se v naseljih in kulturni krajini ohranjajo travišča v rovtih (senožeti, livade, košenice, pašniki), na katerih se ohranjajo posamezna drevesa, skupine dreves, živice ter visokodebelni sadovnjaki.
(5) Predvsem na območju Karavank ter na obvodnem območju Save s pritoki se zagotavljajo razmere za ekološko naravnane dejavnosti, predvsem v povezavi s kmetijstvom, gozdarstvom, turizmom in prostočasnimi dejavnostmi.
(6) Občina se bo zavzemala za ustrezen prometni režim pri gradnji novih prometnic, izven poselitvenih območij pa bo skušala v čim večji meri ohranjati naravne kakovosti prostora in njegove krajinske značilnosti.
(7) Občina bo na območjih naravnih kakovosti krajine zagotavljala ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot, kar bo potekalo ob upoštevanju sektorskih zahtev za varstvo narave in z njihovim ustreznim vključevanjem v gospodarjenje s prostorom.

14. člen

(območja ustvarjenih kvalitet prostora)

(1) Kulturna dediščina se v izkoristi kot pomemben socialni, ekonomski, vzgojni in identifikacijski potencial, ki se ga občina vključuje v prostorsko uravnotežen razvoj. Občina se zavzema za trajnostno rabo in integracijo dediščine v prostoru na način in v obsegu, ki ne povzroča degradacije dediščine ali celo izgubo dediščinskih lastnosti.
(2) Območja ustvarjenih kvalitet prostora predstavljajo vsi objekti in območja varovani po predpisih s področja varstva kulturne dediščine Območja ustvarjenih kvalitet prostora predstavljajo tudi območja naravnih vrednot in ekološko pomembnih območij.
(3) V območjih ustvarjenih kvalitet prostora velja, da niso sprejemljive ureditve ali posegi, ki bi

utegnili spremeniti lastnosti vsebino in oblike ter s tem zmanjšali vrednost prepoznanih kvalitet prostora. Pri načrtovanju poselitve, razvoja v krajini in poseganju v prostor je v teh območjih treba upoštevanja tudi varstveni vidik.

15. člen

(površinske vode)

(1) V prostorskem razvoju občine se upošteva naravne procese, ki lahko ogrožajo poselitev in druge rabe prostora ter človekove dejavnosti, kot omejitev pri načrtovanju, tako da se na poplavnih in erozijskih območjih ne načrtuje prostorskih ureditev in dejavnosti, ki lahko te procese sprožijo.
(2) V obvodnih krajinah in mokrotnem svetu se varujejo naravna morfologija strug in obrežna vegetacija ter površinski vodni pojavi v celoti.
(3) Redno vzdrževanje vodotokov se še naprej usmerja k vzdrževanju vodnega režima ob izvedbi sonaravnih ureditev obrežij in vodnih objektov, kot so prodni zadrževalniki, jezovi, pragovi in drugi objekti, ki se redno obnavljajo.
(4) Reka Sava z obvodnim prostorom se skladno s prostorskimi možnostmi nameni turističnim in prostočasnim dejavnostim, pri čemer se urejanje dostopov in druge ureditve izvajajo ob ohranjanju morfoloških značilnosti Save in obvodnega prostora ter značilnosti posameznih ekosistemov, kulturnih in doživljajskih značilnosti obvodne krajine. Na vodnem in priobalnem zemljišču se, razen v izjemnih primerih, ki jih dopuščajo predpisi, ne posega v pasove struge Save in drugih vodotokov. Rekreacijska območja se lahko urejajo samo tam, kjer je mogoče organizirati oblike dostopa, ki ne pomenijo spreminjanja morfoloških značilnosti voda in kjer rekreacijska raba voda ni v nasprotju z ranljivostjo vodnih ekosistemov.
(5) Pri prostorskem načrtovanju je potrebno upoštevati, da so na vodnem in priobalnem zemljišču prepovedane dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko:
– ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč,
– zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda,
– ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja,
– onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov.

16. člen

(območja mineralnih surovin)

Na vseh opuščenih pridobivalnih območjih se sanacijo zagotovi na podlagi sanacijskih programov ter s spremljanjem izvajanja sanacijskih ukrepov. Območja opuščenih kopov oziroma kamnolomov se v okviru sanacije nameni novim dejavnostim

17. člen

(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Občina Jesenice se bo v največji meri zavzemala, da se bo pri poseganju v prostor preprečevalo nevarnosti in tveganja za nastanek naravnih in drugih nesreč. Na območjih, ki so ogrožena zaradi poplav (Sava na območju Plavškega travnika in Podmežaklje) in hudourniških voda (pritoki Save izpod Karavank), visokih podtalnic (južni del Slovenskega Javornika), zemeljskih in snežnih plazov (pobočja Karavank in jugozahodni del Blejske Dobrave), erozij ali zdrsov (pobočja Karavank in jugozahodni del Blejske Dobrave), tveganje za okolje zaradi nesreč z nevarnimi kemikalijami, potresne in požarne ogroženosti, je treba zagotavljati varne življenjske razmere ter preprečevati razvoj tistih dejavnosti, ki bi ogrožale človekovo življenje in njegove materialne dobrine, prometno in drugo infrastrukturo.
(2) Poplavna območja v občini so v obvodnem prostoru Save ter so prikazana na Prikazu stanja prostora. Temeljijo na hidrotehničnem elaboratu (Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti za območje Občine Jesenice, št. C22-RF/10, izdelal Inženiring za vode d.o.o., Ljubljana, februar 2011, dopolnitev april 2013) in je dostopna na sedežu Občine Jesenice. V tem elaboratu so opredeljeni omilitveni ukrepi, ki se lahko ob novelaciji elaborata tudi spreminjajo.
(3) Območja enostavnejših in zahtevnejših protierozijskih ukrepov (vir podatka: Atlas okolja) so prikazana na Prikazu stanja prostora.
(4) Izdelan je bil tudi geotehnični elaborat: Poročilo o izdelavi kart geološko pogojenih nevarnosti zaradi procesov pobočnega premikanja v merilu 1:25000 za Občino Jesenice, št. DN 2003736, izdelal Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Ljubljana, september 2010.
(5) Območje občine spada v območje s potresno nevarnostjo sedme in osme stopnje po Mercallijevi lestvici (devete stopnje po Evropski potresni lestvici EMS). Objekti morajo biti grajeni potresno varno.
(6) Pobočja Karavank sodijo med območja visoke požarne ogroženosti, zato se bo občina zavzemala za preprečevanje možnosti požara. Za to bo v okviru delovanja centra za zaščito in reševanje skrbela poklicna gasilska enota, predvsem pa je potrebna preventivna zaščita in večja ozaveščenost prebivalstva.
(7) Na območju Občine Jesenice obratujejo podjetja, ki pri svojih proizvodnih procesih uporabljajo nevarne snovi, in zato predstavljajo vire tveganja za okolje. Ta podjetja so: Eurosol, SPG-SOL Plin Gorenjska, Acroni, d.o.o. na Slovenskem Javorniku in na Koroški Beli ter Enos na Koroški Beli. Pri prostorskem načrtovanju in graditvi objektov v neposredni bližini teh virov tveganja oziroma obratov

se določijo minimalne oddaljenosti od teh obratov. Najmanjše razdalje se določijo tako, da sprejemljivo ogroženost zagotavlja združitev vplivnega območja obrata glede na njegove scenarije možnih večjih nesreč in razreda ranljivosti objekta, ki se gradi v njegovi bližini.

18. člen

(območja, ki se urejajo z Urbanističnim načrtom)

Na temelju Zakona o prostorskem načrtovanju in Strokovnih podlag, izdelanih za območje OPN za Občino Jesenice, se za mesto izdela Urbanistični načrt.

2.4. Zasnova gospodarske javne infrastrukture

19. člen

(splošne določbe za razvoj gospodarske javne infrastrukture)

(1) Občina bo razvijala gospodarsko javno infrastrukturo, s čimer bodo zagotovljeni trajna, kakovostna in zadostna komunalna oskrba ter dostopnost, možnosti za uravnotežen družbeni in prostorski razvoj ter možnosti za postopno izenačevanje nivoja uslug in komunalnega standarda med mestnimi in podeželskimi območji. Hkrati bo za optimalno oskrbo prebivalcev zagotavljala ustrezno cenovno politiko ter racionalno porabo sredstev in dela. Za uresničitev teh ciljev je gradnja gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo možna na vseh območjih, pri tem pa bo skušala v čim večji meri ohranjati naravne kakovosti prostora in njegove krajinske značilnosti.
(2) Na območjih kulturne dediščine je treba gospodarsko javno infrastrukturo umeščati v prostor na način, da varovane vrednote in materialna substanca dediščine ni prizadeta ter da se hkrati zagotovi tudi prostorska integriteta dediščine. Pri graditvi nove ali posodabljanju obstoječe infrastrukture se upošteva zahteve varstva kulturne dediščine.

20. člen

(prometna infrastruktura)

(1) Občina Jesenice leži na X. panevropskem prometnem koridorju železniške proge. Železniško križišče, predor skozi Karavanke, lega ob avtocesti (A2) ter bližina Italije in Avstrije v Občini Jesenice predstavljajo razvito prometno omrežje. Regionalna cesta R3-452, ki povezuje Občino Jesenice s sosednjima občinama Žirovnica in Kranjska Gora, poteka skozi mestno jedro in hkrati predstavlja osrednjo mestno ulico. Regionalna cesta R3-634, ki poteka proti sosednji Občini Gorje, se v centru

Jesenic priključi na R3-452.

(2) Predvidene rekonstrukcije in novogradnje regionalnih in lokalnih cest morajo omogočiti boljšo pretočnost prometa in dobro dostopnost v regionalno pomembnih smereh ter do območij, ki so pomembna z vidika razvoja turizma.

(3) Novozgrajena »industrijska cesta« bo z dograditvijo predstavljala obvozno cesto avtocesti A2, hkrati pa mora omogočiti dobro dostopnost do površin za industrijo in gospodarske cone na južni strani mesta Jesenice. Občina se bo zavzela za njeno prekategorizacijo v regionalno cesto III. reda (državno cesto). Pri tem bo obstoječa državna cesta postala občinska cesta in osrednja mestna ulica. Z njeno prekategorizacijo se spremeni njena funkcija, z ustreznejšimi križanji, vključevanji in prečkanji cest se izboljša njena prometna varnost, več prostora se nameni kolesarskemu in peš prometu, preuredi se obcestni prostor. Postati mora mestna avenija, ob kateri se razvijajo osrednje dejavnosti mesta Jesenice.

(4) Načrtovana je obvozna cesta od avtoceste, mimo naselja Saple, do poslovne cone Črna vas in pokopališča Blejska Dobrava. Na Javorniku je predvidena povezava Ceste Toneta Tomšiča s Cesto Borisa Kidriča ter na Koroški Beli povezava vzhodnega dela Koroške Bele z regionalno cesto Jesenice–Žirovnica.

(5) Železniško omrežje na Jesenicah je treba posodobiti, predvsem zaradi zagotovitve učinkovitejšega razvoja tovornega in javnega potniškega prometa ter zaradi izboljšanja bivalnih pogojev v naselju. Obstoječo železniško progo s pripadajočimi postajami je treba obnoviti v smislu spremembe rabe opuščenih tirov, kar bo omogočilo skladnejši razvoj ter izboljšanje bivalnih pogojev v naselju. Za kvalitetnejši prostorski razvoj mesta Jesenice bo o možnostih združitve razpršenih dejavnosti na območju postaj treba doseči soglasje s SŽ. Na sproščenih površinah bo mesto lahko realiziralo infrastrukturne in prometne povezave ter pridobilo dodatne poslovne in parkirne površine.

(6) Omrežje kolesarskih poti in pešpoti se v občini ureja in dogradi na manjkajočih delih tako, da se vzpostavi sistem povezav znotraj naselij, med posameznimi naselji ter perspektivnim območjem za razvoj turizma. Pri urejanju povezav v sistemu se vzpostavi enoten in prepoznaven način označevanja kolesarskih in peš poti.

(7) Skozi občino bo potekala državna daljinska kolesarska povezava. Nanjo se naveže mestno kolesarsko omrežje.

(8) Površine za mirujoči promet se na Jesenicah zagotavlja v okviru javnih površin, zlasti v centru mesta ter v stanovanjskih območjih z blokovno pozidavo. Parkirne površine se ureja v obliki ozelenjenih nivojskih ureditev ali parkirnih hiš, kot zahteve po zadostnem številu parkirnih mest v okviru gradnje javnih in drugih objektov.

(9) Potrebna je dograditev površin za parkiranje, zlasti na območju mestnega jedra Jesenic ter na območjih naselij, kjer se razvijajo turizem in prostočasne dejavnosti (pohodništvo, kolesarjenje, zimski športi). Na območju Jesenic bo v okviru obnove železniške postaje možno pridobiti nove površine za mirujoči promet. Predvidene so tudi parkirne hiše v območju Integral in na površinah za Gorenjsko banko. Parkirišča in postajališča za tovornjake so določena. Tovornjake se tudi v bodoče

usmerja na Plavški travnik in ob »industrijsko cesto«, kjer parkirišča predvideva veljavni zazidalni načrt.
(10) Občina Jesenice bo razvoj učinkovitega javnega potniškega prometa spodbujala zlasti z izboljšanjem povezav s sosednjimi občinami ter z izrabo potencialov javnega železniškega prometa. Zavzemala se bo za uskladitev voznih redov avtobusnega in železniškega prometa, posodobitve javnega potniškega prometa ter urejanje parkirnih in drugih javnih površin ob glavni avtobusni in železniški postaji na Jesenicah.
(11) V naseljih, ki so povezana z avtobusnim javnim potniškim prometom, se uredijo ali posodobijo postajališča za avtobuse. Sočasno z urejanjem prometne infrastrukture, razvojem gospodarskih območij in območij za centralne dejavnosti naj se predvidijo nova postajališča.
(12) V Občini Jesenice je na območju Splošne bolnice Jesenice urejen helidrom.
(13) Ureditev parkirišča za tovornjake nad 3,5 t znotraj stanovanjskih območij ni dopustna.

21. člen

(elektronske komunikacije)

(1) Gradnja baznih postaj mobilne telefonije in drugih nadzemnih objektov za brezžični prenos signalov v območjih stanovanjske pozidave ni dovoljena. Postavitev baznih postaj je v drugih namenskih rabah možna pod pogoji, ki jih postavijo lastniki in upravljavci drugih infrastruktur ter ob upoštevanju zakonskih in drugih omejitev, ki jih določa namenska raba zemljišča.
(2) Gradnja baznih postaj mobilne telefonije in drugih nadzemnih objektov za brezžični prenos signalov v območjih varovanih s predpisi s področja varstva kulturne dediščine niso dopustne. Dopustne so le izjemoma, če ne spreminjajo ali ne razvrednotijo pomena in videza objekta ali območja dediščine ter ohranjajo ostale varovane vrednote dediščine.

22. člen

(oskrba z energijo)

(1) V Občini Jesenice je poleg obstoječih energentov dopustna uporaba obnovljivih virov energije, zato imajo pri načrtovanju energetskih sistemov prednost sistemi, ki omogočajo hkratno proizvodnjo več vrst energije (zlasti toplotne in električne energije) ter izrabe obnovljivih virov energije.
(2) Pri načrtovanju novih ureditev in pri poseganju v prostor je treba upoštevati odmike in pogoje znotraj vseh koridorjev daljnovodov. Za vsak poseg v koridor, razen za nezahtevne in enostavne objekte ter vzdrževalna dela, je treba izdelati ustrezno projektno tehnično dokumentacijo: Za vse posege v koridor je potrebno pridobiti soglasje upravljavca.
(3) V območjih varovanih s predpisi s področja varstva kulturne dediščine se mora načrtovanje in

gradnja novih ter nadgradnja in prenova obstoječih energetskih sistemov za distribucijo načrtovati v podzemnih vodih, razen če načrtovana trasa poteka preko registriranih arheoloških najdišč. Izjemoma lahko potekajo infrastrukturni vodi v območjih registriranih arheoloških najdišč podzemno, če ni možno najti drugih rešitev in če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče mogoče sprostiti za gradnjo.

(4) Na območju Občine Jesenice so za zagotavljanje napajanja TP iz dveh neodvisnih virov predvidena vlaganja v elektroenergetske naprave, in sicer v nove kabelske povezave na SN nivoju med predvideno RTP 110/20 kV Moste in obstoječo RTP 110/20 Jesenice.

(5) Razvoj se načrtuje kot obnova in zamenjava prostozračnih vodov za kabelske povezave, zamenjava in povečanje preseka kablovodov, izgradnja novih kabelskih povezav ustreznega prereza ter zamenjava neprimernih in okolju neprijaznih TP s sodobnimi postajami.

(6) Pokritost Občine Jesenice z omrežjem zemeljskega plina se bo nadaljevala po predvidenem programu. Za zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe se obstoječe objekte obnavlja ter v primeru povečane potrebe po porabi načrtuje okrepitev prenosne plinovodne zmogljivosti. Dograditev obstoječega sistema se preveri s funkcionalno tehnološkega, prostorskega in okoljskega vidika ter ob upoštevanju obstoječih infrastrukturnih koridorjev. Upoštevati je treba omejitve znotraj nadzorovanega pasu (2 x 100 m) oziroma v varstvenem pasu, kjer je treba pridobiti soglasje podjetja Geoplin plinovodi d.o.o. V 2 x 5-metrskem pasu plinovodov se izvajajo dela samo pod posebnimi pogoji, ki jih predpiše omenjeno podjetje, če se posega v območje plinovoda, ki je v upravljanju podjetja Geoplin Plinovodi d.o.o. Za posege v varstveni pas ostalega plinovodnega omrežja je treba pridobiti soglasje podjetja JEKO-IN, d.o.o.

(7) V skladu s predhodnimi prostorskimi in okoljskimi preveritvami in utemeljitvami se omogoči izvedba raziskav za izrabo geotermične energije ter njeno izrabo.

(8) Izraba sončne energije za proizvodnjo elektrike na tleh, pobočnih terenih, usekih ter strehah in fasadah objektov, je možna pod pogojem, da so naprave v prostor umeščene tako, da bo njihova vizualna izpostavljenost čim manjša.

(9) Izraba vetrne energije za proizvodnjo elektrike na zemljiščih in strehah objektov, je možna pod pogojem, da so naprave v prostor umeščene tako, da bo njihova vizualna izpostavljenost čim manjša.

(10) Na območjih in objektih varovanih s predpisi s področja varstva kulturne dediščine je nameščanje naprav za proizvajanje električne energije s pomočjo sončne in vetrne energije dopustno le pod pogojem, da namestitev ne ogroža varovanih vrednot kulturne dediščine in ne ovira dejavnosti in ravnanj, ki podpirajo dostop do dediščine in do informacij o njej.

(11) V občini se v okviru oskrbe z električno energijo in ob predhodnem upoštevanju prostorske, okoljske in družbene sprejemljivosti spodbuja rabo vseh obnovljivih virov energije (geotermalne, sončne, vetrne, biomase ipd.).

(12) Pri prostorskem umeščanju novih vodov se preučijo najugodnejši poteki tras, ki morajo poleg funkcionalno tehnoloških vidikov upoštevati tudi prostorske vidike umeščanja koridorjev v prostor,

zlasti na območjih naravnih kakovosti in prepoznavnosti prostora. Koridorje novih vodov je treba pozorno umeščati pri prečkanju reliefnih hrbtov in območij naravnih kakovosti (Natura 2000, EPO, zavarovana območja) ter se izogniti območjem varovalnih gozdov in drugim območjem večjega tveganja za naravne nesreče (erozijska, poplavna, plazovita, plazljiva in druga območja).
(13) Gradnja malih vodnih elektrarn (do 36 kV) je dopustna, vendar mora biti sprejemljiva in predhodno preverjena z vidika vplivov na okolje, z vidika ekološko sprejemljivega pretoka pa mora biti umestitev preverjena tudi s strani pristojne strokovne organizacije. Ob izvedbi je treba upoštevati omilitvene in druge ukrepe, ki jih zahtevajo pristojne službe. Gradnja malih vodnih elektrarn je dopustna na krajinsko manj izpostavljenih lokacijah in samo v primerih, da gre za že obstoječe vodne pravice ali prenovo obstoječih vodnih objektov ob pridobitvi koncesije za rabo vodnega vira.
(14) V mestu Jesenice je pri oskrbi s toplotno energijo prioritetno priključevanje na daljinsko ogrevanje z vročevodom oziroma skladno z Lokalnim energetskim konceptom. Kolikor obstaja drugačen, ekonomsko in okoljsko sprejemljivejši način oskrbe s toplotno energijo, lahko župan izda sklep o drugačnem načinu oskrbe s toplotno energijo, kot ga določa Lokalni energetski koncept.

23. člen

(komunalno gospodarstvo in vodno gospodarstvo)

(1) Na celotnem območju Jesenic se uredi ločen sistem kanalizacije. Dogradi se sisteme odvajanja in čiščenja odpadnih voda, in sicer prednostno za večja naselja. Na območjih, kjer je kanalizacijsko omrežje zastarelo in dotrajano, se izvaja obnova.
(2) V mestu Jesenice je kanalizacijski sistem za odvodnjavanje odpadnih voda zgrajen v zadovoljivem obsegu, vendar je potreben obnove. Predvidi se dograditev pomanjkljivega omrežja na naslednjih območjih: Slovenski Javornik, Lipce, Plavški travnik II – Vrbje, Pejce, KS Sava, Podmežaklja, Murova, Blejska Dobrava, Zgornji Plavž, Spodnji Plavž, in obnova komunalne infrastrukture na Blejski Dobravi. Za naselja Plavški Rovt, Potoki in Kočna, ki niso priključena na kanalizacijsko omrežje, se predvidi novogradnja omrežja.
(3) Na območjih, kjer kanalizacijsko omrežje ni predvideno (Planina pod Golico, Javorniški Rovt in Žerjavec), se predvidi odvajanje in čiščenje odpadnih voda v individualnih sistemih za čiščenje odpadne vode. Spodbuja se urejanje malih čistilnih naprav, bioloških čistilnih naprav in rastlinskih čistilnih naprav tudi za več enot skupaj.
(4) Obstoječo čistilno napravo na Jesenicah se dogradi z načrtovanim terciarnim čiščenjem ter se jo ustrezno posodablja in obnavlja.
(5) Ravnanje s prodnimi zadrževalniki in pregradami na območju Občine Jesenice se izvaja v skladu z načrti za gospodarjenje s to vodno infrastrukturo.
(6) Na območjih širitve naselja mora biti odvajanje in čiščenje odpadnih voda zagotovljeno v skladu s področno zakonodajo.

(7) Tehnološke odpadne vode iz objektov in naprav morajo biti pred iztokom očiščene do predpisane stopnje.

24. člen

(oskrba z vodo)

(1) Občina Jesenice bo stalno in kakovostno oskrbo s pitno vodo zagotavljala z izvajanjem ukrepov za zavarovanje pitne vode, obnovo vodovodnega sistema ter dograditvijo delov vodovodnih objektov, zajetij in vodohranov na območjih strnjene poselitve, ki nimajo ustrezne oskrbe z vodo.
(2) Na vodovarstvenih območjih je treba dosledno upoštevati ukrepe za zavarovanje pitne vode, določene glede na posamezni varstveni pas. Vodne vire se z izvajanjem nadzora nad dejavnostmi na območjih varstva obstoječih ter perspektivnih območij vodnih virov zaščiti pred onesnaženjem in drugimi vrstami obremenjevanja vodnih virov. Na vodovarstvenih območjih so dopustne samo tiste gradnje, ki jih dopušča področna zakonodaja o gradnjah na vodovarstvenih območjih in predpisi o zavarovanju vodnih virov.
(3) Za oskrbo z vodo je treba zagotavljati stalno in neoporečno oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja.
(4) Na poselitvenem območju je treba, v skladu s predpisom na področju varstva pred požarom, zagotoviti vgradnjo hidrantov na sekundarnem vodovodu.
(5) Priključevanje objektov na javne vodovodne sisteme je obvezno povsod tam, kjer je zagotovljen vir pitne vode iz javnega vodovodnega omrežja. Priključevanje na lastni vir pitne vode je možno samo tam, kjer ni možnosti priključitve na javni vodovod, oziroma kjer bi zaradi oddaljenosti objekta od javnega vodovoda nastali nesorazmerni stroški. Lastna oskrba s pitno vodo je možna, če je zagotovljen vodni vir, ki zagotavlja zdravstveno ustrezno pitno vodo in je za lastno oskrbo s pitno vodo pridobljeno vodno dovoljenje.
(6) Predvidi se novogradnja vodovoda v Planini pod Golico–Prihodi–Plavški Rovt, skupaj z novim zajetjem, obnovi se vodovod Peričnik, vodovod na Kočni, Hrušici, Slovenskem Javorniku, Blejski Dobravi, na Potokih, v naseljih Podmežaklja in Murova, ter v KS Sava. Povečajo se zmogljivosti obstoječih vodohranov na celotnem vodovodnem omrežju.

25. člen

(ravnanje z odpadki)

(1) Ravnanje z odpadki je urejeno v sklopu odlagališča Mala Mežakla. Obstoječe odlagališče se nadgradi z novimi objekti, ki sledijo napredku tehnike na področju ravnanja z odpadki.
(2) Občina se bo s spodbujanjem urejanja ekoloških otokov še naprej zavzemala za ločeno zbiranje

odpadkov. Hkrati bo z recikliranjem in ponovno uporabo spodbujala zmanjševanje količine odpadka na izvoru ter se zavzemala za preprečitev nastanka odpadkov.
(3) Z izgradnjo zbirnega centra za odpadke v Podmežaklji se gospodinjstvom omogoča oddaja različnih vrst komunalnih odpadkov, vključno z zbiranjem nevarnih odpadkov iz gospodinjstev.
(4) Odlaganje gradbenih odpadkov se omogoči na območju deponije Mala Mežakla.
(5) Nelegalna odlagališča odpadkov se evidentira ter ustrezno sanira, hkrati se preprečuje nastanek novih nelegalnih odlagališč.
(6) Vse povzročitelje odpadkov se vključi v odvoz komunalnih odpadkov. Za vse objekte se predvidi prevzemna mesta za postavitev zabojnikov za odpadke.

26. člen

(varstvo okolja)

(1) Zaradi potreb varstva okolja in zdravja ljudi se na območju Občine Jesenice dopušča samo gradnja tistih objektov, naprav in gradbeno-inženirskih objektov, ki v okolje oddajajo snovi in energijo, ki so manjše od mejnih vrednosti za izpuste snovi v zrak, površinske in podzemne vode, v tla ter emisije odpadnih voda. Obremenjevanje okolja s hrupom in elektromagnetnim sevanjem mora biti nižje od dopustnih mejnih vrednosti, obenem pa v okolju, ki je že čezmerno obremenjeno s hrupom ali elektromagnetnim sevanjem, ne sme povečevati obstoječe čezmerne obremenjenosti oziroma je treba s tehničnimi ukrepi sanirati vir obremenitve.
(2) Nevarne snovi in odpadke je treba skladiščiti in uporabljati na način, ki ne dopušča onesnaževanja tal, podzemnih in površinskih voda ali javne kanalizacije z nevarnimi snovmi.

2.5. Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo

2.5.1. Notranji razvoj, prenova in širitev naselij

27. člen

(splošne določbe za notranji razvoj, prenovo in širitev naselij)

(1) Naselja se bodo razvijala v skladu s svojo vlogo in pomenom v omrežju naselij občine, ob upoštevanju obstoječih kakovosti pozidanih in nepozidanih struktur naselja ter reliefnih in drugih omejitev v prostoru.
(2) Počitniška gradnja se izvaja kot prenova notranjih rezerv naselij v Karavankah, na območjih, ki so določena z ustrezno namensko rabo. Nove širitve na nepozidane površine okrog naselij niso dopustne.
(3) Mesto se bo praviloma razvijalo navznoter, s pozidavo degradiranih, opuščenih in drugih prostih

površin, ki jih po urbanistični in krajinski presoji ni treba ohranjati nepozidanih in ki jih ni smiselno ohranjati kot dele zelene mreže. Širitve naselij na podeželju se načrtujejo praviloma kot območja za kompleksno gradnjo na dobro dostopnih lokacijah, ki nimajo pomembnejših okoljskih, kulturnovarstvenih ali infrastrukturnih omejitev. V podeželskih naseljih se razvoj usmerja navznoter, kot zapolnjevanje obstoječih prostih površin za gradnjo ali kot zaokroževanje obstoječih stavbnih zemljišč in tudi posamičnih stavbnih zemljišč, razen na kmetijah, ki ta prostor potrebujejo za razvoj kmetije.

28. člen

(notranji razvoj naselij)

(1) Naselja se prednostno razvijajo navznoter, tako da se za pozidavo izkoristijo degradirane, nezadostno izkoriščene in morebitne druge proste površine za gradnjo, ki se v urbanističnih in krajinskih preveritvah izkažejo kot primerne za pozidavo. Obstoječi opuščeni ali neprimerni objekti v naseljih se prenovijo ali nadomestijo z ustreznejšimi, upoštevajoč namembnost in oblikovne značilnosti naselja.
(2) Pri načrtovanju notranjega razvoja naselij in rabe urbanih površin je treba izboljšati raven opremljenosti z gospodarsko javno infrastrukturo in zagotavljati urejenost javnih prostorov, ki jih sestavljajo tako naravne sestavine kot kakovostno grajeno javno dobro (prometne površine, trgi, tržnice, igrišča, parki, zelenice, osrednji prostori za druženje in počitek) ter se jih v čim večji meri vključuje v urbane in ruralne strukture.
(3) Vodni in obvodni prostor, gozdovi, naravne vrednote in posamezne sestavine biotske raznovrstnosti se vključujejo v zeleno mrežo kot integralni del podobe Jesenic. Na robovih naselij se izkoristi rekreacijski potencial gozdov in kmetijskih površin ter obvodnih prostorov kot del prepoznavnih značilnosti naselij.
(4) Ohranja se razmerja med grajenimi in zelenimi površinami ter spodbuja vzpostavitev novih povezav z odprto krajino.

29. člen

(prenova naselij)

(1) Prenova naj vključuje prenovo vseh delov in elementov naselij, prednostno se s prenovo izkoristijo notranje prostorske rezerve naselja.
(2) Prenova se usmerja v izboljšanje kakovosti bivanja, predvsem s kvalitetnejšim urejanjem javnih površin in odprtega prostora v naseljih. Pri načrtovanju prenove je treba upoštevati ohranjeno identiteto naselja ali dela naselja in okoliške krajine.

(3) Ohranjajo in prenavljajo se jedra naselij in druge prostorsko ter programsko najpomembnejše točke in predeli naselij. Kakovostni robovi naselij ter vidno izpostavljene lokacije (cerkve, pristave, pokopališča itn.), pasovi vegetacije, zelena območja ob vodotokih in druge prostorske prvine, ki so pomembne za prepoznavnost naselja, se varujejo, tako da se vanje z novogradnjami ne posega, razen izjem, ki morajo biti strokovno utemeljene.
(4) Neustrezni robovi vasi in degradirana območja se sanirajo z ustreznimi arhitekturnimi ali krajinskimi ureditvami. Prenove se ureja na način, ki upošteva obstoječo prepoznavno podobo naselja ali pa se to z novimi ureditvami na novo vzpostavi.
(5) Občina pri prenovah lahko predpiše videz in urejanje stanovanj in stanovanjskih zgradb.

30. člen

(širitve, zaokrožitve, zgostitve pozidave)

(1) Občina bo prostorske možnosti za razvojne dejavnosti zagotavljala tudi s širitvami, zaokrožitvami in zgostitvami naselij.
(2) Nova območja za pozidavo se v omejenem obsegu načrtujejo na območjih, kjer bo zagotovljena dostopnost, organizirana infrastrukturna ureditev, ustrezno varovanje naravnih in kulturnih kakovosti prostora ter varstvo okolja.
(3) Na območju mesta se stanovanja načrtuje tudi v okviru prenov in sanacij razvrednotenih urbanih in krajinskih območij, s čimer se zagotovijo zaokrožitve in zgostitve pozidave.
(4) V drugih naseljih so dopustne zaokrožitve in zgostitve pozidave manjšega obsega.
(5) Nova razpršena gradnja, širitve razpršene gradnje in nekontrolirano razraščanje naselij na robovih ni dopustno.

2.5.2. Razvoj dejavnosti po naseljih

31. člen

(razvoj dejavnosti po naseljih)

(1) V naselja se umeščajo različne dejavnosti, s čimer se dosega mešanje funkcij bivanja in dela. Rabe urbanih površin in dopustne dejavnosti se razporejajo tako, da so medsebojno združljive in ne motijo druga druge.
(2) Industrijske in druge proizvodne dejavnosti se umeščajo v obstoječe in predvidene gospodarske cone. Zagotovijo se ustrezne razvojne površine, izboljša se prometna dostopnost in infrastrukturna oprema, hkrati pa se uvedejo ukrepi za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Mesto Jesenice ima velik potencial na območjih revitalizacij (npr. mejni plato Karavanke, Poslovna cona). Na teh

lokacijah je treba pred urejanjem površin in umeščanjem dejavnosti podrobneje preučiti možne negativne vplive izbranih dejavnosti na okolje ter z ustreznim mikrolociranjem ali z zahtevnejšimi tehnološkimi rešitvami predvideti ustrezne omilitvene ukrepe za zmanjšanje možnih negativnih vplivov.
(3) Oskrbne, storitvene in družbene dejavnosti se usmerjajo v občinska in tudi lokalna središča, kjer se jim zagotovi možnost dolgoročnega razvoja. Dobra dostopnost se v čim večji meri zagotavlja z javnim potniškim prometom, kolesarskimi in peš potmi.
(4) Stanovanja in z njimi združljive dejavnosti se umeščajo v območja, ki so pretežno namenjena za stanovanja ter spremljajoče in dopolnilne dejavnosti, ter v območja centralnih dejavnosti. Na območju mesta se zagotavljajo stanovanjske površine v enostanovanjskih objektih, v večstanovanjskih objektih, v stanovanjsko-poslovnih objektih in v poslovno-stanovanjskih objektih. V drugih delih občine pa se zagotavljajo predvsem avtohtone oblike stanovanjskih objektov, in sicer na domačijah in v enodružinskih hišah. Med posebne oblike stanovanjske gradnje sodijo tudi dijaški domovi in domovi za starejše občane ter varovana stanovanja.

2.5.3. Ohranjanje območij razpršene poselitve

32. člen

(razpršena poselitev)

(1) V Občini Jesenice ni vzorcev poselitve, ki bi jih lahko opredelili kot razpršeno gradnjo, razen prepoznanega območja razpršene gradnje počitniških hiš v območju Pod Španovim vrhom, ki ga je treba sanirati z občinskim podrobnim prostorskim načrtom. Na območju Karavank pa je prepoznaven vzorec avtohtone razpršene poselitve na podeželju, ki je posledica zgodovinsko pogojenega razvoja poselitve.
(2) Ohranja se avtohtono in dolgoletno tradicijo, katere del so osamele domačije, kot posamični objekti oziroma skupine objektov, in zaselki s posameznimi domačijami in počitniškimi hišami, ki so sledili tradicionalnim tipom poselitve.
(3) Na območjih razpršene poselitve se v nadaljnjem prostorskem razvoju preprečuje razpršena gradnja. Posamični objekti zunaj naselij se vključujejo v večje enote kot zgoščevanje, kjer je to sprejemljivo z urbanističnega, arhitekturnega in krajinskega vidika. Občina bo opredelila območja razpršene poselitve, kjer bo postopno urejala komunalno infrastrukturo.
(4) V teh območjih je umeščanje novih objektov dovoljeno, in sicer če gre za morfološko in funkcionalno zgoščanje (znotraj obstoječih stavbnih zemljišč), ob poteh oziroma križiščih, ter na območjih, kjer je možno izoblikovati jedro. Ta oblika razvoja poselitve se usmerja v skladu s shemo prostorskega razvoja naselja ter pod pogojem dobre dostopnosti.
(5) Zgošča in zaokroža se predvsem tista območja razpršene poselitve, ki imajo možnost za

ustrezno prometno in komunalno ureditev. Pri zgoščevanju in zaokroževanju je treba upoštevati skladnost poselitvenih struktur z značilnostmi kulturne krajine.
(6) Občina bo preprečevala razpršeno gradnjo zunaj naselij z opredelitvijo novih, prostorsko utemeljenih in okoljsko sprejemljivih območij za pozidavo.

2.5.4. Oblikovna podoba in razvoj naselij

33. člen

(oblikovna podoba naselij)

(1) Občina bo s prostorskim načrtovanjem zagotavljala skladno oblikovno podobo naselij, tako da se bo pri novogradnjah in prenovah zagotavljalo varovanje kakovostne podobe, merila in krajinski okvir vsakega naselja.
(2) Ohranja se prepoznavnost naselij kot celote in posameznih območij v naseljih, ki se prenavljajo ali na novo načrtujejo. Ohranjanje arhitekturne prepoznavnosti se izvaja z načrtnim urejanjem in prenovo naselij ter z upoštevanjem kakovostnih tradicionalnih arhitekturnih prvin in s pretehtanim uvajanjem sodobnih načel arhitekturnega, urbanističnega in krajinskega oblikovanja. Pri tem se upoštevajo načela kakovostnega bivalnega okolja, ki se med drugim zagotavlja z ustrezno gostoto zazidave, urejanjem odprtih javnih površin, kakovostnim oblikovanjem, racionalno rabo prostora in ureditvami za racionalno rabo energije.
(3) Zaradi varovanja kakovostnih značilnosti naselij, zlasti tistih, ki so del naselbinske dediščine, se upošteva in ohranja njihov prepoznavni videz. Odstopanje je možno samo v primeru, da pomeni novo oblikovno in prostorsko kakovost in je ta sprejemljiva tudi z vidika pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
(4) Razvoj naselij se prilagaja reliefnim razmeram, vodotokom in obvodnim prostorom, smerem komunikacij in morfologiji obstoječe pozidave.

34. člen

(razvoj naselij)

(1) Podlaga za razvoj mesta Jesenice je urbanistični načrt kot obvezna sestavina OPN.
(2) Pri načrtovanju in urejanju drugih naselij se zagotovi izboljšanje razmer za delo in bivanje ter opravljanje kmetijskih in dopolnilnih dejavnosti ter možnost razvoja podjetništva na podeželju (storitvene in manjše obrtne dejavnosti, ki so združljive z bivalnim okoljem). V podeželskih naseljih se razpoložljiva stavbna zemljišča prednostno namenjajo gradnji za potrebe kmečkih in polkmečkih gospodarstev ter za razvoj dopolnilnih dejavnosti, vključno s turistično ponudbo.

2.6. Koncept prostorskega razvoja naselij, za katere je izdelan urbanistični načrt

35. člen

(zasnova razvoja mesta Jesenice)

(1) Občina Jesenice zagotovi, da se mesto Jesenice, ki obsega Jesenice, Hrušico, Slovenski Javornik in Koroško Belo, razvija v prijetno, urejeno in moderno, turistično usmerjeno mesto z zanimivim podeželjem, hkrati pa v območje, kjer bodo vplivi preteklega razvoja ohranjeni v okviru bogate kulturne in tehniške dediščine.
(2) Mesto Jesenice se bo poleg v že obstoječe dejavnosti dolgoročno usmerjalo tudi v turizem, šport in rekreacijo. Vključitve novih vsebin in navedenih dejavnosti bodo omogočile transformacijo industrijskega mesta v turistično orientirano mesto.
(3) Občina bo zagotovila realizacijo zelene mreže, ki predstavlja peš povezave v mestu. Te povezujejo zelene površine, parke ter ključne upravne, proizvodne, športne in rekreacijske površine z zelenimi površinami na širšem območju Jesenic.
(4) Občina Jesenice bo poleg izvedbe sistema zelene mreže začela s pripravo oziroma urejanjem t. i. jeseniške razgledne poti, ki po severnem robu mesta povezuje Koroško Belo in Hrušico.

2.7. Usmeritve za razvoj v krajini

2.7.1. Razvojna območja za dejavnosti, vezane na naravne vire

36. člen

(usmeritve za razvoj kmetijstva)

(1) Občina bo spodbujala vzdrževanje in oblikovanje kulturne krajine, ohranitev poseljenosti, ohranitev kmetijske proizvodnje in zagotavljanje pogojev za primeren dohodek za kmetijska gospodarstva. Zasnova kmetijskih površin opredeljuje najboljša in druga kmetijska zemljišča. Pri nadaljnjem razvoju bo v občini treba zagotavljati prilagajanje kmetijstva naravnim razmeram in hkrati

razvijati nove, tržno zanimive oblike pridelovanja hrane, s poudarkom na sonaravni pridelavi. Kmetijske in dopolnilne ter druge s kmetijstvom povezane dejavnosti ne smejo povzročati negativnih vplivov na okolje.

(2) Z ohranjanjem kmetovanja in urejanjem kmetijskih površin se zagotavlja ohranjanje in vzpostavljanje krajinskih struktur, ki so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti, ugodno stanje habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo ter habitatov ogroženih vrst. Na večjih kmetijskih površinah se ohranjajo omejki, živice, gozdni otoki in vegetacijski pasovi ob vodnih telesih. S kmetovanjem in urejanjem kmetijskih površin se ohranja tudi dediščinska kulturna krajina in druga dediščina, ki predstavlja prepoznave elemente krajine.

(3) Spodbuja naj se naravi prijazne oblike kmetovanja (ekološko kmetovanje, integrirana pridelava), zlasti naj se upoštevajo usmeritve za kmetijsko dejavnost na varovanih območjih Natura 2000. V območjih ohranjanja narave, kjer je zaradi agrarnih operacij zmanjšana ali ogrožena biotska raznovrstnost, je treba načrtovati omilitvene ali izravnalne ukrepe.

(4) Na zaraščajočih površinah se spodbuja živinoreja v obsegu, ki ne presega obremenitev tal. Zaraščanje se preprečuje z rednimi košnjami, spodbuja se kombinirani razvoj kmetijstva in gozdarstva.

(5) Spodbuja se razvoj dopolnilnih dejavnosti, vezanih na predelavo kmetijskih pridelkov in dodatnih dejavnosti, ki bodo omogočile aktivnejše vključevanje kmetijstva v mrežo podjetništva. Na območju občine se spodbuja čebelarstvo.

(6) Občina spodbuja razvoj turizma na kmetijah ter omogoča izgradnjo dodatnih objektov in ureditev ustreznih površin za prostočasne dejavnosti. Primarno se za izgradnjo ali povečanje nočitvenih in gostinskih kapacitet ter drugo turistično ponudbo izkoristijo obstoječi objekti (obstoječi stanovanjski in gospodarski objekti). Hkrati se kmetijam zagotovijo ustrezne prostorske možnosti za oblikovanje kompleksne turistične ponudbe z nočitvenimi kapacitetami in drugo turistično, športno in rekreacijsko infrastrukturo.

(7) Podrobnejši prostorski pogoji za umeščanje turizma na kmetiji se utemeljijo z urbanističnega vidika, upoštevajoč prostorske in druge razvojne možnosti posameznih kmetij. V izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta so predpisane tudi omejitve za njihovo namembnost, prenovo, gradnje ipd.

(8) Občina bo gospodarno ravnala s tlemi oziroma s plodno zemljo.

37. člen

(usmeritve za razvoj gozdarstva)

(1) Občina bo ob hkratnem upoštevanju razvojnih potreb gozdarstva in drugih dejavnosti, ki imajo v gozdu oziroma gozdnem prostoru svoj interes, ohranjala gozdove, ki so naravni vir in naravno bogastvo. Ob zagotavljanju in ohranjanju vseh drugih funkcij gozda (ekološke in socialne) se bo v

občini izvajalo sonaravno gospodarjenje z gozdovi.
(2) V varovalnih gozdovih se ne dopuščajo posegi v podtalje ali vegetacijo, še posebej, kadar bi to spodbudilo erozijske procese ali zavrlo sposobnosti obnavljanja zarasti. Na teh območjih se izjemoma dopuščajo posegi, določeni z gozdnogospodarskimi ukrepi, kot so sanitarne sečnje, posek posamičnih dreves in sanacijski ukrepi. Na teh območjih se upoštevajo tudi druga priporočila službe, pristojne za upravljanje z gozdovi.
(3) Ohranja naj se sklenjenost gozdnih površin in stabilnost gozdnih ekosistemov s poudarkom na ohranjanju habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo (ekološko pomembna območja in posebna varstvena območja – Natura 2000).
(4) Ohranjajo se gozdne površine na območjih, ki so zaradi določenih značilnosti (strmina, lega, erozija) manj primerna za druge rabe.
(5) V območjih koridorjev ogroženih vrst in v območjih, ki omogočajo gensko povezanost njihovih populacij, se gozdove ohranja v čim bolj naravnem stanju.
(6) Za omogočanje gospodarske rabe gozdov s poudarjeno lesno proizvodno funkcijo se zagotavljajo dostopi do gozdnih zemljišč, pri čemer se bo odpiranje gozdov z gozdnimi cestami in vlakami vsakič preverilo in uskladilo s službami, pristojnimi za varstvo narave in gospodarjenje z gozdom. Načrtovanje gozdnih prometnic mora temeljiti na optimalnem umeščanju glede na lastnosti terena. Na erodibilnih terenih in večjih nagibih je treba urediti odvodnjavanje. Uredijo se priključki vlak, skladiščnih in nakladalnih prostorov, obračališč in nakladališč. Uredi se režim prometa po gozdnih cestah z zapiranjem posameznih odsekov. Gradnja in vzdrževanje prometnic morata biti v skladu z načeli varovanja narave in kvalitete prostora, pri določanju trase pa je treba upoštevati ekološke in socialne funkcije gozdov.
(7) Gozdno-gospodarski posegi v gozd in gozdni prostor bodo naravnani tako, da se bo v gozdnem ekosistemu ohranjalo ugodno stanje vseh avtohtonih vrst. Zato se bodo dela v gozdu opravljala v času in na način, ki bo za živalske vrste čim manj moteč. Pri lovnem gospodarjenju se bo vzpostavljala ustrezna številčnost divjadi, poleg tega pa se bo še naprej zagotavljala redna košnja košenic in gozdnih jas, s čimer se bo vzdrževala prehrambna baza za divjad.
(8) Na strmih predelih se ohranja stalna pokritost tal z vegetacijo, posege na območjih gozdov se usklajuje s pristojno službo za gozdove. Pred večjimi posegi se predhodno preverja njihov vpliv na okolje.

38. člen

(usmeritve za razvoj turizma in prostočasnih dejavnosti)

(1) Občina bo razvijala turistične in prostočasne dejavnosti kot eno temeljnih strateških usmeritev za gospodarski razvoj. Razvoj turizma bo temeljil na vključevanju naravnih in ustvarjenih značilnosti Občine Jesenice. Občina bo razvoj turizma spodbujala predvsem na lokacijah z večjim turističnim

pomenom, kot je območje Karavank, skladno s prostorskimi značilnostmi in omejitvami pa tudi v drugih predelih občine. Občina bo spodbujala povečanje programov turistične ponudbe, in sicer tako vsebinsko (z novimi vsebinami, prireditvami, turističnimi proizvodi) kot količinsko (predvsem več nočitvenih kapacitet različnih vrst).

(2) Po predhodni preveritvi z vidika vplivov na okolje se omogoči povezava obstoječega smučišča Španov vrh z vzhodnim smučiščem proti Pristavi v Javorniškem Rovtu in severnim smučiščem preko Fentovega polja kot večnamenska rekreativna območja z možnostjo izkoriščanja tudi izven zimske sezone (npr. pohodništvo, izletništvo) ter za kmetijsko izrabo površin (pašništvo). Gradnja in prostorske ureditve znotraj sistema smučišč so možne samo ob pridobitvi vseh soglasij pristojnih ministrstev.

(3) Turistične in prostočasne dejavnosti se bodo skladno z usmeritvami pristojne službe za ohranjanje narave razvijale na obstoječih turističnih območjih (npr. smučišča, Golica, Savske jame, Pristava), na območjih naravne ohranjenosti (npr. slapovi Dobršnika, Rožca, Golica, Zoisov park, Pristava, slapovi Javornika) in na drugih območjih, kjer obstajajo prostorske možnosti za razvoj tovrstnih dejavnosti.

(4) Kulturni, doživljajski turizem bo usmerjen v zgodovinsko mestno jedro Stare Save, Savskih jam, Zoisovega parka, Rudne poti, Slovenke geološke poti in k slapovom. Prav tako se bo ta tip turizma in prostočasnih dejavnosti razvijal na drugih turističnih točkah in območjih, povezanih s prikazom kulturne dediščine, naravnih vrednot in drugih krajinsko kvalitetnih območij. Obstoječe tematske turistične poti se bodo vzdrževale in nadgrajevale z združljivimi programi, po potrebi pa se bodo urejale nove tematske poti.

(5) V vaških naseljih in zaselkih s ponudbo turizma na kmetiji se bodo zagotavljale možnosti za širitev nočitvenih kapacitet na kmetijah in za potrebe drugih dopolnilnih dejavnosti, povezanih s turizmom. V ta namen se bo spodbujalo ohranjanje tradicionalnih oblik kmetijske dejavnosti. Turizem na podeželju se bo spodbujal predvsem na območju obstoječih kmetij in gospodarstev.

(6) Obstoječe tematske, turistične in planinske poti se bodo urejale v skladu s poudarki, ki so potrebni za ohranjanje izjemne krajine in naravnih vrednot.

(7) Izletništvo in planinstvo se bo razvijalo na celotnem območju Karavank. Pohodništvo se usmerja izključno na obstoječe urejene poti, ceste in označene planinske poti. Rekreativni turizem se bo še naprej razvijal na območju Javorniškega Rovta in Planine pod Golico.

(8) Nočitvene kapacitete na Jesenicah se zagotavljajo v obliki hotelske, motelske ali apartmajske gradnje. V naseljih pod Karavankami se nastanitvene zmogljivosti zagotavljajo znotraj obstoječih naselij, predvsem v zasebnem sektorju (turistične kmetije, penzioni, oddajanje sob in apartmajev), prednostno v obstoječih stanovanjskih in gospodarskih objektih s kvalitetno prenovo ali gradnjo na mestu odstranjenega objekta, ki mora biti kakovostno oblikovana in umeščena v prostor, tako da se ohranjajo prepoznavne značilnosti in kakovostne naravne prvine prostora. Pri tem je treba ohranjati tudi temeljne značilnosti kakovostne lokalne arhitekture in naselbinske kulturne dediščine.

39. člen

(sanacija odprtih kopov)

(1) Pridobivanje mineralnih surovin (peska) se izvaja na Mali Mežakli, kjer se v okviru sanacije peskokopa predvideva predelava gradbenih odpadkov.
(2) Odprti opuščeni kopi se sanirajo.

40. člen

(usmeritve za upravljanje z vodami)

(1) Na poplavnih, erozijskih, plazovitih in plazljivih območjih se ne načrtuje prostorskih ureditev oziroma dejavnosti, ki lahko te procese sprožijo.
(2) Pri načrtovanju prostorskih ureditev in dejavnosti na območjih vodnih in priobalnih zemljišč se upošteva naslednje:
– na vodno in priobalno zemljišče je prepovedano posegati, razen izjem navedenih v predpisih o upravljanju z vodami,
– z ureditvami se ne sme poslabšati stanja voda in vodnega režima,
– ohranjajo se retenzijske sposobnosti območij,
– premostitve vodotokov in dovoljene gradnje na vodnem ter priobalnem zemljišču se načrtuje tako, da je zagotovljena poplavna varnost in da se ne poslabšujeta vodni režim in stanje voda.
(3) Zagotavlja se varnost naselij in kmetijskih površin pred visokimi vodami. Na poplavnih območjih so prepovedane vse dejavnosti in posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Upošteva se naravna dinamika vodotokov, ohranjajo se retenzijske površine in mokrišča, vode se zadržuje v povirnem delu.
(4) Urejanje vodotokov se izvaja s sonaravnimi ukrepi, ki zagotavljajo ohranjanje ali vzpostavitev naravne rečne dinamike. Pri urejanju vodotokov se oblikujejo naravno oblikovane struge in obrežja.
(5) V naravnih jezerih, ribnikih, mlakah in drugih naravnih vodnih zbiralnikih, ki imajo stalen ali občasen pritok ali odtok celinskih ali podzemnih voda, je prepovedana taka raba voda, ki bi lahko poslabšala njihovo ekološko ali kemijsko stanje.
(6) Na reguliranih vodotokih se omogoči izboljšanje njihovega hidromorfološkega stanja. V primerih regulacij, pri katerih so bile uničene površine za zadrževanje visokih voda, naj se pretehta možnost sanacije z zadrževanjem visokih voda na retencijskih površinah ob vodotoku.

2.7.2. Usmeritve za prostorski razvoj na posebnih območjih

41. člen

(splošne usmeritve za prostorski razvoj na posebnih območjih)

Na območjih prepoznavnosti in naravnih kakovosti (Karavanke) je treba ohranjati krajinske prvine in naravne procese ter rabo prostora, s katero bodo ohranjene najpomembnejše prvine prepoznavnosti in naravne kakovosti.

42. člen

(usmeritve za ohranjanje prepoznavnosti)

(1) Občina bo ohranjanje prepoznavnosti krajine oziroma prostora zagotavljala na celotnem območju Karavank.
(2) Za prepoznavnost prostora so bistvenega pomena poselitveni vzorec v Karavankah, objekti kulturne dediščine in njihov arhitekturni stil ter postavitev objektov v območjih samotnih kmetij.
(3) Usmeritve za ohranjanje prepoznavnosti krajin je treba vključiti v prostorske in razvojne programe za zagotavljanje ustreznega razvoja kulturne krajine in druge kulturne dediščine.

43. člen

(varstvo kulturne dediščine)

(1) V občini je treba z načrtovanjem prostorskega razvoja zagotavljati celostno varstvo kulturne dediščine, zagotoviti ustrezno rabo dediščine v skladu s sodobnimi potrebami in načinom življenja in ob tem obravnavati dediščino kot dejavnik vzdržnega prostorskega razvoja ter kot razvojni dejavnik in prostorski potencial. Treba si je prizadevati za finančno pomoč občine oziroma države za ohranjanje objektov kulturne dediščine.
(2) Z ustreznimi prostorskimi ureditvami se bo omogočala trajnostna raba dediščine na način in v obsegu, ki dolgoročno ne povzroča degradacije dediščine ali celo izgube dediščinskih (spomeniških) lastnosti, ki se morajo ohranjati za sedanje in bodoče generacije. Upoštevana bo javna korist varstva dediščine in prostorski razvoj občine bo prilagojen celostnemu ohranjanju kulturne dediščine.
(3) Ohranjena dediščine in njena integracija v prostoru bo eden od nosilcev trajnostnega razvoja občine na vseh področjih (gospodarstvo, kmetijstvo, kultura, okolje idr.).
(4) Dediščina se glede na tip (arheološka, stavbna posvetna, stavbna sakralna, memorialna, naselbinska, dediščinska kulturna krajina, vrtnoarhitekturna drugo) in glede na pravni status (kulturni spomeniki državnega ali lokalnega pomena, varstvena območja dediščine in registrirana dediščina vpisana v register nepremične kulturne dediščine do dne uveljavitve tega) varuje v skladu z

usmeritvami pristojne službe za varstvo kulturne dediščine. Posegi in ravnanja, ki bi utegnili spreminjati ali degradirati lastnosti zaradi katerih je območje pridobilo status območja varovanega po predpisih s področja varstva kulturne dediščine, niso dopustni.

44. člen

(usmeritve za ohranjanje naravnih kakovosti)

(1) Ohranjanje naravnih kakovosti je treba zagotavljati na celotnem območju občine, predvsem pa na območjih ohranjanja narave.
(2) Ohraniti in varovati je treba posebna varstvena območja (Natura 2000), zavarovana in ekološko pomembna območja, naravne vrednote, habitatne tipe ter prvine biotske raznovrstnosti, saj poleg drugih danosti predstavljajo temelj za dolgoročno usmeritev občine v turizem.

2.7.3. Usmeritve glede varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varovanja zdravja ljudi

45. člen

(območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varovanja zdravja ljudi)

(1) V občini so opredeljene vrste območij naravnih nesreč: potresna, poplavna, geološko nestabilna, erozijska in plazljiva območja, pri čemer gre za srednjo stopnjo ogroženosti.
(2) Objekti morajo biti grajeni protipotresno v skladu s pogoji, ki veljajo za območja z opredeljeno potresno nevarnostjo v karti potresne nevarnosti.
(3) Na poplavnih, erozijskih območjih in plazljivih območjih posegi niso dopustni. Izjemoma je na teh območjih mogoče načrtovati posege v prostor v skladu z določili veljavnih predpisov ter s soglasjem organa, pristojnega za področje upravljanja z vodami.
(4) Območja in elementi za delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so:
– sirene, ki so nameščene tako, da je območje pokrito s signali,
– zbirna mesta za reševalne ekipe, ki so pri gasilskem domu (GARS) in na določenih mestih po krajevnih skupnostih,
– helidrom, ki je v območju Splošne bolnišnice Jesenice,
– pokopi večjega števila ljudi v primeru naravnih in drugih nesreč – območje zahodno od obstoječega pokopališča Blejska Dobrava,
– živalska trupla – območje vzhodno od obstoječega pokopališča Blejska Dobrava,
– deponija ruševin – odlagališče topilniških odpadkov (PTO) in sanacija peskokopa na Mali Mežakli,
– sanitetna sprejemališča – na igriščih ob osnovnih šolah,
– zbirna mesta za gradbeno mehanizacijo – separacija Vrbje, območje pod Hrušico med Savo in AC

– Spodnji Plavž, poslovna cona, Črna vas na Blejski Dobravi,
– evakuacija in sprejemališča – na površinah ob šolah, zelene površine in urejene (revitalizirane) površine nekdanje železarne,
– zbirna mesta za materialno pomoč – urejene površine nekdanje železarne in parkirišče ob stavbi občinske uprave,
– zbirno mesto za tujo pomoč – parkirna mesta v in ob stavbi občinske uprave.
(5) Za načrtovanje in graditev objektov in grajene strukture je treba zagotoviti:
– varstvo pred požarom,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje,
– potrebne odmike med objekti ali potrebne protipožarne ločitve,
– pogoje za varen umik ljudi, premoženja in živali pri požaru ter dostop, dovoz in delovne površine za interventna vozila,
– ustrezne tehnične ukrepe pri možnem razlitju nevarnih snovi.
(6) V Občini Jesenice se zaklonišča nahajajo na v objektih z naslednjimi naslovi: Cesta Cirila Tavčarja 21, Ulica Staneta Bokala 4, Cesta maršala Tita 41, 47, 63 in 86, Cesta železarjev 6, Ulica bratov Rupar 8, Ulica Franca Benedičiča 2 in 10, Ulica Viktorja Kejžarja 37, Ulica Gustla Štravsa 1, Cesta Borisa Kidriča 41 in 44, Cesta talcev 2 in 8, Spodnji Plavž 6 ter Spodnji Plavž 6.

2.7.4. Območja za potrebe obrambe

46. člen

(območja za potrebe obrambe)

(1) V občini se upošteva tudi interese, zahteve in usmeritve obrambnih dejavnosti.
(2) Obrambne dejavnosti na teh lokacijah ne smejo povzročati negativnih vplivov na okolje, ki bi presegali dovoljene ravni oziroma zmanjševali potenciale za druge rabe in dejavnosti v prostoru.

2.7.5. Območja varstva vodnih virov

47. člen

(območja za varstvo vodnih virov)

(1) Posegi v vodovarstvenih območjih se dopuščajo le ob upoštevanju omejitev in pogojev veljavnih predpisov o zavarovanju vodnih virov. Za vse posege na vodovarstvenih območjih je treba pridobiti vodno soglasje.
(2) Varstvo vodnih virov naj se zagotavlja tudi za potencialne vodne vire za oskrbo prebivalstva, ki se jih zavaruje z ustreznim pravnim aktom, njihova vodovarstvena območja pa se določi z ustreznimi

strokovnimi podlagami.

2.7.6. Območja sanacij razvrednotenj v krajini

48. člen

(območja sanacij razvrednotenj v krajini)

(1) Nelegalne in opuščene kamnolome, peskokope ter odvzeme gramoza iz površinskih kopov in porečja Save v občini je treba evidentirati in sanirati z uvedbo ustrezne nadomestne rabe prostora ali pa s prepuščanjem naravnim procesom.
(2) V času sanacije peskokopa na Mali Mežakli, vključno s transportom, se bodo izvajali ukrepi za zmanjševanje vplivov na okolje in na naravne kakovosti Mežaklje (vplivno območje Nature 2000).

2.7.7. Območja infrastrukturnih prostorskih ureditev

49. člen

(usmeritve za umeščanje prometne infrastrukture)

(1) Trase prometnic je treba načrtovati čim bolj racionalno z upoštevanjem graditeljskih znanj o naravnanosti prometnic na dominante v prostoru. Razvoj infrastrukture ja treba načrtovati v skupnih infrastrukturnih koridorjih, tako da se čim manj prizadene enotnost večjih homogenih površin, rabo in površinski pokrov ter prepreči motnje v vidnem dojemanju prostora. Pri načrtovanju se je treba izogibati območjem in objektom kulturne dediščine in drugim območjem, pomembnim za prepoznavnost, kot tudi območjem naravnih vrednot.
(2) Ureditve ob prometnicah, kot so oblikovanje brežin, objektov, protihrupnih ograj, zasaditve, ureditve vodotokov, morajo biti izvedene ob upoštevanju krajinskih vzorcev območij in drugih elementov varovanih na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine, preko katerih potekajo trase.
(3) Nove kolesarske poti ne smejo ogrožati naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti, prvin prepoznavnosti prostora ali kako drugače obremenjevati prostora oziroma okolja.
(4) Gozdnih cest in vlak ni dovoljeno graditi preko rastišč, gnezdišč, območij brlogov, prezimovališč in pasišč divjadi. Trase teh prometnic morajo biti najmanj 100 m oddaljene od mest v gozdu, ki so posebej pomembne za obstoj in prehrano divjadi. Prav tako so prepovedana vsa dela, ki bi ovirala ali preprečevala nemoten potek razmnoževanja divjadi.

50. člen

(usmeritve za umeščanje komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture)

(1) Linijske infrastrukturne objekte je treba načrtovati racionalno, v skupnih infrastrukturnih koridorjih, ki naj v čim manjši meri prizadenejo enotnost večjih homogenih površin, rabo in površinski pokrov ter ne povzročajo večjih motenj v vidnem dojemanju prostora. Čim bolj se je treba izogibati območjem varovanih po predpisih s področja varstva kulturne dediščine in drugih območij in prvin, pomembnih za prepoznavnost, ter naravnih vrednot in najpomembnejših delov ekološko pomembnih območij oziroma posebnih varstvenih območij.
(2) Odvajanje padavinskih voda z ureditvenih območij se uredi v skladu z veljavno zakonodajo in sicer na tak način, da bo v čim večji meri omejeno izlivanje komunalnih in padavinskih voda. Predvidi se ponikanje in zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v kanalizacijo oziroma padavinske odvodnike.
(3) Novi energetski in telekomunikacijski infrastrukturni vodi se praviloma izvedejo podzemno. Prav tako se podzemno izvedejo obstoječi vodi v naseljih in njihovih delih, ki se preurejajo. Nadzemni vodi se ohranjajo ali na novo gradijo v primerih, ko za izvedbo podzemnih vodov ni prostorskih možnosti, če gre za poseg na arheološko najdišče ali območje ohranjanja narave in če se s predhodnimi raziskavami izkaže, da poseg v tla ni možen.
(4) V vseh območjih je dovoljena izraba obnovljivih virov energije, če to ni v nasprotju s posameznimi določili upravljavcev energetske infrastrukture.
(5) Pri načrtovanju baznih postaj, anten in oddajnikov bo zaradi elektromagnetnega sevanja in vizualne izpostavljenosti lokacij treba skrbno načrtovati in upoštevati sodobne načine umestitve in zakrivanja baznih postaj v ranljivem ali izpostavljenem prostoru.

2.8. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč

51. člen

(usmeritve za določitev osnovne namenske rabe zemljišč)

(1) V izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta so določena območja naslednjih namenskih rab zemljišč, ki se delijo še na podrobnejše namenske rabe:
– stavbna zemljišča,
– kmetijska zemljišča,
– gozdna zemljišča,
– vodna zemljišča,
– druga zemljišča.
(2) Stavbna zemljišča se določijo na podlagi prikaza teh zemljišč v grafičnem delu planskega akta Občine Jesenice in izdelanih strokovnih podlag, v katerih so utemeljene potrebe po zagotavljanju

stavbnih zemljišč.
(3) Najboljša in druga kmetijska zemljišča se določijo na podlagi grafičnega dela veljavnega planskega akta, upoštevajoč potrebe po novih stavbnih zemljiščih in v manjši meri tudi evidentiranje gozdnih in vodnih zemljišč.
(4) Gozdna zemljišča se določijo na podlagi grafičnega dela veljavnega planskega akta, podatka Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (maska gozda) in se prikažejo v grafičnem delu OPN.
(5) Vodna zemljišča se določijo na podlagi grafičnega dela veljavnega planskega akta, DTK5 in podatkov Ministrstva za okolje in prostor Agencije RS za okolje.
(6) Območja poplav se vnesejo v grafični del OPN na podlagi potrjene strokovne podlage (Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti za območje Občine Jesenice).
(7) Druga zemljišča (predvsem območja infrastrukture) se določijo na podlagi grafičnega dela veljavnega planskega akta in ob upoštevanju dejanskega stanja.

2.9. Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev

52. člen

(usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev)

(1) V izvedbenem delu tega OPN so določeni prostorski izvedbeni pogoji za naselja, za posamezno namensko rabo. Prostorsko izvedbeni pogoji določajo vrste dopustnih posegov v prostor glede namena in vrste gradenj ter dopustno izrabo prostora, lego objektov na zemljišču in velikost ter oblikovanje objektov, merila za parcelacijo, merila za priključevanje objektov na gospodarsko infrastrukturo ter skupna merila in pogoje za celostno ohranjanje kulturne dediščine in ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(2) Določena so tudi merila in pogoji za gradnjo objektov zunaj poselitvenih območij ter usmeritve za pripravo predvidenih občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN).

3. Izvedbeni del

53. člen

(splošne določbe)

(1) Izvedbeni del občinskega prostorskega načrta določa prostorske izvedbene pogoje za posamezna območja podrobnejše namenske rabe in za posamezne enote urejanja prostora.
(2) Izvedbeni del občinskega prostorskega načrta prav tako določa dopustno rabo za posamezna območja namenske rabe in za posamezne enote urejanja prostora.

(3) S prostorskimi izvedbenimi pogoji se ne urejajo območja še veljavnih prostorskih izvedbenih načrtov in območja, za katera so predvideni novi prostorsko izvedbeni načrti.

3.1. Enote urejanja, namenska raba in dopustna izraba prostora

54. člen

(splošna določila o enotah urejanja prostora)

(1) Območje občine se deli na enote urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP). Občina Jesenice je razdeljena na 5 EUP:
– J1 – območje naselje Hrušica,
– J2 – območje naselij Jesenice, Slovenski Javornik in Podkočna,
– J3 – območje naselja Koroška Bela,
– J4 – območje naselij Blejska Dobrava, Kočna in Lipce,
– J5 – območje naselij Plavški Rovt, Prihodi, Planina pod Golico, Javorniški Rovt in Potoki.
(2) EUP določajo pogoje za urejanje:
– posameznih naselij oziroma njihovih delov, kadar se naselje glede na tipologijo gradnje in razvoj dejavnosti deli na več enot,
– posameznih zaključenih območij razpršene poselitve in načrtovanih območij za razvoj turizma.
(3) Za posamezno EUP veljajo:
– splošni prostorski izvedbeni pogoji za urejanje prostora, ki so navedeni v tem odloku,
– prostorski izvedbeni pogoji (v nadaljevanju: PIP), ki so opredeljeni za posamezne vrste namenskih rab,
– podrobnejši PIP, ki se nanašajo na posamezno namensko rabo.
(4) Preglednice vsebujejo: podrobnejšo namensko rabo prostora, tipologijo pozidave, način urejanja ter območje varstva pred hrupom.

55. člen

(splošna določila o namenski in podrobnejši namenski rabi prostora ter tipologiji gradnje)

(1) Površine, ki so namenjene poselitvi, so:

S – OBMOČJA STANOVANJ	
SS	Stanovanjske površine (e, v, ve, vd, sb)
SB	Stanovanjske površine za posebne namene
SK	Površine podeželskega naselja (ve)
SP	Površine počitniških hiš
A – POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE	
As	Površine razpršene poselitve – stanovanjski objekti
Ak	Površine razpršene poselitve – kmetije
Aw	Površine razpršene poselitve – počitniške hiše
At	Površine razpršene poselitve – turistična dejavnost
Ap	Površine razpršene poselitve – planšarske, pastirske, planinske koče
C – OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI	
CU	Osrednja območja centralnih dejavnosti (e, sb, x)
CD	Druga območja centralnih dejavnosti
I – OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI	
IP	Površine za industrijo
IG	Gospodarske cone
B – POSEBNA OBMOČJA	
BD	Površine drugih območij
BC	Športni centri (x)
Z – OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN	
ZS	Površine za oddih, rekreacijo in šport
ZP	Parki
ZD	Druge urejene zelene površine

ZK	Pokopališča
P – OBMOČJA PROMETNIH POVRŠIN	
PC	Površine cest
PŽ	Površine železnic
O – OBMOČJA OKOLJSKE INFRASTRUKTURE	
O	Okoljska infrastruktura (ravnanje z odpadki in odpadnimi vodami)
Ovz	Vodna zajetja
E – OBMOČJA ENERGETSKE INFRASTRUKTURE	

(2) Prostorski izvedbeni pogoji določajo merila in pogoje za površine zunaj ureditvenih območij:

K – KMETIJSKA ZEMLJIŠČA	
K1	Najboljša kmetijska zemljišča
K1n	Nadomestna kmetijska zemljišča
K2	Druga kmetijska zemljišča
G – GOZDNA ZEMLJIŠČA	
G	Gozdna zemljišča
Gv	Varovalni gozdovi
V – OBMOČJA VODA	
VC	Celinske vode
OO – DRUGA OBMOČJA (nerodovitno zemljišče, skalovje, melišča)	

(3) Enote urejanja prostora:

Naziv EUP	EUP s podrobnejšo namensko rabo prostora	Tipologija pozidave	Način urejanja	Območja varstva pred hrupom
Belo polje	J1/SS1	sb, vd	PIP	3
Dobrčnik – sever	J1/SS2	e, ve	PIP	3
Na Placu (Republika)	J1/SS3		OPPN	3
Dobrčnik – jug	J1/SS4	e, sb	PIP	3
Hrušica – vas	J1/SS5	v	PIP	3
Hrušica – vzhod	J1/SS6	ve	PIP	3
Hrušica – cerkev	J1/CD1		OPPN*	3
Plavški travnik II –Vrbje	J1/IG1		OPPN	3
Transportni plato	J1/IG2		OPPN	4
Transportni plato	J1/IG3		OPPN	4
Karavanški plato	J1/BD1		PIP	4
Rekreacija – Karavanški plato	J1/ZS1		OPPN*	4
Zgornji Plavž	J2/SS1	e	PIP	3
Na Pejcah	J2/SS2	e	PIP	3
Murova	J2/SS5	e	PIP	3
Spodnji Plavž	J2/SS3	e	PIP	3
Plavž	J2/SS4	e, sb	PIP	3
Razgledna pot	J2/SS6	e, sb	PIP	3

Hermanov most	J2/SS7	e	PIP	3	
Kurja vas	J2/SS8	e, sb	PIP	3	
Kurja vas	J2/SS9	e	PIP	3	
Pod Krajam	J2/SS10		OPPN*	3	
Pod Krajam	J2/SS11	e, sb	PIP	3	
Tomšičeva	J2/SS12	e, sb	PIP	3	
Tomšičeva	J2/SS13	e, sb, vd	PIP	3	
Straža	J2/SS14		ZN	3	
Trebež	J2/SS15	e, sb	PIP	3	
Slovenski Javornik – vzhod	J2/SS16	sb	PIP	3	
Kejžarjeva	J2/SS17	e, sb, vd	PIP	3	
Cesta železarjev – gasilski dom	J2/SS18		ZN	3	
Borovlje	J2/SS19	e, sb	PIP	3	
Podmežaklja	J2/SS20	e	PIP	3	
Podkočna	J2/SS21	e	PIP	3	
Podkočna	J2/SS22	e	PIP	3	
Nad Trebežem	J2/SS23	ve	PIP	3	
Kopališče	J2/SS24		OPPN*	3	
Za Žvagnom	J2/SS25	e	PIP	3	
Dom za ostarele	J2/SB1		PIP	3	
Bolnišnica	J2/CD1		PIP	1	
Bolnišnica – vzhod	J2/CD2		OPPN*	3	
OŠ Plavž	J2/CD3		PIP	3	

Gledališče	J2/CD4		PIP	3	
Gimnazija	J2/CD5		PIP	3	
Stara Sava	J2/CD6		UN	3	
Špedicije	J2/CD7		PIP	3	
Plavž – center	J2/CU1	sb, x	PIP	3	
Center II	J2/CU2	e, sb	PIP	3	
Center II – Integral	J2/CU3	x	PIP	3	
Cesta železarjev – Kazina	J2/CU4	x	PIP	3	
Center Jesenice	J2/CU5	x	PIP	3	
Hrenovca	J2/CU6		OLN	3	
Center Stara Sava	J2/CU7		ZN	3	
Partizan	J2/CU8		OPPN*	3	
Slovenski Javornik – center	J2/CU9	x	PIP	3	
Ob Savi	J2/CU10		OPPN	3	
Fiprom	J2/CU11	x	PIP	4	
Stara Sava	J2/CU12	x	PIP	3	
Železniška postaja Slovenski Javornik	J2/CU13	x	PIP	4	
Plavški travnik I	J2/CU14	x	PIP	4	
Kisikarna	J2/IP1	x	PIP	4	
Valjarna Slovenski Javornik	J2/IP2	x	PIP	4	

Plavški travnik I	J2/IG1		PIP	4
Plavški travnik II – Vrbje	J2/IG2		OPPN	4
Železniško skladišče Prešernova	J2/IG3		OPPN*	4
Poslovna cona Jesenice	J2/IG4		ZN	4
Kovin	J2/IG5		PIP	4
Športno-rekreacijski park Podmežaklja	J2/BC1		UN	3
Kamnolom Podmežaklja	J2/BC2	x	PIP	3
Halda – vzhod	J2/ZS1		OPPN*	3
Park Podmežaklja	J2/ZS2		PIP	3
Spominski park Plavž	J2/ZP1		PIP	3
Mestni park Murova	J2/ZP2		PIP	3
Mala Mežakla	J2/O1		PIP	4
Dinos	J2/O2		OPPN	4
Zbirni center kom. odpadkov	J2/O3		OPPN	4
Koroška Bela	J3/SS1	e, sb, v	PIP	3
Koroška Bela – vzhod	J3/SS2	e, v	PIP	3
Javorniško nabrežje	J3/SS3	e, vd	PIP	3
Nad valjarno II	J3/CU1	e, x	PIP	3

Javorniško nabrežje	J3/CU2	x	PIP	3
OŠ Koroška Bela	J3/CD1		PIP	3
Acroni	J3/IP1		PIP	4
Kamnolom Trebež	J3/IG1		PIP	4
Nad jeklarno II	J3/IG2		PIP	4
Kres	J3/ZS1		PIP	3
Park talcev	J3/ZP1		PIP	3
Čistilna naprava	J3/O1		PIP	4
Kočna	J4/SS1	ve	PIP	3
Kočna	J4/SS2	ve	PIP	3
Lipce	J4/SS3	ve	PIP	3
Na Saplah	J4/SS4	e	PIP	3
Blejska Dobrava	J4/SS5	v, ve	PIP	3
Jurč	J4/SS6	e	PIP	3
Poslovna cona Črna vas	J4/IG1		UN	4
Pančur	J4/IG2		PIP	4
Rekreacija Perun	J4/ZS1		OPPN*	3
Lipce	J4/ZS2		PIP	3
Pokopališče Blejska Dobrava	J4/ZK1		PIP	3
Avtocesta – odsek Jesenice	PC1		LN	4
Bencinski servis Hrušica – sever	PC2		LN	4

Bencinski servis Hrušica – jug	PC3		LN	4	
Magistralna cesta Jesenice–Rateče, odsek Hrušica	PC4		PIP	4	
Magistralna cesta Jesenice–Rateče, odsek Jesenice zahod	PC5		PIP	4	
Magistralna cesta Jesenice–Rateče, odsek Koroška Bela	PC6		PIP	4	
Cesta Jesenice–Bled, odsek Podkočna	PC7		PIP	4	
Cesta Jesenice–Bled, odsek Kočna	PC8		PIP	4	
Avtocesta – odsek Karavanški plato	PC9		PIP	4	
Železnica Jesenice–Avstrija	PŽ1		PIP	4	
Železniška postaja Jesenice	PŽ2		ZN	4	
Železnica Jesenice–Ljubljana, odsek med ŽP Jesenice in ŽP Slovenski Javornik	PŽ3		LN	4	
Železnica Jesenice–Ljubljana,	PŽ4		PIP	4	

odsek Javornik–Potoki				
Železnica Jesenice–Bohinj, odsek Hrenovca	PŽ5		PIP	4
Železnica Jesenice–Bohinj, odsek Podmežaklja	PŽ6		PIP	4
Železnica Jesenice–Bohinj, odsek Blejska Dobrava	PŽ7		PIP	4
Železnica Jesenice–Bohinj, odsek Vintgar	PŽ8		PIP	4
Daljinska kolesarska povezava	PC10		OLN	4

Naziv območja urejanja	EUP s podrobnejšo namensko rabo prostora	Tipologija pozidave	Način urejanja	Območja varstva pred hrupom
Plavški Rovt	J5/SK1	ve	PIP	3
Plavški Rovt	J5/SK2	ve	PIP	3
Žerjavec	J5/SK3	ve	PIP	3
Betel – počitniške hiše	J5/SK4	ve	PIP	3
Planina – proti Mentnu	J5/SK5	ve	PIP	3
Belcijan	J5/SK6		OPPN*	3
Planina – center	J5/SK7	ve	PIP	3

Planina – pod cerkvijo	J5/SK8	ve	PIP	3	
Planina – proti Adamču	J5/SK9	ve	PIP	3	
Planina – proti Adamču	J5/SK10	ve	PIP	3	
Prihodi	J5/SK11	ve	PIP	3	
Prihodi	J5/SK12	ve	PIP	3	
Javorniški Rovt – počitniške hiše	J5/SK13	ve	PIP	3	
Javorniški Rovt – gasil. dom	J5/SK14	ve	PIP	3	
Javorniški Rovt – Kongo	J5/SK15	ve	PIP	3	
Javorniški Rovt – spod. del	J5/SK16	ve	PIP	3	
Potoki	J5/SK17	ve	PIP	3	
Potoki	J5/SK18	ve	PIP	3	
Pod Španovim vrhom	J5/SP1		OPPN*	3	
Planina – cerkev	J5/CU1	x	PIP	3	
Trilobit	J5/BC1	x	PIP	3	
Zoisov park – jezerca	J5/ZP1		PIP	3	
Zoisov park – gozd	J5/ZP2		PIP	3	
Magistralna cesta, odsek Potoki–Moste	PC9		PIP	4	
Železnica Jesenice–Ljubljana,	PŽ9		PIP	4	

odsek Potoki– Moste				

3.2. Splošni prostorski izvedbeni pogoji

56. člen

(splošna določila)

(1) Splošni prostorsko izvedbeni pogoji veljajo za vse enote urejanja, razen za območje kmetijskih zemljišč in če v podrobnejših prostorskih izvedbenih pogojih ni določeno drugače.
(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena velja v območjih varovanih s predpisi s področja varstva kulturne dediščine, da se v primeru neskladja posebnih prostorskih izvedbenih pogojev za posamezno EUP s prostorskimi izvedbenimi pogoji za varstvo kulturne dediščine, obvezno upoštevajo prostorski izvedbeni pogoji varstva.
(3) Terciarne dejavnosti po tem odloku so storitvene dejavnosti, kot so na primer: trgovina, promet, gostinstvo, turizem, svobodni poklici in ostale dejavnosti zasebnega sektorja. Kvartarne dejavnosti po tem odloku so storitvene dejavnosti kot so naprimer: zdravstvo, socialno in otroško varstvo, šport in rekreacija, šolstvo, kultura, uprava, dejavnosti verskih ustanov in ostale dejavnosti, ki so v javnem interesu.

57. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji glede na namen in možnosti spremembe namembnosti objektov)

Prostorski izvedbeni pogoji so, glede na namen in možnosti spremembe namembnosti objektov, podrobno opredeljeni v preglednicah poglavja 4.

58. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji glede gradnje, postavitve in oblikovanja nezahtevnih, enostavnih in začasnih objektov)

(1) Prostorski izvedbeni pogoji so, glede vrste nezahtevnih in enostavnih objektov, gradnje, postavitve in oblikovanje, podrobno opredeljeni v preglednicah poglavja 4.
(2) Ta odlok določa vrsto nezahtevnih, enostavnih in začasnih objektov, ki jih je dovoljeno graditi v posamezni prostorski enoti, hkrati pa ureja tiste segmente tega predpisa, ki jih občina lahko oblikuje po svojih zahtevah.

(3) Nezahtevni in enostavni objekti za lastne potrebe so objekti, ki dopolnjujejo funkcijo osnovnega stavbe in služijo njenim prebivalcem.
(4) Nezahtevni, enostavni in začasni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske infrastrukture, ampak so lahko priključeni samo na obstoječe priključke.
(5) Začasni objekti sezonskega turističnega značaja se lahko postavijo na zemljiščih, ki so prometno dostopna in priključena na vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Lahko se postavijo samo v središčih naselij in ob objektih, namenjenih turistični dejavnosti, ter na območjih za športne, rekreacijske in kulturne prireditve. Postavitev začasnega objekta ne sme povzročiti poškodb na javnih zelenicah in drugih površinah in objektih.
(6) Začasni objekt, namenjen skladiščenju, se lahko postavi samo na območjih opravljanja te dejavnosti, železniške postaje ter prometnih površin in terminalov.
(7) Vadbeni objekt se lahko postavi samo v območjih podrobne namenske rabe, v katerih je dopustna postavitev tovrstnih objektov.
(8) Pokrit razstavni prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru se lahko postavi v okviru gospodarske cone ali opredeljenih prireditvenih površinah ter na površinah, ki so predvidene za evakuacijo prebivalstva v primerih večjih naravnih nesreč.
(9) Ekološki otok se oblikuje tako, da bo oblikovno skladen z elementi cestnega prostora in okoliške pozidave in da vidno ne bo moteč v prostoru. Umeščen mora biti na dobro dostopnem mestu.
(10) V vseh prostorskih enotah je dopustna gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov. Gradijo se ob upoštevanju pogojev za oblikovanje arhitekture, ureditev okolice objektov in urbane opreme znotraj te enote.
(11) Nadkrita čakalnica na avtobusnem ali avtotaksi postajališču, javna kolesarnica, objekti za oglaševanje, skulptura in druga prostorska inštalacija, večnamenski kiosk oziroma tipski zabojnik, oporni zidovi, ograje, objekti javne razsvetljave, drevoredi in druge zasaditve se oblikujejo po načelih sodobnega oblikovanja in sodobne mestne opreme ter usklajeno z drugimi elementi obcestnega prostora, okoliške pozidave in EUP.
(12) Nadkrita čakalnica na železniškem postajališču, zavetiščna utica ali tipski zabojnik ter zavetišče na železniških postajališčih se oblikujejo medsebojno poenoteno.
(13) Protihrupne ovire se za zaščito naselij lahko gradijo v višini do največ 3,60 m od nivelete ceste. Gradnja protihrupnih ovir je dovoljena ali na podlagi dokazanega preseganja dopustnih ravni hrupa, ali na podlagi določil drugih prostorskih izvedbenih aktov, ali pa na podlagi urbanistične in krajinske preveritve in utemeljitve, pri čemer je treba zagotoviti oblikovno skladnost z drugimi elementi obcestnega prostora ter okoliške pozidave. V sprejemljivih primerih so to lahko tudi fotovoltaični elementi.
(14) Postavitev lovilne mreže in prosto visečih mrež ter drugi ukrepi za preprečevanje erozije na strminah se izvajajo tako, da ne bodo vidno moteči.
(15) Gradnja kioskov za prodajo časopisov in tobačnih izdelkov je dovoljena na javnih površinah. Druge kioske in tovrstne objekte je dovoljeno postaviti samo kot začasne objekte in za čas trajanja

prireditev.

(16) Gostinski vrt mora imeti premakljive elemente opreme, ki se v primeru intervencije lahko odstranijo. Za zaščito pred soncem se uporabljajo platneni senčniki enotne barve. Gostinski vrtovi na javnih površinah se urejajo na podlagi posebnih predpisov občine.

(17) V vseh prostorskih enotah je dopustna postavitev spominskih obeležij, skulptur, znamenj in kapelic.

(18) Oporne zidove je dovoljeno graditi na vseh zemljiških parcelah na podlagi skupnih pogojev tega odloka, in sicer do višine 1,50 m. Oporni zidovi morajo biti arhitekturno oblikovani oziroma obdelani z naravnimi materiali in ozelenjeni.

(19) Pri ograjevanju parcel v naselju naj se upoštevajo tipi, materiali in višine ograj, ki so značilne zanj. Praviloma naj se uporabljajo žive meje, žične ali lesene ograje. Zidovi niso dovoljeni, razen če so oblikovani kot del objekta.

(20) Znotraj stanovanjskih območij višine ograj ne smejo presegati 1,80 m. Varovalne ograje so v teh območjih lahko višje, kolikor jih je potrebno postaviti za potrebe izvajanja dejavnosti v objektu, ki ga ograjujejo. Igrišče ograje, ki ograjujejo javna otroška ali športna igrišča, so lahko višja. Protihrupne ograje so lahko višje, kolikor se z ustreznimi meritvami dokaže, da je hrup v objektu, ki ga bi ščitila protihrupna ograja presežen in jo je zato potrebno zgraditi.

(21) Ograje ne smejo poslabšati-prometno varnostnih razmer. Ograja, ki je medsosedska in označuje potek meje, se lahko gradi na meji, vendar le, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejuje, o tem pisno sporazumejo.

(22) Čebelnjaki so zunaj območij kmetij prenosni ali postavljeni na točkovnih temeljih. Lokacije čebelnjakov, stacionarnih ali prenosnih, morajo biti določene tako, da območje preleta čebel iz panjev ne bo posegalo na poselitveno območje.

(23) Objekti za nezahtevni in enostavni objekti morajo biti oblikovani skladno z oblikovanjem in materiali osnovnega objekta. Dovoljena višina je samo pritličje, brez kleti. Strehe morajo biti izvedene na enak način kot nad osnovno stavbo, razen v primeru pohodne strehe (terase), ko je objekt postavljen kot prizidek k fasadi, in v primeru steklenjakov, zimskih vrtov ali če je zaradi funkcionalnosti osnovnega objekta na novem stavbnem zemljišču bolj smiselna streha nižjega naklona, pri tem pa je potrebno upoštevati tudi določbe za posamezno enoto urejanja prostora. Strešna kritina nad nadstreški s tlorisno površino do 30 m² je lahko tudi brezbarvna, prosojna, oblika strehe nad nadstrešnico pa je lahko tudi enokapna, z naklonom, manjšim od 20°. Če je objekt prostostoječ, mora biti sleme strehe v smeri daljše stranice. Vrtne ute imajo lahko tudi šotoraste strehe. Čopi in strešne frčade niso dopustne. Postavitev objekta ne sme spreminjati vaških robov, ovirati manipulacije na dvorišču ali zmanjšati potrebnih površin za parkiranje.

(24) Za objekte, s katerimi se opravlja dejavnosti kmetijstva, se upoštevajo določila za gospodarska poslopja.

(25) Stojnice za sezonsko prodajo se lahko postavijo samo za določen čas in v območjih, namenjenih poselitvi.

(26) Na celotnem območju občine so ob upoštevanju vseh režimov dopustne raziskave geotermičnih virov, izrabe sončne energije za ogrevanje in proizvodnjo energije pod pogojem, da raziskave in postavitve trajno ne spreminjajo in poškodujejo naravnega stanja na površini in podtalju in da se po raziskavah zemljišča vrnejo v prejšnje stanje.
(27) Na območju Karavank so dovoljeni manjši posegi za označitev, obnovo in opremo rudarske in Slovenske geološke poti ter rekonstrukcijo rudarskih rovov. Po posegih morajo biti površine sanirane in krajinsko nemoteče zavarovane proti eroziji.

59. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za postavitev objektov za oglaševanje)

(1) Objekte za oglaševanje je dovoljeno postavljati v skladu z določili občinskega odloka, ki za območje Občine Jesenice ureja merila in pogoje za oglaševanje. Objekti za oglaševanje se smejo postavljati na celotnem območju občine, tudi v območjih, za katere je predvidena izdelava občinskih podrobnih prostorskih načrtov in so navedeni v tem odloku. Objekti za oglaševanje ne smejo zastirati značilnih pogledov na prostorsko izpostavljene objekte kulturne dediščine.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka velja, da na območjih varovanih s predpisi s področja varstva kulturne dediščine, objektov za oglaševanje ni dovoljeno postavljati.
(3) Na območju kmetijskih zemljišč na Dobravskem polju (od uvoza Lipce na AC do viadukta Moste) ni dovoljeno postavljati objektov za oglaševanje.
(4) Za lastne potrebe je dovoljeno oglaševanje na poslovnih stavbah in na lastniških parcelah poslovnih stavb. Na teh objektih in površinah je dovoljeno oglaševati z napisom podjetja, znakom podjetja, nalepkami, zastavami, simboli podjetja, izdelka, storitve in podobno ter z oglaševalnimi vitrinami, v katerih sta blago ali dejavnost predstavljena izven poslovnega prostora. Objekti za oglaševanje ne smejo zmanjševati varnosti udeležencev v cestnem prometu ter ne smejo zastirati pogleda na značilne vedute naselij, kulturno dediščino in naravne vrednote. Objekti za oglaševanje se smejo postaviti ob upoštevanju veljavne zakonodaje ter ob predhodnem pisnem soglasju pristojnega organa za varstvo kulturne dediščine; če so objekti v vplivnem območju kulturne dediščine ali če so v območju naravne vrednote, pa se pridobi naravovarstvene pogoje oziroma naravovarstveno soglasje pristojnega organa za ohranjanje narave. Če se s temi posegi posega na kmetijska oziroma gozdna zemljišča, je treba posege umestiti in izvesti tako, da čim manj zmanjšajo rabo in funkcijo kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč. Kadar so objekti za oglaševanje osvetljeni z lastnim virom, mora biti izvedba skladna z veljavno področno zakonodajo. Objekti za oglaševanje ne smejo biti postavljeni nad slemeni hiš. Na objektih in območjih kulturne dediščine objekti za oglaševanje niso dovoljeni.

60. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji o vrstah dopustnih gradenj)

(1) Prostorski izvedbeni pogoji glede vrste dopustnih gradenj so podrobno opredeljeni v preglednicah, ki so navedene v poglavju 4.
(2) Dopustne gradnje se določajo skladno s predpisi o graditvi objektov, ne glede na njihove spremembe ali dopolnitve.
(3) V območjih podrobne namenske rabe, kjer so dopustna tudi stanovanja, se v obstoječih stavbah lahko izvede tudi več stanovanjskih enot, če se upošteva pogoje iz prejšnjega odstavka ter druge pogoje, določene za območje urejanja. V območjih naselbinske dediščine in v njihovih vplivnih območjih ni dovoljena večstanovanjska gradnja, razen kjer je to značilnost naselbinske dediščine.
(4) Dozidave obstoječih stavb se dovolijo v tlorisni velikosti do 50% osnovnega objekta. Oblikovanje dozidav in nadzidav mora biti podrejeno kvalitetam oblikovanja osnovnega objekta, tako da se oblikuje gabaritno in oblikovno poenoten objekt. Etažnost dozidav k obstoječemu objektu je lahko enaka etažnosti obstoječega objekta, ne glede na gabarite, določene za posamezna območja podrobnejše namenske rabe v prostorskih izvedbenih pogojih. Pri nadzidavah je treba varovati silhueto naselja oziroma način pozidave obstoječe gradbene strukture.
(5) Novogradnja objekta na mestu prej odstranjenega objekta mora biti skladna s pogoji tega odloka.
(6) Rekonstrukcija obstoječih objektov se dovoli na tistih območjih stavbnih zemljišč, kjer je to skladno s pogoji, podanimi za posamezno območje podrobne namenske rabe. Rekonstruiranje objektov, za katere veljajo pogoji varovanja kulturne dediščine, se načrtuje in izvaja s sodelovanjem pristojnega organa za varstvo kulturne dediščine.
(7) Spremembe namembnosti in rabe objektov so dopustne za dejavnosti, ki so dopustne v posamezni EUP.
(8) Ne glede na določbe prvega odstavka 56. člena, so na celotnem območju občine za prometno, komunalno, energetsko omrežje in naprave, objekte in naprave komunikacijskih in informacijskih omrežij, vodnogospodarske ureditve, za spominske plošče, spomenike in druga obeležja ter vadbene objekte dopustni naslednji posegi: novogradnje, vzdrževalna dela, rekonstrukcije in odstranitve. Ti posegi so dovoljeni ob upoštevanju veljavne zakonodaje. Na območjih z naravovarstvenim statusom je potrebno predhodno pridobiti naravovarstvene pogoje oziroma naravovarstveno soglasje pristojnega organa za ohranjanje narave, na območjih kulturne dediščine pa je potrebno predhodno pridobiti kulturovarstvene pogoje oziroma kulturovarstveno soglasje pristojnega organa za varstvo kulturne dediščine. Če se s temi posegi posega na kmetijska oziroma gozdna zemljišča, je treba posege umestiti in izvesti tako, da čim manj zmanjšajo rabo in funkcijo kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč. Na poplavnih in vodovarstvenih območjih se lahko ti posegi načrtujejo le skladno z določili veljavne področne zakonodaje in ob predhodni pridobitvi vodnega soglasja.

(9) Ne glede na določbe prvega odstavka 56. člena, je na celotnem območju občine, razen v proizvodnih in transportnih conah, dovoljeno graditi otroška in druga javna igrišča za športe na prostem, večnamenska igrišča, trge in zelenice. Ti posegi so dovoljeni ob upoštevanju veljavne zakonodaje. Na območjih z naravovarstvenim statusom je potrebno predhodno pridobiti naravovarstvene pogoje oziroma naravovarstveno soglasje pristojnega organa za ohranjanje narave, na območjih kulturne dediščine pa je potrebno predhodno pridobiti kulturovarstvene pogoje oziroma kulturovarstveno soglasje pristojnega organa za varstvo kulturne dediščine, ter po potrebi soglasje pristojnih služb s področja kmetijskih zemljišč in gozdov, če se s temi posegi posega na kmetijska oziroma gozdna zemljišča. Na poplavnih in vodovarstvenih območjih se lahko ti posegi načrtujejo le skladno z določili veljavne področne zakonodaje in ob predhodni pridobitvi vodnega soglasja.
(10) Ne glede na določbe prvega odstavka 56. člena so ureditve rekreativnih zelenih površin, sprehajalnih poti, trim stez ipd. možne na celotnem območju Občine Jesenice.

61. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji o legi objektov)

(1) Zagotavlja se odmik od mej sosednjih zemljišč ob upoštevanju pogojev:
– najbolj izpostavljeni deli novih zahtevnih in manj zahtevnih objektov morajo biti od meje sosednjih parcel oddaljeni najmanj 2,50 m, nezahtevni in enostavni objekti najmanj 1,50 m. Škarpe in podporni zidovi morajo biti od meje sosednjih parcel oddaljeni najmanj 0,50 m. Manjši odmiki so možni ob soglasju soseda. Ograje se lahko gradijo na meji, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejujejo o tem pisno sporazumejo,
– objekti morajo biti med seboj oddaljeni skladno s predpisi s področja požarne varnosti, zaščite pred hrupom in odmiki od infrastrukture,
– pri gradnji komunalne in prometne infrastrukture ni potrebno zagotavljati odmikov od parcelnih mej.
(2) Odmiki novih zahtevnih in manj zahtevnih objektov so lahko manjši od zgoraj določenih, če zmanjšani odmiki ne rušijo vzpostavljenega prostorskega reda, ne kršijo zakonskih določil in se predložijo soglasja lastnikov sosednjih parcel v pasu 2,50 metrov od najbolj izpostavljenih delov novih zahtevnih in manj zahtevnih objektov. Odmiki nezahtevnih in enostavnih objektov so lahko manjši od zgoraj določenih, če se predložijo soglasja lastnikov sosednjih parcel v pasu 1,50 metrov od najbolj izpostavljenih delov nezahtevnega in enostavnega objekta.
(3) Odmiki škarp in podpornih zidov so lahko manjši od zgoraj določenih, če se predložijo soglasja lastnikov sosednjih parcel v pasu 0,50 metrov od najbolj izpostavljenih delov škarp in podpornih zidov.
(4) Odmiki od javnih zemljišč se zagotavljajo v skladu z zakonskimi določili in ob upoštevanju pogojev upravljavcev teh površin.
(5) V območjih ohranjenih vaških jeder in v podobnih območjih je pri določitvi lege stavbe treba slediti

zasnovi vaškega jedra in obstoječim gradbenim linijam, ki jih tvorijo že zgrajene stavbe v prostoru. V primerih, da je za naselje ali del naselja značilna postavitev stavb na posestne meje, je treba novo stavbo praviloma postaviti na mejo, pod pogojem, da ima odvodnjavanje s strehe zagotovljeno na parceli, na kateri stoji.
(6) Vsi gradbeni posegi, razen gradbeno inženirskih objektov, morajo biti od cestnega telesa javnih cest oddaljeni najmanj 5,00 m oziroma v skladu s cestnoprometnimi predpisi glede na kategorizacijo posamezne ceste. Odstopanje od teh določil je možno samo v soglasju z upravljavci cest ter takrat, ko morajo stavbe slediti obstoječi razpoznavni gradbeni liniji naselja ali dela naselja.
(7) Če se bo poseg izvajal na stavbnem zemljišču, ki meji na strnjene kmetijske in gozdne površine, je zaradi neoviranega dostopa do teh površin pred posegom treba obvezno pridobiti soglasje pristojnih služb s področja kmetijskih zemljišč in gozdov.

62. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji o velikosti in oblikovanju objektov in okolice)

(1) Vsi objekti in prostorske ureditve se morajo po sestavi osnovnih stavbnih mas, višini, naklonu streh in smereh slemen, barvi ter teksturi streh in fasad, načinu ureditve odprtega prostora in hortikulturnih ureditvah, urbani opremi in drugih oblikovnih značilnosti prostora prilagoditi tradicionalnim oziroma sodobnim kvalitetnim objektom in ureditvam v okolici.
(2) Izjema so kompleksne prostorske ureditve, katerih oblikovanje se določi v OPPN za posamezno zaključeno prostorsko enoto.
(3) Gabariti: pri določanju višine stavb je treba upoštevati tudi pretežno višino drugih okoliških stavb z enako namembnostjo, tako da nova stavba po višini ne izstopa več kot za 10% višine najbližjih stavb z enako namembnostjo. Večje odstopanje je dovoljeno za stavbe namenjene kvartarnim dejavnostim.
(4) Strehe: obliko, naklon, kritino in smeri slemen je treba prilagoditi splošni oziroma kakovostni podobi okoliških objektov. Kritine naj bodo temnih barv (sive do grafitno sive, opečne rdeče barve) in ne smejo biti odsevne. Osvetlitev podstrešnih prostorov in mansard je dovoljena s terasami, frčadami in drugimi oblikami odpiranja strešin, ki ne smejo biti višje od osnovne strehe in naj bodo na posamezni strehi poenoteno oblikovane. Sončni zbiralniki ali fotovoltaični elementi ne smejo presegati slemena streh. Smeri slemen stavb naj bodo praviloma vzporedni s plastnicami nagnjenega terena, razen kadar je prevladujoči vzorec smeri slemen prečno na plastnice.
(5) Fasade: pri oblikovanju fasad je treba smiselno upoštevati kakovostne oziroma prevladujoče okoliške objekte, in sicer glede oblikovanja arhitekturnih elementov na fasadi, kot so členitev fasad, okna, slopi oziroma stebri, nadstreški, balkoni, ograje, fasadna dekoracija, barve in drugo (struktura, materiali). Zastekljevanje balkonov in lož je dovoljeno, vendar mora biti zasteklitev za celoten objekt enotna. Prav tako mora biti za celoten objekt enotno stavbo pohištvo (okna in vrata) ter ograje in

drugi elementi na fasadi. Kot element fasade se lahko uporabijo tudi sončne (fotovoltaične) celice.
(6) Na fasadah se dovoli uporaba svetlih barv v spektru sivih barv in v spektru različnih zemeljskih barv; dopustni so fasadni poudarki v močnejših barvnih tonih tudi drugih (predvsem toplih) barv. Niso dopustne poslikave fasad in podobno; izjeme so sakralni objekti, gasilski domovi, objekti za kulturne dejavnosti in drugi objekti simbolnih pomenov. Obnova fasad objekta se lahko izvaja v več fazah, vendar je treba v eni fazi izvesti obnovo vsaj ene fasade.
(7) Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji glede oblikovanja objektov so opredeljeni v preglednicah, ki so v poglavju 4.
(8) Na vseh območjih se ohranja čim več obstoječe vegetacije, pri novih zasaditvah naj se uporabljajo predvsem avtohtone drevesne in grmovne vrste.
(9) Višinske razlike na zemljišču morajo biti urejene s travnatimi brežinami. Kadar niso možna drugačna zavarovanja brežin, se sme postaviti oporni zid. Kadar je potreben oporni zid višji od 3,00 m, se brežine zavarujejo stopničasto z več opornimi zidovi z vmesnimi terasami, ki morajo biti ozelenjene.
(10) Zelene površine in mestne funkcionalne površine, vključno z otroškimi igrišči, se smejo vzdrževati in igrišča posodabljati.
(11) Pri osvetljevanju je treba upoštevati predpise glede svetlobnega onesnaževanja, predvsem pa:
– več šibkejših in manj močnejših virov osvetljevanja ter žarnice, ki ne oddajajo UV spektra. Pri osvetljevanju se upošteva veljavne predpise s tega področja, ki določajo različne pogoje za osvetljevanje cest in javnih površin, železnic, proizvodnih objektov, poslovnih stavb, ustanov, fasad, kulturnih spomenikov in objektov za oglaševanje. Osvetljevanje se lahko izvaja samo z okolju prijaznimi svetilkami, pri katerih je delež svetlobe, ki seva navzgor, minimalen,
– predpis glede mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja,
– negativni učinek osvetljevanja se odpravi še z naslednjimi ukrepi:
– netopirji: objekti (cerkve, javni objekti ipd.) se ne osvetljujejo neposredno v strešne line ali druge odprtine, skozi katere izletavajo netopirji,
– žuželke, ptice: uporablja naj se manj močnejših virov in več šibkejših, ne osvetljuje se v nebo ali v naravo oziroma mimo objekta osvetljevanja, uporabljajo naj se usmerjene, zasenčene luči, ki svetlobo usmerjajo pod vodoravnico, v tla, ne uporabljajo se svetilke, ki razpršijo svetlobo (npr. okrogle).
(12) Uporabljajo se žarnice, ki oddajajo rumeno, oranžno oziroma rdečo svetlobo, ki ne oddajajo UV spektra: natrijeve plinske žarnice (nizkotlačne ali visokotlačne). Neprimerne so nizko- in visokotlačne živosrebrne žarnice.
(13) Urbana oprema, s katero se opremlja javne površine, mora biti v naselju ali delu naselja oblikovana enotno. Postavljena mora biti tako, da ne ovira funkcionalno oviranih oseb in vzdrževanja infrastrukturnega omrežja. Nadstrešnice, izvesne table in napisi nad vhodi in izložbami morajo biti najmanj 2,50 m nad pohodno površino.
(14) V vseh območjih je dovoljena uporaba oziroma postavitev sončnih celic za elemente streh,

fasad in tudi kot prostostoječe sklope na travnatih površinah energetskih koridorjev v južnih pobočjih nad mestom ter večjih usekih cest. Elementi ne smejo presegati višine slemen, prostostoječi sklopi pa ne smejo predstavljati izrazitih vedutnih poudarkov, predvsem pa ne smejo vplivati na naravne vrednote in habitate v prostoru.
(15) Pri posegih na obstoječih objektih je treba izboljševati njihove toplotne karakteristike, če to ni v nasprotju z drugimi varovanji in omejitvami.

63. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji o zasaditvah)

(1) Na območjih kmetijskih zemljišč, ki so v redni kmetijski rabi, je treba ohranjati obstoječa drevesa in živice.
(2) V naseljih je treba ohranjati čim več drevesne in grmovne vegetacije, visokodebelnih sadovnjakov, živic ter tista drevesa, ki dajejo prepoznavnost javnim površinam.
(3) Obstoječe drevorede in živice je treba ohranjati, vzdrževati in obnavljati v skladu s prostorskimi možnostmi.
(4) Doseganju bolj učinkovite rabe energije v javnih stavbah naj se prilagaja tudi oblikovanje okolice objektov, če to ni v nasprotju z drugimi varovanji in omejitvami.

64. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji o parcelacijah)

(1) Stavbno zemljišče je sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu, oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu. Velikost stavbnega zemljišča mora zagotavljati pogoje za nemoteno uporabo objekta in njegove prostorske potrebe.
(2) Za kmetije in kmetijske objekte se velikost stavbnega zemljišča določi ob upoštevanju velikosti, potreb po modernizaciji, lege in medsebojne razporeditve objektov, potrebnega manipulativnega prostora (tudi dostop, parkirišča, manipulacijski prostor za tovorna vozila, drugo mehanizacijo in za deponije) in vitalnosti kmetije.
(3) Za bloke in stolpnice se velikost stavbnega zemljišča določi ob upoštevanju velikosti, prostorskih potreb, lege in medsebojne razporeditve objektov, potrebnega manipulativnega prostora (tudi dostop, parkirišča, manipulacijski prostor za tovorna vozila, zbiranje odpadkov oziroma ekološke otoke).
(4) Za proizvodne objekte in delavnice se velikost stavbnega zemljišča določi ob upoštevanju

velikosti, potreb po modernizaciji, lege in medsebojne razporeditve objektov, potrebnega manipulativnega prostora (tudi dostop, parkirišča, manipulacijski prostor za tovorna vozila, drugo mehanizacijo in za deponije) in vitalnosti dejavnosti.
(5) Za objekte terciarnih dejavnosti se velikost stavbnega zemljišča določi ob upoštevanju velikosti, prostorskih potreb, lege in medsebojne razporeditve objektov, potrebnega manipulativnega prostora (tudi dostop, parkirišča, manipulacijski prostor za tovorna vozila, drugo mehanizacijo in zbiranje odpadkov).
(6) Delitev zemljiških parcel za oblikovanje stavbnih zemljišč je dopustna pod pogojem, da se nova stavbna zemljišča oblikujejo na podlagi določil tega odloka in da imajo vsa nova stavbna zemljišča zagotovljen dovoz in dostop do javne ceste. Pri določanju stavbnih zemljišč ni dovoljeno oddeliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po svoji velikosti ne ustrezajo kriterijem samostojnega stavbnega zemljišča.
(7) Ne glede na zgoraj navedena določila je delitev parcel za nova stavbna zemljišča, možna za potrebe gradnje javne infrastrukture, v skladu z zahtevami izgradnje javnega infrastrukturnega objekta.

3.3. Prometna, okoljska, energetska in komunikacijska infrastruktura

65. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji o priključevanju objektov na gospodarsko infrastrukturo)

(1) Vsa gospodarska infrastruktura in priključki nanjo se smejo načrtovati, graditi, uporabljati in vzdrževati v skladu z veljavnimi predpisi in tehničnimi normativi na vseh območjih, tudi na območjih veljavnih in načrtovanih OPPN.
(2) Vsi posegi na gospodarski infrastrukturi ter vsi posegi, ki so v varovalnem pasu gospodarske infrastrukture, se lahko izvajajo samo s soglasjem upravljavca posamezne gospodarske infrastrukture.
(3) Vodi gospodarske javne infrastrukture morajo praviloma potekati po javnih površinah, razen na odsekih, na katerih zaradi terenskih ali drugih razlogov potek po javnih površinah ni možen.
(4) Ob upoštevanju zadostnih medsebojnih odmikov morajo vodi gospodarske infrastrukture praviloma potekati v skupnih koridorjih, pri čemer je treba upoštevati osnovne zahteve glede kota križanja in varnostih odmikov med vodi gospodarske infrastrukture, kot to določajo veljavni predpisi.
(5) Vsi vodi in objekti gospodarske infrastrukture morajo potekati oziroma morajo biti umeščeni v prostor tako, da sta omogočena nemotena obratovanje in vzdrževanje ter da je možno priključevanje objektov nanje.
(6) Gradnja prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture mora potekati usklajeno.
(7) Vode gospodarske infrastrukture na urbanih območjih ter na območjih varstva naravne in kulturne

dediščine je treba izvesti podzemno, razen če načrtovana trasa poteka preko registriranih arheoloških najdišč.
(8) Izjemoma infrastrukturni vodi v območjih registriranih arheoloških najdišč lahko potekajo podzemno, če ni možno najti drugih rešitev in če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče mogoče sprostiti za gradnjo.

66. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje cestnega omrežja)

(1) Načrtovanje, gradnja in vzdrževanje obstoječe prometne infrastrukture morajo biti skladni z zakonskimi določili in veljavnimi predpisi s področja prometa. Vse posege na območju državne ceste in v njenem varovalnem pasu je treba strokovno obdelati in utemeljiti z upoštevanjem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, predvsem na območjih, ki so navedena v 17. členu tega odloka.
(2) Upravljavci komunalnih vodov morajo za vse komunalne vode, ki se bodo prestavljali ali na novo polagali v cestni svet, cestno telo ali zračni prostor državne ceste, na podlagi predpisov, ki urejajo javne ceste, pridobiti služnostne pravice na podlagi sklenjene pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti, ki jo pripravi upravljavec javne ceste.
(3) Pri načrtovanju posegov na območju in v varovalnem pasu državnih cest je treba upoštevati smernice za načrtovanje tako, da:
– bo zagotovljeno varno odvijanje prometa vseh udeležencev v prometu in skladnost državnih cest z drugimi posegi v prostor in z okoljem, skozi katerega državne ceste potekajo,
– bo zagotovljena opremljenost s prometno signalizacijo, ki udeležence v prometu pravočasno opozarja na spremenjene razmere za varno odvijanje prometa,
– bo načrtovanje usklajeno z najnovejšimi znanji tehnike projektiranja in graditve cest ter z ekonomskimi načeli in merili za presojo upravičenosti njihove graditve,
– s predlaganim posegom v varovalnem pasu državne ceste ne bodo prizadeti interesi varovanja državne ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza oziroma moteno redno vzdrževanje državne ceste.
(4) Dovozi in priključki na cestno mrežo morajo biti urejeni tako, da bo zagotovljena zadostna preglednost in varnost v prometu. Za vse nove ureditve in posege je treba pridobiti soglasje in dovoljenje upravljavca cest. Ustrezna ureditev cestnih priključkov oziroma križišč je pogoj za pridobitev uporabnih dovoljenj. Na javno cesto se praviloma priključuje več objektov s skupnim priključkom.
(5) V naseljih je treba ob cestah urediti hodnike za pešce s poglobitvijo robnikov in javno razsvetljavo. Pri osvetljevanju naj se upošteva veljavne predpise s tega področja. Prostor za postavitev prometne signalizacije, ki v skladu s predpisi, ki urejajo prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih cestah, znaša:

– na cestah, kjer ob vozišču ni kolesarskih stez in pločnikov – pas širine 5,00 m, merjeno od zunanjega roba vozišča,
– na cestah, kjer je ob vozišču kolesarska steza, pločnik ali druga prometna površina, namenjena prometu – pas širine 2,00 m, merjeno od zunanjega roba prometne površine, ki je ob vozišču.
(6) Ob rekonstrukcijah se na lokalnih cestah dosega vsaj minimalni profil za javno cesto z voziščem širine 2 x 2,75 m izven naselja in 2 x 3,00 m v naselju. Glede na prostorske možnosti, predvsem pa v naseljih s poudarjeno turistično dejavnostjo, se uredi hodnike za pešce širine 1,50 m in kolesarske steze širine 2 x 1,50 m. Meteorna in druga odpadna voda z objektov, parcel, cestnih priključkov in zunanjih ureditev ne sme pritekati na državne ceste oziroma na njih celo zastajati in ne sme biti speljana v naprave za odvodnjavanje cest in cestnega telesa, zato je treba na celotnem območju urediti odvodnjavanje po predpisih. Zaradi posegov ne sme biti ogroženo odvodnjavanje državnih cest.
(7) Cestni priključki oziroma križišča z državno cesto morajo biti ustrezno urejena. Po potrebi je treba preveriti ustreznost obstoječih priključkov in predvideti njihovo ureditev. Posebno pozornost je treba posvetiti priključevanju novih objektov, sosesk in drugih kompleksov na kategorizirane ceste, ki naj se na državne ceste navezujejo preko enotnega cestnega priključka oziroma ustrezno urejenega križišča, zato je treba na celotnem območju predvideti ustrezne sisteme notranjih cest, kolesarskih stez in hodnikov za pešce. Morebitno preureditev cestnih priključkov oziroma ureditev novih križišč na državni cesti je treba predvideti na podlagi prometne analize s prometnimi podatki in predvidevanji prometnih tokov ter prometnih obremenitev, ki bodo nastale kot posledica rekonstrukcije ali spremembe namembnosti obstoječih objektov ali kot posledica izgradnje novih objektov, sosesk ali kompleksov. Širina in radiji cestnega priključka ter elementi državne ceste morajo biti prilagojeni potrebam vzorčnih vozil oziroma prometa. Cestni priključek mora biti prilagojen niveleti vozišča ceste, na katero se priključuje. Območje križišča (cestnega priključka) in njegova neposredna okolica ob cesti mora biti urejena tako, da je zagotovljena zadostna preglednost na območju cestnega priključka in na državni cesti. Območje cestnega priključka oziroma križišča z državno cesto je treba opremiti s predpisano talno in vertikalno prometno signalizacijo. Ustrezna ureditev cestnih priključkov oziroma križišč z državnimi cestami je pogoj za začetek del (gradnja na obravnavanem območju) in za izdajo uporabnega dovoljenja za objekte na obravnavanem območju.

67. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje parkirnih mest in garaž)

(1) Pri rekonstrukcijah, povečanju kapacitete, dozidavah, nadzidavah in spremembah namembnosti stavb, ki povečujejo njihove kapacitete, je treba na stavbnem zemljišču zagotoviti zadostne parkirne površine, garažna mesta ali garaže v kletnih etažah za stanovalce, zaposlene in obiskovalce. Kolikor na stavbnem zemljišču ni možno zagotoviti zadostnega števila parkirnih mest, je

možno le-te zagotoviti na drugih stavbnih zemljiščih v oddaljenosti do 100 m od stavbnega zemljišča, na katerem se izvaja poseg. Njihovo število se upošteva v skladu s Tehničnimi normativi za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin (FAGG, PTI 1991) oziroma s posebnimi določili tega odloka.

(2) Pod obstoječimi parkirnimi mesti je dovoljena gradnja podzemnih garaž. Število javnih parkirnih mest, ki so bila zgrajena za potrebe večstanovanjskih stavb, se s tem ne sme zmanjšati.

(3) Manipulacijske površine ob parkiriščih morajo biti izvedene in urejene tako, da se prepreči vzvratno vključevanje vozil na javno cesto.

(4) Pri določanju parkirnih mest za objekte v javni rabi, ki morajo biti brez grajenih ovir, je treba zagotoviti 5% parkirnih mest, rezerviranih za vozila oseb z invalidskimi vozički. V primeru, da je parkirnih mest manj kot 20, je treba zagotoviti 1 parkirno mesto za vozila oseb z invalidskimi vozički.

(5) Glede na namembnosti ali dejavnosti je treba pri izračunu parkirnih mest upoštevati naslednje minimalno število parkirnih mest (PM):

Dejavnost oziroma raba objekta	Minimalno število parkirnih mest
enostanovanjske stavbe	2 PM
dvostanovanjske stavbe	4 PM
večstanovanjske stavbe	2 PM/stanovanje + dodatno 1 PM/10 stanovanj
počitniške hiše (apartmaji)	1 PM/ počitniško enoto
bolnišnice, domovi za ostarele in varovana stanovanja za starejše občane	1 PM/5 postelj
dijaški in študentski domovi ter mladinska prenočišča	1 PM/10 postelj
vrtci, šole	2 PM/oddelek
športna igrišča	1 PM/250 m2 površine igrišč
zdravstveni domovi	1 PM/2 zaposlena + 1 PM na 100 m2 za potrebe uporabnikov
prireditveni prostori, kulturne in športne dvorane	1 PM/5 sedežev
verski objekti	1 PM/20 m2 uporabne površine
trgovine	2 PM/30 m2 prodajne površine
gostilne (gostinski objekti z izjemo apartmajev)	1 PM/4 sedeže + 1 PM/2 zaposlena
gostilne s prenočišči	1 PM/2 sobi in 1 PM/6 sedežev
obrtni in industrijski objekti	1 PM/50 m2 neto površine ali 1 PM/2 zaposlena
skladišča	1 PM/100 m2 neto površine ali 1 PM/2 zaposlena
poslovni prostori s strankami	1 PM/30 m2 neto površine

pokopališča	1 PM/30 novih grobov

68. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje vodovodnega omrežja)

(1) Pri vzporednem vodenju vodovodov in kanalizacije za odvajanje odpadne vode je treba zagotoviti zakonsko določen odmik.
(2) Vsi obstoječi in predvideni objekti na območjih, na katerih je možna priključitev, morajo biti priključeni na vodovodno omrežje v skladu s pogoji upravljavca vodovodnega omrežja. Če priključitev objektov na vodovodno omrežje zaradi fizičnih ovir ni možna, se lahko na podlagi pozitivnega soglasja upravljavca vodovodnega omrežja dovoli začasna ali trajna uporaba lastnih sistemov za oskrbo z vodo, kot so lastno zajetje, kapnica, cisterna.
(3) Vodovodi za požarne namene so lahko javni ali interni. Za zagotavljanje požarne varnosti se na vodovodnem omrežju v odvisnosti od terenskih razmer namestijo bodisi nadtalni ali podtalni hidranti. Hidranti na zelenih površinah morajo biti praviloma umeščeni v prostor v odmiku najmanj 1,00 m od utrjenih površin.
(4) Objekti na vodovodnem omrežju (vodohrani, črpališča, razbremenilniki ipd.) morajo biti umeščeni v prostor tako, da je zagotovljeno optimalno delovanje sistema.
(5) Najožja območja zajetij in vodohranov morajo biti zavarovana z zaščitno ograjo za preprečitev nepooblaščenega pristopa.
(6) Na območju Občine Jesenice bodo v okviru usmeritev za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami zaščiteni tisti viri pitne vode, ki so pomembni za oskrbo v spremenjenih razmerah.

69. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje kanalizacijskega omrežja)

(1) Celotno kanalizacijsko omrežje mora biti zgrajeno vodotesno in preko kolektorjev speljano na Centralno čistilno napravo Jesenice.
(2) Vsi obstoječi in predvideni objekti, kjer je možna priključitev, morajo biti priključeni na kanalizacijsko omrežje v skladu s pogoji upravljavca kanalizacijskega omrežja. Če priključitev objektov na kanalizacijsko omrežje zaradi fizičnih ovir ali velike oddaljenosti ni možna, se lahko na podlagi pozitivnega soglasja upravljavca kanalizacijskega omrežja dovoli začasno ali trajno odvajanje odpadne vode v male čistilne naprave ali nepretočne greznice. Male čistilne naprave in greznice morajo biti redno vzdrževane in evidentirane pri izvajalcu javne službe za odvajanje in čiščenje odpadne vode.

(3) Na območjih, na katerih razpoložljiv prostor in značilnosti tal omogočajo ponikanje, je treba zagotoviti bogatenje podtalnice, s ponikanjem čiste padavinske vode s strešin, terasastih površin, dvorišč in drugih utrjenih površin. Čista padavinska voda iz navedenih površin se lahko uporabi tudi za sanitarne ali tehnološke potrebe.
(4) Kjer ponikanje padavinske vode ni možno, se le-ta v skladu s pogoji upravljavca kanalizacijskega omrežja odvaja v padavinsko kanalizacijo oziroma kontrolirano v recipient, če je to mogoče, ali v obstoječi meteorni sistem kanalizacije.
(5) Pri odvodnjavanju padavinskih strešnih vod in meteornih vod s prometnih poti in drugih utrjenih površin se odvajanje uredi preko peskolova neposredno v tla oziroma, kjer je to mogoče, s predčiščenjem v ustrezno hidravlično dimenzioniranih lovilcih maščob v vodotok tako, da bodo vode speljane izven plazovitega in erozijsko ogroženega območja. Padavinske vode s streh in utrjenih površin na posameznih stavbnih zemljiščih ne smejo odtekati na druga zemljišča brez soglasja lastnikov teh zemljišč.
(6) Trase in jaški kanalizacijskih vodov morajo praviloma potekati izven vozišča; kadar to ni možno, morajo biti jaški na vozišču umeščeni izven kolesnic vozil.

70. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za objekte in ureditve za zbiranje in odstranjevanje odpadkov)

(1) Komunalne odpadke je treba zbirati v smetnjakih. Odpadke pooblaščena služba redno odvaža na deponijo komunalnih odpadkov.
(2) Zbirno mesto za komunalne odpadke mora biti praviloma v objektu ali na funkcionalnem zemljišču objekta, ki mu pripada, tako da je dostopno z vozilom za odvoz. Če to zaradi danosti prostora ni možno, se ob soglasju pristojne mestne službe za promet in gospodarjenje z odpadki na javni površini določi potrebno površino za zbirno mesto. Zbirno mesto mora biti na utrjeni površini in lahko zaščiteno z nadstrešnico in ograjo.
(3) Odjemna mesta za komunalne odpadke morajo biti dobro prometno dostopna, ne smejo pa biti na prometnih površinah, pločnikih, zelenicah in vizualno izpostavljena. Takoj po prevzemu odpadkov na odjemnem mestu je treba posode za zbiranje odpadkov postaviti nazaj na zbirno mesto.
(4) Za ločeno zbiranje odpadkov se v skladu s predpisi na primerno dostopnih mestih uredijo ekološki otoki (zbiralnice ločenih frakcij). Praviloma so zbiralnice z zabojniki za ločene frakcije postavljene na utrjene površine javnega značaja.
(5) Obstoječa zbirna mesta odpadkov je možno obnavljati in premeščati, glede na velikost zbirnega mesta pa predvideti tudi ločeno zbiranje po pogojih upravljavca in občinskega odloka o čiščenju javnih površin ter obveznem zbiranju, odvažanju in odlaganju odpadkov.
(6) Za zbiranje vseh frakcij in za začasno hranjenje posameznih frakcij do rednega prevzema frakcij

odpadne embalaže ali njihove prepustitve v ponovno uporabo, predelavo ali odstranjevanje, je urejen zbirni center.
(7) Nevarne odpadke je treba do njihove predaje pooblaščenemu podjetju ali končne dispozicije na deponiji nevarnih odpadkov skladiščiti na območjih, kjer nastanejo, in sicer v posebnih namensko zgrajenih skladiščih.
(8) Gradbene odpadke mora investitor na izvoru zbirati ločeno po vrstah gradbenih odpadkov ter za njih zagotoviti oddajo pooblaščenim zbiralcem, predelovalcem ali odstranjevalcem odpadkov. Investitor mora vsaj tri dni pred začetkom zemeljskih del obvestiti Občino Jesenice, da mu ta odredi odlagališče za rodovitno zemljo.

71. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje vročevodnega omrežja)

(1) Gradnja in urejanje vročevodnega omrežja ter priklapljanje nanj mora biti skladno z Energetsko zasnovo mesta Jesenice in njeno novelacijo, ki dopuščata tudi drugačen način ogrevanja objektov v posameznih območjih, če to s sklepom potrdi župan, to pa velja tudi za območja, ki jih urejajo prostorski izvedbeni pogoji po tem odloku.
(2) Pri načrtovanju in gradnji vročevodnega omrežja je treba zagotoviti stabilnost cevovodov, varstvo ljudi in premoženja ter hkrati preprečiti škodljive vplive vročevoda na okolje in obratno. Upoštevati je treba varnostne odmike vročevodnega omrežja od obstoječih in načrtovanih objektov ter ureditev v skladu z veljavnimi predpisi, ki določajo varnostne odmike v odvisnosti od premera in delovnega tlaka.

72. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje plinovodnega omrežja)

(1) Gradnja in urejanje plinovodnega omrežja ter priklapljanje nanj mora biti skladno z Energetsko zasnovo mesta Jesenice in njeno novelacijo, ki dopuščata tudi drugačen način ogrevanja objektov v posameznih območjih, če to s sklepom potrdi župan, to pa velja tudi za območja, ki jih urejajo prostorski izvedbeni pogoji po tem odloku.
(2) Pri načrtovanju in gradnji prenosnega in distribucijskega plinovodnega omrežja je treba zagotoviti stabilnost cevovodov, varstvo ljudi in premoženja ter hkrati preprečiti škodljive vplive plinovoda na okolje in obratno. Upoštevati je treba varnostne odmike plinovodov in naprav plinovodnega omrežja od obstoječih in načrtovanih objektov ter ureditev v skladu z veljavnimi predpisi, ki določajo varnostne odmike v odvisnosti od premera in delovnega tlaka ter cone eksplozijske nevarnosti.
(3) Objekti na območju, na katerem je načrtovana gradnja plinovodnega omrežja, lahko do njegove

izgradnje uporabljajo lastni ali skupni rezervoar za utekočinjeni naftni plin.

73. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje elektroenergetskega omrežja)

(1) Elektroenergetsko distribucijsko omrežje nazivne napetosti 10/20 kV in manj mora biti zgrajeno v podzemnimi izvedbi, praviloma v kabelski kanalizaciji. Gradnja nadzemnega 10/20 kV in nizkonapetostnega distribucijskega omrežja je dovoljena samo izven mestnih območij in samo v primeru, kadar gradnjo podzemnega voda ne onemogočajo terenske razmere.
(2) Gradnja elektroenergetskih vodov nazivne napetosti 110 kV in več je dopustna na območjih, kjer elektroenergetski vodi ne omejujejo namenske rabe prostora, določene s tem OPN.
(3) V koridorjih daljnovodov so dopustne gradnje novih in rekonstrukcije obstoječih objektov, če daljnovod v nobenem bivalnem ali drugem prostoru stavb, v katerih se zadržujejo ljudje, ne povzroča čezmerne obremenitve območja s sevanjem, za kar je treba predložiti dokazilo pooblaščene organizacije. Prav tako je treba znotraj elektroenergetskega koridorja glede na stopnjo varstva pred sevanjem spremeniti osnovno rabo prostora v kmetijsko rabo oziroma območja brez stanovanj, je pa lahko namenjeno industrijski, obrtni ali drugi proizvodni dejavnosti, transportni, skladiščni ali servisni dejavnosti. Prepovedana je gradnja nadzemnih objektov, v katerih je lahko vnetljiv material, na parkiriščih pod daljnovodi pa je prepovedano parkiranje vozil, ki prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne materiale.
(4) Pri gradnji hidroelektrarn je treba cevovode vkopati. Vtočne in iztočne objekte je treba oblikovati sonaravno, z uporabo naravnih materialov. Za izvedbo hidroelektrarn je treba predhodno pridobiti koncesijo za rabo vode, ob obratovanju hidroelektrarn je treba zagotoviti minimalni ekološki pretok vode in zagotoviti selitvene poti za vodne živali.
(5) Objekte za proizvodnjo elektrike iz sončne energije in vetrne energije je dovoljeno postavljati v vseh območjih, ne glede na določbe o dopustnosti postavitve objektov v posameznih območjih podrobnejše namenske rabe v poglavju 4, kot prostostoječe na tleh, pobočnih terenih, usekih ter kot elemente na strehah in fasadah objektov, pod pogojem, da so naprave izdelane in nameščene tako, da bo njihova vizualna izpostavljenost čim manjša. Ti objekti ne smejo zastirati pogleda na značilne vedute naselij, kulturno dediščino in naravne vrednote. Objekti se smejo postaviti ob upoštevanju veljavne zakonodaje ter ob predhodnem pisnem soglasju pristojnega organa za varstvo kulturne dediščine, ter po potrebi s soglasjem pristojnih služb s področja kmetijskih zemljišč in gozdov, če se s temi posegi posega na kmetijska oziroma gozdna zemljišča. Na območju z naravovarstvenimi vsebinami je treba za vsako pobudo za postavitev objekta za proizvodnjo elektrike pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje pristojnega organa za ohranjanje narave.
(6) Za območje Občine Jesenice je dovoljena uporaba vetrnih elektrarn do moči največ 20 kW, ki se jih sme postavljati na objektih, kot prosto stoječe agregate pa povsod, razen na prvem območju

kmetijskih zemljišč.

74. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za osvetljevanje javnih površin)

(1) Javne površine morajo biti opremljene z javno razsvetljavo skladno s funkcijo in pomenom posamezne površine in okoliških objektov. Pri tem je treba upoštevati predpise, ki se nanašajo na preprečevanje svetlobnega onesnaženja ter zagotavljajo varstvo bivalnih prostorov pred motečo osvetljenostjo zaradi razsvetljave nepokritih površin, varstvo ljudi pred bleščanjem, varstvo astronomskih opazovanj pred sijem neba in zmanjšanje porabe električne energije.
(2) Na območjih, ki se prekrivajo s prehranjevalnim habitatom navadnega netopirja (Myotis myotis) in/ali malega podkovnjaka (Rhinolopus hipposideros), je treba pri osvetljevanju zunanjih površin za zmanjšanje vpliva na prehranjevanje in razmnoževalni potencial netopirja uporabiti okolju prijazne svetilke, ki zagotavljajo naslednje pogoje:
– delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, mora biti enak 0%,
– svetilka mora imeti poudarjen rumen ali rdeč spekter svetlobe, ki ne vsebuje UV spektra,
– svetilka mora biti nepropustno zaprta, tako da se žuželke ne morejo ujeti vanjo.
(3) Določila prejšnjega stavka ni treba upoštevati v izjemnih primerih (parkirne površine, križišča, druga prometna infrastruktura), ko je treba za potrebe dejavnosti in/ali infrastrukture upoštevati druge predpise. Pridobi naj se mnenje pristojnega organa za varstvo narave o vplivu osvetljevanja.

75. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje komunikacijskega omrežja)

(1) Komunikacijsko omrežje, razen sistemov brezžičnih povezav, mora biti izvedeno s podzemnimi kabli, praviloma v kabelski kanalizaciji. Izven naselij je dovoljena tudi gradnja nadzemnih vodov.
(2) V naseljih je treba zagotoviti ustrezno število komunikacijskih central, da bo zagotovljena možnost prenosa signala za potrebe oskrbe objektov z najsodobnejšimi komunikacijskimi storitvami.
(3) Pri načrtovanju objektov in naprav omrežja mobilne telefonije, anten in radarjev je treba upoštevati predpise s področja elektronskih komunikacij in elektromagnetnega sevanja ter naslednje usmeritve in pogoje:
– objekte in naprave mobilne telefonije se sme umeščati na lokacije izven stanovanjskih območij in območij varstvenih, zdravstvenih in izobraževalnih ustanov ter športno rekreacijskih centrov,
– objekte in naprave mobilne telefonije je dopustno umeščati na območja in v objekte, namenjene trgovsko-nakupovalni, industrijski, komunalni, prometni in poslovni dejavnosti,
– objekte in naprave mobilne telefonije je treba umeščati v prostor tako, da se združujejo v obstoječe

ali načrtovane infrastrukturne koridorje in naprave,
– objekte in naprave mobilne telefonije je izjemoma dopustno postaviti tudi na manj kvalitetna kmetijska in v gozdna zemljišča, vendar objekti ne smejo zastirati pogleda na značilne vedute naselij, kulturno dediščino in naravne vrednote. Objekti se smejo postaviti ob upoštevanju veljavne zakonodaje ter ob predhodnem pisnem soglasju pristojnega organa za varstvo kulturne dediščine; na območjih z naravovarstvenim statusom se pridobi naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje Agencije RS za okolje. Če se s temi posegi posega na kmetijska oziroma gozdna zemljišča, je treba posege umestiti in izvesti tako, da čim manj zmanjšajo rabo in funkcijo kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč,
– objekte in naprave mobilne telefonije je treba na izpostavljenih legah umestiti v prostor na podlagi prostorske preveritve in utemeljitve, tako da bo vpliv na vidne kvalitete prostora čim manjši,
– posebno pozornost je treba nameniti oblikovanju objektov mobilne telefonije tako, da je oblikovanje čim bolj prilagojeno prevladujoči urbani in krajinski tipologiji ter naravnim danostim prostora (barve, oblika stebrov in anten),
– objekte in naprave mobilne telefonije ni dopustno postavljati na objekte kulturne dediščine,
– v upravnih, zdravstvenih, vzgojnih in izobraževalnih objektih naj se omogoči dostop do govorilnice tudi gibalno oviranim osebam.

76. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za prostorski razvoj na varovanih območjih obstoječe in predvidene javne gospodarske infrastrukture)

(1) Varovalni pasovi posameznih objektov gospodarske javne infrastrukture so določeni v področnih zakonskih predpisih.
(2) Prav tako so varovalni koridorji posameznih objektov gospodarske javne infrastrukture določeni v področnih zakonskih predpisih.
(3) V varovalnih koridorjih elektroenergetskih vodov, objektov in naprav ter komunikacijskih oddajnih sistemov ni dovoljena gradnja objektov, ki zahtevajo povečano varstvo pred sevanjem, in sicer:
– bolnišnic, zdravilišč, okrevališč in turističnih objektov, namenjenih bivanju in rekreaciji,
– stanovanjskih objektov,
– objektov vzgojno-varstvenega in izobraževalnega programa ter programa osnovnega zdravstvenega varstva,
– objektov, v katerih se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti,
– igrišč in javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih površin, ki so namenjene za zadrževanje večjega števila ljudi.
(4) Zaradi zračnega prometa je treba pri gradnji, postavljanju in zaznamovanju objektov na območju občine upoštevati omejitve za naslednje javne gospodarske infrastrukture:

– objekti, inštalacije in naprave, ki so višji od 30 m in stojijo na naravnih ali umetnih vzpetinah, če se vzpetine dvigajo iz okoliške pokrajine za več kot 100 m,
– vsi objekti, inštalacije in naprave, ki segajo več kot 100 m od tal, ter daljnovodi žičnice in podobni objekti, ki so napeti nad dolinami in soteskami po dolžini več kot 75 m,
– za ovire pod zračnimi potmi štejejo tudi objekti in naprave zunaj naselij, ki so višji od okoliškega terena za najmanj 25 m, če se nahajajo znotraj varovalnih pasov posameznih cest, železniških prog, visokonapetostnih vodov in podobno.

3.4. Varstvo kulturne dediščine, narave in okolja, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obramba

77. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine in ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb in pogoji glede varovanja zdravja)

(1) Gradnje in prostorske ureditve so dopustne v vseh območjih urejanja, kakor jih določa ta odlok in če v okolju ne povzročajo večjih motenj, kot so dovoljene s predpisi.
(2) Pred začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje, je treba izvesti presojo njegovih vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ministrstva. Pri vseh drugih posegih, ki povzročajo emisije snovi v okolje, je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Kjer okoljevarstveno dovoljenje ni potrebno, se skladnost s predpisi ugotavlja s strokovno oceno, kot je to navedeno v veljavnem zakonu o varstvu okolja.
(3) Na celotnih območjih Natura 2000 je treba ohranjati gozdnato oziroma avtohtono vegetacijo območij in se izogibati takim posegom v prostor, ki bi prekomerno obremenjevala okolje z vnosom odpadnih vod ali nevarnih snovi v tla in podzemne vode.
(4) Na območjih Natura 2000 je treba uporabljati obstoječe gozdne vlake in ceste oziroma v primeru potrebe po novih dostopih izdelati preveritev območja (vpliv na kvalifikacijske vrste) za dopustnost izgradnje nove ceste in vlake ter sonaravno gospodariti z gozdom, v gozdu pa je treba puščati štore in posamezna suha drevesa (sušice) ter ukrep upoštevati v gozdnogospodarskih načrtih.

78. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za varstvo kulturne dediščine)

(1) Na območjih varovanih po predpisih o varstvu kulturne dediščine veljajo pri gradnji in drugih posegih v prostor splošni prostorski izvedbeni pogoji za varstvo kulturne dediščine.

(2) Pri posegih ob kulturni dediščini je treba zagotoviti varovalni pas med posegom in kulturno dediščino. Celovitost kulturne dediščine se ohranja tako, da se objekte ustrezno umešča ob enote kulturne dediščine. Za ohranjanje dobrega stanja kulturne dediščine je obvezno ohranjanje krajinske identitete, ohranjanje značilnosti grajenih struktur, ohranjanje vedut in prenova vaških jeder.
(3) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi v prostor in prostorske ureditve, ki:
– prispevajo k trajnih ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti,
– dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).
(4) Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo – npr. čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije viškov materialov ipd.
(5) Ne glede na ostale določbe odloka velja, da so na območjih varovanih s predpisi s področja varstva kulturne dediščine dopustne naslednje gradnje in posegi:
– vzdrževanje obstoječih objektov,
– rekonstrukcije zakonito zgrajenih objektov.
(6) Gradnje novih objektov, dozidave, nadzidave objektov, rekonstrukcije in drugi dopustni posegi določeni s tem odlokom, so na območjih varovanih s predpisi s področja varstva kulturne dediščine dopustni le izjemoma, kadar ni mogoče zagotoviti primernejše lokacije ali v primeru dozidave ali nadzidave, ni možno najti druge rešitve, pri čemer gradnja ali poseg ne sme spreminjati lastnosti zaradi katerih je območje pridobilo status območja varovanega s predpisi s področja varstva kulturne dediščine in je ta gradnja ali poseg skladen s prostorskimi izvedbenimi pogoji varstva, ki velja za ta objekt ali območje.
(7) Ne glede na določbe 58. člena odloka velja, da na območjih varovanih s predpisi s področja varstva kulturne dediščine gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov ni dopustna, razen izjemoma, če je gradnja skladna z varstvenim režimom.
(8) Odstranitve objektov ali delov objekta varovanih s predpisi s področja varstva kulturne dediščine niso dopustne, razen pod pogoji, kot jih določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine. Novogradnja objekta na mestu prej odstranjenega objekta ali dela objekta kulturne dediščine mora glede velikosti in drugih urbanističnih elementov upoštevati usmeritve, kot jih določi pristojna javna služba ali so določeni v soglasju za raziskavo in odstranitev dediščine.
(9) Za posege na območja kulturnih spomenikov, vplivnih območij kulturnih spomenikov, varstveno območje dediščine ali registrirano dediščino vpisano v register nepremične kulturne dediščine do dne uveljavitve tega odloka, je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje za posege, ki ga izda organ pristojen za varstvo kulturne dediščine. Kulturnovarstveno soglasje za posege je treba pridobiti tudi za posege v EUP v katerih se nahaja registrirana stavbna dediščina, registrirana naselbinska dediščina, registrirana arheološka najdišča, registrirana memorialna dediščina in druga dediščina skladno s 23., 24., 25., 26. in 27. odstavkom tega člena.

Kulturnovarstveno soglasje je treba pridobiti tudi za posege v posamezno EUP, če je tako določeno s posebnimi pogoji in določili, ki veljajo za to območje urejanja.

(10) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave v območju kulturnega spomenika, registriranega arheološkega najdišča, stavbne dediščine, naselbinske dediščine ali v EUP kjer se nahaja registrirano arheološko najdišče skladno s 25. odstavkom tega člena, je treba pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine. Pred pridobitvijo soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline je pri pristojni območni enoti organa za varstvo kulturne dediščine Slovenije potrebno pridobiti podatke o potrebnih predhodnih arheoloških raziskavah – obseg in čas predhodnih arheoloških raziskav določi pristojna javna služba.

(11) Za poseg v objekt ali območje varovano po predpisih o varstvu kulturne dediščine se skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakor koli spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo.

(12) Za kulturne spomenike in njihova vplivna območja veljajo prostorski izvedbeni pogoji kot jih opredeljuje konkreten akt o razglasitvi kulturnega spomenika. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za kulturni spomenik, veljajo prostorski izvedbeni pogoji določeni z varstvenim režimom v razglasitvenem aktu.

(13) Za varstvena območja dediščine veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim akta o določitvi varstvenih območij dediščine. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za varstvena območja dediščine, veljajo prostorski izvedbeni pogoji določeni z varstvenim režimom v aktu o določitvi varstvenih območji dediščine.

(14) Za registrirano kulturno dediščino vpisano v register nepremične kulturne dediščine velja, da posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco,ki so nosilci teh vrednot, niso dovoljeni. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za registrirano kulturno dediščino, veljajo prostorski izvedbeni pogoji določeni v tem členu. Za posamezne enote registrirane kulturne dediščine veljajo dodatno še prostorski izvedbeni pogoji kot jih opredeljujejo varstveni režimi za posamezne tipe dediščine in so navedeni v tem členu.

(15) Za stavbno dediščino velja varstveni režim, da se pri posegih ohranjajo varovane vrednote, kot so:

– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),

– gradivo (gradbeni materiali) in konstrukcijska zasnova,

– oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni detajli),

– funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora,

– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,

– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih – cerkvah, gradovih,

znamenjih itd.),
– celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine),
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
(16) Za naselbinsko dediščino velja varstveni režim, da se pri posegih ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov),
– odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),
– prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),
– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti itd.),
– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
– podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
– odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),
– stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.),
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
(17) Za območja kulturne krajine velja varstveni režim, da se pri posegih ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in kulturne prvine),
– odprti prostor pred nadaljnjo širitvijo naselij,
– sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini (tradicionalna raba zemljišč),
– tipologija krajinskih prvin in tradicionalnega stavbarstva,
– odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbno oziroma naselbinsko dediščino.
(18) Za vrtnoarhitekturno dediščino velja varstveni režim, da se pri posegih ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– kompozicija zasnove (oblika, struktura, velikost, poteze),
– kulturne sestavine (grajeni objekti, parkovna oprema, skulpture),
– naravne sestavine, ki so vključene v kompozicijo (vegetacija, voda, relief in podobno),
– funkcionalna zasnova v povezavi s stavbno dediščino oziroma stavbami in površinami, ki so pomembne za delovanje celote,
– podoba v širšem prostoru oziroma odnos območja z okoliškim prostorom (ohranjanje prepoznavne podobe, značilne, zgodovinsko pogojene in utemeljene meje),
– oblikovna zasnova drevoredov (dolžina, drevesne vrste, sadilna razdalja, sistem zasajanja in podobno),
– rastišče z ustreznimi ekološkimi razmerami, ki so potrebne za razvoj in obstoj rastlin,
– posamezna drevesa (preprečevanje obsekavanja, poškodb in podobno).
(19) Za memorialno dediščino velja varstveni režim, da se pri posegih ohranjajo varovane vrednote,

kot so:
– avtentičnost lokacije,
– materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali drugih nepremičnin,
– vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico ter vedute.
(20) Za drugo dediščino velja varstveni režim, da se pri posegih ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– materialna substanca, ki je še ohranjena,
– lokacija in prostorska pojavnost,
– vsebinski in prostorski odnos med dediščino in okolico.
(21) Pri posegih v vplivnih območjih kulturne dediščine velja varstveni režim, da se ohranjajo varovane vrednote, kot so prostorska integriteta, pričevalnost, vedute in dominantnost dediščine. Prepovedane so ureditve in posegi, ki bi utegnili imeti negativne posledice na lastnosti, pomen ali materialno substanco kulture dediščine. Dopustne so ureditve, ki spodbujajo razvoj in ponovno uporabo kulturne dediščine.
(22) Na območja registriranih arheoloških najdišč ni dovoljeno posegati na način, ki bi lahko poškodoval arheološke ostaline. Registrirana arheološka najdišča s kulturnimi plastmi, strukturami in premičnimi najdbami se varujejo pred posegi ali uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst. V posamezna najdišča so izjemoma dovoljeni posegi kot jih določa odlok, ob izpolnitvi naslednjih pogojev:
– če ni možno najti drugih rešitev,
– če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče možno sprostiti za gradnjo.
(23) Obseg in čas potrebnih arheoloških raziskav opredeli organ pristojen za varstvo kulturne dediščine.
(24) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja tudi splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojni organ za varstvo kulturne dediščine.
(25) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi organa za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
(26) V EUP, kjer je stavbna kulturna dediščina, se z morebitnimi posegi nanjo in na sosednje nepremičnine ne sme zmanjšati oziroma okrniti njene vloge in pojavnosti v prostoru, vključno z njeno doživljajsko funkcijo, in predstavlja merilo za urejanje. Tlorisni in višinski gabariti ne smejo presegati gabaritov stavbne kulturne dediščine, razen s pisnim soglasjem pristojnega organa za varovanje kulturne dediščine.
(27) V EUP, kjer je memorialna kulturna dediščina, se z morebitnimi posegi nanjo in sosednje nepremičnine ne sme zmanjšati oziroma okrniti njene vloge in pojavnosti v prostoru, vključno z njeno doživljajsko funkcijo. Predvideni posegi nanjo in sosednje nepremičnine ne smejo okrniti pogledov

nanjo, dostopov do nje in urejenih ter ozelenjenih površin okoli nje, razen s pisnim soglasjem pristojnega organa za varovanje kulturne dediščine.
(28) V EUP, kjer so registrirana arheološka najdišča, je pred vsakim posegom treba obvestiti pristojni organ za varovanje kulturne dediščine in po potrebi izvesti predhodne arheološke raziskave, da se pridobijo informacije za vrednotenje arheološke dediščine, natančneje določijo ukrepi za njeno varovanje ter pridobiti pisno soglasje pristojnega organa za varovanje kulturne dediščine za začetek izvajanja posega.
(29) V EUP, kjer je naselbinska kulturna dediščina, se z morebitnimi posegi vanjo ne sme zmanjšati oziroma okrniti njene vloge in pojavnosti v prostoru, vključno z njeno doživljajsko funkcijo. Tlorisni in višinski gabariti ne smejo presegati gabaritov večine obstoječih objektov v območju naselbinske kulturne dediščine, razen s pisnim soglasjem pristojne službe za varovanje kulturne dediščine. Predvideni posegi v EUP, kjer je naselbinska kulturna dediščina, so dovoljeni samo s pisnim soglasjem pristojnega organa za varovanje kulturne dediščine.
(30) V EUP, kjer je druga kulturna dediščina, se z morebitnimi posegi nanjo in sosednje nepremičnine ne sme zmanjšati oziroma okrniti njene vloge in pojavnosti v prostoru, vključno z njeno doživljajsko funkcijo. Predvideni posegi nanjo in sosednje nepremičnine ne smejo okrniti pogledov nanjo, dostopov do nje in urejenih ter ozelenjenih površin okoli nje, razen s pisnim soglasjem pristojnega organa za varovanje kulturne dediščine.
(31) Območja varovana po predpisih s področja varstva kulturne dediščine so razvidna v prikazu stanja prostora, ki je priloga k temu aktu, in v drugih uradnih evidencah.
(32) Do uveljavitve varstvenih območij dediščine se upoštevajo določbe odloka za enote dediščine, ki so vključene v strokovne zasnove varstva z varstvenimi režimi iz tega člena. Strokovne zasnove varstva kulturne dediščine za območje Občine Jesenice (ZVKDS OE Kranj, februar 2008), se hranijo na sedežu Občine Jesenice in pristojnem organu za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Jesenice.

79. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji na območjih prikritih vojnih grobišč)

Na območjih prikritih vojnih grobišč je treba pred vsakim posegom v prostor predhodno obvestiti ministrstvo, pristojno za varstvo vojnih grobišč. V Občini Jesenice so evidentirana vojna grobišča na naslednjih zemljiških parcelah: 470 k.o. Javorniški Rovt, 331, 343/17 in 322/1, vse k.o. Hrušica, 117 k.o. Blejska Dobrava ter na zemljiških parcelah, ki so nastale po delitvi navedenih zemljiških parcel.

80. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za ohranjanje narave)

(1) Območja ohranjanja narave, ki so razglašena z odloki ali določena s posebnimi predpisi, se varujejo v skladu z določili teh predpisov. Za posege na območja ohranjanja narave je treba pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje pristojnega organa za ohranjanje narave.
(2) Na območjih ohranjene narave je treba ohraniti gozdne površine in sonaravno gospodariti z gozdom, ohranja se sklenjene mejice in obrežno lesno vegetacijo, ki služijo kot linijski objekt netopirjem. Omeji se uporaba insekticidov na gozdnih in kmetijskih površinah ter intenzifikacija travnatih površin.
(3) Novi infrastrukturni objekti naj se umeščajo na že degradirane površine oziroma neposredno ob obstoječe infrastrukturne vode. Na območjih, ki so habitati zavarovanih živalskih vrst, občutljivih na hrup, je treba omejiti hrupne dejavnosti. Gradnja novih planinskih in sprehajalnih poti se mora izvajati izven območja habitatov zavarovanih vrst in habitatnih tipov. Pri izvajanju gradbenih del se začasno odlaganje gradbenega materiala in zemeljskih izkopov omeji na že degradirana območja.
(4) Na območjih evidentiranih habitatov, ki se prednostno varujejo, gradnja objektov ni možna, če bi bil vpliv gradnje za habitat uničujoč. Če habitat zaradi vpliva gradnje ne bi bil ogrožen, so izjemoma dovoljeni posegi za gradnjo javne infrastrukture v soglasju in pod nadzorom pristojnih služb.
(5) Posegi na stavbnih zemljiščih znotraj območij naravnih vrednot so dopustni, če gradnja ne okrni naravne vrednote oziroma ni drugih možnosti, in sicer ob pridobitvi naravovarstvenih pogojev oziroma naravovarstvenega soglasja Agencije RS za okolje.
(6) Naravo je treba varovati v skladu z Naravovarstvenimi smernicami (ZRSVN OE Kranj, maj 2008), kjer so podani varstveni režimi, usmeritve in priporočila in so priloga tega odloka in se hranijo na sedežu Občine Jesenice.
(7) Na vseh območjih je pri posegih v prostor treba v največji možni meri ohranjati visokodebelna drevesa, sadovnjake, drevorede, mejice in gozdne robove in hkrati paziti, da ne pride do poškodb koreninskega sistema dreves. Po končanih gradbenih delih je treba površine urediti in pri ureditvi uporabiti avtohtone grmovne, druge rastlinske in drevesne vrste tam, kjer je treba ponovno vzpostaviti gozdne robove. Strnjeno drevesno in grmovno vegetacijo, ki jo je bilo treba zaradi posega v prostor odstraniti, je treba na samem zemljišču posega v prostor nadomestiti z novo vegetacijo enakih rastlinskih vrst v deležu vsaj 70%.
(8) Pri sečnji dreves je treba les takoj pospraviti zaradi ohranjanja zaroda alpskega kozlička in črtastega medvedka ter zaradi preprečevanja širjenja zalubnikov.
(9) Na območjih z naravnimi vrednotami oziroma na območjih narcis je treba v največji možni meri ohranjati rastišča, kar vključuje tudi preprečevanje zaraščanja rastišč. Pred novimi posegi je na predvidenem območju posega treba ugotoviti dejansko prisotnost narcis in lepega čeveljca. Upoštevati je treba naslednje pogoje:
– košnja se začne po 20. juniju oziroma ko listi narcis porumenijo,
– gnoji naj se zmerno, predvsem s hlevskim gnojem,
– ohranjajo naj se mokrotne površine – melioracije na teh površinah niso primerne,

– nove dovozne ceste naj se gradijo, kadar so ekonomsko upravičene in ne pomenijo večjega posega v pomembnejša naravovarstvena območja.
(10) Na območju Karavank je pri zemeljskih izkopih za gradnje o morebitni najdbi fosilov in mineralov treba obvestiti pristojni organ za ohranjanje narave.
(11) Na območju Natura 2000 in v njegovi okolici, kjer so evidentirani življenjski prostori gozdnega jereba in divjega petelina, se vsaj med 1. marcem in 30. junijem ne izvaja sečnje, spravila lesa ter gradnje cest. Za izvajanje del je treba uporabljati stroje z minimalno zvočno močjo. Na teh območjih ni dopustna gradnja enostavnih oziroma nezahtevnih objektov.
(12) Na območju Natura 2000 naj se nameščanje umetnih svetil v okolje omeji na minimum, in sicer je na območju v obsegu 100 m od zunanjih meja Natura 2000 ob nameščanju novih javnih in drugih svetilk izven objektov ter pri obnovi starih obcestnih svetilk dopustno uporabljati samo okolju prijazne svetilke. Ob objektih na navedenem območju je treba vgraditi tudi senzorje za samodejni vklop in izklop svetil. Gradnjo na zunanjih gradbiščih in dejavnosti na zunanjih površinah v teh območjih je dopustno izvajati samo v času dnevne svetlobe in brez uporabe umetnih svetil.
(13) Na območju Natura 2000 in v obsegu 100 m okrog zunanje meje območja Natura 2000 je pred morebitno rekonstrukcijo obstoječih objektov v času med junijem in avgustom treba opraviti inventarizacijo prisotnosti kotišč netopirjev malih podkovnjakov. Ob ugotovitvi kotišč je treba pridobiti mnenje z usmeritvami za posege v prostor s strani pristojnega organa RS za varstvo narave.

81. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za varstvo zraka in tal)

(1) Pri posameznih obstoječih virih prekomernega onesnaženja zraka mora lastnik meriti nivo onesnaženosti in izvesti ustrezno zaščito ali sanacijo. Pri zasnovi nove zazidave je treba upoštevati tudi prevetrenost prostora in spodbujanje lokalne cirkulacije zraka.
(2) Pri gradnji objektov je treba zgornji, rodovitni sloj tal odstraniti in deponirati ločeno od nerodovitnih tal ter ga uporabiti za rekultivacije, zunanje ureditve ali izboljšanje drugih kmetijskih zemljišč.

82. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za varstvo pred hrupom in elektromagnetnim sevanjem)

(1) Varstvo pred hrupom se v občini izvaja na podlagi občutljivosti posameznih območij osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora. Območja varstva pred hrupom so določena v skladu s predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. V 55. členu tega odloka je v tabeli enot urejanja za vsako enoto rabe prostora v občini opredeljeno območje stopnje varstva pred hrupom.

(2) Gradnja novih stavb za bivanje v območjih, kjer je na podlagi strateške karte hrupa ugotovljena prekomerna obremenjenost s hrupom, je dopustna, vendar morajo biti objekti zgrajeni tako, da je zdravje ljudi v teh objektih varovano pred čezmerno obremenjenostjo s hrupom.
(3) Viri elektromagnetnega sevanja (EMS) so visokonapetostni transformatorji, razdelilne transformatorske postaje, nadzemni ali podzemni vodi za prenos električne energije, odprti oddajni sistemi za brezžično komunikacijo, radijski ali televizijski oddajniki in radarji ali druge naprave ali objekti, katerih uporaba ali obratovanje obremenjuje okolje.
(4) Novogradnja objekta, ki je vir EMS, ali rekonstrukcija obstoječega objekta ali naprave, ki je vir sevanja, ne sme povzročiti čezmerne obremenitve okolja, ki jih določa predpis o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju.
(5) Za gradnjo objektov, ki so viri EMS, je treba izdelati oceno vplivov na okolje in pridobiti soglasje pristojne službe.
(6) Za vse objekte (novogradnje, nadzidave in dozidave objektov, namenjenih za stalno oziroma občasno prebivanje ter za enostavne in nezahtevne objekte), ki posegajo v elektroenergetske koridorje obstoječih oziroma predvidenih daljnovodov, je treba predložiti dokazilo pooblaščene organizacije, da mejne vrednosti elektromagnetnega sevanja niso prekoračene.

83. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za zagotavljanje ustreznega osončenja)

(1) Za vse posege, razen za rekonstrukcije brez povečanja gabaritov objekta in spremembe namembnosti, je stanovanjskim bivalnim prostorom skladno z veljavno zakonodajo treba zagotoviti minimalno osončenje. Zaradi specifične lege občine je treba upoštevati vpliv osenčenja zaradi reliefnih posebnosti in orientacije doline.
(2) Ustreznost se dokazuje z elaboratom osenčenja, iz katerega mora biti na fasadah prizadetih objektov razviden potek senc na dan 21. 12., 21. 3. in 23. 9., in sicer ločeno zaradi reliefa in vpliva objektov.
(3) Bivalni prostori v stanovanjskih stavbah, na katere vpliva osenčenje, morajo biti osončeni:

- 21. 12. 1 h,
- 21. 3. in 23. 9. 3 h.

(4) Če se z elaboratom dokaže prekomerno osenčenje zaradi reliefa, v elaboratu ni treba dokazovati senc zaradi objektov in ni treba dokazovati in zagotavljati zgoraj navedene potrebne dolžine osončenja.

84. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji na območjih varstva na plazljivih in erozijskih območjih)

(1) Na plazljivem območju lastnik zemljišča ali drug posestnik ne sme posegati v zemljišče tako, da bi se zaradi tega sprožalo gibanje hribin ali bi se drugače ogrozila stabilnost zemljišča, in sicer na naslednje načine:
– z zadrževanjem voda, predvsem z gradnjo teras in drugimi posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč,
– s poseganjem, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode, erozijo in oblikovanje hudournikov,
– z izvajanjem zemeljskih del, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča,
– s krčenjem in večjo obnovo gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč.
(2) Na erozijskem območju je prepovedano:
– poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov,
– ogoljenje površin,
– krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije,
– zasipavanje izvirov,
– nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih,
– omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer,
– odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov,
– zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
– odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge,
– vlačenje lesa.

85. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnje na območjih potresne ogroženosti)

Po karti potresne nevarnosti, ki je prikazana v Atlasu okolja Agencije RS za okolje, je severni del občine v območju projektnega pospeška tal 0,15 g, južni del občine pa v območju projektnega pospeška tal 0,175 g. Objekti morajo biti grajeni protipotresno v skladu s pogoji, ki veljajo za območje s tako potresno nevarnostjo.

86. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za varstvo voda)

(1) Za vsak poseg, ki lahko trajno ali začasno vpliva na vodni režim ali stanje voda, je treba izdelati hidrološko-hidravlično študijo in pridobiti vodno soglasje, ki ga izda pristojni organ za upravljanje z vodami.
(2) Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen za izjeme, ki jih določajo predpisi s področja upravljanja z vodami:
– gradnja objektov javne infrastrukture, komunalne in druge infrastrukture ter komunalnih priključkov na javno infrastrukturo,
– gradnja objektov grajenega javnega dobra po tem ali drugih zakonih,
– ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda,
– ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
– gradnja objektov, potrebnih za rabo voda, ki jih je za izvajanje vodne pravice nujno zgraditi na vodnem oziroma priobalnem zemljišču (npr. objekt za zajem ali izpust vode) za zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih,
– gradnja objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem,
– gradnja objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije.
(3) Za obstoječe objekte in naprave, ki se nahajajo na vodnem in priobalnem zemljišču, velja, da je na teh objektih in napravah mogoča rekonstrukcija, sprememba namembnosti ali nadomestna gradnja, če:
– se s tem ne povečuje poplavna ali erozijska nevarnost ali ogroženost,
– se s tem ne poslabšuje stanja voda,
– je omogočeno izvajanje javnih služb,
– se s tem ne ovira obstoječe posebne rabe voda,
– to ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami in
– se z rekonstrukcijo ali nadomestno gradnjo oddaljenost do meje vodnega zemljišča ne zmanjšuje.
(4) Na vodno in priobalno zemljišče je prepovedano:
– odlagati in pretovarjati nevarne snovi v trdni, tekoči ali plinasti obliki,
– odlaganje ali pretovarjanje odkopanih ali odpadnih materialov ali drugih podobnih snovi,
– odlaganje odpadkov.
(5) Raba površinskih in podzemnih voda je dovoljena samo pod pogoji pristojne službe za upravljanje in varstvo voda. Za vsako rabo vodnega dobra, ki presega meje splošne rabe, za rabo naplavin ali podzemnih voda je treba pridobiti vodno pravico na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije v skladu z določili predpisa s področja upravljanja z vodami.
(6) Pri načrtovanju poteka trase gospodarske infrastrukture je treba predvideti čim manjše število

prečkanj vodotokov. V primeru poteka trase vzporedno z vodotokom, naj ta ne posega na priobalno zemljišče. Manjši odmiki od zakonsko določenih so dopustni samo izjemoma in na krajših odsekih, kjer so prostorske možnosti omejene, vendar tako, da ne bodo poslabšani obstoječa stabilnost brežin vodotokov in njihova prevodna sposobnost.

(7) Za vsak poseg na vodovarstvenem območju je treba predhodno pridobiti vodno soglasje. Na območjih varstva vodnih virov se:

– uredi odvajanje odpadne vode z dograditvijo kanalizacijskih sistemov in čiščenje odpadne vode v okviru čistilnih naprav;

– na območjih, ki jih ni racionalno priključevati na kanalizacijski omrežje, se uredi individualne čistilne sisteme: nepropustne greznice, skupne ali individualne čistilne naprave (rastlinske, biološke idr.);

– uredi gnojnične jame in gnojišča kot vodotesne brez iztoka ter se gnojevko odvaža na za to primerne površine;

– vodne vire tudi drugače zaščiti pred onesnaženjem ter se omejuje posege v skladu z upoštevanjem veljavnih predpisov.

(8) Tehnološke odpadne vode iz objektov in naprav morajo biti pred iztokom očiščene do predpisane stopnje.

(9) Zaradi zagotavljanja varstva voda, vodnih in obvodnih ekosistemov je prepovedano neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne vode. Posredno odvajanje odpadnih voda ter oddajanje toplote v podzemne vode in odvzem toplote iz podzemnih voda je dovoljen samo na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi s področij upravljanja z vodami in varstva okolja.

(10) Odvajanje odpadnih voda v naravna jezera, ribnike, mlake in druge naravne vodne zbiralnike, ki imajo stalen ali občasni pretok ali odtok celinskih ali podzemnih voda, in v vodne zbiralnike, ki so nastali zaradi odvzema ali izkoriščanja mineralnih surovin ali drugih podobnih posegov in so v stiku s podzemno vodo, je prepovedano. V naravnih jezerih, ribnikih, mlakah in drugih naravnih vodnih zbiralnikih, ki imajo stalen ali občasen pritok ali odtok celinskih ali podzemnih voda, je prepovedana takšna raba voda, ki bi lahko poslabšala njihovo ekološko ali kemijsko stanje.

(11) Za vsak poseg na varstvenih in ogroženih območjih je potrebno pridobiti soglasje pristojne službe za upravljanje z vodami.

87. člen

(prostorski izvedbeni pogoji na poplavnih območjih)

(1) Poplavna območja in razredi poplavne nevarnosti so določeni v skladu s predpisi o vodah, na osnovi izdelanih in potrjenih strokovnih podlag. Poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti za obstoječe stanje so sestavni del prikaza stanja prostora. Na območjih, kjer razredi poplavne nevarnosti še niso določeni, je sestavni del prikaza stanja prostora opozorilna karta poplav.

(2) Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in določeni razredi poplavne nevarnosti, je pri načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov v prostor treba upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem območju in izven njega. Če načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povečuje obstoječo stopnjo ogroženosti, je treba skupaj z načrtovanjem novih prostorskih ureditev načrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe posega v prostor oziroma sočasno z njo.
(3) Na poplavnem območju, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na obstoječih objektih skladno s predpisi o graditvi objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda.
(4) Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega člena so na poplavnem območju dopustni posegi v prostor in dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda, ter posegi in dejavnosti, ki jih dopuščajo predpisi o vodah, pod pogoji, ki jih določajo ti predpisi.
(5) Omilitveni ukrepi se lahko izvajajo fazno v skladu s potrjeno strokovno podlago, pri čemer mora biti ves čas izvajanja zagotovljena njihova celovitost. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se v prikazu stanja prostora prikaže nova poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti za obstoječe/novo stanje.
(6) V hidrološko hidravlični študiji, ki je strokovna podlaga in priloga temu OPN, so določeni omilitveni ukrepi. Ti se lahko izvajajo tudi etapno v skladu s potrjeno študijo poplavne nevarnosti, pri čemer mora biti ves čas izvajanja zagotovljena njihova celovitost. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se v prikazu stanja prostora prikaže ažurirano stanje poplavnih območij, poplavne nevarnosti in razredov poplavne nevarnosti.
(7) Pri načrtovanju prostorskih ureditev na območjih ogroženih zaradi poprav, se upošteva tiste omilitvene ukrepe, ki so predvideni z zadnjo potrjeno hidrološko hidravlično študijo.

88. člen

(pogoji za varstvo pred požarom ter ostalimi naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Pri gradnjah in prostorskih ureditvah je treba upoštevati predpise, ki urejajo zaščito pred požarom, poplavami, plazovi in drugimi naravnimi nesrečami.
(2) V objektih, ki so določeni s predpisi, je treba graditi zaklonišča. V ostalih objektih je obvezna ojačitev prve plošče tako, da zdrži rušenje nanjo. Investitor graditve objekta mora poskrbeti za revizijo projektne dokumentacije za zaklonišče. Revizija je obvezna tudi pri posegih v obstoječa zaklonišča, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.
(3) Novi viri tveganja za okolje zaradi večjih nesreč z nevarnimi snovmi se lahko gradijo samo na

območjih, na katerih je za njih zagotovljena minimalna oddaljenost od sosednjih objektov. Minimalna oddaljenost mora biti takšna, da glede na ranljivost sosednjih objektov ter razreda vplivnega območja obrata v skladu z veljavnimi predpisi zagotavlja sprejemljivo ogrožanje.
(4) Večja sprememba obstoječih virov tveganja je možna samo takrat, ko se za sosednje objekte skladno s področno zakonodajo zagotavlja sprejemljivo ogrožanje. Sprejemljivost ogrožanja se za nove in obstoječe vire tveganja preverja v postopku pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja za vir tveganja. Če okoljevarstveno dovoljenje ni potrebno, se sprejemljivost ogrožanja preveri v strokovni oceni.

89. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za ureditve za obrambne potrebe)

Gradnja objektov in ureditev za obrambne potrebe in obrambne dejavnosti je dovoljena, mora pa upoštevati veljavno zakonodajo s področja vplivov na okolje.

90. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za člene, vezane na področno zakonodajo)

(1) V vseh členih, kjer so določbe vezane na področno veljavno zakonodajo, se pri postopkih upoštevajo vsakokratne spremembe teh zakonskih predpisov.
(2) Zaradi sprememb zakonskih predpisov ni nujno spreminjati določb tega odloka, pač pa se tudi te spremembe zajamejo v sklopu sprememb in dopolnitev tega odloka in se uporabljajo neposredno.

4. Prostorski izvedbeni pogoji

4.1. Podrobnejša merila in pogoji za posamezne podrobnejše namenske rabe

91. člen

(merila in pogoji)

Splošna merila in pogoji veljajo za vse posamezne sklope podrobnejše namenske rabe na celotnem območju OPN, ob tem, da so s podrobnejšimi pogoji in določili za posamezno območje urejanja določeni dodatni pogoji oziroma dodatna določila.

92. člen

(območje SS-e)

SS-e – stanovanjska pozidava in spremljajoče dejavnosti		
1	OBMOČJE NAMENSKE RABE	
	S	Območja stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim.
2	OBMOČJE PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE	
	SS	Stanovanjske površine, ki so namenjene bivanju brez dejavnosti ali s spremljajočimi dejavnostmi, tudi za občasno ali stalno bivanje ostarelih, otrok, študentov in drugih socialnih skupin.
3	TIPOLOGIJA ZAZIDAVE	
	e	Prosto stoječa hiša z največ dvema stanovanjskima enotama.
4	DOPUSTNE DEJAVNOSTI	
		(1) Poleg bivanja so dopustne tudi druge dejavnosti (poslovne in turistične – nastanitveni prostori oziroma apartmaji), razen proizvodnje in kmetijstva. Površina prostorov za druge dejavnosti je lahko do neto 100 m2 in če so izpolnjeni naslednji pogoji: – da prevladujoča raba obstoječe stanovanjske stavbe ostane stanovanjska, – v novogradnjah so dopustne tudi samo poslovne dejavnosti, – da gre za dovolj veliko stavbno zemljišče, ki zagotavlja potrebne površine za normalno delovanje objekta, vključno z zadostnimi parkirnimi površinami za potrebe objekta – stanovalcev, zaposlenih in obiskovalcev, – da omogoča neposredno povezavo s prometno infrastrukturo, – da glede na obstoječe obremenitve nima bistveno povečanih negativnih vplivov na bivanje in bivalno okolje (povečana stopnja hrupa in drugih emisij), – dejavnosti so dopustne v kleteh in pritličjih objektov (nastanitveni prostori so dopustni tudi v višjih etažah). (2) Obstoječim objektom se lahko spremeni namembnost za dejavnosti, ki so za območje urejanja dopustne, pod pogojem, da se zagotovi infrastrukturne in prostorske potrebe (parkirne površine in priključki).
5	DOPUSTNI OBJEKTI	
		(1) STAVBE:

	– stanovanjske stavbe,	
	– nestanovanjske stavbe ob upoštevanju omejitev glede dopustnih dejavnosti.	
	(2) GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI:	
	– gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture.	
	(3) NEZAHTEVNI, ENOSTAVNI IN ZAČASNI OBJEKTI:	
	– gradnje in postavitve nezahtevni in enostavnih objektov za lastne potrebe in opravljanje dejavnosti, ki so skladni dopustnimi dejavnostmi znotraj EUP,	
	– gradnje in postavitve ograj ter opornih zidov v skladu s pogoji tega odloka,	
	– postavitve začasnih objektov (razen objektov, namenjenih skladiščenju) in vadbenih objektov ter spominskih obeležij in urbane opreme.	
6	VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV	
	(1) V skladu s splošnimi pogoji tega odloka so dopustne gradnje novih objektov, spremembe namembnosti, dozidave in nadzidave, rekonstrukcije, odstranitve objektov in vzdrževanje objektov.	
	(2) Dovoljena je tudi odstranitev objektov in delov objektov.	
7	MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE – veljajo splošni pogoji tega odloka, poleg teh pa še:	
	1. Gabariti	– višinski gabarit: etažnost objektov do največ K+P+1+M (z višino zidu pod kapno lego do največ 100 cm) ali K+P+M (z višino zidu pod kapno lego do največ 250 cm), pri tem pa mora biti vsaj ena stranica kletne etaže vsaj do ene polovice svoje višine vkopana v raščen teren. V primeru izvedbe ravne strehe kolenčnega zidu ni, višina mansarde pa je lahko visoka eno etažno višino. Možna je izraba druge kleti in druge mansarde pri poševnih strehah, kjer je to mogoče in izvedljivo. Pri določanju višine stavb je treba upoštevati tudi vertikalni gabarit prevladujočega tipa obstoječih in sosednjih objektov, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhuete naselja (da ne bodo višje ali bistveno nižje) in da bodo ustrezno izkoriščale terenske danosti.
	2. Streha	– dovoljene so dvokapne, enokapne, vseh naklonov in/ali ravne strehe; kadar je izvedba s slemenom, mora biti smer slemena

		vzporedno z daljšo stranico objekta, – večkapne strehe so dovoljene, kadar se želi optično zmanjšati volumen stavbe, kadar je smiselno poudariti drugo funkcijo stavbe od obstoječega okolja, kadar to zahteva lokacija (npr. vogalna stavba) ali če gre za drugačno tipologijo objekta, – dovoljeno je kombiniranje dvokapnih in večkapnih streh z ravnimi strehami, predvsem v primeru pokritih teras, vetrolovov, zimskih vrtov in drugih dozidav, – dovoljeni so strešna okna in frčade. Vse frčade na eni strehi naj imajo enako obliko odprtine in strehe. Na eni strešini sta lahko največ dve enaki frčadi v dolžini do 1/2 dolžine strešine, – na strešinah je dovoljena namestitev sončnih kolektorjev in fotovoltaičnih celic, ki ne smejo segati nad sleme strehe, – dovoljena je kritina v barvi, ki bo usklajena z barvo strešin prevladujočih objektov v območju. Kritine ne smejo biti bleščeče.
	3. Fasade	Poleg splošnih pogojev tega odloka veljajo še naslednji pogoji: – s prizidki je treba zagotoviti skladnost celotne podobe objekta, – na območju mesta se dovoli in spodbuja uvajanje sodobnih oblikovnih pristopov (enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, kovin, stekla in drugih sodobnih materialov), posebej v kombinaciji z ravnimi ali enokapnimi strehami, – vsi drugi objekti na parceli morajo biti usklajeni z osnovno stavbo glede naklona in oblike streh ter barve in oblikovanosti fasad.
	4. Infrastruktura	– vodi komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture morajo biti speljani pod zemljo.
8	DRUGA MERILA IN POGOJI	
		(1) Dovoli se vzdržna (trajnostna) raba naravnih virov, energetsko varčna gradnja ter izvedba in namestitev naprav za rabo obnovljivih virov energije. Dovoli se zbiranje in uporabo padavinske vode, kompostiranje

	|biološko razgradljivih odpadkov za potrebe gospodinjstev,
	|vse pod pogojem, da se s tem bivalne razmere na območju
	|ne poslabšajo.
	|(2) Gradnja je možna, kjer ni prostorskih omejitev glede
	|dostopa.
	|(3) Parcelna mreža in sheme pozidave na območju urejanja
	|se zasnujejo v obliki čim bolj pravilne (po možnosti)
	|ortogonalne mreže, ki naj bo prilagojena obstoječim
	|reliefnim posebnostim.
	|(4) Dvostanovanjski objekt je lahko ločen po horizontali
	|ali vertikali (kar pomeni več vhodov).

9	POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA
	|(1) Območje urejanja Hrušica–Belo Polje (J1/SS1):
	|– dopustne so obrtne delavnice, ki ne zahtevajo zunanjih
	|deponij in ne presegajo velikosti 50 m2 tlorisne
	|površine.
	|(2) Območje urejanja Hrušica–Dobrčnik (J1/SS2):
	|– dopustne so tudi obrtne delavnice in terciarne
	|dejavnosti, ki ne zahtevajo zunanjih deponij in ne
	|presegajo velikosti 50 m2 tlorisne površine.
	|(3) Območje urejanja Dobrčnik – jug (J1/SS4):
	|– v ureditveni enoti so poleg posegov dopustne tudi
	|obrtne delavnice in terciarne dejavnosti, ki ne zahtevajo
	|zunanjih deponij in ne presegajo velikosti 50 m2 tlorisne
	|površine.
	|(4) Območje urejanja Spodnji Plavž – J2/SS3:
	|– v ureditveni enoti so dopustne tudi terciarne in
	|kvartarne dejavnosti;
	|– ob Cesti maršala Tita in ob cesti Spodnji Plavž v smeri
	|proti Mercatorju so dopustni tudi pretežno poslovni
	|objekti oziroma poslovno stanovanjski objekti, poslovna
	|dejavnost se sme izvajati v vseh etažah objekta; višina
	|objekta do največ K+P+2+M.
	|(5) Območje urejanja Plavž (J2/SS4):
	|– dopustne so tudi obrtne delavnice, ki ne zahtevajo
	|zunanjih deponij in ne presegajo velikosti 100 m2 neto
	|tlorisne površine.
	|(6) Območje urejanja Murova (J2/SS5):
	|– v območju niso dopustne spremembe objektov ali delov
	|objektov za oskrbne, storitvene dejavnosti in proizvodno
	|obrt, ki so vezane na tovorni promet;
	|– treba je ohraniti značilne lege objektov ob cesti,
	|vendar tako, da je minimalna širina ulice 4,00 m, razen
	|na odsekih novogradenj in pri obstoječih objektih, kjer
	|je možna razširitev ulice na predpisano širino. Na
	|odsekih z zgodovinsko pogojeno lego objektov se ohrani
	|obstoječ odmik.
	|(7) Območje urejanja Kurja vas (J2/SS8 in J2/SS9):
	|– v ureditvenih enotah so dopustne še obrtne delavnice,

		dejavnosti, povezane s športom in rekreacijo, in gostinske dejavnosti. Zelene površine in mestne funkcionalne površine, vključno z otroškimi igrišči, se ne smejo zmanjševati.
		(8) Območje urejanja Tomšičeva 1 in Tomšičeva 2 (J2/SS12 in J2/SS13):
		– dopustne so tudi obrtne delavnice, ki ne zahtevajo zunanjih deponij in ne presegajo velikosti 100 m2 neto tlorisne površine.
		(9) Območje urejanja Koroška Bela–vas Trebež (J2/SS15):
		– v ureditveni enoti so dopustne tudi obrtne delavnice, ki ne zahtevajo zunanjih deponij in ne presegajo 150 m2 tlorisne površine.
		(10) Območje urejanja Javornik–Borovlje (J2/SS19):
		– obstoječi objekti ob regionalni cesti se ob gradnji lahko povečajo, vendar ne smejo presegati najvišje kote obstoječega objekta, pri tem pa ni treba upoštevati omejitev glede etažnosti objekta,
		– v ureditveni enoti so dopustne tudi obrtne delavnice, ki ne zahtevajo zunanjih deponij in ne presegajo 100 m2 tlorisne površine. Na parcelah, ki so dostopne z regionalne ceste, so dopustne površine prostorov za druge dejavnosti lahko do neto 300 m2.
		(11) Območje urejanja Podmežaklja in Podkočna (J2/SS20, J2/SS21 in J2/SS22):
		– v ureditveni enoti (e) so dopustne tudi obrtne delavnice, ki ne zahtevajo zunanjih deponij in ne presegajo 100 m2 neto tlorisne površine.
		(12) Območje urejanja Nad Trebežem (J2/SS23):
		– v ureditveni enoti so dopustne tudi obrtne delavnice, ki ne zahtevajo zunanjih deponij in ne presegajo 700 m2 tlorisne površine.
		(13) Območje urejanja Koroška Bela (J3/SS2):
		– v ureditveni enoti so dopustne tudi obrtne delavnice, ki ne zahtevajo zunanjih deponij in ne presegajo 100 m2 neto tlorisne površine.

93. člen

(območje SS-v)

SS-v – stanovanjska pozidava in spremljajoče dejavnosti		
1	OBMOČJE NAMENSKE RABE	
	S	Območja stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim.
2	OBMOČJE PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE	
	SS	Stanovanjske površine, ki so namenjene bivanju brez dejavnosti ali s spremljajočimi dejavnostmi, tudi za občasno ali stalno bivanje ostarelih, otrok, študentov in drugih socialnih skupin.
3	TIPOLOGIJA ZAZIDAVE	
	v	Vaški tip stanovanjske pozidave, prosto stoječa hiša z največ dvema stanovanjskima enotama.
4	DOPUSTNE DEJAVNOSTI	
		(1) Poleg bivanja so dopustni tudi kmetijstvo, poslovne dejavnosti in druge dejavnosti (površina prostorov za poslovne in druge dejavnost do neto 80 m2, za kmetijsko dejavnost lahko večja) in če so izpolnjeni naslednji pogoji: – da prevladujoča raba obstoječe stanovanjske stavbe ostane stanovanjska, – v novogradnjah so dopustne tudi samo poslovne dejavnosti, ki so neposredno povezane s kmetijstvom, – da gre za dovolj veliko stavbno zemljišče, ki zagotavlja potrebne površine za normalno delovanje objekta, vključno z zadostnimi parkirnimi površinami za potrebe stanovalcev, zaposlenih in obiskovalcev, – da omogoča neposredno navezanost na prometno infrastrukturo, – glede na obstoječe obremenitve nima bistveno povečanih negativnih vplivov na bivanje in bivalno okolje (povečana stopnja hrupa in drugih emisij), – da so dejavnosti dopustne v pritličjih objektov (nastanitveni prostori so dopustni tudi v višjih etažah). (2) V stanovanjskih stavbah se dopuščajo gostinske dejavnost ter turistične nastanitve pod pogojem, da prevladujoče rabe stavb ostanejo stanovanjske.
5	DOPUSTNI OBJEKTI	
		(1) STAVBE: – stanovanjske stavbe, – nestanovanjske stavbe ob upoštevanju omejitev glede

	dopustnih dejavnosti.	
	(2) GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI:	
	– gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture.	
	(3) NEZAHTEVNI, ENOSTAVNI IN ZAČASNI OBJEKTI:	
	– gradnje in postavitve nezahtevni in enostavnih objektov za lastne potrebe in opravljanje dejavnosti, ki so skladni dopustnimi dejavnostmi znotraj EUP,	
	– gradnje in postavitve ograj ter opornih zidov v skladu s pogoji tega odloka,	
	– postavitve začasnih objektov (razen objektov, namenjenih skladiščenju) in vadbenih objektov ter spominskih obeležij in urbane opreme,	
	– gradnje in postavitve nezahtevni in enostavnih kmetijsko-gozdarskih objektov.	
6	VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV	
	(1) V skladu s splošnimi pogoji tega odloka so dopustne gradnje novih objektov, spremembe namembnosti, dozidave in nadzidave, rekonstrukcije, odstranitve objektov in vzdrževanje objektov.	
	(2) Dovoljena je tudi odstranitev objektov in delov objektov.	
7	MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE – veljajo splošni pogoji tega odloka, poleg teh pa še:	
	a) Stanovanjski objekti in stavbe za poslovne dejavnosti	
	1. Gabariti	– višinski gabarit: etažnost objektov do največ K+P+1+M (z višino zidu pod kapno lego do največ 40 cm) ali K+P+M (z višino zidu pod kapno lego do največ 250 cm), pri tem pa mora biti vsaj ena stranica kletne etaže vsaj do ene polovice svoje višine vkopana v raščen teren. Možna je izraba druge kleti in druge mansarde, kjer je to mogoče in izvedljivo. Pri določanju višine stavb je treba upoštevati tudi vertikalni gabarit prevladujočega tipa obstoječih objektov, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhuete naselja (da ne bodo višje ali bistveno nižje) in da bodo ustrezno izkoriščale terenske danosti.
	2. Streha	– dovoljene so dvokapne simetričnega naklona, naklona od 35° do 45°, smer slemena mora potekati vzporedno z daljšo stranico objekta, – večkapne strehe so dovoljene, kadar se

		želi optično zmanjšati volumen stavbe, kadar je smiselno poudariti drugo funkcijo stavbe od obstoječega okolja, kadar to zahteva lokacija (npr. vogalna stavba) ali če gre za drugačno tipologijo objekta, – v primeru dozidav je dovoljeno kombiniranje enokapnih, dvokapnih in večkapnih streh z ravnimi strehami, predvsem v primeru nezahtevnih in enostavnih objektov, – dovoljeni so strešna okna, dvokapne frčade z enakim naklonom kot osnovna streha. Vse frčade na eni strehi naj imajo enako obliko odprtine in strehe, na eni strešini sta lahko največ dve enaki frčadi, – na strešinah je dovoljena namestitev sončnih kolektorjev in sončnih celic, ki ne smejo segati nad sleme strehe, – dovoljena je kritina v barvi, ki bo usklajena z barvo strešin prevladujočih objektov na tem območju. Kritine ne smejo biti bleščeče.
	3. Fasade	Poleg splošnih pogojev tega odloka velja pogoj: – s prizidki je treba zagotoviti skladnost celotne podobe objekta.
	4. Splošno	Vsi drugi objekti na parceli morajo biti usklajeni z osnovno stavbo glede gabaritov, streh in fasad, vendar morajo biti manjši in nižji od nje.
b) Gospodarske stavbe		
	1. Gabariti	– objekti na parceli (v osnovi podolgovat tloris (do največ 10 m širine), se lahko sestavljajo v nize ali skupine, če je taka postavitev značilna za naselje in če gre za gručasti oziroma vrstni tip organizacije dvorišča, – tlorisni gabariti: v osnovi podolgovat tloris, razlika med osnovnima stranicama je od 1:1,4 do 1:3, – višinski gabarit: K+P+p (podstrešje) ali P+1+p (podstrešje). Pri določanju višine stavb je treba poleg predpisanih dopustnih višin upoštevati tudi vertikalni gabarit kakovostnega oziroma prevladujočega tipa obstoječih objektov, da nove stavbe ne

		bodo izstopale iz silhuete naselja (da ne bodo višje, lahko pa so nižje), – dopustna so tudi do 10% odstopanja, če je to potrebno zaradi tehnoloških zahtev dejavnosti ali prilagoditve zahtevam nove zakonodaje.
	2. Streha	– dovoljene so klasične dvokapne strehe do 45°, enokapne strehe do 30° ali ravna streha, – smer slemena mora potekati vzporedno z daljšo stranico objekta, – dovoljeni so čopi, kjer so avtohtoni oziroma prevladujoči, – na strešinah je dovoljena namestitev sončnih kolektorjev in sončnih celic, ki ne smejo segati nad sleme strehe, – dovoljena je kritina v opečno rdeči, črni, temno sivi in rjavi barvi, glede na prevladujoči tip kritine v naselju. Kritine ne smejo biti bleščeče.
	3. Fasade	Poleg splošnih pogojev tega odloka veljajo pogoji: – oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad, strukturiranje in postavitev fasadnih odprtin ter oblikovanje drugih fasadnih elementov naj bodo usklajeni s tradicionalnimi gospodarskimi objekti. S prizidki je treba zagotoviti skladnost celotne podobe objekta, – dovoli in spodbuja se postavitev objektov tradicionalnega oblikovanja in materialov, – zatrepi gospodarskih objektov naj bodo leseni oziroma v temnejši fasadni barvi, – pri lesenih fasadah se uporabijo tradicionalne rešitve, – vsi objekti in naprave morajo biti usklajeni s prostorsko podobo posameznih območij.
	4. Infrastruktura	– vodi komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture morajo biti speljani pod zemljo.
8 DRUGA MERILA IN POGOJI		
		(1) Spodbuja se vzdržna (trajnostna) raba naravnih virov, energetsko varčna gradnja ter izvedba in namestitev

		naprav za rabo obnovljivih virov energije. Spodbuja se
---	---	zbiranje in uporabo padavinske vode, kompostiranje
		biološko razgradljivih odpadkov za potrebe gospodinjstev,
		vse pod pogojem, da se s tem ne poslabšajo bivalne
		razmere na območju.
		(2) Gradnja je možna, kjer ni prostorskih omejitev glede
		dostopa.
		(3) Parcelna mreža in sheme pozidave na območju urejanja
		se zasnujejo v obliki čim bolj pravilne (po možnosti)
		ortogonalne mreže, ki naj bo prilagojena obstoječim
		reliefnim posebnostim.

9	POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA
	Ni posebnih pogojev in določil.

94. člen

(območje SS-ve)

SS-ve – stanovanjska pozidava in spremljajoče dejavnosti		
1	OBMOČJE NAMENSKE RABE	
	S	Območja stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim.
2	OBMOČJE PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE	
	SS	Stanovanjske površine, ki so namenjene bivanju brez dejavnosti ali s spremljajočimi dejavnostmi, tudi za občasno ali stalno bivanje ostarelih, otrok, študentov in drugih socialnih skupin.
3	TIPOLOGIJA ZAZIDAVE	
	ve	Kombinirani vaški enodružinski tip, prosto stoječa hiša z največ dvema stanovanjskima enotama.
4	DOPUSTNE DEJAVNOSTI	
		(1) Poleg bivanja so dopustne tudi primarne dejavnosti (kmetijstvo) in druge dejavnosti (površina prostorov za poslovne in druge dejavnost do neto 80 m2, za kmetijsko dejavnost lahko večja) in če so izpolnjeni naslednji pogoji: – da prevladujoča raba obstoječe stanovanjske stavbe ostane stanovanjska, – v novogradnjah so dopustne tudi samo poslovne dejavnosti, ki so neposredno povezane s kmetijstvom, – da gre za dovolj veliko stavbno zemljišče, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje objekta, vključno z zadostnimi parkirnimi površinami za potrebe objekta – stanovalcev, zaposlenih in obiskovalcev, – da omogoča neposredno navezanost na prometno infrastrukturo, – da glede na obstoječe obremenitve nima bistveno povečanih negativnih vplivov na bivanje in bivalno okolje (povečana stopnja hrupa in drugih emisij), – da so dejavnosti dopustne v pritličjih objektov (nastanitveni prostori so dopustni tudi v višjih etažah). (2) Spremembe namembnosti objektov so dopustne pod pogojem, da so nove namembnosti v skladu z namensko rabo tega območja. V stanovanjskih stavbah se na območju namenske rabe SS-ve dopuščajo gostinske dejavnosti ter turistične nastanitve pod pogojem, da prevladujoče rabe stavb ostanejo stanovanjske.
5	DOPUSTNI OBJEKTI	

	(1) STAVBE: – stanovanjske stavbe, – nestanovanjske stavbe ob upoštevanju omejitev glede dopustnih dejavnosti. (2) GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI: – gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture. (3) NEZAHTEVNI, ENOSTAVNI IN ZAČASNI OBJEKTI: – gradnje in postavitve nezahtevni in enostavnih objektov za lastne potrebe in opravljanje dejavnosti, ki so skladni dopustnimi dejavnostmi znotraj EUP, – gradnje in postavitve ograj ter opornih zidov v skladu s pogoji tega odloka, – postavitve začasnih objektov (razen objektov, namenjenih skladiščenju) in vadbenih objektov ter spominskih obeležij in urbane opreme, – gradnje in postavitve nezahtevni in enostavnih kmetijsko-gozdarskih objektov.	
6	VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV	
	(1) V skladu s splošnimi pogoji tega odloka so dopustne gradnje novih objektov, spremembe namembnosti, dozidave in nadzidave, rekonstrukcije, odstranitve objektov in vzdrževanje objektov. (2) Dovoljena je tudi odstranitev objektov in delov objektov.	
7	MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE – veljajo splošni pogoji tega odloka, poleg teh pa še:	
	1. Gabariti	– gabariti: podolgovat tloris; – višinski gabarit: etažnost objektov do največ K+P+1+M (z višino zidu pod kapno lego do največ 100 cm) ali K+P+M (z višino zidu pod kapno lego do največ 250 cm), pri tem pa mora biti vsaj ena stranica kletne etaže vsaj do ene polovice svoje višine vkopana v raščen teren. Možna je izraba druge kleti in druge mansarde, kjer je to mogoče in izvedljivo. Pri določanju višine stavb je treba upoštevati tudi vertikalni gabarit prevladujočega tipa obstoječih objektov, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhuete naselja (da ne bodo višje ali bistveno nižje) in da bodo ustrezno izkoriščale terenske danosti.
	2. Streha	– dovoljene so dvokapne, enokapne, vseh naklonov. Kadar je izvedba s slemenom,

		mora biti smer slemena vzporedno z daljšo stranico objekta, – večkapne strehe so dovoljene, kadar se želi optično zmanjšati volumen stavbe, kadar je smiselno poudariti drugo funkcijo stavbe od obstoječega okolja, kadar to zahteva lokacija (npr. vogalna stavba) ali če gre za drugačno tipologijo objekta, – dovoljeno je kombiniranje dvokapnih in večkapnih streh z ravnimi strehami, v primeru pokritih teras, vetrolovov, zimskih vrtov in drugih dozidav, – dovoljeni so strešna okna, dvokapne frčade z enakim naklonom kot osnovna streha. Vse frčade na eni strehi naj imajo enako obliko odprtine in strehe. Na eni strešini sta lahko največ dve enaki frčadi, – na strešinah je dovoljena namestitev sončnih kolektorjev in sončnih celic, ki ne smejo segati nad sleme strehe, – dovoljena je kritina v barvi, ki bo usklajena z barvo strešin prevladujočih objektov na tem območju. Kritine ne smejo biti bleščeče.
	3. Fasade	Poleg splošnih pogojev tega odloka veljajo še naslednji pogoji: – s prizidki je treba zagotoviti skladnost celotne podobe objekta, – na območju mesta se dovoli in spodbuja uvajanje sodobnih oblikovnih pristopov (enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, kovin, stekla in drugih sodobnih materialov), posebej v kombinaciji z ravnimi ali enokapnimi strehami, – vsi drugi objekti na parceli morajo biti glede gabaritov, streh in fasad usklajeni z osnovno stavbo, vendar morajo biti manjši in nižji od nje.
	4. Infrastruktura	– vsi objekti in naprave morajo biti usklajeni s prostorsko podobo posameznih območij, – vodi komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture morajo biti speljani pod zemljo.
8	DRUGA MERILA IN POGOJI	
	(1) Spodbuja se vzdržna (trajnostna) raba naravnih virov,	

	energetsko varčna gradnja ter izvedba in namestitev naprav za rabo obnovljivih virov energije. Spodbuja se zbiranje in uporabo padavinske vode, kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov za potrebe gospodinjstev, vse pod pogojem, da se s tem ne poslabšajo bivalne razmere na območju.
	(2) Gradnja je možna, kjer ni prostorskih omejitev glede dostopa.
	(3) Dopustne so še obrtne delavnice, ki ne zahtevajo zunanjih deponij in ne presegajo 100 m2 neto tlorisne površine. Zelene površine in mestne funkcionalne površine, vključno z otroškimi igrišči, se ne smejo zmanjševati oziroma se ne sme posegati vanje.
	(4) Dopustne so še spremembe namembnosti objektov za oskrbne in storitvene dejavnosti, dejavnosti, povezane s športom in rekreacijo, tudi take, ki so povezane s primarnimi dejavnostmi (konjereja, rastlinjaki, intenzivni nasadi), ter gostinske dejavnosti.
9	POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA
	(1) Blejska Dobrava (J4/SS5): – parceli 1858 in 1859 k.o. Blejska Dobrava se namenita za ureditev vaškega trga s pripadajočo infrastrukturo.

95. člen

(območje SS-vd)

SS-vd – stanovanjska pozidava in spremljajoče dejavnosti		
1	OBMOČJE NAMENSKE RABE	
	S	Območja stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim.
2	OBMOČJE PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE	
	SS	Stanovanjske površine, ki so namenjene bivanju brez dejavnosti ali s spremljajočimi dejavnostmi, tudi za občasno ali stalno bivanje ostarelih, otrok, študentov in drugih socialnih skupin.
3	TIPOLOGIJA ZAZIDAVE	
	vd	Prosto stoječa stanovanjska pozidava, vrstne hiše, dvojčki.
4	DOPUSTNE DEJAVNOSTI	
		(1) Poleg bivanja so dopustne tudi poslovne dejavnosti in druge dejavnosti (površina prostorov za dejavnost do neto 120 m2) in če so izpolnjeni naslednji pogoji: – da prevladujoča raba obstoječe stanovanjske stavbe ostane stanovanjska, – v novogradnjah so dopustne tudi samo poslovne dejavnosti, – da gre za dovolj veliko stavbno zemljišče, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje objekta, vključno z zadostnimi parkirnimi površinami za potrebe objekta – stanovalcev, zaposlenih in obiskovalcev, – da omogoča neposredno navezanost na prometno infrastrukturo, – da glede na obstoječe obremenitve nima bistveno povečanih negativnih vplivov na bivanje in bivalno okolje (povečana stopnja hrupa in drugih emisij), – da so dejavnosti dopustne v pritličjih objektov (nastanitveni prostori so dopustni tudi v višjih etažah). (2) Spremembe namembnosti objektov so dopustne pod pogojem, da so nove namembnosti v skladu z namensko rabo tega območja. V stanovanjskih stavbah se na območju namenske rabe SS-vd dopušča še urejanje turističnih nastanitvenih prostorov – apartmajev pod pogojem, da prevladujoče rabe stavb ostanejo stanovanjske.
5	DOPUSTNI OBJEKTI	
		(1) STAVBE:

		– stanovanjske stavbe,
		– nestanovanjske stavbe ob upoštevanju omejitev glede dopustnih dejavnosti.
		(2) GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI:
		– gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture.
		(3) NEZAHTEVNI, ENOSTAVNI IN ZAČASNI OBJEKTI:
		– gradnje in postavitve nezahtevni in enostavnih objektov za lastne potrebe in opravljanje dejavnosti, ki so skladni dopustnimi dejavnostmi znotraj EUP,
		– gradnje in postavitve ograj ter opornih zidov v skladu s pogoji tega odloka,
		– postavitve začasnih objektov (razen objektov, namenjenih skladiščenju) in vadbenih objektov ter spominskih obeležij in urbane opreme.
6	VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV	
		(1) V skladu s splošnimi pogoji tega odloka so dopustne gradnje novih objektov, spremembe namembnosti, dozidave in nadzidave, rekonstrukcije, odstranitve objektov in vzdrževanje objektov.
		(2) Dovoljena je tudi odstranitev objektov in delov objektov.
7	MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE – veljajo splošni pogoji tega odloka, poleg teh pa še:	
	1. Gabariti	– tlorisni gabariti: v osnovi podolgovat tloris, razlika med osnovnima stranicama je od 1:1,2 do 1:2. Izjema je dvojček, ki je lahko tudi kvadraten,
		– dovoljeno je dodajanje in odvzemanje volumnov na osnovni podolgovat tloris (L, T in podobne oblike),
		– višinski gabarit: etažnost objektov do največ K+P+1+M (z višino zidu pod kapno lego do največ 100 cm) ali K+P+M (z višino zidu pod kapno lego do največ 250 cm), pri tem pa mora biti vsaj ena stranica kletne etaže vsaj do ene polovice svoje višine vkopana v raščen teren. Pri določanju višine stavb je treba poleg predpisanih dopustnih višin upoštevati tudi vertikalni gabarit prevladujočega tipa obstoječih objektov, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhuete naselja (da ne bodo višje ali bistveno nižje) in da bodo ustrezno izkoriščale terenske danosti.
	2. Streha	– dovoljene so dvokapne, enokapne, vseh

		naklonov in/ali ravne strehe. Kadar je izvedba s slemenom, mora biti smer slemena vzporedno z daljšo stranico objekta, – večkapne strehe so dovoljene, kadar se želi optično zmanjšati volumen stavbe, kadar je smiselno poudariti drugo funkcijo stavbe od obstoječega okolja, kadar to zahteva lokacija (npr. vogalna stavba) ali če gre za drugačno tipologijo objekta, – dovoljeni so strešna okna, frčade z enakim naklonom kot osnovna streha. Vse frčade na eni strehi naj imajo enako obliko odprtine in strehe. Na eni strešini sta lahko največ dve enaki frčadi, – na strešinah je dovoljena namestitev sončnih kolektorjev in sončnih celic, ki ne smejo segati nad sleme strehe,
		– vsi objekti v nizu morajo imeti enak naklon in enake frčade, – dovoljena je kritina v barvah, ki so usklajene s prevladujočimi objekti v območju. Kritine ne smejo biti bleščeče.
	3. Fasade	Poleg splošnih pogojev tega odloka veljajo še naslednji pogoji: – oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad, strukturiranje in postavitev fasadnih odprtin ter oblikovanje drugih fasadnih elementov naj bodo enostavni. S prizidki je treba zagotoviti skladnost celotne podobe objekta, – na območju mesta se dovoli in spodbuja uvajanje sodobnih oblikovnih pristopov (enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, kovin, stekla in drugih sodobnih materialov), posebej v kombinaciji z ravnimi ali enokapnimi strehami, – vsi drugi objekti na novem stavbnem zemljišču morajo biti usklajeni z osnovno stavbo glede gabaritov, streh in fasad, vendar morajo biti manjši in nižji od nje.
	4. Infrastruktura	– vodi komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture morajo biti speljani pod zemljo.
8	DRUGA MERILA IN POGOJI	
		(1) Spodbuja se vzdržna (trajnostna) raba naravnih virov,

	energetsko varčna gradnja ter izvedba in namestitev naprav za rabo obnovljivih virov energije. Spodbuja se zbiranje in uporabo padavinske vode, kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov za potrebe gospodinjstev, vse pod pogojem, da se s tem ne poslabšajo bivalne razmere na območju. (2) Gradnja je možna tam, kjer ni prostorskih omejitev glede dostopa. (3) Parcelna mreža in sheme pozidave na območju urejanja se zasnujejo v obliki čim bolj pravilne (po možnosti) ortogonalne mreže, ki naj bo prilagojena obstoječim reliefnim posebnostim.
9 POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA	
	Ni posebnih določil.

96. člen

(območje SS-sb)

SS-sb – stanovanjska pozidava in spremljajoče dejavnosti		
1	OBMOČJE NAMENSKE RABE	
	S	Območja stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim.
2	OBMOČJE PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE	
	SS	Stanovanjske površine, ki so namenjene bivanju brez dejavnosti ali s spremljajočimi dejavnostmi, tudi za občasno ali stalno bivanje ostarelih, otrok, študentov in drugih socialnih skupin.
3	TIPOLOGIJA ZAZIDAVE	
	sb	Prosto stoječa stanovanjska pozidava, stanovanjski bloki in stolpnice.
4	DOPUSTNE DEJAVNOSTI	
		(1) Poleg bivanja so dopustne tudi poslovne dejavnosti, trgovina ter storitvene dejavnosti in druge dejavnosti in če so izpolnjeni naslednji pogoji: – da prevladujoča raba obstoječe stanovanjske stavbe ostane stanovanjska, – v novogradnjah so dopustne tudi samo poslovne dejavnosti, – da gre za dovolj veliko stavbno zemljišče, ki zagotavlja potrebne površine za normalno delovanje objekta, vključno z zadostnimi parkirnimi površinami za potrebe stanovalcev, zaposlenih in obiskovalcev, – da omogoča neposredno povezavo s prometno infrastrukturo, – da glede na obstoječe obremenitve nima bistveno povečanih negativnih vplivov na bivanje in bivalno okolje (povečana stopnja hrupa in drugih emisij), – da so dejavnosti dopustne samo v pritličjih objektov; kadar gre za samostojno poslovno stavbo, je poslovna dejavnost dopustna v vseh etažah. (2) Spremembe namembnosti objektov so dopustne pod pogojem, da je nova namembnost v skladu z namensko rabo tega območja. (3) Dejavnosti, ki ustvarjajo večje število obiskovalcev, se uredijo v pritličjih objektov, bivanje pa je dovoljeno v vseh etažah. (4) Dejavnost se lahko izvaja pod pogojem, da se za potrebe zaposlenih in obiskovalcev uredijo parkirišča na skupnih funkcionalnih površinah objekta ali v kletnih etažah.

5	DOPUSTNI OBJEKTI	
	(1) STAVBE: – stanovanjske stavbe ob upoštevanju tipologije zazidave, – nestanovanjske stavbe: kot samostojne stavbe, ob upoštevanju omejitev glede dopustnih dejavnosti. (2) GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI: – gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture. (3) ENOSTAVNI, NEZAHTEVNI IN ZAČASNI OBJEKTI: – na skupnih funkcionalnih površinah blokov in stolpnic so dovoljene samo nadstrešnice nad vhodi in postavitve enostavnih objektov za skupne potrebe (igrišča, parkovna oprema, paviljoni), gradnje in postavitve spominskih obeležij in urbane opreme, – garaže so možne pod nivojem terena, v garažnih hišah ali kot nadaljevanje obstoječih garažnih nizov, pod pogojem, da nadaljevanje sledi oblikovanju obstoječega garažnega niza tako v oblikovanosti strehe in fasade kot tudi v njunih barvah in strukturi, – dovoljeno je postavljanje tipskih kioskov mestne opreme in začasnih objektov (razen objektov, namenjenih skladiščenju), – dovoljene so postavitve in odstranitve začasnih tipskih objektov, namenjenih občasni trgovski ponudbi ali občasnim javnim prireditvam, vendar tako, da niso prizadete prvine urbane, kulturne in naravne dediščine. Ti objekti so lahko postavljeni za čas sezonske prodaje oziroma za čas prireditev, vendar največ za 3 mesece.	
6	VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV	
	(1) V skladu s splošnimi pogoji tega odloka so dopustne gradnje novih objektov, spremembe namembnosti, dozidave, rekonstrukcije, odstranitve objektov in vzdrževanje objektov. Dopustne so izrabe mansard za stanovanja, vendar mora biti poseg izveden za celotni objekt ali za zaključeni del objekta (npr. lamela, stopnišče). (2) Dovoljena je tudi odstranitev objektov in delov objektov.	
7	MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE – veljajo splošni pogoji tega odloka, poleg teh pa še:	
	1. Gabariti	– tlorisni gabariti: večstanovanjska prostostoječa hiša, vila blok in blok. Dovoli se združevanje blokov v nize in kareje, – višinski gabarit za stanovanjske in stanovanjsko poslovne stavbe: do največ

		2K+P+5 v primeru, da je nad objektom predvidena ravna streha oziroma 2K+P+4+M v primeru, da je nad objektom predvidena dvo- ali večkapna streha. Za dvo- ali večkapno streho se šteje streha, ki je predvidena v naklonu, večjem od 10°. Pri določanju višine stavb je treba poleg predpisanih dopustnih višin upoštevati tudi vertikalni gabarit prevladujočega tipa obstoječih objektov, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhuete območja (da ne bodo višje ali bistveno nižje) in da bodo ustrezno izkoriščale terenske danosti, – višinski gabarit za poslovne stavbe: do največ 2K+P+1.
	2. Streha	– dovoljene so vse: enokapne in/ali ravne strehe ter izjemoma dvo- in večkapne strehe. Smer slemena mora potekati vzporedno z daljšo stranico objekta, – naklon streh je poljuben (od 0° do 90°), – odpiranje strehe je dopustno s frčadami, kjer je oblika le-teh poljubna. Pogoj je, da je na enem objektu dopustna samo ena oblika frčad, – dovoljena so strešna okna, strešne terase, pohodne terase ipd., – na strešinah in fasadah je dovoljena namestitev sončnih kolektorjev in sončnih celic, ki ne smejo segati nad sleme strehe oziroma zaključni venec.
	3. Fasade	Poleg splošnih pogojev tega odloka veljajo še naslednji pogoji: – pri vzdrževanju obstoječih objektov se poenoti oblikovanje, horizontalna in vertikalna členitev fasad ter strukturiranje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov, in sicer po celi fasadi, nizu oziroma kareju, – zagotovi se sodobno oblikovanje fasad (enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, kovin, stekla in drugih sodobnih materialov, uporaba izrazitejših fasadnih barv kot poudarkov).
	4. Infrastruktura	– vsi objekti in naprave morajo biti usklajeni s prostorsko podobo območja, – vodi komunikacijske, energetske in

		okoljske infrastrukture morajo biti v podzemni izvedbi.
8	DRUGA MERILA IN POGOJI	
		(1) Parkiranje se lahko zagotovi v povečanih kletnih etažah, zagotavlja se parkovne in športne površine, ki naj zavzemajo najmanj 20% območja. (2) Spodbuja se vzdržna (trajnostna) raba naravnih virov, energetsko varčna gradnja ter izvedba in namestitev naprav za rabo obnovljivih virov energije. Spodbuja se zbiranje in uporaba padavinske vode, kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov za potrebe gospodinjstev, vse pod pogojem, da se s tem ne poslabšajo bivalne razmere na območju. (3) Gradnja je možna, kjer ni prostorskih omejitev glede dostopa. (4) Dovoljeno je nadaljevanje obstoječih garažnih nizov, kot skupen projekt in kjer to omogočajo prostorske možnosti.
9	POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA	
		(1) Območje urejanja Podmežaklja – Pod Krajam (J2/SS11): – v ureditveni enoti je dopustna gradnja stanovanjskih objektov. Etažnost ne sme presegati K+P+3, – gradnjo garažnih objektov je treba prilagoditi terenu (vkopane). Lahko so posamezne, v nizih in v dveh etažah. Oblikovanje mora biti enotno za celo območje. V pasu ob avtocesti so dopustne protihrupne ograje, ki jih je treba ozeleniti. (2) Območje urejanja Javornik–Borovlje (J2/SS19): – v območju je izjemoma dopustna gradnja niza nadzemnih garaž.

97. člen

(območje SK-ve)

SK ve – površine podeželskega naselja, kmetije in stanovanjske hiše		
1	OBMOČJE NAMENSKE RABE	
	S	Območja stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim.
2	OBMOČJE PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE	
	SK	Površine podeželskega naselja, ki so namenjene kmetijam z dopolnilnimi in drugimi dovoljenimi dejavnostmi ter bivanju.
3	TIPOLOGIJA ZAZIDAVE	
	ve	Eno- ali dvostanovanjski objekti, lahko ločeni vertikalno ali horizontalno.
4	DOPUSTNE DEJAVNOSTI	
		(1) Poleg bivanja so dopustne dejavnosti tudi kmetijstvo, trgovina, gostinstvo (tudi turistične nastanitvene kapacitete – apartmaji), poslovne, storitvene in druge dejavnosti (površina prostorov za poslovne in druge dejavnost je do neto 120 m2, za kmetijsko dejavnost in turistične nastanitvene kapacitete je lahko večja) in če so izpolnjeni naslednji pogoji: – da prevladujoča raba obstoječe stanovanjske stavbe ostane stanovanjska, – v novogradnjah so dopustne tudi samo poslovne dejavnosti, ki so neposredno povezane s kmetijstvom, – da gre za dovolj veliko stavbno zemljišče, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje objekta, vključno z zadostnimi parkirnimi površinami za potrebe objekta – stanovalcev, zaposlenih in obiskovalcev, – da omogoča neposredno navezanost na prometno infrastrukturo, – da glede na obstoječe obremenitve nima bistveno povečanih negativnih vplivov na bivanje in bivalno okolje (povečana stopnja hrupa in drugih emisij). (2) Spremembe namembnosti objektov so dopustne pod pogojem, da so nove namembnosti v skladu z namensko rabo tega območja.
5	DOPUSTNI OBJEKTI	

	(1) STAVBE:	
	– stanovanjske stavbe ob upoštevanju tipologije zazidave za SK,	
	– nestanovanjske stavbe: nestanovanjske kmetijske in druge nestanovanjske stavbe, ob upoštevanju omejitev glede dopustnih dejavnosti in oblikovanja.	
	(2) GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI:	
	– gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture.	
	(3) NEZAHTEVNI, ENOSTAVNI IN ZAČASNI OBJEKTI:	
	– gradnje in postavitve nezahtevni in enostavnih objektov za lastne potrebe in opravljanje dejavnosti, ki so skladni z dopustnimi dejavnostmi znotraj EUP,	
	– gradnje in postavitve ograj ter opornih zidov v skladu s pogoji tega odloka,	
	– postavitve začasnih objektov (razen objektov, namenjenih skladiščenju) in vadbenih objektov ter spominskih obeležij in urbane opreme,	
	– nezahtevni in enostavni kmetijsko-gozdarski objekti razen gozdnih vlak, gozdnih žičnic. Na območjih kmetij se dovoli ureditev gnojišč in zbiralnikov gnojnice ali gnojevke, ki pa morajo biti vsaj 10 m oddaljeni od meje sosednjih stavbnih zemljišč, ki so namenjene za stanovanjske gradnje, razen če se lastnik sosednjih zemljišč strinjajo z manjšimi odmiki.	
6	VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV	
	(1) V skladu s splošnimi pogoji tega odloka so dopustne gradnje novih objektov, spremembe namembnosti, dozidave in nadzidave, rekonstrukcije, odstranitve objektov in vzdrževanje objektov.	
	(2) Dovoljena je tudi odstranitev objektov in delov objektov.	
7	MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE – veljajo splošni pogoji tega odloka, poleg teh pa še:	
	a) Stanovanjski in nestanovanjski objekti, razen gospodarskih objektov	
	1. Gabariti	– tlorisni gabariti: v osnovi podolgovat tloris, razlika med osnovnima stranicama je od 1:1,4 do 1:2. Izjema je dvojček, ki je lahko tudi kvadraten,
		– dovoljeno je dodajanje in odvzemanje volumnov na osnovni podolgovat tloris (L oblike),
		– višinski gabarit: etažnost objektov do največ K+P+1+M (z višino zidu pod kapno lego do največ 40 cm) ali K+P+M (z višino

		zidu pod kapno lego do največ 250 cm), pri tem pa mora biti vsaj ena stranica kletne etaže vsaj do ene polovice svoje višine vkopana v raščen teren. Pri določanju višine stavb je poleg predpisanih dopustnih višin treba upoštevati tudi vertikalni gabarit kakovostnega oziroma prevladujočega tipa obstoječih objektov, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhuete naselja (da ne bodo višje ali bistveno nižje) in bodo ustrezno izkoriščale terenske danosti.
	2. Streha	
		– dovoljene so klasične dvokapne strehe, smer slemena mora potekati vzporedno z daljšo stranico objekta, – večkapne (štirikapne) strehe so dovoljene, kadar je smiselno optično zmanjšanje volumna stavbe, kadar to zahteva lokacija (npr. vogalna stavba ipd.) ali če gre za drugačno tipologijo objekta, vezano na prevladujoči kakovostni tip objekta v okolici, – naklon dvokapnih in večkapnih streh je od 35° do 45°, – pri objektih, izvedenimi kot prizidki, je dovoljeno kombiniranje dvokapnih in večkapnih streh z ravnimi ali enokapnimi strehami, vendar samo v primeru pokritih teras, vetrolovov, zimskih vrtov in garaž, – dovoljeni so čopi, kjer so avtohtoni oziroma prevladujoči in v izrazito vetrovnih območjih, – dovoljena so strešna okna, dvokapne frčade z enakim naklonom kot osnovna streha. Vse frčade na eni strehi naj imajo enako obliko odprtine in strehe. Na eni strešini so lahko največ tri frčade, – na strešinah je dovoljena namestitev sončnih kolektorjev in sončnih celic, vendar ne smejo segati nad sleme strehe, lahko pa so nameščeni tudi na tla, – dovoljena je kritina v opečno rdeči, sivi in temno rjavi barvi, glede na prevladujoči tip kritine v naselju. Kritine ne smejo biti bleščeče.
	3. Fasade	Poleg splošnih pogojev tega odloka

			veljajo še naslednji pogoji:
			– oblikovanje ter horizontalna in
			vertikalna členitev fasad, strukturiranje
			in postavitev fasadnih odprtin ter
			oblikovanje drugih fasadnih elementov naj
			bodo usklajeni s tradicionalnimi objekti.
			S prizidki je treba zagotoviti skladnost
			celotne podobe objekta,
			– fasade so lahko horizontalno in
			vertikalno členjene, odprtine naj bodo
			načeloma pokončnih oblik,
			– na ruralnih območjih se dovoli in
			spodbuja postavitev objektov
			tradicionalnega oblikovanja in
			materialov,
			– fasade so lahko delno tudi lesene in
			obložene s kamnom. Detajli na objektih v
			območjih ohranjenih tradicionalnih
			objektov naj bodo tradicionalni,
			– pri lesenih fasadah se lahko uporabijo
			polkrožna bruna,
			– če se pri objektu uporabijo
			tradicionalna dvokapna streha in
			tradicionalni volumni (tlorisni in
			višinski gabarit), se izjemoma dovolijo
			sodobni fasadni materiali in oblikovanje.
	4. Infrastruktura		– vodi komunikacijske, energetske in
			okoljske infrastrukture morajo biti
			speljani pod zemljo,
			– uredi se kanalizacijo in čiščenje
			odpadne vode na manjših čistilnih
			napravah. Kjer to ni možno, se pri
			novogradnjah in obnovah zagotovi
			nepretočne greznice.
b) Gospodarske stavbe			
	1. Lokacija in gabariti		– objekti na parceli se lahko
			sestavljajo v nize ali skupine, če je
			taka postavitev značilna za naselje in
			če gre za gručasti oziroma vrstni tip
			organizacije dvorišča,
			– tlorisni gabariti: v osnovi
			podolgovat tloris, razlika med
			osnovnima stranicama je od 1:1,4 do
			1:3,
			– višinski gabarit: K+P+p (podstrešje)
			ali P+1+p (podstrešje). Pri določanju
			višine stavb je treba poleg predpisanih
			dopustnih višin upoštevati tudi

		vertikalni gabarit kakovostnega oziroma prevladujočega tipa obstoječih objektov, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhuete naselja (da ne bodo višje, lahko pa so nižje).
	2. Streha	– dovoljene so klasične dvokapne strehe z naklonom od 35° do 45°. Če je to usklajeno s stanovanjskim ter drugimi objekti na novem stavbnem zemljišču oziroma v okviru kmetije, se dovolijo odstopanja od tega naklona v primeru objektov velikih dimenzij. V teh primerih se lahko uredi dvokapna streha nižjega naklona, pa tudi enokapna ali ravna streha, – smer slemena mora potekati vzporedno z daljšo stranico objekta, – dovoljeni so čopi, kjer je so avtohtoni oziroma prevladujoči, – na strešinah je dovoljena namestitev sončnih kolektorjev in sončnih celic, ki ne smejo segati nad sleme strehe, – dovoljena je kritina v opečno rdeči in temno sivi barvi, glede na prevladujoči tip kritine v naselju. Kritine ne smejo biti bleščeče.
	3. Fasade	– Poleg splošnih pogojev tega odloka veljajo še naslednji pogoji: – oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad, strukturiranje in postavitev fasadnih odprtin in oblikovanje drugih fasadnih elementov naj bodo usklajeni s tradicionalnimi gospodarskimi objekti. S prizidki je treba zagotoviti skladnost celotne podobe objekta, – dovoli in spodbuja se postavitev objektov tradicionalnega oblikovanja in materialov, – zatrepi gospodarskih objektov naj bodo leseni oziroma v temnejši fasadni barvi, pri lesenih fasadah se lahko uporabijo polkrožna bruna.
	4. Infrastruktura	– vodi komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture morajo biti speljani pod zemljo, – uredi se kanalizacijo in čiščenje

		odpadne vode na manjših čistilnih napravah. Kjer to ni možno, se pri novogradnjah in obnovah zagotovi nepretočne greznice.
8	DRUGA MERILA IN POGOJI	
		(1) Spodbuja se vzdržna (trajnostna) raba naravnih virov, energetsko varčna gradnja in izvedba ter namestitev naprav za rabo obnovljivih virov energije, za zbiranje in uporabo padavinske vode, za kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov za potrebe gospodinjstev, z izjemo gnoja in gnojevke, vse pod pogojem, da se s tem ne poslabšajo bivalne razmere na območju. (2) Gradnja je možna, kjer ni prostorskih omejitev glede dostopa.
9	POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA	
		(1) Ureditveni območji Betel J5/SK9 in Prihodi J5/SK10: – sprememba namembnosti počitniških hiš v stanovanja je dopustna samo pod pogojem, da so objekti priključeni na ustrezno komunalno infrastrukturo in imajo omogočen dovoz po cesti širine najmanj 3,00 m. (2) Javorniški rovt – počitniške hiše J5/SK13: – sprememba namembnosti počitniških hiš v stanovanja je dopustna samo pod pogojem, da so objekti priključeni na ustrezno komunalno infrastrukturo in imajo omogočen dovoz po cesti širine najmanj 3,00 m. (3) Potoki J5/SK17: – v nizu objektov severno od ceste od vaškega križišča do potoka je treba pri novih posegih ohranjati značilno orientacijo slemena v smeri sever–jug.

98. člen

(območje As)

As – razpršena poselitev, stanovanja		
1	OBMOČJE NAMENSKE RABE	
	A	Območje stanovanj na površinah razpršene poselitve, kot avtohtoni vzorec v krajini, nizke gostote, s pojavi posameznih stavb, zaselkov, razdrobljenih, raztresenih, razpostavljenih in razloženih naselij ter drugih oblik strnjenih manjših naselij (manjša gručasta naselja).
2	OBMOČJE PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE	
	s	Območja stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim (gostinstvo in turizem).
3	TIPOLOGIJA ZAZIDAVE	
		Prosto stoječe stanovanjske stavbe z največ dvema stanovanjskima enotama, tudi spremljajoči objekti v okviru podeželskega naselja.
4	DOPUSTNE DEJAVNOSTI	
		(1) Poleg bivanja sta dopustna tudi gostinstvo in turizem. (2) Dopustne so spremembe namembnosti objektov pod pogojem, da so nove namembnosti v skladu z namensko rabo tega območja.
5	DOPUSTNI OBJEKTI	
		(1) STAVBE: – stanovanjske stavbe, – nestanovanjske stavbe ob upoštevanju omejitev glede dopustnih dejavnosti in oblikovanja. (2) GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI: – gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture. (3) NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI: – gradnje in postavitve nezahtevni in enostavnih objektov za lastne potrebe in opravljanje dejavnosti, ki so skladni z dopustnimi dejavnostmi znotraj EUP, – gradnje in postavitve ograj ter opornih zidov v skladu s pogoji tega odloka, – postavitve začasnih objektov (razen objektov, namenjenih skladiščenju) in vadbenih objektov ter spominskih obeležij in urbane opreme, – kmetijsko-gozdarski objekti, razen gozdnih vlak, gozdnih žičnic, gnojišč in zbiralnikov gnojnice ali gnojevke.

6	VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV	
	(1) V skladu s splošnimi pogoji tega odloka so dopustne gradnje novih objektov, spremembe namembnosti, dozidave in nadzidave, rekonstrukcije, odstranitve objektov in vzdrževanje objektov. (2) Dovoljena je tudi odstranitev objektov in delov objektov.	
7	MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE – veljajo splošni pogoji tega odloka, poleg teh pa še:	
	a) Stanovanjske stavbe	
	1. Gabariti	– tlorisni gabariti: v osnovi podolgovat tloris (do največ 9,00 m širine), razlika med osnovnima stranicama je od 1:1,4 do 1:2, – višinski gabarit: etažnost objektov do največ K+P+M (z višino zidu pod kapno lego do največ 100 cm), pri tem pa mora biti vsaj ena stranica kletne etaže vsaj do ene polovice svoje višine vkopana v raščen teren. Pri določanju višine stavb je treba poleg predpisanih dopustnih višin upoštevati tudi vertikalni gabarit kakovostnega oziroma prevladujočega tipa obstoječih objektov, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhuete naselja (da ne bodo višje ali bistveno nižje) in da bodo ustrezno izkoriščale terenske danosti.
	2. Streha	– dovoljene so simetrične dvokapne strehe. Smer slemena mora potekati vzporedno z daljšo stranico objekta, – večkapne (štirikapne) strehe so dovoljene, kadar je smiselno optično zmanjšanje volumna stavbe, kadar to zahteva lokacija (npr. vogalna stavba ipd.) ali če gre za drugačno tipologijo objekta, vezano na prevladujoči kakovostni tip objekta v okolici, – naklon dvokapnih in večkapnih streh je od 35° do 45°, – izjemoma se dovolijo enokapne in ravne strehe, če se pri objektu uporabijo tradicionalni volumni (tlorisni in višinski gabarit) in tradicionalni fasadni materiali (omet, les, opeka, avtohtoni kamen),

			– pri prizidkih je dovoljeno kombiniranje dvokapnih in večkapnih streh z ravnimi ali enokapnimi strehami, vendar samo v primeru pokritih teras, vetrolovov, zimskih vrtov in drugih dozidav, – dovoljeni so čopi, kjer so avtohtoni oziroma prevladujoči in v izrazito vetrovnih območjih, – dovoljena so strešna okna in dvokapne frčade z enakim naklonom kot osnovna streha.
			Vse frčade na eni strehi naj imajo enako obliko odprtine in strehe. Na eni strešini so lahko največ tri frčade, – na strešinah je dovoljena namestitev sončnih kolektorjev in sončnih celic, vendar ne smejo segati nad sleme strehe, – dovoljena je kritina v opečno rdeči, sivi in temno rjavi barvi, glede na prevladujoči tip kritine v naselju. Kritine ne smejo biti bleščeče.
	3. Fasade		Poleg splošnih pogojev tega odloka veljajo še naslednji pogoji: – oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad, strukturiranje in postavitev fasadnih odprtin in oblikovanje drugih fasadnih elementov naj bodo usklajeni s tradicionalnimi objekti. S prizidki je treba zagotoviti skladnost celotne podobe objekta, – fasade so lahko horizontalno in vertikalno členjene, odprtine naj bodo načeloma pokončnih oblik, – na ruralnih območjih se dovoli in spodbuja postavitev objektov tradicionalnega oblikovanja in materialov, – v območjih ohranjenih tradicionalnih objektov naj bodo detajli na objektih tradicionalni, – pri lesenih fasadah se lahko uporabijo tudi polkrožna bruna, – izjemoma se dovoli uporaba sodobnih fasadnih materialov, ki s svojim videzom sovpadajo videzu tradicionalnih materialov značilnih za to območje.
	4. Infrastruktura		– uredi se kanalizacijo in čiščenje odpadne vode na manjših čistilnih

		napravah. Kjer to ni možno, se pri novogradnjah in obnovah zagotovi nepretočne greznice, – v največji možni meri naj bodo vodi komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture speljani pod zemljo.
b) Druge stavbe		
		Druge stavbe (za različne dejavnosti, ki so dovoljene v okviru As) morajo biti po vertikalnih in horizontalnih gabaritih, oblikovanju streh in fasad usklajene s stanovanjskimi objekti, vendar manjše in nižje od njih.
8 DRUGA MERILA IN POGOJI		
		(1) Spodbuja se vzdržna (trajnostna) raba naravnih virov, energetsko varčna gradnja in izvedba in namestitev naprav za rabo obnovljivih virov energije. (2) Dovoli se zbiranje in uporaba padavinske vode in kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov, z izjemo gnoja in gnojevke, vse pod pogojem, da se s tem ne poslabšajo bivalne razmere na območju. (3) Gradnja je možna, kjer ni prostorskih omejitev glede dovoza.
9 POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA		
		(1) V teh območjih so možne spremembe namembnosti gospodarskih poslopij v stanovanjska, vendar samo pod pogojem, da se arhitektonske značilnosti objektov ne razlikujejo bistveno od drugih stanovanjskih objektov; ohranjati je treba objekte gospodarstev, ki se še ukvarjajo s primarnimi dejavnostmi.

99. člen

(območje Ak)

Ak – razpršena poselitev, kmetije		
1	OBMOČJE NAMENSKE RABE	
	A	Območje kmetij na površinah razpršene poselitve, kot avtohtoni vzorec v krajini, nizke gostote, s pojavi samotnih kmetij, zaselkov, razdrobljenih, razpršenih, raztresenih, razpostavljenih in razloženih naselij ter drugih oblik strnjenih manjših naselij (manjša gručasta naselja).
2	OBMOČJE PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE	
	k	Območja kmetij, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim (kmetijstvo, gostinstvo in turizem).
3	TIPOLOGIJA ZAZIDAVE	
		Prosto stoječe stanovanjske stavbe z največ dvema stanovanjskima enotama, ki služita nastanitvi oseb, ki upravljajo kmetijo, in kmetijskimi objekti: hlevi, kašče, skednji, kozolci ipd., tudi spremljajoči objekti v okviru podeželskega naselja ter objekti, namenjeni turizmu (turistične kmetije).
4	DOPUSTNE DEJAVNOSTI	
		(1) Poleg bivanja in kmetijstva so dopustne tudi dejavnosti: gostinstvo in turizem, turizem na kmetiji. (2) Dopustne so spremembe namembnosti objektov pod pogojem, da so nove namembnosti v skladu z namensko rabo tega območja.
5	DOPUSTNI OBJEKTI	
		(1) STAVBE: – stanovanjske stavbe, – nestanovanjske stavbe: nestanovanjske kmetijske in druge nestanovanjske stavbe, ob upoštevanju omejitev glede dopustnih dejavnosti in oblikovanja. (2) GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI: – gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture. (3) NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI: – gradnje in postavitve nezahtevni in enostavnih objektov za lastne potrebe in opravljanje dejavnosti, ki so skladni z dopustnimi dejavnostmi znotraj EUP, – gradnje in postavitve ograj ter opornih zidov v skladu s pogoji tega odloka, – postavitve začasnih objektov (razen objektov,

	namenjenih skladiščenju) in vadbenih objektov ter spominskih obeležij in urbane opreme, – kmetijsko-gozdarski objekti, razen gozdnih vlak, gozdnih žičnic. Na območjih kmetij se dovoli ureditev gnojišč in zbiralnikov gnojnice ali gnojevke, ki pa morajo biti vsaj 10 m oddaljeni od mej stavbnih zemljišč, ki so namenjena za stanovanjske gradnje, razen če se lastniki sosednjih zemljišč strinjajo z manjšimi odmiki.	
6	VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV	
	(1) V skladu s splošnimi pogoji tega odloka so dopustne gradnje novih objektov, spremembe namembnosti, dozidave in nadzidave, rekonstrukcije, odstranitve objektov in vzdrževanje objektov. (2) Dovoljena je tudi odstranitev objektov in delov objektov, kadar gre za gradnjo na mestu odstranjenega objekta, kadar je odstranitev potrebna zaradi gradnje javne infrastrukture oziroma urejanja javnih površin in kadar je predvidena vzpostavitev zelenih površin ali naravne krajine.	
7	MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE – veljajo splošni pogoji tega odloka, poleg teh pa še:	
	Stanovanjski in nestanovanjski objekti, razen gospodarskih objektov	
	1. Gabariti	– tlorisni gabariti: v osnovi podolgovat tloris (do največ 9,00 m širine), razlika med osnovnima stranicama je od 1:1,4 do 1:2, – višinski gabarit: etažnost objektov do največ K+P+M (z višino zidu pod kapno lego do največ 100 cm), pri tem pa mora biti vsaj ena stranica kletne etaže vsaj do ene polovice svoje višine vkopana v raščen teren. Pri določanju višine stavb je treba poleg predpisanih dopustnih višin upoštevati tudi vertikalni gabarit kakovostnega oziroma prevladujočega tipa obstoječih objektov, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhuete naselja (da ne bodo višje ali bistveno nižje) in da bodo ustrezno izkoriščale terenske danosti.
	2. Streha	– dovoljene so simetrične dvokapne strehe. Smer slemena mora potekati vzporedno z daljšo stranico objekta, – večkapne (štirikapne) strehe so dovoljene, kadar je smiselno optično

			zmanjšanje volumna stavbe, kadar to zahteva lokacija (npr. vogalna stavba, ipd.) ali če gre za drugačno tipologijo objekta, vezano na prevladujoči kakovostni tip objekta v okolici, – naklon dvokapnih in večkapnih streh je od 35° do 45°, – izjemoma se dovolijo enokapne in ravne strehe, če se pri objektu uporabijo tradicionalni volumni (tlorisni in višinski gabarit) in tradicionalni fasadni materiali (omet, les, opeka, avtohtoni kamen), – pri prizidkih je dovoljeno kombiniranje dvokapnih in večkapnih streh z ravnimi ali enokapnimi strehami, vendar samo v primeru pokritih teras, vetrolovov, zimskih vrtov in drugih dozidav, – dovoljeni so čopi, kjer so avtohtoni oziroma prevladujoči in v izrazito vetrovnih območjih, – dovoljena so strešna okna, dvokapne frčade z enakim naklonom kot osnovna streha. Vse frčade na eni strehi naj imajo enako obliko odprtine in strehe. Na eni strešini so lahko največ tri frčade,
			– na strešinah je dovoljena namestitev sončnih kolektorjev in sončnih celic, vendar ne smejo segati nad sleme strehe, – dovoljena je kritina v opečno rdeči, sivi in temno rjavi barvi, glede na prevladujoči tip kritine v naselju. Kritine ne smejo biti bleščeče.
	3. Fasade		Poleg splošnih pogojev tega odloka veljajo še naslednji pogoji: – oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad, strukturiranje in postavitev fasadnih odprtin ter oblikovanje drugih fasadnih elementov naj bodo usklajeni s tradicionalnimi objekti. S prizidki je treba zagotoviti skladnost celotne podobe objekta, – fasade so lahko horizontalno in vertikalno členjene, odprtine naj bodo načeloma pokončnih oblik, – na ruralnih območjih se dovoli in spodbuja postavitev objektov tradicionalnega oblikovanja in materialov, – fasade so lahko delno tudi lesene in

			obložene s kamnom; v območjih ohranjenih
			tradicionalnih objektov naj bodo detajli
			na objektih tradicionalni,
			– pri lesenih fasadah se lahko uporabijo
			tudi polkrožna bruna,
			– izjemoma se dovolijo sodobni fasadni
			materiali in oblikovanje, če se pri
			objektu uporabijo tradicionalna dvokapna
			streha in tradicionalni volumni (tlorisni
			in višinski gabarit).
	4. Infrastruktura		– uredi se kanalizacijo in čiščenje
			odpadne vode na manjših čistilnih
			napravah. Kjer to ni možno, se pri
			novogradnjah in obnovah zagotovi
			nepretočne greznice,
			– v največji možni meri naj bodo vodi
			komunikacijske, energetske in okoljske
			infrastrukture speljani pod zemljo.
b) Gospodarske stavbe			
	1. Gabariti		– objekti na parceli (v osnovi podolgovat
			tloris do največ 10 m širine), se lahko
			sestavljajo v nize ali skupine, če je taka
			postavitev značilna za naselje in če gre
			za gručasti oziroma vrstni tip
			organizacije dvorišča,
			– tlorisni gabariti: v osnovi podolgovat
			tloris, razlika med osnovnima stranicama
			je od 1:1,4 do 1:3,
			– višinski gabarit: do največ K+P+1+p
			(podstrešje). Pri določanju višine stavb
			je treba poleg predpisanih dopustnih višin
			upoštevati tudi vertikalni gabarit
			kakovostnega oziroma prevladujočega tipa
			obstoječih objektov, da nove stavbe ne
			bodo izstopale iz silhuete naselja (da ne
			bodo višje, lahko pa so nižje).
	2. Streha		– dovoljene so klasične dvokapne strehe
			(naklon od 35° do 45°). Če je to usklajeno
			s stanovanjskim ter drugimi objekti na
			parceli oziroma v okviru kmetije, se v
			primeru objektov velikih dimenzij dovolijo
			odstopanja od tega naklona. V teh primerih
			se lahko uredi dvokapna streha nižjega
			naklona, pa tudi enokapna ali ravna
			streha,
			– smer slemena mora potekati vzporedno z
			daljšo stranico objekta,

		– dovoljeni so čopi, kjer so avtohtoni oziroma prevladujoči, – na strešinah je dovoljena namestitev sončnih kolektorjev in sončnih celic, vendar te ne smejo segati nad sleme strehe, – dovoljena je kritina v opečno rdeči in temno sivi barvi, glede na prevladujoči tip kritine v naselju. Kritine ne smejo biti bleščeče.
	3. Fasade	Poleg splošnih pogojev tega odloka veljajo še naslednji pogoji: – oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad, strukturiranje in postavitev fasadnih odprtin ter oblikovanje drugih fasadnih elementov naj bodo usklajeni s tradicionalnimi gospodarskimi objekti. S prizidki je treba zagotoviti skladnost celotne podobe objekta, – dovoli in spodbuja se postavitev objektov tradicionalnega oblikovanja in materialov, – zatrepi gospodarskih objektov naj bodo leseni oziroma v temnejši fasadni barvi, – pri lesenih fasadah naj se uporabijo polkrožna bruna.
8	DRUGA MERILA IN POGOJI	
		(1) Spodbuja se vzdržna (trajnostna) raba naravnih virov, energetsko varčna gradnja ter izvedba in namestitev naprav za rabo obnovljivih virov energije. (2) Dovoli se zbiranje in uporaba padavinske vode in kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov, z izjemo gnoja in gnojevke, vse pod pogojem, da se s tem ne poslabšajo bivalne razmere na območju. (3) Gradnja je možna, kjer ni prostorskih omejitev glede dovoza.
9	POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA	
		(1) V teh območjih so možne spremembe namembnosti gospodarskih poslopij v stanovanjska, vendar samo pod pogojem, da se arhitektonske značilnosti objektov ne razlikujejo bistveno od drugih stanovanjskih objektov. Ohranjati je treba objekte gospodarstev, ki se še ukvarjajo s primarnimi dejavnostmi.

100. člen

(območje At, Ap)

At, Ap – razpršena poselitev, turizem in planšarije		
1	OBMOČJE NAMENSKE RABE	
	A	Površine razpršene poselitve, kot avtohtoni vzorec v krajini, nizke gostote, s pojavi samotnih kmetij, zaselkov, razdrobljenih, razpršenih, raztresenih, razpostavljenih in razloženih naselij ter drugih oblik strnjenih manjših naselij (manjša gručasta naselja).
2	OBMOČJE PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE	
	t,p	Območja objektov za turizem, planinskih koč in planšarij, ki so namenjena turistični, gostinski in rekreativni ponudbi ter kmetijskim dejavnostim.
3	TIPOLOGIJA ZAZIDAVE	
		– t: eno ali več prosto stoječih stavb, namenjenih turističnim nastanitvenim zmogljivostim, – p: kmetijski objekti, kot so: planšarije, hlevi, skednji ipd.
4	DOPUSTNE DEJAVNOSTI	
		(1) Poleg kmetijstva so dopustne tudi dejavnosti: gostinstvo in turizem, turizem na kmetiji oziroma na podeželju. (2) Dopustne so spremembe namembnosti objektov pod pogojem, da so nove namembnosti v skladu z namensko rabo tega območja.
5	DOPUSTNI OBJEKTI	
		(1) STAVBE: – obstoječe stavbe za občasno bivanje, – nestanovanjske stavbe – nestanovanjske kmetijske in druge nestanovanjske stavbe – ob upoštevanju omejitev glede dopustnih dejavnosti in oblikovanja. (2) GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI: – gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture. (3) NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI: – gradnje in postavitve objektov (samo drvarnice), vadbenih objektov, spominskih obeležij in urbane opreme.
6	VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV	
		(1) V skladu s splošnimi pogoji tega odloka so dopustne gradnje novih objektov, spremembe namembnosti, dozidave

		in nadzidave, rekonstrukcije, odstranitve objektov in vzdrževanje objektov. K obstoječim stavbam za občasno bivanje je dovoljena prizidava bivakov oziroma zimskih sob. V območjih A p niso dovoljene gradnje novih objektov. (2) Dovoljena je tudi odstranitev objektov in delov objektov.
7	MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE – veljajo splošni pogoji tega odloka, poleg teh pa še:	
	a) Stavbe za občasno bivanje	
	1. Gabariti	– tlorisni gabariti: v osnovi podolgovat tloris, razlika med osnovnima stranicama je od 1:1,4 do 1:2; tlorisni gabarit obstoječih objektov je dopustno povečati za 20%, – višinski gabarit: etažnost objektov do največ K+P+M (z višino zidu pod kapno lego do največ 100 cm), pri tem pa mora biti vsaj ena stranica kletne etaže vsaj do ene polovice svoje višine vkopana v raščen teren. Pri določanju višine stavb je treba poleg predpisanih dopustnih višin upoštevati tudi vertikalni gabarit kakovostnega oziroma prevladujočega tipa obstoječih objektov, da nove stavbe ne bodo izstopale in bodo ustrezno izkoriščale terenske danosti.
	2. Streha	– dovoljene so dvokapne strehe. Smer slemena mora biti vzporedno z daljšo stranico objekta, – večkapne (štirikapne) strehe so dovoljene, kadar je smiselno optično zmanjšanje volumna stavbe ali če gre za drugačno tipologijo objekta, vezano na prevladujoči kakovostni tip objekta v okolici, – naklon dvokapnih in večkapnih streh je od 35° do 45°, – dovoljeno je kombiniranje dvokapnih in večkapnih streh z enokapnimi strehami, vendar samo v primeru pokritih teras, vetrolovov, zimskih vrtov in drugih dozidav, – dovoljeni so čopi, kjer so avtohtoni oziroma prevladujoči in v izrazito vetrovnih območjih,

		– dovoljeni so strešna okna, dvokapne frčade z enakim naklonom kot osnovna streha. Vse frčade na eni strehi naj imajo enako obliko odprtine in strehe. Na eni strešini so lahko največ tri frčade,
		– na strešinah je dovoljena namestitev sončnih kolektorjev in sončnih celic, ki ne smejo segati nad sleme strehe,
		– dovoljena je kritina v sivi barvi. Kritine ne smejo biti bleščeče.
	3. Fasade	Poleg splošnih pogojev tega odloka veljajo še naslednji pogoji:
		– oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad, strukturiranje in postavitev fasadnih odprtin ter oblikovanje drugih fasadnih elementov naj bodo usklajeni s tradicionalnimi objekti. S prizidki je treba zagotoviti skladnost celotne podobe objekta,
		– fasade so lahko horizontalno in vertikalno členjene, odprtine naj bodo načeloma pokončnih oblik,
		– na ruralnih območjih se dovoli in spodbuja postavitev objektov tradicionalnega oblikovanja in materialov,
		– fasade so lahko delno tudi lesene in obložene s kamnom; v območjih ohranjenih tradicionalnih objektov naj bodo detajli na objektih tradicionalni,
		– pri lesenih fasadah se lahko uporabijo tudi polkrožna bruna,
		– če se pri objektu uporabijo tradicionalna dvokapna streha in tradicionalni volumni (tlorisni in višinski gabarit), se izjemoma dovolijo sodobni fasadni materiali in oblikovanje.
	4. Infrastruktura	– uredi se kanalizacijo in čiščenje odpadne vode na manjših čistilnih napravah. Kjer to ni možno, se pri novogradnjah in obnovah zagotovi nepretočne greznice. Greznice in rezervoarji za zbiranje vode morajo biti vkopani,
		– v največji možni meri naj bodo vodi komunikacijske, energetske in okoljske

		infrastrukture speljani pod zemljo.
b) Gospodarske stavbe:		
	1. Gabariti	– objekti na parceli (v osnovi podolgovat tloris do največ 8,00 m širine) se lahko sestavljajo v nize ali skupine, če je taka postavitev značilna za naselje oziroma planšarijo, – tlorisni gabariti: v osnovi podolgovat tloris. Razlika med osnovnima stranicama je od 1:1,4 do 1:3, – višinski gabarit: K+P+p (podstrešje). Pri določanju višine stavb je treba poleg predpisanih dopustnih višin upoštevati tudi vertikalni gabarit obstoječih objektov planšarije, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhuete naselja (da ne bodo višje, lahko pa so nižje), – dopustna so tudi odstopanja, če so potrebna zaradi tehnoloških zahtev dejavnosti (planšarija) ali prilagoditve zahtevam nove oziroma evropske zakonodaje.
	2. Streha	– dovoljene so klasične dvokapne strehe (naklon od 35° do 45°), – smer slemena mora biti vzporedno z daljšo stranico objekta, – dovoljeni so čopi, kjer so avtohtoni oziroma prevladujoči, – na strešinah je dovoljena namestitev sončnih kolektorjev in sončnih celic, vendar ne smejo segati nad sleme strehe, – dovoljena je kritina v sivi barvi. Kritine ne smejo biti bleščeče.
	3. Fasade	Poleg splošnih pogojev tega odloka veljajo še naslednji pogoji: – oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad, strukturiranje in postavitev fasadnih odprtin in oblikovanje drugih fasadnih elementov naj bodo usklajeni s tradicionalnimi gospodarskimi objekti. S prizidki je treba zagotoviti skladnost celotne podobe objekta, – dovoli in spodbuja se postavitev objektov tradicionalnega oblikovanja in materialov, – zatrepi gospodarskih objektov naj bodo

		leseni,
		– pri lesenih fasadah naj se uporabijo polkrožna bruna.
8	DRUGA MERILA IN POGOJI	
		Spodbuja se vzdržna (trajnostna) raba naravnih virov in raba obnovljivih virov energije. Dovoli se zbiranje in uporaba padavinske vode in uporaba sončnih fotovoltaičnih celic. Kolikor ni možen odvoz smeti s strani službe za odvoz odpadkov, mora lastnik zagotoviti odvoz odpadkov na za to določena zbirna mesta. Gradnja je možna, kjer ni prostorskih omejitev glede dovoza.
9	POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA	
		(1) Na objektu Kurirski dom (na parc. št. 427/2 k.o. Javorniški Rovt) je dopustno v okviru obstoječih gabaritov izvajati vzdrževalna dela in rekonstrukcijo, dopustna je tudi odstranitev objekta in gradnja novega objekta v gabaritih obstoječega objekta. Dejavnost v objektu mora dopolnjevati dejavnosti območja Pristave. (2) Na območju Pristave je na lokaciji nekdanjega gospodarskega objekta oziroma v njegovi bližini dopustna samo postavitev novega objekta, ki pa mora s svojo dejavnostjo in obliko ter tlorisnimi in višinskimi gabariti izražati sekundarno vlogo v primerjavi z obstoječim objektom Pristave. Dovoljena je le ureditev parkirnih površin, zunanjih igrišč in otroškega igrišča. Vsi ti posegi morajo biti načrtovani na osnovi Konservatorskega programa za Javorniški Rovt – Zoisov park ob Pristavi, EŠD 10311, ki ga je februarja 2008 izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, in je na vpogled na sedežu navedene območne enote in sedežu Občine Jesenice. Za vse te posege je treba na podlagi idejne zasnove za predvidene objekte in idejnega načrta krajinske arhitekture za okolico objektov pridobiti pogoje pristojnega organa za varstvo kulturne dediščine Slovenije ter naravovarstvene pogoje oziroma naravovarstveno soglasje ARSO. Pred začetkom izvajanja del je o začetku del treba obvestiti pristojni organ RS za varstvo narave.

101. člen

(območje Aw)

Aw – razpršena poselitev, počitniški objekti		
1	OBMOČJE NAMENSKE RABE	
	A	Površine razpršene poselitve kot avtohtoni vzorec v krajini, nizke gostote, s pojavi samotnih kmetij, zaselkov, razdrobljenih, razpršenih, raztresenih, razpostavljenih in razloženih naselij ter drugih oblik strnjenih manjših naselij (manjša gručasta naselja).
2	OBMOČJE PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE	
	w	Območje posameznih ali manjše skupine počitniških objektov.
3	TIPOLOGIJA ZAZIDAVE	
		Enostanovanjske prosto stoječe stavbe, namenjene občasnemu bivanju, tudi objekti, namenjeni turizmu (apartmajski tip objekta).
4	DOPUSTNE DEJAVNOSTI	
		(1) Dopustna dejavnost je začasno bivanje. (2) Spremembe namembnosti objektov niso dovoljene, razen za turistične prenočitvene kapacitete.
5	DOPUSTNI OBJEKTI	
		(1) STAVBE: – stanovanjske stavbe. (2) GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI: – gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture. (3) NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI: – gradnje in postavitve objektov za lastne potrebe – drvarnice, gradnje in postavitve ograj in opornih zidov v skladu s pogoji tega odloka, postavitve vadbenih objektov, spominskih obeležij in urbane opreme.
6	VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV	
		(1) V skladu s splošnimi pogoji tega odloka so dovoljene novogradnje, spremembe namembnosti, dozidave in nadzidave, rekonstrukcije, odstranitve objektov in vzdrževanje obstoječih objektov. (2) Dovoljena je tudi odstranitev objektov in delov objektov.
7	MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE – veljajo splošni pogoji	

	tega odloka, poleg teh pa še:	
	1. Gabariti	– tlorisni gabariti: v osnovi podolgovat tloris do največ 6,00 m širine, razlika med osnovnima stranicama je do 1:1,4; tlorisni gabarit obstoječih objektov je dopustno povečati za 20%. – višinski gabarit: etažnost objektov do največ K+P+M (z višino zidu pod kapno lego do največ 80 cm), pri tem pa mora biti vsaj ena stranica kletne etaže vsaj do ene polovice svoje višine vkopana v raščen teren. Pri določanju višine stavb je treba poleg predpisanih dopustnih višin upoštevati tudi vertikalni gabarit kakovostnega oziroma prevladujočega tipa obstoječih objektov, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhuete naselja (da ne bodo višje ali bistveno nižje) in da bodo ustrezno izkoriščale terenske danosti.
	2. Streha	– dovoljene so simetrične dvokapne strehe. Smer slemena mora biti vzporedno z daljšo stranico objekta, – naklon dvokapnih in večkapnih streh je od 35° do 45°, – dovoljeni so čopi, kjer so avtohtoni oziroma prevladujoči in v izrazito vetrovnih območjih, – dovoljeni so strešna okna, dvokapne frčade z enakim naklonom kot osnovna streha. Vse frčade na eni strehi naj imajo enako obliko odprtine in strehe. Na eni strešini so lahko največ tri frčade, – na strešinah je dovoljena namestitev sončnih kolektorjev in sončnih celic, vendar ne smejo segati nad sleme strehe, – dovoljena je kritina v sivi barvi. Kritine ne smejo biti bleščeče.
	3. Fasade	Poleg splošnih pogojev tega odloka veljajo še naslednji pogoji: – oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad, strukturiranje in postavitev fasadnih odprtin in oblikovanje drugih fasadnih elementov naj bodo usklajeni s tradicionalnimi objekti. S prizidki je treba zagotoviti skladnost celotne podobe objekta, – fasade so lahko delno tudi lesene in obložene s kamnom; v območjih ohranjenih

		tradicionalnih objektov naj bodo detajli na objektih tradicionalni, – pri lesenih fasadah se lahko uporabijo tudi polkrožna bruna, – izjemoma se dovolijo sodobni fasadni materiali in oblikovanje, če se pri objektu uporabijo tradicionalna dvokapna streha in tradicionalni volumni (tlorisni in višinski gabarit).
	4. Infrastruktura	– uredi se kanalizacijo in čiščenje odpadne vode na manjših čistilnih napravah. Kjer to ni možno, se pri novogradnjah in obnovah zagotovi nepretočne greznice, – v največji možni meri naj bodo vodi komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture speljani pod zemljo.
8 DRUGA MERILA IN POGOJI		
		(1) Spodbuja se vzdržna (trajnostna) raba naravnih virov, energetsko varčna gradnja ter izvedba in namestitev naprav za rabo obnovljivih virov energije. (2) Dovoli se zbiranje in uporaba padavinske vode. Dovoljeno je kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov, pod pogojem, da se s tem ne poslabšajo bivalne razmere na območju.
9 POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA		
		(1) V teh območjih so spremembe namembnosti gospodarskih poslopij v počitniške objekte možne, vendar samo v okviru obstoječega tlorisa. Okolica objekta se mora ohranjati z vsemi svojimi sestavinami, zato se ne sme izvajati zemeljskih del, ki trajno spremenijo relief, zasajati neavtohtonih rastlinskih vrst, graditi dostopnih poti, izgradnja komunalne infrastrukture pa se sme izvesti tako, da ima čim manjši vpliv na okolje, habitatne tipe, naravno vrednoto in ekološko pomembna območja. (2) Komunalne odpadne vode objektov je treba speljati v nepretočno vodotesno greznico brez odtoka, če ni možna priključitev na kanalizacijsko omrežje. Če se posegi izvajajo na vplivnem območju izvirov, ki napajajo mokrotne habitate, se vsi posegi v zemeljske plasti lahko izvedejo samo na osnovi hidrološke študije, v kateri morajo biti določeni in ocenjeni možni vplivi na hidrološke razmere v okolici posega. Podzemna dela se lahko izvedejo samo na način, s katerim vplivno območje izvirov, ki napajajo mokrotne habitate, ne bo prizadeto. (3) Novogradnje na območju z rastišči narcis niso

	dovoljene.

102. člen

(območje SB)

SB – večstanovanjska pozidava za posebne namene		
1	OBMOČJE NAMENSKE RABE	
	S	Območja stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim.
2	OBMOČJE PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE	
	SB	Stanovanjske površine za posebne namene, ki so namenjene za občasno ali stalno bivanje ostarelih, otrok, študentov in drugih socialnih skupin, varovanim stanovanjem.
3	TIPOLOGIJA ZAZIDAVE	
		Tipologija zazidave ni enotno opredeljena.
4	DOPUSTNE DEJAVNOSTI	
		(1) Poleg bivanja so dopustne spremljajoče dejavnosti, in sicer: zdravstvo in socialno varstvo, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti, pod pogojem: – da gre za dovolj veliko stavbno zemljišče, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje dejavnosti, vključno z zadostnimi parkirnimi površinami, – da omogoča neposredno povezavo s prometno infrastrukturo, – da dejavnosti glede na obstoječe obremenitve ne bodo bistveno povečale negativnih vplivov na bivanje in bivalno okolje (povečana stopnja hrupa in drugih emisij).
5	DOPUSTNI OBJEKTI	
		(1) STAVBE: – stanovanjske stavbe, – nestanovanjske stavbe ob upoštevanju omejitev glede dopustnih dejavnosti. (2) GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI: – gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture. (3) NEZAHTEVNI, ENOSTAVNI IN ZAČASNI OBJEKTI: – na skupnih funkcionalnih površinah objektov so dovoljene gradnje in postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov za skupne potrebe (igrišča, parkovna oprema, nadstrešnice za pokritje peš povezav med objekti, paviljoni), gradnje in postavitve ograj ter opornih zidov, postavitve začasnih objektov (razen objektov, namenjenih skladiščenju), vadbenih objektov, spominskih obeležij in urbane opreme.

6	VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV	
	(1) V skladu s splošnimi pogoji tega odloka so dopustne gradnje novih objektov, spremembe namembnosti, dozidave in nadzidave, rekonstrukcije, odstranitve objektov in vzdrževanje objektov. (2) Dovoljena je tudi odstranitev objektov in delov objektov, kadar gre za gradnjo na mestu odstranjenega objekta, kadar je odstranitev potrebna zaradi gradnje javne infrastrukture oziroma urejanja javnih površin.	
7	MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE –veljajo splošni pogoji tega odloka, poleg teh pa še:	
	1. Gabariti	– tlorisni gabariti: večstanovanjska prostostoječa hiša, vila blok in blok: podolgovat ali kvadraten tloris, lahko tudi druge oblike (npr. L, T ipd). Dovoli se združevanje blokov v nize in kareje, – višinski gabarit: do 2K+P+5. Pri določanju višine stavb je treba poleg predpisanih dopustnih višin upoštevati tudi vertikalni gabarit kakovostnega oziroma prevladujočega tipa obstoječih objektov, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhuete območja (da ne bodo višje ali bistveno nižje) in da bodo ustrezno izkoriščale terenske danosti.
	2. Streha	– dovoljeni so vsi tipi streh: enokapne in/ali ravne strehe ter izjemoma dvo in večkapne strehe. Smer slemena mora potekati vzporedno z daljšo stranico objekta, – naklon streh je poljuben (od 0° do 90°), – dovoljeni so strešna okna, strešne terase ipd., – na strešinah je dovoljena namestitev sončnih kolektorjev in sončnih celic, ki ne smejo segati nad sleme strehe.
	3. Fasade	Poleg splošnih pogojev tega odloka veljajo še naslednji pogoji: – oblikovanje, horizontalna in vertikalna členitev fasad ter strukturiranje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov naj bodo enostavni in poenoteni po celi fasadi, nizu oziroma kareju, – zagotovi se sodobno oblikovanje fasad (enostavnejše členitve fasad, uporaba

		lesa, kovin, stekla in drugih sodobnih
		materialov, uporaba izrazitejših fasadnih
		barv kot poudarkov),
		– vsi objekti in naprave morajo biti
		usklajeni s prostorsko podobo posameznih
		območij.
	4. Infrastruktura	– vodi komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture morajo biti speljani pod zemljo.
8 DRUGA MERILA IN POGOJI		
		(1) Parkiranje se lahko zagotovi v povečanih kletnih etažah. Zagotavlja naj se parkovne in športne površine, ki naj zavzemajo najmanj 20% območja. V primeru gradnje varovanih stanovanj je treba zagotoviti 1 PM/stanovanje za obiskovalce.
		(2) Spodbuja se vzdržna (trajnostna) raba naravnih virov, energetsko varčna gradnja in izvedba ter namestitev naprav za rabo obnovljivih virov energije. Priporoča se zbiranje in uporaba padavinske vode, kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov, vse pod pogojem, da se s tem ne poslabšajo bivalne razmere na območju.
		(3) Gradnja je možna, kjer ni prostorskih omejitev glede dostopa.
9 POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA		
		Ni posebnih pogojev in določil.

103. člen

(območje CU-e)

CU – območja centralnih dejavnosti		
1	OBMOČJE NAMENSKE RABE	
	C	Območja centralnih dejavnosti na Jesenicah, ki so namenjena oskrbnim, storitvenim in družbenim dejavnostim ter bivanju.
2	OBMOČJE PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE	
	CU	Osrednja območja centralnih dejavnosti, kjer gre pretežno za prepletanje trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter bivanja.
3	TIPOLOGIJA ZAZIDAVE	
	e	Stavbe v nizu javnega značaja, prostostoječe eno do večstanovanjske hiše, objekti s centralnimi dejavnostmi.
4	DOPUSTNE DEJAVNOSTI	
		(1) Trgovina ter storitvene dejavnosti, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, dejavnosti javne uprave, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti ter bivanje. (2) Dovoljena je prenova neizrabljenih podstrešij v stanovanjske namene, ateljeje in poslovne prostore samostojnih delavcev v kulturi in samostojnih delavcev intelektualnih storitev. (3) V celotnem območju urejanja se objektov ne sme namenjati za potrebe enot, štabov in zavodov oboroženih sil. (4) Obstoječim objektom se lahko spremeni namembnost za dejavnosti, ki so za območje urejanja dopustne.
5	DOPUSTNI OBJEKTI	
		(1) STAVBE: – stanovanjske stavbe, – nestanovanjske stavbe ob upoštevanju omejitev glede dopustnih dejavnosti. (2) GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI: – gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture, – trgi, zelenice, otroška igrišča, parkirišča za osebna vozila. (3) NEZAHTEVNI, ENOSTAVNI IN ZAČASNI OBJEKTI:

		– dovoljeno je postavljanje tipskih kioskov mestne opreme in začasnih objektov (razen objektov, namenjenih skladiščenju),
		– dovoljene so postavitve in odstranitve začasnih tipskih objektov, namenjenih občasni trgovski ponudbi ali občasnim javnim prireditvam, vendar tako, da niso prizadete prvine urbane, kulturne in naravne dediščine. Ti objekti so lahko postavljeni za čas sezonske prodaje oziroma za čas prireditev, vendar največ za 3 mesece,
		– dovoljeno je postavljati uličnо opremo naprimer tlaki, konfini, klopi, koši za smeti, korita za cvetje in zelenje). Njihova postavitev in oblikovanje morata upoštevati urbanistično-arhitektonske in krajinske značilnosti okolja,
		– gradnje in postavitve ograj ter opornih zidov v skladu s pogoji tega odloka,
		– namestitev zabojnikov za komunalne odpadke na za to namenjena mesta ne sme razvrednotiti kvalitete okolja,
		– dovoljeni so reklamni izveski, oblikovani skladno s stavbo, na kateri so izobešeni, in skladno z dejavnostjo oglaševanja. Minimalna svetla višina do izveskov, ki segajo v uličnі prostor, je 2,50 m, širina izveska pa ne sme presegati polovice širine pločnika,
		– dovoljena je namestitev zložljivih senčnikov (tende, markize), skladnih z barvo fasade in obliko odprtin v nizu ter na stavbnem otoku, praviloma v dimenzijah, navedenih v peti alineji.
6	VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV	
		(1) Dopustne so gradnje novih objektov, spremembe namembnosti, dozidave in nadzidave morajo biti skladne z razpoložljivim prostorom na parceli. Dopustne so tudi rekonstrukcije, vzdrževanje objektov.
		(2) Ohranjanje delov prvotnih objektov kot samostojnih objektov, ločenih od novih, ni dovoljeno. Dovoljena je ohranitev dela obstoječega objekta, in sicer v primeru, da se ta vključi v gradbene mase novega objekta.
		(3) Dovoljena je tudi odstranitev objektov in delov objektov.
7	MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE – veljajo splošni pogoji tega odloka, poleg teh pa še:	
	1. Gabariti	– na tem območju ni dovoljeno posegati v prostor prek obstoječih horizontalnih in vertikalnih gabaritov. Pri določanju višine novega slemena je treba obvezno upoštevati silhueto naselja, tako da novi objekti ne izstopajo iz celovite podobe

		mesta, – pri določanju gradbene mase se upoštevajo mere in sorazmerja istih dejavnikov na tem območju ali v okviru stavbnega otoka, – na celotnem območju urejanja ni dovoljeno postavljati novih dominant v prostoru.
	2. Streha	– pri določanju tipa, naklona, smeri slemena oziroma strehe in kritine se upoštevajo obstoječe kvalitete oziroma prevladujoči tip na tem območju. V primeru, da gre za dvokapne strehe, je prednostna kritina z videzom opečnega strešnika, – na posamičnih dominantnih objektih ali zaključenih celotah objektov (npr. cerkev, graščina, sodišče) je dovoljena kritina z bakreno ali drugo pločevino ustrezne barve.
	3. Fasade	– pri obdelavi fasad zgodovinskih objektov je treba uporabljati izvirne materiale, pri morebitnih novih fasadah pa materiale, ki so skladni z okolico. Novi materiali (les, jeklo, steklo in umetni kamen) so dovoljeni elementi na fasadi, razen v izjemnih primerih, ki jih zaradi posebnih arhitekturnih kvalitet usmerja pristojna služba spomeniškega varstva, – vsi objekti in naprave morajo biti usklajeni s prostorsko podobo območja.
	4. Infrastruktura	– vodi komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture morajo biti speljani pod zemljo.
8	DRUGA MERILA IN POGOJI	
		(1) Pogoji za prometno urejanje: – na celotnem območju urejanja je obvezna uskladitev novih prometnih površin in prometnih ureditev z obstoječimi urbanističnimi, krajinskimi in arhitekturnimi kvalitetami; – pri rekonstrukcijah in preplastitvah cest je obvezna uskladitev nivoja vozišča in pločnikov z nivojem vhodov v objekte javnega značaja. Prečkanje cest se uredi tako, da ustrezajo prehodom za gibalno ovirane osebe. (2) Za nove posege v območju mesta se predvidijo tudi

	individualna ali skupna parkirišča po splošno veljavnih standardih, kar se zagotovi z naslednjim: – individualna parkirna mesta je mogoče predvideti v pripadajočem objektu ali na parceli, na kateri bo stal objekt, – za vsa druga vozila mora biti parkiranje organizirano v okviru skupnih parkirišč na območju mesta, kar se dokazuje s pisnim soglasjem občine. (3) Pogoji za priključevanje na okoljsko, energetsko in komunikacijsko omrežje so naslednji: – rekonstrukcije in sanacije komunalnega omrežja je treba izvajati časovno in fizično usklajeno ter z upoštevanjem racionalnosti izvajanja posegov glede na druge komunalne vode na isti trasi. Dela je treba obvezno uskladiti z deli na cestah, javnih površinah (pločnikih, trgih, dvoriščih) oziroma na objektih v soseščini, – vse električno omrežje na celotnem območju urejanja je treba graditi kot kabelsko kanalizacijo, – komunikacijsko omrežje je treba graditi v kabelski kanalizaciji. Pri tem je treba upoštevati možnosti razvoja dodatnih vodov za nove komunikacijske storitve, – nove transformatorske postaje in druge objekte ter naprave energetskega in telekomunikacijskega omrežja je treba graditi v sklopu objektov. Priključne omarice energetskega in komunikacijskega omrežja ne smejo biti nameščene na glavnih fasadah objektov in ne smejo biti vizualno izpostavljene v odprtih ambientih, – gradnja novih baznih postaj mobilne telefonije in drugih nadzemnih objektov za brezžični prenos signalov je dovoljena. (4) Gradnja je možna tam, kjer ni prostorskih omejitev glede dostopa.
9	POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA
	(1) Območje urejanja Center II (J2/CU2): – pred Kosovo graščino se morata obojestranska pločnika razširiti v tlakovano površino na nivoju pločnika, vozišče pa naj poteka preko površine za pešce.

104. člen

(območje CU-sb)

CU-sb – območja centralnih dejavnosti	
1 OBMOČJE NAMENSKE RABE	
	C Območja centralnih dejavnosti na Jesenicah, ki so namenjena oskrbnim, storitvenim in družbenim dejavnostim ter bivanju.
2 OBMOČJE PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE	
	CU Osrednja območja centralnih dejavnosti, kjer gre pretežno za prepletanje trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter bivanja.
3 TIPOLOGIJA ZAZIDAVE	
	sb Večstanovanjske stavbe in objekti s centralnimi dejavnostmi.
4 DOPUSTNE DEJAVNOSTI	
	(1) Trgovina ter storitvene dejavnosti, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, dejavnosti javne uprave, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti ter bivanje. (2) Dovoljena je prenova neizrabljenih podstrešij v stanovanjske namene, ateljeje in poslovne prostore samostojnih delavcev v kulturi in samostojnih delavcev intelektualnih storitev. (3) V celotnem območju urejanja se objektov ne sme namenjati za potrebe enot, štabov in zavodov oboroženih sil. (4) Obstoječim objektom se lahko spremeni namembnost za dejavnosti, ki so za območje urejanja dopustne.
5 DOPUSTNI OBJEKTI	
	(1) STAVBE: – stanovanjske stavbe, – nestanovanjske stavbe ob upoštevanju omejitev glede dopustnih dejavnosti. (2) GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI: – gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture, – trgi, zelenice, otroška igrišča, parkirišča za osebna vozila. (3) NEZAHTEVNI, ENOSTAVNI IN ZAČASNI OBJEKTI:

		– dovoljeno je postavljanje tipskih kioskov mestne opreme in začasnih objektov (razen objektov, namenjenih skladiščenju), – dovoljene so postavitve in odstranitve začasnih tipskih objektov, namenjenih občasni trgovski ponudbi ali občasnim javnim prireditvam, vendar tako, da niso prizadete prvine urbane, kulturne in naravne dediščine. Ti objekti so lahko postavljeni za čas sezonske prodaje oziroma za čas prireditev, vendar največ za 3 mesece, – dovoljeno je postavljati vse prvine uličnе opreme (tlaki, konfini, klopi, korita za cvetje in zelenje). Njihova postavitev in oblikovanje morata upoštevati urbanistično arhitektonske in krajinske značilnosti okolja, – namestitev zabojnikov za komunalne odpadke na za to namenjena mesta ne sme razvrednotiti kvalitet okolja, – dovoljeni so reklamni izveski, oblikovani skladno s stavbo, na kateri so izobešeni, in skladno z dejavnostjo oglaševanja. Minimalna svetla višina do izveskov, ki segajo v uličnі prostor, je 2,50 m, širina izveska pa ne sme presegati polovice širine pločnika, – dovoljena je namestitev zložljivih senčnikov (tende, markize), skladnih z barvo fasade in obliko odprtin v nizu ter na stavbnem otoku, praviloma v dimenzijah, navedenih v peti alineji.
6	VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV	
		(1) Dopustne so gradnje novih objektov, spremembe namembnosti, dozidave in nadzidave morajo biti skladne z razpoložljivim prostorom na parceli. Dopustne so tudi rekonstrukcije, vzdrževanje objektov. (2) Ohranjanje delov prvotnih objektov kot samostojnih objektov, ločenih od novih, ni dovoljeno. Dovoljena je ohranitev dela obstoječega objekta, kadar se ta vključi v gradbene mase novega objekta. (3) Dovoljena je tudi odstranitev objektov in delov objektov.
7	MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE – veljajo splošni pogoji tega odloka, poleg teh pa še:	
	1. Gabariti	– na tem območju ni dovoljeno posegati v prostor prek obstoječih horizontalnih in vertikalnih gabaritov. Pri določanju višine novega slemena je treba obvezno upoštevati silhueto naselja, tako da novi objekti ne izstopajo iz celovite podobe mesta, – višinski gabarit za stanovanjske in stanovanjsko-poslovne stavbe: do največ

		2K+P+5, kadar je nad objektom predvidena ravna streha oziroma 2K+P+4+M, kadar je nad objektom predvidena ena dvo- ali večkapna streha. Za eno dvo ali večkapno streho se šteje streha, ki je predvidena v naklonu, večjem od 10°. Pri določanju višine stavb je treba poleg predpisanih dopustnih višin upoštevati tudi vertikalni gabarit prevladujočega tipa obstoječih objektov, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhuete območja (da ne bodo višje ali bistveno nižje) in da bodo ustrezno izkoriščale terenske danosti, – pri določanju gradbene mase se upoštevajo mere in sorazmerja istih dejavnikov na tem območju ali v okviru stavbnega otoka, – na celotnem območju urejanja ni dovoljeno postavljati novih dominant v prostoru.
	2. Streha	– pri določanju tipa, naklona, smeri slemena oziroma strehe in kritine se upoštevajo obstoječe kvalitete oziroma prevladujoči tip na tem območju. V primeru dvokapnih streh je prednostna kritina z videzom opečnega strešnika, – na posamičnih dominantnih objektih ali zaključenih celotah objektov (npr. cerkev, graščina, sodišče) je dovoljena kritina z bakreno ali drugo pločevino ustrezne barve.
	3. Fasade	– pri obdelavi fasad zgodovinskih objektov je treba uporabljati izvirne materiale, pri morebitnih novih fasadah pa materiale, ki so skladni z okolico. Novi materiali (les, jeklo, steklo in umetni kamen) so dovoljeni elementi na fasadi, razen v izjemnih primerih, ki jih zaradi posebnih arhitekturnih kvalitet usmerja pristojna služba spomeniškega varstva, – vsi objekti in naprave morajo biti usklajeni s prostorsko podobo območja.
	4. Infrastruktura	– vodi komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture morajo biti speljani pod zemljo.
8	DRUGA MERILA IN POGOJI	

	(1) Pogoji za prometno urejanje: – na celotnem območju urejanja je obvezna uskladitev novih prometnih površin in prometnih ureditev z obstoječimi urbanističnimi, krajinskimi in arhitekturnimi kvalitetami, – pri rekonstrukcijah in preplastitvah cest je obvezna uskladitev nivoja vozišča in pločnikov z nivojem vhodov v objekte javnega značaja. Prečkanje cest se uredi tako, da ustrezajo prehodom za gibalno ovirane osebe. (2) Za nove posege v območju mesta se predvidijo tudi individualna ali skupna parkirišča po splošno veljavnih standardih, kar se zagotovi z naslednjim: – individualna parkirna mesta je mogoče predvideti v pripadajočem objektu ali na parceli, na kateri bo stal objekt, – za vsa druga vozila mora biti parkiranje organizirano v okviru skupnih parkirišč na območju mesta, kar se dokazuje s pisnim soglasjem občine. (3) Pogoji za priključevanje na okoljsko, energetsko in komunikacijsko omrežje: – rekonstrukcije in sanacije komunalnega omrežja je treba izvajati časovno in fizično usklajeno z upoštevanjem racionalnosti izvajanja posegov glede na druge komunalne vode na isti trasi. Dela je treba obvezno uskladiti z deli na cestah, javnih površinah (pločnikih, trgih, dvoriščih) oziroma na objektih v soseščini, – vse električno omrežje na celotnem območju urejanja je treba graditi kot kabelsko kanalizacijo, – komunikacijsko omrežje je treba graditi v kabelski kanalizaciji. Pri tem je treba upoštevati možnosti razvoja dodatnih vodov za nove komunikacijske storitve, – nove transformatorske postaje in druge objekte ter naprave energetskega in telekomunikacijskega omrežja je treba graditi v sklopu objektov. Priključne omarice energetskega in komunikacijskega omrežja ne smejo biti nameščene na glavnih fasadah objektov in ne smejo biti vizualno izpostavljene v odprtih ambientih, – gradnja novih baznih postaj mobilne telefonije in drugih nadzemnih objektov za brezžični prenos signalov je dovoljena. (4) Gradnja je možna tam, kjer ni prostorskih omejitev glede dostopa.
9	POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA
	Ni posebnih pogojev in določil.

105. člen

(območje CU-x)

CU-x – območja centralnih dejavnosti		
1	OBMOČJE NAMENSKE RABE	
	C	Območja centralnih dejavnosti na Jesenicah, ki so namenjena oskrbnim, storitvenim in družbenim dejavnostim ter bivanju.
2	OBMOČJE PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE	
	CU	Osrednja območja centralnih dejavnosti, kjer gre pretežno za prepletanje trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter bivanja.
3	TIPOLOGIJA ZAZIDAVE	
	x	Prostostoječe stavbe ali stavbe v nizu javnega značaja, eno- do večstanovanjske hiše, objekti s centralnimi dejavnostmi.
4	DOPUSTNE DEJAVNOSTI	
		(1) Trgovina ter storitvene dejavnosti, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, dejavnosti javne uprave, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti ter bivanje. (2) Dovoljena je prenova neizrabljenih podstrešij v stanovanjske namene, v ateljeje in v poslovne prostore samostojnih delavcev v kulturi in samostojnih delavcev intelektualnih storitev. (3) V celotnem območju urejanja se objektov ne sme namenjati za potrebe enot, štabov in zavodov oboroženih sil. (4) Obstoječim objektom se lahko spremeni namembnost za dejavnosti, ki so za območje urejanja dopustne.
5	DOPUSTNI OBJEKTI	
		(1) STAVBE: – stanovanjske stavbe, – nestanovanjske stavbe ob upoštevanju omejitev glede dopustnih dejavnosti. (2) GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI: – gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture, – trgi, zelenice, otroška igrišča, parkirišča za osebna vozila.

	(3) NEZAHTEVNI, ENOSTAVNI IN ZAČASNI OBJEKTI: – dovoljeno je postavljanje tipskih kioskov mestne opreme in začasnih objektov (razen objektov za skladiščenje), – dovoljene so postavitve in odstranitve začasnih tipskih objektov za občasno trgovsko ponudbo ali občasne javne prireditve, vendar tako, da niso prizadete prvine urbane, kulturne in naravne dediščine. Ti objekti so lahko postavljeni za čas sezonske prodaje oziroma za čas prireditev, vendar največ za 3 mesece, – dovoljeno je postavljati vse prvine ulične opreme (tlaki, konfini, klopi, korita za cvetje in zelenje). Njihova postavitev in oblikovanje morata upoštevati urbanistično-arhitektonske in krajinske značilnosti okolja, – namestitev zabojnikov za komunalne odpadke na za to namenjena mesta ne sme razvrednotiti kvalitet okolja, – dovoljeni so reklamni izveski, oblikovani skladno s stavbo, na kateri so izobešeni, in skladno z dejavnostjo oglaševanja. Minimalna svetla višina do izveskov, ki segajo v ulični prostor, je 2,50 m, širina izveska pa ne sme presegati polovice širine pločnika, – dovoljena je namestitev zložljivih senčnikov (tende, markize), skladnih z barvo fasade in obliko odprtin v nizu ter na stavbnem otoku, praviloma v dimenzijah, navedenih v peti alineji.
6	VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV	
	(1) Dopustne so gradnje novih objektov, spremembe namembnosti, dozidave in nadzidave morajo biti skladne z razpoložljivim prostorom na parceli. Dopustne so tudi rekonstrukcije, vzdrževanje objektov. (2) Ohranjanje delov prvotnih objektov kot samostojnih objektov, ločenih od novih, ni dovoljeno. Dovoljena je ohranitev dela obstoječega objekta, kadar se ta vključi v gradbene mase novega objekta. (3) Dovoljena je tudi odstranitev objektov in delov objektov.	
7	MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE – veljajo splošni pogoji tega odloka, poleg teh pa še:	
	1. Gabariti	– na tem območju ni dovoljeno posegati v prostor prek obstoječih horizontalnih in vertikalnih gabaritov. Pri določanju višine novega slemena je treba obvezno upoštevati silhueto naselja, tako da novi objekti ne izstopajo iz celovite podobe mesta, – pri določanju gradbene mase se

		upoštevajo mere in sorazmerja istih dejavnikov na tem območju ali v okviru stavbnega otoka, – na celotnem območju urejanja ni dovoljeno postavljati novih dominant v prostoru.
	2. Streha	– pri določanju tipa, naklona, smeri slemena oziroma strehe in kritine se upoštevajo obstoječe kvalitete oziroma prevladujoči tip na tem območju. V primeru dvokapnih streh je prednostna kritina z videzom opečnega strešnika, – na posamičnih dominantnih objektih ali zaključenih celotah objektov (npr. cerkev, graščina, sodišče) je dovoljena kritina z bakreno ali drugo pločevino ustrezne barve.
	3. Fasade	– pri obdelavi fasad zgodovinskih objektov je treba uporabljati izvirne materiale, pri morebitnih novih fasadah pa materiale, skladne z okolico. Novi materiali (les, jeklo, steklo in umetni kamen) so dovoljeni elementi na fasadi, razen v izjemnih primerih, ki jih zaradi posebnih arhitekturnih kvalitet usmerja pristojna služba spomeniškega varstva, – vsi objekti in naprave morajo biti usklajeni s prostorsko podobo območja.
	4. Infrastruktura	– vodi komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture morajo biti speljani pod zemljo.
8	DRUGA MERILA IN POGOJI	
		(1) V ureditveni enoti je oblikovanje objektov in njihovih tlorisov, streh in fasad lahko poljubna, prav tako pa je treba ohranjati svojstveno oblikovanje obstoječih objektov. (2) Pogoji za prometno urejanje: – na celotnem območju urejanja je obvezna uskladitev novih prometnih površin in prometnih ureditev z obstoječimi urbanističnimi, krajinskimi in arhitekturnimi kvalitetami, – pri rekonstrukcijah in preplastitvah cest je obvezna uskladitev nivoja vozišča in pločnikov z nivojem vhodov v objekte javnega značaja. Prečkanje cest se uredi tako, da ustrezajo prehodom za gibalno ovirane osebe. (3) Za nove posege v območju mesta se predvidijo tudi

	|individualna ali skupna parkirišča po splošno veljavnih standardih, kar se zagotovi z naslednjim: – individualna parkirna mesta je mogoče predvideti v pripadajočem objektu ali na parceli, na kateri bo stal objekt, – za vsa druga vozila mora biti parkiranje organizirano v okviru skupnih parkirišč na območju mesta, kar se dokazuje s pisnim soglasjem občine. (4) Pogoji za priključevanje na okoljsko, energetsko in komunikacijsko omrežje: – rekonstrukcije in sanacije komunalnega omrežja je treba izvajati časovno in fizično usklajeno z upoštevanjem racionalnosti izvajanja posegov glede na druge komunalne vode na isti trasi. Dela je treba obvezno uskladiti z deli na cestah, javnih površinah (pločnikih, trgih, dvoriščih) oziroma na objektih v soseščini, – vse električno omrežje na celotnem območju urejanja je treba graditi kot kabelsko kanalizacijo, – komunikacijsko omrežje je treba graditi v kabelski kanalizaciji. Pri tem je treba upoštevati možnosti razvoja dodatnih vodov za nove komunikacijske storitve, – nove transformatorske postaje in druge objekte ter naprave energetskega in telekomunikacijskega omrežja je treba graditi v sklopu objektov. Priključne omarice energetskega in komunikacijskega omrežja ne smejo biti nameščene na glavnih fasadah objektov in ne smejo biti vizualno izpostavljene v odprtih ambientih, – gradnja novih baznih postaj mobilne telefonije in drugih nadzemnih objektov za brezžični prenos signalov je dovoljena. (5) Gradnja je možna tam, kjer ni prostorskih omejitev glede dostopa.
9	POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA
	(1) Območje urejanja Center II – Integral (J2/CU3) a.) Pogoji glede dejavnosti: – v pritličju ob cesti so dopustni oskrba in storitve, v nadstropjih pa poslovni prostori in stanovanja. Za uličnim objektom je varovana površina za garažno hišo za potrebe vzhodnega dela centra Plavža in za nove potrebe območja Integral. Na tej površini niso dopustni posegi, ki bi onemogočili kasnejšo gradnjo garažne hiše, – obstoječi servis avtomobilov in tehnični pregledi vozil lahko ostanejo na tem območju, vendar njihov program ne sme segati na območje ceste. Dopustna je sprememba namembnosti objekta za servise avtobusov in za druge dejavnosti, ki so sorodne avtomobilski. Dopustna je tudi nadomestitev obstoječega objekta za servise avtobusov z novim objektom.

	b.) Merila in pogoji glede oblikovanja: – objekti ob Cesti maršala Tita morajo biti oblikovani tako, da bodo sooblikovali mestno cesto. Novi objekti morajo biti postavljeni ob cesto, tako da bodo tvorili ulično fasado na vzhodnem robu kareja Integral. Stavbne mase morajo biti sklenjene in podolgovate, sledijo naj ulici. Maksimalni vertikalni gabarit objektov ne sme presegati K+P+4. c.) Pogoji glede prometnega urejanja: – na območju je treba zagotoviti (rezervirati) površino za garažo z zmogljivostjo vsaj 240 parkirnih oziroma garažnih mest. Dovoz do garaže je dopusten s celotnega cestnega omrežja, – obvezno je treba ohraniti prostor za sanacijo podhoda na Cesti maršala Tita pri Integralu, – med Cesto maršala Tita in Podmežakljo je določen rezervat za ureditev peš prehoda preko železniških tirov. Trasa prehoda mora na severni strani slediti smeri od cerkve na Murovi skozi Center II do Ceste maršala Tita, na južni strani pa smeri sedanjih industrijskih objektov Gradisa.
	(2) Območje urejanja Cesta železarjev – Kazina (J2/CU4): – v EUP Cesta železarjev – Kazina je treba ohranjati značilnosti obulične zazidave med seboj ločenih objektov in postavljenih z daljšo stranico na gradbeno črto. Obulični objekti ne smejo presegati višine K+P+2+M. V zaledju obulične zazidave na Cesti železarjev, je ob Ulici Cankarjevega bataljona, Industrijski ulici in Ulici Franca Benedičiča možno graditi tudi eno in dvostanovanjske objekte po določilih, ki veljajo za SS-e. (3) Območje urejanja Center (J2/CU5): – v zaledju obulične zazidave na Cesti maršala Tita od uvoza na tržnico na zahodu do uvoza pri Gorenjski banki je dopustna izvedba garažne hiše. Gabarit je 2K+P+2, ravne povozne strehe, objekt je lahko členjen, da se prilagodi obliki parcel oziroma prostorskim možnostim. Nad garažno hišo je dopustna postavitev stanovanjskih in poslovnih stavb, tako da skupna etažnost z garažno hišo ne presega 2K+P+5. (4) Območje urejanja Fiprom (J2/CU11): – v območju so dopustne tudi proizvodne in obrtne dejavnosti, ki nimajo prekomernih vplivov na okolje. (5) Območje urejanja Stara Sava (J2/CU12): – v območju so dopustne tudi proizvodne in obrtne dejavnosti, ki nimajo prekomernih vplivov na okolje, – v območju ni dopustna gradnja novih stanovanjskih hiš in stanovanj, kakor tudi ni dopustna sprememba namembnosti v stanovanjske namene, razen za obstoječo stanovanjsko stavbo, za katero veljajo splošna določila.

	(6) Območje Javorniško nabrežje (J3/CU2):
	– v območju so dopustne tudi terciarne in kvartarne dejavnosti ter do realizacije novih programov kmetijska dejavnost.
	(7) Območje urejanja Planina – cerkev (J5/CU1):
	– vsi posegi v obstoječe objekte so dopustni samo v obstoječih gabaritih. Novogradnje niso dopustne, dopustna je postavitev urbane opreme.

106. člen

(območje CD)

CD – druga območja centralnih dejavnosti		
1	OBMOČJE NAMENSKE RABE	
	C	Območja centralnih dejavnosti, ki so namenjena oskrbnim, storitvenim in družbenim dejavnostim ter bivanju.
2	OBMOČJE PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE	
	CD	Druga območja centralnih dejavnosti, kjer prevladuje določena dejavnost z manjšim deležem stanovanj.
3	TIPOLOGIJA ZAZIDAVE	
		Tipologija zazidave ni enotno opredeljena.
4	DOPUSTNE DEJAVNOSTI	
		Dopustne so dejavnosti: trgovina ter storitvene dejavnosti, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, dejavnosti javne uprave, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti ter bivanje.
5	DOPUSTNI OBJEKTI	
		(1) STAVBE: – nestanovanjske stavbe ob upoštevanju omejitev glede dopustnih dejavnosti. Delež stanovanj je dovoljen samo za vzdrževanje in oskrbo teh objektov (hišnik). (2) GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI: – gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture, – trgi, zelenice, otroška igrišča in parkirišča za osebna vozila. (3) NEZAHTEVNI, ENOSTAVNI N ZAČASNI OBJEKTI: – urbana oprema (mednje sodijo tudi kioski) in postavitve začasnih objektov (razen objektov za skladiščenje), drugi objekti niso dovoljeni; – gradnje in postavitve ograj ter opornih zidov, postavitve začasnih objektov (razen objektov, namenjenih skladiščenju), vadbenih objektov in spominskih obeležij.
6	VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV	
		(1) Dopustne so gradnje novih objektov, spremembe namembnosti, dozidave in nadzidave, rekonstrukcije, odstranitve objektov in vzdrževanje objektov.
7	MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE – veljajo splošni pogoji	

	tega odloka, poleg teh pa še:	
	1. Gabariti	– tlorisni gabariti: niso predpisani. Dovoli se združevanje objektov v nize, kareje, – pri umeščanju stavb v prostor je treba upoštevati gradbene linije, ki jih tvorijo že zgrajene stavbe v prostoru ob javnem mestnem prostoru. Upošteva se vertikalni gabarit prevladujočega tipa obstoječih objektov, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhuete območja (ne bodo višje ali bistveno nižje). To ne velja za stavbe, ki se gradijo kot izraziti prostorski poudarki oziroma na območjih, za katere je s posebnimi PIP to posebej določeno.
	2. Streha	– dovoljene so oblike streh vseh vrst. V primeru dvokapnih streh je prednostna kritina z videzom opečnega strešnika, – kritine ne smejo biti bleščeče.
	3. Fasade	– oblikovanje, horizontalna in vertikalna členitev fasad ter strukturiranje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov naj bodo enostavni in poenoteni po celi fasadi, nizu, kareju oziroma območju, – zagotovi se sodobno oblikovanje fasad (enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, kovin, stekla in drugih sodobnih materialov, uporaba izrazitejših fasadnih barv kot poudarkov ipd.), – glavni vhod v javno stavbo se, če stoji ob pomembnem mestnem prostoru, oblikuje na glavni fasadi, – vsi objekti in naprave morajo biti usklajeni s prostorsko podobo območja.
	4. Infrastruktura	– vodi komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture morajo biti speljani pod zemljo.
8	DRUGA MERILA IN POGOJI	
		(1) Pogoji za prometno urejanje: – na celotnem območju urejanja je obvezna uskladitev novih prometnih površin in prometnih ureditev z obstoječimi urbanističnimi, krajinskimi in arhitekturnimi kvalitetami,

	|– pri rekonstrukcijah in preplastitvah cest je obvezna uskladitev nivoja vozišča in pločnikov z nivojem vhodov v objekte javnega značaja. Prečkanje cest se uredi tako, da ustrezajo prehodom za gibalno ovirane osebe.
	|(2) Za nove posege v območju mesta se predvidijo tudi individualna ali skupna parkirišča po splošno veljavnih standardih, kar se zagotovi z naslednjim:
	|– individualna parkirna mesta je mogoče predvideti v pripadajočem objektu ali na parceli, na kateri bo stal objekt,
	|– za vsa druga vozila mora biti parkiranje organizirano v okviru skupnih parkirišč na območju mesta, kar se dokazuje s pisnim soglasjem občine.
	|(3) Pogoji za priključevanje na okoljsko, energetsko in komunikacijsko omrežje:
	|– rekonstrukcije in sanacije komunalnega omrežja je treba izvajati časovno in fizično usklajeno z upoštevanjem racionalnosti izvajanja posegov glede na druge komunalne vode na isti trasi. Dela je treba obvezno uskladiti z deli na cestah, javnih površinah (pločnikih, trgih, dvoriščih) oziroma na objektih v soseščini,
	|– vse električno omrežje na celotnem območju urejanja je treba graditi kot kabelsko kanalizacijo,
	|– komunikacijsko omrežje je treba graditi v kabelski kanalizaciji. Pri tem je treba upoštevati možnosti razvoja dodatnih vodov za nove komunikacijske storitve,
	|– nove transformatorske postaje in druge objekte ter naprave energetskega in telekomunikacijskega omrežja je treba graditi v sklopu objektov. Priključne omarice energetskega in komunikacijskega omrežja ne smejo biti nameščene na glavnih fasadah objektov in ne smejo biti vizualno izpostavljene v odprtih ambientih,
	|– gradnja novih baznih postaj mobilne telefonije in drugih nadzemnih objektov za brezžični prenos signalov je dovoljena.
	|(4) Gradnja je možna tam, kjer ni prostorskih omejitev glede dostopa.
9	POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA	
	|(1) Zagotavlja naj se urejene parkovne, športne ali druge zelene površine, ki naj zavzemajo najmanj 15% območja takega območja. Te površine morajo biti opremljene z ustrezno urbano in komunalno opremo.
	|(2) Območji urejanja Bolnišnica (J2/CD1) in OŠ Koroška Bela (J3/CD1):
	|– za obstoječe stanovanjske objekte so dopustne rekonstrukcije in vzdrževanje objektov in sprememba namembnosti v poslovne namene območja.

107. člen

(območje IP)

IP – površine za industrijo		
1	OBMOČJE NAMENSKE RABE	
	I	Območja proizvodnih dejavnosti, ki so pretežno namenjena industrijskim, proizvodnim in spremljajočim storitvenim ter servisnim dejavnostim.
2	OBMOČJE PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE	
	IP	Površine za industrijo.
3	TIPOLOGIJA ZAZIDAVE	
		Tipologija zazidane ni enotno opredeljena (proizvodne hale, skladišča, rezervoarji, industrijske površine, poslovne stavbe).
4	DOPUSTNE DEJAVNOSTI	
		(1) Dopustne so proizvodne (predelovalne) dejavnosti, trgovina ter storitvene dejavnosti, promet in skladiščenje, gostinstvo, poslovne dejavnosti, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti ter druge dejavnosti razen bivanja.
5	DOPUSTNI OBJEKTI	
		(1) STAVBE: – nestanovanjske stavbe ob upoštevanju omejitev glede dopustnih dejavnosti. (2) GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI: – gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture, rezervoarji za energente, – trgi, zelenice in parkirišča za osebna in tovorna vozila. (3) NEZAHTEVNI, ENOSTAVNI IN ZAČASNI OBJEKTI: – vse vrste enostavnih, nezahtevnih in začasnih objektov za potrebe dejavnosti območja.
6	VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV	
		(1) Dopustne so gradnje novih objektov, spremembe namembnosti, dozidave in nadzidave, rekonstrukcije, odstranitve objektov, vzdrževanje objektov.
7	MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE – veljajo splošni pogoji tega odloka, poleg teh pa še:	

	1. Gabariti	– tlorisni gabariti niso predpisani, – dovoli se združevanje objektov v nize, kareje, – objekti in ureditve, ki mejijo na javni mestni prostor, morajo biti – ob upoštevanju gradbenih linij, kjer so te določene – po merilu, gostoti, oblikovanju in rastru javnih komunikacij usklajeni s preostalo pozidavo širšega prostora, – višinski gabariti: pri umeščanju teh stavb v prostor je treba upoštevati vertikalni gabarit prevladujočega tipa obstoječih objektov, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhuete območja (da ne bodo višje ali bistveno nižje). To ne velja za stavbe, ki so zaradi funkcionalnih zahtev izrazito višje (tovarniški dimniki, silosi ipd.). Ti objekti naj se oblikujejo kot kakovostno in prepoznavno oblikovani prostorski poudarki.
	2. Streha	– za objekte, ki mejijo na mestni javni prostor, se dovolijo strehe, usklajene s kakovostnimi obstoječimi objekti ob tem javnem mestnem prostoru. Dovolijo se odstopanja in novosti, če se s tem doseže novo urbanistično – arhitekturno kakovost, – za objekte znotraj industrijskega kompleksa se dovolijo vse vrste streh, vendar naj bodo znotraj kompleksa poenotene in čim bolj funkcionalne glede na zahteve določene dejavnosti, – dovoljena je namestitev sončnih kolektorjev, sončnih celic in uporaba geotermalne energije, – dovoljena je kritina, ki ne sme biti bleščeča. Barve kritine se prilagajajo sosednjim objektom.
	3. Fasade	– Poleg splošnih pogojev tega odloka veljajo še naslednji pogoji: – zagotovi se sodobno oblikovanje fasad (enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in drugih materialov, uporaba izrazitejših fasadnih barv kot poudarkov), – fasade stavb, ki mejijo na javni mestni prostor, naj bodo oblikovane kot glavne in mestotvorne fasade. Z njihovim oblikovanjem naj se zagotavlja kakovostna

		prepoznavna podoba mestnega ambienta, dovolijo se odstopanja, če so potrebna zaradi tehnoloških zahtev dejavnosti ali prilagoditve zahtevam nove oziroma evropske zakonodaje.
4.	Infrastruktura	– vodi komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture morajo potekati po enotnih infrastrukturnih koridorjih.
8	DRUGA MERILA IN POGOJI	
		(1) Pogoji za prometno urejanje: – na celotnem območju urejanja je obvezna uskladitev novih prometnih površin in prometnih ureditev z obstoječimi urbanističnimi, krajinskimi in arhitekturnimi kvalitetami, – pri rekonstrukcijah in preplastitvah cest je obvezna uskladitev nivoja vozišča in pločnikov z nivojem vhodov v objekte javnega značaja. Prečkanje cest se uredi tako, da ustrezajo prehodom za gibalno ovirane osebe. (2) Za nove posege v območju mesta se predvidijo tudi individualna ali skupna parkirišča po splošno veljavnih standardih. (3) Pogoji za priključevanje na okoljsko, energetsko in komunikacijsko omrežje: – rekonstrukcije in sanacije komunalnega omrežja je treba izvajati časovno in fizično usklajeno z upoštevanjem racionalnosti izvajanja posegov glede na druge komunalne vode na isti trasi. Dela je treba obvezno uskladiti z deli na cestah, javnih površinah (pločnikih, trgih, dvoriščih) oziroma na objektih v soseščini, – vse električno omrežje na celotnem območju urejanja je treba graditi kot kabelsko kanalizacijo, – komunikacijsko omrežje je treba graditi v kabelski kanalizaciji. Pri tem je treba upoštevati možnosti razvoja dodatnih vodov za nove komunikacijske storitve, – nove transformatorske postaje in druge objekte ter naprave energetskega in telekomunikacijskega omrežja je treba graditi v sklopu objektov. Priključne omarice energetskega in komunikacijskega omrežja ne smejo biti nameščene na glavnih fasadah objektov in ne smejo biti vizualno izpostavljene v odprtih ambientih, – gradnja novih baznih postaj mobilne telefonije in drugih nadzemnih objektov za brezžični prenos signalov je dovoljena. (4) Gradnja je možna tam, kjer ni prostorskih omejitev glede dostopa. Na stavbnih zemljiščih, kjer je predviden poseg v prostor, je treba zagotoviti vse prostorske potrebe za nemoteno uporabo objektov. (5) Poslovno upravne, administrativne, prodajne ipd.

	dejavnosti naj se organizirajo ob javnem mestnem prostoru, druge proizvodne stavbe pa v notranjosti kompleksov.
9	POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA
	– dovoljena je postavitev baznih postaj mobilne telefonije, – zagotavlja naj se parkovne ali druge zelene površine, ki naj zavzemajo najmanj 10% območja.

108. člen

(območje IG)

IG – gospodarske cone		
1	OBMOČJE NAMENSKE RABE	
	I	Območja proizvodnih dejavnosti, ki so pretežno namenjena industrijskim, proizvodnim in spremljajočim storitvenim ter servisnim dejavnostim.
2	OBMOČJE PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE	
	IG	Gospodarske cone, večfunkcionalne gospodarske cone, ki so namenjene obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim, proizvodnim in spremljajočim dejavnostim (gostinstvo, šport, zabava).
3	TIPOLOGIJA ZAZIDAVE	
		Tipologija zazidave ni enotno opredeljena (proizvodne hale, skladišča, rezervoarji, industrijske površine, poslovne stavbe).
4	DOPUSTNE DEJAVNOSTI	
		(1) Dopustne so proizvodne (predelovalne) in obrtne dejavnosti, trgovina ter storitvene dejavnosti, promet in skladiščenje, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti ter druge dejavnosti.
5	DOPUSTNI OBJEKTI	
		(1) STAVBE: – nestanovanjske stavbe ob upoštevanju omejitev glede dopustnih dejavnosti. (2) GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI: – gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture, – trgi, zelenice in parkirišča za osebna in tovorna vozila. (3) ENOSTAVNI, NEZAHTEVNI IN ZAČASNI OBJEKTI: – vse vrste enostavnih, nezahtevnih in začasnih objektov za potrebe dejavnosti območja.
6	VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV	
		(1) Dopustne so gradnje novih objektov, spremembe namembnosti, dozidave in nadzidave, rekonstrukcije, odstranitve objektov, vzdrževanje objektov.
7	MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE – veljajo splošni pogoji	

	tega odloka, poleg teh pa še:		
	1. Gabariti	– poslovno upravne, administrativne, prodajne in podobne dejavnosti naj se organizirajo predvsem ob javnem mestnem prostoru, druge proizvodne stavbe pa v notranjostih kompleksov, – tlorisni gabariti niso predpisani, – dovoli se združevanje objektov v nize, kareje, – objekti in ureditve, ki mejijo na javni mestni prostor, morajo biti (ob upoštevanju gradbenih linij, kjer so te določene) po merilu, gostoti, oblikovanju in rastru javnih komunikacij usklajeni s preostalo pozidavo širšega prostora, – višinski gabariti: pri umeščanju teh stavb v prostor je treba upoštevati vertikalni gabarit prevladujočega tipa obstoječih objektov, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhuete območja (da ne bodo višje ali bistveno nižje). To ne velja za stavbe, ki so zaradi funkcionalnih zahtev izrazito višje (tovarniški dimniki, silosi ipd.). Ti objekti naj se oblikujejo kot kakovostno in prepoznavno oblikovani prostorski poudarki oziroma točke identifikacije.
	2. Streha	– za objekte, ki mejijo na mestni javni prostor, se dovolijo strehe, usklajene s kakovostnimi obstoječimi objekti ob tem javnem mestnem prostoru. Dovolijo se odstopanja in novosti, če se s tem doseže novo urbanistično-arhitekturno kakovost, – za objekte znotraj industrijskega kompleksa se dovolijo vse vrste streh, vendar naj bodo po enem kompleksu poenotene in naj bodo čim bolj funkcionalne glede na zahteve določene dejavnosti, – dovoljena je namestitev sončnih kolektorjev in sončnih celic, – dovoljena je kritina, ki ne sme biti trajno bleščeča. Dovoljeno je odstopanje od teh barv v primeru prilagajanja sosednjim objektom.
	3. Fasade	Poleg splošnih pogojev tega odloka veljajo še naslednji pogoji: – zagotovi se sodobno oblikovanje fasad

		(enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, kovin, stekla in drugih sodobnih materialov, uporaba izrazitejših fasadnih barv kot poudarkov), – fasade stavb, ki mejijo na javni mestni prostor, naj bodo oblikovane kot glavne in mestotvorne fasade. Z njihovim oblikovanjem naj se zagotavljajo kakovostni ambienti, – dovolijo se odstopanja, če so potrebna zaradi tehnoloških zahtev dejavnosti ali prilagoditve zahtevam nove oziroma evropske zakonodaje, – zagotavlja naj se parkovne ali druge zelene površine, ki naj zavzemajo najmanj 10% območja, – na območju gospodarske cone naj se urejajo oblikovno poenoteni sklopi različnih tipov industrijskih in obrtnih ter servisnih in storitvenih objektov, – omrežje javnih komunikacij (cest, pločnikov, tudi kolesarskih stez, lahko z drevoredi in urbano opremo) naj bo enostavno in čitljivo, na smiselnih mestih opremljeno z javnimi odprtimi prostori in dobro označeno.
4. Infrastruktura		– vodi komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture morajo po možnosti potekati po enotnih infrastrukturnih koridorjih.
8 DRUGA MERILA IN POGOJI		
		(1) Pogoji za prometno urejanje: – na celotnem območju urejanja je obvezna uskladitev novih prometnih površin in prometnih ureditev z obstoječimi urbanističnimi, krajinskimi in arhitekturnimi kvalitetami, – pri rekonstrukcijah in preplastitvah cest je obvezna uskladitev nivoja vozišča in pločnikov z nivojem vhodov v objekte javnega značaja. Prečkanje cest se uredi tako, da ustrezajo prehodom za gibalno ovirane osebe. (2) Za nove posege v območju mesta se predvidijo tudi individualna ali skupna parkirišča po splošno veljavnih standardih. (3) Pogoji za priključevanje na okoljsko, energetsko in komunikacijsko omrežje: – rekonstrukcije in sanacije komunalnega omrežja je treba izvajati časovno in fizično usklajeno z upoštevanjem racionalnosti izvajanja posegov glede na druge komunalne

	vode na isti trasi. Dela je treba obvezno uskladiti z deli na cestah, javnih površinah (pločnikih, trgih, dvoriščih) oziroma na objektih v sosesčini, – vse električno omrežje na celotnem območju urejanja je treba graditi kot kabelsko kanalizacijo, – komunikacijsko omrežje je treba graditi v kabelski kanalizaciji. Pri tem je treba upoštevati možnosti razvoja dodatnih vodov za nove komunikacijske storitve, – nove transformatorske postaje in druge objekte ter naprave energetskega in telekomunikacijskega omrežja je treba graditi v sklopu objektov. Priključne omarice energetskega in komunikacijskega omrežja ne smejo biti nameščene na glavnih fasadah objektov in ne smejo biti vizualno izpostavljene v odprtih ambientih, – gradnja novih baznih postaj mobilne telefonije in drugih nadzemnih objektov za brezžični prenos signalov je dovoljena. (4) Gradnja je možna tam, kjer ni prostorskih omejitev glede dostopa. Na stavbnih zemljiščih, kjer je predviden poseg v prostor, je treba zagotoviti vse prostorske potrebe za nemoteno uporabo objektov.
9	POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA
	– dovoljena je postavitev baznih postaj mobilne telefonije, – zagotavlja naj se parkovne ali druge zelene površine, ki naj zavzemajo najmanj 10% območja, – v območju Pančur (J4/IG2) so dopustne tudi turistične prenočitvene kapacitete (motel ali hotel). Obstoječa stanovanja je dovoljeno rekonstruirati ali obnoviti in jim spremeniti namembnost.

109. člen

(območje BD)

BD – površine drugih območij		
1	OBMOČJE NAMENSKE RABE	
	B	Posebna območja, ki so namenjena posebnim dejavnostim, kot so območja za turizem, nakupovalna središča in podobno.
2	OBMOČJE PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE	
	BD	Površine drugih območij, ki so namenjene zlasti večjim nakupovalnim centrom, sejmiščem, zabaviščnim parkom, prireditvenim prostorom in drugim podobnim dejavnostim.
3	TIPOLOGIJA ZAZIDAVE	
		Tipologija zazidave ni enotno opredeljena.
4	DOPUSTNE DEJAVNOSTI	
		(1) Poleg kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti so dopustne tudi trgovina ter storitvene dejavnosti, gostinstvo in turizem, izobraževanje, promet in skladiščenje, poslovne dejavnosti, terciarne in kvartarne dejavnosti ter druge podobne dejavnosti.
5	DOPUSTNI OBJEKTI	
		(1) STAVBE: – nestanovanjske stavbe ob upoštevanju omejitev glede dopustnih dejavnosti. (2) GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI: – gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture, – otroška in druga javna igrišča ter igrišča in drugi objekti za prosti čas, avtokamp, parkirišča ipd. (3) NEZAHTEVNI, ENOSTAVNI IN ZAČASNI OBJEKTI: – gradnje in postavitve nezahtevnih, enostavnih in začasnih objektov, gradnje in postavitve ograj ter opornih zidov v skladu s pogoji tega odloka, postavitve začasnih objektov (razen objektov, namenjenih skladiščenju), vadbenih objektov ter spominskih obeležij in urbane opreme.
6	VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV	
		(1) Dopustne so gradnje novih objektov, spremembe namembnosti, dozidave in nadzidave, rekonstrukcije, odstranitve objektov, vzdrževanje objektov. (2) Zagotavljati je treba dovolj veliko število

	parkirišč, dovolj odprtih prostorov ter navezave na odprti prostor. (3) Zagotavlja naj se parkovne ali druge zelene površine, ki naj zavzemajo najmanj 20% območja.	
7	MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE – veljajo splošni pogoji tega odloka, poleg teh pa še:	
	1. Gabariti	– tlorisni gabariti: ni poenoteno predpisan, – višinski gabarit do največ 2K+P+3, v primeru, da je nad objektom predvidena ravna streha oziroma 2K+P+2+M v primeru, da je nad objektom predvidena dvo ali večkapna streha. Za dvo ali večkapno streho se šteje streha, ki je predvidena v naklonu, večjem od 10°. Pri določanju višine stavb je treba poleg predpisanih dopustnih višin upoštevati tudi vertikalni gabarit prevladujočega tipa obstoječih objektov, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhuete območja (da ne bodo višje ali bistveno nižje) in da bodo ustrezno izkoriščale terenske danosti..
	2. Streha	– dovoljene so vse: enokapne in/ali ravne strehe ter izjemoma dvo in večkapne strehe. Smer slemena mora potekati vzporedno z daljšo stranico objekta, – naklon streh je poljuben (od 0° do 90°), – odpiranje strehe je dopustno s frčadami, kjer je oblika le-teh poljubna. Pogoj je, da je na enem objektu dopustna samo ena oblika frčad, – dovoljena so strešna okna, strešne terase, pohodne terase ipd., – na strešinah in fasadah je dovoljena namestitev sončnih kolektorjev in sončnih celic, ki ne smejo segati nad sleme strehe oziroma zaključni venec.
	3. Fasade	Poleg splošnih pogojev tega odloka veljajo še naslednji pogoji: – oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad ter strukturiranje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov naj bodo enostavni in poenoteni po celi fasadi oziroma na vseh objektih v kompleksu, – dovolijo se odstopanja, če so potrebna

		zaradi tehnoloških zahtev dejavnosti ali prilagoditve zahtevam nove zakonodaje.
	4. Infrastruktura	– vodi komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture morajo biti speljani pod zemljo.
8	POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA	
		(1) V območju Karavanški plato (J1/BD1) mora biti pripravljena in med lastniki in uporabniki območja ter Občino Jesenice usklajena idejna zasnova nove rabe površin v območju, razporeditev dejavnosti v območju ter v okviru te zasnove predvideti potek prometnih tokov v območju.

110. člen

(območje BC-x)

BC-x – športni centri		
1	OBMOČJE NAMENSKE RABE	
	B	Posebna območja, ki so namenjena posebnim dejavnostim, kot so območja za turizem, sejmišča in prireditveni prostori, športni centri in podobno.
2	OBMOČJE PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE	
	BC	Športni centri, površine in objekti, namenjeni športnim aktivnostim in športnim prireditvam.
3	TIPOLOGIJA ZAZIDAVE	
		Tipologija zazidave ni enotno opredeljena.
4	DOPUSTNE DEJAVNOSTI	
		(1) Poleg kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti so dopustne tudi trgovina ter storitvene dejavnosti, gostinstvo in turizem, izobraževanje in druge dejavnosti.
5	DOPUSTNI OBJEKTI	
		(1) STAVBE: – nestanovanjske stavbe ob upoštevanju omejitev glede dopustnih dejavnosti. (2) GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI: – gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture, – otroška in druga javna igrišča ter igrišča, drugi objekti za prosti čas, avtokamp, parkirišča ipd. (3) NEZAHTEVNI, ENOSTAVNI IN ZAČASNI OBJEKTI: – gradnje in postavitve nezahtevnih, enostavnih in začasnih objektov, gradnje in postavitve ograj ter opornih zidov v skladu s pogoji tega odloka, postavitve začasnih objektov (razen objektov, namenjenih skladiščenju), vadbenih objektov ter spominskih obeležij in urbane opreme.
6	VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV	
		(1) Dopustne so gradnje novih objektov, spremembe namembnosti, dozidave in nadzidave, rekonstrukcije, odstranitve objektov, vzdrževanje objektov. (2) Dovoli se možnost menjave rab, začasne, sezonske rabe. (3) Zagotavljati je treba dovolj veliko število

		parkirišč, dovolj odprtih prostorov ter navezave na odprti prostor.
		(4) Zagotavlja naj se parkovne ali druge zelene površine, ki naj zavzemajo najmanj 20% območja.
7	MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE – veljajo splošni pogoji tega odloka, poleg teh pa še:	
	1. Gabariti	– pri gabaritih posameznih objektov (gostinski objekti, hoteli, lovski, gozdarski ali planinski domovi ipd.), ki se urejajo izven turističnih kompleksov, naj se upoštevajo predpisani gabariti za oblikovanje stanovanjskih objektov SS-e v urbanem prostoru, SK-ve v ruralnem prostoru in SS-x za večje objekte, – objekti, namenjeni turizmu, se lahko združujejo v turistične komplekse, – tudi objekti v ruralnem prostoru so lahko sodobno arhitekturno oblikovani, če predstavljajo kakovosten in prepoznaven poudarek v prostoru.
	2. Streha	– dovolijo se strehe, usklajene s kakovostnimi obstoječimi objekti v širšem prostoru. Dovolijo se odstopanja in novosti, če se s tem doseže novo urbanistično-arhitekturno kakovost, – dovoljena je namestitev sončnih kolektorjev in sončnih celic, ki ne smejo segati nad sleme strehe oziroma nivo ravne strehe, – dovoljeni so strešna okna, enokapne (pravokotne oziroma dvignjene) frčade, lahko pa tudi dvokapne frčade z enakim naklonom kot osnovna streha. Vse frčade na eni strehi naj imajo enako obliko odprtine in strehe. Dovolijo se tudi drugi svetlobni elementi.
	3. Fasade	Poleg splošnih pogojev tega odloka veljajo še naslednji pogoji: – oblikovanje, horizontalna in vertikalna členitev fasad ter strukturiranje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov naj bodo enostavni in poenoteni po celi fasadi, nizu oziroma kareju, – zagotovi se sodobno oblikovanje fasad (enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, kovin, stekla in drugih sodobnih materialov, uporaba izrazitejših fasadnih

			barv kot poudarkov),
			– vsi objekti in naprave morajo biti
			usklajeni s prostorsko podobo posameznih
			območij.
	4.		– vodi komunikacijske, energetske in
	Infrastruktura		okoljske infrastrukture morajo biti
			speljani pod zemljo.
	8 POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA		
		(1) V območju Kamnolom Podmežaklja (J2/BC2) so dovoljeni	
		objekti in ureditve za šport, rekreacijo ter prostočasne	
		dejavnosti in dejavnosti, ki so s temi povezane. Območje	
		se lahko navezuje oziroma dopolnjuje z dejavnostmi	
		Športnega parka Podmežaklja. Na širšem območju so	
		dovoljeni nezahtevni in enostavni objekti za šport in	
		rekreacijo, vadbeni objekti in ureditve.	
		(2) V območju Trilobit (J5/BC1) so dovoljene	
		legalizacije obstoječih objektov v skladu s pogoji tega	
		odloka.	

111. člen

(območje ZS)

ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport, parki, vrtički in druge površine		
1	OBMOČJE NAMENSKE RABE	
	Z	Območja zelenih površin, ki so namenjena preživljanju prostega časa, predvsem rekreaciji in športu na prostem in izboljšavi kakovosti bivanja.
2	OBMOČJE PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE	
	ZS	Površine za oddih, rekreacijo in šport so namenjene preživljanju prostega časa na prostem.
3	DOPUSTNE DEJAVNOSTI	
		Dopustne so športne, rekreacijske in prostočasne dejavnosti.
4	DOPUSTNI OBJEKTI	
		– športna igrišča, in sicer samo igrišča za športe na prostem, otroška igrišča, – gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture in sanacijo območja. Če služijo dejavnostim s področja oddiha, rekreacije in športa, so dopustne tudi: – druge nestanovanjske stavbe, in sicer samo sanitarni prostori, – gostilne, točilnice, manjše okrepčevalnice, garderobe, sanitarije in podobno, ki služijo obiskovalcem in zaposlenim na tem območju. Največja dovoljena površina prostorov za opravljanje posamezne dejavnosti je 60 m2.
5	DOPUSTNI NEZAHTEVNI, ENOSTAVNI IN ZAČASNI OBJEKTI	
		– ograje, in sicer samo varovalna ograja, igrišča ograja, oporni zid do višine 1,50 m, – kmetijsko-gospodarski objekti: samo gozdna učna pot, – začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi, – začasni objekti, namenjeni prireditvam, – vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem, – spominska obeležja, – urbana oprema ter servisni objekti za shranjevanje opreme, orodja, strojev.

6	VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV
	(1) Na območjih niso dopustne spremljajoče rabe, ki zahtevajo večje spremembe prostorskih značilnosti območja, zlasti zemeljska dela, izgubo naravnih značilnosti in odprtosti ter javne dostopnosti. (2) Travnata ali peščena igrišča se lahko uredijo na naravno ravnem terenu oziroma na terenu, ki ga je možno primerno urediti (zravnati, samo delno nasuti, urediti in sanirati brežine) brez večjih zemeljskih del. Druga igrišča, ki zahtevajo trajnejše ureditve, se lahko izvedejo samo na za to predvidenih površinah. V bližini stanovanjskih sosesk so dopustne tudi trim steze, sprehajalne peš poti, poti za jahanje, kolesarske poti. (3) Dopustne so raziskave geotermičnih virov pod pogojem, da raziskave trajno ne spreminjajo in poškodujejo naravnega stanja na površini in podtalju in da se po raziskavah zemljišča vrnejo v prejšnje stanje.
7	DRUGA MERILA IN POGOJI
	(1) Na teh območjih se zagotavlja možnost menjave rab, začasne, sezonske rabe. (2) Ureditve, objekti, naprave, ograje morajo biti po celotnem kompleksu oblikovno poenotene ter smiselno usklajene z ureditvami sosednjih območij. (3) Če sosednji parceli, ki meji na zelene površine, primanjkuje zelenih površin, se sme šteti potrebne manjkajoče zelene površine v površino zahtevanih zelenih površin.
8	POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA
	(1) V območju Kres (J3/ZS1) je dopustno obstoječi gostinski objekt in njegove spremljajoče objekte legalizirati, vzdrževati, rekonstruirati in adaptirati v obstoječih gabaritih, vse v skladu s pogoji tega odloka.

112. člen

(območje ZP)

ZP – parki		
1	OBMOČJE NAMENSKE RABE	
	Z	Območja zelenih površin, ki so namenjena preživljanju prostega časa, predvsem rekreaciji in športu na prostem ter izboljšavi kakovosti bivanja.
2	OBMOČJE PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE	
	ZP	Parki kot urejena območja odprtega prostora v naselju, ki so namenjeni preživljanju prostega časa.
3	DOPUSTNE DEJAVNOSTI	
		Dopustne so športne, rekreacijske in prostočasne dejavnosti.
4	DOPUSTNI OBJEKTI	
		(1) Objekti: – objekti in naprave za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture, – stavbe za kulturo in razvedrilo, in sicer samo paviljoni, – postavitve ograj, opornih zidov ter spominskih obeležij, skulptur in urbane opreme. (2) Če služijo dejavnostim v okviru preživljanja prostega časa, so dopustne tudi: – gostilne in točilnice, ki služijo obiskovalcem in zaposlenim na tem območju, površina prostorov za dejavnost do 30 m2 s pripadajočimi utrjenimi površinami, – druge nestanovanjske stavbe, in sicer samo sanitarni prostori.
5	DOPUSTNI NEZAHTEVNI, ENOSTAVNI IN ZAČASNI OBJEKTI	
		– ograje, in sicer samo: varovalna ograja, igrišča ograja, oporni zid do višine 1,50 m, – kmetijsko-gospodarski objekti, in sicer samo gozdna učna pot, – začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi, – začasni objekti, namenjeni prireditvam, – vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem, – spominska obeležja, – urbana oprema ter servisni objekti za shranjevanje

	opreme, orodja, strojev.
6	VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV
	(1) Na območjih niso dopustne spremljajoče rabe, ki zahtevajo večje spremembe prostorskih značilnosti območja, zlasti zemeljska dela, izguba naravnih značilnosti in odprtosti ter javne dostopnosti. (2) Gradnja baznih postaj mobilne telefonije in drugih objektov za brezžični prenos signalov ni dovoljena, razen na obstoječih objektih pod pogojem, da so zamaskirane tako, da niso vizualno izpostavljene.
7	DRUGA MERILA IN POGOJI
	(1) Na teh območjih naj se zagotavlja možnost menjave rab, začasne, sezonske rabe.
8	POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA
	(1) Pristava – Zoisov park-jezerca (J5/ZP1) in Zoisov park – gozd (J5/ZP2): – prepovedana je vsakršna sečnja dreves brez nadzora. Izvaja se samo sanitarna sečnja pod nadzorom predstavnikov pristojne službe za upravljanje z gozdovi, – dopustni so posegi za potrebe rekreacije, športa in turizma (npr: ureditev sprehajalnih poti, namestitev košev, klopi in informacijskih tabel, ureditve okolice jezer in planinskega doma, postavitve igral, pomožnih sanitarnih enot, skulptur iz naravnih materialov in podobno), – dopustna je uporaba lokalnih, nekategoriziranih in gozdnih cest za potrebe rekreacije in turizma s soglasjem lastnika in upravljavca, – vsi posegi morajo biti načrtovani na osnovi Konservatorskega programa za Javorniški Rovt – Zoisov park ob Pristavi, EŠD 10311, ki ga je februarja 2008 izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, in je na vpogled na sedežu navedene območne enote in sedežu Občine Jesenice in se smejo izvajati samo s predhodnim pisnim soglasjem pristojnega organa za varstvo kulturne dediščine in s predhodnimi naravovarstvenimi pogoji oziroma naravovarstvenim soglasjem ARSO. (2) V vseh ostalih EUP z oznako ZP, kjer je enota kulturne dediščine, je dovoljena samo postavitev začasnih objektov namenjenih prireditvam, in sicer s

	predhodnim pisnim soglasjem pristojnega organa za varstvo kulturne dediščine.

113. člen

(območje ZK)

ZK – pokopališča	
1	OBMOČJE NAMENSKE RABE
Z	Območja zelenih površin, ki so namenjena preživljanju prostega časa, predvsem rekreaciji in športu na prostem in izboljšavi kakovosti bivanja.
2	OBMOČJE PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE
ZK,	Površine za pokopališča so namenjene za pokopališča in spremljajoče objekte.
3	TIPOLOGIJA ZAZIDAVE
	Tipologija zazidave v ZK ni enotno opredeljena.
4	DOPUSTNE DEJAVNOSTI
	Dopustne so pokopališke in spremljajoče dejavnosti.
5	DOPUSTNI OBJEKTI
	(1) Pokopališča, stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopališke stavbe in spremljajoči objekti. (2) Če služijo potrebam pokopališča, so dopustni tudi: – manjše trgovske stavbe (kot sestavni del dejavnosti na območju) in stavbe za druge storitvene dejavnosti, – gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture. (3) Dopustni nezahtevni in enostavni objekti so: – varovalne ograje, – oporni zidovi do višine 1,50 m, – spominska obeležja, – urbana oprema, in sicer samo skulptura ali druga prostorska inštalacija, vodnjak oziroma okrasni bazen.
6	VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV
	Na območjih pokopališč in sakralnih objektov so dopustni naslednji posegi: – vzdrževanje, adaptacije, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave in novogradnje mrliških vežic, prostorov za orodje, kapelic in znamenj, – urejanje ograj, parkirnih prostorov, zbirnih mest za komunalne odpadke, okolice pokopališč in

	sakralnih objektov ter saditev avtohtonih in drugih drevesnih vrst, upoštevajoč prostorsko ureditev pokopališča.
7 DRUGA MERILA IN POGOJI	
	(1) Zagotavlja naj se parkovne ali druge zelene površine.
8 POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA	
	(1) Na območju pokopališča, ki je namenjeno površinam za spremljajoče objekte, trgovine, prodajalne in parkovnim ureditvam ter parkirnim površinam, se sme del kleti in etaže nad pritličjem objektov izkoristiti tudi za stanovanje lastnikov teh objektov.

114. člen

(območje ZD)

ZD – druge urejene zelene površine		
1	OBMOČJE NAMENSKE RABE	
	Z	Območja zelenih površin, ki so namenjena preživljanju prostega časa, predvsem rekreaciji in športu na prostem ter izboljšavi kakovosti bivanja.
2	OBMOČJE PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE	
	ZD	Zeleni pasovi z zaščitno oziroma drugo funkcijo (obcestne zelenice, ločevalni zeleni pasovi, zelene ovire).
3	DOPUSTNI OBJEKTI	
		(1) Gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture. (2) Dopustni nezahtevni in enostavni objekti: – igrala, – ograje, in sicer samo: varovalne ter igrišče ograje, oporni zid do višine 1,50 m, – kmetijsko-gospodarski objekti, in sicer samo za gozdne učne poti. – začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi, – začasni objekti, namenjeni prireditvam, – vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem. – spominska obeležja, – urbana oprema (razen kioskov) ter servisni objekti za shranjevanje opreme, orodja, strojev.
4	VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV	
		(1) Na območjih niso dopustne spremljajoče rabe, ki zahtevajo večje spremembe prostorskih značilnosti območja, zlasti zemeljska dela, izgubo naravne ohranjenosti in odprtosti ter javne dostopnosti. (2) Travnata ali peščena igrišča se lahko uredijo na naravno ravnem prostoru oziroma na prostoru, ki ga je možno primerno urediti (zravnati, samo delno nasuti, urediti in sanirati brežine) brez večjih zemeljskih del. Druga igrišča, ki zahtevajo trajnejše ureditve, se lahko izvedejo samo na za to predvidenih površinah. V bližini stanovanjskih sosesk so dopustne tudi klopi, koši, trim steze, sprehajalne peš poti, poti za jahanje, kolesarske

	poti.	
	(3) Dopustne so raziskave geotermičnih virov pod pogojem, da raziskave trajno ne spreminjajo in poškodujejo naravnega stanja na površini in podtalju in da se po raziskavah zemljišča vrnejo v prejšnje stanje.	
	(4) Gradnja baznih postaj mobilne telefonije in drugih objektov za brezžični prenos signalov ni dovoljena, razen na obstoječih objektih in pod pogojem, da so zamaskirane tako, da niso vizualno izpostavljene.	
5	DRUGA MERILA IN POGOJI	
	(1) Zagotavlja naj se možnost menjave rab, začasne, sezonske rabe.	
	(2) Ureditve, objekti, naprave, ograje morajo biti po celotnem kompleksu oblikovno poenoteni ter smiselno usklajeni z zunanjimi ureditvami stičnih območij.	
6	POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA	
	(1) V EUP, kjer je enota kulturne dediščine, ni dovoljena postavitev gostiln in točilnic, razen s predhodnim pisnim soglasjem pristojnega organa za varstvo kulturne dediščine. Tudi za druge posege v teh EUP je treba predhodno pridobiti pisno soglasje pristojnega organa za varstvo kulturne dediščine.	
	(2) V območju J3 (ZD) je treba objekte načrtovati izven poplavne nevarnosti, oziroma so dopustne izjeme skladno z zakonodajo s področja upravljanja z vodami. Prav tako na območju poplavne nevarnosti ni dopustno spreminjati kote terena.	

115. člen

(območje PC, PŽ)

PC – območja cestnih prometnih površin, PŽ – območja železniških prometnih površin		
1	OBMOČJE NAMENSKE RABE	
	PCPŽ	Območja in omrežja prometne, energetske, okoljske, komunikacijske infrastrukture.
2	TIPOLOGIJA ZAZIDAVE	
		Tipologija zazidave ni opredeljena.
3	DOPUSTNE DEJAVNOSTI	
		Dopustne so dejavnosti, povezane z urejanjem prometne infrastrukture.
4	DOPUSTNI OBJEKTI	
		(1) OBJEKTI: nestanovanjski (poslovni) objekti. (2) GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI: infrastrukturni, glede na podrobnejšo namensko rabo. (3) NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI: zaščitne ograje, kolesarske steze, pomožni cestni in komunalni objekti, priključki na GJI.
5	VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV	
		Dovoljene so novogradnje, rekonstrukcije, spremembe namembnosti, prenove, dozidave, nadgradnje infrastrukturnih objektov, omrežij in naprav.
6	MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE – veljajo splošni pogoji tega odloka, poleg teh pa še:	
		Pri oblikovanju objektov in površin je obvezno: – upoštevanje urbanističnih, arhitekturnih in krajinskih značilnosti stičnih območij, – oblikovna enotnost posameznih sistemov, omrežij in tipologije objektov.
7	POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA	
		V območju PŽ4 in PŽ9 je dopustna gradnja samo gradbeno inženirskih objektov in pomožnih infrastrukturnih objektov.

116. člen

(območje E)

E – območja energetske infrastrukture		
1	OBMOČJE NAMENSKE RABE	
	E	Območje energetske infrastrukture.
2	TIPOLOGIJA ZAZIDAVE	
		Tipologija zazidave ni opredeljena.
3	DOPUSTNE DEJAVNOSTI	
		Dopustne so dejavnosti, povezane z urejanjem energetske infrastrukture in MHE.
4	DOPUSTNI OBJEKTI	
		(1) OBJEKTI: nestanovanjski in poslovni objekti. (2) GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI: infrastrukturni, glede na podrobnejšo namensko rabo. (3) NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI: zaščitne ograje.
5	VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV	
		Dovoljene so novogradnje, rekonstrukcije, spremembe namembnosti, prenove, dozidave, nadgradnje infrastrukturnih objektov, omrežij in naprav.
6	MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE – veljajo splošni pogoji tega odloka, poleg tega pa še:	
		Pri oblikovanju objektov in površin je obvezno: – upoštevanje urbanističnih, arhitekturnih in krajinskih značilnosti stičnih območij, – za dostop do objektov je treba uporabljati obstoječe poti, – oblikovna enotnost posameznih sistemov, omrežij in tipologije objektov.
7	POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA	
		(1) Na območju z naravovarstvenimi vsebinami je treba v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja za MHE pridobiti koncesijo za rabo vodnega vira ter naravovarstveno soglasje za vse objekte in naprave, ki sestavljajo MHE (vtočni objekt, cevovod, strojnica in iztočni objekt). Predhodno je treba za vtočni objekt, cevovod in iztočni objekt izdelati strokovno mnenje, v katerem se presodi vpliv

	objektov in naprav na naravo.
	(2) Pri gradnji MHE na zemljiščih s parc. št. 288/4 in 289/2, obe k.o. Javorniški Rovt, mora biti zajem vode izveden s tirolskim zajetjem; akumulacija vode pred zajetjem ni sprejemljiva, ker bi preveč spremenila hidrološke razmere v strugi. Treba je zagotoviti ekološko sprejemljiv pretok. Zajetje vode se lahko izvede samo na odseku med predvideno strojnico in mostom za gozdno cesto, cevovod pa naj se vkoplje v obstoječo gozdno pot med mostom in strojnico.
	(3) Pri gradnji MHE na zemljiščih s parc. št. 221/1 in 221/2, obe k.o. Planina, mora biti zajem vode izveden s tirolskim zajetjem; akumulacija vode pred zajetjem ni sprejemljiva, ker bi preveč spremenila hidrološke razmere v strugi. Treba je zagotoviti ekološko sprejemljiv pretok. Zajetje naj se izvede na delu, kjer se začne obstoječe betonsko korito, za izvedbo MHE pa naj se uporabi obstoječe objekte (strojnica, korito, cevovod), ki se jih lahko obnovi.

117. člen

(območje O)

O – območja okoljske infrastrukture		
1	OBMOČJE NAMENSKE RABE	
	O	Območja okoljske infrastrukture.
2	TIPOLOGIJA ZAZIDAVE	
		Tipologija zazidave ni opredeljena.
3	DOPUSTNE DEJAVNOSTI	
		Dopustne so dejavnosti, povezane z urejanjem okoljske infrastrukture.
4	DOPUSTNI OBJEKTI	
		(1) OBJEKTI: nestanovanjski in poslovni objekti. (2) GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI: infrastrukturni, glede na podrobnejšo namensko rabo. (3) NEZAHTEVNI, ENOSTAVNI IN ZAČASNI OBJEKTI: zaščitne ograje.
5	VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV	
		Dovoljene so novogradnje, rekonstrukcije, spremembe namembnosti, prenove, dozidave, nadgradnje infrastrukturnih objektov, omrežij in naprav.
6	MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE – veljajo splošni pogoji tega odloka, poleg teh pa še:	
		Pri oblikovanju objektov in površin je obvezno: – upoštevanje urbanističnih, arhitekturnih in krajinskih značilnosti stičnih območij, – oblikovna enotnost posameznih sistemov, omrežij in tipologije objektov.
7	POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA	
		(1) V območju Mala Mežakla (J2/O1) je dopustna dejavnost ravnanja z odpadki. Dopustni so vsi posegi, ki omogočajo ohranitev in razvoj te dejavnosti v tem območju. Območje odlagališča se nadgradi z novimi objekti, ki sledijo napredku tehnike na področju ravnanja z odpadki. (2) Sanacijskih del in predelave gradbenih odpadkov se ne sme izvajati med 1. aprilom in 30. junijem. Pred nalaganjem odpadkov v drobilni stroj ter med drobljenjem in sejanjem je treba preprečevati

	emisije prahu, ki nastane pri predelavi gradbenih odpadkov.
	(3) V območju vodnih zajetij (Ovz) so dopustne novogradnje, vzdrževalna dela, rekonstrukcije in povečave obstoječih vodnih zajetij, tehnične dopolnitve in posodobitve zajetij ter postavitve varovalnih ograj.

118. člen

(območje K1)

K1 – območja najboljših kmetijskih zemljišč	
1 OBMOČJE NAMENSKE RABE	
	K1 Območja najboljših kmetijskih zemljišč so namenjena kmetijski pridelavi.
2 DOPUSTNE DEJAVNOSTI	
	Kmetijska dejavnost.
3 DOPUSTNI OBJEKTI	
	– Objekti, ki neposredno služijo kmetijski pridelavi in lovu. – Dopustni nezahtevni in enostavni objekti: – kmetijsko-gozdarski objekti: čebelnjak, rastlinjak, gnojišče, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, enojni kozolec, poljska pot, gozdna učna pot, ribnik, vodnjak, krmišče, molzišče, kmečka lopa, silos, skedenj, vodno zajetje, lovska preža, opazovalnica za ptice, zavetišče za drobnico, – ograje, in sicer samo varovalna ograja (ne zidana), ograja za pašo živine, oporni zid do višine 1,50 m, – začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi v skladu z veljavno zakonodajo, – začasni objekti, namenjeni prireditvam, in sicer oder z nadstreškom; – vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem, in sicer samo kolesarska steza, sprehajalna pot, – urbana oprema, in sicer: pokrita čakalnica na avtobusnem postajališču, javna telefonska govorilnica, montažna sanitarna enota. – Navedeni posegi so dopustni, če ne ovirajo opravljanja osnovne dejavnosti oziroma niso v nasprotju z interesi kmetijstva in je zanje treba pridobiti ustrezno soglasje pristojne kmetijske svetovalne službe.
4 VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV	
	(1) Na območjih najboljših kmetijskih zemljišč so dovoljene: – kmetijske prostorsko-ureditvene operacije skladno z zakonom o kmetijskih zemljiščih, – vodnogospodarske ureditve za potrebe varstva pred negativnim delovanjem voda, ribogojnice, – sanacije površinskih kopov,

	– postavitve naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov). (2) Gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture ter žičniških naprav, ki bistveno ne zmanjša obdelovalnega potenciala kmetijskih zemljišč, ki je v lokalnem javnem interesu, in ga izkaže občinski svet s sklepom, in kjer zaradi posebnih lokacijskih zahtev ni možno določiti druge lokacije.
5 DRUGA MERILA IN POGOJI	
	(1) Dopustni objekti, gradnje in druga dela ter enostavni objekti ne smejo bistveno prizadeti obdelovanja kmetijskih zemljišč. Poškodbe je treba sanirati in zemljišča rekultivirati. (2) Globina ali višina nadzemnih in podzemnih objektov mora biti taka, da je možna normalna kmetijska obdelava. Po izvedeni gradnji je treba zemljišča vzpostaviti v prvotno stanje. (3) Vodno zajetje in urejanje vodotokov ter ukrepi za varstvo pred škodljivim delovanjem voda se izvajajo s sonaravnimi ureditvami na podlagi hidrološko-hidravlične analize, da se omogoči večnamenskost novega vodnega in obvodnega prostora. (4) Agromelioracije je treba izvajati ob upoštevanju usmeritev za ohranjanje narave, kulturne dediščine in prepoznavnosti krajin ter načrtovanih infrastrukturnih koridorjev. Na območjih večjih kompleksov najboljših kmetijskih zemljišč se upoštevajo usmeritve za ohranjanje narave, kulturne dediščine in prepoznavnosti krajin ter obstoječih in načrtovanih infrastrukturnih koridorjev. (5) Vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih površin se lahko uredijo samo na območjih, za katera bodo po izračunu vodne bilance ugotovljene možnosti za rabo vode v kmetijske namene. (6) Za potrebe kmetijstva se lahko urejajo tudi manjši, lokalni zbiralniki za padavinsko vodo. (7) Na zemljiščih, ki so v naravi in po določilih tega odloka opredeljena kot kmetijske površine, v neposodobljenem zemljiškem katastru pa so vpisana kot stavbišče, gradnja nadomestnih objektov ni dovoljena. (8) Obnova kmetijskih objektov v bivalne objekte ni dopustna.
6 POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA	

	(1) Na območju Karavank je potrebno ohranjanje planinskih pašnikov in preprečevanje zaraščanja planin. Potrebno je ohranjanje kvalitetnega visokodebelnega drevja na pašnikih, še posebej pa skupine dreves na Hruščanski in Jeseniški planini, na Pustem rovtu in Belski planini ter na Potoški planini.
	(2) Na pobočjih Karavank (od Rožce do Vajneža) so dopustni samo zavarovanja pobočij, ureditve hudournikov ter sanitarna sečnja.
	(3) Možna je raba za smučišča, ki bodo povezovala obstoječa smučišča Črni vrh in Španov vrh s Savskimi jamami in Javorniškim rovtom.
	(4) Na območjih narcisnih poljan je sprememba primarne rabe prepovedana. Na rovtih in senožetih se zagotavlja ohranjanje narcisnih poljan (košnja po 20. juniju, zmerno gnojenje s hlevskim gnojem, ohranjanje mokrotnih površin itn.).
	(5) Na območju in vplivnem območju EŠD 10311 Javorniški Rovt – Zoisov park ob Pristavi ni dovoljena postavitev nobenih zahtevnih, manj zahtevnih enostavnih in nezahtevnih objektov, razen: sprehajalna pot, poljska pot, gozdna učna pot, vodnjak, lovska preža, opazovalnica za ptice in ograja za pašo živine, ki morajo biti načrtovani na osnovi Konservatorskega programa za Javorniški Rovt – Zoisov park ob Pristavi, EŠD 10311, ki ga je februarja 2008 izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, in je na vpogled na sedežu navedene območne enote in sedežu Občine Jesenice.

119. člen

(območje K2)

K2 – druga kmetijska zemljišča		
1	OBMOČJE NAMENSKE RABE	
	K2	Območja kmetijskih zemljišč, namenjena kmetijski rabi.
2	DOPUSTNE DEJAVNOSTI	
		Kmetijska dejavnost.
3	DOPUSTNI OBJEKTI	
		(1) Objekti, ki neposredno služijo kmetijski pridelavi in lovu. (2) Dopustni nezahtevni in enostavni objekti: – kmetijsko-gozdarski objekti: čebelnjak, rastlinjak, gnojišče, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, enojni kozolec, poljska pot, gozdna učna pot, ribnik, vodnjak, vodno zajetje, krmišče, molzišče, lovska preža, opazovalnica za ptice, zavetišče za drobnico, – ograje, in sicer samo varovalna ograja (ne zidana), ograja za pašo živine, oporni zid, – vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem, sprehajalna pot, trim steza, vzletišče (zmajarji, padalci), smučišče.
4	VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV	
		(1) Na območjih drugih kmetijskih zemljišč so dovoljene: – kmetijske prostorsko-ureditvene operacije, skladno z Zakonom o kmetijskih zemljiščih, – vodnogospodarske ureditve za potrebe varstva pred negativnim delovanjem voda, – sanacije površinskih kopov, – postavitve naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov). (2) Gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture ter žičniških naprav, ki bistveno ne zmanjša obdelovalnega potenciala kmetijskih zemljišč, ki je v lokalnem javnem interesu in kjer zaradi posebnih lokacijskih zahtev ni možno določiti druge lokacije.
5	DRUGA MERILA IN POGOJI	
		(1) Dopustni objekti, gradnje in druga dela ter

	enostavni objekti ne smejo bistveno prizadeti obdelovanja kmetijskih zemljišč. Poškodbe je treba sanirati in zemljišča rekultivirati. (2) Globina ali višina nadzemnih in podzemnih objektov mora biti taka, da je možna normalna kmetijska obdelava. Po izvedeni gradnji je treba zemljišča vzpostaviti v prvotno stanje. (3) Vodno zajetje in urejanje vodotokov ter ukrepi za varstvo pred škodljivim delovanjem voda se izvajajo s sonaravnimi ureditvami na podlagi hidrološko-hidravlične analize, da se omogoči večnamenskost novega vodnega in obvodnega prostora. (4) Agromelioracije je treba izvajati ob upoštevanju usmeritev za ohranjanje narave, kulturne dediščine in prepoznavnosti krajin ter načrtovanih infrastrukturnih koridorjev. Na območjih večjih kompleksov najboljših kmetijskih zemljišč se upoštevajo usmeritve za ohranjanje narave, kulturne dediščine in prepoznavnosti krajin ter obstoječih in načrtovanih infrastrukturnih koridorjev. (5) Vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih površin, se lahko uredijo samo na območjih, za katera bodo po izračunu vodne bilance ugotovljene možnosti za rabo vode v kmetijske namene. (6) Za potrebe kmetijstva se lahko urejajo tudi manjši, lokalni zbiralniki za padavinsko vodo. (7) Obnova kmetijskih objektov v bivalne objekte ni dopustna.
6 POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA	
	(1) Na rovtih in senožetih se zagotavlja ohranjanje narcisnih poljan (košnja po 20. juniju, zmerno gnojenje s hlevskim gnojem, ohranjanje mokrotnih površin itn.). (2) Na območju in vplivnem območju EŠD 10311 Javorniški Rovt – Zoisov park ob Pristavi ni dovoljena postavitev nobenih zahtevnih, manj zahtevnih enostavnih in nezahtevnih objektov, razen: sprehajalna pot, poljska pot, gozdna učna pot, vodnjak, lovska preža, opazovalnica za ptice in ograja za pašo živine, ki morajo biti načrtovani na osnovi Konservatorskega programa za Javorniški Rovt – Zoisov park ob Pristavi, EŠD 10311, ki ga je februarja 2008 izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, in je na vpogled na sedežu navedene območne enote in sedežu Občine Jesenice.

120. člen

(območje G)

G – gozdna zemljišča	
1	OBMOČJE NAMENSKE RABE
G	Območja gozdov so namenjena gozdovom, njihovemu izkoriščanju in gospodarjenju z njimi.
2	DOPUSTNE DEJAVNOSTI
	Gozdarstvo in lov.
3	DOPUSTNI OBJEKTI
	(1) Objekti: – objekti, ki služijo gospodarjenju z gozdovi, ter lovske preže in informacijske table, – objekti za vodnogospodarske ureditve (pregrade in jezovi) ter cevovodi za MHE, – gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture, – objekti za rekreacijo na prostem (trim steze, sprehajalne in druge rekreacijske poti, počivališča). (2) Dopustni enostavni, nezahtevni in začasni objekti so: – kmetijsko-gozdarski objekti: čebelnjak, enojni kozolec, gozdna cesta, gozdna učna pot, grajena gozdna vlaka, stalna gozdna žičnica, poljska pot, ribnik kot vodno zajetje, krmišče, zavetišče za drobnico, opazovalnica za ptice, lovska preža, – izjemoma ograje, in sicer: varovalna ograja (ne zidana), igrišča ograja (ne zidana), oporni zid, – začasni objekti, namenjeni prireditvam, in sicer samo oder z nadstreškom, – vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem, in sicer samo sprehajalna pot, trim steza, – urbana oprema, in sicer pokrita čakalnica na avtobusnem postajališču in montažna sanitarna enota. (3) Za gradnje enostavnih objektov je potrebno soglasje pristojne službe za upravljanje in varstvo gozdov.
4	VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV
	(1) Na območjih gozdov so dovoljene: – gozdarske prostorsko-ureditvene operacije skladno z Zakonom o gozdovih, – vodnogospodarske ureditve za potrebe varstva pred negativnim delovanjem voda,

	– vodnogospodarske ureditve za ribogojnice, – ureditve za potrebe lova in ribolova, – sanacije površinskih kopov in cestnih usekov ter nasipov, – postavitve naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov), – gradnje obor – ograditve se lahko postavi samo v skladu s predpisi, ki urejajo področje gozdov, – sanitarne sečnje.
	(2) Na parcelah, ki so v naravi in po določilih tega odloka opredeljene kot gozdne površine, v neposodobljenem zemljiškem katastru pa so vpisane kot stavbišče, gradnja objektov ni dovoljena. (3) Gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture ter žičniških naprav, ki bistveno ne zmanjša obdelovalnega potenciala gozdnih površin, ki je v lokalnem javnem interesu in kjer zaradi posebnih lokacijskih zahtev ni možno določiti druge lokacije.
5 DRUGA MERILA IN POGOJI	
	(1) Posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da omogočajo lastnikom gozdov dostop do gozdnih zemljišč. (2) Navedeni posegi so dopustni pod pogojem, da niso v nasprotju z gozdnogospodarskimi načrti in funkcijami gozda, ne ovirajo osnovne dejavnosti oziroma niso v nasprotju z interesi gozdarstva in je zanje treba pridobiti ustrezno soglasje od pristojne službe za upravljanje z gozdovi. (3) Sekanje, požiganje in drugo čiščenje grmovja ter zaraščajočih površin ni dovoljeno od 1. marca do 1. avgusta.
6 POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA	
	(1) Pri upravljanju z gozdovi in posegih v gozd je treba upoštevati posebne pogoje in določila pristojne službe za upravljanje z gozdovi. Zlasti se ohranja funkcije varovalnih gozdov, ki so prikazane na grafičnih prilogah tega odloka. (2) Na območju in vplivnem območju EŠD 10311 Javorniški Rovt – Zoisov park ob Pristavi ni dovoljena postavitev nobenih zahtevnih, manj zahtevnih enostavnih in nezahtevnih objektov, razen: sprehajalna pot, poljska pot, gozdna učna pot, vodnjak, lovska preža, opazovalnica za ptice in ograja za pašo živine, ki morajo biti načrtovani na osnovi Konservatorskega programa za Javorniški Rovt

	– Zoisov park ob Pristavi, EŠD 10311, ki ga je februarja 2008 izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, in je na vpogled na sedežu navedene območne enote in sedežu Občine Jesenice.

121. člen

(območje Gv)

Gv – gozdna zemljišča		
1	OBMOČJE NAMENSKE RABE	
	Gv	Območja varovalnih gozdov so namenjena gozdovom, njihovi varovalni funkciji in gospodarjenju z njimi.
2	DOPUSTNE DEJAVNOSTI	
		Gozdarstvo in lov.
3	DOPUSTNI OBJEKTI	
		(1) Objekti: – objekti, ki služijo gospodarjenju z gozdovi, ter lovske preže in informacijske table, – objekti za vodnogospodarske ureditve (pregrade in jezovi) ter cevovodi za MHE, – gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture, – objekti za rekreacijo na prostem (trim steze, sprehajalne in druge rekreacijske poti, počivališča). (2) Dopustni enostavni in nezahtevni objekti so: – kmetijsko-gozdarski objekti: gozdna cesta, gozdna učna pot, grajena gozdna vlaka, krmišče, opazovalnica za ptice, lovska preža, – izjemoma ograje, in sicer varovalna ograja (ne zidana), – vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem, in sicer samo sprehajalna pot, trim steza. (3) Za gradnje enostavnih objektov je treba soglasje pristojne službe za upravljanje in varstvo gozdov.
4	VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV	
		(1) Na območjih gozdov so dovoljene: – gozdarske prostorsko-ureditvene operacije skladno z Zakonom o gozdovih, – vodnogospodarske ureditve za potrebe varstva pred negativnim delovanjem voda, – ureditve za potrebe lova in ribolova, – sanacije površinskih kopov in cestnih usekov ter nasipov, – postavitve naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov), – gradnje obor – ograditve se lahko postavi samo v skladu s predpisi, ki urejajo področje gozdov, – sanitarne sečnje.

	(2) Na parcelah, ki so v naravi in po določilih tega odloka opredeljene kot varovalni gozd, v neposodobljenem zemljiškem katastru pa so vpisane kot stavbišče, gradnja objektov ni dovoljena. (3) Gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture, ki bistveno ne zmanjša varovalne funkcije varovalnega gozda, ki je v lokalnem javnem interesu in kjer zaradi posebnih lokacijskih zahtev ni možno določiti druge lokacije.
5 DRUGA MERILA IN POGOJI	
	(1) Posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da omogočajo lastnikom gozdov dostop do gozdnih zemljišč. (2) Navedeni posegi so dopustni, če niso v nasprotju z gozdnogospodarskimi načrti in funkcijami gozda, ne ovirajo osnovne dejavnosti oziroma niso v nasprotju z interesi gozdarstva in je zanje treba pridobiti ustrezno soglasje od pristojne službe za upravljanje z gozdi. (3) Sekanje, požiganje in drugo čiščenje grmovja ter zaraščajočih površin ni dovoljeno od 1. marca do 1. avgusta.
6 POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA	
	(1) Pri upravljanju z gozdovi in posegih v gozd je treba upoštevati posebne pogoje in določila pristojne službe za upravljanje z gozdovi. Zlasti se ohranja funkcije varovalnih gozdov, ki so prikazane na grafičnih prilogah tega odloka.

122. člen

(območje VC)

VC – celinske vode		
1	OBMOČJE NAMENSKE RABE	
	VC	Površine vodnih zemljišč so namenjene površinskim vodam in dejavnostim, vezanim na rabo površinskih voda.
2	DOPUSTNI OBJEKTI	
		(1) gradnjo objektov javne infrastrukture, (2) gradnjo objektov grajenega javnega dobra po tem ali drugih zakonih, (3) ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda, (4) ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave, (5) gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih, (6) gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem, (7) gradnjo objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije.
3	VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV	
		(1) Za vse posege na vodna in priobalna zemljišča je treba predhodno pridobiti soglasje, ki ga izda pristojni organ. (2) Na poplavnih območjih se ureditve načrtujejo le skladno z omejitvami in pogoji veljavnih predpisov s področja urejanja voda in ob predhodno izdelanih strokovnih podlagah. (3) Dopustni so posegi v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda, ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave, ukrepi za oživljanje reguliranih vodotokov in ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave. (4) Za obstoječe objekte in naprave na vodnem ali priobalnem zemljišču velja, da so na njih možni rekonstrukcija, adaptacija ali obnova, ki bistveno ne spreminjajo namembnosti in velikosti objekta in ki ne vplivajo negativno na kakovost vode in na vodni režim. (5) Na parcelah, ki so v naravi in po določilih tega odloka opredeljene kot vodno zemljišče, v neposodobljenem zemljiškem katastru pa so vpisane

	kot stavbišče objektov, ki s tem členom niso določeni kot dopustni, gradnja nadomestnih objektov ni dovoljena.
	(6) V pasu priobalnega zemljišča vodotoka mora biti omogočen dostop in vzdrževanje vodotoka.
	(7) Premostitve voda in gradnje na vodnem ter priobalnem zemljišču je treba načrtovati tako, da je zagotovljena poplavna varnost in da se ne poslabšujeta stanje voda in vodni režim ter je zagotovljen ekološko sprejemljivi pretok.
	(8) Pri urejanju in obratovanju objektov in naprav, mlinov, žag in ribogojnic ter malih hidroelektrarn odvzem vode ne sme ogrožati kakovosti voda ter ekološko sprejemljivega pretoka, pri tem pa mora investitor zagotoviti ustrezen prehod za ribe.
	(9) Pri poseganju v območje celinskih voda sta prepovedani povzročanje ovir za pretok visokih voda in zmanjševanje retencijskega območja.
	(10) Spremembe mlinov in žag za potrebe turizma in za urejanje malih hidroelektrarn so dopustne pod pogojem, da se zagotavlja ohranjanje bistvenih morfoloških značilnosti in kvalitet vodotokov in obvodnega prostora.
4 DRUGA MERILA IN POGOJI	
	(1) Na vodnem ali priobalnem zemljišču ni dovoljeno postavljati ograj, objektov ali drugih ovir, ki bi preprečevale prost prehod ob vodotoku.
	(2) Za poseganje na območja, kjer je po podatkih iz državnih baz podatkov in po karti poplavne nevarnosti (št. C22-RF/10, Inženiring za vode d.o.o., februar 2011) pričakovati poplave, se upošteva področne predpise ter ukrepe iz navedene študije.
	(3) Na območjih celinskih voda niso dovoljeni posegi, ki onemogočajo dostop do vodotokov.
	(4) Za mline, žage in male hidroelektrarne (strojnica, zajetje in cevovodi) je odmik od vodotoka lahko pri Savi manjši od 15 m in pri drugih vodotokih manjši od 5 m, ob pridobitvi vodnega soglasja.
	(5) Pri gradnjah in drugih delih znotraj priobalnega zemljišča naj se v največji meri zagotavljajo sonaravne ureditve z uporabo avtohtonih hidrofilnih vrst in ohranjanje obstoječe vegetacije.
	(6) Zacevljanje ali prekrivanje vodotokov ni dovoljeno, razen izjemoma na krajših razdaljah, na območjih prečkanja javne prometne infrastrukture (most, prepust na območju javnih cest in poti). Gradnja mostov in cest v območju vodotokov mora biti

	takšna, da ne posega v pretočni profil, z minimalno varnostno višino pa mora biti zagotovljena varnost objektov pred visokimi vodami. (7) Zagotavlja se redno vzdrževanje vodotokov, vključno s sanitarnimi sečnjami obvodne zarasti, v času od 1. marca do 1. avgusta.

123. člen

(območje OO)

OO – naravne površine, nerodovitno zemljišče, skalovje, melišča		
1	OBMOČJE NAMENSKE RABE	
	OO	Naravne površine, nerodovitno zemljišče, skalovje, melišča.
2	DOPUSTNI OBJEKTI	
		GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI: posegi v smislu varovanja pred naravnimi nesrečami (plazovi, podori ipd.) in gradnja komunalne infrastrukture so dopustni ob predhodni preveritvi z vidika vplivov na okolje.
3	VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV	
		Dopustne so novogradnje, rekonstrukcije, prenove objektov za zavarovanje pred naravnimi nesrečami.
4	MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE – veljajo splošni pogoji tega odloka, poleg teh pa še:	
		(1) Pri oblikovanju objektov in površin je obvezno: – upoštevanje krajinskih značilnosti območja, – oblikovna enotnost.

5. Načini urejanja prostora

124. člen

(splošni pogoji za urejanje območij, za katera veljajo sprejeti prostorski izvedbeni akti)

(1) Na območjih, za katera veljajo sprejeti prostorski izvedbeni akti, veljajo vsi pogoji, ki jih ti akti določajo.

(2) Veljavni prostorski izvedbeni akti so:

Naziv območja urejanja	Planska celota	Oznaka območja urejanja	Ureditvene enote	Način urejanja	Območja varstva pred hrupom
Na Placu (Republika) (Republika)	J1	SS3		OPPN	3
Plavški travnik II – Vrbje	J1	IG1		OPPN	3
Plavški travnik II – Vrbje	J1	IG2		OPPN	4
Plavški travnik II – Vrbje	J1	IG3		OPPN	4
Za štreko – Straža	J2	SS14		ZN	3
Cesta železarjev – gasilski dom	J2	SS18		ZN	3
Ob Savi	J2	CU10		OPPN	3
Hrenovca	J2	CU6		OLN	3
Center Stara Sava	J2	CU7		ZN	3
Stara Sava	J2	CD6		UN	3
Poslovna cona Jesenice	J2	IG3		ZN	4
Športno rekreacijski park Podmežaklja	J2	BC1		UN	3
Črna vas	J4	IG1		UN	3
Avtocesta – odsek Jesenice		PC1		LN	4

Bencinski servis Belo polje – sever		PC2		LN	4
Bencinski servis Belo polje – jug		PC3		LN	4
Železnica Jesenice–Ljubljana, odsek med ŽP Jesenice in ŽP Slovenski Javornik		PŽ3		LN	4
Daljinska kolesarska povezava	J1, J2, J4 PC10			OLN	4

(3) V primerih, ko so meje območja veljavnih prostorskih izvedbenih načrtov neskladne z mejami območij v OPN, veljajo meje območja, ki so določene v OPN.

(4) Na območju enote urejanja prostora PC1-LN veljajo določbe iz veljavnega državnega prostorskega akta, Lokacijskega načrta za avtocesto Karavanke–Bregana, odsek Hrušica–Vrba (Uradni list RS, št. 20/89, 110/02 – ZUreP-1 in 30/07 – ZPNačrt), kot so določene v analogni obliki tega akta. Če je občinski prostorski akt v delu, ki se nanaša na enoto urejanja prostora PC1-LN, v nasprotju z določbami v državnem prostorskem aktu, se šteje, da na tem območju veljajo meje in določbe iz državnega prostorskega akta.

125. člen

(splošni pogoji za pripravo OPPN, ki so določeni s tem odlokom)

(1) Območja, za katere se rešitve načrtuje z OPPN:

Naziv območja urejanja	Planska celota	Oznaka območja urejanja	Območja varstva pred hrupom
Karavanški plato – rekreacija	J1	ZS1	4
Hrušica – cerkev	J1	CD1	3
Bolnišnica –vzhod	J2	CD2	3
Kopališče	J2	SS24	3
Partizan	J2	CU8	3
Halda – vzhod	J2	ZS1	4
Pod Krajam	J2	SS10	3
Rekreacija Perun	J4	ZS1	4
Belcijan	J5	SK7	3
Pod Španovim vrhom	J5	SP1	3

(2) Za območja, ki se urejajo z OPPN, se pripravi po en ali več OPPN, pri čemer je treba zagotoviti, da posamezni OPPN vključuje prostorsko in funkcionalno smiselno zaključeno enoto (vključno s predvidenimi zelenimi površinami in gospodarsko javno infrastrukturo) in da bo dinamika priprave posameznih OPPN zagotavljala smiselno faznost prostorskih ureditev.

(3) Če se izdela OPPN samo za del območja, predvidenega za urejanje z OPPN, je treba pripraviti strokovne podlage za celotno območje predvidenega OPPN. V tem primeru je treba za celotno območje sprejeti tudi rešitev omrežja prometne in gospodarske javne infrastrukture.

(4) Na območjih, na katerih je skladno s tem odlokom predvidena izdelava OPPN, so pred sprejetjem OPPN na obstoječih zemljiških parcelah dopustni naslednji posegi:

– investicijska vzdrževalna dela na obstoječih objektih,

– gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov na obstoječih zemljiških parcelah za lastne potrebe in postavitev začasnih objektov, ograj in objektov za oglaševanje,

– sprememba rabe in namembnosti obstoječih objektov v skladu s plansko namensko rabo zemljišča,

– odstranitve obstoječih objektov,

– gradnje, rekonstrukcije, vzdrževanje in odstranitve gospodarske javne infrastrukture ter drugih omrežij in objektov v javni rabi, ki niso v nasprotju z načrtovanimi gradnjami v OPPN.

(5) Načrtovanje urejanja prostora z OPPN-ji na poplavnih in vodovarstvenih območjih mora biti

usklajeno z omejitvami in pogoji veljavnih predpisov s področja urejanja voda.

126. člen

(splošne usmeritve za urejanje območij, za katera je predvidena izvedba OPPN)

(1) Na območjih, za katera je predvidena izvedba OPPN, veljajo naslednji pogoji in usmeritve:

Naziv območja urejanja	Planska celota	Oznaka območja urejanja	Usmeritve
Hrušica – cerkev	J1	CD1	Predvidena je gradnja sakralnega objekta.
Karavanški plato – rekreacija	J1	ZS1	V območje se bodo usmerjale rekreativne in športne dejavnosti na prostem, kot so predvidene za območja ZS. Ohranjati je treba 70% drevesne vegetacije, oziroma jo nadomestiti skladno s pogoji tega odloka.
Bolnišnica – vzhod	J2	CD2	Predvidena je gradnja za potrebe zdravstva, (širitev za potrebe bolnišnice), varovanih stanovanj, študentskih domov, domov za ostarele in izobraževalnih institucij.
Kopališče	J2	SS24	Predvidena je gradnja eno- in dvostanovanjskih objektov s stanovanji z višjim nivojem standarda pri oblikovanju objektov, uporabi materialov in večjih površinah stanovanjskih enot. Višji nivo standarda se mora zagotavljati tudi za funkcionalne površine objekta, kar pomeni zagotovitev večjega števila pokritih parkirnih mest ter velike zelene površine.
Partizan	J2	CU8	Predvidena je gradnja stanovanj in poslovnih prostorov ter prostorov za družbene dejavnosti, ki naj se zaradi bližine kulturnega in upravnega centra umeščajo v pritličja objektov. Upoštevati in urediti je treba brežine potoka Ukova kot del funkcionalnih zelenih površin v območju.

Halda – vzhod	J2	ZS1	Kot ločnica med poslovno cono in stanovanjskim območjem se predvidevajo objekti in ureditve za šport in rekreacijo. Do priprave OPPN se sme do zasutja še razpoložljivega volumna odlagati topilniške odpadke.
Pod Krajam	J2	SS10	Predvidevajo se stanovanjski objekti z možnostjo družbenih dejavnosti. V to območje se sme umeščati tudi verske objekte. Višinski poudarek sme biti višji od najvišje točke strehe oziroma največ 5,00 m.
Rekreacija Perun	J4	ZS1	Predvidevajo se objekti in ureditve za šport in rekreacijo s preselitvijo že prisotnih dejavnosti. Ohranjati je treba 70% drevesne vegetacije oziroma jo nadomestiti skladno s pogoji tega odloka.
Belcijan	J5	SK7	Predvideva se gradnja turističnih prenočitvenih kapacitet – turistična vas Belcijan do največ 6 objektov z največ 5 enotami apartmajskega tipa. Gradnja bo fazna.
Pod Španovim vrhom	J5	SP1	V območju počitniških hiš Pod Španovim vrhom se predvideva legalizacija obstoječih objektov, morebitne pozidave še nepozidanih zemljišč med obstoječimi objekti in gradnja komunalne infrastrukture za potrebe teh objektov.

6. Prehodne in končne določbe

127. člen

(prenehanje veljavnosti prostorskih planskih in izvedbenih aktov)

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji prostorski planski in izvedbeni akti:
– Družbeni plan Občine Jesenice za obdobje 1986–1999 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/88, in Uradni list RS, št. 28/90 in spr.),
– Odlok o urbanistični zasnovi mesta Jesenice (Uradni list RS, št. 107/99 in spr.),
– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za mesto Jesenice (Uradni list RS, št. 131/04 in spr.)
– Odlok o prostorsko-ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 131/04 in spr.),
– Odlok o sprejetju ureditvenega načrta za melioracijo Blejska Dobrava (Uradni list RS, št. 18/91 in spr.),
– Odlok o sprejetju ureditvenega načrta za območje strelišča na Lipcah (Uradni list RS, št 19/92),
– Odlok o sprejetju ureditvenega načrta Park Stara Sava (Uradni list RS, št. 46/02),
– Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za »Center Jesenice« (Uradni list RS, št. 104/00 in spr.),
– Odlok o ureditvenem načrtu Mestni postajni park (Uradni list RS, št. 104/02),
– Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za kanalizacijski kolektor in plinovod s kolesarsko stezo (Uradni list RS, št. 7/98) za območje Občine Jesenice.
(2) Postopki, ki so bili začeti pred sprejetjem OPN na podlagi prostorskih izvedbenih aktov, ki z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati, se končajo po določbah teh aktov.

128. člen

(veljavnost občinskega prostorskega načrta)

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. 1. 2014.

Št. 350-5/2007
Jesenice, dne 19. decembra 2013

Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

POVZETEK IZVEDENEGA ENERGETSKEGA PREGLEDA

Ime družbe:

---

*Izpolnjena predloga **Povzetek izvedenega energetskega pregleda**, ki je oblikovana skladno z mednarodnima standardoma SIST ISO 50002 in SIST EN 16247-1, je dokument, s katerim družba, ki je obvezana izvesti energetski pregled, Agenciji za energijo poroča o izvedenem energetskem pregledu v skladu s 16. členom Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20, v nadaljevanju ZURE).*

Dokument mora podpisati odgovorna oseba gospodarske družbe, za katero je bil energetski pregled izveden.

Hkrati je ta predloga tudi potrdilo, s katerim družba izkaže, da je opravila obvezni minimalni energetski pregled v sklopu certificiranja za pridobitev mednarodnega standarda SIST ISO 14001 ter tako izpolnjuje pogoje za izdajo odločbe o oprostitvi izvedbe energetskega pregleda v skladu s 16. členom ZURE.

Velika gospodarska družba pošlje vso dokumentacijo o izvedenem energetskem pregledu šele potem, ko je pozvana, da je bila izbrana v nadzor kakovosti izvedenega energetskega pregleda.

OSNOVNI PODATKI

Naslov:	
Matična številka:	
Dejavnost (standardna klasifikacija dejavnosti):	
Kontaktna oseba:	
Elektronski naslov:	

Skupina izvajalcev energetskega pregleda (pri vsakem izvajalcu se zapišejo ime in priimek ter naslov podjetja, iz katerega prihaja)

Izvajalec 1 (vodilni izvajalec):	
Izvajalec 2:	
Izvajalec 3:	

Opis podjetja (kratek opis družbe z vidika gospodarske dejavnosti)

Ključni datumi

Datum prvega srečanja izvajalcev in predstavnikov družbe:	
Zaključek izvedbe energetskega pregleda:	

…… , ……..
Kraj, datum

……
Podpis
odgovorne osebe družbe oziroma
njenega pooblaščenca

Vpogled v porabo energije

Poraba energije se poda v tabelah, podatke v njih je treba ustrezno obrazložiti in pojasniti. Obrazložitev podatkov naj vsebuje naslednja pojasnila:

- *način evidentiranja porabe energije (npr. račun dobavitelja energije, merjenje, izračuni, simulacije itd.);*
- *faktorje za pretvorbo fizičnih enot (npr. litri, trdne snovi, tone) v energijske enote (npr. kilovatne ure, džuli), če so bili uporabljeni;*
- *opredelitev pomembnih odstopanj v porabi energije glede na obdobja analize rabe energije, ki so vključena v energetski pregled .*

Poraba energije po viru energije s stroški porabe za zadnje leto triletnega obdobja spremljanja porabe energije za namen energetskega pregleda					
	Stavbe	Procesi	Transport	Vsota	Enote
Skupaj					[MWh/leto]
					[%]
Električna energija					[MWh/leto]
					[%]
Toplota					[MWh/leto]
					[%]
Motorni bencin					[MWh/leto]
					[%]
Dizel gorivo					[MWh/leto]
					[%]
Zemeljski plin					[MWh/leto]
					[%]
Ekstra lahko kurilno olje					[MWh/leto]
					[%]
UNP					[MWh/leto]
					[%]
Leseni peleti					[MWh/leto]
					[%]
Drugi energenti					[MWh/leto]
					[%]
Stroški porabe energije					[EUR/leto]
					[%]
Ključni porabniki energije					/

*Če uporabljate še druge energente, jih vpišite tako, da povečate tabelo (dodatne vrstice).

Pojasnilo k podatkom o porabi energije

AGENCIJA ZA ENERGIJO
Strossmayerjeva 30, 2000 Maribor | Telefon: [02] 234 03 00 | Telefaks: [02] 234 03 20 | www.agen-rs.si | info@agen-rs.si
MATIČNA ŠTEVILKA: 1993666, ID ŠTEVILKA ZA DDV: SI45123136, PODRAČUN PRI UJP: SI56 0110 0637 0216 431

POVZETEK TRENUTNE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI DRUŽBE

V tem delu se opiše trenutno stanje energetske učinkovitosti družbe, z navedbo morebitnih že izvedenih ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti družbe, ki vplivajo na dosedanjo porabo energije.

MOŽNOSTI ZA IZBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

V tabelo je treba vpisati posamezne ukrepe učinkovite rabe energije, opredeliti njihov opis ter prihranke, ki bodo z izvedbo ukrepov doseženi. Pri vpisu ukrepov se mora upoštevati izbrana razvrstitev glede na prioriteto izvedbe ukrepov. Pri naložbah se vpišejo vsi stroški, ki so nastali zaradi izvedbe ukrepa. V okviru vračilne dobe je treba napisati, v koliko letih se naložba povrne.

V razlagi je treba navesti in razložiti kriterije, ki so pripomogli k takšni razvrstitvi izbranih ukrepov učinkovite rabe energije, ki je opredeljena v tabelah. Zaporedje ukrepov mora temeljiti na posebnih kriterijih, ki jih je mogoče prosto izbrati (npr. glede na varčevanje z energijo, ekonomičnost itd.). Izbrane ukrepe je treba oceniti glede na njihovo dobičkonosnost. Metoda za izračun donosnosti se določi prostovoljno, pri tem je treba upoštevati le, da izbrana metoda, če se le da, upošteva analizo stroškov celotnega življenjskega kroga stavbe, procesa ali/in transporta tako, da se upoštevajo dolgoročni prihranki, kot to določa Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda (Uradni list RS, št. 41/16 in 158/20, v nadaljevanju pravilnik).

Povečanje energetske učinkovitosti po porabniku energije - STAVBE

Prioriteta	Opis ukrepa	Možni letni prihranki končne energije		Vračilna doba (leta)
		MWh	EUR	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
SKUPAJ*		**0,00**	**0,00**	

*Vsota se vam prikaže tako, da označite 0,00 in stisnete F9

Povečanje energetske učinkovitosti po porabniku energije- PROCESI

Prioriteta	Opis ukrepa	Možni letni prihranki končne energije		Vračilna doba (leta)
		MWh	EUR	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
	SKUPAJ*	**0,00**	**0,00**	

*Vsota se vam prikaže tako, da označite 0,00 in stisnete F9

Povečanje energetske učinkovitosti po porabniku energije - TRANSPORT

Prioriteta	Opis ukrepa	Možni letni prihranki končne energije		Vračilna doba (leta)
		MWh	EUR	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
	SKUPAJ*	**0,00**	**0,00**	

*Vsota se vam prikaže tako, da označite 0,00 in stisnete F9

PRIČAKOVANO STANJE PO IZVEDBI UKREPOV UČINKOVITE RABE ENERGIJE

PRIČAKOVANO STANJE PO IZVEDBI UKREPOV UČINKOVITE RABE ENERGIJE		enote
Poraba energije pred izvedbo ukrepov *1		[MWh/leto]
Stroški porabe energije pred izvedbo ukrepov *2		[EUR/leto]
Pričakovani prihranki po izvedbi ukrepov *3		[MWh/leto]
Pričakovani prihranki stroškov porabe energije zaradi izvedbe ukrepov *4		[EUR/leto]

*1 Vpišite vso porabljeno energijo iz tabele Poraba energije po viru energije s stroški porabe za zadnje leto triletnega obdobja spremljanja porabe energije za namen energetskega pregleda.
*2 Iz tabele Poraba energije po viru energije s stroški porabe za zadnje leto triletnega obdobja spremljanja porabe energije za namen energetskega pregleda prepišite skupni strošek porabe energije.
*3 Vpišite vsoto vseh pričakovanih prihrankov energije tako, da seštejete pričakovane prihranke po posameznih porabnikih energije.
*4 Vpišite vsoto vseh prihrankov stroškov porabe energije, tako da seštejete vse pričakovane prihranke (EUR) po posameznem porabniku energije.

Pojasnilo k podatkom o pričakovanih prihrankih energije

PREDLOG PROGRAMA IZVEDBE UKREPOV

Predstavi se predlog terminskega programa izvedbe opredeljenih ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti.

PRILOGA 1: Posebni cilji

1. Končna raba energije v lokalni skupnosti

[kWh]/[%]	t (leto LEK)		t+2		t+4		t+6		t+8		t+10	
	kWh	%	kWh	%	kWh	%	kWh	%	kWh	%	kWh	%
1. Ogrevanje in hlajenje												
2. Električna energija												
3. Promet v skladu s členom 3(4)a												
4. Raba bruto končne energije												

2. Ciljni deleži OVE za leto 2020, ocenjeni deleži OVE ter najnižji zahtevani deleži OVE za obdobje 10 let za ogrevanje in hlajenje, električno energijo in promet

[%]	t (leto LEK)	t+2	t+4	t+6	t+8	t+10
OVE - Ogrevanje in hlajenje (O+H)						
OVE - Električna energija (E)						
OVE - Promet (P)						
Delež OVE						
- iz mehanizma sodelovanja						
- presežek za mehanizem sodelovanja						

Ciljni deleži OVE do leta 2030 za RS Slovenijo

Leto LEK	2014	2016	2018	2020	2022	2024	2026	2028	2030
O+H	32	32,6	33,1	33,6	33,1	32,5	32,5	32,1	31,6
E	34,4	35	35,5	39,4	41,2	42,9	44,7	46,4	48,2
P	3,7	5,4	7,7	10	10,1	10,3	10,6	11,1	11,4
Skupno	21,8	22,4	23,3	25,1	25,5	25,9	26,2	26,6	27

3. Ocenjeni deleži obnovljivih virov energije v stavbah

[%]	t (leto LEK)	t+2	t+4	t+6	t+8	t+10
Stanovanjski sektor: eno in dvo s.s.						
Stanovanjski sektor: večstanov. s.						
Komercialni sektor						
Javni sektor						
Industrija						
Skupaj						

4. Prihranki energije in zmanjšanje TGP

Kazalniki	**Ciljni učinki načrtovanih ukrepov v 10 letih**
Zmanjšanje emisij toplogred.plinov (%)	
Prihranek končne energije (kWh)	

5. Proizvodnja električne energije iz OVE v samoupravni lokalni skupnosti

	leto LEK		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	MW	GWh	MW	GWh	MW	GWh	MW	GWh	MW	GWh	MW	GWh	MW	GWh	MW	GWh	MW	GWh
Hidroenergija																		
< 1 MW																		
1 MW – 10 MW																		
> 10 MW																		
Geotermalna energija																		
Sončna energija																		
Fotovoltaična																		
Koncentrirana sončna energija																		
Energija plimovanja, valov																		
Vetrna energija																		
Na kopnem																		
Na morju																		
Biomasa																		
Trdna																		
Bioplin																		
Tekoča biogoriva																		
SKUPAJ																		
Od tega SPTE																		

6. Tehnologije za ogrevanje in hlajenje -
ocena skupnega prispevka zavezujočim OVE ciljem za l.2022 in okvirne vrednosti za obd. 2012–2022

(MWh)	Leto LEK	2014	2016	2018	2020	2020	2022
Geotermalna energija							
Sončna energija							
Biomasa							
Trdna							
Bioplin							
Tekoča biogoriva							
Obnov. energija iz toplotnih črpalk							
Aerotermalna							
Geotermalna							
Hidrotermalna							
SKUPAJ							
Ostali viri							
Daljinsko ogrevanje							
Daljinsko hlajenje							

PRILOGA III:

a.) Emisijski faktorji za izračun zmanjšanja izpustov ogljikovega dioksida

Vir energije/sektor	*Enota*	*Gospodinjstva*	*Storitveni sektor*	*Industrija*
GORIVO				
zemeljski plin	kg CO_2/kWh	0,20	0,20	0,20
ekstra lahko kurilno olje (ELKO)	kg CO_2/kWh	0,27	0,27	0,27
biomasa (les)	kg CO_2/kWh	0,00	0,00	0,00
sektorsko povprečje za gorivo[47]	kg CO_2/kWh	0,09	0,23	0,21
ELEKTRIČNA ENERGIJA				
električna energija (na kWh_{el})[48]	kg CO_2/kWh_{el}	0,49	0,49	0,49
DALJINSKA TOPLOTA				
daljinska toplota[34]	kg CO_2/kWh	0,32	0,32	0,32

b.) Emisijski faktorji za izračun zmanjšanja izpustov ogljikovega dioksida za promet (pogonsko gorivo)

Vrsta goriva	*Emisijski faktorji*	
	t CO_2/TJ	kg CO_2/kWh
motorni bencin	69,3	0,25
plinsko olje (dizel)	74,1	0,27

[47] Sektorsko povprečje je izračunano za gorivo brez upoštevanja daljinskega ogrevanja. Podatki so za leto 2013.

[48] Povprečje petih let (2009–2013).

PRILOGA: Seznam virov emisij snovi in energije v okolje v občini Jesenice ter vrsta in število izpustov snovi v okolje pri posameznem viru

Oznake v spodnji tabeli v nadaljevanju pomenijo:

- 2020/2023 pomeni, da je podjetje meritve izvajalo v letu 2020, naslednje meritve pa je dolžno izvesti v letu 2023.
- Oznaka »-« pomeni, da posamezno podjetje ni vir obremenjevanja za to prvino okolja in/ali mu zato obratovalnega monitoringa (meritev) za označeno prvino okolja ni treba izvajati.

Tabela 1: Seznam virov emisij snovi v okolje ter leto izvedenih meritev in leto naslednjih meritev

Podjetje	Vrsta emisij				
	Emisije snovi v zrak	Emisije odpadne vode	Emisije hrupa	Emisije EMS	Emisije v podzemne vode
SIJ ACRONI d.o.o – Jeklarna	2019/2022 2020/2023[10] Trajne meritve na 5 izpustih	Vsako leto	2018/2021	-	Vsako leto
SIJ ACRONI d.o.o – RTP Jeklarna	-	Vsako leto			
SIJ ACRONI d.o.o – Vroča Valjarna	2018/2021	Vsako leto			
SIJ ACRONI d.o.o – Hladna predelava	2018/2021				
SIJ ACRONI d.o.o – PDP Sl. Javornik	2018/2021	Vsako leto			
SIJ ACRONI d.o.o. – SPTE Bela	2018/2021	-	-	-	-
Albomay d.o.o.	2020/2022	-	-	-	-
ARRIVA Alpetour – potovalna agencija d.d.	-	Vsako leto	-	-	-
Betonarna Sava d.o.o.	-	Vsako leto[8]	2020/2023		
DAMATECH d.o.o.	-	-	2021/2024	-	-
DINOS d.d.	-	Vsako leto	2018/2021	-	-
EKOGOR d.o.o.	2017/2021	Vsako leto	2020/2023	-	-
EKO RECIKLAŽA d.o.o.	-	Vsako leto	2019/2022[1]	-	-
ELES – Elektro Slovenija, d.o.o.	-	-	-	2019/2024	-
Elektro Gorenjska, d.d.	-	-	-	2016/2021	-
SIJ ELEKTRODE JESENICE, d.o.o.	-	Vsako leto	2009[13] meritev hrupa ni trebaizvajati	-	-
ENOS, d.o.o., Kotlovnica Jesenice	2019/2022 2020/2023	Vsako leto	2018/2021	-	-
ENOS, d.d., Kotlovnica Koroška Bela	2018/2021 2019/2022	Vsako leto	2019[11] meritev hrupani treba izvajati		
ENOS, d.d., RTP Železarna	-	Vsako leto	-	_2	-
Hidria d.o.o.	2019/20224	Vsako leto	2020/2023	-	-
Integral Avto d.o.o.	2018/2021	-	2019/2022	-	-
JEKO, d.o.o., Jesenice –Odlagališče nenevarnih odpadkov Mala Mežakla)	Vsako leto	Vsako leto	2018/2021	-	Vsako leto
JEKO, d.o.o., Jesenice (KČN Jesenice)	-	Vsako leto	2019[5] meritev hrupa ni treba izvajati	-	-
JEKO, d.o.o., Jesenice (MKČN Prihodi)	-	2020/2022	-	-	-
Kovinar d.o.o., Jesenice	2019/2022	-	2019/2022	-	-
KOMAG d.o.o.	-	-	2016[9] meritev hrupa ni treba izvajati	-	-
Mobitel d.d.	-	-	-	_3	-
Plastkom d.o.o. Jesenice	-	Vsako leto	2019/2022[1]	-	-
PROJEKT BETON, PE Jesenice	-	Vsako leto	2021/2024	-	-
SPG – SOL PLIN GORENJSKA d.o.o. – Kisikarna Jesenice	-	Vsako leto	2020/2022[12]	-	-
SPG-SOL PLIN GORENJSKA d.o.o.-VPSA	-	-	2020/2023[12]	-	-
SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE	-	Vsako leto	_6 meritev hrupa ni treba izvajati	-	-
A1 Slovenija d.d.	-	-	-	_4	-
SUMIDA SLOVENIJA d.o.o.	2019/2022	-	_7 meritev hrupa ni treba izvajati	-	-

1) Meritve hrupa za podjetje EKORECIKLAŽA d.o.o. se opravljajo hkrati z meritvami za podjetje PLASTKOM d.o.o., saj se podjetji nahajata na isti lokaciji. Meritve hrupa so bile izvedene v letu 2020, izvajajo se vsako tretje leto.
2) Družba Enos d.d. ima v upravljanju transformatorsko postajo Železarna z dvema vgrajenima transformatorjema 110/35 kV in 110/10 kV. Uporabno dovoljenje za transformatorsko postajo je bilo pridobljeno pred 1. januarjem 1997, zato prve meritve elektromagnetnega sevanja niso bile izvedene. Po določilih uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju, obratovalnega monitoringa ni treba izvajati na II. območju varstva pred elektromagnetnim sevanjem, kamor se uvrščajo industrijski kompleksi in s tem tudi predmetna transformatorska postaja.
3) Družba Mobitel ima na območju občine Jesenice postavljenih 6 baznih postaj (Jesenice II-ACRONI, MP Karavanke, SŽ-Kurilniška 10, Planina pod Golico, Jesenice dimnik (nakupovalni center Spar), Jesenice AC-Počivališče Lev). Prve meritve elektromagnetnega sevanja so bile izvedene pri vseh 6 baznih postajah. V letu 2009 smo prejeli še meritve EMS za bazno postajo v nakupovalnem centru Spar. Za bazne postaje so obvezne prve meritve, obratovalni monitoring za njih ni potreben.
4) Družba A1 Slovenija (Simobil) ima na območju občine Jesenice postavljene tri bazne postaje (Jesenice - Razgledna 10a, Jesenice dvorana Mežaklja, Jesenice ACRONI). Za nobeno od merilnih mest niso bile izvedene meritve, ampak imamo v našem arhivu le teoretične izračune, ki so bili narejeni pred postavitvijo baznih postaj.
5) Za KČN Jesenice so s e prve meritve hrupa izvajale v prvi polovici leta 2019. Glede na rezultate meritev in Strokovno oceno meritev hrupa v okolju za KČN Jesenice ni potrebno izvajati obratovalnega monitoringa hrupa vsako tretje leto, saj so bile vse izmerjene vrednosti na mestih ocenjevanja hrupa za več kot 6 dBA nižje od mejnih vrednosti hrupa za III. SVPH.
6) Splošna Bolnišnica Je senice je prve meritve hrupa izvedla v letu 2017. Ker so bile vse izmerjene vrednosti na mestih ocenjevanja hrupa za več kot 6 dBA nižje od mejnih vrednosti hrupa za III. SVPH, upravljavcu ni treba zagotavljati izvedbe obratovalnega monitoringa hrupa vsako tretje leto.
7) Sumida Slovenija d.o. o. je prve meritve hrupa izvedla v letu 2015. Ker so bile vse izmerjene vrednosti na mestih ocenjevanja hrupa za več kot 6 dBA nižje od mejnih vrednosti hrupa za III. SVPH, upravljavcu ni treba zagotavljati izvedbe obratovalnega monitoringa hrupa vsako tretje leto.
8) Betonarna Sava je predelavo odpadkov začela izvajati šele v septembru 2020, zato bo prvo poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod izdelano za leto 2021, saj so obvezni izdelati poročilo o prvih meritvah odpadnih vod v 3 do 9 mesecih po začetku obratovanja naprave. Analiza odpadne vode, ki je bila v letu 2020 izvedena, pa ne presega mejnih vrednosti za izpust v vode.
9) Pri podjetju KOMAG d.o.o. so meritve hrupa, izvedene v letu 2016, pokazale, da so ravni hrupa na vseh merilnih točkah nižje od mejnih ravni za vsaj 6 dBA, zato upravljalcu ni potrebno zagotavljati obratovalnega monitoringa hrupa vsako tretje leto, razen če se spremeni obratovalni režim proizvodnje, oz. njenih hrupnih virov.
10) Na podlagi Ocene o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2020 je družba SIJ ACRONI d.o.o. meritve za izpuste Z43, Z4, Z13, Z15, Z16, Z18, Z19, Z20/1, Z20/2, Z21, Z23, Z24, Z26, Z27, Z28, Z30, Z31, Z32, Z33, Z34, Z38, Z39, Z40, Z42, Z43, Z44, Z45, Z46, Z47, opravila v letu 2019, za izpuste Z20/1, Z42, Z45, Z46, Z47, Z20/1 v letu 2020, za izpuste snovi v zrak Z1, Z2/2, Z2/1, Z25 in Z48 ima podjetje predpisane trajne meritve.
11) Za Kotlovnico Bela podjetja ENOS d.d. so se v letu 2019 opravile meritve obremenjevanja okolja s hrupom. Ker so bile vse izmerjene vrednosti na mestih ocenjevanja hrupa za več kot 6 dBA nižje od mejnih vrednosti hrupa za III. SVPH, za Kotlovnico Bela upravljavcu ni treba zagotavljati izvedbe obratovalnega monitoringa hrupa vsako tretje leto.
12) Za podjetje SPG SOL Jesenice d.o.o. za Kisikarno Jesenice so se meritve hrupa opravile v letu 2020, morale pa bi se opraviti v letu 2019, zato bodo naslednje meritve hrupa izvedene v letu 2022. V letu 2020 je bilo izvedeno tudi prvo ocenjevanje hrupa za Obrat za proizvodnjo kisika 93 % [VPSA] na Slovenskem Javorniku.
13) Prve meritve hrupa v družbi SIJ Elektrode Jesenice d.o.o. so bile izvedene v letu 2009. Prve meritve hrupa so pokazale, da je podjetje nepomemben vir hrupa v okolju, zato podjetje ni zavezanec za izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa.
14) Na vseh merilnih mesti h družbe Hidria d.o.o. se meritve emisij snovi v zrak izvajajo enkrat vsake tri leta. Na merilnih mestih Z7 in Z8 so se meritve emisij snovi v zrak izvedle v letu 2018 – naslednje se bodo izvedle leta 2021. Na merilnih mestih Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 in Z6 so se meritve emisij snovi v zrak izvedle leta 2019 – naslednje se bodo izvedle leta 2022.

Oznake v spodnji tabeli v nadaljevanju pomenijo:

- • »1« pomeni, da ima posamezno podjetje za to prvino okolja 1 izpust snovi v okolje. Številka v oklepaju »(1)« pomeni, koliko izpustov snovi v okolje ima podjetje v celoti, številka, ki ni v oklepaju, pa pomeni, za koliko izpustov se je v tekočem letu opravilo meritve.
- • »NP« pomeni, da nam posamezno podjetje o tej prvini okolja ni poslalo poročil o monitoringu za leto 2020, ker za leto 2020 niso bili zavezanci za izvajanje obratovalnega monitoringa, oznaka »NP0« pomeni, da podjetje ni poslalo poročila za leto 2020, čeprav bi ga moralo.
- • Oznaka »-« pomeni, da posamezno podjetje ni vir obremenjevanja na področju okolja in mu zato obratovalnega monitoringa za označeno prvino okolja ni treba izvajati.

Tabela 2: Seznam virov emisij snovi v okolje ter vrsta in število izpustov v okolje

Podjetje	Št. Izpustov		Število merilnih mest		
	Emisije snoviv zrak	Emisije odpadne vode	Emisije hrupa	Emisije EMS	Podzemne vode
SIJ ACRONI d.o.o – Jeklarna	(10) 4[1]	8	NP	-	7
SIJ ACRONI d.o.o – RTP Jeklarna	(-) NP[1]	5			
SIJ ACRONI d.o.o – Vroča Valjarna	(1) NP[1]	3			
SIJ ACRONI d.o.o – Hladna predelava	(3) NP[1]				
SIJ ACRONI d.o.o – PDP Sl. Javornik	(18) 4[1]	5			
SIJ ACRONI d.o.o. – SPTE Bela	(2) NP[1]	-	-	-	-
Albomay d.o.o.	NP	-	-	-	-
ARRIVA Alpetour - potovalna agencija d.d.	-	1	-	-	-
Betonarna Sava d.o.o.	-	19	1		
DAMATECH d.o.o.	-	-	NP	-	-
DINOS d.d.	-	1	NP	-	-
EKOGOR d.o.o.	NP	1	2	-	-
EKO RECIKLAŽA d.o.o.	-	1	NP	-	-
ELES – Elektro Slovenija, d.o.o.	-	-	-	NP[2]	-
Elektro Gorenjska, d.d.	-	-	-	NP[3]	-
SIJ ELEKTRODE JESENICE, d.o.o.	-	1	-	-	-
ENOS d.d., Kotlovnica Jesenice	(9) 3[4]	25	NP	-	-
ENOS, d.d., Kotlovnica Koroška Bela	(1) NP[4]	25	-	-	
ENOS d.d., RTP Železarna	-	15	-	-	-
Hidria d.o.o.	(8) NP[6]	1	NP	-	-
Integral Avto d.o.o.	(1) NP	-	NP	-	-
JEKO d.o.o., Jesenice - Odlagališče nenevarnih odpadkov Mala Mežakla)	17	28	NP	-	5
JEKO, d.o.o., Jesenice (KČN Jesenice)	-	18	-	-	-
JEKO, d.o.o., Jesenice (MKČN Prihodi)	-	18	-	-	-
Kovinar d.o.o., Jesenice	(1) NP	-	NP	-	-
KOMAG d.o.o.	-	-	-	-	-
Mobitel d.d.	-	-	-	-	-
Plastkom d.o.o. Jesenice	-	2	NP	-	-
PROJEKT BETON, PE Jesenice	-	1	NP	-	-
SPG - SOL PLIN GORENJSKA d.o.o.- Kisikarna Jesenice	-	1	4	-	-
SPG - SOL PLIN GORENJSKA d.o.o.-VPSA	-	-	8	-	-
SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE	-	1	-	-	-
Simobil d.d. – A1 Slovenija d.d.	-	-	-	-	-
SUMIDA SLOVENIJA d.o.o.	NP (9)	-	-	-	-

Opombe k zgornji tabeli:

1) SIJ ACRONI d.o.o.: V Jeklarni se izvajajo trajne meritve za posamezne parametre na izpustih Z1, Z2/2, Z2/1, Z25 in Z48. V letu 2019 so se izvedle občasne meritve emisij snovi v zrak iz 29 izpustov, v letu 2020 pa iz 4 izpustov. V letih 2019 in 2020 so se izvajale trajne meritve na izpustih Z1, Z2/1 in Z2/2, Z25 in Z48. V skladu z OVD št. 35407-19/2006-15 z dne 31.5.2010 se mora na izpustih Z2/1 in Z2/2 zagotavljati trajne meritve temperature in volumna odpadnih plinov ter ogljikovega monoksida (CO). V skladu z OVD št. 35406- 37/2016-8 z dne 10.02.2017 se mora na izpustih Z1 in Z25 zagotavljati trajne meritve temperature, volumskega pretoka odpadnih plinov, celotnih organskih snovi razen organskih delcev (TOC) in celotnega prahu, na merilnem mestu Z48 pa izvajanje trajnih meritev temperature, volumskega pretoka odpadnih plinov in celotnega prahu.
2) Družba ELES – Elektro Slovenija, d.o.o. ima v upravljanju daljnovod 2×110 kV Okroglo – Jeklarna I in II,. Meritve elektromagnetnega sevanja so izvedli 2009 in 2014 ter so pokazale, da vrednosti EMS niso presežene. Skladno z zakonodajo se meritve EMS daljnovodov, če je njihova napetost večja od 110 kV, izvajajo na 5 let. Meritve so se izvedle leta 2020, naslednje meritve se bodo izvedle leta 2024. Na območju Občine Jesenice so tri merilna mesta za opravljanje meritev EMS daljnovoda.
3) Družba Elektro Gorenjska d.d. ima v upravljanju en dvosistemski 110 kV daljnovod RTP Moste-RTP Jesenice ter transformatorsko postajo RTP Jesenice 110/20 kV. Skladno z zakonodajo se meritve EMS daljnovodov in TP izvajajo vsako 5. leto, če je njihova napetost večja od 110 kV. Meritve so bile izvedene leta 2016.
4) Družba ENOS, d.d. je meritve emisije snovi v zrak iz Kotlovnice Jesenice opravila v letu 2020 na treh izpustih od devetih. Meritve se opravljajo na 3 leta, naslednje se bodo torej opravile leta 2022. V Kotlovnici Koroška Bela se bodo naslednje meritve izvedle v letu 2021.
5) Družba ENOS, d.d. ima 2 iztoka industrijske odpadne vode iz kotlovnice Jesenice, dva iztoka iz Kotlovnice Bela in en iztok

hladilne vode iz RTP Železarna. Meritve odpadne vode se izvajajo vsako leto.

6) V podružnici družbe Hidria d.o.o. na Jesenicah obratuje 7 industrijskih izpustov emisij snovi v zrak iz proizvodnje ter en izpust iz kurilne naprave na zemeljski plin.
7) Na odlagališču Mala Mežakla je urejena mreža za odplinjanje s 15 odplinjalniki, ki so speljani v skupni vod, ta pa v plinsko črpalno postajo tip Hofgas Ready 500, kjer se izvaja sežiganje metana.
8) Meritve odpadne vode iz KČN Jesenice in iz Odlagališča Mala Mežakla se izvajajo vsako leto. ČN Prihodi velikosti 100 PE ima izpust urejen v potok Jesenice. Meritve odpadne vode je treba izvajati na vsake dve leti, meritve so bile izvedene v letu 2020, naslednje pa se bodo izvajale leta 2022.
9) Betonarna Sava d.o.o. je s predelavo odpadkov pričela septembre 2020. Poročilo o prvih meritvah odpadnih vod bo izdelano za leto 2021.

V spodnji tabeli za posamezna podjetja iz občine Jesenice prikazujemo, koliko izpustov v okolje je v letu 2020 povzročalo čezmerno onesnaževanje okolja. Čezmerno obremenjevanje okolja je tisto obremenjevanje okolja, ki je večje od zakonsko dovoljenih mejnih vrednosti. V spodnji tabeli smo zbrali podatke, ki so za posamezne izpuste snovi v okolje na voljo za leto 2020. Če poročil o meritvah posameznih emisij snovi v okolje za leto 2020 nismo prejeli (ker podjetja v letu 2020 niso bila zavezanci za izvajanje meritev emisij snovi v okolje, ker se meritve hrupa izvajajo na tri leta, meritve emisij snovi v zrak na tri ali pet let, meritve EMS pa na 5 let ali pa ker obratovalni monitoring EMS sploh ni potreben), je v spodnji tabeli pri posameznem povzročitelju obremenjevanja okolja oznaka »-«.

Tabela 3: Pregled emisij snovi v okolje (izpustov) pri posameznih podjetjih v letu 2020

Podjetje	Št. čezmernih izpustov oz. merilnih mest				
	Emisije v zrak	Emisije odpadne vode	Hrup	Emisije EMS	Podzemne vode
SIJ ACRONI d.o.o – Jeklarna	0	0	-	-	0[1]
SIJ ACRONI d.o.o – RTP Jeklarna	-	0			
SIJ ACRONI d.o.o – Vroča Valjarna	-	0			
SIJ ACRONI d.o.o – Hladna predelava	-	0			
SIJ ACRONI d.o.o – PDP Sl. Javornik	0	0			
SIJ ACRONI d.o.o. – SPTE Bela	-	-			
SIJ ACRONI d.o.o. – predelava žlindre (prej HARSCO)	-	0	-	-	-
Albomay d.o.o.	-	-	-	-	-
ARRIVA Alpetour - potovalna agencija d.d.	-	0	-	-	-
Betonarna Sava d.o.o.	-	_[3]	-		
DAMATECH d.o.o.	-	-	-	-	-
DINOS d.d.	-	0	-	-	-
EKOGOR d.o.o.	0	0	0	-	-
EKO RECIKLAŽA d.o.o.	-	0	-	-	-
ELES – Elektro Slovenija, d.o.o.	-	-	-	-	-
Elektro Gorenjska, d.d.	-	-	-	-	-
SIJ ELEKTRODE JESENICE, d.o.o.	-	0	-	-	-
ENOS d.d., Kotlovnica Jesenice	-	0	-	-	-
ENOS, d.d., Kotlovnica Koroška Bela	-	0	-	-	-
ENOS d.d., RTP Železarna	-	0	-	-	-
Hidria d.o.o.	-	0	0	-	-
Integral Avto d.o.o.	-	-	-	-	-
JEKO d.o.o., Jesenice - Odlagališče nenevarnihodpadkov Mala Mežakla)	0	0	-	-	0[2]
JEKO, d.o.o., Jesenice (KČN Jesenice)	-	0	-	-	-
JEKO, d.o.o., Jesenice (MKČN Prihodi)	-	0	-	-	-
Kovinar d.o.o., Jesenice	-	-	-	-	-
KOMAG d.o.o.	-	-	-	-	-
Mobitel d.d.	-	-	-	-	-
Plastkom d.o.o. Jesenice	-	0	-	-	-
PROJEKT BETON, PE Jesenice	-	0	-	-	-
SPG - SOL PLIN GORENJSKA d.o.o.- Kisikarna Jesenice	-	0	0	-	-
SPG - SOL PLIN GORENJSKA d.o.o.- VPSA	-	0	-	-	-
Simobil d.d. – A1 Slovenija d.d.	-	-	-	-	-
SUMIDA SLOVENIJA d.o.o.	0	-	-	-	-


Opombe k zgornji tabeli: IV - izmerjena vrednost; MV - mejna vrednost, IV in MV so pri emisijah v vode podane v mg/l, razen pri parametru pH, ki je brez enote in pri strupenosti, ki se podaja v enotah SD, IV in MV pri emisijah v zrak so podane v mg/m3.

1) SIJ ACRONI d.o.o. – odlagališče odpadkov Javornik – PTO je obratovalo od leta 1987 do 2008, po letu 2008 pa se na odlagališče odpadki ne odlagajo več in je v fazi zapiranja. Na odlagališče se je odlagalo več vrst industrijskih odpadkov in nepredelana žlindra, rezultati meritev pa kažejo, da ima opazen vpliv na podzemne vode. Pravilnik o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode (Uradni list RS, št. 49/06, 114/09, 53/15 in 130/21) od 19.8.2021 ne velja več, vendar je v letu 2020, za kar ocenjujemo stanje okolja, še veljal. Na petih merilnih mestih – vrtinah P-2/04, P-4/04, P-5/04, P-6/06 in JP-6/99 je bilo v letu 2020 ugotovljeno, da ima odlagališče PTO družbe SIJ ACRONI d.o.o. vpliv na podzemne vode:
   - merilno mesto P-2/04:
   o v primerjavi z merilnima mestoma P-1/04 in P-3/04: AOX, kalcij, mineralna olja, amonij, nitrati, ortofosfati, tetrakloroeten;
   - merilno mesto P-4/04:
   o v primerjavi z merilnima mestoma P-1/04 in P-3/04: kalcij, nitrati, krom, ortofosfati, trikloroeten, tetrakloroeten, hidrogenkarbonati;
   - merilno mesto P-5/04:
   o v primerjavi z merilnim a mestoma P-1/04 in P-3/04: kalcij, nitrati, trikloroeten, tetrakloroeten;
   - merilno mesto P-6/06:
   o v primerjavi z merilnima mestoma P-1/04 in P-3/04: kalcij, nitrati, ortofosfati, krom, molibden, trikloroeten, tetrakloroeten, hidrogenkarbonati;

- merilno mesto JP-6/99:
  - v primerjavi z merilnima mestoma P-1/04 in P-3/04: amonij, kalcij, magnezij, hidrogenkarbonati, cink, bor, fluorid, barij, mangan, AOX, ortofosfati.

Na dveh merilnih mestih (P-3/04 in JP-6/99) so bila zaznana tudi preseganja opozorilnih vrednosti, in sicer za amonij. Na merilnem mestu P-3/04 je vrednost znašala 0,245 in presegala opozorilno vrednost 0,2 mg/l za 0,045 mg/l. Na merilnem mestu JP-6/99 pa je vrednost znašala 0,735 in je presegala opozorilno vrednost 0,2 mg/l za 0,54 mg/l.

2) JEKO d.o.o., odlagališče Mala Mežakla: Ker je bila opazovalna vrtina PMM-1, ki predstavlja gorvodno ničelno vrtino, neustrezna, tako s stališča konstrukcije, kot njene lege v prostoru, se je v letu 2020 izvrtala nova nadomestna vrtina z oznako PMM-1a/20. Pri parametrih TOC, amonij, kalij, nitrit, baker, cink, nikelj, živo srebro, mineralna olja in vsota PAH-ov je bila gorvodno izračunana višja povprečna koncentracija kot izmerjena koncentracija v obeh odvzemih v obeh dolvodnih vrtinah, kar kaže, da gre najverjetneje za vpliv skladiščenja odpadkov za potrebe sosednjega obrata predelave odpadkov in je zaradi tega ocena vpliva za te naštete parametre nezanesljiva. Enako velja za aluminij in AOX, pri čemer gre pri tem parametru za koncentracije, ki so pod LOQ metode. Presežene so bile opozorilne spremembe v posameznih odvzemih v posameznih dolvodnih vrtinah za kalcij, magnezij, hidrogenkarbonati, nitrati, sulfati, bor in krom. Zaradi vpliva odlagališča je v podzemni vodi prišlo do premika karbonatnega ravnotežja, posledica tega so povišane koncentracije Ca^{2+}, Mg^{2+} in HCO_3^-. Bor je indikator onesnaženja zaradi odlagališča. Do mobilnosti Cr prihaja zaradi spremenjenih redox pogojev v oblaku onesnaženja.
3) Betonarna Sava d.o.o. je s predelavo odpadkov pričela septembra 2020. Poročilo o prvih meritvah odpadnih vod bo izdelano za leto 2021.



so informativni. Pogoji uporabe

Številka deklaracije	Veljavnost deklaracije	Naziv proizvodne naprave
312-13/2020-4/383	29.7.2019 do 29.7.2024	MHE Pod Rižo - Javornik 1
312-201/2019-4/383	9.6.2019 do 9.6.2024	MHE Klinar
312-248/2019-3/383	24.6.2019 do 24.6.2024	MHE Tavčar
312-314/2020-2/383	7.6.2020 do 7.6.2025	MHE Javornik
312-356/2019-4/383	27.6.2019 do 27.6.2024	MHE Gorje
312-448/2019-6/383	19.7.2019 do 19.7.2024	MHE Javornik 2
312-472/2019-2/383	26.9.2019 do 26.9.2024	MHE Sava
312-750/2020-2/383	30.10.2020 do 30.10.2025	MHE Vintgar
312-751/2020-2/383	30.10.2020 do 30.10.2025	MHE Zasip
312-951/2020-5/383	20.11.2020 do 20.11.2025	mHE Borovlje

Številka deklaracije	Veljavnost deklaracije	Naziv proizvodne naprave
312-13/2020-4/383	29.7.2019 do 29.7.2024	MHE Pod Rižo - Javornik 1
312-201/2019-4/383	9.6.2019 do 9.6.2024	MHE Klinar
312-248/2019-3/383	24.6.2019 do 24.6.2024	MHE Tavčar
312-314/2020-2/383	7.6.2020 do 7.6.2025	MHE Javornik
312-356/2019-4/383	27.6.2019 do 27.6.2024	MHE Gorje
312-448/2019-6/383	19.7.2019 do 19.7.2024	MHE Javornik 2
312-472/2019-2/383	26.9.2019 do 26.9.2024	MHE Sava
312-750/2020-2/383	30.10.2020 do 30.10.2025	MHE Vintgar
312-751/2020-2/383	30.10.2020 do 30.10.2025	MHE Zasip
312-951/2020-5/383	20.11.2020 do 20.11.2025	mHE Borovlje

Naslov proizvodne naprave	Nazivna električna moč (kW)
Javorniški rovt 16d, 4270 Jesenice	400,00
Plavški Rovt 7c, 4270 Jesenice	48
Cesta Ivana Cankarja 3a, 4270 Jesenice	200
Cesta v Rovte , 4270 Jesenice	1360
Spodnja Radovna 3, 4247 Zgornje Gorje	520
Javorniški rovt , 4270 Jesenice	710
Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice	2860
Reber 25, 4260 Bled	840
Piškovca 1, 4260 Bled	4800
Savska cesta b.š., 4270 Jesenice	433,00

Naslov proizvodne naprave	Nazivna električna moč (kW)
Javorniški rovt 16d, 4270 Jesenice	400
Plavški Rovt 7c, 4270 Jesenice	48
Cesta Ivana Cankarja 3a, 4270 Jesenice	200
Cesta v Rovte , 4270 Jesenice	1360
Spodnja Radovna 3, 4247 Zgornje Gorje	520
Javorniški rovt , 4270 Jesenice	710
Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice	2860
Reber 25, 4260 Bled	840
Piškovca 1, 4260 Bled	4800
Savska cesta b.š., 4270 Jesenice	433

	MWh
< 1 MW	3,151
1 MW - 10 MW	9,02

Proizvodna naprava glede na vir oziroma tehnologijo
Hidroelektrarna
Hidroelektrarna
Hidroelektrarna
Hidroelektrarna
Hidroelektrarna
Hidroelektrarna
Hidroelektrarna
Hidroelektrarna
Hidroelektrarna
Hidroelektrarna

Proizvodna naprava glede na vir oziroma tehnologijo
Hidroelektrarna
Hidroelektrarna
Hidroelektrarna
Hidroelektrarna
Hidroelektrarna
Hidroelektrarna
Hidroelektrarna
Hidroelektrarna
Hidroelektrarna
Hidroelektrarna

4000
4000

Proizvajalec
Riža d.o.o., Javorniški rovt 16d, 4270 Jesenice
KLIM, podjetje za proizvodnjo električne energije, gradbeništvo in trgovino, d.o.o., Plavški Rovt 7C, 4270 Jesen
TAVČAR IN TAVČAR Proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o. Jesenice, Cesta Ivana Cankarja 3A, 4270 Jesenice
ENERGETIKA - ŽELEZARNA JESENICE, podjetje za proizvodnjo in storitve na področju energetike, d.o.o., Cesta ž
ENERGETIKA - ŽELEZARNA JESENICE, podjetje za proizvodnjo in storitve na področju energetike, d.o.o., Cesta ž
IRS, hidroelektro, d.o.o., Jesenice, Cesta v Rovte 12A, 4270 Jesenice
ENERGETIKA - ŽELEZARNA JESENICE, podjetje za proizvodnjo in storitve na področju energetike, d.o.o., Cesta ž
ENERGETIKA - ŽELEZARNA JESENICE, podjetje za proizvodnjo in storitve na področju energetike, d.o.o., Cesta ž
ENERGETIKA - ŽELEZARNA JESENICE, podjetje za proizvodnjo in storitve na področju energetike, d.o.o., Cesta ž
SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o., Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode

Proizvajalec
Riža d.o.o., Javorniški rovt 16d, 4270 Jesenice
KLIM, podjetje za proizvodnjo električne energije, gradbeništvo in trgovino, d.o.o., Plavški Rovt 7C, 4270 Jesen
TAVČAR IN TAVČAR Proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o. Jesenice, Cesta Ivana Cankarja 3A, 4270 Jesenice
ENERGETIKA - ŽELEZARNA JESENICE, podjetje za proizvodnjo in storitve na področju energetike, d.o.o., Cesta ž
ENERGETIKA - ŽELEZARNA JESENICE, podjetje za proizvodnjo in storitve na področju energetike, d.o.o., Cesta ž
IRS, hidroelektro, d.o.o., Jesenice, Cesta v Rovte 12A, 4270 Jesenice
ENERGETIKA - ŽELEZARNA JESENICE, podjetje za proizvodnjo in storitve na področju energetike, d.o.o., Cesta ž
ENERGETIKA - ŽELEZARNA JESENICE, podjetje za proizvodnjo in storitve na področju energetike, d.o.o., Cesta ž
ENERGETIKA - ŽELEZARNA JESENICE, podjetje za proizvodnjo in storitve na področju energetike, d.o.o., Cesta ž
SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o., Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode

12604
36080

ice

elezarjev 8, 4270 Jesenice
elezarjev 8, 4270 Jesenice

elezarjev 8, 4270 Jesenice
elezarjev 8, 4270 Jesenice
elezarjev 8, 4270 Jesenice

ice

elezarjev 8, 4270 Jesenice
elezarjev 8, 4270 Jesenice

elezarjev 8, 4270 Jesenice
elezarjev 8, 4270 Jesenice
elezarjev 8, 4270 Jesenice

		kWh	MWh	GWh
1141,17	1050	1.198.228,50	1.198,23	1,20

	t+1	t+2
	1,065	1,13
1.198,23	1.276,11	1.354,00

t+3	t+4	t+5	t+6	t+8	t+10
1,196	1,26	1,325	1,39	1,52	1,65
1.433,08	1.509,77	1.587,65	1.665,54	1.821,31	1.977,08

778,85

ENOS OTE, d.o.o.

Cesta železarjev 8
SI-4270 Jesenice, Slovenija

T: +386 (0)4 581 02 90
F: +386 (0)4 581 02 41
E: info@enosote.si
S: www.enosote.si

Poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice za leto 2018

Jesenice 31.3.2018

ENOS OTE, d.o.o.
Cesta železarjev 8
SI-4270 Jesenice, Slovenija
T: +386 (0)4 581 02 90
F: +386 (0)4 581 02 41
E: info@enosote.si
S: www.enosote.si

Pogoji poslovanja ENOS OTE d.o.o.

Na podlagi Odloka o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice, podjetje ENOS OTE, oskrba z vročo vodo, d.o.o., Jesenice, izvaja dejavnost oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice.
Poleg opravljanja gospodarske javne službe družba opravlja tudi tržne dejavnosti.

Skladno z Odlokom, Koncesijsko pogodbo in Protokolom je koncesionar dolžan izvajati:

– distribucijo toplote po toplovodnem omrežju ter upravljanje, obratovanje in tekoče vzdrževanje distribucijskega omrežja,
– zanesljivo, varno in učinkovito distribucijo toplote,
– obratovanje in vzdrževanje vseh elementov distribucijskega omrežja, ki so potrebni za prenos toplote za daljinsko ogrevanje in sanitarno toplo vodo do uporabniških naprav,
– prodajo toplote za daljinsko ogrevanje in sanitarne tople vode uporabnikom skladno s tarifnim sistemom,
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje javne službe,
– tekoče vzdrževanje objektov distribucijskega omrežja in naprav, ter izvajanje potrebnih rekonstrukcij in tehnično tehnoloških izboljšav,
– izvajanje meritev in preizkusov delovanja distribucijskega sistema,
– izredno vzdrževanje na objektih in napravah distribucijskega sistema,
– vodenje evidence o porabljeni energiji po posameznih odjemnih mestih,
– izdajo projektnih pogojev in soglasij, vodenje evidenc o soglasjih, projektnih dokumentacijah, sklenjenih pogodbah o dobavi in odjemu z uporabniki,
– periodično pregledovanje oziroma nadzor internih omrežij in naprav ter porabniških objektov pri uporabnikih, vezanih na oskrbo s toploto iz distribucijskega omrežja v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili,
– ekonomsko zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti omrežja, da omogoča razumne zahteve za priključitev na omrežje,
– ne diskriminatorno obravnavanje uporabnikov omrežja,
– zagotavljanje potrebnih podatkov drugim sistemskim operaterjem, z omrežji katerih je omrežje, ki ga upravlja, povezano,
– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom za učinkovito priključitev na omrežje,
– načrtovanje porabe toplote z uporabo ustreznih metod in upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih,
– druge storitve, določene z veljavnimi predpisi.

Temeljna pravila za izvajanje dejavnosti , so določena v sprejetih zakonih, podzakonskih aktih in ostalih pravnih aktih. Temeljni akti , ki s svojimi določbami predstavljajo zakonsko podlago, so naslednji:

- Energetski zakon (EZ-1) (Uradni list RS, št. 17/2014, 81/2015),
- Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 33/2017),
- Odlok o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 57/2013),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 78/2015),
- Koncesijska pogodba za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toploto, št.: 360-8/2013 z dne 4.7.2014,
- Protokol o izvajanju vzdrževanja vročevodnega omrežja na območju občine Jesenice z dne 24.7.2015

Vpliv gospodarskih razmer na poslovanje podjetja

Gospodarska rast v Sloveniji se je leta 2018 glede na leto 2017 nekoliko zmanjšala, tako da smo dosegli sicer še vedno visoko 4,4 % rast bruto družbenega proizvoda, ki je za več kot 2,5 odstotne točke večja kot je znašalo povprečje EU. K rasti je še več kot v lanskem letu prispevalo povečanje domače potrošnje, tako zasebne kot

Cesta železarjev 8
SI-4270 Jesenice, Slovenija

T: +386 (0)4 581 02 90
F: +386 (0)4 581 02 41
E: info@enosote.si
S: www.enosote.si

državne. Prav tako se je nadaljevala visoka rast investicij, medtem ko se je rast izvoznega dela gospodarstva umirila.
Rast zaposlenosti se je v letu 2018 povečala. Zaradi omejene razpoložljivosti delovne sile se je rast pričela zmanjševati. Zagotovitev ustreznih kadrov ostaja eden osnovnih izzivov delodajalcev, pri čemer pričakujemo, da se bo stanje v prihodnje še poslabševalo. To bo imelo negativen vpliv na stroške dela, saj se bodo že tako veliki pritiski na povišanje plač še stopnjevali.
Dostopnost do dolžniškega financiranja je relativno dobra, se pa kaže rahel trend zviševanja stroškov kreditiranja. Prav tako so se počasi pričele povečevati medbančne obrestne mere, ki pa so še vedno negativne in v tem trenutku še ne vplivajo na skupno obrestno mero posojil s spremenljivo obrestno mero. Glede na ohlajanje rasti gospodarske aktivnosti v EU pričakujemo, da se bo rast medbančnih obrestnih mer upočasnila.
Na te razmere smo se odzvali z nenehnim prilagajanjem našega poslovanja - med drugim z optimizacijo stroškov na vse področjih, ter stalno komunikacijo s kupci.

Tako je bilo v letu 2018 prejetih 33 pisnih reklamacij, od tega 2 s strani pravnih oseb in 31 s strani fizičnih oseb; vse reklamacije so bile uspešno rešene;

- 28 reklamacij je bilo upravičenih in so se nanašale na delitev stroškov porabljene toplote – rešene s ponovnim izračunom delitve,
- 5 reklamacij neupravičenih (nerazumevanje obračuna in delitve porabe toplote).

Objekti in naprave v upravljanju

V celoti upravljamo z energetsko infrastrukturo v dolžini nekaj več kot 32 km – vročevodne cevi dimenzij od DN 20 do DN 300,v katerih je cca. 916 m^3 kemično pripravljene ogrevne vode, preko dvesto jaškov in priključne toplotne postaje …kar pomeni peto največje vročevodno omrežje v Republiki Sloveniji.

Energetska infrastruktura Jesenice, Javornik-Koroška Bela in ZGO na dan 31.12.2018 :

Podatki o močeh toplotnih naprav

Priključne/obračunske moči:

- Priključna moč objektov (ogrevanje in STV) : 81.008 kW
- Obračunska moč objektov (ogrevanje) : 55.492 kW
- Obračunska moč STV : 3.601 kW

Opomba:
(STV) Sanitarna topla voda

Priključna moč objektov

Ogrevanje	STV	Skupaj
77.407 kW	3.601 kW	81.008 kW

Rezerva

Priključna moč/Obračunska moč	Indeks
81.008 kW/59.093 kW	1,37

ENOS OTE, d.o.o.
Cesta železarjev 8
SI-4270 Jesenice, Slovenija
T: +386 (0)4 581 02 90
F: +386 (0)4 581 02 41
E: info@enosote.si
S: www.enosote.si

Podatki o vročevodni trasi

Cev	Dolžina trase (m)	Volumen (m3)
Jeklo DN 300	2.751	388
Jeklo DN (125-200)	9.243	384
Jeklo DN (20-100)	20.211	144
skupaj	**32.205 m**	**916 m^3**

Opomba:


- pri dolžini trase je upoštevana dolžina ene cevi, pri volumnu pa dolžina dveh cevi

Vrsta in število toplotnih postaj

Vrsta postaj	Jesenice	Javornik –Kor.Bela	ZGO	Skupaj
TIP	66	10	2	78
KTP	121	10	14	145
Skupaj	187	20	16	223

Št.	Priključeno na vročevod	Priključna moč objektov (kW)	Obračunska moč objektov (kW)	STV (kW)
1	Stanje konec leta 2015	81.118	55.800	3.530
2	Stanje konec leta 2016	81.118	55.800	3.530
3	Stanje konec leta 2017	81.012	55.584	3.601
4	Stanje konec leta 2018	81.008	55.492	3.601

pregledna karta vročevodnega omrežja v občini Jesenice



ENOS OTE, d.o.o.
Cesta železarjev 8
SI-4270 Jesenice, Slovenija
T: +386 (0)4 581 02 90
F: +386 (0)4 581 02 41
E: info@enosote.si
S: www.enosote.si

S toplotno energijo smo oskrbovali 148 stanovanjskih (z več kot štirimi stanovanji) in poslovno—stanovanjskih objektov, to pomeni 4099 odjemalcev toplotne energije (ogrevanje in delno sanitarna topla voda) – od tega 180 pravnih oseb.

Količine in cene

Na poslovanje podjetja so najbolj vplivali: prodajna cena MWh toplote (prodajna cena MWh je regulirana na podlagi Akta o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (Ur.l. RS št.: 2/17), količina prodane in kupljene toplote, ter velikost obračunskih/priključnih moči in ogrevalnih površin/številnina (cena številnine in priključne moči sta že več kot desetletje enaki in sicer znaša številnina 0,0542 € na kvadratni meter ogrevane površine, priključna moč pa 1,1289 € na kW obračunske/priključne moči objekta).
Podjetje ima z reguliranim proizvajalcem toplotne energije - ENOS, d.d sklenjeno dolgoročno pogodbo za dobavo toplote in sicer za čas veljavnosti koncesijske pogodbe (25 let) za izvajanje občinske gospodarske javne službe oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice.

Tabela: mesečni in letni izkoristek

2018	nakup MWh	prodaja MWh	izkoristek % 2018	prodaja €/MWh	izkoristek % 2017
jan	7.063,30	6.437,86	91,15%	48,74310	74,75%
feb	7.471,50	6.215,78	83,19%	48,74310	85,13%
mar	6.796,50	5.671,95	83,45%	48,74310	76,55%
apr	2.901,50	2.068,99	71,31%	49,30310	74,20%
maj	1.057,60	488,42	46,18%	50,53567	51,09%
jun	886,00	620,49	70,03%	53,55150	60,07%
jul	843,00	477,79	56,68%	53,55150	64,17%
avg	795,00	481,73	60,59%	54,35471	58,43%
sept	843,20	512,62	60,79%	55,49620	63,86%
okt	3.187,90	2.131,09	66,85%	58,87034	74,59%
nov	4.978,20	3.936,53	79,08%	57,10862	75,27%
dec	7.304,70	6.735,56	92,21%	57,08862	78,04%
SKUPAJ	44.128	35.779	**81,08%**		**74,87%**

Iz zgornje tabele je razvidno, da tako nakup in posledično tudi prodaja glede na letno obdobje močno nihata (prevladujoč vpliv vremena in s tem povezan temperaturni primanjkljaj, nihanja temperatur na višku kurilne sezone …). Zelo pomemben faktor pri prodaji topotne energije je varčevanje naših odjemalcev s toploto t.j. energetsko sanirani večstanovanjski objekti in učinkovitejša raba toplotne energije.

Tabela: gibanje prodajne cene MWh

	jan.	feb.	mar.	apr.	maj	jun.	jul.	avg.	sep.	okt.	nov.	dec.
2014	66,7507	66,9229	66,7194	66,5159	66,8759	67,1415	67,8453	68,1578	65,6042	66,0987	66,3232	62,3237
2015	61,9702	55,8677	59,2808	57,9574	58,6343	57,9841	57,8148	58,6086	56,8421	55,9957	54,1025	53,1135
2016	52,3503	52,3503	52,2398	52,5789	52,3134	51,3905	52,3032	52,4513	52,4513	52,4513	52,4513	52,4513
2017	50,0516	52,8728	52,8188	48,0144	47,4968	47,4095	46,7300	46,7300	46,7300	43,8341	43,8341	45,8341
2018	48,7431	48,7431	48,7431	49,3031	50,5357	53,5515	53,5515	54,3547	55,4962	58,8703	57,1086	57,0886

Na dan 01.01.2018 je bila prodajna cena toplote 48,74 €/MWh, kar je 26 % manj kot ob začetku izvajanja dejavnost oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice. Prodajne cene MWh, ki so razvidne iz zgornje tabele smo zniževali bolj kot se je zniževala cena nabavne cene MWh (od jan. do sept.); v začetku kurilne sezone oktobra pa smo

Cesta železarjev 8
SI-4270 Jesenice, Slovenija
T: +386 (0)4 581 02 90
F: +386 (0)4 581 02 41
E: info@enosote.si
S: www.enosote.si

prodajno ceno kljub podražitvi nabavne cene MWh (podražitev cene zemeljskega plina) zadržali precej pod stroškovno ceno izračunano po metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (stroškovna cena izračunana po metodologiji se je po mesecih čez celo leto gibala od 2 €/MWh do 4 €/MWh višje kot naša prodajna cena). Tako smo našim odjemalcem tudi v času največje porabe toplote zmanjšali stroške nakupa toplote.

Ob primerljivih/enakih prodanih količinah MWh, kW priključne moči in viru proizvodnje toplote (t.j. zemeljski plin) nas ta cena MWh uvršča med cenejše distributerje daljinske toplote v Republiki Sloveniji.
Glede na gostoto odjema - obračunske gledano na dolžino trase sistema; to razmerje je trenutno na Jesenicah 0,92 kW/m, v Ljubljani 2,46 kW/m, v Velenju 1,91 kW/m in v Mariboru 1,6 kW/m, vremenske razmere (leto 2018 je bilo ponovno najbolj toplo leto vse od začetka uradnih merjenj leta 1850) in povečana puščanja sistema zaradi defektov, je bil izkoristek sistema – *81,08 odstotka* (razmerje med prodano in kupljeno toploto v MWh) razmeroma dober.

Izkoristek omrežja ob upoštevanju prej naštetih dejavnikov, je pokazatelj pravilnosti in smotrnosti porabe sredstev za investicijsko vzdrževanje in investicije v vročevodno omrežje (povečevanje gostote omrežja, nadzor in regulacija KTP, nadzor vročevodnega omrežja, vgradnja regulacijskih ventilov z motornim pogonom, posodobitve na omrežju, menjave vročevodnih cevi v kinetah s predizoliranimi…) in bi bil ob opustitvi navedenih ukrepov slabši.

Kadri in izvajanje poslovanja

Število zaposlenih:

Stanje na dan 01.01.2018	9
Prišli	1
Odšli	2
Stanje na dan 31.12.2018	8

Starostna struktura zaposlenih na dan 31.12.2018:

Starost	Št. delavcev
20 - 29 let	0
30 - 39 let	2
40 - 49 let	3
50 - 59 let	3
nad 60 let	0
SKUPAJ	8

Pregled zaposlenih po stopnji izobrazbe na dan 31.12.2018:

Stopnja izobrazbe	Št. delavcev
I.-III.	1
IV.	1
V.	5
VI.	0
VII. in več	1
SKUPAJ	8

V letu 2018 je bilo izostankov zaradi bolniške 2,27 odstotkov, in sicer v breme družbe 1,94 odstotka in v breme ZZZS 0,33 odstotka. V lanskem obdobju so ti odstotki znašali 4,92, 4,43 in 0,49 .

Cesta železarjev 8
SI-4270 Jesenice, Slovenija

T: +386 (0)4 581 02 90
F: +386 (0)4 581 02 41
E: info@enosote.si
S: www.enosote.si

Vodenje operativnega katastra distribucijskega sistema

V letu 2018 smo za distribucijsko omrežje vodili operativni kataster distribucijskega sistema, ki ga upravljamo, vključno z zbirko podatkov o uporabnikih.

Za operativni kataster smo v letu 2018 izvedli:
- popravilo in dopolnitev slike vročevodne trase ,
- dopolnitev slike vročevodne trase z vnosom novih oz. obnovljenih priključkov: priključni vod Titova 96, 86, priključni vod C.C.Tavčarja 20, priključni vod Titova 94, priključni vod C.železarjev 8a /objekt Modra hala.

Tekoče vzdrževanje in investicije

Razmerja med koncedentom in koncesionarjem v zvezi z infrastrukturo (redno, tekoče in izredno vzdrževanje), ki je v lasti koncedenta in jo ima koncesionar v najemu, so opredeljena v 13.členu *Koncesijske pogodbe za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toploto.*

Za tekoče in izredno vzdrževanje smo porabili okoli 9.375 delovnih ur (Program rednega vzdrževanja objektov in naprav distribucijskega omrežja za prenos toplote in toplotnih postaj za leto 2018). Poleg stroškov dela (sredstva za pokrivanje tega stroška smo zagotavljali iz naslova zaračunane fiksne cene MWh - priključna moč in številna) smo iz zaračunane fiksne cene MWh zagotovili tudi sredstva za storitve in material zunanjih izvajalcev (strojna in gradbena dela), lastni material in orodje.

Obsežnejše menjave glavnih in priključnih vodov (trasa Meeting, trasa sodišče, trasa Titova 62. (Titova 94, 86, 96 – izvedeno ob rekonstrukciji ceste R2/ izvedel Garnol), trasa C.železarjev 8a, trasa Tavčarjeva 2 ; menjave zapornih ter regulacijskih elementov na distribucijskem sistemu ter vgradnih elementov priključnih toplotnih postaj, regulacijski ventili Revolucija 14, 16, Svetinova 20; ventili priključni vod Titova 1a; računske enote glavnih števcev; priključna TP C.m.Tita 94, C.železarjev 8a, C.C.Tavčarja 20; toplotni izmenjevalec Titova 39, 15, 45, 2a, Petrol, Tuš …) smo izvedli kot investicijsko in vzdrževanje v javno korist), ki pa ne spada v okvir izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s toploto. Občutnejših motenj dobave toplote našim odjemalcem v obeh delih kurilne sezone 2018 ni bilo.

Vgrajena so bile nove kompaktne toplotne postaje:
- priklop KTP – 183 kW, C.m.Tita 94 (nadomeščena stara KTP z novo)
- priklop KTP – 125 kW, C.železarjev 8a /objekt Modra hala
- priklop KTP – 21 kW, C.C.Tavčarja 20
- priklop KTP – 60 kW, C.m.Tita 106/a

Novih investicij na obstoječi infrastrukturi ni bilo.

Varstvo okolja

Družba izvaja gospodarsko javno službo oskrbe s toploto, ki je proizvedena izključno z zemeljskim plinom kot energentom, zato posledično pretirano ne obremenjuje okolja. Ker je znaten del toplote proizveden s kogeneracijskimi enotami je s tem zagotovljen še dodatno pozitiven vpliv na obremenitev okolja.

Cesta železarjev 8
SI-4270 Jesenice, Slovenija

T: +386 (0)4 581 02 90
F: +386 (0)4 581 02 41
E: info@enosote.si
S: www.enosote.si

Poslovanje ENOS OTE d.o.o. – izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toploto

V podjetju ocenjujemo izpostavljenost različnim tveganjem, s katerimi se soočamo pri poslovanju/izvajanju gospodarske javne službe in jih poskušamo kar se da omejiti. Kot kritična ocenjujemo naslednja tveganja:

Poslovna tveganja

- tveganje spremembe tržne vrednosti (tveganje spremembe pokrivanja stroškov nabave s tržno priznano ceno izdelka),
- tveganje sprememb obnašanja potrošnikov (tveganje zaradi vpliva subvencioniranih dodatnih investicij v toplotno sanacijo stavb na obseg prodaje in zaradi vgradnje subvencioniranih naprav za proizvodnjo toplote),
- tveganje nadaljnjih klimatskih sprememb (tveganje da se bo trend ogrevanja ozračja nadaljeval, kar vpliva na zmanjšanje potrebe po ogrevanju),

Finančna tveganja

- kreditno tveganje (tveganje neplačil; glede na splošno likvidnostno situacijo v Sloveniji ocenjujemo omenjeno tveganje za obvladljivo in ga nadzorujemo z dnevnim spremljanjem terjatev in sprotnim vlaganjem izvršb),

Tveganje iz delovanja

- tveganje odgovornosti (tveganje, ki izhaja iz opravljanja storitev smo zmanjšali s sklenitvijo ustreznega zavarovanja),
- tveganje obvladovanja zakonodaje (tveganje obvladujemo s spremljavo priprav in objav zakonskih sprememb),
- tveganje spremenjenih pogojev poslovanja, ki izvirajo iz zakonodajnih sprememb (tveganje obvladujemo s stalnim iskanjem rešitev, s katerimi se bomo prilagodili novim zakonodajnim okvirjem poslovanja).

Ključni dejavniki, ki so vplivali na izvajanje javne gospodarske službe oz. uspešnost poslovanja, so vremenske razmere, izkoristek vročevodnega omrežja in plačilna disciplina. Vpliva na prvi dejavnik nimamo, na izkoristek omrežja pa poleg vremenskih razmer lahko delno vplivamo sami in sicer z doslednim nadzorom in uravnavanjem hidravličnih razmer na vročevodu, ter pospešeno sanacijo vročevodne trase z največ izgubami. Plačilno disciplino smo vzdrževali z doslednim sistemom izterjave.

Izkaz poslovnega izida – fakturirana realizacija (I. –XII. 2018) - izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toploto
(priloge 1, 2, 3 ,4 – izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz denarnih tokov, poročilo neodvisnega revizorja)

Med čistimi prihodki od prodaje (A) največji delež predstavljajo prihodki od prodane toplotne energije, preostanek pa prihodki od priključne/obračunske moči in števnine.

Drugi poslovni prihodki (B) predstavljajo prihodki iz izterjanih terjatev.

Med stroški materiala (D.I.1) največji delež predstavlja strošek nakupa toplote, ostali delež stroškov pa preostali material .

Stroški storitev (D.I.3) zajemajo stroške najemnin, stroške kooperantov, stroške vzdrževanja, stroške bančnih storitev in zavarovalnih premij, stroške intelektualnih in osebnih storitev, stroške poštnih storitev; preostale

Cesta železarjev 8
SI-4270 Jesenice, Slovenija

T: +386 (0)4 581 02 90
F: +386 (0)4 581 02 41
E: info@enosote.si
S: www.enosote.si

storitve zajemajo telefonske storitve, reklamo in reprezentanco, stroške komunalnih storitev, čiščenje, ter tehnične preglede vozil. Med stroški storitev so vključene tudi storitve znotraj skupine (ENOS d.d.)

V stroških dela (D.II) predstavljajo največji delež bruto plače in nadomestila plač zaposlenih, zajete pa so tudi rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi.

Finančni prihodki (F) zajemajo obresti od kupcev.

Finančni odhodki (G) pa se nanašajo na obresti od posojil.

Drugi prihodki (H) predstavljajo povračila sodnih stroškov, izterjave ter pozitivne evrske izravnave, drugi odhodki (I) pa negativne evrske izravnave.

V letu 2018 smo pri poslovanju dosegli nekoliko slabši rezultat kot v letu 2017, ki ga je med drugim potrebno pripisati precejšnjemu znižanju prodajne cene MWh kljub povečanju nabavne cene energije in neugodnim vremenskim vplivom/precejšnja nihanja temperatur v kurilni sezoni.
Dosledno smo izvajali nadzor nad terjatvami, kar je rezultiralo na podobnem odpisu vrednosti – D.III. kot v letu 2017) ob nekoliko večjih prihodkih iz izterjanih terjatev.

ENOS OTE d.o.o.
Robert Pajk, u.d.i.s.
Direktor

ENOS OTE, d.o.o.
Cesta železarjev 8
SI-4270 Jesenice, Slovenija
T: +386 (0)4 581 02 90
F: +386 (0)4 581 02 41
E: info@enosote.si
S: www.enosote.si

Priloga1: Izkaz poslovnega izida za dejavnost oskrbe s toplo vodo

v EUR

		I.-XII.2018	I.-XII.2017
A.	**ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE**	**3.172.124**	**3.040.289**
I.	**Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu**	**3.172.124**	**3.040.289**
1.	Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin	3.170.568	3.039.774
2.	Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	1.556	515
B.	**DRUGI POSLOVNI PRIHODKI**	**18.311**	**27.690**
C.	**KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA**	**3.190.435**	**3.067.979**
D.	**POSLOVNI ODHODKI**	**3.211.714**	**3.075.364**
I.	**Stroški blaga, materiala in storitev**	**2.946.757**	**2.811.335**
1.	Stroški porabljenega materiala	2.201.458	2.057.305
a)	stroški materiala	67.805	74.043
b)	stroški energije	2.131.874	1.978.498
c)	drugi stroški materiala	1.779	4.764
2.	Stroški storitev	745.299	754.030
a)	najemnine	344.955	338.194
b)	povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom	358	418
c)	drugi stroški storitev	399.986	415.418
II.	**Stroški dela**	**233.546**	**226.340**
1.	Stroški plač	174.696	169.083
2.	Stroški socialnih zavarovanj	30.733	29.781
3.	Drugi stroški dela	28.117	27.476
III.	**Odpisi vrednosti**	**28.299**	**33.045**
1.	Amortizacija	4.140	4.140
2.	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	233	0
3.	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	23.926	28.905
IV.	**Drugi poslovni odhodki**	**3.112**	**4.644**
1.	Drugi stroški	3.112	4.644
E.	**DOBIČEK IZ POSLOVANJA**	**-21.280**	**-7.385**
F.	**FINANČNI PRIHODKI**	**6.155**	**5.453**
I.	**Finančni prihodki iz danih posojil**	**0**	**8**
1.	Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	0	8
II.	**Finančni prihodki iz poslovnih terjatev**	**6.155**	**5.445**
1.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	6.155	5.445
G.	**FINANČNI ODHODKI**	**189**	**227**
I.	**Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti**	**189**	**227**
1.	Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	189	227
H.	**DRUGI PRIHODKI**	**5.225**	**10.433**
I.	Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki	5.215	10.414
II.	Drugi finančni prihodki in ostali prihodki	10	19
I.	**DRUGI ODHODKI**	**1.204**	**1.281**
J.	**CELOTNI DOBIČEK**	**-11.293**	**6.993**
K.	**DAVEK IZ DOBIČKA**	**0**	**1.376**
L.	**ODLOŽENI DAVKI**	**224**	**856**
M.	**ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA**	**-11.069**	**6.473**

Cesta železarjev 8
SI-4270 Jesenice, Slovenija

T: +386 (0)4 581 02 90
F: +386 (0)4 581 02 41
E: info@enosote.si
S: www.enosote.si

Priloga 2: Bilanca stanja za dejavnost oskrbe s toplo vodo

v EUR

		31.12.2018	31.12.2017
	SREDSTVA	**854.300**	**824.706**
A.	**DOLGOROČNA SREDSTVA**	**35.144**	**24.073**
I.	**Opredmetena osnovna sredstva**	**20.933**	**10.086**
1.	Proizvajalne naprave in stroji	5.033	7.419
2.	Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena osnovna sredstva	15.900	2.667
II	**Odložene terjatve za davek**	**14.211**	**13.987**
B.	**KRATKOROČNA SREDSTVA**	**781.121**	**700.530**
I.	**Zaloge**	**19.868**	**4.292**
1.	Material	19.868	4.292
II.	**Kratkoročne poslovne terjatve**	**761.253**	**696.238**
1.	Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	10.203	3.273
2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	669.588	612.960
3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	81.462	80.005
C.	**KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE**	**38.035**	**100.103**
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	**854.300**	**824.706**
A.	**KAPITAL**	**170.871**	**181.565**
I.	**Vpoklicani kapital**	**7.125**	**7.125**
1.	Osnovni kapital	7.125	7.125
II.	**Rezerve iz dobička**	**712**	**712**
1.	Zakonske rezerve	712	712
III.	**Rezerve, nastale zaradi vred. po pošteni vred.**	**2.986**	**2.499**
IV.	**Preneseni čisti dobiček**	**171.117**	**164.756**
V.	**Čisti dobiček poslovnega leta**	**0**	**6.473**
VI.	**Čista izguba poslovnega leta**	**11.069**	**0**
B.	**REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE**	**21.190**	**24.085**
1.	Rezervacije	21.190	24.085
C.	**KRATKOROČNE OBVEZNOSTI**	**646.856**	**608.285**
I.	**Kratkoročne finančne obveznosti**	**88.328**	**116.327**
1.	Interna posojila	88.328	116.327
II.	**Kratkoročne poslovne obveznosti**	**558.528**	**491.958**
1.	Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	442.319	388.384
2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	54.686	62.159
3.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	61.523	41.415
D.	**KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE**	**15.383**	**10.771**

Cesta železarjev 8
SI-4270 Jesenice, Slovenija

T: +386 (0)4 581 02 90
F: +386 (0)4 581 02 41
E: info@enosote.si
S: www.enosote.si

Priloga 3 : Izkaz denarnih tokov za dejavnost oskrbe s toplo vodo

EUR

		I.-XII.2018	I.-XII.2017
A	**DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU**		
a)	**Postavke izkaza poslovnega izida**	**-6.928**	**10.604**
	Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prih. iz posl.terj.	3.202.476	3.083.856
	Poslovni odhodki brez amortizacije in finančni odh. iz poslovnih obveznosti	-3.209.628	-3.072.732
	Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	224	-520
b)	**Spremembe čistih obratnih sredstev ter odloženih poslovnih postavk bil.stanja**	**49.538**	**-14.679**
	Začetne manj končne poslovne terjatve	-65.016	136.333
	Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	62.067	-35.350
	Začetne manj končne odložene terjatve za davek	-224	-856
	Začetne manj končne zaloge	-15.576	670
	Končni manj začetni poslovni dolgovi	66.570	-120.506
	Končne manj začetne PČR in rezervacije	1.717	5.030
c)	**Pribitek prejemkov pri poslovanju ali pribitek izdatkov pri poslovanju**	**42.610**	**-4.075**
B	**DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU**		
a)	**Prejemki pri naložbenju**	**0**	**8**
b)	**Izdatki pri naložbenju**	**-14.612**	**-1.393**
	Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-14.612	-1.393
c)	**Pribitek prejemkov pri naložbenju ali pribitek izdatkov pri naložbenju**	**-14.612**	**-1.385**
C	**DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU**		
a)	**Prejemki pri financiranju**	**0**	**5.460**
	Prejemki od povečanja internih posojil	0	5.460
b)	**Izdatki pri financiranju**	**-27.998**	**0**
c)	**Pribitek prejemkov pri financiranju ali pribitek izdatkov pri financiranju**	**-27.998**	**5.460**
Č	**Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov**	**0**	**0**
	Finančni izid v obdobju	**0**	**0**
	Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov	**0**	**0**

Cesta železarjev 8
SI-4270 Jesenice, Slovenija

T: +386 (0)4 581 02 90
F: +386 (0)4 581 02 41
E: info@enosote.si
S: www.enosote.si

MAZARS

POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA

Družbeniku družbe ENOS OTE, d.o.o.

Uvod

Preiskali smo priloženo finančno poročilo, ki vsebuje povzetek prihodkov in povzetek stroškov, za obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2018, gospodarske družbe **ENOS OTE, d.o.o.**, o izvajanju gospodarske javne službe po koncesijski pogodbi oskrbe s toplo vodo na celotnem območju Občine Jesenice, sklenjeni na podlagi Odloka o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toplo vodo na območju občine Jesenice (Ur. list RS, št. 57/2013). Finančno poročilo je pripravilo poslovodstvo družbe na podlagi omenjene koncesijske pogodbe. Poslovodstvo je odgovorno za pripravo finančnega poročila v skladu z določili koncesijske pogodbe ter za tako notranje kontroliranje, kot je v skladu z odločitvijo poslovodstva potrebno, da omogoči pripravo finančnih poročil, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake. Naša odgovornost je izraziti sklep o tem finančnem poročilu na osnovi naše preiskave.

Področje preiskave

Našo preiskavo smo opravili v skladu z Mednarodnim standardom poslov preiskovanje (MSP) 2400 »Preiskovanje mednarodnih računovodskih informacij, ki ga izvaja neodvisni revizor organizacije«. Preiskovanje računovodskih informacij sestavljajo poizvedovanja, predvsem pri osebah, ki so odgovorne za finančne in računovodske zadeve, in uporaba analitičnih in drugih preiskovalnih postopkov. Področje preiskovanja je bistveno manjše kot pri reviziji, opravljeni v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja, in nam zato ne omogoča pridobiti zagotovila, da smo opazili vse bistvene zadeve, ki bi jih morda ugotovili pri reviziji. Zato ne izražamo revizijskega mnenja.

Sklep

Pri preiskavi nismo opazili nič takega, zaradi česar bi verjeli, da Poročilo o izvajanju koncesionirane oskrbe s toplo vodo na območju občine Jesenice v letu 2018 ne predstavlja v vseh pomembnih pogledih pošten prikaz finančnih informacij pripravljenih v skladu z določilom zgoraj v uvodu navedene Koncesijske pogodbe za oskrbo s toplo vodo na območju Občine Jesenice, sklenjene dne 4.7.2014.

Omejitev uporabe poročila

Finančno poročilo je pripravljeno za namene izpolnjevanja obveznosti družbe ENOS OTE, oskrba z vročo vodo, d.o.o. do koncesionarja Občine Jesenice po koncesijski pogodbi za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toplo vodo, sklenjeno z dne 4.7.2014. zaradi tega finančno poročilo ni primerno za drug namen. Naše poročilo je namenjeno izključno za družbo ENOS OTE, d.o.o. in Občino Jesenice in ne sme biti uporabljeno s strani nobene druge osebe.

Ljubljana, 22.03.2019

MAZARS, družba za revizijo, d.o.o.

mag. Aleš Juhart, pooblaščeni revizor

Praxity

ENOS OTE, d.o.o.

Cesta železarjev 8
SI-4270 Jesenice, Slovenija

T: +386 (0)4 581 02 90
F: +386 (0)4 581 02 41
E: info@enosote.si
S: www.enosote.si

Poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice za leto 2019

Jesenice 31.3.2019

ENOS OTE, d.o.o.
Cesta železarjev 8
SI-4270 Jesenice, Slovenija
T: +386 (0)4 581 02 90
F: +386 (0)4 581 02 41
E: info@enosote.si
S: www.enosote.si

Pogoji poslovanja ENOS OTE d.o.o.

Na podlagi Odloka o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice, podjetje ENOS OTE, oskrba z vročo vodo, d.o.o., Jesenice, izvaja dejavnost oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice.
Poleg opravljanja gospodarske javne službe družba opravlja tudi tržne dejavnosti.

Skladno z Odlokom, Koncesijsko pogodbo in Protokolom je koncesionar dolžan izvajati:

– distribucijo toplote po toplovodnem omrežju ter upravljanje, obratovanje in tekoče vzdrževanje distribucijskega omrežja,
– zanesljivo, varno in učinkovito distribucijo toplote,
– obratovanje in vzdrževanje vseh elementov distribucijskega omrežja, ki so potrebni za prenos toplote za daljinsko ogrevanje in sanitarno toplo vodo do uporabniških naprav,
– prodajo toplote za daljinsko ogrevanje in sanitarne tople vode uporabnikom skladno s tarifnim sistemom,
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje javne službe,
– tekoče vzdrževanje objektov distribucijskega omrežja in naprav, ter izvajanje potrebnih rekonstrukcij in tehnično tehnoloških izboljšav,
– izvajanje meritev in preizkusov delovanja distribucijskega sistema,
– izredno vzdrževanje na objektih in napravah distribucijskega sistema,
– vodenje evidence o porabljeni energiji po posameznih odjemnih mestih,
– izdajo projektnih pogojev in soglasij, vodenje evidenc o soglasjih, projektnih dokumentacijah, sklenjenih pogodbah o dobavi in odjemu z uporabniki,
– periodično pregledovanje oziroma nadzor internih omrežij in naprav ter porabniških objektov pri uporabnikih, vezanih na oskrbo s toploto iz distribucijskega omrežja v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili,
– ekonomsko zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti omrežja, da omogoča razumne zahteve za priključitev na omrežje,
– ne diskriminatorno obravnavanje uporabnikov omrežja,
– zagotavljanje potrebnih podatkov drugim sistemskim operaterjem, z omrežji katerih je omrežje, ki ga upravlja, povezano,
– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom za učinkovito priključitev na omrežje,
– načrtovanje porabe toplote z uporabo ustreznih metod in upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih,
– druge storitve, določene z veljavnimi predpisi.

Temeljna pravila za izvajanje dejavnosti , so določena v sprejetih zakonih, podzakonskih aktih in ostalih pravnih aktih. Temeljni akti , ki s svojimi določbami predstavljajo zakonsko podlago, so naslednji:

- Energetski zakon (EZ-1) (Uradni list RS, št. 17/2014, 81/2015, 43/2019),
- Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 33/2017),
- Odlok o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 57/2013),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 78/2015),
- Koncesijska pogodba za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toploto, št.: 360-8/2013 z dne 4.7.2014,
- Protokol o izvajanju vzdrževanja vročevodnega omrežja na območju občine Jesenice z dne 24.7.2015

Vpliv gospodarskih razmer na poslovanje podjetja

Gospodarska rast v Sloveniji se je leta 2019 glede na leto 2018 zmanjšala, tako smo dosegli 2,4 % rast bruto družbenega proizvoda, ob 1,8% letni inflaciji. Tekom leta so se v slovenskem gospodarstvu nadaljevala umirjena gibanja, razpoloženje pa se je začelo izboljševati. Zaupanje se je izboljšalo skoraj v vseh dejavnostih, najbolj v predelovalnih. V tem segmentu so se zvišala pričakovanja podjetij glede obsega proizvodnje in naročil, kar je

Cesta železarjev 8
SI-4270 Jesenice, Slovenija
T: +386 (0)4 581 02 90
F: +386 (0)4 581 02 41
E: info@enosote.si
S: www.enosote.si

povezano z izboljševanjem razmer v mednarodnem gospodarstvu. Na trgu dela se nadalje umirjeno znižuje brezposelnost, večji razpoložljivi dohodek gospodinjstev, kot posledica rasti plač, socialnih transferjev in zaposlenosti, pa ugodno vpliva na zasebno potrošnjo.

Rast zaposlenosti, je kljub umirjanju, ostala razmeroma visoka in je ob precejšnjem pomanjkanju ustrezno usposobljenih delavcev temeljila predvsem na zaposlovanju tujcev. Rast plač se je lani zlasti zaradi zvišanja v sektorju država okrepila, višja je bila tudi rast socialnih transferjev in sprejeta davčna razbremenitev regresa. Na te razmere smo se odzvali z nenehnim prilagajanjem našega poslovanja - med drugim z optimizacijo stroškov na vse področjih, ter stalno komunikacijo s kupci.

Tako je bilo v letu 2019 prejetih 41 reklamacij s strani fizičnih oseb, s strani pravnih oseb ni bilo reklamacij. Vse reklamacije so bile uspešno rešene.

- 33 reklamacij je bilo upravičenih in so se nanašale na delitev stroškov porabljene toplote – rešene s ponovnim izračunom delitve,
- 7 reklamacij je bilo neupravičenih (nerazumevanje oziroma nepoznavanje Pravilnika o načinu delitve stroškov za toploto).

Objekti in naprave v upravljanju

V celoti upravljamo z energetsko infrastrukturo v dolžini 30,6 km – vročevodne cevi dimenzij od DN 20 do DN 300,v katerih je cca. 916 m^3 kemično pripravljene ogrevne vode, preko dvesto jaškov in priključne toplotne postaje …kar pomeni peto največje vročevodno omrežje v Republiki Sloveniji.

Energetska infrastruktura Jesenice, Javornik-Koroška Bela in ZGO na dan 31.12.2019 :

Podatki o močeh toplotnih naprav

Priključne/obračunske moči:

- Priključna moč objektov (ogrevanje in STV) : 80.910 kW
- Obračunska moč objektov (ogrevanje) : 55.394 kW
- Obračunska moč STV : 3.601 kW

Opomba:
(STV) Sanitarna topla voda

Priključna moč objektov

Ogrevanje	STV	Skupaj
77.309 kW	3.601 kW	80.910 kW

Rezerva

Priključna moč/Obračunska moč	Indeks
80.910 kW/58.995 kW	1,37

ENOS OTE, d.o.o.
Cesta železarjev 8
SI-4270 Jesenice, Slovenija
T: +386 (0)4 581 02 90
F: +386 (0)4 581 02 41
E: info@enosote.si
S: www.enosote.si

Podatki o vročevodni trasi

Cev	Dolžina trase (m)	Volumen (m3)
Jeklo DN 300	2.751	388
Jeklo DN (125-200)	9.170	381
Jeklo DN (20-100)	18.750	147
skupaj	**30.671 m**	**916 m^3**

Opomba:


- pri dolžini trase je upoštevana dolžina ene cevi, pri volumnu pa dolžina dveh cevi

Vrsta in število toplotnih postaj

Vrsta postaj	Jesenice	Javornik –Kor.Bela	ZGO	Skupaj
TIP	65	10	2	77
KTP	125	12	14	151
Skupaj	190	22	16	228

Št.	Priključeno na vročevod	Priključna moč objektov (kW)	Obračunska moč objektov (kW)	STV (kW)
1	Stanje konec leta 2016	81.118	55.800	3.530
2	Stanje konec leta 2017	81.012	55.584	3.601
3	Stanje konec leta 2018	81.008	55.492	3.601
4	Stanje konec leta 2019	81.008	55.394	3.601

pregledna karta vročevodnega omrežja v občini Jesenice



Cesta železarjev 8
SI-4270 Jesenice, Slovenija
T: +386 (0)4 581 02 90
F: +386 (0)4 581 02 41
E: info@enosote.si
S: www.enosote.si

S toplotno energijo smo oskrbovali 149 stanovanjskih (z več kot štirimi stanovanji) in poslovno—stanovanjskih objektov, to pomeni 4304 odjemalcev toplotne energije (ogrevanje in delno sanitarna topla voda) – od tega 187 pravnih oseb.

Količine in cene

Na poslovanje podjetja so najbolj vplivali: prodajna cena MWh toplote (prodajna cena MWh je regulirana na podlagi Akta o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (Ur.l. RS št.: 2/17), količina prodane in kupljene toplote, ter velikost obračunskih/priključnih moči in ogrevalnih površin/številnina (cena številnine in priključne moči sta že več kot desetletje enaki in sicer znaša številnina 0,0542 € na kvadratni meter ogrevane površine, priključna moč pa 1,1289 € na kW obračunske/priključne moči objekta).
Podjetje ima z reguliranim proizvajalcem toplotne energije - ENOS, d.d sklenjeno dolgoročno pogodbo za dobavo toplote in sicer za čas veljavnosti koncesijske pogodbe (25 let) za izvajanje občinske gospodarske javne službe oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice.

Tabela: mesečni in letni izkoristek

2019	nakup MWh	prodaja MWh	izkoristek % 2019	prodaja €/MWh	izkoristek % 2018
jan	7.996,20	6.388,75	79,90%	59,05302	91,15%
feb	5.758,80	4.444,22	77,17%	59,34830	83,19%
mar	4.921,80	3.696,02	75,09%	58,32750	83,45%
apr	3.600,40	2.588,32	71,89%	54,53540	71,31%
maj	3.030,90	2.086,45	68,84%	55,92060	46,18%
jun	840,00	533,89	63,56%	55,13770	70,03%
jul	835,00	533,29	63,87%	51,49861	56,68%
avg	823,00	530,89	64,51%	51,08662	60,59%
sept	810,90	485,93	59,92%	51,01200	60,79%
okt	3.091,80	2.586,02	83,64%	57,71050	66,85%
nov	5.108,00	3.987,43	78,06%	59,36892	79,08%
dec	7.024,60	6.444,58	91,74%	59,52554	92,21%
SKUPAJ	43.841	34.306	**78,25%**		**81,08%**

Iz zgornje tabele je razvidno, da tako nakup in posledično tudi prodaja glede na letno obdobje močno nihata (prevladujoč vpliv vremena in s tem povezan temperaturni primanjkljaj, nihanja temperatur na višku kurilne sezone …). Zelo pomemben faktor pri prodaji topotne energije je varčevanje naših odjemalcev s toploto t.j. energetsko sanirani večstanovanjski objekti in učinkovitejša raba toplotne energije. Kot je razvidno iz tabele je izkoristek omrežja nekoliko slabši kot v letu 2018 – razlogi pa so navedeni v nadaljevanju.

Tabela: gibanje prodajne cene MWh

	jan.	feb.	mar.	apr.	maj	jun.	jul.	avg.	sep.	okt.	nov.	dec.
2015	61,9702	55,8677	59,2808	57,9574	58,6343	57,9841	57,8148	58,6086	56,8421	55,9957	54,1025	54,2129
2016	52,3503	52,3503	52,2398	52,5789	52,3134	51,3905	52,3032	52,4513	52,4513	52,4513	52,4513	52,4513
2017	50,0516	52,8728	52,8188	48,0144	47,4968	47,4095	46,7300	46,7300	46,7300	43,8341	43,8341	45,5341
2018	48,7431	48,7431	48,7431	49,3031	50,5357	53,5515	53,5515	54,3547	55,4962	58,8703	57,1086	57,0886
2019	59,0530	59,3483	58,3275	54,5354	55,9206	55,1377	51,4986	51,0866	51,0120	57,7105	59,3689	59,5255

Na dan 01.01.2019 je bila prodajna cena toplote 59,053 €/MWh, kar je 11 % manj kot ob začetku izvajanja dejavnost oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice (okt. 2014). Prodajne cene MWh, ki so razvidne iz zgornje

Cesta železarjev 8
SI-4270 Jesenice, Slovenija
T: +386 (0)4 581 02 90
F: +386 (0)4 581 02 41
E: info@enosote.si
S: www.enosote.si

tabele smo zniževali bolj kot se je zniževala cena nabavne cene MWh (od jan. do sept.) - v prvem delu kurilne sezone v letu 2019 smo prodajno ceno kljub podražitvi nabavne cene MWh (podražitev cene zemeljskega plina) zadržali precej pod stroškovno ceno izračunano po metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (stroškovna cena izračunana po metodologiji se je po mesecih čez celo leto gibala od 0,6 €/MWh do 2,7 €/MWh višje kot naša prodajna cena). Tako smo našim odjemalcem tudi v času največje porabe toplote zmanjšali stroške nakupa toplote.

Ob primerljivih/enakih prodanih količinah MWh, kW priključne moči in viru proizvodnje toplote (t.j. zemeljski plin) nas ta cena MWh uvršča med cenejše distributerje daljinske toplote v Republiki Sloveniji.
Glede na *gostoto odjema* - obračunske gledano na dolžino trase sistema; to razmerje je trenutno na Jesenicah 0,92 kW/m, v Ljubljani 2,46 kW/m, v Velenju 1,91 kW/m in v Mariboru 1,6 kW/m, *vremenske razmere* (leto 2019 je bilo ponovno najbolj toplo leto vse od začetka uradnih merjenj leta 1850 in velika nihanja zunanjih temperatur) in *povečanja puščanja sistema zaradi večjega števila defektov na distribucijskem vodu(menjave cevi in polnjenje sistema na prizadetih odsekih omrežja)*, je bil izkoristek sistema – *78,25 odstotka* (razmerje med prodano in kupljeno toploto v MWh) zadovoljiv.

Izkoristek omrežja ob upoštevanju prej naštetih dejavnikov, je pokazatelj pravilnosti in smotrnosti porabe sredstev za investicijsko vzdrževanje in investicije v vročevodno omrežje (povečevanje gostote omrežja, nadzor in regulacija KTP, nadzor vročevodnega omrežja, vgradnja regulacijskih ventilov z motornim pogonom, posodobitve na omrežju, menjave vročevodnih cevi v kinetah s predizoliranimi…) in bi bil ob opustitvi navedenih ukrepov precej slabši.

Kadri in izvajanje poslovanja

Število zaposlenih:

Stanje na dan 01.01.2019	8
Prišli	0
Odšli	0
Stanje na dan 31.12.2019	8

Starostna struktura zaposlenih na dan 31.12.2019:

Starost	Št. delavcev
20 - 29 let	0
30 - 39 let	2
40 - 49 let	2
50 - 59 let	4
nad 60 let	0
SKUPAJ	8

Pregled zaposlenih po stopnji izobrazbe na dan 31.12.2019:

Stopnja izobrazbe	Št. delavcev
I.-III.	1
IV.	1
V.	5
VI.	0
VII. in več	1
SKUPAJ	8

Cesta železarjev 8
SI-4270 Jesenice, Slovenija
T: +386 (0)4 581 02 90
F: +386 (0)4 581 02 41
E: info@enosote.si
S: www.enosote.si

V letu 2019 je bilo izostankov zaradi bolniške 2,39 odstotkov, in sicer v breme družbe 1,64 odstotka in v breme ZZZS 0,75 odstotka. V lanskem obdobju so ti odstotki znašali 2,27; 1,94 in 0,33 .

Vodenje operativnega katastra distribucijskega sistema

V letu 2019 smo za distribucijsko omrežje vodili operativni kataster distribucijskega sistema, ki ga upravljamo, vključno z zbirko podatkov o uporabnikih.

Za operativni kataster smo v letu 2019 izvedli:
- popravilo in dopolnitev slike vročevodne trase: prestavitev DN 200 Občina Jesenice;
- dopolnitev slike vročevodne trase z vnosom novih oz. obnovljenih priključkov: priključni vod Titova 96, priključni vod EDSA, priključni vod Titova 100, priključni vod vrtec K.Bela.

Tekoče vzdrževanje in investicije

Razmerja med koncedentom in koncesionarjem v zvezi z infrastrukturo (redno, tekoče in izredno vzdrževanje), ki je v lasti koncedenta in jo ima koncesionar v najemu, so opredeljena v 13.členu *Koncesijske pogodbe za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toploto.*

Za tekoče in izredno vzdrževanje smo porabili okoli 9.400 delovnih ur (Program rednega vzdrževanja objektov in naprav distribucijskega omrežja za prenos toplote in toplotnih postaj za leto 2019). Poleg stroškov dela (sredstva za pokrivanje tega stroška smo zagotavljali iz naslova zaračunane fiksne cene MWh - priključna moč in številna) smo iz zaračunane fiksne cene MWh zagotovili tudi sredstva za storitve in material zunanjih izvajalcev (strojna in gradbena dela), lastni material in orodje. V okviru rednega vzdrževanja smo skladno s Protokolom o izvajanju vzdrževanja vročevodnega omrežja na območju občine Jesenice izvedli poleg prej omenjene izvedbe po Programu tudi menjave odsekov priključnih vodov za Kovačevo hišo, upravno enoto Jesenice, Revolucija 1,2, ŽIC, Industrijska ulica, Elektrode Jesenice,; čiščenje trase na Javorniku, obnova lestev v jaških, menjava ventilov na trasi …

Obsežnejše menjave glavnih in priključnih vodov: (trasa TVD Partizan, Delavska 1, Titova 63, 53b, 96, 100, TBJ, Tavčarjeva 17, vrtec K.Bela; menjave zapornih ter regulacijskih elementov na distribucijskem sistemu ter vgradnih elementov priključnih toplotnih postaj, regulacijski ventili trasa Bergelj, Integral Jesenice, Petrol, MCJ; računske enote glavnih števcev; priključna TP C.m.Tita 96, 100, vrtec K.Bela, EDSA; toplotni izmenjevalec Občina Jesenice, Titova 41) smo izvedli kot investicijsko in vzdrževanje v javno korist), ki pa ne spada v okvir izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s toploto. Občutnejših motenj dobave toplote našim odjemalcem, kljub nekoliko povečanemu številu defektov na omrežju, v obeh delih kurilne sezone 2019 ni bilo.

Vgrajena so bile nove kompaktne toplotne postaje:

- priklop KTP – 140 kW, Vrtec K.Bela
- priklop KTP – 69 kW, EDSA
- priklop KTP – 280 kW, C.m.Tita 96
- priklop KTP – 180 kW, C.m.Tita 100

Zaradi posodobitve omrežja (sprememba sekundarne trase v primarno) in s tem povezano nadomestitvijo in posodobitvijo toplotnih postaj je prišlo do zmanjšanja priključne/obračunske moči za 98 kW.

Novih investicij na obstoječi infrastrukturi ni bilo.

Cesta železarjev 8
SI-4270 Jesenice, Slovenija
T: +386 (0)4 581 02 90
F: +386 (0)4 581 02 41
E: info@enosote.si
S: www.enosote.si

Varstvo okolja

Družba izvaja gospodarsko javno službo oskrbe s toploto, ki je proizvedena izključno z zemeljskim plinom kot energentom, zato posledično pretirano ne obremenjuje okolja. Ker je znaten del toplote proizveden s kogeneracijskimi enotami je s tem zagotovljen še dodatno pozitiven vpliv na obremenitev okolja.

Poslovanje ENOS OTE d.o.o. – izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toploto

V podjetju ocenjujemo izpostavljenost različnim tveganjem, s katerimi se soočamo pri poslovanju/izvajanju gospodarske javne službe in jih poskušamo kar se da omejiti. Kot kritična ocenjujemo naslednja tveganja:

Poslovna tveganja

- tveganje spremembe tržne vrednosti (tveganje spremembe pokrivanja stroškov nabave s tržno priznano ceno izdelka),
- tveganje sprememb obnašanja potrošnikov (tveganje zaradi vpliva subvencioniranih dodatnih investicij v toplotno sanacijo stavb na obseg prodaje in zaradi vgradnje subvencioniranih naprav za proizvodnjo toplote),
- tveganje nadaljnjih klimatskih sprememb (tveganje da se bo trend ogrevanja ozračja nadaljeval, kar vpliva na zmanjšanje potrebe po ogrevanju),

Finančna tveganja

- kreditno tveganje (tveganje neplačil; glede na splošno likvidnostno situacijo v Sloveniji ocenjujemo omenjeno tveganje za obvladljivo in ga nadzorujemo z dnevnim spremljanjem terjatev in sprotnim vlaganjem izvršb),

Tveganje iz delovanja

- tveganje odgovornosti (tveganje, ki izhaja iz opravljanja storitev smo zmanjšali s sklenitvijo ustreznega zavarovanja),
- tveganje obvladovanja zakonodaje (tveganje obvladujemo s spremljavo priprav in objav zakonskih sprememb),
- tveganje spremenjenih pogojev poslovanja, ki izvirajo iz zakonodajnih sprememb (tveganje obvladujemo s stalnim iskanjem rešitev, s katerimi se bomo prilagodili novim zakonodajnim okvirjem poslovanja).

Ključni dejavniki, ki so vplivali na izvajanje javne gospodarske službe oz. uspešnost poslovanja, so vremenske razmere, izkoristek vročevodnega omrežja in plačilna disciplina. Vpliva na prvi dejavnik nimamo, na izkoristek omrežja pa poleg vremenskih razmer lahko delno vplivamo sami in sicer z doslednim nadzorom in uravnavanjem hidravličnih razmer na vročevodu, ter pospešeno obnovo vročevodne trase z največ izgubami. Plačilno disciplino smo vzdrževali z doslednim sistemom izterjave.

Izkaz poslovnega izida – fakturirana realizacija (I. –XII. 2019) - izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toploto
(priloge 1, 2, 3 ,4 – izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz denarnih tokov, poročilo neodvisnega revizorja)

Med čistimi prihodki od prodaje (A) največji delež predstavljajo prihodki od prodane toplotne energije, preostanek pa prihodki od priključne/obračunske moči in števnine.

ENOS OTE, d.o.o.
Cesta železarjev 8
SI-4270 Jesenice, Slovenija
T: +386 (0)4 581 02 90
F: +386 (0)4 581 02 41
E: info@enosote.si
S: www.enosote.si

Drugi poslovni prihodki (B) predstavljajo prihodki iz izterjanih terjatev.

Med stroški materiala (D.I.1) največji delež predstavlja strošek nakupa toplote, ostali delež stroškov pa preostali material .

Stroški storitev (D.I.3) zajemajo stroške najemnin, stroške kooperantov, stroške vzdrževanja, stroške bančnih storitev in zavarovalnih premij, stroške intelektualnih in osebnih storitev, stroške poštnih storitev; preostale storitve zajemajo telefonske storitve, reklamo in reprezentanco, stroške komunalnih storitev, čiščenje, ter tehnične preglede vozil. Med stroški storitev so vključene tudi storitve znotraj skupine (ENOS d.d.)

V stroških dela (D.II) predstavljajo največji delež bruto plače in nadomestila plač zaposlenih, zajete pa so tudi rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi.

Finančni prihodki (F) zajemajo obresti od kupcev.

Finančni odhodki (G) pa se nanašajo na obresti od posojil.

Drugi prihodki (H) predstavljajo povračila sodnih stroškov, izterjave ter pozitivne evrske izravnave, drugi odhodki (I) pa negativne evrske izravnave.

ENOS OTE d.o.o.
Robert Pajk, u.d.i.s.
direktor

Cesta železarjev 8
SI-4270 Jesenice, Slovenija

T: +386 (0)4 581 02 90
F: +386 (0)4 581 02 41
E: info@enosote.si
S: www.enosote.si

Priloga1: Izkaz poslovnega izida za dejavnost oskrbe s toplo vodo

v EUR

		I.-XII.2019	I.-XII.2018
A.	**ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE**	**3.337.297**	**3.172.124**
I.	**Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu**	**3.337.297**	**3.172.124**
1.	Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin	3.337.050	3.170.568
2.	Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	247	1.556
B.	**DRUGI POSLOVNI PRIHODKI**	**17.231**	**18.310**
C.	**KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA**	**3.354.528**	**3.190.434**
D.	**POSLOVNI ODHODKI**	**3.336.135**	**3.211.714**
I.	**Stroški blaga, materiala in storitev**	**3.047.234**	**2.946.757**
1.	Stroški porabljenega materiala	2.303.398	2.201.458
a)	stroški materiala	104.930	67.805
b)	stroški energije	2.196.572	2.131.874
c)	drugi stroški materiala	1.896	1.779
2.	Stroški storitev	743.836	745.299
a)	najemnine	328.842	344.955
b)	povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom	134	358
c)	drugi stroški storitev	414.860	399.986
II.	**Stroški dela**	**241.104**	**233.546**
1.	Stroški plač	181.449	174.696
2.	Stroški socialnih zavarovanj	31.955	30.733
2.	Drugi stroški dela	27.700	28.117
III.	**Odpisi vrednosti**	**44.847**	**28.299**
1.	Amortizacija	27.225	4.140
2.	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	233
3.	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	17.622	23.926
IV.	**Drugi poslovni odhodki**	**2.950**	**3.112**
1.	Drugi stroški	2.950	3.112
F.	**DOBIČEK IZ POSLOVANJA**	**18.393**	**-21.280**
G.	**FINANČNI PRIHODKI**	**5.625**	**6.155**
I.	**Finančni prihodki iz poslovnih terjatev**	**5.625**	**6.155**
1.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	5.625	6.155
H.	**FINANČNI ODHODKI**	**2.864**	**189**
I.	**Finančni odhodki iz finančnih obveznosti**	**2.618**	**0**
1.	Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	2.618	0
II.	**Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti**	**246**	**189**
1.	Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	246	189
I.	**DRUGI PRIHODKI**	**6.037**	**5.225**
I.	Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki	6.022	5.215
II.	Drugi finančni prihodki in ostali prihodki	15	10
J.	**DRUGI ODHODKI**	**988**	**1.204**
K.	**CELOTNI DOBIČEK**	**26.203**	**-11.293**
L.	**DAVEK IZ DOBIČKA**	**5.126**	**0**
M.	**ODLOŽENI DAVKI**	**-598**	**224**
N.	**ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA**	**20.479**	**-11.069**

Cesta železarjev 8
SI-4270 Jesenice, Slovenija

T: +386 (0)4 581 02 90
F: +386 (0)4 581 02 41
E: info@enosote.si
S: www.enosote.si

Priloga 2: Bilanca stanja za dejavnost oskrbe s toplo vodo

v EUR

		31.12.2019	31.12.2018
	SREDSTVA	**1.008.721**	**854.300**
A.	**DOLGOROČNA SREDSTVA**	**179.474**	**35.144**
I.	**Opredmetena osnovna sredstva**	**165.861**	**20.933**
1.	Zgradbe	144.942	0
2.	Proizvajalne naprave in stroji	2.723	5.033
II.	**Odložene terjatve za davek**	**13.613**	**14.211**
B.	**KRATKOROČNA SREDSTVA**	**816.362**	**781.121**
I.	**Zaloge**	**5.998**	**19.868**
1.	Material	5.998	19.868
II.	**Kratkoročne poslovne terjatve**	**810.364**	**761.253**
1.	Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	4.723	10.203
2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	732.153	669.588
3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	73.488	81.462
III.	**Denarna sredstva**	**0**	**0**
C.	**KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE**	**12.885**	**38.035**
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	**1.008.721**	**854.300**
A.	**KAPITAL**	**189.659**	**170.871**
I.	**Vpoklicani kapital**	**7.125**	**7.125**
1.	Osnovni kapital	7.125	7.125
II.	**Rezerve iz dobička**	**712**	**712**
1.	Zakonske rezerve	712	712
III.	**Rezerve, nastale zaradi vred. po pošteni vred.**	**1.295**	**2.986**
IV.	**Preneseni čisti dobiček**	**160.048**	**171.117**
V.	**Prenesena čista izguba**	**0**	**0**
VI.	**Čisti dobiček poslovnega leta**	**20.479**	**0**
VII.	**Čista izguba poslovnega leta**	**0**	**11.069**
B.	**REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE**	**24.390**	**21.190**
1.	Rezervacije	24.390	21.190
C.	**DOLGOROČNE OBVEZNOSTI**	**134.625**	**0**
I.	**Dolgoročne finančne obveznosti**	**134.625**	**0**
1.	Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	134.625	0
D.	**KRATKOROČNE OBVEZNOSTI**	**648.944**	**646.856**
I.	**Kratkoročne finančne obveznosti**	**140.967**	**88.328**
1.	Kratkoročne finančne obv. do družb v skupini	18.914	0
2.	Interna posojila	122.053	88.328
II.	**Kratkoročne poslovne obveznosti**	**507.977**	**558.528**
1.	Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	384.631	442.319
2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	60.947	54.686
3.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	62.399	61.523
D.	**KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE**	**11.103**	**15.383**

ENOS OTE, d.o.o.
Cesta železarjev 8
SI-4270 Jesenice, Slovenija
T: +386 (0)4 581 02 90
F: +386 (0)4 581 02 41
E: info@enosote.si
S: www.enosote.si

Priloga 3 : Izkaz denarnih tokov za dejavnost oskrbe s toplo vodo

EUR

		I.-XII.2019	I.-XII.2018
A	**DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU**		
a)	**Postavke izkaza poslovnega izida**	**50.323**	**-6.928**
	Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prih. iz posl.terj.	3.366.189	3.202.476
	Poslovni odhodki brez amortizacije in finančni odh. iz poslovnih obveznosti	-3.310.142	-3.209.628
	Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	-5.724	224
b)	**Spremembe čistih obratnih sredstev ter odloženih poslovnih postavk bil.stanja**	**-62.816**	**49.538**
	Začetne manj končne poslovne terjatve	-49.111	-65.016
	Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	25.150	62.067
	Začetne manj končne odložene terjatve za davek	598	-224
	Začetne manj končne zaloge	13.869	-15.576
	Končni manj začetni poslovni dolgovi	-50.552	66.570
	Končne manj začetne PČR in rezervacije	-2.770	1.717
	Končne manj začetne odložene obveznosti za davek	0	0
c)	**Pribitek prejemkov pri poslovanju ali pribitek izdatkov pri poslovanju**	**-12.493**	**42.610**
B	**DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU**		
a)	**Prejemki pri naložbenju**	**0**	**0**
b)	**Izdatki pri naložbenju**	**0**	**-14.612**
	Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	0	-14.612
c)	**Pribitek prejemkov pri naložbenju ali pribitek izdatkov pri naložbenju**	**0**	**-14.612**
C	**DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU**		
a)	**Prejemki pri financiranju**	**33.725**	**0**
	Prejemki od povečanja internih posojil	33.725	0
b)	**Izdatki pri financiranju**	**-21.232**	**-27.998**
	Izdatki za plačilo obveznosti iz pravice do uporabe sredstev	-21.232	0
	Izdatki za vračila kapitala	0	0
	Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	0	0
	Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	0	0
	Izdatki za odplačila internih posojil	0	-27.998
	Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobčku	0	0
c)	**Pribitek prejemkov pri financiranju ali pribitek izdatkov pri financiranju**	**12.493**	**-27.998**
Č	**Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov**	**0**	**0**
	Finančni izid v obdobju	**0**	**0**
	Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov	**0**	**0**

Cesta železarjev 8
SI-4270 Jesenice, Slovenija

T: +386 (0)4 581 02 90
F: +386 (0)4 581 02 41
E: info@enosote.si
S: www.enosote.si

ENOS OTE, d.o.o.

Cesta železarjev 8
SI-4270 Jesenice, Slovenija

T: +386 (0)4 581 02 90
F: +386 (0)4 581 02 41
E: info@enosote.si
S: www.enosote.si

MAZARS

POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA

Družbeniku družbe ENOS OTE, d.o.o.

Uvod

Preiskali smo priloženo finančno poročilo, ki vsebuje povzetek prihodkov in povzetek stroškov, za obdobje od 1.1.2019 do 31.12.2019, gospodarske družbe **ENOS OTE, d.o.o.**, o izvajanju gospodarske javne službe po koncesijski pogodbi oskrbe s toplo vodo na celotnem območju Občine Jesenice, sklenjeni na podlagi Odloka o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toplo vodo na območju občine Jesenice (Ur. list RS, št. 57/2013). Finančno poročilo je pripravilo poslovodstvo družbe na podlagi omenjene koncesijske pogodbe. Poslovodstvo je odgovorno za pripravo finančnega poročila v skladu z določili koncesijske pogodbe ter za tako notranje kontroliranje, kot je v skladu z odločitvijo poslovodstva potrebno, da omogoči pripravo finančnih poročil, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake. Naša odgovornost je izraziti sklep o tem finančnem poročilu na osnovi naše preiskave.

Področje preiskave

Našo preiskavo smo opravili v skladu z Mednarodnim standardom poslov preiskovanje (MSP) 2400 »Preiskovanje mednarodnih računovodskih informacij, ki ga izvaja neodvisni revizor organizacije«. Preiskovanje računovodskih informacij sestavljajo poizvedovanja, predvsem pri osebah, ki so odgovorne za finančne in računovodske zadeve, in uporaba analitičnih in drugih preiskovalnih postopkov. Področje preiskovanja je bistveno manjše kot pri reviziji, opravljeni v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja, in nam zato ne omogoča pridobiti zagotovila, da smo opazili vse bistvene zadeve, ki bi jih morda ugotovili pri reviziji. Zato ne izražamo revizijskega mnenja.

Sklep

Pri preiskavi nismo opazili nič takega, zaradi česar bi verjeli, da Poročilo o izvajanju koncesionirane oskrbe s toplo vodo na območju občine Jesenice v letu 2019 ne predstavlja v vseh pomembnih pogledih pošten prikaz finančnih informacij pripravljenih v skladu z določilom zgoraj v uvodu navedene Koncesijske pogodbe za oskrbo s toplo vodo na območju Občine Jesenice, sklenjene dne 4.7.2014.

Omejitev uporabe poročila

Finančno poročilo je pripravljeno za namene izpolnjevanja obveznosti družbe ENOS OTE, oskrba z vročo vodo, d.o.o. do koncesionarja Občine Jesenice po koncesijski pogodbi za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toplo vodo, sklenjeno z dne 4.7.2014. zaradi tega finančno poročilo ni primerno za drug namen. Naše poročilo je namenjeno izključno za družbo ENOS OTE, d.o.o. in Občino Jesenice in ne sme biti uporabljeno s strani nobene druge osebe.

Ljubljana, 3.4.2020

MAZARS, družba za revizijo, d.o.o.

mag. Aleš Juhart, pooblaščeni revizor

MAZARS D.O.O., VEROVŠKOVA ULICA 55A, 1000 LJUBLJANA
T: +386 59 049 500 • INFO@MAZARS.SI • WWW.MAZARS.SI
POSLOVNI RAČUN PRI SKB BANKI: 000699525 • REGISTRACIJA OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI, SRG 2018/5129
TEMELJNI KAPITAL: 15.000,00 EUR • MATIČNA ŠTEVILKA: 1859023000 • DAVČNA ŠT.: 58810557

Praxity MEMBER OF GLOBAL ALLIANCE OF INDEPENDENT FIRMS

ENOS OTE, d.o.o.

Cesta železarjev 8
SI-4270 Jesenice, Slovenija

T: +386 (0)4 581 02 90
F: +386 (0)4 581 02 41
E: info@enosote.si
S: www.enosote.si

Poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice za leto 2020

Jesenice 15.4.2021

ENOS OTE, d.o.o.
Cesta železarjev 8
SI-4270 Jesenice, Slovenija
T: +386 (0)4 581 02 90
F: +386 (0)4 581 02 41
E: info@enosote.si
S: www.enosote.si

Pogoji poslovanja ENOS OTE d.o.o.

Na podlagi Odloka o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice, podjetje ENOS OTE, oskrba z vročo vodo, d.o.o., Jesenice, izvaja dejavnost oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice.
Poleg opravljanja gospodarske javne službe družba opravlja tudi tržne dejavnosti.

Skladno z Odlokom, Koncesijsko pogodbo in Protokolom je koncesionar dolžan izvajati:

– distribucijo toplote po toplovodnem omrežju ter upravljanje, obratovanje in tekoče vzdrževanje distribucijskega omrežja,
– zanesljivo, varno in učinkovito distribucijo toplote,
– obratovanje in vzdrževanje vseh elementov distribucijskega omrežja, ki so potrebni za prenos toplote za daljinsko ogrevanje in sanitarno toplo vodo do uporabniških naprav,
– prodajo toplote za daljinsko ogrevanje in sanitarne tople vode uporabnikom skladno s tarifnim sistemom,
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje javne službe,
– tekoče vzdrževanje objektov distribucijskega omrežja in naprav, ter izvajanje potrebnih rekonstrukcij in tehnično tehnoloških izboljšav,
– izvajanje meritev in preizkusov delovanja distribucijskega sistema,
– izredno vzdrževanje na objektih in napravah distribucijskega sistema,
– vodenje evidence o porabljeni energiji po posameznih odjemnih mestih,
– izdajo projektnih pogojev in soglasij, vodenje evidenc o soglasjih, projektnih dokumentacijah, sklenjenih pogodbah o dobavi in odjemu z uporabniki,
– periodično pregledovanje oziroma nadzor internih omrežij in naprav ter porabniških objektov pri uporabnikih, vezanih na oskrbo s toploto iz distribucijskega omrežja v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili,
– ekonomsko zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti omrežja, da omogoča razumne zahteve za priključitev na omrežje,
– ne diskriminatorno obravnavanje uporabnikov omrežja,
– zagotavljanje potrebnih podatkov drugim sistemskim operaterjem, z omrežji katerih je omrežje, ki ga upravlja, povezano,
– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom za učinkovito priključitev na omrežje,
– načrtovanje porabe toplote z uporabo ustreznih metod in upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih,
– druge storitve, določene z veljavnimi predpisi.

Temeljna pravila za izvajanje dejavnosti , so določena v sprejetih zakonih, podzakonskih aktih in ostalih pravnih aktih. Temeljni akti , ki s svojimi določbami predstavljajo zakonsko podlago, so naslednji:

- Energetski zakon (EZ-1) (Uradni list RS, št. 17/2014, 81/2015, 43/2019),
- Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 33/2017),
- Odlok o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 57/2013),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 78/2015),
- Koncesijska pogodba za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toploto, št.: 360-8/2013 z dne 4.7.2014,
- Protokol o izvajanju vzdrževanja vročevodnega omrežja na območju občine Jesenice z dne 24.7.2015

Vpliv gospodarskih razmer na poslovanje podjetja

Rast slovenskega gospodarstva se je v letu 2020 pandemijsko pogojeno znižala za - 6,6 %.
Krepitev izvoza spodbujata zlasti rast tujega povpraševanja in vse večja konkurenčnost domačih podjetij. To vodi v rast prihodkov v nekaterih segmentih tržnih storitev, zlasti v prometu, računalniških storitvah in turizmu. Izpostavljenost podjetniškega sektorja plačilni nesposobnosti se je v letu 2020 z nastopom koronavirusne krize

Cesta železarjev 8
SI-4270 Jesenice, Slovenija

T: +386 (0)4 581 02 90
F: +386 (0)4 581 02 41
E: info@enosote.si
S: www.enosote.si

precej povečala. Njeno povečanje so uspešno blažili ugodni pretekli poslovni rezultati podjetniškega sektorja – visoka donosnost, likvidnost in nizka zadolženost ter številni implementirani ukrepi za zagotavljanje pomoči in likvidnosti gospodarstvu, ki poskušajo slediti dinamiki virusa in naslavljajo najnujnejše težave v gospodarstvu, ob tem pa odpravljajo tudi pomanjkljivosti že sprejetih ukrepov.
Vpliv epidemije in zajezitvenih ukrepov na trg dela **j**e bil s padcem gospodarske aktivnosti najizrazitejši v drugem četrtletju 2020 (zmanjšanje zaposlenosti in povečanje brezposelnosti). Sprejetje interventnih ukrepov za ohranjanje delovnih mest in njihovo podaljševanje pa je negativne vplive v nadaljevanju leta znatno ublažilo. Zaposlenost v letu 2020 je bila nižja za 1,2 %, število brezposelnih pa večje za približno 15 % .

Na te razmere smo se odzvali z nenehnim prilagajanjem našega poslovanja - med drugim z optimizacijo stroškov na vse področjih, ter stalno komunikacijo s kupci.

Tako je bilo v letu 2020 prejetih 75 reklamacij s strani fizičnih oseb, s strani pravnih oseb ni bilo reklamacij. Vse reklamacije so bile uspešno rešene.

- 57 reklamacij je bilo upravičenih in so se nanašale na delitev stroškov porabljene toplote – rešene s ponovnim izračunom delitve,
- 18 reklamacij je bilo neupravičenih (nerazumevanje oziroma nepoznavanje Pravilnika o načinu delitve stroškov za toploto).

Objekti in naprave v upravljanju

V celoti upravljamo z energetsko infrastrukturo v dolžini 30,9 km – vročevodne cevi dimenzij od DN 20 do DN 300,v katerih je cca. 918 m^3 kemično pripravljene ogrevne vode, preko dvesto jaškov in priključne toplotne postaje …kar pomeni peto največje vročevodno omrežje v Republiki Sloveniji.

Energetska infrastruktura Jesenice, Javornik-Koroška Bela in ZGO na dan 31.12.2020 :

Podatki o močeh toplotnih naprav

Priključne/obračunske moči:

- Priključna moč objektov (ogrevanje in STV) : 80.910 kW
- Obračunska moč objektov (ogrevanje) : 55.326 kW
- Obračunska moč STV : 3.601 kW

Opomba:
(STV) Sanitarna topla voda

Priključna moč objektov

Ogrevanje	STV	Skupaj
77.309 kW	3.601 kW	80.910 kW

Rezerva

Priključna moč/Obračunska moč	Indeks
80.910 kW/58.927 kW	1,37

ENOS OTE, d.o.o.
Cesta železarjev 8
SI-4270 Jesenice, Slovenija
T: +386 (0)4 581 02 90
F: +386 (0)4 581 02 41
E: info@enosote.si
S: www.enosote.si

Podatki o vročevodni trasi

Cev	Dolžina trase (m)	Volumen (m3)
Jeklo DN 300	2.751	388
Jeklo DN (125-200)	9.175	381
Jeklo DN (20-100)	19.012	149
skupaj	**30.938 m**	**918 m^3**

Opomba:


- pri dolžini trase je upoštevana dolžina ene cevi, pri volumnu pa dolžina dveh cevi

Vrsta in število toplotnih postaj

Vrsta postaj	Jesenice	Javornik –Kor.Bela	ZGO	Skupaj
TIP	65	10	2	77
KTP	123	14	14	151
Skupaj	188	24	16	228

Št.	Priključeno na vročevod	Priključna moč objektov (kW)	Obračunska moč objektov (kW)	STV (kW)
1	Stanje konec leta 2017	81.012	55.584	3.601
2	Stanje konec leta 2018	81.008	55.492	3.601
3	Stanje konec leta 2019	81.008	55.394	3.601
4	Stanje konec leta 2020	80.910	55.326	3.601

pregledna karta vročevodnega omrežja v občini Jesenice



ENOS OTE, d.o.o.
Cesta železarjev 8
SI-4270 Jesenice, Slovenija
T: +386 (0)4 581 02 90
F: +386 (0)4 581 02 41
E: info@enosote.si
S: www.enosote.si

S toplotno energijo smo oskrbovali 149 stanovanjskih (z več kot štirimi stanovanji) in poslovno—stanovanjskih objektov, to pomeni 4289 komintentov - odjemalcev toplotne energije (ogrevanje in delno sanitarna topla voda) ; od tega 184 poslovnih odjemalcev.

Količine in cene

Na poslovanje podjetja so najbolj vplivali: prodajna cena MWh toplote (prodajna cena MWh je regulirana na podlagi Akta o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (Ur.l. RS št.: 2/17), količina prodane in kupljene toplote, ter velikost obračunskih/priključnih moči in ogrevalnih površin/številnina (cena številnine in priključne moči sta že več kot desetletje enaki in sicer znaša številnina 0,0542 € na kvadratni meter ogrevane površine, priključna moč pa 1,1289 € na kW obračunske/priključne moči objekta).
Podjetje ima z reguliranim proizvajalcem toplotne energije - ENOS, d.d sklenjeno dolgoročno pogodbo za dobavo toplote in sicer za čas veljavnosti koncesijske pogodbe (25 let) za izvajanje občinske gospodarske javne službe oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice.

Tabela: mesečni in letni izkoristek

2020	nakup MWh	prodaja MWh	izkoristek % 2020	prodaja €/MWh	izkoristek % 2019
jan	7.474,50	5.571,22	74,54%	61,52554	91,15%
feb	5.647,10	4.408,21	78,06%	59,56250	83,19%
mar	5.478,30	4.033,23	73,62%	58,86580	83,45%
apr	3.164,50	2.402,27	75,91%	58,30561	71,31%
maj	1.953,30	1.017,61	52,10%	57,30000	46,18%
jun	901,00	565,93	62,81%	58,07500	70,03%
jul	904,00	517,25	57,22%	60,97880	56,68%
avg	834,00	516,16	61,89%	61,39350	60,59%
sept	929,90	422,79	45,47%	62,05654	60,79%
okt	4.088,80	3.430,34	83,90%	62,01310	66,85%
nov	5.541,10	4.324,80	78,05%	62,38518	79,08%
dec	7.154,00	5.279,46	73,80%	59,91630	92,21%
SKUPAJ	**44.070,50**	**32.489,27**	**73,72%**		**81,08%**

Iz zgornje tabele je razvidno, da tako nakup in posledično tudi prodaja glede na letno obdobje močno nihata (prevladujoč vpliv vremena in s tem povezan temperaturni primanjkljaj, nihanja temperatur na višku kurilne sezone …). Zelo pomemben faktor pri prodaji topotne energije je varčevanje naših odjemalcev s toploto t.j. energetsko sanirani večstanovanjski objekti in učinkovitejša raba toplotne energije. Kot je razvidno iz tabele je izkoristek omrežja slabši kot v letu 2019 – razlogi pa so navedeni v nadaljevanju.

Tabela: gibanje prodajne cene MWh

	jan.	feb.	mar.	apr.	maj	jun.	jul.	avg.	sep.	okt.	nov.	dec.
2016	52,3503	52,3503	52,2398	52,5789	52,3134	51,3905	52,3032	52,4513	52,4513	52,4513	52,4513	52,4513
2017	50,0516	52,8728	52,8188	48,0144	47,4968	47,4095	46,7300	46,7300	46,7300	43,8341	43,8341	45,5341
2018	48,7431	48,7431	48,7431	49,3031	50,5357	53,5515	53,5515	54,3547	55,4962	58,8703	57,1086	57,0886
2019	59,0530	59,3483	58,3275	54,5354	55,9206	55,1377	51,4986	51,0866	51,0120	57,7105	59,3689	59,5255
2020	61,5255	59,5625	58,8658	58,3056	57,3000	58,0750	60,9788	61,3935	62,0565	62,0131	62,3852	59,9163

Cesta železarjev 8
SI-4270 Jesenice, Slovenija

T: +386 (0)4 581 02 90
F: +386 (0)4 581 02 41
E: info@enosote.si
S: www.enosote.si

Na dan 01.01.2020 je bila prodajna cena toplote 61,52554 €/MWh, kar je 7 % manj kot ob začetku izvajanja dejavnost oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice (okt. 2014). Regulirane prodajne cene MWh (Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (Ur.l. RS št.: 2/17), ki so razvidne iz zgornje tabele smo znižali več kot nam je dovoljevala regulacija (dovoljena stroškovna cena MWh toplote).-še posebej v obeh delih kurilne sezone / stroškovna cena izračunana po metodologiji se je po mesecih čez celo leto gibala od 2 €/MWh do 3 €/MWh višje kot naša prodajna cena. Tako smo našim odjemalcem tudi v času največje porabe toplote zmanjšali stroške nakupa toplote.

Ob primerljivih/enakih prodanih količinah MWh, kW priključne moči in viru proizvodnje toplote (t.j. zemeljski plin) nas ta cena MWh uvršča med cenejše distributerje daljinske toplote v Republiki Sloveniji.
Glede na ***gostoto odjema*** - obračunske gledano na dolžino trase sistema; to razmerje je trenutno na Jesenicah 0,92 kW/m, v Ljubljani 2,46 kW/m, v Velenju 1,91 kW/m in v Mariboru 1,6 kW/m, ***vremenske razmere*** (leto 2020-predvsem obdobje kurilne sezone; je bilo ponovno najbolj toplo leto vse od začetka uradnih merjenj leta 1850 in velika nihanja zunanjih temperatur), ***huda nihanja zunanjih temperatur*** *v obeh delih kurilne sezone* in ***povečanja puščanja sistema*** *zaradi defektov na distribucijskem vodu(menjave cevi in polnjenje sistema na prizadetih odsekih omrežja)*, je bil izkoristek sistema – *73,72 odstotka* (razmerje med prodano in kupljeno toploto v MWh).
Izkoristek omrežja ob upoštevanju prej naštetih dejavnikov, je pokazatelj pravilnosti in smotrnosti porabe sredstev za investicijsko vzdrževanje in investicije v vročevodno omrežje (povečevanje gostote omrežja, nadzor in regulacija KTP, nadzor vročevodnega omrežja, vgradnja regulacijskih ventilov z motornim pogonom, posodobitve na omrežju, menjave vročevodnih cevi v kinetah s predizoliranimi…) in bi bil ob opustitvi navedenih ukrepov slabši.

Kadri in izvajanje poslovanja

Število zaposlenih:

Stanje na dan 01.01.2020	8
Prišli	0
Odšli	0
Stanje na dan 31.12.2020	8

Starostna struktura zaposlenih na dan 31.12.2020:

Starost	Št. delavcev
20 - 29 let	0
30 - 39 let	2
40 - 49 let	2
50 - 59 let	4
nad 60 let	0
SKUPAJ	8

Pregled zaposlenih po stopnji izobrazbe na dan 31.12.2020:

Stopnja izobrazbe	Št. delavcev
I.-III.	1
IV.	1
V.	5
VI.	0
VII. in več	1
SKUPAJ	8

Cesta železarjev 8
SI-4270 Jesenice, Slovenija

T: +386 (0)4 581 02 90
F: +386 (0)4 581 02 41
E: info@enosote.si
S: www.enosote.si

V letu 2020 je bilo izostankov zaradi bolniške 3,81 odstotkov, in sicer v breme družbe 1,16 odstotka in v breme ZZZS 2,65 odstotka. V enakem lanskem obdobju so ti odstotki znašali 2,39, 1,64 in 0,75. Glavni razlog za povečanje izostankov zaradi bolniške je bilo splošno epidemiološko stanje (Covid – 19); z ustreznimi prilagoditvami delovnih procesov smo stanje več kot zadovoljivo obvladovali - motenj dobave toplote, obračunskih procesov in motenj vzdrževanja distribucijskega sistema zaradi zdravstvenih razlogov v letu 2020 nismo beležili.

Vodenje operativnega katastra distribucijskega sistema

V letu 2020 smo za distribucijsko omrežje vodili operativni kataster distribucijskega sistema, ki ga upravljamo, vključno z zbirko podatkov o uporabnikih.

Za operativni kataster smo v letu 2020 izvedli:
- popravilo in dopolnitev slike vročevodne trase: flex povezava DN 100 Občina Jesenice;
- dopolnitev slike vročevodne trase z vnosom novih oz. obnovljenih priključkov: priključni vodi C.talcev 8 a,b,c,d.

Tekoče vzdrževanje in investicije

Razmerja med koncedentom in koncesionarjem v zvezi z infrastrukturo (tekoče vzdrževanje), ki je v lasti koncedenta in jo ima koncesionar v najemu, so opredeljena v 13.členu Koncesijske pogodbe za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toploto. *Tekoče vzdrževanje* distribucijskega sistema toplote in toplotnih postaj *izvajamo v svojem imenu in za svoj račun.*
Vodenje in izvajanje tekočega vzdrževanja infrastrukture zajema popravila na osnovnih sredstvih, ki ne pomenijo povečanja življenjske dobe, vrednosti ali zmogljivosti osnovnih sredstev, ampak le ohranjajo zmogljivosti v predvideni dobi koristnosti in ki v skladu z dogovorom s koncedentom ne pomenijo rednega vzdrževanja.
Koncesionar upravlja - pomeni tekoče vzdržuje infrastrukturo:

1. distribucijski sistem toplote

- kontinuirana zaščita distribucijskega sistema pred mehanskimi, električnimi in kemičnimi vplivi (stanje izolacije, podpor ipd…);
- mesečno vizualni pregled distribucijskega sistema (vročevodne cevi in jaški z elementi, kinete), ter kontrola distribucijskega sistema na podlagi suma netesnosti (prekomerna poraba ogrevne vode);
- redni nadzor nad posameznimi vejami vročevodne trase in nad aktivnostmi tretjih oseb v varnostnem pasu;

2. priključki

- enako kot distribucijski sistem

3. priključne toplotne postaje

- tedenska kontrola merilnih naprav ter parametrov delovanja priključnih toplotnih postaj; – 24 urno spremljanje delovanja toplotnih postaj in njihove obratovalnih parametrov preko sistema daljinskega nadzora;
- kontrola stanja in delovanja naprav in sistemov,
- kontrola delovanja merilnikov toplote in vodomerov,
- nastavljanje regulacijskih naprav,
- tedenska kontrola elementov do cevnih razdelilnikov in sicer :
- zaporne armature,
- varnostne armature,
- lovilniki nesnage,
- črpalka,
- naprave za merjenje tlaka in temperature,

Cesta železarjev 8
SI-4270 Jesenice, Slovenija

T: +386 (0)4 581 02 90
F: +386 (0)4 581 02 41
E: info@enosote.si
S: www.enosote.si

4. merilne naprave

- tedenski/mesečni pregledi, popravila, zamenjave, odčitavanja in metrološka overjanja merilnih naprav na odjemnem mestu v skladu z veljavnimi predpisi

Tekoče vzdrževanje je opredeljeno s prej navedenimi skupinami del, ki so ovrednotena glede na tehnološke procese - porabo delovnih ur in materiala. V letu 2020 smo v okviru tekočega vzdrževanja izvajali:

- *mesečni pregled trase in jaškov*

Izvaja se na primarnem in sekundarnem razvodu distribucijskega sistema toplote od Koroške bele do Hrušice. Pregleda se ves nadzemni primarni razvod. Popiše se stanje izolacije, podpor in kratkih vezi. Pregled se izvaja enkrat mesečno (po odsekih kontinuirano) - letni zbir **1350 ur**
Mesečni pregled jaškov se izvaja na primarnem in sekundarnem razvodu distribucijskega sistema toplote od Koroške bele do Hrušice. Odpre se cca. 180 jaškov in pregleda notranjost. Popiše se stanje jaška, cevi in izolacije - letni zbir **450 ur**

- *tedenski pregled toplotnih postaj*

Izvaja se tedensko /ob koncu tedna - letni zbir **1400 ur**

- *mesečni pregled sektorskih ventilov in ventilov na odcepih*

Izvaja se na primarnem in sekundarnem razvodu distribucijskega sistema toplote od Koroške bele do Hrušice. Odpre se cca. 70 jaškov in pregleda notranjost. Popiše se stanje ventilov - letni zbir 2**50 ur**

- *letno mazanje ventilov z mastjo*

Izvaja se enkrat letno pred začetkom kurilne sezone. Namaže se cca. 260 ventilov - letni zbir 1**60 ur**

- *menjave sektorskih ventilov in ventilov na odcepih*

Izvaja se po potrebi. Zamenjali smo deset ventilov različnih dimenzij - letni zbir **80 ur.**

- *letno čiščenje lovilnikov nesnage v toplotnih postajah in podpostajah na primarni strani*

Očisti se 228 lovilnikov nesnage. Odvijači in očisti se pokrov, očistiti ali zamenja mrežico, zamenja tesnilo in privije pokrov - letni zbir **440 ur**

- *letne menjave glavnih števcev*

Izvaja se po merilnih mestih. Zamenjali smo 46 glavnih merilnikov toplote - letni zbir **220 ur**

- *vodenje umerjanj glavnih števcev*

Popiše se merilnike toplote za umerjanje, prevoz v Ljubljano in nazaj, ponoven popis, ter priprava za montažo - letni zbir **150 ur**

- *sezonski vklop in izklop toplotnih postaj na območju primarnega razvoda*

Izvaja se na 228 toplotnih postajah - letni zbir **800 ur**

- *sezonsko odpiranje in zapiranje obtokov na primarnem vodu*

Izvaja se dvakrat letno na 21 obtokih - letni zbir **40 ur**

Cesta železarjev 8
SI-4270 Jesenice, Slovenija

T: +386 (0)4 581 02 90
F: +386 (0)4 581 02 41
E: info@enosote.si
S: www.enosote.si

- *sezonski vklop in izklop obtočnih črpalk na primarnem vodu*

Izvaja se vklop črpalk na Hrušici 71c in carinskem platoju - letni zbir 4 **ure**

- *preventivne nastavitve pretokov v toplotnih postajah*

Izvajajo se letno na 228 postajah - letni zbir **700 ur**

- *letni preizkus funkcionalnosti vseh naprav v toplotnih postajah*

Izvaja se pred začetkom kurilne sezone. V vsaki toplotni postaji se preskusi oz zamenja elemente, ki so potrebni za nemoteno delovanje in takojšen zagon - letni zbir **2300 ur**

- *intervencijska popravila primarnega razvoda distribucijskega sistema toplote*

Izvaja se po potrebi. Odpravili smo pet manjših defektov - letni zbir **500 ur**

- *odzračevanje primarnega razvoda distribucijskega sistema toplote*

Izvaja se pred začetkom kurilne sezone in po vsakem defektu - letni zbir **60 ur**

- *iskanje netesnosti na primarnem vodu*

Izvaja se ob spuščanju ogrevne vode iz distribucijskega sistema toplote - letni zbir **350 ur.**

Za tekoče in intervencijsko vzdrževanje smo porabili 9.250 delovnih ur. Poleg stroškov dela (sredstva za pokrivanje tega stroška smo zagotavljali iz naslova zaračunane fiksne cene MWh - priključna moč in številna) smo iz zaračunane fiksne cene MWh zagotovili tudi sredstva za storitve in material zunanjih izvajalcev (strojna in gradbena dela), lastni material in orodje (44.000 €).
Obsežnejše menjave glavnih in priključnih vodov: (trasa Karitas-Integral, trasa Javornik-Koroška Bela, trasa Elektrode, trasa UE-OJ, priključni vod Benedičičeva 2; menjave zapornih ter regulacijskih elementov na distribucijskem sistemu ter vgradnih elementov priključnih toplotnih postaj, regulacijski ventili Revolucija 6, Tavčarjeva 6, Tavčarjeva 3b, Titova 102, Tavčarjeva 8; toplotni izmenjevalec Bolnica Jesenice, Titova 39, Delavska 1) smo izvedli kot investicijsko in vzdrževanje v javno korist), ki pa ne spada v okvir izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s toploto. Resnih motenj dobave toplote našim odjemalcem, kljub defektom na omrežju (17), v obeh delih kurilne sezone 2020 ni bilo.

Vgrajene so bile nove kompaktne toplotne postaje v večstanovanjskih objektih na Koroški Beli (priključna/obračunska moč se je zmanjšala za 68 kW):

- priklop KTP – 250 kW, C. talcev 8a
- priklop KTP – 250 kW, C. talcev 8b
- priklop KTP – 250 kW, C. talcev 8c
- priklop KTP – 250 kW, C. talcev 8d

Zaradi posodobitve omrežja (sprememba sekundarne trase v primarno) in s tem povezano nadomestitvijo in posodobitvijo toplotnih postaj je prišlo do zmanjšanja priključne/obračunske moči za 98 kW.

Novih investicij na obstoječi infrastrukturi ni bilo.

Cesta železarjev 8
SI-4270 Jesenice, Slovenija

T: +386 (0)4 581 02 90
F: +386 (0)4 581 02 41
E: info@enosote.si
S: www.enosote.si

Varstvo okolja

Družba izvaja gospodarsko javno službo oskrbe s toploto, ki je proizvedena izključno z zemeljskim plinom kot energentom, zato posledično pretirano ne obremenjuje okolja. Ker je znaten del toplote proizveden s kogeneracijskimi enotami je s tem zagotovljen še dodatno pozitiven vpliv na obremenitev okolja.

Poslovanje ENOS OTE d.o.o. – izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toploto

V podjetju ocenjujemo izpostavljenost različnim tveganjem, s katerimi se soočamo pri poslovanju/izvajanju gospodarske javne službe in jih poskušamo kar se da omejiti. Kot kritična ocenjujemo naslednja tveganja:

Poslovna tveganja

- tveganje spremembe tržne vrednosti (tveganje spremembe pokrivanja stroškov nabave s tržno priznano ceno izdelka),
- tveganje sprememb obnašanja potrošnikov (tveganje zaradi vpliva subvencioniranih dodatnih investicij v toplotno sanacijo stavb na obseg prodaje in zaradi vgradnje subvencioniranih naprav za proizvodnjo toplote),
- tveganje nadaljnjih klimatskih sprememb (tveganje da se bo trend ogrevanja ozračja nadaljeval, kar vpliva na zmanjšanje potrebe po ogrevanju),

Finančna tveganja

- kreditno tveganje (tveganje neplačil; glede na splošno likvidnostno situacijo v Sloveniji ocenjujemo omenjeno tveganje za obvladljivo in ga nadzorujemo z dnevnim spremljanjem terjatev in sprotnim vlaganjem izvršb),

Tveganje iz delovanja

- tveganje odgovornosti (tveganje, ki izhaja iz opravljanja storitev smo zmanjšali s sklenitvijo ustreznega zavarovanja),
- tveganje obvladovanja zakonodaje (tveganje obvladujemo s spremljavo priprav in objav zakonskih sprememb),
- tveganje spremenjenih pogojev poslovanja, ki izvirajo iz zakonodajnih sprememb (tveganje obvladujemo s stalnim iskanjem rešitev, s katerimi se bomo prilagodili novim zakonodajnim okvirjem poslovanja).

Ključni dejavniki, ki so vplivali na izvajanje javne gospodarske službe oz. uspešnost poslovanja, so vremenske razmere, izkoristek vročevodnega omrežja in plačilna disciplina. Vpliva na prvi dejavnik nimamo, na izkoristek omrežja pa poleg vremenskih razmer lahko delno vplivamo sami in sicer z doslednim nadzorom in uravnavanjem hidravličnih razmer na vročevodu, ter pospešeno obnovo vročevodne trase z največ izgubami. Plačilno disciplino smo vzdrževali z doslednim sistemom izterjave.

ENOS OTE, d.o.o.
Cesta železarjev 8
SI-4270 Jesenice, Slovenija
T: +386 (0)4 581 02 90
F: +386 (0)4 581 02 41
E: info@enosote.si
S: www.enosote.si

Izkaz poslovnega izida – fakturirana realizacija (I. –XII. 2020) - izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toploto
(priloge 1, 2, 3 ,4 – izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz denarnih tokov, poročilo neodvisnega revizorja)

Med čistimi prihodki od prodaje (A) največji delež predstavljajo prihodki od prodane toplotne energije, preostanek pa prihodki od priključne/obračunske moči in števnine.

Drugi poslovni prihodki (B) predstavljajo prihodki iz izterjanih terjatev.

Med stroški materiala (D.I.1) največji delež predstavlja strošek nakupa toplote, ostali delež stroškov pa preostali material .

Stroški storitev (D.I.2) zajemajo stroške najemnin, stroške kooperantov, stroške vzdrževanja, stroške bančnih storitev in zavarovalnih premij, stroške intelektualnih in osebnih storitev, stroške poštnih storitev; preostale storitve zajemajo telefonske storitve, reklamo in reprezentanco, stroške komunalnih storitev, čiščenje, ter tehnične preglede vozil. Med stroški storitev so vključene tudi storitve znotraj skupine (ENOS d.d.)

V stroških dela (D.II) predstavljajo največji delež bruto plače in nadomestila plač zaposlenih, zajete pa so tudi rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi.

Finančni prihodki (F) zajemajo obresti od kupcev.

Finančni odhodki (G) pa se nanašajo na obresti od posojil.

Drugi prihodki (H) predstavljajo povračila sodnih stroškov, izterjave ter pozitivne evrske izravnave, drugi odhodki (I) pa negativne evrske izravnave.

ENOS OTE d.o.o.
Robert Pajk, u.d.i.s.
direktor

Cesta železarjev 8
SI-4270 Jesenice, Slovenija

T: +386 (0)4 581 02 90
F: +386 (0)4 581 02 41
E: info@enosote.si
S: www.enosote.si

Priloga1: Izkaz poslovnega izida za dejavnost oskrbe s toplo vodo

v EUR

		I.-XII.2020	I.-XII.2019
A.	**ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE**	**3.153.856**	**3.337.297**
I.	**Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu**	**3.153.856**	**3.337.297**
1.	Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin	3.153.110	3.336.358
2.	Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	34	247
3.	Interni prihodki	712	692
B.	**DRUGI POSLOVNI PRIHODKI**	**11.953**	**17.231**
C.	**KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA**	**3.165.809**	**3.354.528**
D.	**POSLOVNI ODHODKI**	**3.051.062**	**3.336.135**
I.	**Stroški blaga, materiala in storitev**	**2.765.131**	**3.047.234**
1.	Stroški porabljenega materiala	2.141.718	2.303.398
a)	stroški materiala	40.655	104.238
b)	stroški energije	2.096.847	2.196.572
c)	drugi stroški materiala	3.504	1.896
d)	interni stroški	712	692
2.	Stroški storitev	623.413	743.836
a)	najemnine	332.951	328.842
b)	povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom	0	134
c)	drugi stroški storitev	290.462	414.860
II.	**Stroški dela**	**243.033**	**241.104**
1.	Stroški plač	183.876	181.449
2.	Stroški socialnih zavarovanj	31.599	31.955
3.	Drugi stroški dela	27.558	27.700
III.	**Odpisi vrednosti**	**40.643**	**44.847**
1.	Amortizacija	25.847	27.225
2.	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	14.796	17.622
IV.	**Drugi poslovni odhodki**	**2.255**	**2.950**
1.	Drugi stroški	2.255	2.950
E.	**DOBIČEK IZ POSLOVANJA**	**114.747**	**18.393**
F.	**FINANČNI PRIHODKI**	**5.577**	**5.625**
I.	**Finančni prihodki iz poslovnih terjatev**	**5.577**	**5.625**
1.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	5.577	5.625
G.	**FINANČNI ODHODKI**	**2.348**	**2.864**
I.	**Finančni odhodki iz finančnih obveznosti**	**2.348**	**2.618**
1.	Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	2.348	2.618
II.	**Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti**	**0**	**246**
1.	Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	0	246
H.	**DRUGI PRIHODKI**	**2.498**	**6.037**
I.	Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki	2.498	6.022
II.	Drugi finančni prihodki in ostali prihodki	0	15
I.	**DRUGI ODHODKI**	**774**	**988**
J.	**CELOTNI DOBIČEK**	**119.700**	**26.203**
K.	**DAVEK IZ DOBIČKA**	**23.077**	**5.126**
L.	**ODLOŽENI DAVKI**	**838**	**-598**
M.	**ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA**	**97.461**	**20.479**

Cesta železarjev 8
SI-4270 Jesenice, Slovenija

T: +386 (0)4 581 02 90
F: +386 (0)4 581 02 41
E: info@enosote.si
S: www.enosote.si

Priloga 2: Bilanca stanja za dejavnost oskrbe s toplo vodo

v EUR

		31.12.2020	31.12.2019
	SREDSTVA	**1.103.460**	**1.008.721**
A.	**DOLGOROČNA SREDSTVA**	**157.849**	**179.474**
I.	**Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve**	**1.707**	**0**
1.	Neopredmetena sredstva	1.707	0
a)	Dolgoročne premoženjske pravice	1.707	0
II.	**Opredmetena osnovna sredstva**	**141.691**	**165.861**
1.	Zgradbe	128.837	144.942
2.	Proizvajalne naprave in stroji	2.500	2.723
3.	Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena osnovna sredstva	10.354	18.196
III.	**Odložene terjatve za davek**	**14.451**	**13.613**
B.	**KRATKOROČNA SREDSTVA**	**826.650**	**816.362**
I.	**Zaloge**	**37.167**	**5.998**
1.	Material	37.167	5.998
II.	**Kratkoročne poslovne terjatve**	**750.358**	**810.364**
1.	Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	3.909	4.723
2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	675.651	732.153
3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	70.798	73.488
III.	**Denarna sredstva**	**39.125**	**0**
C.	**KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE**	**118.961**	**12.885**
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	**1.103.460**	**1.008.721**
A.	**KAPITAL**	**287.048**	**189.659**
I.	**Vpoklicani kapital**	**7.125**	**7.125**
1.	Osnovni kapital	7.125	7.125
II.	**Rezerve iz dobička**	**712**	**712**
1.	Zakonske rezerve	712	712
III.	**Rezerve, nastale zaradi vred. po pošteni vred.**	**1.223**	**1.295**
IV.	**Preneseni čisti dobiček**	**180.527**	**160.048**
V.	**Čisti dobiček poslovnega leta**	**97.461**	**20.479**
B.	**REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE**	**27.330**	**24.390**
1.	Rezervacije	27.330	24.390
C.	**DOLGOROČNE OBVEZNOSTI**	**115.406**	**134.625**
I.	**Dolgoročne finančne obveznosti**	**115.406**	**134.625**
1.	Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	115.406	134.625
Č.	**KRATKOROČNE OBVEZNOSTI**	**555.461**	**648.944**
I.	**Kratkoročne finančne obveznosti**	**19.219**	**140.967**
1.	Kratkoročne finančne obv. do družb v skupini	19.219	18.914
2.	Interna posojila	0	122.053
II.	**Kratkoročne poslovne obveznosti**	**536.242**	**507.977**
1.	Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	392.044	384.631
2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	77.674	60.947
3.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	66.524	62.399
D.	**KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE**	**118.215**	**11.103**

Cesta železarjev 8
SI-4270 Jesenice, Slovenija

T: +386 (0)4 581 02 90
F: +386 (0)4 581 02 41
E: info@enosote.si
S: www.enosote.si

Priloga 3 : Izkaz denarnih tokov za dejavnost oskrbe s toplo vodo

v EUR

		I.-XII.2020	I.-XII.2019
A	**DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU**		
a)	**Postavke izkaza poslovnega izida**	**125.657**	**50.323**
	Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prih. iz posl.terj.	3.173.173	3.366.189
	Poslovni odhodki brez amortizacije in finančni odh. iz poslovnih obveznosti	-3.025.278	-3.310.142
	Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	-22.238	-5.724
b)	**Spremembe čistih obratnih sredstev ter odloženih poslovnih postavk bil.stanja**	**60.167**	**-62.816**
	Začetne manj končne poslovne terjatve	60.005	-49.111
	Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	-106.075	25.150
	Začetne manj končne odložene terjatve za davek	-838	598
	Začetne manj končne zaloge	-31.169	13.869
	Končni manj začetni poslovni dolgovi	28.266	-50.552
	Končne manj začetne PČR in rezervacije	109.978	-2.770
c)	**Pribitek prejemkov pri poslovanju ali pribitek izdatkov pri poslovanju**	**185.824**	**-12.493**
B	**DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU**		
a)	**Prejemki pri naložbenju**	**0**	**0**
b)	**Izdatki pri naložbenju**	**-3.384**	**0**
	Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-1.766	0
	Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-1.618	0
c)	**Pribitek prejemkov pri naložbenju ali pribitek izdatkov pri naložbenju**	**-3.384**	**0**
C	**DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU**		
a)	**Prejemki pri financiranju**	**0**	**33.725**
	Prejemki od povečanja internih posojil	0	33.725
b)	**Izdatki pri financiranju**	**-143.315**	**-21.232**
	Izdatki za plačilo obveznosti iz pravice do uporabe sredstev	-21.262	-21.232
	Izdatki za odplačila internih posojil	-122.053	0
c)	**Pribitek prejemkov pri financiranju ali pribitek izdatkov pri financiranju**	**-143.315**	**12.493**
Č	**Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov**	**39.125**	**0**
	Finančni izid v obdobju	**39.125**	**0**
	Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov	**0**	**0**

Cesta železarjev 8
SI-4270 Jesenice, Slovenija

T: +386 (0)4 581 02 90
F: +386 (0)4 581 02 41
E: info@enosote.si
S: www.enosote.si

mazars

Poročilo neodvisnega revizorja

Družbeniku družbe ENOS OTE, d.o.o.

Uvod

Preiskali smo priloženo finančno poročilo, ki vsebuje povzetek prihodkov in povzetek stroškov, za obdobje od 1.1.2020 do 31.12.2020, gospodarske družbe **ENOS OTE, d.o.o.**, o izvajanju gospodarske javne službe po koncesijski pogodbi oskrbe s toplo vodo na celotnem območju Občine Jesenice, sklenjeni na podlagi Odloka o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toplo vodo na območju občine Jesenice (Ur. list RS, št. 57/2013). Finančno poročilo je pripravilo poslovodstvo družbe na podlagi omenjene koncesijske pogodbe. Poslovodstvo je odgovorno za pripravo finančnega poročila v skladu z določili koncesijske pogodbe ter za tako notranje kontroliranje, kot je v skladu z odločitvijo poslovodstva potrebno, da omogoči pripravo finančnih poročil, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake. Naša odgovornost je izraziti sklep o tem finančnem poročilu na osnovi naše preiskave.

Področje preiskave

Našo preiskavo smo opravili v skladu z Mednarodnim standardom poslov preiskovanje (MSP) 2400 »Preiskovanje mednarodnih računovodskih informacij, ki ga izvaja neodvisni revizor organizacije«. Preiskovanje računovodskih informacij sestavljajo pozvedovanja, predvsem pri osebah, ki so odgovorne za finančne in računovodske zadeve, in uporaba analitičnih in drugih preiskovalnih postopkov. Področje preiskovanja je bistveno manjše kot pri reviziji, opravljeni v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja, in nam zato ne omogoča pridobiti zagotovila, da smo opazili vse bistvene zadeve, ki bi jih morda ugotovili pri reviziji. Zato ne izražamo revizijskega mnenja.

Sklep

Pri preiskavi nismo opazili nič takega, zaradi česar bi verjeli, da Poročilo o izvajanju koncesionirane oskrbe s toplo vodo na območju občine Jesenice v letu 2020 ne predstavlja v vseh pomembnih pogledih pošten prikaz finančnih informacij pripravljenih v skladu z določilom zgoraj v uvodu navedene Koncesijske pogodbe za oskrbo s toplo vodo na območju Občine Jesenice, sklenjene dne 4.7.2014.

Omejitve uporabe poročila

Finančno poročilo je pripravljeno za namene izpolnjevanja obveznosti družbe ENOS OTE, oskrba z vročo vodo, d.o.o. do koncesionarja Občine Jesenice po koncesijski pogodbi za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toplo vodo, sklenjeno z dne 4.7.2014, zaradi tega finančno poročilo ni primerno za drug namen. Naše poročilo je namenjeno izključno za družbo ENOS OTE, d.o.o. in Občino Jesenice in ne sme biti uporabljeno s strani nobene druge osebe.

Ljubljana, 14.4.2021

MAZARS, družba za revizijo, d.o.o.

mag. Aleš Julijan, pooblaščeni revizor

7.1.2021

POROČILO

-O VROČEVODU

-TOPLOTNIH IZMENJEVALNIH POSTAJAH

-KOMPAKTNIH TOPLOTNIH POSTAJAH

ZA LETO 2021

PODATKI O VROČEVODU

Jesenice, Javornik-Koroška Bela in ZGO upoštevano do konca leta 2021

1. Podatki o toplotnih močeh

1.1. Skupna obračunska moč objektov 61322 kW
1.2. Obračunska moč STV 3601 kW

Toplotna moč objektov

Priključna moč	STV	Skupaj
72693 kW	3601 kW	76294 kW

Obračunska moč objektov

Obračunska moč	STV	Skupaj
57721 kW	3601 kW	61322 kW

Podatki o trasi

Vrsta cevovoda	Dolžina (m)	Volumen (m^3)
Jeklo DN 300	2751	388,90
Jeklo DN (125-200)	9175	380,72
Jeklo DN (20-100)	19012	148,94
Skupaj	30938	918,56

Vrsta in število toplotnih postaj

Vrsta postaj	Jesenice	Javornik – Kor.Bela	ZGO	Skupaj
TIP	65	10	2	77
KTP	123	12	14	151
STV	/	/	/	/
Skupaj	188	24	16	228

IZMERE PRIMARNE VROČEVODNE TRASE

Upoštevano do 31.12.2021

Dimenzija	Jesenice do 19	Jesenice do 20	Jesenice do 21	Jesenice skupaj	Seštevek L=(m) V=(m^3)
Jeklo	m				
450	/	/	/	/	L=2751 m V= 388,90 m^3
400	/	/	/	/	
300	2751	2751	/	2751	
Jeklo	m				
200	2612	2639	5	2644	L=7089 m V= 302,78 m^3
150	2554	2554	/	2554	
125	1891	1891	/	1891	
Jeklo	m				
100	3345,5	3413,5	/	3413,5	L= 15561 m V= 123,37 m^3
80	2964	2964	/	2964	
65	3645,5	3738,5	/	3738,5	
50	1950	2160,5	/	2160,5	
40	1629	1892	/	1892	
32	760,5	919,5	56	975,5	
25	168	237	/	237	
20	170	180	/	180	

SKUPNI SEŠTEVEK CEVI IN VOLUMNOV

Cev	Dolžina trase (m)	Volumen (m3)
Jeklo DN 300	2751	388,90
Jeklo DN (125-200)	7089	302,78
Jeklo DN (20 – 100)	15561	123,37
skupaj	**25401 m**	**815,05 m^3**

Opombe:

- pri dolžini trase je upoštevana dolžina ene cevi
- pri volumnu dolžina dveh cevi

Dimenzija	Javornik - Kor.bela				Seštevek L=(m) V=(m^3)
	do 19	do 20	do 21	skupaj	
Jeklo	m				
450	/	/	/	/	L= 0 m
400	/	/	/	/	V= 0 m^3
300	/	/	/	/	
Jeklo	m				
200	/	/	/	/	L= 1282 m
150	322	322	/	322	V= 34,94 m^3
125	960	960	/	960	
Jeklo	m				
100	680	680	19	724	L=2739 m
80	510	510	51	561	V= 21,52 m^3
65	180	180	50	230	
50	100	103	86	189	
40	740	740	/	740	
32	32	252	/	252	
25	60	60	/	60	
20	8	8	/	8	

SKUPNI SEŠTEVEK CEVI IN VOLUMNOV

Cev	Dolžina trase (m)	Volumen (m3)
Jeklo DN 300	0	0
Jeklo DN (125-200)	1282	34,94
Jeklo DN (20 – 100)	2739	21,52
skupaj	**4021 m**	**56,46 m^3**

Opombe:
- pri dolžini trase je upoštevana dolžina ene cevi
- pri volumnu dolžina dveh cevi

Dimenzija	ZGO do 19	ZGO do 20	ZGO do 21	skupaj	Seštevek L=(m) V=(m^3)
Jeklo	m				
450	/	/	/	/	L=0 m V=0 m^3
400	/	/	/	/	
300	/	/	/	/	
Jeklo	m				
200	630	775	/	775	L=804 m V=43,00 m^3
150	117	/	/	117	
125	112	/	/	112	
Jeklo	m				
100	/	60	/	60	L=712 m V=4,076 m^3
80	/	76	/	76	
65	/	257	/	257	
50	/	81	/	81	
40	/	15	/	15	
32	/	165	/	165	
25	/	52	/	52	
20	/	6	/	6	

SKUPNI SEŠTEVEK CEVI IN VOLUMNOV

Cev	Dolžina trase (m)	Volumen (m3)
Jeklo DN 300	/	/
Jeklo DN (125-200)	804	43,00
Jeklo DN (20 – 100)	712	4,076
skupaj	**1516 m**	**47,076 m^3**

Opombe:
- pri dolžini trase je upoštevana dolžina ene cevi
- pri volumnu dolžina dveh cevi

ZBIR TOPLOTNIH MOČI NA VROČEVODU

LETO: 2021

RAZVOD: Jesenice, Javornik - Koroška Bela in ZGO

Št.	Priključeno na vročevod	Obračunska moč objektov (kW)	STV (kW)
1	Stanje konec leta 2020	**61390**	**3601**
2	Priključeno v letu 2021	/	/
3	Odklopljeno	-68	/
4	Stanje konec leta 2021	**61322**	**/**

3.ŠTEVILO POSTAJ

	TRASA			Skupaj
	Jesenice	Javornik-Kor. Bela	ZGO	
TIP	65	9	2	76
KTP	123	16	14	153
STV	/	/	/	
Skupaj	188	24	16	228

ZBIR TOPLOTNIH MOČI NA VROČEVODU

LETO: 2021

RAZVOD: Jesenice

Št.	Priključeno na vročevod	Obračunska moč objektov (kW)	STV (kW)
1	Stanje konec leta 2020	**52748**	**3271** (vključeno v toplotno moč objektov)
2	Priključeno v letu 2021	/	/
3	Odklopljeno	56	/
4	Stanje konec leta 2021	**52692**	**/**

1. ŠTEVILO POSTAJ

	Jesenice		Skupaj
	Leto 2020	Leto 2021	
TIP	65	/	65
KTP	125	/	123
STV	/	/	/
Odklopljeno	/	2	2
Skupaj	190	/	188

Opombe: ZPM = - 56 kW

ZBIR TOPLOTNIH MOČI NA VROČEVODU

LETO: 2021

RAZVOD: Javornik - Koroška Bela

Št.	Priključeno na vročevod	Obračunska moč objektov (kW)	STV (kW)
1	Stanje konec leta 2020	5722	370 (vključeno v toplotno moč objektov)
2	Priključeno v letu 2021	/	/
3	Odklopljeno	12	/
4	Stanje konec leta 2021	5710	/

1. ŠTEVILO POSTAJ

	Javornik-Kor.Bela		Skupaj
	Leto 2020	Leto 2021	
TIP	10	/	9
KTP	12	4	16
STV	/	/	/
odklopljeno	/	-1	-1
Skupaj	22	3	24

ZBIR TOPLOTNIH MOČI NA VROČEVODU

LETO: 2021

RAZVOD: ZGO (zaključeno gospodarsko območje)

Št.	Priključeno na vročevod	Obračunska moč objektov (kW)	STV (kW)
1	Stanje konec leta 2020	2920	218 (vključeno v priključno moč objektov)
2	Priključeno v letu 2021	/	/
3	Odklopljeno	/	/
4	Stanje konec leta 2021	2920	/

1. ŠTEVILO POSTAJ

	ZGO		Skupaj
	Leto 2020	Leto 2021	
TIP	2	/	2
KTP	14	/	14
STV	/	/	/
odklopljeno	/	/	/
Skupaj	16	/	16

Priklopi in odklopi na vročevodu v letu 2021

Zap. št.	Naziv objekta	KTP št.	Toplotna moč KTP (kW)	Priključna moč objekta (kW)	Ogrevana površina (m2)	STV (kW)	Nova vročevodna trasa				Opuščena vročevodna trasa klasika		Datum zagona
							predizolirano		klasika				
							DN	m	DN	m	DN	m	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													

Priklopi in odklopi na vročevodu v letu 2021

Zap. št.	Naziv objekta	KTP št.	Toplotna moč KTP (kW)	Priključna moč objekta (kW)	Ogrevana površina (m2)	STV (kW)	Odklop			Novo priklop	Opombe
							Zap. št.	kW	od objekta		
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											

- ZPM = zmanjšanje priključne moči = -68 kW
- Skupno = -68 kW

Dela na vročevodu v letu 2021				
Zap. št.	Naziv objekta	Št. projekta	Opis vzdrževalnih del	Skupna vrednost del
1	Menjava ventila kratke vezi-Titova18	7.1.2021	Predelava toplotne postaje	EUR
2	sekundarni defekt – Titova 70 ZPIZ	26.2.2021	Vgradnja filtra	EUR
3	priklop Titova 18a	2.2.2021	Menjava vročevodnih cevi	EUR
4	defekt proti Elektrodam	9.2.2020	Menjava vročevodnih cevi	EUR
5	defekt ozkotirna železnica	24.2.2021	Izdelava dokumentacije	EUR
6	defekt proti Tomšičevi	16.4.2021	Menjava ventila	EUR
7	defekt Revolucija 6	24.2.2021	Menjava vročevodnih cevi	EUR
8	varjenje prirobnic za izmenjevalec BJ	24.2.2021	Menjava vročevodnih cevi	EUR
9	defekt lira Integral	24.2.2021	Menjava vročevodnih cevi	EUR
10	menjava loput GEŽ	24.2.2021	Nova KTP sekundar	EUR
11	defekt Jašek ENOS-ob hiši	24.2.2021	Nova KTP sekundar	EUR
12	odprava defekta Koroška bela	22.12.2020	Nova KTP sekundar	EUR
13	priklop Titova 20 - primar	19.2.2021	Nova KTP sekundar	EUR
14	izdelava PZI zdravstveni dom	16.3.2021	Menjava vročevodnih cevi	EUR
15	izolacija Jesenice – 1. del	29.3.2021	Menjava vročevodnih cevi	EUR
16	menjava ventilov-centralna postavljalnica	17.3.2021	Menjava vročevodnih cevi	EUR
17	menjava izmenjevalca-UE Jesenice	7.5.2021	Letna menjava poškodovane izolacije	EUR
18	obnova vročevoda ZD-2. del	20.4.2021	Menjava vročevodnih cevi	EUR
19	defekt Benedičičeva	25.5.2021	Menjava vročevodnih cevi	EUR
20	defekt Kejžarjeva	23.7.2021	Menjava ventila	EUR

Dela na vročevodu v letu 2021				
Zap. št.	Naziv objekta	Št. projekta	Opis vzdrževalnih del	Skupna vrednost del
21	izdelava in vgradnja vrat za U jašek	31.5.2021	Menjava izmenjevalca	EUR
22	menjava izmenjevalca-Delavska 1	19.2.2021	Menjava izmenjevalca	EUR
23	menjava cevi na vročevodni trasi-Tavčarjeva	29.7.2021	Menjava ventila	EUR
24	obnova cevi v prepustu proti Tomšičevi	6.8.2021	Menjava ventila	EUR
25	menjava izmenjevalca-bolnica TP 43	14.9.2021	Menjava pogona ventila	EUR
26	defekt Savska cesta	11.10.2021	Menjava ventila	EUR
27	izdelava projekta za regulacijo ogrevanja Cesta maršala Tita 37	15.11.2021	Menjava izmenjevalca	EUR
28	menjava RVG-Hrušica 71-71g	22.10.2021	Menjava pogona ventila	EUR
29	menjava RVG-Titova 47	22.10.2021		
30	menjava RVG-Hrušica 56	22.10.2021		
31	menjava RVG-upravna enota	6.12.2021		
32	menjava izmenjevalca-upravna enota	6.12.2021		
33	defekt proti Hrušici-Kovinar	21.12.2021		
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43			SKUPAJ	EUR

SEZNAM TOPLOTNIH POSTAJ

TIP	Naziv	Priklj. (kW)	Obrač (kW)	Jesenice		Javornik-Kor.Bela		Bojler B	Akum. A	Datum zagona
				TIP	KTP	TIP	KTP			
001	Kejžarjeva 39	116	116.390	*						7.10.80
002	Kazina, Železarjev 20	180	180.000		*			*		10.10.2018
003	Plinstal	190	77.630	*						13.2.81
004	Glasbena šola-MCJ	116	67.630	*						7.1.81
005	Kejžarjeva 1	188	174.000	*						1.1.77
006	TVD Partizan	209	146.530	*						4.10.89
007	Gledališče	380	340.460	*						15.10.83
008	Titova 2	686	686.002		*					2.10.87/10.11
009	Titova 1a	594	593.241	*						6..10.89
010	Titova 8 Gor.banka	291	291.000	*						21.11.78
011	Titova 18	1075	691.380	*						23.9.77
012	Titova 22	1453	981.000	*						29.10.77
013	Titova 41	1591	922.317	*					*	27.11.79
014	Titova 71	1043	1.043.040	*					*	9.77
015	Tavčarjeva 1b	1890	623.830	*						1.10.77
016	Tavčarjeva 3b	726	581.790	*					*	1.10.77
017	Tavčarjeva 8	1220	964.000	*					*	21.11.78
018	Tavčarjeva 10	789	789.000	*					*	1.10.77
019	c. Revolucije 6	930	930.000	*						24.9.78
020	c. Revolucije 7	930	923.390	*						14.11.80
021	Titova 18a	61	61							2021
022	Titova 5	174	177.160	*					*	6.2.80
023	ŠC 1	2151	1.369.310	*						1.9.78
024	ŠC 2	663	0	*					*	5.11.79
025	Bolnica urgenca	300	300.000							2015
026	T.B.J.	355	210.000			*			*	20.12.80
027	Kino železar	291	291.000	*						21.11.81
028	Kurirska pot 2c	218	218.410				*			15.10.81
029	O.Š. Prežihov V.	1080	1.068.800	*						20.10.86
030	Kurirska pot 1a	198	151.700			*				15.10.81
031	C. Revolucije 15	78	78.000		*					15.10.81
032	VVZ Plavž (ŠC3)	907	530.140	*					*	7.10.80
033	Kulturni dom (Turist)	581	201.860				*			15.10.81
034	c. Revolucije 9	930	930.000	*						15.10.81
035										
036	Titova 45	964	963.980	*						9.2.82
037	Ž. J .samski dom Plavž	337	97.290	*						20.4.82
038	c. Talcev 7a	581	344.551			*		*		5.9.82/11.11
039	c. Revolucije 12	80	80.000		*					12.10.82
040	Blagovno skladišče S.Ž	349	349.000	*					*	17.3.82
041	Tavčarjeva 6	1012	340.320	*						11.10.82
042	Titova 47	697	604.280	*					*	13.12.82
043	Bolnica-novi del	1850	1.703.800	*					*	15.4.83

TIP	Naziv	Priklj. (kW)	Obrač (kW)	Jesenice		Javornik-Kor.Bela		Bojler B	Akum. A	Datum zagona
				TIP	KTP	TIP	KTP			
044	KOV	140	140.000		*					1.10.2015
045	Titova 65	433	411.430	*						15.10.83
046	Ž.G. bivalnica	406	38.980	*						15.10.83
047	Bokalova 1a	243	243.420	*					*	3.10.84
048	Titova 53b	557	557.000	*					*	15.10.84
049	P.T.T. Jesenice	227	227.000	*						17.1.84
050	O.Š. Karavanških kuri.	926	926.410			*			*	2.10.84
051	Vatrostalna Savska 6	442	124.830			*				22.1.85
052	Bolnica-trakt A	1977	829.000	*					*	10.2.86
053	Bolnica-otroški odd.	883	328.000	*					*	10.2.86
054	Merkator market	291	174.000	*						17.11.84
055	Viator Javornik	16	16.700				*			10.5.81
056	Ž.T.P. Postaja Jes.	756	683.040	*						13.12.85
057	C.Viktorja Kejž. 37a	442	444.900	*						15.11.85
058	Z.D.	1826	1.826.150	*				*		13.10.86
059	Sodišče Jesenice	756	117.780	*						15.10.86
060	ŽTP centr. postavljal.	639	639.000	*					*	4.11.86
061	Pokrita tržnica Jes.	44	44.000		*					1.8.2012
062	Štravsova 1 (J-4)-CK	84	84.560	*					*	4.7.86
063	Benedičičeva 10(J-5)	232	161.100	*					*	19.1.87
064	TO-LO	139	139.000	*						8.10.87
065	Tomšičeva 8	117	117.350	*						19.10.87
066	Tomšičeva 8a	70	70.000		*					1.10.2016
067	Titova 62(LS-1)	604	601.500	*					*	30.3.87
068	Titova 76	91	192.000		*					1.10.2016
069	Titova 76a	395	50.000	*						8.10.87
070	Titova 16	280	281.000		*					1.10.2016
071	Benedičičeva 2(J-3)	232	232.000	*					*	26.1.88
072	Ž.J. gasilni dom	407	407.400	*				*		10.10.88
073	Titova 63(LS-2)	650	650.000	*					*	25.4.88
074	Dom F. Berglja	759	600.000	*					*	1.10.2014
075	Kolpern	65	65.000		*					1.10.2009
076	Svetinova 8b	1012	1.012.000			*				10.10.88
077	Gimnazija	581	581.000	*				*		6.10.89/10.11
078	C. bratov Rupar 8	170	170.000		*					17.10.06
079	C. Revolucije 16	112	91.870		*					11.89
080	Mejni plato Hrušica	2024	1.479.000	*						17.11.90
081	Titova 9	291	291.000	*						21.10.91
082	Integral Titova 67	174	174.000	*						14.10.92
083										
084	Merkator - O.Novaka 8	174	174.000			*				14.10.92
085	C. talcev 2-stanovanja	125	52.100							2017
086	Carinarnica Sp.Plavž6c	395	395.000	*						1.10.94

TIP	Naziv	Priklj. (kW)	Obrač (kW)	Jesenice		Javornik-Kor.Bela		Bojler B	Akum. A	Datum zagona
				TIP	KTP	TIP	KTP			
087	Bazen Ukova	600	600.000	*						8.7.93
088	Modra hala	125	125.000		*					10.10.2018
089	OŠ Prež. Vor. STV	298	24.000						*	20.10.86
090	Titova 75	110	110.230	*						16.2.95
091	Titova 102	309	308.540	*						13.11.95
092	C.V. Svetina 15	610	609.510			*				12.12.95
093	Cankarjeva 1a	155	154.966				*			5.12.95
094	C. Talcev 7	174	174.000				*			5.12.95
095	Titova 70	174	143.930		*					6.12.95
096	Alič, Tavčarjeva 20	21	21.000		*					10.10.2018
097	Titova 72	186	167.720		*					12.12.95
098	Titova 74	186	146.870		*					18.12.95
099	Tavčarjeva 7	150	140.000		*					31.12.1996
100	Tavčarjeva 9	150	140.580		*					31.12.1996
101	Bokalova 3	140	127.090		*					31.12.1996
102	Bokalova 5	180	146.580		*					31.12.1996
103	Bokalova 11	140	117.740		*					31.12.1996
104	Bokalova 12	140	113.970		*					31.12.1996
105	Bokalova 13	140	98.910		*					31.12.1996
106	Bokalova 14	140	91.610		*					31.12.1996
107	Bokalova 16	140	137.560		*					31.12.1996
108	Bokalova 17	140	78.250		*					31.12.1996
109	Bokalova 18	140	125.910		*					31.12.1996
110	Bokalova 19	140	118.860		*					31.12.1996
111	Svetinova 20	140	97.416				*			31.12.1996
112	Svetinova 22	140	132.910				*			31.12.1996
113	Svetinova 23	140	97.480				*			31.12.1996
114	Tavčarjeva 11	77	77.000		*					31.12.1996
115	Tavčarjeva 13	77	57.710		*					31.12.1996
116	Tavčarjeva 15	77	77.000		*					31.12.1996
117	Tavčarjeva 16	77	77.000		*					31.12.1996
118	Tavčarjeva 17	77	77.000		*					31.12.1996
119	c. Revolucije 1	200	174.890		*					31.12.1996
120	c. Revolucije 2	250	150.930		*					31.12.1996
121	Bokalova 6	250	114.580		*					31.12.1996
122	Petrol rondo	45	45.290		*			*		31.5.2008
123	Titova 82	200	162.550		*					31.12.1998
124	Bokalova 5a	236	50.000		*					1.10.2011
125	Bokalova 10	200	175.230		*					31.12.1998
126	Tavčarjeva 5	264	253.090		*					31.12.2000
127	Bokalova 15	300	139.180		*					31.12.2000
128	Titova 106-Mavrica	40	40.000		*					1998

TIP	Naziv	Priklj. (kW)	Obrač (kW)	Jesenice		Javornik-Kor.Bela		Bojler B	Akum. A	Datum zagona
				TIP	KTP	TIP	KTP			
129	BSC-Inkubator Jes.	200	115.500		*					31.5.2001
130	Kejžarjeva 38	130	91.829		*					31.12.2000
131	Integral-avtosalon	450	70.000		*					31.12.2000
132										
133	C. na Golico 1	30	12.370		*					31.3.2001
134	Merkator-Sp. Plavž	527	150.000		*					2001
135	Avtopartner Peugeot	150	100.000		*					2002
136	EDSA	69	69.000		*			*		1.10.2019
137	Titova 97-Aupič	40	28.760		*					2.1.2003
138	Tavčarjeva 3a-vrtec	250	250.000		*			*		2.1.2003
139	C. Revolucije 11	80	80.000		*					2.1.2003
140	C. Revolucije 14	80	80.000		*					2.1.2003
141	C .Železarjev 26	58	58.150		*					31.12.2004
142	Titova 27-Ejga	140	65.780		*			*		20.9.2005
143	IDT	66	65.780		*					23.6.2004
144	PTC Stara Sava-Spar	540	350.000		*					31.1.2007
145	C. Revolucije 2a	350	316.060		*					31.8.2004
146	C. Revolucije 2b	350	314.790		*					31.8.2004
147	Kasarna	167	150.000		*					2004
148	Tavčarjeva 4	150	70.000		*					2.1.2007
149	C. Železarjev 25	70	23.613		*					31.12.2005
150	Kejžarjeva 36	138	50.000		*					31.8.2005
151	Beso-CK	100	50.000		*					4.4.06
152	Beso-STV	30	0		*					12.12.06
153	Savska 2a	100	100.000				*			2005
154	Titova 94	183	182.270		*					2018
155	PTC Stara Sava 2	185	185.000		*					2006
156	Benedičičeva 2a	187	187.110		*					16.10.06
157	Benedičičeva 2b	198	198.190		*					16.10.06
158	Titova 89	300	299.900		*					20.10.06
159	SKB banka Plavž	52	52.740		*					16.10.06
160	Kovinar gradnje	250	250.000		*					13.12.06
161	C. Revolucije 1a+1b	631	631.100		*					16.10.06
162	Titova 39	536	535.830		*					1.9.07
163	Titova 20	192	192.000		*					1.9.07
164	Benedičičeva 8	16	16.000		*					1.2.08
165	Titova 85	250	250.000		*					1.1.08
166	Bizjak s.p.	200	200.000		*					1.12.07
167	Titova 98	180	180.000		*					1.10.2016
168	Rondo-Delavska 1	168	167.951		*				*	1.10.08
169	Prešernova 3 a	115	115.000		*			*		2009
170	Prešernova 3 c	115	115.000		*			*		2009

TIP	Naziv	Priklj. (kW)	Obrač (kW)	Jesenice		Javornik-Kor.Bela		Bojler B	Akum. A	Datum zagona
				TIP	KTP	TIP	KTP			
171	Prešernova 3 e	115	115.000		*			*		2009
172	Tomšičeva 69	184	132.350		*					2009
173	Tomšičeva 70	191	155.800		*					2009
174	Tomšičeva 70b	132	123.670		*					2009
175	Tomšičeva 70c	181	180.940		*					2009
176	Tomšičeva 70d	180	179.810		*					2009
177	Tomšičeva 70e	192	191.740		*					2009
178	Hrušica 56	90	90.120		*					2009
179	Hrušica 55a	188	188.000		*					2009
180	Vrtec Julke Pibernik	215	190.000		*			*		2014
181	Titova 2a	686	686.030		*					2010
182	C. talcev 7b	172	171.820				*			2010
183	Titova 1	267	267.130		*					2011
184	Titova 4	172	172.190		*					2011
185	Pod gozdom 2	139	139.170		*					2011
186	Titova 4a	541	541.830		*					2011
187	Titova 3	593	593.240		*					2011
188	Hrušica 71c	55	55.000		*					2011
189	Šaban Kusur	46	46.000		*					2012
190	Rasim Suljkanovič	71	71.000		*					2012
191	Muslimanska skupnost	150	150.000		*					2012
192	OŠ Polde Stražišar	255	255.450		*					2012
193	Dama-tech – Preš.63	19	19.000		*					2012
194	Pošta nova – Želez. 6b	49	49.000		*					2012
195	ŠD Podmežakla	1090	1.090.000		*					2013
196	Hrušica 57	47	47.011		*					2013
197	Hrušica 57a	66	66.000		*					2013
198	Hrušica 58c	66	66.000		*					2013
199	Hrušica 58d	55	55.034		*					2013
200	Hrušica 62	130	130.000		*					2013
201	Hrušica 71g	160	160.650		*					2013
202	Hrušica-Merkator	32	32.000		*					2013
203	ŠP Podmežakla-kegl.	70	70.000		*					2013
204	Lekarna Plavž	38	38.000		*					2013
205	Patan d.o.o.	28	28.000		*					2013
206	Mesarstvo Rešet	67	67.000		*			*		2013
207	Ruardova graščina-muzej	200	200.000		*					2014
208	Srednja šola Jesenice	712	712.000	*				*		
209	CSD Jesenice	100	100.000		*					
210	OZ Jesenice	45	45.000		*					
211	Občina Jesenice	150	150.000		*					
212	CUDV M. Langusa	83	83.000		*			*		

TIP	Naziv	Priklj. (kW)	Obrač. (kW)	Jesenice		Javornik-Kor.Bela		Bojler B	Akum. A	Datum zagona
				TIP	KTP	TIP	KTP			
213	TUŠ Jesenice	350	350.000		*			*		
214	ERC-Meting	90	90.000		*					20.10.80
215	Elektrode	800	800.000	*						
216	Samski dom Beso	205	205.000		*			*		
217	Kovačeva hiša	45	44.990		*					
218	PP@Tlac	30	30.000		*			*		
219	PIN Sašo Košir	15	15.000		*					
220	Upravna enota	115	115.000		*			*		
221	ENOS uprava	120	120.000		*					
222	ENOS RTP	50	50.000		*					
223	AC Turbohit	10	10.000		*					
224	Hrenovca	273	273.000		*			*		1.10.2015
225	Titova 96	280	280.000		*					1.10.2019
226	Titova 100	180	180.000		*					1.10.2019
227	Vrtec Kor.bela	140	140.000				*	*		1.10.2019
228	Titova 87	300	298.680	*						1.10.77/1.10.2019
229	C.talcev 8a	250	235.600				*			1.10.2020
230	C.talcev 8b	250	231.780				*			1.10.2020
231	C.talcev 8c	250	250.000				*			1.10.2020
232	C.talcev 8d	250	231.750				*			1.10.2020
233										
234										
235										
236										
237										
238										
239										
240										
241										
242										
243										
245										
246										
247										
248										
249										
250										
251										
252										
253										
254										
255										

arriva

OBČINA JESENICE
JESENICE

Prejeto: 19 -04- 2019	DM 030-1
	Pril.: 1
354-10/2016-31	Vredn. 1

Občina Jesenice
Direktor komunalne direkcije
g. Marko Markelj, univ. dipl. inž. grad.

Cesta železarjev 6
4270 Jesenice

Spoštovani,

V prilogi vam pošiljamo poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov v občini Jesenice v letu 2018.

Lepo vas pozdravljamo.

Kranj, 18. april 2018

arriva a DB company
Arriva Alpetour d.o.o.
11

Vodja komerciale
Damijana Marn

Arriva Alpetour d.o.o.
Ulica Mirka Vadnova 8
4000 Kranj
Slovenija

T: +386 (0)4 2013 100
F: +386 (0)4 2013 101
www.arriva.si

Arriva Alpetour d.o.o.
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Kranju, vložna št. 1/00732/00
ID za DDV SI 24010383
matična št.: 5097053

a DB company

POROČILO

o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice v letu 2018

Vsebina:

1. **Vozni park**
2. **Fizični kazalniki**
3. **Finančni rezultat poslovanja**
4. **Zaključek**

1. VOZNI PARK

V letu 2018 je za izvajanje koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice (dalje mestni promet) obratovalo 8 avtobusov in 1 kombinirano vozilo. Kot je razvidno iz tabele 1, je povprečna starost vozil na dan 31.12. 2018 znašala 5 let in 1 mesec. Glede na predhodno leto, se je vozni park pomladil za 1 leto in 1 mesec.

Tabela 1: Seznam avtobusov po stanju na dan 31. 12. 2018

Zap. št.	Registrska številka	Znamka	Tip	Število sedežev	Število stojišč	Leto	Mesec	Dan
1	KR* LS-750	MAN	MAN LYONS CITY HYBRID	29	66	0	6	11
2	KR* CA-142	MERCEDES	CONECTO EURO 5	29	72	9	3	0
3	KR* FF-303	MERCEDES	CONECTO EURO 6	29	64	3	5	8
4	KR* FF-348	MERCEDES	CONECTO EURO 6	29	64	3	4	20
5	KR* FF-349	MERCEDES	CONECTO EURO 6	29	64	3	4	20
6	KR* KM-026	MERCEDES	CONECTO EURO 6	29	62	4	8	20
7	KR* KH-497	VOLKSWAGEN	TRANSPORTER/2.0/ TDI 5	8	0	7	11	6
8	KR* KJ-553	OTOKAR	VECTIO 250 S EURO 5	36	12	4	11	22
9	KR* NF-686	MERCEDES	VARIO O 818D EURO 5	29	0	8	3	25
			SKUPAJ	254	398	**5**	**1**	**15**

V letu 2018 smo posodobili vozni park in sicer smo v marcu avtobus Mercedes Conecto, letnik 2006 zamenjali z novejšim avtobusom, prav tako Mercedes Conecto, letnik 2014. V juliju smo avtobus MAN, letnik 2007 nadomestili z novim mestnim avtobusom MAN Lyon's City Hybrid, ki je bil prvi tovrstni avtobus v Sloveniji.

Avtobus se lahko pohvali s tehnologijo hibridnega pogona, ki omogoča električno speljevanje na postajah brez izpustov škodljivih snovi in hrupa, kar je blagodejno tako za potnike kot bližnje prebivalce. Vozilo odlikujejo nizki izpusti škodljivih plinov.


2. FIZIČNI KAZALNIKI

2.1 Prepeljani potniki po kategoriji uporabnikov

Kot je razvidno iz tabele 2, smo v letu 2018 prepeljali 401.528 potnikov, kar je 4 -odstotna rast glede na predhodno leto. Pri osnovnošolcih beležimo 1-odstotni upad števila prepeljanih potnikov, pri ostalih potnikih pa 5 odstotno rast.

Tabela 2: Primerjava prepeljanih potnikov po kategoriji uporabnika v letu 2017 in 2018

	osnovnošolci			ostali			SKUPAJ		
	2017	2018	indeks 18/17	2017	2018	indeks 18/17	2017	2018	indeks 18/17
januar	7.888	8.233	104	26.503	28.577	108	34.391	36.810	107
februar	6.301	4.872	77	24.824	25.105	101	31.125	29.977	96
marec	8.172	8.069	99	29.229	30.999	106	37.401	39.068	104
april	6.617	7.055	107	24.882	26.490	106	31.499	33.545	106
maj	8.684	8.620	99	27.497	28.411	103	36.181	37.031	102
junij	6.154	6.076	99	25.540	25.721	101	31.694	31.797	100
julij	0	0	0	20.302	21.317	105	20.302	21.317	105
avgust	0	0	0	20.357	21.240	104	20.357	21.240	104
september	7.873	7.621	97	28.371	31.161	110	36.244	38.782	107
oktober	7.795	8.054	103	29.713	31.482	106	37.508	39.536	105
november	7.677	8.016	104	29.048	30.610	105	36.725	38.626	105
december	6.008	5.948	99	27.527	27.851	101	33.535	33.799	101
SKUPAJ	73.169	72.564	99	313.793	328.964	105	386.962	401.528	104



Slika 1: Grafični prikaz prepeljanih potnikov po letih (2015-2018)

2.2 Prepeljani potniki po progah

Kot izhaja iz tabele 3 na vseh progah beležimo rast števila prepeljanih potnikov. Največjo rast beležimo na progah 4 in 3. Število potnikov na progi 1 je razčlenjeno na prevožene potnike z mestnimi in medkrajevnimi avtobusi.

V sklopu proge 1 izvajamo prevoze tudi do Stare Save. V letu 2018 smo skupno prepeljali 1566 potnikov, kar je v primerjavi z letom 2017 7 odstotkov več. V smeri Hrušice se je število potnikov povečalo za 4 %, v smeri Koroške Bele pa za 11 %. Podroben pregled prepeljanih potnikov po mesecih je podan v prilogi 1.

Tabela 3: Število prepeljanih potnikov v letih 2017 in 2018 po progi

št. proge	NAZIV PROGE	2017	2018	indeks 18/17
1	Hrušica Belo Polje-Koroška Bela-Blejska Dobrava	271.265	274.698	101
	Hrušica-Koroška Bela (medkrajevni)	87.090	93.441	107
2	Jesenice bolnica-Straža	6.202	6.840	110
3	Jesenice bolnica-Koroška Bela-Pristava	13.238	14.878	112
4	Koroška Bela-Planina pod Golico	8.097	10.437	129
5	Koroška Bela-Hermanov most-Koroška Bela	1.070	1.234	115
SKUPAJ		**386.962**	**401.528**	**104**

2.3 Prepeljani potniki po progah in kategorijah uporabnikov

Tabela 4 kaže, da je delež osnovnošolcev 18 %. Na progi 4 so večinski uporabniki osnovnošolci, na progi 3 sta kategoriji uporabnikov izenačeni, na progah 1, 2 in 5 pa je prevladujoč delež ostalih uporabnikov.

Tabela 4: Število prepeljanih potnikov po progah in kategoriji uporabnikov

št. proge	NAZIV PROGE	OŠ	ostali	skupaj	delež OŠ/skupaj
1	Hrušica Belo Polje-Koroška Bela-Blejska Dobrava	55.849	312.290	368.139	15
2	Jesenice bolnica-Straža	2.635	4.205	6.840	39
3	Jesenice bolnica-Koroška Bela-Pristava	6.361	8.517	14.878	43
4	Koroška Bela-Planina pod Golico	7.144	3.293	10.437	68
5	Koroška Bela-Hermanov most-Koroška Bela	575	659	1234	47
SKUPAJ		**72.564**	**328.964**	**401.528**	**18**

3. FINANČNI REZULTATI POSLOVANJA

3.1 Prihodki

Z izvajanjem mestnega prometa (tabela 10) je družba v letu 2018 ustvarila 449.832 EUR prihodkov od prodaje samoplačniških vozovnic (občani, upokojenci, dijaki in študenti) in osnovnošolskih vozovnic, katerih plačnik je v skladu z Zakonom o osnovni šoli Občina Jesenice, kar je 10 odstotkov manj kot leta 2017. V prihodkih so torej zajeti prihodki od prodaje vozovnic za eno vožnjo in terminskih vozovnic osnovnošolcem, dijakom, študentom, upokojencem ter ostalim potnikom v višini 255.575 EUR (ind 104), prihodki od šolskih prevozov v višini 186.981 EUR (ind 78), oglaševanja v višini 285 EUR ter državne subvencije za dijake in študente v višini 6.991 EUR (ind 56). Subvencija države je nižja, ker so se povečali prihodki od prodaje vozovnic dijakom in študentom.

Prejeta subvencija od prepeljanih potnikov znaša 279.619 EUR in je za 32 odstotkov višja od pretekle prejete subvencije in sicer zaradi spremenjenega načina obračuna v novi koncesijski pogodbi in zaradi povečanega števila prepeljanih potnikov. Prihodki obravnavanega obdobja skupaj znašajo 729.451 EUR (449.832 EUR + 279.619 EUR) in so za 3 odstotke višji od prihodkov v letu 2017.

V zvezi s prihodki, doseženimi z osnovnošolskimi prevozi in prejeto subvencijo na potnika v primerjavi z letom 2017, je potrebno sledeče pojasnilo:

S 30. junijem 2017 je prenehala veljati koncesijska pogodba koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice. Od 1. julija 2017 dalje prevoze izvajamo po novi koncesijski pogodbi.
Bistvena razlika med koncesijama je način izračuna cen osnovnošolskih vozovnic in gorskih prevozov. V pretekli koncesiji se je za gorske prevoze obračunaval dnevni pavšal v višini 844,00 EUR, za nižinski del pa mesečne vozovnice po ceni 61,74 EUR za učence od 5. do 9. razreda in 30,86 EUR na mesec za učence do 4. razreda.
Od 1. 7. 2017 dalje se dnevni pavšal ne zaračunava več. Izračun zneska za mesečno osnovnošolsko vozovnico je sestavljen iz cene mesečne vozovnice in 40-tih enot subvencije (ena enota je 0,85 EUR brez DDV). Razlog za spremenjen način izračuna je bila realnejša delitev stroškov za gorske prevoze med postavkama osnovnošolski in mestni promet.

3.2 Odhodki

Odhodki obravnavanega obdobja znašajo 720.417 EUR in so za 6 odstotkov višji od odhodkov leta 2017.

3.2.1 Stroški dela voznega osebja

Največji odstotek v strukturi vseh stroškov predstavljajo stroški dela voznega osebja (34,6 odstotkov), ki vsebujejo stroške bruto plač voznikov in njihovih nadomestil, vse prispevke in davke, ki jih je družba dolžna plačati skladno s predpisi ter stroške regresa, prevoza na delo in prehrane na delu za voznike, zaposlene v mestnem prometu. V stroških v višini 248.921 EUR je vključenih 11 voznikov. Stroški so glede na leto 2017 nižji za 2 odstotka, kljub izvršenim dvigom plač v letih 2017 in 2018. V letu 2018 je več voznikov odšlo v pokoj, nadomestili so jih mlajši sodelavci. Posledično sta v strošku dela sodelavcev voznikov nižji višini dodatkov za skupno delovno dobo in stalnost.

3.2.2 Amortizacija

Drugi največji strošek s 25,7 odstotki v strukturi odhodkov predstavlja obračunana amortizacija vozil, AFC strojčkov in prikazovalnikov v višini 185.366 EUR in je višja od amortizacije leta 2017 za 10 odstotkov zaradi pomladitve voznega parka mestnega prometa (več pojasnjeno v točki 1 - vozni park). Amortizacija avtobusov je obračunana od nabavne vrednosti vozila.

Tabela 6: Obračun amortizacije za leto 2018

Registrska oznaka	št. OS	Vozilo	Znesek amortizacije
KR* KH-497	105920	VOLKSWAGEN TRANSPOTER (12 mes.)	3.288
KR* FF-303	106619	MERCEDES CONECTO (12 mes.)	25.000
KR* CA-142	105797	MERCEDES CONECTO (12 mes.)	23.155
KR* 24-20T	105129	MERCEDES CONECTO (2 mes.)	2.753
KR* KM-026	106450	MERCEDES CONECTO (10 mes.)	21.350
KR* FF-348	106627	MERCEDES CONECTO (12 mes.)	25.000
KR* NF-686	105869	MERCEDES VARIO (10 mes.)	11.489
KR* KJ-553	106396	OTOKOR VECTIO (12 mes.)	16.647
KR* FF-349	106628	MERCEDES CONECTO (12 mes.)	25.000
KR* KH-190	105900	MAN NL (6 mes.)	7.500
KR* LS-750	106865	MAN LYONS CITY HYBRID (6 mes.)	17.438
		SKUPAJ	178.619
		amortizacija AFC strojčkov	5.577
		amortizacija prikazovalnika	1.170
		SKUPAJ	**185.366**

3.2.3 Strošek energije – goriva

Strošek energije – goriva znaša za obravnavano obdobje 105.813 EUR. V strukturi vseh stroškov predstavlja 14,7 odstotkov in je tretji največji strošek. Strošek je evidentiran na podlagi prejetih računov ali internih obračunov, ki vsebujejo podatke o litrih točenja za posamezno vozilo. Zmanjšan je za povračilo trošarine s strani države. V primerjavi z letom 2017 je strošek višji za 13 odstotkov, predvsem zaradi višje povprečne cene za liter dizelskega goriva.

3.2.4 Stroški vzdrževanja voznega parka

Stroški vzdrževanja voznega parka vključujejo stroške popravil (material + delo) pri zunanjih izvajalcih in v lastnih delavnicah.

Stroški popravil v lastnih delavnicah zajemajo popravila, obračunana po interni ceni ure dela.
Stroški materiala vključujejo strošek materiala, katerega poraba izhaja iz obračuna delovnih nalogov za posamezno vozilo, stroške materiala po prejetih računih za vzdrževanje pri zunanjih izvajalcih ter odpise drobnega inventarja, ki v pretežni meri vključujejo strošek porabljenih avtobusnih pnevmatik.

V tej postavki so vključeni tudi stroški pranj in mesečnih preventivnih pregledov, ki so obračunani po interni ceni.

Stroški so glede na leto 2017 višji za 14 odstotkov in so znašali 87.664 EUR. Kot že zapisano, smo dve stari vozili v letu 2018 izločili iz uporabe, eno vozilo pa smo zamenjali v letu 2019.

3.2.5 Stroški zavarovanja

Stroški zavarovanja v strukturi stroškov predstavljajo 2,1 odstotka vseh stroškov in znašajo 15.001 EUR. Vključujejo obvezno zavarovanje avtobusov, AFC strojčkov, prikazovalnikov in zavarovanje potnikov v mestnem prometu. V primerjavi z letom 2017 so višji za 41 odstotkov.
Sprememba višine zavarovanj je posledica dejstva, da je s koncem leta 2017 prenehala veljati večletna zavarovalna pogodba. Družba je pred potekom le-te izvedla postopke javnega naročila za sklenitev pogodbe o zavarovanju, skladno z določili Zakona o javnem naročanju v vodnem, energetskem, transportnem in poštnem sektorju in po transparentno izvedenem postopku sklenila novo zavarovalno pogodbo pod novimi, spremenjenimi pogoji.

3.2.6 Stroški, povezani s parkirnimi prostori

Stroški, povezani s parkirnimi prostori v višini 3.390 EUR vključujejo neposredni strošek in sicer prispevek za mestno zemljišče v višini 639 EUR ter posredne stroške in sicer stroške dela vratarjev v višini 2.751 EUR. V strukturi predstavljajo 0,5 odstotkov vseh stroškov. Od stroškov preteklega leta so višji za 3 odstotke.

3.2.7 Ostali neposredni stroški

Postavka vključuje stroške registracij, tehničnih pregledov, cestnih taks, obvezni prispevek RTV za javno uporabo radijskih postaj v avtobusih mestnega prometa, stroške plačilnega prometa, stroške oglaševanja, stroške voznikov kot so: zakonsko predpisana izobraževanja in preventivni zdravniški pregledi voznikov mestnega prometa ter druge neposredne stroške. V strukturi ti stroški predstavljajo 0,8 odstotkov vseh stroškov in znašajo 6.070 EUR.

3.2.8 Posredni stroški

Posredni stroški zajemajo stroške režije linijskega prometa in splošne režije. Skupaj s stroški dela vratarjev v višini 2.751 EUR, ki so upoštevni v 3.2.6 točki znašajo 70.942 EUR (68.191 EUR + 2.751 EUR). Glede na leto 2017, ko so ti stroški znašali 68.899 EUR, so višji za 3 odstotke. V strukturi skupni splošni stroški predstavljajo 9,8 odstotka vseh stroškov.

Stroški splošne režije – stroški skupnih služb družbe (vodstvo, računovodstvo, obračun plač, kadrovska služba, informatika,..) bremenijo mestni promet po ključu prihodka, doseženega v mestnem prometu, glede na celotni doseženi poslovni prihodek družbe. Na mestni promet odpade 3,26 odstotka oziroma 46.564 EUR splošnih stroškov, kar je razvidno iz tabel 7 in 8. Največji del predstavljajo stroški dela, sledijo stroški intelektualnih in osebnih storitev (vodenje družbe, odvetniške, revizorske in druge intelektualne storitve) in strošek amortizacije. Zajemajo tudi stroške zavarovalnih premij za opremo v prostorih splošne režije, stroške materiala (stroški ogrevanja, stroški pisarniškega materiala, gorivo) in stroške storitev (pošta, telefon, vzdrževanje, plačilni promet, reklame, računovodske storitve in drugo). Stroški splošne režije so glede na stroške leta 2017 nižji za 3 odstotke.

Stroški režije linijskega prometa vključujejo stroške dela za delavce, ki zagotavljajo nemoten potek linijskega prometa družbe, katerega del je tudi mestni promet (koordinatorji linijskega prometa, kontrolorji prometa), strošek predprodaje vozovnic Jesenice (elektrika, telefon, vodarina, ogrevanje, varovanje, plača prodajalke vozovnic), strošek dela prometnikov, vratarjev, vodje DE Jesenice in ostale stroške, ki se navezujejo na te zaposlene. Prav tako so v te stroške zajeti tudi skupni stroški izvajanja prevozov družbe (informacijska podpora, izobraževanja na novo zaposlenih voznikov,..). Stroški linijske režije bremenijo mestni promet po ključu prihodkov mestnega prometa v vseh prihodkih linijskega prometa, in sicer v deležu 4,30 odstotka (tabeli 7 in 8). Višina stroškov režije linijskega prometa, ki bremeni mestni promet tako znaša 24.378 EUR in so glede na leto 2017 višji za 17 odstotkov, predvsem zaradi višjih stroškov izobraževanj.

Tabela 7: Posredni stroški po ključu za leto 2018

postavka	
poslovni prihodki družbe	22.366.519
prihodki mestnega prometa Jesenice	729.451
ključ	**3,26%**
stroški splošne režije	1.427.755
stroški splošne režije po ključu	**46.564**
prihodki celotnega linijskega prometa družbe	16.952.673
prihodki mestnega prometa Jesenice	729.451
ključ	**4,30%**
stroški režije linijskega prometa	566.553
stroški režije linijskega prometa po ključu	**24.378**
skupaj posredni stroški mestnega prometa	**70.942**

Tabela 8: Specifikacija posrednih stroškov za leto 2018

Postavka	splošna režija	linijska režija	skupaj posredni stroški
MATERIAL	8.608	2.181	10.789
ENERGIJA	20.292	2.211	22.502
ODPISI DI	8.128	661	8.789
PISARNIŠKI MATERIAL	9.326	647	9.973
PREVOZNE STORITVE	31.825	8.343	40.168
VZDRŽEVANJE	44.226	30.859	75.085
NAJEMNINE	10.060	4.555	14.615
POVRAČILA STROŠKOV	11.059	31.768	42.827
STORITVE PLAČILNEGA PROMETA	53.118	0	53.118
INTELEKTUALNE IN OSEBNE STORITVE	333.735	14.618	348.352
ZAVAROVALNE PREMIJE	7.390	440	7.830
SEJMI, REKLAMA, REPREZENTANCA	45.751	527	46.279
POGODBE O DELU	0	8.680	8.680
DRUGE STORITVE	135.604	66.627	202.231
STROŠKI DELA	557.372	371.729	929.101
AMORTIZACIJA	130.330	22.361	152.691
DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA	20.931	346	21.277
skupaj posredni stroški	1.427.755	566.553	1.994.308
ključ za razdelitev	3,26%	4,30%	
skupaj posredni stroški po ključu	**46.564**	**24.378**	**70.942**

arriva
a DB company

Tabela 9: Specifikacija posrednih stroškov za leto 2018 za tabelo 10

Postavka	splošna režija	linijska režija	skupaj posredni stroški
str. dela brez str. dela vratarjev	557.372	316.466	
ostalo brez str. dela vratarjev po pogodbi	870.383	186.143	
Skupaj	**1.427.755**	**502.610**	
str. dela vratarjev vključeni v točki 16		55.263	
str. dela vratarjev po pogodbi v točki 16		8.680	
skupaj posredni stroški	**1.427.755**	**566.553**	
ključ za razdelitev	3,26%	4,30%	
str. dela (točka 19)	18.178	13.617	31.795
ostalo (točka 20)	28.386	8.010	36.396
skupaj (točka II.2)	46.564	21.627	68.191
str. vključeni v točki 16	0	2.751	2.751
skupaj posredni stroški po ključu	**46.564**	**24.378**	**70.942**

Tabela 10: Izkaz poslovnega izida mestnega prometa za leto 2018

	Postavka	realizirano 2017	struk. v %	realizirano 2018	struk. v %	IND. 18/17
I.	PRIHODKI	497.422	100,0	449.832	100,0	90
6. a)	šolski prevozi (mesečne vozovnice z nadomestilom)	*121.426	24,4	*186.981	41,6	* 78
6. b)	šolski prevozi (gorski prevozi)	*116.959	23,5			
7.	od prodaje vozovnic uporabnikom	246.577	49,6	255.575	56,8	104
8.	državna subvencija za študente in dijake	12.460	2,5	6.991	1,6	56
9.	od oglaševanja	0	0,0	285	0,1	
II.	ODHODKI	676.810	100,0	720.417	100,0	106
II/1	Neposredni stroški:	610.567	90,2	652.226	90,5	107
11.	stroški dela voznega osebja	254.626	37,6	248.921	34,6	98
12.	stroški energije-gorivo	93.538	13,8	105.813	14,7	113
13.	amortizacija	167.847	24,8	185.366	25,7	110
14.	stroški vzdrž. voznega parka	76.623	11,3	87.664	12,2	114
15.	stroški zavarovanja	10.616	1,6	15.001	2,1	141
16.	stroški, povezani s parkiranimi prostori	3.290	0,5	3.390	0,5	103
17.	peronizacija	0	0,0	0	0,0	
18.	ostalo	4.027	0,6	6.070	0,8	151
II.2	Posredni stroški	66.243	9,8	68.191	9,5	103
19.	stroški dela spremljajočih služb	35.248	5,2	31.795	4,4	90
20.	ostalo	30.995	4,6	36.396	5,1	117
III.	VKALKULIRANI DOBIČEK	27.072		28.817		106
IV.	**RAZLIKA (I. – II. – III.)**	**206.460**		**299.402**		**145**
	prejeta subvencija na potnika od koncedenta	212.282		279.619		132
	poslovni izid	**5.822**		**-19.783**		

4. ZAKLJUČEK

V letu 2018 smo ustvarili dobiček v višini 9.034 EUR, čeprav bi nam kot koncesionarju, skladno z določili koncesijske pogodbe, pripadal zmerni dobiček v višini 4 %, oz. 28.817 EUR. Poslovno leto 2018 smo torej zaključili z 19.783 EUR primanjkljaja.

Poročilo je pregledala pooblaščena revizorska hiša. Poročilo v prilogi.

S spoštovanjem!

Kranj, 11. april 2019

Direktor
Bo Erik Stig Karlsson

Arriva Alpetour d.o.o.
11

Priloge:
1 Prepeljani potniki s postajališča Stara Sava
2 Revizijsko poročilo

arriva
a DB company

PRILOGA 1: Prepeljani potniki s postajališča Stara Sava

1. Tabela vstopov na postajališču Stara Sava v smeri Hrušica Belo polje

Odhod	Smer	Režim	201801	201802	201803	201804	201805	201806	201807	201808	201809	201810	201811	201812	SKUPAJ
08:00	Stara Sava - Hrušica	D	4	3	5	1	2	3	6		5	11	5	2	47
09:00	Stara Sava - Hrušica	D*	1	2	3	6	2	2	18	14	1	1	2	4	56
10:30	Stara Sava - Hrušica	SO		1	2	5	1	6	4	5	3	4	1	1	33
11:00	Stara Sava - Hrušica	D*	6	14	19	18	32	16	22	13	11	8	5	14	178
11:30	Stara Sava - Hrušica	SO	8	4	3	1	1	5	8	4	2	6	8		50
12:00	Stara Sava - Hrušica	D*	16	17	13	17	11	2	15	11	5	12	14	12	145
13:00	Stara Sava - Hrušica	SO	2		1	1	3		6		1				14
15:00	Stara Sava - Hrušica	D*	12	11	13	18	12	17	11	13	15	8	7	2	139
16:00	Stara Sava - Hrušica	D*	9	13	11	15	15	8	3	4	17	12	23	12	142
17:00	Stara Sava - Hrušica	D*	5	5	5	3	3	10		7	8	13	11	6	76
18:05	Stara Sava - Hrušica	Š	1	1	2			2			4	9	9	6	34
	SKUPAJ 2018		**64**	**71**	**77**	**85**	**82**	**71**	**93**	**71**	**72**	**84**	**85**	**59**	**914**
	SKUPAJ 2017		**77**	**70**	**76**	**52**	**79**	**87**	**66**	**63**	**94**	**74**	**79**	**59**	**876**
	INDEKS 18/17		**83**	**101**	**101**	**163**	**104**	**82**	**141**	**113**	**77**	**114**	**108**	**100**	**104**

V tabeli so prikazani dejansko prepeljani potniki, ki so vstopali na postajališču Stara Sava in so se peljali v smeri Hrušice Belo polje. Število izstopov v tabeli ni vključeno, ker se izstopi v avtobusnem prometu ne evidentirajo. Iz tabele je razvidno, da se je število potnikov glede na leto 2017 povečalo.

arriva
a DB company

PRILOGA 2: Prepeljani potniki s postajališča Stara Sava

2. Tabela vstopov na postajališču Stara Sava v smeri Koroška Bela

Odhod	Smer	Režim	201801	201802	201803	201804	201805	201806	201807	201808	201809	201810	201811	201812	SKUPAJ
08:54	Stara Sava - Koroška Bela	D	6	8	11	7	6	20	11	8	7	11	7	9	111
09:54	Stara Sava - Koroška Bela	D	8	6	10	7	11	20	9	13	10	18	6	16	134
10:54	Stara Sava - Blejska Dobrava	SO	1		2	2	2	1	2		5	2	3	2	22
11:24	Stara Sava - Koroška Bela	D*	8	2	5	4	5	3	3	16	6	1	4	3	60
12:24	Stara Sava - Koroška Bela	D*	2	4	2	2	3	1	2	1	6	3	7	8	41
14:00	Stara Sava - Koroška Bela	SO	2					2		2	1			1	8
14:24	Stara Sava - Blejska Dobrava	D*	10	10	6	6	16	6	1	1	14	7	3	3	83
15:24	Stara Sava - Koroška Bela	D*	10	5	11	7	3	2	1	9	10	7	6	7	78
16:24	Stara Sava - Koroška Bela	D*	9	9	16	7	7	7		3	2	7	1	2	70
17:54	Stara Sava - Blejska Dobrava	Š	4	1	5	2	1				8	5	13	6	45
	SKUPAJ 2018		**60**	**45**	**68**	**44**	**54**	**62**	**29**	**53**	**69**	**61**	**50**	**57**	**652**
	SKUPAJ 2017		**34**	**42**	**55**	**45**	**45**	**56**	**56**	**43**	**72**	**38**	**35**	**64**	**585**
	INDEKS 18/17		**176**	**107**	**124**	**98**	**120**	**111**	**52**	**123**	**96**	**161**	**143**	**89**	**111**

V tabeli so prikazani dejansko prepeljani potniki, ki so vstopali na postajališču Stara Sava in so se peljali v smeri Koroške Bele. Število izstopov v tabeli ni vključeno, ker se izstopi v avtobusnem prometu ne evidentirajo. Iz tabele je razvidno, da se je število potnikov glede na leto 2017 povečalo.

pwc

POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA

Družbeniku družbe Arriva Alpetour d.o.o.

Uvod
Preiskali smo priloženo finančno poročilo, ki vsebuje povzetek prihodkov in povzetek stroškov, za obdobje od 1.1. 2018 do 31.12.2018, gospodarske družbe **Arriva Alpetour d.o.o.** o izvajanju avtobusnih prevozov po Koncesijski pogodbi, z dne 10.6.2017, za izvajanje javnega mestnega potniškega prometa in šolskih prevozov v Občini Jesenice, sklenjeni na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice (Ur. l. RS, št. 111/2007, 18/09, 13/10, 8/11, 92/11, 41/14, 41/15) ter Odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti mestnega prometa in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice (UL RS št. 37/1996, 16/1997 , 57/2013). Finančno poročilo je pripravilo poslovodstvo družbe na podlagi omenjene koncesijske pogodbe. Poslovodstvo je odgovorno za pripravo finančnega poročila v skladu z določili koncesijske pogodbe, ter za tako notranje kontroliranje, kot je v skladu z odločitvijo poslovodstva potrebno, da omogoči pripravo finančnih poročil, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake. Naša odgovornost je izraziti sklep o tem finančnem poročilu na osnovi naše preiskave.

Področje preiskave
Našo preiskavo smo opravili v skladu s prenovljenim Mednarodnim standardom poslov preiskovanja (MSP) 2410-»Preiskovanje medletnih računovodskih informacij, ki ga izvaja neodvisni revizor organizacije«. Preiskovanje medletnih računovodskih informacij sestavljajo poizvedovanja, predvsem pri osebah, ki so odgovorne za finančne in računovodske zadeve, in uporaba analitičnih in drugih preiskovalnih postopkov. Področje preiskovanja je bistveno manjše kot pri reviziji, opravljeni v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja, in nam zato ne omogoča pridobiti zagotovila, da smo opazili vse bistvene zadeve, ki bi jih morda ugotovili pri reviziji. Zato ne izražamo revizijskega mnenja.

Sklep
Pri preiskavi nismo opazili nič takega, zaradi česar bi verjeli, da Poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice v letu 2018 ne predstavlja v vseh pomembnih pogledih pošten prikaz finančnih informacij pripravljenih v skladu z določili v uvodu navedene Koncesijske pogodbe za izvajanje javnega mestnega potniškega prometa in šolskih prevozov v Občini Jesenice, sklenjene dne 10.6.2017.

Omejitev uporabe poročila
Finančno poročilo je pripravljeno za namene izpolnjevanja obveznosti družbe Arriva Alpetour d.o.o. do koncendenta Občine Jesenice po Koncesijski pogodbi za izvajanje javnega mestnega potniškega prometa in šolskih prevozov v Občini Jesenice, sklenjene dne 10.6.2017. Zaradi tega finančno poročilo ni primerno za drug namen. Naše poročilo je namenjeno izključno za družbo Arriva Alpetour d.o.o. in Občino Jesenice in ne sme biti uporabljeno s strani nobene druge osebe.

Ljubljana, 15.4.2019

Za PricewaterhouseCoopers d.o.o.

Aleš Dular
Pooblaščeni revizor

***PricewaterhouseCoopers d.o.o.**, Cesta v Kleče 15, SI-1000 Ljubljana, Slovenija*
T: +386 (1)5836 000, F:+386 (1) 5836 000, www.pwc.com/si
Matična št.: 5717159, Davčna št.: SI35498161

Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani s sklepom Srg. 200110427 z dne 19. 07. 2001 pod vložno številko 12156800 ter v register revizijskih družb pri Slovenskem inštitutu za revizijo pod številko RD-A-014. Višina vpisanega osnovnega kapitala je 34.802 EUR. Seznam zaposlenih

POROČILO

o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice v letu 2019

Dejavnost izvajamo na podlagi Koncesijske pogodbe za izvajanje javnega mestnega potniškega prometa in šolskih prevozov v Občini Jesenice št. 354-10/2016 z dne 5.7.2017 od 1.7. 2017 dalje. Skladno z določili 8. člena pogodbe podajamo sledeče poročilo:

Vsebina:

1. **VOZNI PARK**
2. **FIZIČNI KAZALNIKI**
3. **FINANČNI REZULTAT POSLOVANJA**
4. **ZAKLJUČEK**

1. VOZNI PARK

V letu 2019 je za izvajanje koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice (dalje mestni promet) obratovalo 8 avtobusov in 1 kombinirano vozilo. Kot je razvidno iz tabele 1, je povprečna starost vozil na dan 31.12. 2019 znašala 5 let in 1 mesec.

Tabela 1: Seznam avtobusov po stanju na dan 31. 12. 2019

Zap. št.	Registrska številka	Znamka	Tip	Število sedežev	Število stojišč	Leto	Mesec	Dan
1	KR* LS-750	MAN	MAN LYONS CITY HYBRID	29	66	1	6	11
2	KR* CA-142	MERCEDES	CONECTO EURO 5	29	72	10	3	0
3	KR* FF-303	MERCEDES	CONECTO EURO 6	29	64	4	5	8
4	KR* FF-348	MERCEDES	CONECTO EURO 6	29	64	4	4	20
5	KR* FF-349	MERCEDES	CONECTO EURO 6	29	64	3	4	20
6	KR* KM-026	MERCEDES	CONECTO EURO 6	29	62	5	8	20
7	KR* IG-570	VOLKSWAGEN	TRANSPORTER	+8	0	0	4	3
8	KR* KJ-553	OTOKAR	VECTIO 250 S/	36	12	5	11	22
9	KR* CA-146	MERCEDES	TOURINO EURO 5	34	0	10	2	22
			SKUPAJ	252	404	5	1	19

Vezano na 3. odstavek 13. člena koncesijske pogodbe smo koncedenta obvestili, da smo posodobili vozni park in sicer:

- v začetku leta smo zaradi več zaporednih okvar avtobus KR*NF-686, letnik 2010; euro 5; št sedišč 29+1; motor spredaj 130kW izključili iz izvajanja prevozov v mestnem prometu. Avtobus smo nadomestili z vozilom KR*CA - 146 letnik 2009; euro 5; št. sedišč 34+1; motor zadaj 210kW, ki ima boljše vozne lastnosti in je bolj primeren za cestišče po katerem vozi - Pristava (zaporedna št. 9).

- v mesecu septembru smo kombinirano vozilo KR*KH-497, ki je bilo v času menjave staro 8 let in 7 mesecev nadomestili z novim vozilom KR* IG-570 (zaporedna št. 7).

2. FIZIČNI KAZALNIKI


Na podlagi določil 8., 15. in 18. člena koncesijske pogodbe poročamo o številu prepeljanih potnikov.

2.1 Prepeljani potniki po kategoriji uporabnikov

Kot izhaja iz tabele 2, smo v letu 2019 prepeljali 391.068 potnikov, kar je 3 odstotke manj kot predhodno leto.

Tabela 2: Primerjava prepeljanih potnikov po kategoriji uporabnika v letu 2018 in 2019

	osnovnošolci			ostali			SKUPAJ		
	2018	2019	indeks 19/18	2018	2019	indeks 19/18	2018	2019	indeks 19/18
januar	8.233	7.903	96	28.577	30.748	108	36.810	38.651	105
februar	4.872	5.396	111	25.105	25.968	103	29.977	31.364	105
marec	8.069	8.250	102	30.999	29.295	95	39.068	37.545	96
april	7.055	7.809	111	26.490	27.413	103	33.545	35.222	105
maj	8.620	7.680	89	28.411	27.263	96	37.031	34.943	94
junij	6.076	5.399	89	25.721	24.569	96	31.797	29.968	94
julij	0	0	0	21.317	20.385	96	21.317	20.385	96
avgust	0	0	0	21.240	20.665	97	21.240	20.665	97
september	7.621	8.506	112	31.161	28.765	92	38.782	37.271	96
oktober	8.054	7.672	95	31.482	29.819	95	39.536	37.491	95
november	8.016	6.744	84	30.610	28.357	93	38.626	35.101	91
december	5.948	5.678	95	27.851	26.784	96	33.799	32.462	96
SKUPAJ	72.564	71.037	98	328.964	320.031	97	401.528	391.068	97



Slika 1: Grafični prikaz prepeljanih potnikov po letih (2015-2019)

2.2 Prepeljani potniki po progah

Kot izhaja iz tabele 3 na območju izvajanja proge 1 prevozimo 91 odstotkov vseh potnikov in beležimo 3 odstotni padec. Na ostalih progah beležimo porast števila prepeljanih potnikov. Število potnikov na progi 1 je razčlenjeno na uporabo mestnih prog in medkrajevnimi linij. Padec števila potnikov je posledica precejšnje koncentracije prostih dni zaradi razporeda praznikov in relativno lepega vremena v jesensko-zimskem času.

V sklopu proge 1 izvajamo prevoze tudi do Stare Save. V letu 2019 smo skupno prepeljali 1.891 potnikov, kar je v primerjavi s predhodnim letom 21 odstotkov več. V smeri Hrušice smo prepeljali 1.097 potnikov, v smeri Koroške Bele pa 794.

Tabela 3: Število prepeljanih potnikov v letih 2018 in 2019 po progah

št. proge	NAZIV PROGE	2018	2019	indeks 19/18	delež proge
1	Hrušica Belo Polje-Koroška Bela-Blejska Dobrava	274.698	265.511	97	91
	Hrušica-Koroška Bela (medkrajevni)	93.441	90.329	97	
2	Jesenice bolnica-Straža	6.840	7.250	106	2
3	Jesenice bolnica-Koroška Bela-Pristava	14.878	14.987	101	4
4	Koroška Bela-Planina pod Golico	10.437	11.252	108	3
5	Koroška Bela-Hermanov most-Koroška Bela	1.234	1.739	141	0
SKUPAJ		**401.528**	**391.068**	**97**	**100**

2.3 Prepeljani potniki po progah in kategorijah uporabnikov

Tabela 4 kaže, da osnovnošolci predstavljajo 18 % vseh prepeljanih potnikov. Na progi 4 so večinski uporabniki osnovnošolci, na progah 3 in 5 sta kategoriji uporabnikov izenačeni, na progah 1 in 2 pa je prevladujoč delež ostalih uporabnikov.

Tabela 4: Število prepeljanih potnikov po progah in kategoriji uporabnikov

št. proge	NAZIV PROGE	OŠ	ostali	skupaj	delež OŠ/skupaj
1	Hrušica Belo Polje-Koroška Bela-Blejska Dobrava	52.239	303.601	355.840	15
2	Jesenice bolnica-Straža	2.833	4.417	7.250	39
3	Jesenice bolnica-Koroška Bela-Pristava	6.930	8.057	14.987	46
4	Koroška Bela-Planina pod Golico	8.146	3.106	11.252	72
5	Koroška Bela-Hermanov most-Koroška Bela	889	850	1739	51
SKUPAJ		**71.037**	**320.031**	**391.068**	**18**

2.4 Prepeljani potniki v Evropskem tednu mobilnosti

Na podlagi predloga Oddelka za okolje in prostor Občine Jesenice smo dne 19.9.2019 prevoze priložnostih potnikov izvajali brezplačno. Skupno sta ta dan prevoz koristila 2.002 potnika. Odziv občanov je bil zelo velik, saj sicer koristi prevoz ob delavnikih v povprečju 1182 potnikov, maksimalno število prepeljanih potnikov na delovnik v septembru 2019 pa je bilo 1.318. Torej se je na dan brezplačnega prevoza peljalo kar 69 odstotkov več potnikov kot na povprečni septembrski delovnik.

3. FINANČNI REZULTATI POSLOVANJA

Na podlagi določil 9. in 13. člena koncesijske pogodbe poročamo o finančnem rezultatu poslovanja.

3.1 Prihodki

Koncesionar je v letu 2019 prevoze zaračunaval na podlagi veljavnega cenika z dne 2.7.2018. Osnovni cenik je v veljavi z dnem 24. 8. 2015 in je bil sestavni del razpisne dokumentacije.
Z izvajanjem koncesijske pogodbe (tabela 10) je koncesionar v letu 2019 ustvaril 457.630 EUR prihodkov, kar je 1,5 odstotka več kot leta 2018. V prihodkih so zajeti:

- prihodki od osnovnošolskih prevozov katerih plačnik je v skladu z Zakonom o osnovni šoli Občina Jesenice, v višini 191.343 EUR,
- prihodki od prodaje vozovnic za eno vožnjo, terminskih vozovnic za osnovnošolce samoplačnike, dijake, študente, upokojence ter ostale potnike, državna subvencija za dijake in študente v višini 264.127 EUR (256.024 EUR + 8.103 EUR),
- ter prihodki od oglaševanja v višini 2.160 EUR.

Na podlagi Sklepa o spremembi Sklepa o višini subvencije v javnem mestnem prometu v Občini Jesenice (Ur. list št. 27/2017 z dne 2.6.2017) je koncesionar zaračunal koncedentu subvencijo od prepeljanih potnikov v višini 272.026 EUR in je za 2,7 % nižja od preteklega leta, ker se je število potnikov zmanjšalo za 8.933 (iz 328.964 na 320.031).
Prihodki obravnavanega obdobja skupaj znašajo 729.656 EUR in so zgolj za 205 EUR višji kot leta 2018.

3.2 Odhodki

Odhodki obravnavanega obdobja znašajo 780.656 EUR in so za 8 odstotkov višji od odhodkov leta 2018.

3.2.1 Stroški dela voznega osebja

Največji odstotek v strukturi vseh stroškov predstavljajo stroški dela voznega osebja (36,4 odstotkov), ki vsebujejo stroške bruto plač voznikov in njihovih nadomestil, vse prispevke in davke, ki jih je družba dolžna plačati skladno s predpisi ter stroške regresa, prevoza na delo in prehrane na delu za voznike, zaposlene v mestnem prometu. V teh stroških je vključenih 11 voznikov v višini 284.431 EUR. Stroški so glede na leto 2018 višji za 14 odstotkov. Zaradi izrednega pomanjkanja voznikov je moral koncedent povečati plače voznikov in s tem zagotoviti dovolj kadra za izvajanje prevozov po sklenjeni koncesijski pogodbi.

3.2.2 Amortizacija

Drugi največji strošek s 24,2 odstotki v strukturi odhodkov predstavlja obračunana amortizacija vozil, naprave za prodajo in identifikacijo vozovnic ter prikazovalnikov v višini 189.200 EUR. Amortizacija je višja od predhodnega leta za 2 odstotka. Amortizacija je obračunana od nabavne vrednosti vozila po ponudbenem načrtu v javnem razpisu.

Tabela 6: Obračun amortizacije za leto 2019

Registrska oznaka	št.OS	Vozilo	Znesek amortizacije
KR* KH-497	105920	VOLKSWAGEN TRANSPOTER (8 mes.)	548
KR* IG-570	106882	VOLKSWAGEN TRANSPOTER (4 mes.)	3.125
KR* FF-303	106619	MERCEDES CONECTO (12 mes.)	25.000
KR* CA-142	105797	MERCEDES CONECTO (12 mes.)	23.155
KR* KM-026	106450	MERCEDES CONECTO (12 mes.)	26.250
KR* FF-348	106627	MERCEDES CONECTO (12 mes.)	25.000
KR* CA-146	105800	MERCEDES TOURINO (10 mes.)	11.489
KR* KJ-553	106396	OTOKOR VECTIO (12 mes.)	16.647
KR* FF-349	106628	MERCEDES CONECTO (12 mes.)	25.000
KR* LS-750	106865	MAN LYONS CITY HYBRID (12 mes.)	26.250
		skupaj amortizacija vozil	182.464
		amortizacija naprav za izdajo vozovnic	5.566
		amortizacija prikazovalnika	1.170
		SKUPAJ	**189.200**

3.2.3 Stroški vzdrževanja voznega parka

Stroški vzdrževanja voznega parka vključujejo stroške popravil (material in delo) pri zunanjih izvajalcih in v lastnih delavnicah, stroške pranj vozil, stroške vzdrževanja programske opreme ter druge stroške vzdrževanja.

Stroški lastnih delavnic (delo) vključujejo stroške dela in druge stroške vzdrževalcev ter stroške amortizacije delavnic v razmerju, kot so te delavnice uporabljene za vzdrževanje vozil mestnega prometa Jesenice in vseh drugih vozil.
Stroški materiala vključujejo strošek materiala po delovnih nalogih za posamezno vozilo in stroške materiala po prejetih računih za vzdrževanje pri zunanjih izvajalcih ter stroške drobnega inventarja (v pretežni meri so to stroški avtobusnih pnevmatik).

Stroški vzdrževanja so znašali 115.429 EUR in so glede na leto 2018 višji za 32 odstotkov. Rast stroškov je posledica večjih okvar avtobusov, spremenjenega načina zavarovanja voznega parka (vozila ni več kasko zavarovana) in spremenjene organizacije delavnic.

3.2.4 Strošek energije – goriva

Strošek energije – goriva znaša za obravnavano obdobje 108.593 EUR. V strukturi vseh stroškov predstavlja 13,9 odstotkov. Strošek je evidentiran na podlagi prejetih računov ali internih obračunov, ki vsebujejo podatke o litrih točenja za posamezno vozilo. Zmanjšan je za povračilo trošarine s strani države. V primerjavi z letom 2018 je strošek višji za 3 odstotke.

3.2.5 Stroški zavarovanja

Stroški zavarovanja v strukturi stroškov predstavljajo 1,1 odstotka vseh stroškov in znašajo 8.815 EUR. Vključujejo obvezno zavarovanje avtobusov ter zavarovanje potnikov v mestnem prometu. V primerjavi z letom 2018 so nižji za 41 odstotkov. Sprememba višine zavarovanj je posledica spremenjenega načina-obsega zavarovanja voznega parka.

3.2.6 Stroški povezani s parkirnimi prostori

Stroški povezani s parkirnimi prostori v višini 3.163 EUR vključujejo neposredni strošek in sicer prispevek za mestno zemljišče v višini 650 EUR ter posredne stroške in sicer stroške dela vratarjev v višini 2.513 EUR. V strukturi predstavljajo 0,4 odstotkov vseh stroškov. Od stroškov leta 2018 so nižji za 7 odstotkov.

3.2.7 Ostali neposredni stroški

Postavka vključuje stroške registracij, tehničnih pregledov, cestnih taks, obvezni prispevek RTV za javno uporabo radijskih postaj v avtobusih mestnega prometa, stroške plačilnega prometa, stroške oglaševanja, stroške voznikov: zakonsko predpisana izobraževanja in preventivni zdravniški pregledi voznikov mestnega prometa ter druge neposredne stroške. V strukturi ti stroški predstavljajo 0,6 odstotkov vseh stroškov in znašajo 4.459 EUR. Stroški so nižji za 27 odstotkov.

3.2.8 Posredni stroški

Skladno z določilom 2. odstavka 9. člena koncesijske pogodbe sme delež posrednih stroškov znašati do 12 odstotkov. Nabor posrednih stroškov in način izračunov ključev delitve določa Priloga 1 št. 354-10/2016-27 z dne 4.4.2018.

Posredni stroški zajemajo stroške režije linijskega prometa in splošne režije. Skupaj s stroški dela vratarjev v višini 2.513 EUR, ki so navedeni v 3.2.6 točki znašajo 69.079 EUR (31.253 EUR (postavka 19) + 35.313 EUR (postavka 20) + 2.513 EUR (del postavke 16)). Glede na leto 2018, ko so ti stroški znašali 70.942 EUR, so nižji za 3 odstotke. V strukturi skupni splošni stroški predstavljajo 8,8 odstotka vseh stroškov.

Stroški splošne režije – stroški skupnih služb družbe (vodstvo, računovodstvo, obračun plač, kadrovska služba, informatika) bremenijo mestni promet po ključu prihodka doseženega v mestnem prometu, glede na celotni doseženi poslovni prihodek družbe. Na mestni promet odpade 3,30 odstotka splošnih stroškov, kar je razvidno iz tabel 7, 8 in 9. Največji del predstavljajo stroški dela, sledijo stroški intelektualnih in osebnih storitev (vodenje družbe, odvetniške, revizorske in druge intelektualne storitve) in strošek amortizacije. Zajemajo tudi stroške zavarovalnih premij za opremo v prostorih splošne režije, stroške materiala (stroški ogrevanja, stroški pisarniškega materiala, gorivo) in stroške storitev (pošta, telefon, vzdrževanje, plačilni promet, reklame, računovodske storitve in drugo). Stroški splošne režije znašajo 45.245 EUR in so glede na stroške leta 2018 nižji za 3 odstotke.

Stroški režije linijskega prometa vključujejo stroške dela za delavce, ki zagotavljajo nemoten potek linijskega prometa družbe, katerega del je tudi mestni promet (koordinatorji linijskega prometa, kontrolorji prometa), strošek predprodaje vozovnic Jesenice (elektrika, telefon, vodarina, ogrevanje, varovanje, plača prodajalke vozovnic), strošek dela prometnikov, vratarjev, vodje DE Jesenice in ostale stroške, ki se navezujejo na te zaposlene. Prav tako so v te stroške zajeti tudi skupni stroški izvajanja prevozov družbe (informacijska podpora, izobraževanja na novo zaposlenih voznikov). Stroški linijske režije bremenijo mestni promet po ključu prihodkov mestnega prometa v vseh prihodkih linijskega prometa v deležu 4,14 odstotka (tabeli 7, 8 in 9). Višina stroškov režije linijskega prometa, ki bremeni mestni promet znaša 23.834 EUR in so glede na leto 2018 nižji za 2 odstotka.

Tabela 7: Posredni stroški po ključu za leto 2019

postavka	
poslovni prihodki družbe	22.109.224
prihodki mestnega prometa Jesenice	729.656
ključ	**3,30%**
stroški splošne režije	1.370.984
stroški splošne režije po ključu	**45.245**
prihodki celotnega linijskega prometa družbe	17.644.495
prihodki mestnega prometa Jesenice	729.656
ključ	**4,14%**
stroški režije linijskega prometa	576.345
stroški režije linijskega prometa po ključu	**23.834**
skupaj posredni stroški mestnega prometa	**69.079**

Tabela 8: Specifikacija posrednih stroškov za leto 2019

Postavka	splošna režija	linijska režija	skupaj posredni stroški
material	10.824	4.853	15.677
energija	17.849	2.522	20.371
odpisi drobnega inventarja	5.833	2.037	7.870
pisarniški material	9.548	642	10.190
prevozne storitve	28.224	3.283	31.507
vzdrževanje	47.180	31.045	78.225
najemnine	10.880	456	11.336
povračila stroškov	9.256	17.811	27.067
storitve plačilnega prometa	49.846	0	49.846
intelektualne in osebne storitve	369.433	51.379	420.813
zavarovalne premije	4.611	0	4.611
sejmi, reklama, reprezentanca	27.323	0	27.323
pogodbe o delu	641	3.895	4.536
druge storitve	127.633	15.114	142.747
stroški dela	487.559	423.541	911.099
amortizacija	137.262	18.417	155.679
drugi odhodki iz poslovanja	27.082	1.351	28.432
skupaj posredni stroški	1.370.984	576.345	1.947.329
ključ za razdelitev	3,30%	4,14%	
skupaj posredni stroški po ključu	**45.245**	**23.834**	**69.079**

Tabela 9: Specifikacija posrednih stroškov za leto 2019

postavka	splošna režija	linijska režija	skupaj posredni stroški
stroški dela brez stroškov dela vratarjev	487.559	366.651	
ostalo brez stroški dela vratarjev po pogodbi	883.426	148.909	
skupaj	**1.370.984**	**515.560**	
stroški dela vratarjev vključeni v točki 16		56.889	
stroški dela vratarjev po pogodbi v točki 16		3.895	
skupaj posredni stroški	**1.370.984**	**576.345**	
ključ za razdelitev	3,30%	4,14%	
stroški dela (točka 19)	16.091	15.162	31.253
ostalo (točka 20)	29.154	6.158	35.313
skupaj (točka II.2)	45.245	21.320	66.566
stroški vključeni v točki 16	0	2.514	2.514
skupaj posredni stroški po ključu	**45.245**	**23.834**	**69.079**

Tabela 10: Izkaz poslovnega izida mestnega prometa za leto 2019

	postavka	realizirano 2018	struktura v %	realizirano 2019	struktura v %	IND. 19/18
I.	PRIHODKI	449.833	100,0	457.630	100,0	102
6. a)	šolski prevozi (mesečne vozovnice z nadomestilom)	186.981	41,6	191.343	41,8	102
7.	prodaja vozovnic uporabnikom	255.575	56,8	256.024	55,9	100
8.	državna subvencija za študente in dijake	6.991	1,6	8.103	1,8	116
9.	oglaševanje	285	0,1	2.160	0,5	758
II.	ODHODKI	720.417	100,0	780.656	100,0	108
II/1	neposredni stroški:	652.226	90,5	714.090	91,5	109
11.	stroški dela voznega osebja	248.921	34,6	284.431	36,4	114
12.	stroški energije-gorivo	105.813	14,7	108.593	13,9	103
13.	amortizacija	185.366	25,7	189.200	24,2	102
14.	stroški vzdrževanja voznega parka	87.664	12,2	115.429	14,8	132
15.	stroški zavarovanja	15.001	2,1	8.815	1,1	59
16.	stroški povezani s parkiranimi prostori	3.390	0,5	3.163	0,4	93
17.	peronizacija	0	0,0	0	0,0	
18.	ostalo	6.070	0,8	4.459	0,6	73
II.2	posredni stroški	68.191	9,5	66.566	8,5	98
19.	stroški dela spremljajočih služb	31.795	4,4	31.253	4,0	98
20.	ostalo	36.396	5,1	35.313	4,5	97
III.	VKALKULIRANI ZMERNI DOBIČEK	28.817		15.613		54
IV.	**RAZLIKA (I. – II. – III.)**	**299.401**		**338.639**		**113**
	prejeta subvencija na potnika od koncedenta	279.619		272.026		97
	NEGATIVNI poslovni izid	**-19.782**		**-66.613**		**337**

4. ZAKLJUČEK

V letu 2019 smo ustvarili izgubo v višini 51.000 EUR. Skupni primanjkljaj po koncesijski pogodbi znaša 66.613 EUR, saj bi koncesionarju v primeru da bi prihodki dovolj presegali odhodke, skladno z drugim odstavkom 13. člena koncesijske pogodbe, pripadal zmerni dobiček v višini 2 odstotkov oz. 15.613 EUR.

To poročilo je preiskala revizorska družba PWC d.o.o. Ljubljana. Poročilo neodvisnega revizorja je priloga temu dokumentu.

Kranj, 2. april 2020

Direktor
Bo Erik Stig Karlsson

Priloga:
Poročilo neodvisnega revizorja

Arriva Alpetour d.o.o.
Ulica Mirka Vadnova 8
4000 Kranj
Slovenija

T: +386 (0)4 2013 100
F: +386 (0)4 2013 101
www.arriva.si

Arriva Alpetour d.o.o.
Vpis v sodni register Okrožno sodišče v Kranju, vložna št. 1/00732/00
ID za DDV SI 24010383
matična št. 5097053
osnovni kapital: 3.750.859,87 EUR

ISO 9001 Q-872
ISO 14001 E-591

POROČILO

o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice v letu 2020

Dejavnost izvajamo na podlagi Koncesijske pogodbe za izvajanje javnega mestnega potniškega prometa in šolskih prevozov v Občini Jesenice št. 354-10/2016 z dne 5. 7. 2017 od 1. 7. 2017 dalje.

Skladno z določili 8. člena pogodbe podajamo poročilo kot sledi:

Vsebina:

1. **VOZNI PARK**
2. **FIZIČNI KAZALNIKI**
3. **CENIK VOZOVNIC**
4. **COVID 19**
5. **OSTALE POSEBNOSTI V LETU 2020**
6. **FINANČNI REZULTAT POSLOVANJA**
7. **ZAKLJUČEK**

1. VOZNI PARK

V letu 2020 je za izvajanje koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice (dalje mestni promet) obratovalo 8 avtobusov in 1 kombinirano vozilo. Kot je razvidno iz tabele 1, je povprečna starost vozil na dan 31. 12. 2020 znašala 4 leta, 11 mesecev in 5 dni.

Tabela 1: Seznam avtobusov po stanju na dan 31. 12. 2020

Zap. št.	Registrska številka	Znamka	Tip	Število sedežev	Število stojišč	Leto	Mesec	Dan
1	KR* LS-750	MAN	MAN LYONS CITY HYBRID	29	66	2	6	11
2	KR* CA-142	MERCEDES	CONECTO EURO 5	29	72	11	3	0
3	KR* FF-303	MERCEDES	CONECTO EURO 6	29	64	5	5	8
4	KR* FF-348	MERCEDES	CONECTO EURO 6	29	64	5	4	20
5	KR* FF-349	MERCEDES	CONECTO EURO 6	29	64	4	4	20
6	KR* KM-026	MERCEDES	CONECTO EURO 6	29	62	6	8	20
7	KR* IG-570	VOLKSWAGEN	TRANSPORTER	8	0	1	4	3
8	KR* KJ-553	OTOKAR	VECTIO 250 S/	36	12	6	11	22
9	KR* VL-366	MERCEDES	TOURISMO RH-K	41	0	0	3	12
			SKUPAJ	259	404	**4**	**11**	**5**

Vezano na 3. odstavek 13. člena Koncesijske pogodbe smo koncedenta obvestili, da smo posodobili vozni park in sicer smo 1. 10. 2020 iz obratovanja izločili avtobus KR*CA-146, letnik 2009 in ga nadomestili z novim avtobusom Mercedes Tourismo KR*VL-366, ki ima okolju prijaznejši EURO 6 motor in 6 sedišč več.

2. FIZIČNI KAZALNIKI


Na podlagi določil 8., 15. in 18. člena Koncesijske pogodbe poročamo o številu prepeljanih potnikov.

2.1 Prepeljani potniki po kategoriji uporabnikov

Kot izhaja iz tabele 2, smo v letu 2020 prepeljali 177.775 potnikov, kar je 55 odstotkov manj kot predhodno leto. Padec števila potnikov je posledica neizvajanja prevozov zaradi pogojev višje sile in zaradi izvajanja prevozov v spremenjenih okoliščinah. Podrobneje so okoliščine pojasnjene v 4. točki tega poročila.

Tabela 2: Primerjava prepeljanih potnikov po kategoriji uporabnika v letih 2019 in 2020

	osnovnošolci			ostali			SKUPAJ		
	2019	2020	indeks 20/19	2019	2020	indeks 20/19	2019	2020	indeks 20-19
januar	7.903	5.984	76	30.748	27.504	89	38.651	33.488	87
februar	5.396	4.360	81	25.968	24.980	96	31.364	29.340	94
marec	8.250	2.993	36	29.295	11.910	41	37.545	14.903	40
april	7.809	0	0	27.413	0	0	35.222	0	0
maj	7.680	0	0	27.263	0	0	34.943	0	0
junij	5.399	1.023	19	24.569	5.728	23	29.968	6.751	23
julij	0	0	0	20.385	14.117	69	20.385	14.117	69
avgust	0	0	0	20.665	13.592	66	20.665	13.592	66
september	8.506	6.728	79	28.765	23.040	80	37.271	29.768	80
oktober	7.672	4.395	57	29.819	19.883	67	37.491	24.278	65
november	6.744	0	0	28.357	5.844	21	35.101	5.844	17
december	5.678	60	1	26.784	5.634	21	32.462	5.694	18
SKUPAJ	71.037	25.543	36	320.031	152.232	48	391.068	177.775	45



Slika 1: Grafični prikaz prepeljanih potnikov po letih (2015-2020)

2.2 Prepeljani potniki po progah

Kot izhaja iz tabele 3 na območju izvajanja proge 1 prevozimo 92 odstotkov vseh potnikov in beležimo kar 54 odstotni padec. Število potnikov na progi 1 je razčlenjeno na uporabo mestnih prog in medkrajevnimi linij. Na ostalih progah beležimo kar 59 odstotni padec.

V sklopu proge 1 izvajamo prevoze tudi do Stare Save. V letu 2020 smo skupno prepeljali 1.155 potnikov, kar je v primerjavi s predhodnim letom 39 odstotkov manj. V smeri Hrušice smo prepeljali 684 potnikov, v smeri Koroške Bele pa 471.

Tabela 3: Število prepeljanih potnikov v letih 2019 in 2020 po progah

št. proge	NAZIV PROGE	2019	2020	indeks 20/19	delež proge
1	Hrušica Belo Polje-Koroška Bela-Blejska Dobrava	265.511	122.828	46	92
	Hrušica-Koroška Bela (medkrajevni)	90.329	40.332	45	
2	Jesenice bolnica-Straža	7.250	3.521	49	2
3	Jesenice bolnica-Koroška Bela-Pristava	14.987	5.889	39	3
4	Koroška Bela-Planina pod Golico	11.252	4.517	40	3
5	Koroška Bela-Hermanov most-Koroška Bela	1.739	688	40	0
SKUPAJ		**391.068**	**177.775**	**45**	**100**

2.3 Prepeljani potniki po progah in kategorijah uporabnikov

Tabela 4 kaže, da so v letu 2020 osnovnošolci predstavljali zgolj 14 odstotkov vseh prepeljanih potnikov. Proge 3, 4 in 5 so pogosteje uporabljen s strani osnovnošolcev, na progah 1 in 2 pa je prevladujoč delež ostalih uporabnikov. Zaradi šolanja na daljavo se je delež potnikov osnovnošolcev zmanjšal iz 18 odstotkov v letu 2019 na 14 odstotkov v letu 2020.

Tabela 4: Število prepeljanih potnikov po progah in kategoriji uporabnikov v letu 2020

št. proge	NAZIV PROGE	OŠ	ostali	skupaj	delež OŠ
1	Hrušica Belo polje-Koroška Bela-Blejska Dobrava	18.609	144.551	163.160	11
2	Jesenice bolnica-Straža	896	2.625	3.521	25
3	Jesenice bolnica-Koroška Bela-Pristava	2.512	3.377	5.889	43
4	Koroška Bela-Planina pod Golico	3.136	1.381	4.517	69
5	Koroška Bela-Hermanov most-Koroška Bela	390	298	688	57
SKUPAJ		**25.543**	**152.232**	**177.775**	**14**

3. CENIK PREVOZOV

V letu 2020 sta bila v uporabi dva cenika. Do vključno 29. 2. 2020 je bil v veljavi cenik z dne 2. 7. 2018, ki sicer ni spreminjal osnovnih cen cenika z dne 24. 8. 2015 (cenik z dne 24. 8. 2015 je bil sestavni del razpisne dokumentacije za obravnavano koncesijsko pogodbo).

Od 1. 3. 2020 dalje je v veljavi in uporabi nov cenik vozovnic, ki ga je Občinski svet sprejel na seji dne 6. 2. 2020. Sprejeta sta bila dva sklepa in sicer:

1. Cene kuponskih vozovnic za eno vožnjo ob nakupu 10 in več voženj je: 1,04 EUR za eno cono, 1,28 EUR za dve coni in 1,68 EUR za tri cone.
2. Cena mesečne vozovnice za ostale uporabnike – imenska je: 33,80 EUR za eno cono, 41,60 EUR za dve coni in 54,60 EUR za tri cone.
   Cena mesečne vozovnice za ostale uporabnike – neimenska je: 41,60 EUR za eno cono, 51,20 EUR za dve coni in 67,20 EUR za tri cone.

Razlog za spremembo cen je bila uskladitev s cenami vozovnic v linijskem prometu.

4. COVID 19

4.1 Obseg in načini izvajanja po obdobjih

Zaradi pojava novega korona virusa SARS CoV-2 in posledično zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID 19, smo v letu 2020 prevoze po obravnavani koncesiji izvajali v spremenjenih okoliščinah oz. jih zaradi prepovedi izvajanja sploh nismo izvajali.
Posledično smo h koncesijski pogodbi sklenili 4 dodatke, Dodatek št. 5 pa je bil sklenjen zaradi statusne spremembe koncesionarja.
Operativno smo prevoze izvajali:

1. po veljavnem voznem redu brez posebnosti
2. nismo izvajali prevozov zaradi začasne prepovedi
3. v nepredvidljivih okoliščinah po veljavnem voznem redu
4. v nepredvidljivih okoliščinah po omejenem voznem redu

1. Prevoze po veljavnem voznem redu brez posebnosti smo izvajali v času od 1. 1. do 15. 3. 2020.
2. Zaradi izdaje Odloka o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji in Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji prevozov nismo izvajali v času od 16. 3. do 10. 5. 2020 (prvi val epidemije) in od 16. 11. do 14. 12. 2020 (drugi val epidemije). Financiranje neizvajanja v prvem valu epidemije smo dogovorili z Dodatkom št. 1 h koncesijski pogodbi.
   Zaradi predhodno navedenih odlokov in odločitve koncedenta se javni mestni prevoz in šolski prevozi po tej Koncesijski pogodbi nadalje niso izvajali od 11. 5. 2020 do 17. 5. 2020. Nadalje se prevozi v mestnem prometu niso izvajali od 18. 5. do 31. 5. 2020. Financiranje neizvajanja v obravnavnem obdobju smo dogovorili z Dodatkom št. 2 h koncesijski pogodbi.

3. V nepredvidljivih okoliščinah, ki so nastopile kot posledica začasne prepovedi in omejitve javnega prevoza v Republiki Sloveniji, zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID 19, smo prevoze po veljavnem voznem redu izvajali v času od 1. 6. do 31. 10. 2020. Financiranje izvajanja v nepredvidljivih okoliščinah smo dogovorili z Dodatkoma št. 3 in 4.

4. V nepredvidljivih okoliščinah smo prevoze po omejenem voznem redu, skladno z odločitvijo koncedenta in na podlagi potreb osnovnošolcev, izvajali v času od 18.5. do 31.5.2020. Financiranje izvajanja v nepredvidljivih okoliščinah smo dogovorili z Dodatkom št. 2.

Zaradi Odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije smo v času od 1. 11. do 15. 11. 2020 in od 15. 12. do 31. 12. 2020 prevoze izvajali v nepredvidljivih okoliščinah v omejenem obsegu in sicer po voznorednem režimu ŠP (počitniški vozni red) namesto po režimu Š (vozni red v času šolskega pouka).

Obseg izvajanja je bil vedno izveden v soglasju s koncedentom in upoštevaje potrebe osnovnih šol.

4.2 Financiranje izvajanja v nepredvidljivih okoliščinah v času od 1. 11. do 15. 11. in neizvajanja prevozov v času od 16. 11. do 14. 12. 2020

Za obravnavano obdobje od 1. 11. do 31. 12. 2020 se pogodbeni stranki še nista dogovorili za način financiranja, ker je skladno z veljavno zakonodajo koncesionar oddal Vlogo za delno financiranje na pristojno ministrstvo.

Na podlagi lastništva imetnika licence Skupnosti in na podlagi 120. člena ZZUOOP (Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) in 39. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE, Uradni list RS št. 203/20), je koncesionar za obdobje od 1. junija 2020 do 31. decembra 2020 dne 12.2.2021 Ministrstvu za infrastrukturo na predpisanem obrazcu oddal VLOGO ZA NADOMESTILO DELA STROŠKOV IMETNIKA LICENCE SKUPNOSTI ZA MESTNE PREVOZE.
Vloga je bila oddana v višini 44.307,22 EUR za nadomestilo izpada prihodka za čas od 1. 6. do 31. 12. 2020 in v višini 18.397,60 EUR za nadomestilo za čas prepovedi izvajanja javnega prevoza v času od 16. 11. do 14. 12. 2020.
Dne 1. 4. 2021 smo prejeli pozitivno rešeno vlogo. Pristojno ministrstvo je dne 31. 3. 2021 izdalo Odločno o povrnitvi dela prihodkov in stroškov izvajalca mestnega prevoza potnikov.

4.3 Obseg izvajanja – prevoženi km

Kot izhaja iz Tabele 5 od skupno planiranih 367.521 KM nismo izvedli kar 109.650 KM, kar predstavlja kar 30 odstotkov obsega.

Tabela 5: Prevoženi kilometri po mesecih in izjeme

Mesec	Izvedeni KM	Neizvedeni KM zaradi prepovedi izvajanja po odloku in sklepu koncedenta	Neizvedeni KM zaradi omejitve izvajanja po odloku (režim ŠP)
Januar	31.448	0	0
Februar	29.051	0	0
Marec	15.199	17.016	0
April	0	29.942	0
Maj	1.455	29.530	0
Junij	30.557	0	0
Julij	29.334	0	0
Avgust	28.408	0	0
September	31.628	0	0
Oktober	31.455	0	0
November	13.679	15.814	1.520
December	15.657	14.612	1.216
Skupaj	**257.871**	**106.914**	**2.736**
Delež v %	**70**	**29**	**1**

4.4 Dodatni prevozi za potrebe osnovnošolcev

Koncesionar in koncedent morata prevoze po tej Koncesijski pogodbi od 16. 3. 2020 izvajati skladno z vsakokrat veljavnim Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije in Higienskimi priporočili NIJZ, zato je koncesionar izvajal naslednje dodatne prevoze:

Od 25. 5. do 29. 5. 2020:
09:23 Jesenice bolnica – Kopavnik – Hrušica Belo Polje – OŠ Tone Čufar; 8 KM
09:30 Planina pod Golico – OŠ Tone Čufar; 10 KM (z dostavo)
13:20 OŠ Tone Čufar – Kopavnik – Hrušica Belo Polje; 8 KM

Od 1. 6. do 23. 6. 2020:
08:00 Hrušica Belo Polje – OŠ Tone Čufar ; 8 KM
13:10 OŠ Tone Čufar – Kopavnik – Hrušica Belo Polje; 8 KM
07:51 Blejska Dobrava trgovina – OŠ Koroška Bela; 15 KM (z dostavo)
13:00 OŠ Koroška Bela – Blejska Dobrava trgovina; 15 KM (z dostavo)

Od 1. 9. do 16. 10. 2020 :
07:51 Blejska Dobrava trgovina – OŠ Koroška Bela; 15km (z dostavo)
13:00 OŠ Koroška Bela – Blejska Dobrava trgovina; 15km (z dostavo)

V šolskem letu 2020/2021 za potrebe Osnovne šole Tone Čufar Jesenice izvajamo, vsak dan v času šolskega pouka v šoli, dodatni prevoz ob 13.15 uri na relaciji od šole do Hrušice in opravimo po 8 km dnevno.

4.5 Poročilo o izvajanju prevozov

Izvajanje prevozov po Koncesijski pogodbi v pogojih višje sile in v nepredvidljivih okoliščinah, vezano na Dodatke št. 1 do 4, smo poročali v Poročilu z dne 21. 10. 2020 in dodatku z dne 30. 11. 2020. Občinski svet Občine Jesenice je prvo poročilo obravnaval na 15. seji dne 10. 12. 2020 in sprejel sklep, da se je seznanil s Poročilom o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice za čas od 16. 3. do 30. 9. 2020. Dodatek k poročilu je Občinski svet obravnaval na 16. seji dne 4.2.2021 in sprejel sklep, da se je seznanil s Poročilom o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice z čas od 16. 3. do 31. 10. 2020.

5. OSTALE POSEBNOSTI V LETU 2020

5.1 Vikend za preizkus avtobusa na 100 % električni pogon

V sodelovanju z uvoznikom vozil Mercedes smo od 19. 6. do 21. 6. 2020 na progi 1 Hrušica – Koroška Bela – Blejska Dobrava izvajali prevoze s testnim avtobusom znamke Mercedes eCitaro. Z novim avtobusom, ki deluje v celoti na električni pogon, se je peljalo 134 potnikov.

5.2 Veljavnost vozovnic in njihovo podaljševanje zaradi neizvajanja in omejitev izvajanja prometa

Zaradi neizvajanja oziroma omejitev izvajanja je na predlog koncesionarja koncedent potrdil podaljšanje veljavnosti mesečnih vozovnic in sicer:

- vozovnice kupljene za mesec marec 2020 so brez doplačila veljale tudi v juniju 2020.
- vozovnice kupljene za mesec oktober 2020 so brez doplačila veljale do konca decembra 2020.
- vozovnice kupljene za mesec november 2020 so brez doplačila veljale do konca januarja 2021.

5.3 Teden mobilnosti

Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužb SARS CoV-2 v tednu mobilnosti v letu 2020 nismo izvedli dneva brezplačnega prevoza v mestnem prometu.

5.4 Prevozi na dan 1. november 2020

Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužb SARS CoV-2 dne 1. 11. 2020 prevozov do Blejske Dobrave nismo izvajali.

5.5 Statusna sprememba koncesionarja

S 1. 9. 2020 je prišlo do materialnopravne statusne spremembe dosedanjega izvajalca družbe Arriva Alpetour d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj (Izvajalec), ki je prenehal obstajati zaradi pripojitve k prevzemni družbi Arriva Štajerska, družba za prevoz potnikov, d.d. (Prevzemnik). Dalje se je družba Arriva Štajerska, družba za prevoz potnikov, d.d. preimenovala v družbo Arriva, družba za prevoz potnikov, d.o.o.

S pripojitvijo Izvajalca k Prevzemniku je v celoti preneseno premoženje Izvajalca na Prevzemnika, vključno s Pogodbo in s tem je Prevzemnik kot novi izvajalec v celoti prevzel vse pravice in obveznosti, ki izvirajo iz Pogodbe o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice.

Pogodbeni stranki sta ugotovili, da Prevzemnik izpolnjuje pogoje za organizacijo in izvajanje javnega mestnega potniškega prometa ter šolskih prevozov na območju občine Jesenice št. 354-10/2016 in da za Prevzemnika ne obstajajo razlogi za izključitev iz javnega naročila po odločbi št. 354-10/2016-20 z dne 24. 5. 2017.

Statusno spremembo Izvajalca sta pogodbeni stranki dogovorili z Dodatkom št. 5.

5.6 Obvoz zaradi zapore državne ceste

Zaradi gradbenih del na državni cesti povezani z rekonstrukcijo nadvoza čez železniško progo na Jesenicah je bilo z 9. 11. 2020 potrebo postaviti novo organizacijo avtobusnih prevozov, saj zapora ceste poteka na glavni prometni žili. Ker je izvedba avtobusnih prevozov možna zgolj po uradnem obvozu (Jesenice bolnica – obvoz po cesti Franceta Prešerna – Jesenice občina) pri izvajanju prevozov ne bi bila zagotovljena povezava s postajališči, na katerih vstopa in izstopa večje število potnikov (Jesenice ZD, Jesenice Integral, Jesenice ŽP in Jesenice Gimnazija). Zaradi navedenega dejstva smo morali za zagotavljanje sprejemljivih avtobusnih povezav vključiti dodatna avtobusa, ki vozita na relaciji Jesenice bolnica – Jesenice Gimnazija. Ti prevozi občanom Jesenic, ki sicer uporabljajo postajališča Jesenice ZD, Jesenice Integral in Jesenice ŽP, s prestopom na postajališču Jesenice bolnica, omogočajo nadaljevanje poti z rednimi mestnimi avtobusi.
V času izvajanj prevozov po režimu ŠP – šolske počitnice smo dodatno vključili v izvajanje en avtobus in dva voznika. V času izvajanja režima Š – v času šolskega pouka v šoli pa smo morali vključiti dva avtobusa in štiri voznike. Dodatni avtobusi zagotavljajo vzdržne avtobusne povezave tako za mestni promet, kot tudi medkrajevni prevoz za vse prevoznike, ki izvajajo prevoze na tem območju. S tem so nastali znatni dodatni stroški, ki jih za obseg izvajanja mestnega prometa v celoti prevzema Arriva d.o.o., za medkrajevni promet pa je dogovor o delnem povračilu s strani koncedenta (Ministrstva za infrastrukturo) še v teku.

6. FINANČNI REZULTATI POSLOVANJA

Na podlagi določil 9. in 13. člena Koncesijske pogodbe poročamo o finančnem rezultatu poslovanja.

6.1 Prihodki

Prihodki po Koncesijski pogodbi (tabela 10) v letu 2020 so sestavljeni iz:

- 254.450 EUR prihodkov od prodaje, kar je kar 44 odstotka manj kot leta 2019. V prihodkih so zajeti:
  - prihodki od osnovnošolskih prevozov katerih plačnik je v skladu z Zakonom o osnovni šoli Občina Jesenice, v višini 112.510 EUR,
  - prihodki od prodaje vozovnic za eno vožnjo, terminskih vozovnic za osnovnošolce samoplačnike, dijake, študente, upokojence ter ostale potnike, državna subvencija za dijake in študente v višini 140.860 EUR (125.885 EUR + 14.975 EUR),
  - ter prihodki od oglaševanja v višini 1.080 EUR,
- 129.376 EUR subvencije od prepeljanih potnikov, ki jih koncedent plača na podlagi Sklepa o spremembi Sklepa o višini subvencije v javnem mestnem prometu v Občini Jesenice (Ur. list št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017). Ti prihodki so za 52 % nižja od preteklega leta, ker se je število potnikov zmanjšalo za 167.799 (iz 320.031 na zgolj 152.232),
- 58.896 EUR nadomestila za čas neizvajanja prevozov - prvi val epidemije. Nadomestilo je koncedent poravnal na podlagi sklenjenih Dodatkov št. 1 in 2,
- 132.315 EUR nadomestila za kritje stroškov v nepredvidljivih okoliščinah od 1. 6. do 31. 10. 2020. Nadomestilo je koncedent poravnal na podlagi sklenjenih Dodatkov št. 2, 3 in 4,
- 18.398 EUR nadomestila za čas neizvajanja prevozov - drugi val epidemije.
- 24.052 EUR nadomestila za kritje stroškov v nepredvidljivih okoliščinah v času od 1. 11. do 31. 12. 2020.
- 20.255 EUR nadomestila za kritje stroškov v nepredvidljivih okoliščinah v času od 1. 6. do 31. 10. 2020.

Struktura prihodkov:

postavka	2019	struktura v %	2020	struktura v %
Prihodki od prodaje	266.287	36	141.940	23
Plačila koncdenta (osnovnošolski prevozi, subvencija na potnika, nadomestila za čas neizvajanja, nadomestila za izvajanje v nepredvidljivih okoliščinah)	463.369	70	433.097	70
Nadomestilo Ministrstva za infrastrukturo (za čas neizvajanja od 16. 11. do 14. 12. 2020 (drugi val epidemije), za izvajanje v nepredvidljivih okoliščinah od 1. do 15. 11. in od 15. do 31. 12. 2020)	0		42.450	7
Nadomestilo Ministrstva za infrastrukturo (za izvajanje v nepredvidljivih okoliščinah v času od 1. 6. do 31. 10. 2020)	0		20.255	

6.2 Odhodki

Odhodki obravnavanega obdobja znašajo 642.805 EUR in so za 18 odstotkov nižji od odhodkov leta 2019.

6.2.1 Stroški dela voznega osebja

Največji odstotek v strukturi vseh stroškov predstavljajo stroški dela voznega osebja (32,6 odstotkov), ki vsebujejo stroške bruto plač voznikov in njihovih nadomestil, vse prispevke in davke, ki jih je družba dolžna plačati skladno s predpisi ter stroške regresa, prevoza na delo in prehrane na delu za voznike, zaposlene v mestnem prometu. V teh stroških je vključenih 11 voznikov. Stroški dela znašajo 209.589 EUR in so glede na leto 2019 nižji za 26 odstotkov. Navedeni stroški dela so znižani za 35.489 EUR nadomestila plač za čas čakanja na delo voznikov, ki jih je koncesionar prejel od države.

6.2. Amortizacija

Drugi največji strošek s 30,2 odstotki v strukturi odhodkov predstavlja obračunana amortizacija vozil, naprav za prodajo in identifikacijo vozovnic ter prikazovalnikov v višini 193.837 EUR. Amortizacija je višja od predhodnega leta za 2 odstotka. Amortizacija je obračunana od nabavne vrednosti vozila po ponudbenem načrtu v javnem razpisu.

Tabela 6: Obračun amortizacije za leto 2020

Registrska oznaka	št. OS	Vozilo	Znesek amortizacije
KR* IG-570	106882	VOLKSWAGEN TRANSPOTER (12 mes.)	3.750
KR* FF-303	106619	MERCEDES CONECTO (12 mes.)	25.000
KR* CA-142	105797	MERCEDES CONECTO (12 mes.)	28.026
KR* KM-026	106450	MERCEDES CONECTO (12 mes.)	26.250
KR* FF-348	106627	MERCEDES CONECTO (12 mes.)	25.000
KR* CA-146	105800	MERCEDES TOURINO (7 mes.)	8.042
KR* VL-366	106891	MERCEDES TOURISMO (3 mes.)	3.125
KR* KJ-553	106396	OTOKOR VECTIO (12 mes.)	16.647
KR* FF-349	106628	MERCEDES CONECTO (12 mes.)	25.000
KR* LS-750	106865	MAN LYONS CITY HYBRID (12 mes.)	26.250
		SKUPAJ	187.090
		amortizacija AFC strojčkov	5.577
		amortizacija prikazovalnika	1.170
		SKUPAJ	**193.837**

6.2.3 Stroški vzdrževanja voznega parka

Stroški vzdrževanja voznega parka vključujejo stroške popravil (material in delo) pri zunanjih izvajalcih in v lastnih delavnicah, stroške pranj vozil, stroške vzdrževanja programske opreme ter druge stroške vzdrževanja. Stroški vzdrževanja vsebujejo tudi 6.336 EUR dodatnih stroškov povezanih z izvajanjem priporočil NIJZ.

Stroški vzdrževanja so znašali 104.052 EUR in so glede na leto 2019 nižji za 10 odstotkov.

6.2.4 Strošek energije – goriva

Strošek energije – goriva znaša 60.334 EUR. V strukturi vseh stroškov predstavlja 9,4 odstotkov. Strošek je evidentiran na podlagi prejetih računov ali internih obračunov, ki vsebujejo podatke o litrih točenja za posamezno vozilo. Zmanjšan je za povračilo trošarine s strani države. V primerjavi z letom 2019 je strošek nižji kar za 44 odstotkov.

6.2.5 Stroški zavarovanja

Stroški zavarovanja v strukturi stroškov predstavljajo 1,4 odstotka vseh stroškov in znašajo 8.961 EUR. Vključujejo obvezno zavarovanje avtobusov ter zavarovanje potnikov v mestnem prometu.

6.2.6 Stroški povezani s parkirnimi prostori

Stroški povezani s parkirnimi prostori v višini 3.018 EUR vključujejo neposredni strošek in sicer prispevek za mestno zemljišče v višini 660 EUR ter posredne stroške dela vratarjev v višini 2.358 EUR. V strukturi predstavljajo 0,5 odstotkov vseh stroškov.

6.2.7 Ostali neposredni stroški

Postavka vključuje stroške registracij, tehničnih pregledov, cestnih taks, obvezni prispevek RTV za javno uporabo radijskih postaj v avtobusih mestnega prometa, stroške plačilnega prometa, stroške oglaševanja, stroške voznikov: zakonsko predpisana izobraževanja in preventivni zdravniški pregledi voznikov mestnega prometa ter druge neposredne stroške. Ti stroški znašajo 8.489 EUR.

6.2.8 Posredni stroški

Skladno z določilom 2. odstavka 9. člena koncesijske pogodbe sme delež posrednih stroškov znašati do 12 odstotkov. Nabor posrednih stroškov in način izračunov ključev delitve določa Priloga 1 št. 354-10/2016-27 z dne 4. 4. 2018.

Posredni stroški zajemajo stroške režije linijskega prometa in splošne režije. Skupaj s stroški dela vratarjev v višini 2.358 EUR, ki so navedeni v točki 6.2.6 znašajo 56.883 EUR (36.258 EUR (postavka 19) + 18.267 EUR (postavka 20) + 2.358 EUR (del postavke 16)). Glede na leto 2019, ko so ti stroški znašali 69.079 EUR, so nižji za 18 odstotkov. V strukturi skupni splošni stroški predstavljajo 8,8 odstotka vseh stroškov.

Stroški splošne režije – stroški skupnih služb družbe (vodstvo, računovodstvo, obračun plač, kadrovska služba, informatika) bremenijo mestni promet po ključu prihodka doseženega v mestnem prometu, glede na celotni doseženi poslovni prihodek celotne družbe Arriva. Na mestni promet odpade 1,82 odstotka splošnih stroškov, kar je razvidno iz tabel 7 in 8. Največji del predstavljajo stroški dela, sledijo stroški intelektualnih in osebnih storitev (vodenje družbe, odvetniške, revizorske in druge intelektualne storitve) in strošek amortizacije. Zajemajo tudi stroške zavarovalnih premij za opremo v prostorih splošne režije, stroške materiala (stroški ogrevanja, stroški pisarniškega materiala, gorivo), stroške vzdrževanje poslovnih prostorov in stroške storitev (pošta, telefon, plačilni promet, reklame, računovodske storitve in drugo). Stroški splošne režije znašajo 39.863 EUR.

Stroški režije linijskega prometa vključujejo stroške dela za delavce, ki zagotavljajo nemoten potek linijskega prometa družbe, katerega del je tudi mestni promet (koordinatorji linijskega prometa, kontrolorji prometa), strošek predprodaje vozovnic Jesenice (elektrika, telefon, vodarina, ogrevanje, varovanje, plača prodajalke vozovnic), strošek dela prometnikov, vratarjev, vodje DE Jesenice in ostale stroške, ki se navezujejo na te zaposlene. Prav tako so v te stroške zajeti tudi skupni stroški izvajanja prevozov družbe (informacijska podpora, izobraževanja na novo zaposlenih voznikov). Stroški linijske režije bremenijo mestni promet po ključu prihodkov mestnega prometa v vseh prihodkih linijskega prometa gorenjske regije v deležu 3,86 odstotka (tabeli 7 in 8). Višina stroškov režije linijskega prometa, ki bremeni mestni promet znaša 17.020 EUR.

Tabela 7: Posredni stroški po ključu za leto 2020

postavka	
poslovni prihodki družbe	33.931.252
prihodki mestnega prometa Jesenice	617.486
ključ	**1,82%**
stroški splošne režije	2.190.533
stroški splošne režije po ključu	**39.863**
prihodki celotnega linijskega prometa družbe	15.986.567
prihodki mestnega prometa Jesenice	617.486
ključ	**3,86%**
stroški režije linijskega prometa	440.643
stroški režije linijskega prometa po ključu	**17.020**
skupaj posredni stroški mestnega prometa	**56.883**

Tabela 8: Specifikacija posrednih stroškov za leto 2020

Postavka	splošna režija	linijska režija	skupaj posredni stroški
material	9.565	10.148	19.713
energija	22.118	8.515	30.633
odpisi di	13.574	1.012	14.586
pisarniški material	21.344	2.132	23.476
prevozne storitve	29.605	2.588	32.193
vzdrževanje	90.724	21.672	112.396
najemnine	15.576	530	16.106
povračila stroškov	2.768	799	3.568
storitve plačilnega prometa	78.352	329	78.681
intelektualne in osebne storitve	235.748	5.594	241.342
zavarovalne premije	9.643	81	9.724
sejmi, reklama, reprezentanca	11.096	299	11.395
pogodbe o delu	0	6.531	6.531
druge storitve	65.315	1.578	66.893
stroški dela	1.356.905	353.912	1.710.817
amortizacija	200.551	24.925	225.476
drugi odhodki iz poslovanja	27.648	0	27.648
skupaj posredni stroški	2.190.533	440.643	2.631.177
ključ za razdelitev	1,82%	3,86%	
skupaj posredni stroški po ključu	**39.863**	**17.020**	**56.883**

Tabela 9: Specifikacija posrednih stroškov za leto 2020

postavka	splošna režija	linijska režija	skupaj posredni stroški
stroški dela brez str. dela vratarjev	1.356.905	299.411	
ostalo brez stroškov dela vratarjev po pogodbi	833.628	80.200	
skupaj	**2.190.533**	**379.611**	
stroški dela vratarjev vključeni v točki 16		54.501	
stroški dela vratarjev po pogodbi v točki 16		6.531	
skupaj posredni stroški	**2.190.533**	**440.643**	
ključ za razdelitev	1,82%	3,86%	
stroški dela (točka 19)	24.693	11.565	36.258
ostalo (točka 20)	15.169	3.098	18.267
skupaj (točka II.2)	39.863	14.663	54.525
stroški vključeni v točki 16	0	2.357	2.357
skupaj posredni stroški po ključu	**39.863**	**17.020**	**56.883**

Tabela 10: Izkaz poslovnega izida mestnega prometa za leto 2020

	postavka	realizirano 2019	struktura v %	realizirano 2020	struktura v %	IND. 20/19
I.	PRIHODKI	457.630	100,0	254.450	100,0	56
6.	šolski prevozi (mesečne vozovnice z nadomestilom)	191.343	41,8	112.510	44,2	59
7.	od prodaje vozovnic uporabnikom	256.024	55,9	125.885	49,5	49
8.	državna subvencija za študente in dijake	8.103	1,8	14.975	5,9	185
9.	od oglaševanja	2.160	0,5	1.080	0,4	50
10.	ostalo	0	0,0	0	0,0	
II.	ODHODKI	780.656	100,0	642.805	100,0	82
II.1	Neposredni stroški:	714.090	91,5	588.280	91,5	82
11.	stroški dela voznega osebja	284.431	36,4	209.589	32,6	74
12.	stroški energije-gorivo	108.593	13,9	60.334	9,4	56
13.	amortizacija	189.200	24,2	193.837	30,2	102
14.	stroški vzdrževanja voznega parka	115.429	14,8	104.052	16,2	90
15.	stroški zavarovanja	8.815	1,1	8.961	1,4	102
16.	stroški, povezani s parkiranimi prostori	3.163	0,4	3.018	0,5	95
17.	peronizacija	0	0,0	0	0,0	
18.	ostalo	4.459	0,6	8.489	1,3	190
II.2	Posredni stroški	66.566	8,5	54.525	8,5	82
19.	stroški dela spremljajočih služb	31.253	4,0	36.258	5,6	116
20.	ostalo	35.313	4,5	18.267	2,8	52
III.	VKALKULIRANI DOBIČEK	15.613		12.856		82
IV.	**RAZLIKA (I. – II. – III.)**	**338.639**		**401.212**		**118**
	Nadomestilo za čas neizvajanja prevozov-prvi val epidemije - koncedent			58.896		
	Nadomestilo za kritje stroškov v nepredvidljivih okoliščinah od 1.6. do 31. 10. 2020 - koncedent			132.315		
	Subvencija na potnika - koncedent	272.026		129.376		48
	Nadomestilo za čas neizvajanja prevozov - drugi val epidemije - država			18.398		
	Nadomestilo za kritje stroškov v nepredvidljivih okoliščinah od 1. do 15. 11. in od 15. do 31. 12. 2020) - država			24.052		
	poslovni izid	**-66.613**		**-38.175**		**57**
	Nadomestilo za kritje stroškov v nepredvidljivih okoliščinah - država 1. 6. do 31. 10. 2020			20.255		

7. ZAKLJUČEK

Kot izhaja iz zapisanega smo v letu 2020 izvedli 257.871 KM, kar je zgolj 70 odstotkov rednega obsega prevozov. Prevozov nismo izvajali 106 dni (od tega smo 10 dni izvajali samo šolske prevoze), 185 dni pa smo jih izvajali v pogojih nepredvidljivih okoliščin.
Koncesionar je v letu 2020 posloval z izgubo v višini 25.318 EUR. Skupni primanjkljaj po Koncesijski pogodbi znaša 38.175 EUR, saj bi koncesionarju v primeru da bi prihodki dovolj presegali odhodke, skladno z drugim odstavkom 13. člena koncesijske pogodbe, pripadal zmerni dobiček v višini 2 odstotkov oz. 12.856 EUR.
Navedeni izračun je izdelan s predpostavkama:

- da bo pristojno ministrstvo izdalo pozitivno odločbo k posredovani vlogi za plačilo nadomestila v višini 44.307,22 EUR za nadomestilo izpada prihodka za čas od 1. 6. do 31. 12. 2020 in v višini 18.397,60 EUR za nadomestilo za čas prepovedi izvajanja javnega prevoza v času od 16. 11. do 14. 12. 2020. Ta predpostavka je bila realizirana, saj smo 1. 4. 2021 od pristojnega ministrstva prejeli Odločbo o plačilu nadomestila.
- da bo koncesionar po prejemu sredstev iz predhodne alinee za čas od 1. 6. do 31. 10. 2020 koncedentu vrnil 20.255 EUR sredstev, ki jih bo od države prejel za kritje 70 odstotkov izpada prihodka, ker je predhodno za to obdobje že prejel od koncedenta nadomestilo za krite stroškov izvajanja v nepredvidljivih okoliščinah.

To poročilo je preiskala revizorska družba PWC d.o.o. Ljubljana. Poročilo neodvisnega revizorja je priloga temu dokumentu.

Kranj, 2. april 2021

arriva a DB company
Arriva d.o.o.
9

Direktor
Bo Erik Stig Karlsson

Priloga:
Poročilo neodvisnega revizorja

Arriva d.o.o.
Ulica Mirka Vadnova 8
4000 Kranj
Slovenija

T: +386 (0)4 2013 100
F: +386 (0)4 2013 101
www.arriva.si

Ime oz. firma in sedež naročnika:	**OBČINA JESENICE** **Cesta železarjev 6** **4270 Jesenice**
Vrsta projektne dokumentacije:	**ELABORAT**
Številka elaborata:	**1183 – PROM**
Vrsta elaborata:	**PROMETNA ŠTUDIJA IN PROMETNI MODEL ZA AVTOBUSNI IN KOLESARSKI PROMET V SKLOPU PROJEKTA IDAGO**
Številka zvezka:	**1**
Vsebina zvezka:	**Splošni in tekstualni del**
Podjetje: **Lineal d.o.o** **Jezdarska ulica 3** **2000 Maribor** **Samo-Peter Medved, univ.dipl.inž.grad.**	29.8.2013
Odgovorni vodja elaborata: **mag.Matej Dobovšek, univ.dipl.inž.prom.**	29.8.2013
Datum izdelave:	**AVGUST 2013**

1 UVOD

1.1 Predmet naloge

Za naročnika Občina Jesenice smo izdelali prometni model in prometno študijo za avtobusni in kolesarski prevoz za projekt IDAGO. Vodilni partner za projekt IDAGO je Občina Trbiž, kot projektni partnerji pa sodelujejo še Občina Jesenice, Občina Kranjska Gora in PGD Planina pod Golico. Projekt IDAGO se izvaja v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Projekt IDAGO se bo izvajal na območju občine Trbiž v Italiji ter občini Kranjska Gora in Jesenice v Sloveniji. Za analizirano območje so značilna redko poseljena in težje dostopna gorska območja, ki pa jih odlikuje bogata naravna in kulturna dediščina.

S projektom IDAGO se želi izboljšati povezave do težje dostopnih krajev z vzpostavitvijo alternativnega prevoza z avtobusom, povečati kvaliteto bivanja lokalnih prebivalcev tudi z vzpostavitvijo medkrajevnega in turističnega kolesarjenja ter intenzifikacijo pohodništva z ureditvijo dveh pomembnih informacijskih in izhodiščnih točk na programskem območju, in sicer večnamenskega objekta v Planini pod Golico v Sloveniji in večnamenskega objekta pri Belopeških jezerih v Italiji.

V okviru vseh aktivnosti projekta IDAGO je potrebno najprej pripraviti prometno študijo z prometnim modelom. V okviru naloge prometne študije in prometnega modela je potrebno:

1) **Izdelati analizo obstoječega stanja avtobusnega in kolesarskega prometa. Ta se pripravi na podlagi že identificiranih problemov, pridobljenih podatkov in lastnih ugotovitev ter izkušenj.**


2) **Na podlagi analize sedanjega stanja identificirati glavne probleme.**

3) **Določiti in proučiti možne ter smiselne trase avtobusnega in kolesarskega prometa ter frekventnost prevozov tako za avtobuse kot za kolesarje. Rezultat študije bo, na kakšen način je potrebno vzpostaviti avtobusni prevoz z dvema novima ekološko ustreznima avtobusoma med občinami Jesenice, Kranjska Gora in Trbiž in znotraj območja po bolj odročnih krajih. Pilotna avtobusna linija bo na podlagi študije logično vključena v sistem obstoječega javnega avtobusnega in železniškega prometa. Obratovala bo v terminih, ki so zanimivi za opredeljene ciljne skupine in bo za vse potnike brezplačna.**

4) **Določitev najprimernejših lokacij za avtobusna postajališča ter za hiške, kjer bo možna izposoja koles.**



Prikaz območja obdelave (območje Jesenice – Rateče).



Prikaz območja obdelave (območje Rateče – Trbiž).

1.2 Izhodišča in razlogi za projekt IDAGO

- Pomanjkanje investicij v javni prevoz ter posledično slaba dostopnost višje ležečih podeželskih krajev tako za domačine (predvsem otroke, mladino in starejše) kot za obiskovalce (turiste). Slaba dostopnost onemogoča konkurenčno izmenjavo, pretok blaga in prost dostop do storitev, to pa povzroča nižjo kvaliteto življenja in otežen razvoj celotnega območja. Dejstvo, da na podeželju ne prihaja do potreb po delovni sili, povzroča odseljevanje predvsem mladine v kraje z večjimi možnostmi za zaposlitev. Nadgradnja trenutne prometne ureditve z avtobusno povezavo bo strateško vplivala na razvoj gospodarske konkurenčnosti in postala privlačnejša za stalno naselitev in odpiranje novih delovnih mest. Z nadgradnjo obstoječe daljinske kolesarske poti gre za nadgradnjo mednarodnega projekta »Kolesarska pot treh dežel« in nadaljevanje koncepta spodbujanja alternativnih obli prevoza med odročnimi podeželskimi kraji območja, mestoma Jesenice in Trbiž ter turističnima krajema Kranjska Gora.

- Neprepoznavnost podeželskih krajev območja, ki ima zaradi svoje geografske lege, izjemne zgodovinske zapuščine ter pomembnih naravnih danosti zelo velik turistični potencial, vendar ponudba ni poenotena in ni integrirana v turistično ponudbo večjih turističnih centrov na bližnjem območju.

- Turistični potencial na območju izvajanja projekta se ne nadgrajuje. Obstoječa turistična infrastruktura na razvojno potencialnih točkah na podeželju ne sledi sodobnim zahtevam trga, turistični potenciali se v preteklosti niso nadgrajevali v zadostni meri. Posledice so vidne v zapostavljanju pomena obstoječe naravne in kulturne dediščine in nezmožnosti kvalitetne ponudbe storitev in informacij ciljnim skupinam. Z informiranjem se bodo nadaljevale aktivnosti projekta Natura 2000 in Mreža podeželskih informativnih turističnih točk v okviru programa LEADER.

- Nizke ravni uporabe okolju prijaznih prevoznih sredstev in nizkega deleža uporabe javnih prevoznih sredstev na območju izvajanja projekta, kar povzroča preobremenjenost okolja z izpusti toplogrednih plinov. Z uporabo ekološko primernega avtobusa in s kolesarjenjem bo projekt IDAGO pripomogel k trajnostni mobilnosti, k ohranjanju okolja in biotske raznovrstnosti ter tako nadgrajeval namen projekta Natura 2000.

- Slab dostop do storitev in slab pretok informacij, saj na razvojno strateških pomembnih lokacijah podeželja (Belopeška jezera v Italiji in Planina pod Golico v Sloveniji) ni večnamenskega objekta, ki bi predstavljal družbeno središče naselja, v katerem bi bili dobrodošli tako domačini kot obiskovalci območja in kjer bi bile vsem uporabnikom na sodoben način dostopne različne informacije kot tudi e-storitve v večih jezikih. Gre za vsebinsko in infrastrukturno nadgradnjo mednarodnega projekta MODI (Montagne digitale), projekta Mreža podeželskih informativnih turističnih točk v okviru programa LEADER in italijanskega Cilja 2 2000-2006 (center ob Belopeških jezerih).

- Nizek prispevek kmetijstva k ustvarjanju dodane vrednosti, zato je potrebno na podeželju, predvsem v slabo dostopnih, visokogorskih naseljih z dostopnostjo in nadgrajevanjem potencialov vzpostaviti boljše pogoje za razvoj zanimivih dejavnosti (rekreativnih, kulturnih

ipd.), kar bo posledično prispevalo k pridobivanju naložb in oblikovanju delovne sile na področju podeželskega turizma in posledično dopolnjenih dejavnosti v kmetijstvu.

- Nepoenoten (turistični) trg na projektnem območju, saj je integriranje, koordiniranje in povezovanje težko dostopnih podeželskih in razvitih turističnih krajev na nizki stopnji. Izboljšana izhodiščna turistična infrastruktura (pohodništvo, planinarjenje) in povečanje mobilnosti (avtobus, kolesarjenje) sta pomemben korak k integriranju in povezovanju oddaljenih podeželskih območij izjemnih potencialov.

1.3 Splošni in operativni cilji projekta IDAGO

Splošni cilj projekta je vzpostaviti temelj za trajnostno teritorialno integracijo manj dostopnih območij občin Trbiž, Kranjska Gora in Jesenice ter s pomočjo inovativnih okoljskih, storitvenih, družbenokoristnih in transportnih rešitev narediti območje privlačnejše za gospodarski razvoj, turizem in bivanje. Z rezultati projekta bomo prispevali tudi k okrepitvi konkurenčnosti in na znanju temelječe družbe.

Operativni cilji:

- Trajnostno izboljšati dostopnost do težko dostopnih podeželskih visokoležečih naselij

  Na podlagi pripravljene prometne študije bo raziskana možnost za uvedbo z okoljem združljivega avtobusnega prevoza med občinami Jesenice, Kranjska Gora in Trbiž in znotraj območja po bolj odročnih krajih. Pilotna avtobusna linija bo na podlagi študije logično vključena v sistem obstoječega javnega avtobusnega in železniškega prometa. Obratovala bo v terminih, ki so zanimivi za opredeljene ciljne skupine in bo za vse potnike brezplačna. S tem bo povečana dostopnost iz mest v podeželska območja in tako zmanjšana izolacija, ki je značilna za nekatera razvojno potencialna območja.

- Trajnostno izboljšati čezmejni javni transportni sistem

  Z okolju združljivim pilotnim avtobusnim prevozom na liniji, oblikovani na podlagi študije, bo zmanjšana pretežna uporaba zasebnih motornih vozil za prečkanje meje med Slovenijo in Italijo na območju občin Jesenice, Trbiž in Kranjska Gora ter uporaba zasebnih motornih vozil v odročna podeželska naselja. Nove linije bodo vključene v sistem obstoječega javnega prevoza in povezane z železniškim javnim prometom ter bodo obratovale v terminih, ki so zanimivi za opredeljene ciljne skupine. Spodbujale bodo k širši in pogostejši uporabi javnega prevoza, k ozaveščanju o pomenu le-tega, k učinkovitejši uporabi energije in tako pripomogla k nižji stopnji onesnaževanja ozračja.

- Trajnostno izboljšati čezmejno teritorialno integracijo na alpskem območju

  Na območju občin Trbiž, Kranjska Gora in Jesenice bo nadgrajena in dodatno opremljena kolesarska pot, ki bo pomembno pripomogla k izboljšanju kakovosti življenja z boljšo dostopnostjo rekreacije tako za lokalne prebivalce kot turiste, s čezmejno izmenjavo

obiskovalcev pa bo pripomogla tudi k okrepljeni socialni koheziji. Poleg rekreacije bo kolesarska pot lokalnim prebivalcem omogočala ekološko sprejemljiv in ekonomičen način mobilnosti na omenjenem območju. Integracijo na manj dostopnih območjih bomo spodbudili tudi z obnovo, rekonstrukcijo in nadgradnjo obstoječih objektov na dveh ključnih vsebinsko nujnih končnih/začetnih avtobusnih postajah pilotnega izvajanja z okoljem združljivega avtobusnega prevoza na podeželju: v Planini pod Golico (občina Jesenice) in na območju Belopeških jezer (občina Trbiž).

Prostori obnovljenega objekta v Planini pod Golico in ob Belopeških jezerih bodo namenjeni druženju lokalnih prebivalcev ter njihovim društvenim in turističnim dejavnostim, kar bo pripomoglo k izboljšanju kakovosti socialnega življenja in prijetnejšemu ter vsem starostim primernemu bivanju na podeželju. Večnamenska objekta bosta kot turistično-informacijska centra obenem tudi izhodiščni točki za pohodništvo, kolesarjenje in druge športe. Tehnološka in informacijska opremljenost teh objektov bo omogočala hiter dostop do informacij in ozaveščanje uporabnikov v več jezikih, tako lokalnim prebivalcem kot obiskovalcem.

Projekt IDAGO bo z nadgrajeno kolesarsko potjo in preurejenima večnamenskima objektoma na razvojno potencialnih izhodiščnih točkah za pohodništvo pomembno prispeval tudi k skupnemu razvijanju turističnih potencialov na podeželju in njihovi medsebojni integraciji. To bo posledično pripomoglo k razvoju kmečkega turizma in novih podjetij tudi v okoliških podeželskih naseljih. Boljša dostopnost do prevoznih sredstev ter informacij bo visokogorska podeželska območja okarakterizirala kot privlačnejša in bolj kvalitetna za naselitev, življenje, obisk in zaposlitev.

2 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA AVTOBUSNEGA IN KOLESARSKEGA PROMETA

2.1. Avtobusni promet

Splošno

Javni potniški promet (JPP) je nujen element prometnega sistema vsake razvite družbe, saj zagotavljanja ustrezno stopnjo družbene mobilnosti. Sodoben življenjski slog od ljudi zahteva večjo mobilnost, kar v praksi večinoma pomeni povečevanje odvisnosti od avtomobilov. V preteklih letih se je opazno povečalo število registriranih motornih vozil in obseg motoriziranega prometa. Najhitreje narašča osebni potniški promet, predvsem zaradi zmanjšanega zanimanja ljudi za javni potniški promet in železniški promet.

Javni prevoz, ki bi lahko prispeval k zmanjšanju izpustov, je ena od žrtev naše odvisnosti od avtomobilov. **Navdušenje nad avtomobili je zmanjšalo zanimanje za uporabo javnega prevoza, kar posledično vpliva na ekonomijo javnega potniškega prevoza in otežuje obnavljanje voznega parka. Zaradi tega javni prevoz postaja še manj privlačen za uporabnike, kar še dodatno povečuje odvisnost od avtomobilov.**


Da se omenjen »začaran« krog prekine je potrebno predvsem:

- **Vzpostavljati konkurenčnost**, kar je zelo zahtevna naloga, saj je potrebno vzpostaviti pogoje, da tudi, če imamo možnosti potovati z osebnim avtomobilom, (lahko, morda) izberemo sredstvo JPP.
- Poskrbeti za **tarifno atraktivnost** (poceni oz. zastonj / preprosto za uporabo).
- Analizirati in po potrebi **dvigniti obseg (količino) ponudbe**.
- S strani države, občine in lokalnih skupnosti je potrebno **voditi do JPP "prijazno" politiko, do osebnih vozil pa "hladno" politiko.**
- Zagotavljati **ustrezen nivo** prevoznih storitev (udobje, informiranost, prijaznost...).
- Potrebna je **večje ozaveščanje ljudi**, z ukrepi kot so izobraževalni program za mobilnost za osnovne in srednje šole ter programi in medijske kampanje o trajnostni mobilnosti za širšo javnost.

Obstoječa organizacija avtobusnega prometa

Poleg medkrajevnega JPP na relaciji Kranj-Rateče, je v obstoječem stanju vzpostavljen tudi mestni promet v občini Jesenice. Avtobusi v jeseniškem mestnem prometu povezujejo okolico in bivalna naselja Jesenic z železniško postajo, bolnico, tovarnami (Acroni, Sumida ...) in središčem mesta. Prevoz se izvaja vse dni v letu od ponedeljka do nedelje. V jutranji in opoldanski konici so vozni redi v največji meri prilagojeni zaposlenim, dijakom in učencem. V tem času večina linij obratuje s polurnim intervalom. Izven konic avtobusi vozijo najmanj vsako uro. Proge oz. linije mestnega prometa so razdeljene na tri cone - CONA A, CONA A+B in CONA A+B+C. Vozovnica velja v coni mestnega prometa in na relaciji v linijskem prometu za katero je kupljena. Vozovnico za eno vožnjo je mogoče kupiti pri vozniku, ostale vozovnice pa v turistični poslovalnici na Jesenicah[1].


[1] Vir: Alpetour d.d.



Shema mestnega javnega prometa Jesenice.

Mestni avtobusni promet je večinoma prilagojen vožnji v času koničnih ur, za potrebe prevoza na/iz šole ter tudi na delo in do pomembnejših javnih ustanov (npr. zdravstvenega doma). Frekvence linij javnega mestnega prometa ne omogočajo pravo konkurenčnost osebnemu prometu, saj so izrazito preredke (4-5 voženj na dan) ter zajemajo le čas do cca. 15.00 ure. Izjema je relacija Koroška Bela – Kranjska Gora, kjer izboljšuje frekvenco kombiniranje z medmestnim javnim prometom (55 prihodov na dan, linija obratuje od 5.00 do 23.30 ure). Na ostalih linijah, so frekvence prihodov/odhodov na ostalih linijah mestnega prometa neustrezne.

Iz vidika predmeta naloge na območju občine Trbiž (Italija) obstaja linija na relaciji Trbiž (Tarvisio) – Fusine (meja z Slovenijo). Frekvenca linije je 5 voženj na dan (zimski čas), 3 v jutranjem/dopoldanskem času ter 2 vožnji v popoldanskem času. V poletnem času je število voženj na relaciji Fusine-Trbiž tri. Občina Trbiž je v sistemu medkrajevnega prometa dobro povezana z ostalimi mesti v regiji severo-vzhodne Italije.



Navezava avtobusne linije Trbiž (Tarvisio) – Fusine na omrežje regijski javnega avtobusnega prometa.

FUSINE - TARVISIO

INVERNALE						ESTIVO					INVERNALE						ESTIVO			
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	Corsa	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
S	I	I	I	I	I	E	E	E	E	Frequenza di Effettuazione	S	I	I	I	I	I	E	E	E	E
																			(a)	(a)
07.25	**08.15**	**09.15**		**13.30**	**17.35**	**08.15**		**12.50**	**17.35**	**VALICO DI FUSINE**	**07.25**	**08.15**	**09.15**		**13.30**	**17.35**	**08.15**		**12.50**	**17.35**
07.29	08.19	09.19		13.34	17.39	08.19		12.55	17.40	FUSINE acciaierie	07.21	08.11	09.11		13.26	17.31	08.11		12.45	17.30
I	I	I		I	I	I		12.59	17.44	LAGO INFERIORE DI FUSINE	I	I	I		I	I	I		I	I
I	I	I		I	I	I	09.15	13.00	17.45	LAGO SUPERIORE DI FUSINE	I	I	I		I	I	I	09.15	I	I
I	I	I		I	I	I	09.16	13.01	17.46	LAGO INFERIORE DI FUSINE	I	I	I		I	I	I	09.13	I	I
07.31	08.21	09.21	12.42	13.36	17.41	08.21	09.21	13.05	17.50	FUSINE bar Genziana	07.19	08.09	09.09	12.40	13.24	17.29	08.09	09.09	12.43	17.28
07.32	08.22	09.22	12.43	13.37	17.42	08.22	09.23	13.07	17.52	FUSINE IN VALROMANA	07.18	08.08	09.08	12.38	13.23	17.28	08.08	09.08	12.41	17.26
07.37	08.27	09.27	12.47	13.42	17.47	08.27	09.25	13.08	17.53	VILLABASSA	07.13	08.03	09.03	12.37	13.18	17.23	08.03	09.03	12.36	17.21
07.40	08.30	09.30	12.50	13.45	17.50	08.30	09.30	13.15	18.00	S.ANTONIO DI TARVISIO bivio	07.10	08.00	09.00	12.34	13.15	17.20	08.00	09.00	12.33	17.18
07.42	08.32	09.32	12.52	13.47	17.52	08.32	09.32	13.17	18.02	RUTTE bivio	07.09	07.59	08.59	12.33	13.14	17.19	07.59	08.59	12.32	17.17
07.43	08.33	09.33	12.53	13.48	17.53	08.33	09.33	13.18	18.03	TARVISIO BOSCOVERDE Ferrovia	07.07	07.57	08.57	12.32	13.12	17.17	07.57	08.57	12.31	17.16
07.45	08.35	09.35	12.55	13.50	17.55	08.35	09.35	13.20	18.05	BOSCOVERDE	07.05	07.55	08.55	12.30	13.10	17.15	07.55	08.55	12.30	17.15
07.46	08.36	09.36	12.56	13.51	17.56	08.36	09.36	13.21	18.06	TARVISIO via Dante	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
07.48	I	I	**12.58**	**13.55**	I	I	I	I	I	**TARVISIO scuole**	**07.00**	**07.50**	**08.50**	**12.25**	**13.05**	**17.10**	**07.50**	**08.50**	**12.25**	**17.10**
	08.40	09.38	13.00		18.00	08.40	09.40	13.25	18.10	TARVISIO centro via Roma										
		09.40								TARVISIO scuole										

FREQUENZE DI EFFETTUAZIONE

E Estiva feriale I Invernale feriale S Giorni di scuola

NOTE

(a) Questa corsa, dopo aver raggiunto il Valico di Fusine, prosegue fino ai Laghi di Fusine. – A Tarvisio centro coincidenze per e da Udine.

Vozni red linije mestnega prometa Fusine-Trbiž.

Odhod						Prihod			
1	2	3	4		POSTAJE,	6	7	8	9
Š	Š	Š	Š	KM	POSTAJALIŠČA	Š	Š	Š	Š
-	12:42	-	14:07	0	Koroška Bela trgovina	-	-	-	-
-	12:44	-	14:09	0	Koroška Bela K	-	-	-	-
7:22	12:46	-	14:11	0	Slovenski Javornik	-	-	-	-
7:25	12:48	-	14:13	1	Jesenice Senožeti	-	-	-	-
7:27	12:50	-	**14:15**	2	**Jesenice občina**	-	**8:15**	-	**14:58**
7:28	12:51	14:10	14:16	4	Jesenice Gimnazija	7:28	8:14	-	14:57
7:29	12:52	14:11	14:17	5	Jesenice ŽP	7:27	8:13	-	14:56
7:30	12:53	14:12	14:18	5	Jesenice Integral	7:26	8:12	-	14:55
-	12:55	-	-	5	OŠ Tone Čufar	7:24	8:10	-	-
7:31	12:56	14:14	14:19	6	Jesenice ZD	7:25	8:09	13:24	14:54
7:35	13:00	14:18	14:23	6	Žerjavec	7:19	8:05	13:20	14:50
-	-	14:23	-	7	Plavški rovt	7:14	-	-	-
7:39	13:04	-	14:27	8	Prihodi	7:06	8:01	13:16	14:46
7:42	13:07	-	14:30	9	Planina pod Golico Transforma	7:03	7:58	13:13	14:43
7:45	13:10	-	14:33	10	**Planina pod Golico**	**7:00**	**7:55**	**13:10**	**14:40**

Primer voznega reda mestne linije mestnega prometa (Planina pod Golico-Jesenice-Koroška Bela).

Iz podanega lahko zaključimo, da avtobusni javni promet na preučevanem območju obstaja, a ni frekventen (do 5 voženj na dan), zaradi česa ne more predstavljati resne alternative osebnemu prometu, razen za prebivalce brez osebnega vozila. Dodaten problem predstavlja obstoječa nekompatibilnost voznih redov na slovenski in italijanski strani. Zaradi meddržavnih sporazumov in zakonskih izhodišč imamo opravka z dvema prevoznikoma, ki delujeta le v območju matične države.

Vozna reda na relaciji Jesenice – Rateče (državna meja) in Fusine (državna meja) – Trbiž nista usklajena. Tako na primer zjutraj avtobus iz Jesenic pripelje na območje državne meje ob 7.35 uri, avtobus na relaciji državna meja – Trbiž pa odpelje ob 7.25, torej 10 minut prej. Podobno velja tudi za ostale vožnje.

Tratta Jesenice – Tarvisio

JESENICE OBČINA	6.55	7.57	9.57	10.57	11.55	12.55	13.57	14.57
RATEČE PLANICA	7.35	8.55	10.37	11.37	12.35	13.35	14.37	15.37

JESENICE OBČINA	15.57	16.55	17.55	18.57	20.57
RATEČE PLANICA	16.37	17.35	18.35	19.37	21.37

	Invernale (zimski čas)					Estivo (poletni čas)		
FUSINE VALICO	7.25	8.15	9.15	13.30	17.35	8.15	12.50	17.35
TARVISIO SCUOLE	7.48	-	9.40	13.55	-	-	-	-
TARVISIO V. ROMA	-	8.40	9.38	-	18.00	8.40	13.25	18.10

Tratta Tarvisio – Jesenice

	Invernale (zimski čas)					Estivo (poletni čas)		
TARVISIO SCUOLE	7.00	7.50	8.50	13.05	17.10	7.50	12.25	17.10
FUSINE VALICO	7.25	8.15	9.15	13.30	17.35	8.15	12.50	17.35

RATEČE PLANICA	6.10	7.10	8.10	9.10	10.10	11.10	12.10	13.10
JESENICE OBČINA	6.50	7.50	8.50	9.50	10.50	11.50	12.50	13.50

RATEČE PLANICA	14.10	15.10	16.10	17.10	19.10	20.10
JESENICE OBČINA	14.50	15.50	16.50	17.50	19.50	20.50

Obstoječi vozni redi na relaciji Jesenice-Rateče (državna meja) in Fusine (državna meja) – Trbiž (Tarvisio).

Lokacije in ureditev avtobusnih postajališč


Na območju obdelave (Jesenice-Kranjska Gora-Trbiž) se nahaja 75 avtobusnih postajališč. Postajališča so razporejena sorazmerno glede na stopnjo poselitve in zajemajo tudi manjše kraje (Planina pod Golico, Javorniški Rovt,…). V urbanem delu območja obdelave so postajališča večinoma urejana s predpisano prometno signalizacijo in so ustreznih dimenzij, predvsem izven urbanih območij, pa so določena avtobusna postajališča urejena neskladno z zakonskimi predpisi. Glavna avtobusna postaja Jesenice je locirana v sklopu železniške postaje, kar je iz vidika uporabnosti idealno. Kljub temu, da gre za postajališče in ne avtobusno postajo, le ta opravlja svojo funkcijo.







Primeri ustrezne ureditve avtobusnega postajališča na širšem območju Jesenic.






Gozd Martuljek Planina pod Golico


Primera s prometno signalizacijo označenih, a geometrijsko neustreznih ureditev postajališč.




Ureditev avtobusnega postajališča na območju Trbiža.




Lokacije avtobusnih postajališč na širšem območju Jesenic.




Lokacije avtobusnih postajališč na območju Dovje-Mojstrana-Belca.




Lokacije avtobusnih postajališč na območju Gozd Martuljek-Kranjska Gora.



Lokacije avtobusnih postajališč na območju Podkoren-Rateče.




Lokacije avtobusnih postajališč na območju Fusine (Italija).




Lokacije avtobusnih postajališč na območju Trbiža (Italija).


V nadaljevanju je podan grafični prikaz časovne dostopnosti potnikov do avtobusnih postajališč. Prikazane so t.i. izohrone, ki nakazujejo območja časovne oddaljenosti od posamezne lokacije postajališč. Lokacija postajališča je atraktivna za prebivalce, če bivajo v oddaljenosti (radiju) 10 minut od postajališča.




Prikaz časovne dostopnosti potnikov na širšem območju JESENIC do lokacij avtobusnih postajališč v obliki izohron (glej legendo desno zgoraj).




Prikaz časovne dostopnosti potnikov območju MOJSTRANA – GOZD MARTULJEK do lokacij avtobusnih postajališč v obliki izohron (glej legendo desno zgoraj).




Prikaz časovne dostopnosti potnikov območju KR. GORA – RATEČE do lokacij avtobusnih postajališč v obliki izohron (glej legendo desno zgoraj).



Prikaz časovne dostopnosti potnikov območju FUSINE do lokacij avtobusnih postajališč v obliki izohron (glej legendo desno zgoraj).



Prikaz časovne dostopnosti potnikov območju TRBIŽA do lokacij avtobusnih postajališč v obliki izohron (glej legendo desno zgoraj).



Prikaz časovne dostopnosti potnikov CELOTNO OBMOČJE OBDELAVE do lokacij avtobusnih postajališč v obliki izohron (glej legendo desno zgoraj).

Sklep

Mikrolokacije avtobusnih postajališč omogočajo relativno dobro dostopnost večini prebivalcem na območju občin Jesenice, Kranjska Gora in Trbiž. Kljub temu, pa je uporaba javnega avtobusnega prometa majhna (na območju Slovenije se ocenjuje, da je rednih uporabnikov javnega prometa do največ 5%).

Osnovno težavo predstavljajo predvsem neatraktivni vozni redi oz. neobstoje t.i. taktnega prometa, torej da bi vozila javnega prometa prihajala na določeno postajališče v enakih časovnih zamikih (npr. vsakih 20 min). K neatraktivnosti javnega prometa dodatno pripomore še nepovezanost slovenskega in italijanskega prevoznika v smislu kompatibilnosti voznega reda. V obstoječem stanju ni možno presedanje potnikov na območju mejnega prehoda brez daljšega čakanja potnikov, kar predstavlja velik upor v smislu uporabe javnega potniškega prometa.

Reševanje omenjenih problemov predstavlja osnovo, da se dvigne nivo kakovosti odvijanja javnega avtobusnega prometa. Detajlnejši ukrepi za izboljšanje obstoječega stanja bodo podani v nadaljevanju prometne študije.

2.2. Kolesarski promet

Splošno


V razvitih evropskih deželah se kolo iz ekonomskih, ekoloških in rekreacijskih razlogov ponovno vključuje v prometni sistem, kjer dobiva vse večjo vlogo in pomen. S kolesarjenjem se ukvarja širok krog ljudi, ne glede na starost in statusni položaj v družbi. Nacionalna strategija in prometna politika spodbujata razvoj nemotoriziranega prometa, kolesarske infrastrukture in uporabo koles povsod kjer je to možno in smiselno.

Kolo ima v primerjavi z ostalimi prevoznimi sredstvi številne prednosti, ki so bile do sedaj premalo izkoriščene. Je enostavno prevozno sredstvo, ki je zaradi razmeroma ugodne cene dostopno širšemu krogu uporabnikov. Poleg tega je kolo ekonomično za vzdrževanje, uporabniku omogoča večji radij gibanja kot pešačenje, uspešno nadomešča uporabo avtomobila na krajših relacijah, predvsem v bližini in znotraj naselij, zagotavlja svobodnejšo in učinkovitejšo izrabo prostega časa in intenzivnejše ter bolj zdravo doživljanje okolja.

Državno kolesarsko omrežje sestavljajo daljinske, glavne in regionalne kolesarske povezave. **Na omrežje državnih kolesarskih povezav se navezujejo občinske kolesarske povezave.**

Na oblikovanje in zasnovo omrežja državnih kolesarskih povezav vplivajo naslednji končni cilji:

- omrežje mora biti sklenjeno in prilagojeno krajinskim lastnostim območja,
- kolesarske povezave različnih funkcij morajo biti medsebojno povezane,
- navezava kolesarskega omrežja na postajališča javnega potniškega prometa in železnice ter parkirne površine za motorna vozila,
- opremljenost kolesarskih povezav z ustrezno dodatno tehnično-servisno infrastrukturo,
- izgradnja in preurejanje novih povezav, kjer ni možno uporabiti obstoječih primernih maloprometnih cest,
- glede na državni interes se preuredijo ustrezne poljske poti, gozdne ceste ali opuščene trase drugih infrastruktur, v kolesarske poti.



Kategorizacija državnih kolesarskih povezav (SZ Slovenija).

Za celotno območje obdelave, ki velja za pomembno turistično območje, so posebej zanimivi tudi kolesarji, ki se vozijo zaradi rekreacije in v turistične namene.

Kolesarjenje v Sloveniji sodi med pomembne športnorekreacijske aktivnosti in je po priljubljenosti in razširjenosti v samem vrhu med slovensko populacijo. Kolesarjenje je sprejeto kot možnost gibanja, rekreacije, zdravega načina življenja, spoznavanja naravnih lepot in kulturne dediščine, predvsem pa kot pomemben del turistične ponudbe. Kolesarjenje postaja del turistične ponudbe, ki jo uvrščamo v mehko ali ekološko premišljeno obliko turizma, ki v zadnjem času vse bolj pridobiva na pomenu. Poudniki turističnih storitev v Sloveniji se zavedajo, da je smer razvoja sodobnega turizma med drugim povezana z vključevanjem športnih vsebin, med katerimi igra pomembno vlogo kolesarjenje.

Nekatere prednosti, ki jih prinaša razvoj turističnega kolesarjenja, povzete po Strategiji razvoja turističnega proizvoda kolesarjenja v Sloveniji, 2005:

- Kolesarski turizem je ekološka oblika turizma z minimalnim vplivom na obremenjevanje okolja in lokalno skupnost, ki lahko pomembno vpliva na zmanjšanje pretiranega prometa s preusmeritvijo avtomobilskega h kolesarskemu cestnemu prometu.

- S spodbujanjem in razvojem kolesarjenja in kolesarskega turizma lahko izkoristimo obstoječo, največkrat neizkoriščeno infrastrukturo, kot so stranske in podeželske poti. Tovrstna ponovna oživitev zapuščenih poti predstavlja alternativo njihovemu propadu.

- Kolesarski turisti v večini uporabljajo storitve lokalnih ponudnikov (lokalne gostilne, trgovine, manjše lokalne zanimivosti in manjše nastanitvene objekte) in tako predstavlja priložnost za razvoj podeželja in drugih manj razvitih območij.

- Razvoj turističnega kolesarjenja lahko spodbudi investicije v različno, lahko tudi kolesarsko infrastrukturo, s katero veliko pridobijo tudi lokalne skupnosti.

- Kolesarjenje lahko predstavlja dodatno atraktivnost in aktivnosti, kar poveča možnost, da turisti bodisi podaljšajo dolžino bivanja na območju ali pa ponovijo obisk.

- Kolesarski turizem lahko spodbudi priložnost ali vsakodnevno kolesarjenje.

- Kolesarski turizem beleži izjemno rast in predstavlja pomemben trg – kolesarski turist se uvršča v kategorijo nadpovprečnih potrošnikov.

Izposoja in servis kolesa sta osnovna elementa vsake turistične ponudbe kraja, ki ima v svoji ponudbi turistično kolesarjenje. Veliko tursitov krajev ne obišče z lastnim kolesom, saj jim kolesarjenje ne predstavlja prioritete med izbranimi turističnimi aktivnostmi, so omejeni s transportom ali pa se za kolesarjenje odločijo šele ob obisku nekega kraja ali širšega turističnega obočja. Za tiste, ki potujejo z lastnimi kolesi, pa so kvalitetne servisne storitve vsekakor zelo pomemben atribut neke turistične destinacije, saj je tovrstna ponudba dobrodošla ob morebitni okvari kolesa. Pri tovrstni ponudbi je pomemben dolg in prilagodljiv delovni čas, tudi ob vikendih in praznikih, ko se v turistične kraje nameni več ljudi. Izposojevalnice koles in kolesarski servisi so navadno združeni in poleg tega nudijo informacije za kolesarje (prodaja kart z vrisanimi

kolesarskimi potmi, vodnikov…) ter prodajajo artikle, privlačne za kolesarje (kolesarska oprema, energijski napitki itd.).

Zasnova obstoječe kolesarske mreže

Velik doprinos k popularizaciji kolesarjenja je vsekakor državna kolesarska pot na obravnavanem območju, ki medsebojno povezuje Mojstrano, Gozd Martuljek, Kranjsko Goro in MMP Rateče. V obdobju od 1998 – 2001 se je na območju Občine Kranjska Gora pričela izgradnja mednarodne kolesarske daljinske poti. Le-ta je bila v tem obdobju izgrajena na relaciji od Rateč do Gozda Martuljka. V nadaljnih letih, do leta 2009 pa je bila dokončno izgrajena tudi do Mojstrane, ki je zadnja vas na območju občine. Do dokončanja izgradnje kolesarske poti manjka povezava do sosednje Občine Jesenice.



Prikaz poteka državne kolesarske povezave Rateče – Kranjska Gora – Gozd Martuljek – Mojstrana (rdeča linija) ter načrtovana kolesarska povezava do Jesenic (temno modra linija).

Kolesarska povezava v večjem delu poteka kot samostojna kolesarska pot po opuščeni železniški trasi, v naravnem okolju, odmaknjeno od motornega prometa**.** Je v asfaltni izvedbi, širine 2.5 m. Zaradi poudarjanja lokalnih znamenitosti so na območju turističnih zanimivosti kolesarji usmerjeni na manj obremenjene občinske ceste. Tako lahko obiščejo turistično razvite kraje Rateče, Kranjsko Goro, Gozd Martuljek in Mojstrano. V teh krajih je poskrbljeno za organizacijo spremljajoče infrastrukture: izposojevalnice koles, servisne delavnice, stojala za kolesa, gostinsko ponudbo in navezavo na avtobusne prevoze. Okolica poti je ustrezno urejena in skrbno obdelana, tako da se cim bolje vklaplja v okolje. V največji možni meri je ohranjena obstoječa flora in posamezni sklopi dreves, ki na nekaterih delih ustvarjajo občutek drevoreda. Projektant in izvajalec sta upoštevala zahteve investitorja glede sonaravnega projektiranja in izvedbe kolesarske povezave.



Kolesarska pot Kranjska Gora – Mojstrana (most čez potok Belca).





Kolesararska steza Kranjska Gora – Mojstrana.



Urejeno počivališče ob kolesarski stezi v bližini Mojstrane.

V občini in mestu Jesenice je v obstoječem stanju kolesarjem na voljo izredno malo ločenih in ustrezno označenih kolesarskih površin. Omenjeno vsekakor negativno vpliva na izvajanje in razvoj kolesarskega prometa v občini Jesenice. Razgiban relief prostora na območju mesta in občine Jesenice, prav tako ne vpliva pozitivno na odvijanje kolesarskega prometa, a ob ureditvi celostnega kolesarskega omrežja, vsaj v urbanih območjih občine, je pričakovati večji delež kolesarjev, predvsem v segmentu krajših voženj do 4 km.



Primeri ureditve kolesarskih površin v Jesenicah.



Primeri ureditev kolesarskih površin v Jesenicah.

Občina Kranjska Gora je za turistične kolesarje zelo privlačna. Poleg dobre kolesarske povezave, ki na eni strani vodi do mejnega prehoda Rateče in na drugi strani do naselja Mojstrana, ponuja tudi izposojevanje koles in kolesarske servise ter prodajo kolesarskih artiklov, kot so kolesarska oprema, energijski napitki itd. Večina tovrstne ponudbe je sicer skoncentrirana v samem naselju Kranjska Gora. Izposoja koles kot dopolnitev ponudbe ponujajo tudi nekateri hoteli, domovi in penzioni.

Skozi Kranjsko Goro poteka kolesarska pot po obstoječem cestnem omrežju, kjer je pot tudi ustrezno označena (slike v nadaljevanju).



Prikaz poteka in prometne označitve kolesarske poti skozi Kranjsko Goro.





Prikaz poteka in prometne označitve kolesarske poti skozi Kranjsko Goro.



Izposoja koles v sklopu trgovske ponudbe.





Izposoja koles v Turistično informacijskem centru Kranjska Gora (tudi izposoja električnih koles).

Elektro Gorenjska je v okviru projekta Gorenjsko elektro potovanje v letu 2010 postavil tudi električno polnilno postajo v Kranjski Gori. Polnilna postaja se nahaja na parkirišču pred dvorano Vitranc. Polnilno postajo lahko uporabljajo vsi uporabniki električnih vozil, torej ne le osebna vozila, ampak tudi manjša električna vozila, kot so kolesa ali skuterji, zato predstavljajo eno od spodbud za "lokalno zeleno mobilnost". Na polnilno postajo sta lahko istočasno priključeni dve električni vozili.

Polnilnice so med drugim tudi del celovitega izobraževalnega programa, ki bo omogočil dolgoročno ozaveščanje in motiviranje lokalne javnosti, mladih in obiskovalcev o prednostih elektro mobilnosti. Projekt ponuja lokalnim prebivalcem in razvojnim akterjem priložnosti za razvoj trajnostnih dejavnosti povezanih z delovanjem posamične polnilnice ter celotne trase (npr. izposoja električnih koles, zeleni turizem).



Traso za potovanje z vozili na električni pogon po Gorenjskem sestavlja 5 polnilnic: na Jezerskem, v Preddvoru, na Bledu, v Bohinju in v Kranjski Gori. Mreža polnilnic na Gorenjskem omogoča tudi povezavo z Italijo (preko Rateč) in Avstrijo (preko Jezerskega).



Polnilna postaja za električna vozila (tudi električna kolesa) Kranjska Gora. Polnjenje je brezplačno.

Na mejnem prehodu Rateče se kolesarska pot navezuje na kolesarsko pot v sosednji Italiji, ki velja za zelo visoko razvito državo na področju kolesarskega turizma, pa tudi po kakovosti in razpredenosti kolesarske infrastrukture. Kolesarji na mejnem prehodu lahko nadaljujejo pot v Italijo v smeri proti Belopeškim jezerom ali proti Trbižu.







Kolesarska pot na območju mejnega prehoda Slovenija – Italija.

Skozi mesto Trbiž poteka kolesarska pot, ki je del kolesarske poti Alpe – Adria, zgrajene po trasi nekdanje železnice, imenovani Pontebbana. Pot Alpe-Adria je dolga 175 kilometrov in poteka od avstrijske vasi Kokovo (Coccau) ob avstrijsko-italijanski meji pa vse do pristanišča Gradež (Grado) v italijanski Furlaniji - Julijski Krajini. Projekt kolesarske steze Alpe-Adria se je začel v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so na današnji kolesarski trasi začeli pridobivati nepremičnine od državnih železnic, obnovo starih železniških postaj, mostov, galerij in predorov pa so začeli leta 2005. Lepo speljana cesta poteka po Kanalski dolini, ki jo enkrat na desni in drugič na levi strani spremlja reka Bela. Kolesarska cesta Alpe-Adria je označena s prekinjeno črto in je dovolj široka za srečanje dveh kolesarjev.



Prikaz poteka kolesarske poti Alpe Adria.



Potek kolesarske poti skozi mesto Trbiž.






Primer ureditve kolesarske poti skozi mesto Trbiž.





Poleg urejene kolesarske povezave je ob kolesarski poti poskrbljeno tudi za izposojevanje koles in kolesarske servise.





Kolesarska pot Trbiž – Camporosso z avtomatskim števcem kolesarjev. Hkrati s pridobivanje informacij o dnevnem številu kolesarjev števci služijo tudi kot neke vrste promocija za skeptike.

Sklep

Državna kolesarska pot na obravnavanem območju, ki medsebojno povezuje Mojstrano, Gozd Martuljek, Kranjsko Goro in MMP Rateče predstavlja zelo velik doprinos k popularizaciji kolesarjenja na danem območju. Do dokončanja izgradnje kolesarske poti manjka povezava do sosednje Občine Jesenice.

Osnovno težavo predstavljajo predvsem neločenost kolesarskih površin od motornega prometa znotraj mesta Jesenice in Kranjske Gore. Kolesarji povečini delijo površino skupaj z motornim prometom kar negativno vpliva na izvajanje in razvoj kolesarskega prometa. Treba se je zavedati, da le urejena in vzdrževana kolesarska infrastruktura ter kolesarjem prijazni prometni režim so pogoj dolgoročno uspešne promocije kolesarjenja.

Dober primer ustrezno urejene kolesarske poti predstavlja kolesarska pot skozi mesto Trbiž. Ta je popolnoma ločena od motornega prometa, označena z ustrezno prometno signalizacijo, ob kolesarski poti pa lahko najdemo tudi številne izposojevalnice in servise koles. Zanimivi so tudi števci prometa na kolesarski poti, na podlagi katerih se pridobivajo informacije o dnevnem številu kolesarjev in služijo tudi kot neke vrste promocija za skeptike.

Občina Kranjska Gora je za turistične kolesarje zelo privlačna. Izposojevanje koles in kolesarski servisi so precej razširjeni, vendar je večina tovrstne ponudbe skoncentrirana v samem naselju Kranjska Gora. Izposoja koles na območju Občine Jesenic še ni razširjena.

Izposoja kolesa danes predstavlja osnovni element vsake turistične ponudbe kraja, ki ima v svoji ponudbi turistično kolesarjenje. Veliko tursitov krajev ne obišče z lastnim kolesom, saj jim kolesarjenje ne predstavlja prioritete med izbranimi turističnimi aktivnostmi, so omejeni s transportom ali pa se za kolesarjenje odločijo šele ob obisku nekega kraja ali širšega turističnega območja.

Detajlnejši ukrepi nadgradnja obstoječih kolesarskih poti z infrastrukturo za hrambo in izposojo koles bodo podani v nadaljevanju prometne študije.

3 PREDLOGI BODOČIH UREDITEV ZA UREDITEV AVTOBUSNEGA PROMETA V SKLOPU PROJEKTA IDAGO

V sklopu projekta IDAGO se predvideva nabava dveh ekološko sprejemljivih avtobusov. Posledično se predlaga tudi uvedba dveh avtobusnih linij, ki bodo nadgradile obstoječ sistem javnega avtobusnega prometa. Glede na mednarodne ureditve in glede na uvodne informacije s strani naročnika naj bi ena linija javnega avtobusnega prometa potekala na območju Slovenije in ena na območju Italije.

PREDLOG LINIJE na relaciji JAVORNIŠKI ROVT – PLANINA POD GOLICO – KRANJSKA GORA – RATEČE

Potek linije je predviden v smislu osnovnega izhodišča naloge t.j. povezave odročnejših krajev z občinskimi središči in ostalimi kraji na območju občin Jesenice-Kranjska Gora in preko druge linije tudi Trbiža.


Na območju občine Jesenice bi linija potekala od Javorniškega Rovta, preko Koroške Bele in Javornika do središča mesta Jesenice. Nadalje do Planine nad Golico (obračališče) z odcepom do naselja Plavški Rovt (obračališče) in naprej do naselja Hrušica (obračališče). Po državni cesti se trasa naprej nadaljuje v smeri Kranjske Gore oz. Rateč.




Prikaz poteka linije na območju občine Jesenice (modra linija).

Linija torej nadalje poteka do območja naselja Dovje in Mojstrana, Belc do Gozd Martuljka. Nadalje do osrednje avtobusne postaje v Kranjski Gori in naprej mimo Podkorena in naselja Rateče do območja mejnega prehoda.

Območje mejnega prehoda poleg končne/začetne točke linije predstavlja tudi mesto presedanja potnikov med »slovensko« in »italijansko« linijo prevoza.



Prikaz poteka linije na območju Mojstrane in Gozd Martuljka (modra linija).



Prikaz poteka linije na širšem območju Kranjske Gore (modra linija).



Prikaz poteka linije na širšem območju Podkoren-Rateče-državna meja (modra linija).

Karakteristike »modre« avtobusne linije

Linija: JAVORNIŠKI ROVT – PLANINA POD GOLICO – KRANJSKA GORA – RATEČE

Začetni/končni točki: Pristava (Javorniški Rovt) in mejni prehod Rateče (Fusini Valico)

Število postajališč znotraj linije (ena smer): 42

Dolžina linije: 52.5 km

Predviden čas vožnje v eno smer:

- 1 h 2 min (brez postankov)
- 1 h 30 min (s časi postankov)


Dolžina linije ter predviden čas vožnje in postankov avtobusa v eno smer izhaja iz izdelanega prometnega modela, ki zajema obstoječe lokacije avtobusnih postajališč in cestno omrežje. V realnem okolju so možna določena odstopanja glede na podane podatke, kar izhaja predvsem iz konfiguracije terena na območju občine Jesenice.

Index	StopPointNo	StopPoint\Name	IsRoutePoint	AccumLength	Length	Profile point	<>	Board	Alight	StopTime	Run time	AccumRunTime
1	113	Pristava	☒	0.000km		☒	-	☒	☐	0min		0h
2	8	Trilobit (križišče)	☒	0.917km	0.917km	☒	-	☒	☒	0min	1min	1min
3	112	Pristava (spomenik)	☒	1.231km	0.315km	☒	-	☒	☒	1min	0min	1min
4	111	Kogovšek	☒	1.534km	0.302km	☒	-	☒	☒	1min	0min	2min
5	110	Trebež	☒	3.043km	1.510km	☒	-	☒	☒	1min	2min	5min
6	7	Trebež (kamnolom)	☒	3.739km	0.695km	☒	-	☒	☒	0min	1min	7min
9	108	Slov. Javornik (Turist)	☒	4.806km	1.068km	☒	-	☒	☒	50s	1min	8min
11	109	Jesenice Senožeti	☒	5.403km	0.597km	☒	-	☒	☒	1min	1min	9min 50s
12	122	Jesenice (cesta železarjev)	☒	6.143km	0.739km	☒	-	☒	☒	1min	1min	11min 50s
14	121	OŠ (P.Stražišarja)	☒	6.606km	0.463km	☒	-	☒	☒	1min	1min	13min 50s
17	17	Jesenice (gimnazija)	☒	7.449km	0.843km	☒	-	☒	☒	10s	1min	15min 50s
18	18	Jesenice (žel. postaja)	☒	7.870km	0.421km	☒	-	☒	☒	10s	1min	17min
19	120	Jesenice (Integral)	☒	8.422km	0.552km	☒	-	☒	☒	1min	0min	18min 10s
21	119	Jesenice (zdravstveni dom)	☒	8.744km	0.322km	☒	-	☒	☒	1min	2min	19min 10s
23	9	Žerjavec	☒	10.014km	1.270km	☒	-	☒	☒	10s	1min	22min 10s
24	115	Prihodi	☒	11.140km	1.126km	☒	-	☒	☒	1min	1min	23min 20s
25	114	Planina pod Golico (transformator)	☒	11.722km	0.583km	☒	-	☒	☒	1min	1min	25min 20s
26	11	Pristava pod Golico	☒	12.751km	1.029km	☒	-	☒	☒	10s	1min	27min 20s
27	114	Planina pod Golico (transformator)	☒	13.780km	1.029km	☒	-	☒	☒	1min	1min	28min 30s
28	115	Prihodi	☒	14.363km	0.583km	☒	-	☒	☒	1min	1min	30min 30s
29	9	Žerjavec	☒	15.489km	1.126km	☒	-	☒	☒	10s	2min	32min 30s
30	10	Plavški Rovt	☒	17.282km	1.794km	☒	-	☒	☒	10s	2min	34min 40s
31	9	Žerjavec	☒	19.076km	1.794km	☒	-	☒	☒	10s	2min	36min 50s
35	118	Jesenice (bolnica)	☒	21.551km	2.475km	☒	-	☒	☒	1min	2min	39min
38	42	Hrušica (Dobrčnik)	☒	23.617km	2.066km	☒	-	☒	☒	20s	0min	42min
39	43	Hrušica (križišče)	☒	23.852km	0.235km	☒	-	☒	☒	20s	1min	42min 20s
40	128	Hrušica (Belo Polje)	☒	24.410km	0.558km	☒	-	☒	☒	1min	1min	43min 40s
41	43	Hrušica (križišče)	☒	24.968km	0.558km	☒	-	☒	☒	20s	0min	45min 40s
42	42	Hrušica (Dobrčnik)	☒	25.203km	0.235km	☒	-	☒	☒	20s	1min	46min
44	40	Hrušica	☒	25.744km	0.541km	☒	-	☒	☒	20s	6min	47min 20s
47	46	Kamne	☒	30.844km	5.100km	☒	-	☒	☒	20s	1min	53min 40s
48	48	Mojstrana (križišče)	☒	31.856km	1.012km	☒	-	☒	☒	20s	1min	55min
50	130	Mojstrana Kepa	☒	32.991km	1.135km	☒	-	☒	☒	1min 10s	3min	56min 20s
53	131	Belca pri mostu	☒	35.098km	2.107km	☒	-	☒	☒	1min 10s	1min	1h 30s
54	132	Podkuže	☒	35.714km	0.616km	☒	-	☒	☒	1min 10s	5min	1h 2min 40s
56	133	Gozd Martuljek	☒	39.826km	4.112km	☒	-	☒	☒	1min 10s	2min	1h 8min 50s
59	59	Gozd Martuljek (trgovina)	☒	41.333km	1.507km	☒	-	☒	☒	30s	2min	1h 12min
61	134	Log pri Kr. Gori	☒	43.213km	1.881km	☒	-	☒	☒	1min 10s	1min	1h 14min 30s
64	135	Log pri Kr. Gori (Petrol)	☒	44.080km	0.867km	☒	-	☒	☒	1min 10s	1min	1h 16min 40s
69	136	Kr. Gora	☒	45.254km	1.174km	☒	-	☒	☒	1min 10s	4min	1h 18min 50s
74	139	Podkoren	☒	48.359km	3.105km	☒	-	☒	☒	1min 10s	5min	1h 24min
78	76	Fusine Valico	☒	52.579km	4.220km	☒		☐	☒	0min		1h 30min 10s


Predvidene razdalje in časi potovanja in postankov iz prometnega modela.

PREDLOG LINIJE na relaciji RATEČE – BELOPEŠKI JEZERI (Laghi di Fusine) – TRBIŽ (Tarvisio)

Dana linija predstavlja drugi del povezave na relaciji Jesenice-Trbiž. Skrajno mejo na vzhodu predstavlja območje mejnega prehoda, ki predstavlja tudi prestopno točko z uvedeno linijo avtobusnega prometa na slovenski strani. Nadalje poteka do območja Belopeških jezer (predvsem iz turističnih vzrokov), naprej mimo naselja Fusine do območja mesta Trbiž. V Trbižu je potek linije predviden mimo železniške postaje (možnost nadaljnjega kombiniranja potovanja po prometnem sistemu severne Italije), nadalje skozi osrednji del mesta, kjer se nahaja več turističnih objektov (hoteli), do zahodnega dela mesta (po ulici Via Valcanale), kjer se prav tako nahaja več turističnih točk (hoteli, objekti kulturne dediščine …). Na danem območju se tudi predvidi obračališče linije.



Prikaz poteka linije na širšem območju naselja Fusine (oranžna linija).



Prikaz poteka linije na območju mesta Trbiž (oranžna linija).



Prikaz poteka linije na zahodnem območju mesta Trbiž (oranžna linija).

Karakteristike »oranžne« avtobusne linije

Linija: RATEČE – BELOPEŠKI JEZERI (Laghi di Fusine) – TRBIŽ (Tarvisio)

Začetni/končni točki: mejni prehod Rateče (Fusini Valico) – Trbiž (Via Valcanale)

Število postajališč znotraj linije (ena smer): 23

Dolžina linije: 23.9 km

Predviden čas vožnje v eno smer:
- 29 min (brez postankov)
- 47 min 30 sek (s časi postankov)

Dolžina linije ter predviden čas vožnje in postankov avtobusa v eno smer izhaja iz izdelanega prometnega modela, ki zajema obstoječe lokacije avtobusnih postajališč in cestno omrežje. V realnem okolju so možna določena odstopanja glede na podane podatke.


Index	StopPointNo	StopPoint\Name	IsRoutePoint	AccumLength	Length
1	76	Fusine Valico	☒	0.000km	
2	141	Fusine Ex Segheria	☒	0.867km	0.867km
4	78	Fusine Acciaierie	☒	3.116km	2.248km
5	142	Fusine Bar Posta	☒	3.477km	0.361km
7	159	Laghi di Fusine	☒	6.920km	3.443km
9	142	Fusine Bar Posta	☒	10.364km	3.443km
10	143	Fusine Bar Genziana	☒	10.624km	0.260km
12	144	Fusine In Valromana	☒	11.428km	0.804km
13	145	Fusine Villabassa	☒	11.852km	0.425km
14	80	Fusine Rio Bianco	☒	12.461km	0.609km
15	146	S.Antonio Di Tarvisio Bivio	☒	13.502km	1.041km
17	147	Rutte Bivio	☒	14.616km	1.114km
18	148	Boscaverde Stazione Ferroviaria	☒	15.311km	0.695km
21	84	Boscoverde	☒	16.308km	0.997km
23	87	Tarvisio Via Dante	☒	16.764km	0.456km
24	88	Tarvisio Basso	☒	17.323km	0.559km
26	152	Tarvisio Scuole	☒	18.129km	0.806km
27	90	Tarvisio Bivio Pitacco	☒	18.501km	0.372km
29	154	Tarvisio Case Fanfani	☒	19.378km	0.878km
30	155	Camporosso Via Alpi Giulie Dawit	☒	20.667km	1.288km
34	158	Camporosso Via Valcanale	☒	21.830km	1.163km
35	157	Camporosso Spartiacque	☒	22.355km	0.525km
36	156	Camporosso Telecabina	☒	23.974km	1.620km

Profile point	<>	Board	Alight	StopTime	Run time	AccumRunTime
☒		☒	☐	0min		0h
☒	-	☒	☒	1min	1min 10s	1min 10s
☒	-	☒	☒	30s	2min 40s	4min 50s
☒	-	☒	☒	1min	30s	5min 50s
☒	-	☒	☒	1min	4min 10s	11min
☒	-	☒	☒	1min	4min 10s	16min 10s
☒	-	☒	☒	1min	20s	17min 30s
☒	-	☒	☒	1min	1min	19min 30s
☒	-	☒	☒	1min	30s	21min
☒	-	☒	☒	30s	40s	22min 40s
☒	-	☒	☒	1min	1min 20s	24min 30s
☒	-	☒	☒	1min	1min 20s	26min 50s
☒	-	☒	☒	1min	50s	28min 40s
☒	-	☒	☒	30s	1min 10s	30min 50s
☒	-	☒	☒	40s	30s	31min 50s
☒	-	☒	☒	40s	40s	33min 10s
☒	-	☒	☒	1min	1min	34min 50s
☒	-	☒	☒	40s	30s	36min 20s
☒	-	☒	☒	1min	1min	38min
☒	-	☒	☒	1min	1min 30s	40min 30s
☒	-	☒	☒	1min	1min 20s	42min 50s
☒	-	☒	☒	1min	40s	44min 30s
☒	-	☐	☒	0min	2min	47min 30s

Predvidene razdalje in časi potovanja in postankov iz prometnega modela.

Povzetek poteka obeh predlaganih linij avtobusnega prometa

Glede na organizacijske omejitve (ločitev obeh linij glede na teritorij posamezne države) podane s strani naročnika, dolžina in čas potovanja obeh linij avtobusnega prometa nista sorazmerni. Avtobusna linija na relaciji območje Jesenic – Rateče predstavlja dobrih 2/3 celotne trase in obratno, linija na italijanski strani zajema 1/3 celotne povezave. Omenjeno vpliva na organizacijo obeh linij, predvsem v smislu uskladitve voznih redov in posledično manjšo možno frekvenco linije na slovenski strani.



Prikaz poteka »modre« in »oranžne« linije na relaciji Jesenice-Trbiž.

SMERNICE ZA OPTIMATIZACIJO ORGANIZACIJ OBEH LINIJ AVTOBUSNEGA PROMETA

V predhodnih poglavjih so podane izhodiščne prometne karakteristike obeh predlaganih linij, pridobljene s strani naročnika, terenskih opazovanj ter izhodnih rezultatov prometnega modela.

Izhodišča in rezultate analize lahko strnemo sledeče:

- potek posamezne linije avtobusnega prometa je pogojena s teritorijem države (ločen izvajalec prevoza v Sloveniji in Italiji),
- posledično predstavlja prestopno točko med obema linijama avtobusnega prometa območje mejnega prehoda Rateče,
- iz vidika celotnega območja obdelave (občine Jesenice, Kr. Gora in Trbiž) predstavlja »modra« linija na območju Slovenije 2/3 razdalje in časa prevoza, »oranžna« linija na italijanski strani pa 1/3 razdalje in časa prevoza,
- poteka obeh linij zajemata povezavo odročnejših naselij (Planina pod Golico, Javorniški Rovt, Plavški Rovt, območje Belopeških jezer), ki se nahajajo izven glavnega prometnega koridorja na relaciji Jesenice-Trbiž,
- potek obeh izmed linij omogočajo vsebinsko povezavo z obstoječim medkrajevnim avtobusnim prometom v Sloveniji in Italiji, kot tudi povezavo z železniškim prometom (linija poteka mimo območja železniške postaja Jesenice in Trbiž).

Smernice pri organizaciji obeh avtobusnih linij:

Podrobna organizacija in določitev voznega reda je odvisna od obeh izvajalcev avtobusnega prometa v Sloveniji in Italiji, a pri tem je potrebno upoštevati rezultate opravljene prometne analize in sicer:

- da obe liniji javnega prometa funkcionirata kot celota je potrebno sinhronizirati čas prihoda/odhoda avtobusov obeh linij na prestopni točki (mejni prehod Rateče),
- vozni red oz. sinhronizacijo obeh linij je v veliki meri pogojena z potovalnim časom »modre« linije, torej na relaciji Jesenice-Rateče, ki znaša 1h 30min.
- v primeru taktnega prometa (prihodi avtobusov v enakih časovnih presledkih skozi dan), se glede na omejitev števila avtobusov in dolžino linije na slovenski strani lahko vzpostavi kvečjemu 3 urni takt (prihod avtobusa iz smeri Jesenice v Rateče je možen v času 2 x 1h 30 min).
- čas postankov na avtobusnih postajališčih bo krajši od klasičnih linij, zaradi brezplačnega prevoza (odpade nakup oz. kontrola vozovnice pri vozniku),

4 PREDLOGI BODOČIH UREDITEV ZA UREDITEV KOLESARSKEGA PROMETA V SKLOPU PROJEKTA IDAGO

V sklopu projekta IDAGO se predvideva nadgradnja obstoječih kolesarskih poti z infrastrukturo za hrambo in izposojo koles. Nadgrajene kolesarske poti bodo omogočale prebivalcem in turistom, da se namesto prevoznih sredstev na fosilna goriva poslužijo koles, kar bo dodatno pripomoglo k varčevanju s porabo energije, k zmanjšanju izpustov CO2-ja ter doprinesla k zdravemu ter ekonomičnemu načinu življenja lokalnih prebivalcev.

Na celotni trasi Trbiž, Kranjska Gora, Jesenice so predvidene nove izposojevalnice (10 hišk) s približno 60 kolesi. V sklopu vsake izposojevalnice je predvidena ureditev 2 ločenih hišk. Vsaka hiška bo opremljena s šestimi kolesi, od tega bo eno kolo na električni pogon. Izposoja koles se bo vršila po sistemu za avtomatsko izposojo koles, ki se v zadnjih nekaj letih vse bolj uveljavlja v evropskih mestih ter drugih kolesarsko razvitejših državah.

Izposoja koles bo potekala na podlagi ključa, kar pomeni, da uporabnik na prodajnem okencu kupi ključek, s katerim odklene kolo in se z njim identificira. Kolo mora biti vrnjeno, brez posebnih časovnih omejitev, na isto mesto, da bi lahko izvlekli ključek. Izposoja koles bo brezplačna.

V prometni študiji bodo določene najprimernejše lokacije hišk za hrambo in izposojo koles na območju Jesenic in Kranjske Gore. Na območju Trbiža so lokacije že določene in z hiškami tudi že opremljene. Lokacija teh je prikazana v nadaljevanju.

Osnova za učinkovito delovanje sistema avtomatskih izposojevalnic koles je premišljena določitev lokacij posameznih postaj. Najprimernejša so tista mesta, kjer se zadržuje, srečuje in menja veliko ljudi. Pri načrtovanju mreže izposojevalnih postaj je potrebno paziti tudi na ustrezno razmaknjenost, ta ne sme biti ne prevelika ne premajhna. Postaja mora biti dovolj blizu, da ljudi prepriča v uporabo kolesa, pretirana gostota postaj pa povzroča zgolj nepotreben strošek.

Glede mikrolokacij postaj moramo biti zelo pazljivi. Težimo k temu, da se postaje ne postavljajo na mesta namenjena pešcem oziroma, če je to res potrebno jih postavimo tja, kjer so te površine dovolj velike. S tem omogočimo, da ostane pešcem dovolj prostora za neoviran prehod mimo postaj, saj je pešec na prvem mestu. Najbolj ugodno je umestiti postaje za izposojo koles na parkirna mesta za motorni promet, ker s tem ne odvzamemo prostora pešcem, ampak površinam namenjenim motornim vozilom. S tem sistemom želimo v prvi vrsti vzpodbuditi ljudi k uporabi koles in javnega prometa, zato si lahko privoščimo odvzeti nekaj parkirišč v ta namen.

Osnovne zahteve, ki morajo biti izpolnjene za mirujoči kolesarski promet so sledeče (Navodila za projektiranje kolesarskih površin, novelacija junij 2012):

- **Ustrezna lokacija** (Lokacija ne sme biti utesnjena, omogočati mora lahko dostopnost s kolesom oziroma peš, lokacija mora biti socialno varna ter neposredno blizu cilju potovanja).

- **Zaščita pred krajo** (Potrebno je izbrati oziroma oblikovati tak sistem stojala, da omogoča varno priklepanje koles za nepomični del stojal z univerzalno verižico, ključavnico ali

podobnim varnostnim mehanizmom, vgrajenim v samo stojalo. Hkrati naj se parkirišča in objekti za shranjevanje nahajajo na frekventnih mestih, dobro naj bodo vidna in ponoči primerno osvetljena.

- **Varnost** (Parkirišča in objekti za shranjevanje koles morajo biti ustrezno odmaknjeni oziroma zaščiteni od motornega prometa. Prav tako je pomembno, da s svojo postavitvijo kolesarska parkirišča ne ovirajo ostalih udeležencev v prometu.

- **Prijaznost do uporabnika** (Stojalo za shranjevanje koles mora omogočati enostavno uporabo z nezahtevnim sistemom za shranjevanje in priklepanje in ne sme biti omejen na določen tip ključavnice ali kolesa, prostor med dvema parkirnima mestoma naj znaša vsaj 35 cm).

- **Kvaliteta in trajnost** (Za kolesarja je pomembno, da je stojalo odporno proti vandalizmu, da ne vsebuje ostrih delov, ki lahko poškodujejo kolo in kolesarja. Za upravljalca je pomembno, da je stojalo narejeno iz kvalitetnih materialov, ki ne zahtevajo vzdrževanja in je oblikovano tako, da na stojalih ne zastaja umazanija.


- **Oblikovanje** (Poleg funkcionalnosti moramo s postavitvijo in ureditvijo parkirišč in objektov za parkiranje koles zagotoviti tudi estetski videz. Stojala in površine morajo biti oblikovane v skladu z obstoječo opremo ulice, mesta ali zgradbe, pred katero se nahajajo. Pomembno je, da z oblikovanjem ne zmanjšamo funkcionalnosti površin za shranjevanje kolesa).

LOKACIJE HIŠK ZA IZPOSOJO KOLES NA OBMOČJU TRBIŽA (ITALIJA)


Na območju Trbiža so hišice za izposojo koles postavljene na treh različnih lokacijah. Ena lokacija se nahaja znotraj mesta Trbiž, in sicer v bližini »Centro Socio – Culturale del Comune di Tarvisio«. Lokacija je opremljena z dvema hiškama, ki nudita skupno 12 koles, od tega dve kolesi na električni pogon. Ostali dve lokaciji se nahajata zunaj mesta Trbiž. Ena lokacija se nahaja ob »Ski Area Tarvisio« in druga v bližini mejnega prehoda Rateče. Obe lokaciji sta opremljeni z po eno hiško oziroma s šestimi kolesi. Na vsaki lokaciji je prav tako na razpolago 1 kolo na električni pogon.



Makro lokacija lokacij postavljenih hišk za izposojo koles.



Prikaz poteka cestnega in kolesarskega omrežja na območju obdelave (Trbiž) ter prikaz lokacij hišk za izposojo koles.




Prikaz poteka cestnega in kolesarskega omrežja na območju obdelave (Trbiž) ter prikaz lokacij hišk za izposojo koles.



Prikaz že postavljenih hišk za izposojo koles ob »Centro Socio – Culturale del Comune di **Tarvisio«. Hiški sta pokriti s streho, kar nudi kolesom zaščito pred vremenskimi vplivi. Hišice so med drugim privlačnega videza in so oblikovane v skladu z obstoječo opremo bližnje kolesarske poti.**



Eno mesto v vsaki hišici pripada kolesu na električni pogon. Kolo se polni preko polnilnika, montiranega v hiški, ta pa se polni preko sončnih celic, ki so montirane na streho.



Za izposojo kolesa je potreben ključ, ki ga uporabnik kolesa ponavadi prejme v zgradbi, ob kateri je postavljena hiška za izposojo koles. Uporabnik mora kolo vrniti brez posebnih časovnih omejitev, vendar na isto mesto, kjer je kolo vzel.



Območje hišk za izposojo koles je varovano z video nadzorom, kar povečuje varnost pred tatovi,vandali ipd.

PREDLAGANE LOKACIJE HIŠK ZA IZPOSOJO KOLES NA OBMOČJU JESENIC IN KRANJSKE GORE

Pri določevanju lokacij postavitve hišk upoštevamo sledeče:

- Iščemo lokacije, kjer se zadržuje, srečuje in menja veliko ljudi.
- Težimo k temu, da se postaje ne postavljajo na mesta namenjena pešcem oziroma, če je to res potrebno jih postavimo tja, kjer so te površine dovolj velike.
- Najbolj ugodno je umestiti postaje za izposojo koles na parkirna mesta za motorni promet, ker s tem ne odvzamemo prostora pešcem, ampak površinam namenjenim motornim vozilom. S tem sistemom želimo v prvi vrsti vzpodbuditi ljudi k uporabi koles in javnega prometa, zato si lahko privoščimo odvzeti nekaj parkirišč v ta namen.
- Hiške prav tako ne smejo predstavljati ovire drugim uporabnikom javnih površin, kot npr. vozilom za čiščenje mesta, vozilom za odstranjevanje snega ter invalidnim osebam.


Predlaga se postavitev hišk na šest različnih lokacij. Na vsako lokacijo se predvidi postavitev ene hiške s šestimi kolesi, od tega eno kolo na električni pogon. Predlagane makro lokacije so prikazane na spodnji sliki.




Makro lokacija predlaganih lokacij postavitve hišk za izposojo koles.




Prikaz poteka cestnega in kolesarskega omrežja na območju obdelave (Jesenice) ter prikaz lokacij hišk za izposojo koles.



Prikaz poteka cestnega in kolesarskega omrežja na območju obdelave (Hrušica - Mojstrana) ter prikaz lokacij hišk za izposojo koles.



Prikaz poteka cestnega in kolesarskega omrežja na območju obdelave (Belca – Gozd Martuljek – Kranjska Gora) ter prikaz lokacij hišk za izposojo koles.



Prikaz poteka cestnega in kolesarskega omrežja na območju obdelave (Kranjska Gora - Rateče) ter prikaz lokacij hišk za izposojo koles.

Mikro lokacije predlaganih lokacij postavitve hišk za izposojo koles

Občina Kranjska Gora



Parkirna površina pri Občini Kranjska Gora (parcelna št. 14/5).



Parkirna površina pri Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani (parcelna št. 1347/1).

Občina Jesenice



Območje parkirne površine pri Občini Jesenice (parcelna št. 1247/100 in 1247/101).



Območje parkirne površine pri Turistično informacijskem centru Jesenice (parcelna št. 373/2).


Ostali dve mikro lokaciji za postavitev hišk za izposojo koles se določita v sodelovanju z Občino Jesenice. Predlagamo lokacijo na območju parkirne površine pri dvorani Podmežalka ter lokacijo v bližini bolnišnice Jesenice.

5 GENERALNI POVZETEK IN SKLEP

AVTOBUSNI PROMET:

- vnaprejšnja omejitev glede števila avtobusov (2) in teritorialna omejitev linije posameznega avtobusa (1 avtobus za območje Slovenije in 1 avtobus za območje Italije) ne omogoča atraktivnega taktnega prometa za lokalne prebivalce,
- a, obe dodatni avtobusni liniji izboljšujeta obstoječ nivo ponudbe javnega prometa,
- večjo atraktivnost kot za lokalno prebivalstvo bo uvedba obeh linij zelo verjetno imela za turiste na danem območju (možen brezplačen ogled več destinacij vzdolž trase obeh linij v Italiji in Sloveniji),
- še dodatno vrednost bi obe liniji avtobusnega prometa pridobili, če bi avtobus omogočal prevoz koles (možno kombiniranje prevoza s kolesom in avtobusom),





- novi avtobusni liniji je potrebno ustrezno »reklamirati« s pomočjo zloženk, objav na internetnih strani ipd., da se doseže optimalna uporaba, sploh v času turistične sezone.

KOLESARSKI PROMET:

Kot že omenjeno, v znotraj mesta Jesenice in Kranjske Gore snovno težavo predstavljajo predvsem neločenost kolesarskih površin od motornega prometa. Kolesarji povečini delijo površino skupaj z motornim prometom kar negativno vpliva na izvajanje in razvoj kolesarskega prometa. Treba se je zavedati, da le urejena in vzdrževana kolesarska infrastruktura ter kolesarjem prijazni prometni režim so pogoj dolgoročno uspešne promocije kolesarjenja.

V sklopu projekta IDAGO se predvideva nadgradnja obstoječih kolesarskih poti z infrastrukturo za hrambo in izposojo koles. Nadgrajene kolesarske poti bodo omogočale prebivalcem in turistom, da se namesto prevoznih sredstev na fosilna goriva poslužijo koles, kar bo dodatno pripomoglo k varčevanju s porabo energije, k zmanjšanju izpustov CO2-ja ter doprinesla k zdravemu ter ekonomičnemu načinu življenja lokalnih prebivalcev. V prometni študiji so bile določene najprimernejše lokacije hišk za hrambo in izposojo koles na območju Jesenic in Kranjske Gore.

Na območju Trbiža so lokacije že določene in z hiškami tudi že opremljene. Te so postavljene na treh različnih lokacijah; v vseh treh primerih tik ob kolesarski poti. Hišice so privlačnega videza in so oblikovane v skladu z obstoječo opremo bližnje kolesarske poti.

Pri določevanju lokacij postavitve hišk na območju Občine Jesenice in Občine Kranjska Gora smo težili k temu, da se z postavitvijo hišic ne odvzema prostor pešcem, ampak motornim vozilom. Najbolj ugodno je umestiti postaje za izposojo koles na parkirna mesta za motorni promet. S tem sistemom želimo v prvi vrsti vzpodbuditi ljudi k uporabi koles in javnega prometa, zato si lahko privoščimo odvzeti nekaj parkirišč v ta namen.

V nadaljevanju podajamo še nekaj ključnih dejavnikov, ki so pomembni za uspešno uveljavitev in tudi preživetje sistema izposoje javnih koles:

- **Kolesa na avtomatsko izposojo so različnih konstrukcijo in kakovosti. Ne glede na omenjeno morajo biti edinstvenih konstrukcij in odporna na izrabo delov.** Edinstvena konstrukcija je zelo pomembna v cilju preprečevanja kraj in usmerjanja pozornosti z videzom, s katerim se kolesa razlikujejo od klasičnih koles. Kolesa enega sistema so praviloma izvedena v isti barvi, imajo enake okvirje in jih je mogoče prepoznati tudi v primeru preureditve, kot so prebarvanje ipd. Kolesarski deli so naj odporni in lahko menljivi, da se s tem minimalizirajo škode, povzročene s strani vandalov, ter poenostavljajo popravila. Priporočljiva je uporaba delov po naročilu v cilju zmanjševanja kraj. Kolesa morajo biti v prvi vrsti varna in udobna za uporabnike (ne smejo biti pretežka, imeti morajo nastavljivi sedež ipd.)

- **Območje hišk za izposojo koles je naj varovano z video nadzorom, kar povečuje varnost pred tatovi,vandali ipd.**

- **Uporabnike koles je potrebno informirati o tem, da mora z kolesom ravnati dobro, torej na način, da je možnost poškodbe, uničenja ali izginotja kolesa minimalna.** V času izposoje je za kolo odgovoren uporabnik sam, kar pomeni, da je tudi za škodo, ki nastane med samo uporabo kolesa, odgovoren on sam.

- **Treba se je zavedati, da večje, ko je število izposoj koles, več je potrebnih storitev popravil koles.** Kolesa morajo biti brezhibna in morajo uporabniku nuditi varno vožnjo. Za dosežek omenjenega je potrebno kolesa redno servisirati. Strošek popravila in servisiranja koles se lahko financira na različne načine. Priporoča se, da se del denarja, pridobljenega s prilivi iz naslova kazni za nepravilno parkiranje avtomobilov, nameni ravno servisiranju in popravilu koles. Obstaja pa tudi možnost pridobivanja finančnih sredstev za popravilo koles neposredno s subvencijami, z različnimi pogodbami o reklamiranju ter s sponzorstvom.



Sistem za izposojo koles »Coast Bikes« (oglaševanje na postajah in kolesih).

- **Nove izposojevalnice koles je potrebno ustrezno »reklamirati« s pomočjo zloženk, objav na internetnih strani, reklamnih panojev ipd.,** da se doseže optimalna uporaba, sploh v času turistične sezone. V zloženki so naj prikazane vse lokacije izposojevalnic koles ter lokacije izposojevalnic ključev, ki so potrebni za izposojo kolesa.




Primer zgoščenke »Piranko«.

- Kot že omenjeno, glede na predviden sistem izposoje koles, ki od uporabnika zahteva, da kolo vrne na isto mesto, kjer je kolo vzel se predlaga, **da se v sklopu nakupa dveh novih ekoloških avtobusov razmisli o nakupu takšnih avtobusov, ki bosta omogočala tudi prevoz koles.**

Maribor, avgust 2013

Izdelala:
mag. Matej DOBOVŠEK univ.dipl.inž.prom.
Vojka DEČKO univ.dipl.inž.prom.

Odgovorni vodja naloge:
mag. Matej DOBOVŠEK univ.dipl.inž.prom.



KO ID	KO ime	ID	ID Svetilke	Tip žarnice	Število svetilk
2171	DOVJE	14	14	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2171	DOVJE	16	16	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2172	HRUŠICA	31	31	Luxtella (23w)	1
2172	HRUŠICA	33	33	Luxtella (23w)	1
2172	HRUŠICA	46	46	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2171	DOVJE	48	48	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2171	DOVJE	50	50	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2172	HRUŠICA	63	63	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2172	HRUŠICA	65	65		
2172	HRUŠICA	80	80	NAV-T 150 W	
2172	HRUŠICA	97	97	NAV-T 150 W	
2172	HRUŠICA	99	99	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	114	114	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	116	116	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	131	131	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	133	133	HST 150 W	
2638	PODMEŽAKLJA	148	148	NAV-T 150 W	
2638	PODMEŽAKLJA	150	150	NAV-T 150 W	
2638	PODMEŽAKLJA	165	165	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	180	180	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	182	182	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	214	214	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	216	216	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	231	231	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	233	233	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2171	DOVJE	13	13	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2171	DOVJE	15	15	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2172	HRUŠICA	30	30	Luxtella (23w)	1
2172	HRUŠICA	32	32	Luxtella (23w)	1
2171	DOVJE	47	47	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2171	DOVJE	49	49	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2172	HRUŠICA	64	64	Luxtella (23w)	
2172	HRUŠICA	66	66	fluo OSRAM L 36 W	
2172	HRUŠICA	81	81	HST 70	
2172	HRUŠICA	83	83	NAV-E 150 W	
2172	HRUŠICA	98	98	NAV-T 150 W	
2172	HRUŠICA	100	100	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	113	113	NAV-T 400W	
2175	JESENICE	115	115	ostalo	
2175	JESENICE	130	130	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	132	132	NAV-T 150 W	
2638	PODMEŽAKLJA	147	147	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	149	149	NAV-T 150 W	
2638	PODMEŽAKLJA	164	164	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	181	181	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	183	183	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	200	200	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	215	215	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	217	217	Luxtella (23w)	1

2175	JESENICE	230	230	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2171	DOVJE	2	2	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2171	DOVJE	9	9	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2171	DOVJE	20	20	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2172	HRUŠICA	27	27	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2172	HRUŠICA	34	34	Luxtella (23w)	1
2172	HRUŠICA	45	45	Luxtella (23w)	
2171	DOVJE	52	52	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2172	HRUŠICA	59	59	varčna OSRAM DULUX L 55 W	
2172	HRUŠICA	70	70	NAV-T 100W	
2172	HRUŠICA	77	77	Luxtella (23w)	
2172	HRUŠICA	84	84	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2172	HRUŠICA	95	95	NAV-T 100W	
2172	HRUŠICA	102	102	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	109	109	NAV-T 400W	
2175	JESENICE	120	120	NAV-E 150 W	
2175	JESENICE	127	127	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	134	134	NAV-E 150 W	
2637	PRIHODI	145	145	NAV - T - 70W	1
2638	PODMEŽAKLJA	152	152	NAV-T 150 W	
2638	PODMEŽAKLJA	159	159	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	170	170	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	177	177	HST 150 W	
2175	JESENICE	184	184	HST 150 W	
2175	JESENICE	188	188	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	202	202	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	209	209	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2171	DOVJE	1	1	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2171	DOVJE	3	3	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2171	DOVJE	10	10	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2171	DOVJE	12	12	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2172	HRUŠICA	35	35	Luxtella (23w)	1
2172	HRUŠICA	37	37	varčna OSRAM DULUX L 36 W	2
2172	HRUŠICA	42	42	Luxtella (23w)	
2172	HRUŠICA	44	44	Luxtella (23w)	
2172	HRUŠICA	67	67	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2172	HRUŠICA	69	69	Luxtella (23w)	
2172	HRUŠICA	71	71	HST 150 W	
2172	HRUŠICA	76	76	Luxtella (23w)	
2172	HRUŠICA	78	78	Luxtella (23w)	
2172	HRUŠICA	101	101	HST 150 W	
2637	PRIHODI	103	103	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	110	110	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	112	112	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	135	135	NAV-E 150 W	
2175	JESENICE	137	137	NAV-T 150 W	
2637	PRIHODI	144	144	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2638	PODMEŽAKLJA	146	146	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	169	169	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	171	171	NAV-T 150 W	

2175	JESENICE	176	176	HST 150 W	
2175	JESENICE	178	178	HST 150 W	
2171	DOVJE	4	4	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2171	DOVJE	11	11	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2171	DOVJE	18	18	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2172	HRUŠICA	29	29	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2172	HRUŠICA	36	36	Luxtella (23w)	1
2172	HRUŠICA	43	43	Luxtella (23w)	1
2171	DOVJE	54	54	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2172	HRUŠICA	61	61	Luxtella (23w)	
2172	HRUŠICA	68	68	Luxtella (23w)	
2172	HRUŠICA	79	79	NAV-T 150 W	
2172	HRUŠICA	86	86	varčna OSRAM DULUX L 55 W	
2172	HRUŠICA	93	93	NAV-T 100W	
2637	PRIHODI	104	104	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	111	111	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	118	118	NAV-E 150 W	
2175	JESENICE	129	129	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	136	136	NAV-T 150 W	
2637	PRIHODI	143	143	varčna OSRAM DULUX L 55 W	
2638	PODMEŽAKLJA	154	154	NAV-T 150 W	
2638	PODMEŽAKLJA	161	161	SOX 55W	
2175	JESENICE	179	179	HST 150 W	
2175	JESENICE	186	186	HST 150 W	
2175	JESENICE	204	204	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	211	211	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	218	218	Luxtella (23w)	1
2171	DOVJE	5	5	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2171	DOVJE	6	6	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2171	DOVJE	23	23	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2171	DOVJE	24	24	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2172	HRUŠICA	38	38	Luxtella (23w)	
2172	HRUŠICA	41	41	varčna OSRAM DULUX L 55 W	
2171	DOVJE	56	56	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2172	HRUŠICA	73	73	Luxtella (23w)	1
2172	HRUŠICA	74	74	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2172	HRUŠICA	88	88	Luxtella (23w)	1
2172	HRUŠICA	91	91	NAV-T 100W	
2175	JESENICE	105	105	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	106	106	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	123	123	NAV-E 150 W	
2175	JESENICE	124	124	NAV-E 150 W	
2175	JESENICE	138	138	HST 150 W	
2175	JESENICE	141	141	DULUX 55W	
2637	PRIHODI	142	142	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2638	PODMEŽAKLJA	155	155	NAV-T 150 W	
2638	PODMEŽAKLJA	156	156	Luxtella	1
2175	JESENICE	173	173	HST 150 W	
2175	JESENICE	174	174	HST 150 W	
2175	JESENICE	205	205	varčna OSRAM DULUX L 36 W	

2175	JESENICE	206	206	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	223	223	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2171	DOVJE	7	7	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2171	DOVJE	8	8	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2171	DOVJE	21	21	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2171	DOVJE	22	22	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2172	HRUŠICA	25	25	fluo OSRAM L 36 W	
2172	HRUŠICA	39	39	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2171	DOVJE	40	40	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2171	DOVJE	57	57	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2171	DOVJE	58	58	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2172	HRUŠICA	75	75	Luxtella (23w)	
2172	HRUŠICA	89	89	Luxtella (23w)	1
2172	HRUŠICA	90	90	Luxtella (23w)	
2175	JESENICE	107	107	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	108	108	NAV-T 400W	
2175	JESENICE	122	122	NAV-E 150 W	
2175	JESENICE	125	125	NAV-E 150 W	
2175	JESENICE	139	139	HST 150 W	
2175	JESENICE	140	140	DULUX 55W	
2638	PODMEŽAKLJA	157	157	NAV-T 150 W	
2638	PODMEŽAKLJA	158	158	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	172	172	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	175	175	HST 150 W	
2175	JESENICE	189	189	HST 150 W	
2175	JESENICE	190	190	HST 150 W	
2175	JESENICE	207	207	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	208	208	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	201	201	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	203	203	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	210	210	Luxtella (23w)	
2175	JESENICE	212	212	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	235	235	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2637	PRIHODI	237	237	TCL 36 W	
2175	JESENICE	244	244	LED 30W	
2175	JESENICE	246	246	LED 30W	
2175	JESENICE	269	269	varčna OSRAM DULUX L 55 W	
2175	JESENICE	271	271	varčna OSRAM DULUX L 55 W	
2175	JESENICE	276	276	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	278	278	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	301	301	HST 150 W	
2175	JESENICE	303	303	HST 150 W	
2175	JESENICE	305	305	HST 150 W	
2175	JESENICE	310	310	fluo OSRAM L 58 W	
2175	JESENICE	312	312	fluo OSRAM L 58 W	
2175	JESENICE	335	335	fluo OSRAM L 58 W	
2175	JESENICE	337	337	NAV - T - 70W	
2175	JESENICE	344	344	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	346	346	NAV - T - 70W	
2175	JESENICE	369	369	HQI-T 400 W	

2175	JESENICE	371	371	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	378	378	HST 150 W	
2175	JESENICE	380	380	HST 150 W	
2175	JESENICE	403	403	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	222	222	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	225	225	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	239	239	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	240	240	LED 30W	
2175	JESENICE	257	257	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	258	258	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	272	272	LED 18W	1
2175	JESENICE	275	275	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	289	289	fluo 2x28W T5	
2175	JESENICE	290	290	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	307	307	HST 150 W	
2175	JESENICE	308	308	HST 150 W	
2175	JESENICE	322	322	fluo OSRAM L 58 W	
2175	JESENICE	325	325	fluo OSRAM L 58 W	
2175	JESENICE	339	339	NAV - T - 70W	
2175	JESENICE	340	340	NAV - T - 70W	
2175	JESENICE	357	357	TCL 36 W	
2175	JESENICE	358	358	HST 150 W	
2175	JESENICE	372	372	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	375	375	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	376	376	HST 150 W	
2175	JESENICE	389	389	HST 150 W	
2175	JESENICE	390	390	HST 150 W	
2175	JESENICE	407	407	varčna OSRAM 23 W E27	
2175	JESENICE	408	408	varčna OSRAM 23 W E27	
2175	JESENICE	426	426	LED SUSA 26W	
2175	JESENICE	220	220	Luxtella (23w)	
2175	JESENICE	227	227	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	234	234	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	238	238	Luxtella (23w)	
2175	JESENICE	245	245	LED 30W	
2175	JESENICE	270	270	varčna OSRAM DULUX L 55 W	
2175	JESENICE	277	277	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	288	288	fluo 2x28W T5	
2175	JESENICE	295	295	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	302	302	HST 150 W	
2175	JESENICE	313	313	fluo OSRAM L 58 W	
2175	JESENICE	320	320	fluo OSRAM L 58 W	
2175	JESENICE	327	327	fluo OSRAM L 58 W	
2175	JESENICE	338	338	NAV - T - 70W	
2175	JESENICE	345	345	NAV - T - 70W	
2175	JESENICE	352	352	HST 150 W	
2175	JESENICE	363	363	HST 150 W	
2175	JESENICE	370	370	HST 150 W	
2175	JESENICE	377	377	HST 150 W	
2175	JESENICE	388	388	HST 150 W	

2175	JESENICE	395	395	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	413	413	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	420	420	LUXTELLA 48W	1
2175	JESENICE	427	427	LED SUSA 26W	
2175	JESENICE	438	438	LED SUSA 26W	
2175	JESENICE	445	445	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	248	248	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	267	267	varčna OSRAM DULUX L 55 W	
2175	JESENICE	280	280	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	282	282	HST 150 W	
2175	JESENICE	284	284	HST 150 W	
2175	JESENICE	297	297	HQL 125 W	
2175	JESENICE	299	299	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	314	314	fluo OSRAM L 58 W	
2175	JESENICE	316	316	fluo OSRAM L 58 W	
2175	JESENICE	331	331	fluo OSRAM L 58 W	
2175	JESENICE	333	333	fluo OSRAM L 58 W	
2175	JESENICE	348	348	HST 150 W	
2175	JESENICE	350	350	HST 150 W	
2175	JESENICE	365	365	HQI-TS 150 W	
2175	JESENICE	367	367	HST 150 W	
2175	JESENICE	382	382	HST 150 W	
2175	JESENICE	384	384	HST 150 W	
2175	JESENICE	397	397	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	399	399	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	401	401	varčna OSRAM DULUX L 55 W	
2175	JESENICE	414	414	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	416	416	HQI-T 250 W	
2175	JESENICE	431	431	LED SUSA 26W	
2175	JESENICE	433	433	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	465	465	HST 150 W	
2175	JESENICE	467	467	HST 150 W	
2175	JESENICE	224	224	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	241	241	LED 30W	
2175	JESENICE	242	242	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	255	255	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	273	273	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	274	274	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	291	291	HST 150 W	
2175	JESENICE	292	292	HST 150 W	
2175	JESENICE	306	306	HST 150 W	
2175	JESENICE	309	309	HST 150 W	
2175	JESENICE	341	341	NAV - T - 70W	
2175	JESENICE	342	342	varčna OSRAM DULUX L 55 W	
2175	JESENICE	356	356	TCL 36 W	
2175	JESENICE	359	359	HST 150 W	
2175	JESENICE	373	373	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	374	374	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	391	391	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	392	392	NAV-E 150 W	

2175	JESENICE	406	406	NAV-T 150 W	1
2175	JESENICE	409	409	varčna OSRAM 23 W E27	
2175	JESENICE	423	423	LED SUSA 26W	
2175	JESENICE	424	424	LED SUSA 26W	
2175	JESENICE	441	441	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	442	442	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	473	473	HST 150 W	
2175	JESENICE	232	232	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	247	247	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	249	249	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	281	281	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	283	283	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	298	298	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	300	300	HST 150 W	
2175	JESENICE	315	315	fluo OSRAM L 58 W	
2175	JESENICE	317	317	fluo OSRAM L 58 W	
2175	JESENICE	332	332	fluo OSRAM L 58 W	
2175	JESENICE	334	334	fluo OSRAM L 58 W	
2175	JESENICE	347	347	HST 150 W	
2175	JESENICE	349	349	HST 150 W	
2175	JESENICE	364	364	HST 150 W	
2175	JESENICE	366	366	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	381	381	HST 150 W	
2175	JESENICE	383	383	HST 150 W	
2175	JESENICE	398	398	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	400	400	varčna OSRAM DULUX L 36 W	1
2175	JESENICE	417	417	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	432	432	LED SUSA 26W	
2175	JESENICE	434	434	LED SUSA 26W	
2175	JESENICE	464	464	HST 150 W	
2175	JESENICE	466	466	HST 150 W	
2175	JESENICE	481	481	DULUX 55W	
2175	JESENICE	483	483	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	229	229	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	243	243	LED 30W	
2175	JESENICE	279	279	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	286	286	fluo 2x28W T5	
2175	JESENICE	293	293	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	304	304	HST 150 W	
2175	JESENICE	311	311	fluo OSRAM L 58 W	
2175	JESENICE	318	318	fluo OSRAM L 58 W	
2175	JESENICE	329	329	fluo OSRAM L 58 W	
2175	JESENICE	336	336	fluo OSRAM L 58 W	
2175	JESENICE	343	343	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	354	354	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	361	361	HST 150 W	
2175	JESENICE	368	368	HST 150 W	
2175	JESENICE	379	379	HST 150 W	
2175	JESENICE	386	386	HST 150 W	
2175	JESENICE	393	393	HQL 250 W	

2175	JESENICE	404	404	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	411	411	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	418	418	LUXTELLA 48W	1
2175	JESENICE	429	429	LED SUSA 26W	
2175	JESENICE	436	436	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	443	443	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	447	447	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	468	468	HST 150 W	
2175	JESENICE	472	472	HST 150 W	
2175	JESENICE	479	479	HST 150 W	
2171	DOVJE	17	17	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2171	DOVJE	19	19	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2172	HRUŠICA	26	26	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2172	HRUŠICA	28	28	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2171	DOVJE	51	51	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2171	DOVJE	53	53	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2172	HRUŠICA	60	60	Luxtella (23w)	
2172	HRUŠICA	62	62	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2172	HRUŠICA	85	85	Luxtella (23w)	
2172	HRUŠICA	87	87	HST 150 W	
2172	HRUŠICA	92	92	NAV-T 100W	
2172	HRUŠICA	94	94	NAV-T 100W	
2172	HRUŠICA	96	96	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	117	117	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	119	119	NAV-E 150 W	
2175	JESENICE	121	121	NAV-E 150 W	
2175	JESENICE	126	126	NAV-E 150 W	
2175	JESENICE	128	128	NAV-T 150 W	
2638	PODMEŽAKLJA	151	151	NAV-T 250 W	
2638	PODMEŽAKLJA	153	153	NAV-T 150 W	
2638	PODMEŽAKLJA	160	160	NAV-T 150 W	
2638	PODMEŽAKLJA	162	162	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	185	185	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	219	219	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	221	221	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	226	226	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	463	463	LUXTELLA 48W	1
2175	JESENICE	470	470	HST 150 W	
2175	JESENICE	477	477	Luxtella	
2175	JESENICE	488	488	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	495	495	LED 18W	1
2175	JESENICE	502	502	HST 70	
2175	JESENICE	513	513	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	520	520	HST 150 W	
2175	JESENICE	527	527	HST 150 W	
2175	JESENICE	538	538	Luxtell (35W)	1
2175	JESENICE	545	545	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	552	552	HST 150 W	
2175	JESENICE	563	563	HST 150 W	
2175	JESENICE	570	570	HST 150 W	

2175	JESENICE	577	577	HST 150 W
2175	JESENICE	588	588	HQL 250 W
2175	JESENICE	595	595	NAV-T 150 W
2175	JESENICE	602	602	NAV-T 150 W
2178	KOROŠKA BELA	620	620	NAV-T 100W
2175	JESENICE	663	663	Luxtella
2175	JESENICE	670	670	varčna sijalka E27 22W
2175	JESENICE	677	677	varčna DIMKO 45 W E27
2175	JESENICE	681	681	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	695	695	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	706	706	E27 60W varčna
2175	JESENICE	498	498	NAV-T 150 W
2175	JESENICE	500	500	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	515	515	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	517	517	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	532	532	HST 150 W
2175	JESENICE	534	534	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	549	549	HST 150 W
2175	JESENICE	551	551	HST 150 W
2175	JESENICE	566	566	HST 150 W
2175	JESENICE	568	568	HST 150 W
2175	JESENICE	581	581	HST 150 W
2175	JESENICE	583	583	HST 150 W
2175	JESENICE	598	598	NAV-T 150 W
2175	JESENICE	600	600	NAV-T 150 W
2178	KOROŠKA BELA	615	615	LED 62W
2178	KOROŠKA BELA	617	617	LED 62W
2175	JESENICE	666	666	NAV-T 150 W
2175	JESENICE	668	668	NAV-T 150 W
2175	JESENICE	683	683	NAV-T 150 W
2175	JESENICE	685	685	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	715	715	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	717	717	Luxtella
2175	JESENICE	732	732	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	734	734	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	768	768	NAV-T 150 W
2175	JESENICE	405	405	NAV-T 150 W
2175	JESENICE	410	410	varčna OSRAM 23 W E27
2175	JESENICE	412	412	NAV-T 150 W
2175	JESENICE	435	435	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	437	437	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	444	444	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	446	446	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	469	469	HST 150 W
2175	JESENICE	471	471	HST 150 W
2175	JESENICE	478	478	HST 150 W
2175	JESENICE	480	480	NAV-T 150 W
2175	JESENICE	503	503	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	505	505	varčna OSRAM DULUX L 55 W
2175	JESENICE	510	510	varčna OSRAM DULUX L 36 W

2175	JESENICE	512	512	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	535	535	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	537	537	Luxtella	1
2175	JESENICE	544	544	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	546	546	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	569	569	HST 150 W	
2175	JESENICE	571	571	HST 150 W	
2175	JESENICE	578	578	HST 150 W	
2175	JESENICE	580	580	HST 150 W	
2175	JESENICE	603	603	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	605	605	NAV-T 150 W	
2178	KOROŠKA BELA	614	614	LED 62W	
2175	JESENICE	439	439	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	440	440	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	475	475	Luxtella	
2175	JESENICE	476	476	HST 150 W	
2175	JESENICE	489	489	NAV - T - 70W	
2175	JESENICE	490	490	NAV - T - 70W	
2175	JESENICE	493	493	LED 18W	1
2175	JESENICE	507	507	varčna OSRAM DULUX L 55 W	
2175	JESENICE	508	508	DULUX 55W	
2175	JESENICE	525	525	Luxtell (35W)	1
2175	JESENICE	526	526	Luxtell (35W)	1
2175	JESENICE	539	539	Luxtell (35W)	
2175	JESENICE	540	540	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	543	543	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	557	557	HST 150 W	
2175	JESENICE	558	558	HST 150 W	
2175	JESENICE	575	575	HST 150 W	
2175	JESENICE	576	576	HST 150 W	
2175	JESENICE	590	590	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	593	593	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	607	607	MHg 70W	
2175	JESENICE	608	608	MHg 70W	
2175	JESENICE	640	640	HQL 250 W	
2175	JESENICE	658	658	DULUX 55W	
2175	JESENICE	675	675	varčna DIMKO 45 W E27	
2175	JESENICE	676	676	varčna DIMKO 45 W E27	
2175	JESENICE	482	482	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	484	484	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	499	499	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	501	501	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	514	514	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	516	516	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	518	518	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	531	531	HST 150 W	
2175	JESENICE	533	533	HST 150 W	
2175	JESENICE	548	548	HST 150 W	
2175	JESENICE	550	550	HST 150 W	
2175	JESENICE	565	565	HST 150 W	

2175	JESENICE	567	567	HST 150 W
2175	JESENICE	582	582	HST 150 W
2175	JESENICE	584	584	HST 150 W
2175	JESENICE	599	599	NAV-T 150 W
2175	JESENICE	601	601	NAV-T 150 W
2178	KOROŠKA BELA	616	616	LED 62W
2178	KOROŠKA BELA	618	618	LED 62W
2175	JESENICE	665	665	Luxtella
2175	JESENICE	667	667	NAV-T 150 W
2175	JESENICE	682	682	NAV-E 150 W
2175	JESENICE	684	684	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	701	701	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	716	716	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	474	474	NAV-T 150 W
2175	JESENICE	491	491	NAV - T - 70W
2175	JESENICE	492	492	LED 18W
2175	JESENICE	506	506	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	509	509	varčna OSRAM DULUX L 55 W
2175	JESENICE	523	523	HST 150 W
2175	JESENICE	524	524	HST 150 W
2175	JESENICE	541	541	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	542	542	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	556	556	HST 150 W
2175	JESENICE	559	559	HST 150 W
2175	JESENICE	573	573	HST 150 W
2175	JESENICE	574	574	HST 150 W
2175	JESENICE	591	591	NAV-T 150 W
2175	JESENICE	592	592	NAV-T 150 W
2175	JESENICE	606	606	NAV-T 150 W
2175	JESENICE	609	609	NAV-T 150 W
2175	JESENICE	610	610	NAV-T 150 W
2175	JESENICE	641	641	HQL 250 W
2175	JESENICE	660	660	DULUX 55W
2175	JESENICE	673	673	varčna DIMKO 45 W E27
2175	JESENICE	674	674	varčna 15 - 26W
2175	JESENICE	709	709	E27 60W varčna
2175	JESENICE	710	710	Luxtella
2175	JESENICE	723	723	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	486	486	NAV - T - 70W
2175	JESENICE	497	497	NAV-T 150 W
2175	JESENICE	504	504	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	511	511	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	522	522	HST 150 W
2175	JESENICE	529	529	HST 150 W
2175	JESENICE	547	547	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	554	554	HST 150 W
2175	JESENICE	561	561	HST 150 W
2175	JESENICE	572	572	HST 150 W
2175	JESENICE	579	579	HST 150 W
2175	JESENICE	586	586	HST 150 W

2175	JESENICE	597	597	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	604	604	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	611	611	NAV-T 150 W	
2178	KOROŠKA BELA	622	622	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	661	661	Luxtella	
2175	JESENICE	672	672	varčna DIMKO 45 W E27	
2175	JESENICE	679	679	varčna DIMKO 45 W E27	
2175	JESENICE	697	697	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	711	711	Luxtella	
2175	JESENICE	722	722	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	729	729	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	736	736	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	779	779	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	228	228	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	260	260	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	285	285	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	287	287	fluo 2x28W T5	
2175	JESENICE	294	294	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	296	296	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	319	319	fluo OSRAM L 58 W	
2175	JESENICE	321	321	fluo OSRAM L 58 W	
2175	JESENICE	326	326	fluo OSRAM L 58 W	
2175	JESENICE	328	328	fluo OSRAM L 58 W	
2175	JESENICE	330	330	fluo OSRAM L 58 W	
2175	JESENICE	351	351	HST 150 W	
2175	JESENICE	353	353	fluo OSRAM L 58 W	
2175	JESENICE	355	355	TCL 36 W	
2175	JESENICE	385	385	HST 150 W	
2175	JESENICE	387	387	HST 150 W	
2175	JESENICE	394	394	halogena 230V / 300 W	
2175	JESENICE	396	396	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	421	421	varčna OSRAM 23 W E27	
2175	JESENICE	428	428	LED SUSA 26W	
2175	JESENICE	430	430	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	462	462	HST 150 W	
2175	JESENICE	485	485	DULUX 55W	
2175	JESENICE	487	487	NAV - T - 70W	
2175	JESENICE	494	494	LED 18W	1
2175	JESENICE	496	496	HQL 250 W	
2175	JESENICE	639	639	HQL 250 W	
2175	JESENICE	669	669	NAV-E 150 W	
2175	JESENICE	671	671	varčna DIMKO 45 W E27	
2175	JESENICE	678	678	varčna DIMKO 45 W E27	
2175	JESENICE	680	680	varčna OSRAM DULUX L 55 W	
2175	JESENICE	705	705	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	712	712	Luxtella	
2175	JESENICE	714	714	Luxtella XPL 24 LED 70W	1
2175	JESENICE	737	737	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	739	739	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	769	769	LED DISANO SELLA 78W	

2175	JESENICE	778	778	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	780	780	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	803	803	Luxtella XPL 24 LED 70W	1
2175	JESENICE	805	805	Luxtella	
2175	JESENICE	812	812	Luxtella	
2175	JESENICE	814	814	Luxtella	
2175	JESENICE	837	837	Luxtella XPL 24 LED 70W	1
2175	JESENICE	839	839	NAV-T 150 W	
2637	PRIHODI	844	844	Luxtella (23w)	1
2637	PRIHODI	846	846	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	848	848	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	871	871	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	873	873	HST 150 W	
2175	JESENICE	713	713	Luxtella XPL 24 LED 70W	1
2175	JESENICE	720	720	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	727	727	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	731	731	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	763	763	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	770	770	LED DISANO SELLA 78W	
2175	JESENICE	781	781	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	788	788	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	795	795	Luxtell (35W)	
2175	JESENICE	806	806	E27 60W varčna	
2175	JESENICE	813	813	Luxtella	
2175	JESENICE	820	820	varčna DIMKO 45 W E27	
2175	JESENICE	831	831	varčna 15 - 26W	
2175	JESENICE	838	838	Luxtella XPL 24 LED 70W	1
2637	PRIHODI	845	845	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	856	856	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	863	863	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	870	870	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	888	888	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	895	895	DULUX 55W	
2175	JESENICE	906	906	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	913	913	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	920	920	Luxtella (23w)	
2175	JESENICE	931	931	Luxtella (23w)	
2175	JESENICE	938	938	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	724	724	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	741	741	NAV-E 150 W	
2175	JESENICE	742	742	NAV-E 150 W	
2175	JESENICE	773	773	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	774	774	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	777	777	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	791	791	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	792	792	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	809	809	Luxtella	
2175	JESENICE	810	810	Luxtella	
2175	JESENICE	824	824	varčna 15 - 26W	
2175	JESENICE	827	827	varčna DIMKO 45 W E27	

2175	JESENICE	841	841	fluo OSRAM L 36 W	
2175	JESENICE	842	842	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	859	859	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	860	860	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	874	874	varčna OSRAM DULUX L 55 W	
2175	JESENICE	877	877	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	891	891	varčna OSRAM DULUX L 55 W	
2175	JESENICE	892	892	DULUX 55W	
2175	JESENICE	909	909	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	910	910	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	924	924	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	927	927	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	941	941	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	942	942	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	718	718	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	733	733	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	735	735	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	767	767	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	782	782	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	784	784	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	799	799	Luxtella	
2175	JESENICE	801	801	Luxtella XPL 24 LED 70W	1
2175	JESENICE	816	816	Luxtella	
2175	JESENICE	818	818	varčna GE - 20w - E27	
2175	JESENICE	833	833	varčna DIMKO 45 W E27	
2175	JESENICE	835	835	Luxtella XPL 24 LED 70W	1
2175	JESENICE	850	850	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	852	852	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	865	865	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	867	867	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	869	869	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	882	882	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	884	884	Luxtella (23w)	
2175	JESENICE	899	899	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	901	901	HST 70	
2175	JESENICE	916	916	Luxtella (23w)	
2175	JESENICE	918	918	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	933	933	Luxtella (23w)	
2175	JESENICE	935	935	Luxtella (23w)	
2175	JESENICE	693	693	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	707	707	E27 60W varčna	
2175	JESENICE	708	708	varčna DIMKO 45 W E27	
2175	JESENICE	725	725	NAV-E 150 W	
2175	JESENICE	726	726	Luxtella	
2175	JESENICE	740	740	NAV-E 150 W	
2175	JESENICE	775	775	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	776	776	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	790	790	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	793	793	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	807	807	Luxtella	

2175	JESENICE	808	808	Luxtella	
2175	JESENICE	825	825	varčna GE - 20w - E27	
2175	JESENICE	826	826	varčna GE - 20w - E27	
2175	JESENICE	840	840	fluo OSRAM L 36 W	
2175	JESENICE	843	843	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	857	857	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	858	858	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	875	875	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	890	890	varčna OSRAM DULUX L 55 W	
2175	JESENICE	893	893	DULUX 55W	
2175	JESENICE	894	894	DULUX 55W	
2175	JESENICE	907	907	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	908	908	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	925	925	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	926	926	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	783	783	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	785	785	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	800	800	Luxtella	
2175	JESENICE	802	802	Luxtella XPL 24 LED 70W	1
2175	JESENICE	815	815	Luxtella	
2175	JESENICE	817	817	varčna sijalka E27 22W	
2175	JESENICE	832	832	varčna 15 - 26W	
2175	JESENICE	834	834	varčna 15 - 26W	
2175	JESENICE	849	849	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	851	851	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	866	866	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	868	868	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	883	883	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	885	885	HST 150 W	
2175	JESENICE	900	900	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	902	902	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	917	917	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	919	919	Luxtella (23w)	
2175	JESENICE	932	932	Luxtella (23w)	
2175	JESENICE	934	934	Luxtella (23w)	
2175	JESENICE	949	949	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	966	966	LED 62W	
2178	KOROŠKA BELA	968	968	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	983	983	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	985	985	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	1000	1000	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	786	786	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	797	797	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	804	804	NAV-E 150 W	
2175	JESENICE	811	811	Luxtella	
2175	JESENICE	822	822	varčna DIMKO 45 W E27	
2175	JESENICE	829	829	varčna GE - 20w - E27	
2175	JESENICE	836	836	Luxtella XPL 24 LED 70W	1
2175	JESENICE	847	847	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	854	854	NAV-T 150 W	

2175	JESENICE	861	861	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	872	872	HST 150 W	
2175	JESENICE	879	879	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	886	886	HST 150 W	
2175	JESENICE	897	897	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	904	904	HST 150 W	
2175	JESENICE	911	911	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	915	915	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	922	922	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	929	929	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	936	936	varčna OSRAM DULUX L 55 W	
2175	JESENICE	940	940	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	947	947	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	954	954	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	961	961	HIT 70 W	
2178	KOROŠKA BELA	965	965	LED 62W	
2175	JESENICE	880	880	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	903	903	HST 150 W	
2175	JESENICE	912	912	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	914	914	Luxtella (23w)	1
2178	KOROŠKA BELA	937	937	NAV - T - 70W	
2175	JESENICE	939	939	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	946	946	LED SUSA 26W	
2175	JESENICE	948	948	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	971	971	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	973	973	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	978	978	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	980	980	LED 62W	
2178	KOROŠKA BELA	1003	1003	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	1005	1005	HIT 70 W	
2179	POTOKI	1012	1012	NAV-T 150 W	
2179	POTOKI	1014	1014	NAV - T - 70W	
2178	KOROŠKA BELA	1037	1037	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	1039	1039	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	1046	1046	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2177	JAVORNIŠKI ROVT	1048	1048	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1071	1071	HST 150 W	
2177	JAVORNIŠKI ROVT	1073	1073	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1078	1078	HST 150 W	
2175	JESENICE	1080	1080	HST 150 W	
2175	JESENICE	1082	1082	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1105	1105	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	950	950	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	952	952	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	967	967	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	969	969	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	982	982	LED 62W	
2178	KOROŠKA BELA	984	984	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	986	986	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	999	999	varčna OSRAM DULUX L 36 W	

2178	KOROŠKA BELA	1001	1001		
2179	POTOKI	1016	1016	NAV - T - 70W	
2180	ŽIROVNICA	1018	1018	NAV - T - 70W	
2178	KOROŠKA BELA	1033	1033	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	1035	1035	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1050	1050	varčna OSRAM DULUX L 55 W	
2175	JESENICE	1052	1052	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1067	1067	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1069	1069	HST 150 W	
2175	JESENICE	1084	1084	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1086	1086	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1099	1099	LED (adapter 25W/48V)	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1101	1101	LED (adapter 25W/48V)	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1103	1103	LED (adapter 25W/48V)	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1116	1116	fluo OSRAM L 58 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1118	1118	LED SUSA 26W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1133	1133	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	959	959	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	960	960	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	974	974	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	977	977	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	991	991	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	992	992	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	1009	1009	PLC 36W	
2178	KOROŠKA BELA	1010	1010	HIT 70 W	
2178	KOROŠKA BELA	1024	1024	Luxtell (35W)	1
2178	KOROŠKA BELA	1027	1027	HIT 70 W	
2178	KOROŠKA BELA	1041	1041	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	1042	1042	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1059	1059	HST 150 W	
2175	JESENICE	1060	1060	HST 150 W	
2177	JAVORNIŠKI ROVT	1074	1074	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2177	JAVORNIŠKI ROVT	1077	1077	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1091	1091	LED (adapter 25W/48V)	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1092	1092	LED (adapter 25W/48V)	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1109	1109	NAV-T 100W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1110	1110	NAV-T 100W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1124	1124	HIT 70 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1127	1127	PLC 36W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1128	1128	LED SUSA 26W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1141	1141	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1142	1142	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1159	1159	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	945	945	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	956	956	HIT 70 W	
2178	KOROŠKA BELA	963	963	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	970	970	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	981	981	LED 62W	
2178	KOROŠKA BELA	988	988	HST 150 W	
2178	KOROŠKA BELA	995	995	varčna OSRAM DULUX L 36 W	

2178	KOROŠKA BELA	1006	1006	HIT 70 W
2179	POTOKI	1013	1013	NAV - T - 70W
2178	KOROŠKA BELA	1020	1020	HIT 70 W
2178	KOROŠKA BELA	1031	1031	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2178	KOROŠKA BELA	1038	1038	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2178	KOROŠKA BELA	1045	1045	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	1056	1056	HST 150 W
2175	JESENICE	1063	1063	HST 150 W
2175	JESENICE	1070	1070	HST 150 W
2175	JESENICE	1081	1081	HST 150 W
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1088	1088	LED (adapter 25W/48V)
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1095	1095	LED (adapter 25W/48V)
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1106	1106	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1113	1113	NAV-T 150 W
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1120	1120	PLC 36W
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1131	1131	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1138	1138	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1145	1145	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1156	1156	NAV-T 150 W
2175	JESENICE	943	943	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	944	944	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2178	KOROŠKA BELA	957	957	HIT 70 W
2178	KOROŠKA BELA	958	958	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2178	KOROŠKA BELA	975	975	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2178	KOROŠKA BELA	976	976	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2178	KOROŠKA BELA	993	993	NAV-T 250 W
2178	KOROŠKA BELA	994	994	NAV-T 250 W
2178	KOROŠKA BELA	1007	1007	HIT 70 W
2178	KOROŠKA BELA	1008	1008	HIT 70 W
2179	POTOKI	1011	1011	NAV-T 150 W
2178	KOROŠKA BELA	1025	1025	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2178	KOROŠKA BELA	1026	1026	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2178	KOROŠKA BELA	1043	1043	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2178	KOROŠKA BELA	1044	1044	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	1058	1058	HST 150 W
2175	JESENICE	1061	1061	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2177	JAVORNIŠKI ROVT	1075	1075	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2177	JAVORNIŠKI ROVT	1076	1076	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1093	1093	LED (adapter 25W/48V)
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1094	1094	LED (adapter 25W/48V)
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1108	1108	HST 150 W
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1111	1111	NAV-T 100W
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1125	1125	PLC 36W
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1126	1126	PLC 36W
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1143	1143	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2178	KOROŠKA BELA	972	972	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2178	KOROŠKA BELA	979	979	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2178	KOROŠKA BELA	990	990	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2178	KOROŠKA BELA	997	997	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2178	KOROŠKA BELA	1004	1004	varčna OSRAM DULUX L 36 W

2179	POTOKI	1015	1015	NAV - T - 70W
2178	KOROŠKA BELA	1022	1022	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2178	KOROŠKA BELA	1029	1029	HIT 70 W
2178	KOROŠKA BELA	1040	1040	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2178	KOROŠKA BELA	1047	1047	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	1054	1054	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	1065	1065	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	1072	1072	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	1079	1079	HST 150 W
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1090	1090	LED (adapter 25W/48V)
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1097	1097	LED (adapter 25W/48V)
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1104	1104	NAV-T 150 W
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1115	1115	NAV-T 150 W
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1122	1122	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1129	1129	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1140	1140	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1147	1147	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1154	1154	HQL 125 W
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1165	1165	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1172	1172	LED SUSA 26W
2178	KOROŠKA BELA	1002	1002	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2179	POTOKI	1017	1017	NAV - T - 70W
2178	KOROŠKA BELA	1019	1019	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2178	KOROŠKA BELA	1032	1032	TCL 36 W
2178	KOROŠKA BELA	1034	1034	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2178	KOROŠKA BELA	1036	1036	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2177	JAVORNIŠKI ROVT	1049	1049	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	1051	1051	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	1066	1066	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	1068	1068	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	1083	1083	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	1085	1085	HST 150 W
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1100	1100	LED (adapter 25W/48V)
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1102	1102	LED (adapter 25W/48V)
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1117	1117	fluo OSRAM L 58 W
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1119	1119	HST 250
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1134	1134	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1136	1136	LED SUSA 26W
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1149	1149	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1151	1151	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1153	1153	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1166	1166	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1168	1168	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1183	1183	NAV - T - 70W
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1185	1185	fluo OSRAM L 36 W
2175	JESENICE	519	519	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	521	521	HST 150 W
2175	JESENICE	528	528	HST 150 W
2175	JESENICE	530	530	HST 150 W
2175	JESENICE	553	553	HST 150 W

2175	JESENICE	555	555	HST 150 W
2175	JESENICE	560	560	HST 150 W
2175	JESENICE	562	562	HST 150 W
2175	JESENICE	564	564	HST 150 W
2175	JESENICE	585	585	HST 150 W
2175	JESENICE	587	587	HST 150 W
2175	JESENICE	589	589	NAV-T 150 W
2175	JESENICE	594	594	NAV-T 150 W
2175	JESENICE	596	596	NAV-T 150 W
2178	KOROŠKA BELA	619	619	NAV-T 150 W
2178	KOROŠKA BELA	621	621	NAV-T 100W
2175	JESENICE	662	662	Luxtella
2175	JESENICE	664	664	Luxtella
2175	JESENICE	694	694	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	696	696	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	719	719	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	721	721	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	728	728	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	730	730	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	787	787	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1107	1107	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1112	1112	NAV-T 100W
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1114	1114	NAV-T 150 W
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1137	1137	LED SUSA 26W
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1139	1139	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1146	1146	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1148	1148	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1171	1171	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1173	1173	LED SUSA 26W
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1180	1180	NAV - T - 70W
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1182	1182	NAV - T - 70W
2177	JAVORNIŠKI ROVT	1205	1205	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2177	JAVORNIŠKI ROVT	1207	1207	varčna OSRAM DULUX L 55 W
2637	PRIHODI	1212	1212	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2637	PRIHODI	1214	1214	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2174	PLANINA	1237	1237	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2174	PLANINA	1239	1239	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2178	KOROŠKA BELA	1246	1246	PLC 36W
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1271	1271	LED SUSA 26W
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1273	1273	LED SUSA 26W
2175	JESENICE	1280	1280	HST 150 W
2175	JESENICE	1282	1282	HST 150 W
2177	JAVORNIŠKI ROVT	1305	1305	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2174	PLANINA	1307	1307	Luxtella (23w)
2177	JAVORNIŠKI ROVT	1312	1312	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1135	1135	Luxtella (23w)
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1150	1150	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1152	1152	NAV-T 150 W
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1167	1167	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1169	1169	varčna OSRAM DULUX L 36 W

2176	BLEJSKA DOBRAVA	1184	1184	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1186	1186	fluo OSRAM L 36 W	
2177	JAVORNIŠKI ROVT	1201	1201	NAV-T 150 W	
2177	JAVORNIŠKI ROVT	1203	1203	NAV-T 150 W	
2173	PLAVŠKI ROVT	1216	1216	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2173	PLAVŠKI ROVT	1218	1218	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2637	PRIHODI	1220	1220	fluo OSRAM L 36 W	
2174	PLANINA	1250	1250	varčna OSRAM DULUX L 36 W	1
2174	PLANINA	1252	1252	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1267	1267	LED SUSA 26W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1269	1269	LED SUSA 26W	
2175	JESENICE	1284	1284	HST 150 W	
2175	JESENICE	1286	1286	HST 150 W	
2177	JAVORNIŠKI ROVT	1301	1301	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2177	JAVORNIŠKI ROVT	1303	1303	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2177	JAVORNIŠKI ROVT	1318	1318	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2177	JAVORNIŠKI ROVT	1320	1320	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1333	1333	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1335	1335	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2172	HRUŠICA	1367	1367	NAV-T 150 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1163	1163	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1170	1170	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1174	1174	Luxtella (23w)	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1181	1181	NAV - T - 70W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1188	1188	NAV - T - 70W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1195	1195	NAV - T - 70W	
2177	JAVORNIŠKI ROVT	1199	1199	DULUX 55W	
2177	JAVORNIŠKI ROVT	1206	1206	varčna OSRAM DULUX L 55 W	
2637	PRIHODI	1213	1213	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2174	PLANINA	1238	1238	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	1256	1256	fluo OSRAM L 36 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1263	1263	LED SUSA 26W	
2175	JESENICE	1274	1274	Luxtella (23w)	
2175	JESENICE	1281	1281	HST 150 W	
2175	JESENICE	1288	1288	HST 150 W	
2177	JAVORNIŠKI ROVT	1299	1299	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2177	JAVORNIŠKI ROVT	1306	1306	varčna OSRAM DULUX L 55 W	
2177	JAVORNIŠKI ROVT	1313	1313	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1324	1324	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1331	1331	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1338	1338	fluo OSRAM L 58 W	
2177	JAVORNIŠKI ROVT	1349	1349	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2172	HRUŠICA	1356	1356	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2172	HRUŠICA	1363	1363	Luxtella (23w)	
2172	HRUŠICA	1374	1374	Luxtella (23w)	1
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1144	1144	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1158	1158	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1161	1161	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1175	1175	Luxtella (23w)	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1176	1176	Luxtella (23w)	

2176	BLEJSKA DOBRAVA	1193	1193	HQL 125 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1194	1194	NAV - T - 70W	
2177	JAVORNIŠKI ROVT	1208	1208	varčna OSRAM DULUX L 55 W	
2637	PRIHODI	1211	1211	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	1243	1243	HIT 70 W	
2178	KOROŠKA BELA	1244	1244	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	1258	1258	HIT 70 W	
2637	PRIHODI	1261	1261	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1275	1275	Luxtella (23w)	
2175	JESENICE	1276	1276	Luxtella (23w)	
2174	PLANINA	1293	1293	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2174	PLANINA	1294	1294	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2174	PLANINA	1308	1308	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2177	JAVORNIŠKI ROVT	1311	1311	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1325	1325	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1326	1326	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1343	1343	fluo OSRAM L 36 W	
2175	JESENICE	1344	1344	fluo OSRAM L 36 W	
2179	POTOKI	1358	1358	NAV-T 150 W	
2174	PLANINA	1361	1361	varčna OSRAM DULUX L 55 W	
2172	HRUŠICA	1375	1375	Luxtella (23w)	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1160	1160	LED SUSA 26W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1177	1177	LED SUSA 26W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1178	1178	Luxtella (23w)	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1191	1191	NAV - T - 70W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1192	1192	NAV - T - 70W	
2177	JAVORNIŠKI ROVT	1209	1209	varčna OSRAM DULUX L 55 W	
2177	JAVORNIŠKI ROVT	1210	1210	NAV-T 150 W	
2173	PLAVŠKI ROVT	1241	1241	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2637	PRIHODI	1242	1242	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	1245	1245	HIT 70 W	
2178	KOROŠKA BELA	1259	1259	HIT 70 W	
2637	PRIHODI	1260	1260	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1277	1277	Luxtella (23w)	
2175	JESENICE	1278	1278	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2174	PLANINA	1292	1292	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2174	PLANINA	1295	1295	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2174	PLANINA	1309	1309	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2174	PLANINA	1310	1310	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1327	1327	Luxtella (23w)	
2175	JESENICE	1328	1328	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1342	1342	fluo OSRAM L 36 W	
2175	JESENICE	1345	1345	fluo OSRAM L 36 W	
2175	JESENICE	1359	1359	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2172	HRUŠICA	1360	1360	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	1377	1377	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1378	1378	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2177	JAVORNIŠKI ROVT	1200	1200	varčna OSRAM DULUX L 55 W	
2177	JAVORNIŠKI ROVT	1202	1202	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2173	PLAVŠKI ROVT	1217	1217	varčna OSRAM DULUX L 36 W	

2637	PRIHODI	1219	1219	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2174	PLANINA	1251	1251	varčna OSRAM DULUX L 36 W	1
2174	PLANINA	1253	1253	varčna OSRAM DULUX L 36 W	1
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1266	1266	LED SUSA 26W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1268	1268	LED SUSA 26W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1270	1270	LED SUSA 26W	
2175	JESENICE	1283	1283	HST 150 W	
2175	JESENICE	1285	1285	HST 150 W	
2177	JAVORNIŠKI ROVT	1300	1300	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2177	JAVORNIŠKI ROVT	1302	1302	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2177	JAVORNIŠKI ROVT	1317	1317	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2177	JAVORNIŠKI ROVT	1319	1319	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1334	1334	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1336	1336	Halospot 35W 12V	
2638	PODMEŽAKLJA	1351	1351	fluo OSRAM L 36 W	
2172	HRUŠICA	1353	1353	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2172	HRUŠICA	1368	1368	varčna OSRAM DULUX L 55 W	
2175	JESENICE	1387	1387	Luxtella (23w)	1
2637	PRIHODI	1400	1400	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2637	PRIHODI	1402	1402	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2177	JAVORNIŠKI ROVT	1417	1417	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1179	1179	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1190	1190	fluo OSRAM L 36 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1197	1197	NAV - T - 70W	
2173	PLAVŠKI ROVT	1215	1215	DULUX 55W	
2174	PLANINA	1222	1222	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	1247	1247	PLC 36W	
2178	KOROŠKA BELA	1254	1254	PLC 36W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1265	1265	LED SUSA 26W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1272	1272	LED SUSA 26W	
2175	JESENICE	1279	1279	HST 150 W	
2174	PLANINA	1290	1290	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2174	PLANINA	1297	1297	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2177	JAVORNIŠKI ROVT	1304	1304	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2177	JAVORNIŠKI ROVT	1315	1315	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	1322	1322	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1329	1329	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1340	1340	fluo OSRAM L 58 W	
2175	JESENICE	1347	1347	fluo OSRAM L 36 W	
2172	HRUŠICA	1354	1354	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2172	HRUŠICA	1365	1365	NAV-T 150 W	
2172	HRUŠICA	1372	1372	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1379	1379	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1390	1390	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1397	1397	LED Luxtella 81W	
2637	PRIHODI	1404	1404	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1408	1408	LED Luxtella 81W	
2175	JESENICE	789	789	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	794	794	HQL 250 W	
2175	JESENICE	796	796	Luxtella (23w)	1

2175	JESENICE	798	798	Luxtella XPL 24 LED 70W	1
2175	JESENICE	819	819	varčna 15 - 26W	
2175	JESENICE	821	821	fluo OSRAM L 58 W	
2175	JESENICE	823	823	varčna sijalka E27 22W	
2175	JESENICE	828	828	varčna GE - 20w - E27	
2175	JESENICE	830	830	varčna 15 - 26W	
2175	JESENICE	853	853	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	855	855	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	864	864	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	887	887	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	889	889	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	896	896	DULUX 55W	
2175	JESENICE	898	898	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	928	928	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	930	930	Luxtella (23w)	
2175	JESENICE	953	953	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	955	955	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	962	962	HIT 70 W	
2178	KOROŠKA BELA	964	964	LED 62W	
2178	KOROŠKA BELA	987	987	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	989	989	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	996	996	HIT 70 W	
2178	KOROŠKA BELA	998	998	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2177	JAVORNIŠKI ROVT	1314	1314	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2177	JAVORNIŠKI ROVT	1316	1316	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1337	1337	Halospot 35W 12V	
2175	JESENICE	1339	1339	fluo OSRAM L 58 W	
2175	JESENICE	1341	1341	fluo OSRAM L 58 W	
2175	JESENICE	1346	1346	fluo OSRAM L 36 W	
2175	JESENICE	1348	1348	fluo OSRAM L 36 W	
2172	HRUŠICA	1371	1371	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2172	HRUŠICA	1373	1373	Luxtella (23w)	
2174	PLANINA	1380	1380	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2174	PLANINA	1382	1382	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2637	PRIHODI	1405	1405	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2637	PRIHODI	1407	1407	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1414	1414	LED Luxtella 81W	
2177	JAVORNIŠKI ROVT	1416	1416	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1439	1439	fluo OSRAM L 36 W	
2175	JESENICE	1441	1441	fluo OSRAM L 58 W	
2175	JESENICE	1446	1446	NAV-T 100W	
2175	JESENICE	1448	1448	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	1471	1471	LED SUSA 26W	
2172	HRUŠICA	1473	1473	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1505	1505	varčna DIMKO 36 W E27	
2175	JESENICE	1507	1507	varčna GE - 20w - E27	2
2175	JESENICE	1516	1516	Luxtella	
2175	JESENICE	1539	1539	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	1541	1541	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2172	HRUŠICA	1376	1376	Luxtella (23w)	1

2175	JESENICE	1393	1393	LED Luxtella 81W
2175	JESENICE	1394	1394	LED Luxtella 81W
2175	JESENICE	1411	1411	LED Luxtella 81W
2175	JESENICE	1412	1412	LED Luxtella 81W
2175	JESENICE	1425	1425	LED Luxtella 81W
2175	JESENICE	1426	1426	LED Luxtella 81W
2175	JESENICE	1443	1443	fluo OSRAM L 36 W
2175	JESENICE	1444	1444	NAV-T 100W
2175	JESENICE	1461	1461	ostalo
2175	JESENICE	1462	1462	Luxtella
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1475	1475	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1476	1476	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1479	1479	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	1493	1493	ostalo
2175	JESENICE	1494	1494	ostalo
2175	JESENICE	1511	1511	varčna 15 - 26W
2175	JESENICE	1512	1512	
2175	JESENICE	1526	1526	LED SUSA 26W
2175	JESENICE	1529	1529	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	1543	1543	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	1544	1544	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	1561	1561	HST 150 W
2175	JESENICE	1562	1562	HST 150 W
2175	JESENICE	1576	1576	NAV-T 250 W
2175	JESENICE	1593	1593	NAV-T 150 W
2175	JESENICE	1594	1594	HQL 125 W
2175	JESENICE	1392	1392	LED Luxtella 81W
2175	JESENICE	1395	1395	LED Luxtella 81W
2175	JESENICE	1409	1409	LED Luxtella 81W
2175	JESENICE	1410	1410	LED Luxtella 81W
2175	JESENICE	1427	1427	NAV-T 150 W
2175	JESENICE	1428	1428	Luxtella
2175	JESENICE	1442	1442	fluo OSRAM L 58 W
2175	JESENICE	1445	1445	NAV-T 100W
2175	JESENICE	1459	1459	ostalo
2175	JESENICE	1460	1460	ostalo
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1477	1477	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1478	1478	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	1492	1492	ostalo
2175	JESENICE	1495	1495	varčna DIMKO 36 W E27
2175	JESENICE	1509	1509	HQI-TS 150 W
2175	JESENICE	1510	1510	HQI-TS 150 W
2175	JESENICE	1527	1527	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	1528	1528	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	1542	1542	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	1545	1545	NAV-T 150 W
2175	JESENICE	1559	1559	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	1560	1560	HST 150 W
2175	JESENICE	1609	1609	LED DISANO SELLA 78W
2175	JESENICE	1610	1610	LED DISANO SELLA 78W

2175	JESENICE	1627	1627	fluo OSRAM L 58 W	
2175	JESENICE	1628	1628	fluo OSRAM L 58 W	
2174	PLANINA	1381	1381	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1388	1388	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	1399	1399	LED Luxtella 81W	
2175	JESENICE	1413	1413	LED Luxtella 81W	
2175	JESENICE	1424	1424	LED Luxtella 81W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1431	1431	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1438	1438	fluo OSRAM L 36 W	
2175	JESENICE	1449	1449	NAV-T 100W	
2175	JESENICE	1456	1456	NAV-T 100W	
2175	JESENICE	1463	1463	Luxtella	
2172	HRUŠICA	1474	1474	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1488	1488	ostalo	
2175	JESENICE	1499	1499	varčna sijalka E27 22W	
2175	JESENICE	1506	1506	varčna 15 - 26W	
2175	JESENICE	1513	1513	varčna GE - 20w - E27	
2175	JESENICE	1524	1524	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	1531	1531	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1538	1538	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1549	1549	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1556	1556	Luxtella	
2175	JESENICE	1563	1563	HST 150 W	
2175	JESENICE	1574	1574	varčna OSRAM 23 W E27	
2175	JESENICE	1581	1581	varčna OSRAM 23 W E27	
2175	JESENICE	1588	1588	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	1599	1599	NAV-T 150 W	
2178	KOROŠKA BELA	1613	1613	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2172	HRUŠICA	1369	1369	varčna OSRAM DULUX L 55 W	
2175	JESENICE	1384	1384	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	1386	1386	Luxtella (23w)	1
2637	PRIHODI	1401	1401	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2637	PRIHODI	1403	1403	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1418	1418	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1420	1420	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1435	1435	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1437	1437	fluo OSRAM L 36 W	
2175	JESENICE	1450	1450	NAV-T 100W	
2175	JESENICE	1452	1452	NAV-T 100W	
2173	PLAVŠKI ROVT	1469	1469	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1484	1484	ostalo	
2175	JESENICE	1486	1486	ostalo	
2175	JESENICE	1501	1501	varčna sijalka E27 22W	
2175	JESENICE	1503	1503	varčna 15 - 26W	
2175	JESENICE	1535	1535	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1537	1537	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1552	1552	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1554	1554	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1567	1567	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1569	1569	HQI-T 400 W	

2175	JESENICE	1584	1584	varčna OSRAM 23 W E27	
2175	JESENICE	1586	1586	NAV-T 150 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1601	1601	NAV - T - 70W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1603	1603	LED SUSA 26W	
2175	JESENICE	1419	1419	HST 150 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1434	1434	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1436	1436	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1451	1451	NAV-T 100W	
2175	JESENICE	1453	1453	NAV-T 100W	
2174	PLANINA	1468	1468	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2173	PLAVŠKI ROVT	1470	1470	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1485	1485	ostalo	
2175	JESENICE	1487	1487	varčna 15 - 26W	
2175	JESENICE	1500	1500	varčna DIMKO 36 W E27	
2175	JESENICE	1502	1502	varčna DIMKO 36 W E27	
2175	JESENICE	1504	1504	varčna DIMKO 36 W E27	
2175	JESENICE	1519	1519	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	1534	1534	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1536	1536	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1551	1551	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1553	1553	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1568	1568	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1570	1570	HQI-T 400 W	
2175	JESENICE	1587	1587	NAV-T 150 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1602	1602	NAV-T 150 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1604	1604	LED SUSA 26W	
2178	KOROŠKA BELA	1617	1617	HIT 70 W	
2175	JESENICE	1619	1619	fluo OSRAM L 36 W	
2175	JESENICE	1621	1621	fluo OSRAM L 58 W	
2175	JESENICE	1634	1634	NAV-T 150 W	
2172	HRUŠICA	1415	1415	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1422	1422	Luxtella XPL 24 LED 70W	1
2175	JESENICE	1429	1429	Luxtella	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1433	1433	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1440	1440	fluo OSRAM L 58 W	
2175	JESENICE	1447	1447	NAV-T 100W	
2175	JESENICE	1454	1454	NAV-T 100W	
2175	JESENICE	1458	1458	ostalo	
2175	JESENICE	1465	1465	Luxtella	
2175	JESENICE	1472	1472	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1483	1483	varčna GE - 20w - E27	
2175	JESENICE	1490	1490	ostalo	
2175	JESENICE	1497	1497	varčna GE - 20w - E27	
2175	JESENICE	1508	1508	varčna GE - 20w - E27	
2174	PLANINA	1522	1522	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1533	1533	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1540	1540	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	1547	1547	HQI-T 250 W	
2175	JESENICE	1558	1558	NAV - T - 70W	
2175	JESENICE	1565	1565	varčna OSRAM DULUX L 36 W	

2175	JESENICE	1572	1572	varčna OSRAM 23 W E27	
2175	JESENICE	1583	1583	varčna OSRAM 23 W E27	
2175	JESENICE	1597	1597	Luxtella (23w)	1
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1608	1608	NAV-T 150 W	
2178	KOROŠKA BELA	1615	1615	PLC 36W	
2175	JESENICE	1622	1622	fluo OSRAM L 58 W	
2175	JESENICE	1633	1633	fluo OSRAM L 58 W	
2178	KOROŠKA BELA	1021	1021	NAV - T - 70W	
2178	KOROŠKA BELA	1023	1023	HIT 70 W	
2178	KOROŠKA BELA	1028	1028	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	1030	1030	HIT 70 W	
2175	JESENICE	1053	1053	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1055	1055	HST 150 W	
2175	JESENICE	1057	1057	HST 150 W	
2175	JESENICE	1062	1062	HST 150 W	
2175	JESENICE	1064	1064	HST 150 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1089	1089	LED (adapter 25W/48V)	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1096	1096	LED (adapter 25W/48V)	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1098	1098	LED (adapter 25W/48V)	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1121	1121	PLC 36W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1123	1123	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1130	1130	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1132	1132	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1155	1155	LED SUSA 26W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1157	1157	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1162	1162	LED SUSA 26W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1164	1164	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1187	1187	fluo OSRAM L 36 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1189	1189	HST 150 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1196	1196	NAV - T - 70W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1198	1198	NAV - T - 70W	
2637	PRIHODI	1221	1221	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2174	PLANINA	1232	1232	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1546	1546	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	1548	1548	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1550	1550	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1571	1571	HQI-T 250 W	
2175	JESENICE	1573	1573	varčna OSRAM 23 W E27	
2175	JESENICE	1575	1575	varčna OSRAM 23 W E27	
2175	JESENICE	1582	1582	varčna OSRAM 23 W E27	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1605	1605	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1607	1607	WTF	
2178	KOROŠKA BELA	1614	1614	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	1616	1616	PLC 36W	
2175	JESENICE	1639	1639	NAV-T 150 W	
2172	HRUŠICA	1641	1641	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	1648	1648	HQI-T 250 W	
2175	JESENICE	1650	1650	HQI-T 250 W	
2175	JESENICE	1673	1673	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1675	1675	varčna OSRAM DULUX L 36 W	

2175	JESENICE	1680	1680	LED 30W
2178	KOROŠKA BELA	1682	1682	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	1705	1705	LED 30W
2175	JESENICE	1707	1707	LED 30W
2175	JESENICE	1716	1716	LED 18W
2175	JESENICE	1739	1739	NAV-T 150 W
2175	JESENICE	1741	1741	NAV-T 150 W
2175	JESENICE	1748	1748	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	1750	1750	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	1611	1611	LED DISANO SELLA 78W
2178	KOROŠKA BELA	1612	1612	varčna OSRAM DULUX EL - 23W - E27
2175	JESENICE	1626	1626	fluo OSRAM L 58 W
2175	JESENICE	1629	1629	fluo OSRAM L 58 W
2172	HRUŠICA	1643	1643	NAV-T 100W
2172	HRUŠICA	1644	1644	NAV-T 150 W
2178	KOROŠKA BELA	1661	1661	PLC 36W
2175	JESENICE	1662	1662	fluo OSRAM L 58 W
2175	JESENICE	1676	1676	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	1679	1679	LED 30W
2175	JESENICE	1693	1693	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	1694	1694	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	1711	1711	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	1712	1712	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2174	PLANINA	1726	1726	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2174	PLANINA	1729	1729	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	1743	1743	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	1744	1744	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	1761	1761	NAV-T 150 W
2175	JESENICE	1762	1762	HQI-T 150W
2175	JESENICE	1776	1776	
2175	JESENICE	1779	1779	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	1793	1793	fluo OSRAM L 58 W
2175	JESENICE	1794	1794	HST 150 W
2638	PODMEŽAKLJA	1812	1812	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2172	HRUŠICA	1829	1829	TCL 36 W
2175	JESENICE	1624	1624	fluo OSRAM L 58 W
2175	JESENICE	1631	1631	fluo OSRAM L 58 W
2175	JESENICE	1638	1638	NAV-T 150 W
2175	JESENICE	1649	1649	HQI-T 250 W
2175	JESENICE	1656	1656	fluo OSRAM L 58 W
2175	JESENICE	1663	1663	fluo OSRAM L 58 W
2175	JESENICE	1667	1667	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	1674	1674	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	1681	1681	LED 30W
2175	JESENICE	1688	1688	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	1692	1692	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	1699	1699	varčna OSRAM DULUX L 36 W
2175	JESENICE	1706	1706	LED 30W
2175	JESENICE	1717	1717	LED 18W
2174	PLANINA	1724	1724	varčna OSRAM DULUX L 36 W

2174	PLANINA	1731	1731	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1742	1742	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	1756	1756	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1774	1774	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1781	1781	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1792	1792	fluo OSRAM L 58 W	
2175	JESENICE	1799	1799	HST 150 W	
2638	PODMEŽAKLJA	1817	1817	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1824	1824	HST 150 W	
2172	HRUŠICA	1831	1831	TCL 36 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1842	1842	NAV - T - 70W	
2175	JESENICE	1856	1856	fluo OSRAM L 58 W	2
2172	HRUŠICA	1642	1642	NAV-T 100W	
2172	HRUŠICA	1645	1645	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	1646	1646	NAV - T - 70W	
2637	PRIHODI	1659	1659	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	1660	1660	TCL 36 W	
2175	JESENICE	1677	1677	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1678	1678	LED 30W	
2175	JESENICE	1695	1695	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1696	1696	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1709	1709	LED 30W	
2175	JESENICE	1710	1710	LED 30W	
2175	JESENICE	1713	1713	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2174	PLANINA	1727	1727	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2174	PLANINA	1728	1728	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1745	1745	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1746	1746	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1759	1759	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1760	1760	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	1763	1763	HQI-T 150W	
2175	JESENICE	1777	1777	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1778	1778	LED DISANO SELLA 78W	
2175	JESENICE	1795	1795	HST 150 W	
2175	JESENICE	1796	1796	HST 150 W	
2638	PODMEŽAKLJA	1813	1813	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2172	HRUŠICA	1827	1827	TCL 36 W	
2172	HRUŠICA	1828	1828	TCL 36 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1845	1845	NAV - T - 70W	
2175	JESENICE	1636	1636	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	1651	1651	HQI-T 250 W	
2175	JESENICE	1653	1653	HQI-T 250 W	
2175	JESENICE	1668	1668	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1670	1670	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2637	PRIHODI	1685	1685	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1702	1702	LED 30W	
2175	JESENICE	1704	1704	LED 30W	
2175	JESENICE	1719	1719	LED 18W	
2174	PLANINA	1734	1734	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2174	PLANINA	1736	1736	varčna OSRAM DULUX L 36 W	

2174	PLANINA	1738	1738	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1751	1751	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1753	1753	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1768	1768	LED 24W	
2175	JESENICE	1770	1770	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	1785	1785	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1787	1787	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2172	HRUŠICA	1804	1804	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1819	1819	HST 150 W	
2175	JESENICE	1821	1821	HST 150 W	
2175	JESENICE	1836	1836	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1838	1838	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1851	1851	NAV - T - 70W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1853	1853	NAV - T - 70W	
2175	JESENICE	1855	1855	fluo OSRAM L 58 W	2
2175	JESENICE	1868	1868		
2175	JESENICE	1640	1640	NAV-T 150 W	
2172	HRUŠICA	1647	1647	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2174	PLANINA	1658	1658	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1665	1665	fluo OSRAM L 58 W	
2175	JESENICE	1672	1672	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	1683	1683	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1690	1690	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1697	1697	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1708	1708	LED 30W	
2174	PLANINA	1722	1722	varčna OSRAM DULUX L 36 W	1
2174	PLANINA	1733	1733	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1747	1747	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1758	1758	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1765	1765	NAV-T 150 W	
2174	PLANINA	1772	1772	varčna OSRAM DULUX L 36 W	1
2175	JESENICE	1783	1783	Luxtella (23w)	
2175	JESENICE	1790	1790	fluo OSRAM L 58 W	
2175	JESENICE	1797	1797	HST 150 W	
2638	PODMEŽAKLJA	1815	1815	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1822	1822	HST 150 W	
2172	HRUŠICA	1833	1833	varčna OSRAM DULUX L 36 W	2
2175	JESENICE	1840	1840	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1858	1858	fluo OSRAM L 58 W	1
2175	JESENICE	1865	1865		
2175	JESENICE	1872	1872		
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1883	1883	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1890	1890	varčna OSRAM DULUX L 55 W	
2178	KOROŠKA BELA	1618	1618	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1620	1620	fluo OSRAM L 36 W	
2175	JESENICE	1635	1635	NAV-T 150 W	
2637	PRIHODI	1637	1637	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	1652	1652	HQI-T 250 W	
2175	JESENICE	1654	1654	varčna sijalka E27 22W	
2175	JESENICE	1669	1669	varčna OSRAM DULUX L 36 W	

2175	JESENICE	1671	1671	NAV-T 150 W	
2637	PRIHODI	1684	1684	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2637	PRIHODI	1686	1686	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1701	1701	LED 30W	
2175	JESENICE	1703	1703	LED 30W	
2175	JESENICE	1718	1718	LED 18W	
2174	PLANINA	1735	1735	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2174	PLANINA	1737	1737	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1752	1752	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1754	1754	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1769	1769	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	1771	1771	HST 150 W	
2175	JESENICE	1786	1786	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1818	1818	HST 150 W	
2172	HRUŠICA	1835	1835	varčna OSRAM DULUX L 36 W	2
2175	JESENICE	1837	1837	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1852	1852	NAV - T - 70W	
2175	JESENICE	1854	1854	fluo OSRAM L 58 W	2
2175	JESENICE	1869	1869		
2175	JESENICE	1871	1871		
2175	JESENICE	1886	1886	fluo OSRAM L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	1255	1255	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	1257	1257	HIT 70 W	
2174	PLANINA	1262	1262	varčna OSRAM DULUX L 36 W	1
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1264	1264	LED SUSA 26W	
2175	JESENICE	1287	1287	HST 150 W	
2174	PLANINA	1289	1289	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2174	PLANINA	1291	1291	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2174	PLANINA	1296	1296	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2177	JAVORNIŠKI ROVT	1298	1298	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1321	1321	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	1323	1323	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1330	1330	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1332	1332	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2172	HRUŠICA	1355	1355	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2172	HRUŠICA	1357	1357	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2172	HRUŠICA	1364	1364	varčna OSRAM DULUX L 36 W	2
2172	HRUŠICA	1366	1366	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	1389	1389	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1391	1391	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1396	1396	LED Luxtella 81W	
2175	JESENICE	1398	1398	LED Luxtella 81W	
2175	JESENICE	1421	1421	Luxtella XPL 24 LED 70W	1
2175	JESENICE	1423	1423	LED Luxtella 81W	
2175	JESENICE	1430	1430	Luxtella	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1432	1432	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2174	PLANINA	1773	1773	varčna OSRAM DULUX L 36 W	1
2175	JESENICE	1780	1780	varčna OSRAM DULUX L 55 W	
2175	JESENICE	1782	1782	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	1784	1784	varčna OSRAM DULUX L 36 W	

2172	HRUŠICA	1805	1805	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2638	PODMEŽAKLJA	1809	1809	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2638	PODMEŽAKLJA	1814	1814	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2638	PODMEŽAKLJA	1816	1816	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1839	1839	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1841	1841	NAV - T - 70W	
2175	JESENICE	1873	1873		
2638	PODMEŽAKLJA	1875	1875	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1882	1882	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1884	1884	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2172	HRUŠICA	11901	11901	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	11903	11903		
2175	JESENICE	11908	11908	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	11910	11910	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	11933	11933	HST 150 W	
2175	JESENICE	11935	11935	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	11942	11942	HST 150 W	
2175	JESENICE	11944	11944	HST 150 W	
2175	JESENICE	11967	11967	HST 150 W	
2175	JESENICE	11969	11969	HST 150 W	
2175	JESENICE	11976	11976	HST 150 W	
2175	JESENICE	11978	11978	HST 150 W	
2175	JESENICE	12001	12001	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	12003	12003	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	12012	12012	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2172	HRUŠICA	1830	1830	TCL 36 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1843	1843	NAV - T - 70W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1844	1844	NAV - T - 70W	
2175	JESENICE	1861	1861		
2175	JESENICE	1862	1862		
2638	PODMEŽAKLJA	1876	1876	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1879	1879	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1880	1880	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	1893	1893	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2637	PRIHODI	1894	1894	varčna OSRAM DULUX L 36 W	1
2175	JESENICE	11904	11904		
2175	JESENICE	11907	11907	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	11921	11921	HST 150 W	
2175	JESENICE	11922	11922	HST 150 W	
2175	JESENICE	11939	11939	HST 150 W	
2175	JESENICE	11940	11940	HST 150 W	
2175	JESENICE	11954	11954	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	11957	11957	HST 150 W	
2175	JESENICE	11971	11971	HST 150 W	
2175	JESENICE	11972	11972	HST 150 W	
2175	JESENICE	11989	11989	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	11990	11990	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	12004	12004	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	12007	12007	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	12021	12021	varčna OSRAM DULUX L 36 W	

2175	JESENICE	12022	12022	Luxtella (23w)	1
2178	KOROŠKA BELA	22032	22032	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2174	PLANINA	22035	22035	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	32042	32042	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	32045	32045		
2175	JESENICE	32046	32046		
2178	KOROŠKA BELA	32059	32059	LED 62W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1846	1846	NAV - T - 70W	
2175	JESENICE	1860	1860	fluo OSRAM L 58 W	1
2175	JESENICE	1863	1863	MHg 70W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1877	1877	fluo OSRAM L 36 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1878	1878	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1895	1895	fluo OSRAM L 36 W	1
2175	JESENICE	1896	1896	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	11906	11906	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	11923	11923	HST 150 W	
2175	JESENICE	11924	11924	HST 150 W	
2175	JESENICE	11937	11937	HST 150 W	
2175	JESENICE	11938	11938	HST 150 W	
2175	JESENICE	11955	11955	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	11956	11956	HST 150 W	
2175	JESENICE	11973	11973	HST 150 W	
2175	JESENICE	11974	11974	HST 150 W	
2175	JESENICE	11988	11988	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	11991	11991	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	12005	12005	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	12006	12006	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	12023	12023	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	12024	12024	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2174	PLANINA	22033	22033	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2174	PLANINA	22034	22034	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	32043	32043	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	32044	32044		
2175	JESENICE	32061	32061	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	32062	32062	NAV-T 150 W	
2172	HRUŠICA	32076	32076	fluo OSRAM L 36 W	1
2175	JESENICE	32079	32079	Luxtella	
2175	JESENICE	32093	32093	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	1897	1897	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1901	1901	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2172	HRUŠICA	11900	11900	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	11918	11918	HST 150 W	
2175	JESENICE	11925	11925	HST 150 W	
2175	JESENICE	11936	11936	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	11943	11943	HST 150 W	
2175	JESENICE	11950	11950	HST 150 W	
2175	JESENICE	11961	11961	HST 150 W	
2175	JESENICE	11968	11968	HST 150 W	
2175	JESENICE	11975	11975	HST 150 W	
2175	JESENICE	11986	11986	varčna OSRAM DULUX L 36 W	

2175	JESENICE	11993	11993	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	12000	12000	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	12011	12011	HST 150 W	
2175	JESENICE	12018	12018	HST 150 W	
2175	JESENICE	12025	12025	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2174	PLANINA	22039	22039	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2174	PLANINA	32038	32038		
2176	BLEJSKA DOBRAVA	32049	32049	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	32056	32056	OSRAM DULUX T/E PLUS	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	32063	32063	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	32067	32067	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2174	PLANINA	32074	32074	fluo OSRAM L 36 W	
2177	JAVORNIŠKI ROVT	32081	32081	varčna OSRAM DULUX L 36 W	1
2175	JESENICE	32088	32088	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	32092	32092	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	32099	32099	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	32106	32106	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	32117	32117	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1867	1867		
2175	JESENICE	1874	1874		1
2176	BLEJSKA DOBRAVA	1881	1881	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	1892	1892	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1899	1899	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2172	HRUŠICA	11902	11902	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	11916	11916	HST 150 W	
2175	JESENICE	11920	11920	HST 150 W	
2175	JESENICE	11934	11934	HST 150 W	
2175	JESENICE	11952	11952	HST 150 W	
2175	JESENICE	11959	11959	HST 150 W	
2175	JESENICE	11970	11970	HST 150 W	
2175	JESENICE	11977	11977	HST 150 W	
2175	JESENICE	11984	11984	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	11995	11995	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	12002	12002	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	12009	12009	HST 150 W	
2175	JESENICE	12020	12020	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	12027	12027	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2174	PLANINA	22037	22037	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2174	PLANINA	32033	32033	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	32040	32040	LED SUSA 26W	1
2178	KOROŠKA BELA	32047	32047	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	32058	32058	OSRAM DULUX T/E PLUS	
2175	JESENICE	32065	32065	NAV-T 150 W	
2174	PLANINA	32072	32072	fluo OSRAM L 36 W	
2175	JESENICE	32090	32090	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	32097	32097	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	32108	32108	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	32115	32115	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	32122	32122	fluo OSRAM L 36 W	
2175	JESENICE	1888	1888	fluo OSRAM L 36 W	

2175	JESENICE	11912	11912	HST 150 W	
2175	JESENICE	11914	11914	HST 150 W	
2175	JESENICE	11929	11929	HST 150 W	
2175	JESENICE	11931	11931	HST 150 W	
2175	JESENICE	11946	11946	HST 150 W	
2175	JESENICE	11948	11948	HST 150 W	
2175	JESENICE	11963	11963	HST 150 W	
2175	JESENICE	11965	11965	HST 150 W	
2638	PODMEŽAKLJA	11980	11980	HST 150 W	
2175	JESENICE	11982	11982	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	11997	11997	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	11999	11999	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	12016	12016	HST 150 W	
2175	JESENICE	12029	12029	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	12031	12031	NAV-T 150 W	
2174	PLANINA	22040	22040	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2174	PLANINA	22042	22042	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2174	PLANINA	32034	32034	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2174	PLANINA	32036	32036	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	32051	32051	OSRAM DULUX T/E PLUS	
2175	JESENICE	32053	32053	OSRAM DULUX T/E PLUS	
2178	KOROŠKA BELA	32068	32068	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2174	PLANINA	32070	32070	fluo OSRAM L 36 W	1
2175	JESENICE	32085	32085	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	32087	32087	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	32102	32102	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	32104	32104	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	32119	32119	fluo OSRAM L 58 W	
2175	JESENICE	32121	32121	fluo OSRAM L 58 W	
2175	JESENICE	1870	1870		
2175	JESENICE	1885	1885	fluo OSRAM L 36 W	
2175	JESENICE	1887	1887	fluo OSRAM L 36 W	
2175	JESENICE	11913	11913	HST 150 W	
2175	JESENICE	11915	11915	HST 150 W	
2175	JESENICE	11930	11930	HST 150 W	
2175	JESENICE	11932	11932	HST 150 W	
2175	JESENICE	11947	11947	HST 150 W	
2175	JESENICE	11962	11962	HST 150 W	
2175	JESENICE	11966	11966	HST 150 W	
2175	JESENICE	11979	11979	HST 150 W	
2175	JESENICE	11981	11981	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	11996	11996	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	11998	11998	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	12013	12013	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	12030	12030	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	12032	12032	NAV - T - 70W	
2174	PLANINA	22041	22041	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2174	PLANINA	32035	32035	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2174	PLANINA	32037	32037	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	32052	32052	OSRAM DULUX T/E PLUS	

2175	JESENICE	32054	32054	OSRAM DULUX T/E PLUS	
2178	KOROŠKA BELA	32069	32069	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2174	PLANINA	32071	32071	fluo OSRAM L 36 W	
2175	JESENICE	32084	32084	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	32086	32086	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	32101	32101	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	32103	32103	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	32118	32118	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	32120	32120	fluo OSRAM L 58 W	
2175	JESENICE	1455	1455	NAV-T 100W	
2175	JESENICE	1457	1457	ostalo	
2175	JESENICE	1464	1464	Luxtella	
2175	JESENICE	1466	1466	LED Luxtella 81W	
2175	JESENICE	1489	1489	ostalo	
2175	JESENICE	1491	1491	ostalo	
2175	JESENICE	1496	1496	varčna DIMKO 36 W E27	
2175	JESENICE	1498	1498	varčna GE - 20w - E27	
2174	PLANINA	1523	1523	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1525	1525	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1530	1530	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1532	1532	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1555	1555	Luxtella	
2175	JESENICE	1557	1557	Luxtella	
2175	JESENICE	1564	1564	HST 150 W	
2175	JESENICE	1566	1566	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1589	1589	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	1600	1600	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1623	1623	fluo OSRAM L 58 W	
2175	JESENICE	1625	1625	fluo OSRAM L 58 W	
2175	JESENICE	1630	1630	fluo OSRAM L 58 W	
2175	JESENICE	1632	1632	fluo OSRAM L 58 W	
2175	JESENICE	1655	1655	varčna DIMKO 36 W E27	
2175	JESENICE	1657	1657	fluo OSRAM L 58 W	
2175	JESENICE	1664	1664	fluo OSRAM L 58 W	
2175	JESENICE	1666	1666	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2174	PLANINA	22036	22036	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2174	PLANINA	22038	22038	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	32055	32055	OSRAM DULUX T/E PLUS	
2175	JESENICE	32057	32057	OSRAM DULUX T/E PLUS	
2175	JESENICE	32064	32064	NAV-T 150 W	
2178	KOROŠKA BELA	32066	32066	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	32089	32089	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	32091	32091	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	32098	32098	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	32123	32123	fluo OSRAM L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	32125	32125	NAV - T - 70W	
2175	JESENICE	32130	32130	NAV-T 150 W	1
2175	JESENICE	32132	32132	NAV-T 150 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	32155	32155	NAV-E 150 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	32157	32157	NAV-E 150 W	

2637	PRIHODI	42149	42149	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	42151	42151	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	42153	42153	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	42158	42158	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	42160	42160	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	42183	42183	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	42185	42185	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	42192	42192	LED 18W	1
2172	HRUŠICA	42194	42194	Luxtella (23w)	
2175	JESENICE	42217	42217	LUXTELLA 36W	1
2175	JESENICE	42219	42219	LUXTELLA 36W	1
2175	JESENICE	32060	32060	NAV-T 150 W	
2178	KOROŠKA BELA	32077	32077	NAV - T - 70W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	32078	32078	NAV - T - 70W	
2175	JESENICE	32095	32095	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	32096	32096	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	32109	32109	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	32110	32110	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	32113	32113	varčna OSRAM DULUX EL - 23W - E27	
2175	JESENICE	32127	32127	NAV-T 150 W	1
2175	JESENICE	32128	32128	NAV-T 150 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	32145	32145	NAV-T 150 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	32146	32146	NAV-E 150 W	
2175	JESENICE	42155	42155	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	42156	42156	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	42170	42170	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	42173	42173	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	42187	42187	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	42188	42188	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	42205	42205	LUXTELLA 48W	1
2175	JESENICE	42206	42206	LUXTELLA 48W	1
2175	JESENICE	42220	42220	LUXTELLA 36W	1
2175	JESENICE	42223	42223	LUXTELLA 36W	1
2175	JESENICE	42224	42224	LUXTELLA 36W	1
2175	JESENICE	42237	42237	LUXTELLA 36W	1
2175	JESENICE	42238	42238	LUXTELLA 36W	1
2637	PRIHODI	1689	1689	LED 12V	
2175	JESENICE	1691	1691	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1698	1698	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1700	1700	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2174	PLANINA	1723	1723	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2174	PLANINA	1730	1730	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2174	PLANINA	1732	1732	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1755	1755	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1757	1757	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1764	1764	HQI-T 150W	
2175	JESENICE	1766	1766	LED 24W	
2175	JESENICE	1789	1789	fluo OSRAM L 58 W	
2175	JESENICE	1791	1791	fluo OSRAM L 58 W	
2175	JESENICE	1798	1798	HST 150 W	

2175	JESENICE	1823	1823	HST 150 W	
2173	PLAVŠKI ROVT	1825	1825	DULUX 55W	
2175	JESENICE	1832	1832	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2172	HRUŠICA	1834	1834	varčna OSRAM DULUX L 36 W	2
2175	JESENICE	1857	1857	fluo OSRAM L 58 W	2
2175	JESENICE	1859	1859	fluo OSRAM L 58 W	1
2175	JESENICE	1864	1864		
2175	JESENICE	1866	1866		
2175	JESENICE	1889	1889	varčna OSRAM DULUX L 55 W	
2178	KOROŠKA BELA	1891	1891	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1898	1898	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	1900	1900	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	11917	11917	HST 150 W	
2175	JESENICE	11919	11919	HST 150 W	
2175	JESENICE	32135	32135	NAV-T 150 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	32137	32137	NAV-T 150 W	1
2176	BLEJSKA DOBRAVA	32152	32152	NAV-E 150 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	32154	32154	NAV-E 150 W	
2175	JESENICE	42148	42148	Luxtella (23w)	1
2178	KOROŠKA BELA	42163	42163	Luxtella (23w)	1
2178	KOROŠKA BELA	42165	42165	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	42180	42180	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	42182	42182	Luxtella (23w)	1
2172	HRUŠICA	42195	42195	Luxtella (23w)	
2172	HRUŠICA	42197	42197	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	42212	42212	Luxtella	1
2175	JESENICE	42214	42214	Luxtell (35W)	1
2175	JESENICE	42229	42229	LUXTELLA 36W	1
2175	JESENICE	42231	42231	LUXTELLA 36W	1
2175	JESENICE	32094	32094	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	32111	32111	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	32112	32112	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2178	KOROŠKA BELA	32126	32126	NAV - T - 70W	
2175	JESENICE	32129	32129	NAV-T 150 W	1
2175	JESENICE	42139	42139	varčna OSRAM DULUX L 36 W	1
2175	JESENICE	42140	42140	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	42154	42154	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	42157	42157	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	42171	42171	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	42172	42172	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	42189	42189	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	42190	42190	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	42204	42204	LUXTELLA 48W	1
2175	JESENICE	42207	42207	LUXTELLA 48W	1
2175	JESENICE	42221	42221	LUXTELLA 36W	1
2175	JESENICE	42222	42222	LUXTELLA 36W	1
2175	JESENICE	42239	42239	LUXTELLA 36W	1
2175	JESENICE	42240	42240	LUXTELLA 36W	1
2175	JESENICE	32134	32134	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	32136	32136	NAV-T 150 W	

2176	BLEJSKA DOBRAVA	32138	32138	NAV-T 150 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	32151	32151	NAV-E 150 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	32153	32153	NAV-E 150 W	
2175	JESENICE	42145	42145	Luxtella (23w)	1
2178	KOROŠKA BELA	42162	42162	Luxtella (23w)	1
2178	KOROŠKA BELA	42164	42164	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	42179	42179	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	42181	42181	Luxtella (23w)	1
2172	HRUŠICA	42196	42196	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	42198	42198	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	42213	42213	Luxtell (35W)	1
2174	PLANINA	42215	42215	AXIAL 36W	1
2175	JESENICE	42230	42230	LUXTELLA 36W	1
2175	JESENICE	42232	42232	LUXTELLA 36W	1
2175	JESENICE	42226	42226	LUXTELLA 36W	1
2175	JESENICE	42228	42228	LUXTELLA 36W	1
2175	JESENICE	32124	32124		2
2175	JESENICE	32131	32131	NAV-T 150 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	32142	32142	NAV-E 150 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	32149	32149	NAV-E 150 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	32156	32156	NAV-E 150 W	
2175	JESENICE	42141	42141	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	42152	42152	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	42159	42159	Luxtella (23w)	1
2178	KOROŠKA BELA	42166	42166	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	42177	42177	fluo OSRAM L 58 W	2
2175	JESENICE	42184	42184	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	42191	42191	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	42202	42202	LUXTELLA 48W	1
2172	HRUŠICA	42209	42209	Luxtella (23w)	2
2175	JESENICE	42216	42216	LUXTELLA 36W	1
2175	JESENICE	42227	42227	LUXTELLA 36W	1
2175	JESENICE	42234	42234	LUXTELLA 36W	1
2175	JESENICE	32133	32133	NAV-T 150 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	32147	32147	NAV-E 150 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	32158	32158	NAV-E 150 W	
2175	JESENICE	42143	42143	Luxtella (23w)	1
2637	PRIHODI	42150	42150	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	42161	42161	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	42168	42168	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	42175	42175	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	42186	42186	varčna 15 - 26W	1
2175	JESENICE	42193	42193	LED 18W	1
2175	JESENICE	42200	42200	LUXTELLA 48W	1
2175	JESENICE	42211	42211	Luxtella	1
2175	JESENICE	42218	42218	LUXTELLA 36W	1
2175	JESENICE	42225	42225	LUXTELLA 36W	1
2175	JESENICE	42236	42236	LUXTELLA 36W	1
2175	JESENICE	11928	11928	HST 150 W	
2175	JESENICE	11951	11951	HST 150 W	

2175	JESENICE	11953	11953	HST 150 W	
2175	JESENICE	11958	11958	HST 150 W	
2175	JESENICE	11960	11960	HST 150 W	
2175	JESENICE	11983	11983	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	11985	11985	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	11987	11987	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	11992	11992	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	11994	11994	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	12017	12017	HST 150 W	
2175	JESENICE	12019	12019	HST 150 W	
2177	JAVORNIŠKI ROVT	12026	12026	varčna OSRAM DULUX L 55 W	
2175	JESENICE	12028	12028	HQI-T 400 W	2
2178	KOROŠKA BELA	32039	32039	NAV - T - 70W	
2175	JESENICE	32041	32041	HQI-T 250 W	
2178	KOROŠKA BELA	32048	32048	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	32050	32050		
2175	JESENICE	32073	32073	NAV - T - 70W	
2174	PLANINA	32075	32075	fluo OSRAM L 36 W	
2175	JESENICE	32080	32080	Luxtella	
2175	JESENICE	32082	32082	NAV-T 150 W	1
2175	JESENICE	32105	32105	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	32107	32107	NAV-T 150 W	
2175	JESENICE	32114	32114	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2175	JESENICE	32116	32116	varčna OSRAM DULUX L 36 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	32139	32139	NAV-T 150 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	32148	32148	NAV-E 150 W	
2176	BLEJSKA DOBRAVA	32150	32150	NAV-E 150 W	
2175	JESENICE	42142	42142	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	42144	42144	Luxtella (23w)	1
2172	HRUŠICA	42167	42167	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	42169	42169	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	42174	42174	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	42176	42176	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	42178	42178	Luxtella (23w)	1
2175	JESENICE	42199	42199	LUXTELLA 48W	1
2175	JESENICE	42201	42201	LUXTELLA 48W	1
2175	JESENICE	42203	42203	LUXTELLA 48W	1
2175	JESENICE	42208	42208	LUXTELLA 48W	1
2175	JESENICE	42210	42210	Luxtella	1
2175	JESENICE	42233	42233	LUXTELLA 36W	1
2175	JESENICE	42235	42235	LUXTELLA 36W	1

Število sijalk	Moč	Izvedba	Način namestitve	Stanje droga	Stanje svetilke
	36				
	36				
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno		Dobro	OK
	36				
	36				
	36				
	36				
	150				
	150				
	150				
	150				
	36				OK
	36				
			Kovinski drog	obstoječi stari	
	150				OK
	150				OK
	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36				
	36				
		Podzemno	Betonski drog	Slabo	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36				
	36				
	36				
	36				
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
1		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36				
	36				
		Nadzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36				
	70				
	150				
	150				
	150				
	400				
	150				
	150				
	150				OK
	150		Kovinski drog		
	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36				
	36				
1	36				
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK

	36				
	36				
	36				
	36				
	36				
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
				Dobro	OK
	36				
	55				
	100				
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
1	36				
	100				
	150				
	400				
	150				
	150				
	150				
1	70				
	150			Slabo	OK
	150				OK
	36				
			Kovinski drog	obstoječi stari	
			Kovinski drog	obstoječi stari	
	36				
	36				
	36				
	36				
	36				
	36				
	36				
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36				
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36				
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	150				
	150				
	150				
	150				
	150				
	36		Leseni drog		OK
	150				OK
	36				
	150				

		Kovinski drog	obstoječi stari	
		Kovinski drog	obstoječi stari	
	36			
	36			
	36			
	36			
	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36			
	Nadzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	150			
	55			
	100			
	150			
	150			
	150			
	150			
1	150			
1	55			
	150			OK
	55	Podvoz/Podhod		OK
		Kovinski drog	obstoječi stari	
		Kovinski drog	obstoječi stari	
	36			
	36			
	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36			
	36			
	36			
	36			
	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
11	55			
	36			
	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
1	36			
1		Leseni drog	Dobro	OK
	100			
	150			
	150			
	150			
	150			
		Kovinski drog	obstoječi stari	
	36			
	150			OK
	78	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Kovinski drog	obstoječi stari	
		Kovinski drog	obstoječi stari	
	36			

	36				
	36				
	36				
	36				
	36				
	36				
	36				
	36				
	36				
	36				
	36				
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
1		Podzemno		Dobro	
	150				
	400				
	150				
	150				
			Kovinski drog	obstoječi stari	
	150				OK
	150				OK
	150				
			Kovinski drog	obstoječi stari	
			Kovinski drog	obstoječi stari	
			Kovinski drog	obstoječi stari	
	36				
	36				
1	36				
	36				
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36				
	36				
		Podzemno	Betonski drog		
	30		Kovinski drog	Dobro	OK
	30		Kovinski drog	Dobro	OK
	55				
	55				
	36				
	36				
	58				
	58				
	58				
	70				
	36				
	70				
	400				

	36				
	150		Kovinski drog		OK
	36				
	36				
	36				
	30		Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	18	Podzemno	Betonski drog	Dobro	OK
	36				
2	28				
	150				
	58				
	58				
	70				
	70				
			Kovinski drog		
	36				
	36				
	23				
	23				
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	
	36				
	36				
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	30		Kovinski drog	Dobro	OK
	55				
	36				
28	28				
	36				
	58				
	58				
	58				
	70				
	70				

	36				
	150				
		Podzemno	Kovinski drog	obstoječi stari	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
1	36				
	36				
	55				
	36				
			Kovinski drog	obstoječi stari	
			Kovinski drog		OK
	125				
	150				
	58				
	58				
	58				
	58				
	150		Kovinski drog		
	36				
	36				
	55	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	150				
	250				
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36				
	36		Kovinski drog		OK
	30		Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36				
		Podzemno	Betonski drog	Dobro	OK
	36				
	70				
	55				
			Kovinski drog		
	36				
	36				
	36				
1	150				

1	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	23				
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36				
	36				
	36				
	36				
	36		Kovinski drog		OK
	36				
	150				
	36				
	58				
	58				
	58				
	58				
			Kovinski drog		
	36				
	36		Kovinski drog		OK
1	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	150				
		Podzemno	Betonski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36				
	36				
	30		Kovinski drog	Dobro	OK
	36				
2	28				
	36				
	58				
	58				
	58				
	58				
	36				
	150		Kovinski drog		
	250				

	150				
	150		Kovinski drog		OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36				
1	36				
	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36				
	36				
	36				
	36				
	36				
	36				
		Podzemno		Dobro	OK
	36				
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	100				
	100				
	150				
	36				OK
	150				
	150				
	150				
	150				
	250				OK
	150				OK
	150				OK
	150	Podvoz/Podhod			OK
2	150		Kovinski drog	obstoječi stari	
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36				
	36				
		Podzemno		Dobro	OK
	78				
	36				
	18	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	70				
	36				
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36				
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK

		Kovinski drog	OK
	250		
	150		
	150		
	100		OK
	78		
	22	Železni steber	
	45	Železni steber	
	36	Kovinski drog	
	36		
	60		
	150	Kovinski drog	OK
	36		
1	36		
	36		
	36		
		Kovinski drog	OK
		Kovinski drog	OK
		Kovinski drog	OK
		Kovinski drog	OK
		Kovinski drog	OK
		Kovinski drog	OK
	150		
	150		
	62		
	62		
	150		
	150		
	150		
	36	Kovinski drog	OK
	36		
	78		
	36		
	36		
	150		
	150		
	23		
	150	Kovinski drog	OK
	36		
	36		
1	36		
1	36		
	150		
	36		
	55		
	36		

	36				
	36				
	78	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36				
	36				
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
	150				
	150				
	62				
	36				
	36				
	78				
	70				
	70				
	18	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	55				
			Leseni drog		
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog		OK
	36				
	36				
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
	150				
	150				
	70				
	70				
	250				
	45		Železni steber		
	45		Železni steber		
	36				
	36				
	36		Kovinski drog		
	36				
1	36				
	36				
	36				
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK

		Kovinski drog		OK
		Kovinski drog		OK
		Kovinski drog		OK
150				
150				
62				
62				
78				
150				
150				
36				
36		Kovinski drog		OK
36				
150				
70				
18	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
36				
55				
		Kovinski drog		OK
		Kovinski drog		OK
36				
36				
		Kovinski drog		OK
		Kovinski drog		OK
		Kovinski drog		OK
		Kovinski drog		OK
150				
150				
150				
150				
150				
250				
45		Železni steber		
18		Železni steber		
60				
78				
36				
70				
150		Kovinski drog		OK
36				
36				
		Kovinski drog		OK
		Kovinski drog		OK
36				
		Kovinski drog		OK
		Kovinski drog		OK
		Kovinski drog		OK
		Kovinski drog		OK
		Kovinski drog		OK

	150		Kovinski drog	obstoječi stari	
	150				
	150				
	150				OK
	78				
	45		Železni steber		
	45		Železni steber		
	36				
	78				
	36				
	36				
	36				
	150		Kovinski drog		
	36				
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	150				
2	28				
	36				
	36				
	58				
	58				
	58				
	58				
	58				
	58				
	300				
	36				
	23				
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36				
	70				
	18	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	250				
	250				
	150				
	45		Železni steber		
	45		Železni steber		
	55		Kovinski drog		
	36				
	78				
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36				
	36				
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK

150		Kovinski drog		
36				OK
	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
78				
78				
78				
	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
150	Podzemno	Kovinski drog	obstoječi stari	OK
	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	
36				
150	Podzemno	Kovinski drog	obstoječi stari	
36				
	Podzemno	Kovinski drog	obstoječi stari	OK
	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
36				
36				
36				
36				
	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
150		Kovinski drog		
150		Kovinski drog		
	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
60				
78				
45				
18				OK
	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
36				
150	Podzemno	Kovinski drog	obstoječi stari	OK
150	Podzemno	Kovinski drog	obstoječi stari	OK
1 36				
	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
				OK
				OK
36				OK
36				
150				
150				
150		Kovinski drog	obstoječi stari	
150		Kovinski drog		
150		Kovinski drog		
150		Kovinski drog		
150		Kovinski drog		
78				
78				
18				OK
45				

36				
150	Podzemno	Kovinski drog	obstoječi stari	OK
36				
36				
55		Leseni drog		OK
150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
55				
	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
36				OK
36				OK
36				OK
36				OK
36				
36				
36				
150				
36				OK
36				OK
78				
	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
78				
20				OK
45				
	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	
36				OK
36				
36				OK
150	Podzemno	Kovinski drog	obstoječi stari	OK
150	Podzemno	Kovinski drog	obstoječi stari	OK
150		Kovinski drog		OK
	Nadzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
36				
70				
				OK
36				OK
				OK
				OK
36				
60				
45				
150				
78				
150				
150		Kovinski drog		
150		Kovinski drog		
	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
36				
78				

78				
20				
20				
36				
36		Kovinski drog		OK
36				
36				
150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
55				
	Podzemno	Kovinski drog		OK
	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
36				OK
36				OK
36				OK
	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
78				
	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
78				
22				
18				OK
18				OK
36				OK
36				
150	Podzemno	Kovinski drog	obstoječi stari	OK
36				OK
	Nadzemno		Dobro	OK
36				
36				
	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
				OK
				OK
				OK
36				
62				
36				
36				OK
36				OK
36		Kovinski drog		
	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
150				
78				
45				
20				
	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
150	Podzemno	Kovinski drog	obstoječi stari	OK
150	Podzemno	Kovinski drog	obstoječi stari	

	150	Podzemno	Kovinski drog	obstoječi stari	OK
		Podzemno	Kovinski drog	obstoječi stari	za zamenj
	150		Kovinski drog		OK
	36				
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36				OK
	36				OK
1	55				za zamenj
	36				OK
	36				
	36				OK
	70				OK
	62				
	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Slabo	OK
	70		Železna konzola		OK
	36				OK
				Dobro	OK
	36				
	36				
	36				
	36				
	62				
	36				
	70				OK
	150				
	70				
	36				OK
	36				OK
	36				OK
	36				OK
	36				
	36				
	36				OK
	36				
	36		Kovinski drog		OK
	36				
	36				
	62				
	36				OK
	36				OK
	36		Kovinski drog		

	70				
	70				
	36				OK
	36				
	55				OK
	36				OK
	36				
	36		Kovinski drog		
	36				
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	58	Podvoz/Podhod			OK
		Nadzemno	Leseni drog	Dobro	OK
	36				OK
	36				OK
	36				OK
	36				
	36				
	36				OK
	36		Železna konzola		
	36				OK
	70				OK
		Nadzemno		Slabo	OK
	70				OK
	36				
1	36				OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
	36				
	36				
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	100				OK
	100				OK
	70				OK
	36				OK
		Nadzemno	Leseni drog	Dobro	OK
	36		Kovinski drog		OK
	36		Kovinski drog		OK
	36				OK
	36				OK
	70				OK
	36				OK
	36				
	62				
1					OK
	36				

	70				OK
	70				
	70				OK
	36				OK
	36				OK
1	36				OK
			Kovinski drog		OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36		Leseni drog	Dobro	OK
	150				OK
	36				OK
	36				OK
	36		Kovinski drog		OK
	36		Kovinski drog		OK
	150				OK
	36				OK
	36				OK
	70				OK
	36				OK
	36				
	36				
	250				
	250				
	70				OK
	70				OK
	150				
	36				
	36				OK
1	36				OK
1	36				OK
			Kovinski drog		OK
	36				OK
	36				
	36				
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
			Betonski drog		OK
	100				OK
	36				OK
	36				OK
	36		Kovinski drog		OK
	36				
	36				
	36				OK
	36				
	36				

	70				
	36				OK
	70				OK
	36				
	36				OK
	36				OK
	36		Kovinski drog		
	36				
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	150				OK
	150				OK
1	36				OK
2	36				OK
	36		Kovinski drog		OK
	36		Kovinski drog		OK
	125				OK
	36				OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36				
	70				
	36				OK
	36				OK
	36				OK
	36				OK
	36				OK
	36				
	36		Kovinski drog		OK
	36				
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	58	Podvoz/Podhod			OK
	250				OK
	36				OK
		Nadzemno	Železna konzola	Dobro	OK
	36		Kovinski drog		OK
	36		Kovinski drog		OK
1	36				
	36				OK
	36				OK
1	70				
1	36				
	36				
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK

			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
	150				
	150				
	150				
	150				OK
	100				OK
	78				
	78				
	36				
	36				
	36				
	36				
	36				
	36				
	36				
	36				OK
	100				OK
	150				OK
		Nadzemno	Leseni drog	Dobro	OK
	36		Kovinski drog		OK
	36		Kovinski drog		OK
	36		Kovinski drog		OK
	36				OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
1	70				
1	70				
	36				
	55				
	36				
	36				
	36				
	36				
	36				OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36	Podzemno	Kovinski drog		
	36				OK
					OK
	36		Kovinski drog		OK
	150				OK
	36				OK
	36				OK

	36				
1	36				
	150				
	150				
	36				
	36				
	36				
1	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
1	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36	Podzemno	Kovinski drog		
	36	Podzemno	Kovinski drog		
	36				OK
	36				OK
	36				
	36				
	150				
	36				OK
	36				OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
1	70				
1	70				
	70				
1	55				
	36				
	36				
	36		Betonski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
					OK
	36	Podzemno	Kovinski drog		
	55				
	36				OK
	36				OK
	36				OK
	58				
	36				OK
	36				
			Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36		Kovinski drog		OK
1	36				
1	36		Kovinski drog		OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK

	125				
	70				
	55				
	36				
	70				OK
	36				OK
	70				OK
	36				
					OK
					OK
	36				
	36				
	36				
	36				OK
	36				OK
	36				OK
	36				
	36				
	150				
	55				
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
1	70				
1	70				
	55				
	150				
	36				
	36				
	70				OK
	70				OK
	36				
					OK
	36				
	36				
	36				
	36				
	36				
					OK
	36		Kovinski drog		OK
	36				
	36				
	36				
					OK
		Podzemno		Dobro	OK
	36		Kovinski drog		OK
	36		Kovinski drog		OK
	55				
	36				
1	36				

	36				
1	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
1	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Nadzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36	Podzemno	Kovinski drog		
	36	Podzemno	Kovinski drog		
	36				OK
	36				OK
	36				
	35				OK
	36		Kovinski drog		OK
	36				
	55				
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36				
	36				
	36				
	36				
1	36				
1	70				
	36				OK
	36				OK
	36				OK
		Podzemno	Kovinski drog	Slabo	OK
					OK
	36				OK
	36				
	36	Podzemno	Kovinski drog		
	36				OK
	36				OK
	36		Kovinski drog		OK
	58				
	36				
	36				
	150				
	36				
	36		Železna konzola		OK
1	36				
	36				
	150		Kovinski drog		
	250				
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK

	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
18				OK
58				
22				
20				
18				OK
150	Podzemno	Kovinski drog	obstoječi stari	OK
150	Podzemno	Kovinski drog	obstoječi stari	OK
150	Podzemno	Kovinski drog	obstoječi stari	OK
36				
36				
36				
36				OK
				OK
36				OK
36				OK
70		Betonski drog		OK
62				
36				OK
36				OK
70				OK
36				
36				OK
36				OK
35				OK
58				
58				
36				
36				
36				
	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
36				
36				
36				
36				
36				
36				
58				
100				
150				
	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
36				
36				
2 20				OK
78				
150				
36				
	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK

36				
100				
78		Kovinski drog	Dobro	OK
36				OK
36				OK
36				OK
18				OK
	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
36				
36				
36				
		Kovinski drog		OK
250				
150				
125				
150				
78				
58				
100				
4				
4				
36				OK
36				OK
36				OK
150				
150				
36				
36				
36				
150				
36				
		Kovinski drog		OK
	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK

	58				
	58				
	36				
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36				OK
	36				
	100				
	100				
	78				
1	36				
	22				OK
	18				OK
	20				
	150				
	36				
	36				
	36				
	78				
	23				
	23				
	150				
	150				
	36				OK
	55				
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36				
	36				
	36				
	36				
	36				OK
	36				
	100				
	100				
	36				
	22				
	18				OK
	36				
	36				
	36				
	36				
	36				
	400				

	23				
	150				
1	70				
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
			Kovinski drog		
	36				OK
	36				OK
	100				
	100				
1	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36				
	18				
	36				
	36				
	36				
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36				
	36				
	36				
	36				
	36				
	400				
	150				
	150				OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	70				OK
	36				
	58				
	150				
	36				
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	78				
	36				OK
	58				
	100				
	100				
4					
	78				
	36				
	20				
	20				
	20				
	36				
	36				
	150				
	250				
	70				
	36				

	23				
	23				
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	150				OK
	36				OK
	58				
	58				
	70				OK
	70				OK
	36				OK
	70				OK
	36				OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36				OK
1	36				OK
	36				OK
	36				OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
1	36				
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36				OK
1	36				
1	70				
1	70				
	36				
1	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	150				
	36				
	36				
	250				
	23				
	23				
	23				
	36				OK
	125				OK
	36		Leseni drog	Dobro	OK
	36				OK
	150				
	150				
	250				
	250				
	36				
	36				

30		Kovinski drog	Dobro	OK
36				OK
30		Kovinski drog	Dobro	OK
30		Kovinski drog	Dobro	OK
18				OK
150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
23				OK
58				
58				
100				
150				
36				OK
58				
36				
30		Kovinski drog	Dobro	OK
36				
36				
36				
36				
36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	1-OK
36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	1-OK
36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
36				
58				
36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
58				
58				
150				
250				
58				
58				
36				OK
36				
30		Kovinski drog	Dobro	OK
36				
36				
36				
30		Kovinski drog	Dobro	OK
18				OK
36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	1-OK

	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	1-OK
	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36	Nadzemno	Železna konzola	Ni podatka	OK
	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	58				
	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
			Kovinski drog	obstoječi stari	
	70		Kovinski drog		OK
4	58				
	100				
	150				
	70				
	36				
			Železna konzola		OK
	36				
	30		Kovinski drog	Dobro	OK
	36				
	36				
	30		Kovinski drog	Dobro	OK
	30		Kovinski drog	Dobro	OK
	36				
	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	
	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	1-OK
	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36				
		Podzemno	Kovinski drog	obstoječi stari	OK
	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	70		Kovinski drog		OK
	150				
	250				
	250				
	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36				OK
	36				
	30		Kovinski drog	Dobro	OK
	30	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	18				OK
	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	1-OK
	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	1-OK

	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
			Kovinski drog	obstoječi stari	
			Kovinski drog	obstoječi stari	
	36		Kovinski drog		OK
	36		Kovinski drog		OK
	70		Kovinski drog		OK
	70		Kovinski drog		OK
4	58				
	150				
	36				
1	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	58				
	36				
	36				OK
	36				
	36				
	30		Kovinski drog	Dobro	OK
1	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	1-OK
	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
1	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	58				
	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
			Kovinski drog	obstoječi stari	
	36				
	36	Nadzemno			OK
2	58				
1	36	Nadzemno	Kovinski drog		OK
1	55	Nadzemno			
	36				OK
	36				
	150				
	150				
	250				
	22				
	36				OK

	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36				
	36				
	30		Kovinski drog	Dobro	OK
	30		Kovinski drog	Dobro	OK
	18				OK
	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	1-OK
	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	1-OK
	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	obstoječi stari	za zamenj
	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
			Kovinski drog	obstoječi stari	
	36				
	36		Kovinski drog		OK
	70		Kovinski drog		OK
4	58		Železni steber		
1	36	Nadzemno	Leseni drog		
	36		Leseni drog		OK
	70				OK
1	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36				OK
	36				OK
	36				
	36	Podzemno	Kovinski drog		
	36				OK
	36				OK
	36				OK
	36				OK
	36				
	36				
	36				
	150				
	36				
1	36				
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	78				
	36				OK
1	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	55	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK

	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36		Kovinski drog		OK
	70		Kovinski drog		OK
1	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
1	36				
1	36				OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
			Kovinski drog	Dobro	
	36		Kovinski drog		OK
	36		Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
	36		Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
	36		Kovinski drog	Dobro	OK
	36		Kovinski drog	Dobro	OK
	36		Kovinski drog	Dobro	OK
	70		Kovinski drog		OK
	70		Kovinski drog		OK
1	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
1	36				
1	36				
1	36				
1	36	Nadzemno	Kovinski drog		OK
			Kovinski drog	Dobro	
	36		Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
	36		Kovinski drog	Dobro	OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
	36		Kovinski drog	Dobro	OK
	36		Kovinski drog	Dobro	OK
	36		Kovinski drog	Dobro	OK
	36		Kovinski drog	Dobro	OK
	36		Kovinski drog		

		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36	Nadzemno		Slabo	za zamenj
	36		Kovinski drog		OK
1	36				
1					
1					
1	62				
	70		Kovinski drog		OK
2	58				
1	70				
	36				OK
1	36				
1	36				
1	36				
	36	Podzemno	Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
	36		Kovinski drog	Dobro	OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
	36		Kovinski drog	Dobro	OK
	36		Kovinski drog	Dobro	OK
	36		Kovinski drog	Dobro	OK
	36		Kovinski drog	Dobro	OK
1	36				
	36		Kovinski drog		
	36		Kovinski drog		OK
	36		Kovinski drog		OK
1	36				
1					
1	150		Kovinski drog	Dobro	1-OK
1	150	Podzemno			
1	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	
	78		Kovinski drog		
	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	
1	36				
1	36				OK
	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
	36		Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
	36		Kovinski drog	Dobro	OK

	36		Kovinski drog	Dobro	OK
	36		Kovinski drog	Dobro	OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog	Dobro	OK
1	36		Kovinski drog		
	36		Kovinski drog		OK
1	36				
1	32				
1	36				Ni podatka
1	36			Dobro	1-OK
1	36		Kovinski drog		
1	36	Podzemno	Kovinski drog		
	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	
	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	
	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	
	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	
	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	
1					
1	36				
1	36		Kovinski drog		
1	36				
1	150		Železna konzola		1-OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
	36		Kovinski drog		OK
	36		Kovinski drog	Dobro	OK
	36		Kovinski drog	Dobro	OK
			Kovinski drog	Dobro	OK
	36		Kovinski drog		
	36	Podzemno	Kovinski drog		OK
	36		Kovinski drog		OK
	36		Kovinski drog		OK
		Podzemno		Dobro	OK
1	36				
1	32				
1	150				
1	36		Kovinski drog		
	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	
	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	
	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	
	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	
1	36	Podvoz/Podhod			OK
1	36	Nadzemno			

			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
	36		Kovinski drog		OK
	36		Kovinski drog	Dobro	OK
	36		Kovinski drog	Dobro	OK
			Kovinski drog		OK
	36		Kovinski drog		1-OK
	150				OK
	36		Kovinski drog		OK
	36		Kovinski drog		OK
	36		Kovinski drog		OK
	36		Kovinski drog		OK
1	32		Kovinski drog		1-OK
1	32				
1	36				1-OK
1	36		Kovinski drog		
	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	
	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	
	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	
	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	
	58	Podvoz/Podhod	Železna konzola		
	58	Podvoz/Podhod	Železna konzola		
1	36		Kovinski drog		
1	36	Nadzemno			
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
	36		Kovinski drog		OK
	36		Kovinski drog	Dobro	OK
	36		Kovinski drog	Dobro	OK
	36		Kovinski drog	Dobro	OK
	36		Kovinski drog	Dobro	1-OK
	70		Leseni drog		OK
	36		Kovinski drog		OK
	36		Kovinski drog		OK
	36		Kovinski drog		OK
1	32				

1	32				
1	36				
1	36		Kovinski drog		
	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	
	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	
	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	
	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	
	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	
	58	Podvoz/Podhod	Železna konzola		
	100				
4					
	78				
	36				
	20				
	36				
1	36				
	36				
	36				
	78				
	78				
	36				
	150				
	36				OK
	58				
	58				
	58				
	58				
	36				
	58				
	58				
	36				OK
	36		Kovinski drog		OK
	36		Kovinski drog		OK
1	32				
1	32				
1	150				
1	36	Podzemno	Kovinski drog		1-OK
	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	
	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	
	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	
1	36	Podvoz/Podhod	Železni steber		
	70	Nadzemno	Železna konzola	Ni podatka	OK
1	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
1	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
1	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
1	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK

		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	18	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
1	150			Dobro	
1	70	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	
1	70	Podzemno	Kovinski drog		
	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	
	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	
	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	
	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	
	23	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	
1	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
1	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
1	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
1	150	Podzemno	Kovinski drog	Slabo	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
1		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Slabo	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	15		Kovinski drog	Dobro	OK
	36				
	36				
	36				
	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	1-OK
	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	1-OK
	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	1-OK
	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	obstoječi stari	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	58				
	58				

			Kovinski drog		OK
1			Leseni drog		
	36	Podzemno	Kovinski drog		OK
	36				
4	58				
2	58				
1	55	Nadzemno	Železna konzola		
1	36		Kovinski drog		
1	36				
1	36				OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
1	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
1	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
1	150	Podzemno	Kovinski drog	Slabo	OK
1	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	78	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	
	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	
	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	
	70	Nadzemno	Železna konzola		OK
1	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
1	36	Nadzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
1	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
1	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK

1	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
1	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
1	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	
1	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
1	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
1	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
1	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
2	58	Podvoz/Podhod			OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Nadzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
1	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
1	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
1	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Nadzemno	Betonski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	18	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	18	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	78	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK

			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
	36		Kovinski drog		OK
	36		Kovinski drog		OK
	36		Kovinski drog	Dobro	OK
	36		Kovinski drog	Dobro	OK
	36		Kovinski drog	Dobro	OK
			Kovinski drog		OK
			Kovinski drog		OK
	55				
	400				
1	70				
1	250				
1	36				
1					
1	70		Leseni drog		
1	36		Kovinski drog		
	78	Podzemno	Kovinski drog		
1	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	
	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	
	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	
	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	
	36	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	
	150	Nadzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
1	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
1	150	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
1		Nadzemno	Leseni drog	Dobro	OK
		Nadzemno	Betonski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
	78	Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK
		Podzemno	Kovinski drog	Dobro	OK

Tip kabla	Tip svetilke	Priključno mesto
	MODUS LVS - 1X36W	
	MODUS LVS - 1X36W	
	Luxtella XPL 24 LED 23W	
	Luxtella XPL 24 LED 23W	
	MODUS LVS - 1X36W	
	MODUS LVS - 1X36W	
	MODUS LVS - 1X36W	
	MODUS LVS - 1X36W	
	LED XPL 62W LUXTELLA	
	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W	
	SITECO CX - 150W	
	SITECO CX - 150W	
	SITECO CX - 150W	
	MODUS LVS - 1X36W	
	MODUS LVS - 1X36W	
	PHILIPS SELENIUM	
	DISANO 1X150 W	
	DISANO 1X150 W	
NYY 3*1,5	MODUS LVS - 1X36W	
	MODUS LVS - 1X36W	
	MODUS LVS - 1X36W	
	Luxtella XPL 24 LED 23W	
	Luxtella XPL 24 LED 23W	
	PHILLIPS FGS- 1X36 W	
	PHILLIPS FGS- 1X36 W	
	MODUS LVS - 1X36W	
	MODUS LVS - 1X36W	
	Luxtella XPL 24 LED 23W	
	Luxtella XPL 24 LED 23W	
	MODUS LVS - 1X36W	
	MODUS LVS - 1X36W	
	Luxtella XPL 24 LED 23W	
	UN 570 ELEKTROKOVINA	
	INDAL VITAL	
	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W	
	SITECO CX - 150W	
	SITECO CX - 150W	
	Reflektor	
	CD 1116	
	SITECO CX - 150W	
	SITECO CX - 150W	
	DISANO 1X150 W	
	PHILIPS SELENIUM	
NYY 3*1,5	MODUS LVS - 1X36W	
	MODUS LVS - 1X36W	
	MODUS LVS - 1X36W	
	MODUS LVS - 1X36W	
	Luxtella XPL 24 LED 23W	
	Luxtella XPL 24 LED 23W	

PHILLIPS FGS- 1X36 W
MODUS LVS - 1X36W
MODUS LVS - 1X36W
MODUS LVS - 1X36W
MODUS LVS - 1X36W
Luxtella XPL 24 LED 23W
Luxtella XPL 24 LED 23W
MODUS LVS - 1X36W
MODUS 55W
PHILIPS-SELENIUM-SON-T-100w
Luxtella XPL 24 LED 23W
MODUS LVS - 1X36W
PHILIPS-SELENIUM-SON-T-100w
SITECO CX - 150W
Reflektor
AX 1X150 W
SITECO CX - 150W
AX 1X150 W
INDAL VITAL
DISANO 1X150 W
DISANO 1X150 W
MODUS LVS - 1X36W
PHILIPS SELENIUM
PHILIPS SELENIUM
MODUS LVS - 1X36W
PHILLIPS FGS- 1X36 W
PHILLIPS FGS- 1X36 W
MODUS LVS - 1X36W
MODUS LVS - 1X36W
MODUS LVS - 1X36W
MODUS LVS - 1X36W
Luxtella XPL 24 LED 70W
MODUS LVS - 1X36W
Luxtella XPL 24 LED 23W
Luxtella XPL 24 LED 23W
MODUS LVS - 1X36W
Luxtella XPL 24 LED 23W
PHILIPS SELENIUM
Luxtella XPL 24 LED 23W
Luxtella XPL 24 LED 23W
PHILIPS SELENIUM
SITECO CX - 150W
SITECO CX - 150W
SITECO CX - 150W
AX 1X150 W
CX
PHILLIPS FGS- 1X36 W
DISANO 1X150 W
PHILLIPS FGS- 1X36 W
PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W

PHILIPS SELENIUM
PHILIPS SELENIUM
MODUS LVS - 1X36W
MODUS LVS - 1X36W
MODUS LVS - 1X36W
MODUS LVS - 1X36W
Luxtella XPL 24 LED 23W
Luxtella XPL 24 LED 23W
MODUS LVS - 1X36W
Luxtella XPL 24 LED 23W
Luxtella XPL 24 LED 23W
PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
MODUS VARČNA 55W
PHILIPS-SELENIUM-SON-T-100w
SITECO CX - 150W
SITECO CX - 150W
AX 1X150 W
SITECO CX - 150W
PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
MODUS VARČNA 55W
DISANO 1X150 W
ELEKTROKOVINA 55W
PHILIPS SELENIUM
PHILIPS SELENIUM
PHILLIPS FGS- 1X36 W
PHILLIPS FGS- 1X36 W
Luxtella XPL 24 LED 23W
MODUS LVS - 1X36W
MODUS LVS - 1X36W
MODUS LVS - 1X36W
MODUS LVS - 1X36W
Luxtella XPL 24 LED 23W
MODUS 55W
MODUS LVS - 1X36W
Luxtella XPL 24 LED 23W
MODUS LVS - 1X36W
Luxtella XPL 24 LED 23W
PHILIPS-SELENIUM-SON-T-100w
SITECO CX - 150W
SITECO CX - 150W
AX 1X150 W
AX 1X150 W
PHILIPS SELENIUM
MODUS VARČNA 55W
MODUS LVS - 1X36W
DISANO 1X150 W
Luxtella XPL 24 LED 78W
PHILIPS SELENIUM
PHILIPS SELENIUM
PHILLIPS FGS- 1X36 W

PHILLIPS FGS- 1X36 W
MODUS LVS - 1X36W
MODUS LVS - 1X36W
MODUS LVS - 1X36W
MODUS LVS - 1X36W
MODUS LVS - 1X36W
MODUS LVS - 1X36W
MODUS LVS - 1X36W
MODUS LVS - 1X36W
MODUS LVS - 1X36W
MODUS LVS - 1X36W
Luxtella XPL 24 LED 23W
Luxtella XPL 24 LED 23W
Luxtella XPL 24 LED 23W
SITECO CX - 150W
Reflektor
AX 1X150 W
AX 1X150 W
PHILIPS SELENIUM
MODUS VARČNA 55W
DISANO 1X150 W
DISANO 1X150 W
PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
PHILIPS SELENIUM
PHILIPS SELENIUM
PHILIPS SELENIUM
PHILLIPS FGS- 1X36 W
PHILLIPS FGS- 1X36 W
MODUS LVS - 1X36W
PHILLIPS FGS- 1X36 W
Luxtella XPL 24 LED 23W
PHILLIPS FGS- 1X36 W
PHILLIPS FGS- 1X36 W
MODUS LVS - 1X36W
Telux NEOJ2018-000-TJ
Telux NEOJ2018-000-TJ
MODUS VARČNA 55W
MODUS VARČNA 55W
MODUS LVS - 1X36W
MODUS LVS - 1X36W
PHILIPS SELENIUM
PHILIPS SELENIUM
PHILIPS SELENIUM
SITECO FSN 900 1X58 W
SITECO FSN 900 1X58 W
SITECO FSN 900 1X58 W
INDAL VITAL
MODUS LVS - 1X36W
INDAL VITAL
CX

	MODUS LVS - 1X36W
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	SITECO CX - 150W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	Telux NEOJ2018-000-TJ
NYY 3*1,5	Luxtella XPL 24 LED 23W
NYY 3*1,5	Luxtella XPL 24 LED 23W
PPOOY 5x10mm2	LANTERNA
	MODUS LVS - 1X36W
	DELTA 2X28W T5
	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	SITECO FSN 900 1X58 W
	SITECO FSN 900 1X58 W
	INDAL VITAL
	INDAL VITAL
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILIPS SELENIUM
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	STILSKA SVETILKA
	STILSKA SVETILKA
	DISANO SUSA 26W
	Luxtella XPL 24 LED 23W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	Luxtella XPL 24 LED 23W
	Telux NEOJ2018-000-TJ
	MODUS VARČNA 55W
	MODUS LVS - 1X36W
	DELTA 2X28W T5
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILIPS SELENIUM
	SITECO FSN 900 1X58 W
	SITECO FSN 900 1X58 W
	SITECO FSN 900 1X58 W
	INDAL VITAL
	INDAL VITAL
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM

	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILIPS SELENIUM
	LUXTELLA 48W
	DISANO SUSA 26W
	DISANO SUSA 26W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS VARČNA 55W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	UN 570 ELEKTROKOVINA
	PHILIPS SELENIUM
	SITECO FSN 900 1X58 W
	SITECO FSN 900 1X58 W
	SITECO FSN 900 1X58 W
	SITECO FSN 900 1X58 W
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	Reflektor
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
NYY 3*1,5	PHILLIPS FGS- 1X55 W
	PHILIPS SELENIUM
	Reflektor
	DISANO SUSA 26W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	MODUS LVS - 1X36W
	Telux NEOJ2018-000-TJ
	Luxtella XPL 24 LED 23W
	MODUS LVS 2x36W
PPOOY 5x10mm2	Luxtella XPL 24 LED 23W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	INDAL VITAL
	MODUS VARČNA 55W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILIPS SELENIUM
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W

	PHILIPS SELENIUM
	STILSKA SVETILKA
	DISANO SUSA 26W
	DISANO SUSA 26W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILIPS SELENIUM
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILIPS SELENIUM
	SITECO FSN 900 1X58 W
	SITECO FSN 900 1X58 W
	SITECO FSN 900 1X58 W
	SITECO FSN 900 1X58 W
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	MODUS LVS 2x36W
PPOOY 5x10mm2	MODUS
	PHILIPS SELENIUM
	DISANO SUSA 26W
	DISANO SUSA 26W
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILLIPS FGS- 1X55 W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	Telux NEOJ2018-000-TJ
	MODUS LVS - 1X36W
	DELTA 2X28W T5
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILIPS SELENIUM
	SITECO FSN 900 1X58 W
	SITECO FSN 900 1X58 W
	SITECO FSN 900 1X58 W
	SITECO FSN 900 1X58 W
	MODUS LVS - 1X36W
	CX
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	neznan tip svetilke

	CX
	PHILIPS SELENIUM
	LUXTELLA 48W
	DISANO SUSA 26W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
NYY-3X2,5mm2	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	Luxtella XPL 24 LED 23W
	MODUS LVS - 1X36W
	Luxtella XPL 24 LED 23W
	CX
	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-100w
	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-100w
	SITECO CX - 150W
	MODUS LVS - 1X36W
	AX 1X150 W
	AX 1X150 W
	AX 1X150 W
	SITECO CX - 150W
	DISANO 1X150 W
	DISANO 1X150 W
	DISANO 1X150 W
	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
	Luxtella XPL 24 LED 23W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	LUXTELLA 48W
	PHILIPS SELENIUM
	Luxtella XPL 24 LED 70W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LED 18W
	SITECO CX - 70W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
PPOOY 5x10mm2	Luxtella XPL 24 LED 35W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM

PHILIPS SELENIUM
PHILIPS SELENIUM 250w
PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
PHILIPS SELENIUM
Luxtella XPL 24 LED 70W
LANTERNA
LANTERNA
PHILLIPS FGS- 1X36 W
PHILLIPS FGS- 1X36 W
UN 570 ELEKTROKOVINA
SITECO CX - 150W
MODUS LVS - 1X36W
MODUS LVS - 1X36W
PHILLIPS FGS- 1X36 W
PHILIPS SELENIUM
PHILLIPS FGS- 1X36 W
PHILIPS SELENIUM
PHILIPS SELENIUM
PHILIPS SELENIUM
PHILIPS SELENIUM
PHILIPS SELENIUM
PHILIPS SELENIUM
PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
LED XPL 62W LUXTELLA
LED XPL 62W LUXTELLA
PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
MODUS LVS - 1X36W
PHILLIPS FGS- 1X36 W
Luxtella XPL 24 LED 70W
PHILLIPS FGS- 1X36 W
PHILLIPS FGS- 1X36 W
PHILIPS SELENIUM
CX
STILSKA SVETILKA
PHILIPS SELENIUM
MODUS LVS - 1X36W
MODUS LVS - 1X36W
PHILLIPS FGS- 1X36 W
MODUS LVS - 1X36W
PHILIPS SELENIUM
PHILIPS SELENIUM
PHILIPS SELENIUM
PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
MODUS LVS - 1X36W
MODUS VARČNA 55W
PHILLIPS FGS- 1X36 W

	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
PPOOY 5x10mm2	Luxtella XPL 24 LED 78W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
	LED XPL 62W LUXTELLA
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	Luxtella XPL 24 LED 70W
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS-SILENIUM-70W
	PHILIPS-SILENIUM-70W
	MODUS LED 18W
	MODUS VARČNA 55W
	MODUS VARČNA 55W
PPOOY 5x10mm2	Luxtella XPL 24 LED 35W
	Luxtella XPL 24 LED 35W
	Luxtella XPL 24 LED 35W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
	VITAL 70W z ravnim steklom
	VITAL 70W z ravnim steklom
Ni podatka	CD 1316
	MODUS VARČNA 55W
	LANTERNA
	LANTERNA
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM

PHILIPS SELENIUM
PHILIPS SELENIUM
PHILIPS SELENIUM
PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
LED XPL 62W LUXTELLA
LED XPL 62W LUXTELLA
Luxtella XPL 24 LED 70W
PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
PHILLIPS FGS- 1X36 W
MODUS LVS - 1X36W
PHILLIPS FGS- 1X36 W
PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
PHILIPS-SILENIUM-70W
MODUS LED 18W
MODUS LVS - 1X36W
MODUS VARČNA 55W
PHILIPS SELENIUM
PHILIPS SELENIUM
PHILLIPS FGS- 1X36 W
PHILLIPS FGS- 1X36 W
PHILIPS SELENIUM
PHILIPS SELENIUM
PHILIPS SELENIUM
PHILIPS SELENIUM
PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
CD 1316
MODUS VARČNA 55W
LANTERNA
LANTERNA
UN 570 ELEKTROKOVINA
Luxtella XPL 24 LED 70W
PHILLIPS FGS- 1X36 W
PHILIPS-SILENIUM-70W
SITECO CX - 150W
MODUS LVS - 1X36W
PHILLIPS FGS- 1X36 W
PHILIPS SELENIUM
PHILIPS SELENIUM
MODUS LVS - 1X36W
PHILIPS SELENIUM
PHILIPS SELENIUM
PHILIPS SELENIUM
PHILIPS SELENIUM
PHILIPS SELENIUM

	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
	PHILIPS SELENIUM
	Luxtella XPL 24 LED 70W
	LANTERNA
	LANTERNA
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	Luxtella XPL 24 LED 70W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILIPS SELENIUM
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
NYY 3*1,5	Luxtella XPL 24 LED 23W
	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
	DELTA 2X28W T5
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	SITECO FSN 900 1X58 W
	SITECO FSN 900 1X58 W
	SITECO FSN 900 1X58 W
	SITECO FSN 900 1X58 W
	SITECO FSN 900 1X58 W
	PHILIPS SELENIUM
	SITECO MONSUN 2x58 s fluo sijalko 1x58 W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	Reflektor
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	STILSKA SVETILKA
	DISANO SUSA 26W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILIPS SELENIUM
	MODUS VARČNA 55W
	PHILIPS-SILENIUM-70W
	MODUS LED 18W
	CD 1316
	CD 1316
	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
	LANTERNA
	LANTERNA
	MODUS VARČNA 55W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	Luxtella XPL 24 LED 70W
	Luxtella XPL 24 LED 70W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	DISANO SELLA 78W

	PHILIPS SELENIUM
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	Luxtella XPL 24 LED 70W
	Luxtella XPL 24 LED 70W
	Luxtella XPL 24 LED 70W
	Luxtella XPL 24 LED 70W
	Luxtella XPL 24 LED 70W
NYY-3X2,5mm2	PHILIPS SELENIUM
	Luxtella XPL 24 LED 23W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
NYY-3X2,5mm2	PHILIPS SELENIUM
	MODUS LVS - 1X36W
NYY-3X2,5mm2	PHILIPS SELENIUM
	Luxtella XPL 24 LED 70W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	MODUS LVS - 1X36W
	DISANO SELLA 78W
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	Luxtella XPL 24 LED 35W
	UN 570 ELEKTROKOVINA
	Luxtella XPL 24 LED 70W
	LANTERNA
	LANTERNA
	Luxtella XPL 24 LED 70W
	Luxtella XPL 24 LED 23W
	MODUS LVS - 1X36W
NYY-3X2,5mm2	PHILIPS SELENIUM
NYY-3X2,5mm2	PHILIPS SELENIUM
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS VARČNA 55W
	Luxtella XPL 24 LED 23W
	Luxtella XPL 24 LED 23W
	Luxtella XPL 24 LED 23W
	Luxtella XPL 24 LED 23W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	AX 1X150 W
	AX 1X150 W
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	Luxtella XPL 24 LED 70W
	Luxtella XPL 24 LED 70W
	LANTERNA
	LANTERNA

	MODUS LVS - 1X36W
NYY-3X2,5mm2	PHILIPS SELENIUM
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS VARČNA 55W
NYY-3X2,5mm2	PHILIPS SELENIUM
	MODUS VARČNA 55W
	MODUS VARČNA 55W
	Luxtella XPL 24 LED 23W
	Luxtella XPL 24 LED 23W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILIPS SELENIUM
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	Luxtella XPL 24 LED 70W
	Luxtella XPL 24 LED 70W
	Luxtella XPL 24 LED 70W
	LANTERNA
	LANTERNA
	Luxtella XPL 24 LED 70W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
NYY-3X2,5mm2	PHILIPS SELENIUM
NYY-3X2,5mm2	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
PPOOY 4x6mm2	Luxtella XPL 24 LED 23W
	MODUS LVS - 1X36W
	INDAL VITAL
	Luxtella XPL 24 LED 23W
	MODUS LVS - 1X36W
	Luxtella XPL 24 LED 23W
	Luxtella XPL 24 LED 23W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	UKH 1250
	UN 570 ELEKTROKOVINA
	AX 1X150 W
	Luxtella XPL 24 LED 70W
	AX 1X150 W
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	Luxtella XPL 24 LED 23W
	MODUS LVS - 1X36W
	Luxtella XPL 24 LED 70W

	Luxtella XPL 24 LED 70W
	LANTERNA
	LANTERNA
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
NYY-3X2,5mm2	PHILIPS SELENIUM
	MODUS VARČNA 55W
	MODUS VARČNA 55W
	MODUS VARČNA 55W
	Luxtella XPL 24 LED 23W
	Luxtella XPL 24 LED 23W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	Luxtella XPL 24 LED 23W
	Luxtella XPL 24 LED 70W
	Luxtella XPL 24 LED 70W
	Luxtella XPL 24 LED 70W
	LANTERNA
	LANTERNA
	LANTERNA
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
NYY-3X2,5mm2	PHILIPS SELENIUM
	MODUS LVS - 1X36W
PPOOY 4x6mm2	Luxtella XPL 24 LED 23W
	PHILIPS SELENIUM
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	Luxtella XPL 24 LED 23W
	Luxtella XPL 24 LED 23W
	Luxtella XPL 24 LED 23W
	Luxtella XPL 24 LED 23W
	MODUS LVS - 1X36W
	LED XPL 62W LUXTELLA
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	Luxtella XPL 24 LED 23W
	Luxtella XPL 24 LED 23W
	AX 1X150 W
	Luxtella XPL 24 LED 70W
	LANTERNA
	LANTERNA
	Luxtella XPL 24 LED 70W
	PHILIPS SELENIUM
NYY-3X2,5mm2	PHILIPS SELENIUM

NYY-3X2,5mm2	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILIPS SELENIUM
	Luxtella XPL 24 LED 23W
	Luxtella XPL 24 LED 23W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS VARČNA 55W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	INDAL VITAL
	LED XPL 62W LUXTELLA
NYY-3X2,5mm2	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	Luxtella XPL 24 LED 23W
	Luxtella XPL 24 LED 23W
	INDAL VITAL
	MODUS LVS - 1X36W
	DISANO SUSA 26W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	LED XPL 62W LUXTELLA
	MODUS LVS - 1X36W
	INDAL VITAL
	INDAL VITAL
	INDAL VITAL
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILIPS SELENIUM
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	LED XPL 62W LUXTELLA
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W

	INDAL VITAL
	INDAL VITAL
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILLIPS FGS- 1X55 W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILIPS SELENIUM
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
NYY 3*1,5	GeoLED Cayman 24
NYY 3*1,5	GeoLED Cayman 24
NYY 3*1,5	GeoLED Cayman 24
	SITECO FSN 900 2x58W
	DISANO SUSA 26W
	Luxtella XPL 24 LED 23W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	MODUS LVS - 1X36W
	INDAL VITAL
	Luxtella XPL 24 LED 35W
	INDAL VITAL
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
NYY 3*1,5	GeoLED Cayman 24
NYY 3*1,5	GeoLED Cayman 24
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	INDAL VITAL
	MODUS LVS - 1X36W
	DISANO SUSA 26W
	MODUS LVS 2x36W
	MODUS LVS 2x36W
	MODUS-LVS-2X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	INDAL VITAL
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	MODUS LVS - 1X36W
	LED XPL 62W LUXTELLA
	PHILIPS SELENIUM
	MODUS LVS - 1X36W

	INDAL VITAL
	INDAL VITAL
	INDAL VITAL
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
NYY 3*1,5	GeoLED Cayman 24
NYY 3*1,5	GeoLED Cayman 24
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILIPS SELENIUM
	MODUS LVS - 1X36W
	Luxtella XPL 24 LED 23W
	MODUS LVS 2x36W
	MODUS LVS 2x36W
	SITECO CX - 150W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	INDAL VITAL
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	Reflektor
	Reflektor
	INDAL VITAL
	INDAL VITAL
	INDAL VITAL
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS 2x36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILIPS SELENIUM
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
NYY 3*1,5	GeoLED Cayman 24
NYY 3*1,5	GeoLED Cayman 24
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS 2x36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W

	INDAL VITAL
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	INDAL VITAL
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILIPS SELENIUM
NYY 3*1,5	GeoLED Cayman 24
NYY 3*1,5	GeoLED Cayman 24
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS 2x36W
	MODUS LVS 2x36W
	MODUS LVS 2x36W
	SITECO CX - 150W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	DISANO SUSA 26W
	MODUS LVS - 1X36W
	INDAL VITAL
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILIPS SELENIUM
NYY 3*1,5	GeoLED Cayman 24
NYY 3*1,5	GeoLED Cayman 24
	SITECO FSN 900 2x58W
	Reflektor
	Luxtella XPL 24 LED 23W
	DISANO SUSA 26W
	MODUS LVS 2x36W
	MODUS LVS 2x36W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	INDAL VITAL
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM

PHILIPS SELENIUM
PHILIPS SELENIUM
PHILIPS SELENIUM
PHILIPS SELENIUM
PHILIPS SELENIUM
PHILIPS SELENIUM
PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
PHILIPS SELENIUM
PHILIPS SELENIUM
Luxtella XPL 24 LED 70W
Luxtella XPL 24 LED 70W
PHILLIPS FGS- 1X36 W
PHILLIPS FGS- 1X36 W
PHILLIPS FGS- 1X36 W
PHILLIPS FGS- 1X36 W
PHILLIPS FGS- 1X36 W
PHILLIPS FGS- 1X36 W
MODUS LVS - 1X36W
MODUS LVS - 1X36W
PHILIPS SELENIUM
PHILIPS SELENIUM
DISANO SUSA 26W
MODUS LVS 2x36W
MODUS LVS 2x36W
MODUS LVS 2x36W
PHILLIPS FGS- 1X36 W
DISANO SUSA 26W
INDAL VITAL
INDAL VITAL
PHILLIPS FGS- 1X36 W
MODUS VARČNA 55W
PHILLIPS FGS- 1X36 W
PHILLIPS FGS- 1X36 W
PHILLIPS FGS- 1X36 W
PHILLIPS FGS- 1X36 W
MODUS LVS - 1X36W
DISANO SUSA 26W
DISANO SUSA 26W
GE EUROFLOOD EF40
GE EUROFLOOD EF40
PHILLIPS FGS- 1X36 W
Luxtella XPL 24 LED 23W
MODUS LVS - 1X36W
Luxtella XPL 24 LED 23W
MODUS LVS 2x36W
SITECO CX - 150W
PHILLIPS FGS- 1X36 W
PHILLIPS FGS- 1X36 W

	MODUS LVS 2x36W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	MODUS LVS - 1X36W
NYY 3*1,5	MODUS LVS - 1X36W
NYY 3*1,5	MODUS LVS - 1X36W
	DISANO SUSA 26W
	DISANO SUSA 26W
	GE EUROFLOOD EF40
	GE EUROFLOOD EF40
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	Luxtella XPL 24 LED 23W
	INDAL VITAL
	INDAL VITAL
	DISANO 1X125 W
	MODUS VARČNA 55W
	MODUS VARČNA 55W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	DISANO SUSA 26W
	Luxtella XPL 24 LED 23W
	GE EUROFLOOD EF40
	GE EUROFLOOD EF40
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	MODUS VARČNA 55W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	SITECO FSN 900 1X58 W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	Luxtella XPL 24 LED 23W
	Luxtella XPL 24 LED 23W
	MODUS LVS 2x36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	Luxtella XPL 24 LED 23W
	Luxtella XPL 24 LED 23W

DISANO 1X125 W
INDAL VITAL
MODUS VARČNA 55W
PHILLIPS FGS- 1X36 W
INDAL VITAL
PHILLIPS FGS- 1X36 W
INDAL VITAL
PHILLIPS FGS- 1X36 W
Luxtella XPL 24 LED 23W
Luxtella XPL 24 LED 23W
PHILLIPS FGS- 1X36 W
PHILLIPS FGS- 1X36 W
MODUS LVS - 1X36W
MODUS LVS - 1X36W
MODUS LVS - 1X36W
MODUS LVS - 1X36W
SITECO FSN 900 1X36 W
SITECO FSN 900 1X36 W
AX 1X150 W
MODUS 55W
Luxtella XPL 24 LED 23W
DISANO SUSA 26W
DISANO SUSA 26W
Luxtella XPL 24 LED 23W
INDAL VITAL
INDAL VITAL
MODUS VARČNA 55W
PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
PHILLIPS FGS- 1X36 W
PHILLIPS FGS- 1X36 W
INDAL VITAL
INDAL VITAL
PHILLIPS FGS- 1X36 W
Luxtella XPL 24 LED 23W
MODUS LVS - 1X36W
PHILLIPS FGS- 1X36 W
PHILLIPS FGS- 1X36 W
MODUS LVS - 1X36W
MODUS LVS - 1X36W
Luxtella XPL 24 LED 23W
MODUS LVS - 1X36W
SITECO FSN 900 1X36 W
SITECO FSN 900 1X36 W
MODUS LVS - 1X36W
Luxtella XPL 24 LED 23W
MODUS LVS - 1X36W
MODUS LVS - 1X36W
MODUS VARČNA 55W
MODUS LVS - 1X36W
MODUS LVS - 1X36W

	MODUS LVS - 1X36W
NYY 3*1,5	MODUS LVS - 1X36W
NYY 3*1,5	MODUS LVS - 1X36W
	DISANO SUSA 26W
	DISANO SUSA 26W
	DISANO SUSA 26W
	GE EUROFLOOD EF40
	GE EUROFLOOD EF40
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	Reflektor
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILLIPS FGS- 1X55 W
PPOOY 5x10mm2	Luxtella XPL 24 LED 23W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	MODUS LVS - 1X36W
	INDAL VITAL
	MODUS VARČNA 55W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	DISANO SUSA 26W
	DISANO SUSA 26W
	GE EUROFLOOD EF40
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	SITECO FSN 900 1X58 W
	SITECO FSN 900 1X36 W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	MODUS LVS - 1X36W
	Luxtella XPL 24 LED 80W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	Luxtella XPL 24 LED 80W
	PHILIPS SELENIUM
	SCHREDER 1X250 W
	Luxtella XPL 24 LED 23W

	Luxtella XPL 24 LED 70W
	LANTERNA
	SITECO FSN 900 1X58 W
	LANTERNA
	LANTERNA
	LANTERNA
	PHILIPS SELENIUM
NYY-3X2,5mm2	PHILIPS SELENIUM
NYY-3X2,5mm2	PHILIPS SELENIUM
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS VARČNA 55W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	Luxtella XPL 24 LED 23W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	INDAL VITAL
	LED XPL 62W LUXTELLA
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	INDAL VITAL
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	Reflektor
	SITECO FSN 900 1X58 W
	SITECO FSN 900 1X58 W
	SITECO FSN 900 1X36 W
	SITECO FSN 900 1X36 W
	MODUS LVS - 1X36W
	Luxtella XPL 24 LED 23W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	Luxtella XPL 24 LED 80W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	SITECO FSN 900 1X36 W
	SITECO FSN 900 1X36 W
	SITECO CX - 70W
	SITECO CX - 70W
	DISANO SUSA 26W
	MODUS LVS - 1X36W
	LANTERNA
	LANTERNA
	Luxtella XPL 24 LED 70W
	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
	MODUS LVS - 1X36W
	Luxtella XPL 24 LED 23W

	Luxtella XPL 24 LED 80W
	Luxtella XPL 24 LED 80W
	Luxtella XPL 24 LED 80W
	Luxtella XPL 24 LED 80W
	Luxtella XPL 24 LED 80W
	Luxtella XPL 24 LED 70W
	SITECO FSN 900 1X36 W
	SITECO CX - 70W
	OSTALO
NYY 3*1,5	Luxtella XPL 24 LED 70W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	BEGA 2391
	BEGA 2391
	LANTERNA
	DISANO SUSA 26W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	SITECO CX - 250W
	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
	DISANO 1X125 W
	Luxtella XPL 24 LED 80W
	Luxtella XPL 24 LED 80W
	Luxtella XPL 24 LED 80W
	Luxtella XPL 24 LED 80W
	Luxtella XPL 24 LED 70W
	Luxtella XPL 24 LED 70W
	Fluo 1x58W
	SITECO CX - 70W
	OSTALO
	OSTALO
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	BEGA 2391
	LANTERNA
	REFLEKTOR TALNI
	REFLEKTOR TALNI
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILIPS SELENIUM
	DISANO SELLA 78W
	DISANO SELLA 78W

	SITECO MONSUN 2x58 s fluo sijalko 1x58 W
	SITECO MONSUN 2x58 s fluo sijalko 1x58 W
	MODUS LVS - 1X36W
PPOOY 5x10mm2	Luxtella XPL 24 LED 23W
	Luxtella XPL 24 LED 80W
	Luxtella XPL 24 LED 80W
	Luxtella XPL 24 LED 80W
	MODUS LVS - 1X36W
	SITECO FSN 900 1X36 W
	SITECO CX - 70W
	SITECO CX - 70W
	Luxtella XPL 24 LED 70W
	MODUS LVS - 1X36W
	BEGA 2391
	LANTERNA
	LANTERNA
	LANTERNA
	SITECO CX - 150W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	Luxtella XPL 24 LED 70W
	PHILIPS SELENIUM
	STILSKA SVETILKA
	STILSKA SVETILKA
	CX
	PHILIPS SELENIUM
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILLIPS FGS- 1X55 W
PPOOY 5x10mm2	Luxtella XPL 24 LED 23W
PPOOY 5x10mm2	Luxtella XPL 24 LED 23W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILLIPS FGS- 1X55 W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	MODUS LVS - 1X36W
	SITECO FSN 900 1X36 W
	SITECO CX - 70W
	SITECO CX - 70W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	BEGA 2391
	BEGA 2391
	LANTERNA
	LANTERNA
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	REFLEKTOR TALNI

	STILSKA SVETILKA
	CX
	INDAL VITAL
	DISANO SUSA 26W
	PHILIPS SELENIUM
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	SITECO CX - 70W
	SITECO CX - 70W
NYY 3*1,5	MODUS LVS - 1X36W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	BEGA 2391
	BEGA 2391
	LANTERNA
	LANTERNA
	LANTERNA
	Luxtella XPL 24 LED 23W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	REFLEKTOR TALNI
	CX
	SITECO CX - 150W
	DISANO SUSA 26W
	INDAL VITAL
	SITECO FSN 900 1X36 W
	Fluo 2x58W
	SITECO CX - 150W
	MODUS LVS - 1X36W
	Luxtella XPL 24 LED 70W
	Luxtella XPL 24 LED 70W
	MODUS LVS - 1X36W
	Fluo 1x58W
	SITECO CX - 70W
	SITECO CX - 70W
	OSTALO
	Luxtella XPL 24 LED 80W
	MODUS LVS - 1X36W
	OSTALO
	BEGA 2391
	LANTERNA
	LANTERNA
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
	Reflektor
	PHILIPS-SILENIUM-70W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W

	STILSKA SVETILKA
	STILSKA SVETILKA
	Luxtella XPL 24 LED 23W
	SITECO CX - 150W
	MODUS LVS - 1X36W
	SITECO FSN 900 1X58 W
	SITECO MONSUN 2x58 s fluo sijalko 1x58 W
	SITECO CX - 70W
	INDAL VITAL
	MODUS LVS - 1X36W
	INDAL VITAL
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
NYY 3*1,5	GeoLED Cayman 24
NYY 3*1,5	GeoLED Cayman 24
NYY 3*1,5	GeoLED Cayman 24
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS-LVS-2X36W
	Luxtella XPL 24 LED 23W
	DISANO SUSA 26W
	MODUS LVS - 1X36W
	DISANO SUSA 26W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	MODUS LVS - 1X36W
	DISANO 1X150 W
	INDAL VITAL
	INDAL VITAL
	MODUS LVS - 1X36W
NYY 3*1,5	MODUS LVS - 1X36W
	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	Reflektor
	STILSKA SVETILKA
	STILSKA SVETILKA
	STILSKA SVETILKA
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	SITECO CX - 150W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	SITECO CX - 150W
	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
	Reflektor
	Reflektor
	MODUS LVS 2x36W
	MODUS LVS - 1X36W

	Telux NEOJ2018-000-TJ
	MODUS LVS - 1X36W
	Telux NEOJ2018-000-TJ
	Telux NEOJ2018-000-TJ
	LED reflektor
NYY-3X2,5mm2	PHILIPS SELENIUM
NYY-3X2,5mm2	PHILIPS SELENIUM
NYY 3*1,5	MODUS LVS 2x36W
NYY 3*1,5	MODUS LVS 2x36W
	DISANO SELLA 78W
	OSTALO
	SITECO MONSUN 2x58 s fluo sijalko 1x58 W
	SITECO MONSUN 2x58 s fluo sijalko 1x58 W
	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-100w
	SITECO CX - 150W
	MODUS LVS - 1X36W
	SITECO FSN 900 1X58 W
	MODUS LVS - 1X36W
	Telux NEOJ2018-000-TJ
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
NYY 3*1,5	MODUS LVS - 1X36W
NYY 3*1,5	MODUS LVS - 1X36W
NYY 3*1,5	MODUS LVS 2x36W
NYY 3*1,5	MODUS LVS 2x36W
NYY-3X2,5mm2	PHILIPS SELENIUM
NYY-3X2,5mm2	PHILIPS SELENIUM
	MODUS LVS - 1X36W
	SITECO MONSUN 2x58 s fluo sijalko 1x58 W
	GE EUROFLOOD EF40
NYY 3*1,5	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	SITECO MONSUN 2x58 s fluo sijalko 1x58 W
	SITECO MONSUN 2x58 s fluo sijalko 1x58 W
	SITECO CX - 150W
	Reflektor
	SITECO MONSUN 2x58 s fluo sijalko 1x58 W
	SITECO FSN 900 1X58 W
	MODUS LVS 2x36W
	MODUS LVS 2x36W
	Telux NEOJ2018-000-TJ
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	Telux NEOJ2018-000-TJ
	LED reflektor
NYY 3*1,5	MODUS LVS - 1X36W

NYY 3*1,5	MODUS LVS - 1X36W
NYY-3X2,5mm2	PHILIPS SELENIUM
NYY 3*1,5	MODUS LVS 2x36W
NYY-3X2,5mm2	MODUS LVS - 1X36W
NYY 3*1,5	MODUS LVS - 1X36W
	SITECO MONSUN 2x58 s fluo sijalko 1x58 W
	PHILIPS SELENIUM
NYY 3*1,5	MODUS LVS - 1X36W
	PHILIPS SELENIUM
	MODUS LVS - 1X36W
	SITECO CX - 70W
	SITECO FSN 900 1X36 W
	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-100w
	SITECO CX - 150W
	CX
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	MODUS LVS - 1X36W
	Telux NEOJ2018-000-TJ
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	Telux NEOJ2018-000-TJ
	Telux NEOJ2018-000-TJ
	MODUS LVS - 1X36W
NYY 3*1,5	MODUS LVS - 1X36W
NYY 3*1,5	MODUS LVS - 1X36W
NYY 3*1,5	MODUS LVS 2x36W
NYY 3*1,5	MODUS LVS 2x36W
NYY 3*1,5	MODUS LVS 2x36W
NYY-3X2,5mm2	PHILIPS SELENIUM
NYY-3X2,5mm2	PHILIPS SELENIUM
	MODUS LVS - 1X36W
	DISANO SELLA 78W
	GE EUROFLOOD EF40
	GE EUROFLOOD EF40
NYY 3*1,5	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	SITECO CX - 70W
	SITECO CX - 150W
	Reflektor
	Reflektor
NYY 3*1,5	MODUS LVS 2x36W
	MODUS LVS 2x36W
	MODUS LVS 2x36W
	Telux NEOJ2018-000-TJ
	Luxtella XPL 24 LED 23W
	LED reflektor
NYY 3*1,5	MODUS LVS - 1X36W
NYY 3*1,5	MODUS LVS 2x36W

NYY 3*1,5	MODUS LVS - 1X36W
NYY 3*1,5	MODUS LVS 2x36W
NYY 3*1,5	MODUS LVS 2x36W
NYY-3X2,5mm2	GEO LED Retro 24W
NYY-3X2,5mm2	PHILIPS SELENIUM
NYY 3*1,5	MODUS LVS - 1X36W
NYY 3*1,5	MODUS LVS - 1X36W
NYY 3*1,5	MODUS LVS - 1X36W
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	SITECO CX - 70W
	SITECO CX - 70W
	SITECO FSN 900 1X36 W
	Reflektor
	SITECO CX - 150W
	MODUS LVS - 1X36W
NYY 3*1,5	MODUS LVS - 1X36W
	SITECO FSN 900 1X58 W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	Telux NEOJ2018-000-TJ
NYY 3*1,5	MODUS LVS - 1X36W
NYY 3*1,5	MODUS LVS - 1X36W
NYY 3*1,5	MODUS LVS 2x36W
NYY 3*1,5	MODUS LVS 2x36W
NYY-3X2,5mm2	PHILIPS SELENIUM
NYY 3*1,5	MODUS LVS - 1X36W
NYY 3*1,5	Luxtella XPL 24 LED 23W
	SITECO MONSUN 2x58 s fluo sijalko 1x58 W
	GE EUROFLOOD EF40
NYY 3*1,5	MODUS LVS - 1X36W
	PHILIPS SELENIUM
	MODUS LVS - 1X36W
NYY 3*1,5	MODUS LVS - 1X36W
	SITECO FSN 900 1X36 W
	Reflektor
	Reflektor
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS VARČNA 55W
	MODUS LVS - 1X36W
	SITECO FSN 900 1X36 W
	SITECO CX - 150W
	SITECO CX - 150W
	Reflektor
	LANTERNA
	MODUS LVS 2x36W

NYY-3X2,5mm2	PHILIPS SELENIUM
	MODUS LVS 2x36W
	MODUS LVS - 1X36W
	Telux NEOJ2018-000-TJ
	Telux NEOJ2018-000-TJ
	LED reflektor
NYY 3*1,5	MODUS LVS - 1X36W
NYY 3*1,5	MODUS LVS - 1X36W
NYY 3*1,5	MODUS LVS 2x36W
NYY 3*1,5	MODUS LVS 2x36W
NYY-3X2,5mm2	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
NYY 3*1,5	MODUS LVS - 1X36W
	PHILIPS SELENIUM
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	SITECO CX - 70W
	SITECO FSN 900 1X36 W
	Reflektor
	Reflektor
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	INDAL VITAL
NYY 3*1,5	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	DISANO SUSA 26W
	GE EUROFLOOD EF40
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	Luxtella XPL 24 LED 80W
	Luxtella XPL 24 LED 80W
	Luxtella XPL 24 LED 70W
	Luxtella XPL 24 LED 80W
	Luxtella XPL 24 LED 70W
	MODUS LVS - 1X36W
NYY 3*1,5	MODUS LVS - 1X36W
NYY 3*1,5	PHILLIPS FGS- 1X55 W
NYY 3*1,5	PHILIPS SELENIUM
NYY 3*1,5	MODUS LVS - 1X36W

NYY 3*1,5	PHILLIPS FGS- 1X36 W
NYY 3*1,5	MODUS LVS - 1X36W
NYY 3*1,5	MODUS LVS - 1X36W
NYY 3*1,5	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	SITECO CX - 70W
	Reflektor
PPOOY 4x6mm2	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	Luxtella XPL 24 LED 23W
	Reflektor
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILIPS SELENIUM
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	SITECO CX - 70W
	SITECO CX - 70W
	Reflektor
	Reflektor
PPOOY 4x6mm2	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	Reflektor
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W

	Luxtella XPL 24 LED 23W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	LED XPL 62W LUXTELLA
	SITECO CX - 70W
	SITECO FSN 900 1X36 W
	Reflektor
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
X00/0A 4x16 mm2	MODUS LVS - 1X36W
PPOOY 4x6mm2	Luxtella XPL 24 LED 78W
PPOOY 5x10mm2	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	MODUS LVS - 1X36W

	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	OSTALO
	MODUS LVS - 1X36W
	LANTERNA
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
PPOOY 5x10mm2	MODUS LVS - 1X36W
PPOOY 5x10mm2	MODUS LVS - 1X36W
NYY 4*6	MODUS LVS - 1X36W
PPOOY 5x10mm2	MODUS LVS - 1X36W
PPOOY 5x10mm2	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
PPOOY 5x10mm2	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
PPOOY 5x10mm2	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
PPOOY 5x10mm2	MODUS LVS - 1X36W
	Reflektor
	Reflektor
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILIPS SELENIUM
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	DISANO SUSA 26W
	MODUS LVS - 1X36W
	LANTERNA
PPOOY 5x10mm2	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
	MODUS LVS - 1X36W
PPOOY 5x10mm2	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
PPOOY 5x10mm2	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
PPOOY 5x10mm2	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
PPOOY 5x10mm2	MODUS LVS - 1X36W
	Fluo 36W
	MODUS LVS - 1X36W

	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILIPS SELENIUM
	MODUS LVS - 1X36W
	SITECO CX - 150W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	LANTERNA
	LANTERNA
PPOOY 5x10mm2	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
PPOOY 5x10mm2	MODUS LVS - 1X36W
PPOOY 5x10mm2	MODUS LVS - 1X36W
PPOOY 5x10mm2	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
PPOOY 5x10mm2	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
PPOOY 5x10mm2	SITECO FSN 900 1X58 W
PPOOY 5x10mm2	SITECO FSN 900 1X58 W
	Reflektor
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	INDAL VITAL
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	LANTERNA

	LANTERNA
PPOOY 5x10mm2	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
PPOOY 5x10mm2	MODUS LVS - 1X36W
PPOOY 5x10mm2	MODUS LVS - 1X36W
PPOOY 5x10mm2	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
PPOOY 5x10mm2	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
PPOOY 5x10mm2	MODUS LVS - 1X36W
PPOOY 5x10mm2	SITECO FSN 900 1X58 W
	SITECO CX - 70W
	OSTALO
	Luxtella XPL 24 LED 70W
	Luxtella XPL 24 LED 70W
	BEGA 2391
	BEGA 2391
	LANTERNA
	LANTERNA
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	Luxtella XPL 24 LED 70W
	Luxtella XPL 24 LED 70W
	PHILIPS SELENIUM
	PHILLIPS FGS- 1X36 W
	CX
	MODUS LVS - 1X36W
	SITECO MONSUN 2x58 s fluo sijalko 1x58 W
	SITECO MONSUN 2x58 s fluo sijalko 1x58 W
	SITECO MONSUN 2x58 s fluo sijalko 1x58 W
	SITECO MONSUN 2x58 s fluo sijalko 1x58 W
	LANTERNA
	SITECO MONSUN 2x58 s fluo sijalko 1x58 W
	SITECO FSN 900 1X58 W
	MODUS LVS 2x36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	LANTERNA
	LANTERNA
PPOOY 5x10mm2	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
PPOOY 5x10mm2	MODUS LVS - 1X36W
PPOOY 5x10mm2	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
PPOOY 5x10mm2	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
PPOOY 5x10mm2	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
	Fluo 1x58W
	PHILIPS-SILENIUM-70W
PPOOY 5x10mm2	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
PPOOY 5x10mm2	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
PPOOY 5x10mm2	SC100 SITECO
PPOOY 5x10mm2	SC100 SITECO

NYY 3*1,5	Luxtella XPL 24 LED 23W
NYY 3*1,5	Luxtella XPL 24 LED 23W
NAYY 3*1,	Luxtella XPL 24 LED 23W
NYY 3*1,5	Luxtella XPL 24 LED 23W
NYY 3*1,5	Luxtella XPL 24 LED 23W
PPOOY 4x6mm2	Luxtella XPL 24 LED 23W
X00/0A 4x16 mm2	Luxtella XPL 24 LED 23W
NYY 4*6	MODUS LED 18W
	Luxtella XPL 24 LED 23W
PPOOY 5x10mm2	LUXTELLA 36W
PPOOY 5x10mm2	LUXTELLA 36W
	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
PPOOY 4x6mm2	VITAL 70W z ravnim steklom
PPOOY 4x6mm2	VITAL 70W z ravnim steklom
PPOOY 5x10mm2	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
PPOOY 5x10mm2	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
PPOOY 5x10mm2	MODUS LVS - 1X36W
PPOOY 5x10mm2	MODUS LVS - 1X36W
PPOOY 5x10mm2	MODUS LVS - 1X36W
PPOOY 5x10mm2	PHILIPS SELENIUM
PPOOY 5x10mm2	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
PPOOY 5x10mm2	SC100 SITECO
PPOOY 5x10mm2	SC100 SITECO
NYY 3*1,5	Luxtella XPL 24 LED 23W
NYY 3*1,5	Luxtella XPL 24 LED 23W
PPOOY 5x10mm2	Luxtella XPL 24 LED 23W
PPOOY 5x10mm2	Luxtella XPL 24 LED 23W
PPOOY 4x6mm2	Luxtella XPL 24 LED 23W
PPOOY 4x6mm2	Luxtella XPL 24 LED 23W
X00/0A 4x16 mm2	LUXTELLA 48W
X00/0A 4x16 mm2	LUXTELLA 48W
PPOOY 5x10mm2	LUXTELLA 36W
PPOOY 4x6mm2	LUXTELLA 36W
PPOOY 5x10mm2	LUXTELLA 36W
PPOOY 5x10mm2	LUXTELLA 36W
PPOOY 5x10mm2	LUXTELLA 36W
	Svetilka LED 12V LSL15 18N
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
NYY 3*1,5	MODUS LVS - 1X36W
NYY 3*1,5	MODUS LVS - 1X36W
NYY 3*1,5	MODUS LVS - 1X36W
NYY 3*1,5	MODUS LVS 2x36W
NYY 3*1,5	MODUS LVS 2x36W
NYY-3X2,5mm2	PHILIPS SELENIUM
NYY-3X2,5mm2	GEO LED Retro 24W
	SITECO MONSUN 2x58 s fluo sijalko 1x58 W
	SITECO MONSUN 2x58 s fluo sijalko 1x58 W
	GE EUROFLOOD EF40

	PHILIPS SELENIUM
X00/0-A 2	MODUS VARČNA 55W
NYY 3*1,5	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	SITECO FSN 900 1X36 W
	SITECO FSN 900 1X36 W
	Reflektor
	Reflektor
	MODUS VARČNA 55W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
PPOOY 5x10mm2	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
PPOOY 5x10mm2	SC100 SITECO
PPOOY 5x10mm2	SC100 SITECO
PPOOY 5x10mm2	SC100 SITECO
NYY 3*1,5	Luxtella XPL 24 LED 23W
kovinski h=8 m	Luxtella XPL 24 LED 23W
PPOOY 5x10mm2	Luxtella XPL 24 LED 23W
NYY 4*6	Luxtella XPL 24 LED 23W
PPOOY 5x10mm2	Luxtella XPL 24 LED 23W
	Luxtella XPL 24 LED 23W
PPOOY 5x10mm2	Luxtella XPL 24 LED 23W
PPOOY 5x10mm2	Luxtella XPL 24 LED 78W
PPOOY 5x10mm2	Luxtella XPL 24 LED 35W
PPOOY 5x10mm2	LUXTELLA 36W
PPOOY 5x10mm2	LUXTELLA 36W
PPOOY 5x10mm2	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
PPOOY 5x10mm2	MODUS LVS - 1X36W
PPOOY 5x10mm2	MODUS LVS - 1X36W
	PHILIPS-SILENIUM-70W
PPOOY 5x10mm2	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
	MODUS LVS - 1X36W
NYY 3*1,5	Luxtella XPL 24 LED 23W
NYY 3*1,5	Luxtella XPL 24 LED 23W
NYY 3*1,5	Luxtella XPL 24 LED 23W
PPOOY 5x10mm2	Luxtella XPL 24 LED 23W
PPOOY 5x10mm2	Luxtella XPL 24 LED 23W
PPOOY 4x6mm2	Luxtella XPL 24 LED 23W
PPOOY 4x6mm2	Luxtella XPL 24 LED 23W
X00/0A 4x16 mm2	LUXTELLA 48W
X00/0A 4x16 mm2	Fluo 2x58W
PPOOY 5x10mm2	LUXTELLA 36W
PPOOY 5x10mm2	LUXTELLA 36W
PPOOY 5x10mm2	LUXTELLA 36W
PPOOY 5x10mm2	LUXTELLA 36W
PPOOY 5x10mm2	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
PPOOY 5x10mm2	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W

PPOOY 5x10mm2	SC100 SITECO
PPOOY 5x10mm2	SC100 SITECO
PPOOY 5x10mm2	SC100 SITECO
NYY 3*1,5	Luxtella XPL 24 LED 23W
PPOOY 5x10mm2	Luxtella XPL 24 LED 23W
PPOOY 5x10mm2	Luxtella XPL 24 LED 23W
NYY 4*6	Luxtella XPL 24 LED 23W
PPOOY 5x10mm2	Luxtella XPL 24 LED 23W
PPOOY 5x10mm2	Luxtella XPL 24 LED 23W
PPOOY 5x10mm2	Luxtella XPL 24 LED 23W
PPOOY 5x10mm2	Luxtella XPL 24 LED 35W
PPOOY 5x10mm2	AXIAL 36W
PPOOY 5x10mm2	LUXTELLA 36W
PPOOY 5x10mm2	LUXTELLA 36W
PPOOY 5x10mm2	LUXTELLA 36W
PPOOY 5x10mm2	LUXTELLA 36W
NYY 4*6	Luxtella XPL 24 LED 23W
PPOOY 5x10mm2	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
PPOOY 5x10mm2	SC100 SITECO
PPOOY 5x10mm2	SC100 SITECO
PPOOY 5x10mm2	SC100 SITECO
NYY 3*1,5	Luxtella XPL 24 LED 23W
NYY 3*1,5	Luxtella XPL 24 LED 23W
NYY 3*1,5	Luxtella XPL 24 LED 23W
PPOOY 5x10mm2	Luxtella XPL 24 LED 23W
	SITECO MONSUN 2x58 s fluo sijalko 1x58 W
PPOOY 4x6mm2	Luxtella XPL 24 LED 23W
PPOOY 4x6mm2	Luxtella XPL 24 LED 23W
X00/0A 4x16 mm2	LUXTELLA 48W
NYY 4*6	Luxtella XPL 24 LED 23W
PPOOY 5x10mm2	LUXTELLA 36W
PPOOY 5x10mm2	LUXTELLA 36W
PPOOY 5x10mm2	LUXTELLA 36W
PPOOY 5x10mm2	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
PPOOY 5x10mm2	SC100 SITECO
PPOOY 5x10mm2	SC100 SITECO
NAYY 3*1,	Luxtella XPL 24 LED 23W
NAYY 3*1,	Luxtella XPL 24 LED 23W
NYY 3*1,5	Luxtella XPL 24 LED 23W
X00/0A 2x16mm2	Luxtella XPL 24 LED 23W
PPOOY 5x10mm2	Luxtella XPL 24 LED 23W
PPOOY 4x6mm2	Luxtella XPL 24 LED 23W
NYY 4*6	MODUS LED 18W
X00/0A 4x16 mm2	LUXTELLA 48W
PPOOY 5x10mm2	Luxtella XPL 24 LED 78W
PPOOY 5x10mm2	LUXTELLA 36W
PPOOY 5x10mm2	LUXTELLA 36W
PPOOY 5x10mm2	LUXTELLA 36W
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM

	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	PHILIPS SELENIUM
	PHILIPS SELENIUM
	MODUS VARČNA 55W
	Reflektor
	INDAL VITAL
	PHILIPS SELENIUM 250w
	MODUS LVS - 1X36W
	MODUS LVS - 1X36W
	VITAL 70W z ravnim steklom
PPOOY 5x10mm2	MODUS LVS - 1X36W
PPOOY 4x6mm2	Luxtella XPL 24 LED 78W
PPOOY 5x10mm2	SITECO CX - 150W
PPOOY 5x10mm2	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
PPOOY 5x10mm2	PHILIPS-SELENIUM-SON-T-150W
PPOOY 4x6mm2	MODUS LVS - 1X36W
PPOOY 5x10mm2	MODUS LVS - 1X36W
PPOOY 5x10mm2	SC100 SITECO
PPOOY 5x10mm2	SC100 SITECO
PPOOY 5x10mm2	SC100 SITECO
NAYY 3*1,	Luxtella XPL 24 LED 23W
NAYY 3*1,	Luxtella XPL 24 LED 23W
X00/0A 4x16 mm2	Luxtella XPL 24 LED 23W
X00/0A 2x16mm2	Luxtella XPL 24 LED 23W
PPOOY 5x10mm2	Luxtella XPL 24 LED 70W
PPOOY 5x10mm2	Luxtella XPL 24 LED 70W
NYY 4*6	Luxtella XPL 24 LED 23W
X00/0A 4x16 mm2	LUXTELLA 48W
X00/0A 4x16 mm2	LUXTELLA 48W
X00/0A 4x16 mm2	LUXTELLA 48W
X00/0A 4x16 mm2	LUXTELLA 48W
PPOOY 5x10mm2	Luxtella XPL 24 LED 78W
PPOOY 5x10mm2	LUXTELLA 36W
kovinski h=8 m	LUXTELLA 36W

Tip droga	Zaporedno število	Skupna inštalirana moč	Višina namestitve
kovinski h=7m			6
kovinski - h = 4,5 m			
kovinski - h = 4,5 m			
kovinski - h = 4,5 m			
kovinski - h = 4,5 m			
kovinski - h = 4,5 m			
kovinski - h = 4,5 m			
kovinski - h = 4,5 m			
kovinski - h = 4,5 m			
LESENI			
kovinski h=10m + ENOJNI LOK			
kovinski h=10m + ENOJNI LOK			
kovinski h=10m			
konzola (NNO)			
kovinski - h = 11 m			
kovinski h=10m + ENOJNI LOK			
kovinski h=10m + ENOJNI LOK			
kovinski h=10m + ENOJNI LOK			
kovinski na vkop -h=6,5m			
kovinski - h = 4,5 m			
kovinski h=7m			
kovinski - h = 4,5 m			5
kovinski - h = 4,5 m			5
kovinski - h = 4,5 m			
kovinski - h = 4,5 m			
kovinski h=7m			6
kovinski - h = 4,5 m			
kovinski - h = 4,5 m			
kovinski - h = 4,5 m			
kovinski - h = 4,5 m			
kovinski - h = 4,5 m			
kovinski - h = 4,5 m			
kovinski - h = 4,5 m			
konzola (NNO)			
LESENI			
kovinski h=10m + DVOJNI LOK			
kovinski h=10m + ENOJNI LOK			
kovinski h=10m			
kovinski h=10m			
kovinski - h = 11 m			
kovinski - h = 11 m			
kovinski h=10m + ENOJNI LOK			
kovinski - h = 9 m			
kovinski na vkop -h=6,5m			
kovinski - h = 4,5 m			
kovinski h=7m			
kovinski - h = 5 m			
kovinski - h = 4,5 m			5
kovinski - h = 4,5 m			5

kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski h=7m 6
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 4,5 m
LESENI
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski - h = 4,5 m
LESENI
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=10m
kovinski h=10m
kovinski - h = 11 m
kovinski h=10m
LESENI
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski - h = 4,5 m
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski - h = 5 m
kovinski h=7m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski h=7m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski h=10m + DVOJNI LOK
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski h=10m + DVOJNI LOK
kovinski h=10m
kovinski h=10m
kovinski h=10m
kovinski h=10m
kovinski - h = 9 m
LESENI
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski - h = 4,5 m
kovinski h=10m + DVOJNI LOK

kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski h=7m 6
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
LESENI
LESENI
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=10m
kovinski h=10m
kovinski h=10m
kovinski - h = 11 m
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
betonski h=9m
kovinski h=10m
konzola (zidna)
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=10m + DVOJNI LOK
kovinski - h = 5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m 5
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski jambor (NNO)
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
konzola (zidna)
LESENI
kovinski h=10m + DVOJNI LOK
kovinski h=10m
kovinski h=10m
kovinski h=10m
kovinski h=10m
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
LESENI
LESENI
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski - h = 4,5 m

kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski h=7m 6
kovinski h=7m 6
kovinski - h = 4,5 m
kovinski h=4m
kovinski - h = 4,5 m
konzola (zidna)
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski h=10m
kovinski h=10m
kovinski h=10m
kovinski h=10m
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
LESENI
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=10m + DVOJNI LOK
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 5 m
kovinski - h = 5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
betonski h=9m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
konzola (NNO)
konzola (NNO)
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
ostalo
ostalo
ostalo
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
konzola (zidna)
konzola (zidna)
kovinski h=10m

kovinski - h = 4,5 m
kovinski h=10m
kovinski h=10m
kovinski h=10m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski h=7m
kovinski h=6 m 5
kovinski h=6 m 5
konzola (zidna)
kovinski - h = 4,5 m
konzola (zidna)
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
ostalo
ostalo
konzola (zidna)
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=4m
kovinski h=10m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski h=10m
kovinski h=10m
kovinski h=10m
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski h=7m
konzola (NNO)
kovinski - h = 4,5 m
konzola (zidna)
kovinski - h = 4,5 m
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
ostalo
ostalo
ostalo
konzola (zidna)
konzola (zidna)
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=10m
kovinski h=10m
kovinski h=10m
kovinski h=10m

kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 9 m
kovinski h=10m 9
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 4,5 m
konzola (zidna)
kovinski - h = 4,5 m
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski - h = 4,5 m
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
ostalo
ostalo
ostalo
ostalo
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=10m
kovinski h=10m
kovinski h=10m
kovinski h=10m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 9 m
kovinski h=10m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski - h = 4,5 m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski - h = 9 m
konzola (zidna) 5
kovinski - h = 4,5 m
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
konzola (NNO)
kovinski h=4m
kovinski h=10m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski h=10m

kovinski h=10m + ENOJNI LOK	10
kovinski h=4m	
kovinski h=4m	
kovinski - h = 4,5 m	
kovinski - h = 4,5 m	
kovinski - h = 4,5 m	
kovinski - h = 9 m	
kovinski - h = 4,5 m	
kovinski h=7m	
kovinski - h = 4,5 m	
kovinski - h = 4,5 m	
kovinski h=10m + DVOJNI LOK	
kovinski - h = 4,5 m	
kovinski h=10m + ENOJNI LOK	
ostalo	
ostalo	
ostalo	
ostalo	
kovinski h=10m + ENOJNI LOK	
kovinski h=10m + ENOJNI LOK	
kovinski h=10m	
kovinski - h = 4,5 m	
kovinski h=10m	
kovinski h=10m	
kovinski - h = 5,5 m	
kovinski - h = 5,5 m	5
kovinski - h = 9 m	
kovinski - h = 4,5 m	
kovinski - h = 4,5 m	
kovinski h=10m + ENOJNI LOK	
kovinski h=10m + ENOJNI LOK	
konzola (zidna)	
konzola (zidna)	
kovinski - h = 4,5 m	
kovinski h=7m	
kovinski - h = 4,5 m	
konzola (zidna)	
kovinski - h = 4,5 m	
kovinski h=10m + ENOJNI LOK	
ostalo	
ostalo	
ostalo	
ostalo	
LESENI	
kovinski h=10m	
kovinski h=10m	
kovinski h=10m	
kovinski h=10m	
kovinski h=10m	
kovinski h=10m	

kovinski h=10m	
kovinski h=10m + DVOJNI LOK	
kovinski h=10m	9
kovinski - h = 4,5 m	
kovinski - h = 4,5 m	
kovinski - h = 5,5 m	
kovinski - h = 9 m	
kovinski h=10m + ENOJNI LOK	
betonski h=9m	
kovinski h=10m	
kovinski - h = 4,5 m	
kovinski - h = 4,5 m	
kovinski h=7m	6
kovinski h=7m	6
kovinski - h = 4,5 m	
kovinski - h = 4,5 m	
kovinski - h = 4,5 m	
kovinski - h = 4,5 m	
LESENI	
LESENI	
kovinski h=10m + DVOJNI LOK	
kovinski h=10m + ENOJNI LOK	
kovinski h=10m + DVOJNI LOK	
konzola (NNO)	
kovinski h=10m	
kovinski h=10m	
kovinski h=10m	
kovinski - h = 11 m	
kovinski h=10m + ENOJNI LOK	
kovinski h=10m + ENOJNI LOK	
kovinski h=10m + ENOJNI LOK	
konzola (zidna)	
kovinski h=10m + DVOJNI LOK	
kovinski - h = 4,5 m	5
kovinski - h = 4,5 m	
kovinski - h = 4,5 m	
kovinski h=10m + ENOJNI LOK	9
kovinski - h = 9 m	
betonski h=9m	
konzola (NNO)	
kovinski - h = 4,5 m	
SVETILKA NA JEKLENI VRVI	
kovinski h=4m	
kovinski h=10m + ENOJNI LOK	
kovinski h=10m + ENOJNI LOK	
kovinski h=6 m	5
LESENI	
kovinski h=10m + ENOJNI LOK	
kovinski h=10m + DVOJNI LOK	
kovinski h=10m + DVOJNI LOK	

kovinski h=10m
kovinski h=10m + DVOJNI LOK
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
LESENI
kovinski h=7m
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski h=10m
LESENI
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=4m
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=7m
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=10m + DVOJNI LOK
kovinski h=10m + DVOJNI LOK
kovinski h=10m
kovinski h=10m
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski - h = 9 m
kovinski h=10m
kovinski h=10m
kovinski h=10m
kovinski h=10m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski h=7m
kovinski - h = 9 m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski h=10m + DVOJNI LOK
kovinski h=10m
kovinski h=4m
kovinski h=10m + DVOJNI LOK
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 5,5 m
LESENI
kovinski h=10m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski h=10m
kovinski - h = 4,5 m
LESENI
konzola (zidna)

kovinski h=4m	
kovinski h=7m	
kovinski h=10m	9
kovinski h=4m	
konzola (zidna)	
kovinski h=10m + DVOJNI LOK	
kovinski h=10m + DVOJNI LOK	
kovinski h=10m	
kovinski h=10m	
kovinski h=10m + ENOJNI LOK	
kovinski h=10m + ENOJNI LOK	
kovinski - h = 9 m	
kovinski - h = 4,5 m	
kovinski - h = 4,5 m	
kovinski - h = 9 m	
kovinski h=10m	
kovinski h=10m + ENOJNI LOK	
kovinski h=10m + ENOJNI LOK	
kovinski - h = 4,5 m	
konzola (NNO)	
LESENI	
kovinski h=6 m	5
kovinski h=6 m	5
kovinski h=6 m	5
kovinski h=4m	
kovinski h=4m	
kovinski h=10m + ENOJNI LOK	
kovinski h=10m + ENOJNI LOK	
kovinski h=10m	
kovinski h=10m	
kovinski h=10m + ENOJNI LOK	
kovinski h=10m + ENOJNI LOK	
konzola (zidna)	
LESENI	
kovinski h=10m	
konzola (NNO)	
kovinski h=4m	
kovinski h=4m	
konzola (zidna)	
kovinski h=10m	
konzola (zidna)	
konzola (NNO)	
kovinski h=10m + ENOJNI LOK	
kovinski h=4m	
kovinski h=4m	
kovinski h=10m + ENOJNI LOK	
kovinski - h = 9 m	
kovinski h=10m + ENOJNI LOK	
kovinski h=10m + ENOJNI LOK	
kovinski h=10m + DVOJNI LOK	

kovinski h=10m + DVOJNI LOK
kovinski h=10m
kovinski h=10m
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=10m
kovinski h=10m
kovinski h=7m
kovinski h=10m
kovinski h=10m
kovinski h=4m
LESENI
kovinski h=7m
kovinski - h = 9 m
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski - h = 4,5 m
LESENI
LESENI
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=10m + DVOJNI LOK
kovinski h=10m + DVOJNI LOK
kovinski h=10m + DVOJNI LOK
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=10m
betonski h=9m
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski h=10m + DVOJNI LOK
kovinski h=10m
konzola (NNO)
kovinski h=4m
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
konzola (zidna)
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=10m + DVOJNI LOK
kovinski h=10m + DVOJNI LOK
kovinski h=10m
kovinski h=10m

kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=10m
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
LESENI
kovinski h=7m
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski h=10m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski h=6 m 5
kovinski h=10m + DVOJNI LOK
konzola (zidna)
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
ostalo
ostalo
ostalo
ostalo
ostalo
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
konzola (NNO)
kovinski h=4m
kovinski h=10m
kovinski h=10m
konzola (zidna)
kovinski - h = 4,5 m
kovinski h=4m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
konzola (zidna)
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski - h = 4,5 m
kovinski jambor (NNO)
kovinski h=10m
kovinski h=10m
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski h=4m
LESENI
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski h=10m + ENOJNI LOK

kovinski h=10m + ENOJNI LOK	
kovinski h=4m	
kovinski h=7m	
kovinski h=7m	
kovinski h=7m	
kovinski h=7m	
kovinski h=7m	
kovinski - h = 9 m	
kovinski h=4m	4
konzola (NNO)	
kovinski - h = 9 m	
konzola (NNO)	
kovinski h=10m	
kovinski h=7m	
kovinski h=7m	
kovinski h=7m	
kovinski h=7m	
kovinski h=4m	
kovinski h=10m + ENOJNI LOK	
kovinski h=10m	
kovinski h=10m	
LESENI	
kovinski h=4m	
kovinski h=7m	
kovinski h=4,5 - DVOJČEK	
kovinski h=4m	
kovinski h=7m	
kovinski h=4m	4
betonski h=9m	
kovinski - h = 9 m	
kovinski - h = 9 m	
konzola (NNO)	
LESENI	
kovinski h=4m	4
kovinski h=4m	4
LESENI	
kovinski - h = 4,5 m	
konzola (NNO)	
kovinski h=7m	
kovinski h=7m	
kovinski h=7m	
kovinski h=10m + ENOJNI LOK	
kovinski h=10m	
kovinski h=10m	
kovinski h=10m + ENOJNI LOK	
kovinski h=10m	
kovinski h=7m	
kovinski h=7m	
kovinski h=4m	
kovinski h=4m	

konzola (NNO)
kovinski - h = 9 m
kovinski h=4m
kovinski h=4m
LESENI
kovinski - h = 9 m
LESENI
LESENI
kovinski h=4m 4
kovinski h=4m 4
konzola (zidna)
konzola (NNO)
konzola (NNO)
konzola (NNO)
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovani dekorativni h = 4m
kovinski h=4m
kovinski h=7m
betonski h=9m
LESENI
konzola (NNO)
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
LESENI
LESENI
LESENI
LESENI
LESENI
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=10m
LESENI
konzola (NNO)
kovinski h=7m

kovinski h=7m
kovinski h=4m
kovinski h=4m
konzola (NNO)
konzola (NNO)
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski - h = 9 m
LESENI
konzola (NNO)
LESENI
kovinski h=4m 4
kovinski h=4m 4
konzola (NNO)
konzola (NNO)
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovani dekorativni h = 4m
kovinski h=4m
kovinski h=4m
LESENI
LESENI
kovinski - h = 9 m
LESENI
konzola (zidna) 6
kovinski h=10m
LESENI
LESENI
6
LESENI
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
LESENI
kovinski h=10m
kovinski h=4m
kovinski - h = 5 m
kovinski - h = 5 m
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
LESENI
kovinski h=4m 4
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski h=7m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m

kovinski - h = 9 m
kovinski h=10m
kovinski - h = 9 m
kovinski h=10m
LESENI
kovinski h=10m
kovinski h=4m 4
kovinski h=4m 4
konzola (NNO)
LESENI
LESENI
konzola (NNO)
konzola (NNO)
kovinski h=4m
LESENI
kovinski h=10m
kovinski - h = 9 m
kovinski h=10m
kovinski h=4m 4
kovinski h=4m 4
konzola (zidna)
LESENI
LESENI
LESENI
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski h=10m
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
LESENI
kovinski h=10m
LESENI
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski h=10m
kovinski h=4m
kovinski h=10m
kovinski h=10m
kovinski h=4m
konzola (NNO)
LESENI
kovinski - h = 5 m
kovinski h=4m
kovinski h=4m
LESENI
LESENI
kovinski - h = 5 m
kovinski h=10m + ENOJNI LOK

kovinski h=10m + ENOJNI LOK
LESENI
konzola (NNO)
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski h=10m
LESENI
kovinski h=4m
kovinski h=10m
kovinski - h = 4,5 m
LESENI
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
konzola (zidna)
LESENI
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski - h = 4,5 m
konzola (zidna)
LESENI
LESENI
konzola (NNO)
LESENI
kovinski h=4m
kovinski na vkop -h=6,5m
kovinski h=10m
kovinski h=10m
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
konzola (NNO)
LESENI
LESENI
LESENI
LESENI
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski h=4m
konzola (NNO)
LESENI
LESENI
kovinski h=4m
kovinski h=10m
konzola (NNO)
LESENI

kovinski jambor (NNO)
betonski h=9m
konzola (NNO)
konzola (zidna)
kovinski h=4m
kovinski na vkop -h=6,5m
kovinski h=10m
kovinski h=10m
kovinski h=10m
kovinski h=10m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
LESENI
LESENI
betonski h=9m
kovinski h=4m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski h=7m
LESENI
LESENI
LESENI
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski h=4m
LESENI
LESENI
konzola (zidna)
LESENI

LESENI
betonski h=9m
kovinski na vkop -h=6,5m
kovinski na vkop -h=6,5m
kovinski h=10m
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
betonski h=9m
LESENI
LESENI
LESENI
kovinski - h = 4,5 m
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski - h = 4,5 m
LESENI
kovinski h=10m + ENOJNI LOK

LESENI
konzola (zidna)
konzola (NNO)
kovinski h=4m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski h=10m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 9 m
LESENI
kovinski jambor (NNO)
LESENI
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski h=7m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
konzola (NNO)
LESENI
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski - h = 4,5 m
LESENI
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski h=10m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
konzola (zidna)
LESENI
kovinski h=4m
konzola (NNO)
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
LESENI
LESENI
kovinski h=4m
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=10m + ENOJNI LOK

kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=10m + DVOJNI LOK
kovinski h=10m + DVOJNI LOK
kovinski h=10m + DVOJNI LOK
kovinski h=10m
kovinski h=10m
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
LESENI
konzola (NNO)
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
LESENI
LESENI
betonski h=9m
betonski h=9m
LESENI
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
LESENI
LESENI
LESENI
LESENI
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 5 m
kovinski h=4m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
konzola (zidna)
konzola (zidna)
kovinski h=4m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski h=4m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski h=7m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m

LESENI
LESENI
LESENI
LESENI
LESENI
LESENI
kovinski h=4m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
konzola (zidna)
konzola (zidna)
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski h=10m + DVOJNI LOK
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
LESENI
LESENI
LESENI
LESENI
LESENI
kovinski h=4m
kovinski h=4m
betonski h=9m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski h=4m
konzola (zidna)
konzola (zidna)
kovinski h=4m
LESENI
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
ostalo
kovinski - h = 4,5 m
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski - h = 5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m

LESENI
LESENI
LESENI
kovinski h=4m
LESENI
LESENI
LESENI
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
ostalo
ostalo
kovinski h=7m
konzola (NNO)
kovinski - h = 5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
LESENI
LESENI
LESENI
LESENI
LESENI
kovinski h=4m
LESENI
LESENI
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski h=4m
betonski h=9m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski h=4m
ostalo
ostalo
kovinski - h = 4,5 m
LESENI
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
LESENI
LESENI
betonski h=9m

kovinski h=4m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
konzola (zidna)
konzola (zidna)
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski h=4m
ostalo
kovinski h=4m
kovinski h=4m
konzola (NNO)
kovinski - h = 4,5 m 5
kovinski - h = 5 m
kovinski - h = 5 m
LESENI
konzola (NNO)
LESENI
LESENI
LESENI
LESENI
LESENI
konzola (NNO)
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
konzola (zidna)
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski h=4m
ostalo
ostalo
kovinski h=4m
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski - h = 5 m
konzola (NNO)
kovinski - h = 5,5 m
kovinski h=7m
kovinski - h = 5 m
kovinski h=7m
konzola (zidna)
betonski h=9m
betonski h=9m 6

kovinski h=7m
kovinski h=4m
ostalo
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
LESENI
LESENI
LESENI
LESENI
LESENI
betonski h=9m
kovinski h=4m
kovinski h=4m
betonski h=9m
kovinski h=10m
LESENI
kovinski - h = 4,5 m
betonski h=9m
LESENI
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
konzola (NNO)
ostalo
ostalo
ostalo
ostalo
kovinski - h = 5 m
kovinski - h = 5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 5 m
kovinski - h = 5 m
kovinski h=7m
LESENI
kovinski - h = 11 m
kovinski - h = 11 m
SVETILKA NA JEKLENI VRVI
SVETILKA NA JEKLENI VRVI
kovinski - h = 4,5 m
LESENI
kovani dekorativni h = 4m
kovani dekorativni h = 4m
kovinski h=7m
kovinski h=10m + DVOJNI LOK
kovinski h=7m
kovinski - h = 5 m

kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski - h = 11 m
SVETILKA NA JEKLENI VRVI
kovinski - h = 11 m
kovinski h=7m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
LESENI
ostalo
konzola (zidna)
kovani dekorativni h = 4m
kovani dekorativni h = 4m
kovinski - h = 5 m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski h=10m
kovinski h=10m
kovinski - h = 9 m
kovinski h=10m
kovinski h=10m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski - h = 11 m
SVETILKA NA JEKLENI VRVI
kovinski - h = 11 m
kovinski - h = 11 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
ostalo
kovani dekorativni h = 4m
ostalo
ostalo
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski h=10m + DVOJNI LOK
LESENI
kovinski h=10m
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=10m + ENOJNI LOK

konzola (zidna)
konzola (zidna)
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m 5
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 11 m
SVETILKA NA JEKLENI VRVI
SVETILKA NA JEKLENI VRVI
kovinski h=7m
konzola (NNO)
ostalo
kovani dekorativni h = 4m
kovani dekorativni h = 4m
kovani dekorativni h = 4m
kovinski - h = 9 m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski - h = 9 m
kovinski h=10m
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski - h = 9 m
kovinski h=10m + DVOJNI LOK
kovinski - h = 4,5 m
konzola (NNO)
kovinski - h = 4,5 m 5
kovinski - h = 4,5 m 5
kovinski - h = 5 m
kovinski - h = 5 m
konzola (zidna)
konzola (zidna)
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 11 m
SVETILKA NA JEKLENI VRVI
SVETILKA NA JEKLENI VRVI
kovinski - h = 5 m
ostalo
ostalo
kovani dekorativni h = 4m
kovani dekorativni h = 4m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
konzola (zidna)
ostalo

kovinski h=4m
kovinski - h = 9 m
LESENI
kovinski - h = 5 m
kovinski h=10m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
SVETILKA NA JEKLENI VRVI
SVETILKA NA JEKLENI VRVI
kovinski - h = 5,5 m
LESENI
ostalo
ostalo
kovani dekorativni h = 4m
kovani dekorativni h = 4m
kovani dekorativni h = 4m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
konzola (zidna)
ostalo
kovinski - h = 9 m
kovinski h=7m
kovinski - h = 5 m
LESENI
kovinski - h = 11 m
konzola (zidna)
kovinski - h = 11 m
konzola (NNO)
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 11 m
SVETILKA NA JEKLENI VRVI
SVETILKA NA JEKLENI VRVI
kovinski - h = 11 m
kovinski h=7m
kovinski - h = 4,5 m
ostalo
ostalo
kovani dekorativni h = 4m
kovani dekorativni h = 4m
kovinski - h = 5 m
kovinski h=7m
kovinski h=10m + DVOJNI LOK
ostalo
kovinski h=10m + DVOJNI LOK
kovinski - h = 4,5 m

kovinski h=4m
kovinski h=4m
LESENI 4
kovinski h=7m
konzola (NNO)
konzola (zidna)
konzola (zidna)
betonski h=9m
konzola (NNO)
LESENI
konzola (NNO)
LESENI
kovinski h=10m
kovinski h=10m
kovinski h=10m
kovinski h=10m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
LESENI
kovinski - h = 5,5 m
LESENI
kovinski h=4m
kovinski - h = 5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
LESENI
LESENI
betonski h=9m
LESENI
kovinski h=4m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski h=10m + DVOJNI LOK
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski h=10m
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski h=7m
LESENI
LESENI
kovinski - h = 11 m
kovinski h=10m + DVOJNI LOK
kovinski h=10m
kovinski h=10m
kovinski h=7m
kovinski h=7m

kovinski h=7m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
ostalo
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
ostalo
konzola (zidna)
konzola (zidna)
kovinski h=10m + DVOJNI LOK
kovinski h=10m + DVOJNI LOK
konzola (zidna)
ostalo
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski - h = 5 m
kovinski - h = 5 m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m

konzola (zidna)
konzola (zidna)
kovinski na vkop -h=6,5m
kovinski - h = 5 m
konzola (zidna)
konzola (zidna)
kovinski - h = 11 m
kovinski h=10m
konzola (zidna)
ostalo
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski h=7m
ostalo
kovinski - h = 5 m

kovinski - h = 5 m
kovinski - h = 9 m
kovinski h=7m
konzola (zidna)
kovinski - h = 5,5 m
konzola (zidna)
kovinski h=10m
kovinski na vkop -h=6,5m
kovinski h=10m
kovinski - h = 5 m
kovinski h=7m

kovinski h=10m + DVOJNI LOK
kovinski h=10m + DVOJNI LOK
kovinski h=7m
kovinski - h = 5 m
konzola (zidna)
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski - h = 5 m
kovinski - h = 5 m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m

konzola (zidna)
konzola (zidna)
kovinski na vkop -h=6,5m
kovinski - h = 5 m
kovinski - h = 5 m
kovinski h=7m
kovinski - h = 11 m
kovinski h=10m
kovinski h=10m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
LESENI
kovinski h=7m
kovinski h=7m
ostalo
kovinski - h = 5 m
kovinski - h = 5 m

kovinski - h = 5 m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 5 m
kovinski h=10m + ENOJNI LOK

kovinski - h = 5 m
kovinski - h = 5 m
kovinski h=7m
kovinski h=7m

konzola (zidna)
kovinski - h = 11 m
kovinski h=4,5 - DVOJČEK
kovinski - h = 5,5 m
ostalo
LESENI
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 5,5 m
kovani dekorativni h = 4m
kovinski h=7m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 5 m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 4,5 m
konzola (zidna)
konzola (zidna)
kovinski na vkop -h=6,5m

kovinski h=7m
kovinski - h = 5,5 m

konzola (zidna)
konzola (zidna)
kovinski - h = 5 m
konzola (zidna)
LESENI
kovinski - h = 11 m
kovinski - h = 11 m
kovinski - h = 11 m
kovinski h=10m
kovani dekorativni h = 4m
kovinski h=7m

kovinski - h = 9 m
LESENI
LESENI
kovinski h=7m
kovinski h=7m
ostalo
kovinski - h = 5 m
kovinski - h = 5 m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski - h = 9 m
kovinski h=10m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski h=7m
kovinski - h = 5 m
kovinski h=7m

konzola (zidna)
konzola (zidna)
LESENI
LESENI
betonski h=9m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 4,5 m
konzola (zidna)
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski h=4,5 - DVOJČEK
kovinski - h = 4,5 m
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
konzola (zidna)
kovinski - h = 4,5 m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 5 m
kovinski h=7m
kovinski - h = 5,5 m

kovinski - h = 5 m
kovinski na vkop -h=6,5m
kovinski na vkop -h=6,5m
kovinski na vkop -h=6,5m
kovinski - h = 5 m
kovinski h=7m
konzola (zidna)
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 5 m
LESENI
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 5 m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
konzola (zidna)
konzola (zidna)
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 5 m
kovinski - h = 5 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski h=4m

LESENI
kovinski - h = 5,5 m
kovinski h=7m
kovinski na vkop -h=6,5m
kovinski na vkop -h=6,5m

kovinski h=7m

konzola (zidna)
LESENI 6
kovinski - h = 5 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 5,5 m

kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski na vkop -h=6,5m
kovinski na vkop -h=6,5m
kovinski h=10m
kovinski h=10m + ENOJNI LOK
kovinski - h = 5 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 5,5 m

kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 5,5 m

kovinski - h = 5,5 m
kovinski h=4m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 5 m
kovinski - h = 5 m
kovinski - h = 5 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 5 m
konzola (zidna)
konzola (zidna)
kovinski - h = 5 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 5,5 m

kovinski h=7m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 9 m
kovinski h=4m

kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 5,5 m

kovinski - h = 5,5 m
kovinski h=4m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 5 m
konzola (zidna)
kovinski - h = 5,5 m

kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 9 m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski h=4m

kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 5 m 5

kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
konzola (zidna)

konzola (zidna)
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski h=7m
LESENI
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski h=4m

kovinski h=4m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 5 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 5 m

SVETILKA NA JEKLENI VRVI
kovinski - h = 11 m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
ostalo
ostalo
kovani dekorativni h = 4m
kovani dekorativni h = 4m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski h=7m
kovinski h=7m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski h=10m
kovinski - h = 4,5 m
kovinski - h = 9 m
LESENI
konzola (zidna)
konzola (zidna)
konzola (zidna)
konzola (zidna)
kovani dekorativni h = 4m
konzola (zidna)
ostalo
kovinski h=7m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski h=4m
kovinski h=4m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 5,5 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m
kovinski - h = 9 m

kovinski - h = 11 m	10
kovinski - h = 11 m	10
kovinski h=10m + ENOJNI LOK	9
kovinski h=10m + ENOJNI LOK	9

kovinski h=6 m	5
kovinski h=6 m	5
kovinski h=6 m	5
kovinski h=6 m	5
kovinski h=6 m	5
kovinski h=6 m	6
kovinski h=6 m	6
kovinski h=6 m	5
kovinski h=6 m	5
kovinski h=8 m	7
kovinski h=8 m	7
kovinski h=10m	
kovinski h=7m	
kovinski h=7m	
kovinski - h = 9 m	
kovinski - h = 9 m	
kovinski - h = 5 m	
kovinski - h = 5 m	
kovinski - h = 5 m	
kovinski - h = 11 m	
kovinski - h = 11 m	10
kovinski h=10m + ENOJNI LOK	9
kovinski h=10m + ENOJNI LOK	9
kovinski h=6 m	5
kovinski h=6 m	5
kovinski h=6 m	5
kovinski h=6 m	5
kovinski h=6 m	6
kovinski h=6 m	6
	9
	9
kovinski h=8 m	7
kovinski h=8 m	7
kovinski h=8 m	7
kovinski h=8 m	7
kovinski h=8 m	7
kovinski h=7m	
kovinski - h = 5,5 m	
kovinski - h = 5,5 m	
kovinski - h = 4,5 m	
kovinski - h = 5 m	
kovinski - h = 5 m	
kovinski - h = 5 m	
kovinski h=7m	
kovinski h=7m	
kovinski - h = 9 m	
kovinski - h = 9 m	
konzola (zidna)	
konzola (zidna)	
konzola (zidna)	

kovinski h=10m	
LESENI	
kovinski - h = 5 m	
kovinski h=7m	
konzola (zidna)	
konzola (zidna)	
konzola (zidna)	
kovinski - h = 5,5 m	
kovinski - h = 5,5 m	
kovinski - h = 5,5 m	
kovinski - h = 9 m	
kovinski - h = 9 m	
kovinski - h = 11 m	10
kovinski - h = 11 m	9
kovinski h=10m + ENOJNI LOK	9
kovinski h=10m + ENOJNI LOK	9
kovinski h=6 m	5
	7
	7
kovinski na vkop -h=6,5m	5
kovinski - h = 5 m	5
kovinski h=6 m	5
kovinski h=6 m	5
kovinski h=10m	9
kovinski h=6 m	5
kovinski h=8 m	7
kovinski h=8 m	7
kovinski - h = 9 m	
kovinski - h = 5 m	
kovinski - h = 5 m	
kovinski - h = 11 m	
	5
kovinski h=6 m	5
kovinski h=6 m	5
kovinski h=6 m	5
kovinski h=6 m	5
kovinski h=6 m	5
kovinski h=6 m	6
kovinski h=6 m	6
	9
	9
kovinski h=8 m	7
kovinski h=8 m	7
kovinski h=8 m	7
kovinski h=8 m	7
kovinski - h = 11 m	
kovinski - h = 11 m	10

kovinski h=10m	9
kovinski h=10m + ENOJNI LOK	9
kovinski h=10m + ENOJNI LOK	9
kovinski h=6 m	5
kovinski h=7m	7
	7
kovinski h=6 m	5
kovinski - h = 5 m	5
kovinski h=6 m	5
kovinski h=6 m	6
kovinski h=6 m	5
kovinski h=6 m	5
kovinski h=8 m	7
kovinski h=8 m	7
kovinski h=8 m	7
kovinski h=8 m	7
kovinski - h = 9 m	
kovinski - h = 11 m	10
kovinski h=10m + ENOJNI LOK	9
kovinski h=10m + ENOJNI LOK	9
kovinski h=10m + ENOJNI LOK	9
kovinski h=6 m	5
kovinski h=6 m	5
kovinski h=6 m	5
	7
kovinski h=6 m	6
kovinski h=6 m	6
	9
	5
kovinski h=8 m	7
kovinski h=8 m	7
kovinski h=8 m	7
kovinski - h = 11 m	10
kovinski h=10m + ENOJNI LOK	9
kovinski h=10m + ENOJNI LOK	9
kovinski h=6 m	5
kovinski h=6 m	5
kovinski h=6 m	5
	4
	5
kovinski h=6 m	6
kovinski h=6 m	5
	9
kovinski h=10m	9
kovinski h=8 m	7
kovinski h=8 m	7
kovinski h=8 m	7
kovinski - h = 9 m	
kovinski - h = 9 m	

kovinski - h = 9 m	
kovinski - h = 9 m	
kovinski - h = 9 m	
kovinski - h = 5,5 m	
kovinski - h = 5,5 m	
kovinski - h = 5,5 m	
kovinski - h = 5,5 m	
kovinski - h = 5,5 m	
kovinski - h = 9 m	
kovinski - h = 9 m	
LESENI	
kovinski - h = 9 m	
kovinski - h = 5,5 m	
kovinski - h = 5,5 m	
LESENI	
kovinski - h = 5 m	
kovinski - h = 9 m	
kovinski - h = 9 m	9
kovinski - h = 9 m	
kovinski - h = 9 m	
kovinski - h = 5 m	
kovinski - h = 5 m	
kovinski h=10m + ENOJNI LOK	9
kovinski h=10m + ENOJNI LOK	9
kovinski h=6 m	5
kovinski h=6 m	5
LESENI	7
	4
	5
	5
kovinski h=6 m	5
	9
	9
	9
	9
kovinski h=10m	9
kovinski h=8 m	7
kovinski h=8 m	7

Dolžina do	Lega	Leto vgradnja	Datum postavitve
			3.10.2005
			3.10.2005
			5.1.2006
			5.1.2006
			7.10.2005
			7.10.2005
			7.10.2005
			7.10.2005
			7.10.2005
			7.10.2005
			9.10.2005
			9.10.2005
			10.10.2005
			10.10.2005
			1.8.2007
			11.1.2013
			10.10.2005
			10.10.2005
			19.6.2013
			11.10.2005
			11.10.2005
			11.10.2005
			11.10.2005
			11.10.2005
			11.10.2005
			3.10.2005
			3.10.2005
			5.1.2006
			5.1.2006
			7.10.2005
			7.10.2005
			7.10.2005
			7.10.2005
			10.12.2013
			14.3.2013
			9.10.2005
			9.10.2005
			10.10.2005
			10.10.2005
			1.8.2007
			1.8.2007
			10.10.2005
			10.10.2005
			19.6.2013
			31.5.2009
			11.10.2005
			11.10.2005
			11.10.2005
			11.10.2005

11.10.2005
8.4.2006
3.10.2005
6.10.2005
6.10.2005
5.1.2006
6.10.2005
7.10.2005
7.10.2005
7.10.2005
7.10.2005
7.10.2005
9.10.2005
9.10.2005
10.10.2005
1.8.2007
1.8.2007
1.8.2007
1.8.2007
10.10.2005
10.10.2005
11.10.2005
10.9.2013
11.10.2013
11.10.2005
11.10.2005
11.10.2005
3.10.2005
3.10.2005
3.10.2005
3.10.2005
5.1.2006
6.10.2005
6.10.2005
6.10.2005
7.10.2005
7.10.2005
18.6.2013
7.10.2005
7.10.2005
14.11.2013
10.10.2005
10.10.2005
10.10.2005
10.10.2005
1.8.2007
10.10.2005
10.10.2005
11.10.2005
11.10.2005

10.9.2013
10.9.2013
3.10.2005
3.10.2005
3.10.2005
6.10.2005
5.1.2006
6.10.2005
7.10.2005
5.1.2006
7.10.2005
14.3.2013
7.10.2005
9.10.2005
10.10.2005
10.10.2005
1.8.2007
1.8.2007
1.8.2007
10.10.2005
10.10.2005
10.10.2005
10.9.2013
11.1.2013
11.10.2005
11.10.2005
11.10.2005
3.10.2005
3.10.2005
6.10.2005
6.10.2005
6.10.2005
6.10.2005
7.10.2005
7.10.2005
7.10.2005
7.10.2005
9.10.2005
10.10.2005
10.10.2005
1.8.2007
1.8.2007
11.1.2013
1.8.2007
10.10.2005
10.10.2005
10.10.2005
11.10.2013
11.10.2013
11.10.2005

11.10.2005
11.10.2005
3.10.2005
3.10.2005
6.10.2005
6.10.2005
6.10.2005
6.10.2005
6.10.2005
7.10.2005
7.10.2005
7.10.2005
7.10.2005
7.10.2005
10.10.2005
10.10.2005
1.8.2007
1.8.2007
11.1.2013
10.10.2005
10.10.2005
10.10.2005
11.10.2005
10.9.2013
11.1.2013
11.1.2013
11.10.2005
11.10.2005
11.10.2005
11.10.2005
11.10.2005
11.10.2005
11.10.2005
5.12.2013
11.10.2005
11.10.2005
12.10.2005
12.10.2005
12.10.2005
12.10.2005
10.9.2013
10.9.2013
4.9.2013
12.10.2005
12.10.2005
14.10.2005
14.10.2005
14.10.2005
14.10.2005
16.10.2005

		16.10.2005
		5.9.2013
		5.9.2013
		16.10.2005
		11.10.2005
		11.10.2005
		11.10.2005
		11.10.2005
Kosova ulica 10	2019	12.10.2005
Kosova ulica 9	2019	12.10.2005
		12.10.2005
		12.10.2005
		31.5.2009
		12.10.2005
		4.9.2013
		4.9.2013
		12.10.2005
		12.10.2005
		14.10.2005
		14.10.2005
		16.9.2013
		4.9.2013
		16.10.2005
		16.10.2005
		5.9.2013
		5.9.2013
		5.9.2013
		16.10.2005
		16.10.2005
		16.10.2005
		11.10.2005
		11.10.2005
		11.10.2005
		11.10.2005
		11.10.2005
		12.10.2005
		12.10.2005
		31.5.2009
		12.10.2005
		10.9.2013
		12.10.2005
		12.10.2005
		14.10.2005
		14.10.2005
		14.10.2005
		4.9.2013
		4.9.2013
		5.9.2013
		5.9.2013
		5.9.2013

16.10.2005
16.10.2005
5.9.2013
16.10.2005
16.10.2005
16.10.2005
11.10.2005
12.10.2005
12.10.2005
10.9.2013
10.9.2013
12.10.2005
12.10.2005
12.10.2005
12.10.2005
14.10.2005
14.10.2005
4.9.2013
4.9.2013
16.10.2005
5.9.2013
5.9.2013
5.9.2013
16.10.2005
16.10.2005
16.10.2005
16.10.2005
16.10.2005
16.10.2005
16.10.2005
5.9.2013
10.9.2013
11.10.2005
11.10.2005
11.10.2005
22.5.2014
12.10.2005
12.10.2005
10.9.2013
10.9.2013
4.9.2013
4.9.2013
14.10.2005
14.10.2005
16.9.2013
4.9.2013
16.10.2005
16.10.2005
16.10.2005
16.10.2005

16.10.2005
16.10.2005
16.10.2005
16.10.2005
16.10.2005
16.10.2005
10.9.2013
11.10.2005
11.10.2005
12.10.2005
12.10.2005
12.10.2005
12.10.2005
10.9.2013
12.10.2005
12.10.2005
14.10.2005
14.10.2005
4.9.2013
4.9.2013
5.9.2013
16.10.2005
5.9.2013
5.9.2013
16.10.2005
16.10.2005
16.10.2005
16.10.2005
16.10.2005
5.9.2013
5.9.2013
27.10.2005
27.10.2005
11.10.2005
11.10.2005
12.10.2005
31.5.2009
12.10.2005
10.9.2013
12.10.2005
12.10.2005
14.10.2005
14.10.2005
30.1.2014
16.10.2005
4.9.2013
16.10.2005
5.9.2013
5.9.2013
16.10.2005

16.10.2005
16.10.2005
5.9.2013
16.10.2005
16.10.2005
16.10.2005
29.6.2012
10.9.2013
10.9.2013
10.9.2013
3.10.2005
6.10.2005
6.10.2005
6.10.2005
7.10.2005
7.10.2005
7.10.2005
23.7.2009
7.10.2005
28.3.2013
9.10.2005
9.10.2005
9.10.2005
10.10.2005
1.8.2007
1.8.2007
1.8.2007
1.8.2007
10.10.2005
10.10.2005
10.10.2005
10.10.2005
11.10.2005
11.10.2005
11.10.2005
11.10.2005
27.10.2005
10.9.2013
27.10.2005
27.10.2005
27.10.2005
27.10.2005
27.10.2005
21.8.2013
21.8.2013
27.10.2005
27.10.2005
21.8.2013
12.9.2013
11.1.2013

10.1.2013
27.10.2005
27.10.2005
27.10.2005
26.7.2012
27.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
27.10.2005
27.10.2005
27.10.2005
27.10.2005
10.9.2013
27.10.2005
21.8.2013
21.8.2013
12.9.2013
11.1.2013
10.1.2013
10.1.2013
27.10.2005
27.10.2005
27.10.2005
27.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
8.10.2012
16.10.2005
16.10.2005
16.10.2005
16.10.2005
16.10.2005
16.10.2005
16.10.2005
10.9.2013
10.9.2013
10.9.2013
27.10.2005
27.10.2005
27.10.2005
27.10.2005

27.10.2005
27.10.2005
27.10.2005
27.10.2005
27.10.2005
11.1.2013
11.1.2013
10.1.2013
10.1.2013
27.10.2005
27.10.2005
27.10.2005
16.10.2005
16.10.2005
27.10.2005
10.9.2013
27.10.2005
27.10.2005
27.10.2005
27.10.2005
27.10.2005
27.10.2005
27.10.2005
27.10.2005
27.10.2005
27.10.2005
27.10.2005
12.9.2013
12.9.2013
10.1.2013
10.1.2013
27.10.2005
27.10.2005
27.10.2005
27.10.2005
27.10.2005
27.10.2005
27.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
27.10.2005
27.10.2005
27.10.2005
27.10.2005
27.10.2005
27.10.2005
27.10.2005
10.9.2013
10.9.2013
21.8.2013
21.8.2013
12.9.2013

12.9.2013
11.10.2013
10.1.2013
27.10.2005
27.10.2005
27.10.2005
27.10.2005
27.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
27.10.2005
27.10.2005
27.10.2005
27.10.2005
27.10.2005
10.9.2013
21.8.2013
27.10.2005
27.10.2005
21.8.2013
12.9.2013
11.1.2013
10.1.2013
27.10.2005
27.10.2005
27.10.2005
27.10.2005
27.10.2005
27.10.2005
27.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
27.10.2005
27.10.2005
27.10.2005
27.10.2005
21.8.2013
21.8.2013
27.10.2005
21.8.2013
12.9.2013
11.1.2013
10.1.2013
10.1.2013

		27.10.2005
		27.10.2005
		27.10.2005
		26.7.2012
		27.10.2005
		28.10.2005
		28.10.2005
		28.10.2005
		28.10.2005
		28.10.2005
		28.10.2005
		28.10.2005
		27.7.2012
		11.10.2005
Murova 12	2019	
		31.5.2009
		31.5.2009
		12.10.2005
		12.10.2005
		12.10.2005
		12.10.2005
		12.10.2005
		14.10.2005
		14.10.2005
		4.9.2013
		16.10.2005
		16.9.2013
		5.9.2013
		5.9.2013
		16.10.2005
		16.10.2005
		16.10.2005
		16.10.2005
		16.10.2005
		5.9.2013
		27.10.2005
		27.10.2005
		27.10.2005
		27.10.2005
		27.10.2005
		28.10.2005
		28.10.2005
		28.10.2005
		28.10.2005
		28.10.2005
		28.10.2005
		28.10.2005
		28.10.2005
		28.10.2005
		5.10.2012

2.10.2012
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2011
28.10.2005
28.10.2005
9.5.2012
28.10.2005
19.10.2012
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
9.11.2012
5.10.2012
27.7.2012
3.10.2012
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
9.5.2012
9.5.2012
28.10.2005
28.10.2005
2.11.2005
2.11.2005
2.11.2005
2.11.2005
14.8.2012
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
26.9.2012
28.10.2005
28.10.2005
4.10.2012
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005

28.10.2005
28.10.2011
31.5.2009
31.5.2009
28.10.2005
9.5.2012
28.10.2005
28.10.2005
2.11.2005
2.11.2005
20.8.2012
14.8.2012
14.8.2012
14.8.2012
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
8.10.2012
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
9.5.2012
9.5.2012
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
21.11.2013
2.11.2005
13.8.2012
2.11.2005
2.11.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
1.10.2012
28.10.2005
28.10.2005
24.9.2012
28.10.2005

28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
31.5.2009
31.5.2009
9.5.2012
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
2.11.2005
2.11.2005
20.8.2012
20.8.2012
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
9.5.2012
28.10.2005
28.10.2005
17.10.2012
28.10.2005
28.10.2005

21.5.2006
2.11.2005
2.11.2005
27.7.2012
2.11.2005
2.11.2005
2.11.2005
2.11.2005
2.11.2005
27.7.2012
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2011
9.5.2012

9.5.2012
17.10.2012
28.10.2005
17.10.2012
28.10.2005
17.10.2012
2.11.2005
2.11.2005
2.11.2005
13.8.2012
2.11.2005
14.8.2012
14.8.2012
2.11.2005
20.7.2012
2.11.2005
9.5.2012
17.10.2012
2.11.2005
2.11.2005
2.11.2005
13.8.2012
2.11.2005
27.7.2012
2.11.2005
2.11.2005
2.11.2005
2.11.2005
2.11.2005
23.7.2012
2.11.2005
2.11.2005
31.1.2013
3.11.2005
31.5.2009
31.5.2009
18.10.2012
3.11.2005
17.10.2012
17.10.2012
3.11.2005
21.8.2012
27.7.2012
2.11.2005
2.11.2005
2.11.2005
2.11.2005
26.7.2012
2.11.2005
2.11.2005

2.11.2005
2.11.2005
2.11.2005
10.1.2013
3.11.2005
31.5.2009
3.11.2005
3.11.2005
18.10.2012
3.11.2005
9.11.2012
22.11.2005
22.11.2005
22.11.2005
4.11.2005

4.11.2005
2.11.2005
2.11.2005
20.9.2012
20.9.2012
2.11.2005
2.11.2005
26.7.2012
23.7.2012
24.7.2012
24.7.2012
3.11.2005
3.10.2013
18.10.2012
18.10.2012
3.11.2005
3.11.2005
22.11.2005
22.11.2005
1.8.2012
1.8.2012
30.8.2012
30.8.2012
4.11.2005
4.11.2005
4.11.2005
4.11.2005
14.8.2012
20.9.2012
2.11.2005
2.11.2005
2.11.2005
3.10.2013
26.7.2012

23.7.2012
2.11.2005
25.7.2012
3.11.2005
3.11.2005
3.10.2013
19.10.2012
18.10.2012
18.10.2012
17.10.2012
22.11.2005
22.11.2005
4.11.2005
2.8.2012
30.8.2012
4.11.2005
4.11.2005
4.11.2005
4.11.2005
13.8.2012
13.8.2012
20.9.2012
2.11.2005
20.9.2012
2.11.2005
2.11.2005
2.11.2005
31.1.2013
23.7.2012
28.11.2009
3.11.2005
3.11.2005
3.10.2013
3.10.2013
18.10.2012
3.11.2005
3.11.2005
3.11.2005
22.11.2005
22.11.2005
1.8.2012
2.8.2012
30.8.2012
30.8.2012
4.11.2005
2.11.2005
2.11.2005
2.11.2005
26.7.2012
2.11.2005

2.11.2005
2.11.2005
25.7.2012
3.11.2005
31.5.2009
31.5.2009
3.11.2005
3.11.2005
17.10.2012
22.11.2005
22.11.2005
1.8.2012
2.8.2012
4.11.2005
21.8.2012
4.11.2005
4.11.2005
4.11.2005
4.11.2005
4.11.2005
2.11.2005
2.11.2005
2.11.2005
10.1.2013
3.11.2005
3.11.2005
31.5.2009
31.5.2009
3.11.2005
3.11.2005
3.11.2005
17.10.2012
22.11.2005
22.11.2005
4.11.2005
4.11.2005
4.11.2005
4.11.2005
4.11.2005
4.11.2005
4.11.2005
4.11.2005
4.11.2005
4.11.2005
4.11.2005
27.10.2005
21.8.2013
21.8.2013
10.9.2013
21.8.2013

21.8.2013
12.9.2013
12.9.2013
12.9.2013
10.1.2013
10.1.2013
27.10.2005
27.10.2005
27.10.2005
26.7.2012
26.7.2012
27.10.2005
27.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
14.8.2012
10.9.2012
2.8.2012
2.8.2012
4.11.2005
4.11.2005
4.11.2005
4.11.2005
4.11.2005
4.11.2005
4.11.2005
4.11.2005
4.11.2005
4.11.2005
6.11.2005
9.4.2006
9.4.2006
6.11.2005
6.11.2005
25.7.2012
21.5.2006
21.5.2006
15.11.2012
15.11.2012
6.9.2008
25.5.2009
31.5.2009
4.11.2005
4.11.2005
4.11.2005
4.11.2005
4.11.2005

4.11.2005
4.11.2005
4.11.2005
4.11.2005
6.11.2005
6.11.2005
6.11.2005
25.9.2016
2016
21.5.2006
21.5.2006
15.11.2012
15.11.2012
6.9.2008
6.9.2008
31.5.2009
31.5.2009
31.5.2009
31.5.2009
29.3.2010
4.11.2005
4.11.2005
4.11.2005
4.11.2005
4.11.2005
4.11.2005
4.11.2005
6.11.2005
6.11.2005
6.9.2008
13.11.2005
21.5.2006
21.5.2006
15.11.2012
15.11.2012
6.9.2008
6.9.2008
31.5.2009
31.5.2009
31.5.2009
31.5.2009
11.8.2009
28.11.2009
29.3.2010
2.6.2010
4.11.2005
4.11.2005
4.11.2005
4.11.2005
4.11.2005

4.11.2005
4.11.2005
6.11.2005
6.11.2005
23.7.2012
8.11.2005
20.7.2012
9.4.2006
21.5.2006
21.5.2006
6.9.2008
6.9.2008
25.5.2009
31.5.2009
31.5.2009
31.5.2009
31.5.2009
31.5.2009
28.11.2009
25.2.2010
2.6.2010
4.11.2005
4.11.2005
4.11.2005
4.11.2005
4.11.2005
6.11.2005
6.11.2005
6.11.2005
6.11.2005
24.7.2012
20.7.2012
9.4.2006
21.5.2006
21.5.2006
6.9.2008
6.9.2008
25.5.2009
25.5.2009
31.5.2009
18.6.2013
31.5.2009
31.5.2009
21.12.2009
21.12.2009
22.7.2010
22.7.2010
4.11.2005
4.11.2005
6.11.2005

		6.11.2005
	2016	
	2016	
		21.5.2006
		21.5.2006
		21.5.2006
		15.11.2012
		15.11.2012
		6.9.2008
		6.9.2008
		31.5.2009
		31.5.2009
		31.5.2009
		31.5.2009
		11.8.2009
		28.11.2009
		30.3.2010
16		5.8.2010
		11.8.2010
		11.8.2010
		23.8.2010
		4.11.2005
		4.11.2005
		4.11.2005
		6.11.2005
		6.11.2005
		25.7.2012
		26.7.2012
		21.5.2006
		21.5.2006
		15.11.2012
		6.9.2008
		6.9.2008
		6.9.2008
		31.5.2009
		31.5.2009
		31.5.2009
		31.5.2009
		31.5.2009
		28.11.2009
		29.3.2010
		2.6.2010
		22.7.2010
		5.8.2010
		9.8.2010
		11.8.2010
		13.8.2010
		4.10.2012
		28.10.2005
		28.10.2005

28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
9.5.2012
9.5.2012
9.5.2012
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
28.10.2005
13.8.2012
21.5.2006
2.11.2005
2.11.2005
20.9.2012
2.11.2005
26.7.2012
2.11.2005
24.7.2012
26.7.2012
31.5.2009
31.5.2009
31.5.2009
31.5.2009
31.5.2009
31.5.2009
31.5.2009
2.6.2010
2.6.2010
26.7.2010
26.7.2010
11.8.2010
11.8.2010
13.8.2010
23.8.2010
9.9.2010
9.9.2010
9.9.2010
9.9.2010
25.10.2010
13.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
29.11.2010
29.11.2010
2.6.2010

9.8.2010
9.8.2010
13.8.2010
13.8.2010
3.9.2010
3.9.2010
9.9.2010
9.9.2010
9.9.2010
9.9.2010
17.11.2010
17.11.2010
22.8.2012
22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
29.11.2010
29.11.2010
29.11.2010
29.11.2010
1.12.2010
4.9.2013
2.12.2010
6.12.2010
6.12.2010
9.8.2010
9.8.2010
13.8.2010
13.8.2010
3.9.2010
3.9.2010
9.9.2010
9.9.2010
9.9.2010
9.9.2010
17.11.2010
17.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
29.11.2010
29.11.2010
29.11.2010
29.11.2010
1.12.2010
1.12.2010
5.10.2012
5.10.2012

	15.11.2012
	15.11.2012
	26.7.2010
14	5.8.2010
	9.8.2010
	13.8.2010
	3.9.2010
	8.9.2010
	9.9.2010
	9.9.2010
	9.9.2010
	9.9.2010
	13.11.2010
	22.11.2010
	22.11.2010
	22.11.2010
	22.11.2010
	29.11.2010
	29.11.2010
	29.11.2010
	30.11.2010
	30.11.2010
	5.9.2013
	1.12.2010
	2.12.2010
	3.12.2010
	8.10.2012
	30.12.2010
	30.3.2010
13	5.8.2010
	5.8.2010
	11.8.2010
	11.8.2010
	26.8.2010
	26.8.2010
	8.9.2010
	9.9.2010
	9.9.2010
	9.9.2010
	7.10.2010
	22.11.2010
	22.11.2010
	22.11.2010
	22.11.2010
	29.11.2010
	29.11.2010
	30.11.2010
	30.11.2010
	1.12.2010
	1.12.2010

2.12.2010
3.12.2010
23.12.2010
23.12.2010
4.9.2013
8.9.2010
8.9.2010
9.9.2010
9.9.2010
2016
7.10.2010
22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
28.11.2010
29.11.2010
29.11.2010
30.11.2010
30.11.2010
1.12.2010
1.12.2010
3.12.2010
23.12.2010
23.12.2010
23.7.2012
4.1.2011
15.11.2012
5.1.2011
17.8.2010
31.8.2010
3.9.2010
8.9.2010
9.9.2010
9.9.2010
9.9.2010
9.9.2010
9.9.2010
12.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
29.11.2010
29.11.2010
29.11.2010
30.11.2010
30.11.2010
1.12.2010

1.12.2010
2.12.2010
16.12.2010
30.12.2010
26.7.2012
5.1.2011
15.11.2012
2.11.2005
24.7.2012
3.11.2005
25.7.2012
31.5.2009
19.10.2012
18.10.2012
18.10.2012
18.10.2012
22.11.2005
22.11.2005
22.11.2005
30.8.2012
4.11.2005
21.8.2012
4.11.2005
4.11.2005
4.11.2005
4.11.2005
4.11.2005
4.11.2005
4.11.2005
4.11.2005
4.11.2005
6.11.2005

2016

29.11.2010
30.11.2010
30.11.2010
1.12.2010
1.12.2010
1.12.2010
2.12.2010
23.12.2010
30.12.2010
30.12.2010
26.7.2012
6.1.2011
6.1.2011
7.1.2011
7.1.2011
25.8.2011
25.8.2011

	25.8.2011
	19.9.2011
	1.2.2012
	1.2.2012
	28.2.2012
2012	29.6.2012
2012	29.6.2012
2012	24.7.2012
2012	24.7.2012
	8.10.2012
	30.12.2010
	15.11.2012
	15.11.2012
	6.1.2011
	6.1.2011
	27.7.2012
	8.4.2011
	25.8.2011
	25.8.2011
	1.12.2011
	1.12.2011
	1.2.2012
	1.2.2012
	11.7.2012
	11.7.2012
2012	24.7.2012
2012	24.7.2012
2012	29.6.2012
2012	29.6.2012
	20.9.2012
	15.11.2012
	15.11.2012
	19.6.2013
	15.11.2012
	15.11.2012
	6.1.2011
	7.1.2011
	15.11.2012
	8.4.2011
	18.5.2011
	25.8.2011
	25.8.2011
	2.11.2011
	1.12.2011
	1.12.2011
	1.2.2012
	28.2.2012

	12.7.2012
2012	29.6.2012
2012	24.7.2012
	21.8.2012
	15.11.2012
	17.10.2012
	19.6.2013

	6.1.2011
	6.1.2011
	7.1.2011
	4.2.2011
	20.9.2012
	25.8.2011
	25.8.2011
	1.12.2011
	1.12.2011
	1.2.2012
	1.2.2012
	1.2.2012
	11.7.2012
2012	12.7.2012
2012	24.7.2012
2012	24.7.2012
2012	24.7.2012
2012	29.6.2012
2012	29.6.2012
	24.9.2012
	26.9.2012
	15.11.2012
	15.11.2012
	19.6.2013

	5.1.2011
	7.1.2011
	7.1.2011
	18.5.2011
	18.5.2011
	29.9.2011
	1.2.2012
	1.2.2012
	28.2.2012
2012	29.6.2012
2012	29.6.2012

2012	29.6.2012
2012	24.7.2012
2012	24.7.2012
2012	29.6.2012
	29.6.2012
	11.1.2013
	10.9.2013
	6.1.2011
	7.1.2011
	27.1.2011
	8.4.2011
	8.7.2011
	19.9.2011
	1.12.2011
	1.12.2011
	1.2.2012
2012	6.7.2012
2012	24.7.2012
2012	24.7.2012
	29.6.2012
2016	25.9.2016
	15.11.2012
	15.11.2012
	19.6.2013
	5.9.2013
	18.4.2014
	30.12.2010
	4.1.2011
	5.1.2011
	5.1.2011
	7.1.2011
	10.1.2011
	18.5.2011

	30.5.2011
	29.9.2011
	29.9.2011
	1.2.2012
	1.2.2012
	28.2.2012
2012	29.6.2012
2012	29.6.2012
2012	24.7.2012
2012	24.7.2012
2012	29.6.2012
	17.10.2012
	11.1.2013

	13.11.2005
	23.7.2012
	9.4.2006
	21.5.2006
	15.11.2012
	6.9.2008
	6.9.2008
	6.9.2008
	6.9.2008
	31.5.2009
	31.5.2009
	31.5.2009
	31.5.2009
	28.11.2009
	28.11.2009
	29.3.2010
	29.3.2010
	5.8.2010
	5.8.2010
	9.8.2010
	9.8.2010
	31.8.2010
	3.9.2010
	3.9.2010
	8.9.2010

19.6.2013
19.6.2013
19.6.2013

21.10.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014

21.10.2014

31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014

31.12.2014
31.12.2014

31.12.2014
31.12.2014

31.12.2014
31.12.2014

13.10.2017
2015

31.12.2014
31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014
31.12.2014

		31.12.2014
	2017	25.9.2017
35c	2017	9.11.2017
	2015	
	2015	
	2015	
	2015	
	2015	
		31.12.2014
		31.12.2014
		31.12.2014
		31.12.2014
		31.12.2014
	2017	
	2015	
14	2015	
	2015	
	2015	

	31.12.2014
	31.12.2014
	31.12.2014
	31.12.2014
	31.12.2014
	31.12.2014
	31.12.2014
	31.12.2014
2014	31.12.2014
2014	
	30.12.2010
2017	
2015	
2015	
2015	
2015	
	31.12.2014
	31.12.2014
	31.12.2014
	31.12.2014
	31.12.2014
	31.12.2014
	31.12.2014
2014	

	2017	
	2015	
	2015	
	2015	
	2015	
	2015	
		9.9.2010
		9.9.2010
		9.9.2010
		9.9.2010
		22.11.2010
		22.11.2010
		22.11.2010
		22.11.2010
		29.11.2010
		29.11.2010
		29.11.2010
		29.11.2010
		30.11.2010
		30.11.2010
		5.9.2013
		1.12.2010
		3.12.2010
		13.8.2012
		15.11.2012
		15.11.2012
		15.11.2012
		15.11.2012
		10.1.2011
		15.11.2012
		8.4.2011
		18.5.2011
	2015	
	2015	
14	2015	
93	2018	
10	2018	
	2017	
	2017	

Murova 27		2019	
Murova 30a		2019	
Murova 1		2019	
Murova 5		2019	
Kosova ulica 6		2019	
		2020	
		2020	15.10.2020
1c		2017	29.9.2017
	13	2015	
	14	2015	
		2015	
		2015	
		2015	
		2018	
	101	2018	
		2017	
		2017	
Murova 2		2019	
Murova 3		2019	
Cesta Toneta Tomšiča 98F		2019	5.9.2019
Cesta Toneta Tonšiča 98D		2019	5.9.2019
		2021	
		2021	
			12.11.2011
			1.12.2011
			1.12.2011
			23.12.2011
			12.7.2012
		2012	24.7.2012
		2012	24.7.2012
			29.6.2012
		2012	29.6.2012
			15.11.2012
			15.11.2012
			15.11.2012

			11.10.2013
	3		
			31.12.2014
			31.12.2014
	87	2018	
		2017	
		2017	
		2017	
Nasproti Murova 30		2019	
Javorniško nabrežje 13		2019	11.4.2019
Javorniško nabrežje 16		2019	11.4.2019
	12	2019	18.12.2019
		2020	15.10.2020
		2020	15.10.2020
	12	2015	
		2015	
		2015	
	95	2018	
Murova 16		2019	
Murova 1		2019	
Murova 4		2019	
Cesta Toneta Tomšiča 98F		2019	5.9.2019
Cesta Toneta Tomšiča 98B		2019	5.9.2019
		2021	
		2021	
	89	2018	
	87	2018	

		2017	
		2017	
		2017	
Ulica Mirkota Roglja 1		2019	
Javorniško nabrežje 1		2019	11.4.2019
Javorniško nabrežje 15		2019	11.4.2019
10a		2019	18.12.2019
		2020	15.10.2020
	91	2018	
		2018	
		2017	
		2017	
Murova 18		2019	
Murova 30a		2019	
Murova 6		2019	
Javorniško nabrežje 17		2019	11.4.2019
		2021	
		2021	
	89	2018	
		2017	
		2017	
Ulica Mirkota roglja 4		2019	
Murova 22		2019	
Murova 10		2019	
		2019	14.8.2019
Cesta Toneta Tomšiča 98E		2019	5.9.2019
		2020	
		2021	
			31.12.2014

			31.12.2014
			31.12.2014
		2014	31.12.2014
			31.12.2014
	64	2017	25.9.2017
		2017	13.10.2017
		2015	
		2015	
		2015	
		2015	
		2015	
		2017	
		2017	
Murova 25		2019	
Ulica Mirkota Roglja 2		2019	
		2019	18.7.2019
		2019	14.8.2019
Cesta Toneta Tomšiča 98H		2019	5.9.2019
Cesta Toneta tomšiča 98F		2019	5.9.2019
		2019	
		2021	
		2021	
		2021	
		2021	

Opomba
Kand. 4,5m + podaljšek 1,5m

svetilka ne deluje , ker je poškodovan napajalni kabel v križišču.
zamenjan drog h=10m z enojnim lokom zaradi prometne nesreče

zelo stara svetilka
zelo stara svetilka

zelo stara svetilka
Kand. 4,5m + podaljšek 1,5m

drog z svetilkami na dvojnem loku 90 stopinj

drog z nastavkom za reflektorje DISANO 400W 3kom
svetilka se je prižigala v kontejnerju varnostnika parkirišča

zelo stara svetilka
zelo stara svetilka

zelo stara svetilka
Prioriteta 3

Kand. 4,5m + podaljšek 1,5m

drog z nastavkom za reflektorje DISANO 400W 3kom

drog z svetilko za osvetlitev prehoda za pešce

Svetilka ne deluje zaradi poškodovanega napajalnega kabla
Obnovljeni drogovi z novimi svetilkami tipa SCHREDER 250W

zelo star drog z dvojnim lokom

Svetilka ne deluje zaradi poškodovanega napajalnega kabla

Obnovljeni drogovi z novimi svetilkami tipa SCHREDER 250W
Obnovljeni drogovi z novimi svetilkami tipa SCHREDER 250W

Kand. 4,5m - podaljšek + 1,5m

Obnovljena svetilka na betonskem drogu h=9m

Dve svetilki tipa ELEKTROKOVINA 55W z žarnico SOX-55W nameščeni na steno pdvoza
Obnovljeni drogovi z novimi svetilkami tipa SCHREDER 250W
Drog s svetilkami na dvojnem loku 90 stopinj 2x250W
varčna svetilka PHILLIPS FGS 1X36W

zelo stara svetilka

Preveriti ali je sploh potrebna !

drog z svetilkami na dvojnem loku 180 stopinj

Obnovljeni drogovi z novimi svetilkami tipa SCHREDER 250W
svetilka PHILLIPS FGS 1X36W

zelo stara svetilka

Kand. 4,5m + podaljšek 1,5m
Kand. 4,5m + podaljšek 1,5m

drog z nastavkom za reflektorje DISANO 400W 3kom

Svetilka z dvojnim lokom 180 stopinj
Obnovljeni drogovi z novimi svetilkami tipa SCHREDER 250W

stara svetilka
stara svetilka

dve svetilke na nosilcu 90°

MODUS LVS 2X36W

zelo stara svetilka

Svetilka PHILLIPS 1X36W

dekorativna lanterna-napajanje iz Kosove graščine

svetilka v podhodu

MODUS LVS 2X36W
MODUS LVS 2X36W

svetilka PHILLIPS 1X36W
zelo stara svetilka

Svetilka PHILLIPS 1X36W

svetilka v podhodu

Zamenjava kandelabra - 24.04.2017

žarnica HQI-TS 150W, reflektor za osvetlitev spomenika

svetilka MODUS 2X36W
dekorativna lanterna-napajanje iz Kosove graščine
Dodatno reflektor za osvetljevanje objekta

MODUS LVS 2X36W
MODUS LVS 2X36W
2xmodus 36w

svetilka PHILLIPS 1X36W

Stara svetilka

Dodatno reflektor za osvetljevanje objekta
drog z dvojnim lokom 90 stopinj

MODUS LVS 2X36W

Zamnjava kandelabra - 24.04.2017

svetilka PHILLIPS 1X36W

Nova svetilka tipa PHILLIPS 1X36W (varčna

svetilka v podhodu

dve svetilke na nosilcu 90°

ID 411 in 412 sta na istem drogu!

Zamenjava kandelabra - 24.04.2017

Kand. 4,5m + podaljšek 1,5m
Kand. 4,5m + podaljšek 1,5m

svetilka z ravnim steklom

drog z svetilkami na dvojnem loku 180 stopinj

drog z svetilkami na dvojnem loku 90 stopinj

Drog s svetilkami na dvojnem loku 90 stopinj 2x250W
zelo stara svetilka
zelo stara svetilka

dvojček

Nameščene na železniškem mostu; TUŠ - Podmežakla
siteco 5cx622e1pt0208 150w

dvojček

dvojček

ID 411 in 412 sta na istem drogu!

Zamenjava kandelabra - 24.04.2017

dve svetilki na konzoli 180 stopinj (dvojček)

odstranjenja zaradi prometne nesreče

Nameščene na železniškem mostu; TUŠ - Podmežakla

siteco 5cx622e1pt0208 150w

Nova svetilka tipa PHILLIPS 1X36W (varčna)

svetilka z dvojnnim lokom 90 stopinj
svetilka v podhodu

reflektor za osvetlitev dohoda do krajevne skupnosti

svetilka PHILLIPS 1X36W

dvojček

svetilka po uredbi Philips 100/150W

Nameščene na železniškem mostu; TUŠ - Podmežakla

Svetilke zaradi nedokončane ceste ODKLOPLJENE
Svetilke zaradi nedokončane ceste ODKLOPLJENE

Svetilka z ravnim steklom MODUS 1X36W
Svetilka z ravnim steklom MODUS 1X36W

2 X LANTERNA 2 X ŽARNICA DIMCO 36W/E27

svetilka po uredbi Philips 100/150W
svetilka Philips selenium 1x150W

MODUS LVS 2X36W

Nameščene na železniškem mostu; TUŠ - Podmežakla
Nameščene na železniškem mostu; TUŠ - Podmežakla

Svetilka z ravnim steklom MODUS 1X36W
Svetilka z ravnim steklom MODUS 1X36W

2020

MODUS LVS 2X36W

Svetilka odstranjena

Na drogu tudi reflektor za igrišče - ni priključen

svetilka Philips selenium 1x150W

MODUS LVS 2X36W

modus lvs

Na drogu tudi reflektor za igrišče - ni priključen

Drog z reflektorjem za igrišče - ni nameščene JR

Prestavitev kandelabra 15.11.2012

svetilka SITECO FSN 900 2X58W

Svetilka zasenčena s pločevino

Reflektor za osvetlitev cerkve
reflektor za osvetlitev cerkve

modus fgs

svetilka SITECO FSN 900 2X58W
Osvetlitev cerkve

reflektor za osvetlitev cestišča v podvozu
reflektor za osvetlitev cestišča v podvozu
Svetilka z ravnim steklom

reflektor za osvetlitev cestišča v podvozu
reflektor za osvetlitev cestišča v podvozu
Svetilka z ravnim steklom
Svetilka z ravnim steklom

Svetilka sredi travnika - menjava sijalke se ne izvede, ob priliki odstraniti svetilko.

reflektor za osvetlitev cestišča v podvozu
reflektor za osvetlitev cestišča v podvozu
Svetilka z ravnim steklom

svetilka po uredbi - MODUS 1X55W

reflektor za osvetlitev cestišča v podvozu
reflektor za osvetlitev cestišča v podvozu
Svetilka z ravnim steklom
Svetilka z ravnim steklom

Reflektor v fontani (spomenik železarju)50W/12V

reflektor za osvetlitev cestišča v podvozu

Svetilka z ravnim steklom

Zamenjava kandelabra - 24.04.2017

modus lvs 2x36W

8 kom X 58W

MODUS LVS 2X36W

Reflektor v fontani (spomenik železarju) 50W/12V

2 X LANTERNA 2 X ŽARNICA DIMCO 36W/E27
2 X LANTERNA 2 X ŽARNICA VARČNA 20W/E27

na kovinskem drogu so vgrajene 4 svetilke NEOS 1X150W

dekorativna svetilka montirana v betonsko steno BEHA 1XDULUX -D 18W
dekorativna svetilka montirana v betonsko steno BEHA 1XDULUX -D 18W
2 X LANTERNA 2 X ŽARNICA 20W varčna
ura

na kovinskem drogu so vgrsjene 4 svetilke NEOS 1 70W
na kovinskem drogu so vgrajene 4 svetilke NEOS 1 70W

dekorativna svetilka montirana v betonsko steno BEHA 1XDULUX -D 18W

TALNI REFLEKTOR ZA OSVETLITEV FASADE
TALNI REFLEKTOR ZA OSVETLITEV FASADE

svetilka fluorescentna 2X L58W z zaščitno mrežo za osvetlitev pešpoti v podhodu
svetilka fluorescentna 2X L58W z zaščitno mrežo za osvetlitev pešpoti v podhodu

2 X LANTERNA 2 X ŽARNICA 20W varčna

dve svetilke na nosilcu 90°

svetilka z ravnim steklom po uredbi

dekorativna svetilka montirana v betonsko steno BEHA 1XDULUX -D 18W
dekorativna svetilka montirana v betonsko steno BEHA 1XDULUX -D 18W

talni reflektor za osvetlitev fasade gimnazije

dekorativna svetilka montirana v betonsko steno BEHA 1XDULUX -D 18W
dekorativna svetilka montirana v betonsko steno BEHA 1XDULUX -D 18W

talni reflektor za osvetlitev fasade gimnazije

svetilka fluorescentna 2X L58W z zaščitno mrežo za osvetlitev pešpoti v podhodu

na kovinskem drogu so vgrajene 4svetilke NEOS 1 70WW

MODUS LVS 2X36W
Žarnica za osvetliten sakralnega znamenja
dekorativna svetilka montirana v betonsko steno BEHA 1XDULUX -D 18W

2 X LANTERNA 2 X ŽARNICA 20W

reflektor za osvetlitev parkirišča

svetilka fluorescentna 2X L58W z zaščitno mrežo za osvetlitev pešpoti v podhodu
svetilka fluorescentna 2X L58W z zaščitno mrežo za osvetlitev pešpoti v podhodu

modus lvs

LEDoranžni reflektor 19W/24VDC IP68

svetilka za osvetlitev znamenja
svetilka fluorescentna 2X L58W z zaščitno mrežo za osvetlitev pešpoti v podhodu
svetilka fluorescentna 2X L58W z zaščitno mrežo za osvetlitev pešpoti v podhodu

svetilka na konstrukciji nadstreška

Potrebno preveriti in jo ob priliki odstraniti

svetilka fluorescentna 2X L58W z zaščitno mrežo za osvetlitev pešpoti v podhodu
reflektor za osvetlitev cestišča v podvozu

svetilka fluorescentna 2X L58W z zaščitno mrežo za osvetlitev pešpoti v podhodu
svetilka fluorescentna 2X L58W z zaščitno mrežo za osvetlitev pešpoti v podhodu

svetilka fluorescentna 2X L58W z zaščitno mrežo za osvetlitev pešpoti v podhodu
svetilka na konstrukciji nadstreška

LED oranžni reflektor 19W/24VDC IP68

svetilka fluorescentna 2X L58W z zaščitno mrežo za osvetlitev pešpoti v podhodu

svetilka za osvetlitev stopnic

reflektor za osvetlitev cestišča v podvozu
reflektor za osvetlitev cestišča v podvozu

LED oranžni reflektor 19W/24VDC IP68

obstoječ drog pleskan z epoksi lakom
dve svetilki na nosilcu 180°

svetilka na konstrukciji nadstreška

obstoječ pocinkan drog - odstranjen enojni lok

svetilka fluorescentna 2X L58W z zaščitno mrežo za osvetlitev pešpoti v podhodu
reflektor za osvetlitev cestišča v podvozu

LED oranžni reflektor 19W/24VDC IP68

reflektor za osvetlitev cestišča v podvozu

Svetilka z ravnim steklom

2x Svetilka z ravnim steklom MODUS na "T" nosilcu 180°

svetilka z ravnim steklom po uredbi
Zamenjava kandelabra - 24.04.2017

dve svetilki na nosilcu 180°

Osvetlitev v kapelici

na kovinsem drogu so vgrajene 4 svetilke NEOS 1 70WW

dekorativna svetilka montirana v betonsko steno BEHA 1XDULUX -D 18W
dekorativna svetilka montirana v betonsko steno BEHA 1XDULUX -D 18W

dve svetilke na nosilcu 90°

svetilka fluorescentna 2X L58W z zaščitno mrežo za osvetlitev pešpoti v podhodu
svetilka fluorescentna 2X L58W z zaščitno mrežo za osvetlitev pešpoti v podhodu
svetilka fluorescentna 2X L58W z zaščitno mrežo za osvetlitev pešpoti v podhodu
svetilka fluorescentna 2X L58W z zaščitno mrežo za osvetlitev pešpoti v podhodu

svetilka fluorescentna 2X L58W z zaščitno mrežo za osvetlitev pešpoti v podhodu
svetilka na konstrukciji nadstreška

2020
2020

2020
2020

solarna svetilka 30W

obstoječ drog pleskan z epoksi lakom

svetilka fluorescentna 2X L58W z zaščitno mrežo za osvetlitev pešpoti v podhodu
svetilka fluorescentna 2X L58W z zaščitno mrežo za osvetlitev pešpoti v podhodu
reflektor za osvetlitev cestišča v podvozu

2020
2020

dvojna

2020
2020

2020



LETNO POROČILO 2018

JEKO, d.o.o.

VSEBINA

Uvod ... 1

Poročilo direktorja ... 2

Izjava o upravljanju družbe ... 4

- Opis glavnih značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanja tveganj v družbi v povezavi s postopkom računovodskega poročanja ... 4
- Osnovni podatki ... 4
- Lastniška struktura ... 5
- Organi upravljanja in vodenja ... 5
- Organiziranost podjetja ... 5
- Lokacije izvajanja delavnosti ... 6
- Organizacijska shema ... 6

Poslovno poročilo ... 7

Pomembnejši podatki o poslovanju podjetja ... 8

Oskrba s pitno vodo ... 10

- Objekti in naprave v najemu ... 10
- Zagotavljanje kakovosti pitne vode ... 12
- Količine in cene ... 12
- Usmeritve ... 13
- Poslovanje ... 13

Odvajanje odpadne vode ... 16

- Objekti in naprave v najemu ... 16
- Količina in cene ... 17
- Usmeritve ... 19
- Poslovanje ... 20

Čiščenje odpadne vode ... 23

- Objekti in naprave v najemu ... 23
- Zagotavljanje kakovosti čiščenja ... 24
- Količina in cene ... 25
- Usmeritve ... 26
- Poslovanje ... 26

Zbiranje odpadkov ... 27

- Objekti in naprave v najemu ... 27
- Količina in cene ... 28
- Usmeritve ... 31
- Poslovanje ... 31

Odlaganje odpadkov ... 34

- Objekti in naprave v najemu ... 34
- Zagotavljanje kakovosti odlagališča ... 35
- Količina in cene ... 37
- Usmeritve ... 37
- Poslovanje ... 38

Obdelava odpadkov ... 40

Objekti in naprave v najemu 40
Količina in cene 40
Usmeritve 41
Poslovanje 41
Pogrebno pokopališke storitve 42
Objekti in naprave v najemu 42
Količina in cene 43
Usmeritve 44
Poslovanje 44
Vzdrževanje javnih površin 47
Objekti in naprave za urejanje 47
Količina in cene 48
Usmeritve 52
Poslovanje 52
Oskrba z zemeljskim plinom 55
Objekti in naprave v najemu 55
Količina in cene 56
Usmeritve 57
Poslovanje 58
Vodstveni in podporni procesi 59
Poslovanje 59
Upravljanje s kadri 61
Zaposleni delavci 61
Invalidi 64
Izostanki zaradi bolezni ali poškodbe 64
Izobraževanje zaposlenih 64
Varnost in zdravje pri delu 65
Nezgode pri delu 66
Počitniške kapacitete 66
Kakovost za razvoj družbene odgovornosti 67
Nabava in izvajanje javnih naročil 70
Izpostavljenost tveganjem 73
Računovodsko poročilo 76
Računovodski izkazi 77
Bilanca stanja 77
Izkaz celotnega vseobsegajočega donosa za leto 2018 78
Izkaz denarnih tokov (II. različica) 79
Izkaz gibanja kapitala 2018 80
Izkaz gibanja kapitala 2017 80
Izkaz bilančnega dobička 81
Predlog sklepa Sveta ustanoviteljev: 81
Razkritja postavk v računovodskih izkazih 82
Splošna razkritja 82
Razkritja postavk v bilanci stanja 83
Razkritja postavk v izkazu poslovnega izida 91

Stroški po funkcionalnih skupinah 96
Razkritja postavk v izkazu denarnih tokov 96
Razkritja postavk v izkazu gibanja kapitala 96
Kazalniki poslovanja podjetja 97
Dodatna razkritja na podlagi zahtev rač. standarda 98
Kriteriji o razporejanju prihodkov in odhodkov na posamezne dejavnosti 98
Pregled porabe prejetih državnih podpor po namenih 100
Izkaz uspeha – Oskrba s pitno vodo 101
Izkaz uspeha – Odvajanje in čiščenje odpadne vode 102
Izkaz uspeha – Ravnanje z odpadki 103
Izkaz uspeha – Pogrebno pokopališke storitve 105
Izkaz uspeha – Vzdrževanje javnih površin 106
Izkaz uspeha – Tržna dejavnost 107
Dodatna razkritja na podlagi zahtev energetskega zakona 108
Kriteriji o razporejanju prihodkov in odhodkov na posamezne dejavnosti 108
Pravila za spremljanje sredstev in obveznosti do virov sredstev 109
Poročilo neodvisnega revizorja 113

Uvod



Poročilo direktorja

Podjetje JEKO, d.o.o. je v preteklem poslovnem letu 2018 poslovalo stabilno in zaključilo poslovno leto s pozitivnim poslovnim rezultatom, ki je bil pozitiven za obe občini, kjer podjetje izvaja storitve. Skupaj je bilo ustvarjenega 578.448 EUR dobička pred obdavčitvijo, od tega glavnina na območju občine Jesenice v višini 532.848 EUR in v višini 45.600 EUR na območju občine Žirovnica.

Podjetje izvaja devet dejavnosti, ki so poslovale pozitivno oziroma negativno. Glede na rezultat je najpomembnejša dejavnost odlaganja odpadkov. Pozitivni rezultat je posledica odloženih 4.800 ton odpadkov nad plansko količino, ki je obenem še vedno osnova trenutno veljavne cene odlaganja. Ob tem trendu odlaganja odpadkov je aktualno vprašanje glede zapolnjenosti aktivnega odlagalnega polja. Lasersko snemanje deponijskega prostora, ki je bilo izvedeno konec leta 2018 je pokazalo, da je prostega volumna še cca. 158 tisoč m^3, kar naj bi zadoščalo lahko še za 6 let odlaganja. Glede na zapolnjenost odlagališča, se bo potrebno čim prej odločiti o projektu širitve odlagališča na tretje odlagalno polje in s tem omogočiti odlaganje odpadkov za nadaljnjih 10 let. Pri tej odločitvi bo vsekakor potrebno upoštevati potencial odlagališča v slovenskem prostoru na eni strani ter cenovno ugodnost odlaganje za naše občane na drugi strani. Ne gre pozabiti tudi na poslovni rezultat odlaganja, ki postaja vse pomembnejši vir financiranja vse bolj iztrošene infrastrukture, kar velja še posebno za občino Jesenice.

Z vidika pozitivnega poslovnega izida zadnjih treh let, je potrebno izpostaviti tudi dejavnost oskrbe z zemeljskim plinom. Dejavnost je v teh letih ustvarila približno 95 tisoč EUR dobička pred obdavčitvijo. V zadnjem letu je višji pozitiven rezultat predvsem zaradi zakupa letne količine zemeljskega plina po ugodni ceni, kar se je odrazilo v naši ponujeni ceni končnemu potrošniku, ki je, po podatkih Agencije za energijo, najugodnejša, v primerjavi z ostalimi distributerji.

Nasprotje tema dejavnostma, glede letnega finančnega učinka, predstavlja proces zbiranja odpadkov. V lanskem letu, pri tem procesu beležimo izgubo v višini 122.502 EUR, od tega v breme občine Jesenice v višini 94.647 EUR in občine Žirovnica, v višini 27.855 EUR. Vzrokov je več, eden od glavnih je iztrošenost voznega parka in z njo povezano dražje vzdrževanje. To se odraža predvsem v hitrem naraščanju stroškov storitev, ki so bili na letni ravni višji za 30 % v primerjavi z letom 2017 in kar 57 % višji od načrtovanih. Vse ugotovitve, ki bodo izhajale iz podrobne analize poslovanja, bodo kvalitetna podlaga za bodočo optimizacijo in racionalizacijo procesa, s končnim rezultatom poenostavitve in finančnega prihranka.

Negativno sta poslovali še gospodarski javni službi, dejavnost odvajanja odpadne vode ter pokopališka dejavnost. Pri prvi gospodarski javni službi smo v preteklem letu poslovali negativno v višini 39.650 EUR, od tega na Jesenicah 20.631 EUR in v Žirovnici 19.019 EUR. Pri dejavnosti odvajanja odpadne vode je osnova vzdrževanja dogovorjeni standard z normativi, medtem ko ga bo za pokopališko dejavnost še potrebno izdelati. Nedvomno bodo dogovorjeni standardi tudi pri vseh ostalih dejavnostih v prihodnje predstavljali podlago za določitev cen storitev, ki se že nekaj časa niso spremenile. Poleg gospodarskih javnih služb je potrebno izpostaviti tudi dejavnost vzdrževanja javnih površin, katere financiranje je skoraj v celoti odvisno od proračunskih sredstev.

Sam finančni rezultat, ki vpliva na presojo o uspešnosti poslovanja podjetja, po našem mnenju, nima prav velikega vpliva na samo zadovoljstvo komitentov glede storitev, ki jih izvajamo. V zadnjem času, ko je aktualna problematika v zvezi z ravnanjem z odpadki, se dobro zavedamo naše vloge glede ozaveščanja na tem področju.

Pri tem gre v preteklem letu izpostaviti projekta Ekosinergije in ponovne uporabe. Predvsem projekt Ekosinergije predstavlja velik potencial, ne samo na območju obeh občin, temveč tudi globalno, še zlasti ob dejstvu, da bo sprememba zakonodaje na tem področju morala slediti evropskim direktivam ravnanja z odpadki.

Splošno lahko preteklo poslovno leto označimo kot poslovno uspešno. Ob zavedanju naših pomanjkljivosti in naporih za odpravo le-teh, se bomo trudili tudi v bodoče biti še boljši, na vseh ravneh našega poslovanja.

V. d. direktorja
Uroš Bučar, univ. dipl. ekon.

Izjava o upravljanju družbe

Družba Jeko, d.o.o. podaja v skladu z določilom petega odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 65/09 – upb, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) Izjavo o upravljanju družbe.

Podjetje ne uporablja kodeksa o upravljanju, saj referenčnega kodeksa za družbe, ki izvajajo komunalne dejavnosti ni sprejetega Podjetje spoštuje in pri upravljanju uporablja in spoštuje predpise, ki jih določa državna in lokalna zakonodaja ter akt o ustanovitvi in drugi interni akti.

Opis glavnih značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanja tveganj v družbi v povezavi s postopkom računovodskega poročanja

Uprava družbe je odgovorna za vodenje ustreznih poslovnih knjig ter vzpostavljanje in zagotavljanje delovanja notranjega kontroliranja in notranjih računovodskih kontrol, izbiranje in uporabljanje računovodskih usmeritev ter varovanje premoženja družbe.

Pri postavljenim sistemom notranjih kontrol se zasleduje glavne cilje:

1. točnost, zanesljivost in popolnost računovodskih evidenc ter resničnost in poštenost računovodskega poročanja,
2. usklajenost z zakonodajo in drugo regulativo ter
3. učinkovitost in uspešnost poslovanja.

Uprava družbe si prizadeva za kontrolni sistem, ki omejuje nastanek negativnega dogodka in je stroškovno sprejemljiv. Uprava družbe se zaveda, da se ne more v celoti preprečiti napak ali prevar, je pa sistem notranjih kontrol postavljen tako, da so možnosti negativnih dogodkov nizke.

V ta namen se izvaja poročanje v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, vključno z vsemi zahtevanimi razkritji in pojasnili, ter redne zunanje revizijske preglede poslovanja.

V poglavju Izpostavljenost tveganjem tega poslovnega poročila so podrobneje predstavljena upravljanja s tveganji. Menimo, da je sedanji sistem notranjih kontrol podjetja v letu 2018 zagotavljal učinkovito in uspešno doseganje poslovnih ciljev, delovanje v skladu z zakonskimi določili in pošteno ter transparentno poročanje v vseh pomembnih pogledih.

Osnovni podatki

Polni naziv podjetja:	JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice		
Skrajšan naziv podjetja:	JEKO, d.o.o.		
Naslov in sedež:	Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice		
Vrsta družbe:	Javno podjetje	Osnovni kapital:	829.148,70 EUR
Matična številka:	5926823	Davčna številka:	SI67496717
E-mail:	info@jeko.si	Spletna stan:	www.jeko.si

Lastniška struktura

JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., JESENICE (v nadaljevanju podjetje) je v lasti občin Jesenice in Žirovnica. Občina Jesenice ima poslovni delež v višini 92,93 odstotka osnovnega kapitala družbe in Občina Žirovnica v višini 7,07 odstotka. V letu 2016 se je izvedla dokapitalizacija podjetja v višini 258.108,70 EUR Osnovni kapital podjetja je 829.148,70 EUR.



Organi upravljanja in vodenja

Svet ustanoviteljev

Svet ustanoviteljev sestavljata župana občin Jesenic g. Blaž Račič (pretekli mandat 2014-2018 je bil g. Tomaž Tom Mencinger) in Žirovnice g. Leopold Pogačar, ki jima mandat v svetu ustanoviteljev preneha z iztekom funkcije župana.

Skupni organ podjetja je pooblaščen za izvrševanje posameznih pravic ustanoviteljic ter za usklajevanje odločitev občinskih svetov občin ustanoviteljic v primeru, ko občinska sveta ne sprejmeta enakih sklepov o ustanoviteljskih pravicah.

Skupščina

Skupščino podjetja sestavljata ga. Petra Žvan, ki jo je s sklepom imenoval Občinski svet Občine Žirovnica in ga. Simona Štravs, ki jo je s sklepom imenoval Občinski svet Občine Jesenice.

Skupščina odloča o poslovanju podjetja s sklepi. V vsakem mandatu je predsednik skupščine predstavnik drugega družbenika.

Direktor podjetja

Direktorja imenuje in odpokliče Svet ustanoviteljev. Direktor vodi in organizira podjetje na lastno odgovornost ter zastopa in predstavlja podjetje brez omejitev. Od 1.2.2015 do 31.1.2019 je funkcijo opravljal direktor podjetja g. Uroš Bučar. Od 1.2.2019 dalje opravlja funkcijo vršilca dolžnosti direktorja do zaključka razpisa.

Organiziranost podjetja

Svet ustanoviteljev je na svoji 31. seji, ki je potekala 31.7.2014, sprejel Akt o organizaciji podjetja. S tem je bil potrjen prehod s funkcijske organiziranosti na procesno organiziranost. Omenjeni dokument določa izvajanje dejavnosti v okviru procesov, ki se delijo na osnovne in podporne procese ter vodstveni proces. V okviru osnovnih procesov se izvajajo podprocesi. Posledično novi organiziranosti podjetja je Svet ustanoviteljev na svoji 32. seji, ki je potekala dne 29.9.2014, sprejel Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnega podjetja.

V okviru organizacijske strukture so tri organizacijske ravni, in sicer: direktor podjetja na nivoju vodstvenega procesa, vodje procesov na nivoju osnovnih procesov in podprocesov ter procesne time znotraj osnovnih in podpornih procesov. Dejavnost javnega podjetja se tako opravlja v okviru naslednjih procesov in podprocesov:


1. vodstveni proces: Direktor, Pomočnik direktorja
2. podporni procesi: Finančno–računovodski proces, Splošno kadrovski proces, Proces IT in GIS, Proces analize, planiranja in nadzora, Proces nabave in skladišča,
3. osnovni procesi: Ravnanje z odpadki, Ravnanje z odpadno vodo, Vzdrževanje javnih površin, Pogrebno-pokopališke storitve, Oskrba s pitno vodo, Oskrba z zemeljskim plinom,
4. podprocesi: Zbiranje odpadkov, Odlaganje odpadkov, Vzdrževanje cest, Vzdrževanje zelenih površin, Odvajanje odpadne vode, Čiščenje odpadne vode, Pogrebne storitve, Pokopališke storitve, Distribucija pitne vode, Notranji nadzor pitne vode, Distribucija zemeljskega plina, Prodaja zemeljskega plina.

Lokacije izvajanja delavnosti

Podjetje izvaja svoje dejavnosti na naslednjih lokacijah:

- Uprava podjetja na Cesti maršala Tita 51 in 49, Jesenice;
- Komunalna baza, Cesta Franceta Prešerna 13, Jesenice;
- Centralna čistilna naprava Jesenice, Javorniško nabrežje 19, Jesenice;
- Odlagališče Mala Mežakla;
- Zbirni center Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 13, Jesenice;
- Zbirni center Žirovnica (obrtno – poslovna cona);
- pogrebna in pokopališka dejavnost, Blejska Dobrava 117c, Blejska Dobrava.

Organizacijska shema



V. d. Direktorja:
Uroš Bučar, univ. dipl. ekon.

Poslovno poročilo



Pomembnejši podatki o poslovanju podjetja

Preglednica 1: Rezultat poslovanja 2018–plan 2018–poslovanje 2017 glede na proces in občino pred obdavčitvijo

PODJETJE JEKO - PROCESI	OBČINA JESENICE			OBČINA ŽIROVNICA			SKUPAJ		
OBDOBJE PRIMERJAVE:	R 2018	P 2018	R 2017	R 2018	P 2018	R 2017	R 2018	P 2018	R 2017
ODVAJANJE ODPADNE VODE	-20.631,17	14.370,90	3.218,05	-19.018,62	-6.532,38	-2.835,74	-39.649,79	7.838,52	382,31
ČIŠČENJE ODPADNE VODE	-7.735,30	4.210,55	36.563,20	-159,01	175,06	-115,92	-7.894,31	4.385,61	36.447,28
RAVNANJE Z ODPADNO VODO	-28.366,47	18.581,45	39.781,25	-19.177,63	-6.357,32	-2.951,66	-47.544,10	12.224,13	36.829,59
ZBIRANJE ODPADKOV	-94.646,55	8.011,32	-6.108,90	-27.855,45	-2.230,59	-5.217,42	-122.502,00	5.780,73	-11.326,32
ODLAGANJE ODPADKOV	633.611,59	16.052,99	793.422,48	85.185,65	8.218,23	130.258,62	718.797,24	24.271,22	923.681,10
OBDELAVA ODPADKOV	0,00	-3.297,26	-43.931,60	17.562,08	894,68	-18.625,43	17.562,08	-2.402,58	-62.557,03
RAVNANJE Z ODPADKI	538.965,04	20.767,05	743.381,98	74.892,28	6.882,32	106.415,77	613.857,32	27.649,37	849.797,75
POGREBNE STORITVE	7.893,75	20.959,14	27.329,06	-1.711,47	5.056,91	4.949,85	6.182,28	26.016,05	32.278,91
POKOPALIŠKE STORITVE	-28.235,54	-19.850,55	-14.825,66	-7.433,70	-4.985,14	-1.697,03	-35.669,24	-24.835,69	-16.522,69
POGREBNO - POKOPALIŠKE STORITVE	-20.341,79	1.108,59	12.503,40	-9.145,17	71,77	3.252,82	-29.486,96	1.180,36	15.756,22
VZDRŽEVANJE CEST	-5.035,44	2.391,01	21.111,48	6.031,38	625,76	-8.470,93	995,94	3.016,77	12.640,55
VZDRŽEVANJE ZELENIH POVRŠIN	-23.951,57	822,34	-10.154,12	-6.027,29	296,19	-3.755,97	-29.978,86	1.118,53	-13.910,09
VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	-28.987,01	3.213,35	10.957,36	4,09	921,95	-12.226,90	-28.982,92	4.135,30	-1.269,54
OSKRBA S PITNO VODO	-7.084,73	13.425,32	19.678,78	-973,55	3.154,57	-14.791,71	-8.058,28	16.579,89	4.887,07
OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM	50.114,78	93,82	28.054,84	0,00	0,00	0,00	50.114,78	93,82	28.054,84
OSKRBA S TOPLOTNO ENERGIJO	28.547,98	5.560,92	29.954,79	0,00	0,00	0,00	28.547,98	5.560,92	29.954,79
REZULTAT	532.847,80	62.750,50	884.312,40	45.600,02	4.673,29	79.698,32	578.447,82	67.423,79	964.010,72

V Preglednici 2 so prikazani pomembnejši podatki o poslovanju podjetja za obdobje petih let.

Preglednica 2: Podatki o poslovanju za obdobje petih let

POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU V €	2018	2017	2016	2015	2014
Skupni letni prihodki	11.038.731	11.721.586	10.168.046	8.887.954	11.812.194
Čisti prihodki od prodaje	10.497.333	11.458.572	9.939.621	8.613.435	11.294.582
Vrednost aktive	8.618.208	8.480.852	8.184.092	6.392.279	5.628.709
Dobiček poslovnega leta	494.041	810.828	373.437	291.968	374.467
Občina Jesenice	455.095	743.794	339.652	282.187	378.702
Občina Žirovnica	38.946	67.034	33.785	9.781	-4.235
Kratkoročna sredstva (konec leta)	6.771.026	6.715.068	6.412.741	4.737.140	3.875.040
Kratkoročne obveznosti (konec leta)	2.235.214	1.850.924	1.521.930	1.398.968	1.598.174
Kapital (konec leta)	2.373.921	2.944.757	2.243.453	1.852.808	1.548.979

ZAPOSLENI	2018	2017	2016	2015	2014
Število zaposlenih (konec leta)	126	127	127	130	127
Povprečno število zaposlenih iz ur	127,57	127,43	131,63	132,34	143,25

KAZALNIKI	2018	2017	2016	2015	2014
Stopnja lastniškosti financiranja	0,275	0,347	0,274	0,290	0,275
Stopnja dolgoročnosti financiranja	0,741	0,782	0,687	0,781	0,716
Stopnja osnovnosti investiranja	0,184	0,193	0,203	0,243	0,292
Dolgoročnost investiranja	0,198	0,207	0,215	0,258	0,309
Kapitalska pokritost osnovnih sredstev	1,497	1,798	1,350	1,195	0,943
Neposredna pokritost kratkoročnih obveznost	2,194	2,457	2,866	1,850	1,207
Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	2,946	3,530	4,106	3,252	2,305
Kratkoročna pokritost karatkoročnih obeznost	3,029	3,628	4,225	3,386	2,425
Gospodarnost poslovanja	1,053	1,085	1,038	1,030	1,026
Čista dobičkonosnost kapitala	0,263	0,379	0,200	0,187	0,323
Dividendnost osnovnega kapitala	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Oskrba s pitno vodo



Roman Ambrožič, dipl. ing. str.

Objekti in naprave v najemu

Podjetje upravlja in vzdržuje 197 kilometrov primarnega in sekundarnega vodovodnega omrežja v občinah Jesenice in Žirovnica, na katerem je 54 objektov za zajem, zbiranje in razbremenitev tlaka pitne vode. Vodovodno omrežje na Jesenicah se je postopoma dograjevalo – od leta 1950 do 2008. V letu 2017 se je pričela gradnja novega dela vodovoda Planina pod Golico, ki bo z novim zajetjem, vodohranom, razbremenilnikom vode in omrežjem z javno oskrbo s pitno vodo oskrbovala celotno območje kraja. Predvidevamo, da bomo ta del omrežja prevzeli v upravljanje v letu 2019.

Naselja v jeseniški in žirovniški občini se s pitno vodo oskrbujejo iz sedmih aktivnih vodovodnih sistemov (Peričnik, Završnica, Plavški Rovt, Planina pod Golico, Javorniški Rovt, Kočna in Ajdna) preko posameznih oskrbovalnih območij. Vsi ostali (zajeti) vodni viri v obeh občinah po potrebi služijo kot rezervni in so bili iz aktivne oskrbe z vodo izločeni zaradi slabše kakovosti ali (pre)majhne izdatnosti.



Slika 1: Shema vodovodov v občinah Jesenice in Žirovnica

Peričnik in Završnica, največja vodna vira za oskrbo s pitno vodo v obeh občinah, v skupni povprečni izdatnosti 150 l/s, predstavljata glavni vodni žili, ki ob normalnem hidravličnem ravnovesju vodovoda in nemoteni distribuciji pitne vode, zadoščata za celostno oskrbo prebivalcev od Hrušice do Rodin.

V ostalih naseljih (Plavški Rovt, Planina pod Golico, Kočna in Moste, Breg v občini Žirovnica) izrazitih motenj v pomanjkanju pitne vode ni, saj so okvare na cevovodih manjše dimenzije posledično hitreje odpravljene, akumulacija vode v vodohranih pa omogoča izvedbo minimalnih sanacij brez izrazitega nihanja oskrbe.

Pri rednem vzdrževanju vodovodnega in hidrantnega omrežja, smo v letu 2018 na vodovodnih sistemih sanirali 37 večjih okvar, obnovljeno ali novo zgrajeno je bilo 54 vodovodnih priključkov ter zamenjanih oz. vgrajenih 12 nadtalnih hidrantov.

Preglednica 3: Vrednost osnovnih sredstev infrastrukture oskrbe s pitno vodo v najemu

Vrednost OS infrastrukture v najemu na dan 31.12.2018			
	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Občina Jesenice	8.568.330,74	4.636.449,72	3.931.881,02
Občina Žirovnica	3.573.016,23	1.100.299,16	2.472.717,07
SKUPAJ	12.141.346,97	5.736.748,88	6.404.598,09

Zagotavljanje kakovosti pitne vode

Glede na vse naštete težave v prejšnjem odstavku pa lahko rečemo, da imajo občani in občanke Jesenic in Žirovnice privilegij, da pijejo vodo visoke kvalitete – kemijsko neonesnaženo in brez dodatka kemikalij.

Najvažnejša naloga je zadostiti zahtevam lastnega HACCP sistema, vsem standardom in normativom, ki veljajo za pitno vodo, kar zahteva precej preventivnega dela na terenu.

Z izvajanjem preventivnih pregledov vodozbirnega območja vodnih virov (vodovarstvenih pasov), pregledi in vzdrževanjem objektov za zajem in zbiranje pitne vode, pregledi ter kontrolami in izpiranjem primarnega in sekundarnega cevovoda, vzdržujemo naravno kakovostno vodo. Preventivno izvajamo čiščenje in dezinfekcijo objektov – zajetij, razteželnikov in vodohranov v skladu s terminskim planom. Vso dokumentacijo v zvezi z opravljenim delom vodimo po načelih sistema HACCP. Uporabnike obveščamo o stanju na področju oskrbe s pitno vodo, izvidi preiskav in analiz odvzetih vzorcev so tekoče objavljeni na spletni strani podjetja. Sodelujemo tudi s strokovnimi službami in upravljavci večjih javnih objektov na njihovem delu vzdrževanja interne vodovodne napeljave, zaradi ohranjanja kvalitete pitne vode na »pipah« (šole, vrtci, bolnišnica, dom starejših občanov….). Mesečno se odvzemajo vzorci vode za potrebe notranjega nadzora in državnega monitoringa, ki poteka neodvisno od upravljavca vodovoda. Za te meritve se vzorci jemljejo nenapovedano pri končnih odjemalcih, praviloma javnih objektov.

Za notranji nadzor je bilo v letu 2018 odvzetih 195 vzorcev za mikrobiološke preiskave in 35 vzorcev za fizikalno - kemijske preiskave.

Za državni nadzor je bilo odvzetih 42 vzorcev za mikrobiološke preiskave in 9 vzorcev za fizikalno - kemijske preiskave. Od avgusta smo z novo sodelavko začeli voditi tudi evidenco hitrih testov. Opravljenih je bilo 29 mikrobioloških analiz s hitrimi testi (Hach lange, presence/absence broth with MUG) in 61 fizikalno - kemijskih meritev na terenu (temperatura vode in električna prevodnost).

Laboratorijska preizkušanja odvzetih vzorcev za potrebe notranjega nadzora in državnega monitoringa so bila opravljena v pooblaščenih ustanovah Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.

Količine in cene

Preglednica 4: Količina porabljene vode

	PORABA VODE (m^3/leto)			PORABA VODE INDEX		
Leto	Jesenice	Žirovnica	Skupaj	Jesenice	Žirovnica	Skupaj
2009	1.491.917	215.397	1.707.314			
2010	1.448.572	211.978	1.660.550	0,97	0,98	0,97
2011	1.416.012	217.877	1.633.889	0,98	1,03	0,98
2012	1.347.632	214.227	1.561.859	0,95	0,98	0,96
2013	1.282.899	209.452	1.492.351	0,95	0,98	0,96
2014	1.251.035	202.233	1.453.268	0,98	0,97	0,97
2015	1.248.560	208.064	1.456.624	1,00	1,03	1,00
2016	1.241.645	205.441	1.447.086	0,99	0,99	0,99
2017	1.275.332	207.758	1.483.090	1,03	1,01	1,02
2018	1.248.795	206.013	1.454.808	0,98	0,99	0,98

Skupna poraba vode je bila v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 nižja za 2,1 %, (v občini Jesenice za 2,08 %, v občini Žirovnica za 0,84 %).

Preglednica 5: Količine zamenjanih vodomerov v letu 2018

	Jesenice	Žirovnica
Število zamenjanih vodomerov	716	201

Preglednica 6: Pregled cen za osnovni DN 20

	Jesenice *od 1.1.2016 dalje*	Žirovnica *1.1.2016 do 31.12.2017*	Žirovnica *od 1.1.2018 dalje*
Infrastruktura	1,7175	4,1016	4,9689
Menjava	0,5113	0,9226	0,9226
Vzdrževanje	0,0909	0,0614	0,0614
SKUPAJ infrastruktura	2,3197	5,0856	5,9529
SKUPAJ storitev	0,4180	0,4271	0,4271

Občinskl svet Občine Jesenice je ob koncu leta 2015, z veljavnostjo 01.01.2016, sprejel predlagane cene za izvajanje oskrbe s pitno vodo, ki so ostale nespremenjene.V Občini Žirovnica so bile nove cene sprejete na seji OS oktobra 2017 in veljajo od 1.1.2018 dalje.

Usmeritve

- Vgradili bomo vsaj 170 kosov vodomerov različnih dimenzij z daljinskim odčitavanjem.
- Sanirali bomo vsaj en vodooskrbni objekt za katerega smatramo, da je nujen za zagotavljanje ustrezne kakovosti pitne vode (Vodohran Bolniški, Vodohran Pejce, Zajetje Peričnik I, Vodohran Belo Polje, Vodohran Šporn, Vodohran Moste, Zajetje Završnica III, Razteżilnik MHE Završnica).
- Pripravili bomo projektno nalogo, za zamenjavo vodovoda, za rezervoar Smokuč (čez sedlo).

Kot upravljavec javnega vodovoda si bomo še naprej prizadevali ohranjati enako visok nivo kvalitete pitne vode iz izvirov (pitne voda brez priprave, tretiranja) ter zagotavljali oskrbo s pitno vodo v vsakem trenutku, v zadostnih količinah.

Poslovanje

V letu 2018 smo na vodovodnih sistemih odpravili 37 večjih vodovodnih okvar ter sanirali in zgradili 31 vodovodnih priključkov. Vzporedno z izgradnjo kanalizacije smo sodelovali pri obnovi oz. novogradnji vodovodnega omrežja v naselju Breg.

V letu 2018 je bila pogodba, za nakup vodomerov z daljinskim oddajnikom, podpisana šele avgusta. Posledično je bilo vgrajenih zelo malo vodomerov z daljinskim oddajnikom.

Obnova vodovodnih priključkov se je izvajala ob izgradnjah oz. obnovah posameznih vodovodov v obeh občinah (Jesenice – Murova, Trebež — Cesta v Rovte II. etapa, Cankarjeva cesta, ter v Žirovnici v naselju Breg).

Zaostajali smo na področju obnove vodooskrbnih objektov. Nekateri so v slabem stanju, zato je zdravstveni inšpektor izdal odločbo za sanacijo, ki ni bila izvedena v roku in smo morali zaprositi za podaljšanje roka izvedbe v leto 2019, kar se odraža na nižjih stroških storitev in posledično tudi ostalih stroških v letu 2018.

Vzdrževanje vodovodnih priključkov; izvedli smo jih 34 kosov, kar je 8 več kot v letu 2017 (Jesenice) in 20 kosov, kar je 5 več kot v letu 2017 (Žirovnica). To se odraža na rezultatu pri stroških dela in materiala in posledično tudi na ostalih stroških. Pri menjavi vodomerov, smo na območju Jesenic zamenjali več vodomerov kot preteklo leto in manj v Žirovnici, kar se odraža na rezultatu. Negativni rezultat na tržnem delu je posledica odstopanj pri izdelavi ponudb in posledično obračuna v obdobju januar - september.

Preglednica 7: Oskrba s pitno vodo – rezultat poslovanja 2018 – plan 2018 – poslovanje 2017

	JAVNI DEL OSKRBA S PITNO VODO JESENICE					JAVNI DEL OSKRBA S PITNO VODO ŽIROVNICA				
	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)
PRIHODKI - STORITEV	592.052,89	567.037,66	104	599.738,28	99	92.196,73	87.082,55	106	96.111,30	96
PRIHODKI - INFRASTUKTRA	316.566,31	311.251,88	102	315.810,78	100	122.049,11	120.644,20	101	104.418,63	117
PRIHODKI SKUPAJ	908.619,20	878.289,54	103	915.549,06	99	214.245,84	207.726,75	103	200.529,93	107
Stroški material	*75.480,75*	*87.552,32*	*86*	*70.547,10*	*107*	*15.824,66*	*14.134,45*	*112*	*22.565,91*	*70*
Stroški storitev	*99.248,02*	*87.242,30*	*114*	*126.635,49*	*78*	*12.680,68*	*14.364,91*	*88*	*17.655,02*	*72*
Stroški dela	*213.813,26*	*217.393,17*	*98*	*178.139,79*	*120*	*44.552,70*	*32.934,13*	*135*	*39.718,05*	*112*
Ostali stroški	*158.022,33*	*314.637,35*	*50*	*205.428,21*	*77*	*17.675,30*	*61.738,33*	*29*	*705,70*	*2505*
ODHODKI - STORITEV	546.564,36	706.825,14	77	580.750,59	94	90.733,34	123.171,82	74	80.644,68	113
ODHODKI - INFRASTRUKTURA	347.606,64	140.734,48	247	298.693,04	116	121.156,16	78.802,36	154	132.374,08	92
ODHODKI SKUPAJ	894.171,00	847.559,62	105	879.443,63	102	211.889,50	201.974,18	105	213.018,76	99
REZULTAT - STORITEV	45.488,53	-139.787,48		18.987,69	240	1.463,39	-36.089,27		15.466,62	9
REZULTAT - INFRASTRUKTURA	-31.040,33	170.517,40		17.117,74	-181	892,95	41.841,84	2	-27.955,45	-3
REZULTAT SKUPAJ	14.448,20	30.729,92	47	36.105,43	40	2.356,34	5.752,57	41	-12.488,83	

	JAVNI DEL OSKRBA S PITNO VODO SKUPNI VOD					JAVNI DEL OSKRBA S PITNO VODO SKUPAJ				
	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)
PRIHODKI - STORITEV	2.761,87	121,13	2280	139,66	1978	687.011,49	654.241,34	105	695.989,24	99
PRIHODKI - INFRASTUKTRA	0,00	0,00		0,00		438.615,42	431.896,08	102	420.229,41	104
PRIHODKI SKUPAJ	2.761,87	121,13	2.280	139,66	1.978	1.125.626,91	1.086.137,42	104	1.116.218,65	101
Stroški material	*4.510,02*	*428,03*	*1054*	*503,76*	*895*	*95.815,43*	*102.114,80*	*94*	*93.616,77*	*102*
Stroški storitev	*2.311,36*	*2.223,30*	*104*	*2.017,02*	*115*	*114.240,06*	*103.830,51*	*110*	*146.307,53*	*78*
Stroški dela	*3.549,41*	*4.589,61*	*77*	*2.316,73*	*153*	*261.915,37*	*254.916,91*	*103*	*220.174,57*	*119*
Ostali stroški	*2.083,94*	*1.939,60*	*107*	*2.425,63*	*86*	*177.781,57*	*378.315,28*	*47*	*208.559,54*	*85*
ODHODKI - STORITEV	12.454,73	9.180,54	136	7.263,14	171	649.752,43	839.177,50	77	668.658,41	97
ODHODKI - INFRASTRUKTURA	12.792,41	14.175,25	90	14.219,19	90	481.555,21	233.712,09	206	445.286,31	108
ODHODKI SKUPAJ	25.247,14	23.355,79	108	21.482,33	118	1.131.307,64	1.072.889,59	105	1.113.944,72	102
REZULTAT - STORITEV	-9.692,86	-9.059,41	107	-7.123,48	136	37.259,06	-184.936,16	-20	27.330,83	136
REZULTAT - INFRASTRUKTURA	-12.792,41	-14.175,25	90	-14.219,19	90	-42.939,79	198.183,99	-22	-25.056,90	171
REZULTAT SKUPAJ	-22.485,27	-23.234,66	97	-21.342,67	105	-5.680,73	13.247,83	-43	2.273,93	

	TRŽNI DEL SKUPAJ					SKUPAJ				
	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)
PRIHODKI - STORITEV	123.264,70	60.856,74	203	82.000,18	150	810.276,19	715.098,08	113	777.989,42	104
PRIHODKI - INFRASTUKTRA	0,00	0,00		0,00		438.615,42	431.896,08	102	420.229,41	104
PRIHODKI SKUPAJ	123.264,70	60.856,74	203	82.000,18	150	1.248.891,61	1.146.994,16	109	1.198.218,83	104
Stroški material	*37.872,00*	*16.018,33*	*236*	*30.784,25*	*123*	*133.687,43*	*118.133,13*	*113*	*124.401,02*	*107*
Stroški storitev	*33.223,02*	*9.567,20*	*347*	*16.041,97*	*207*	*147.463,08*	*113.397,71*	*130*	*162.349,50*	*91*
Stroški dela	*22.644,51*	*9.436,99*	*240*	*15.490,22*	*146*	*284.559,88*	*264.353,90*	*108*	*235.664,79*	*121*
Ostali stroški	*31.902,72*	*22.502,16*	*142*	*17.070,60*	*187*	*209.684,29*	*400.817,44*	*52*	*225.630,14*	*93*
ODHODKI - STORITEV	125.642,25	57.524,68	218	79.387,04	158	775.394,68	896.702,18	86	748.045,45	104
ODHODKI - INFRASTRUKTURA	0,00	0,00		0,00		481.555,21	233.712,09	206	445.286,31	108
ODHODKI SKUPAJ	125.642,25	57.524,68	218	79.387,04	158	1.256.949,89	1.130.414,27	111	1.193.331,76	105
REZULTAT - STORITEV	-2.377,55	3.332,06	-71	2.613,14		34.881,51	-181.604,10	-19	29.943,97	116
REZULTAT - INFRASTRUKTURA	0,00	0,00		0,00		-42.939,79	198.183,99	-22	-25.056,90	171
REZULTAT SKUPAJ	-2.377,55	3.332,06	-71	2.613,14		-8.058,28	16.579,89	-49	4.887,07	
		REZULTAT OBČINA JESENICE				**-7.084,73**	**13.425,32**		**19.678,78**	
		REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA				**-973,55**	**3.154,57**		**-14.791,71**	7
		REZULTAT SKUPAJ				**-8.058,28**	**16.579,89**		**4.887,07**	

Preglednica 8: Menjava in vzdrževanje vodovodnih priključkov – rezultat poslovanja 2018 – plan 2018 – poslovanje 2017

	JAVNI DEL MENJAVA VODOMEROV JESENICE					JAVNI DEL MENJAVA VODOMEROV ŽIROVNICA				
	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)
PRIHODKI SKUPAJ	70.395,59	69.722,96	101	70.077,06	100	19.202,56	18.866,68	102	19.615,59	98
Stroški material	*19.194,36*	*43.180,74*	*44*	*23.518,27*	*82*	*6.217,36*	*7.839,58*	*79*	*11.607,56*	*54*
Stroški storitev	*2.098,03*	*7.497,95*	*28*	*5.614,52*	*37*	*860,49*	*1.506,72*	*57*	*2.147,10*	*40*
Stroški dela	*24.165,07*	*20.031,60*	*121*	*13.332,98*	*181*	*8.706,93*	*4.886,50*	*178*	*14.359,59*	*61*
Ostali stroški	*9.715,90*	*6.287,12*	*155*	*5.151,06*	*189*	*3.405,65*	*2.451,00*	*139*	*6.532,24*	*52*
ODHODKI SKUPAJ	55.173,36	76.997,41	72	47.616,83	116	19.190,43	16.683,80	115	34.646,49	55
REZULTAT SKUPAJ	15.222,23	-7.274,45	-209	22.460,23	68	12,13	2.182,88	1	-15.030,90	0

	JAVNI DEL VZDRŽEVANJE VODOVODNIH PRIKLJUČKOV JESENICE					JAVNI DEL VZDRŽEVANJE VODOVODNIH PRIKLJUČKOV ŽIROVNICA				
	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)
PRIHODKI SKUPAJ	12.916,15	12.435,45	104	12.595,64	103	1.329,00	1.255,58	106	1.274,79	104
Stroški material	*5.887,68*	*6.278,14*	*94*	*1.799,16*	*327*	*2.480,33*	*601,51*	*412*	*2.008,32*	*124*
Stroški storitev	*9.809,00*	*251,76*	*3896*	*6.834,00*	*144*	*1.080,64*	*72,67*	*1487*	*1.158,08*	*93*
Stroški dela	*10.903,21*	*4.618,36*	*236*	*2.406,76*	*453*	*2.682,94*	*2.052,97*	*131*	*1.010,03*	*266*
Ostali stroški	*23.524,68*	*1.510,71*	*1557*	*6.100,93*	*386*	*3.228,72*	*673,63*	*479*	*443,29*	*728*
ODHODKI SKUPAJ	50.124,57	12.658,97	396	17.140,85	292	9.472,63	3.400,78	279	4.619,72	205
REZULTAT SKUPAJ	-37.208,42	-223,52	16.647	-4.545,21	819	-8.143,63	-2.145,20	380	-3.344,93	243

Odvajanje odpadne vode



Nuša Jelenc, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Objekti in naprave v najemu

V letu 2018 je bilo v občini Jesenice izdano uporabno dovoljenje za zgrajeno kanalizacijo Trebež – 2. faza. Kanalizacija na Bregu je zgrajena, uporabno dovoljenje še ni izdano.

Preglednica 9: Dolžina kanalizacijskega omrežja v najemu JEKO, d.o.o.

	Fekalna kanalizacija (m)	Mešana kanalizacija (m)	Skupaj (m)	Meteorna kanalizacija (m)
OBČINA JESENICE	15.704	71.871	87.575	4.670
OBČINA ŽIROVNICA	31.751	0	31.751	6.333
SKUPAJ 2018	47.455	71.871	119.326	11.003
SKUPAJ 2017	46.995	72.788	119.783	9.504

Zaradi izgradnje kanalizacije Trebež 2.faza se je povečalo število črpališč za odpadno vodo v občini Jesenice. Konec leta 2018 je bilo v našem upravljanju skupaj deset (10) črpališč, od tega pet (5) na Jesenicah in pet (5) v Žirovnici).

Preglednica 10: Črpališča v upravljanju JEKO, d.o.o.

	Črpališča 2018
OBČINA JESENICE	Podmežakla
	Spodnji Plavž
	Acroni
	Šmidova
	Trebež
OBČINA ŽIROVNICA	Smokuč
	Doslovče
	Žirovnica
	Moste 38
	Moste spomenik

Preglednica 11: Vrednost osnovnih sredstev infrastrukture odvajanja odpadne vode v najemu

Vrednost OS infrastrukture v najemu na dan 31.12.2018			
	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Občina Jesenice	8.975.068,95	3.113.587,13	5.861.481,82
Občina Žirovnica	6.104.606,06	796.064,67	5.308.541,39
SKUPAJ	15.079.675,01	3.909.651,80	11.170.023,21

Količina in cene

Preglednica 12 prikazuje količino odpadnih voda, odvedenih po javni kanalizaciji. Med podatki za občino Jesenice je zajeta tudi količina industrijske odpadne vode, ki predstavlja 15,3 % celotne odvedene odpadne vode. Med podatki za občino Žirovnica je v preglednico vključena količina, ki se je dejansko odvajala po javni kanalizaciji. Količina odvedene odpadne vode počasi narašča z večanjem števila priključenih prebivalcev, posledično se zmanjšuje količina odpadne vode, ki se zbira v greznicah in MKČN.

Preglednica 12: Količina odpadnih vod v občini Jesenice

Količina odpadnih vod - odvajanje OBČINA JESENICE /m^3/					
	komunalna odpadna voda - kanalizacija *a*	industrijska odpadna voda - kanalizacija *b*	skupaj *a + b*	odpadna voda - greznice in MKČN *c*	SKUPAJ a + b + c
leto 2017	895.057	162.512	1.057.569	101.746	1.159.315
leto 2018	890.603	167.169	1.057.772	98.268	1.156.040

Preglednica 13: Količina odpadnih vod v občini Žirovnica

Količina odpadnih vod - odvajanje OBČINA ŽIROVNICA /m^3/			
	komunalna odpadna voda - kanalizacija *a*	odpadna voda - greznice in MKČN *b*	SKUPAJ *a + b*
Leto 2017	146.516	45.109	191.625
Leto 2018	150.487	38.573	189.060

Število greznic v obeh občinah se z izgradnjo javne kanalizacije in pozivanjem občanov za izvedbo priključkov zmanjšuje. V občini Jesenice je konec leta 2018 v evidenci še 697 greznic in MKČN, ter v občini Žirovnica še 275 greznic in MKČN (v letu 2017 jih je bilo 712 v občini Jesenice in 301 v občini Žirovnica).

Praznjenje greznic se izvaja v skladu z veljavnima odlokoma in v skladu s Pravilnikom o praznjenju individualnih greznic in MKČN. Odvoz blata iz prvega prekata obstoječih greznic in blata iz MKČN se izvaja enkrat na dve leti v skladu z objavljenim planom. V občini Žirovnica se je izvedlo še praznjenje skupinske greznice v Zabreznici, ki je bila potem letos ukinjena.

Preglednica 14: Število izpraznjenih greznic

Število izpraznejnih greznic		
	Leto 2017	Leto 2018
OBČINA JESENICE	340	399
OBČINA ŽIROVNICA	117	93
SKUPAJ	457	492

Preglednica 15: Greznične gošče, pripeljane na ČN Jesenice

Količina grezničnih gošč /m^3/		
	Leto 2017	Leto 2018
OBČINA JESENICE	1.030	1.258
OBČINA ŽIROVNICA	346	306
TRŽNO	100	17
SKUPAJ	1.476	1.581

V letu 2018 beležimo rahlo povečanje odstotka priključenosti. Dokončana je bila izgradnja skupinskega kanalizacijskega priključka na Tomšičevi, ter kanalizacija Trebež 2. faza. Rok za priključitev na novozgrajeno kanalizacijo še ni potekel. Priključitev je izvedlo tudi nekaj uporabnikov po dodatnih opozorilih z naše strani ali s strani komunalne inšpekcije.

Preglednica 16: Priključeni prebivalci na javno kanalizacijo v občinah Jesenice in Žirovnica

	ŠTEVILO PREBIVALCEV (komunalni obračun)		ŠTEVILO PREBIVALCEV (priključeni na kanal)		% priključenosti	
Konec leta	2017	2018	2017	2018	2017	2018
OBČINA JESENICE	19.749	19.758	17.282	17.425	87,51%	88,19%
OBČINA ŽIROVNICA	4.367	4.306	3.455	3.461	79,12%	80,38%

*Preglednica 17: Priključeni prebivalci na javno kanalizacijo v aglomeracijah**

ID aglomeracije	Ime aglomeracije	Naselja v agromeraciji	Št. Preb.	Št. Priključenih preb.	% priključenosti
OBČINA JESENICE			19.188	17.425	90,80%
3.549	Plavški rovt	Plavški rovt	78	/	/
3.539	Potoki	Potoki	107	/	/
3.522	Kočna	Kočna	250	/	/
3.519	Blejska Dobrava	Blejska Dobrava, Lipce	1.237	687	55,50%
3.546	Prihodi	Prihodi	109	53	48,60%
3.470	Hrušica	Hrušica	1.566	1.562	99,70%
3.556	Slovenski Javornik	Jesenice, Podkočna, Koroška Bela, Javornik	15.841	15.123	95,50%
OBČINA ŽIROVNICA			4.296	3.461	80,60%
3.778	Vrba	Vrba	204	197	96,60%
3.792	Moste	Del naselja Moste HŠ 73-78, 82-84	64	/	/
16.497	Žirovnica	Žirovnica, Selo, Breznica, Zabreznica, večji del Most	2.403	2.351	97,80%
16.498	Smokuč	Smokuč, Doslovče, Rodine	977	913	93,40%
3.793	Breg	Breg	648	/	/

*(podatki iz komunalnega obračuna na dan 10.1.2019)

Preglednica 18: Število izvedenih priključkov na javno kanalizacijo

Število novih priključkov na kanalizacijo		
	Leto 2017	Leto 2018
OBČINA JESENICE	44	62
OBČINA ŽIROVNICA	59	19
SKUPAJ	103	81

V letu 2018 se cene za storitev odvajanja odpadnih vod in cene za storitve, vezane na greznice in MKČN niso spreminjale.

Preglednica 19: Cene za odvajanje odpadnih vod v občinah Jesenice in Žirovnica v letu 2018

Odvajanje odpadne vode	EM	OBČINA JESENICE	OBČINA ŽIROVNICA
		od 1.1.2016 dalje	od 1.7.2014 dalje
Omrežnina odvajanje	vodomer DN 20	1,4553 €/mes	9,2452 €/mes
Storitev	m^3 odpadne vode	0,2060 €/m^3	0,2353 €/m^3

Storitve , vezane na greznice in MKČN	EM	OBČINA JESENICE	OBČINA ŽIROVNICA
		od 1.1.2016 dalje	od 1.6.2016 dalje
Omrežnina odvajanje	vodomer DN 20	3,8838 €/mes	3,8838 €/mes
Storitev	m^3 odpadne vode	0,4976 €/m^3	0,4728 €/m^3

Usmeritve

- Glavna usmeritev ostaja kvalitetno delo na področju vzdrževanja kanalizacije in izvajanje GJS v skladu s pripravljenimi izhodišči za izvajanje in planiranje obsega del s poudarkom na sprotnih popravilih kanalizacije in dopolnitvah evidenc povezanih z izvajanjem GJS.

- Kvalitetno delo na področju vzdrževanja kanalizacije in izvajanje GJS v skladu s pripravljenimi izhodišči za izvajanje in planiranje obsega del s poudarkom na sprotnih popravilih kanalizacije in dopolnitvah evidenc povezanih z izvajanjem GJS .
- Nadaljevali bomo z nadgradnjo operativnega katastra meteorne, mešane in fekalne kanalizacije, katastra priključenih objektov in ostalih evidenc, potrebnih za učinkovito izvajanje GJS.
- Izboljšanje rezultata poslovanja na meteorni kanalizaciji (sprememba načina obračuna storitev).
- Zamenjava vozila za visokotlačno čiščenje kanalizacije.
- Obveščanje uporabnikov ostaja ena izmed pomembnih nalog tudi v prihodnje.

Poslovanje

V sklopu rednega vzdrževanja je bil v občini Jesenice izveden redni enkrat letni sistematični pregled omrežja, dodatno so bili zaradi gradnje kanalizacije izvedeni pregledi v Trebežu, na Tomšičevi in na Murovi. Strojno smo očistili 29 km kanalizacije, in sicer kanalizacijski kolektor od Hrušice do čistilne naprave in sekundarno omrežje na Koroški Beli, Slovenskem Javorniku in na Prihodih. Strojno čiščenje izvajamo z lastno mehanizacijo in pogodbenim izvajalcem, katerega delež opravljenih ur je v letu 2018 zaradi okvar na našem vozilu večji. Izvajali smo redne tedenske kontrole obratovanja črpališč s čiščenjem, pregled in čiščenje raztežilnikov in zadrževalnih bazenov. Konec leta je z obratovanjem pričelo tudi novo črpališče odpadnih vod v Trebežu. Izvedena je bila spomladanska in jesenska deratizacija omrežja. Izvajali smo manjša popravila jaškov na javni kanalizaciji (52 popravil jaškov, podlaganje jaškov, menjava pokrovov, popravila zaklepov…), čiščenje trase kanalizacijskega kolektorja in trase kanala od Lidla do Dobravske ulice.

Izvedenih je bilo nekaj večjih popravil, ureditev kanalizacije na Cesti revolucije in pod Turistom , popravilo jaškov na regionalni cesti na Titovi, izvedba raztežilnega kanala na Tomšičevi, ugotavljanje poteka kanalizacije na Spodnjem Plavžu.

V občini Žirovnica je bil ravno tako izveden redni letni sistematični pregled omrežja, ugotovitve so brez posebnosti na celotnem omrežju, razen na odseku Moste 8-16, kjer je bilo ugotovljeno posedanje jaškov (občina je že ukrepala pri izvajalcu gradnje kanalizacije) in na odseku pri Zabreznici 25, kjer bo popravilo izvedeno spomladi 2019. Redno se je izvajala kontrola in čiščenje navedenih odsekov. Izveden je bil tudi pregled novozgrajene kanalizacije na Bregu pred asfaltiranjem cestišča. Strojno je bila očiščena kanalizacija na Selu in v Zabreznici ter povezovalni kanal OPC – Selo, v skupni dolžini 5,5 km. Izvajali smo kontrole delovanja črpališč v skladu z dogovorjenim obsegom, pri čemer je v črpališču Smokuč in Moste-spomenik potrebna pogostejša, 1-krat tedenska kontrola in čiščenje. Izvedena je bila spomladanska in jesenska deratizacija celotnega omrežja. Ker je kanalizacija relativno nova, je obseg vzdrževalnih del v občini majhen. Izvedeno je pilo popravilo posedene kanalizacije Moste 16 (v sklopu garancije), izvedena sta bila dva odcepa za izvedbo kanalizacijskih priključkov v Mostah in v Doslovčah, ter podlaganje pokrovov v Mostah zaradi ropota. V sklop rednega vzdrževanja sodijo tudi dela na skupinskih greznicah. Dokončno je bila spraznjena in ukinjena greznica v Zabreznici, košnja na ponikovalnicah se bo izvajala še do leta 2022.

Izvajali smo oglede za priključitev objektov in preglede izvedenih novih priključkov na javno kanalizacijo v obeh občinah. V letu 2018 je bilo izvedenih 81 novih priključkov (62 v občini Jesenice in 19 v občini Žirovnica)

V postopku pridobitve gradbenih dovoljenj, mnenj, soglasij za priključitev je bilo v občini Jesenice izdanih 127, v občini Žirovnica pa 31 dokumentov (projektni pogoji, soglasja k projektnim rešitvam, soglasja za priključitev, mnenja, …). V občini Jesenice je bilo izdanih 50 predhodnih soglasij za priključitev objektov na novozgrajeno kanalizacijo Murova.

Na področju operativnega katastra se sproti izvaja vris starih in novih priključkov v obeh občinah. V občini Jesenice so bili izvedeni popravki in dopolnitve na obstoječi kanalizaciji, izveden je popis in vris vseh raztežilnikov. Za občino Žirovnica so bili v operativni kataster preneseni še podatki novogradenj kanalizacijskih sistemov zgrajenih v letih 2013 do 2015.

V obeh občinah smo izvedli vsa vzdrževalna dela na meteorni kanalizaciji v skladu s potrjenim Planom vzdrževanja in po naročilih obeh občin. V letu 2018 so bila poleg planiranih del v občini Žirovnica izvedena tudi dela v zvezi s ponikovalnicami na Bregu v sklopu gradnje kanalizacije. V prihodnje bo potrebno pripraviti predlog obračunavanja storitev za vzdrževanje objektov skupne rabe.

Proces odvajanja odpadnih vode izkazuje v letu 2018 izkazuje negativni poslovni izid. Poslovanje v občini Jesenice je pozitivno na javni kanalizaciji in negativno na področju odvažanja blata iz greznic in ravno tako na področju vzdrževanja meteorne kanalizacije. V občini Žirovnica pozitiven poslovni izid beležimo na področju greznic, na javni kanalizaciji in na meteorni pa je poslovni izid negativen.

Skupni prihodki so glede na leto 2017 nižji za 4 odstotke, višji so prihodki iz naslova infrastrukture zaradi večjega števila priključenih objektov, ostali prihodki so nižji glede na prejšnje leto za 7 odstotkov. Največje odstopanje glede na leto 2018 beležimo pri meteorni kanalizaciji v občini Žirovnica, kjer so prihodki višji in na greznicah v obeh občinah, kjer so prihodki nižji zaradi manjših količin porabe vode in tudi manjšega števila naročil za praznjenje izven rednega črpanja. Beležimo tudi nižje prihodke na tržnem delu. Skupni stroški so na enaki ravni kot v letu 2017. Porast stroškov iz naslova infrastrukture je posledica povečanja najemnine zaradi izgradnje novih kanalizacijskih odsekov, ostali stroški so nižji ali na enaki ravni kot v letu 2017.

V letu 2019 je tako nujna prilagoditev cene GJS in omrežnine v skladu s pripravljenimi Elaborati. Trenutno veljavna cena storitve v občini Jesenice je v veljavi že od 1.1.2016 dalje in v občini Žirovnica od 1.7.2014 dalje. Potrebna je tudi prilagoditev cene omrežnine, v občini Jesenice se namreč zaradi izgradnje novih kanalizacijskih odsekov omrežnina za odvajanje povečuje, v občini Žirovnica pa ostaja na enakem nivoju. Tudi cene za storitve, vezane na greznice in MKČN, ki so v občini Jesenice v veljavi od 1.1.2016 dalje, v občini Žirovnica pa od 1.6.2016 dalje, ne pokrivajo stroškov dejavnosti in bo prilagoditev cene nujna tudi na tem področju z upoštevanjem dejstva, da se število greznic v obeh občinah zmanjšuje.

Preglednica 20: Odvajanje odpadne vode – rezultat poslovanja 2018 – plan 2018 – poslovanje 2017

	METEORNA KANALIZACIJA JESENICE					JAVNI DEL KANALIZACIJA JESENICE					JAVNI DEL GREZNICE JESENICE				
OBDOBJE PRIMERJAVE:	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)
PRIHODKI - STORITEV	45.258,35	35.660,66	127	50.066,03	90	261.296,68	275.437,55	95	270.803,51	96	35.307,50	36.152,14	98	43.411,44	81
PRIHODKI - INFRASTUKTRA	0,00	0,00		0,00		175.962,86	179.523,40	98	174.448,67	101	0,00	0,00		0,00	
PRIHODKI SKUPAJ	45.258,35	35.660,66	127	50.066,03	90	437.259,54	454.960,95	96	445.252,18	98	35.307,50	36.152,14	98	43.411,44	81
Stroški material	*5.557,90*	*2.465,84*	*225*	*4.325,23*	*128*	*8.751,95*	*15.200,44*	*58*	*11.838,79*	*74*	*2.509,13*	*1.806,86*	*139*	*2.238,69*	*112*
Stroški storitev	*6.213,62*	*5.696,75*	*109*	*6.155,01*	*101*	*103.512,58*	*79.660,09*	*130*	*99.788,56*	*104*	*4.286,04*	*4.044,74*	*106*	*4.330,16*	*99*
Stroški dela	*43.111,27*	*29.245,69*	*147*	*41.565,66*	*104*	*81.543,48*	*97.900,46*	*83*	*91.095,41*	*90*	*27.936,14*	*20.783,10*	*134*	*21.432,21*	*130*
Ostali stroški	*13.603,84*	*10.392,67*	*131*	*16.443,73*	*83*	*40.157,12*	*46.573,98*	*86*	*43.350,17*	*93*	*7.291,76*	*6.058,58*	*120*	*6.511,97*	*112*
SKUPAJ ODHODKI - STORITEV	68.486,63	47.800,95	143	68.489,63	100	240.178,75	245.031,72	98	252.227,94	95	42.023,07	32.693,28	129	34.513,03	122
ODHODKI - INFRASTRUKTURA	0,00	0,00		0,00		189.075,24	186.923,40	101	183.830,81	103	0,00	0,00		0,00	
ODHODKI SKUPAJ	68.486,63	47.800,95	143	68.489,63	100	429.253,99	431.955,12	99	436.058,75	98	42.023,07	32.693,28	129	34.513,03	122
REZULTAT - STORITEV	-23.228,28	-12.140,29	191	-18.423,60	126	21.117,93	30.405,83	69	18.575,57	114	-6.715,57	3.458,86	-194	8.898,41	-75
REZULTAT - INFRASTRUKTURA	0,00	0,00		0,00		-13.112,38	-7.400,00	177	-9.382,14	140	0,00	0,00		0,00	
REZULTAT SKUPAJ	-23.228,28	-12.140,29	191	-18.423,60	126	8.005,55	23.005,83	35	9.193,43	87	-6.715,57	3.458,86	-194	8.898,41	

	METEORNA KANALIZACIJA ŽIROVNICA					JAVNI DEL KANALIZACIJA ŽIROVNICA					JAVNI DEL GREZNICE ŽIROVNICA				
OBDOBJE PRIMERJAVE:	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)
PRIHODKI - STORITEV	17.714,90	15.209,42	116	5.885,85	301	40.541,76	59.978,95	68	40.240,14	101	11.992,10	24.131,72	50	17.993,32	67
PRIHODKI - INFRASTUKTRA	0,00	0,00		0,00		136.398,92	135.568,04	101	130.048,67	105	0,00	0,00		0,00	
PRIHODKI SKUPAJ	17.714,90	15.209,42	116	5.885,85	301	176.940,68	195.546,99	90	170.288,81	104	11.992,10	24.131,72	50	17.993,32	67
Stroški material	*1.677,72*	*1.114,41*	*151*	*745,76*	*225*	*3.259,05*	*4.555,92*	*72*	*4.491,16*	*73*	*650,31*	*3.460,82*	*19*	*744,21*	*87*
Stroški storitev	*2.762,19*	*2.377,84*	*116*	*2.840,76*	*97*	*37.376,58*	*159.801,75*	*23*	*19.383,72*	*193*	*998,40*	*4.318,81*	*23*	*1.246,93*	*80*
Stroški dela	*15.707,28*	*14.594,29*	*108*	*4.274,23*	*367*	*16.290,18*	*14.627,48*	*111*	*23.855,45*	*68*	*6.712,74*	*12.253,30*	*55*	*7.242,63*	*93*
Ostali stroški	*5.027,52*	*4.192,31*	*120*	*1.521,52*	*330*	*8.778,50*	*9.968,08*	*88*	*12.869,29*	*68*	*1.748,59*	*3.551,31*	*49*	*2.243,21*	*78*
SKUPAJ ODHODKI - STORITEV	25.174,71	22.278,85	113	9.382,27	268	67.382,03	191.331,07	35	63.440,38	106	10.110,04	23.584,24	43	11.476,98	88
ODHODKI - INFRASTRUKTURA	0,00	0,00		0,00		123.363,06	4.241,06	2909	113.423,45	109	0,00	0,00		0,00	
ODHODKI SKUPAJ	25.174,71	22.278,85	113	9.382,27	268	190.745,09	195.572,13	98	176.863,83	108	10.110,04	23.584,24	43	11.476,98	88
REZULTAT - STORITEV	-7.459,81	-7.069,43	106	-3.496,42	213	-26.840,27	-131.352,12	20	-23.200,24	116	1.882,06	547,48	344	6.516,34	29
REZULTAT - INFRASTRUKTURA	0,00	0,00		0,00		13.035,86	131.326,98	10	16.625,22	78	0,00	0,00		0,00	
REZULTAT SKUPAJ	-7.459,81	-7.069,43	106	-3.496,42	213	-13.804,41	-25,14	54910	-6.575,02	210	1.882,06	547,48	344	6.516,34	29

	JD METEORNA, KANALIZACIJA IN GREZNICE SKUPAJ					TRŽNI DEL SKUPAJ					SKUPAJ				
OBDOBJE PRIMERJAVE:	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)
PRIHODKI - STORITEV	412.111,29	446.570,44	92	428.400,29	96	93.057,96	115.761,99	80	121.837,22	76	505.169,25	562.332,43	90	550.237,51	92
PRIHODKI - INFRASTUKTRA	312.361,78	315.091,44	99	304.497,34	103	0,00	0,00		0,00		312.361,78	315.091,44	99	304.497,34	103
PRIHODKI SKUPAJ	724.473,07	761.661,88	95	732.897,63	99	93.057,96	115.761,99	80	121.837,22	76	817.531,03	877.423,87	93	854.734,85	96
Stroški material	*29.641,68*	*32.184,54*	*92*	*29.454,83*	*101*	*11.210,29*	*8.687,77*	*129*	*12.267,90*	*91*	*40.851,97*	*40.872,31*	*100*	*41.722,73*	*98*
Stroški storitev	*78.355,22*	*201.969,36*	*39*	*73.864,78*	*106*	*12.426,30*	*23.064,58*	*54*	*25.500,56*	*49*	*90.781,52*	*225.033,94*	*40*	*99.365,34*	*91*
Stroški dela	*250.119,64*	*233.244,30*	*107*	*235.305,48*	*106*	*51.859,37*	*61.815,18*	*84*	*59.074,36*	*88*	*301.979,01*	*295.059,48*	*102*	*294.379,84*	*103*
Ostali stroški	*95.238,69*	*95.321,91*	*100*	*100.905,14*	*94*	*15.891,33*	*20.276,43*	*78*	*20.725,23*	*77*	*111.130,02*	*115.598,34*	*96*	*121.630,37*	*91*
SKUPAJ ODHODKI - STORITEV	453.355,23	562.720,11	81	439.530,23	103	91.387,29	113.843,96	80	117.568,05	78	544.742,52	676.564,07	81	557.098,28	98
ODHODKI - INFRASTRUKTURA	312.438,30	191.164,46	163	297.254,26	105	0,00	1.856,82	0	0,00		312.438,30	193.021,28	162	297.254,26	105
ODHODKI SKUPAJ	765.793,53	753.884,57	102	736.784,49	104	91.387,29	115.700,78	79	117.568,05	78	857.180,82	869.585,35	99	854.352,54	100
REZULTAT - STORITEV	-41.243,94	-116.149,67	36	-11.129,94	371	1.670,67	1.918,03	87	4.269,17	39	-39.573,27	-114.231,64	35	-6.860,77	577
REZULTAT - INFRASTRUKTURA	-76,52	123.926,98	0	7.243,08	-1	0,00	-1.856,82	0	0,00		-76,52	122.070,16	0	7.243,08	-1
REZULTAT SKUPAJ	-41.320,46	7.777,31	-531	-3.886,86	1063	1.670,67	61,21	2729	4.269,17	39	-39.649,79	7.838,52		382,31	

REZULTAT OBČINA JESENICE	**-20.631,17**	**14.370,90**		**3.218,05**
REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA	**-19.018,62**	**-6.532,38**	291	**-2.835,74**
REZULTAT SKUPAJ	**-39.649,79**	**7.838,52**		**382,31**

Čiščenje odpadne vode



Branko Pazlar, kom.inž.

Objekti in naprave v najemu

Proces čiščenje odpadne vode upravlja z naslednjimi infrastrukturnimi objekti:

- mala komunalna čistilna naprava Prihodi velikost 100 PE
- centralna čistilna naprava Jesenice velikost 30.000 PE

MKČN Prihodi v velikosti 100 PE je v najemu podjetja JEKO, d.o.o. in deluje od leta 2000. Centralna čistilna naprava Jesenice je po rekonstrukciji oziroma po izgradnji tretje (terciarne) stopnje čiščenja v polnem obratovanju od decembra 2015 dalje. Skupna vrednost osnovnih sredstev infrastrukture v najemu podjetja JEKO, d.o.o. na dan 31.12.2018 je prikazana v spodnji Preglednici.

Preglednica 21: Vrednost osnovnih sredstev infrastrukture čiščenja odpadnih vod v najemu

Vrednost OS infrastrukture v najemu na dan 31.12.2018			
	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Občina Jesenice	9.540.632,82	2.931.067,88	6.609.564,94
Občina Kranjska Gora	192.508,91	134.497,66	58.011,25
SKUPAJ	9.733.141,73	3.065.565,54	6.667.576,19

Zagotavljanje kakovosti čiščenja

V letu 2018 je bilo na MKČN Prihodi priključenih 53 prebivalcev iz naselja Prihodi in se je prečistilo 3.220 m^3 odpadne vode. Na Čistilni napravi Prihodi pri opravljenih meritvah ni bilo ugotovljenih preseganj mejnih vrednosti parametrov za male komunalne ČN, ki sta določeni po Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št., 98/2007, 30/2010); KPK in BPK_5 za KČN >=50 in <2.000 PE. Obratovalni monitoring kaže letni učinek čiščenja po KPK 92,46 % čiščenje in po BPK_5 97,92 % čiščenje, kar ustreza določilom.

Centralna čistilna naprava Jesenice je v letu 2018 obratovala vseh 12 mesecev s postopkom čiščenja odpadne vode v treh stopnjah. Postopek mehanskega in biološkega čiščenja s hkratno anaerobno stabilizacijo blata v gniliščih ter izkoriščanjem bioplina za proizvodnjo električne in toplotne energije. V postopku tretje stopnje čiščenja odpadne vode (terciarna stopnja) poteka razgradnja organskega ogljika, nitrifikacija, denitrifikacija in odstranjevanje fosforja. Za odstranjevanje dušika deluje bazen za oživljanje kot mešalni bazen po postopku predhodne denitrifikacije. Odstranjevanje fosforja poteka v obliki biološkega odstranjevanja fosforja z anaerobno predstopnjo in dodatno s simultanim obarjanjem.

V okviru obratovalnega monitoringa je bilo izvedenih vseh 12 meritev s strani NLZOH Kranj v skladu z Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod (Ur. l. RS, št., 94/2014 in 98/2015). Mejne vrednosti parametrov na iztoku, ki nam jih narekuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz KČN (Ur. l. RS, št.,. 98/2015) so pod maksimalno dovoljeno vrednostjo in ustrezajo določilom.

Preglednica 22: Učinek čiščenja odpadne vode na Centralni čistilni napravi Jesenice

Obdobje	Učinek čiščenja gleda na BPK5	Učinek čiščenja gleda na KPK	Učinek čiščenja gleda na celotni dušik	Učinek čiščenja gleda na celotni fosfor
Leto 2018 (povp.)	98,72%	95,82%	84,61%	87,75%
Leto 2017 (povp.)	99,28%	98,15%	86,67%	94,05%

Linija blata je delovala vse leto, tako sprejem grezničnih gošč, kot tudi izločanje blata iz procesa čiščenja v gnilišča. Gnilišča obratujejo s krajšimi prekinitvami, zaradi demontaže črpalk, ker se mašijo z odpadki v gniliščih, ki so se nakopičili predhodno. Za odvoz odpadkov z grabelj in sit (ograbki) je sklenjena pogodba s podjetjem KOTO d.o.o. V letu 2018 je bilo odpeljanih 67,83 ton odpadkov. Za odvoz odpadkov iz peskolova oziroma pralnice peska je sklenjena pogodba s podjetjem Saubermacher d.o.o. V letu 2018 je bilo odpeljanih 21,14 ton peska oziroma odpadkov iz peskolova. Količina odpeljanega peska oziroma odpadkov iz peskolova je glede na leto 2017 večja zaradi večjih količin padavin in posledično večjega dotoka na čistilno napravo. Vsa maščoba, ki je nastala v procesu

čiščenja odpadnih vod, je bila obdelana na fekalni postaji. Po obdelavi na fekalni postaji je odpadek obravnavan kot odpadek iz grabelj in sit. Upoštevan je pri količini 67,83 ton odpeljanih odpadkov.

Preglednica 23: Odvoz blata in ostalih odpadkov iz CČN Jesenice

Obdobje	Odpadki iz grabelj in sit	Odpadki iz peskolova	Delež suhe snovi v blatu	Količina dehid. blata za odvoz
Leto 2018	67,83 t	21,14 t	15,40%	184,24 t
Leto 2017	76,98 t	18,60 t	20,33%	341,90 t

V letu 2018 je, zaradi tehničnih okvar na sami preši, bila motena dehidracija blata in posledično manjša količina dehidriranega blata za odvoz. Za izboljšanje delovanja dehidracije, se je v stavbo dodatno priklopila procesna voda, ki se uporablja izključno za spiranje preše. Za odvoz dehidriranega blata je bil podpisan dodaten aneks k pogodbi z podjetjem KOTO d.o.o.. V tekočem letu se je odpeljalo na sežig 184,24 ton dehidriranega blata.

Preglednica 24: Količina porabljenega plina in proizvedena električna in toplotna energija na napravi SPTE

Obdobje	Količina bioplina (m^3)	Količina zemelj. plina (m^3)	Proizvedena EE (KWh)	Proizvedena TE (KWh)
Leto 2018	28.892	0	29.813	163.940
Leto 2017	33.008	770	42.262	189.960

Obstoječi sistem SPTE (kogeneracija) je v letu 2018 deloval na bioplin, ki nastaja pri stabilizaciji blata v gniliščih. Zemeljskega plina se v tekočem letu ni uporabljalo. Proizvedeno je bilo 29.813 KWh električne energije in 163.940 KWh toplotne energije, ki smo jo porabili za lastne potrebe. Količina proizvedene električne in toplotne energije je nekoliko manjša zaradi nenehnih zastojev in okvar plinskih motorjev, ki so v lasti podjetja Imp energija.

Količina in cene

Preglednica 25: Količina odpadnih vod, ki je dotekala na ČN Jesenice in ČN Radovljica

Vrsta odpadne vode	Leto 2018 (m^3)	Leto 2017 (m^3)
Skupni dotok na čistilno napravo Jesenice (merjeno)	1.949.163	1.573.380
Komunalna odpadna voda Jesenice	859.153	864.985
Industrijska odpadna voda Jesenice	167.169	162.512
Izcedne vode DMM	42.338	43.110
Komunalna odpadna voda Dovje Mojstrana	73.876	73.227
Greznične gošče Jesenice	1.010	1.029
Greznične gošče Žirovnica s skupinskimi greznicami	274	364
Greznične gošče ostali	212	117
Meteorne odpadne vode	805.131	428.036
ČN Radovljica	150.976	146.679

Skupni dotok na čistilno napravo Jesenice je bil v letu 2018 večji kot v letu 2017 predvsem zaradi večje količine padavin oziroma meteorne vode. Kot industrijske odpadne vode v skladu z uredbo upoštevamo tudi vse komunalne odpadne vode, kjer letna količina presega 4.000 m^3, količina je na ravni količine iz leta 2017. Količina pripeljanih grezničnih gošč iz občine Žirovnica se zmanjšuje zaradi povečanja priključenih uporabnikov na kanalizacijski sistem. Nekoliko se je povečala količina pripeljanih grezničnih gošč zunanjih pogodbenih partnerjev. Količina odpadnih vod, ki se odvaja na ČN Radovljica, se povečuje zaradi povečanja števila priključenih uporabnikov (posledica dograditve kanalizacijskega omrežja v občini Žirovnica).

Preglednica 26: Cene čiščenja odpadnih vod v občinah Jesenice in Žirovnica v letu 2018

Čiščenje odpadnih vod	EM	OBČINA JESENICE	OBČINA ŽIROVNICA - ČN RADOVLJICA
Omrežnina čiščenje	vodomer DN 20	3,8838 €/mes	3,1007 €/mes
Storitev	m^3 odpadne vode	0,1990 €/m^3	0,3812 €/m³

Cene omrežnine čiščenja in storitev se v občini Jesenice in v občini Žirovnica v letu 2018 niso spremenile.

Usmeritve

Usmeritev je zagotavljanje čim boljšega učinka čiščenja odpadne vode in redno ter kvalitetno vzdrževanje objektov, strojev in naprav. Redno in kvalitetno vzdrževanje pomeni manj okvar in zastojev delovanja same čistilne naprave, kar posledično pomeni večji učinek čiščenja. Sodelovanje in stalno spodbujanje k zaključitvi del, ki jih izvaja podjetje Esotech d.o.o. na lokaciji same CČN Jesenice.

Prizadevamo se za postavitev novih dodatnih avtomatskih grobih grabelj na dotoku čistilne naprave, za izvedbo novega priključka pitne vode in ureditev vira tehnološke vode preko aktivne vrtine z vodnjaško črpalko.

Poslovanje

Stroški delovanja čistilne naprave so se povečali zaradi stalnega dehidriranja blata in odvoza gošče s strani podjetja KOTO d.o.o. na sežig in zaradi nepredvidenih okvar strojev in naprav.

Rezultat poslovanja v letu 2017 je višji, ker je bila odpravljena slabitev terjatve do občine in komunale Kranjska gora za plačilo omrežnine čiščenja. Predpreteklo leto 2016 je bi rezultat poslovanja prav tako negativen v višini 6.294,49 EUR.

Preglednica 27: Čiščenje odpadne vode – rezultat poslovanja 2018 – plan 2018 – poslovanje 2017

	JAVNI DEL ČN-GR JESENICE SKUPAJ					JAVNI DEL ČN-GR ŽIROVNICA SKUPAJ					SKUPAJ				
	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)
PRIHODKI - STORITEV	424.457,00	433.174,75	98	412.712,30	103	56.525,63	64.767,57	87	57.191,74	99	480.982,63	497.942,32	97	469.904,04	102
PRIHODKI - INFRASTUKTRA	509.399,79	507.992,67	100	510.738,31	100	45.186,81	51.312,45	88	45.736,28	99	554.586,60	559.305,12	99	556.474,59	100
PRIHODKI SKUPAJ	933.856,79	941.167,42	99	923.450,61	101	101.712,44	116.080,02	88	102.928,02	99	1.035.569,23	1.057.247,44	98	1.026.378,63	101
											0,00	0,00		0,00	
Stroški material	*82.105,01*	*99.746,66*	*82*	*82.708,41*	*99*	*0,00*	*0,00*		*304,69*	*0*	*82.105,01*	*99.746,66*	*82*	*83.013,10*	*99*
Stroški storitev	*146.440,18*	*105.681,55*	*139*	*100.474,85*	*146*	*101.871,45*	*115.904,96*	*88*	*100.153,65*	*102*	*248.311,63*	*221.586,51*	*112*	*200.628,50*	*124*
Stroški dela	*124.761,40*	*124.438,46*	*100*	*118.868,37*	*105*	*0,00*	*0,00*		*430,37*	*0*	*124.761,40*	*124.438,46*	*100*	*119.298,74*	*105*
Ostali stroški	*67.492,04*	*69.046,18*	*98*	*70.742,15*	*95*	*0,00*	*0,00*		*254,17*	*0*	*67.492,04*	*69.046,18*	*98*	*70.996,32*	*95*
ODHODKI - STORITEV	420.798,63	398.912,85	105	372.793,78	113	101.871,45	115.904,96	88	101.142,88	101	522.670,08	514.817,81	102	473.936,66	110
ODHODKI - INFRASTRUKTURA	520.793,46	538.044,02	97	514.093,63	101	0,00	0,00		1.901,06	0	520.793,46	538.044,02	97	515.994,69	101
ODHODKI SKUPAJ	941.592,09	936.956,87	100	886.887,41	106	101.871,45	115.904,96	88	103.043,94	99	1.043.463,54	1.052.861,83	99	989.931,35	105
REZULTAT - STORITEV	3.658,37	34.261,90	11	39.918,51	9	-45.345,82	-51.137,39	89	-43.951,13	103	-41.687,45	-16.875,49	247	-4.032,62	1034
REZULTAT - INFRASTRUKTURA	-11.393,67	-30.051,35	38	-3.355,32	340	45.186,81	51.312,45	88	43.835,22	103	33.793,14	21.261,10	159	40.479,90	83
REZULTAT SKUPAJ	-7.735,30	4.210,55		36.563,19		-159,01	175,06		-115,91	137	-7.894,31	4.385,61	-180	36.447,28	

REZULTAT OBČINA JESENICE	**-7.735,30**	**4.210,55**	**36.563,21**	
REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA	**-159,01**	**175,06**	**-115,93**	137
REZULTAT SKUPAJ	**-7.894,31**	**4.385,61**	**36.447,28**	

Zbiranje odpadkov



Željko Šmitran, kom. inž.

Objekti in naprave v najemu

V okviru izvajanja obvezne GJS zbiranje odpadkov v podjetju izvajamo naslednje dejavnosti:

- zbiranje mešanih komunalnih odpadkov,
- zbiranje mešane embalaže od vrat do vrat,
- zbiranje ločeno zbranih frakcij embalaže z ekoloških otokov,
- zbiranje kosovnih odpadkov,
- zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev,
- obratovanje ZC Jesenice in ZC Žirovnica in
- zbiranje biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega odreza.

V podjetju upravljamo z dvema zbirnima centroma – Zbirni center Jesenice in Zbirni center Žirovnica. Občani v zbirnih centrih lahko brezplačno oddajo posamezne vrste odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih in sicer odpadno

električno in elektronsko opremo, zeleni odrez, nevarne odpadke iz gospodinjstev, papir in lepenko, steklo, kosovne odpadke, plastiko, kovine, avtomobilske gume, oblačila, ter manjše količine gradbenih odpadkov in azbestnih odpadkov.

Preglednica 28: Vrednost osnovnih sredstev infrastrukture zbiranja odpadkov v najemu

Vrednost OS infrastrukture v najemu na dan 31.12.2018			
	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Občina Jesenice	1.352.797,39	262.384,92	1.090.412,47
Občina Žirovnica	368.244,84	90.977,15	277.267,69
SKUPAJ	1.721.042,23	353.362,07	1.367.680,16

Količina in cene

Kosovni odvoz

V letu 2018 smo pobiranje kosovnih odpadkov ustaljeno izvajali po sistemu z dopisnicami, z brezplačnim letnim bonusom do 4 m^3 kosovnih odpadkov na gospodinjstvo. Storitev odvoza kosovnih odpadkov smo izvedli za 708 uporabnikov in skupno odpeljali 2.098,5 m^3 kosovnih odpadkov – od tega v občini Jesenice 1.902,5 m^3 od 630 strank in v občini Žirovnica 196 m^3 od 78 strank.

Zeleni odrez

Občani Jesenic in Žirovnice poleg hišnega kompostiranja lahko zeleni odrez brezplačno oddajo v zbirna centra ali naročijo storitev odvoza proti plačilu.

Nevarni odpadki iz gospodinjstev

V letu 2018 smo oddali 38.212 kg nevarnih odpadkov različnim podjetjem, in sicer v količini 10.688 kg smo oddali podjetju Saubermacher d.o.o., 2.845 kg podjetju Ekorel d.o.o., 7.020 kg podjetju Koto d.o.o., 14.560 kg podjetju Kemis d.o.o., 297 kg podjetju Bitea d.o.o., 1.000 kg podjetju Mollier d.o.o. in 1.802 kg podjetju Dinos d.o.o.

Kuhinjski odpadki

Vključenost v odvoz kuhinjskih odpadkov je na področju občine Jesenice zaradi velikega števila večstanovanjskih objektov višja v primerjavi z občino Žirovnica. V letu 2018 je bilo iz območja obeh občin v predelavo odpeljanih 568.520 kg kuhinjskih odpadkov. Količina zbranih kuhinjskih odpadkov je višja kot v letu 2017, ko smo skupno zbrali 505.780 kg kuhinjskih odpadkov.

Preglednica 29: Zbrana količina kuhinjskih odpadkov

Leto	Občina Jesenice	Občina Žirovnica	Skupaj
2017	480.470	25.300	505.780
2018	540.000	28.520	568.520

Ločeno zbiranje embalaže

Relacija zbiranja mešane embalaže se je v letu 2018 preko celega leta izvajala na območju celotne občine Žirovnica in v občini Jesenice na območjih KS Javornik — Koroška Bela, Blejska Dobrava, Hrušica, Planina pod

Golico, KS Podmežakla, KS Plavž (Zgornji in Spodnji Plavž) in KS Sava (C. T. Tomšiča, Ukova, Aljaževa ulica, Razgledna pot, C. bratov Stražišarjev, Gregorčičeva ulica). Iz spodnje preglednice je razvidno, da so se količine steklene embalaže, papirja in mešane embalaže povečale. V letu 2018 smo imeli težave pri oddaji mešane komunalne embalaže. Nekatere družbe za ravnanje z odpadno komunalno embalažo niso prevzele svojih deležev, zato so se količine začele kopičiti. V skladu z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo smo oddali izvajalcu obdelave v mesecu decembru 2018 v količini 114,82 t, v mesecu januarju 2019 pa v količini 35,86 t.

V mesecu decembru 2018 je bil sprejet Zakon o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo. Na podlagi zakona bo Republika Slovenija zagotovila prevzem in obdelavo začasno skladiščene odpadne komunalne embalaže v količini 124 t, ki jo imamo skladiščeno na odlagališču Mala Mežakla.

Preglednica 30: Količina ločenih frakcij odpadne embalaže, zbrane na ekoloških otokih

	Občina Žirovnica			Občina Jesenice			Skupaj		
Leto	Steklena embalaža (kg)	Papir (kg)	Mešana embalaža (kg)	Steklena embalaža (kg)	Papir (kg)	Mešana embalaža (kg)	Steklena embalaža (kg)	Papir (kg)	Mešana embalaža (kg)
2017	55.508	111.226	207.620	194.527	389.792	728.420	250.035	501.018	936.040
2018	57.812	117.157	230.860	202.602	410.578	809.034	260.414	527.735	1.039.894

Zbirna centra: Jesenice in Žirovnica

Preglednica spodaj prikazuje delovanje obeh zbirnih centrov – število strank in količino zbranih odpadkov.

Preglednica 31: Obisk ZC Jesenice in Žirovnica

	ZC JESENICE		ZC ŽIROVNICA	
Leto	Št. strank	Teža v tonah	Št. strank	Teža v tonah
2017	11.080	1.221	7.164	851
2018	10.693	1.261	6.795	1.072

Iz zgornje preglednice je razvidno, da je obisk po številu strank v obeh zbirnih centrih v letu 2018 nižji kot preteklo leto. Po teži pripeljanih odpadkov pa v obeh zbirnih centrih višji.

V Preglednici 32 je prikazana vsa količina ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov, ki se zbirajo na ekoloških otokih, z ločenimi relacijami, v ZC Jesenice in Žirovnica. Vsi ločeno zbrani odpadki se oddajo v predelavo pooblaščenim družbam.

Iz evidenc je razvidno, da se je celotna količina ločeno zbranih odpadkov v primerjavi z letom poprej znižala za 6 %. Količinsko največji padec beležimo pri odpadnem lesu. Razlog za to je, da smo v letu 2017 oddali količine, ki so se predhodno skladiščile še iz leta 2016.

Enako kot skupna količina ločeno zbranih odpadkov, se je znižala tudi izločena količina na prebivalca. Dosegli smo vrednost 142,88 kg/prebivalca.

Preglednica 32: Ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov

Leto	2017	2018	I (18/17)	Občina Jesenice 2018	Občina Žirovnica 2018
Odpadni papir	479,10	400,65	0,84	311,71	88,94
Papirna embalaža	21,96	127,08	5,79	98,87	28,21
Steklena embalaža	250,04	260,41	1,04	202,60	57,81
Embalaža	936,04	1.039,89	1,11	809,03	230,86
Gume	19,28	23,94	1,24	18,63	5,31
Nevarni odpadki	19,60	31,19	1,59	24,27	6,92
Odpadni les	727,86	242,12	0,33	188,37	53,75
Oeeo	101,08	93,67	0,93	72,88	20,79
Ravno steklo	20,91	11,69	0,56	9,09	2,60
Sveče	21,34	18,04	0,85	14,24	3,80
Zeleni odrez	450,35	502,94	1,12	294,03	208,91
Kuhinjski odpadki	505,77	568,52	1,12	540,00	28,52
Oblačila	13,92	6,18	0,44	3,18	3,00
Odpadno jedilno olje	1,80	7,02	3,90	5,82	1,20
Oblačila	13,92	6,18	0,44	3,18	3,00
kovine	91,47	97,25	1,06	75,85	21,40
akomulatorji	2,61	1,80	0,69	1,40	0,40
SKUPAJ	3.677,05	3.438,57	0,94	2.673,14	765,43
kg/preb	155,08	142,88	0,92		

Preglednica 33: Ločeno zbrani odpadki in odpadki, odpeljani na obdelavo

	Vsi zbrani kom.odpadki (t)	Skupaj izločeno z ločenim zbiranjem (t)	% izločenih odpadkov v zbranih odp.	Izločeni odpadki na prebivalca (kg/preb)	Pripeljani komunalni odpadi na predelavo (t)
Skupaj 2017	7.922,17	3.663,13	46,37%	155,08	4.259,04
Skupaj 2018	7.773,18	3.438,57	44,23%	142,88	4.334,61

Količina ločeno zbranih odpadkov v letu 2018 — 3.438,57 ton predstavlja 44,23 masnih % vse količine zbranih komunalnih odpadkov v občinah Jesenice in Žirovnica. Odstotek ločeno zbranih odpadkov se je v letu 2018 znižal, kar je posledica nižje količine oddanega odpadnega lesa v primerjavi z letom 2017.

V nadaljevanju v spodnjih dveh preglednicah navajamo količine zbranih odpadkov po občinah.

Preglednica 34: Količine zbranih odpadkov v občini Jesenice

OBČINA JESENICE	Plan - količine iz elaborata 2018	Dejansko zbrano 2018 (kg)	Razlika (kg)	%
zbrani komunalni odpadki	6.200.000	6.434.780	234.780	103,8
zbrani kuhinjski odpadki	485.000	540.000	55.000	111,3
zbrani skupaj	6.685.000	6.974.780	289.780	104,3

Preglednica 35: Količine zbranih odpadkov v občini Žirovnica

OBČINA ŽIROVNICA	Plan - količine iz elaborata 2018	Dejansko zbrano 2018 (kg)	Razlika (kg)	%
zbrani komunalni odpadki	1.350.000	1.244.170	-105.830	92,2
zbrani kuhinjski odpadki	40.000	28.520	-11.480	71,3
zbrani skupaj	1.390.000	1.272.690	-117.310	91,6

Cene se v letu 2018 niso spreminjale.

Preglednica 36: Cene zbiranja odpadkov v občini Jesenice

	EM	Cena
Zbiranje MKO odpadkov		
Infrastruktura	1 oseba=21,80 kg	0,0042 EUR/kg
Storitev	1 oseba=21,80 kg	0,0676 EUR/kg
Zbiranje bio.razgr.kuh.odp.		
Storitev	EUR/l/mes	0,1628 EUR/l

Preglednica 37: Cene zbiranja odpadkov v občini Žirovnica

	EM	Cena
Zbiranje MKO odpadkov		
Infrastruktura	1 oseba=22,88 kg	0,0098 EUR/kg
Storitev	1 oseba=22,88 kg	0,1138 EUR/kg
Zbiranje bio.razgr.kuh.odp.		
Storitev	EUR/l/mes	0,3442 EUR/l

Usmeritve

Podjetje opravlja obvezno občinsko gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov. Pri izvajanju svoje dejavnosti bomo spoštovali zahteve predpisov in nudili kvalitetne storitve na področju ravnanja z odpadki. Naše delo bo usmerjeno k povečevanju zadovoljstva naših uporabnikov. Pomembna naloga je osveščanje, kar bomo izvajali na prilogah pri računih za komunalne storitve ter z objavami na spletni strani podjetja. Še naprej bomo nudili vodene oglede objektov za ravnanje z odpadki – zbirnih centrov.

Poslovanje

Poslovanje podprocesa zbiranja odpadkov v letu 2018 je negativno v skupni višini 109.737,88 EUR. Po pregledu poslovanja po posameznih občinah vidimo, da je rezultat v občini Jesenice negativen v višini 86.813,52 EUR in v občini Žirovnica v višini 22.924,36 EUR.

Glede na plan za leto 2018 so stroški materiala višji za 23 % oziroma 21.136,87 EUR, v primerjavi z letom 2017 pa za 18 % oziroma 17.259,8 EUR. Pri stroških materiala največji rast beležimo pri porabi zaščitnih sredstev v višini 9.468,71 EUR (nabava kvalitetnejše zaščitne opreme za delavce), porabljene surovine (pogonsko gorivo) v višini 7.924,24 EUR, nabava 1000 l IBC posod, 120 in 60 l sodov za začasno skladiščenje nevarnih odpadkov v višini 3.500,00 EUR.

Glede na plan za leto 2018 so stroški storitev višji za 57 % oziroma za 81.970,75 EUR, v primerjavi z letom 2017 pa za 29 % oziroma 50.989,46 EUR. Pri stroških storitev največji rast beležimo pri vzdrževanju vozil. Ta se je v primerjavi z letom 2017 povišal za 54,49 % oziroma za 22.897,01 EUR. Vzrok za tako povišanje stroškov so okvare vozil tako na nadgradnjah, kot na šasijah vozil.

Rast stroškov beležimo tudi na postavki drugih storitev kot so prevzem biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov za 24,83 % oziroma 9.951,29 EUR, ločeno zbiranje nevarnih odpadkov za 37 % oziroma 3.341,49 EUR, najem kooperantov zaradi okvar vozil za 31,25 % oziroma 6.500 EUR, varovanje objektov za 57,72 % oziroma 1.418 EUR, PTT storitve za 22,59 % oziroma 1.889,99 EUR, izobraževanje zaposlenih za 413,54 % oziroma 2.143,77 EUR.

Glede na plan za leto 2018 so stroški dela višji za 1 % oziroma 4.763,14 EUR, v primerjavi z letom 2017 pa za 6 % oziroma 31.347,14 EUR. Število zaposlenih se ni povečalo, rast stroška dela je posledica uskladitve plač v letu 2018 in napredovanja v višji plačilni razred.

Iz podatkov je razvidno, da je realizacija na prihodkovni strani glede na plan za leto 2018 nižja za 8.548,59 EUR oziroma za 0,82 %. V primerjavi z letom 2017 pa za 13.510,88 EUR, oziroma 1,29 %. Padec prihodkov beležimo na javnem delu zbiranja odpadkov v občini Jesenice in sicer glede na plan za leto 2018 za 14.819,91 EUR oziroma za 1,88 %. v primerjavi z letom 2017 pa za 16.672,85 EUR oziroma 2,1 %.

Izvor negativnega poslovnega izida v podprocesu zbiranja odpadkov so povišani odhodki na področju materiala in storitev kot je razvidno iz predhodnega besedila.

Na lokaciji Mala Mežakla se izvaja tudi biološko kompostiranje zelenega odreza. Podjetje ima za izvajanje predelave biološko razgradljivih odpadkov v kompost okoljevarstveno dovoljenje, za nedoločen čas, z dne 29.11.2011. V letu 2018 je bilo ustvarjenih 6.669,28 EUR prihodka, predvsem zaračunano kompostiranje občini Jesenice in 16.433,40 EUR stroška. Največji strošek je najemnina v višini 7.254,52 EUR in strošek materiala in storitev v višini 5.401,53 EUR. Strošek kompostarne se prerazdeli na podlagi kriterija količin kompostiranih odpadkov.

Preglednica 38: Zbiranje odpadkov po občinah – rezultat poslovanja 2018 – plan 2018 – poslovanje 2017

	JAVNI DEL ZBIRANJE JESENICE SKUPAJ					JAVNI DEL ZBIRANJE ŽIROVNICA SKUPAJ					
	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)	R 2018
PRIHODKI - STORITEV	778.384,83	790.847,69	98	797.895,80	98	178.283,26	178.754,98	100	179.229,17	99	956.668,0
PRIHODKI - INFRASTUKTRA	21.361,37	21.204,18	101	21.251,50	101	11.794,25	11.656,29	101	11.701,56	101	33.155,6
PRIHODKI SKUPAJ	799.746,20	812.051,87	98	819.147,30	98	190.077,51	190.411,27	100	190.930,73	100	989.823,7
Stroški material	*88.109,52*	*71.256,25*	*124*	*73.261,03*	*120*	*25.738,02*	*18.066,43*	*142*	*21.071,45*	*122*	*113.847,5*
Stroški storitev	*173.423,40*	*109.698,45*	*158*	*135.482,43*	*128*	*47.402,13*	*30.303,96*	*156*	*34.757,94*	*136*	*220.825,5*
Stroški dela	*437.474,20*	*423.749,57*	*103*	*409.645,14*	*107*	*92.696,44*	*94.123,28*	*98*	*88.932,97*	*104*	*530.170,6*
Ostali stroški	*191.606,84*	*186.090,94*	*103*	*199.514,55*	*96*	*40.137,23*	*39.242,14*	*102*	*39.211,19*	*102*	*231.744,0*
ODHODKI - STORITEV	890.613,96	790.795,21	113	817.903,15	109	205.973,82	181.735,81	113	183.973,55	112	1.096.587,7
ODHODKI - INFRASTRUKTURA	23.843,81	25.992,92	92	21.549,19	111	12.937,62	13.736,60	94	13.708,52	94	36.781,4
ODHODKI SKUPAJ	914.457,77	816.788,13	112	839.452,34	109	218.911,44	195.472,41	112	197.682,07	111	1.133.369,2
REZULTAT - STORITEV	-112.229,13	52,48		-20.007,35	561	-27.690,56	-2.980,83	929	-4.744,38	584	-139.919,6
REZULTAT - INFRASTRUKTURA	-2.482,44	-4.788,74	52	-297,69	834	-1.143,37	-2.080,31	55	-2.006,96	57	-3.625,8
REZULTAT SKUPAJ	-114.711,57	-4.736,26	2422	-20.305,04	565	-28.833,93	-5.061,14	570	-6.751,34	427	-143.545,5


	TRŽNI DEL SKUPAJ					ZBIRANJE ODPADKOV SKUPAJ				
	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)
PRIHODKI - STORITEV	45.481,71	41.460,54	110	38.807,94	117	1.002.149,80	1.011.063,21	99	1.015.932,91	99
PRIHODKI - INFRASTUKTRA	69,67	0,00		0,00		33.225,29	32.860,47	101	32.953,06	101
PRIHODKI SKUPAJ	45.551,38	41.460,54	110	38.807,94	117	1.035.375,09	1.043.923,68	99	1.048.885,97	99
Stroški material	*970,44*	*4.358,43*	*22*	*3.225,70*	*30*	*114.817,98*	*93.681,11*	*123*	*97.558,18*	*118*
Stroški storitev	*1.721,75*	*1.563,66*	*110*	*1.475,46*	*117*	*222.547,28*	*141.566,07*	*157*	*171.715,83*	*130*
Stroški dela	*1.635,47*	*9.170,12*	*18*	*1.880,44*	*87*	*531.806,11*	*527.042,97*	*101*	*500.458,55*	*106*
Ostali stroški	*7.416,10*	*10.790,20*	*69*	*8.205,60*	*90*	*239.160,17*	*236.123,28*	*101*	*246.931,34*	*97*
ODHODKI - STORITEV	11.743,76	25.882,41	45	14.787,20	79	1.108.331,54	998.413,43	111	1.016.663,90	109
ODHODKI - INFRASTRUKTURA	0,00	0,00		0,00		36.781,43	39.729,52	93	35.257,71	104
ODHODKI SKUPAJ	11.743,76	25.882,41	45	14.787,20	79	1.145.112,97	1.038.142,95	110	1.051.921,61	109
REZULTAT - STORITEV	33.737,95	15.578,13	217	24.020,74	140	-106.181,74	12.649,78		-730,99	14526
REZULTAT - INFRASTRUKTURA	69,67	0,00		0,00		-3.556,14	-6.869,05	52	-2.304,65	154
REZULTAT SKUPAJ	33.807,62	15.578,13	217	24.020,74	141	-109.737,88	5.780,73		-3.035,64	3615
						REZULTAT OBČINA JESENICE	-86.813,52	8.011		-570	15241
						REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA	-22.924,36	-2.231	1028	-2.466	930
						REZULTAT SKUPAJ	-109.737,88	5.781		-3.036	3615

Preglednica 39: Kompostarna odpadkov po občinah – rezultat poslovanja 2018 – plan 2018 – poslovanje 2017

	OBDELAVA BIO KOMP. SPLOŠNO					OBDELAVA BIO KOMP. JESENICE				
	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)
PRIHODKI - STORITEV	88,94	5,89	1510	54,16	164	3.580,34	1.429,12	251	3.835,25	93
PRIHODKI SKUPAJ	88,94	5,89	1510	54,16	164	3.580,34	1.429,12	251	3.835,25	93
ODHODKI - STORITEV	6.098,22	1.245,23		3.378,96	180	7.784,97	3.828,60	203	7.099,72	110
ODHODKI SKUPAJ	6.098,22	1.245,23		3.378,96	180	7.784,97	3.828,60	203	7.099,72	110
REZULTAT - STORITEV	-6.009,28	-1.239,34		-3.324,80	181	-4.204,63	-2.399,48	175	-3.264,47	129
REZULTAT SKUPAJ	-6.009,28	-1.239,34		-3.324,80	181	-4.204,63	-2.399,48	175	-3.264,47	129

	OBDELAVA BIO KOMP. ŽIROVNICA					OBDELAVA BIO KOMP. SKUPAJ				
	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)
PRIHODKI - STORITEV	0,00	0,00		0,00		3.669,28	1.435,01	256	3.889,41	94
PRIHODKI SKUPAJ	0,00	0,00		0,00		3.669,28	1.435,01	256	3.889,41	94
ODHODKI - STORITEV	2.550,21	873,44	292	1.701,41	150	16.433,40	5.947,27	276	12.180,09	135
ODHODKI SKUPAJ	2.550,21	873,44	292	1.701,41	150	16.433,40	5.947,27	276	12.180,09	135
REZULTAT - STORITEV	-2.550,21	-873,44	292	-1.701,41	150	-12.764,12	-4.512,26	283	-8.290,68	154
REZULTAT SKUPAJ	-2.550,21	-873,44	292	-1.701,41	150	-12.764,12	-4.512,26	283	-8.290,68	154
						REZULTAT OBČINA JESENICE	-7.833,03	-3.147,79	249	-5.271,98	149
						REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA	-4.931,09	-1.364,47	361	-3.018,70	163
						REZULTAT SKUPAJ	-12.764,12	-4.512,26	283	-8.290,68	154

Odlaganje odpadkov



Tamara Hribar, dipl.inž.kem.teh.

Objekti in naprave v najemu

V skladu z najemno pogodbo v letnem poročilu ovrednotimo vrednost infrastrukture na kateri se izvaja dejavnost odlaganja odpadkov. Odlagališče za nenevarne odpadke je v lasti občin Jesenice (69,6 %), Kranjska Gora (20 %) in Žirovnica (10,4 %). Vrednost osnovnih sredstev infrastrukture je prikazana v Preglednici 39.

Preglednica 40: Vrednost osnovnih sredstev infrastrukture odlaganja odpadkov v najemu

Vrednost OS infrastrukture v najemu na dan 31.12.2018			
	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Občina Jesenice	4.212.991,85	2.027.306,28	2.185.685,57
Občina Žirovnica	630.239,80	292.993,48	337.246,32
Občina Kranjska Gora	1.220.307,01	604.750,98	615.556,03
SKUPAJ	6.063.538,66	2.925.050,74	3.138.487,92

Vsako leto izdelamo izračun zapolnjenosti deponijskega prostora. Dne 12.09.2018 je bil s strani podjetja Kaliopa d.o.o. izvedeno lasersko skeniranje in izračun zapolnjenosti deponijskega prostora. Rezultat je pokazal, da je bilo na dan 31.12.2017 odloženih 484.623 m^3 odpadkov, oz. 72,80 %, prosta kapaciteta je znašala 181.077 m^3.

Zagotavljanje kakovosti odlagališča

V mescu septembru 2018 so na odlagališču Mala Mežakla potekali inšpekcijski pregledi v okviru akcije »Revizija OVD«. Inšpekcijske službe so ugotovile, da Odlagališče Mala Mežakla obratuje v skladu z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem, opozorjeni smo bili le na evidentiranje zemlje, ki jo uporabljamo za gradnjo odlagališča (boki) in za pridobitev certifikata za vzdrževanje Ex opreme. Po podrobnem pregledu okoljevarstvenega dovoljenja in obratovanja so bile ugotovljene nekatere omejitve, ki so se tekom obratovanja izkazale za neustrezne, zato smo kot upravljavec odlagališča v dogovoru z inšpekcijo za okolje v oktobru 2018 na ARSO oddali vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za uskladitev teh neskladij. V vlogo smo navedli tudi prekvalifikacijo začasnega skladišča za komunalne odpadke, ki se nahaja na polju odlagališča v začasno skladišče za mešano embalažo.

V letu 2018 smo v skladu z obstoječimi predpisi in okoljevarstvenim dovoljenjem izvajali naslednje monitoringe:

Meteorološki parametri

Na odlagališču Mala Mežakla je na vstopnem platoju nameščena avtomatska meteorološka postaja, ki izvaja meritve meteoroloških meritev v skladu z zahtevami iz okoljevarstvenega dovoljenja (razen količine padavin pri čemer se upošteva najbližja meteorološka postaja ARSO – Planina pod Golico ali Javorniški Rovt).

Izcedna voda

V letu 2018 so se meritve izvajale v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem. Mejne vrednosti so povzete iz Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 64/12, 64/14, 98/15), pri čemer so z okoljevarstvenim dovoljenjem dopustne višje vrednosti amonijevega dušika in nižje vrednosti biološke razgradljivosti. Količina izcedne vode v letu 2018 je znašala 42.338 m^3 in predstavlja 2,43 % celotnega dotoka odpadne vode na CČN Jesenice (1.738.160 m^3). Rezultati meritev izcedne vode so ustrezali mejnim vrednostim iz Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 64/12, 64/14, 98/15) za izpust v javno kanalizacijo s čiščenjem na CČN Jesenice.

Količina izcedne vode v letu 2018 ostaja v okviru ravni leta 2017, ko je količina izcedne vode znašala 43.110 m^3.

Padavinska odpadna voda

Ravno tako se je tudi pri monitoringu padavinskih vod v letu 2018 upošteval nabor parametrov in frekvenca vzorčenja iz okoljevarstvenega dovoljenja – 1 x letno. Rezultati meritev padavinske vode so ustrezali mejnim vrednostim iz Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 64/12, 64/14, 98/15) za izpust v vodotok.

Odlagališčni plin

Na odlagališču Mala Mežakla sežig odlagališčnega plina poteka na plinski postaji Hofstetter Hofgas Ready 500. V letu 2018 je bakla delovala 8.012 delovnih ur, količina zajetega in sežganega odlagališčnega plina je znašala 1.044.700 m^3. V preteklem letu je količina zajetega plina znašala 955.483 m^3.

Monitoring sestave odlagališčnega plina je v letu 2018 izvajalo podjetje RACI d.o.o. iz Ljubljane. V skladu z veljavno Uredbo in okoljevarstvenim dovoljenjem so se meritve izvajale enkrat mesečno, na vseh treh vodih (A, B in C), ter na skupnem vodu. Preglednica 40 prikazuje rezultate analiz deponijskega plina na skupnem vodu.

Preglednica 41: Rezultati analize sestave vzorcev odlagališčnega plina v letu 2018

Mesec	Metan CH4(vol%)	Kisik O2(vol%)	Ogljikov dikosid CO2(vol%)	Vodik H2(ppm)	Vodikov Sulfid H2S(ppm)
Januar	42,1	0,3	28,9	30	146
Februar	37,1	0,2	29,6	43	170
Marec	39,6	0,7	28,7	47	143
April	47,2	<0,1	31,6	42	168
Maj	46,1	0,2	28,6	38	154
Junij	42,4	2,2	26,7	52	139
Julij	40,6	2,3	25,8	42	103
Avgust	54,1	<0,1	27,7	32	5
September	39,2	2,1	26	26	104
Oktober	37,7	0,7	27,7	26	70
November	39,9	0,1	29,5	24	76
December	43,8	0,2	28,9	27	97
Povprečje 2018	42,5	0,8	28,3	35,8	114,6

Rezultati analize sestave vzorcev v letu 2018 kažejo, da je plinska postaja za zajem deponijskega plina v letu 2018 delovala boljše kot v preteklem letu. Boljša je kvaliteta zajetega plina, kar se predvsem kaže v večjem deležu metana (v letu 2018 je bil 42,5 vol %, v letu 2017 pa 39,7 vol %), večje je število obratovalnih ur bakle (v letu 2018 8.012 delovnih ur, v letu 2017 7.499 ur), posledično je večja tudi količina zajetega deponijskega plina (v letu 2018 1.044.700 m^3 in v letu 2017 955.483 m^3). Sicer je v prihodnjih letih pričakovati padec, tako količine, kot kvalitete deponijskega plina, zaradi spremenjene strukture odloženih odpadkov. Po zakonodaji, ki je v veljavi od leta 2011 je omejen vnos biološkega dela odpadkov na odlagališče, kar v nadaljevanju pomeni, da se bo produkcija deponijskega plina v deponijskem telesu z leti zmanjševala.

Podzemne vode

Monitoring podzemne vode izvajamo v skladu s potrjenim Programom monitoringa podzemnih vod za odlagališče nenevarnih odpadkov Mala Mežakla, št. 10/374-02, 26.03.2003 in novelacijo programa št. 10/470-06, januar 2007. Monitoring je tudi v letu 2018 izvajal NLZOH Maribor, v skladu s Programom so se v letu 2018 izvedle meritve na vrtinah PMM-1, PMM-2 in PMM-5 dne 5.6.2018 in 4.10.2018 ter čiščenje vrtin PMM-2, PMM-4, PMM-5 in PMM-6. Meritve nivoja podzemne vode na vseh šestih vrtinah in vodomerni lati so dva krat mesečno izvajali zaposleni v procesu deponija Mala Mežakla. Rezultati monitoringa in vrednotenje vpliva je vrednoteno v letnem poročilu.

Iz letnih poročil monitoringa podzemnih vod za pretekla leta je razvidno vrednotenje sprememb vsebnosti nekaterih onesnaževal v podzemni vodi glede na opozorilne spremembe, zato je v poročilih navedeno, da ima odlagališče vpliv na kakovost podzemne vode. Obstaja pa dvom glede kakovosti nične – referenčne vrtine, zato smo v letu 2018 pristopili k aktivnostim za izgradnjo nove, oz. nadomestne referenčne vrtine. V letu 2018 je bila tako določena mikrolokacija nove vrtine, izdelan je bil Program hidrogeoloških raziskav za izdelavo nadomestne opazovalne vrtine na območju odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla in pridobljeno dovoljenje ARSO za raziskavo vode.

Količina in cene

V letu 2018 so se na Odlagališče Mala Mežakla odlagali s strani koncesionarja Ekogor d.o.o obdelani mešani komunalni odpadki, kosovni odpadki pripeljani s strani javnih podjetij, ki na odlagališču odlagajo obdelane mešane komunalne odpadke, gradbeni in azbestni odpadki, ter industrijski odpadki kateri se lahko odlagajo na odlagališču in za katere je izdelana Ocena odpadka.

Preglednica 42: Količine odpadkov pripeljanih na DMM v letu 2018

	Jesenice v (t)	Žirovnica v (t)	Kr. Gora v (t)	Ostali v (t)	Ekogor v (t)	Skupaj v (t)
Pripeljano - javna podjetja	1.166	314	696	6.074	7.841	16.091
Pripeljano - tuji dovoz	743	8	0	10.372	0	11.123
Izločeno						-414
SKUPAJ 2018	1.909	322	696	16.446	7.841	26.800
% dovoza - skupno	7,01	1,18	2,56	60,43	28,81	100,00
%dovoza - lastnice	65,22	11,0	23,78			100,00
SKUPAJ 2017	1.601	289	508	29.108	31.506	31.506
SKUPAJ 2016	1.547	261	639	24.534	26.891	26.891

Skupno je bilo na Odlagališče Mala Mežakla v letu 2018 pripeljanih 27.214 ton odpadkov, od tega 7.841 ton mešanih komunalnih odpadkov. Pred odlaganjem je bilo iz kosovnih odpadkov fizično izločenih še 414 ton odpadnega lesa, gum, kovin in nevarnih odpadkov. Skupno je bilo po obdelavi kosovnih odpadkov na Odlagališče Mala Mežakla v letu 2018 odloženo 26.800 ton odpadkov. V zgoraj prikazanih količinah ni zajetih bioloških odpadkov (zeleni odrez) v skupni količini 412,42 ton. Omenjena količina je bila odpeljana v obdelavo na kompostarno. Tudi v letu 2018 smo na odlagališču prevzemali in odlagali gradbene odpadke glede na vrsto in čistost gradbenega odpadka. Prevzeli smo 14.519 ton prekrivnega materiala (v letu 2017– 5.422 ton) in 2.935,63 ton gradbenih materialov, ki vsebujejo azbest (v letu 2017 – 3.582 ton).

Cena odlaganja mešanih komunalnih odpadkov se v letu 2018 ni spreminjala.

Preglednica 43: Cena odlaganja mešanih komunalnih odpadkov

Odlaganje odpadkov	EM	Cena
Infrastruktura	kg	0,0402 EUR/kg
Storitev	kg	0,0206 EUR/kg

Usmeritve

Najpomembnejša naloga ostaja obratovanje v skladu z zakonodajo in okoljevarstvenim dovoljenjem. V zavezi z obratovanjem odlagališča načrtujemo dosledno izvajanje vzdrževalnih del, poostren nadzor nad pripeljanimi odpadki na vhodni kontroli ter izvajanje ukrepov, ki bodo doprinesli maksimalnemu zmanjšanju škodljivih emisij v okolje. Pomembna naloga ostaja tudi ureditev pravnih razmerij z občinami, ki odlagajo in imajo interes odlagati odpadke na Mali Mežakli.

Na tržišču opažamo veliko povpraševanje po deponijskem prostoru, ki ga je z zapiranjem odlagališč v Republiki Sloveniji vedno manj, zato je pritisk na odlagališča, ki obratujejo zelo velik. Odlagališče Mala Mežakla ima izračunano življensko dobo do konca leta 2025, pri čemer je planirana letna količina odloženih odpadkov cca. 22.000 ton (maksimalna letna količina odloženiih odpadkov po okoljevarstvenem dovoljenju pa znaša 32.090 ton).

Glede na povpraševanje po deponijskem prostoru bo smiselno pričeti z aktivnostmi za gradnjo novega deponijskega polja, ki se nahaja med zaprtim delom deponije in aktivnim poljem.

Poslovanje

Odlagališče za nenevarne odpadke Mala Mežakla je v letu 2018 obratovalo pozitivno s končnim rezultatom 718.797 EUR, od tega za občino Jesenice 633.611 EUR in 85.185 EUR za občino Žirovnica.

Rezultat je visoko pozitiven in je posledica višje količine odloženih odpadkov od planirane (plan 22.000 ton, dejansko 26.800 ton), ter dviga cene za odlaganje azbestnih odpadkov. Leto 2018 je bilo leto pričetka konstantnega obratovanja, kar se tiče snovnih tokov. Po turbolentnih zadnjih dveh letih zaradi obdelave odpadkov (leto 2016 brez odloženih količin obdelanih mešanih komunalnih odpadkov, leto 2017 z dvoletno količino obdelanih mešanih komunalnih odpadkov) se snovni tok odpadkov normalizira. Kljub temu, zaradi zapiranja odlagališč, obstaja veliko povpraševanje po deponjskem prostoru.

Skupno gledano so bili prihodki v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 nižji za 15 %, oz. za 386.190 EUR, kar je pričakovano in kot že navedeno posledica za 15 % manjše letne količine odloženih odpadkov. Leto 2017 je po količini odloženih odpadkov močno odstopalo navzgor. Med prihodki so se povečali edino prihodki od financiranja (za 21 % oz. za 647 EUR) in prihodki interne realizacija (za 91 % oz. 6.743 EUR)

Prav tako so bili v primerjavi z letom 2018 nižji tudi odhodki in sicer skupno za 11 % oz. 181.306 EUR.

Nižji v primerjavi z letom 2018 so bili naslednji stroški :

- stroški najema infrastrukture – za 9 %, oz. za 71.138 EUR zaradi zamortiziranja dela infrastrukture,
- ostali stroški — za 12 % oz. za 28.665 EUR predvsem na račun manjšega stroška interne realizacije (za 6.275 EUR) zaradi manjših stroškov vzdrževanja dovozne ceste in zaradi manjših stroškov popravka terjatev – za 48 % oz. 23.145 EUR
- stroški storitev — za 34 % oz. 118.369 EUR . Razlogov je več in sicer: v letu 2017 je bil izveden nakup rabljenega kompaktorja Komunale Kranj za rezervne dele v višini 35.147 EUR (kompaktor 31.557 EUR in prevoz 3.590 EUR). V letu 2018 je bil manjši strošek povezan z odvozom odpadnega lesa – za 31.216 EUR, manjši so bili stroški za monitoringov in sicer za 1.567 EUR, manjši so bili stroški čiščenja za 600 EUR, manjši stroški varovanja za 2.670 EUR, manjši stroški svetovalnih storitev (povezanih s koncesijo) – za 3.760 EUR, pomembno manjši je bil tudi strošek vzdrževanja odlagališča s plinskim sistemom in sicer za 46.309 EUR.

Višji v primerjavi z letom 2018 so bili naslednji stroški:

- stroški materiala — za 22 % oz. za 2.953 EUR zaradi nakupa zaščitnih sredstev in
- stroški dela za 13 % oz. za 25.697 EUR predvsem na račun odpravnin dveh delavcev, ki sta odšla v pokoj in 3 % uskladitve plač.

Preglednica 44: Odlaganje odpadkov po občinah – rezultat poslovanja 2018 – plan 2018 – poslovanje 2017

	JAVNI DEL ODLAGANJE JESENICE					JAVNI DEL ODLAGANJE ŽIROVNICA					JAVNI DEL ODLAGANJE SKUPAJ OSTALI				
	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)
PRIHODKI - STORITEV	98.219,98	85.612,97	115	121.913,76	81	12.745,05	11.823,23	108	18.940,64	67	250.864,46	304.185,61	82	390.699,69	64
PRIHODKI - INFRASTUKTRA	241.091,40	182.890,56	132	185.270,97	130	19.736,03	28.719,36	69	30.285,43	65	1.034.030,53	547.884,42	189	1.203.497,16	86
PRIHODKI SKUPAJ	339.311,38	268.503,53	126	307.184,73	110	32.481,08	40.542,59	80	49.226,07	66	1.284.894,99	852.070,03	151	1.594.196,85	81
Stroški material	*2.772,77*	*2.653,71*	*104*	*2.924,30*	*95*	*732,85*	*604,39*	*121*	*725,93*	*101*	*33.510,26*	*27.396,78*	*122*	*15.856,55*	*211*
Stroški storitev	*28.168,69*	*27.227,31*	*103*	*35.501,48*	*79*	*4.940,24*	*4.136,92*	*119*	*6.703,09*	*74*	*115.256,83*	*132.992,34*	*87*	*107.133,59*	*108*
Stroški dela	*9.591,31*	*26.210,09*	*37*	*12.055,06*	*80*	*2.631,53*	*3.191,21*	*82*	*3.018,32*	*87*	*110.232,95*	*96.555,56*	*114*	*60.786,49*	*181*
Ostali stroški	*38.200,98*	*65.167,34*	*59*	*65.611,33*	*58*	*11.114,34*	*5.657,87*	*196*	*7.578,44*	*147*	*85.526,27*	*66.215,87*	*129*	*53.104,93*	*161*
ODHODKI - STORITEV	78.733,75	121.258,45	65	116.092,17	68	19.418,96	13.590,39	143	18.025,78	108	344.526,31	323.160,55	107	236.881,56	145
ODHODKI - INFRASTRUKTURA	139.491,51	145.989,29	96	141.390,42	99	21.609,13	20.792,53	104	21.735,63	99	588.919,88	518.473,25	114	655.960,00	90
ODHODKI SKUPAJ	218.225,26	267.247,74	82	257.482,59	85	41.028,09	34.382,92	119	39.761,41	103	933.446,19	841.633,80	111	892.841,56	105
REZULTAT - STORITEV	19.486,23	-35.645,48		5.821,59	335	-6.673,91	-1.767,16	378	914,86		-93.661,85	-18.974,94	494	153.818,13	
REZULTAT - INFRASTRUKTURA	101.599,89	36.901,27	275	43.880,55	232	-1.873,10	7.926,83		8.549,80	-22	445.110,65	29.411,17	1513	547.537,16	81
REZULTAT SKUPAJ	121.086,12	1.255,79	9642	49.702,14	244	-8.547,01	6.159,67		9.464,66		351.448,80	10.436,23	3368	701.355,29	50

	TRŽNI DEL SKUPAJ					ODLAGANJE ODPADKOV SKUPAJ				
	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)
PRIHODKI - STORITEV	491.952,40	203.578,29	242	362.296,92	136	853.781,89	605.200,10	141	893.851,01	96
PRIHODKI - INFRASTUKTRA	38.621,79	81.642,03	47	260.546,59	15	1.333.479,75	841.136,37	159	1.679.600,15	79
PRIHODKI SKUPAJ	530.574,19	285.220,31	186	622.843,51	85	2.187.261,64	1.446.336,46	151	2.573.451,16	85
Stroški material	*25.623,66*	*23.780,11*	*108*	*31.974,76*	*80*	*62.639,54*	*54.434,99*	*115*	*51.481,54*	*122*
Stroški storitev	*81.107,90*	*123.471,95*	*66*	*198.504,14*	*41*	*229.473,66*	*287.828,52*	*80*	*347.842,30*	*66*
Stroški dela	*93.957,59*	*70.188,35*	*134*	*114.856,18*	*82*	*216.413,38*	*196.145,21*	*110*	*190.716,05*	*113*
Ostali stroški	*68.123,19*	*54.077,33*	*126*	*105.325,14*	*65*	*202.964,78*	*191.118,41*	*106*	*231.619,84*	*88*
ODHODKI - STORITEV	268.812,34	271.517,74	99	450.660,22	60	711.491,36	729.527,13	98	821.659,73	87
ODHODKI - INFRASTRUKTURA	6.952,44	7.283,04	95	9.024,28	77	756.972,96	692.538,11	109	828.110,33	91
ODHODKI SKUPAJ	275.764,78	278.800,78	99	459.684,50	60	1.468.464,32	1.422.065,24	103	1.649.770,06	89
REZULTAT - STORITEV	223.140,06	-67.939,46		-88.363,30		142.290,53	-124.327,04		72.191,28	197
REZULTAT - INFRASTRUKTURA	31.669,35	74.358,99	43	251.522,31	13	576.506,79	148.598,26	388	851.489,82	68
REZULTAT SKUPAJ	254.809,41	6.419,53	3969	163.159,01	156	718.797,32	24.271,22	2962	923.681,10	78
						REZULTAT OBČINA JESENICE	**633.611,67**	**16.053**	3947	**793.422**	80
						REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA	**85.185,65**	**8.218**		**130.259**	65
						REZULTAT SKUPAJ	**718.797,32**	**24.271**	2962	**923.681**	78

Obdelava odpadkov



Tamara Hribar, dipl.inž.kem.teh.

Objekti in naprave v najemu

Za občino Jesenice dejavnost obdelavo mešanih komunalnih odpadkov izvaja koncesionar, podjetje EKOGOR d.o.o.. Za občino Žirovnica obdelavo mešanih komunalnih odpadkov v skladu z Odlokom izvaja podjetje JEKO d.o.o.. Občina Žirovnica nima infrastrukturnih objektov za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, zato smo v podjetju JEKO d.o.o. izvedli razpis za izbor izvajalca. V letu 2018 je bilo to podjetje Ekogor d.o.o..

Količina in cene

V občini Žirovnica je bilo v letu 2018 zbranih 499,47 ton mešanih komunalnih odpadkov, ki so bili oddani v postopek obdelave po postopkih D8 in D9.

Preglednica 45: Količine obdelanih odpadkov za občino Žirovnica

OBČINA ŽIROVNICA	Oddano v obdelavo 2018 (kg)	Oddano v obdelavo 2017 (kg)
Obdelani komunalni odpadki	499.470	489.820

Občina Žirovnica je oktobra 2017 na svoji 19. redni seji sprejela sklep o povečanju cene na 104,00 EUR/tono obdelanih odpadkov, cena se v letu 2018 ni spreminjala.

Preglednica 46: Cena obdelave mešanih komunalnih odpadkov

Obdelava odpadkov	EM	Cena
Infrastruktura	kg	/
Storitev	kg	0,1040 EUR/kg

Usmeritve

Storitev — dejavnost obdelave odpadkov za občino Žirovnica izvaja na razpisu izbran izvajalec, ki poda najugodnejšo ponudbo. Podjetje Ekogor d.o.o., bo dejavnost obdelave izvajalo do izteka pogodbe v letu 2019, ko bo objavljen razpis.

Poslovanje

Poslovanje enote obdelava MKO v občini Žirovnica v letu 2018 je bilo pozitivno, v višini 17.562,08 EUR. Poslovanje je v primerjavi z letom 2017 pozitivno zaradi sprejetja nove cene za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov.

Ker dejavnost obdelave MKO izvaja pogodbeno podjetje, na stroške nimamo vpliva, rezultat pa je neposredno povezan s količino odpadkov. V letu 2018 je bila količina oddanih MKO iz občine Žirovnica na ravni planiranih in dejanskih količin iz leta 2017.

Preglednica 47: Obdelava odpadkov MKO – rezultat poslovanja 2018 – plan poslovanja 2018 – poslovanje 2017

	OBDELAVA MKO ŽIROVNICA					OBDELAVA MKO OSTALI				
	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)
PRIHODKI - STORITEV	73.194,10	59.321,33	123	35.833,49	204	1.497.683,55	964.701,81	155	1.749.932,53	86
PRIHODKI - INFRASTUKTRA	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
PRIHODKI SKUPAJ	73.194,10	59.321,33	123	35.833,49	204	1.497.683,55	964.701,81	155	1.749.932,53	86
ODHODKI - STORITEV	55.632,02	57.211,65	97	51.780,91	107	1.497.683,55	964.701,81	155	1.773.219,59	84
ODHODKI - INFRASTRUKTURA	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
ODHODKI SKUPAJ	55.632,02	57.211,65	97	51.780,91	107	1.497.683,55	964.701,81	155	1.773.219,59	84
REZULTAT - STORITEV	17.562,08	2.109,68	832	-15.947,42	-110	0,00	0,00		-23.287,06	0
REZULTAT - INFRASTRUKTURA	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
REZULTAT SKUPAJ	17.562,08	2110	832,00	-15.947,42	-110	0,00	0		-23.287,06	0

Pogrebno pokopališke storitve



Dunja Murn, viš.upr.del.

Objekti in naprave v najemu

Podjetje izvaja pogrebno in pokopališko dejavnost v občinah Jesenice in Žirovnica, kjer upravlja s štirimi pokopališči:

- v občini Jesenice — pokopališče Blejska Dobrava in Planina pod Golico,
- v občini Žirovnica — pokopališče Breznica in Rodine.

V občini Kranjska Gora in ostalih občinah izvajamo le pogrebne storitve.

Preglednica 48: Vrednost osnovnih sredstev infrastrukture v najemu

Vrednost OS infrastrukture v najemu na dan 31.12.2018

	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Občina Jesenice	1.184.963,68	487.124,49	697.839,19
Občina Žirovnica	396.322,23	113.739,95	282.582,28
SKUPAJ	1.581.285,91	600.864,44	980.421,47

V preteklem letu je občina Žirovnica iz sredstev najemnine za javno infrastrukturo financirala dokončno preureditev poslovilnih vežic na Breznici in obnovo stopnic ter betonske mulde na pokopališču na Breznici v višini 13.422,00 EUR.

Na pokopališču Blejska Dobrava so se sredstva iz najemnine za javno infrastrukturo namenila za širitev grobnih mest in postavitev spominske plošče poleg raztrosa Brezov gaj. Vlaganja v pokopališko infrastrukturo so bila tako v letu 2018 s strani občine Jesenice v višini 5.737,00 EUR.

V sklopu ureditve raztrosa Brezov gaj smo zamenjali tudi vse dotrajane grmovnice, prav tako smo zasadili nove ciprese ob glavni poti na pokopališču in ob polju z novimi grobnimi mesti ter pred poslovilnimi vežicami. Obnovile so se tudi vse klopi na pokopališču Blejska Dobrava. V letu 2018 smo za vsa pokopališča v upravljanju pospešeno pričeli z urejanjem katastra v sklopu aplikacije modula pokopališče in s tem v zvezi tudi aplikacijo iskalnik grobov, ki bo predvidoma urejena do konca leta 2019.

Količina in cene

Preglednica 49: Število grobnih mest

Število aktivnih grobnih mest	JESENICE	ŽIROVNICA	SKUPAJ	JESENICE	ŽIROVNICA	SKUPAJ
	2017			2018		
Grobna mesta	4.766	1.025	5.791	4.770	1.043	5.813
Grobnice	4	0	4	4	0	4
Žarna niša	129	0	129	134	0	134
Skupaj št. grobnih mest	4.899	1.025	5.924	4.908	1.043	5.951

Preglednica 50: Število novih grobnih mest

POKOPALIŠČE	Klasični	Žarni	Skupaj	Klasični	Žarni	Skupaj
	2017			2018		
Blejska Dobrava	22	11	33	30	15	45
Planina pod Golico	0	0	0	0	0	0
Breznica	0	3	3	1	9	10
SKUPAJ	22	14	36	31	24	55

V letu 2018 je bilo, v primerjavi s preteklim letom, novih grobnih mest več, vendar je število še vedno v povprečju zadnjih nekaj let. To velja tako za pokopališče Blejska Dobrava, kot tudi za pokopališče Breznica. Na pokopališču Planina pod Golico novih grobnih mest nismo oddali, na Rodinah pa širitev pokopališča ni več možna. Tako, kot vsako leto je bilo nekaj grobnih mest vrnjeno nazaj v upravljanje, kar pa bistveno ne vpliva na število aktivnih grobnih mest.

Preglednica 51: Pokopi

POKOPALIŠČE	Klasični	Žarni	Raztros	Skupaj	Klasični	Žarni	Raztros	Skupaj
	2017				2018			
Blejska Dobrava	41	144	14	199	43	128	21	192
Planina pod Golico	1	6	0	7	0	3	0	3
SKUPAJ JESENICE	42	150	14	206	43	131	21	195
Breznica	0	33	0	33	4	41	0	45
Rodine	1	3	0	4	0	11	0	11
SKUPAJ ŽIROVNICA	1	36	0	37	4	52	0	56
Ostale občine	2	62	0	64	1	48	0	49
Raztros v naravi	0	0	6	6	0	0	6	6
SKUPAJ	45	248	20	313	48	231	27	306

Preglednica 52: Prevzem pokojnikov za druge pogrebne službe

Druge pogrebne službe		
Leto	2017	2018
Število pokojnikov	279	262

Število pokojnikov je bilo v letu 2018 v primerjavi s preteklim letom nižje, kar je posledično pomenilo tudi manj pogrebov. Pokojnikov, ki jih prevzemajo druge pogrebne službe je bilo v letu 2018 sicer nekoliko manj, vendar brez bistvenega odstopanja od povprečja zadnjih let.

Cene pogrebnih storitev se v letu 2018 niso spreminjale. Cene za najem grobov so v občini Jesenice v veljavi od 1.1.2014 dalje, v občini Žirovnica pa od 1.1.2010. Cene za najem grobnih mest se med občinama razlikujejo. Cene za pogrebne storitve so enake, ne glede na to, v kateri občini se izvajajo.

Usmeritve

V letu 2018 sta bila v obeh občinah sprejeta Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu. Ker je bila v letu 2018 sprejeta tudi Uredba o metodologiji za izračun cene 24-urne dežurne službe smo v procesu pripravili predlog cene in elaborat za gospodarsko javno službo storitev prevoza pokojnikov v okviru 24—urne dežurne pogrebne službe. Cena je bila sprejeta v višini 250,28 EUR/pokojnika brez davka in bo začela veljati v občini Jesenice od 1.1.2019 dalje in v občini Žirovnica od 1.2.2019 dalje. Cena se bo glede na metodologijo vsako leto izračunala na novo. Tudi cenik tržne pogrebne dejavnosti se bo oblikoval na novo.

Vzdrževanje vseh pokopališč v upravljanju bomo, tako kot vsak leto, izvajali v skladu s programom. Pokopališka dejavnost beleži zadnja leta negativen rezultat, zato se bo najprej pripravil standard urejanja pokopališč. Na osnovi potrjenega standarda se bodo oblikovale nove cene. Sicer bomo v skladu s finančnimi sredstvi nadaljevali z obnovami in nadomestitvami sredstev, ki so pomembna za obiskovalce pokopališč in za kvalitetno izvajanje dejavnosti.

Še naprej bomo zagotavljali čim večje število kvalitetnih usposabljanj za zaposlene. Vsi zaposleni v procesu bodo tudi v prihodnje delo opravljali z vso potrebno pieteto in občutljivostjo ter v zadovoljstvo naročnikov in uporabnikov njenih storitev, lastnika in javnosti.

Poslovanje

V letu 2018 je bilo poslovanje v obeh občinah negativno, kar je predvsem posledica negativnega rezultata na pokopališki dejavnosti. Tudi cene pogrebne dejavnosti niso pokrile vseh stroškov, ki so nastali v zvezi z opravljanjem te dejavnosti.

Prihodki od prodaje_so v primerjavi z letom 2017 nekoliko nižji. Po posameznih občinah prihodki z lanskim letom niso primerljivi, saj so bili v letu 2018 sprejeti občinski odloki, ki določajo, da je za 24-urno dežurno službo oziroma prvi prevoz pokojnika v občini Jesenice in občini Žirovnica izbrano naše javno podjetje.

Stroški materiala so se nekoliko povečali predvsem zaradi še večjega poudarka na varstvu pri delu zaposlenih. Za delavce pogrebne in pokopališke dejavnosti smo nabavili nove, kvalitetnejše delovne obleke in zaščitna sredstva za delo s pokojniki.

Stroški storitev so višji za 10.139,42 EUR, predvsem zaradi vzdrževalnih del na pokopališču Blejska Dobrava. Obnovili smo klopi na pokopališču, poslovilni prostor, zasadili nove ciprese. Za vsa pokopališča se je v poslovnem letu pričelo izvajati na katastru in vzpostavitvi modula pokopališča v sodelovanju s podjetjem Kaliopa d.o.o. Ljubljana.

Stroški dela so višji v primerjavi z istim obdobjem lani. Število zaposlenih se ni povečalo, rast stroška dela je posledica uskladitve plač v letu 2018 in opravljenega večjega števila delovnih ur. Strošek dela je višji pri pogrebni dejavnosti v občini Žirovnica, kjer je bilo kar 55 % več pogrebov, kot lani.

Stroški interne realizacije (ostali stroški) so precej višji v primerjavi z lanskim letom in glede na plan, vzrok so predvsem izredna dela na pokopališču Blejska Dobrava in sicer so se opravila vzdrževalna dela na glavnih stopnicah, popravljene in obnovljene so bile kar dvakrat. Prvič spomladi po našem naročilu, zaradi vedno večjega krušenja in nevarnosti padcev obiskovalcev pokopališča in drugič zaradi vandalizma (vožnja s terenskim vozilom), kjer je bilo poškodovanih še več stopnic. Stroški popravil so znašali 4.500,00 EUR, od tega je zavarovalnica za zadnji dogodek povrnila 2.900,00 EUR. V primerjavi z letom 2017 se je povečal tudi strošek iz naslova odvoza odpadkov s pokopališč, saj so frakcije pri ločevanju odpadkov na pokopališčih tako nečiste, da jih morajo pri odvozu in deponiranju, šteti med mešane komunalne odpadke, kar pa storitev iz tega naslova bistveno podraži. Tako je bil strošek v letu 2018 iz tega naslova višji za 5.000,00 EUR.

V letu 2018 je na pokopališki dejavnosti, zaradi večjih vzdrževalnih del na pokopališču Blejska Dobrava, še izrazitejši negativni rezultat, kot pretekla leta. To je pokazatelj, da bo v prihodnje treba resno pristopiti k projektu obnove, predvsem pokopališča Blejska Dobrava, saj je očitno, da samo vzdrževalna dela s strani upravljavca pokopališča, dolgoročno ne morejo odpraviti vseh pomanjkljivosti, katerih se zavedamo sami in na katere nas nenazadnje večkrat opozarjajo tudi obiskovalci pokopališča.

Preglednica 53: Pogrebna – pokopališka dejavnost – rezultat poslovanja 2018 – plan 2018 – poslovanje 2017

	JAVNI DEL SKUPAJ JESENICE					JAVNI DEL SKUPAJ ŽIROVNICA				
	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)
PRIHODKI - STORITEV	**318.604,52**	**362.037,62**	88	**361.907,12**	88	**65.648,13**	**73.441,44**	89	**66.449,87**	99
Stroški material	*39.641,70*	*41.575,00*	95	*42.228,20*	94	*9.360,94*	*9.561,50*	98	*7.631,01*	123
Stroški storitev	*77.433,89*	*82.034,01*	94	*67.837,50*	114	*18.978,55*	*27.978,51*	68	*21.594,48*	88
Stroški dela	*140.012,43*	*165.119,82*	85	*161.835,23*	87	*26.440,27*	*18.884,57*	140	*17.108,91*	155
Ostali stroški	*88.024,02*	*86.646,87*	102	*91.254,03*	96	*21.984,19*	*19.478,50*	113	*19.236,22*	114
ODHODKI - STORITEV	**345.112,04**	**375.375,70**	92	**363.154,96**	95	**76.763,95**	**75.903,08**	101	**65.570,62**	117
REZULTAT SKUPAJ	**-26.507,52**	**-13.338,08**	**199**	**-1.247,84**	**2124**	**-11.115,82**	**-2.461,64**	**452**	**879,25**	

	JAVNI DEL SKUPAJ OSTALO					SKUPAJ				
	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)
PRIHODKI - STORITEV	**162.947,83**	**122.300,45**	133	**132.212,12**	123	**547.200,48**	**557.779,51**	98	**560.569,11**	98
Stroški material	*18.047,71*	*14.859,09*	121	*16.392,43*	110	*67.050,35*	*65.995,59*	102	*66.251,64*	101
Stroški storitev	*26.567,99*	*23.569,10*	113	*23.409,03*	113	*122.980,43*	*133.581,62*	92	*112.841,01*	109
Stroški dela	*83.928,41*	*51.922,10*	162	*58.118,96*	144	*250.381,11*	*235.926,49*	106	*237.063,10*	106
Ostali stroški	*26.267,34*	*14.970,08*	175	*18.166,89*	145	*136.275,55*	*121.095,45*	113	*128.657,14*	106
ODHODKI - STORITEV	**154.811,45**	**105.320,37**	147	**116.087,31**	133	**576.687,44**	**556.599,15**	104	**544.812,89**	106
REZULTAT SKUPAJ	**8.136,38**	**16.980,08**	48	**16.124,81**	50	**-29.486,96**	**1.180,36**		**15.756,22**	

REZULTAT OBČINA JESENICE	-20.341,79	1.108,59	12.503,40
REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA	-9.145,17	71,77	3.252,82
REZULTAT SKUPAJ	**-29.486,96**	**1.180,36**	**15.756,22**

Vzdrževanje javnih površin



Sebastjan Klukovič, dipl.inž.tehnol.prom., inž. gr.

Objekti in naprave za urejanje

Redno vzdrževanje javnih površin se izvaja na celotnem območju občin Jesenice in Žirovnica. Področje del zajema vzdrževanje kategoriziranih cest in ostalih javnih površin: pločniki, parkirišča, avtobusne postaje in stopnišča. Območja del so opredeljena v Izvedbenih programih del, ki se jih pripravi ločeno kot; Izvedbeni program zimske službe in Izvedbeni program letnega vzdrževanja. Izvedbene programe se pripravi v skladu s 6. in 27. členom Pravilnika o vzdrževanju cest do 15.10. za tekoče leto.

V sklopu delovnega procesa Vzdrževanja javnih površin se izvajajo tudi dela vzdrževanja zelenih javnih površin. Dela se izvajajo na podlagi Izvedbenega programa vzdrževanja zelenih površin. V njem so katastrsko opredeljena območja del s prioritetno stopnjo, minimalnim nivojem vzdrževanja in površino. Izvedbene programe se pripravi v skladu z občinskimi odloki, ki urejajo to področje del.

Proces vzdrževanja javnih površin s svojimi organizacijskimi in delovnimi kapacitetami ter najetimi pogodbenimi izvajalci izvaja gradbena dela na vzdrževanju gospodarske infrastrukture v obeh občinah. S presežnimi delovnimi

kapacitetami in najetimi pogodbenimi izvajalci izvajamo tudi dela za zunanje naročnike. Področje del je v največji meri vezano na izvajanje zimske službe in vzdrževalno – gradbena dela.

Preglednica 54: Obseg vzdrževanja občinskih cest in ostalih javnih površin

CESTE		Jesenice (m)	Žirovnica (m)	Skupaj (m)
Lokalne ceste	LC	26.500	8.077	34.577
Lokalne zbirne ceste	LZ	11.264		42.919
Lokalne krajevne ceste	LK	6.222		6.222
Javne poti	JP	55.083	31.655	86.738
Ceste skupaj		99.069	39.732	138.801
Pločniki ob kategoriziranih OC		14.622	1.633	16.255
Pločniki ob državnih cestah (v naseljih)		8.349	819	9.168
Pločniki skupaj		22.971	2.452	25.383
SKUPAJ		122.040	42.184	164.224

	EM	Jesenice	Žirovnica	Skupaj
Parkirišča	m^2	38.366	5.602	43.968
Avtobusne postaje	kos	86	20	106
Stopnišča	kos	51	2	53
Pešpoti	m	2.088	48	2.136
Trg	m^2	1.450		1.450

Preglednica 55: Obseg vzdrževanja zelenih površin

	Jesenice		Žirovnica		
ZELENE POVRŠINE	Število	Jesenice (m^2)	Število	Žirovnica (m^2)	Skupaj (m^2)
Zelenice		154.554		12.021	166.575
Grede		4.947		302,97	5.250
Žive meje		1.559		298	1.857
Korita	21		29		50
Otroška igrišča			2	1.470	1.470
Spomeniki	23		2		25
SKUPAJ	44	161.060	33	14.093	

Količina in cene

Vsa dela na področju vzdrževanja javnih in zelenih površin so se izvajala v skladu z Izvedbenimi programi del in njegovimi dopolnili. Izvedena dela so se na rednem vzdrževanju javnih in zelenih površin v obeh občinah obračunavala v skladu s Pogodbo o izvajanju del skupne rabe, to pomeni, da se je obračun izvajal v pretežnem delu na podlagi obračuna režijskih urnih postavk ter ponudb, ki so bile potrjene s strani upravljavca.

Obračun del interne realizacije se je izvajal na podlagi cenika potrjenega s strani upravljavca za vzdrževanje javnih površin. Pri izvajanju večjih delih so se pripravile tudi idejne zasnove z opisi del na podlagi katerih so bila dela izvedena in obračunana.

Tržna dejavnost se je v pretežnem delu obračunavala na podlagi tržno oblikovanih cen ponudbe in povpraševanja. Režijske urne postavke so bile obračunane v skladu s tržnim cenikom vzdrževanja javnih površin.

Redno vzdrževanje cest

Redno vzdrževanje cest se je v letu 2018 izvajalo v skladu z Izvedbenima programoma letnega in zimskega vzdrževanja cest ter njegovimi dopolnili. Pogodbena sredstva namenjena rednemu vzdrževanju cest – tekoče vzdrževanje drugih objektov v občini Jesenice so v letu 2018 znašala 1.074,218 EUR skupaj s povečanjem sredstev zaradi stroškov zimske službe v višini 129.000 EUR pa 1.203,218 EUR. V sklopu vzdrževanja cest v občini Jesenice so se izvajala tudi dela iz naslova proračunske postavke; Prometna signalizacija – tekoče vzdrževanje v višini 8.500 EUR, ki je bila presežena za 7.865 EUR tako, da je bilo iz naslova te finančne postavke skupaj porabljenih 16.165 EUR.

V občini Žirovnica je znašal pogodbeni znesek namenjen rednemu vzdrževanju cest 190.000 EUR in zimski službi 80.000 EUR. Zaradi stroškov zimske službe so se sredstva na tej finančni postavki povečala na 154.695 EUR in na letnem vzdrževanju cest na 192.161 EUR

Redno letno vzdrževanje cest

Redno letno vzdrževanje cest se je v pretežnem delu izvajalo po zaključku zimske službe s čiščenjem cest in odpravo poškodb po zimi. Dela so se nadaljevala v skladu z letnim planom del in njegovimi dopolnili, tako da so bila na koncu letne sezone izvedena vsa planirana dela v skladu s postavkami in zagotovljenimi proračunskimi sredstvi. Proračunska sredstva, ki niso bila porabljena na posameznih postavkah so bila prerazporejena na druge postavke rednega vzdrževanja cest.

Preglednica 56: Porabljene količine osnovnih vzdrževalnih materialov.

	EM	2017	2018	I (18/17)
Občina Jesenice				
Asfalti	ton	336,25	65,77	19,56
Asfaltna emulzija	ton	2,14	0,21	9,81
Agregati	ton	1.451,34	1.157,09	79,73
Betoni	m^3	88,75	53,05	59,77
Občina Žirovnica				
Asfalti	ton	22,70	7,09	31,23
Asfaltna emulzija	ton	0,14	0,03	17,86
Agregati	ton	593,72	1019,48	171,71
Betoni	m^3	3,25	9,2	283,08

Preglednica 57: Opravljene strojne in delovne ure letnega vzdrževanja cest.

	EM	2017	2018	I (18/17)
Občina Jesenice	ura	31.486,43	26.978,41	85,68
Občina Žirovnica	ura	7.777,70	9.221,69	118,57

Redno vzdrževanje cest – zimska služba

Zimsko vzdrževanje cest se prične s pripravljalnimi deli kot so montaža snežnih kolov, pripravo deponij in strojnega orodja. Dela zimske službe se izvajajo na podlagi načrtov relacij in drugih navodil, ki jih vsebuje izvedbeni plan za tekoče leto.

Izvajanje del v zimski službi je močno odvisno od vremenskih razmer. V primeru blage zime se izvajajo dela iz področja letnega vzdrževanja cest.
Pretekla zima je se je pričela relativno zgodaj tako, da je bila proračunska postavka zimskega vzdrževanja bremenjena že v novembru 2017. Kontinuirano zimsko vzdrževanje cest je trajalo vse do marca 2018.
Zaradi dolgotrajnega obdobja v katerem so se izvajala dela zimskega vzdrževanja cest, pogodbena sredstva teh finančnih postavk niso bila zadostna. Obe občini sta zato na teh finančnih postavkah povečali finančna sredstva. Občina Žirovnica je povečala finančna sredstva za celotni obseg del v zimski službi v višini 74.695 EUR , občina Jesenice pa za del primanjkljaja, ki je znašal 304.126 EUR v višini 129.000 EUR. Za razliko primanjkljaja v višini 175.126 EUR se je zmanjšal obseg letnega rednega vzdrževanja cest v obdobju 15.3.-31.10.2018.

Preglednica 58: Porabljene količine posipnih materialov v zimski službi

	EM	2017	2018	I (18/17)
Občina Jesenice				
Sol	ton	1157,57	1042,63	90,07
Drobir	m^3	369,24	241,1	65,30
Občina Žirovnica				
Sol	ton	171,35	189,75	110,74
Drobir	m^3	78,50	41,50	52,87

Preglednica 59: Opravljene strojne in delovne ure .

	EM	2017	2018	I (18/17)
Občina Jesenice	ura	47.395,60	42.439,76	89,54
Občina Žirovnica	ura	6.298,02	6.244,50	99,15

Tržna dejavnost in interna realizacija

Tržna letna dejavnost je bila v letu 2018 v največji meri vezana na posle pridobljene neposredno na trgu in v delu investicijskega vzdrževanja v občini Žirovnica. V sklopu investicijskega vzdrževanja občine Jesenice, ki je v preteklih letih predstavljal največji delež na področju tržne, letne dejavnosti del praktično nismo izvajali.

Izvajanje zimske službe znotraj tržne dejavnosti zajema organizacijo in izvedbo del za naročnike na podlagi ponudbe in povpraševanja na trgu. Tržna dejavnost zimske službe se je v letu 2018 izvajala za 34 naročnikov. Organizacija dela in izvedba tržne dejavnosti je organizacijsko in izvedbeno ločena od izvajanja gospodarske javne službe zimskega vzdrževanja cest.

Interna realizacija dela se izvaja predvsem na vzdrževanju gospodarske infrastrukture vodovoda. Dela zajemajo odprave cevovodnih okvar in poškodb na ostalih objektih vodovodne infrastrukture. Manjši obseg del interne realizacije se izvaja tudi za procesa pokopaliških storitev in odvoza odpadkov.

Interna realizacija v delu zimske službe zajema predvsem vzdrževanje ceste na Deponijo Mala Mežakla, manjši del pa zimsko vzdrževanje zbirnih centrov Jesenice in Žirovnica.

Preglednica 60: Porabljene količine osnovnih gradbenih materialov na tržni in interni realizaciji.

Tržna in interna realizacija	EM	2017	2018	I (18/17)
Asfalti	ton	372,30	259,85	69,80
Asfaltna emulzija	ton	0,84	1,17	139,29
Agregati	ton	1.162,18	1.533,16	131,92
Betoni	m^3	196,80	89,95	45,71

Preglednica 61: Porabljene količine posipnih materialov na tržni in interni realizaciji.

Tržna in interna realizacija	EM	2017	2018	I (18/17)
Sol	ton	114,85	138,21	120,34
Drobir	m^3	80,65	132,13	163,83

Preglednica 62: Opravljene strojne in delovne ure na tržni in interni realizaciji.

Tržna in interna realizacija	EM	2017	2018	I (18/17)
Strojne in delovne ure (letno in zimsko vzdrževanje)	ura	12.573,80	16.387,57	130,33

Vzdrževanje zelenih površin

Vzdrževanje zelenih površin se izvaja na podlagi občinskih odlokov, ki urejajo to področje. Za vzdrževanje zelenih površin se letno pripravi Izvedbeni program, ki se ga da v podpis pristojnemu organu upravljavca. Vsa dela se izvajajo v skladu z Izvedbenim programom v katerem so katastrsko opredeljena območja in nivo vzdrževanja.

Pogodbena sredstva za vzdrževanje zelenih površin so v letu 2018 v občini Jesenice znašal 155.000 EUR v občini Žirovnica pa 34.000 EUR. Sredstva, ki sta jih občini zagotovili so zadoščala za realizacijo planiranih del v skladu z izvedbenim programom.

Vsa dela vzdrževanja zelenih površin so potekala v skladu z izvedbenim programom. Vremenska situacija v letu 2018 je bila v spomladanskem obdobju zaradi dežja nenaklonjena tovrstnim vzdrževalnim delom, kasnejše obdobje pa je bilo stanovitno .

Preglednica 63: Količine porabljenega materiala na vzdrževanju zelenih površin.

	EM	2017	2018	I (18/17)
Občina Jesenice	kos	3.309,50	3.340,51	100,94
Občina Žirovnica	kos	1.780,75	1.515,50	85,10

Preglednica 64: Opravljene strojne in delovne ure na vzdrževanju zelenih površin.

	EM	2017	2018	I (18/17)
Občina Jesenice	ura	8.690,50	9.847,25	113,31
Občina Žirovnica	ura	1.823,50	1.669,50	91,55

Tržna dela in interna realizacija vzdrževanja zelenih površin

Tržna dela na vzdrževanju zelenih površin izvajamo predvsem za stranke s katerimi imamo daljši poslovni odnos in manjša naročila s strani občanov. Dela, ki so se izvajala so vezana na košnjo in spravilo trave.

Preglednica 65: Količine porabljenega materiala na vzdrževanju zelenih površin, tržne in interne realizacije.

	EM	2017	2018
Tržna in interna realizacija	kos	19,00	9,20

Preglednica 66: Opravljene strojne in delovne ure na vzdrževanju zelenih površin, tržne in interne realizacije.

	EM	2017	2018	I (18/17)
Tržna in interna realizacija	ura	549,25	165,00	30,04

Usmeritve

- Strokovno nadgrajevanje znanja zaposlenih v procesu vzdrževanja javnih površin.
- Zagotavljanje usmerjenega popolnjevanja kadrov in pogodbenih izvajalcev
- Vpeljevanje tehnoloških izboljšav za dvig produktivnosti in izboljšanje kakovosti storitev.
- Optimizacija poslovanja z namenom doseganje pozitivnega poslovnega rezultata.
- Krepitev zaupanja pri naših lastnikih in naročnikih naših storitev.

Poslovanje

Proces vzdrževanja javnih površin je v poslovnem letu 2018 z optimizacijo organizacijskih in tehnoloških postopkov sledil vsakokratnemu začrtanemu cilju pozitivnega poslovnega rezultata. Občina Jesenice je zaradi povečanih izdatkov za izvajanje zimske službe v letni sezoni zmanjšala obseg del za 175.126 EUR. Zmanjšanje sredstev je bistveno vplivalo na izvajanje del znotraj operativnih in finančnih postavk rednega vzdrževanja cest, ki v skladu s Pravilnikom o vzdrževanju cest niso opredeljene kot nujna oziroma neodložljiva dela.

Na poslovni izid procesa vzdrževanja javnih površin je v letu 2018 bistveno vplivala situacija zimske službe v občini Jesenice, ki je bila po obsegu porabe finančnih sredstev z 862.726,14 EUR druga najdražja v zadnjih dvanajstih letih. Stroški zimske službe so bili od dolgoletnega povprečja (doba 12 let), ki znaša 584.973,28 EUR višji za 32,2 %. Višji stroški zimske službe gredo predvsem na račun dolgotrajnega obdobja v katerem so se izvajala tovrstna dela in pritiskov občanov ter pristojnih služb na standard izvajanja del. Letno vzdrževanje je bilo zato v občini Jesenice zmanjšano za vrednost 175.126 EUR, kar je bistveno vplivalo na negativni poslovni rezultat. Negativni poslovni rezultat v občini Jesenice je posledica zmanjšanih količin materialov, ki v celotni shemi poslovanja pokrivajo negativno situacijo stroškov dela.

Občina Žirovnica je z zagotovitvijo finančnih sredstev in dogovorno uskladitvijo načina obračunavanja storitev, zagotovila ustrezne pogoje za realizacijo izvedbenih programov del. Ustrezna uskladitev poslovanja, priprave in izvedbe del so razlogi za pozitivni poslovni rezultat v letu 2018.

Na področju tržne dejavnosti v letni sezoni smo tako kot v preteklem letu poskušali v največji možni meri izkoristiti gospodarsko rast, ki je imela za posledico presežek povpraševanja po gradbenih storitvah nad ponudbo izvajalcev. V zimski sezoni smo tako kot pretekla leta izkoristili organizacijske in operativne kapacitete za izvajanje pogodbenih in naročenih del za zunanje naročnike, ki so izvedbeno ločeni od izvajanja rednega vzdrževanja cest.

Na področju upravljanja in nabave osnovnih sredstev smo izvedli štiri postopke javnih naročil in sicer za nabavo: specialnega tovornega vozila s potrebnimi nadgradnjami, komunalni traktor s priključki in dveh lahkih tovornih

vozil. Izvedeno je bilo tudi zbiranje ponudb za nabavo dveh enoosnih traktorjev z delovnimi priključki. Izvedena so bila tudi vsa planirana vzdrževalna dela na transportnih in delovnih strojih.

Na področju planiranih vzdrževalnih del na objektih namenjenih vzdrževanju so bila izvedena dela zaščite betonske konstrukcije skladišča soli in sanacija pralne strojnice. Zamenjana je bila tudi kritina na objektih dislociranih skladišč soli in peska v Planini pod Golico in Javorniškem Rovtu.

Odstopanje končnega poslovnega rezultata od polletnega poročila ter polletnega plana gre predvsem na račun znatnega povečanja delovnih aktivnosti na medsektorski in interni realizaciji. Ta dela so se povečala zaradi zmanjšanja sredstev za redno letno vzdrževanje na strani občine Jesenice, kar je imelo za posledico proste organizacijske in delovne kapacitete. Delovne kapacitete smo bili primorani usmeriti v dela na trgu (npr. Sanacija vozišča Trg Podkoren) in v dela vzdrževanja javne infrastrukture vodovodnega omrežja.

Problem kontinuiranega in stabilnega poslovanja ostaja v obeh občinah enak. Poslovanje z osnovnimi sredstvi je glede na ceno storitev pozitivno, ravno tako je pozitiven izkaz materialnega poslovanja in storitev zunanjih izvajalcev. Prodajna cena dela, ne pokrije stroškov dela, upoštevajoč strošek podpornih procesov, ki je pri kalkulaciji cene dela upoštevan, kot ena izmed postavk. Iz navedenega sledi, da materialno poslovanje, storitve zunanjih izvajalcev in izvajanje del z osnovnimi sredstvi pokriva primanjkljaja na prodajni ceni dela, ki predstavlja največji strošek poslovanja celotnega procesa. S predstavljenimi razmerji se ustvarja nepredvidljiva poslovna situacija, ki jo v največji meri kreirajo sezonski in vremenski vpliv.

Preglednica 67: Vzdrževanje cest – rezultat poslovanja 2018 – plan 2018 – poslovanje 2017

	JAVNI DEL VZDRŽEVANJE CEST JESENICE					JAVNI DEL VZDRŽEVANJE CEST ŽIROVNICA				
	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)
PRIHODKI - STORITEV	**937.627,92**	**1.122.312,94**	84	**1.128.324,87**	83	**304.483,61**	**193.084,93**	158	**220.799,59**	138
Stroški material	*179.730,54*	*250.846,60*	72	*233.755,14*	77	*43.846,87*	*27.334,78*	160	*43.690,67*	100
Stroški storitev	*264.275,62*	*233.912,36*	113	*321.804,58*	82	*123.182,77*	*56.025,10*	220	*75.176,14*	164
Stroški dela	*362.522,28*	*452.046,58*	80	*371.532,40*	98	*100.643,06*	*79.735,37*	126	*79.553,70*	127
Ostali stroški	*157.205,46*	*189.597,75*	83	*205.305,81*	77	*36.629,32*	*30.506,79*	120	*36.244,08*	101
ODHODKI - STORITEV	**963.733,90**	**1.126.403,29**	86	**1.132.397,93**	85	**304.302,02**	**193.602,04**	157	**234.664,59**	130
REZULTAT SKUPAJ	**-26.105,98**	**-4.090,35**	638	**-4.073,06**	641	**181,59**	**-517,11**		**-13.865,00**	

	TRŽNI DEL VZDRŽEVANJE CEST					VZDRŽEVANJE CEST SKUPAJ				
	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)
PRIHODKI - STORITEV	**432.871,68**	**182.039,27**	238	**425.078,58**	102	**1.674.983,21**	**1.497.437,14**	112	**1.774.203,04**	94
Stroški material	*91.848,37*	*43.943,04*	209	*97.266,77*	94	*315.425,78*	*322.124,42*	98	*374.712,58*	84
Stroški storitev	*94.575,55*	*55.907,27*	169	*149.982,58*	63	*482.033,94*	*345.844,73*	139	*546.963,30*	88
Stroški dela	*163.219,29*	*55.215,06*	296	*103.200,91*	158	*626.384,63*	*586.997,01*	107	*554.287,01*	113
Ostali stroški	*56.308,14*	*19.349,67*	291	*44.049,71*	128	*250.142,92*	*239.454,21*	104	*285.599,60*	88
ODHODKI - STORITEV	**405.951,35**	**174.415,04**	233	**394.499,97**	103	**1.673.987,27**	**1.494.420,37**	112	**1.761.562,49**	95
REZULTAT SKUPAJ	**26.920,33**	**7.624,23**	353	**30.578,61**	88	**995,94**	**3.016,77**	33	**12.640,55**	8

REZULTAT OBČINA JESENICE	**-5.035,44**	**2.391,01**		**21.111,48**
REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA	**6.031,38**	**625,76**	964	**-8.470,93**
REZULTAT SKUPAJ	**995,94**	**3.016,77**	33	**12.640,55**	8

Preglednica 68: Vzdrževanje zelenih površin – rezultat poslovanja 2018 – plan 2018 – poslovanje 2017

	JAVNI DEL ZELENE POVRŠINE JESENICE					JAVNI DEL ZELENE POVRŠINE ŽIROVNICA				
	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)
PRIHODKI - STORITEV	**125.420,64**	**150.204,31**	84	**124.544,41**	101	**25.371,34**	**28.811,98**	88	**25.961,41**	98
Stroški material	*15.493,31*	*19.000,35*	82	*25.212,51*	61	*5.908,09*	*4.603,17*	128	*5.718,28*	103
Stroški storitev	*25.129,38*	*16.642,83*	151	*23.773,62*	106	*3.474,12*	*3.261,17*	107	*4.538,64*	77
Stroški dela	*82.339,12*	*85.371,55*	96	*61.460,34*	134	*16.682,99*	*15.490,00*	108	*14.009,81*	119
Ostali stroški	*27.987,08*	*28.657,05*	98	*23.729,46*	118	*5.516,05*	*5.195,02*	106	*5.390,12*	102
ODHODKI - STORITEV	**150.948,89**	**149.671,78**	101	**134.175,93**	113	**31.581,25**	**28.549,36**	111	**29.656,85**	106
REZULTAT SKUPAJ	**-25.528,25**	**532,53**		**-9.631,52**	**265**	**-6.209,91**	**262,62**		**-3.695,44**	**168**

	TRŽNI DEL ZELENE POVRŠINE					ZELENE POVRŠINE SKUPAJ				
	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)
PRIHODKI - STORITEV	**4.433,90**	**7.206,67**	62	**6.471,06**	69	**155.225,88**	**186.222,96**	83	**156.976,88**	99
Stroški material	*171,17*	*463,11*	37	*650,10*	26	*21.572,57*	*24.066,63*	90	*31.580,89*	68
Stroški storitev	*792,91*	*440,09*	180	*1.051,47*	75	*29.396,41*	*20.344,09*	144	*29.363,73*	100
Stroški dela	*1.283,17*	*4.528,96*	28	*3.804,21*	34	*100.305,28*	*105.390,51*	95	*79.274,36*	127
Ostali stroški	*427,35*	*1.451,13*	29	*1.548,41*	28	*33.930,48*	*35.303,20*	96	*30.667,99*	111
ODHODKI - STORITEV	**2.674,60**	**6.883,29**	39	**7.054,19**	38	**185.204,74**	**185.104,43**	100	**170.886,97**	108
REZULTAT SKUPAJ	**1.759,30**	**323,38**	**544**	**-583,13**		**-29.978,86**	**1.118,53**		**-13.910,09**	**216**

REZULTAT OBČINA JESENICE	**-23.951,57**	**822,34**	**-10.154,12**	236
REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA	**-6.027,29**	**296,19**	**-3.755,97**	160
REZULTAT SKUPAJ	**-29.978,86**	**1.118,53**	**-13.910,09**	216

Preglednica 69: Vzdrževanje javnih površin skupaj – rezultat poslovanja 2018 – plan 2018 – poslovanje 2017

	JAVNI DEL SKUPAJ JESENICE					JAVNI DEL SKUPAJ ŽIROVNICA				
	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)
PRIHODKI - STORITEV	**1.063.048,56**	**1.272.517,25**	84	**1.252.869,28**	85	**329.854,95**	**221.896,91**	149	**246.761,00**	134
Stroški material	*195.223,85*	*269.846,95*	72	*258.967,65*	75	*49.754,96*	*31.937,95*	156	*49.408,95*	101
Stroški storitev	*289.405,00*	*250.555,19*	116	*345.578,20*	84	*126.656,89*	*59.286,27*	214	*79.714,78*	159
Stroški dela	*444.861,40*	*537.418,13*	83	*432.992,74*	103	*117.326,05*	*95.225,37*	123	*93.563,51*	125
Ostali stroški	*185.192,54*	*218.254,80*	85	*229.035,27*	81	*42.145,37*	*35.701,81*	118	*41.634,20*	101
ODHODKI - STORITEV	**1.114.682,79**	**1.276.075,07**	87	**1.266.573,86**	88	**335.883,27**	**222.151,40**	151	**264.321,44**	127
REZULTAT SKUPAJ	**-51.634,23**	**-3.557,82**	**1451**	**-13.704,58**	**377**	**-6.028,32**	**-254,49**	**2369**	**-17.560,44**	**34**

	TRŽNI DEL SKUPAJ					SKUPAJ				
	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)
PRIHODKI - STORITEV	**437.305,58**	**189.245,94**	231	**431.549,64**	101	**1.830.209,09**	**1.683.660,10**	109	**1.931.179,92**	95
Stroški material	*92.019,54*	*44.406,15*	207	*97.916,87*	94	*336.998,35*	*346.191,05*	97	*406.293,47*	83
Stroški storitev	*95.368,46*	*56.347,36*	169	*151.034,05*	63	*511.430,35*	*366.188,82*	140	*576.327,03*	89
Stroški dela	*164.502,46*	*59.744,02*	275	*107.005,12*	154	*726.689,91*	*692.387,52*	105	*633.561,37*	115
Ostali stroški	*56.735,49*	*20.800,80*	273	*45.598,12*	124	*284.073,40*	*274.757,41*	103	*316.267,59*	90
ODHODKI - STORITEV	**408.625,95**	**181.298,33**	225	**401.554,16**	102	**1.859.192,01**	**1.679.524,80**	111	**1.932.449,46**	96
REZULTAT SKUPAJ	**28.679,63**	**7.947,61**	**361**	**29.995,48**	**96**	**-28.982,92**	**4.135,30**		**-1.269,54**	**2283**

REZULTAT OBČINA JESENICE	**-28.987,01**	**3.213,35**	**10.957,36**	
REZULTAT OBČINA ŽIROVNICA	**4,09**	**921,95**	**-12.226,90**	0
REZULTAT SKUPAJ	**-28.982,92**	**4.135,30**	**-1.269,54**	2.283

Oskrba z zemeljskim plinom



Roman Ambrožič, dipl. ing. str.

Objekti in naprave v najemu

V letu 2018 smo upravljali s 57,5 km distribucijskega omrežja plinovoda, dvema merilno regulacijskima postajama (MRP) in tremi regulacijskimi postajami (RP).

Preglednica 70: Distribucijsko omrežje plinovoda

Dolžina distribucijskega omrežja na dan 31.12. po tlačnih nivojih	> 250 mbar do 1 bar [km]		47,58
	> 30 mbar do 100 mbar [km]		9,93
	Skupna dolžina plinovodov distribucijskega omrežja [km]		57,51
	- od tega je dolžina glavnih plinovodov [km]		37,67
	- od tega je dolžina priključnih plinovodov v lasti SODO [km]		19,84
Plinski priključki in odjemna mesta na dan 31.12.	Število vseh aktivnih priključkov		1079
	Število odjemnih merilnih mest z avtomatskim daljinskim odčitavanjem		214
	Število odjemnih merilnih mest z dvosmerno komunikacijo		/
Mer. in regul. postaje na predajnih mestih na dan 31.12.	Število regulacijskih postaj (RP)		3
	Število merilno regulacijskih postaj (MRP)		2
Pogodbena zmogljivost in konične obremenitve omrežja v letu 2017	Pogodbena zmogljivost na dan 31.12. [kWh/dan]		130.000
	Dejanska konična zmogljivost	Datum	Konična obremenitev
	Konična obremenitev - dnevna [kWh/dan]		
	maximalna dnevna	28.02.2018	152.500
	minimalna dnevna	13.08.2018	6.366
	Konična obremenitev - mesečna [kWh/mesec]		
	maximalna mesečna	feb.18	265.925
	minimalna mesečna	avg.18	19.544

Preglednica 71: Vrednost osnovnih sredstev infrastrukture v najemu

Vrednost OS infrastrukture v najemu na dan 31.12.2018			
	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Občina Jesenice	2.246.935,15	1.442.496,03	804.439,12
Občina Žirovnica	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	2.246.935,15	1.442.496,03	804.439,12

Količina in cene

Količina distribuiranega plina, po omrežju, ki ga ima podjetje v upravljanju, je v letu 2018 ostala na enaki ravni kot v letu 2017. V letu 2018 je prestopilo k drugim dobaviteljem 4,82 % končnih odjemalcev.

Preglednica 72: Distribuirane količine ZP

Odjemna skupina CDK	Letna predvidena ali dobavljena količina zemeljskega plina	Odjemna mesta gospodinjskih odjemalcev	Odjemna mesta negospodinjskih odjemalcev	Skupno število odjemnih mest	Vsota moči	Vsota pogodbene distribucijske zmogljivosti	Odjemna mesta gospodinjskih odjemalcev	Odjemna mesta negospodinjskih odjemalcev	Skupaj distribuiran ZP
	[kWh/leto]	[/]	[/]	[/]	[kW]	[kWh/dan]	[kWh]	[kWh]	[kWh]
CDK1	0-2.154	75	9	84			54.970	3.632	58.602
CDK2	2.155-5.385	134	1	135			484.818	3608	488.426
CDK3	5.386-16.154	541	18	559			5.177.972	184.288	5.362.260
CDK4	16.155-26.923	203	8	211			3.904.018	158.683	4.062.701
CDK5	26.924-48.461	58	9	67			1.698.372	341.440	2.039.812
CDK6	48.462-107.690	5	5	10	791		302.481	379.373	681.854
CDK7	107.691-323.070	6	2	8	1.160		376.394	1.155.007	1.531.401
CDK8	323.071-753.830	0	4	4	2.237		0	1.959.701	1.959.701
CDK9	753.831-1.076.900	1	0	1	900		850.706	0	850.706
	Skupaj	1.023	56	1.079			12.849.731	4.185.732	17.035.463

Zakupljena pogodbena zmogljivost omrežja za leto 2018 je bila 130.000 kWh/dan. Dnevna zmogljivost je bila presežena pet dni zapored in sicer od 26.2. do 2.3. Razlog za presežene pogodbene zmogljivosti v teh dneh so bile izrazito nizke temperature.

Preglednica 73: Količina prodanega zemeljskega plina po letih

Prodaja zemeljskega plina				
2014 [Sm^3]	2015 [Sm^3]	2016 [Sm^3]	2017 [kWh]	2018 [kWh]
861.780	850.419	818.001	8.934.335	8.979.951

Obseg prodaje plina v letu 2018 je znašala 8.979.951 kWh, kar je malenkost več kot v letu 2017. Povprečna mesečna zgornja kurilna vrednost Hs za izstopne točke v Sloveniji, katero uporabljamo pri pretvorbi Nm^3 v kWh se je spreminjala in primerjava ni mogoča z leti pred 2017. Dejanska prodaja plina je bila na ravni planirane prodaje. Porabniki se pri ogrevanju obnašajo zelo varčno in uporabljajo druge vire za ogrevanje (lesna biomasa, toplotne črpalke, ...).

Preglednica 74: Gibanja prodajne cene zemeljskega plina

Leto	jan	feb	mar	apr	maj	jun
2018 [€/kWh]	0,05344	0,05344	0,05344	0,05344	0,05344	0,05344
2017 [€/kWh]	0,05588	0,05588	0,05588	0,05588	0,05588	0,05588
2016 [€/Sm^3]	0,5925	0,5925	0,5925	0,5925	0,5925	0,5925

Leto	jul	avg	sep	okt	nov	dec
2018 [€/kWh]	0,05344	0,05344	0,05344	0,05344	0,05344	0,05344
2017 [€/kWh]	0,05588	0,05588	0,05588	0,05588	0,05588	0,05588
2016 [€/Sm3]	0,5925	0,5925	0,5925	0,5925	0,5925	0,5925

Prodajna cena zemeljskega plina se je v letu 2018 znižala glede na ceno iz leta 2017. Zemeljski plin je v primerjavi z ekstra lahkim kurilnim oljem tudi v letu 2018 ostalo konkurenčnejše gorivo.

Usmeritve

V letu 2016 smo začeli z racionalizacijo popisov in dejanskega obračuna (brez akontacij) s testnim izvajanjem daljinskega odčitavanja plinomerov. Projekt smo uspešno zaključili, zato smo z nabavo in vgradnjo oddajnikov za daljinsko odčitavanje nadaljevali tudi v letih 2017 in 2018. Cilj je opremiti čim več odjemnih mest z oddajniki za daljinsko odčitavanje. V letu 2017 smo opremili 149 in v letu 2018 še 214 plinomerov z oddajnikom za daljinsko odčitavanje. Za prihodnje leto 2019 imamo v načrtu še dodatnih 150 odjemnih mest, ki jih bomo opremili z oddajniki. Skupaj bomo imeli skoraj tretjino vseh odjemnih mest opremljenih za daljinsko odčitavanje porabe zemeljskega plina. S tem bomo lahko povečali pogostost popisov plinomerov. Popise bomo lahko izvajali zadnji dan v mesecu, kar bo omogočalo strankam konstantno spremljanje porabe. Hkrati smo s podjetjem Plinovodi d.o.o. začeli sodelovati v projektu Pripravljalec prognoz, ki nam služi za izračun (prognoziranje) porabe energenta za vse tiste odjemalce, ki jih ne odčitamo. S tem lahko odjemalcem obračunavamo dejansko porabljeno količino zemeljskega plina brez akontacij. V ta projekt so vključeni vsi distributerji v Sloveniji, ki so člani Gospodarsko interesnega združenja za distribucijo zemeljskega plina (GIZ DZP).

Poslovanje

V letu 2018 smo poslovali skladno z Energetskim zakonom (odprt trg z zemeljskim plinom) in Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom. Pogoje poslovanja določata tudi: Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju občine Jesenice (Ur. l. RS, št. 105/2015) in Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za občino Jesenice (Ur. l. RS, št. 132/2006, 17/2007).

Poleg sprejetih Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za občino Jesenice, je področje zemeljskega plina v celoti usklajeno z »energetsko« zakonodajo.

V letu 2018 so bile 3 intervencije, ki so bile uspešno sanirane. Ena je bila zaradi poškodbe priključka pri izkopu za popravilo vodovodne cevi, ena zaradi puščanja na čistilnem kosu in ena zaradi poškodbe priključka pri izkopu za izvedbo škarpe.

Stroški materiala so v letu 2018 nižji (17,7 %), kot preteklo leto, medtem, ko so stroški storitev (766 %) oziroma 147.925,41 EUR višji, zaradi stroška izgradnje plinovoda na Murovi, ki ga je investirala občina Jesenice, zato so višji tudi prihodki. Stroški dela so višji zaradi uskladitve plač v letu 2018 in zaradi povečanega obsega opravljenega dela. Ostali stroški v primerjavi s prejšnjim letom niso bistveno višji (2,5 %). Stroški skupaj so se v primerjavi s prihodki povečali v nižjem obsegu, kot preteklo leto, kar vpliva na boljši rezultat.

Preglednica 75: Oskrba z zemeljskim plinom – rezultat poslovanja 2018 – plan 2018 – poslovanje 2017

	JAVNI DEL OSKRBA Z ZEMLJSKIM PLINOM JESENICE					TRŽNI DEL SKUPAJ					OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM SKUPAJ				
	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)
PRIHODKI - STORITEV	580.228,89	562.454,25	103	581.945,15	100	153.368,61	12.837,58	1.195	22.952,61	668	733.597,50	575.291,83	128	604.897,76	121
Stroški material	*288.120,99*	*355.510,52*	81	*353.797,72*	81	*1.091,74*	*1.489,10*	73	*2.259,25*	48	*11.339,42*	*23.097,57*	49	*13.782,14*	82
Stroški storitev	*28.862,67*	*17.390,31*	166	*17.220,62*	168	*141.278,15*	*192,62*	73346	*4.994,79*	2829	*170.140,82*	*17.582,93*	968	*22.215,41*	766
Stroški dela	*116.960,12*	*103.470,14*	113	*93.948,23*	124	*2.469,15*	*1.852,75*	133	*2.588,88*	95	*119.429,27*	*105.322,89*	113	*96.537,11*	124
Ostali stroški	*103.922,36*	*94.696,91*	110	*100.758,38*	103	*777,54*	*595,66*	131	*1.275,05*	61	*104.699,90*	*95.292,57*	110	*102.033,43*	103
ODHODKI - STORITEV	537.866,14	571.067,88	94	565.724,95	95	145.616,58	4.130,13	3.526	11.117,97	1.310	683.482,72	575.198,01	119	576.842,92	118
REZULTAT SKUPAJ	42.362,75	-8.613,63		16.220,20	261	7.752,03	8.707,45	89	11.834,64	66	50.114,78	93,82	53.417	28.054,84	179

Vodstveni in podporni procesi



Brigita Leban, mag.manag.

Poslovanje

Podporni procesi se izvajajo v okviru Finančno računovodskega procesa, ki združuje finance in računovodstvo, izterjavo in obračun komunalnih storitev, Splošno kadrovskega procesa, Procesa IT in GIS in Procesa nabave in skladišča.

V okviru strokovnih služb je tudi splošno stroškovno mesto, ki se nanaša na stroške celotnega podjetja in se v okviru delitve vodstvenega in podpornih procesov deli med vse procese.

Prihodki v poslovnem letu 2018 so 11.440,89 EUR nižji od preteklega leta, zaradi nižjih finančnih prihodkov (zaračunane obresti in dividende). Stroški vodstvenega in podpornih procesov se strukturno razlikujejo od lanskoletnega, medtem vrednostno skupaj ostajajo enaki, kot preteklo poslovno leto.

Strošek vodstvenega in podpornih procesov za leto 2018 je v višini 649.289,07 EUR in je enak, kot je bil načrtovan za leto 2018.

Preglednica 76: Vodstveni in podporni procesi – rezultat poslovanja 2018 – plan 2018 – poslovanje 2017

	SPLOŠNO UPRAVA IN DIREKTOR					FINANČNO RAČUNOVODSKI PROCES				
	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)
PRIHODKI - STORITEV	**67.910,25**	**30.386,84**	223	**76.550,63**	89	**1.098,43**	**1.181,00**	93	**3.229,57**	34
Stroški material	*8.298,72*	*5.866,60*	141	*8.458,49*	98	*6.988,19*	*8.219,92*	85	*8.544,63*	82
Stroški storitev	*106.327,03*	*89.198,17*	119	*95.456,27*	111	*40.850,82*	*46.704,57*	87	*41.995,95*	97
Stroški dela	*70.920,21*	*78.737,82*	90	*74.001,71*	96	*195.666,96*	*174.619,19*	112	*175.118,49*	112
Ostali stroški	*29.864,69*	*21.238,54*	141	*30.071,59*	99	*6.482,88*	*5.413,43*	120	*5.454,34*	119
ODHODKI - STORITEV	**215.410,65**	**195.041,13**	110	**207.988,06**	104	**249.988,85**	**234.957,11**	106	**231.113,41**	108
REZULTAT SKUPAJ	**-147.500,40**	**-164.654,29**	**90**	**-131.437,43**	**112**	**-248.890,42**	**-233.776,11**	**106**	**-227.883,84**	**109**

	SPLOŠNO KADROVSKI PROCES					PROCES IT IN GIS				
	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)
PRIHODKI - STORITEV	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	
Stroški material	*5.246,75*	*5.003,97*	105	*4.650,24*	113	*1.527,30*	*2.476,75*	62	*1.823,79*	84
Stroški storitev	*12.542,39*	*12.442,38*	101	*12.099,60*	104	*3.379,73*	*6.980,07*	48	*6.738,08*	50
Stroški dela	*93.686,40*	*100.077,38*	94	*87.767,83*	107	*36.090,71*	*30.889,76*	117	*31.856,97*	113
Ostali stroški	*1.564,61*	*1.414,63*	111	*1.273,73*	123	*2.036,97*	*2.130,82*	96	*1.910,99*	107
ODHODKI - STORITEV	**113.040,15**	**118.938,36**	95	**105.791,40**	107	**43.034,71**	**42.477,40**	101	**42.329,83**	102
REZULTAT SKUPAJ	**-113.040,15**	**-118.938,36**	**95**	**-105.791,40**	**107**	**-43.034,71**	**-42.477,40**	**101**	**-42.329,83**	**102**


	PROCES NABAVE IN SKLADIŠČA					SKUPAJ				
	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)	R 2018	P 2018	I (R/P)	R 2017	I (R/R)
PRIHODKI - STORITEV	**40,34**	**0,09**	44822	**709,71**	6	**69.049,02**	**31.567,93**	219	**80.489,91**	86
Stroški material	*7.214,72*	*3.852,00*	187	*4.645,70*	155	*29.275,68*	*25.419,24*	115	*28.122,85*	104
Stroški storitev	*10.224,35*	*10.792,35*	95	*13.484,70*	76	*173.324,32*	*166.117,54*	104	*169.774,60*	102
Stroški dela	*78.264,62*	*75.602,17*	104	*75.461,15*	104	*474.628,90*	*459.926,32*	103	*444.206,15*	107
Ostali stroški	*1.160,04*	*1.206,69*	96	*34.141,25*	3	*41.109,19*	*31.404,11*	131	*72.851,90*	56
ODHODKI - STORITEV	**96.863,73**	**91.453,21**	106	**127.732,80**	76	**718.338,09**	**682.867,21**	105	**714.955,50**	100
REZULTAT SKUPAJ	**-96.823,39**	**-91.453,12**	**106**	**-127.023,09**	**76**	**-649.289,07**	**-651.299,28**	**100**	**-634.465,59**	**102**

Upravljanje s kadri


Polona Smolej, univ.dipl.prav.

Zaposleni delavci

V letu 2018 je bilo v podjetju po kadrovski evidenci povprečno zaposlenih 127 delavcev, pri čemer je bilo povprečno število zaposlenih za nedoločen čas 124, povprečno število zaposlenih za določen čas pa 3. V letu 2018 je bila povprečna starost zaposlenih 45,7 let. Na dan 31.12.2018 je bilo v podjetju zaposlenih 24 žensk in 102 moška (skupaj 126 zaposlenih).



Slika 1: Gibanje zaposlenih v letu 2018



Slika 2: Struktura zaposlenih po starosti

Preglednica 77: Zaposleni po posameznih procesih

Število delovnih razmerij za nedoločen in določen čas					
	31.12.2017	31.12.2018	Plan 2018	I 18/17	I 18/Plan18
Vodstveni proces	2	2	2	100	100
Podporni procesi					
Finančno - računovodski	7	8	7	114	114
Splošno kadrovski	5	5	5	100	100
IT in GIS	3	2	3	67	67
Analiza, planiranje in nadzor	0	0	0	0	0
Nabava in skladišče	3	3	3	100	100
Procesi in podprocesi					
Odvajanje odpadne vode	12	11	12	92	92
Čiščenje odpadne vode	5	5	5	100	100
Zbiranje odpadkov	25	25	26	100	96
Odlaganje odpadkov	8	7	7	88	100
Pogreb. pokopališke storitve	9	8	8	89	100
Vzdrževanje javnih površin	34	35	34	103	103
Oskrba s pitno vodo	10	11	11	110	100
Oskrba z zemeljskim plinom	4	4	4	100	100
Skupaj	127	126	127	99	99

Na dan 31.12.2018 je bilo v podjetju skupno število zaposlenih 126, kar je eden manj v primerjavi z 31.12.2017, pri čemer sta bila dva delavca zaposlena za določen čas. Za določen čas je bil en delavec zaposlen v procesu Vzdrževanje javnih površin zaradi povečanega obsega dela in ena delavka v Finančno računovodskem procesu, zaradi nadomeščanja začasno odsotne delavke.

Obrazložitev fluktuacij po posameznih procesih :

- V okviru Finančno računovodskega procesa, je bila z januarjem 2018 ena delavka premeščena v proces Oskrbe s pitno vodo, nadomestila pa jo je delavka, ki je bila prej zaposlena v procesu Pogrebno pokopaliških storitev. Na dan 31.12.2018 je bilo skupno število zaposlenih 8, kar je eden več v primerjavi z 31.12.2017, saj smo dodatno zaposlili eno delavko, zaradi nadomeščanja začasno odsotne delavke,
- Delavec, zaposlen v podpornem procesu IT in GIS, je bil v letu 2018 premeščen v podproces Odlaganja odpadkov, zato je skupno število zaposlenih na dan 31.12.2018 v primerjavi z 31.12.2017 padlo na 2 delavca,
- V okviru podpornega procesa Nabava in skladišče, je bil v letu 2018 en delavec premeščen v proces Oskrbe s pitno vodo, vendar smo ga nadomestili z novim, zato skupno število zaposlenih na dan 31.12.2019 v primerjavi z 31.12.2017 ostaja enako,
- V letu 2018 je en delavec v podprocesu Odvajanje odpadne vode podal odpoved delovnega razmerja, zato je skupno število zaposlenih na dan 31.12.2018 11 delavcev, kar je eden manj v primerjavi z 31.12.2017,
- V okviru podprocesa Odlaganje odpadkov, se je v letu 2018 en delavec starostno upokojil, enemu delavcu pa je delovno razmerje prenehalo iz poslovnega razloga. Kot navedeno zgoraj, je bil en delavec iz procesa

IT in GIS premeščen v podproces Odlaganja odpadkov, zato je na dan 31.12.2018 skupno število zaposlenih 7 delavcev, kar je eden manj v primerjavi z 31.12.2017,


- V procesu Pogrebno pokopaliških storitev je skupno število zaposlenih na dan 31.12.2018 8 delavcev, kar je eden manj v primerjavi z 31.12.2017. Razlog za zmanjšano število zaposlenih je kot navedeno zgoraj, premestitev delavke v Finančno računovodski proces,
- V okviru procesa Vzdrževanje javnih površin, je bilo skupno število zaposlenih na dan 31.12.2018 35 delavcev, kar je eden več v primerjavi z 31.12.2017, in sicer zaradi zaposlitve enega delavca za določen čas zaradi povečanega obsega dela,
- V procesu Oskrbe s pitno vodo je bilo skupno število zaposlenih na dan 31.12.2018 11 delavcev, kar je en delavec več v primerjavi z 31.12.2017. Razlog za povečanje je v novi organizaciji dela in sicer, kot navedeno zgoraj, je bila v začetku leta ena delavka premeščena iz Finančno računovodskega procesa v proces Oskrbe s pitno vodo, en delavec je podal redno odpoved pogodbe o zaposlitvi, en delavec pa je bil iz podpornega procesa Nabava in skladišče premeščen v proces Oskrbe s pitno vodo.

V okviru posameznih procesov/podprocesov, sta v letu 2018 2 delavca podala odpoved pogodbe o zaposlitvi, in sicer en delavec v podprocesu Odvajanja odpadne vode in en delavec v procesu Oskrbe s pitno vodo.

V letu 2018 se je 1 delavec v podprocesu Odlaganja odpadkov starostno upokojil.

Za čas sezone so bili v procesu Vzdrževanje javnih površin v letu 2018 zaposleni 3 delavci. Delo preko študentskega servisa je opravljal 1 študent, in sicer od julija do oktobra je opravljal dela v procesu Vzdrževanje javnih površin, v mesecu novembru in decembru pa v procesu Oskrbe z zemeljskim plinom.

Slika 3: Zaposleni po stopnji izobrazbe na dan 31. 12.2018



Ugotavljamo, da se v letu 2018 izobrazbena struktura zaposlenih ni bistveno spremenila v primerjavi z letom 2017. Na dan 31.12.2018 je bilo v podjetju 43 % zaposlenih delavcev s V., VI. ali VII. stopnjo izobrazbe, 57 % delavcev pa je imelo I., II., III. ali IV. stopnjo izobrazbe.

Invalidi

V podjetju je bilo na dan 31.12.2018 skupno število zaposlenih invalidov 12 (na dan 31.12.2017 jih je bilo 9), kar so 4 invalidi nad zahtevano kvoto v skladu z Uredbo o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov (Ur. l. RS, št. 21/14 – v nadaljevanju Uredba), ki določa delež zaposlenih invalidov od celotnega števila zaposlenih pri posameznem delodajalcu (v nadaljnjem besedilu: kvota). Navedeno pomeni, da smo glede na število zaposlenih v letu 2018 prejemali nagrado za preseganje kvote in sredstva iz naslova oprostitve plačila prispevkov za PIZ ter nismo plačevali prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov na Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije. V letu 2018 sta bila dva zaposlena v podjetju z odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje razvrščena v III. kategorijo invalidnosti s priznano pravico do premestitve na drugo delovno mesto v skladu z omejitvami. Enega delavca, ki ima status invalida pa smo v podjetju zaposlili (nadomestna zaposlitev), saj so njegove omejitve take narave, da ne vplivajo na opravljanje njegovega dela (alergija na živilo).

Vsi zaposleni delavci, ki imajo priznan status invalida imajo določene omejitve pri delu kar pomeni, da je zmožnost teh delavcev za opravljanje dela dejansko nižja (krajši delovni čas, omejitve zaradi napora pri delu, fizične omejitve) in moramo zato obremeniti ostale delavce, kar pri organiziranju delovnega procesa predstavlja velike težave.

Izostanki zaradi bolezni ali poškodbe

Pri primerjavi podatkov o odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe lahko ugotovimo, da je v bil v zadnjih štirih letih delež odsotnosti, glede na skupno število vseh ur, najnižji v letu 2018. Razlog za to je manjše število zaposlenih, ki bi bili dalj časa odsotni zaradi operacij in zdravljenj, ki zahtevajo daljšo odsotnost z dela.

Preglednica 78: Odsotnost delavcev zaradi bolezni ali poškodbe, glede na skupno število ur v letu

Leto	Ure bolovanja in poškodbe pri delu	Vse ure SKUPAJ	Delež %
2015	20.152	276.492	7,29
2016	18.802	275.062	6,84
2017	19.399	265.184	7,32
2018	16.398	266.355	6,16

Izobraževanje zaposlenih

V skladu s potrebami in zakonodajnimi zahtevami, se zaposleni delavci v podjetju JEKO, d.o.o. redno udeležujejo različnih oblik izobraževanja in strokovnega usposabljanja.

Podjetje je izvajalo vsa nujno potrebna izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, ki jih zaposleni potrebujejo za nemoteno opravljanje svojega dela ter tista usposabljanja, ki jih zahteva zakonodaja (redna usposabljanja voznikov tovornih vozil, varstvo pri delu, preizkus usposobljenosti za varilce, tečaj varnega dela s TGM in LGM, izpit za upravljanje z viličarjem, NPK cestni preglednik, varno delo z motorno žago in traktorjem, varno delo z nevarnimi kemikalijami,…).

V letu 2018 smo bili vključeni v projekt ˝Kompetenčni center za razvoj kadrov v vodarstvu (KOC VODARSTVO)˝, ki je trajal do 31.10.2018 in v katerega je bilo vključenih 28 zaposlenih. Dvig znanja in prenos dobrih praks je potekal v obliki zunanjih in notranjih usposabljanj oziroma izobraževanj. Še

posebej so bila dobro sprejeta notranja usposabljanja, kjer so zaposleni obiskali različna komunalna podjetja po Sloveniji in na konkretnih primerih s praktičnimi prikazi pridobivali nova znanja (npr. Sušenje odvečnega blata na CČN Nova Gorica; Optimizacija tehnoloških procesov in vzdrževanje opreme za vodenje in nadzor na CČN Ljubljana; Upravljanje s kanalizacijskim sistemom JP VODOVOD-KANALIZACIJA; Oskrba s pitno vodo – po korakih do zmanjševanja tveganj – JP VODOVOD-KANALIZACIJA; Kataster infrastrukture in GIS; Male komunalne čistilne naprave – JP CČN Domžale Kamnik d.o.o.; Prenova in vodenje katastra komunalne javne infrastrukture ter nadgradnja z mobilno aplikacijo – Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica; Vzorčenje, vrednotenje in nadzor pri delovanju čistilnih naprav – Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.; Upravljanje s kanalizacijskim sistemom – JP VODOVOD-KANALIZACIJA)

Skupaj so delavci za različna izobraževanja in usposabljanja v letu 2018 porabili 1675 delovnih ur (od tega 335 ur za usposabljanja v okviru projekta KOC), obseg sredstev pa je znašal 20.843,71 EUR z DDV (od tega 6.858,55 EUR z DDV v okviru projekta KOC). 50 % sredstev, namenjenih izobraževanju v okviru KOC, smo dobili povrnjenih.

Varnost in zdravje pri delu

V podjetju posvečamo veliko pozornosti varnosti in zdravju pri delu. V okviru promocije zdravja na delovnem mestu, se je vsem zaposlenim omogočilo, da so se pripravljali in udeležili letnih komunalnih iger v Celju (Komunalnih iger se je udeležilo 57 zaposlenih); omogočamo pa jim tudi redno telesno aktivnost in druženje (igranje košarke v telovadnici v Gimnaziji Jesenice in igranje odbojke na mivki v Završnici).

Za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu imamo sklenjeno pogodbo z zunanjim izvajalcem, za opravljanje strokovnih nalog varovanja zdravja pri delu, pa imamo sklenjeno pogodbo s pooblaščenim zdravnikom.

V podjetju imamo izdelano Izjavo o varnosti z oceno tveganja, na podlagi katere urejamo procese varnosti in zdravja pri delu. Revizija izjave o varnosti z oceno tveganja je bila v letu 2008 izdelana za tista delovna mesta, kjer so bile spremenjene ravni tveganja in še dodatno za ostala delovna mesta leta 2011. Novo Zdravstveno oceno delovnih mest, v kateri so opredeljeni roki za preventivne zdravstvene preglede, je pooblaščeni zdravnik izdelal junija 2017.

Na podlagi Pravilnika o osebni varovalni opremi v podjetju skrbimo, da so delavci opremljeni z zaščitnimi in varovalnimi sredstvi.

Ukrepi, predvideni v Izjavi o varnosti z oceno tveganja, so bili pretežno izvedeni. V letu 2018 se je usposabljanja in preizkusa usposobljenosti za varno delo udeležilo 48 delavcev, pri čemer je bilo usposabljanje za varno delo izvedeno tudi za dijake na počitniškem delu. V letu 2018 se je usposabljanja in preizkusov teoretične in praktične usposobljenosti za varstvo pred požarom udeležilo 48 delavcev. V letu 2018 se je 32 delavcev udeležilo tudi usposabljanja s področja reševanj in prve pomoči, ki se obnavlja na 5 let.

Obdobni preventivni zdravstveni pregledi se opravljajo v skladu s Pravilnikom o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Ur. list RS, št. 87/02, 29/03, 124/06, 43/2011) ter na osnovi Zdravstvene ocene delovnih mest, katero je pripravil pooblaščenih zdravnik. V letu 2018 je bilo opravljeni 32 zdravniških pregledov, opravljena pa so bila tudi predpisana cepljenja proti trebušnemu tifusu, hepatitisu A in B ter klopnemu meningoencefalitisu.

Nezgode pri delu

V letu 2018 sta se v JEKO, d.o.o. zgodili 2 nezgodi pri delu, kar je 3 nezgode manj kot v preteklem letu. Raziskavi nezgod pri delu je opravil strokovni delavec za področje varnosti in zdravja pri delu in o vsaki nezgodi izdelal zapisnik. Opravljena je bila tudi rekonstrukcija dogodka. O nezgodah pri delu je bil v skladu s predpisi obveščen tudi Inšpektorat za delo, vendar dodatnih raziskav posameznih nezgod inšpektor ni opravil.

Obe nezgodi pri delu sta se zgodili v komunalnih dejavnostih, kjer je tudi največ zaposlenih in stopnja tveganja najvišja. Ena nezgoda se je zgodila v procesu Vzdrževanja javnih površin in ena v podprocesu Zbiranje odpadkov.

Preglednica 79: Prikaz pogostosti nezgod

Leto	Pogostost nezgod na 100 zaposlenih v %
2015	4,61
2016	3,64
2017	3,64
2018	1,56

V letu 2018 je bilo zaradi nezgod pri delu izgubljenih 2.384 ur, od tega je bil en delavec odsoten 2088 ur (celo leto), kar predstavlja 88 % vse odsotnosti zaradi nezgod pri delu.

V podjetju poskušamo z različnimi ukrepi izboljšati pogoje dela zaposlenih delavcev. Pri nakupu nove opreme in delovnih strojev skrbimo, da je le-ta sodobna in funkcionalna. Pregledi in preizkusi delovne opreme se tekoče opravljajo. Ob pregledih težke komunalne mehanizacije in vozil se opravljajo tudi meritve hrupa.

Tudi v prihodnje bomo dosledno upoštevali ukrepe za varstvo in zdravje pri delu, saj ZZZS in ZPIZ Slovenije že od leta 2008 dalje intenzivno uveljavljata zahtevke za povrnitev škode (stroški zdravljenja, nadomestil plač, invalidnin, pokojnin), če je bolezen, poškodba pri delu ali smrt delavca posledica tega, ker niso bili izvedeni ustrezni higiensko - sanitarni ukrepi varstva pri delu ali drugi ukrepi predpisani ali odrejeni za varnost ljudi.

Počitniške kapacitete

Podjetje ima v lasti tri počitniške enote, in sicer dve enosobni stanovanji in eno garsonjero, ki se nahajajo v Republiki Hrvaški (Barbariga in otok Cres). Počitniške kapacitete koristijo zaposleni delavci, v primeru nezasedenosti, jih ponudimo tudi zunanjim gostom. Ker so počitniške kapacitete že precej dotrajane, smo konec leta 2018 začeli z obnovo garsonjere na Cresu. Garsonjera je v zelo slabem stanju, kar se odraža tudi na zasedenosti v času sezone, ki iz leta v leto pada in je bila v letu 2018 nekaj več kot 50 %.

V letu 2018 je bila zasedenost med sezono skupaj 77 %, kar je 1 % več kot v preteklem letu, ko smo imeli 76 % zasedenost kapacitet.

V primerjavi z letom 2017, se stroški v letu 2018 niso bistveno spremenili, saj je bilo potrebno zaradi normalne uporabe teh stanovanj opraviti določena vzdrževalna dela in obnoviti/nadomestiti nekaj dotrajane in poškodovane opreme.

Vseh stroškov skupaj je bilo v letu 2018 10.620,10 EUR, prihodkov pa 10.315,00 EUR.

Kakovost za razvoj družbene odgovornosti

V podjetju se zavedamo, da nam družbena odgovornost (odgovorno podjetništvo) omogoča ohranjanje ekonomske uspešnosti in doseganje poslovnih prednosti z izgrajevanjem ugleda in pridobivanjem zaupanja ljudi, ki so zaposleni v našem podjetju z nami, so naši poslovni partnerji ali pa so uporabniki naših storitev. Zavedamo se, da si naše stranke želijo zanesljivega partnerja z dobrim slovesom, ki je plod naših kakovostnih storitev. Naši dobavitelji pa si želijo partnerja, ki bo pravočasno poravnaval svoje obveznosti. Uporabniki hočejo biti prepričani, da delujemo družbeno in okoljsko odgovorno. Nenazadnje pa si naši zaposleni želijo delati v podjetju, na katerega so ponosni in za katerega vedo, da ceni njihov prispevek.

V okviru merila kakovosti za razvoj družbene odgovornosti navajamo uspešno izpeljane projekte, ki niso del dejavnosti družbe, vendar so bili izvedeni v korist zaposlenih delavcev ali v korist občanov lastnikov družbe v poslovnem letu 2018.

Družbeno odgovornost v podjetju zagotavljamo na več področjih.

Zaposleni:

- Upoštevanje želja zaposlenih in sodelovanje zaposlenih pri poslovnih odločitvah.
- Izvajanje varnosti in zdravja pri delu. Tveganja na področju varnosti in zdravja pri delu obvladujemo s pomočjo rednega spremljanja in izvajanja zastavljenih ukrepov. Varno in zdravo delovno okolje dosegamo tudi z ogledi delovnih mest, s svetovanjem zaposlenim na delovnih mestih, s pripravo navodil za varno delo, z usposabljanjem na delovnih mestih in s stalnim spremljanjem sprejetih ukrepov. V mesecu požarne varnosti smo izvedli tudi usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom, da bi zmanjšali tveganja za zaposlene. V okviru usposabljanja smo pregledali stanje požarne varnosti v podjetju, definirali najpogostejše vzroke za nastanek požarov in postopke za varstvo pred požarom, izvore vžigov in eksplozij ter preventivne ukrepe. Zaposleni so bili podučeni o ravnanju in prijavi ob nastanku požara ali njim podobnih nevarnostih, ter o tem, kako poteka alarmiranje in obveščanje o dogodku. Seznanjeni so bili z nevarnostmi, ki se pojavijo ob reševanju in gašenju, z vsebino požarnega reda in požarnega načrta. Posebej so bile izpostavljene nevarnosti in potencialni viri vžiga ločeno po dejavnostih, ki jih izvajamo v našem podjetju (odlaganje odpadkov, čiščenje odpadnih vod,…), zaposleni pa so si ogledali še praktični prikaz gašenja z gasilnim aparatom in uporabe hidrantnega omrežja, nato pa so imeli možnost oboje tudi praktično preizkusiti.
- Nagrajevanje glede na rezultate dela.
- Nagrajevanje in upoštevanje koristnih predlogov za izboljšave.
- V okviru promocije zdravja na delovnem mestu si podjetje prizadeva izboljšati zdravje in dobro počutje delavcev, zato je omogočilo vsem zaposlenim, da so se pripravljali in udeležili letnih komunalnih iger v Celju. Srečanje delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije – Komunaliada - je eden redkih dogodkov v slovenskem gospodarskem prostoru, ki ohranja duh stanovskega sodelovanja in povezovanja med različnimi podjetji s področja komunale. Iz našega podjetja se je komunalnih iger udeležilo kar 57 zaposlenih, od tega jih je kar 43 sodelovalo v delovnih in športnih tekmovanjih.
- Od 30. 6. 2018 do 1. 7. 2018 se je 36 udeležencev iz našega podjetja udeležilo strokovne ekskurzije v Brežice in Sarajevo. Najprej so si zaposleni ogledali delovanje Komunale Brežice, ki je v prvi vrsti inovativno, družbeno odgovorno in okolju prijazno podjetje. Predstavljeno je bilo delovanje njihovega komunalnega podjetja in nekaj njihovih najbolj odmevnih projektov. Ogledali so si tudi njihovo čistilno

napravo. Sledila je vožnja v Sarajevo, kjer so si ogledali njihovo komunalno infrastrukturo, podzemni Titov bunker, nato pa se podali na staro Barščaršijo, kjer so imeli prosto za samostojne oglede.

- Podjetje je omogočilo vsem svojim zaposlenim igranje košarke v telovadnici Gimnazije Jesenice in igranje odbojke na mivki v Završnici. Obe vrsti rekreacije sta med zaposlenimi dobro sprejeti in obiskani.
- Podjetje JEKO, d.o.o. je bilo poleg izvajanja stalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih glede na potrebe dela vključeno tudi v kompetenčni center za razvoj kadrov v vodarstvu, za področju oskrbe s pitno vodo in odvajanje in čiščenje odpadnih vod (v nadaljevanju KOCKVA). Vanj je bilo podjetje vključeno od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2018. V okviru projekta KOCKVA se je 30 zaposlenih iz našega podjetja udeležilo 39 različnih usposabljanj. Udeležba na usposabljanjih je bila zelo koristna tudi iz vidika spoznavanja novih ljudi iz enake stroke, s katerimi lahko v nadalje sodelujemo in si izmenjujemo mnenja, znanja in izkušnje.
- Za 16 zaposlenih je bil organiziran ogled sejma IFAT v Münchnu. Na razstavnem prostoru, ki se je raztezal na več kot 260.000 m², se je predstavilo več kot 3.300 razstavljavcev iz 58 držav, ki so predstavljali svoje produkte in okoljske tehnologije. Prikazane so bile tehnologije in oprema za dobavo in obdelavo pitne vode, zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadne vode, oprema za vzdrževanje javne infrastrukture, izvajanje meritev in spremljanje tehnoloških procesov, digitalizacije, merilne opreme, tehnologije in opreme za ravnanje z odpadki, obnovljivimi viri energije in druga tovrstna oprema. Poudarek IFAT-a 2018 je bil na inovativnih konceptih za predelavo sekundarnih surovin kot trajnostnih načinov ravnanja z viri. Ponujena je bila paleta strategij in rešitev za reševanje raznovrstnih in zapletenih globalnih izzivov. Ključne teme, ki so bile izpostavljene na IFAT-u 2018 so bile: trajnostna raba virov, učinkovitejše recikliranje plastike, ponovna uporaba vode in odpadkov ter digitalno preoblikovanje celotne industrije.
- Zaposlenim omogočamo letovanje po ugodnih cenah v naših počitniških kapacitetah na hrvaški obali.
- Ob koncu leta smo obdarili vse zaposlene in njihove najmlajše družinske člane do dopolnjenega 7. leta starosti.

Dobavitelji:

- Dobaviteljem omogočamo, da za svojo kakovostno storitev ali izdelek prejmejo primerno plačilo v dogovorjenem roku, da lahko dostojno poslujejo.

Odnos do okolja:

- Osveščanje uporabnikov naših storitev z lastnimi publikacijami in preko spletne strani.

Odnos do mladih:

- Spodbujanje okolju prijaznega življenja s poudarkom na usposabljanju s področja gospodarnega ravnanja z odpadki in odgovornega ravnanja z vodo iz javnega vodovoda. Osveščali smo mlade različnih starostnih skupin, tako, da smo izvajali vodene oglede objektov, s katerimi upravljamo ter izvajali različne vrste predavanj in delavnic po šolah in prireditvah.
- Zasnovali in izvedli smo projekt Zbiranje odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev, v katerega se vključilo kar 26 osnovnih šol iz občin Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica, Tržič in Žirovnica, financirale pa so ga posamezne občine in komunalna podjetja. Projekt je vodilo podjetje JEKO, d.o.o. V okviru projekta je bilo najprej izvedeno izobraževanje četrtošolcev, nato pa so učenci odpadno jedilno olje iz gospodinjstev prinašali v zbirne centre, 19. in 21. 6. 2018 pa sta bila, kot zaključek projekta, organizirana izleta v Piran za zmagovalne oddelke 4. razredov, ki so zbrali največ odpadnega jedilnega olja v povprečju na učenca. Iz vsake občine, ki je sodelovala v projektu, smo na izlet peljali po

en oddelek (skupno 8 oddelkov razredov). V okviru projekta je bilo zbranega več kot 11,5 ton tega odpadka.

Odnos do kulture in športa:

- Sofinanciranje in pomoč pri izvedbi športnih in kulturnih prireditev (donacije).

Odnos do lokalne skupnosti:

- Sodelovanje z občinami in krajevnimi skupnostmi pri uvedbi ločenega zbiranja odpadkov, sanaciji divjih odlagališč, ...
- Podjetje je omogočilo donacijo 50 EUR krajevnim skupnostim, ki so organizirale družabne dogodke ob prazniku krajevne skupnosti ali ob prednovoletnih srečanjih.
- Odprta komunikacija (posredovanje želenih podatkov in rezultatov podjetja).
- Podjetje ima pridobljen certifikat Srcu prijazno podjetje. Občanom smo omogočili, da so se seznanili s temeljnimi postopki oživljanja in uporabo defibrilatorja.
- V letu 2018 je v Zbirnem centru Jesenice podjetje ECOSYNERGY SYSTEM d.o.o. nadaljevalo s konceptom zbiranja sortiranih odpadkov. Za pravilno sortirano in čisto odpadno embalažo namreč vsak občan ali podjetje pridobi protivrednost v ECOSS točkah, ki mu omogočijo nakup izdelkov iz ECOSYNERGY SYSTEM ponudbe po proizvodni ceni.
- Ob sodelovanju s podjetjem JEKO, d.o.o. je v maju 2018 vrata odprl Center ponovne uporabe (v nadaljevanju CPU) Jesenice na lokaciji Cesta maršala Tita 49, preko katerega so uporabniki imeli možnost oddaje odvečnih, a še uporabnih izdelkov za namen priprave na ponovno uporabo, s tem pa prispevati k zmanjševanju odpadkov in kroženju virov. V CPU so izdelke pripravili za vnovično uporabo in jim omogočili nadaljnjo uporabo po simbolični ceni. Na isti lokaciji so potekali tudi dogodki Repair Café Jesenice ter praktične delavnice z različnimi tehnikami.

V podjetju se zavedamo, da so poleg ustvarjanja dobrih poslovnih rezultatov pomembne tudi stvari, ki zaposlenim in prebivalcem v okolju, v katerem podjetje deluje, omogočajo bogatejše, bolj kakovostno in lepše življenje.

Nabava in izvajanje javnih naročil

S 1.1.2018 je pričela veljati Uredba o zelenem javnem naročanju. Namen uredbe je zmanjševanje negativnega vpliva na okolje preko sistema javnega naročanja. V skladu z uredbo je zeleno javno naročanje obvezno za dvajset predmetov javnega naročanja. Uredba sama ne določa obveznih okoljskih zahtev, določa le katere okoljske vidike mora naročnik upoštevati pri oddaji javnih naročil in cilje, ki jih mora doseči pri oddaji naročil.

V letu 2018 je v veljavo stopila novela zakona o javnem naročanju – ZJN-3a (Uradni list RS 14/18), ki določa bolj natančno ureditev »socialne klavzule« v pogodbi o izvedbi javnega naročila ter za 82 delovno intenzivnih storitev uvaja polletno obvezno preverjanje razlogov za izključitev gospodarskih subjektov. Prav tako uvaja razširjen nabor prekrškov s področja delovne zakonodaje in socialna merila. V praksi to pomeni, da mora naročnik poleg cene, stroškov in morebitnih drugih meril, javno naročilo oddati na način, da ekonomsko najugodnejšega ponudnika izbere upoštevaje socialno odgovorno javno naročanje in med merila obvezno vključi tudi socialne elemente, ki sledijo načelu spoštovanja dostojnega dela. Cena v primeru delovno intenzivnih panoge sme biti edino niti ključno merilo ter da so merila kakovosti (kamor spadajo tudi delovna, socialna in okoljska) izjemnega pomena in jih je nasploh treba upoštevati pri oddaji javnih naročil.

Od 1.4.2018 dalje je skladu z ZJN-3 obvezno zagotavljanje elektronske oddaje ponudb v postopkih javnega naročanja, kar pomeni, da je sedaj obvezna elektronska oddaja ponudb preko enotnega sistem e-JN. Portal e-JN poleg oddaje ponudb omogoča tudi preverbo ponudnikov preko sistema e-Dosje. S 1.11.2018 je pričel veljati tudi Pravilnik o enotnem informacijskem sistem na področju javnega naročanja.

Zaradi vseh sprememb zakonodaje smo se odločili, da na novo izdamo Pravilnik o izvajanju postopkov naročanja v podjetju JEKO, d.o.o. Pravilnik je stopil v veljavo konec novembra 2018. Z njim smo, poleg upoštevanja vseh sprememb zakonodaje, poenostavili postopke naročanja in bolj natančno opredelili ravnanje oddaje evidenčnih naročil ter poročanja.

Večina naročil podjetja namreč predstavljajo evidenčna naročila. Izvedena so po postopku zbiranja ponudb, ki ga opredeljuje zgoraj navedeni pravilnik. V letu 2018 smo izvedli 72 postopkov zbiranja ponudb. Na ravno podjetja sklepamo pogodbe za dobave materiala in izvajanja storitev, ki so skupna za celotno podjetje (dobava raznega potrošnega materiala, pisarniškega materiala, storitev rednega servisiranja opreme..). Prav tako izvajamo postopke za posamezne procese ter za manjša gradbena dela, v vrednostih pod zakonskimi roki za objavo na portalu javnih naročil.

Podjetje izvaja javna naročila za nabavo materiala za potrebe vzdrževanja infrastrukture, za lastna osnovna sredstva in po naročilu občin lastnic tudi za investicije v infrastrukturo. V tem primeru v soglasju z občinama lastnicama pripravimo razpisno dokumentacijo in izberemo ponudnika. Občini lastnici, JEKO, d.o.o. in izbrani ponudnik podpišemo večpartitno pogodbo, po kateri sta občini neposredni plačnici faktur, naše podjetje pa izvaja nadzor nad izvrševanjem pogodbenih obveznosti.

V letu 2019 smo oddali statistično poročilo o evidenčnih naročilih ter na portalu e-naročanje javno objavili pogodbe, katerih vrednost je presegala 10.000,00 EUR (brez DDV) in bila nižja od mejnih vrednosti po ZJN-3.

V letu 2018 smo izvedli 22 postopkov oddaje naročila male vrednosti in tri (3) postopke oddaje naročila po odprtem postopku z objavo v UL EU. Neuspešen je bil samo en (1) postopek in sicer Poslovni najem pogrebnega vozila z nizkimi emisijami, za katerega nismo prejeli ponudbe.

Preglednica 80: Nabava po postopku javnega naročila v letu 2018

Nabava po odprtem postopku (objava na portalu E-naročanje in UL EU):

Vrsta nabave	*Naziv naročila*	*Izbrani ponudnik*	*Vrednost (brez DDV)*
Blago in storitve	Obdelava mešanih komunalnih odpadkov	Ekogor d.o.o..	620.000,00 €*
Blago in storitve	Nakup električne energije z deležem električne energije iz obnovljivih virov in/ali soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom za obdobje štirih let	ECE d.o.o., Petrol d.d., Gen-I d.o.o.**	390.000,00 €*
Blago in storitve	Dobava večnamenskega delovnega vozila z nadgradnjo za črpanje in visokotlačno čiščenje kanalizacijskih sistemov	Autocommerce d.o.o.	277.800,00 €*

*ocenjena vrednost

**skupno naročilo komunalnih podjetij v RS, izbrani trije ponudniki in z njimi sklenjeni okvirni sporazumi, enkrat letno odpiranje konkurence

Nabava po postopku javnega naročila malih vrednosti (objava na portalu E-naročanje):

Vrsta nabave	*Naziv naročila*	*Izbrani ponudnik*	*Vrednost (brez DDV)*
Blago in storitve	Dobava delovnih zaščitnih oblačil za obdobje treh let	Prevent&Deloza d.o.o.	123.768,30 €*
Blago in storitve	Dobava asfaltnih mešanic v letu 2018 za potrebe rednega vzdrževanja cest	Gorenjska gradbena družba d.d.	71.560,89 €*
Blago in storitve	Popravila delovnega orodja in delovnih priključkov podjetja v letu 2018	Kovinar Gradnje ST d.o.o.	70.000,00 €*
Blago in storitve	Obhodno in intervencijsko varovanje ter prevoz denarja	Sintal d.o.o.	93333,60 €*
Gradnje	Izvajanje manjših gradbenih del in najem opreme	Bernard Anton s.p.	60.000,00 €*
Blago in storitve	Predelava organskih kuhinjskih odpadkov	Koto d.o.o.	31.350,00 €*
Blago in storitve	Sukcesivna dobava goriva za obdobje enega leta	Petrol d.d.	158.192,74 €*
Blago in storitve	Dobava kamene soli za posipanje cest v zimi 2018/2019	Ma.co.t. d.o.o.	117.300,00 €*
Blago in storitve	Vzdrževanje tovornih in osebnih vozil za obdobje dveh let	Arriva Alpetour d.o.o.	90.300,00 €*
Blago in storitve	Dobava vodomerov za obdobje enega leta	CMC Group d.o.o.	80.825,00 €*
Blago in storitve	Zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev za obdobje dveh let	Kemis d.o.o.	43.343,00 €*
Blago in storitve	Prevzem in obdelava odpadkov iz peskolova, grabelj in sit s CČN Jesenice	Saubermacher Slovenija d.o.o., Koto d.o.o.	59.500,00 €*
Blago in storitve	Poslovni najem pogrebnega vozila z nizkimi emisijami	nismo prejeli ponudbe	
Blago in storitve	Dobava lahkega tovornega vozila - prekucnika	Volvo d.o.o.	30.500,00 €
Blago in storitve	Izvajanje zimske službe v zimski sezoni 2018/2019	Elektrogradnje Štefelin d.o.o.	24.272,00 €*
Blago in storitve	Nakup pogrebne opreme za obdobje dveh let	Salamander, Zrimšek Tadej s.p.	54.020,00 €*
Blago in storitve	Izvajanje zimske službe na relaciji Planina pod Golico v zimski sezoni 2018/2019	Istok Klinar s.p.	23.769,30 €*
Blago in storitve	Zamenjava motorja kompaktorja tip Bomag	Bell d.o.o.	32.020,00 €
Blago in storitve	Sukcesivna dobava zabojnikov za odpadke za obdobje treh let	Eko Marc d.o.o.	32.984,90 €*
Blago in storitve	Umerjanje in overjanje vodomerov za obdobje treh let	Jordan d.o.o.	43.347,00 €*
Blago in storitve	Opravljanje mikrobioloških preiskav in kemijskih analiz pitne vode za obdobje treh let	Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano	39.008,72 €*
Blago in storitve	Dobava lahkega tovornega vozila - prekucnika	Volvo d.o.o.	33.300,00 €

*ocenjena vrednost

Izpostavljenost tveganjem

Družba JEKO, d.o.o. je zaradi izvajanja različnih obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, izvajanja ostalih gospodarskih javnih služb ter tržnih dejavnosti vsakodnevno izpostavljena različnim poslovnim in finančnim tveganjem.

Regulatorna tveganja

Regulatorno tveganje se nanaša na netržne dejavnike, kot so pravni zapleti, spremembe in nedorečenost predpisov ter politične odločitve.

Poslovanje podjetja je povezano s predpisi, tako na državni kot lokalni ravni. Podjetje v ta namen sodeluje predvsem z lokalnimi organi v postopkih priprave predpisov.

Podjetje ima sklenjen Dogovor o potrjevanju in poračunavanju cen gospodarskih javnih služb z občinama Jesenice in Žirovnica. Dogovor je bil sklenjen zaradi zagotavljanja enotne cenovne politike na področju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih služb varstva okolja. Določeni so postopki v zvezi z elaborati in roki za njihovo izdelavo in pripombe. Občinska sveta potrjujeta predlagane cene najkasneje do 31.12. z veljavnostjo cen 1.1. Podjetje znižuje tveganje neobllikovanja novih cen s pravočasno izdelanimi elaborati. Kljub temu ostaja tveganje, da elaborati niso predloženi občinskemu svetu v obravnavo in sprejemanje.

Prodajno tržna tveganja

Podjetje JEKO, d.o.o. je vezano na točno določeno okolje in deluje v izrazito monopolnem položaju. Prost trg je le pri prodaji zemeljskega plina, kjer lahko uporabniki prosto izbirajo dobavitelja.

Nabavno cenovno tveganje

Vpliv ukrepov za zmanjšanje cenovnih tveganj pri nabavah energentov, materialov in storitev je omejen. Gibanje nabavnih cen in njihov vpliv na poslovne odhodke se obvladuje s sklepanjem večletnih pogodb z dobavitelji pomembnejših storitev in materialov. Za dobavo električne energije smo se vključili v skupen razpis več komunalnih podjetij in si tako pridobili nižjo ceno energenta.

Operativna tveganja vseh poslovnih funkcij

Med operativna tveganja uvrščamo potencialne izgube zaradi neprimernih informacijskih sistemov, napačnega ali pomanjkljivega vodenja in nadzora, prevare, človeške napake in izgube ključnih kadrov.

Pred njimi se zavarujemo z nenehnim nadzorom nad razvojem in delovanjem informacijskih sistemov. Uporabljamo uveljavljene poslovne informacijske sisteme, ki jih neprekinjeno nadzorujemo. Izvajamo tudi postopke preverjanja procesov in modelov ter določanja pristojnosti posameznih zaposlenih.

Obratovalna tveganja

Izgrajena je bila čistilna naprava s tretjo stopnjo čiščenja. Po izdaji odločbe o poskusnem obratovanju je čistilna naprava v polnem obratovanju od meseca decembra 2015 dalje. Kljub polnemu obratovanju so še vedno prisotna tveganja zaradi nenadnih večjih okvar na obratovalnih sistemih zaradi nepričakovanih poškodb in zaradi nedelovanja naprav.

Podjetje ima za odlaganje odpadkov pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje Deponije Mala Mežakla št. 35407-5/2009-18 z dne 29.11.2011. Za obvladovanje tveganj za okolje se izvaja Obratovalni monitoring odlagališča, v skladu z veljavno zakonodajo in izdelanim Programom, ki zajema vse segmente okolja: emisije v vode, emisije v zrak, hrup in vonj. Poleg navedenega se izvaja še vhodna kontrola odpadkov, ki se odlagajo na odlagališču nenevarnih odpadkov Mala Mežakla.

V skladu s prehodnimi določbami Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14 in 54/15) se je rok, do katerega je bilo dopustno storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov izvajati po začasnem postopku, opredeljenem v 74. členu te Uredbe, iztekel 31.12.2015. Od 1.1.2016 dalje je obdelavo izvajalo podjetje Ekogor d.o.o. Center je v polni funkciji začel delovati 16.2.2017. Seveda pa to dejstvo v celoti ne odpravlja poslovnega tveganja, ki je povezano z izvajanja dejavnosti odlaganja odpadkov. Izvajanje te dejavnosti je in bo tudi v bodoče v veliki meri odvisno od uspešnosti izvajanja dejavnosti obdelave odpadkov. Podjetje je to tveganje zaznalo že v preteklih poslovnih letih in je tako prav za namen sanacije odlagališča odpadkov pospešeno zbiralo sredstva finančnega jamstva ter oblikovalo dolgoročne rezervacije za kritje teh vnaprej predvidenih stroškov.

Podjetje, kot omenjeno, nima infrastrukture za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov. Na lokaciji Mala Mežakla obdelavo izvaja podjetje Ekogor d.o.o., ki je koncesionar, na podlagi koncesijske pogodbe za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov za občino Jesenice. Občina Žirovnica nima sklenjene koncesijske pogodbe za obdelavo. V Odloku o gospodarskih javnih službah v občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 89/2007 in 73/2016) je določeno, da izvaja dejavnost obdelave podjetje JEKO, d.o.o.. Glede na to, da podjetje ne upravlja z infrastrukturo potrebno za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, kot je to določeno v 77. členu Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008, 108/2009, 80/2010, 43/2011, 57/2012, 57/2012, 109/2012, 76/2014 in 14/2015), tveganje poslovanja zmanjšujemo z izvajanjem javnega razpisa za to dejavnost gospodarske javne službe.

Finančna tveganja

Finančna tveganja so tista, ki vplivajo na uresničljivost načrtovanih finančnih kategorij, predvsem načrtovanih prihodnjih denarnih tokov, in se praviloma obvladujejo v procesu upravljanja finančnih sredstev in obveznosti.

Likvidnostno tveganje

Likvidnostno tveganje predstavlja možnost, da družba ne bi mogla poravnati obveznosti ob zapadlosti. Tveganje obvladujemo z načrtovanjem denarnih tokov. Delujemo na področju spremljanja terjatev in izvajamo izterjavo zamujenih plačil. S takim poslovanjem podjetje lahko svoje obveznosti redno poravnava.

Ocenjujemo, da je odstotek neplačanih računov pravnih in fizičnih oseb na področju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki obvladljiv, saj s sprotnimi izvršbami in sodnimi postopki družba obvladuje terjatve.

Na podlagi okoljevarstvenega dovoljenja mora podjetje zbirati sredstva za namen finančnega jamstva za čas zapiranja deponije in trideset let po zaprtju deponije. Vsako leto skozi zaračunavanje storitev zberemo in v bilancah prikazujemo – kot rezervacije – predpisano višino finančnega jamstva. Strošek finančnega jamstva je že vključen v ceno storitev in edino tveganje, ki obstaja bi bila povečana plačilna nedisciplina naših uporabnikov.

Kreditno tveganje

Kreditno tveganje je tveganje do katerega pride zaradi neporavnanih pogodbenih obveznosti poslovnih partnerjev. V zadnjih letih slabe plačilne discipline je tveganje pridobilo na pomenu. Ocenjujemo, da je tveganje zmerno in ga obvladujemo s preverjanjem bonitet poslovnih partnerjev, izterjavo terjatev (redno opominjanje, vlaganje izvršb in tožb). V primeru poslovnih dogodkov večjih vrednosti (dobava blaga, izvedba storitev) zahtevamo predložitev bančnih garancij (za resnost ponudbe, za dobro izvedbo del ter za odpravo napak v garancijski dobi).

Tveganje neporavnanih terjatev usklajujemo s sprotnimi oblikovanji popravkov vrednosti terjatev.

Obrestno tveganje

Obrestno tveganje je tveganje, da bo vrednost finančnega instrumenta nihala zaradi spremembe tržnih obrestnih mer. Obrestno tveganje v podjetju je minimalno, sklenjeno je le en finančni najem po nespremenjeni obrestni meri.

Valutno tveganje

Valutno tveganje je tveganje, da bo vrednost finančnih instrumentov nihala zaradi spremembe deviznih tečajev. Družba nima najetih kreditov v tujini ali kreditov z devizno klavzulo, ne pridobiva prihodkov na tujem trgu in ne nabavlja surovin ali materiala na trgu zunaj EU, zato ni izpostavljena kakršnemu koli pomembnemu valutnemu tveganju. Družba nima oblikovanih posebnih mehanizmov.



Računovodsko poročilo



Računovodski izkazi

Bilanca stanja

v EUR

		31.12.2018	31.12.2017
	SREDSTVA	**8.618.207,60**	**8.480.852,05**
A.	DOLGOROČNA SREDSTVA	1.708.419,64	1.755.464,44
I.	**Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve**	**15.039,36**	**20.265,03**
1.	Dolgoročne premoženjske pravice	15.039,36	20.265,03
II.	**Opredmetena osnovna sredstva**	**1.560.798,13**	**1.612.368,88**
1.	Zemljišča	224.246,80	224.246,80
2.	Zgradbe	729.128,99	699.514,52
3.	Proizvajalne naprave in stroji	583.207,08	665.757,51
4.	Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena OS	24.215,26	22.850,05
III.	**Naložbnen nepremičnine**	**10.345,58**	**4.737,96**
IV.	**Dolgoročne finančne naložbe**	**117.887,74**	**113.743,74**
1.	Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	117.887,74	113.743,74
	b) Druge delnice in deleži	117.887,74	113.743,74
V.	**Dolgoročne posolovne terjatve**	**4.348,83**	**4.348,83**
3.	Dolgoročne posolovne terjatve do drugih	4.348,83	4.348,83
B.	KRATKOROČNA SREDSTVA	6.771.025,67	6.715.067,60
II.	**Zaloge**	**186.862,32**	**181.838,14**
1.	Material	180.487,79	172.948,82
4.	Trgovsko blago	6.374,53	8.889,32
IV.	**Kratkoročne poslovne terjatve**	**1.679.418,29**	**1.985.295,65**
2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	1.464.283,25	1.706.586,81
3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	215.135,04	278.708,84
V.	**Denarna sredstva**	**4.904.745,06**	**4.547.933,81**
C.	KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	138.762,29	10.320,01
	Zabilančna sredstva	**31.080.762,47**	**31.624.186,12**
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	**8.618.207,60**	**8.480.852,05**
A.	KAPITAL	2.373.921,45	2.944.756,67
I.	**Vpoklicani kapital**	**829.148,70**	**829.148,70**
1.	Osnovni kapital	829.148,70	829.148,70
II.	**Kapitalske rezerve**	**198.619,84**	**198.619,84**
III.	**Rezerve iz dobička**	**289.456,10**	**289.456,10**
1.	Zakonske rezerve	82.914,87	82.914,87
5.	Druge rezerve iz dobička	206.541,23	206.541,23
IV.	**Presežek iz prevrednotenja**	**41.792,74**	**46.572,80**
VI.	**Prenesen čisti dobiček**	**520.863,15**	**777.270,39**
VII.	**Čisti dobiček poslovnega leta**	**494.040,92**	**803.688,84**
B.	REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	3.997.275,81	3.669.177,10
1.	Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	357.906,70	331.593,50
2.	Druge rezervacije	3.624.504,00	3.327.504,00
3.	Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	14.865,11	10.079,60
C.	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	11.396,42	15.594,60
I.	**Dolgoročne finančne obveznosti**	**11.396,42**	**15.594,60**
2.	Dolgoročne finačne obveznosti do bank	11.396,42	15.594,60
Č.	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	2.235.213,92	1.850.923,79
II.	**Kratkoročne finančne obveznosti**	**6.611,52**	**6.390,31**
2.	Kratkoročne finančne obveznosti do bank	6.611,52	6.390,31
III.	**Kratkoročne poslovne obveznosti**	**2.228.602,40**	**1.844.533,48**
2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	834.761,12	1.088.336,24
3.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	1.393.841,28	756.197,24
D.	KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	400,00	399,89
	Zabilančne obveznosti	**31.080.762,47**	**31.624.186,12**

Izkaz celotnega vseobsegajočega donosa za leto 2018

v EUR

	Leto 2018	Leto 2017	% 18/17
1. Čisti prihodki od prodaje	**10.497.332,93**	**11.458.572,37**	**91,6**
- čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gosp. javnih služb	*9.247.186,66*	*10.138.581,27*	*91,2*
- čisti prihodki od drugih dejavnosti	*1.250.146,27*	*1.319.991,10*	*94,7*
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi posl. prihodki)	**159.593,69**	**203.248,34**	**78,5**
- državne podpore (subvencije)	0,00	0,00	
- drugi poslovni prihodki	159.593,69	203.248,34	78,5
5. Stroški blaga, materiala in storitev	**6.052.105,20**	**6.812.881,10**	**88,8**
a. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	39.992,08	43.170,06	92,6
b. Stroški porabljenega materiala	1.119.834,55	1.212.319,30	92,4
c. Stroški storitev	4.892.278,57	5.557.391,74	88,0
- stroški najemnin za infrastrukturo	*1.366.867,11*	*1.348.299,31*	*101,4*
- stroški drugih storitev	*3.525.411,46*	*4.209.092,43*	*83,8*
6. Stroški dela	**3.035.704,76**	**2.753.399,67**	**110,3**
1. Stroški plač	2.198.482,56	1.986.963,19	110,6
2. Stroški pokojninskih zavarovanj	46.796,39	45.002,89	104,0
3. Stroški drugih socialnih zavarovanj	356.861,38	322.746,04	110,6
4. Drugi stroški dela	433.564,43	398.687,55	108,7
7. Odpisi vrednosti	**242.576,64**	**323.483,88**	**75,0**
a. Amortizacija	189.077,30	202.257,65	93,5
b. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopr. sred. in opred.OS	1.227,99	45.432,20	2,7
c. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	52.271,35	75.794,03	69,0
8. Drugi poslovni odhodki	**792.383,41**	**858.980,94**	**92,2**
9. Finančni prihodki iz deležev	**7.825,50**	**10.454,40**	**74,9**
c. Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	7.825,50	10.454,40	74,9
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	**36.038,28**	**38.639,10**	**93,3**
b. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	36.038,28	38.639,10	93,3
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	**1.046,98**	**1.625,17**	**64,4**
b. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	1.046,98	1.625,17	64,4
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	**3.957,46**	**3.700,42**	**106,9**
b. Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	0,00	36,42	0,0
c. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	3.957,46	3.664,00	108,0
15. Drugi prihodki	**8.406,91**	**10.671,32**	**78,8**
16. Drugi odhodki	**2.975,04**	**3.503,60**	**84,9**
17. Davek iz dobička	**84.406,90**	**153.182,87**	**55,1**
18. Odloženi davki	**0,00**	**0,00**	
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	**494.040,92**	**810.827,88**	**60,9**
20. Spremembe presežka iz prevredotovanja neopr. in opred. osnovnih sredstev	**0,00**	**0,00**	
21. Spremembe presežka iz prevrednotenja finan. sredstev, razpoložljivih za prodajo	**-4.708,06**	**5.984,83**	**-78,70**
22. Dobički in izgube, ki izhajajo iz preverbe računovodskih izkazov v tujini (vpliv sprememb deviznih tečajev)	**1,89**	**3,76**	**50,30**
23. Druge sestavine vseobsegajočega donosa	**0,00**	**0,00**	
24. Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja	489.334,75	816.816,47	59,9
25. Povprečno število zaposlencev na podlagi delovnih ur v obr. obdobju	127,57	127,43	

Izkaz denarnih tokov (II. različica)

		2018	2017
A.	DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU		
a)	Postavke iz izkaza poslovnega izida	841.959	1.330.971
	Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz posl. terjatev	10.627.753	11.595.575
	Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevredn). in finančni odhodki iz posl. obv.	-9.543.922	-10.059.876
	Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	-241.872	-204.728
b)	Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij		
	ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja	-63.952	-808.305
	Začetne manj končne poslovne terjatve	390.030	-70.310
	Začetne manj končne aktivne kratk. časovne razmejitve	-128.443	2.425
	Začetne manj končne odložene terjatve za davek	0	0
	Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujtev) za prodajo	0	0
	Začetne manj končne zaloge	-15.266	-2.260
	Končni manj začetni poslovni dolgovi	-287.848	380.539
	Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	-22.425	-1.118.699
	Končne manj začetne odložene obveznosti za davek	0	0
c)	Prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b)	778.007	522.666
B.	DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU		
a)	Prejemki pri investiranju	9.858	12.831
	Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje	7.825	10.454
	Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev	0	0
	Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	2.033	2.377
	Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin	0	0
	Prejemki od odtujitve finančnih naložb	0	0
b)	Izdatki pri investiranju	-138.162	-223.571
	Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	0	-1.914
	Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-132.462	-221.657
	Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin	-5.700	0
	Izdatki za pridobitev finančnih naložb	0	0
c)	Prebitek prejemkov pri naložbenju (a + b)	-128.304	-210.740
C.	DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU		
a)	Prejemki pri financiranju	2.413	5.091
	Prejemki od vplačanega kapitala	0	0
	Prejemki od povečanja finančnih obveznosti	2.413	5.091
b)	zdatki pri financiranju	-295.307	-120.009
	Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	-1.047	2.038
	Izdatki za vračila kapitala	0	-115.657
	Izdatki za odplačila finančnih obveznosti	-6.392	-6.390
	Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	-287.868	0
c)	Prebitek prejemkov pri financiranju (a + b)	-292.894	-114.918
Č.	Končno stanje denarnih sredstev	4.904.745	2.785.191
x)	Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)	356.809	197.008
	Obračunane tečajne razlike pri deviznih sredstvih	*2*	*4*
y)	Začetno stanje denarnih sredstev	4.547.934	2.588.179

Izkaz gibanja kapitala 2018

		Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička		Rezerve, zaradi vredn. po pošteni vrednosti	Preneseni čisti posl.izid		Čisti posl. izid posl. leta		Skupni kapital
				Zakonske rezerve	Druge rezerve iz dobička		Preneseni čisti dobiček	Prenesena čista izguba	Čisti dobiček poslov. leta	Čista izguba poslov. leta	
		I/1	II	III/1	III/5	V	VI/1	VI/2	VII/1	VII/2	VIII
A.1.	Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja	829.148,70	198.619,84	82.914,87	206.541,23	46.572,80	777.270,39	0,00	803.688,84	0,00	2.944.756,67
A.2	Začetno stanje poročevalskega obdobja	829.148,70	198.619,84	82.914,87	206.541,23	46.572,80	777.270,39	0,00	803.688,84	0,00	2.944.756,67
B.1	Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki						-1.060.470,91				-1.060.470,91
g)	Izplačilo dobička						-1.060.470,91				-1.060.470,91
B.2	Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja					-4.780,06	374,83		494.040,92	0,00	489.635,69
a)	Vnos čitega poslovnega izida poročevalskega obdobja								494.040,92		494.040,92
c)	Sprememba rezerv, nastalih zaradi vrednotenja finančnih naložb po pošteni vrednosti					4.144,00					4.144,00
č)	Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja					-8.924,06	374,83				-8.549,23
B.3	Spremembe v kapitalu						803.688,84	0,00	-803.688,84	0,00	0,00
a)	Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala						803.688,84		-803.688,84		0,00
C.	Končno stanje poročevalskega obdobja	829.148,70	198.619,84	82.914,87	206.541,23	41.792,74	520.863,15	0,00	494.040,92	0,00	2.373.921,45

Izkaz gibanja kapitala 2017

		Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička		Rezerve, zaradi vredn. po pošteni vrednosti	Preneseni čisti posl.izid		Čisti posl. izid posl. leta		Skupni kapital
				Zakonske rezerve	Druge rezerve iz dobička		Preneseni čisti dobiček	Prenesena čista izguba	Čisti dobiček poslov. leta	Čista izguba poslov. leta	
		I/1	II	III/1	III/5	V	VI/1	VI/2	VII/1	VII/2	VIII
A.1.	Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja	829.148,70	198.619,84	75.775,83	206.541,23	40.587,97	756.223,66	0,00	136.555,98	0,00	2.243.453,21
A.2	Začetno stanje poročevalskega obdobja	829.148,70	198.619,84	75.775,83	206.541,23	40.587,97	756.223,66	0,00	136.555,98	0,00	2.243.453,21
B.1	Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki						-115.656,72				-115.656,72
g)	Izplačilo dobička						-115.656,72				-115.656,72
B.2	Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja					5.984,83	147,47		810.827,88	0,00	816.960,18
a)	Vnos čitega poslovnega izida poročevalskega obdobja								810.827,88		810.827,88
c)	Sprememba rezerv, nastalih zaradi vrednotenja finančnih naložb po pošteni vrednosti					16.872,00					16.872,00
č)	Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja					-10.887,17	147,47				-10.739,70
B.3	Spremembe v kapitalu			7.139,04			136.555,98	0,00	-143.695,02	0,00	0,00
a)	Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala						136.555,98		-136.555,98		0,00
b)	Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala po skelpu organov vodenja in nadzora			7.139,04					-7.139,04		0,00
C.	Končno stanje poročevalskega obdobja	829.148,70	198.619,84	82.914,87	206.541,23	46.572,80	777.270,39	0,00	803.688,84	0,00	2.944.756,67

Izkaz bilančnega dobička

Preglednica 81: Bilančni dobiček

Čisti poslovni izid poslovnega leta	**494.040,92**
+ preneseni čisti dobiček	520.488,32
- prenesena čista izguba	0,00
+ povečanje dobička zaradi prevrednotenja	374,83
+ zmanjšanje rezerv iz dobička	0,00
- povečanje rezerv iz dobička po sklepu organov vodenja	0,00
= bilančni dobiček	1.014.904,07

Celotni dobiček leta 2018 znaša 578.447,82 EUR, od katerega je bil plačan davek od dobička pravnih oseb v višini 84.406,90 EUR. Čisti poslovni izid poslovnega leta 2018 je 494.040,92 EUR.

Uprava v letu 2018 ni oblikovala zakonskih rezerv v skladu z določbo četrtega odstavka 64. člena ZGD, ker so že oblikovane zakonske rezerve v višini 10 odstotkov osnovnega kapitala.

Preglednica 82: Prikaz dobička-izgube posameznih GJS po obdavčitvi v letu 2018 z upoštevanjem donosa in neupravičenih stroškov

PODJETJE - PROCESI	OBČINA JESENICE REZULTAT 2018	OBČINA ŽIROVNICA REZULTAT 2018
ODVAJANJE ODPADNE VODE	-22.915,05	-19.338,16
ČIŠČENJE ODPADNE VODE	-8.734,61	-159,01
RAVNANJE Z ODPADNO VODO	-31.649,66	-19.497,17
ZBIRANJE ODPADKOV	-124.385,29	-30.337,64
ODLAGANJE ODPADKOV	385.122,38	33.481,72
OBDELAVA ODPADKOV	-7.833,03	11.407,09
RAVNANJE Z ODPADKI	252.904,06	14.551,18
OSKRBA S PITNO VODO	-5.472,03	-625,99
DOBIČEK IZ DEJAVNOSTI GJS	215.782,36	-5.571,99

Uprava daje, na podlagi družbene pogodbe, Svetu ustanoviteljev predlog za razporeditev bilančnega dobička. Bilančni dobiček je sestavljen iz let:

- Leto 2018 494.040,92 EUR
- Leto 2016 239.108,11 EUR
- Leto 2015 73.759,59 EUR
- Leto 2014 207.995,45 EUR

Predlog sklepa Sveta ustanoviteljev:

Čisti poslovni izid poslovnega leta 2018 v višini 494.040,92 EUR se za potrebe izgradnje infrastrukture izplača lastnicama podjetja. Občini Jesenice v višini 455.094,84 EUR in Občini Žirovnica v višini 38.946,08 EUR.

Bilančni dobiček v višini 520.863,15 EUR ostane nerazporejen.

Razkritja postavk v računovodskih izkazih

Računovodski izkazi družbe so pripravljeni v skladu z računovodskimi in poročevalskimi zahtevami slovenskih računovodskih standardov 2016 (v nadaljevanju SRS) in Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 (v nadaljevanju ZGD). Razkritja so razdeljena v naslednje skupine:

- splošna razkritja,
- razkritja postavk v bilanci stanja,
- razkritja postavk v izkazu poslovnega izida,
- razkritja postavk v izkazu denarnih tokov in izkazu gibanja kapitala ter
- druga razkritja.

Družba uporablja za razkritja določila Zakona o gospodarskih družbah in Slovenskih računovodskih standardov. Menimo, da določila po Zakonu o gospodarskih družbah in Slovenskih računovodskih standardih zadoščajo za resničen in pošten prikaz poslovanja družbe. Računovodski izkazi so izdelani v skladu z SRS ter v skladu z vsemi zahtevami vseh ustreznih standardov in vsemi ustreznimi stališči ter pojasnili.

Splošna razkritja

Računovodski izkazi upoštevajo temeljne računovodske predpostavke (upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov in upoštevanje časovne neomejenosti poslovanja), kakovostne značilnosti računovodskih izkazov in splošna pravila vrednotenja.

Podjetje v poslovnem letu ni spreminjalo računovodskih usmeritev in na podlagi določb SRS 32 za merjenje opredmetenih osnovnih sredstev po njihovem prepoznanju uporablja model nabavne vrednosti. Postavke, ki se izvorno glasijo na tujo valuto se preračunajo v domačo na podlagi referenčnega tečaja ECB Banke Slovenije.

Podjetje je polovični lastnik podjetja Karavanška voda, d.o.o., skupaj s podjetjem Komunala, Kranjska Gora, d.o.o., ki še ne opravlja delavnosti.

Teoretično možne postavke, ki pri družbi ne prehajajo v poštev, se v računovodskih izkazih ne navajajo.

Računovodski izkazi v prihodnjem letu

Ena od pomembnih sprememb v letu 2019, na osnovi dopolnitev SRS (2016), je za podjetje, (poslovni) najem sredstev. Najem je v letnem poročilu za leto 2018 izkazan kot strošek najemnine. V letu 2019, bo ta sredstva podjetje izkazovalo med svojimi sredstvi in hkrati med obveznostmi iz najemov. Povečana bo bilančna vsota v izkazu Bilance stanja, kar vpliva na zmanjšanje deleža kapitala podjetja. Omenjene spremembe bodo vplivale tudi na kazalnike podjetja.


Pri poslovanju v letu 2019, bodo za sredstva najema, ki jih bo podjetje vodilo v svoji evidenci, višji stroški amortizacije in stroški obresti ter nižji stroški najemnine. Podjetje ne bo odkupovalo najetih sredstev in bodo ostala v (poslovnem) najemu.

Med pomembnejšimi sredstvi, ki jih ima podjetje najeta, so: poslovna stavba, na Cesti maršala Tita 51, šest osebnih vozil in eno manjše tovorno vozilo. Infrastruktura v najemu za izvajanje gospodarskih javnih služb je izjema in je ni potrebno evidentirati.

Razkritja postavk v bilanci stanja

SREDSTVA: 8.618.207,60 EUR

Sredstvo se pripozna, če je verjetno, da se bodo zaradi njega v prihodnje povečale gospodarske koristi ali če ima ceno oziroma vrednost, ki jo je mogoče zanesljivo izmeriti.



Slika 2: Sredstva podjetja na dan 31.12.2018 glede na ročnost

A. DOLGOROČNA SREDSTVA: 1.708.419,64 EUR

Dolgoročna sredstva so neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve, opredmetena osnovna sredstva, naložbene nepremičnine, dolgoročne finančne naložbe, dolgoročne poslovne terjatve.

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve: 15.039,36 EUR

Neopredmetena sredstva v podjetju zajemajo naložbe v dolgoročne premoženjske pravice (računalniški programi), ter neopredmetena sredstva v gradnji oziroma izdelavi. Nabavno vrednost neopredmetenega sredstva, tvorijo stroški, ki jih povzroči njegova zgraditev ali izdelava in posredni stroški njegove zgraditve ali izdelave, ki mu jih je mogoče pripisati.

Neopredmetena sredstva se zaradi okrepitve ne prevrednotujejo. V knjigah se ne izkazuje neopredmetenih sredstev, ki bi bila pridobljena z državno oziroma občinsko podporo.

V letu 2018 ni bilo kupljene programske opreme.

II. Opredmetena osnovna sredstva: 1.560.798,13 EUR

Opredmetena osnovna sredstva sestavljajo zemljišča, zgradbe, druge naprave in oprema, drobni inventar in opredmetena sredstva v gradnji oziroma izdelavi. Javno podjetje med opredmetenimi osnovnimi sredstvi ne izkazuje sredstev, ki so bila financirana z dotacijami oziroma z državnimi podporami. V letu 2018 ni bilo izvedeno nobeno prevrednotenje zaradi slabitve sredstev.

Preglednica 83: Opredmetena in neopredmetena sredstva podjetja

	Neopredmetena OS	Naložbene nepremičnine	Zemljišča	Zgradbe	Oprema	Investicije	SKUPAJ
Nabavna vrednost							
Stanje 1.1.2018	62.359,65	7.106,21	224.246,80	928.823,37	3.207.333,27	0,00	4.429.869,30
Nabava - povečanje						138.888,80	138.888,80
Aktiviranje		5.700,00		44.666,19	88.522,61	-138.888,80	0,00
Zmanjšanje (prodaje, odpisi)	-1.000,00				-60.025,40		-61.025,40
Stanje 31.12.2018	61.359,65	12.806,21	224.246,80	973.489,56	3.235.830,48	0,00	4.507.732,70
Popravek vrednosti							
Stanje 1.1.2018	42.094,62	2.368,25	0,00	229.308,85	2.518.725,71	0,00	2.792.497,43
Zmanjšanje (prodaje, odpisi)	-466,67				-59.558,43		-60.025,10
Amortizacija	4.692,34	92,38		15.051,72	169.240,86		189.077,30
Stanje 31.12.2018	46.320,29	2.460,63	0,00	244.360,57	2.628.408,14	0,00	2.921.549,63
Neodpisana vrednost 1.1.	20.265,03	4.737,96	224.246,80	699.514,52	688.607,56	0,00	1.637.371,87
Neodpisana vrednost 31.12.	15.039,36	10.345,58	224.246,80	729.128,99	607.422,34	0,00	1.586.183,07

Način obračunavanja stroškov amortizacije je opisan pri razkritjih stroškov amortizacije. V letu 2018 podjetje ni spreminjalo amortizacijskih stopenj. Investiralo je v opredmetena osnovna sredstva v višini 138.888,80 EUR. V letu 2018 je podjetje investiralo v nakup opreme manjše vrednosti. Med večjimi sredstvi so nakup tovornega vozila VW Caddy in adaptacija v del poslovne stavbe, ki je bil kupljen v letu 2017. V letu 2019 bo potrebna obnova strehe na Cesti maršala Tita, zato so investicije v letu 2018 nižje.

Preglednica 84: Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva podjetja na dan 31.12.2018

Vrsta OS	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Neodpisana vrednost
Neopredmetena OS	61.359,65	46.320,29	15.039,36
Naložbene nepremičnine	12.806,21	2.460,63	10.345,58
Zemljišče	224.246,80		224.246,80
Vlaganje v nepremičnine v tuji lasti	7.372,58	737,26	6.635,32
Zgradbe	966.116,98	243.623,31	722.493,67
Oprema	3.230.385,06	2.622.962,72	607.422,34
SKUPAJ	4.502.287,28	2.916.104,21	1.586.183,07

III. Naložbene nepremičnine: 10.345,58 EUR

Naložbene nepremičnine v izkazu stanja, so počitniški objekti, ki se koristijo za poletna letovanja. Naložbene nepremičnine se ovrednotijo po nabavni vrednosti. V letu 2018 je bila izvedena delna adaptacija počitniškega objekta v višini 5.700,00 EUR.

IV. Dolgoročne finančne naložbe: 117.887,74 EUR

Preglednica 85: Dolgoročne finančne naložbe

	Leto 2018	Leto 2017
Zavarovalnica Triglav	89.688,00	85.544,00
Gorenjska banka	28.199,74	28.199,74
Karavanška voda d.o.o.	0,00	0,00
SKUPAJ	117.887,74	113.743,74

Dolgoročne finančne naložbe v izkazu stanja, so naložbe v delnice Gorenjske banke d.d. v višini 28.199,74 EUR (to je izvirna revalorizirana vrednost na dan 31.12.2001) in Zavarovalnice Triglav d.d. v vrednosti 89.688,00 EUR. V letu 2018 se je delnicam Zavarovalnice Triglav, ki kotirajo na borzi, zvišala vrednost za 4.144,00 EUR.

Preglednica 86: Gibanje dolgoročnih finančnih naložb

Neodpisana vrednost	Naložbe v deleže
Stanje 1.1.2018	113.743,74
Pridobitve	0,00
Odtujitve-odplačila	0,00
Prevrednotenja - oslabitve	0,00
Prevrednotenje - okrepitve	4.144,00
Stanje 31.12.2018	117.887,74

Podjetje ima v lasti 2.960 delnic Zavarovalnice Triglav d.d. in 230 delnic Gorenjske banke d.d.. Družba je dolgoročne finančne naložbe pri začetnem prepoznanju razvrstila med za prodajo razpoložljiva finančna sredstva. Na 44. seji Sveta ustanoviteljev je bil sprejet sklep, da se lahko delnice Gorenjske banke d.d. odprodajo. Od leta 2007 je podjetje soustanovitelj podjetja Karavanška voda družba za polnjenje pijač d.o.o., v katerem ima vložek v osnovni kapital v višini 3.750,00 EUR, kar predstavlja polovični delež. Za vložek v podjetje Karavanška voda družba za polnjenje pijač d.o.o. je bil oblikovan popravek vrednosti.

Za vse finančne naložbe ocenjujemo, da niso izpostavljene finančnim tveganjem.

V. Dolgoročne poslovne terjatve: 4.348,83 EUR

V okviru te kategorije podjetje ne izkazuje pomembnih zneskov,

B. KRATKOROČNA SREDSTVA: 6.771.025,67 EUR

Kratkoročna sredstva sestavljajo sredstva za prodajo, zaloge, kratkoročne poslovne terjatve, kratkoročne finančne naložbe in denarna sredstva.

II. Zaloge: 186.862,32 EUR

Podjetje vodi zaloge materiala po sistemu dejanskih cen in obračunava njihovo porabo po metodi FIFO. Ob popisu zalog materiala je bilo ugotovljeno 3.074,62 EUR primanjkljaja, od tega 2.218,16 EUR posipnih materialov.

Preglednica 87: Zaloga materiala in blaga

	Leto 2018	Leto 2017
Zaloga materiala	180.487,79	172.948,82
Centralno skladišče	127.105,44	127.355,64
Tonerji, kartuše	679,52	627,60
Pisarniški material in obrazci	625,49	954,15
Pogonsko gorivo - deponija	4.118,31	3.762,43
Propan, kurilno olje	3.711,79	2.292,77
Oddajniki	605,70	196,00
Tampon, skale, pesek, sol	43.641,54	37.760,23
Zaloga blaga	6.374,53	8.889,32
Kontejner - sol	987,33	922,86
Pogrebno blago	5.387,20	7.966,46
SKUPAJ	186.862,32	181.838,14

IV. Kratkoročne poslovne terjatve: 1.679.418,29 EUR

Preglednica 88: Poslovne terjatve na dan 31.12.2018

Vrsta terjatve	Nominalni znesek	Popravek vrednosti	Realno poplačljivi znesek
Kupci	1.809.861,50	345.578,25	1.464.283,25
Zaračunane obresti	9.103,67	3.027,36	6.076,31
Terjatve do države	209.058,73	0,00	209.058,73
SKUPAJ POSLOVNE TERJATVE	2.028.023,90	348.605,61	1.679.418,29

Podjetje izkazuje kratkoročne poslovne terjatve v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo plačane. Podjetje svojih terjatev nima posebej zavarovanih.

Med poslovni terjatvami so celotne terjatve do kupcev, tako zapadle kot nezapadle terjatve. Terjatve do kupcev na dan 31.12.2018 so bile 1.761.375,99 EUR, od tega nezapadle 1.353.349,02 EUR in zapadle 408.026,01 EUR. Oblikovanih je 345.578,25 EUR popravkov vrednosti terjatev, kar je 66.912,44 EUR manj kot preteklo leto. Na postavki zaračunane obresti so zajete obračunane obresti, ki so se zaračunale kupcem zaradi prepozno plačanih terjatev. Že ob samem nastanku oblikujemo popravek vrednosti in med prihodke prenašamo samo plačane obresti. Na postavki terjatve do države so izkazane terjatve za vstopni DDV, DDPO in terjatve za refundacije nadomestil plač.

Preglednica 89: Terjatve do kupcev na dan 31.12.2018

	Konto	Stanje terjatev na 31.12.2018	Nezapadlo	Zapadlo do 1 leta	Zapadlo nad 1 letom	Dvomljive in sporne terjatve	Popravek terjatev
Terjate do kupcev v državi	120000	866.396,54	870.694,70	-23.263,02	18.963,80		
Terjatve do kupcev - ogrevanje	120002	124.881,54	0,00	0,00	124.881,54		
Terjatve do kupcev - komunalne stor.	120003	471.831,05	272.111,59	83.704,77	116.015,09		
Terjatve do kupcev - oskrba z vodo	120004	161.188,01	97.429,28	31.740,80	32.017,63		
Terjatve do kupcev - zemeljski plin	120005	135.754,96	113.113,45	11.673,70	10.967,81		
Terjatve do kupcev - najem. grobov	120007	1.323,89	0,00	806,46	517,43		
SEŠTEVEK		1.761.375,99	1.353.349,02	104.662,71	303.363,30	0,00	0,00
Kupci stečaji	120900	20.532,82				20.532,82	
Osebni stečaji	120901	27.952,69				27.952,69	
Terjatve Zbirni centri	120999	0,00	0,00				
Popravek vrednosti	129000	-297.092,74					-297.092,74
Popravek vrednosti-stečaj	129900	-20.532,82					-20.532,82
Popravek vrednosti-osebni stečaj	129901	-27.952,69					-27.952,69
SEŠTEVEK		-297.092,74	0,00	0,00	0,00	48.485,51	-345.578,25
SKUPAJ		1.464.283,25	1.353.349,02	104.662,71	303.363,30	48.485,51	-345.578,25

Preglednica 90: Terjatve na dan 31.12.2018 do občin glede na zapadlost

	Nezapadle	1-30	31-365	Skupaj
Občina Jesenice	264.201,79	8,39	212,99	264.423,17
Občina Žirovnica	92.564,67	0,00	0,00	92.564,67
SKUPAJ	356.766,46	8,39	212,99	356.987,84

Popravki vrednosti terjatev se oblikujejo na podlagi zapadlosti terjatev, ločeno za terjatve, ki se nanašajo na fizične in pravne osebe. Oblikuje se popravek vrednosti vseh terjatev z zapadlostjo nad:

- enim letom za fizične osebe v višini 100 % in
- tremi leti za pravne osebe v višini 100 %.

Nobena terjatev ni zavarovana. Ocenjujemo, da gre za zmerno izpostavljenost tveganju zaradi plačilne nediscipline. Tveganje omejujemo z ukrepi izterjave, postopki začasnega prenehanja opravljanja storitev (omejitev dobave vode, zaprtje dobave plina), s predplačili, z zahtevo o poravnavi vseh zapadlih obveznosti in s sodnimi postopki izterjave. Problematične so predvsem terjatve pravnih oseb, kjer so bili uvedeni postopki prisilne poravnave ali stečaja in terjatev do občanov, kjer zaradi specifičnih primerov tveganja ni mogoče zmanjšati.

Preglednica 91: Gibanje popravka vrednosti terjatev v letu 2018

Popravek	Stanje 1.1.2018	Odpisi in plačila	Novi popravki	Stanje 31.12.2018
Popravek vrednosti terjatev	412.490,69	119.778,27	52.865,83	345.578,25

Preglednica 92: Terjatve do kupcev glede na rok zapadlosti

	Nezapadle	1-30	31-60	61-90
Znesek odprtih terjatev do občanov	384.114,70	41.211,88	18.820,97	12.677,43
Znesek odprtih terjatev do drugih	969.235,28	-17.527,66	4.263,02	3.063,81
SKUPAJ	1.353.349,98	23.684,22	23.083,99	15.741,24

	91-180	181- 365	Nad 1 leto	Skupaj
Znesek odprtih terjatev do občanov	17.305,17	20.446,94	278.517,18	773.094,27
Znesek odprtih terjatev do drugih	2.216,83	2.184,32	24.846,12	988.281,72
SKUPAJ	19.522,00	22.631,26	303.363,30	1.761.375,99

V. Denarna sredstva: 4.904.745,06 EUR

Na tej postavki je zajeto stanje na transakcijskem računu, denar na poti, gotovina v blagajni in kratkoročni depozit za finančno jamstvo. Knjigovodsko stanje je usklajeno z inventurnim.

Preglednica 93: Pregled denarnih sredstev po njihovih vrstah

	Leto 2018	Leto 2017
Gotovina v blagajni	2.000,00	2.000,00
Denar na poti	0,00	2.115,99
Denarna sredstva na bančnih računih	1.731.276,06	1.648.781,82
Kratkoročni depoziti	3.171.469,00	2.895.036,00
SKUPAJ	4.904.745,06	4.547.933,81


C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE: 138.762,29 EUR

V okviru te kategorije podjetje izkazuje vnaprej plačane članarine in zahtevki za vračilo vodnih povračil in do zavarovalnic. V letu 2018 so izkazani tudi stroški izgradnje plinovoda I. faza na Murovi, v višini 132.976,15 EUR, za kar bodo prihodki ob zaključku del, v letu 2019.

IZVENBILANČNA EVIDENCA

V izvenbilančni evidenci imamo evidentiranih 31.080.762,47 EUR, ki se nanašajo na osnovna sredstva infrastrukture, katere ima podjetje v najemu (30.533.226,16 EUR) in vrednost prejetih menic za zavarovanje dobaviteljevih plačil 547.536,31 EUR).

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV: 8.618.207,60 EUR



Slika 3: Obveznosti do virov sredstev podjetja na dan 31.12.2018

A. KAPITAL: 2.373.921,45 EUR

Celotni kapital podjetja na dan 31.12.2018 znaša 2.373.921,45 EUR in se je v letu 2018 zmanjšal za 19,4 odstotka. V letu 2018 se je sprejel sklep Sveta ustanoviteljev, da se izplača lastnikom nerazporejen dobiček v višini 1.060.470,91 EUR, od tega se bo 500.000,00 EUR dokapitaliziralo v podjetje v poslovnem letu 2019.

Vse kapitalske postavke kažejo stanje kapitala, ki pripada lastnikom v skladu z deleži v osnovnem kapitalu. Lastniška struktura je prikazana v uvodnem poglavju.

I. Vpoklican kapital: 829.148,70 EUR

Osnovni kapital podjetja, kot ena bistvenih sestavin kapitala znaša 829.148,70 EUR in je razviden iz akta o ustanovitvi in vpisan v sodni register ob ustanovitvi. V letu 2016 se je izvedla dokapitalizacija podjetja v višini 258.108,70 EUR. Osnovni kapital se vodi v domači valuti.

II. Kapitalske rezerve: 198.619,84 EUR

Kapitalske rezerve na dan 31.12.2018 znašajo 198.619,84 EUR in se stojijo le iz zneskov odprave splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala. Kapitalske rezerve pripadajo vsem družbenikom v skladu z deleži v osnovnem kapitalu.

III. Rezerve iz dobička: 289.456,10 EUR

Zakonske rezerve (82.914,87 EUR) znašajo 10,0 odstotkov oblikovanega osnovnega kapitala družbe.

Druge rezerve iz dobička na dan 31.12.2018 znašajo 206.541,23 EUR. V druge rezerve iz dobička je bil razporejen dobiček leta 2004, 2005 in 2006, znižan za oblikovanje rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine.

Druge rezerve iz dobička so proste rezerve in jih uprava družbe lahko uporabi za katerekoli namene v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah.

IV. Presežek iz prevrednotenja: 41.792,74 EUR

Presežek iz prevrednotenja je posledica razlik med knjigovodsko vrednostjo in pošteno vrednostjo delnic, ki kotirajo na borzi. S povečanjem sredstev se hkrati prehodno poveča presežek iz prevrednotenja. V letu 2014 je bil novo oblikovan presežek iz prevrednotenja na podlagi aktuarskega izračuna za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi.

Podjetje ima v lasti 2.960 delnic Zavarovalnice Triglav, ki so se v letu 2008 uvrstile v trgovanje na organiziranem trgu. V letu 2018 se je njihova vrednost v primerjavi s preteklim letom zvišala za 4.144,00 EUR med tem, ko se je oblikovan presežek rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi ponovno zmanjšal v višini 8.924,06 EUR in znaša sedaj -22.310,71 EUR.

VI. Prenesen čisti dobiček: 520.863,15 EUR

V tej postavki je izkazan:

- preneseni čisti dobiček leta 2014 v višini 207.995,45 EUR,
- preneseni čisti dobiček leta 2015 v višini 73.759,59 EUR in
- preneseni čisti dobiček leta 2016 v višini 239.108,11 EUR.

Na 45. seji Sveta ustanoviteljev, ki je potekala dne, 7.5.2018 je bil sprejet sklep, da se dobiček leta 2017 in preteklih let (2013 in delno 2014) v višini 1.060.470,91 EUR izplača lastnicama. V letu 2018 se izplača dobiček v višini 560.470,91 EUR. Občini Jesenice v višini 529.376,99 EUR in Občini Žirovnica v višini 31.093,92 EUR. Dobiček v višini 500.000,00 EUR se izplača v letu 2019, in sicer Občini Jesenice v višini 464.650,00 EUR in Občini Žirovnica v višini 35.350,00 EUR, ob izvedbi dokapitalizacije v letu 2019.

Izplačan dobiček se bo namenil za izgradnjo komunalne infrastrukture. Podjetje dobiček izplačuje postopno, ko se izvaja investicija. V letu 2018 je bilo izplačanega dobička Občini Jesenice na podlagi zahtevkov v višini 256.773,84 EUR in Občini Žirovnica 31.093,92.

VII. Čisti dobiček poslovnega leta: 494.040,92 EUR

Podjetje je v poslovnem letu 2018 ustvarilo celotni dobiček v višini 578.447,82 EUR. Obračunan in plačan je bil davek od dobička pravnih oseb v višini 84.406,90 EUR. Čisti poslovni izid leta 2018 je 494.040,92 EUR, za katerega uprava podjetja predlaga Svetu ustanoviteljev, da se izvrši izplačilo.

Prevrednotenje zaradi ohranitve kupne moči kapitala

V kolikor bi podjetje v letu 2018 opravilo prevrednotenje kapitala z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin (1,4 %) bi bil izkazan čisti dobiček 2018 večji za 25.727,98 EUR.

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE: 3.997.275,81 EUR

Največji znesek rezervacij v okviru te bilančne postavke se nanaša na sredstva za kritje stroškov sanacije deponije Mala Mežakla. Rezervacije za kritje stroškov sanacije deponije v času zapiranja in po zaprtju deponije so oblikovane v višini 3.624.504,00 EUR.

Družba ima oblikovane rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, ki se oblikujejo na podlagi aktuarskega izračuna, ki vsako leto izračuna znesek obveznosti za jubilejne nagrade in odpravnine za obdobje naslednjih pet let. Rezervacije so bile izračunane na osnovi naslednjih predpostavk:

- verjetnost smrtnosti (SLO2007, selekcijski faktor za aktivno populacijo 75 %);
- verjetnosti invalidnosti;
- upokojevanje v skladu z modelom na osnovi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (SPIZ-2, Ur. l. RS št. 96/2012)
- fluktuacija kadrov (3 % v intervalu do 40 let, 2 % v intervalu od 41 do 50 let in 0 % v intervalu do 51 let);
- diskontna stopnja 1,57 %;
- rast plač v Republiki Sloveniji 3,0 %;
- rast plač v podjetju 2,5 %;
- prispevna stopnja delodajalca 16,1 % (v primeru izplačil, ki so višja od zneskov, ki jih določa Uredba o davčni obravnavi stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Ur. l. RS št. 140/2006 in 76/2008));
- rast zneskov iz Uredbe 0,25 %.

Med dolgoročno odloženimi prihodki so izkazani zneski, ki se nanašajo na oproščene prihodke za invalide nad kvoto določeno z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, daljinsko odčitavanje števcev in vnaprej plačane najemnine za grobno mesto.

Preglednica 94: Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Vrsta rezervacije in dolgoročne PČR	Stanje 1.1.2018	Povečanja	Zmanjšanja	Stanje 31.12.2018
Jubilejne nagrade in odpravnine	331.593,50	53.522,81	27.209,61	357.906,70
Rezervacije za kritje stroškov sanacije	3.327.504,00	297.000,00	0,00	3.624.504,00
Prejete nagrade za invalide	5.788,95	10.537,07	6.229,02	10.097,00
Dotacija JAPTI za dalj.odčit.števcev	891,20	0,00	158,40	732,80
Najemnine za grob	3.154,74	1.318,55	437,98	4.035,31
SKUPAJ	3.668.932,39	362.378,43	34.035,01	3.997.275,81

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI: 11.396,42 EUR

I. Dolgoročne finančne obveznosti: 11.396,42 EUR

Dolgoročne obveznosti iz financiranja znašajo 11.396,42 EUR in se nanašajo na del obveznosti, ki je daljši od leta dni. Obveznost za finančni leasing predstavlja nakup vozila za opravljanje storitev pri dejavnosti oskrbe s pitno vodo. Vozilo predstavlja zavarovanje za odplačilo dolga. Podjetje meni, da so obrestna tveganja pri najetih posojilih s fiksno obrestno mero običajna. Podjetje izkazuje dolgoročno finančno obveznost do uprave.

Preglednica 95: Dolgoročne finančne obveznosti

Upnik	Znesek dolga	Obr.mera	Zapadlost	Tveganje	Zavarovanje
RCI Banque	8.983,07	6,80 % nesprem.	18.11.2021	ni	da
Obveznost do uprave	2.413,35		31.01.2020	ni	ni
SKUPAJ	11.396,42				

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI: 2.235.213,92 EUR

II. Kratkoročne finančne obveznosti: 6.611,52 EUR

Družba ima med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi del zneska dolgoročnih finančnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo o obdobju do enega leta po datumu bilance stanja.

Preglednica 96: Kratkoročne finančne obveznosti

Upnik	Znesek dolga	Obr.mera	Zapadlost	Tveganje	Zavarovanje
RCI Banque	4.243,37	6,80 % nesprem.	v letu 2018	ni	da
Obveznost do uprave	2.368,15		v letu 2018	ni	ni
SKUPAJ	6.611,52				

III. Kratkoročne poslovne obveznosti: 2.228.602,40 EUR

Družba plačuje obveznosti do dobaviteljev v pogodbeno dogovorjenih rokih oziroma v skladu s splošnimi plačilnimi pogoji. Obveznosti do dobaviteljev niso zavarovane.

Druge kratkoročne obveznosti so se v letu 2018 povečale v primerjavi s preteklim letom, ker podjetje izkazuje še neizplačan dobiček 991.965,86 EUR do občine Jesenice in 35.350,00 EUR do občine Žirovnica.

Preglednica 97: Kratkoročne poslovne obveznosti

	Vrsta obveznosti	Leto 2018	Leto 2017
a)	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	834.761,12	1.088.336,24
	obveznosti do domačih dobaviteljev	832.684,85	1.085.306,79
	obveznosti do tujih dobaviteljev	2.076,27	3.029,45
b)	Kratkoročne obveznsti do drugih	1.393.841,28	756.197,24
	obveznosti do zaposlenih	230.837,42	228.482,44
	obveznosti do države	124.666,57	262.788,95
	druge kratkoročne obveznosti	1.038.337,29	264.925,85
c)	SKUPAJ (a+b)	2.228.602,40	1.844.533,48

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE: 400,00 EUR

V okviru te postavke se izkazujejo vračunani stroški za najem reklamnih panojev v višini 400,00 EUR.

Razkritja postavk v izkazu poslovnega izida

Izkaz poslovnega izida vsebuje vse prihodke in odhodke obdobja, ki so zaračunani ali bremenijo družbo. Prihodki in odhodki se izkazujejo po načelu obračunane realizacije (upoštevaje nastanek poslovnega dogodka). Izkaz poslovnega izida je sestavljen v obliki, ki je SRS 21 prikazana kot različica I. Členitev postavk v poslovnem izidu je skladna s SRS in drugimi davčnimi predpisi.

Po izdelavi davčne bilance je družba za leto 2018 zavezana k plačilu davka od dohodka pravnih oseb po določilih Zakona od davkov od dohodkov pravnih oseb v višini 84.406,90 EUR.

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE: 10.497.332,93EUR

Preglednica 98: Čisti prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki

	Leto 2018	Leto 2017	I 18/17
Ravnanje z odpadno vodo - javno	1.658.930,81	1.620.040,60	102,4
Ravnanje z odpadno vodo - tržno	54.576,60	85.997,45	63,5
Ravnanje z odpadki - javno	4.137.965,00	5.103.327,03	81,1
Ravnanje z odpadki - tržno	565.006,03	645.966,62	87,5
Pogrebno pokopališke storitve - javno	526.352,85	539.736,77	97,5
Vzdrževanje javnih površin - javno	1.370.462,31	1.444.731,75	94,9
Vzdrževanje javnih površin - tržno	238.107,10	275.966,80	86,3
Oskrba s pitno vodo - javno	1.059.058,27	1.042.049,35	101,6
Oskrba s pitno vodo - tržno	121.394,97	80.873,18	150,1
Oskrba z zemeljskim plinom - javno	696.017,31	565.143,64	123,2
Oskrba z zemeljskim plinom - tržno	20.316,87	22.237,68	91,4
Podporni procesi	49.144,81	32.501,50	151,2
SKUPAJ ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	10.497.332,93	11.458.572,37	91,6

Cene izvajanja gospodarskih javnih služb se v letu 2018 niso spreminjale, razen cene oskrbe s pitno vodo v občini Žirovnica, ki veljajo od 1.1.2018 dalje.

DRUGI POSLOVNI PRIHODKI: 159.593,69 EUR

Preglednica 99: Drugi prihodki in prevrednotovalni poslovni prihodki

	Leto 2018	Leto 2017	I 18/17
Izterjane terjatve, za katere je bil že oblikovan popravek terjatev	71.583,22	113.173,92	63,3
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.032,79	2.377,05	85,5
Subvencije, pokrivanje izgube	0,00	0,00	
a) Občina Jesenice	*0,00*	*0,00*	
b) Občina Žirovnica	*0,00*	*0,00*	
Prejete odškodnine od zavarovalnice	48.375,93	39.040,96	123,9
Prihodki od tožb	31.214,33	30.673,35	101,8
Nadomeščanje stroškov amortizacije v breme dolg.obv.	1.262,19	1.318,12	95,8
Prihodki za pokrivanje plač invalidov	5.125,23	16.664,94	0,0
SKUPAJ DRUGI PRIHODKI	159.593,69	203.248,34	78,5

V letu 2018 je podjetje porabilo 5.125,23 EUR sredstev za plače invalide nad kvoto določeno z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in 1.103,79 EUR na podlagi amortizacije osnovnih sredstev, ki so bile kupljene iz tega naslova.

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV: 6.052.105,20 EUR

Stroški blaga in materiala: 1.159.826,63 EUR

Preglednica 100: Stroški blaga in materiala

Vrsta stroška	Leto 2018	Strukt.	Leto 2017	Strukt.	I 18/17
Porabljen material	325.235,34	29,0	388.939,20	32,1	83,6
Porabljen pomožni material	225.636,21	20,1	198.410,25	16,4	113,7
Porabljen energent za distribucijo	277.873,31	24,8	342.274,83	28,2	81,2
Porabljena električna energija	92.106,87	8,2	99.409,04	8,2	92,7
Porabljeno pogonsko gorivo	181.801,32	16,2	168.776,95	13,9	107,7
Odpis materiala	3.074,62	0,3	89,27	0,0	3.444,2
Pisarniški material in strokovna literatura	14.106,88	1,3	14.419,76	1,2	97,8
Stroški materiala	1.119.834,55	100,0	1.212.319,30	100,0	92,4
Nabavna vrednost blaga	39.992,08	100,0	43.170,06	100,0	92,6
SKUPAJ	1.159.826,63		1.255.489,36		92,4

Strošek porabljenega pomožnega materiala, goriva in odpisa materiala je v letu 2018 višji kot preteklo poslovno leto, predvsem zaradi višjega stroška in standarda zaščitnih sredstev. Višji je strošek goriva, pri inventuri je bil pretežni del odpisa zaradi posipnih materialov.

Stroški storitev: 4.892.278,57 EUR

Preglednica 101: Stroški storitev

Vrsta stroška	Leto 2018	Strukt.	Leto 2017	Strukt.	I 18/17
Prevozne storitve	22.257,29	0,5	16.344,78	0,3	136,2
Storitve povezane z vzdrževanjem	429.233,36	8,8	462.762,84	8,3	92,8
Najemnine za infrastrukturo	1.366.867,11	27,9	1.348.299,30	24,2	101,4
Druge najemnine	79.142,88	1,6	66.710,09	1,2	118,6
Povračila stroškov v zvezi z delom	8.565,88	0,2	3.888,81	0,1	220,3
Plačilni promet in bančne storitve	17.667,24	0,4	17.444,83	0,3	101,3
Intelektualne in osebne storitve	161.486,02	3,3	132.193,62	2,4	122,2
Revizija	10.400,00	0,2	12.688,00	0,2	82,0
Zavarovalne premije	120.232,20	2,5	113.122,99	2,0	106,3
Reklama in reprezentanca	10.851,72	0,2	7.688,58	0,1	141,1
Storitve fizičnih oseb	3.487,45	0,1	3.346,79	0,1	104,2
Druge storitve	2.662.087,42	54,4	3.379.448,31	60,7	78,8
SKUPAJ	4.892.278,57	100,0	5.563.938,94	100,0	87,9

Podjetje je v letu 2018 porabilo za storitve vzdrževanja infrastrukture v najemu 199.464,19 EUR in 229.769,17 EUR za storitve sprotnega vzdrževanja. Strošek storitev za gradbena in strojna dela je bil v tem poslovnem letu 175.784,45 EUR in 132.976,15 EUR za izgradnjo plinovoda na Murovi, za kar bo storitev zaračunana Občini Jesenice v letu 2019. Druge storitve, ki zajemajo strošek obdelave so v letu 2018 nižje, ker so bili v preteklem letu 2017 vključeni še odloženi stroški obdelave iz leta 2016, ker koncesionar za obdelavo odpadkov EkoGor še ni pričel z izvajanjem storitev.

STROŠKI DELA: 3.035.704,76 EUR

Komunalno podjetje je v letu 2018 obračunavalo plače, druge prejemke iz delovnega razmerja in povračila stroškov delavcem v skladu s Kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti. Pri tem se je upošteval Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP).

Preglednica 102: Stroški dela

	Vrsta stroška	Leto 2018	Leto 2017	I 18/17
1.	Stroški plač	2.198.482,56	1.986.963,19	110,6
	Plače zaposlencev	*2.148.855,34*	*1.936.182,67*	*111,0*
	Nadomestila plač zaposlencev	*49.627,22*	*50.780,52*	*97,7*
2.	Stroški pokojninskih zavarovanj	46.796,39	45.002,89	104,0
3.	Stroški drugih socialnih zavarovanj	356.861,38	322.746,04	110,6
4.	Drugi stroški dela	392.547,84	361.158,15	108,7
	Prevozi na delo in iz dela	*113.126,91*	*107.166,50*	*105,6*
	Prehrana med delom	*119.183,67*	*114.737,32*	*103,9*
	Regres za letni dopust	*130.810,02*	*124.575,00*	*105,0*
	Boniteta za telefon	*8.234,00*	*7.708,00*	*106,8*
	Solidarnostne pomoči	*3.827,26*	*6.531,39*	*58,6*
	Odpravnine	*16.808,18*	*0,00*	
	Odpravnine - pogodba za določen čas	*557,80*	*439,94*	*126,8*
5.	Rezervacije za zaposlence	41.016,59	37.529,40	109,2919
	SKUPAJ (1+2+3+4+5)	3.035.704,76	2.753.399,67	110,25

Za vse tarifne razrede je bila januarja 2018 izvedena uskladitev plač za 3 odstotke in ravno tako 3,75 odstotka januarja 2019. Povprečna bruto plača na zaposlenega v letu 2018 je znašala mesečno 1.498,42 EUR. Vsem zaposlenim je bil v mesecu februarju 2018 izplačan regres za letni dopust v skladu s Kolektivno pogodbo komunalen dejavnosti 1.030,00 EUR bruto. Rezervacije za zaposlene so v višini izračuna na podlagi aktuarskega izračuna.

Direktor komunalnega podjetja je edini član uprave in prejema plačo na podlagi individualne pogodbe o zaposlitvi, ki jo je z njim 01.02.2015 sklenil Svet ustanoviteljev. Plača direktorja v letu 2018 je bila v višini 54.056,63 EUR. Po Zakonu o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih javnih službah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 21/2010, 8/2011 in 23/14) in Uredbe o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev (Uradni list RS, št. 34/2010 in 52/2011) je znašala mesečna plača direktorja 4.101,51 EUR. V skladu z zakonom pripada direktorju regres za letni dopust. Izplačan je bil v višini 1.030,00 EUR in spremenljivi prejemek, ki je bil potrjen na Svetu ustanoviteljev v višini 4.838,49 EUR. Uprava v letu 2018 ni prejela nobenih sejnin, nagrad ali deležev v dobičku. Podjetje nima nadzornega sveta.

Nihče od zaposlenih v podjetju v letu 2018 ni vložil nobenih zahtev za kakšna dodatna izplačila na podlagi zakona, kolektivne pogodbe, splošnega akta oziroma pogodbe o zaposlitvi, s katerim se podjetje ne strinja.

ODPISI VREDNOSTI: 242.576,64 EUR

Amortizacija se obračunava od vrednosti neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Zneski, ki se vračunavajo v nabavno vrednost osnovnih sredstev so pojasnjeni pri razkritjih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih. Preostale vrednosti pri osnovnih sredstvih ne določamo, zato je osnova za amortizacijo enaka nabavni vrednosti osnovnih sredstev.

Osnovna sredstva podjetja se amortizirajo po stopnjah, ki se določijo ob aktiviranju vsakega osnovnega sredstva in so sledeče:

Preglednica 103: Amortizacijske stopnje

Vrsta sredstev	Amortizacijska stopnja %
Neopredmetena dolgoročna sredstva	10,0
Gradbeni objekti	1,3 - 6,7
Oprema za opravljanje osnovne dejavnosti	6,7 - 25,0
Računalniška oprema	18,0 -25,0
Drobni inventar	25,0

Pri vseh sredstvih se za obračun stroškov amortizacije za posamezno poslovno leto, ter v obračunskih obdobjih znotraj leta uporablja enakomerna časovna metoda.

Preglednica 104: Odpisi vrednosti

Vrsta stroška	Leto 2018	Strukt.	Leto 2017	Strukt.	I 18/17
Amortizacija lastnih OS	179.681,44	74,1	194.151,77	61,3	92,5
Amortizacija drob.invent.	9.395,86	3,9	8.105,88	2,6	115,9
SKUPAJ AMORTIZACIJA	189.077,30	77,9	202.257,65	63,8	93,5
Prevrednotovalni posl.odhodki	53.499,34	22,1	114.679,03	36,2	46,7
SKUPAJ ODPISI VREDNOSTI	242.576,64	100,0	316.936,68	100,0	76,5

V poslovnem letu 2018 je bila amortizacija osnovnih sredstev 7,5 odstotka nižja v primerjavi s preteklim letom, zaradi manjše nabave sredstev in nabave sredstev z nižjo amortizacijsko stopnjo. Podjetje je imelo iz naslova prevrednotovalnih poslovnih odhodkov pri osnovnih sredstvih 1.227,99 EUR odhodkov zaradi odpisov sredstev in na podlagi prevrednotovalnih poslovnih odhodkov pri obratnih sredstvih 52,271,35 EUR. Ti odhodki se nanašajo na oblikovanje vrednosti popravkov, ki so opisani v poglavju terjatev.

DRUGI POSLOVNI ODHODKI: 792.383,41 EUR

Preglednica 105: Drugi poslovni odhodki

Vrsta stroška	Leto 2018	Strukt.	Leto 2017	Strukt.	I 18/17
Taksa za obremenjevanje vode	3.131,99	0,4	7.210,06	0,8	43,4
Vodna povračila	103.977,00	13,1	103.284,53	12,0	100,7
Okoljska dajatev za odlaganje odpadkov	326.595,10	41,2	390.090,42	45,4	83,7
Rezervacije za sanacijo in vzdrževanje deponije po zaprtju	297.000,00	37,5	297.000,00	34,6	100,0
Varstvo pri delu	8.238,40	1,0	7.097,00	0,8	116,1
Takse in sodni stroški	20.423,44	2,6	20.621,25	2,4	99,0
Nadomestilo za mest.zemljišče	14.636,76	1,8	14.259,60	1,7	102,6
Članarine	8.342,00	1,1	6.770,00	0,8	123,2
Odškodnine za zemljišča	5.400,78	0,7	5.080,78	0,6	106,3
Drugo	4.637,94	0,6	7.567,30	0,9	61,3
SKUPAJ DRUGI POSLOVNI ODHODKI	792.383,41	100,0	858.980,94	100,0	92,2

Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke in ostali odhodki, ki zmanjšujejo poslovni izid. Največji strošek predstavljajo okoljska dajatev za odlaganje odpadkov in rezervacije za sanacijo in vzdrževanje deponije Mala Mežakla po zaprtju, ki je obvezno po okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje deponije. Predstavljajo sredstva, ki so na podlagi dovoljenja potrebna v času zapiranja in po zaprtju deponije. V skladu določili Uredbe o odlagališčih odpadkov bodo morali upravljavci deponij v takem primeru deponijo sanirati in zagotoviti njeno vzdrževanje še v obdobju 30 let po njenem zaprtju. Ker je obstajala verjetnost, da na Mali Mežakli obdelave do

31.12.2015 ne bodo izvajali po predpisanih postopkih, se je v preteklih letih zbiralo več sredstev, da bi zadostovala za kritje ocenjenih stroškov sanacije deponije in njenega vzdrževanja po zaprtju. Zaradi zmanjšanja tveganja se sedaj zbirajo nižja sredstva za ta namen.

FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV: 7.825,50 EUR

Prihodki od dividend v višini 7.825,50 EUR so prihodki, ki jih je podjetje prejelo od delnic Zavarovalnice Triglav. Število delnic se ni spremenilo. V preteklem letu so bili prihodki iz naslova dividend v višini 10.454,40 EUR.

FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV: 36.038,28 EUR

Preglednica 106: Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

Vrsta prihodka	Leto 2018	Strukt.	Leto 2017	Strukt.	I 18/17
Prihodki od obresti	35.063,27	97,3	37.382,77	96,7	93,8
Drugi finančni prihodki	972,65	2,7	1.256,33	3,3	77,4
SKUPAJ	36.035,92	100,0	38.639,10	100,0	93,3

Prihodki od obresti od vezanih sredstev so bili v višini 5.133,41 EUR, ostali del predstavljajo plačane zamudne obresti kupcev storitev gospodarske javne službe zaradi nepravočasnih plačil. Prihodki od obresti so v letu 2018 nekoliko nižji kot v preteklem letu. Drugi finančni prihodki so prihodki za predčasna plačila dobaviteljem.

FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI: 1.046,98 EUR

V okviru te kategorije podjetje izkazuje obresti, ki so vključene v obročno odplačilo leasing obrokov za tovorna vozila.

FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI: 3.957,46 EUR

Preglednica 107: Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

Vrsta odhodka	Leto 2018	Strukt.	Leto 2017	Strukt.	I 18/17
Tečajne razlike	0,47	0,0	0,44	0,0	106,8
Zamudne obresti	0,00	0,0	36,42	1,0	0,0
Obresti - aktuarski izračun	3.956,99	100,0	3.663,56	99,0	108,0
SKUPAJ	3.957,46	100,0	3.700,42	100,0	106,9

DRUGI PRIHODKI: 8.406,91 EUR

Preglednica 108: Drugi prihodki

Vrsta prihodka	Leto 2018	Strukt.	Leto 2017	Strukt.	I 18/17
Plačane odpisane terjatve	7.517,20	89,4	7.025,51	65,8	107,0
Drugi izredni prihodki	889,71	10,6	3.645,81	34,2	24,4
SKUPAJ DRUGI PRIHODKI	8.406,91	100,0	10.671,3	100,0	78,8

DRUGI ODHODKI: 2.975,04 EUR

V okviru te kategorije podjetje izkazuje druge odhodke, kot so donacije in priznani popusti.

DAVEK IZ DOBIČKA: 84.406,90 EUR

Podjetje je v poslovnem letu v davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb ugotovilo osnovo za davek v višini 444.246,82 EUR, od katere je obračunalo davek po stopnji 19 odstotkov, v višini 84.406,90 EUR. Davčno osnovo v letu 2018 zmanjšujejo olajšave za investiranje po 55. členu ZDDPO-2 (29.921,69 EUR), za zaposlovanje invalidov (67.593,57 EUR), prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (53.258,42 EUR), donacije (1.600,00 EUR) in za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju (86,19 EUR).

ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA: 494.040,92 EUR

Podjetje je v poslovnem letu 2018 ustvarilo celotni dobiček v višini 578.447,82 EUR. Obračunan in plačan je bil davek iz dohodka pravnih oseb v višini 84.406,90 EUR. Zakonske rezerve se niso oblikovale in ostaja preostanek dobička v višini 494.040,92 EUR, ki predstavlja čisti dobiček poslovnega leta 2018.

Stroški po funkcionalnih skupinah

V skladu z določbami SRS 21. mora podjetje, ki se odloči za obliko izkaza poslovnega izida po različici I, v prilogi pojasniti stroške po funkcionalnih skupinah.

Preglednica 109: Razčlenitev stroškov po funkcionalnih skupinah

	Leto 2018	Leto 2017	I 18/17
Nabavna vrednost prodanega blaga	39.992,08	40.543,00	98,6
Proizvajalni stroški prodanih proizvodov (z amortizacijo)	9.372.506,03	9.827.827,36	95,4
Proizvajalni stroški prodanih proizvodov iz naslova opravljanja gospodarskih javnih služb	8.598.892,47	9.181.627,62	93,7
Proizvajalni stroški prodanih proizvodov iz naslova opravljanja drugih dejavnosti	773.613,56	646.199,74	119,7
Stroški prodajanja (z amortizacijo)	70.388,64	62.306,99	113,0
Stroški prodajanja iz naslova opravljanja gospodarskih javnih služb	62.070,13	56.558,22	109,7
Stroški prodajanja iz naslova opravljanja drugih dejavnosti	8.318,50	5.748,77	144,7
Stroški splošnih dejavnosti (z amortizacijo)	647.862,74	573.478,63	113,0
Stroški splošnih dejavnosti iz naslova opravljanja gospodarskih javnih služb	571.298,58	520.566,50	109,7
Stroški splošnih dejavnosti iz naslova opravljanja drugih dejavnosti	76.564,17	52.912,13	144,7
SKUPAJ	10.130.749,49	10.504.155,98	96,4

Komunalno podjetje razporeja splošne stroške tako, da 9,8 odstotka vseh splošnih stroškov skupnih služb in uprave obravnava kot stroške prodaje, 90,2 odstotka vseh splošnih stroškov pa kot stroške splošnih dejavnosti. Stroški prodajanja in stroški splošnih dejavnosti so bili razdeljeni na del, ki se nanaša na opravljanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti v enakem razmerju.

Razkritja postavk v izkazu denarnih tokov

Izkaz denarnih tokov je sestavljen po posredni metodi (II. različica). Sestavine denarnih sredstev so v izkazu denarnih tokov enake, kot v bilanci stanja.

Razkritja postavk v izkazu gibanja kapitala

Sestavine izkaza gibanja kapitala so v izkazu enake, kot v bilanci stanja in so opisane v poglavju Razkritja postavk v bilanci stanja, Kapital.

Kazalniki poslovanja podjetja

Preglednica 110: Kazalniki poslovanja podjetja

		Leto 2018	Leto 2017	I 18/17
1.	Stopnja lastniškosti financiranja	0,275	0,347	79,3
2.	Stopnja dolgoročnosti financiranja	0,741	0,782	94,7
3.	Stopnja osnovnosti investiranja	0,184	0,193	95,3
4.	Koeficient dolgoročnosti investiranja	0,198	0,207	95,8
5.	Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev	1,497	1,798	83,2
6.	Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti	2,194	2,457	89,3
7.	Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti	2,946	3,530	83,5
8.	Koeficient kratkoročne pokritosti karatkoročnih obeznosti	3,029	3,628	83,5
9.	Koeficient gospodarnosti poslovanja	1,053	1,085	97,0
10.	Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala	0,263	0,379	69,4
11.	Koeficient dividendnosti osnovnega kapitala	0,000	0,000	0,0

1. $\frac{\text{kapital}}{\text{obveznost do virov sredstev}}$

2. $\frac{\text{kapital+dolgoročni dolgovi+rezervacije+dolg.PČR}}{\text{obveznost do virov sredstev}}$

3. $\frac{\text{osnovna sredstva (knjigovodska vrednost)}}{\text{sredstva}}$

4. $\frac{\text{OS+dolg.AČR+naložbene nepremičnine+dolgoročne finančne naložbe+dolgoročne poslovne terjatve}}{\text{sredstva}}$

5. $\frac{\text{kapital}}{\text{osnovna sredstva (knjigovodska vrednost)}}$

6. $\frac{\text{likvidna sredstva}}{\text{kratkoročne obveznosti}}$

7. $\frac{\text{likvidna sredstva+kratkoročne terjatve}}{\text{kratkoročne obveznosti}}$

8. $\frac{\text{kratkoročna sredstva}}{\text{kratkoročne obveznosti}}$

9. $\frac{\text{poslovni prihodki}}{\text{poslovni odhodki}}$

10. $\frac{\text{čisti dobiček obračunskega obdobja}}{\text{povprečni kapital (brez čistega posl.izida obrač.obd.)}}$

11. $\frac{\text{vsota dividend za poslovno leto}}{\text{povprečni osnovni kapital}}$

Dodatna razkritja na podlagi zahtev rač. standarda

Kriteriji o razporejanju prihodkov in odhodkov na posamezne dejavnosti

Javno podjetje v svojih procesih opravlja dejavnosti gospodarskih javnih služb varstva okolja in izbirnih gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju GJS) na območju občin Jesenice in Žirovnica. V skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS), veljavnimi odloki in pravilniki o nalogah, ki se izvajajo v okviru GJS se izkaz poslovnega izida izdeluje ločeno za posamezne gospodarske javne službe oz. stroškovna mesta.

Ugotavljanje poslovnih dogodkov po procesih se izvaja s sistemom poslovnoizidnih in stroškovnih mest, ki omogočajo ugotavljanje prihodkov in odhodkov v določenem časovnem obdobju. Z vzpostavljenim sistemom je zagotovljen največji možni delež neposrednega razporejanja odhodkov in prihodkov po procesih.

V javnem podjetju so oblikovana:

- - poslovnoizidna mesta na ravni podprocesov (temeljna)
- - poslovnoizidna mesta na ravni podpornih podprocesov (strokovnih služb)
- - splošna stroškovna mesta na ravni osnovnih procesov in podprocesov,
- - pomožna stroškovna mesta (objekti, vozila, stroji, orodja).

Za potrebe zagotavljanja ločenih izkazov poslovnega izida po osnovnih procesih in njihovih podprocesih javno podjetje oblikuje sodila za delitev splošnih stroškov (stroškov, evidentiranih na splošnem stroškovnem mestu) in stroškov, evidentiranih na pomožnih stroškovnih mestih med posamezne dejavnosti GJS v občinah ter tržne dejavnosti.

PRIHODKI, STROŠKI IN ODHODKI

Večina prihodkov je neposrednih, kar pomeni, da je izvirno mogoče ugotavljati, na katere procese se nanašajo. Ti prihodki se na podlagi izdanih računov knjižijo neposredno na posamezno temeljna poslovno-izidno mesto (PIM).

Za večino stroškov in odhodkov (v nadaljevanju »stroškov«) velja, da jih je mogoče neposredno na podlagi knjigovodske listine (npr. likvidiranega računa za storitve, material, itd.) knjižiti na tisti proces (stroškovno mesto), na katerega se nanašajo. Vsi stroški te vrste se razporejajo na posamezna stroškovna mesta že ob knjiženju na konte razreda 4 in 7 in imajo torej značaj neposrednih odhodkov in stroškov.

Stroške, ki jih na podlagi razpoložljive dokumentacije ni mogoče ob knjiženju razporediti na temeljna stroškovna mesta in pomožna stroškovna mesta, jih je pa mogoče povezati samo z določenimi procesi (samo z določenimi splošnimi poslovnoizidnimi in stroškovnimi mesti), se knjižijo z uporabo naslednjih sodil:

- Stroški, ki nastajajo na oz. v zgradbah na Cesti maršala Tita 49 in Cesti Franceta Prešerna se med procese in podprocese delijo glede na površino prostorov, ki jih v tej zgradbi uporablja posamezen proces. V naslednjem koraku se razporedijo na temeljna poslovno-izidna mesta z uporabo kriterija neposrednih stroškov dela.

Prihodki in stroški, ki so razporejeni na splošna ali pomožna poslovno-izidna mesta, se razporejajo na posamezne procese, podprocese in nadalje na temeljna poslovno-izidna mesta z uporabo naslednjih sodil oziroma kriterijev:

- Skupna vsota stroškov poslovnoizidnega mesta Obračun komunalnih storitev se na prvem nivoju razdeli na pet enakih delov in pripiše naslednjim procesom in podprocesom: odvajane odpadne vode, čiščenje odpadne vode, zbiranje odpadkov, odlaganje odpadkov in oskrba s pitno vodo. Na drugem nivoju delitve tj. znotraj procesa oz. podprocesov se ti stroški razdelijo na podlagi kriterija neposrednih stroškov dela.
- Skupna vsote stroškov poslovnoizidnega mesta Službe za izterjavo se na prvem nivoju razdeli na podlagi kriterija višine tožene glavnice po poslovnoizidnih mestih, katerih terjatve so predmet izdanih izvršb. Na prvem nivoju delitve se upošteva razmerje v višini tožene glavnice po posameznih občinah. Na drugem nivoju delitve pa se upošteva razmerje v višini tožene glavnice posameznih dejavnosti – procesov znotraj občine. Stroški se po posameznih vrstah pripišejo točno določenemu poslovnoizidnemu mestu v okviru dejavnosti.
- Skupna vsota prihodkov (prihodki od obresti iz tožb, prihodki od izterjanih odpisanih terjatev iz prejšnjih let, prihodki od stroškov tožb) in stroškov (stroški odvetniških storitev, stroški ptt storitev na podlagi izdanih opominov, stroški sodnih taks) se na prvem nivoju razdeli na podlagi kriterija višine tožene glavnice po poslovnoizidnih mestih v okviru posamezne občine. Za ta namen, se glede na vrsto terjatev (glede na dejavnost), ki so vključene v posamezno izvršbo, vodijo štiri poslovnoizidna mesta. Na PIM-u z oznako 95101, se tako vodijo prihodki in stroški izvršb za dejavnosti, ki so vključene v komunalno položnico ter dejavnost oskrbe s toplotno energijo v občini Jesenice. Na PIM-u z oznako 95102, se prav tako vodijo prihodki in stroški za dejavnosti komunalne položnice ter oskrbe s toplotno energijo in oskrbe z zemeljskim plinom v občini Jesenice. Na PIM-ih z oznakami 95103 in 95104, pa se beležijo zgoraj omenjeni prihodki in stroški izvršb za dejavnosti vključene samo v komunalno položnico (odvajanje odpadne vode, čiščenje odpadne vode, zbiranje odpadkov, odlaganje odpadkov, oskrba s pitno vodo). PIM 95103 pripada dejavnostim na območju občine Jesenice, PIM 95104, pa dejavnostim na območju občine Žirovnica. Na prvem nivoju delitve teh omenjenih postavk, se le-te razdelijo na podlagi kriterija višine tožene glavnice po poslovnoizidnh mestih, na točno določena PIM v okviru občine, kjer ti poslovni dogodki nastajajo.
- Splošni prihodki, stroški in odhodki na nivoju podjetja (sem spadajo prihodki in stroški vseh preostalih podpornih procesov) ter splošni stroški na nivoju osnovnih procesov in podprocesov se delijo na podlagi kriterija neposrednih stroškov dela. V prvem koraku prerazdelitve se ti prihodki in stroški pripišejo posameznim procesom na podlagi izračunanega deleža, ki predstavlja razmerje med neposrednimi stroški dela posameznega procesa in vsemi neposrednimi stroški dela podjetja. V drugem in tretjem koraku se te pripisane postavke prerazdelijo po istem kriteriju (seveda v razmerju procesa in podprocesa oziroma v razmerju podprocesa in posameznih PIM v okviru podprocesa), najprej na podprocese in nadalje na posamezna PIM v okviru teh podprocesov.
- Stroški, ki se beležijo na pomožnih stroškovnih mestih (vozila, stroji, orodja) se razporedijo na temeljna poslovnoizidna mesta na podlagi deležev, ki temeljijo na številu opravljenih strojnih ur in številu prevoženih kilometrov v obravnavanem obračunskem obdobju.
- Prerazdelitev ugotovljenih poslovnih izidov (tržnih in ostalih dejavnosti v okviru podprocesov) na javni del dejavnosti v okviru posamezne občine (Občine Jesenice in Občine Žirovnica):
  - Odvajanje odpadne vode: tržna dejavnost se prerazdeli na podlagi kriterija neposrednih stroškov dela,
  - Čiščenje odpadne vode: skupni prihodki in stroški CČN Jesenice se prerazdelijo na podlagi kriterija obremenitve čistilne naprave z vidika posamezne občine,
  - Zbiranje odpadkov: tržna dejavnost se prerazdeli na podlagi kriterija neposrednih stroškov dela,

- Odlaganje odpadkov: tržna dejavnost (opredelitev glede na vrsto odpadka) se prerazdeli na podlagi kriterija neposrednih stroškov dela, dejavnost občine Kranjska Gora in ostalih občin, ki odlagajo odpadke na deponiji Mala Mežakla se prerazdeli na podlagi kriterija lastniških deležev,
- Obdelava odpadkov: dejavnost občine Kranjska Gora in ostalih občin, ki odlagajo odpadke na deponiji Mala Mežakla se prerazdeli na podlagi kriterija količin pripeljanih odpadkov,
- Pogrebna dejavnost: dejavnost občine Kranjska Gora se prerazdeli na podlagi kriterija neposrednih stroškov dela,
- Vzdrževanje cest in vzdrževanje zelenih površin: tržna dejavnost se prerazdeli na podlagi kriterija neposrednih stroškov dela,
- Oskrba s pitno vodo: dejavnost skupnega vodovoda Završnica se prerazdeli na podlagi kriterija lastniških deležev, tržna dejavnost se prerazdeli na podlagi kriterija neposrednih stroškov dela

Pri stroških dela se stroškovno mesto določi ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi. Stroški dela se na temeljna stroškovna mesta delijo na naslednji način:

- Stroški dela strokovnih služb posameznih osnovnih procesov in njihovih podprocesov se beležijo na ustreznih splošnih stroškovnih mestih v okviru procesa. Ti stroški se razporedijo na temeljna poslovnoizidna mesta na podlagi deleža stroškov dela »neposrednih izvajalcev«, ki opravljajo delo na ravni podprocesov.
- Stroški dela »neposrednih izvajalcev« se razporedijo na temeljna poslovnoizidna mesta na podlagi deleža dejansko opravljenih delovnih ur v posameznem podprocesu.

Javno podjetje naložbene nepremičnine, neopredmetena sredstva, opredmetena osnovna sredstva evidentira po stroškovnih mestih. Stroški amortizacije in prevrednotovalni poslovni odhodki teh sredstev bremenijo stroškovno mesto, kjer se ta sredstva nahajajo.

Javno podjetje po stroškovnih mestih evidentira tudi terjatve iz poslovanja. Prevrednotovalni poslovni odhodki iz naslova slabitev terjatev bremenijo temeljna stroškovna mesta na katera se nanašajo.

Pregled porabe prejetih državnih podpor po namenih

V letu 2018 ni bilo zaračunanih subvencij Občinama Jesenice in Žirovnica.

Izkaz uspeha – Oskrba s pitno vodo

Preglednica 111: Izkaz uspeha za leto 2018 za GJS oskrbe s pitno vodo

v EUR

	JESENICE	ŽIROVNICA
1. Čisti prihodki od prodaje	**882.628,29**	**211.176,02**
- čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gosp. javnih služb	*882.628,29*	*211.176,02*
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi posl. prihodki)	**14.964,27**	**1.880,83**
- državne podpore (subvencije)	*0,00*	*0,00*
- drugi poslovni prihodki	*11.413,98*	*1.747,08*
- prihodki interne realizacije	*3.550,29*	*133,75*
5. Stroški blaga, materiala in storitev	**422.972,08**	**121.885,22**
a. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	0,00	0,00
b. Stroški porabljenega materiala	79.404,47	16.410,96
c. Stroški storitev	343.567,61	105.474,26
- stroški najemnin za infrastrukturo	*215.617,05*	*91.858,43*
- stroški drugih storitev	*127.950,56*	*13.615,83*
6. Stroški dela	**216.901,25**	**45.014,12**
1. Stroški plač	143.921,76	43.912,77
2. Stroški pokojninskih zavarovanj	4.480,25	67,61
3. Stroški drugih socialnih zavarovanj	33.564,19	506,53
4. Drugi stroški dela	34.935,04	527,22
7. Odpisi vrednosti	**17.187,12**	**4.354,86**
a. Amortizacija	10.173,64	2.697,56
b. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopr. sred. in opred.OS	0,00	0,00
c. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	7.013,48	1.657,30
8. Drugi poslovni odhodki	**186.909,83**	**30.725,75**
- drugi poslovni odhodki	*102.748,91*	*15.060,84*
- stroški interne realizacije	*84.160,92*	*15.664,91*
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	**5.782,33**	**220,79**
b. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	5.782,33	220,79
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	**0,00**	**0,00**
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	**0,00**	**0,00**
b. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	0,00	0,00
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	**906,38**	**318,33**
b. Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	0,00	0,00
c. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	*906,38*	*318,33*
15. Drugi prihodki	**7.647,13**	**1.327,25**
-drugi prihodki	*1.809,81*	*115,41*
-splošni prihodki strokovnih služb	*5.837,32*	*1.211,84*
16. Drugi odhodki	**71.259,35**	**12.873,35**
-drugi odhodki	*292,35*	*0,00*
-splošni odhodki strokovnih služb	*70.967,00*	*12.873,35*
17. Davek iz dobička	**0,00**	**0,00**
18. Odloženi davki	**0,00**	**0,00**
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	-5.113,98	-566,75

Znesek poračuna z upoštevanjem donosa in neupravičenih stroškov (reprezentanca, sponzorstvo, donacije, tržna dejavnost) za leto 2018, ki bi se lahko poračunal preko novih cen GJS je v občini Jesenice v višini 3.842,82 EUR in v občini Žirovnica v vrednosti 682,91 EUR.

V letu 2018 je bilo zaračunano 2.502,28 EUR občinama Jesenice in Žirovnica za izdajo projektnih pogojev, smernic in soglasij. Ker pri strošku izvajanja teh storitev ne gre za pomembne stroške, jih ne spremljamo ločeno.

Izkaz uspeha – Odvajanje in čiščenje odpadne vode

Preglednica 112: Izkaz uspeha za leto 2018 za GJS ravnanja z odpadno vodo

v EUR

	JESENICE	ŽIROVNICA
1. Čisti prihodki od prodaje	**1.378.228,81**	**305.858,52**
- čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gosp. javnih služb	*1.378.228,81*	*305.858,52*
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi posl. prihodki)	**57.871,27**	**872,92**
- državne podpore (subvencije)	*0,00*	*0,00*
- drugi poslovni prihodki	*7.257,56*	*742,36*
- prihodki interne realizacije	*50.613,71*	*130,56*
5. Stroški blaga, materiala in storitev	**1.018.743,62**	**252.901,68**
a. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	*0,00*	*0,00*
b. Stroški porabljenega materiala	*104.481,89*	*7.264,80*
c. Stroški storitev	*914.261,73*	*245.636,88*
- stroški najemnin za infrastrukturo	*683.578,83*	*179.397,87*
- stroški drugih storitev	*230.682,90*	*66.239,01*
6. Stroški dela	**320.463,56**	**54.417,48**
1. Stroški plač	225.423,11	37.973,32
2. Stroški pokojninskih zavarovanj	*4.766,30*	*894,34*
3. Stroški drugih socialnih zavarovanj	*43.050,74*	*7.954,91*
4. Drugi stroški dela	*47.223,40*	*7.594,92*
7. Odpisi vrednosti	**20.498,52**	**2.075,93**
a. Amortizacija	*20.403,76*	*2.075,93*
b. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopr. sred. in opred.OS	*94,76*	*0,00*
c. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	*0,00*	*0,00*
8. Drugi poslovni odhodki	**25.677,56**	**4.263,51**
- drugi poslovni odhodki	*6.086,75*	*4.248,88*
- stroški interne realizacije	*19.590,81*	*14,63*
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	**5.500,41**	**150,17**
b. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	*5.500,41*	*150,17*
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	**0,00**	**0,00**
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	**0,00**	**0,00**
b. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	*0,00*	*0,00*
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	**380,93**	**62,22**
b. Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	*0,00*	*0,00*
c. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	*380,93*	*62,22*
15. Drugi prihodki	**10.081,69**	**1.478,51**
-drugi prihodki	*1.669,05*	*72,28*
-splošni prihodki strokovnih služb	*8.412,64*	*1.406,23*
16. Drugi odhodki	**95.591,59**	**14.180,47**
-drugi odhodki	*277,02*	*0,00*
-splošni odhodki strokovnih služb	*95.314,57*	*14.180,47*
17. Davek iz dobička	**0,00**	**0,00**
18. Odloženi davki	**0,00**	**0,00**
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	-29.673,60	-19.541,17

Znesek poračuna z upoštevanjem donosa in neupravičenih stroškov (reprezentanca, sponzorstvo, donacije, tržna dejavnost) za leto 2018, ki bi se lahko poračunal preko novih cen GJS je v občini Jesenice v višini -31.649,66 EUR in v občini Žirovnica v vrednosti -19.497,17 EUR.

V letu 2018 je bilo zaračunano 4.072,86 EUR občinama Jesenice in Žirovnica za izdajo projektnih pogojev, smernic in soglasij. Ker pri strošku izvajanja teh storitev ne gre za pomembne stroške, jih ne spremljamo ločeno.

Izkaz uspeha – Ravnanje z odpadki

Preglednica 113: Izkaz uspeha za leto 2018 za GJS zbiranja odpadkov

v EUR

	JESENICE	ŽIROVNICA
1. Čisti prihodki od prodaje	**768.584,12**	**181.602,63**
- čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gosp. javnih služb	*768.584,12*	*181.602,63*
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi posl. prih.)	**14.350,05**	**5.545,61**
- državne podpore (subvencije)	*0,00*	*0,00*
- drugi poslovni prihodki	*4.668,84*	*1.152,44*
- prihodki interne realizacije	*9.681,21*	*4.393,17*
5. Stroški blaga, materiala in storitev	**294.563,04**	**89.547,51**
a. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	0,00	0,00
b. Stroški porabljenega materiala	90.034,19	27.000,95
c. Stroški storitev	204.528,85	62.546,56
- stroški najemnin za infrastrukturo	*26.622,83*	*13.192,20*
- stroški drugih storitev	*177.906,02*	*49.354,36*
6. Stroški dela	**439.263,07**	**93.870,26**
1. Stroški plač	310.219,51	67.164,08
2. Stroški pokojninskih zavarovanj	7.567,13	1.566,05
3. Stroški drugih socialnih zavarovanj	51.084,74	10.572,23
4. Drugi stroški dela	70.391,70	14.567,89
7. Odpisi vrednosti	**41.936,67**	**11.821,72**
a. Amortizacija	41.810,35	11.821,72
b. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopr. sred. in opred.OS	111,65	0,00
c. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	14,67	0,00
8. Drugi poslovni odhodki	**13.802,96**	**2.350,11**
- drugi poslovni odhodki	*7.877,68*	*1.248,98*
- stroški interne realizacije	*5.925,28*	*1.101,13*
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	**6.130,69**	**204,14**
b. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	6.130,69	204,14
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	**0,00**	**0,00**
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	**0,00**	**0,00**
b. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	0,00	0,00
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	**636,72**	**146,36**
b. Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	0,00	0,00
c. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	636,72	146,36
15. Drugi prihodki	**14.315,38**	**2.760,37**
-drugi prihodki	*1.817,84*	*88,42*
-splošni prihodki strokovnih služb	*12.497,54*	*2.671,95*
16. Drugi odhodki	**135.722,38**	**26.141,81**
-drugi odhodki	*311,65*	*0,00*
-splošni odhodki strokovnih služb	*135.410,73*	*26.141,81*
17. Davek iz dobička	**0,00**	**0,00**
18. Odloženi davki	**0,00**	**0,00**
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	-122.544,60	-33.765,02

Znesek poračuna z upoštevanjem donosa in neupravičenih stroškov (reprezentanca, sponzorstvo, donacije, tržna dejavnost) za leto 2018, ki bi se lahko poračunal preko novih cen GJS je v občini Jesenice v višini -124.385,29 EUR in v občini Žirovnica v vrednosti -30.337,64 EUR.

V letu 2018 je bilo zaračunano 1.331,00 EUR občinama Jesenice in Žirovnica za izdajo projektnih pogojev, smernic in soglasij. Ker pri strošku izvajanja teh storitev ne gre za pomembne stroške, jih ne spremljamo ločeno.

Preglednica 114: Izkaz uspeha za leto 2018 za GJS obdelave in odlaganja odpadkov

v EUR

	Obdelava odpadkov	Odlaganje odpadkov
1. Čisti prihodki od prodaje	**1.568.558,31**	**1.633.462,05**
- čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gosp. javnih služb	*1.568.558,31*	*1.633.462,05*
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi posl. prih.)	**2.256,51**	**14.979,11**
- državne podpore (subvencije)	*0,00*	*0,00*
- drugi poslovni prihodki	*0,00*	*6.462,38*
- prihodki interne realizacije	*2.256,51*	*8.516,73*
5. Stroški blaga, materiala in storitev	**1.548.130,02**	**316.486,23**
a. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	0,00	0,00
b. Stroški porabljenega materiala	0,00	37.015,88
c. Stroški storitev	1.548.130,02	279.470,35
- stroški najemnin za infrastrukturo	*0,00*	*131.104,59*
- stroški drugih storitev	*1.548.130,02*	*148.365,76*
6. Stroški dela	**2.093,05**	**122.455,79**
1. Stroški plač	1.540,38	53.591,16
2. Stroški pokojninskih zavarovanj	26,45	3.798,09
3. Stroški drugih socialnih zavarovanj	248,03	24.042,24
4. Drugi stroški dela	278,19	41.024,30
7. Odpisi vrednosti	**0,00**	**29.076,74**
a. Amortizacija	0,00	3.913,27
b. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopr. sred. in opred.OS	0,00	0,00
c. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	0,00	25.163,47
8. Drugi poslovni odhodki	**2.516,96**	**681.287,41**
- drugi poslovni odhodki	*0,00*	*623.954,61*
- stroški interne realizacije	*2.516,96*	*57.332,80*
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	**0,00**	**3.712,07**
b. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	0,00	3.712,07
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	**0,00**	**0,00**
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	**0,00**	**0,00**
b. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	0,00	0,00
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	**0,00**	**129,77**
b. Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in menični obv.	0,00	0,00
c. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	0,00	129,77
15. Drugi prihodki	**62,83**	**4.534,22**
-drugi prihodki	*0,00*	*1.115,74*
-splošni prihodki strokovnih služb	*62,83*	*3.418,48*
16. Drugi odhodki	**575,54**	**43.263,60**
-drugi odhodki	*0,00*	*183,08*
-splošni odhodki strokovnih služb	*575,54*	*43.080,52*
17. Davek iz dobička	**1.223,90**	**44.921,35**
18. Odloženi davki	**0,00**	**0,00**
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	16.338,18	419.066,56

Podjetje izvaja dejavnost obdelave odpadkov le za občino Žirovnica. Za občino Jesenice izvaja dejavnost koncesionar podjetje EKOGOR d.o.o.

Znesek poračuna z upoštevanjem donosa in neupravičenih stroškov (reprezentanca, sponzorstvo, donacije, tržna dejavnost) za leto 2018, ki bi se lahko poračunal preko novih cen GJS je v občini Jesenice v višini 384.346,90 EUR in v občini Žirovnica v vrednosti 33.414,25 EUR.

Izkaz uspeha – Pogrebno pokopališke storitve

Preglednica 115: Izkaz uspeha za leto 2018 za GJS pogrebno pokopaliških storitev

v EUR

	JESENICE	ŽIROVNICA
1. Čisti prihodki od prodaje	**443.263,77**	**89.145,52**
- čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gosp. javnih služb	*443.263,77*	*89.145,52*
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi posl. prihodki)	**5.298,97**	**258,31**
- državne podpore (subvencije)	*0,00*	*0,00*
- drugi poslovni prihodki	*5.298,97*	*258,31*
- prihodki interne realizacije	*0,00*	*0,00*
5. Stroški blaga, materiala in storitev	**171.286,48**	**41.559,07**
a. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	33.528,74	5.783,51
b. Stroški porabljenega materiala	21.504,05	6.234,05
c. Stroški storitev	116.253,70	29.541,50
- stroški najemnin za infrastrukturo	*16.162,62*	*6.652,15*
- stroški drugih storitev	*100.091,07*	*22.889,36*
6. Stroški dela	**211.586,58**	**38.794,53**
1. Stroški plač	166.135,86	30.461,11
2. Stroški pokojninskih zavarovanj	1.892,04	346,91
3. Stroški drugih socialnih zavarovanj	20.927,52	3.837,07
4. Drugi stroški dela	22.631,16	4.149,44
7. Odpisi vrednosti	**12.994,79**	**2.699,38**
a. Amortizacija	9.567,58	2.547,05
b. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopr. sred. in opred.OS	0,00	0,00
c. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	3.427,21	152,33
8. Drugi poslovni odhodki	**28.198,85**	**7.573,31**
- drugi poslovni odhodki	*5.232,37*	*367,84*
- stroški interne realizacije	*22.966,48*	*7.205,47*
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	**2.197,62**	**43,32**
b. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	2.197,62	43,32
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	**0,00**	**0,00**
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	**0,00**	**0,00**
b. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	0,00	0,00
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	**212,31**	**38,94**
b. Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	0,00	0,00
c. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	212,31	38,94
15. Drugi prihodki	**6.033,10**	**959,87**
-drugi prihodki	*874,00*	*13,69*
-splošni prihodki strokovnih služb	*5.159,10*	*946,18*
16. Drugi odhodki	**52.856,23**	**8.886,97**
-drugi odhodki	*93,55*	*0,00*
-splošni odhodki strokovnih služb	*52.762,68*	*8.886,97*
17. Davek iz dobička	**0,00**	**0,00**
18. Odloženi davki	**0,00**	**0,00**
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	-20.341,79	-9.145,17

Izkaz uspeha – Vzdrževanje javnih površin

Preglednica 116: Izkaz uspeha za leto 2018 za GJS vzdrževanja javnih površin

v EUR

	Vzdrževanje cest	Vzdrževanje zelenih površin
1. Čisti prihodki od prodaje	**1.226.274,23**	**148.055,67**
- čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gosp. javnih služb	*1.226.274,23*	*148.055,67*
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi posl. prihodki)	**2.820,75**	**0,00**
- državne podpore (subvencije)	*0,00*	*0,00*
- drugi poslovni prihodki	*0,00*	*0,00*
- prihodki interne realizacije	*2.820,75*	*0,00*
5. Stroški blaga, materiala in storitev	**611.035,80**	**50.004,90**
a. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	0,00	0,00
b. Stroški porabljenega materiala	223.577,41	21.401,40
c. Stroški storitev	387.458,39	28.603,50
- stroški najemnin za infrastrukturo	*0,00*	*0,00*
- stroški drugih storitev	*387.458,39*	*28.603,50*
6. Stroški dela	**463.165,34**	**99.022,11**
1. Stroški plač	314.137,37	72.370,30
2. Stroški pokojninskih zavarovanj	4.913,18	1.236,19
3. Stroški drugih socialnih zavarovanj	67.349,73	10.474,84
4. Drugi stroški dela	76.765,06	14.940,78
7. Odpisi vrednosti	**34.238,05**	**5.983,31**
a. Amortizacija	34.146,69	5.983,31
b. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopr. sred. in opred.OS	91,36	0,00
c. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	0,00	0,00
8. Drugi poslovni odhodki	**43.574,24**	**3.108,36**
- drugi poslovni odhodki	*7.640,58*	*1.452,52*
- stroški interne realizacije	*35.933,66*	*1.655,84*
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	**348,14**	**39,09**
b. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	348,14	39,09
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	**0,00**	**0,00**
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	**0,00**	**0,00**
b. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	0,00	0,00
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	**700,57**	**149,73**
b. Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	0,00	0,00
c. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	700,57	149,73
15. Drugi prihodki	**12.668,41**	**2.697,22**
-drugi prihodki	*339,70*	*61,63*
-splošni prihodki strokovnih služb	*12.328,71*	*2.635,59*
16. Drugi odhodki	**115.321,92**	**24.261,73**
-drugi odhodki	*17,80*	*1,93*
-splošni odhodki strokovnih služb	*115.304,12*	*24.259,80*
17. Davek iz dobička	**0,00**	**0,00**
18. Odloženi davki	**0,00**	**0,00**
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	-25.924,39	-31.738,16

Izkaz uspeha – Tržna dejavnost

Preglednica 117: Izkaz uspeha za leto 2018 za tržno dejavnost

v EUR

		Tržna dejavnost
1.	**Čisti prihodki od prodaje**	**1.002.505,79**
	- čisti prihodki od drugih dejavnosti	*1.002.505,79*
4.	**Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi posl. prihodki)**	**238.406,85**
	- državne podpore (subvencije)	*0,00*
	- drugi poslovni prihodki	*626,44*
	- prihodki interne realizacije	*237.780,41*
5.	**Stroški blaga, materiala in storitev**	**403.210,37**
a.	Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	*0,00*
b.	Stroški porabljenega materiala	*168.787,67*
c.	Stroški storitev	*234.422,70*
	- stroški najemnin za infrastrukturo	*2.273,27*
	- stroški drugih storitev	*232.149,43*
6.	**Stroški dela**	*337.068,55*
1.	Stroški plač	*248.812,77*
2.	Stroški pokojninskih zavarovanj	*5.252,49*
3.	Stroški drugih socialnih zavarovanj	*38.943,52*
4.	Drugi stroški dela	*44.059,77*
7.	**Odpisi vrednosti**	**22.981,18**
a.	Amortizacija	*22.109,67*
b.	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopr. sred. in opred.OS	*0,00*
c.	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	*871,51*
8.	**Drugi poslovni odhodki**	**77.091,12**
	- drugi poslovni odhodki	*9.782,89*
	- stroški interne realizacije	*67.308,23*
11.	**Finančni prihodki iz poslovnih terjatev**	**23,88**
b.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	*23,88*
12.	**Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb**	**0,00**
13.	**Finančni odhodki iz finančnih obveznosti**	**0,00**
b.	Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	*0,00*
14.	**Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti**	**570,57**
b.	Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in menični obv.	*0,00*
c.	Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	*570,57*
15.	**Drugi prihodki**	**9.209,75**
	-drugi prihodki	*100,01*
	-splošni prihodki strokovnih služb	*9.109,74*
16.	**Drugi odhodki**	**84.882,67**
	-drugi odhodki	*0,00*
	-splošni odhodki strokovnih služb	*84.882,67*
17.	**Davek iz dobička**	**31.407,81**
18.	**Odloženi davki**	*0,00*
19.	Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	292.934,00

Dodatna razkritja na podlagi zahtev energetskega zakona

V skladu s 235. členom Energetskega zakona (EZ-1, Ur. l. RS, št. 17/2014 in 81/2015), ki določa, da morajo elektroenergetska podjetja skladno z računovodskimi standardi voditi ločene računovodske evidence in v pojasnilih k računovodskim izkazom razkriti ločene računovodske izkaze za prenosne in distribucijske dejavnosti, kot bi se to od njih zahtevalo, če bi te dejavnosti opravljala ločena podjetja. Pravila, ki jih družba uporablja pri sestavi ločenih računovodskih izkazov so bila potrjena pri Javni agenciji RS za energijo dne, 13.11.2008.

Kriteriji o razporejanju prihodkov in odhodkov na posamezne dejavnosti

- Prihodki od prodaje – dejanski podatki iz delovnih nalogov in računov,
- Plačane terjatve iz tožb – dejanski podatek se deli po ključu: delež prihodkov od prodaje javni del, ki pripada ODS oz. ZP, zmanjšan za %, ki ga dosega tržni del v vseh prihodkih,
- Prihodki od financiranja – dejanski podatek se deli po ključu: delež prihodkov od prodaje javni del, ki pripada ODS oz. ZP, zmanjšan za %, ki ga dosega tržni del v vseh prihodkih,
- Prihodki interne realizacije – dejanski podatki iz delovnih nalogov in računov,
- Izredni prihodki – dejanski podatek se deli po ključu: delež prihodkov od prodaje javni del, ki pripada ODS oz. ZP, zmanjšan za %, ki ga dosega tržni del v vseh prihodkih,
- Usredstveni lastni proizvodi in storitve – dejanski podatki iz delovnih nalogov in računov,
- Splošni prihodki strokovnih služb – prihodek se deli po ključu, ki je nak ključu za delitev stroška dela.

- Strošek interne realizacije – dejanski podatki iz delovnih nalogov in računov,
- Strošek materiala – dejanski podatki za tržno dejavnost, preostanek je strošek ODS,
- Energent – je v celoti strošek prodaje zemeljskega plina,
- Zemeljski plin distribucija – je v celoti strošek ODS,
- Stroški storitev – dejanski podatki (strošek računov se deli med ODS in ZP v razmerju 70:30)
- Popravki terjatev – dejanski podatek se deli po ključu: delež prihodkov od prodaje javni del, ki pripada ODS oz. ZP, zmanjšan za %, ki ga dosega tržni del v vseh prihodkih,
- Amortizacija – dejanski podatek,
- Najemnina infrastruktura – je v celoti strošek ODS,
- Stroški dela – dejanski podatek: na ODS se deli celoten strošek operativnih delavcev in 60 % stroškov vodja enote in referenta ter na prodaja ZP 40 % stroškov vodja enote in referenta,
- Drugi stroški – dejanski podatek se deli po ključu: delež prihodkov od prodaje javni del, ki pripada ODS oz. ZP, zmanjšan za %, ki ga dosega tržni del v vseh prihodkih,
- Odhodki financiranja – dejanski podatek se deli po ključu: delež prihodkov od prodaje javni del, ki pripada ODS oz. ZP, zmanjšan za %, ki ga dosega tržni del v vseh prihodkih,
- Izredni odhodki – dejanski podatki,
- Splošni stroški strokovnih služb – strošek se deli med ODS in ZP po ključu, kot znaša strošek dela.

Pravila za spremljanje sredstev in obveznosti do virov sredstev

Za pripravo Bilance stanja se uporabljajo dejanski podatki, brez upoštevanja sorazmernega dela postavk, ki se nanašajo na splošna stroškovna mesta.

Preglednica 118: Izkaz poslovnega izida 2018 — Oskrba z zemeljskim plinom

	ODS	Ključ	DOBAVA ZP	Ključ	TRŽNA DEJAVNOST	Ključ	SKUPAJ
	LETO 2018	%	LETO 2018	%	LETO 2018	%	LETO 2018
PRIHODKI OD PRODAJE	317.255,93	44	246.378,06	34	153.195,18	21	716.829,17
PLAČANE TERJATVE IZ TOŽB	1.796,11	53	1.516,06	44	94,71	3	3.406,88
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	146,19	53	123,39	44	7,71	3	277,29
PRIHODKI INTERNE REALIZACIJE	3.592,06	37	6.064,01	63	0,00	0	9.656,07
IZREDNI PRIHODKI	3,36	53	2,84	45	0,18	3	6,38
SPLOŠNI PRIHODKI STROKOVNIH SLUŽB	2.655,91	78	694,97	20	70,83	2	3.421,71
SKUPAJ PRIHODKI	325.449,56		254.779,33		153.368,61		733.597,50
STROŠKI INTERNE REALIZACIJE	1.222,67	86	193,79	14	7,41	1	1.423,87
STROŠKI MATERIALA	10.147,90	89	99,79	1	1.091,74	10	11.339,43
ENERGENT	0,00	0	209.256,00	100	0,00	0	209.256,00
ZEMELJSKI PLIN-DISTRIBUCIJA	68.617,31	100	0,00	0	0,00	0	68.617,31
STROŠKI STORITEV	16.205,89	10	12.794,59	8	141.140,34	83	170.140,82
POPRAVKI TERJATEV	2.613,51	53	2.206,02	45	137,81	3	4.957,34
AMORTIZACIJA	2.134,19	63	1.200,87	35	53,83	2	3.388,89
NAJEMNINA INFRASTRUKTURA	57.219,40	100	0,00	0	0,00	0	57.219,40
STROŠKI DELA	92.190,49	77	24.769,63	21	2.469,15	2	119.429,27
DRUGI STROŠKI	1.753,90	54	1.458,33	45	64,91	2	3.277,14
ODHODKI FINANCIRANJA	67,12	53	55,90	44	2,60	2	125,62
IZREDNI ODHODKI	0,00	0	47,69	100	0,00	0	47,69
SPLOŠNI ODHODKI STROKOVNIH SLUŽB	26.431,54	77	7.179,60	21	648,79	2	34.259,93
SKUPAJ ODHODKI	278.603,92		259.262,21		145.616,58		683.482,71
DAVEK IZ DOBIČKA	4.102,80		0,00		750,39		4.853,19
REZULTAT	42.742,84		-4.482,88		7.001,64		45.261,60

Preglednica 119: Plan 2018 — Oskrba z zemeljskim plinom

	ODS	Ključ	DOBAVA ZP	Ključ	TRŽNA DEJAVNOST	Ključ	SKUPAJ
	PLAN 2019	%	PLAN 2019	%	PLAN 2019	%	PLAN 2019
PRIHODKI OD PRODAJE	316.114,44	55	253.699,56	44	6.810,24	1	576.589,90
PLAČANE TERJATVE IZ TOŽB	994,89	54	847,50	46	0,00	0	1.842,39
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	145,38	54	123,85	46	0,00	0	269,23
PRIHODKI INTERNE REALIZACIJE	3.649,59	37	6.214,16	63	0,00	0	9.863,75
IZREDNI PRIHODKI	2,75	54	2,35	46	0,00	0	5,10
SPLOŠNI PRIHODKI STROKOVNIH SLUŽB	2.148,00	78	519,93	19	85,92	3	2.753,85
SKUPAJ PRIHODKI	323.055,06		261.407,34		6.896,16		591.324,22
STROŠKI INTERNE REALIZACIJE	306,03	84	51,20	14	8,48	2	365,72
STROŠKI MATERIALA	17.059,09	91	187,26	1	1.480,14	8	18.725,67
ENERGENT	0,00	0	203.893,57	100	0,00	0	203.893,57
ZEMELJSKI PLIN-DISTRIBUCIJA	68.617,31	100	0,00	0	0,00	0	68.617,31
STROŠKI STORITEV	21.551,26	70	8.281,84	27	954,35	3	30.787,51
POPRAVKI TERJATEV	3.586,20	55	2.934,17	45	0,00	0	6.520,37
AMORTIZACIJA	2.503,98	63	1.396,64	35	89,82	2	3.990,41
NAJEMNINA INFRASTRUKTURA	63.871,94	100	0,00	0	0,00	0	63.871,94
STROŠKI DELA	92.375,10	76	25.565,06	21	3.802,26	3	121.738,40
DRUGI STROŠKI	1.605,38	55	1.320,70	45	8,85	0	2.934,89
ODHODKI FINANCIRANJA	60,59	52	53,08	45	3,66	3	117,33
IZREDNI ODHODKI	0,00	0	26,73	100	0,00	0	26,73
SPLOŠNI ODHODKI STROKOVNIH SLUŽB	25.474,76	76	7.025,21	21	954,71	3	33.453,39
SKUPAJ ODHODKI	297.011,64		250.735,46		7.302,27		555.043,24
REZULTAT	26.043,42		10.671,87		-406,11		36.280,98

Preglednica 120: Bilanca stanja na dan 31.12.2018

	POSTAVKA	ODS	DOBAVA ZP	TRŽNE IN OSTALE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
	SREDSTVA	**133.135,47**	**75.063,80**	**8.410.008,33**	**8.618.207,60**
A.	DOLGOROČNA SREDSTVA	7.534,90	2.192,62	1.698.692,12	1.708.419,64
I.	**Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejit**	**471,12**	**511,65**	**14.056,59**	**15.039,36**
	1. Dolgoročne premoženjske pravice	471,12	511,65	14.056,59	15.039,36
II.	**Opredmetena osnovna sredstva**	**7.063,78**	**1.680,97**	**1.552.053,38**	**1.560.798,13**
	1. Zemljišča in zgradbe	0,00	0,00	953.375,79	953.375,79
	a. Zemljišča	0,00	0,00	224.246,80	224.246,80
	b. Zgradbe	0,00	0,00	729.128,99	729.128,99
	2. Proizvajalne naprave in stroji	7.063,78	1.680,97	574.462,33	583.207,08
	3. Druge naprave in oprema	0,00	0,00	24.215,26	24.215,26
III.	**Naložbene nepremičnine**	**0,00**	**0,00**	**10.345,58**	**10.345,58**
IV.	**Dolgoročne finančne naložbe**	**0,00**	**0,00**	**117.887,74**	**117.887,74**
	1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	0,00	0,00	117.887,74	117.887,74
	b. Delnice in deleži v pridruženih družbah	0,00	0,00	117.887,74	117.887,74
V.	**Dolgoročne poslovne terjatve**	**0,00**	**0,00**	**4.348,83**	**4.348,83**
	3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	0,00	0,00	4.348,83	4.348,83
B.	KRATKOROČNA SREDSTVA	124.700,59	72.871,18	6.573.453,90	6.771.025,67
II.	**Zaloge**	**14.655,85**	**0,00**	**172.206,47**	**186.862,32**
	1. Material	14.655,85	0,00	165.831,94	180.487,79
	3. Proizvodi in trgovsko blago	0,00	0,00	6.374,53	6.374,53
IV.	**Kratkoročne poslovne terjatve**	**64.160,92**	**72.028,06**	**1.543.229,31**	**1.679.418,29**
	2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	50.526,13	64.305,99	1.349.451,13	1.464.283,25
	3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	13.634,79	7.722,07	193.778,18	215.135,04
IV.	**Denarna sredstva**	**45.883,82**	**843,12**	**4.858.018,12**	**4.904.745,06**
C.	KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	899,98	0,00	137.862,31	138.762,29
	Zunajbilančna sredstva	0,00	0,00	31.080.762,47	31.080.762,47
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	**133.135,47**	**75.063,80**	**8.410.008,33**	**8.618.207,60**
A.	KAPITAL	84.660,47	6.708,92	2.282.552,06	2.373.921,45
I.	**Vpoklicani kapital**	**3.112,41**	**1.116,86**	**824.919,43**	**829.148,70**
	1. Osnovni kapital	3.112,41	1.116,86	824.919,43	829.148,70
II.	**Kapitalske rezerve**	**0,00**	**0,00**	**198.619,84**	**198.619,84**
III.	**Rezerve iz dobička**	**0,00**	**0,00**	**289.456,10**	**289.456,10**
	1. Zakonske rezerve	0,00	0,00	82.914,87	82.914,87
	5. Druge rezerve iz dobička	0,00	0,00	206.541,23	206.541,23
IV.	**Presežek iz prevrednotenja**	**0,00**	**0,00**	**41.792,74**	**41.792,74**
V.	**Preneseni čisti poslovni izid**	**38.805,22**	**10.074,94**	**471.982,99**	**520.863,15**
VI.	**Čisti poslovni izid poslovnega leta**	**42.742,84**	**-4.482,88**	**455.780,96**	**494.040,92**
B.	REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	8.955,62	2.406,50	3.985.913,69	3.997.275,81
	1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	8.955,62	2.406,50	346.544,58	357.906,70
	2. Druge rezervacije	0,00	0,00	3.624.504,00	3.624.504,00
	3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	0,00	0,00	14.865,11	14.865,11
C.	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	0,00	0,00	11.396,42	11.396,42
I.	**Dolgoročne finančne obveznosti**	**0,00**	**0,00**	**11.396,42**	**11.396,42**
	2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	0,00	0,00	11.396,42	11.396,42
Č.	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	39.519,38	65.948,38	2.129.746,16	2.235.213,92
II.	**Kratkoročne finančne obveznosti**	**0,00**	**0,00**	**6.611,52**	**6.611,52**
	2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	0,00	0,00	6.611,52	6.611,52
II.	**Kratkoročne poslovne obveznosti**	**39.519,38**	**65.948,38**	**2.123.134,64**	**2.228.602,40**
	2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	16.558,50	48.643,28	769.559,34	834.761,12
	5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	22.960,88	17.305,10	1.353.575,30	1.393.841,28
D.	KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0,00	0,00	400,00	400,00
	Zunajbilančne obveznosti	0,00	0,00	31.080.762,47	31.080.762,47

Preglednica 121: Izkaz denarnih tokov

	POSTAVKA	ODS	DOBAVA ZP	TRŽNE IN OSTALE DEJAVNOSTI	SKUPAJ
A.	DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU				
a)	Postavke iz izkaza poslovnega izida	44.944	-4.585	700.286	740.645
	Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz posl. terjatev	325.449	254.779	10.047.525	10.627.753
	Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevredn). in finančni odhodki iz posl. obv.	-276.402	-258.247	-9.013.231	-9.547.880
	Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	-4.103	-1.117	-334.008	-339.228
b)	Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij				
	ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk BS	-2.902	-1.111	809.644	805.631
	Začetne manj končne poslovne terjatve	15.852	17.911	453.623	487.386
	Začetne manj končne aktivne kratk. časovne razmejitve	-900	0	-127.543	-128.443
	Začetne manj končne odložene terjatve za davek	0	0	0	0
	Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujtev) za prodajo	0	0	0	0
	Začetne manj končne zaloge	-1.647	0	-13.619	-15.266
	Končni manj začetni poslovni dolgovi	-16.451	-19.696	520.902	484.755
	Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	244	674	-23.719	-22.801
	Končne manj začetne odložene obveznosti za davek	0	0	0	0
c)	Prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b)	42.042	-5.696	1.509.930	1.546.276
B.	DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU				
a)	Prejemki pri naložbenju	0	0	9.858	9.858
	Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje	0	0	7.825	7.825
	Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev	0	0	0	0
	Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	0	0	2.033	2.033
	Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin	0	0	0	0
	Prejemki od odtujitve finančnih naložb	0	0	0	0
b)	Izdatki pri naložbenju	-4.323	-475	-133.364	-138.162
	Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	0	0	0	0
	Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-4.323	-475	-127.664	-132.462
	Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin	0	0	-5.700	-5.700
	Izdatki za pridobitev finančnih naložb	0	0	0	0
c)	Prebitek prejemkov pri naložbenju (a + b)	-4.323	-475	-123.506	-128.304
C.	DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU				
a)	Prejemki pri financiranju	0	0	-4.199	-4.199
	Prejemki od vplačanega kapitala	0	0	0	0
	Prejemki od povečanja finančnih obveznosti	0	0	-4.199	-4.199
b)	Izdatki pri financiranju	-68	-56	-1.056.840	-1.056.964
	Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	-68	-56	3.035	2.911
	Izdatki za vračila kapitala	0	0	-1.060.096	-1.060.096
	Izdatki za odplačila finančnih obveznosti	0	0	221	221
	Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	0	0	0	0
c)	Prebitek prejemkov pri financiranju (a + b)	-68	-56	-1.061.039	-1.061.163
Č.	Končno stanje denarnih sredstev	45.884	843	4.858.018	4.904.745
x)	Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)	37.651	-6.227	325.385	356.809
	Obračunane tečajne razlike pri deviznih sredstvih	*0*	*0*	*2*	*2*
y)	Začetno stanje denarnih sredstev	8.233	7.070	4.532.631	4.547.934

Poročilo neodvisnega revizorja

BM veritas
• REVIZIJA •
BM Veritas Revizija d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana
T: 01 568 43 80, 01 568 24 36, F: 01 568 40 75

POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA

Skupščini družbe
JEKO, javno podjetje, d.o.o., JESENICE
Cesta maršala Tita 51
4270 JESENICE

Mnenje

Revidirali smo računovodske izkaze gospodarske družbe JEKO, javno podjetje, d.o.o., JESENICE, ki vključujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 2018, izkaz celotnega vseobsegajočega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne informacije.

Po našem mnenju priloženi računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj gospodarske družbe JEKO, javno podjetje, d.o.o., JESENICE na dan 31. decembra 2018 ter njen poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Podlaga za mnenje

Revizijo smo opravili v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja (MSR). Naše odgovornosti na podlagi teh pravil so opisane v tem poročilu v odstavku *Revizorjeva odgovornost za revizijo računovodskih izkazov*. V skladu s Kodeksom etike za računovodske strokovnjake (Kodeks IESBA) ter etičnimi zahtevami, ki se nanašajo na revizijo računovodskih izkazov v Sloveniji, potrjujemo svojo neodvisnost od družbe in, da smo izpolnili vse druge etične zahteve v skladu s temi zahtevami in kodeksom IESBA.

Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostni in ustrezni kot osnova za naše revizijsko mnenje.

Druge informacije

Za druge informacije je odgovorno poslovodstvo. Druge informacije obsegajo:

- poslovno poročilo, ki je sestavni del letnega poročila gospodarske družbe, vendar ne vključujejo računovodskih izkazov in našega revizorjevega poročila o njih;
- poglavje »Dodatna razkritja na podlagi zahtev energetskega zakona« o razkritjih v skladu z določbami Energetskega zakona.

Naše mnenje o računovodskih izkazih se ne nanaša na druge informacije in o njih ne izražamo nobenega zagotovila.

V povezavi z opravljeno revizijo računovodskih izkazov je naša odgovornost prebrati druge informacije in pri tem presoditi ali so druge informacije pomembno neskladne z računovodskimi izkazi, zakonskimi zahtevami ali našim poznavanjem, pridobljenim pri revidiranju, ali se kako drugače kažejo kot pomembno napačne. Če na podlagi opravljenega dela zaključimo, da obstaja pomembna napačna navedba drugih

BM VERITAS REVIZIJA družba za revizijo d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, Slovenija.
ID št. za DDV SI02791026, TRR: SI56 0201 1025 7944 257, matična št. 3546845000, osnovni kapital 10.600,00 EUR
e-mail: revizija@bm-veritas.si, www.bm-veritas.si

BM veritas
• REVIZIJA •
BM Veritas Revizija d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana
T: 01 568 43 80, 01 368 24 36, F: 01 568 40 75

informacij, moramo o takih okoliščinah poročati. V zvezi s tem na podlagi opisanih postopkov poročamo, da je poslovno poročilo:

- v vseh pomembnih pogledih usklajeno z revidiranimi računovodskimi izkazi;
- pripravljeno v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi; ter

Na podlagi poznavanja in razumevanja družbe in njenega okolja, ki smo ga pridobil med revizijo, v poslovnem poročilu nismo ugotovil bistveno napačnih navedb.

Vezano na poglavje razkritja po Energetskem zakonu smo presodili ali so razkritja v tem poglavju pripravljena v skladu z določbami 235. člena Energetskega Zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15). V zvezi s tem na opravljenih opisanih postopkov poročamo, da so razkritja po v poglavju »Dodatna razkritja na podlagi zahtev energetskega zakona« pripravljena v skladu z določbami 235. člena Energetskega Zakona.

Odgovornost poslovodstva in pristojnih za upravljanje za računovodske izkaze

Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu z Slovenskimi računovodskimi standardi in za tàko notranje kontroliranje, kot je v skladu z odločitvijo poslovodstva potrebno, da omogoči pripravo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake.

Poslovodstvo je pri pripravi računovodskih izkazov družbe odgovorno za oceno njene sposobnosti, da nadaljuje kot delujoče podjetje, razkritje zadev, povezanih z delujočim podjetjem in uporabo predpostavke delujočega podjetja kot podlago za računovodenje, razen če namerava poslovodstvo podjetje likvidirati ali zaustaviti poslovanje, ali če nima druge možnosti, kot da napravi eno ali drugo.

Skupščina je odgovorna za nadzor nad pripravo računovodskih izkazov. Svet ustanoviteljic je odgovoren za potrditev revidiranega letnega poročila.

Revizorjeva odgovornost

Naši cilji so pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem ali so računovodskih izkazi kot celota brez pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake, in izdati revizorjevo poročilo, ki vključuje naše mnenje. Sprejemljivo zagotovilo je visoka stopnja zagotovila, vendar ni jamstvo, da bo revizija, opravljena v skladu z MSR, vedno odkrila pomembno napačno navedbo, če ta obstaja. Napačne navedbe, lahko izhajajo iz prevare ali napake, ter se smatrajo za pomembne, če je upravičeno pričakovati, da posamič ali skupaj, vplivajo na gospodarske odločitve uporabnikov, sprejete na podlagi teh računovodskih izkazov.

Med izvajanjem revidiranja v skladu z MSR uporabljamo strokovno presojo in ohranjamo poklicno nezaupljivost. Prav tako:

- prepoznamo in ocenimo tveganje pomembno napačne navedbe v računovodskih izkazih, bodisi zaradi napake ali prevare, oblikujemo in izvajamo revizijske postopke kot odzive na ocenjena

- tveganja ter pridobivamo zadostne in ustrezne revizijske dokaze, ki zagotavljajo podlago za naše mnenje. Tveganje, da ne bomo odkrili napačne navedbe, ki izvira iz prevare, je višje od tistega, povezanega z napako, saj prevara lahko vključuje skrivne dogovore, ponarejanje, namerno opustitev, napačno razlago ali izogibanje notranjih kontrol;

- opravimo postopke preverjanja in razumevanja notranjih kontrol, pomembnih za revizijo z namenom oblikovanja revizijskih postopkov, ki so okoliščinam primerni, vendar ne z namenom izraziti mnenja o učinkovitosti notranjih kontrol družbe;

BM VERITAS REVIZIJA družba za revizijo d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, Slovenija.
ID št. za DDV SI92791026, TRR: SI56 0201 0025 7944 257, matična št. 3546845000, osnovni kapital 10.000,00 EUR
e-mail: revizija@bm-veritas.si, www.bm-veritas.si

BM veritas
• REVIZIJA •
BM Veritas Revizija d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana
T: 01 568 43 80, 01 568 24 36, F: 01 568 40 75

- presodimo ustreznost uporabljenih računovodskih usmeritev in sprejemljivost računovodskih ocen ter z njimi povezanimi razkritji poslovodstva;

- na podlagi pridobljenih revizijskih dokazov o obstoju pomembne negotovosti glede dogodkov ali okoliščin, ki zbujajo dvom v sposobnost organizacije, da nadaljuje kot delujoče podjetje, sprejmemo sklep o ustreznosti poslovodske uporabe predpostavke delujočega podjetja, kot podlage računovodenja. Če sprejmemo sklep o obstoju pomembne negotovosti, smo dolžni v revizorjevem poročilu opozoriti na ustrezna razkritja v računovodskih izkazih ali, če so taka razkritja neustrezna, prilagoditi mnenje. Revizorjevi sklep temeljijo na revizijskih dokazih pridobljenih do datuma izdaje poročila. Vendar kasnejši dogodki ali okoliščine lahko povzročijo prenehanje organizacije kot delujočega podjetja;

- ovrednotimo splošno predstavitev, strukturo, vsebino računovodskih izkazov vključno z razkritji, in ali računovodski izkazi predstavljajo zadevne posle in dogodke na način, da je dosežena poštena predstavitev;

- skupščino in svet ustanoviteljic med drugim obveščamo o načrtovanem obsegu in času revidiranja in pomembnih revizijskih ugotovitvah vključno s pomanjkljivostmi notranjih kontrol, ki smo jih zaznali med našo revizijo.


Ljubljana, 11. april 2019

Benjamin Fekonja
pooblaščeni revizor

BM veritas
• REVIZIJA •
BM Veritas Revizija d.o.o.
Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana

BM VERITAS REVIZIJA družba za revizijo d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, Slovenija,
ID št. za DDV SI92791026, TRR: SI56 0201 1025 7944 257, matična št. 3546845000, osnovni kapital 10.000,00 EUR
e-mail: revizija@bm-veritas.si, www.bm-veritas.si

LETNO POROČILO 2019
JEKO, d.o.o.





Oskrba s pitno vodo

Ravnanje z odpadno vodo

Ravnanje z odpadki

Pogrebno pokopališka služba

Vzdrževanje javnih površin

Oskrba z zemeljskim plinom

LETNO POROČIO 2019



Poročilo direktorja

Poslovno leto 2019 je bilo, na osnovi doseženega rezultata podjetja, ponovno poslovno uspešno. Ustvarjen je bil skupen pozitiven rezultat v višini 354 tisoč EUR. Več podatkov za obdobje preteklih petih let je povzetih v preglednicah v analizi poslovanja družbe.

Rezultat poslovanja na območju občine Jesenice je bil pozitiven, kljub že znanim težavam pri poslovanju nekaterih dejavnosti v preteklih letih. Pri tem so izpostavljene dejavnosti, ki izvajajo storitve čiščenja odpadne vode, zbiranja odpadkov, pokopališke storitve, storitve vzdrževanja javnih površin in nazadnje tudi storitve oskrbe s pitno vodo. Podobno lahko ugotovimo tudi za poslovanje teh dejavnosti na območju občine Žirovnica, kjer je bil rezultat poslovanja negativen, s to razliko, da so tu še storitve odvajanja odpadnih vod, kjer je bil najvišji negativni poslovni rezultat. Negativno poslovanje se je tako pri večini omenjenih storitvah prenesel že iz leta 2018 in nadaljeval tudi v preteklem letu. Glede na zabeležene rezultate v prvi polovici leta 2019, je vodstvo podjetja ocenilo, da se bo negativno poslovanje teh dejavnosti nadaljevalo tudi v letu 2020 in da bo brez ustrezne spremembe cen poslovanje podjetja v prihodnje ogroženo. Dejstvo je, da sta samo ena oziroma dve dejavnosti (odlaganja odpadkov in oskrba z zemeljskim plinom) premalo, da obdržita podjetje na ravni uspešnosti poslovanja preteklih let.



V drugi polovici preteklega leta smo se posvečali predlogom spremembe cen. Razumljivo je, da so razlogi za spremembo cen po dejavnostih specifični. Spregledati ni možno tudi dejstva, da določene cene niso bile spremenjene že daljše časovno obdobje. Pripravljeni predlogi o spremembah cen so temeljili na izkušnjah preteklih let ter že v času izdelave plana znanih dejstvih o dodatnih stroških dela na osnovi usklajevanja plač, skladno s spremembami Zakona o minimalni plači. V času do konca leta so tako potekala usklajevanja na dveh ravneh, glede stroškov dela predvsem na ravni sindikat – lastnici podjetja, glede ostalih stroškov, pa na ravni vodstvo podjetja – lastnici podjetja. Pri določanju bodoče mase plač, ki predstavlja pomemben del stroškov, je bil poglavitni cilj, da bo le ta usklajena s trenutno veljavno zakonodajo in da sama uskladitev plač ne bo povzročila rušenja plačnih razmerij med posameznimi delovnimi mesti. Doseženo je bilo soglasje s sindikatom in predlogi so bili lahko predloženi za obravnave na obeh občinskih svetih. Z zadovoljstvom lahko potrdimo, da sta oba občinska sveta predlagane cene sprejela in bodo veljale od marca letošnjega leta dalje.

Istočasno s postopkom oziroma projektom spremembe cen so se začele aktivnosti za reorganizacijo dela v podjetju. Zadnja celovita reorganizacija je bila izvedena v letu 2014, ko se je ob izločitvi dejavnosti oskrbe s toplo vodo, prešlo na procesno organiziranost. V obdobju od leta 2015 pa vse do danes, so bile na tem področju izvedene določene korekcije, ki so imele pozitiven vpliv na operativno vodenje posameznih procesov. V podjetju se zavedamo, da obstoječa organizacija ne prinaša želenih rezultatov pri določenih dejavnostih. Končni cilji reorganizacije bodo tako usmerjeni v doseganje čim večje optimizacije posameznih delovnih procesov. Dobre organizacijske prakse dejavnosti v podjetju bo potrebno prenesti na vse dejavnosti, seveda z upoštevanjem specifike izvajanja delovnih procesov.

Če se dotaknemo še operativne ravni delovanja v preteklem letu lahko povemo, da se je podjetje na tej ravni srečevalo s podobnimi težavami, kakor vse ostala komunalna podjetja v državi. Na prvem mestu gre seveda izpostavit problematiko prevzema odpadne komunalne embalaže in dehidriranega blata iz Centralne čistilne naprave Jesenice. Po naših podatkih je konec leta ostalo 110 ton ne prevzete odpadne embalaže, medtem ko se dehidrirano blato še vedno redno prevzema, vendar po mnogo višji ceni, kakor je bila v prvotni pogodbi. Kar je razveseljivo v primeru prevzema blata je, da se naš prevzemnik zaveda vse slovenskega problema in spoštuje pogodbeni odnos, ki je sklenjen do vključno aprila 2022. Pristopil je k iskanju rešitev v



smeri vzpostavitve tehnologije sušenja odpadnega mulja. Prednost v koriščenju teh novih kapacitet bomo imeli trenutni podpisniki pogodb.

Če smo lahko v tej zadevi glede prevzema blata v prihodnje optimistični, to sigurno ne moremo biti glede dobave pitne vode iz vodnega vira Peričnik.Novonastale vremenske razmere so v preteklem letu vplivale na stanje vodnega vira in kar dvakrat je bilo potrebno izreči neprijeten preventivni ukrep prekuhavanja vode zaradi povišane motnosti. To je jasno opozorilo, da vodni vir ni več v idealnem stanju in verjetno bodo potrebna večja finančna vlaganja, da dobava vode v bližnji prihodnosti ne bo ogrožena.

Podobno je glede bodočih vlaganj izpostaviti še en infrastrukturni objekt za deponiranje nenevarnih odpadkov Mala Mežakla. V začetku letošnjega leta je bilo izvedeno lasersko snemanje deponijskega polja, ki je pokazalo, da je prostega volumna še cca. 110 tisoč m^3, kar naj bi zadoščalo še za 4 leta odlaganja. V podjetju se zavedamo, da bo potrebno deponijski prostor zagotoviti vsaj še za nadaljnjih 10 let in v tej smeri je bila že izdelana ustrezna projektna naloga. V primeru pozitivnega soglasja lastnikov glede upravičenosti bodočih vlaganj, bodo takoj sprožene aktivnosti izdelave projekta in pridobitve pogojev za novo okoljevarstveno dovoljenje.

Ne glede na vse obstoječe izzive, ki so ali še bodo vplivali na poslovanje podjetja, lahko potrdimo, da v preteklem letu ni bilo večjih nihanj v poslovanju podjetja in se bomo trudili, da tako stabilno poslovanje tudi ostane. S spremembo cen storitev od letošnjega leta dalje, pričakujemo tudi stabilno finančno poslovanje večine naših dejavnosti. Se pa zavedamo, da bomo tudi v prihodnjih letih soočeni s pritiski na povišanje stroškov poslovanja določenih dejavnosti, za katere še vedno ni ustreznih sistemskih rešitev na državni ravni.

Direktor
Uroš Bučar, univ. dipl. ekon.



Izjava o upravljanju družbe

JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice (v nadaljevanju podjetje) podaja v skladu z določilom petega odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 65/09 – upb, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 , 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19) Izjavo o upravljanju družbe.

Podjetje ne uporablja kodeksa o upravljanju, saj referenčnega kodeksa za družbe, ki izvajajo komunalne dejavnosti ni sprejetega. Podjetje pri upravljanju uporablja in spoštuje predpise, ki jih določa državna in lokalna zakonodaja, akt o ustanovitvi in druge interne akte.

Opis glavnih značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanja tveganj v družbi v povezavi s postopkom računovodskega poročanja

Uprava podjetja je odgovorna za vodenje ustreznih poslovnih knjig ter vzpostavljanje in zagotavljanje delovanja notranjega kontroliranja in notranjih računovodskih kontrol, izbiranje in uporabljanje računovodskih usmeritev ter varovanje premoženja podjetja.

Pri postavljenim sistemom notranjih kontrol se zasleduje glavne cilje:

1. točnost, zanesljivost in popolnost računovodskih evidenc ter resničnost in poštenost računovodskega poročanja,
2. usklajenost z zakonodajo in drugo regulativo ter
3. učinkovitost in uspešnost poslovanja.

Uprava podjetja si prizadeva za kontrolni sistem, ki omejuje nastanek negativnega dogodka in je stroškovno sprejemljiv. Uprava podjetja se zaveda, da se ne more v celoti preprečiti napak ali prevar, je pa sistem notranjih kontrol postavljen tako, da so možnosti negativnih dogodkov nizke.

V ta namen se izvaja poročanje v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, vključno z vsemi zahtevanimi razkritji in pojasnili, ter redne zunanje revizijske preglede poslovanja.

V poglavju Izpostavljenost tveganjem tega poslovnega poročila so podrobneje predstavljena upravljanja s tveganji. Menimo, da je sedanji sistem notranjih kontrol podjetja v letu 2019 zagotavljal doseganje poslovnih ciljev, delovanje v skladu z zakonskimi določili in pošteno ter transparentno poročanje v vseh pomembnih pogledih.

Direktor

Uroš Bučar, univ. dipl. ekon.

Osnovni podatki

Polni naziv podjetja: JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice
Skrajšan naziv podjetja: JEKO, d.o.o.
Vrsta podjetja: Javno podjetje
Matična številka: 5926823
E-mail: info@jeko.si
Naslov in sedež: Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice
Osnovni kapital: 1.329.148,70 EUR
Davčna številka: SI67496717
Spletna stan: www.jeko.si


Lastniška struktura

Podjetje je v lasti občin Jesenice in Žirovnica. Občina Jesenice ima poslovni delež v višini 92,93 % osnovnega kapitala podjetja in Občina Žirovnica v višini 7,07 %. V letu 2019 se je izvedla dokapitalizacija podjetja v višini 500.000,00 EUR, ki ohranja lastniške deleže. Osnovni kapital podjetja je 1.329.148,70 EUR.

Organiziranost podjetja

Leta 2014 je bil, na seji Sveta ustanoviteljev, sprejet veljavni Akt o organizaciji podjetja in Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest javnega podjetja.

V okviru organizacijske strukture so tri organizacijske ravni: direktor podjetja na nivoju vodstvenega procesa, vodje procesov na nivoju osnovnih procesov in podprocesov ter procesne time znotraj osnovnih in podpornih procesov. Dejavnost javnega podjetja se tako opravlja v okviru procesov in podprocesov.



Organi upravljanja in vodenja

Svet ustanoviteljev

Ustanovitelji izvršujejo ustanoviteljske pravice preko Sveta ustanoviteljev podjetja. Sestavljata ga župana občin Jesenice in Žirovnica.

Skupščina

Družbenika uveljavljata svoje interese na skupščini. Sestavljata jo predstavnika občin Jesenice in Žirovnica. Skupščina odloča o poslovanju podjetja s sklepi. V vsakem mandatu je predsednik skupščine predstavnik drugega družbenika.

Direktor podjetja

Direktorja imenuje in odpokliče Svet ustanoviteljev. Direktor vodi in organizira podjetje na lastno odgovornost ter zastopa in predstavlja podjetje brez omejitev.

Poslovno poročilo

Analiza poslovanja družbe

Podjetje izvaja obvezne gospodarske javne službe: oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, zbiranje, obdelava in odlaganje odpadkov, pokopališko dejavnost in 24 urno dežurno pogrebno službo ter izbirne gospodarske javne službe: pogrebna dejavnost, vzdrževanje javnih površin in oskrba z zemeljskim plinom.

Podjetje je vezano na točno določeno ozemlje in deluje v okolju, kjer se prepletata osebna in javna poraba ter ponudniki in porabniki komunalnih storitev. V tem okolju se vodstvo srečuje z drugačnimi izzivi, kot vodstvo v pridobitnih podjetjih. Podjetje izvaja storitve v občinah Jesenice in Žirovnica, razen oskrbe z zemeljskim plinom, ki se izvaja le v občini Jesenice in obdelava odpadkov, ki se izvaja le v občini Žirovnica.

Organizacijska oblika, znotraj katere se izvaja dejavnost, mora na eni strani težiti k varovanju in izpolnjevanju splošnega družbenega interesa, na drugi strani pa mora biti takšna, da izkazuje ustrezen poslovni uspeh. Podjetje se financira z zaračunavanjem opravljenih storitev. Individualna komunalna poraba se zaračuna posameznemu uporabniku, skupna komunalna poraba, to je vzdrževanje in urejanje javnih površin, kjer se posamezniku ne da določiti porabe, pa se financira iz proračunskih sredstev.

Občine Jesenice, Žirovnica in Kranjska Gora so lastnice infrastrukture, s katero podjetje upravlja in jo ima v najemu. Občina Kranjska Gora je solastnik odlagališča nenevarnih odpadkov in čistilne naprave, ni pa lastnik podjetja. Na podlagi pogodbenega razmerja je določeno, da se letno zaračunava najemnina za infrastrukturo v višini amortizacije. V poslovnem letu ni bila občanom ali podjetju izplačana subvencija.

Podjetje kot celota razvršča prihodke in stroške ter odhodke po skupinah, za izkaze, ki jih podjetje spremlja po dejavnostih, se od računovodskega dela razlikuje za 347 tisoč EUR interne realizacije, ki se upošteva pri izkazih med enotami.

Analiza prihodkov

Podjetje je ustvarilo 11.065.583,68 EUR vseh prihodkov, kar je za 356.386,37 EUR oziroma 3,3 % več kot preteklo poslovno leto 2018. Največji delež v strukturi prihodkov imajo poslovni prihodki (95,2 %), ki znašajo 10.865.977,26 EUR oziroma 3,1 % več kot v preteklem letu 1018. Med poslovnimi prihodki je največji delež 39,7 % ustvarjen z storitvami ravnanja z odpadki.



Pri ugotavljanju rezultata poslovanja po dejavnostih je pomembna tudi realizacija, ki se opravi interno v podjetju med enotami, kar na rezultat poslovanja podjetja nima vpliva, saj so prihodki enaki stroškom. V Preglednici 1 so prikazani ustvarjeni prihodki po posameznih dejavnostih, glede na poslovne in ostale prihodke. Med ostalimi prihodki je 347 tisoč EUR interne realizacije, 141 tisoč EUR je posrednih prihodkov strokovnih služb, predvsem zaradi prodaje delnic Gorenjske banke d.d., za katere je bila kupnina 68 tisoč EUR. Prejeto je bilo plačilo iz toženih terjatev, za katere je bil že oblikovan popravek vrednoti v višini 31 tisoč EUR. Prihodki od plačanih obresti uporabnikov so bili v višini 12 tisoč EUR in drugi prihodki v višini 16 tisoč EUR. Od tega je bilo 9 tisoč EUR inventurnega viška, pretežni del na posipnih materialih.

Analiza stroškov

Celotni stroški podjetja so znašali 10.688.771,61 EUR. Na višino stroškov pomembno vplivajo stroški poslovanja, ki predstavljajo 99,7 % vseh stroškov. V letu 2019 so znašali 10.659.980,36 EUR, kar je za 5,3 % več kot v preteklem poslovnem letu.

Stroški blaga, materiala in storitev so bili v višini 4,8 milijona EUR in predstavljajo 43,8 % celotnih stroškov. V primerjavi z letom 2018 so se povečali za 169 tisoč EUR. Strošek materiala je bil 1,20 milijona EUR in se je povečal za 3,3 %, kar je 38 tisoč EUR. Pretežni del povečanja je zaradi višje cene električne energije in večja količina kupljenega energenta za oskrbo z zemeljskim plinom.

Strošek storitev, brez upoštevanja najemnine infrastrukture, je bil 3,63 milijona EUR, kar je 3,1 % več kot preteklo leto oziroma 108 tisoč EUR. Strošek se je najbolj povečal predvsem pri zbiranju odpadkov, zaradi oddaje ločeno zbranih frakcij (nevarni odpadki, veje, ravno steklo), ki so glede na preteklo leto višji za 28 tisoč EUR. Preostalo razliko predstavljajo višji strošek storitev na javnih površinah in obdelavi odpadkov, zaradi večjega obsega del in ustvarjenih višjih prihodkov.

Strošek najemnine za infrastrukturo je bil v višini 1,39 milijona EUR. Najvišji strošek najemnine 491 tisoč EUR je bil na dejavnosti čiščenja odpadnih vod, ki jo podjetju zaračunavata Občini Jesenice in Kranjska Gora.

Strošek dela je znašal 3,32 milijona EUR. Na ravni podjetja so bili stroški dela višji za 9,2 % oziroma 280 tisoč EUR. Razlogov za dvig stroška je več. Največja razlika je nastala zaradi oblikovanja rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine, oblikovane na osnovi aktuarskega izračuna v višini 212 tisoč EUR. Januarja 2019 so bile plače v skladu s kolektivno pogodbo usklajene za 3,75 % in v letu 2019 je bilo



za 1,59 zaposlenca opravljeno večje povprečno število delovnih ur.

Med ostalimi stroški so združeni stroški odpisov vrednosti, finančni odhodki ter drugi poslovni odhodki ter drugi odhodki. Med stroški odpisov je najvišji strošek amortizacije v višini 271 tisoč EUR. V letu 2019 je bila izvedena dokapitalizacija podjetja s katero se je izvedel nakup osnovnih sredstev v višini 500 tisoč EUR, kar je vplivalo na 43,5 % povečanje stroška amortizacije, v letu 2018 je strošek znašal 189 tisoč EUR. Zaradi nakupa sredstev preko leta, bo strošek amortizacije imel vpliv tudi v letu 2020. Pomemben znesek predstavljajo še Drugi poslovni odhodki, med katera spada strošek finančnega jamstva in okoljske dajatve za odpadke v višini 634 tisoč EUR, 102 tisoč EUR vodna povračila in 22 tisoč EUR stroški sodnih taks. Razliko predstavljajo še Finančni odhodki v višini 18 tisoč EUR in Drugi odhodki v višini 11 tisoč EUR.

V Preglednici 1 so prikazani podatki po dejavnostih. Tržne storitve so združene in nastajajo v okviru posamezne dejavnosti. Največ prihodkov v višini 1,05 milijona je ustvarjenih z izvajanjem tržnih storitev v okviru javnih površin in pri odlaganju nekomunalnih odpadkov.

Preglednica 1: Prihodki in stroški po vrstah glede na dejavnost

Dejavnosti poslovanja	Poslovni prihodki	Ostali prihodki	Strošek materiala in storitev	Strošek najemnine infrastrukture	Strošek dela	Ostali stroški	Rezultat po obdavčitvi
RAVNANJE Z ODPADNO VODO	1.765.945,83	18.308,73	523.602,45	824.821,74	474.966,57	77.618,01	-116.754,21
Zbiranje odpadkov	982.415,27	21.529,12	400.188,46	39.085,32	708.272,25	97.725,06	-241.326,70
Odlaganje odpadkov	1.780.292,16	7.215,66	188.473,40	127.933,85	164.114,67	754.205,08	540.013,71
Obdelava odpadkov	1.729.543,78	125,18	1.712.336,51	0,00	5.369,78	109,29	11.641,27
RAVNANJE Z ODPADKI	4.492.251,21	28.869,96	2.300.998,37	167.019,17	877.756,70	852.039,43	310.328,11
POGREBNO - POKOPALIŠKE STORITVE	598.642,19	9.745,97	209.511,89	22.348,98	345.301,63	63.636,33	-32.410,67
Vzdrževanje cest	1.207.909,60	18.546,12	574.911,00	0,00	603.743,08	129.014,75	-81.213,11
Vzdrževanje zelenih površin	141.379,57	3.592,83	48.258,80	0,00	118.805,69	12.767,92	-34.860,01
VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	1.349.289,17	22.138,95	623.169,80	0,00	722.548,77	141.782,67	-116.073,12
OSKRBA S PITNO VODO	1.116.672,09	13.651,43	306.178,64	318.175,21	376.878,23	225.291,61	-96.200,17
OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM	599.026,45	2.341,78	325.762,61	57.992,96	141.842,31	23.723,26	50.844,39
TRŽNE STORITVE	1.385.565,66	10.155,28	541.670,39	0,00	376.399,55	114.755,18	354.513,03
SKUPAJ	11.307.392,60	105.212,10	4.830.894,15	1.390.358,06	3.315.693,76	1.498.846,49	354.247,37

Preglednica 2: Rezultat poslovanja 2019 po občinah in dejavnostih

PODJETJE JEKO - PROCESI	OBČINA JESENICE	OBČINA ŽIROVNICA	TRŽNA DEJAVNOST	SKUPAJ
	REZULTAT 2019	REZULTAT 2019	REZULTAT 2019	REZULTAT 2019
Odvajanje odpadne vode	-5.830,73	-56.155,39	2.481,80	-59.504,32
Čiščenje odpadne vode	-60.220,73	5.452,66	0,00	-54.768,07
RAVNANJE Z ODPADNO VODO	-66.051,46	-50.702,73	2.481,80	-114.272,39
Zbiranje odpadkov	-184.247,07	-51.676,29	27.068,24	-208.855,12
Odlaganje odpadkov	491.695,55	61.085,28	287.592,89	840.373,72
Obdelava odpadkov	-2.733,44	9.183,45	0,00	6.450,01
RAVNANJE Z ODPADKI	304.715,04	18.592,44	314.661,13	637.968,61
POGREBNO - POKOPALIŠKE STORITVE	-19.549,75	-12.860,96	0,00	-32.410,71
VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	-85.762,39	-30.310,73	10.224,57	-105.848,55
OSKRBA S PITNO VODO	-71.286,73	-24.913,41	22.426,80	-73.773,34
OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM	52.047,09	0,00	13.101,36	65.148,45
Davek od dobička	12.558,97	1.622,94	8.382,79	22.564,70
REZULTAT	101.552,83	-101.818,33	354.512,87	354.247,37

Preglednica 3: Podatki o poslovanju za obdobje petih let


v EUR

POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU	2019	2018	2017	2016	2015
Skupni letni prihodki	11.412.605	11.038.731	11.721.586	10.168.046	8.887.954
Čisti prihodki od prodaje	10.854.893	10.497.333	11.458.572	9.939.621	8.613.435
Vrednost aktive	9.666.907	8.618.208	8.480.852	8.184.092	6.392.279
Dobiček poslovnega leta	354.247	494.041	810.828	373.437	291.968
Kratkoročna sredstva (konec leta)	7.183.263	6.771.026	6.715.068	6.412.741	4.737.140
Kratkoročne obveznosti (konec leta)	2.133.023	2.235.214	1.850.924	1.521.930	1.398.968
Kapital (konec leta)	2.690.863	2.373.921	2.944.757	2.243.453	1.852.808

ZAPOSLENI	2019	2018	2017	2016	2015
Število zaposlenih (konec leta)	127	126	127	127	130
Povprečno število zaposlenih iz ur	129,16	127,57	127,43	131,63	132,34

KAZALNIKI	2019	2018	2017	2016	2015
Stopnja lastniškosti financiranja	0,278	0,275	0,347	0,274	0,290
Stopnja dolgoročnosti financiranja	0,779	0,741	0,782	0,687	0,781
Stopnja osnovnosti investiranja	0,246	0,184	0,193	0,203	0,243
Dolgoročnost investiranja	0,256	0,198	0,207	0,215	0,258
Kapitalska pokritost osnovnih sredstev	1,130	1,497	1,798	1,350	1,195
Neposredna pokritost kratkoročnih obveznost	2,327	2,194	2,457	2,866	1,850
Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	3,283	2,946	3,530	4,106	3,252
Kratkoročna pokritost karatkoročnih obeznost	3,368	3,029	3,628	4,225	3,386
Gospodarnost poslovanja	1,028	1,053	1,085	1,038	1,030
Čista dobičkonosnost kapitala	0,150	0,263	0,379	0,200	0,187
Dividendnost osnovnega kapitala	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Zaposleni



Slika 1: Gibanje zaposlenih v letu 2019

V poslovnem letu je bilo, po kadrovski evidenci, povprečno število zaposlenih 129 delavcev, pri čemer je bilo povprečno število zaposlitev za nedoločen čas 127 in za določen čas 2. Povprečna starost zaposlenih je bila 46,2 let. Na dan 31.12.2019 je bilo zaposlenih 24 žensk in 103 moški.

Preglednica 4: Število zaposlenih po procesih

Število delovnih razmerij za nedoločen in določen čas


	31/12/2018	31/12/2019	Plan 2019	I 19/18	I 19/Plan19
Vodstveni proces	2	2	2	100	100
Podporni procesi					
Finančno - računovodski	8	7	8	88	88
Splošno kadrovski	5	5	5	100	100
IT in GIS	2	2	2	100	100
Analiza, planiranje in nadzor	0	0	0	0	0
Nabava in skladišče	3	3	3	100	100
Procesi in podprocesi					
Odvajanje odpadne vode	11	12	12	109	100
Čiščenje odpadne vode	5	5	5	100	100
Zbiranje odpadkov	25	25	25	100	100
Odlaganje odpadkov	7	7	7	100	100
Pogreb. pokopališke storitve	8	9	9	113	100
Vzdrževanje javnih površin	35	35	34	100	103
Oskrba s pitno vodo	11	11	11	100	100
Oskrba z zemeljskim plinom	4	4	4	100	100
Skupaj	126	127	127	101	100

Na dan 31.12.2019 je prenehalo delovno razmerje dvema zaposlenima. 1.1.2020 je bilo v podjetju 125 zaposlenih. Izobrazbena struktura zaposlenih, se v primerjavi s preteklim letom, ni bistveno spremenila.

V podjetju je bilo na dan 31.12.2019 zaposlenih 11 invalidov, kljub redni upokojitvi enega invalida. Podjetje izpolnjuje oziroma presega zahtevano zakonsko kvoto zaposlenih invalidov. Pred Invalidsko komisijo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje sta bila uvedena dva postopka za pridobitev pravic iz invalidskega zavarovanja, ki pa še nista zaključena.

Vsi zaposleni delavci, ki imajo priznan status invalida, imajo določene omejitve pri delu, kar pomeni, da je zmožnost teh delavcev za opravljanje dela dejansko nižja (krajši delovni čas, omejitve zaradi napora pri delu, fizične omejitve).

Pri primerjavi podatkov o odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe lahko ugotovimo, da je bil v zadnjih petih letih delež odsotnosti, glede na skupno število vseh ur, najvišji prav v letu 2019. Razlog je večje število



Slika 2: Struktura zaposlenih glede na starost in glede na stopnjo izobrazbe na dan 31.12.2019

zaposlenih, ki so bili odsotni dalj časa (več kot 30 dni) zaradi operacij in dolgotrajnih zdravljenj oziroma rehabilitacij po poškodbah.

V letu 2019 se je zgodilo devet nezgod pri delu. Razen dveh, so bili lažji primeri poškodb, ki niso zahtevali daljše odsotnosti delavcev. O nezgodah pri delu je bil v skladu s predpisi obveščen tudi Inšpektorat za delo. Zaradi nezgod pri delu je bilo izgubljenih 6.364 ur, od tega je bil en delavec odsoten 2.088 ur (vse leto), en delavec 1.868 ur in en delavec 926 ur, kar vse skupaj predstavlja 77 % vse odsotnosti zaradi nezgod pri delu.

V podjetju poskušamo z različnimi ukrepi izboljšati pogoje dela zaposlenih delavcev. Pri nakupu nove opreme in delovnih strojev skrbimo, da je le-ta sodobna in funkcionalna. Pregledi in preizkusi delovne opreme se tekoče opravljajo. Ob pregledih težke komunalne mehanizacije in vozil se opravljajo tudi meritve hrupa.

Preglednica 5: Odsotnost delavcev zaradi bolezni ali poškodbe, glede na skupno število ur v letu

Leto	Ure bolovanja in poškodbe pri delu	Vse ure SKUPAJ	Delež %
2015	20.152	276.492	7,29
2016	18.802	275.062	6,84
2017	19.399	265.184	7,32
2018	16.398	266.355	6,16
2019	23.282	269.681	8,63

V skladu s potrebami in zakonodajnimi zahtevami, se zaposleni redno udeležujejo različnih oblik izobraževanja in strokovnega usposabljanja. Podjetje je izvajalo izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, ki jih zaposleni potrebujejo za nemoteno opravljanje svojega dela in zakonsko obvezna usposabljanja (redna usposabljanja voznikov tovornih vozil, varstvo pri delu, preizkus usposobljenosti za varilce, tečaj varnega dela s TGM in LGM, izpit za upravljanje z viličarjem, NPK cestni preglednik, varno delo z motorno žago in traktorjem, …). Skupaj je bilo za različna izobraževanja in usposabljanja v letu 2019 namenjenih 1.137 delovnih ur in 17 tisoč EUR sredstev.

Veliko pozornosti posvečamo varnosti in zdravju pri delu, tudi promociji zdravja na delovnem mestu, kar je zapisano v nadaljevanju tega poročila, v okviru družbene odgovornosti.

Na podlagi Pravilnika o osebni varovalni opremi skrbimo, da so delavci opremljeni z zaščitnimi in varovalnimi sredstvi. Ukrepi, predvideni v Izjavi o varnosti z oceno tveganja, so bili izvedeni. Obdobni preventivni zdravstveni pregledi se opravljajo v skladu s Pravilnikom o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Ur. list RS, št. 87/02, 29/03, 124/06, 43/2011) ter na osnovi Zdravstvene ocene delovnih mest. V letu 2019 je bilo opravljenih 45 zdravniških pregledov, delavci so opravili tudi predpisana cepljenja proti trebušnemu tifusu, hepatitisu A in B ter klopnemu meningoencefalitisu.

Kakovost za razvoj družbene odgovornosti

Zavedamo se, da nam družbena odgovornost (odgovorno podjetništvo) omogoča doseganje poslovnih prednosti z izgrajevanjem ugleda in pridobivanjem zaupanja ljudi, ki so zaposleni v našem podjetju, so naši poslovni partnerji ali pa so uporabniki naših storitev. Zavedamo se, da si naše stranke želijo zanesljivega partnerja z dobrim slovesom, naši dobavitelji pa si želijo partnerja, ki bo pravočasno poravnaval svoje obveznosti.

Podjetje se uvršča med 1,5 odstotka slovenskih podjetij, ki so prejemniki Platinaste bonitetne odličnosti, ki ga podeljuje Bisnode Slovenija. S certifikatom se potrjuje, da podjetje že tretje leto zapored dosega mednarodni standard zlate bonitetne odličnosti in spada v platinasti razred bonitetne odličnosti v Sloveniji, ter sodi med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte.

V podjetju nenehno gradimo na kakovostni družbeno odgovorni komunikaciji z javnostjo. V ta namen se poslužujemo številnih načinov ozaveščanja, pripravljamo članke, preko katerih občane obveščamo o aktualnem dogajanju iz vseh področij dejavnosti, ki jih izvajamo.

Zavedamo se, da je uspeh podjetja v veliki meri odvisen od znanja in usposobljenosti zaposlenih in odnosa med sodelavci. Podjetje družbeno odgovornost do svojih zaposlenih izkazuje z izvajanjem varnosti in zdravja pri delu ter nagrajevanjem glede na rezultate dela. V okviru promocije zdravja na delovnem mestu se prizadeva izboljšati zdravje in dobro počutje delavcev. Osveščali smo jih s pisanjem člankov o zdravem načinu življenja (kakšna je zdrava malica, pomen hidracije, zdrava hrbtenica,…) ter vzpodbujamo zdrav življenjski slog, zato se je omogočilo vsem zaposlenim, da so se pripravljali in udeležili letnih komunalnih iger v Trebnjem in zimskih komunalnih iger v Kranjski Gori. Celotno prireditev je organizirala Komunala Kranjska Gora v sodelovanju z našim podjetjem. Preko leta je bilo zaposlenim omogočeno igranje košarke v telovadnici in poleti odbojka na mivki ter letovanje v počitniških kapacitetah. Za otroke zaposlenih je bila v decembru organizirana predstava in obdaritev otrok zaposlenih.

Počasi dodajamo kamenčke v mozaik oblikovanja in ustvarjanja otrokovega zdravega in varnega življenjskega okolja in navad. Pripravili smo program ekološkega ozaveščanja »Ohranimo čisto okolje«, ki je namenjen ekološkemu ozaveščanju otrok in mladine. Cilji projekta so zavedanje pomena pitja vode iz pipe, vzpodbujanje in pridobivanje eko zavesti, vzgoja za okoljsko odgovornost, vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju, učinkovita raba naravnih virov in zmanjšanje količine odpadne hrane in uporabnih stvari.

Že tretje leto zapored smo organizirali in izvedli projekt Zbiranje odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev, v katerega so se vključile šole iz občin Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica in Žirovnica. V okviru projekta je bilo najprej izvedeno izobraževanje četrtošolcev, nato so učenci odpadno jedilno olje iz gospodinjstev prinašali v zbirne centre. Za zmagovalne oddelke 4. razredov, ki so zbrali največ odpadnega jedilnega olja, v povprečju na učenca, je bil junija organiziran izlet v Piran. Iz vsake občine, ki je sodelovala v projektu, smo na izlet peljali razred, ki je zbral največ odpadnega jedilnega olje (skupno 8 oddelkov razredov). V vseh občinah smo organizirali tudi zaključne dogodke, ki so bili medijsko zelo dobro podprti. V okviru projekta je bilo zbranega več kot 16 ton tega odpadka.

Utečeno smo izvajali oglede infrastrukturnih objektov v upravljanju in tako omogočili mladim, da so spoznali delovanje čistilne naprave, si ogledali zbirna centra ter od kod priteče pitna voda.

Zavedamo se, da so poleg ustvarjanja dobrih poslovnih rezultatov pomembne tudi stvari, ki zaposlenim in prebivalcem v okolju, v katerem podjetje deluje, omogočajo bogatejše, bolj kakovostno in lepše življenje.

Nabava in izvajanje javnih naročil

Konec novembra 2018 je podjetje sprejelo nov interni Pravilnik o izvajanju postopkov naročanja. Z njim so, poleg upoštevanja vseh sprememb zakonodaje, poenostavljeni postopki naročanja in bolj natančno opredeljeno ravnanje oddaje evidenčnih naročil ter poročanja.

Večji del naročil podjetja predstavljajo evidenčna naročila. Izvedena so po postopku zbiranja ponudb. Izvedli smo 66 postopkov zbiranja ponudb. Število je nižje kot v preteklem letu, kar sledi našemu cilju, da se sklene več pogodb za daljši čas, da se zagotovi določeno kontinuiteto izvajanja storitev oziroma dobave blaga, s čim nižjimi cenami. Na ravni podjetja sklepamo pogodbe za dobave materiala in izvajanja storitev, ki so skupna za celotno podjetje (dobava raznega potrošnega materiala, pisarniškega materiala, storitev rednega servisiranja opreme …). Prav tako izvajamo postopke za posamezne procese ter za manjša gradbena dela, v vrednostih pod zakonskimi roki za objavo na portalu javnih naročil.

Podjetje izvaja javna naročila za nabavo materiala, za potrebe vzdrževanja infrastrukture, za lastna osnovna sredstva in po naročilu občin lastnic, tudi za investicije v infrastrukturo. V tem primeru, v soglasju z lastnicama infrastrukture, pripravimo razpisno dokumentacijo in izberemo ponudnika. Občini, podjetje in izbrani ponudnik podpišemo večpartitno pogodbo, po kateri sta občini neposredni plačnici računov, naše podjetje pa izvaja nadzor nad izvrševanjem pogodbenih obveznosti.

Oddano je bilo statistično poročilo o evidenčnih naročilih za leto 2019. Na portalu e-naročanje smo javno objavili pogodbe, katerih je vrednost presegala 10.000,00 EUR (brez DDV) in bila nižja od mejnih vrednosti po ZJN-3.

Izvedli smo 28 postopkov oddaje naročila male vrednosti in 3 postopke oddaje naročila po odprtem postopku z objavo v UL EU. Neuspešnih je bilo pet postopkov in sicer:

- Popravila delovnega orodja in delovnih priključkov podjetja v letu 2019 – nismo prejeli ponudbe, ponudbo smo prejeli ob ponovitvi razpisa.
- Dobava vodomerov za obdobje treh let – postopek je bil s sklepom ustavljen.
- Čiščenje poslovnih prostorov za obdobje dveh let – v prvem razpisu nismo prejeli ponudbe, v ponovitvi edina prejeta ponudba ni bila dopustna, v tretji ponovitvi pa smo prejeli dopustno ponudbo in podpisali pogodbo.
- Obdelava mešanih komunalnih odpadkov – nismo prejeli ponudbe. Ob ponovitvi razpisa smo prejeli dopustno ponudbo in sklenili pogodbo. Izbrani ponudnik Ekogor d.o.o. je z dnem 1.7.2019 pogodbo odpovedal zaradi neurejenih razmer na trgu prevzema lahke frakcije. Kapacitete termičnih objektov na območju Republike Slovenije ne zadoščajo potrebam na trgu oziroma so namenjene določenim zaokroženim območjem in zato so prevzemniki odpadkov odvisni od izvoza odpadkov v tujino, kjer pa so cene prevzema precej višje kot so bile dogovorjene s pogodbo. Ekogor d.o.o. je pogodbo odpovedal, ker je z izvajanjem te pogodbe sam sebi povzročal neposredno gospodarsko škodo. Razpis smo ponovili. Zaradi visoke ocenjene vrednosti je bil izveden odprti postopek z objavo tako na portalu www.enarocanje.si kot tudi v UL EU. V odprtem postopku so roki objav daljši in za vmesno obdobje enega meseca smo izvedli postopek oddaje naročila male vrednosti, zaradi krajših rokov.

Izpostavljenost tveganjem

Podjetje je zaradi izvajanja različnih obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, izvajanja ostalih gospodarskih javnih služb ter tržnih dejavnosti, vsakodnevno izpostavljena različnim poslovnim in finančnim tveganjem.

Regulatorna tveganja

Poslovanje podjetja je povezano s predpisi, tako na državni, kot lokalni ravni. Podjetje v ta namen sodeluje predvsem z lokalnimi organi v postopkih priprave predpisov.

Podjetje ima z občinama sklenjen Dogovor o potrjevanju in poračunavanju cen gospodarskih javnih služb. Sklenjen je bil zaradi zagotavljanja cenovne politike na področju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih služb. V letu 2019 so bili pravočasno pripravljeni elaborati, nove cene pa so bile sprejete v februarju 2020.

Prodajno tržna tveganja

Podjetje je vezano na točno določeno okolje in deluje v izrazito monopolnem položaju. Prost trg je le pri prodaji zemeljskega plina, kjer lahko uporabniki prosto izbirajo dobavitelja in pri izvajanjuy pogrebnih storitev.

Nabavno cenovno tveganje

Vpliv ukrepov za zmanjšanje cenovnih tveganj pri nabavah energentov, materialov in storitev je omejen. Gibanje nabavnih cen in njihov vpliv na poslovne odhodke se obvladuje s sklepanjem večletnih pogodb z dobavitelji pomembnejših storitev in materialov. Za dobavo električne energije smo se vključili v skupen razpis več podjetij in si tako pridobili nižjo ceno energenta, kot bi jo dosegli z individualnim razpisom.

Kljub sklenjeni dolgoročni pogodbi je bila cena, za prevzem in obdelavo dehidriranega blata iz Centralne čistilne naprave na Jesenicah, zaradi razmer na trgu, spremenjena za leto 2020. Povečala se je za 100,00 EUR/t.

Operativna tveganja vseh poslovnih funkcij


Pred njimi se zavarujemo z nenehnim nadzorom nad razvojem in delovanjem informacijskih sistemov. Uporabljamo uveljavljene poslovne informacijske sisteme, ki jih neprekinjeno nadzorujemo. Varnostne kopije podatkov hranimo na različnih lokacijah. Izvajamo tudi postopke preverjanja procesov in modelov ter določanja pristojnosti posameznih zaposlenih.

Obratovalna tveganja

Na čistilni napravi, z izgrajeno tretjo stopnjo čiščenja pred štirimi leti, so še vedno prisotna tveganja zaradi nenadnih večjih okvar na obratovalnih sistemih. Pri obratovanju čistilne naprave je, zaradi omejitve čezmejnega pošiljanja blata, prisotno tudi tveganje zaradi ne sprejemanja blata iz čistilnih naprav.

Podjetje ima za odlaganje odpadkov pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje Deponije Mala Mežakla št. 35407-5/2009-18 z dne 29.11.2011. Za obvladovanje tveganj za okolje se izvaja Obratovalni monitoring odlagališča, ki zajema vse segmente okolja: emisije v vode, emisije v zrak, hrup in vonj. Poleg navedenega se izvaja še vhodna kontrola odpadkov, ki se odlagajo na odlagališču nenevarnih odpadkov Mala Mežakla.

V Sloveniji se je pojavilo večje število vnetij in požarov odpadkov, ki so predstavljali ekološko škodo v okolju. Podjetje je za zmanjšanje tveganja vnetja in požara na odlagališču nenevarnih odpadkov Mala Mežakla namestilo infrardečo kamero, ki beleži spremembe temperatur na polju odlagališča in alarmira spremembe. Dostop do kamere je omogočen tudi poklicni gasilski enoti.



Pri poslovanju odlaganja odpadkov so prisotna tudi obratovalna tveganja, ki vplivajo na poslovanje celotnega podjetja. Ustvarjen dobiček pri deponiranju nekomunalnih odpadkov omogoča pokrivanje nastalih izgub pri poslovanju GJS v obeh občinah. V kolikor deponija preneha obratovati, bi to vplivalo na izpostavljenost cenovnega tveganja in s tem na poslovanje podjetja. V letu 2020 so bile februarja sprejete nove cene GJS v obeh občinah, zato se tveganje, da se s prenehanjem obratovanja deponije ob zapolnitvi, ne bo pokrilo izgub, zmanjšuje.

Podjetje nima infrastrukture za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov. Na lokaciji Mala Mežakla obdelavo izvaja podjetje Ekogor d.o.o., ki je koncesionar, na podlagi koncesijske pogodbe za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov za občino Jesenice. Občina Žirovnica nima sklenjene koncesijske pogodbe za obdelavo, zato na podlagi odloka to dejavnost opravlja podjetje. Glede na to, da podjetje ne upravlja z zakonsko določeno infrastrukturo, potrebno za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, se tveganje poslovanja zmanjšuje z izvajanjem javnega razpisa za obdelavo odpadkov.

Finančna tveganja

Finančna tveganja se praviloma obvladujejo v procesu upravljanja finančnih sredstev in obveznosti, predvsem z načrtovanjem prihodnjih denarnih tokov, kar je povezano tudi z likvidnostnim tveganjem. Likvidnostno tveganje obvladujemo s spremljanjem terjatev in izterjavo zamujenih plačil. S takim poslovanjem podjetje lahko svoje obveznosti redno poravnava. Ocenjujemo, da je odstotek neplačanih računov pravnih in fizičnih oseb na področju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki obvladljiv, saj s sprotnimi izvršbami in sodnimi postopki podjetje obvladuje terjatve. Podjetje je nosilec certifikata Platinasta bonitetna odličnost, saj že tretje leto zapored dosega mednarodni standard zlate bonitetne odličnosti in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte.

Na podlagi okoljevarstvenega dovoljenja mora podjetje zbirati sredstva za namen finančnega jamstva za čas zapiranja deponije in trideset let po zaprtju deponije. Vsako leto skozi zaračunavanje storitev zberemo in v bilancah prikazujemo med rezervacijami predpisano višino finančnega jamstva. Strošek finančnega jamstva je že vključen v ceno storitev in edino tveganje, ki bi bilo možno je, močno poslabšana plačilna disciplina naših uporabnikov.

Ocenjujemo, da je kreditno tveganje zmerno in ga obvladujemo s preverjanjem bonitet poslovnih partnerjev, izterjavo terjatev (redno opominjanje, vlaganje izvršb in tožb). V primeru poslovnih dogodkov večjih vrednosti (dobava blaga, izvedba storitev) zahtevamo predložitev bančnih garancij (za resnost ponudbe, za dobro izvedbo del ter za odpravo napak v garancijski dobi). Tveganje neporavnanih terjatev usklajujemo s sprotnim oblikovanjem popravkov vrednosti terjatev.

Obrestno tveganje v podjetju je minimalno, sklenjeno je le en finančni najem po nespremenjeni obrestni meri.

Podjetje nima najetih kreditov v tujini ali kreditov z devizno klavzulo, ne pridobiva prihodkov na tujem trgu in ne nabavlja surovin ali materiala na trgu zunaj EU, zato ni izpostavljena kakršnemu koli pomembnemu valutnemu tveganju. Podjetje nima oblikovanih posebnih mehanizmov.



Oskrba s pitno vodo

Objekti in naprave v najemu

Podjetje upravlja in vzdržuje 197 kilometrov primarnega in sekundarnega vodovodnega omrežja v občinah Jesenice in Žirovnica, na katerem je 54 objektov za zajem, zbiranje in razbremenitev tlaka pitne vode. V letu 2017 se je pričela gradnja novega dela vodovoda Planina pod Golico, ki bo z novim zajetjem, vodohranom, razbremenilnikom vode in omrežjem oskrbovala celotno območje kraja. Novozgrajeno vodovodno omrežje Planina pod Golico (odsek 1) smo prevzeli v upravljanje decembra 2019. Spomladi 2020 bomo pričeli s priključevanjem prebivalcev na to omrežje.

Uporabnike se oskrbuje iz sedmih aktivnih vodovodnih sistemov (Peričnik, Završnica, Plavški Rovt, Planina pod Golico, Javorniški Rovt, Kočna in Ajdna) preko posameznih oskrbovalnih območij. Ostali vodni viri služijo kot rezervni in so bili iz aktivne oskrbe z vodo izločeni zaradi slabše kakovosti ali (pre)majhne izdatnosti.

Preglednica 6: Vrednost infrastrukture v najemu

Vrednost OS infrastrukture v najemu na dan 31.12.2019			
	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Občina Jesenice	9.652.408,21	4.842.910,47	4.809.497,74
Občina Žirovnica	3.987.532,98	1.196.320,97	2.791.212,01
SKUPAJ	13.639.941,19	6.039.231,44	7.600.709,75

Zagotavljanje kakovosti pitne vode

Podjetje izvaja notranji nadzor nad kakovostjo pitne vode medtem, ko zunanji nadzor izvaja neodvisni državni monitoring (NLZOH) in Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.

V okviru notranjega nadzora je bilo na območju obeh občin odvzetih 194 vzorcev pitne vode za mikrobiološke analize in 10 vzorcev za fizikalno–kemijske analize. Ob vsakem pregledu vodooskrbnega objekta so opravljene še terenske meritve temperature vode, električne prevodnosti in po potrebi merjenje prostega preostalega klora. Preventivno, po potrebi izvajamo tudi hitre teste na prisotnost ali odsotnost bakterij (koliformne bakterije in Escerichia coli). V okviru državnega monitoringa je bilo odvzetih 37 vzorcev pitne vode za mikrobiološke analize in 5 vzorcev pitne vode za fizikalno–kemijske analize.

Na osnovi rezultatov je bilo ugotovljeno, da je bila pitna voda na oskrbovalnih območjih, zdravstveno ustrezna in varna za pitje, razen na vodovodnem sistemu Peričnik, kjer je bila ob močnih nalivih povišana motnost. V tem primeru je bil izdan

preventivni ukrep prekuhavanja pitne vode. Izdani ukrepi so bili učinkoviti in pravočasni. V letu 2019 je bil izboljšan nadzor nad kakovostjo in zadostnostjo pitne vode.

Poslovanje

Na območju Jesenic in Žirovnice se izvaja popis vodomerov ročno, v kombinaciji z daljinskim odčitavanjem poslovnih dejavnosti in večstanovanjskih zgradb. Količina porabljene pitne vode se že več let spreminja le malenkostno.

Preglednica 7: Količina porabljene vode

PORABA VODE (m^3/leto)			
Leto	Jesenice	Žirovnica	Skupaj
2017	1.275.332	207.758	1.483.090
2018	1.256.183	206.258	1.462.441
2019	1.293.200	206.886	1.500.086

V okviru izvajanja dejavnosti gospodarske javne službe, smo na vodovodnih sistemih odpravili 21 večjih vodovodnih okvar. Vzporedno z izgradnjo kanalizacije smo sodelovali pri obnovi oz. novogradnji vodovodnega omrežja na Cesti bratov Stražišar in na Kurilniški ulici ter pri sanaciji ceste in mostu na Cesti maršala Tita (od hišne številke 95 do 110).

Že več let se zaostaja na področju obnove vodooskrbnih objektov. Nekateri so v zelo slabem stanju, zato so bile s strani zdravstvenega inšpektorja izdane odločbe za sanacijo. Odprti sta še dve, z rokom izvedbe v letu 2020. Ker so objekti in omrežje v slabem stanju in v proračunu ni namenjenih dovolj sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje, smo zaradi delovanja omrežja in s tem oskrbe uporabnikov, več vzdrževalnih del, izvedli sami, kar se odraža na rezultatu.

Vzdrževanje vodovodnih priključkov se izvaja ob nastali okvari. Izvedeno vzdrževanje na Jesenicah je bilo na Cesti bratov Stražišar, Cesti maršala Tita, Cesti Revolucije, na Blejski Dobravi (od hišne številke 124 do 125) in tamkajšnje vaško jedro. Opravljeno je bilo 45 vzdrževanj, kar je količinsko 11 več, kot v preteklem letu, vendar je bilo več sanacij v travnatih in makadamskih površinah. Nastali so stroški dela in storitev v višini 40 tisoč EUR, ki so, zaradi zapisanega, nižji za 10 tisoč EUR, kot preteklo leto. V Žirovnici se je obnova izvajala v naselju Smokuč, v Zabreznici od hišne številke 12 do 13 in 22 do 25. Izvedeno je bilo 13 vzdrževanj, kar je količinsko 7 manj, kot preteklo leto. Zaradi obnove je nastalo 11 tisoč EUR stroškov, kar je dva tisoč EUR manj, kot preteklo leto.

Pri menjavi vodomerov, smo na območju Jesenic in Žirovnice zamenjali 500 vodomerov več kot preteklo leto, kar vpliva na stroške, ki so bili na Jesenicah 122 tisoč EUR (67 tisoč EUR več kot preteklo leto) in v Žirovnici 28 tisoč EUR (9 tisoč EUR več kot preteklo leto). Strošek menjave vodomerov je na Jesenicah višji, ker je večje število vodomerov večjih dimenzij in večje število menjav z vodomeri, ki imajo možnostjo daljinskega odčitavanja.

Preglednica 8: Število zamenjanih vodomerov

Leto	Jesenice	Žirovnica	Skupaj
2015	873	253	1.126
2016	508	238	746
2017	414	420	834
2018	716	201	917
2019	1.029	388	1.417

Dejavnost oskrbe s pitno vodo je poslovala negativno v višini 74 tisoč EUR, na Jesenicah 53 tisoč EUR in v Žirovnici 21 tisoč EUR. Poleg navedenih dejstev je na negativni rezultat vplivala tudi prenizka cena za omrežnino. Cena za vodo se je spremenila v marcu 2020, v skladu s pripravljenimi elaborati.

V okviru tržne dejavnosti se izvaja storitve na področju sanitarnega nadzora pitne vode v občini Kranjska Gora in na področju izgradnje vodovodnih priključkov, prestavitve odjemnega mesta, zakoličbe in ostalo. Tržna dejavnost se vodi ločeno na svojem stroškovnem mestu in nosi pripadajoči del vseh splošnih stroškov glede na opravljene ure dela. Rezultat poslovanja tržne dejavnosti je bil pozitiven v višini 22 tisoč EUR.



Odvajanje odpadne vode

Objekti in naprave v najemu

Na Jesenicah je bilo izdano uporabno dovoljenje za zgrajeno kanalizacijo Murova in v Žirovnici za kanalizacijo na Bregu. Za dokončano kanalizacijo v Mostah, uporabno dovoljenje do konca leta 2019, še ni bilo izdano.

Preglednica 9 prikazuje stanje kanalizacije iz geoinformacijskega sistema. To stanje se razlikuje od podatkov za dolžino omrežja, ki je bila zapisano v preteklih poročilih. Za novozgrajene kanalizacijske sisteme se vnašajo geodetski posnetki omrežja v kataster. Za starejši, že obstoječ, kanalizacijski sistem pa se izvajajo posodobitve tras in jaškov. Za leto 2020 je na podlagi podatkov konec leta 2019 določeno novo izhodišče dolžine kanalizacijskega omrežja.

Zaradi izgradnje kanalizacije Breg se je povečalo število črpališč za odpadno vodo v občini Žirovnica. Konec leta 2019 je bilo v našem upravljanju skupaj dvanajst črpališč, od tega pet na Jesenicah (Podmežakla, Spodnji Plavž, Acroni, Šmidova in Trebež) in sedem v Žirovnici (Smokuč, Doslovče, Žirovnica, Moste 38, Moste spomenik, Breg veliko, Breg malo). Na vseh črpališčih je vzpostavljen daljinski nadzor.

Preglednica 9: Dolžina kanalizacijskega omrežja v najemu

	Fekalna kanalizacija (m)	Mešana kanalizacija (m)	Skupaj (m)	Meteorna kanalizacija (m)
OBČINA JESENICE	20.595	44.584	65.179	34.563
OBČINA ŽIROVNICA	40.692	0	40.692	13.934
SKUPAJ 2019	61.287	44.584	105.871	48.497
SKUPAJ 2018	47.455	71.871	119.326	11.003

Preglednica 10: Vrednost infrastrukture v najemu

Vrednost OS infrastrukture v najemu na dan 31.12.2019			
	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Občina Jesenice	9.714.334,23	3.312.139,42	6.402.194,81
Občina Žirovnica	7.091.741,49	929.100,94	6.162.640,55
SKUPAJ	16.806.075,72	4.241.240,36	12.564.835,36

Poslovanje

V občini Jesenice zaračunane količine odpadnih vod bistveno ne odstopajo od preteklega leta, tudi delež industrijskih odpadnih vod ostaja na 15 % celotne odvedene odpadne vode. Medtem, ko je bilo v občini Žirovnica zmanjšanje celotne količine odpadne vode za 2 %. Pri tem se je količina odpadne vode odvedene po kanalizaciji povečala za 6,6 %, zaradi povečanja števila priključenih prebivalcev.

Preglednica 11: Količina odpadnih vod

Količina odpadnih vod - odvajanje **OBČINA JESENICE** /m^3/	komunalna odpadna voda - kanalizacija	industrijska odpadna voda - kanalizacija	skupaj	odpadna voda - greznice in MKČN	SKUPAJ
	a	*b*	*a+b*	*c*	*a+b+c*
leto 2018	890.603	167.169	1.057.772	98.268	1.156.040
leto 2019	899.084	170.094	1.069.178	93.400	1.162.578
Količina odpadnih vod - odvajanje **OBČINA ŽIROVNICA** /m^3/					
leto 2018	150.487		150.487	38.573	189.060
leto 2019	160.383		160.383	24.901	185.284

Količina grezničnih gošč /m^3/	Leto 2018	Leto 2019
OBČINA JESENICE	1.258	929
OBČINA ŽIROVNICA	306	822
TRŽNO	17	16
SKUPAJ	1.581	1.767

Preglednica 12: Grezničnе gošče, pripeljane na čistilno napravo Jesenice

V občini Zirovnica je bila večja količina grezničnе gošče zaradi izvedenih priključitev na novo kanalizacijo Breg.

Redno so bila izvedena vzdrževalna dela in sistematični pregled na kanalizacijskem omrežju. V letu 2019 je bilo kupljeno novo vozilo Unimog U530 z nadgradnjo za visokotlačno čiščenje, s katerim je bil opravljen večji del rednega strojnega čiščenja in čiščenja kritičnih odsekov. Strojno je bila na Jesenicah očiščena četrtina in v Žirovnica petina omrežja, kot je predvideno za strojno čiščenje celotnega omrežja. Izvedena je bila spomladanska in jesenska deratizacija omrežja. V občini Žirovnica je bil v Smokuču, zaradi večje količine meteorne vode, izveden pregled stanja odvajanja odpadnih in meteornih vod po posameznih objektih, z namenom ugotovitve vzroka povečanja.

V operativni kataster se za obe občini izvaja sproten vris novih priključkov in ažurira stare. V obeh občinah smo izvedli vsa vzdrževalna dela na meteorni kanalizaciji v skladu s potrjenim Planom vzdrževanja in po naročilih obeh občin.

V okviru tržne dejavnosti so se na klice občanov izvajale intervencije prebojev. Sodelovali smo pri izvajanju del investicijskega vzdrževanja in montaži proti smradnih filtrov na črpališčih. Izvajali so se ogledi za priključitev objektov in pregledi izvedenih novih priključkov na javno kanalizacijo.

Proces odvajanja odpadnih vode izkazuje negativni poslovni izid v višini 60 tisoč EUR. Poslovanje v občini Jesenice je pozitivno na javni kanalizaciji in na področju odvažanja blata iz greznic v višini 14 tisoč EUR in negativno na področju vzdrževanja meteorne kanalizacije v višini 20 tisoč EUR. V občini Žirovnica je na vseh treh področjih (fekalna kanalizacija, odvoz grezničnih gošč in meteorna kanalizacija) negativen poslovni izid v višini 56 tisoč EUR. Tržno je bil ustvarjen pozitiven rezultat v višini 2 tisoč EUR.

Javna kanalizacija v občini Jesenice posluje s pozitivnim rezultatom. Prihodki so na ravni lanskih prihodkov, medtem ko so stroški nižji. To je posledica manjšega števila zaposlenih (en zaposlen manj in daljše bolniške odsotnosti). Pozitiven je tudi rezultat poslovanja pri prevzemu blata iz greznic in MKČN. Prihodki so višji od lanskih zaradi večjega obsega zaračunanih storitev (po naročilu izven rednega plana) v primerjavi s preteklim letom.

Javna kanalizacija v občini Žirovnica izkazuje negativni poslovni izid, ki je višji od lanskega. Prihodki od prodaje so višji od prihodkov preteklega leta, zaradi povečanja števila uporabnikov, ki so priključeni na javno kanalizacijo. Ravno tako so tudi celotni stroški višji od lanskih. Več je bilo opravljenih delovnih ur, zato so višji tudi ostali stroški. Večja je bila tudi poraba elektrike v črpališčih. Zaradi izgradnje nove kanalizacije se je povečala najemnina infrastrukture. Negativni rezultat poslovanja pri prevzemu blata iz greznic in MKČN je bil predviden. Stroški so višji od lanskih, saj v lanskem letu zaradi zaključevanja gradnje kanalizacije na Bregu nismo izvajali rednega črpanja greznic. V soglasju z občino Žirovnica smo črpanja premaknili v leto 2019, ko so se izvajali priključki na novo zgrajeno javno kanalizacijo.



Čiščenje odpadne vode

Objekti in naprave v najemu

Proces čiščenje odpadne vode upravlja z naslednjimi infrastrukturnimi objekti:
-centralna čistilna naprava Jesenice (30.000 PE)
-mala komunalna čistilna naprava Prihodi (100 PE)

MKCN Prihodi deluje od leta 2000. Centralna čistilna naprava Jesenice je po rekonstrukciji oziroma po izgradnji tretje stopnje čiščenja v polnem obratovanju od decembra 2015 dalje. Naprava je v lasti občin Jesenice (92,47 %) in Kranjska Gora (7,53 %).

Preglednica 13: Vrednost infrastrukture v najemu

Vrednost OS infrastrukture v najemu na dan 31.12.2019			
	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Občina Jesenice	9.603.536,53	3.423.823,00	6.179.713,53
Občina Kranjska Gora	197.630,85	136.949,58	60.681,27
SKUPAJ	9.801.167,38	3.560.772,58	6.240.394,80

Zagotavljanje kakovosti čiščenja


Na Čistilni napravi Prihodi pri opravljenih meritvah ni bilo ugotovljenih preseganj zakonsko določenih mejnih vrednosti parametrov za male komunalne ČN. Obratovalni monitoring izkazuje letni učinek po KPK 97,97 % čiščenje in po BPK_5 98,88 % čiščenje, kar ustreza določilom.

Centralna čistilna naprava Jesenice je obratovala vse leto. V okviru obratovalnega monitoringa je bilo izvedenih vseh 12 meritev s strani NLZOH Kranj. Mejne vrednosti parametrov na iztoku so pod maksimalno dovoljeno vrednostjo in ustrezajo določilom.

Na čistilni napravi se ob deževnih dnevih, ob večji količini padavin, že dalj časa soočamo s preobremenjenostjo, zaradi velikega dotoka vode na napravo. Pri tem prihaja do mešanja usedlin in posledično kalnega izlitja. Za odpravo te nepravilnosti bi bile potrebne tehnične rešitve zadrževalnega bazena.

Preglednica 14: Učinek čiščenja odpadne vode na Centralni čistilni napravi Jesenice

Obdobje	Učinek čiščenja gleda na BPK5	Učinek čiščenja gleda na KPK	Učinek čiščenja gleda na celotni dušik	Učinek čiščenja gleda na celotni fosfor
Leto 2019 (povp.)	99,09%	96,19%	89,67%	89,37%
Leto 2018 (povp.)	98,72%	95,82%	84,61%	87,75%



Preglednica 15: Količina odpadnih vod, ki je dotekala na ČN Jesenice in ČN Radovljica

Vrsta odpadne vode	Leto 2019 (m^3)	Leto 2018 (m^3)
Skupni dotok na čistilno napravo Jesenice (merjeno)	2.075.890	1.949.163
ČN Radovljica	160.673	150.976

Obstoječi sistem SPTE (kogeneracija) je pretežno delovala na bioplin, ki nastaja pri stabilizaciji blata v gniliščih. Proizvedeno je bilo 24.191 KWh električne energije in 98.000 KWh toplotne energije, ki smo jo porabili za lastne potrebe. Količina proizvedene električne in toplotne energije je nekoliko manjša zaradi nenehnih zastojev in okvar plinskih motorjev.

Čiščenje odpadne vode iz kanalizacijskega omrežja v občini Žirovnica se v skladu s Pogodbo o odvajanju in čiščenju odpadnih vod iz občine Žirovnica na CČN Radovljica, z dne 26.3.2007, izvaja na čistilni napravi Radovljica, ki je v upravljanju komunale Radovljica. Vsa odpadna voda in blato iz greznic pa se obdela na čistilni napravi Jesenice.


Poslovanje

Skupni dotok na čistilno napravo je bil večji kot preteklo leto, predvsem zaradi večje količine padavin oziroma meteorne vode. Večja je bila količina pripeljanih grezničnih gošč iz občine Žirovnica, zaradi praznjenja greznic pri priklopih na nov kanalizacijski sistem. Vzporedno se količina odpadnih vod, ki se odvaja na ČN Radovljica, povečuje zaradi povečanja števila priključenih uporabnikov (posledica dograditve kanalizacijskega omrežja).

Linija blata je delovala vse leto, tako sprejem grezničnih gošč, kot tudi izločanje blata iz procesa čiščenja v gnilišča. Gnilišča obratujejo s krajšimi prekinitvami, zaradi mašenja z odpadki v gniliščih, ki so se predhodno nakopičili. Odpadki z grabelj in sit ter pralnika peska se pogodbeno odvažajo. Vsa maščoba, ki je nastala v procesu čiščenja odpadnih vod, je bila obdelana na fekalni postaji.

Zaradi tehničnih okvar preše je bila motena dehidracija blata in posledično manjša količina dehidriranega blata za odvoz. Obstoječi sistem procesne vode nam ne zagotavlja zadosten tlak in količino vode, zato ni delovanje dehidracije blata optimalno. V letu 2019 so se pojavile vseslovenske težave zaradi omejitve čezmejnega pošiljanja blata. Podjetje ima sklenjeno dolgoročno pogodbo za prevzem in obdelavo dehidriranega blata, ki je blato odvažalo. Na čistilni napravi je bilo konec leta vse blato prevzeto. Spremenila pa se je cena za leto 2020 in sicer se je povečala za 100 EUR/t, kar ni bilo predvideno pri sestavi elaboratov za leto 2020. V kolikor bi cena za prevzem bila višja že v letu 2019, bi bil ta strošek višji za 12 tisoč EUR.

Rezultat poslovanja je bil negativen v višini 55 tisoč EUR. Ustvarjeni prihodki so bili enaki kot preteklo leto, medtem, ko so bili stroški višji za 46 tisoč EUR. Glavni razlogi so višja cena energije. Stroški storitev glede na leto 2018 so nekoliko višji zaradi obdobnih pregledov in servisov strojev in naprav. Višji je strošek dela zaradi dviga plač v skladu s kolektivno pogodbo. Ostali stroški so na ravni leta 2018.



Zbiranje odpadkov

Objekti in naprave v najemu

V podjetju upravljamo z dvema zbirnima centroma; Zbirni center Jesenice in Zbirni center Žirovnica ter ekološkimi otoki.

Preglednica 16: Vrednost infrastrukture v najemu

Vrednost OS infrastrukture v najemu na dan 31.12.2019			
	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Občina Jesenice	1.353.363,99	282.759,37	1.070.604,62
Občina Žirovnica	372.254,14	100.685,87	271.568,27
SKUPAJ	1.725.618,13	383.445,24	1.342.172,89

Poslovanje

Za gospodinjstva se je izvajal odvoz kosovnih odpadkov z brezplačnim letnim bonusom do 4 m^3. Skupaj je bilo odpeljanih 2.347 m^3 kosovnih odpadkov. Oddano je bilo 55.859 kg nevarnih odpadkov, ki so jih v zbirni center odložili občani. Pretežni del kuhinjskih odpadkov je na področju občine Jesenice, zaradi velikega števila večstanovanjskih objektov. Iz območja obeh občin je bilo v predelavo odpeljanih 538.210 kg kuhinjskih odpadkov.

Relacija zbiranja mešane embalaže se je preko celega leta izvajala na območju celotne občine Žirovnica in v občini Jesenice na območjih KS Javornik–Koroška Bela, Blejska Dobrava, Hrušica, Planina pod Golico, KS Podmežakla, KS Plavž in KS Sava. Zbrano je bilo 301,3 t steklene embalaže, 501,9 t papirja in 1.015,0 t mešane embalaže. V letu 2019 smo imeli težave pri oddaji odpadne plastične komunalne embalaže. Nekatere družbe za ravnanje z odpadno komunalno embalažo niso prevzele svojih deležev, zato so se količine kopičile. Za leto 2019 imamo na začasnem skladiščenju 110 t odpadne plastične komunalne embalaže.

V zbirni center je odpadke odložilo manj strank, vendar so bili le-ti težji, kot preteklo leto, predvsem zaradi gradbenega materiala. Odloženo je bilo 3.009 t odpadkov, kar je 29 % več kot preteklo leto.

Količina ločeno zbranih odpadkov, v zbirnih centrih in na ekoloških otokih, skupaj v višini 3.606,8 ton predstavlja 46,19 masnih % celotne količine zbranih komunalnih odpadkov.



Preglednica 17: Količine zbranih odpadkov


	Občina Jesenice		Občina Žirovnica	
	Zbrano 2019 (kg)	Zbrano 2018 (kg)	Zbrano 2019 (kg)	Zbrano 2018 (kg)
Zbrani komunalni odpadki	7.350.492	6.434.780	2.153.590	1.244.170
Zbrani kuhinjski odpadki	505.920	540.000	32.290	28.520
Skupaj	7.856.412	6.974.780	2.185.880	1.272.690

Poslovanje zbiranja odpadkov je bilo negativno v višini 209 tisoč EUR. Rezultat v občini Jesenice je bil negativen v višini 162 tisoč EUR in v občini Žirovnica v višini 46 tisoč EUR.

Ustvarjeni prihodki so primerljivi s preteklim letom, višji so le za 6 tisoč EUR, medtem, ko so stroški višji za 105 tisoč EUR. Višji stroški so nastalil pri oddaji ločeno zbranih frakcij (nevarni odpadki, veje, ravno steklo), ki so glede na preteklo leto višji za 28 tisoč EUR. Strošek je višji zaradi večje količine oddanih odpadkov in sprememb pogojev oddaje.

Zaposleni so oskrbljeni s kakovostno zaščitno obleko, ki preprečuje nastanek poškodb in obolenj. To je pomemben dejavnik, saj je njihov delovnik na prostem. Med neposrednimi stroški materiala in storitev je zato največji delež stroškov zaščitnih delovnih sredstev in stroški rednega vzdrževanja vozil. Konec meseca avgusta smo imeli večjo okvaro malega smetarskega vozila. Glede na vrsto okvare, predviden čas popravila in ceno storitve se nismo odločili za popravilo. Naročeno je nadomestno vozilo. Za ta čas smo malo smetarsko vozilo najemali pri podjetju Infrastruktura Bled in Komunala Kranjska Gora. Strošek najema je znašal 16 tisoč EUR. Pri ostalih stroških vzdrževanja vozil so stroški enaki kot preteklo leto oziroma še nekoliko nižji.

Višji v primerjavi s preteklim letom so bili stroški dela za 62 tisoč EUR. Rast stroška dela je posledica uskladitve plač v letu 2019 in izposoja delavcev iz drugih dejavnosti zaradi večjega števila delavcev na bolniški odsotnosti pri zbiranju odpadkov. Število zaposlenih se ni povečalo, povečalo pa se je skupno število opravljenih ur.



Odlaganje odpadkov

Objekti in naprave v najemu

Odlagališče za nenevarne odpadke je v lasti občin Jesenice (69,6 %), Kranjska Gora (20 %) in Žirovnica (10,4 %). Letno je izdelan izračun zapolnjenosti deponijskega prostora. Konec leta 2019 je bilo deponijsko polje zapolnjeno v višini 84 %.

Vrednost OS infrastrukture v najemu na dan 31.12.2019			
	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Občina Jesenice	4.233.133,36	2.120.103,60	2.113.029,76
Občina Žirovnica	633.249,46	308.385,00	324.864,46
Občina Kranjska Gora	1.226.094,80	631.366,32	594.728,48
SKUPAJ	6.092.477,62	3.059.854,92	3.032.622,70

Preglednica 18: Vrednost infrastrukture v najemu

Zagotavljanje kakovosti

V mesecu septembru 2018 so na odlagališču Mala Mežakla potekali inšpekcijski pregledi v okviru akcije »Revizija OVD«. Inšpekcijske službe so ugotovile, da Odlagališče Mala Mežakla obratuje v skladu z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem, v marcu 2019 smo pridobili še certifikat o skladnosti vzdrževanja Ex opreme.

Na osnovi inšpekcijskih ogledov v okviru akcije »Revizija OVD« smo, v dogovoru z inšpekcijo za okolje, v oktobru 2018 na ARSO oddali vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za uskladitev neskladij navedenih v obstoječem dovoljenju. V vlogo smo navedli tudi prekvalifikacijo začasnega skladišča za komunalne odpadke, ki se nahaja na polju odlagališča v začasno skladišče za mešano embalažo. Vloga še ni rešena.

V letu 2019 smo povečali zaščito pred požari. Poleg obstoječih kamer, ki služijo nadzoru nad obratovanjem odlagališča smo namestili še IR kamero, ki beleži spremembe temperatur na polju odlagališča in alarmira spremembe. Dostop do kamer je omogočen tudi poklicni gasilski enoti, ki lahko pred morebitno intervencijo preveri situacijo na lokaciji. V septembru je bila s poklicnimi gasilci izvedena požarna vaja, katere osnovni namen je bil ugotoviti možnost prečrpavanja požarne vode iz reke Save na območje odlagališča. Vaja je bila uspešna, ugotovljeno je bilo, da je črpanje požarne vode iz reke Save na lokacijo odlagališča možno, kar je pomembna ugotovitev v primeru pomanjkanja požarne vode na lokaciji ali v primeru požarov večjih razsežnosti.

V skladu z obstoječimi predpisi in okoljevarstvenim dovoljenjem smo izvajali monitoringe, ki zajemajo Meteorološke parametre, meritve izcednih voda. Rezultati meritev izcedne vode so ustrezali



zakonsko predpisanim mejnim vrednostim za izpust v javno kanalizacijo s čiščenjem na CČN Jesenice. Ravno tako se je tudi pri monitoringu padavinskih vod upošteval nabor parametrov in frekvenca vzorčenja iz okoljevarstvenega dovoljenja. Rezultati meritev padavinske vode so ustrezali predpisanim mejnim vrednostim za izpust v vodotok.

Bakla v plinski postaji je delovala 7.800 delovnih ur. Količina zajetega in sežganega odlagališčnega plina je znašala 796.600 m^3, kar je 23,7 % manj kot preteklo leto. Nižja količina zajetega plina je pričakovana, saj bakla obratuje z nižjim pretokom kot v preteklih letih, zaradi nižje produkcije odlagališčnega plina v telesu deponije (omejen vnos biološkega dela odpadkov). Monitoring sestave odlagališčnega plina se je izvajal mesečno. Rezultati analize sestave vzorcev kažejo, da je bakla delovala dobro, saj je vsebnost kisika zelo nizka. Opazen je rahel padec vsebnosti metana, ker pojasni dejstvo glede omejitve odlaganja bioloških odpadkov.

Monitoring podzemne vode izvaja nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Meritve nivoja podzemne vode na vrtinah pa izvaja podjetje samo dvakrat mesečno. Rezultati monitoringa in vrednotenje vpliva je vrednoteno v letnem poročilu, ki za leto 2019 še ni prejeto. Iz letnih poročil monitoringa podzemnih vod za pretekla leta je razvidno vrednotenje sprememb vsebnosti nekaterih onesnaževal v podzemni vodi glede na opozorilne spremembe. V poročilih je navedeno, da ima odlagališče vpliv na kakovost podzemne vode. Obstaja pa dvom glede kakovosti nične–referenčne vrtine, zato smo začeli z izgradnjo nove oz. nadomestne referenčne vrtine. Do konca leta 2019 je bila določena mikrolokacija nove vrtine, izdelan je bil Program hidrogeoloških raziskav za izdelavo nadomestne opazovalne vrtine na območju odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla in pridobljeno dovoljenje ARSO za raziskavo vode in izveden razpis za izbor izvajalca. Dela naj bi bila dokončana do 30.6.2020.

Poslovanje

Na Odlagališče Mala Mežakla so se odlagali s strani koncesionarja Ekogor d.o.o obdelani mešani komunalni odpadki, kosovni odpadki pripeljani s strani javnih podjetij, ki na odlagališču odlagajo obdelane mešane komunalne odpadke, gradbeni in azbestni odpadki, ter dopustni industrijski odpadki za katere je izdelana Ocena odpadka.

Skupno je bilo na Odlagališče Mala Mežakla pripeljanih 28.601 ton odpadkov, od tega 8.539 ton obdelanih mešanih komunalnih odpadkov. Pred odlaganjem je bilo iz kosovnih odpadkov fizično izločenih še 351 ton odpadnega lesa, gum, kovin in nevarnih odpadkov. Skupno je bilo po obdelavi kosovnih odpadkov na Odlagališče Mala Mežakla v letu 2019 odloženo 28.250 ton odpadkov. V tej



Obdelava odpadkov

količini ni zajetih 444,89 ton bioloških odpadkov (zeleni odrez). Omenjena količina je bila odpeljana v obdelavo na kompostarno. Odloženih odpadkov iz občin Jesenice in Žirovnica je bilo 2.102 toni.

Preko leta so se izvajala redna vzdrževalna dela, kot so čiščenje kanalet in bazenov, vključno z bazenom za meteorno vodo, izvedeno je bilo tudi čiščenje kanalizacije za izcedno vodo.

Odlagališče za nenevarne odpadke Mala Mežakla je poslovalo pozitivno, s končnim rezultatom 840 tisoč EUR. 122 tisoč EUR višji ustvarjeni prihodki v primerjavi s preteklim letom, so posledica večje količine odloženih odpadkov (1.450 t), ter višje cene za odlaganje azbestnih odpadkov (20 EUR/t). Večje količine odloženih odpadkov omogočajo pokrivanje fiksnih stroškov obratovanja. V kolikor se ne bi odlagalo tudi odpadkov iz drugih občin, bi bila cena za naše uporabnike lahko tudi do sedemkrat višja.

Stroški, nastali pri poslovanju so enaki, kot preteklo leto, spremenila se je le vrsta stroška. V letu 2018 so bile večje okvare na kompaktorju, ki jih v poslovnem letu ni bilo medtem, ko je bil višji strošek izvedenih del nadvišanja dovozne ceste.

Kompostarna je tehnološka enota, ki obratuje v okviru odlagališča, namenjena pa je kompostiranju zelenega odreza iz občin Jesenice in Žirovnica. Tehnološka enota posluje z manjšim minusom, ki se pokriva s prihodki odlaganja odpadkov.

Objekti in naprave v najemu

Podjetje koordinira obdelavo odpadkov le za občino Žirovnica, medtem ko za občino Jesenice obdelavo izvaja koncesionar, podjetje EKOGOR d.o.o. Žirovnica nima infrastrukturnih objektov za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, zato se izvede razpis za izbor izvajalca. Na razpisu je bil izbran (edini) ponudnik Ekogor d.o.o.

Poslovanje

V občini Žirovnica je bilo zbranih 479,77 ton mešanih komunalnih odpadkov, ki so bili oddani v postopek obdelave.

Poslovanje obdelave mešanih komunalnih odpadkov v občini Žirovnica je bilo pozitivno, v višini 11 tisoč EUR. Ker dejavnost obdelave MKO izvaja pogodbeno podjetje, na stroške nimamo vpliva, rezultat je neposredno povezan s količino odpadkov. V letu 2019 je bila količina oddanih MKO iz Občine Žirovnica nekoliko nižja od dejanskih količin v letu 2018.

Pogrebno pokopališke storitve

Objekti in naprave v najemu

Podjetje izvaja pogrebno in pokopališko dejavnost v občinah Jesenice in Žirovnica, kjer upravlja s štirimi pokopališči: -v občini Jesenice - pokopališči Blejska Dobrava in Planina pod Golico,

-v občini Žirovnica - pokopališči Breznica in Rodine.

V občini Kranjska Gora in ostalih občinah se izvaja le pogrebne storitve.

Preglednica 19: Vrednost infrastrukture v najemu

Vrednost OS infrastrukture v najemu na dan 31.12.2019			
	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Občina Jesenice	1.216.701,46	503.213,00	713.488,46
Občina Žirovnica	399.514,58	120.123,54	279.391,04
SKUPAJ	1.616.216,04	623.336,54	992.879,50

Poslovanje

V občini Jesenice je bilo aktiviranih 61 novih grobnih mest in v občini Žirovnica 2 novi grobni mesti. Kot običajno je bilo nekaj grobnih mest vrnjeno nazaj v upravljanje, kar bistveno ne vpliva na število aktivnih grobnih mest.

Preglednica 20:Število grobnih mest

Število aktivnih grobnih mest	JESENICE	ŽIROVNICA	SKUPAJ	JESENICE	ŽIROVNICA	SKUPAJ
	2018			2019		
Grobna mesta	4.770	1.043	5.813	4.834	1.045	5.879
Grobnice	4	0	4	4	0	4
Žarna niša	134	0	134	134	0	134
Skupaj št. grobnih mest	4.908	1.043	5.951	4.972	1.045	6.017

Podjetje je v letu 2019 pričelo izvajati novo enotno 24 urno dežurno službo za občini Jesenice in Žirovnica. Opravljenih je bilo 505 prvih prevozov pokojnikov in 310 pogrebnih svečanosti. Preteklo leto je bilo opravljenih 300 pogrebnih svečanosti.

Podjetje v okviru enote opravlja pogrebne in pokopališke storitve. Že več let je rezultat pri pogrebnih storitvah pozitiven in pri pokopaliških negativen. Napisali smo okvirne standarde in normative za urejanje pokopališč, iz katerih je razvidno, koliko ur potrebujemo za urejanje posameznega pokopališča. Za ohranitev obstoječega standarda vzdrževanja pokopališč, smo tudi v letu 2019 predlagali občinam nove cene grobnin, najemnin pokopaliških objektov in cene za delo grobarjev. Občinski svet Občine Jesenice je nove cene, razen za spominsko ploščico pri raztrosu Brezov Gaj, žal v celoti zavrnil. V Občini Žirovnica so predloge novih cen obravnavali in sprejeli v začetku leta 2020.

Poslovanje pogrebno pokopališke službe je bilo negativno v višini 32 tisoč EUR, kar je 3 tisoč EUR več, kot preteklo leto. Razlog je predvsem v cenah pokopališke dejavnosti, ki so še vedno prenizke glede na standard vzdrževanja pokopališč. Prihodki so v primerjavi s preteklim letom višji za 62 tisoč EUR, predvsem zaradi večjega števila izvedenih pogrebov in oblikovanja tržnega cenika za pogrebne dejavnosti. Zaradi večjega števila izvedenih pogrebnih svečanosti, so posledično višji tudi stroški materiala. Poleg tega so razlog za višje stroške tudi nove obleke za prevzem pokojnikov in obleke za pogrebne svečanosti. V letu 2019 je bila tudi dodatna zaposlitev zaradi upoštevanja standarda dela na področju 24 urne dežurne službe. V novembru se je staro transportno vozilo za prevoz pokojnikov zamenjalo z novo nabavljenim, kar v tem poslovnem letu še ne vpliva na rezultat.



Vzdrževanje javnih površin

Objekti in naprave vzdrževanja

Redno vzdrževanje javnih površin se izvaja na območju občin Jesenice in Žirovnica. Področje dela se deli na vzdrževanje kategoriziranih cest in ostalih javnih površin: pločniki, parkirišča, avtobusne postaje, stopnišča in zelene javne površine. Območja dela so opredeljena v letnih in zimskih Izvedbenih programih.

Preglednica 21: Obseg vzdrževanja javnih površin

	EM	Jesenice	Žirovnica	Skupaj
Ceste	m	99.295	39.732	139.027
Pločniki, pešpoti	m	26.559	2.870	33.631
Zelene površine	m^2	161.060	12.236	173.296
Parkirišča, igrišča, trgi	m^2	39.816	7.072	46.888

V okvir rednega vzdrževanja sodi tudi urejanje in vzdrževanje stopnic in avtobusna postajališča.

Poslovanje

Vsa dela na področju vzdrževanja javnih in zelenih površin so se izvajala v skladu z Izvedbenimi programi del, za kar se je pripravilo poročilo. Izvedena so bila vsa načrtovana dela iz programa. Izvajala so se še dela za ostale dejavnosti v podjetju in tržna dela.


Zimsko vzdrževanje cest se prične s pripravljalnimi deli montaže snežnih kolov, pripravo deponij in strojnega orodja. Dela zimske službe se izvajajo na podlagi načrtov relacij in drugih navodil, ki jih vsebuje izvedbeni plan zimske službe za tekoče leto. Meteorološka zima je bila ena izmed toplejših, vendar so bila zelo pogosta močna ohlajanja v jasnih nočeh. Količina padavin je bila podpovprečna, malo padavin je bilo tudi v obliki snega.

Tržna letna dejavnost je bila pretežno vezana na investicijsko vzdrževanje v občinah Jesenice in Žirovnica. Manjši obseg so predstavljala dela, pridobljena na prostem trgu. Tržna dejavnost zimske službe se je izvajala za 37 zunanjih naročnikov.

Interno izvajanje dela se je odvijalo predvsem na vzdrževanju gospodarske infrastrukture vodovoda, pri odpravi cevovodnih okvar in poškodb na ostalih objektih vodovodne infrastrukture. Manjši obseg del interne realizacije se je izvajal tudi za procesa pokopaliških storitev in odvoza odpadkov. Interna zimska služba se je izvajala na vzdrževanju ceste na Deponijo Mala Mežakla in manjši del na vzdrževanju zbirnih centrov Jesenice in Žirovnica.

Skupni rezultat vzdrževanja javnih površin in zelenic je bil negativen, v višini 106 tisoč EUR, kar je 77 tisoč EUR več, kot preteklo leto. Ustvarjenih je bilo 102 tisoč EUR več prihodkov in sicer na tržnem delu vzdrževanja.

Stroški v primerjavi s preteklim letom so bili višji za 179 tisoč EUR. Največja odstopanja so pri stroških storitev (veza povečani tržni prihodki) in strošek dela.



Oskrba z zemeljskim plinom

Zaradi številne enote, petintrideset zaposlenih, predstavlja dvig plače januarja 2019, 25 tisoč EUR. Ravno tako ima velik vpliv na dejavnost povečanje rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine. Višji je tudi strošek amortizacije v višini 22 tisoč EUR. V letu 2019 je bila izvedena dokapitalizacija podjetja.

Izveden je bil nakup osnovnih sredstev (univerzalni traktor s sedmimi priključki in dve lahki tovorni vozili), ki so bila potrebna na boljše in učinkovitejše delo.

V sklopu rednega vzdrževanja cest in zelenih javnih površin je bilo v občini Jesenice skupaj porabljenih 1,2 milijona EUR proračunskih sredstev. Ta znesek je v primerjavi s preteklim letom nižji za 133 tisoč EUR. V občini Žirovnica je bilo porabljenih 350 tisoč EUR, kar je 43 tisoč EUR manj, kot preteklo leto. Višji zneski proračunskih sredstev v letu 2018 so bili posledica rebalansov zaradi povečanega obsega del v zimski službi. V preteklem letu 2018 je bil milijon EUR namenjen izvajanju zimske službe.

Zimska služba se je, v velikem delu, glede na letno vzdrževanje, izvajala z zunanjimi izvajalci. Zaradi tega je bila enota produktivnejša v organizacijskem in izvedbenem delu za večji obseg realizacije, kot tudi za razliko porabe proračunskih sredstev v zimski službi 2019, v primerjavi z letom 2018. Zaradi pogodbenih izvajalcev je bilo opravljenega več dela na investicijskem vzdrževanju in interni realizaciji.

Objekti in naprave v najemu

Podjetje upravlja s 57,67 km distribucijskega omrežja plinovoda, dvema merilno regulacijskima postajama in tremi regulacijskimi postajami.

Preglednica 22: Vrednost infrastrukture v najemu

Vrednost OS infrastrukture v najemu na dan 31.12.2019			
	Nabavna vrednos	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Občina Jesenice	2.447.290,65	1.501.392,66	945.897,99
Občina Žirovnica	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	2.447.290,65	1.501.392,66	945.897,99

Poslovanje

Količina distribuiranega plina, po omrežju, ki ga ima podjetje v upravljanju, je v letu 2019 ostala na enaki ravni kot v letu 2018. V letu 2019 je prestopilo k drugim dobaviteljem 1,86 % končnih odjemalcev.

Zakupljena pogodbena zmogljivost omrežja za leto 2019 je bila 100.000 kWh/dan in v obravnavanem obdobju ni bila presežena. Obseg prodaje plina je znašal 9.392.052 kWh, kar je malenkost več, kot v letu 2018. Opažamo, da se porabniki pri ogrevanju obnašajo zelo varčno in uporabljajo tudi druge vire za ogrevanje.

V smeri racionalizacije popisov in natančnejšega obračuna (brez akontacij) smo v letu 2016 začeli s testnim izvajanjem daljinskega odčitavanja plinomerov. Testni projekt smo uspešno zaključili,

Preglednica 23: Distribuirane količine ZP

Odjemna skupina CDK	Letna predvidena ali dobavljena količina zemeljskega plina	Odjemna mesta gospodinjskih odjemalcev	Odjemna mesta negospodinjskih odjemalcev	Skupno število odjemnih mest	Vsota moči	Vsota pogodbene distribucijske zmogljivosti	Odjemna mesta gospodinjskih odjemalcev	Odjemna mesta negospodinjskih odjemalcev	Skupaj distribuiran ZP
	[kWh/leto]	[/]	[/]	[/]	[kW]	[kWh/dan]	[kWh]	[kWh]	[kWh]
CDK1	0-2.154	71	7	78			76.436	4.510	80.946
CDK2	2.155-5.385	128	1	129			526.041	9006	535.047
CDK3	5.386-16.154	541	15	556			5.260.123	162.534	5.422.657
CDK4	16.155-26.923	213	9	222			3.880.053	166.646	4.046.699
CDK5	26.924-48.461	55	12	67			1.528.586	402.634	1.931.220
CDK6	48.462-107.690	5	6	11	1.109		325.111	485.563	810.674
CDK7	107.691-323.070	2	6	8	1.160		381.493	989.399	1.370.892
CDK8	323.071-753.830	0	4	4	2.237		0	2.409.378	2.409.378
CDK9	753.831-1.076.900	1	0	1	900		860.250	0	860.250
	Skupaj	1.016	60	1.076			12.838.093	4.629.670	17.467.763

Vodstveni in podporni procesi

zato smo z nabavo in vgradnjo oddajnikov za daljinsko odčitavanje nadaljevali. Opremili smo 238 plinomerov z oddajnikom za daljinsko odčitavanje, od skupaj 1076 plinomerov. S tem povečujemo pogostost popisov plinomerov.

S 1. oktobrom 2018 se je na območju celotne Slovenije vzpostavil nov način obračunavanja dobave zemeljskega plina na podlagi Metodologije za prognoziranje nednevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina. Metodologija je določena na podlagi zakonskih določil. Cilj metodologije je, da se ocenjena poraba (akontacija oz. pavšal) približa dejanski porabi.

Opravljene so bile 4 intervencije. Tri so bile zaradi poškodbe priključka pri izkopu za popravilo vodovodne cevi in ena zaradi poškodbe priključka pri izkopu za izgradnjo kanalizacijskega priključka.

Dejavnost oskrbe z zemeljskim plinom je poslovala pozitivno v višini 67 tisoč EUR, kar je za 17 tisoč EUR boljši rezultat, kot preteklo leto. Ustvarjeni celotni prihodki so nižji v primerjavi s preteklim letom, ker je bila preteklo leto izvedena investicija na tržni dejavnosti. Prihodki od distribucije in prodaje zemeljskega plina pa so bili višji za 23 tisoč EUR, medtem ko so bili stroški višji le za 11 tisoč EUR, kar je vplivalo na rezultat poslovanja.

Poslovanje

Podporni procesi se izvajajo preko služb za finance in računovodstvo, izterjavo, obračuna komunalnih storitev, splošno kadrovskega procesa, procesa IT in GIS ter procesa nabave in skladišča. V okviru strokovnih služb je tudi splošno stroškovno mesto, ki se nanaša na stroške celotnega podjetja in se v okviru delitve vodstvenega in podpornih procesov deli med vse procese.

Prihodki v poslovnem letu so za 58 tisoč EUR višji kot preteklo leto, zaradi prodaje delnic Gorenjske banke d.d. Ravno tako so tudi stroški vodstvenega in podpornih procesov višji za 48 tisoč EUR. Razlogi za višje stroške so, višji strošek amortizacije in obračunane obresti. V skladu s standardi se v letu 2019 na novo evidentira najem poslovne stavbe na Cesti maršala Tita 51, ki jo ima podjetje v najemu, med sredstva podjetja. Potrebno je obračunavati amortizacijo. Posledično so nižji stroški storitev najema. Višji je tudi strošek dela, zaradi uskladitve plač in stroška za povečanje oblikovanih rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine.

Strošek vodstvenega in podpornih procesov v višini 626 tisoč EUR je višji od načrtovanega zaradi opisanih odstopanj, ki pri izdelavi poslovnega načrta še niso bile predvidene.



Računovodsko poročilo

Računovodski izkazi

Bilanca stanja

Izkaz celotnega vseobsegajočega donosa za leto 2019

Izkaz denarnih tokov (II. različica)

Izkaz gibanja kapitala 2019

Izkaz gibanja kapitala 2018

BILANCA STANJA

v EUR

		31/12/2019	31/12/2018
	SREDSTVA	**9.666.906,98**	**8.618.207,60**
A.	DOLGOROČNA SREDSTVA	2.479.179,89	1.708.419,64
I.	**Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve**	**10.874,46**	**15.039,36**
1.	Dolgoročne premoženjske pravice	10.874,46	15.039,36
II.	**Opredmetena osnovna sredstva**	**2.357.486,03**	**1.560.798,13**
1.	Zemljišča	224.246,80	224.246,80
2.	Zgradbe	1.073.553,53	729.128,99
3.	Proizvajalne naprave in stroji	1.037.678,33	583.207,08
4.	Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena OS	18.605,16	24.215,26
6.	Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	3.402,21	0,00
III.	**Naložbnen nepremičnine**	**12.251,40**	**10.345,58**
IV.	**Dolgoročne finančne naložbe**	**98.568,00**	**117.887,74**
1.	Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	98.568,00	117.887,74
	b) Druge delnice in deleži	98.568,00	117.887,74
V.	**Dolgoročne posolovne terjatve**	**0,00**	**4.348,83**
3.	Dolgoročne posolovne terjatve do drugih	0,00	4.348,83
B.	KRATKOROČNA SREDSTVA	7.183.263,22	6.771.025,67
II.	**Zaloge**	**179.619,08**	**186.862,32**
1.	Material	167.595,59	180.487,79
4.	Trgovsko blago	10.174,90	6.374,53
5.	Predujmi za zaloge	1.848,59	0,00
IV.	**Kratkoročne poslovne terjatve**	**2.039.047,29**	**1.679.418,29**
2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	1.831.511,26	1.464.283,25
3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	207.536,03	215.135,04
V.	**Denarna sredstva**	**4.964.596,85**	**4.904.745,06**
C.	KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	4.463,87	138.762,29
	Zabilančna sredstva	**33.463.558,49**	**31.080.762,47**
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	**9.666.906,98**	**8.618.207,60**
A.	KAPITAL	2.690.862,85	2.373.921,45
I.	**Vpoklicani kapital**	**1.329.148,70**	**829.148,70**
1.	Osnovni kapital	1.329.148,70	829.148,70
II.	**Kapitalske rezerve**	**198.619,84**	**198.619,84**
III.	**Rezerve iz dobička**	**307.168,47**	**289.456,10**
1.	Zakonske rezerve	100.627,24	82.914,87
5.	Druge rezerve iz dobička	206.541,23	206.541,23
IV.	**Presežek iz prevrednotenja**	**-3.703,38**	**41.792,74**
VI.	**Prenesen čisti dobiček**	**523.094,22**	**520.863,15**
VII.	**Čisti dobiček poslovnega leta**	**336.535,00**	**494.040,92**
B.	REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	4.522.360,01	3.997.275,81
1.	Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	570.145,48	357.906,70
2.	Druge rezervacije	3.921.504,00	3.624.504,00
3.	Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	30.710,53	14.865,11
C.	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	320.229,41	11.396,42
I.	**Dolgoročne finančne obveznosti**	**320.229,41**	**11.396,42**
2.	Dolgoročne finačne obveznosti do bank	4.442,01	11.396,42
3.	Druge dogoročne finančne obveznosti	315.787,40	0,00
Č.	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	2.133.022,50	2.235.213,92
II.	**Kratkoročne finančne obveznosti**	**756.933,63**	**1.033.926,88**
2.	Kratkoročne finančne obveznosti do bank	4.541,05	6.611,52
3.	Druge kratkoročne finančne obveznosti	752.392,58	1.027.315,36
III.	**Kratkoročne poslovne obveznosti**	**1.376.088,87**	**1.201.287,04**
2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	883.828,95	834.761,12
3.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	492.259,92	366.525,92
D.	KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	432,21	400,00
	Zabilančne obveznosti	**33.463.556,49**	**31.080.762,47**



v EUR

		Leto 2019	Leto 2018	% 19/18
1.	**Čisti prihodki od prodaje**	**10.854.893,41**	**10.497.332,93**	**103,4**
	- čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gosp. javnih služb	*9.450.529,86*	*9.114.210,51*	*103,7*
	- čisti prihodki od drugih dejavnosti	*1.404.363,55*	*1.383.122,42*	*101,5*
4.	**Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi posl. prihodki)**	**105.478,20**	**159.593,69**	**66,1**
	- državne podpore (subvencije)	0,00	0,00	
	- drugi poslovni prihodki	105.478,20	159.593,69	66,1
5.	**Stroški blaga, materiala in storitev**	**6.221.252,22**	**6.052.105,20**	**102,8**
a.	Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	38.396,96	39.992,08	96,0
b.	Stroški porabljenega materiala	1.159.391,87	1.119.834,55	103,5
c.	Stroški storitev	5.023.463,39	4.892.278,57	102,7
	- stroški najemnin za infrastrukturo	*1.390.358,07*	*1.366.867,11*	*101,7*
	- stroški drugih storitev	*3.633.105,32*	*3.525.411,46*	*103,1*
6.	**Stroški dela**	**3.315.693,77**	**3.035.704,76**	**109,2**
1.	Stroški plač	2.271.758,71	2.198.482,56	103,3
2.	Stroški pokojninskih zavarovanj	48.849,80	46.796,39	104,4
3.	Stroški drugih socialnih zavarovanj	370.248,32	356.861,38	103,8
4.	Drugi stroški dela	624.836,94	433.564,43	144,1
7.	**Odpisi vrednosti**	**316.605,79**	**242.576,64**	**130,5**
a.	Amortizacija	271.233,93	189.077,30	143,5
b.	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopr. sred. in opred.OS	819,87	1.227,99	66,8
c.	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	44.551,99	52.271,35	85,2
8.	**Drugi poslovni odhodki**	**806.428,58**	**792.383,41**	**101,8**
9.	**Finančni prihodki iz deležev**	**47.679,94**	**7.825,50**	**609,3**
c.	Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	47.679,94	7.825,50	609,3
11.	**Finančni prihodki iz poslovnih terjatev**	**41.103,81**	**36.038,28**	**114,1**
b.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	41.103,81	36.038,28	114,1
13.	**Finančni odhodki iz finančnih obveznosti**	**12.662,91**	**1.046,98**	**1.209,5**
d.	Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	12.662,91	1.046,98	1.209,5
14.	**Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti**	**5.010,24**	**3.957,46**	**126,6**
b.	Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in menič. obv.	0,05	0,00	
c.	Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	5.010,19	3.957,46	126,6
15.	**Drugi prihodki**	**16.428,32**	**8.406,91**	**195,4**
16.	**Drugi odhodki**	**11.118,10**	**2.975,04**	**373,7**
17.	**Davek iz dobička**	**22.564,70**	**84.406,90**	**26,7**
18.	**Odloženi davki**	**0,00**	**0,00**	
19.	**Čisti poslovni izid obračunskega obdobja**	**354.247,37**	**494.040,92**	**71,7**
20.	**Spremembe presežka iz prevredotovanja neopr. in opred. osnovnih sredstev**	**0,00**	**0,00**	
21.	**Spremembe presežka iz prevrednotenja finan. sredstev, razpoložljivih za prodajo**	**8.880,00**	**4.144,00**	**214,3**
22.	**Dobički in izgube, ki izhajajo iz preverbe računovodskih izkazov v tujini (vpliv sprememb deviznih tečajev)**	**2,49**	**1,89**	**131,7**
23.	**Druge sestavine vseobsegajočega donosa**	**-54.376,12**	**-8.924,06**	**609,30**
24.	Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja	308.753,74	489.262,75	63,1
25.	Povprečno število zaposlencev na podlagi delovnih ur v obr. obdob	129,16	127,57	

IZKAZ DENARNIH TOKOV (II. RAZLIČICA)

		2019	2018
A.	DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU		
a)	Postavke iz izkaza poslovnega izida	1.096.125	841.959
	Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz posl. terjatev	10.974.436	10.627.753
	Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevredn). in finančni odhodki iz posl. obv.	-9.867.620	-9.543.922
	Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	-10.691	-241.872
b)	Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij		
	ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja	-85.116	-63.952
	Začetne manj končne poslovne terjatve	-301.456	390.030
	Začetne manj končne aktivne kratk. časovne razmejitve	134.299	-128.443
	Začetne manj končne odložene terjatve za davek	0	0
	Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujtev) za prodajo	0	0
	Začetne manj končne zaloge	6.297	-15.266
	Končni manj začetni poslovni dolgovi	98.840	-287.848
	Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	-23.096	-22.425
	Končne manj začetne odložene obveznosti za davek	0	0
c)	Prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b)	1.011.009	778.007
B.	DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU		
a)	Prejemki pri investiranju	75.880	9.858
	Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje	7.400	7.825
	Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev	0	0
	Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	0	2.033
	Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin	0	0
	Prejemki od odtujitve finančnih naložb	68.480	0
b)	Izdatki pri investiranju	-675.282	-138.162
	Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-279	0
	Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-672.908	-132.462
	Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin	-2.095	-5.700
	Izdatki za pridobitev finančnih naložb	0	0
c)	Prebitek prejemkov pri naložbenju (a + b)	-599.402	-128.304
C.	DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU		
a)	Prejemki pri financiranju	502.461	2.413
	Prejemki od vplačanega kapitala	500.000	0
	Prejemki od povečanja finančnih obveznosti	2.461	2.413
b)	zdatki pri financiranju	-854.214	-295.307
	Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	-7.656	-1.047
	Izdatki za vračila kapitala	0	0
	Izdatki za odplačila finančnih obveznosti	-9.024	-6.392
	Izdatki za plačila najemnin (glavnica)	-34.533	0
	Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	-803.001	-287.868
c)	Prebitek prejemkov pri financiranju (a + b)	-351.753	-292.894
Č.	Končno stanje denarnih sredstev	4.964.597	4.904.745
x)	Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)	59.854	356.809
	Obračunane tečajne razlike pri deviznih sredstvih	*-2*	*2*
y)	Začetno stanje denarnih sredstev	4.904.745	4.547.934

IZKAZ GIBANJA KAPITALA 2019

		Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička		Rezerve, zaradi vredn. po pošteni vrednosti	Preneseni čisti posl.izid		Čisti posl. izid posl. leta		Skupni kapital
				Zakonske rezerve	Druge rezerve iz dobička		Preneseni čisti dobiček	Prenesena čista izguba	Čisti dobiček poslov. leta	Čista izguba poslov. leta	
		I/1	II	III/1	III/5	V	VI/1	VI/2	VII/1	VII/2	VIII
A.1.	Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja	829.148,70	198.619,84	82.914,87	206.541,23	41.792,74	520.863,15	0,00	494.040,92	0,00	2.373.921,45
A.2	Začetno stanje poročevalskega obdobja	829.148,70	198.619,84	82.914,87	206.541,23	41.792,74	520.863,15	0,00	494.040,92	0,00	2.373.921,45
B.1	Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki	500.000,00					-494.040,92				5.959,08
a)	Vpis vpoklicanega osnovnega kapiala	500.000,00									
g)	Izplačilo dobička						-494.040,92				-494.040,92
B.2	Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja					-45.496,12	2.231,07		354.247,37	0,00	310.982,32
a)	Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja								354.247,37		354.247,37
c)	Sprememba rezerv, nastalih zaradi vrednotenja finančnih naložb po pošteni vrednosti					8.880,00					8.880,00
č)	Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja					-54.376,12	2.231,07				-52.145,05
B.3	Spremembe v kapitalu			17.712,37			494.040,92	0,00	-511.753,29	0,00	0,00
a)	Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala						494.040,92		-494.040,92		0,00
b)	Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala po skelpu organov vodenja in nadzora			17.712,37					-17.712,37		0,00
C.	Končno stanje poročevalskega obdobja	1.329.148,70	198.619,84	100.627,24	206.541,23	-3.703,38	523.094,22	0,00	336.535,00	0,00	2.690.862,85

IZKAZ GIBANJA KAPITALA 2018

		Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička		Rezerve, zaradi vredn. po pošteni vrednosti	Preneseni čisti posl.izid		Čisti posl. izid posl. leta		Skupni kapital
				Zakonske rezerve	Druge rezerve iz dobička		Preneseni čisti dobiček	Prenesena čista izguba	Čisti dobiček poslov. leta	Čista izguba poslov. leta	
		I/1	II	III/1	III/5	V	VI/1	VI/2	VII/1	VII/2	VIII
A.1.	Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja	829.148,70	198.619,84	82.914,87	206.541,23	46.572,80	777.270,39	0,00	803.688,84	0,00	2.944.756,67
A.2	Začetno stanje poročevalskega obdobja	829.148,70	198.619,84	82.914,87	206.541,23	46.572,80	777.270,39	0,00	803.688,84	0,00	2.944.756,67
B.1	Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki						-1.060.470,91				-1.060.470,91
g)	Izplačilo dobička						-1.060.470,91				-1.060.470,91
B.2	Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja					-4.780,06	374,83		494.040,92	0,00	489.635,69
a)	Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja								494.040,92		494.040,92
c)	Sprememba rezerv, nastalih zaradi vrednotenja finančnih naložb po pošteni vrednosti					4.144,00					4.144,00
č)	Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja					-8.924,06	374,83				-8.549,23
B.3	Spremembe v kapitalu						803.688,84	0,00	-803.688,84	0,00	0,00
a)	Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala						803.688,84		-803.688,84		0,00
C.	Končno stanje poročevalskega obdobja	829.148,70	198.619,84	82.914,87	206.541,23	41.792,74	520.863,15	0,00	494.040,92	0,00	2.373.921,45



Izkaz bilančnega dobička

Preglednica 24: Bilančni dobiček

Čisti poslovni izid poslovnega leta	**354.247,37**
+ preneseni čisti dobiček	520.863,15
- prenesena čista izguba	0,00
+ povečanje dobička zaradi prevrednotenja	2.231,07
- povečanje rezerv iz dobička po sklepu organov vodenja (zakonske rezerve)	17.712,37
= bilančni dobiček	859.629,22

Celotni dobiček leta 2019 znaša 376.812,07 EUR, od katerega je bil plačan davek od dobička pravnih oseb v višini 22.564,70 EUR. Čisti poslovni izid poslovnega leta 2019 je 354.247,37 EUR.

Uprava je del tega bilančnega dobička v znesku 17.712,37 EUR v skladu z določbo četrtega odstavka 64. člena ZGD že v zaključnem računu namenila za oblikovanje zakonskih rezerv, ki sedaj znašajo 100.627,24 EUR, ker predstavlja 7,57 odstotkov osnovnega kapitala.


V letu 2019 je bilo prodanih 230 delnic Gorenjske banke d.d. v višini 68.479,68 EUR. Svet ustanoviteljev je na 44. seji, dne 22.12.2017 sprejel 147. sklep, s katerim soglaša, da podjetje odproda delnice Gorenjske banke, d.d. in da je prejeta kupnina, od prodaje finančnih naložb, prejemek podjetja, ki ga lahko nameni za investiranje. Prejeta kupnina je vključena v rezultat poslovanja.

Uprava daje, na podlagi družbene pogodbe, Svetu ustanoviteljev predlog za razporeditev bilančnega dobička.

Predlog sklepa Sveta ustanoviteljev:

Bilančni dobiček se v višini 68.480,00 EUR razporedi med druge rezerve,

preostali bilančni dobiček v višini 791.149,22 EUR ostane nerazporejen.



Razkritja postavk v računovodskih izkazih

Računovodski izkazi podjetja so pripravljeni v skladu z računovodskimi in poročevalskimi zahtevami slovenskih računovodskih standardov 2016 (v nadaljevanju SRS) in Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 (v nadaljevanju ZGD). Razkritja so razdeljena v naslednje skupine:

-splošna razkritja,
-razkritja postavk v bilanci stanja,
-razkritja postavk v izkazu poslovnega izida,
-razkritja postavk v izkazu denarnih tokov in izkazu gibanja kapitala ter
-druga razkritja.

Podjetje uporablja za razkritja določila Zakona o gospodarskih družbah in Slovenskih računovodskih standardov. Menimo, da določila po Zakonu o gospodarskih družbah in Slovenskih računovodskih standardih zadoščajo za resničen in pošten prikaz poslovanja podjetja. Računovodski izkazi so izdelani v skladu z SRS ter v skladu z vsemi zahtevami vseh ustreznih standardov in vsemi ustreznimi stališči ter pojasnili.

Splošna razkritja

Računovodski izkazi upoštevajo temeljne računovodske predpostavke (upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov in upoštevanje časovne neomejenosti poslovanja), kakovostne značilnosti računovodskih izkazov in splošna pravila vrednotenja.

Podjetje v poslovnem letu ni spreminjalo računovodskih usmeritev in na podlagi določb SRS 32 za merjenje opredmetenih osnovnih sredstev po njihovem prepoznanju uporablja model nabavne vrednosti. Postavke, ki se izvorno glasijo na tujo valuto se preračunajo v domačo na podlagi referenčnega tečaja ECB Banke Slovenije.

Podjetje je polovični lastnik podjetja Karavanška voda, d.o.o., skupaj s podjetjem Komunala, Kranjska Gora, d.o.o., ki še ne opravlja dejavnosti.

Teoretično možne postavke, ki pri podjetju ne prehajajo v poštev, se v računovodskih izkazih ne navajajo.



Razkritja postavk v bilanci stanja

SREDSTVA: 9.666.906,98 EUR



Slika 3: Sredstva podjetja na dan 31.12.2019 glede na ročnost

A. DOLGOROČNA SREDSTVA: 2.479.179,89 EUR

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve: 10.874,46 EUR

Neopredmetena sredstva v podjetju zajemajo naložbe v dolgoročne premoženjske pravice (računalniški programi), ter neopredmetena sredstva v izdelavi. V knjigah se ne izkazuje neopredmetenih sredstev, ki bi bila pridobljena z državno oziroma občinsko podporo.

Preglednica 25: Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva podjetja na dan 31.12.2019

Vrsta OS	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Neodpisana vrednost
Neopredmetena OS	61.637,93	50.763,47	10.874,46
Naložbene nepremičnine	14.901,21	2.649,81	12.251,40
Zemljišče	224.246,80	0,00	224.246,80
Vlaganje v nepremič.v tuji lasti	7.372,58	2.211,78	5.160,80
Zgradbe	1.028.266,96	258.443,62	769.823,34
Zgradbe (najem)	315.448,00	16.878,61	298.569,39
Oprema	3.820.159,46	2.812.671,18	1.007.488,28
Oprema (najem)	66.449,83	17.654,62	48.795,21
Avans za opremo	3.402,21	0,00	3.402,21
SKUPAJ	5.541.884,98	3.161.273,09	2.380.611,89

V letu 2019 je bila izvedena nadgradnja dokumentnega sistema v višini 278,98 EUR.

II. Opredmetena osnovna sredstva: 2.357.486,03 EUR

Opredmetena osnovna sredstva sestavljajo zemljišča, zgradbe, druge naprave in oprema, drobni inventar in opredmetena sredstva v gradnji oziroma izdelavi. Javno podjetje med opredmetenimi osnovnimi sredstvi ne izkazuje sredstev, ki so bila financirana z dotacijami oziroma z državnimi podporami. V letu 2019 ni bilo izvedeno nobeno prevrednotenje zaradi slabitve sredstev.

Način obračunavanja stroškov amortizacije je opisan pri razkritjih stroškov amortizacije. V letu 2019 podjetje ni spreminjalo amortizacijskih stopenj. Investiralo je v opredmetena osnovna sredstva v višini 681.185,58 EUR. V letu 2019 je bil zaradi dokapitalizacije podjetja v višini 500.000,00 EUR zagotovljen dodaten vir financiranja za nakup osnovnih sredstev. Nabavljena sredstva večje

Preglednica 26: Opredmetena, neopredmetena sredstva in naložbene nepremičnine podjetja

	Neopredmet. OS	Naložbene nepremičnine	Zemljišča	Zgradbe	Zgradbe (najem)	Oprema	Oprema (najem)	Investicije v teku, avansi	SKUPAJ
Nabavna vrednost									
Stanje 1.1.2019	61.359,65	12.806,21	224.246,80	973.489,56		3.235.830,48		0,00	4.507.732,70
Prilagoditve za nazaj						-5.445,42			-5.445,42
Začetno stanje 1.1.2019	61.359,65	12.806,21	224.246,80	973.489,56	315.448,00	3.230.385,06	66.449,83	0,00	4.884.185,11
Nabava - povečanje								684.584,79	684.584,79
Aktiviranje	278,28	2.095,00		62.149,98		616.659,32		-681.182,58	0,00
Zmanjšanje (prodaje, odpisi)						-26.884,92			-26.884,92
Stanje 31.12.2019	61.637,93	14.901,21	224.246,80	1.035.639,54	315.448,00	3.820.159,46	66.449,83	3.402,21	5.541.884,98
Popravek vrednosti									
Stanje 1.1.2019	46.320,29	2.460,63	0,00	244.360,57		2.628.408,14		0,00	2.921.549,63
Prilagoditve za nazaj						-5.445,42			-5.445,42
Začetno stanje 1.1.2019	46.320,29	2.460,63	0,00	244.360,57	0,00	2.622.962,72	0,00	0,00	2.916.104,21
Zmanjšanje (prodaje, odpisi)						-26.065,05			-26.065,05
Amortizacija	4.443,18	189,18		16.294,83	16.878,61	215.773,51	17.654,62	0,00	271.233,93
Stanje 31.12.2019	50.763,47	2.649,81	0,00	260.655,40	16.878,61	2.812.671,18	17.654,62	0,00	3.161.273,09
Neodpisana vrednost 1.1.	15.039,36	10.345,58	224.246,80	729.128,99	315.448,00	607.422,34	66.449,83	0,00	1.968.080,90
Neodpisana vrednost 31.12.	10.874,46	12.251,40	224.246,80	774.984,14	298.569,39	1.007.488,28	48.795,21	3.402,21	2.380.611,89

vrednosti so bila Unimog z nadgradnjo, traktor, tri manjša tovorna vozila, prikolica in priključki posipalec peska in soli ter mulčar. Izvedena je bila tudi obnova strehe na Cesti maršala Tita 49.

III. Naložbene nepremičnine: 12.251,40 EUR

Naložbene nepremičnine v izkazu stanja, so počitniški objekti, ki se koristijo za poletna letovanja. Naložbene nepremičnine se ovrednotijo po nabavni vrednosti. V letu 2019 je bilo izvedeno investicijsko vzdrževanje počitniškega objekta v višini 2.095,00 EUR.

IV. Dolgoročne finančne naložbe: 98.568,00 EUR

Preglednica 27: Dolgoročne finančne naložbe

	Leto 2019	Leto 2018
Zavarovalnica Triglav	98.568,00	89.688,00
SKUPAJ	98.568,00	89.688,00

Preglednica 28: Gibanje dolgoročnih finančnih

Neodpisana vrednost	Naložbe v deleže
Stanje 1.1.2019	89.688,00
Prevrednotenje - okrepitve	8.880,00
Stanje 31.12.2019	98.568,00

Podjetje ima v lasti 2.960 delnic Zavarovalnice Triglav d.d., ki so bila pri začetnem prepoznanju razvrščena med za prodajo razpoložljiva finančna sredstva. V letu 2019 se je prodalo 230 delnic Gorenjske banke d.d. po prodajni ceni 68.479,68 EUR. Njihova knjigovodska vrednost je bila 28.199,74 EUR. Od leta 2007 je podjetje soustanovitelj podjetja Karavanška voda družba za polnjenje pijač d.o.o., v katerem ima vložek v osnovni kapital v višini 3.750,00 EUR, kar predstavlja polovični delež. Za vložek v podjetje Karavanška voda družba za polnjenje pijač d.o.o. je bil oblikovan popravek vrednosti.

Za vse finančne naložbe ocenjujemo, da niso izpostavljene finančnim tveganjem.

B. KRATKOROČNA SREDSTVA: 7.205.827,92 EUR

II. Zaloge: 179.619,08 EUR

Podjetje vodi zaloge materiala po sistemu dejanskih cen in obračunava njihovo porabo po metodi FIFO. Med zalogo so materiali v centralnem skladišču, pogonsko gorivo in pisarniški material. Trgovsko blago so proizvodi pogrebne dejavnost. Ob popisu zalog materiala je bilo ugotovljeno 1.888,87 EUR primanjkljaja, od tega 1.547,19 EUR posipnih materialov.

Preglednica 29: Zaloga materiala in blaga

	Leto 2019	Leto 2018
Zaloga materiala	167.595,59	180.487,79
Zaloga blaga	10.174,90	6.374,53
SKUPAJ	177.770,49	186.862,32

IV. Kratkoročne poslovne terjatve: 2.039.047,29 EUR

Preglednica 30: Poslovne terjatve na dan 31.12.2019

Vrsta terjatve	Nominalni znesek	Popravek vrednosti	Realno poplačljivi znesek
Kupci	2.159.332,09	327.820,83	1.831.511,26
Zaračunane obresti	32.870,91	2.478,43	30.392,48
Terjatve do države	177.143,55	0,00	177.143,55
SKUPAJ POSLOVNE TERJATVE	2.369.346,55	330.299,26	2.039.047,29

Podjetje izkazuje kratkoročne poslovne terjatve v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo plačane.

Med poslovni terjatvami so celotne terjatve do kupcev, tako zapadle kot nezapadle terjatve. Terjatve do kupcev na dan 31.12.2019 so bile 2.106.914,54 EUR, od tega nezapadle 1.593.597,13 EUR in zapadle 513.316,20 EUR. Oblikovanih je 327.820,83 EUR popravkov vrednosti terjatev, kar je 17.757,42 EUR manj kot preteklo leto. Na postavki terjatve do države so izkazane terjatve za vstopni DDV, DDPO in terjatve za refundacije nadomestil plač.

Preglednica 31: Terjatve do kupcev na dan 31.12.2019

	Konto	Stanje terjatev na 31.12.2019	Nezapadlo	Zapadlo do 1 leta	Zapadlo nad 1 letom	Dvomljive in sporne terjatve	Popravek terjatev
Terjate do kupcev v državi	120000	1.211.164,31	1.097.938,46	99.274,59	13.950,14		
Terjatve do kupcev - ogrevanje	120002	108.973,92	0,00	0,00	108.973,92		
Terjatve do kupcev - komunalne stor.	120003	471.766,32	275.402,27	85.406,61	110.957,44		
Terjatve do kupcev - zemeljski plin	120005	144.712,54	120.031,27	12.247,15	12.434,12		
Terjatve do kupcev - najem. grobov	120007	636,01	0,00	189,49	446,52		
SEŠTEVEK		2.106.914,54	1.593.597,13	235.470,22	277.845,98	0,00	0,00
Kupci stečaji	120900	21.030,64				21.030,64	
Osebni stečaji	120901	31.386,91				31.386,91	
Popravek vrednosti	129000	-275.403,28					-275.403,28
Popravek vrednosti-stečaj	129900	-21.030,64					-21.030,64
Popravek vrednosti-osebni stečaj	129901	-31.386,91					-31.386,91
SEŠTEVEK		-275.403,28	0,00	0,00	0,00	52.417,55	-327.820,83
SKUPAJ		1.831.511,26	1.593.597,13	235.470,22	277.845,98	52.417,55	-327.820,83

Preglednica 32: Terjatve do občin glede na zapadlost na dan 31.12.2019

	Nezapadle	1-30	31-365	Skupaj
Občina Jesenice	291.210,21	9.572,80	1.600,00	302.383,01
Občina Žirovnica	102.449,50	0,00	0,00	102.449,50
SKUPAJ	393.659,71	9.572,80	1.600,00	404.832,51

Popravki vrednosti terjatev se oblikujejo na podlagi zapadlosti terjatev, ločeno za terjatve, ki se nanašajo na fizične in pravne osebe. Oblikuje se popravek vrednosti vseh terjatev z zapadlostjo nad:

-enim letom za fizične osebe v višini 100 % in

-tremi leti za pravne osebe v višini 100 %.

Nobena terjatev ni zavarovana. Ocenjujemo, da gre za zmerno izpostavljenost tveganju zaradi plačilne nediscipline. Tveganje omejujemo z ukrepi izterjave, postopki začasnega prenehanja opravljanja storitev (omejitev dobave vode, zaprtje dobave plina), s predplačili, z zahtevo o poravnavi vseh zapadlih obveznosti in s sodnimi postopki izterjave. Problematične so predvsem terjatve pravnih oseb, kjer so bili uvedeni postopki prisilne poravnave ali stečaja in terjatev do občanov, kjer zaradi specifičnih primerov tveganja ni mogoče zmanjšati.

Preglednica 33: Gibanje popravka vrednosti terjatev v letu 2019

Popravek	Stanje 1.1.2019	Odpisi in plačila	Novi popravki	Stanje 31.12.2019
Popravek vrednosti terjatev	345.578,25	60.019,25	42.261,83	327.820,83

Preglednica 34: Terjatve do kupcev glede na rok zapadlosti

	Nezapadle	1-30	31-60	61-90
Znesek odprtih terjatev do občanov	386.128,78	48.775,00	17.612,09	14.341,55
Znesek odprtih terjatev do drugih	1.207.469,56	98.848,06	10.632,18	1.892,20
SKUPAJ	1.593.598,34	147.623,06	28.244,27	16.233,75

	91-180	181- 365	Nad 1 leto	Skupaj
Znesek odprtih terjatev do občanov	23.739,46	17.878,53	253.577,31	762.052,72
Znesek odprtih terjatev do drugih	835,70	915,45	24.268,67	1.344.861,82
SKUPAJ	24.575,16	18.793,98	277.845,98	2.106.914,54

V. Denarna sredstva: 4.964.596,85 EUR

Na tej postavki je zajeto stanje na transakcijskem računu, denar na poti, gotovina v blagajni in depozit za finančno jamstvo. Knjigovodsko stanje je usklajeno z inventurnim.

Preglednica 35: Pregled denarnih sredstev po njihovih vrstah

	Leto 2019	Leto 2018
Gotovina v blagajni	2.000,00	2.000,00
Denarna sredstva na računih	1.394.693,85	1.731.276,06
Kratkoročni depoziti	3.567.903,00	3.171.469,00
SKUPAJ	4.964.596,85	4.904.745,06


C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE: 4.463,87 EUR

V okviru te kategorije podjetje izkazuje vnaprej plačane članarine in zahtevki za vračilo vodnih povračil in zahtevki do zavarovalnic.

Izvenbilančna evidenca

V izvenbilančni evidenci imamo evidentiranih 33.463.556,49 EUR, ki se nanašajo na osnovna sredstva infrastrukture, katere ima podjetje v najemu (32.719.512,99 EUR) in vrednost prejetih menic za zavarovanje dobaviteljevih plačil 744.043,50 EUR).

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV: 9.666.906,98 EUR



Slika 4: Obveznosti do virov sredstev podjetja na dan 31.12.2019

A. KAPITAL: 2.690.862,85 EUR

Vse kapitalske postavke kažejo stanje kapitala, ki pripada lastnikom v skladu z deleži v osnovnem kapitalu. Lastniška struktura je prikazana v uvodnem poglavju.

I. Vpoklican kapital: 1.329.148,70 EUR

Osnovni kapital podjetja, kot ena bistvenih sestavin kapitala znaša 1.329.148,70 EUR in je razviden iz akta o ustanovitvi in vpisan v sodni register ob ustanovitvi. V letu 2019 se je izvedla dokapitalizacija podjetja v višini 500.000,00 EUR. Osnovni kapital se vodi v domači valuti.

II. Kapitalske rezerve: 198.619,84 EUR

Kapitalske rezerve na dan 31.12.2019 znašajo 198.619,84 EUR in se stojijo le iz zneskov odprave splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala. Kapitalske rezerve pripadajo vsem družbenikom v skladu z deleži v osnovnem kapitalu.

III. Rezerve iz dobička: 307.168,47 EUR

Zakonske rezerve (100.627,24 EUR) znašajo 7,57 odstotkov oblikovanega osnovnega kapitala podjetja. Druge rezerve iz dobička na dan 31.12.2019 znašajo 206.541,23 EUR.

IV. Presežek iz prevrednotenja: -3.703,38 EUR

V letu 2019 se je vrednost delnic Zavarovalnice Triglav okrepila za 8.880,00 EUR. Skupna okrepitev znaša 72.983,45 EUR, med tem, ko se je oblikovan presežek rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi ponovno zmanjšal za 54.376,12 EUR in znaša sedaj -76.686,83 EUR.

VI. Prenesen čisti dobiček: 523.094,22 EUR

V tej postavki je izkazan preneseni čisti dobiček poslovanja iz preteklih let ter dobiček zaradi prevrednotenja oblikovanih rezervacij za aktuarski izračun. Več opisa je v poglavju Izkaz bilančnega dobička.

VII. Čisti dobiček poslovnega leta: 336.535,00 EUR

Podjetje je v poslovnem letu 2019 ustvarilo celotni dobiček v višini 376.812,07 EUR. Obračunan in plačan je bil davek iz dohodka pravnih oseb v višini 22.564,70 EUR. Čisti poslovni izid poslovnega leta 2019 je 354.247,37 EUR. Uprava je del tega bilančnega dobička v znesku 17.712,37 EUR v skladu z določbo četrtega odstavka 64. člena ZGD in že v zaključnem računu namenila za oblikovanje zakonskih rezerv in drugih rezerv. Več opisa je v poglavju Izkaz bilančnega dobička.

Prevrednotenje zaradi ohranitve kupne moči kapitala

V kolikor bi podjetje v letu 2019 opravilo prevrednotenje kapitala z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin (1,8 %) bi bil izkazan čisti dobiček 2019 večji za 33.444,56 EUR.


B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE: 4.522.360,01 EUR

Največji znesek rezervacij v okviru te bilančne postavke se nanaša na sredstva za kritje stroškov sanacije deponije Mala Mežakla. Rezervacije za kritje stroškov sanacije deponije v času zapiranja in po zaprtju deponije so oblikovane v višini 3.921.504,00 EUR.

Podjetje ima oblikovane rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, ki se oblikujejo na podlagi aktuarskega izračuna, ki vsako leto izračuna znesek obveznosti za jubilejne nagrade in odpravnine za obdobje naslednjih pet let. Rezervacije so bile izračunane na osnovi naslednjih predpostavk:

- -verjetnost smrtnosti (SLO2007, selekcijski faktor za aktivno populacijo 75 %);
- -verjetnosti invalidnosti;
- -upokojevanje v skladu z modelom na osnovi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (SPIZ-2, Ur. l. RS št. 96/2012)
- -fluktuacija kadrov (3 % v intervalu do 40 let, 2 % v intervalu od 41 do 50 let in 0 % v intervalu do 51 let);
- -diskontna stopnja 0,7782 %;
- -rast plač v Republiki Sloveniji 3,5 %;
- -rast plač v podjetju 10 % v 2020 in 3 % od leta 2021 dalje;
- -prispevna stopnja delodajalca 16,1 % (v primeru izplačil, ki so višja od zneskov, ki jih določa Uredba o davčni obravnavi stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Ur. l. RS št. 140/2006 in 76/2008));
- -rast zneskov iz Uredbe 0,25 %.

Med dolgoročno odloženimi prihodki so izkazani zneski, ki se nanašajo na oproščene prihodke za invalide nad kvoto določeno z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, daljinsko odčitavanje števcev in vnaprej plačane najemnine za grobno mesto.



Preglednica 36: Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Vrsta rezervacije in dolgoročne PČR	Stanje 1.1.2019	Povečanja	Zmanjšanja	Stanje 31.12.2019
Jubilejne nagrade in odpravnine	357.906,70	251.211,67	38.972,89	570.145,48
Rezervacije za kritje stroškov sanacije	3.624.504,00	297.000,00	0,00	3.921.504,00
Prejete nagrade za invalide	10.097,00	16.581,98	1.673,13	25.005,85
Dotacija JAPTI za dalj.odčit.števcev	732,80	0,00	158,40	574,40
Najemnine za grob	4.035,31	1.704,99	610,02	5.130,28
SKUPAJ	3.997.275,81	566.498,64	41.414,44	4.522.360,01

C. DOLGOROCNE OBVEZNOSTI: 320.229,41 EUR

I. Dolgoročne finančne obveznosti: 320.229,41 EUR

Dolgoročne obveznosti iz financiranja se nanašajo na del obveznosti, ki je daljši od leta dni. Sredstvo pridobljeno s financiranjem je vozilo, ki je bilo kupljeno na osnovi finančnega leasinga, sredstva pridobljena s financiranjem, so sredstva, ki jih ima podjetje v najemu in pravno niso last podjetja. Podjetje izkazuje tudi dolgoročno finančno obveznost do uprave.

Preglednica 37: Dolgoročne finančne obveznosti

Vrsta	Znesek dolga	Obr.mera	Zapadlost	Tveganje	Zavarovanje
Sredstva pridobljena s financiranjem	4.442,01	6,80 % nesprem.	18/11/2021	ni	da
Sredstva pridobljena z najemom- vozila	32.116,76	12-mes. EURIBOR	09/03/2023	ni	da
Sredstva pridobljena z najemom- zgradba	281.209,74	2,85 % nesprem.	31/12/2033	ni	ni
Obveznost do uprave	2.460,90		31/01/2021	ni	ni
SKUPAJ	320.229,41				

C. KRATKOROCNE OBVEZNOSTI: 2.133.022,50 EUR

II. Kratkoročne finančne obveznosti: 756.933,63 EUR

Podjetje ima med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi del zneska dolgoročnih finančnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo o obdobju do enega leta po datumu bilance stanja.

Preglednica 38: Kratkoročne finančne obveznosti

Vrsta	Znesek dolga	Obr.mera	Zapadlost	Tveganje	Zavarovanje
Sredstva pridobljena s financiranjem	4.541,05	6,80 % nesprem.	v letu 2019	ni	da
Sredstva pridobljena z najemom- vozila	16.678,45	12-mes. EURIBOR	v letu 2019	ni	da
Sredstva pridobljena z najemom- zgradba	17.359,65	2,85 % nesprem.	v letu 2019	ni	ni
Obveznost za izplačilo dobička Občina Jesenice	718.354,48		v letu 2019	ni	ni
SKUPAJ	756.933,63				

Preglednica 39: Kratkoročne poslovne obveznosti

	Vrsta obveznosti	Leto 2019	Leto 2018
a)	Kratkoročne obveznosti do	883.828,95	834.761,12
	obveznosti do domačih dobaviteljev	883.125,32	832.684,85
	obveznosti do tujih dobaviteljev	703,63	2.076,27
b)	Kratkoročne obveznsti do drugih	492.259,92	366.525,42
	Prejete varščine	850,00	0,00
	obveznosti do zaposlenih	253.791,76	230.837,42
	obveznosti do države	227.082,49	124.666,57
	druge kratkoročne obveznosti	10.535,67	11.021,43
c)	SKUPAJ (a+b)	1.376.088,87	1.201.286,54

III. Kratkoročne poslovne obveznosti: 1.376.088,87 EUR

Podjetje plačuje obveznosti do dobaviteljev v pogodbeno dogovorjenih rokih oziroma v skladu s splošnimi plačilnimi pogoji. Obveznosti do dobaviteljev niso zavarovane.

D. KRATKOROCNE PASIVNE CASOVNE RAZMEJITVE: 432,21 EUR

V okviru te postavke se izkazujejo vračunani stroški za najem reklamnih panojev v višini 400,00 EUR.

Razkritja postavk v izkazu poslovnega izida

Izkaz poslovnega izida vsebuje vse prihodke in odhodke obdobja, ki so zaračunani ali bremenijo podjetje. Prihodki in odhodki se izkazujejo po načelu obračunane realizacije (upoštevaje nastanek poslovnega dogodka). Izkaz poslovnega izida je sestavljen v obliki, ki je SRS 21 prikazana kot različica I. Členitev postavk v poslovnem izidu je skladna s SRS in drugimi davčnimi predpisi.

Po izdelavi davčne bilance je podjetje za leto 2019 zavezana k plačilu davka od dohodka pravnih oseb po določilih Zakona od davkov od dohodkov pravnih oseb v višini 22.564,70 EUR.

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE: 10.854.893,41 EUR

Preglednica 40: Čisti prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki

	Leto 2019	Leto 2018	I 19/18
Ravnanje z odpadno vodo - javno	1.684.847,81	1.658.930,81	101,6
Ravnanje z odpadno vodo - tržno	60.559,71	54.576,60	111,0
Ravnanje z odpadki - javno	4.424.419,08	4.137.965,00	106,9
Ravnanje z odpadki - tržno	557.832,87	565.006,03	98,7
Pogrebno pokopališke storitve - javno	583.765,46	526.352,85	110,9
Vzdrževanje javnih površin - javno	1.332.987,25	1.370.462,31	97,3
Vzdrževanje javnih površin - tržno	348.047,55	238.107,10	146,2
Oskrba s pitno vodo - javno	1.061.997,48	1.059.058,27	100,3
Oskrba s pitno vodo - tržno	106.981,45	121.394,97	88,1
Oskrba z zemeljskim plinom - javno	585.044,87	696.017,31	84,1
Oskrba z zemeljskim plinom - tržno	57.605,68	20.316,87	283,5
Podporni procesi	50.804,20	49.144,81	103,4
SKUPAJ ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	10.854.893,41	10.497.332,93	103,4

Cene izvajanja gospodarskih javnih služb se v letu 2019 niso spreminjale, razen cene čiščenja odpadne vode v občini Zirovnica, ki zaključi na Cistilna napravi Radovljica. Cene veljajo od 1.12.2019 dalje.

DRUGI POSLOVNI PRIHODKI: 105.478,20 EUR

Preglednica 41: Drugi prihodki in prevrednotovalni poslovni prihodki

	Leto 2019	Leto 2018	I 19/18
Izterjane terjatve, za katere je bil že oblikovan popravek terja	43.467,05	71.583,22	60,7
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	2.032,79	0,0
Subvencije, pokrivanje izgube	0,00	0,00	
a) Občina Jesenice	*0,00*	*0,00*	
b) Občina Žirovnica	*0,00*	*0,00*	
Prejete odškodnine od zavarovalnice	33.562,05	48.375,93	69,4
Prihodki od tožb	26.617,57	31.214,33	85,3
Nadomeščanje stroškov amortizacije v breme dolg.obv.	1.167,81	1.262,19	92,5
Prihodki za pokrivanje plač invalidov	663,72	5.125,23	13,0
SKUPAJ DRUGI PRIHODKI	105.478,20	159.593,69	66,1

V letu 2019 je podjetje porabilo 663,72 EUR sredstev za plače invalide nad kvoto določeno z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in 1.009,41 EUR na podlagi amortizacije osnovnih sredstev, ki so bile kupljene iz tega naslova.

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV: 6.221.252,22 EUR

Stroški blaga in materiala: 1.197.788,83 EUR

Preglednica 42: Stroški blaga in materiala

Vrsta stroška	Leto 2019	Strukt.	Leto 2018	Strukt.	I 19/18
Porabljen material	373.937,73	32,3	325.235,34	29,0	115,0
Porabljen pomožni material	164.369,22	14,2	225.636,21	20,1	72,8
Porabljen energent za distribucijo	285.867,98	24,7	277.873,31	24,8	102,9
Porabljena električna energija	136.485,37	11,8	92.106,87	8,2	148,2
Porabljeno pogonsko gorivo	182.293,74	15,7	181.801,32	16,2	100,3
Odpis materiala	1.888,87	0,2	3.074,62	0,3	61,4
Pisarniški material in strokovna literatura	14.548,96	1,3	14.106,88	1,3	103,1
Stroški materiala	1.159.391,87	100,0	1.119.834,55	100,0	103,5
Nabavna vrednost blaga	38.396,96	100,0	39.992,08	100,0	96,0
SKUPAJ	1.197.788,83		1.159.826,63		103,3

Strošek porabljenega materiala je višji zgolj zaradi večjega števila vgrajenih vodomerov na daljinsko odčitavanje. Strošek pomožnega materiala je nižji zaradi nižjega stroška delovnih oblačil in manjše količine porabljene soli za posipanje. V letu 2019 je višji strošek porabljene električne energije, predvsem zaradi višje cene na javnem razpisu.

Stroški storitev: 5.023.463,39 EUR

Podjetje je porabilo za storitve vzdrževanja infrastrukture v najemu 221.078,16 EUR in 208.155,20 EUR za storitve sprotnega vzdrževanja. Strošek storitev za gradbena in strojna dela je bil v tem poslovnem letu 219.096,85 EUR. Več kot polovico stroškov storitev so Druge storitve, predvsem zaradi stroška obdelave, ki je bil v letu 2019 v višini 1.712.041,70 EUR. Med temi stroški se je za 28.470,90 EUR povečal strošek ločenega zbiranja odpadkov, predvsem prevzem nevarnih odpadkov.

Preglednica 43: Stroški storitev

Vrsta stroška	Leto 2019	Strukt.	Leto 2018	Strukt.	I 19/18
Prevozne storitve	16.879,25	0,3	22.257,29	0,5	75,8
Storitve povezane z vzdrževanjem	478.315,50	9,5	429.233,36	8,8	111,4
Najemnine za infrastrukturo	1.390.358,07	27,7	1.366.867,11	27,9	101,7
Druge najemnine	22.803,54	0,5	79.142,88	1,6	28,8
Povračila stroškov v zvezi z delom	5.493,29	0,1	8.565,88	0,2	64,1
Plačilni promet in bančne storitve	17.823,03	0,4	17.667,24	0,4	100,9
Intelektualne in osebne storitve	149.092,47	3,0	161.486,02	3,3	92,3
Revizija	12.688,00	0,3	10.400,00	0,2	122,0
Zavarovalne premije	124.108,56	2,5	120.232,20	2,5	103,2
Reklama in reprezentanca	4.179,86	0,1	10.851,72	0,2	38,5
Storitve fizičnih oseb	2.161,97	0,0	3.487,45	0,1	62,0
Druge storitve	2.799.559,85	55,7	2.662.087,42	54,4	105,2
SKUPAJ	5.023.463,39	100,0	4.892.278,57	100,0	102,7

STROŠKI DELA: 3.315.693,77 EUR

Preglednica 44: Stroški dela

	Vrsta stroška	Leto 2019	Leto 2018	I 19/18
1.	Stroški plač	2.271.758,71	2.198.482,56	103,3
	Plače zaposlencev	*2.206.634,52*	*2.148.855,34*	*102,7*
	Nadomestila plač zaposlencev	*65.124,19*	*49.627,22*	*131,2*
2.	Stroški pokojninskih zavarovanj	48.849,80	46.796,39	104,4
3.	Stroški drugih socialnih zavarovanj	370.248,32	356.861,38	103,8
4.	Drugi stroški dela	430.777,58	392.547,84	109,7
	Prevozi na delo in iz dela	*115.793,60*	*113.126,91*	*102,4*
	Prehrana med delom	*120.470,68*	*119.183,67*	*101,1*
	Regres za letni dopust	*160.208,34*	*130.810,02*	*122,5*
	Boniteta za telefon	*8.137,00*	*8.234,00*	*98,8*
	Solidarnostne pomoči	*9.414,79*	*3.827,26*	*246,0*
	Odpravnine	*16.503,59*	*16.808,18*	*98,2*
	Odpravnine - pogodba za določen čas	*249,58*	*557,80*	*44,7*
5.	Rezervacije za zaposlence	194.059,36	41.016,59	473,1
	SKUPAJ (1+2+3+4+5)	3.315.693,77	3.035.704,76	109,22

Komunalno podjetje je v letu 2019 obračunavalo plače, druge prejemke iz delovnega razmerja in povračila stroškov delavcem v skladu s Kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti. Pri tem se je upošteval Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP).

Za vse tarifne razrede je bila januarja 2019 izvedena uskladitev plač za 3,75 %. Plače v letu 2020 so se s 1.1.2020 uskladile nominalno v višini 208,00 EUR za zaposlene, razen vodstva. Povprečna bruto plača na zaposlenega v letu 2019 je znašala mesečno 1.548,96 EUR. Vsem zaposlenim je bil v mesecu februarju 2019 izplačan regres za letni dopust v skladu s Kolektivno pogodbo komunalen dejavnosti 1.050,00 EUR in v juniju 2019 še del v višini 200,00 EUR. Rezervacije za zaposlene so v višini izračuna na podlagi aktuarskega izračuna, ki je v letu 2019 višji. Višje oblikovane rezervacije so zaradi sprememb povišanja plač v letu 2019 in bodočih plač 2020, spremembe diskontne stopnje in obračuna izplačila odpravnine ob upokojitvi, pri tem, da se upošteva odpravnina ob upokojitvi v višini treh povprečnih plač v RS ali treh plača zaposlenega, če je to zanj ugodneje.

Direktor komunalnega podjetja je edini član uprave in prejema plačo na podlagi individualne pogodbe o zaposlitvi, ki jo je z njim 01.05.2019 sklenil Svet ustanoviteljev. Plača direktorja v letu 2019 je bila v višini 61.185,54 EUR. Po Zakonu o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih javnih službah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 21/2010, 8/2011 in 23/14) in Uredbe o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih

Preglednica 45: Odpisi vrednosti

Vrsta stroška	Leto 2019	Strukt.	Leto 2018	Strukt.	I 19/18
Amortizacija lastnih OS	226.965,29	71,7	179.681,44	74,1	126,3
Amortizacija drob.invent.	9.735,41	3,1	9.395,86	3,9	103,6
Amortizacija najema	34.533,23	10,9	0,00	0,0	
SKUPAJ AMORTIZACIJA	271.233,93	85,7	189.077,30	77,9	143,5
Prevrednotovalni posl.odhodki	45.371,86	14,3	53.499,34	22,1	84,8
SKUPAJ ODPISI VREDNOSTI	316.605,79	100,0	242.576,64	100,0	130,5

prejemkov direktorjev (Uradni list RS, št. 34/2010 in 52/2011) je znašala mesečna plača direktorja 4.495,26 EUR. V skladu z zakonom pripada direktorju regres za letni dopust. Izplačan je bil v višini 1.250,00 EUR in spremenljivi prejemek, ki je bil potrjen na Svetu ustanoviteljev v višini 7.242,40 EUR. V letu 2019 je bil izplačan celoten spremenljiv prejemek, ker je se pogodba za obdobje od 1.2.2015 do 31.01.2019 prekinila. Uprava v letu 2019 ni prejela nobenih sejnin, nagrad ali deležev v dobičku. Podjetje nima nadzornega sveta.

Nihče od zaposlenih v podjetju v letu 2019 ni vložil nobenih zahtev za kakšna dodatna izplačila na podlagi zakona, kolektivne pogodbe, splošnega akta oziroma pogodbe o zaposlitvi, s katerim se podjetje ne strinja.

ODPISI VREDNOSTI: 316.605,79 EUR

Amortizacija se obračunava od vrednosti neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Zneski, ki se vračunavajo v nabavno vrednost osnovnih sredstev so pojasnjeni pri razkritjih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih. Preostale vrednosti pri osnovnih sredstvih ne določamo, zato je osnova za amortizacijo enaka nabavni vrednosti osnovnih sredstev.

Osnovna sredstva podjetja se amortizirajo po stopnjah, ki se določijo ob aktiviranju vsakega osnovnega sredstva in so sledeče:

Preglednica 46: Amortizacijske stopnje

Vrsta sredstev	Amortizacijska stopnja %
Neopredmetena dolgoročna sredstva	10,0 - 20,0
Gradbeni objekti	1,3 - 6,7
Oprema za opravljanje osnovne dejavnosti	6,7 - 25,0
Računalniška oprema	18,0 -25,0
Drobni inventar	25,0

Pri vseh sredstvih se za obračun stroškov amortizacije za posamezno poslovno leto, ter v obračunskih obdobjih znotraj leta uporablja enakomerna časovna metoda.

V poslovnem letu je bila amortizacija osnovnih sredstev višja v primerjavi s preteklim letom, zaradi večje nabave sredstev, predvsem je bil razlog tudi dodaten vir za nakup sredstev zaradi dokapitalizacije podjetja in zaradi amortizacije sredstev, ki jih ima podjetje v najemu. V preteklem letu te vrste ni bilo. V kolikor bi veljalo to določilo v preteklem letu, bi teh sredstev bilo 24.111,20 EUR.

Podjetje je imelo iz naslova prevrednotovalnih poslovnih odhodkov pri osnovnih sredstvih 819,87 EUR odhodkov zaradi odpisov sredstev in na podlagi prevrednotovalnih poslovnih odhodkov pri obratnih sredstvih 44.551,99 EUR. Ti odhodki se nanašajo na oblikovanje vrednosti popravkov, ki so opisani v poglavju terjatev.

Preglednica 47: Drugi poslovni odhodki

Vrsta stroška	Leto 2019	Strukt.	Leto 2018	Strukt.	I 19/18
Vodna povračila	102.588,50	12,7	103.977,00	13,1	98,7
Okoljska dajatev za odlaganje odpadkov	336.033,13	41,7	326.595,10	41,2	102,9
Rezervacije za sanacijo in vzdrževanje deponije po zaprtju	297.000,00	36,8	297.000,00	37,5	100,0
Varstvo pri delu	10.617,05	1,3	8.238,40	1,0	128,9
Takse in sodni stroški	20.660,35	2,6	20.423,44	2,6	101,2
Nadomestilo za mest.zemljišče	14.917,68	1,8	14.636,76	1,8	101,9
Članarine	8.466,04	1,0	8.342,00	1,1	101,5
Odškodnine za zemljišča	5.240,78	0,6	5.400,78	0,7	97,0
Drugo	10.905,05	1,4	7.769,93	1,0	140,3
SKUPAJ DRUGI POSLOVNI ODHODKI	806.428,58	100,0	792.383,41	100,0	101,8

DRUGI POSLOVNI ODHODKI: 806.428,58 EUR

Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke in ostali odhodki, ki zmanjšujejo poslovni izid. Največji strošek predstavljajo okoljska dajatev za odlaganje odpadkov in rezervacije za sanacijo in vzdrževanje deponije Mala Mežakla po zaprtju, ki je obvezno po okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje deponije. Predstavljajo sredstva, ki so na podlagi dovoljenja potrebna v času zapiranja in po zaprtju deponije. V skladu določili Uredbe o odlagališčih odpadkov bodo morali upravljavci deponij v takem primeru deponijo sanirati in zagotoviti njeno vzdrževanje še v obdobju 30 let po njenem zaprtju

.

FINANCNI PRIHODKI IZ DELEZEV: 47.679,94 EUR

Prihodki od dividend so prihodki, ki jih je podjetje prejelo od delnic Zavarovalnice Triglav. Število delnic se ni spremenilo. Prihodki iz naslova dividend so znašali 7.400,00 EUR. V letu 2019 so bile prodane delnice Gorenjske banke d.d. v, s prodajo katerih je podjetje ustvarila dobiček (prihodke) v višini 40.279,94 EUR.

FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV: 41.103,81 EUR

Prihodki od obresti od vezanih sredstev so bili v višini 24.316,17 EUR, ostali del predstavljajo plačane zamudne obresti kupcev storitev gospodarske javne službe zaradi nepravočasnih plačil. Drugi finančni prihodki so predčasna plačila dobaviteljem.

Preglednica 48: Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

Vrsta prihodka	Leto 2019	Strukt.	Leto 2018	Strukt.	I 19/18
Prihodki od obresti	40.550,91	98,7	35.063,27	97,3	115,7
Drugi finančni prihodki	552,90	1,3	972,65	2,7	56,8
SKUPAJ	41.103,81	100,0	36.035,92	100,0	114,1

FINANCNI ODHODKI IZ FINANCNIH OBVEZNOSTI: 12.662,91 EUR

V okviru te kategorije podjetje izkazuje obresti, ki so vključene v obročno odplačilo leasing obrokov za vozila in sredstev, ki jih ima podjetje v najemu.



FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI: 5.010,24 EUR

Preglednica 49: Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

Vrsta odhodka	Leto 2019	Strukt.	Leto 2018	Strukt.	I 19/18
Tečajne razlike	2,93	0,1	0,47	0,0	623,4
Zamudne obresti	0,05	0,0	0,00	0,0	
Obresti - aktuarski izračun	5.007,26	99,9	3.956,99	100,0	126,5
SKUPAJ	5.010,24	100,0	3.957,46	100,0	126,6

DRUGI PRIHODKI: 16.428,32 EUR

Preglednica 50: Drugi prihodki

Vrsta prihodka	Leto 2019	Strukt.	Leto 2018	Strukt.	I 19/18
Plačane odpisane terjatve	4.018,52	24,5	7.517,20	89,4	53,5
Drugi prihodki	12.409,80	75,5	889,71	10,6	1.394,8
SKUPAJ DRUGI PRIHODKI	16.428,32	100,0	8.406,9	100,0	195,4

Med drugimi prihodki so bili v letu 2019 prihodki od inventurnega viška za posipne materiale v višini 9.400,30 EUR.

DRUGI ODHODKI: 11.118,10 EUR

V okviru te kategorije podjetje izkazuje druge odhodke, kot so donacije in priznani popusti.

DAVEK IZ DOBIČKA: 22.564,70 EUR

Podjetje je v poslovnem letu v davčnem obračunu davka od dobička pravnih oseb ugotovilo osnovo za davek v višini 118.761,57 EUR, od katere je obračunalo davek po stopnji 19 %, v višini 22.564,70 EUR. Davčno osnovo v letu 2019 zmanjšujejo olajšave za investiranje po 55. členu ZDDPO-2 (235.084,68 EUR), za zaposlovanje invalidov (81.460,80 EUR), prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (48.870,06 EUR), donacije (9.690,00 EUR) in za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju (329,33 EUR).

ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA: 354.247,37 EUR

Po oblikovanju zakonskih rezerv v višini 17.712,37 EUR in drugih rezerv v višini 68.479,68 EUR, ostaja preostanek dobička v višini 268.055,32 EUR, ki predstavlja čisti dobiček. O namenu tega dobička bo sprejet sklep ma seji Sveta ustanoviteljev.

Stroški po funkcionalnih skupinah

V skladu z določbami SRS 21. mora podjetje, ki se odloči za obliko izkaza poslovnega izida po različici I, v prilogi pojasniti stroške po funkcionalnih skupinah.

Preglednica 51: Razčlenitev stroškov po funkcionalnih skupinah

	Leto 2019	Leto 2018	I 19/18
Nabavna vrednost prodanega blaga	38.396,96	39.992,08	96,0
Proizvajalni stroški prodanih proizvodov (z amortizacijo)	9.948.405,77	9.372.506,03	106,1
Proizvajalni stroški prodanih proizvodov iz naslova opravljanja gospodarskih javnih služb	9.059.498,07	8.465.916,32	107,0
Proizvajalni stroški prodanih proizvodov iz naslova opravljanja drugih dejavnosti	888.907,70	906.589,71	98,0
Stroški prodajanja (z amortizacijo)	68.792,95	70.388,64	97,7
Stroški prodajanja iz naslova opravljanja gospodarskih javnih služb	60.971,63	62.070,13	98,2
Stroški prodajanja iz naslova opravljanja drugih dejavnosti	7.821,32	8.318,50	94,0
Stroški splošnih dejavnosti (z amortizacijo)	633.175,93	647.862,74	97,7
Stroški splošnih dejavnosti iz naslova opravljanja gospodarskih javnih služb	561.187,87	571.298,58	98,2
Stroški splošnih dejavnosti iz naslova opravljanja drugih dejavnosti	71.988,06	76.564,17	94,0
SKUPAJ	10.688.771,61	10.130.749,49	105,5

Komunalno podjetje razporeja splošne stroške tako, da 9,8 % vseh splošnih stroškov skupnih služb in uprave obravnava kot stroške prodaje, 90,2 % vseh splošnih stroškov pa kot stroške splošnih dejavnosti. Stroški prodajanja in stroški splošnih dejavnosti so bili razdeljeni na del, ki se nanaša na opravljanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti v enakem razmerju.

Razkritja postavk v izkazu denarnih tokov

Izkaz denarnih tokov je sestavljen po posredni metodi (II. različica). Sestavine denarnih sredstev so v izkazu denarnih tokov enake, kot v bilanci stanja.

Razkritja postavk v izkazu gibanja kapitala

Sestavine izkaza gibanja kapitala so v izkazu enake, kot v bilanci stanja in so opisane v poglavju Razkritja postavk v bilanci stanja, Kapital.



Kazalniki poslovanja podjetja

Preglednica 52: Kazalniki poslovanja podjetja

		Leto 2019	Leto 2018	I 19/18
1.	Stopnja lastniškosti financiranja	0,278	0,275	101,1
2.	Stopnja dolgoročnosti financiranja	0,779	0,741	105,2
3.	Stopnja osnovnosti investiranja	0,246	0,184	133,8
4.	Koeficient dolgoročnosti investiranja	0,256	0,198	129,4
5.	Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev	1,130	1,497	75,5
6.	Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti	2,327	2,194	106,1
7.	Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti	3,283	2,946	111,5
8.	Koeficient kratkoročne pokritosti karatkoročnih obeznosti	3,368	3,029	111,2
9.	Koeficient gospodarnosti poslovanja	1,028	1,053	97,7
10.	Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala	0,150	0,263	57,3
11.	Koeficient dividendnosti osnovnega kapitala	0,000	0,000	0,0

1. kapital / obveznost do virov sredstev
2. kapital+dolgoročni dolgovi+rezervacije+dolg.PČR / obveznost do virov sredstev
3. osnovna sredstva (knjigovodska vrednost) / sredstva
4. OS+dolg.AČR+naložbene nepremičnine+dolgoročn finančne naložbe+dolgoročne poslovne terjatve / sredstva
5. kapital / osnovna sredstva (knjigovodska vrednost)
6. likvidna sredstva / kratkoročne obveznosti
7. likvidna sredstva+kratkoročne terjatve / kratkoročne obveznosti
8. kratkoročna sredstva / kratkoročne obveznosti
9. poslovni prihodki / poslovni odhodki
10. čisti dobiček obračunskega obdobja / povprečni kapital (brez čistega posl.izida obrač.obd.)
11. vsota dividend za poslovno leto / povprečni osnovni kapital



Dodatna razkritja na podlagi zahtev računovodskega standarda

Kriteriji o razporejanju prihodkov in odhodkov na posamezne dejavnosti

Javno podjetje v svojih procesih opravlja dejavnosti gospodarskih javnih služb varstva okolja in izbirnih gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju GJS) na območju občin Jesenice in Žirovnica. V skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS), veljavnimi odloki in pravilniki o nalogah, ki se izvajajo v okviru GJS se izkaz poslovnega izida izdeluje ločeno za posamezne gospodarske javne službe oz. stroškovna mesta.

Ugotavljanje poslovnih dogodkov po procesih se izvaja s sistemom poslovnoizidnih in stroškovnih mest, ki omogočajo ugotavljanje prihodkov in odhodkov v določenem časovnem obdobju. Z vzpostavljenim sistemom je zagotovljen največji možni delež neposrednega razporejanja odhodkov in prihodkov po procesih.

V javnem podjetju so oblikovana:

- poslovnoizidna mesta na ravni podprocesov (temeljna)
- poslovnoizidna mesta na ravni podpornih podprocesov (strokovnih služb)
- splošna stroškovna mesta na ravni osnovnih procesov in podprocesov,
- pomožna stroškovna mesta (objekti, vozila, stroji, orodja).

Za potrebe zagotavljanja ločenih izkazov poslovnega izida po osnovnih procesih in njihovih podprocesih javno podjetje oblikuje sodila za delitev splošnih stroškov (stroškov, evidentiranih na splošnem stroškovnem mestu) in stroškov, evidentiranih na pomožnih stroškovnih mestih med posamezne dejavnosti GJS v občinah ter tržne dejavnosti.

PRIHODKI, STROŠKI IN ODHODKI

Večina prihodkov je neposrednih, kar pomeni, da je izvirno mogoče ugotavljati, na katere procese se nanašajo. Ti prihodki se na podlagi izdanih računov knjižijo neposredno na posamezno temeljna poslovno-izidno mesto (PIM).

Za večino stroškov in odhodkov (v nadaljevanju »stroškov«) velja, da jih je mogoče neposredno na podlagi knjigovodske listine (npr. likvidiranega računa za storitve, material, itd.) knjižiti na tisti proces (stroškovno mesto), na katerega se nanašajo. Vsi stroški te vrste se razporejajo na posamezna stroškovna mesta že ob knjiženju na konte razreda 4 in 7 in imajo torej značaj neposrednih odhodkov in stroškov.

Stroške, ki jih na podlagi razpoložljive dokumentacije ni mogoče ob knjiženju razporediti na temeljna stroškovna mesta in pomožna stroškovna mesta, jih je pa mogoče povezati samo z določenimi procesi (samo z določenimi splošnimi poslovnoizidnimi in stroškovnimi mesti), se knjižijo z uporabo naslednjih sodil:

Stroški, ki nastajajo na oz. v zgradbah na Cesti maršala Tita 49 in Cesti Franceta Prešerna se med procese in podprocese delijo glede na površino prostorov, ki jih v tej zgradbi uporablja posamezen proces. V naslednjem koraku se razporedijo na temeljna poslovno-izidna mesta z uporabo kriterija neposrednih stroškov dela.

Prihodki in stroški, ki so razporejeni na splošna ali pomožna poslovno-izidna mesta, se razporejajo na posamezne procese, podprocese in nadalje na temeljna poslovno-izidna mesta z uporabo naslednjih sodil oziroma kriterijev:

Skupna vsota stroškov poslovnoizidnega mesta Obračun komunalnih storitev se na prvem nivoju razdeli na pet enakih delov in pripiše naslednjim procesom in podprocesom: odvajane odpadne vode, čiščenje odpadne vode, zbiranje odpadkov, odlaganje odpadkov in oskrba s pitno vodo. Na drugem nivoju delitve tj. znotraj procesa oz. podprocesov se ti stroški razdelijo na podlagi kriterija neposrednih stroškov dela.

Skupna vsota stroškov poslovnoizidnega mesta Službe za izterjavo se na prvem nivoju razdeli na podlagi kriterija višine tožene glavnice po poslovnoizidnih mestih, katerih terjatve so predmet izdanih izvršb. Na prvem nivoju delitve se upošteva razmerje v višini tožene glavnice po posameznih občinah. Na drugem nivoju delitve pa se upošteva razmerje v višini tožene glavnice posameznih dejavnosti – procesov znotraj občine. Stroški se po posameznih vrstah pripišejo točno določenemu poslovnoizidnemu mestu v okviru dejavnosti.

Skupna vsota prihodkov (prihodki od obresti iz tožb, prihodki od izterjanih odpisanih terjatev iz prejšnjih let, prihodki od stroškov tožb) in stroškov (stroški odvetniških storitev, stroški ptt storitev na podlagi izdanih opominov, stroški sodnih taks) se na prvem nivoju razdeli na podlagi kriterija višine tožene glavnice po poslovnoizidnih mestih v okviru posamezne občine. Za ta namen, se glede na vrsto terjatev (glede na dejavnost), ki so vključene v posamezno izvršbo, vodijo štiri poslovnoizidna mesta. Na PIM-u z oznako 95101, se tako vodijo prihodki in stroški izvršb za dejavnosti, ki so vključene v komunalno položnico ter dejavnost oskrbe s toplotno energijo v občini Jesenice. Na PIM-u z oznako 95102, se prav tako vodijo prihodki in stroški za dejavnosti komunalne položnice ter oskrbe s toplotno energijo in oskrbe z zemeljskim plinom v občini Jesenice. Na PIM-ih z oznakami 95103 in 95104, pa se beležijo zgoraj omenjeni prihodki in stroški izvršb za dejavnosti vključene samo v komunalno položnico (odvajanje odpadne vode, čiščenje odpadne vode, zbiranje odpadkov, odlaganje odpadkov, oskrba s pitno vodo). PIM 95103 pripada dejavnostim na območju občine Jesenice, PIM 95104, pa dejavnostim na območju občine Žirovnica. Na prvem nivoju delitve teh omenjenih postavk, se le-te razdelijo na podlagi kriterija višine tožene glavnice po poslovnoizidnh mestih, na točno določena PIM v okviru občine, kjer ti poslovni dogodki nastajajo.

Splošni prihodki, stroški in odhodki na nivoju podjetja (sem spadajo prihodki in stroški vseh preostalih podpornih procesov) ter splošni stroški na nivoju osnovnih procesov in podprocesov se delijo na podlagi kriterija neposrednih stroškov dela. V prvem koraku prerazdelitve se ti prihodki in stroški pripišejo posameznim procesom na podlagi izračunanega deleža, ki predstavlja razmerje med neposrednimi stroški dela posameznega procesa in vsemi neposrednimi stroški dela podjetja. V drugem in tretjem koraku se te pripisane postavke prerazdelijo po istem kriteriju (seveda v razmerju procesa in podprocesa oziroma v razmerju podprocesa in posameznih PIM v okviru podprocesa), najprej na podprocese in nadalje na posamezna PIM v okviru teh podprocesov.



Stroški, ki se beležijo na pomožnih stroškovnih mestih (vozila, stroji, orodja) se razporedijo na temeljna poslovnoizidna mesta na podlagi deležev, ki temeljijo na številu opravljenih strojnih ur in številu prevoženih kilometrov v obravnavanem obračunskem obdobju.

Prerazdelitev ugotovljenih poslovnih izidov (tržnih in ostalih dejavnosti v okviru podprocesov) na javni del dejavnosti v okviru posamezne občine (Občine Jesenice in Občine Žirovnica):

- Odvajanje odpadne vode: tržna dejavnost se prerazdeli na podlagi kriterija neposrednih stroškov dela,
- Čiščenje odpadne vode: skupni prihodki in stroški CČN Jesenice se prerazdelijo na podlagi kriterija obremenitve čistilne naprave z vidika posamezne občine,
- Zbiranje odpadkov: tržna dejavnost se prerazdeli na podlagi kriterija neposrednih stroškov dela,
- Odlaganje odpadkov: tržna dejavnost (opredelitev glede na vrsto odpadka) se prerazdeli na podlagi kriterija neposrednih stroškov dela, dejavnost Občine Kranjska Gora in ostalih občin, ki odlagajo odpadke na deponiji Mala Mežakla se prerazdeli na podlagi kriterija lastniških deležev,
- Obdelava odpadkov: dejavnost Občine Kranjska Gora in ostalih občin, ki odlagajo odpadke na deponiji Mala Mežakla se prerazdeli na podlagi kriterija količin pripeljanih odpadkov, dejavnost kompostarne se prerazdeli na podlagi kriterija količin kompostiranih odpadkov,
- Pogrebna dejavnost: dejavnost Občine Kranjska Gora se prerazdeli na podlagi kriterija neposrednih stroškov dela,
- Vzdrževanje cest in vzdrževanje zelenih površin: tržna dejavnost se prerazdeli na podlagi kriterija neposrednih stroškov dela,
- Oskrba s pitno vodo: dejavnost skupnega vodovoda Završnica se prerazdeli na podlagi kriterija lastniških deležev, tržna dejavnost se prerazdeli na podlagi kriterija neposrednih stroškov dela


Pri stroških dela se stroškovno mesto določi ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi. Stroški dela se na temeljna stroškovna mesta delijo na naslednji način:

Stroški dela strokovnih služb posameznih osnovnih procesov in njihovih podprocesov se beležijo na ustreznih splošnih stroškovnih mestih v okviru procesa. Ti stroški se razporedijo na temeljna poslovnoizidna mesta na podlagi deleža stroškov dela »neposrednih izvajalcev«, ki opravljajo delo na ravni podprocesov.

Stroški dela »neposrednih izvajalcev« se razporedijo na temeljna poslovnoizidna mesta na podlagi deleža dejansko opravljenih delovnih ur v posameznem podprocesu.

Javno podjetje naložbene nepremičnine, neopredmetena sredstva, opredmetena osnovna sredstva evidentira po stroškovnih mestih. Stroški amortizacije in prevrednotovalni poslovni odhodki teh sredstev bremenijo stroškovno mesto, kjer se ta sredstva nahajajo.

Javno podjetje po stroškovnih mestih evidentira tudi terjatve iz poslovanja. Prevrednotovalni poslovni odhodki iz naslova slabitev terjatev bremenijo temeljna stroškovna mesta na katera se nanašajo.



Pri poslovanju dejavnosti oskrbe z zemeljskim plinom veljajo posebnosti. Pri razporejanju prihodkov in stroškov se Prevrednotovalni poslovni prihodki od terjatev, konto 769200 in Popravek vrednosti terjatev, konto 722000, delita v tekočem letu po ključu drugega nivoja med stroškovna mesta 31501 in 31502 v razmerju ustvarjenih prihodkov od prodaje preteklega leta. Razmerje delitve prihodka in stroška se izračuna na novo ob zaključku leta in se ga uporablja od tega dne dalje do izračuna novega razmerja.

Strošek amortizacije je sestavljen iz neposrednega stroška in posrednega stroška dejavnosti in splošne uprave. Posredni stroški amortizacije, niso evidentirani ločeno glede na neopredmetena in opredmetena sredstva, zato se na ti dve skupini delijo v ključu, kot je razmerje med posredne stroške amortizacije v okviru dejavnosti in ločeno za posredne stroške amortizacije splošne uprave.

Pregled porabe prejetih državnih podpor po namenih

V letu 2019 ni bilo zaračunanih subvencij Občinama Jesenice in Žirovnica.

Preglednica 53: Prikaz dobička-izgube posameznih GJS po obdavčitvi v letu 2019 z upoštevanjem donosa in neupravičenih stroškov

PODJETJE - PROCESI	OBČINA JESENICE REZULTAT 2019	OBČINA ŽIROVNICA REZULTAT 2019
Odvajanje odpadne vode	-9.743,36	-56.749,51
Čiščenje odpadne vode	-61.120,63	5.452,66
RAVNANJE Z ODPADNO VODO	-70.863,99	-51.296,85
Zbiranje odpadkov	-193.003,52	-52.528,96
Odlaganje odpadkov	476.818,38	59.549,22
Obelava odpadkov	0,00	8.971,34
RAVNANJE Z ODPADKI	283.814,86	15.991,61
OSKRBA S PITNO VODO	-72.008,74	-25.096,45
DOBIČEK IZ DEJAVNOSTI GJS	140.942,13	-60.401,70

V izkazu stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev se evidentirajo sredstva, ki so neposredno knjižena na določeno stroškovno mesto. V ločenem izkazu se ne upošteva splošnih sredstev dejavnosti in sredstev, ki nastajajo v okviru splošnih strokovnih služb celotnega podjetja.

Kratkoročna sredstva se evidentirajo na svojih stroškovnih mestih, zato se za izkaz uporabljajo stanja na dan, kot so beležena, razen za stanje denarnih sredstev. Stanje denarnih sredstev se za izdelavo izkaza izračuna kot razlika med sredstvi in obveznosti do virov sredstev v ločenih izkazih.

Kapital, dolgoročne obveznosti (dolgovi) in dolgoročne rezervacije se evidentirajo na svojih stroškovnih mestih, zato se za izkaz uporabljajo stanja na dan, kot so beležena, razen prenesenega čistega dobička iz prejšnjih let, ki se ga izplača lastniku ali se beleži kot nerazporejen dobiček podjetja.

Izkaz uspeha po dejavnostih

Izkazi upeha za dejavnosti so prikazani ločeno po občinah, kjer se cena storitve razlikuje. Preglednica 53 prikazuje rezultate poslovanja gospodarskih javnih služb po občinah. Pri rezultatu je upoštevan in odštet donos ter upoštevani in prišteti neupravičeni stroški.

Izkaz uspeha – Oskrba s pitno vodo

v EUR

		JESENICE	ŽIROVNICA
1.	**Čisti prihodki od prodaje**	**892.479**	**213.502**
	- čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gosp. javnih služb	*889.124,66*	*213.391,85*
	- prihodki interne realizacije	*3.354,11*	*109,77*
4.	**Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi posl. prihodki)**	**9.209**	**1.482**
	- državne podpore (subvencije)	*0,00*	*0,00*
	- drugi poslovni prihodki	*9.209,30*	*1.482,40*
5.	**Stroški blaga, materiala in storitev**	**480.917,85**	**143.436,00**
a.	Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	0,00	0,00
b.	Stroški porabljenega materiala	124.856,27	23.154,18
c.	Stroški storitev	356.061,58	120.281,83
	- stroški najemnin za infrastrukturo	*220.762,64*	*97.412,57*
	- stroški drugih storitev	*135.298,95*	*22.869,25*
6.	**Stroški dela**	**313.281,00**	**63.597,23**
1.	Stroški plač	210.434,43	42.642,81
2.	Stroški pokojninskih zavarovanj	5.667,98	1.163,09
3.	Stroški drugih socialnih zavarovanj	31.979,52	6.468,39
4.	Drugi stroški dela	65.199,06	13.322,94
7.	**Odpisi vrednosti**	**29.165,44**	**7.980,54**
a.	Amortizacija	23.799,84	5.613,08
b.	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopr. sred. in opred.OS	174,48	0,00
c.	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	5.191,12	2.367,46
8.	**Drugi poslovni odhodki**	**158.094,67**	**25.905,09**
	- drugi poslovni odhodki	*99.209,00*	*13.946,88*
	- stroški interne realizacije	*58.885,67*	*11.958,21*
11.	**Finančni prihodki iz poslovnih terjatev**	**10.728,24**	**1.627,90**
b.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	10.728,24	1.627,90
14.	**Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti**	**2.909,78**	**701,12**
c.	Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	*2.909,78*	*701,12*
15.	**Drugi prihodki**	**1.166,73**	**128,56**
	-drugi prihodki	*1.166,73*	*128,56*
16.	**Drugi odhodki**	**501,06**	**33,91**
	-drugi odhodki	*501,06*	*33,91*
17.	**Davek iz dobička**	**0,00**	**0,00**
19.	Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	-71.286,75	-24.913,42

Cene izvajanja storitve oskrbe s pitno vodo so v občini Jesenice v veljavi od 1.1.2016. Cene, predvsem omrežnina, niso pokrivale stroškov, zato so bili pripravljeni elaborati, ki so bili sprejeti in potrjeni v februarju 2020. Nove cene veljajo od 1.3.2020 dalje za storitev in od 1.1.2021 dalje za omrežnino. V letu 2019 je veljala cena 2,3197 EUR/mesec za omrežnino in 0,4180 EUR/m^3 za porabljeno vodo. V Žirovnici je cena v veljavi od 1.1.2018. Ravno tako so bile predvsem zaradi omrežnine sprejete nove cene in veljajo od 1.3.2020 dalje. V letu 2019 je veljala cena 5,9529 EUR/mesec za omrežnino in 0,4271 EUR/m^3 za porabljeno vodo.

Znesek poračuna z upoštevanjem donosa in neupravičenih stroškov (reprezentanca, sponzorstvo, donacije, tržna dejavnost) za leto 2019, ki bi se lahko poračunal preko novih cen GJS je v občini Jesenice negativen v višini -72.008,74 EUR in ravno tako negativen v občini Žirovnica, v vrednosti -25.096,45 EUR.

V letu 2019 je bilo zaračunano 3.300,88 EUR občinama Jesenice in Žirovnica za izdajo projektnih pogojev, smernic in soglasij. Ker pri strošku izvajanja teh storitev ne gre za pomembne stroške, jih ne spremljamo ločeno.

Izkaz uspeha – Odvajanje in čiščenje odpadne vode

v EUR

		JESENICE	ŽIROVNICA
1.	**Čisti prihodki od prodaje**	**1.431.928,35**	**328.820,86**
	- čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gosp. javnih služb	*1.374.207,33*	*328.661,96*
	- prihodki interne realizacije	*57.721,02*	*158,90*
4.	**Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi posl. prihodki)**	**4.848,09**	**348,53**
	- državne podpore (subvencije)	*0,00*	*0,00*
	- drugi poslovni prihodki	*4.848,09*	*348,53*
5.	**Stroški blaga, materiala in storitev**	**1.071.065,83**	**277.358,36**
a.	Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	*0,00*	*0,00*
b.	Stroški porabljenega materiala	*135.690,51*	*11.848,17*
c.	Stroški storitev	*935.375,32*	*265.510,19*
	- stroški najemnin za infrastrukturo	*691.785,47*	*193.483,32*
	- stroški drugih storitev	*243.589,85*	*72.026,87*
6.	**Stroški dela**	**383.941,23**	**91.025,34**
1.	Stroški plač	289.421,27	69.689,42
2.	Stroški pokojninskih zavarovanj	*4.263,25*	*1.027,53*
3.	Stroški drugih socialnih zavarovanj	*41.373,45*	*10.013,71*
4.	Drugi stroški dela	*48.883,27*	*10.294,67*
7.	**Odpisi vrednosti**	**36.659,39**	**11.292,68**
a.	Amortizacija	*36.564,63*	*11.292,68*
b.	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopr. sred. in opred.OS	*94,76*	*0,00*
8.	**Drugi poslovni odhodki**	**22.140,52**	**4.899,18**
	- drugi poslovni odhodki	*8.557,51*	*4.731,09*
	- stroški interne realizacije	*13.583,01*	*168,09*
11.	**Finančni prihodki iz poslovnih terjatev**	**12.390,03**	**2.099,04**
b.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	*12.390,03*	*2.099,04*
14.	**Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti**	**1.692,29**	**361,14**
c.	Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	*1.692,29*	*361,14*
15.	**Drugi prihodki**	**807,59**	**3.012,07**
	-drugi prihodki	*807,59*	*3.012,07*
16.	**Drugi odhodki**	**526,27**	**46,54**
	-drugi odhodki	*526,27*	*46,54*
17.	**Davek iz dobička**	**0,00**	**0,00**
19.	Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	-66.051,47	-50.702,74

Preglednica 56: Cene za odvajanje odpadnih vod v Občinah Jesenice in Žirovnica v letu 2019

		Odvajanje odpadne vode		Storitve , vezane na greznice in MKČN	
		JESENICE	ŽIROVNICA	JESENICE	ŽIROVNICA
	EM	od 1.1.2016 dalje	od 1.7.2014 dalje	od 1.1.2016 dalje	od 1.6.2016 dalje
Omrežnina odvajanje	vodomer DN 20	1,4553 €/mes	9,2452 €/mes	3,8838 €/mes	3,8838 €/mes
Storitev	m^3 odpadne vode	0,2060 €/m^3	0,2353 €/m^3	0,4976 €/m^3	0,4728 €/m^3

Cene, tako omrežnina, kot storitev, niso pokrivale stroškov, zato so bili pripravljeni elaborati, ki so bili sprejeti in potrjeni v februarju 2020. Nove cene veljajo od 1.3.2020 dalje za obe občini. V občini Žirovnica se je v letu 2019 cena omrežnine za čiščenje odpadne vode znižala iz 3,0235 EUR/mes na 2,6976 EUR/mes in cena storitev čiščenja odpadne vode zvišala iz 0,3812 EUR/m³ na 0,3997 EUR/m³ skladno s Pogodbo o odvajanju in čiščenju odpadnih vod iz občine Žirovnica na CČN Radovljica.

Znesek poračuna z upoštevanjem donosa in neupravičenih stroškov (reprezentanca, sponzorstvo, donacije, tržna dejavnost) za leto 2019, ki bi se lahko poračunal preko novih cen GJS je v

občini Jesenice negativen v višini -70.863,99 EUR in v občini Žirovnica, ravno tako negativen v vrednosti -51.296,85 EUR.

V letu 2019 je bilo zaračunano 8.358,68 EUR občinama Jesenice in Žirovnica za izdajo projektnih pogojev, smernic in soglasij. Ker pri strošku izvajanja teh storitev ne gre za pomembne stroške, jih ne spremljamo ločeno.

Izkaz uspeha – Ravnanje z odpadki

v EUR

		JESENICE	ŽIROVNICA
1.	**Čisti prihodki od prodaje**	**790.178,11**	**188.113,64**
	- čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gosp. javnih služb	*779.200,61*	*182.246,84*
	- prihodki interne realizacije	*10.977,50*	*5.866,80*
4.	**Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi posl. prih.)**	**3.655,14**	**468,38**
	- državne podpore (subvencije)	*0,00*	*0,00*
	- drugi poslovni prihodki	*3.655,14*	*468,38*
5.	**Stroški blaga, materiala in storitev**	**344.368,15**	**94.905,63**
a.	Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	0,00	0,00
b.	Stroški porabljenega materiala	77.732,06	26.808,04
c.	Stroški storitev	266.636,09	68.097,59
	- stroški najemnin za infrastrukturo	*28.046,95*	*11.038,37*
	- stroški drugih storitev	*238.589,14*	*57.059,22*
6.	**Stroški dela**	**574.687,61**	**133.584,64**
1.	Stroški plač	390.170,66	90.875,71
2.	Stroški pokojninskih zavarovanj	8.898,06	2.067,82
3.	Stroški drugih socialnih zavarovanj	62.631,26	14.441,41
4.	Drugi stroški dela	112.987,63	26.199,71
7.	**Odpisi vrednosti**	**49.156,96**	**13.352,30**
a.	Amortizacija	46.837,94	13.352,30
b.	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopr. sred. in opred.OS	198,29	0,00
c.	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	2.120,73	0,00
8.	**Drugi poslovni odhodki**	**27.172,85**	**3.508,56**
	- drugi poslovni odhodki	*11.848,30*	*2.041,34*
	- stroški interne realizacije	*15.324,56*	*1.467,22*
11.	**Finančni prihodki iz poslovnih terjatev**	**17.376,97**	**3.207,00**
b.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	17.376,97	3.207,00
14.	**Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti**	**3.095,78**	**691,82**
c.	Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	3.095,78	691,82
15.	**Drugi prihodki**	**889,18**	**55,97**
	-drugi prihodki	*889,18*	*55,97*
16.	**Drugi odhodki**	**675,15**	**71,64**
	-drugi odhodki	*675,15*	*71,64*
17.	**Davek iz dobička**	**0,00**	**0,00**
19.	Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	-187.057,10	-54.269,60

Cena na dejavnosti zbiranja odpadkov je bila spremenjena pred dvanajstimi leti. V tem času, kljub iskanju optimizacij, cene niso pokrivale stroškov. Pripravljeni so bili elaborati za leto 2020, ki so bili sprejeti in potrjeni v februarju 2020. Nove cene veljajo od 1.3.2020 dalje za obe občini. V letu 2019 je veljala cena v občini Jesenice 0,0042 EUR/kg za omrežnino in 0,0676 EUR/kg za odvoz odpadkov. V občini Žirovnica je veljala cena 0,0098 EUR/kg za omrežnino in 0,1138 EUR/kg za odvoz odpadkov.

Znesek poračuna z upoštevanjem donosa in neupravičenih stroškov (reprezentanca, sponzorstvo, donacije, tržna dejavnost) za leto 2019, ki bi se lahko poračunal preko novih cen GJS je v občini Jesenice v višini -193.003,52 EUR in v občini Žirovnica v vrednosti -52.528,96 EUR.

V letu 2019 je bilo zaračunano 2.209,46 EUR občinama Jesenice in Žirovnica za izdajo projektnih pogojev, smernic in soglasij. Ker pri strošku izvajanja teh storitev ne gre za pomembne stroške, jih ne spremljamo ločeno.

v EUR

		Obdelava odpadkov	Odlaganje odpadkov
1.	**Čisti prihodki od prodaje**	**1.729.543,78**	**1.776.973,39**
	- čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gosp. javnih služb	*1.725.950,00*	*1.766.855,29*
	- prihodki interne realizacije	*3.593,78*	*10.118,10*
4.	**Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi posl. prih.)**	**0,00**	**3.318,77**
	- državne podpore (subvencije)	*0,00*	*0,00*
	- drugi poslovni prihodki	*0,00*	*3.318,77*
5.	**Stroški blaga, materiala in storitev**	**1.712.336,51**	**316.407,25**
b.	Stroški porabljenega materiala	50,37	36.294,46
c.	Stroški storitev	1.712.286,14	280.112,79
	- stroški najemnin za infrastrukturo	*0,00*	*127.933,85*
	- stroški drugih storitev	*1.712.286,14*	*152.178,94*
6.	**Stroški dela**	**5.369,78**	**164.114,67**
1.	Stroški plač	4.578,45	113.543,83
2.	Stroški pokojninskih zavarovanj	35,37	2.569,26
3.	Stroški drugih socialnih zavarovanj	346,44	18.132,30
4.	Drugi stroški dela	409,52	29.869,28
7.	**Odpisi vrednosti**	**58,03**	**29.584,88**
a.	Amortizacija	58,03	6.749,30
b.	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopr. sred. in opred.OS	0,00	193,09
c.	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	0,00	22.642,49
8.	**Drugi poslovni odhodki**	**32,41**	**723.532,21**
	- drugi poslovni odhodki	*26,49*	*637.405,17*
	- stroški interne realizacije	*5,92*	*86.127,04*
11.	**Finančni prihodki iz poslovnih terjatev**	**125,12**	**6.662,59**
b.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	125,12	6.662,59
14.	**Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti**	**15,89**	**780,26**
c.	Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	15,89	780,26
15.	**Drugi prihodki**	**0,06**	**553,07**
	-drugi prihodki	*0,06*	*553,07*
16.	**Drugi odhodki**	**2,96**	**307,73**
	-drugi odhodki	*2,96*	*307,73*
17.	**Davek iz dobička**	**212,11**	**12.767,11**
19.	Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	11.641,27	540.013,71

Izkaz poslovnega uspeha za odlaganje odpadkov je enoten za vse občine, ki odlagajo komunalne odpadke na deponiji Mala Mežakla. Cena za vse uporabnike je enaka in se ne spreminja, ostaja enaka od leta 2014. Cena za kilogram odloženih odpadkov za infrastrukturo je 0,0402 EUR/kg in za storitev 0,0206 EUR/kg.

Cena izvajalca obdelave mešanih komunalnih odpadkov se je s podpisom nove pogodbe meseca julija 2019 spremenila, oz. podražila, zato so bile v novembru izvedene aktivnosti za sprejetje nove cene za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov. Nova cena znaša 141,70 EUR/t in velja za leto 2020. V letu 2019 je bila cena v višini 104,00 EUR/t.

Podjetje izvaja dejavnost obdelave odpadkov le za občino Žirovnica. Za občino Jesenice izvaja dejavnost koncesionar podjetje EKOGOR d.o.o.

Znesek poračuna z upoštevanjem donosa in neupravičenih stroškov (reprezentanca, sponzorstvo, donacije, tržna dejavnost) za leto 2019, ki bi se lahko poračunal preko novih cen GJS je v občini Jesenice v višini 476.818,38 EUR in v občini Žirovnica v vrednosti 59.549,22 EUR.

Izkaz uspeha – Pogrebno pokopališke storitve

v EUR

		JESENICE	ŽIROVNICA
1.	**Čisti prihodki od prodaje**	**512.729,59**	**81.673,44**
	- čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gosp. javnih služb	*512.729,53*	*81.673,43*
	- prihodki interne realizacije	*0,06*	*0,01*
4.	**Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi posl. prihodki)**	**3.309,63**	**929,53**
	- državne podpore (subvencije)	*0,00*	*0,00*
	- drugi poslovni prihodki	*3.309,63*	*929,53*
5.	**Stroški blaga, materiala in storitev**	**194.179,54**	**37.681,33**
a.	Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	33.528,74	5.783,51
b.	Stroški porabljenega materiala	34.848,05	6.145,86
c.	Stroški storitev	125.802,75	25.751,97
	- stroški najemnin za infrastrukturo	*15.661,88*	*6.687,10*
	- stroški drugih storitev	*110.140,87*	*19.064,87*
6.	**Stroški dela**	**300.861,26**	**44.440,37**
1.	Stroški plač	212.963,80	31.451,68
2.	Stroški pokojninskih zavarovanj	2.950,82	435,48
3.	Stroški drugih socialnih zavarovanj	34.388,04	5.078,38
4.	Drugi stroški dela	50.558,59	7.474,83
7.	**Odpisi vrednosti**	**16.995,65**	**3.531,09**
a.	Amortizacija	13.918,40	3.060,81
c.	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	3.077,24	470,29
8.	**Drugi poslovni odhodki**	**30.792,45**	**10.647,63**
	- drugi poslovni odhodki	*6.776,77*	*610,98*
	- stroški interne realizacije	*24.015,68*	*10.036,66*
11.	**Finančni prihodki iz poslovnih terjatev**	**8.341,30**	**1.021,48**
b.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	8.341,30	1.021,48
14.	**Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti**	**1.206,49**	**170,35**
c.	Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	1.206,49	170,35
15.	**Drugi prihodki**	**374,27**	**8,92**
	-drugi prihodki	*374,27*	*8,92*
16.	**Drugi odhodki**	**269,15**	**23,52**
	-drugi odhodki	*269,15*	*23,52*
17.	**Davek iz dobička**	**0,00**	**0,00**
19.	Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	-19.549,74	-12.860,93



Izkaz uspeha – Vzdrževanje javnih površin

Izkaz uspeha za vzdrževanje javnih površin je za obe občini skupen Izkaz, ker so cene za obe občini enotne.

v EUR

		Vzdrževanje cest	Vzdrževanje zelenih površin
1.	**Čisti prihodki od prodaje**	**1.207.909,60**	**141.379,57**
	- čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gosp. javnih služb	*1.207.909,50*	*141.379,55*
	- prihodki interne realizacije	*0,10*	*0,02*
4.	**Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi posl. prihodki)**	**0,00**	**0,00**
	- državne podpore (subvencije)	*0,00*	*0,00*
	- drugi poslovni prihodki	*0,00*	*0,00*
5.	**Stroški blaga, materiala in storitev**	**574.911,00**	**48.258,80**
a.	Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	0,00	0,00
b.	Stroški porabljenega materiala	199.170,74	21.529,94
c.	Stroški storitev	375.740,26	26.728,86
	- stroški najemnin za infrastrukturo	*0,00*	*0,00*
	- stroški drugih storitev	*375.740,26*	*26.728,86*
6.	**Stroški dela**	**603.743,08**	**118.805,69**
1.	Stroški plač	457.804,12	88.801,25
2.	Stroški pokojninskih zavarovanj	8.460,55	1.493,79
3.	Stroški drugih socialnih zavarovanj	62.814,68	12.124,35
4.	Drugi stroški dela	74.663,74	16.386,29
7.	**Odpisi vrednosti**	**57.420,26**	**8.533,94**
a.	Amortizacija	57.348,23	8.533,94
b.	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopr. sred. in opred.OS	72,03	0,00
8.	**Drugi poslovni odhodki**	**68.070,31**	**3.656,86**
	- drugi poslovni odhodki	*13.444,17*	*2.342,91*
	- stroški interne realizacije	*54.626,15*	*1.313,95*
11.	**Finančni prihodki iz poslovnih terjatev**	**12.586,88**	**2.421,54**
b.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	12.586,88	2.421,54
14.	**Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti**	**3.211,38**	**518,19**
c.	Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	3.211,38	518,19
15.	**Drugi prihodki**	**5.959,24**	**1.171,29**
	-drugi prihodki	*5.959,24*	*1.171,29*
16.	**Drugi odhodki**	**312,80**	**58,93**
	-drugi odhodki	*312,80*	*58,93*
17.	**Davek iz dobička**	**0,00**	**0,00**
19.	Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	-81.213,11	-34.860,01

Izkaz uspeha – Tržna dejavnost

Preglednica 61: Izkaz uspeha za leto 2019 za tržno dejavnost

v EUR

		Tržna dejavnost
1.	**Čisti prihodki od prodaje**	**1.384.780,94**
	- čisti prihodki od drugih dejavnosti	*1.139.104,41*
	- prihodki interne realizacije	*245.676,53*
4.	**Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi posl. prihodki)**	**784,72**
	- državne podpore (subvencije)	*0,00*
	- drugi poslovni prihodki	*784,72*
5.	**Stroški blaga, materiala in storitev**	**541.670,39**
a.	Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	0,00
b.	Stroški porabljenega materiala	165.484,77
c.	Stroški storitev	376.185,61
	- stroški najemnin za infrastrukturo	*0,00*
	- stroški drugih storitev	*376.185,61*
6.	**Stroški dela**	**376.399,55**
1.	Stroški plač	289.123,41
2.	Stroški pokojninskih zavarovanj	3.881,10
3.	Stroški drugih socialnih zavarovanj	39.749,64
4.	Drugi stroški dela	43.645,39
7.	**Odpisi vrednosti**	**39.213,87**
a.	Amortizacija	38.698,85
b.	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopr. sred. in opred.OS	181,98
c.	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	333,04
8.	**Drugi poslovni odhodki**	**73.330,80**
	- drugi poslovni odhodki	*6.780,27*
	- stroški interne realizacije	*66.550,53*
11.	**Finančni prihodki iz poslovnih terjatev**	**7.854,95**
b.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	7.854,95
14.	**Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti**	**1.879,04**
c.	Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	1.879,04
15.	**Drugi prihodki**	**2.300,33**
	-drugi prihodki	*2.300,33*
16.	**Drugi odhodki**	**331,47**
	-drugi odhodki	*331,47*
17.	**Davek iz dobička**	**8.382,79**
19.	Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	354.513,03

Tržna dejavnost se nanaša na izvajanje v okviru posameznih dejavnosti gospodarskih javnih služb. Tržno podjetje izvaja priključke na vodovodni oziroma kanalizacijski sistem, intervencijske preboje, sodelovanje pri izvajanju del investicijskega vzdrževanja. V okviru dejavnosti oskrbe s pitno vodo se izvajajo storitve na področju sanitarnega nadzora pitne vode v občini Kranjska Gora. Največ prihodkov v višini 1,05 milijona je ustvarjenih z izvajanjem storitev v dejavnosti javnih površin in pri odlaganju nekomunalnih odpadkov.



Izkaz uspeha – Oskrba z zemeljskim plinom

v EUR

		ODS	Dobava ZP	Zemeljski plin
1.	**Čisti prihodki od prodaje**	**330.323,06**	**266.451,66**	**596.774,74**
	- čisti prihodki od prodaje	*327.170,33*	*260.160,18*	*587.330,53*
	- prihodki interne realizacije	*3.152,73*	*6.291,48*	*9.444,21*
4.	**Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi posl.**	**1.258,26**	**993,45**	**2.251,71**
	- državne podpore (subvencije)	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- drugi poslovni prihodki	*1.258,26*	*993,45*	*2.251,71*
5.	**Stroški blaga, materiala in storitev**	**156.792,91**	**226.962,66**	**383.755,57**
a.	Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	0,00	0,00	0,00
b.	Stroški porabljenega materiala	6.944,14	217.211,23	294.863,16
c.	Stroški storitev	149.848,77	9.751,43	88.892,42
	- stroški najemnin za infrastrukturo	*57.992,96*	*0,00*	*57.992,96*
	- stroški drugih storitev	*91.855,81*	*9.751,43*	*30.899,46*
6.	**Stroški dela**	**116.489,16**	**25.353,15**	**141.842,31**
1.	Stroški plač	93.154,72	8.546,92	101.701,64
2.	Stroški pokojninskih zavarovanj	945,01	646,24	1.591,25
3.	Stroški drugih socialnih zavarovanj	8.345,35	8.314,79	16.660,14
4.	Drugi stroški dela	14.044,08	7.845,20	21.889,28
7.	**Odpisi vrednosti**	**5.882,12**	**2.578,31**	**8.460,44**
a.	Amortizacija	3.824,99	954,10	4.779,10
c.	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	2.057,13	1.624,21	3.681,34
8.	**Drugi poslovni odhodki**	**6.085,48**	**780,77**	**6.866,25**
	- drugi poslovni odhodki	*3.240,89*	*667,12*	*3.908,02*
	- stroški interne realizacije	*2.844,59*	*113,65*	*2.958,23*
11.	**Finančni prihodki iz poslovnih terjatev**	**1.998,38**	**342,34**	**2.340,72**
b.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	1.998,38	342,34	2.340,72
14.	**Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti**	**368,38**	**71,21**	**439,60**
c.	Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	368,38	71,21	439,60
15.	**Drugi prihodki**	**0,90**	**0,16**	**1,06**
	-drugi prihodki	*0,90*	*0,16*	*1,06*
16.	**Drugi odhodki**	**6.519,27**	**1.437,70**	**7.956,97**
	-drugi odhodki	*6.519,27*	*1.437,70*	*7.956,97*
17.	**Davek iz dobička**	**980,32**	**222,38**	**1.202,70**
19.	Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	40.462,96	10.381,43	50.844,39

Prodajna cena zemeljskega plina se je v letu 2019 zvišala glede na ceno iz leta 2018 in znaša za CDK3 0,05458 EUR/kWh. Cena plina se oblikuje na osnovi letnega zakupa na svetovni borzi.

Bilanca stanja – Oskrba z zemeljskim plinom

Preglednica 63: Bilanca stanja za leto 2019 za Oskrbo z zemeljskim plinom

v EUR

		ODS	Dobava ZP	Tržne in ostale dejavnosti
	SREDSTVA	**103.585,76**	**68.185,80**	**9.495.135,42**
A.	DOLGOROČNA SREDSTVA	2.286,87	1.621,44	2.475.271,58
I.	**Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve**	**285,92**	**307,60**	**10.280,94**
1.	Dolgoročne premoženjske pravice	285,92	307,60	10.280,94
II.	**Opredmetena osnovna sredstva**	**2.000,95**	**1.313,84**	**2.354.171,24**
1.	Zemljišča	0,00	0,00	224.246,80
2.	Zgradbe	0,00	0,00	1.073.553,53
3.	Proizvajalne naprave in stroji	2.000,95	1.313,84	1.034.363,54
4.	Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena OS	0,00	0,00	18.605,16
6.	Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	0,00	0,00	3.402,21
III.	**Naložbnen nepremičnine**	**0,00**	**0,00**	**12.251,40**
IV.	**Dolgoročne finančne naložbe**	**0,00**	**0,00**	**98.568,00**
1.	Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	0,00	0,00	98.568,00
	b) Druge delnice in deleži	0,00	0,00	98.568,00
B.	KRATKOROČNA SREDSTVA	100.736,39	66.564,36	7.015.962,47
II.	**Zaloge**	**0,00**	**0,00**	**179.619,08**
1.	Material	0,00	0,00	167.595,59
4.	Trgovsko blago	0,00	0,00	10.174,90
5.	Predujmi za zaloge	0,00	0,00	1.848,59
IV.	**Kratkoročne poslovne terjatve**	**89.396,95**	**60.477,62**	**1.889.172,72**
2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	73.917,18	58.361,24	1.699.232,84
3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	15.479,77	2.116,38	189.939,88
V.	**Denarna sredstva**	**11.339,44**	**6.086,74**	**4.947.170,67**
C.	KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	562,50	0,00	3.901,37
	Zabilančna sredstva	**945.897,99**	**0,00**	**32.517.660,50**
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	**103.585,76**	**68.185,80**	**9.495.135,42**
A.	KAPITAL	43.886,61	11.610,25	2.635.365,99
I.	**Vpoklicani kapital**	**3.112,41**	**1.116,86**	**1.324.919,43**
1.	Osnovni kapital	3.112,41	1.116,86	1.324.919,43
II.	**Kapitalske rezerve**	**0,00**	**0,00**	**198.619,84**
III.	**Rezerve iz dobička**	**311,24**	**111,96**	**306.745,27**
1.	Zakonske rezerve	311,24	111,96	100.204,04
5.	Druge rezerve iz dobička	0,00	0,00	206.541,23
IV.	**Presežek iz prevrednotenja**	**0,00**	**0,00**	**-3.703,38**
VI.	**Prenesen čisti dobiček**	**0,00**	**0,00**	**523.094,22**
VII.	**Čisti dobiček poslovnega leta**	**40.462,96**	**10.381,43**	**285.690,61**
B.	REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	12.354,76	7.210,55	4.502.794,70
1.	Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	12.354,76	7.210,55	550.580,17
2.	Druge rezervacije	0,00	0,00	3.921.504,00
3.	Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	0,00	0,00	30.710,53
C.	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	0,00	0,00	320.229,41
I.	**Dolgoročne finančne obveznosti**	**0,00**	**0,00**	**320.229,41**
2.	Dolgoročne finačne obveznosti do bank	0,00	0,00	4.442,01
3.	Druge dogoročne finančne obveznosti	0,00	0,00	315.787,40
Č.	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	47.344,39	49.365,00	2.036.313,11
II.	**Kratkoročne finančne obveznosti**	**0,00**	**0,00**	**756.933,63**
2.	Kratkoročne finančne obveznosti do bank	0,00	0,00	4.541,05
3.	Druge kratkoročne finančne obveznosti	0,00	0,00	752.392,58
III.	**Kratkoročne poslovne obveznosti**	**47.344,39**	**49.365,00**	**1.279.379,48**
2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	31.365,33	37.985,55	814.478,07
3.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	15.979,06	11.379,45	464.901,41
D.	KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0,00	0,00	432,21
	Zabilančne obveznosti	**945.897,99**	**0,00**	**32.517.658,50**

Izkaz denarnih tokov – Oskrba z zemeljskim plinom

		ODS	Dobava ZP	Tržne in ostale dejavnosti
A.	DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU			
a)	Postavke iz izkaza poslovnega izida	47.768	12.576	1.035.781
	Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz posl. terjatev	335.002	267.404	10.372.030
	Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevredn). in finančni odhodki iz posl. obv.	-286.254	-254.606	-9.326.760
	Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	-980	-222	-9.489
b)	Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij			
	ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja	-1.076	-1.853	-82.187
	Začetne manj končne poslovne terjatve	-27.294	9.926	-284.088
	Začetne manj končne aktivne kratk. časovne razmejitve	338	0	133.961
	Začetne manj končne odložene terjatve za davek	0	0	0
	Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujtev) za prodajo	0	0	0
	Začetne manj končne zaloge	14.656	0	-8.359
	Končni manj začetni poslovni dolgovi	7.825	-16.584	107.599
	Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	3.399	4.805	-31.300
	Končne manj začetne odložene obveznosti za davek	0	0	0
c)	Prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b)	46.692	10.723	953.594
B.	DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU			
a)	Prejemki pri investiranju	0	0	75.880
	Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje	0	0	7.400
	Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev	0	0	0
	Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	0	0	0
	Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin	0	0	0
	Prejemki od odtujitve finančnih naložb	0	0	68.480
b)	Izdatki pri investiranju	0	0	-675.282
	Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	0	0	-279
	Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	0	0	-672.908
	Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin	0	0	-2.095
	Izdatki za pridobitev finančnih naložb	0	0	0
c)	Prebitek prejemkov pri naložbenju (a + b)	0	0	-599.402
C.	DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU			
a)	Prejemki pri financiranju	0	0	502.461
	Prejemki od vplačanega kapitala	0	0	500.000
	Prejemki od povečanja finančnih obveznosti	0	0	2.461
b)	zdatki pri financiranju	-81.237	-5.480	-767.497
	Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	0	0	-7.656
	Izdatki za vračila kapitala	0	0	0
	Izdatki za odplačila finančnih obveznosti	0	0	-9.024
	Izdatki za plačila najemnin (glavnica)	0	0	-34.533
	Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	-81.237	-5.480	-716.284
c)	Prebitek prejemkov pri financiranju (a + b)	-81.237	-5.480	-265.036
Č.	Končno stanje denarnih sredstev	11.339	6.086	4.947.172
x)	Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)	-34.545	5.243	89.156
	Obračunane tečajne razlike pri deviznih sredstvih	*0*	*0*	*-2*
y)	Začetno stanje denarnih sredstev	45.884	843	4.858.018

Pomembnejši dogodki po zaključku leta

Znani dogodki po zaključku leta 2019, ki bodo vplivali na poslovanje podjetja v letu 2020 so sprejem novih cen, izredni dogodek epidemije ter reorganizacija in sistematizacija podjetja.

Februarja so bile na seji Občinskega sveta Jesenice potrjene nove cene storitev gospodarskih javnih služb. Veljavnost cen je od 1.3.2020 dalje, za del cene, ki se nanaša na storitve oskrbe s pitno vodo, odvajanje odpadne vode, zbiranje odpadkov in celotna cena za čiščenje odpadne vode . Nova cena za omrežnino bo veljala od 1.1.2021 dalje, za leto 2020 pa bo znesek omrežnine s strani občine subvencioniran. Ravno tako so bile na seji Občinskega sveta Žirovnica potrjene nove cene, z veljavnostjo od 1.3.2020 dalje za odvajanje odpadne vode, zbiranje odpadkov, oskrbo s pitno vodo in pogrebno pokopališke storitve ter cena 24 urne dežurne službe.

Preglednica 65: Pregled sprejetih cen po letih

Dejavnost GJS - JESENICE	Vrsta	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ODVAJANJE ODPADNE VODE	Jav.inf.	1,1671	-	1,4553	-	-	-	-	1,7490
	Storitev	0,2060	-	0,2060	-	-	-	0,2421	
PREVZEM BLATA IZ GREZNIC ALI MKČN	Storitev	0,4803	-	0,4976	-	-	-	0,7472	
ČIŠČENJE ODPADNE VODE	Jav.inf.	0,8473	-	3,8838	-	-	-	3,9365	
	Storitev	0,1811	-	0,1990	-	-	-	0,3277	
ZBIRANJE MEŠANIH KOM. ODPADKOV	Jav.inf.	0,0042	-	-	-	-	-	-	0,0048
	Storitev	0,0676	-	-	-	-	-	0,1194	
ZBIRANJE BIO. ODPADKOV IZ GOSP.	Storitev	0,2656	-	-	-	-	-	0,2019	
OSKRBA S PITNO VODO	Jav.inf.	2,4771	-	2,3197	-	-	-	-	3,3096
	Storitev	0,4414	-	0,4180	-	-	-	0,4657	

Dejavnost GJS - ŽIROVNICA	Vrsta	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ODVAJANJE ODPADNE VODE	Jav.inf.	9,2452	-	-	-	-	-	8,9953
	Storitev	0,2353	-	-	-	-	-	0,2941
PREVZEM BLATA IZ GREZNIC ALI MKČN	Storitev	0,4728	-	-	-	-	-	0,6700
ČIŠČENJE ODPADNE VODE	Jav.inf.	0,8473	-	3,8838	-	-	-	3,9365
ZBIRANJE MEŠANIH KOM. ODPADKOV	Jav.inf.	0,0098	-	-	-	-	-	0,0059
	Storitev	0,1138	-	-	-	-	-	0,1224
ZBIRANJE BIO. ODPADKOV IZ GOSP.	Storitev	0,4961	-	-	-	-	-	0,4856
OSKRBA S PITNO VODO	Jav.inf.	4,0821	-	5,0895	-	5,9529	-	8,4158
	Storitev	0,4560	-	0,4271	-	0,4271	-	0,4694

Slovenija je 12. marca ob 18. uri na podlagi 7. člena zakona o nalezljivih boleznih zaradi naraščanja števila primerov okužb s koronavirusom COVID 19 razglasila epidemijo, kar je povzročilo izredne razmere na vseh področjih življenja. Podjetje je takoj sprejelo preventivne ukrepe in sprejelo načrte za nadaljnje nemoteno izvajanje storitev gospodarskih javnih služb do občanov. Sprejeti ukrepi, predvsem osveščanje in izoliranje zaposlenih, so se izkazali za zelo uspešne. Storitve smo izvajali redno. Zaposlene terenske delavce smo stimulativno nagradili. Težave so bile le pri dobavi zaščitnih sredstev.

Sprejeti ukrepi za zajezitev širjenje okužb so med drugim prepovedali obratovanje lokalov, neživilskih trgovin …, kar pomeni, da so odjavljali storitve zbiranja odpadkov, kar bo v bodočih mesecih zmanjševalo prihodke. Ob predpostavki, da dejavnost ne posluje, ima podjetje približno 15 tisoč EUR manj prihodkov na mesec. Poleg tega pričakujemo večji odstotek neplačanih položnic. Trenutno je zelo težko napovedati finančne posledice teh izrednih razmer, ki bodo sledile. Pričakujemo, da podjetje ne bo deležno državne pomoči.

V letu 2020, s pričetkom veljave v letu 2021 se bo izvedla reorganizacija in sistematizacija podjetja, ki naj bi temeljila na učinkovitejšem delovanju in stroškovnem prihranku.

Poročilo neodvisnega revizorja

BM veritas
• REVIZIJA •
BM Veritas Revizija d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana
T: 01 568 43 80, 01 568 24 36, F: 01 568 40 75

POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA

Skupščini družbe
JEKO, javno podjetje, d.o.o., JESENICE
Cesta maršala Tita 51
4270 JESENICE

Mnenje

Revidirali smo računovodske izkaze gospodarske družbe JEKO, javno podjetje, d.o.o., JESENICE, ki vključujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 2019, izkaz celotnega vseobsegajočega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne informacije.

Po našem mnenju priloženi računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj gospodarske družbe JEKO, javno podjetje, d.o.o., JESENICE na dan 31. decembra 2019 ter njen poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Podlaga za mnenje

Revizijo smo opravili v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja (MSR). Naše odgovornosti na podlagi teh pravil so opisane v tem poročilu v odstavku *Revizorjeva odgovornost za revizijo računovodskih izkazov*. V skladu s Kodeksom etike za računovodske strokovnjake (Kodeks IESBA) ter etičnimi zahtevami, ki se nanašajo na revizijo računovodskih izkazov v Sloveniji, potrjujemo svojo neodvisnost od družbe in, da smo izpolnili vse druge etične zahteve v skladu s temi zahtevami in kodeksom IESBA.

Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostni in ustrezni kot osnova za naše revizijsko mnenje.

Druge informacije

Za druge informacije je odgovorno poslovodstvo. Druge informacije obsegajo poslovno poročilo, ki je sestavni del letnega poročila gospodarske družbe, vendar ne vključujejo računovodskih izkazov in našega revizorjevega poročila o njih.

Naše mnenje o računovodskih izkazih se ne nanaša na druge informacije in o njih ne izražamo nobenega zagotovila.

V povezavi z opravljeno revizijo računovodskih izkazov je naša odgovornost prebrati druge informacije in pri tem presoditi ali so druge informacije pomembno neskladne z računovodskimi izkazi, zakonskimi zahtevami ali našim poznavanjem, pridobljenim pri revidiranju, ali se kako drugače kažejo kot pomembno napačne. Če na podlagi opravljenega dela zaključimo, da obstaja pomembna napačna navedba drugih informacij, moramo o takih okoliščinah poročati. V zvezi s tem na podlagi opisanih postopkov poročamo, da:

BM VERITAS REVIZIJA družba za revizijo d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, Slovenija,
ID št. za DDV SI92791026, TRR: SI56 0201 1025 7944 257, matična št. 3546845000, osnovni kapital 10.000,00 EUR
e-mail: revizija@bm-veritas.si, www.bm-veritas.si

- so druge informacije v vseh pomembnih pogledih usklajene z revidiranimi računovodskimi izkazi;
- so druge informacije pripravljene v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi; ter
- na podlagi poznavanja in razumevanja družbe in njenega okolja, ki smo ga pridobil med revizijo, v zvezi z drugimi informacijami nismo ugotovil bistveno napačnih navedb.

Odgovornost poslovodstva in pristojnih za upravljanje za računovodske izkaze

Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu z Slovenskimi računovodskimi standardi in za tako notranje kontroliranje, kot je v skladu z odločitvijo poslovodstva potrebno, da omogoči pripravo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake.

Poslovodstvo je pri pripravi računovodskih izkazov družbe odgovorno za oceno njene sposobnosti, da nadaljuje kot delujoče podjetje, razkritje zadev, povezanih z delujočim podjetjem in uporabo predpostavke delujočega podjetja kot podlago za računovodenje, razen če namerava poslovodstvo podjetje likvidirati ali zaustaviti poslovanje, ali če nima druge možnosti, kot da napravi eno ali drugo.

Skupščina je odgovorna za nadzor nad pripravo računovodskih izkazov. Svet ustanoviteljic je odgovoren za potrditev revidiranega letnega poročila.

Revizorjeva odgovornost

Naši cilji so pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem ali so računovodskih izkazi kot celota brez pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake, in izdati revizorjevo poročilo, ki vključuje naše mnenje. Sprejemljivo zagotovilo je visoka stopnja zagotovila, vendar ni jamstvo, da bo revizija, opravljena v skladu z MSR, vedno odkrila pomembno napačno navedbo, če ta obstaja. Napačne navedbe, lahko izhajajo iz prevare ali napake, ter se smatrajo za pomembne, če je upravičeno pričakovati, da posamič ali skupaj, vplivajo na gospodarske odločitve uporabnikov, sprejete na podlagi teh računovodskih izkazov.

Med izvajanjem revidiranja v skladu z MSR uporabljamo strokovno presojo in ohranjamo poklicno nezaupljivost. Prav tako:

- prepoznamo in ocenimo tveganje pomembno napačne navedbe v računovodskih izkazih, bodisi zaradi napake ali prevare, oblikujemo in izvajamo revizijske postopke kot odzive na ocenjena
- tveganja ter pridobivamo zadostne in ustrezne revizijske dokaze, ki zagotavljajo podlago za naše mnenje. Tveganje, da ne bomo odkrili napačne navedbe, ki izvira iz prevare, je višje od tistega, povezanega z napako, saj prevara lahko vključuje skrivne dogovore, ponarejanje, namerno opustitev, napačno razlago ali izogibanje notranjih kontrol;
- opravimo postopke preverjanja in razumevanja notranjih kontrol, pomembnih za revizijo z namenom oblikovanja revizijskih postopkov, ki so okoliščinam primerni, vendar ne z namenom izraziti mnenja o učinkovitosti notranjih kontrol družbe;
- presodimo ustreznost uporabljenih računovodskih usmeritev in sprejemljivost računovodskih ocen ter z njimi povezanimi razkritji poslovodstva;
- na podlagi pridobljenih revizijskih dokazov o obstoju pomembne negotovosti glede dogodkov ali okoliščin, ki zbujajo dvom v sposobnost organizacije, da nadaljuje kot delujoče podjetje, sprejmemo sklep o ustreznosti poslovodske uporabe predpostavke delujočega podjetja, kot podlage računovodenja. Če sprejmemo sklep o obstoju pomembne negotovosti, smo dolžni v revizorjevem poročilu opozoriti na ustrezna razkritja v računovodskih izkazih ali, če so taka razkritja neustrezna, prilagoditi mnenje. Revizorjevi sklep temeljijo na revizijskih dokazih pridobljenih do datuma izdaje poročila. Vendar kasnejši dogodki ali okoliščine lahko povzročijo prenehanje organizacije kot delujočega podjetja;

BM VERITAS REVIZIJA družba za revizijo d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, Slovenija,
ID št. za DDV SI92791026, TRR: SI56 0201 1025 7944 257, matična št. 3546845000, osnovni kapital 10.000,00 EUR
e-mail: revizija@bm-veritas.si, www.bm-veritas.si

- ovrednotimo splošno predstavitev, strukturo, vsebino računovodskih izkazov vključno z razkritji, in ali računovodski izkazi predstavljajo zadevne posle in dogodke na način, da je dosežena poštena predstavitev;

- skupščino in svet ustanoviteljic med drugim obveščamo o načrtovanem obsegu in času revidiranja in pomembnih revizijskih ugotovitvah vključno s pomanjkljivostmi notranjih kontrol, ki smo jih zaznali med našo revizijo.

Ljubljana, 15. april 2020

BM veritas
• REVIZIJA •
BM Veritas Revizija d.o.o.,
Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana

mag. Matej Loncner
pooblaščeni revizor

BM VERITAS REVIZIJA družba za revizijo d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, Slovenija,
ID št. za DDV SI92791026, TRR: SI56 0201 1025 7944 257, matična št. 3546845000, osnovni kapital 10.000,00 EUR
e-mail: revizija@bm-veritas.si, www.bm-veritas.si



Vsebina

Poročilo direktorja 1
Izjava o upravljanju družbe 4
Opis glavnih značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanja tveganj v družbi v povezavi s postopkom računovodskega poročanja 4
Osnovni podatki 5
Lastniška struktura 5
Organi upravljanja in vodenja 5
Organiziranost podjetja 5
Poslovno poročilo 6
Analiza poslovanja družbe 6
Zaposleni 10
Kakovost za razvoj družbene odgovornosti 12
Nabava in izvajanje javnih naročil 13
Izpostavljenost tveganjem 14
Oskrba s pitno vodo 16
Objekti in naprave v najemu 16
Zagotavljanje kakovosti pitne vode 16
Poslovanje 17
Odvajanje odpadne vode 18
Objekti in naprave v najemu 18
Poslovanje 18
Čiščenje odpadne vode 20
Objekti in naprave v najemu 20
Zagotavljanje kakovosti čiščenja 20
Poslovanje 21
Zbiranje odpadkov 22
Objekti in naprave v najemu 22
Poslovanje 22
Odlaganje odpadkov 24
Objekti in naprave v najemu 24
Zagotavljanje kakovosti odlagališča 24
Poslovanje 25

Obdelava odpadkov 26
Objekti in naprave v najemu 26
Poslovanje 26
Pogrebno pokopališke storitve 27
Objekti in naprave v najemu 27
Poslovanje 27
Vzdrževanje javnih površin 28
Objekti in naprave vzdrževanja 28
Poslovanje 28
Oskrba z zemeljskim plinom 29
Objekti in naprave v najemu 29
Poslovanje 29
Vodstveni in podporni procesi 30
Poslovanje 30
Računovodsko poročilo 31
Računovodski izkazi 31
Bilanca stanja 32
Izkaz celotnega vseobsegajočega donosa za leto 2019 33
Izkaz denarnih tokov (II. različica) 34
Izkaz gibanja kapitala 2019 35
Izkaz gibanja kapitala 2018 35
Izkaz bilančnega dobička 36
Predlog sklepa Sveta ustanoviteljev 36
Razkritja postavk v računovodskih izkazih 37
Splošna razkritja 37
Razkritja postavk v bilanci stanja 38
Razkritja postavk v izkazu poslovnega izida 44
Stroški po funkcionalnih skupinah 50
Razkritja postavk v izkazu denarnih tokov 50
Razkritja postavk v izkazu gibanja kapitala 50
Kazalniki poslovanja podjetja 51
Dodatna razkritja na podlagi zahtev rač. standarda 52
Kriteriji o razporejanju prihodkov in odhodkov na posamezne dejavnosti 52
Pregled porabe prejetih državnih podpor po namenih 55
Izkaz uspeha po dejavnostih 55
Izkaz uspeha – Oskrba s pitno vodo 56
Izkaz uspeha – Odvajanje in čiščenje odpadne vode 57
Izkaz uspeha – Ravnanje z odpadki 58
Izkaz uspeha – Pogrebno pokopališke storitve 60
Izkaz uspeha – Vzdrževanje javnih površin 61
Izkaz uspeha – Tržna dejavnost 62
Izkaz uspeha – Oskrba z zemeljskim plinom 63
Bilanca stanja – Oskrba z zemeljskim plinom 64
Izkaz denarnih tokov – Oskrba z zemeljskim plinom 65
Pomembnejši dogodki po zaključku leta 66
Poročilo neodvisnega revizorja 67

Letno poročilo za leto 2019
Izdajatelj: **JEKO, d.o.o.**
Uredništvo: JEKO, d.o.o.
Oblikovanje: JEKO, d.o.o.
Slike: JEKO, d.o.o.
Tisk: JEKO, d.o.o.

Telefon: 04/58 10 400
info@jeko.si
www.jeko.si
Cesta maršala Tita 51
4270 Jesenice

2020

Letno poročilo

jeko

Jesenice, april 2021

Letno poročilo za leto 2020

Izdajatelj: **JEKO, d.o.o.**

Uredništvo: JEKO, d.o.o.

Oblikovanje: JEKO, d.o.o.

Slike: JEKO, d.o.o.

Telefon: 04/ 58 10 400

info@jeko.si

www.jeko.si

Cesta maršala Tita 51

4270 Jesenice

Vsebina

1. Uvod	***1***
2. Poročilo direktorja	***2***
3. Izjava o upravljanju družbe	***4***
Opis glavnih značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanja tveganj v družbi v povezavi s postopkom računovodskega poročanja	4
Osnovni podatki	4
Lastniška struktura	5
Organi upravljanja in vodenja	5
Politika raznolikosti družbe	5
Organiziranost podjetja	5
4. Poslovno poročilo	***6***
4.1. Analiza poslovanja družbe	***7***
4.2. Zaposleni	***10***
4.3. Kakovost za razvoj družbene odgovornosti	***12***
4.4. Nabava in izvajanje javnih naročil	***13***
4.5. Izpostavljenost tveganjem	***14***
4.6. Oskrba s pitno vodo	***17***
Objekti in naprave v najemu	17
Zagotavljanje kakovosti pitne vode	17
Poslovanje	18
4.7. Odvajanje odpadne vode	***20***
Objekti in naprave v najemu	20
Poslovanje	20
4.8. Čiščenje odpadne vode	***22***
Objekti in naprave v najemu	22
Zagotavljanje kakovosti čiščenja	22
Poslovanje	23
4.9. Zbiranje odpadkov	***24***
Objekti in naprave v najemu	24
Poslovanje	24
4.10. Odlaganje odpadkov	***25***
Objekti in naprave v najemu	25
Zagotavljanje kakovosti odlagališča	26
Poslovanje	26
4.11. Obdelava odpadkov	***27***
Objekti in naprave v najemu	27
Poslovanje	27

4.12. Pogrebno pokopališke storitve	***27***
Objekti in naprave v najemu	27
Poslovanje	28
4.13. Vzdrževanje javnih površin	***28***
Objekti in naprave vzdrževanja	28
Poslovanje	29
4.14. Oskrba z zemeljskim plinom	***30***
Objekti in naprave v najemu	30
Poslovanje	30
4.15. Vodstveni in podporni procesi	***31***
Poslovanje	31
5. Računovodsko poročilo	***32***
5.1. Računovodski izkazi	***33***
Bilanca stanja	33
Izkaz celotnega vseobsegajočega donosa za leto 2020	34
Izkaz denarnih tokov (II. različica)	35
Izkaz gibanja kapitala 2020	36
Izkaz gibanja kapitala 2019	36
Izkaz bilančnega dobička	37
Predlog sklepa Sveta ustanoviteljev:	37
5.2. Razkritja postavk v računovodskih izkazih	***37***
Bistvene računovodske usmeritve	38
Razkritja postavk v bilanci stanja	39
Razkritja postavk v izkazu poslovnega izida	46
Razkritja postavk v izkazu denarnih tokov	51
Razkritja postavk v izkazu gibanja kapitala	51
Kazalniki poslovanja podjetja	52
Razmerje med podjetjem in lastnikoma	52
5.3. Dodatna razkritja na podlagi zahtev SRS 32	***53***
Kriteriji o razporejanju prihodkov in odhodkov na posamezne dejavnosti	53
Pregled porabe prejetih državnih podpor po namenih	57
Izkaz uspeha po dejavnostih	57
Izkaz uspeha – Oskrba s pitno vodo	58
Izkaz uspeha – Odvajanje in čiščenje odpadne vode	59
Izkaz uspeha – Ravnanje z odpadki	60
Izkaz uspeha – Pogrebno pokopališke storitve	62
Izkaz uspeha – Vzdrževanje javnih površin	63
Izkaz uspeha – Tržna dejavnost	64
Izkaz uspeha – Oskrba z zemeljskim plinom	65
Bilanca stanja – Oskrba z zemeljskim plinom	66
Izkaz denarnih tokov – Oskrba z zemeljskim plinom	67
6. Pomembnejši dogodki po zaključku leta	***68***
7. Poročilo neodvisnega revizorja	***69***

Uvod

2.Poročilo direktorja

Preteklo poslovno leto 2020 je bilo polno izzivov, vendar smo veliko poslovnih ciljev dosegli in uspešno opravljali naše poslanstvo, na kar smo lahko ponosni. Dolgotrajna zdravstvena in gospodarska kriza je sicer pustila posledice tudi na našem na poslovanju. Vplivala je na našo organizacijo dela in k sreči ne toliko na končni finančni rezultat posameznih procesov in podjetja kot celote. K temu je pripomogla tudi podpora države s subvencijami za omilitev posledic epidemije.

Javno podjetje JEKO d.o.o. je zaključilo poslovno leto 2020 s pozitivnim poslovnim izidom v višini 590 tisoč EUR. Za razliko od preteklega leta je bilo poslovanje obeh lastnic podjetja pozitivno. V primerjavi z lanskim rezultatom je letošnji višji za 67 odstotkov in sicer predvsem zahvaljujoč pravočasno usklajenim cenam večjega dela komunalnih storitev in subvencijam iz občinskega proračuna.

Iz preglednic v analizi poslovanja je razvidna finančna slika poslovanja v preteklem letu. Za objektivno presojo o rezultatski uspešnosti oziroma neuspešnosti moramo upoštevati specifiko delovanja posameznih dejavnosti, kjer ponovno izstopajo ustvarjeni posamezni negativni rezultati. Pri tem je potrebno izpostaviti odvajanje odpadne vode, saj je na tem področju še vedno neusklajena cenovna politika skupne rabe. S podobno problematiko se ukvarjamo tudi na področju dejavnosti vzdrževanja javnih površin, s to razliko, da je bil v preteklem letu končni primanjkljaj nekoliko manjši. Razlog za nižji negativni rezultat je bil povečan obseg dela zaradi večje količine zapadlih snežnih padavin, zaradi česar smo pridobili dodatna sredstva. Rešitve pri obeh dejavnostih z negativnim izidom bo potrebno najti v dveh smereh, prva je v smeri določitve upravičenih cen skupne rabe in druga v smeri pozitivnih učinkov projekta reorganizacije. Kar se tiče učinkov reorganizacije, jih v prihodnje pričakujemo tudi v procesu pogrebno-pokopališke dejavnosti. Negativni poslovni izid je bil v poslovnem letu zabeležen še pri oskrbi s pitno vodo. Razlog negativnega poslovanja pri tej dejavnosti je v enoletnem zamiku veljavnosti cene omrežnine iz naslova menjave vodomerov in vzdrževanja hišnih priključkov. Poslovanje ostalih dejavnosti je bilo pozitivno in je v preteklem letu potekalo v smeri naših pričakovanj.

Na operativni ravni smo se v lanskem letu srečevali z že omenjeno zahtevnejšo organizacijo dela v času zdravstvene in gospodarske krize. Velik organizacijski izziv smo, zahvaljujoč predanemu delu sodelavcev, uspešno opravili, saj ni bilo izpadov delovnih ekip in smo izvajali vse dejavnosti. Zato na tem mestu res hvala vsem zaposlenim za vztrajnost in izredno delo v času negotovosti in kriznih razmer.

Ko omenjamo operativno poslovanje v preteklem letu, seveda ne moremo mimo področja zagotavljanja oskrbe s pitno vodo in glavnega vodnega vira mesta Jesenic, izvirov Peričnik. Dobro se zavedamo, kako pomembna je naša vloga in seveda vloga lastnika, občine Jesenice, pri reševanju te pereče problematike. Razveseljivo je, da so izvedene raziskave v preteklem letu deloma že razjasnile stanja tega pomembnega vodnega vira. Dejstvo je, da se temu vodnemu viru ne moremo odpovedati, ker je, vsaj kratkoročno, nujen za nemoteno oskrbo pretežnega dela mesta Jesenic. Prav zato so bila že v preteklem letu in ostajajo tudi v prihodnje, vsa naša prizadevanja usmerjena

v iskanje kratkoročnih in dolgoročnih rešitev na tem področju in tako v podporo lastniku infrastrukture, ki pristopa k reševanju tega perečega problema. Verjamemo, da bodo dodatne hidrogeološke analize še bolj jasno začrtale aktivno pot reševanja v smeri, da bi lahko ohranili vodni vir in bi lahko občani uporabljali pitno vodo brez predhodne obdelave.

Na tem mestu iskrena zahvala občanom in vsem našim deležnikom za konstruktivno sodelovanje, potrpljenje in pripravljenost za iskanje skupnih poti in rešitev, četudi ni vedno lahko. Pri Jeku si bomo še naprej prizadevali za visoko kakovost vseh naših storitev za občane, za ohranjanje zdravega in urejenega okolja in trajnostni razvoj. Ostajamo povezani.

Direktor
Uroš Bučar, univ.dipl.ekon.



3.Izjava o upravljanju družbe

JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., JESENICE (v nadaljevanju podjetje) podaja v skladu z določilom petega odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 65/09 – upb, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 , 82/13, 55/15, 15/17, 22/19, 158/20, 175/20 in 18/21) Izjavo o upravljanju družbe.

Podjetje ne uporablja kodeksa o upravljanju, saj referenčnega kodeksa za družbe, ki izvajajo komunalne dejavnosti ni sprejetega. Podjetje spoštuje in pri upravljanju uporablja in spoštuje predpise, ki jih določa državna in lokalna zakonodaja, akt o ustanovitvi in druge interne akte.

Opis glavnih značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanja tveganj v družbi v povezavi s postopkom računovodskega poročanja

Uprava podjetja je odgovorna za vodenje ustreznih poslovnih knjig, računovodskih izkazov ter vzpostavljanje in zagotavljanje delovanja notranjega kontroliranja in notranjih računovodskih kontrol, izbiranje in uporabljanje računovodskih usmeritev ter varovanje premoženja podjetja.

Pri postavljenemu sistemu notranjih kontrol se zasleduje glavne cilje:

- točnost, zanesljivost in popolnost računovodskih evidenc ter resničnost in poštenost računovodskega poročanja,
- usklajenost z zakonodajo in drugo regulativo ter
- učinkovitost in uspešnost poslovanja.

Uprava podjetja si prizadeva za kontrolni sistem, ki omejuje nastanek negativnega dogodka in je stroškovno sprejemljiv. Uprava podjetja se zaveda, da se ne more v celoti preprečiti napak ali prevar, je pa sistem notranjih kontrol postavljen tako, da so možnosti negativnih dogodkov nizke.

V ta namen se izvaja poročanje v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, vključno z vsemi zahtevanimi razkritji in pojasnili, ter redne zunanje revizijske preglede poslovanja.

V poglavju Izpostavljenost tveganjem tega poslovnega poročila so podrobneje predstavljena upravljanja s tveganji. Menimo, da je sedanji sistem notranjih kontrol podjetja v letu 2020 zagotavljal učinkovito in uspešno doseganje poslovnih ciljev, delovanje v skladu z zakonskimi določili in pošteno ter transparentno poročanje v vseh pomembnih pogledih.

Osnovni podatki

Polni naziv podjetja:	JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice		
Skrajšan naziv podjetja:	JEKO, d.o.o.		
Naslov in sedež:	Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice		
Vrsta podjetja:	Javno podjetje	Osnovni kapital:	1.329.148,70 EUR
Matična številka:	5926823	ID za DDV:	SI 67496717
E-mail:	info@jeko.si	Spletna stan:	www.jeko.si

Lastniška struktura

Podjetje je v lasti občin Jesenice in Žirovnica. Občina Jesenice ima poslovni delež v višini 92,93 % osnovnega kapitala podjetja in Občina Žirovnica v višini 7,07 %. Osnovni kapital podjetja je 1.329.148,70 EUR.

Organi upravljanja in vodenja

Svet ustanoviteljev

Ustanovitelji izvršujejo ustanoviteljske pravice preko Sveta ustanoviteljev podjetja. Sestavljata ga župana občin Jesenice in Žirovnica.

Skupščina

Družbenika uveljavljata svoje interese na skupščini. Sestavljata jo predstavnika občin Jesenice in Žirovnica. Skupščina odloča o poslovanju podjetja s sklepi. V vsakem mandatu je predsednik skupščine predstavnik drugega družbenika. Mandat predsednika skupščine traja dve leti.

Direktor podjetja

Direktorja imenuje in odpokliče Svet ustanoviteljev. Direktor vodi in organizira podjetje na lastno odgovornost ter zastopa in predstavlja podjetje brez omejitev.


Politika raznolikosti družbe

Podjetje formalno nima sprejete politike raznolikosti v zvezi z zastopanostjo v organih upravljanja in vodenja. Dopušča različna razmerja med spoloma, pri čemer pri izbiri kandidata za člana organa upošteva tudi druga merila.

Organiziranost podjetja

Svet ustanoviteljev je na svoji 56. seji, ki je potekala 26.11.2020, sprejel nov Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest. Dokument ureja notranjo organizacijo podjetja in opredeljuje delovna mesta.

V okviru organizacijske strukture so tri organizacijske ravni: direktor, pomočnik direktorja podjetja in vodja tehničnih dejavnosti in razvoja na nivoju vodstvenega procesa, vodje procesov na nivoju osnovnih procesov in podprocesov ter procesni timi znotraj osnovnih in podpornih procesov. Dejavnost javnega podjetja se tako opravlja v okviru procesov in podprocesov, ki so prikazani v organizacijski shemi.



Direktor
Uroš Bučar, univ.dipl.ekon.

Poslovno poročilo

4.1. Analiza poslovanja družbe

Podjetje izvaja obvezne gospodarske javne službe: oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, zbiranje, obdelava in odlaganje odpadkov, pokopališko dejavnost in 24 urno dežurno pogrebno službo, ter izbirne gospodarske javne službe: pogrebno dejavnost, vzdrževanje javnih površin in cest ter oskrbo z zemeljskim plinom.

Podjetje je vezano na točno določeno ozemlje in deluje v okolju, kjer se prepletata osebna in javna poraba ter ponudniki in porabniki komunalnih storitev. V tem okolju se vodstvo srečuje z drugačnimi izzivi, kot vodstvo v pridobitnih podjetjih. Podjetje izvaja storitve v občinah Jesenice in Žirovnica, razen oskrbe z zemeljskim plinom, ki se izvaja le v občini Jesenice in obdelave komunalnih odpadkov, ki se izvaja le v občini Žirovnica.

Organizacijska oblika, znotraj katere se izvaja dejavnost, mora na eni strani težiti k varovanju in izpolnjevanju splošnega družbenega interesa, na drugi strani pa mora biti takšna, da izkazuje ustrezen poslovni uspeh. Podjetje se financira z zaračunavanjem opravljenih storitev. Individualna komunalna poraba se zaračuna posameznemu uporabniku, skupna komunalna poraba, to je vzdrževanje in urejanje javnih površin, kjer se posamezniku ne da določiti porabe, se zato financira iz proračunskih sredstev.

Občine Jesenice, Žirovnica in Kranjska Gora so lastnice infrastrukture, s katero podjetje upravlja in jo ima v najemu. Občina Kranjska Gora je solastnik odlagališča nenevarnih odpadkov in čistilne naprave, ni pa lastnik podjetja. Na podlagi pogodbenega razmerja je določeno, da se letno zaračunava najemnina za infrastrukturo v višini amortizacije. V poslovnem letu je bila podjetju izplačana subvencija za omrežnino pri oskrbi s pitno vodo in odvajanju odpadne vode. Več o tem je zapisano v poglavju Pregled porabe prejetih državnih podpor po namenih.

Podjetje kot celota razvršča prihodke in stroške ter odhodke po skupinah, za izkaze, ki jih podjetje spremlja po dejavnostih, se od računovodskega dela razlikuje za 372 tisoč EUR interne realizacije, ki se upošteva pri izkazih med enotami.

Analiza prihodkov

Podjetje je ustvarilo 12.506.321,95 EUR vseh prihodkov, kar je za 1.093.717,27 EUR oziroma 10,0 % več kot preteklo poslovno leto 2019. Največji delež v strukturi prihodkov so poslovni prihodki (96,0 %), ki znašajo 11.643.702,13 EUR oziroma 7,3 % več, kot v preteklem letu. Med poslovnimi prihodki je največji delež 36,0 % ustvarjen s storitvami ravnanja z odpadki.

Pri ugotavljanju rezultata poslovanja po procesih je pomembna tudi realizacija, ki se opravi interno v podjetju med enotami, kar na sam rezultat poslovanja podjetja nima vpliva, saj so prihodki enaki stroškom. V Preglednici 1 so prikazani ustvarjeni prihodki po posameznih dejavnostih, glede na poslovne in ostale prihodke. Med ostalimi prihodki je 372 tisoč EUR interne realizacije. Prejeto je bilo plačilo iz toženih terjatev, za katere je bil že oblikovan popravek vrednoti v višini 33 tisoč EUR. Prihodki od plačanih obresti uporabnikov so bili v višini 11 tisoč EUR.

Med drugimi poslovnimi prihodki je bilo v letu 2020 prejetih 327 tisoč EUR državnih pomoči, ki se nanašajo predvsem na oprostitve plačila prispevkov v času epidemije, izplačilo kriznega dodatka, refundirane bolniške odsotnosti in odrejenih karanten. V tem poslovnem letu je prišlo tudi do spremembe evidentiranja refundiranih bolniških odsotnosti. V preteklih obdobjih so bile evidentirane terjatve, od leta 2020 dalje so evidentirani prihodki in stroški refundiranih bolniških odsotnosti. Izvedeni so popravki tudi za leto 2019.

Analiza stroškov

Celotni stroški podjetja so znašali 11.454.145,41 EUR. Na višino stroškov pomembno vplivajo stroški poslovanja, ki predstavljajo 99,8 % vseh stroškov. V letu 2020 so znašali 11.435.486,28 EUR, kar je 6,4 % več, kot v preteklem poslovnem letu.

Stroški blaga, materiala in storitev so bili v višini 6,7 milijona EUR in predstavljajo 58,4 % celotnih stroškov. V primerjavi z letom 2019 so se povečali za 466 tisoč EUR.

Strošek materiala je bil 1,20 milijona EUR in se je povečal za 0,9 %, kar je 11 tisoč EUR. Pretežni del povečanja je zaradi večje količine kupljenega energenta zemeljskega plina.

Strošek storitev, brez upoštevanja najemnine infrastrukture, je bil 3,97 milijona EUR, kar je 9,4 % več, kot preteklo leto oziroma 340 tisoč EUR. Stroški, ki so vplivali na povečanje so 74 tisoč EUR pluženje in posipanje, 50 tisoč EUR so višja gradbena in strojna dela, 37 tisoč EUR so višji stroški čiščenja odpadne vode v Žirovnici, ki zaključi na čistilni napravi Radovljica, 30 tisoč EUR so višji stroški obdelave, 25 tisoč EUR so višji stroški oddajanja odpadnega blata iz čistilne naprave na Jesenicah, 25 tisoč EUR so višji stroški pogrebno pokopaliških storitev, 10 tisoč EUR so višji stroški geo informacijskih storitev. Višji so tudi stroški svetovalnih storitev, kar je povezano z reorganizacijo poslovanja podjetja.

Strošek najemnine za infrastrukturo je bil v višini 1,49 milijona EUR. Najvišji strošek najemnine 498 tisoč EUR je bil na dejavnosti čiščenja odpadnih vod, ki jo podjetju zaračunavata Občini Jesenice in Kranjska Gora.

Strošek dela je znašal 3,66 milijona EUR. Na ravni podjetja so bili stroški dela višji za 7,6 % oziroma 259 tisoč EUR. Nastala razlika v dvigu stroškov je zaradi uskladitve plač, zaradi dviga minimalne plače. Višji so bili stroški dela tudi zaradi dodatnega izplačila povezanega z epidemijo. Več o strošku plač je zapisano v razkritju postavk poslovnega izida.

Nadzorni odbor Občine Jesenice (NO) je v letu 2020 opravil nadzor Občine Jesenice in JEKO, d.o.o.—pregled izvajanja veljavne podjetniške kolektivne pogodbe JEKO, d.o.o., primerjava s panožno kolektivno pogodbo in vpliv plač na ceno storitev javnega podjetja JEKO, d.o.o. NO v obširnem poročilu ni ugotovil bistvenih kršitev, podal je priporočila in predloge za izboljšave, ki jim podjetje sledi in jih pri svojem poslovanju upošteva. Poročilo o opravljenem nadzoru je dostopno na internetnem naslovu: https://www.jesenice.si/obcina-jesenice/nadzorni-odbor/item/19602-porocila-nadzornega-odbora-obcine-mandata-2018-2022.

Med ostalimi stroški so združeni stroški odpisov vrednosti, finančni odhodki, drugi poslovni odhodki ter drugi odhodki. Med stroški odpisov je najvišji strošek amortizacije v višini 291 tisoč EUR. Pomemben znesek predstavljajo še Drugi poslovni odhodki, med katera spada strošek finančnega jamstva in okoljske dajatve za odpadke v višini 575 tisoč EUR, 108 tisoč EUR vodna povračila in 12 tisoč EUR stroški sodnih taks. Razliko predstavljajo še Finančni odhodki v višini 16 tisoč EUR in Drugi odhodki v višini 2 tisoč EUR.

V Preglednici 1 so prikazani podatki po dejavnostih. Tržne storitve so združene in nastajajo v okviru posamezne dejavnosti. Največ prihodkov v višini 1,31 milijona je ustvarjenih z izvajanjem tržnih storitev v okviru javnih površin in pri odlaganju nekomunalnih odpadkov. V pregledu je upoštevana tudi interna realizacija v višini 372.198,37 EUR.

Preglednica 1: Prihodki in stroški po vrstah glede na dejavnost

Dejavnosti poslovanja	Poslovni prihodki	Ostali prihodki	Strošek materiala in storitev	Strošek najemnine infrastrukture	Strošek dela	Ostali stroški	Rezultat po obdavčitvi
RAVNANJE Z ODPADNO VODO	2.069.681,74	6.720,31	564.340,05	898.088,01	518.548,24	90.775,99	3.467,76
ZBIRANJE ODPADKOV	1.539.912,88	9.308,47	538.730,91	32.108,14	846.673,48	121.691,38	8.978,71
ODLAGANJE ODPADKOV	1.195.005,25	4.166,53	165.070,85	135.992,62	162.061,00	606.516,59	116.089,91
OBDELAVA ODPADKOV	1.757.172,45	34,73	1.742.387,55	0,00	5.823,86	115,60	7.957,85
RAVNANJE Z ODPADKI	4.492.090,58	13.509,73	2.446.189,31	168.100,76	1.014.558,34	728.323,57	133.026,47
POGREBNO-POKOPALIŠKE STOR.	761.684,80	3.820,65	243.257,60	22.158,50	388.411,67	63.702,38	42.996,56
VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	1.581.743,43	4.742,83	757.251,03	0,00	818.796,49	144.798,90	-134.360,16
OSKRBA S PITNO VODO	1.280.266,58	7.880,92	341.443,90	347.288,56	413.163,19	228.060,68	-41.808,84
OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM	660.622,00	712,16	353.920,10	58.990,89	140.271,94	13.178,23	85.114,00
TRŽNE STORITVE	1.620.839,62	2.006,68	486.685,04	0,00	369.733,46	206.306,93	501.996,74
SKUPAJ	12.466.928,75	39.393,28	5.193.087,03	1.494.626,72	3.663.483,33	1.475.146,68	590.432,53

Ostali pomembnejši podatki o poslovanju podjetja

Preglednica 2: Rezultat poslovanja 2020 po občinah in dejavnostih

PODJETJE JEKO - PROCESI	OBČINA JESENICE	OBČINA ŽIROVNICA	TRŽNA DEJAVNOST	SKUPAJ
	REZULTAT 2020	REZULTAT 2020	REZULTAT 2020	REZULTAT 2020
ODVAJANJE ODPADNE VODE	23.752,36	-30.511,54	1.798,89	-4.960,29
ČIŠČENJE ODPADNE VODE	11.121,19	287,75	248,51	11.657,45
RAVNANJE Z ODPADNO VODO	34.873,55	-30.223,79	2.047,40	6.697,16
ZBIRANJE ODPADKOV	25.253,59	-15.236,15	32.067,57	42.085,01
ODLAGANJE ODPADKOV	127.275,42	2.255,29	436.975,97	566.506,68
OBDELAVA ODPADKOV	0,00	8.880,17	0,00	8.880,17
RAVNANJE Z ODPADKI	152.529,02	-4.100,69	469.043,54	617.471,86
POGREBNE STORITVE	61.615,48	11.361,65	0,00	72.977,13
POKOPALIŠKE STORITVE	-20.520,98	-4.480,85	0,00	-25.001,83
POGREBNO - POKOPALIŠKE STOR.	41.094,50	6.880,80	0,00	47.975,30
VZDRŽEVANJE CEST	-56.667,67	-19.511,22	82.599,82	6.420,93
VZDRŽEVANJE ZELENIH POVRŠIN	-47.519,65	-10.661,62	4.868,54	-53.312,73
VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	-104.187,32	-30.172,84	87.468,36	-46.891,80
OSKRBA S PITNO VODO	-56.885,88	15.077,04	-2.190,07	-43.998,91
OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM	94.972,98	0,00	3.751,63	98.724,61
	162.396,84	-42.539,48	560.120,86	679.978,22
Rezultat po občinah	604.252,30	75.725,94		
Davek iz dobička	101.645,35	17.460,39		
Čisti dobiček obračunskega obdobja	502.645,35	58.265,55		

Preglednica 3: Podatki o poslovanju za obdobje petih let


POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU V EUR	2020	2019	2018	2017	2016
Skupni letni prihodki	12.134.124	11.412.605	11.038.731	11.721.586	10.168.046
Čisti prihodki od prodaje	11.643.702	10.854.893	10.497.333	11.458.572	9.939.621
Vrednost aktive	10.347.936	9.666.907	8.618.208	8.480.852	8.184.092
Dobiček poslovnega leta	590.433	354.247	494.041	810.828	373.437
Kratkoročna sredstva (konec leta)	7.866.617	7.183.263	6.771.026	6.715.068	6.412.741
Kratkoročne obveznosti (konec leta)	1.995.019	2.133.022	2.235.214	1.850.924	1.521.930
Kapital (konec leta)	3.253.535	2.690.863	2.373.921	2.944.757	2.243.453

ZAPOSLENI	2020	2019	2018	2017	2016
Število zaposlenih (konec leta)	122	127	126	127	127
Povprečno število zaposlenih iz ur	125,16	129,16	127,57	127,43	131,63

KAZALNIKI	2020	2019	2018	2017	2016
Stopnja lastniškosti financiranja	0,314	0,278	0,275	0,347	0,274
Stopnja dolgoročnosti financiranja	0,807	0,779	0,741	0,782	0,687
Stopnja osnovnosti investiranja	0,231	0,246	0,184	0,193	0,203
Dolgoročnost investiranja	0,239	0,256	0,198	0,207	0,215
Kapitalska pokritost osnovnih sredstev	1,362	1,130	1,497	1,798	1,350
Neposredna pokritost kratkoročnih obveznosti	2,801	2,327	2,194	2,457	2,866
Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	3,851	3,283	2,946	3,530	4,106
Kratkoročna pokritost karatkoročnih obeznosti	3,943	3,368	3,029	3,628	4,225
Gospodarnost poslovanja	1,058	1,028	1,053	1,085	1,038
Čista dobičkonosnost kapitala	0,219	0,150	0,263	0,379	0,200
Dividendnost osnovnega kapitala	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

4.2.Zaposleni

Ključni podatki o zaposlenih v letu 2020: povprečno število zaposlenih v kadrovski evidenci je bilo 125 delavcev, pri čemer je bilo povprečno 123 zaposlitev za nedoločen čas in 2 za določen čas. Povprečna starost zaposlenih je bila 46,8 let. Na dan 31.12.2020 je bilo zaposlenih 25 žensk in 97 moških. V nadaljevanju, se za potrebe tega dokumenta uporabljata izraza delavec/zaposleni, zapisana v slovnični obliki moškega spola, kot nevtralna in veljata enakovredno za oba spola.




Slika 1: Gibanje zaposlenih v letu 2020

Preglednica 4: Število zaposlenih po posameznih procesih

Število delovnih razmerij za nedoločen in določen čas	31.12.2019	31.12.2020	Plan 2020	I 20/19	I 20/Plan20
Vodstveni proces	2	2	2	100	100
Podporni procesi	17	17	17	100	100
Procesi in podprocesi	108	103	106	95	97
Odvajanje odpadne vode	12	11	11	92	100
Čiščenje odpadne vode	5	5	5	100	100
Zbiranje odpadkov	25	26	26	104	100
Odlaganje odpadkov	7	7	7	100	100
Pogreb. pokopališke storitve	9	9	9	113	100
Vzdrževanje javnih površin	35	30	33	86	91
Oskrba s pitno vodo	11	11	11	100	100
Oskrba z zemeljskim plinom	4	4	4	100	100
Skupaj	127	122	125	96	98

Na dan 31.12.2020 je bilo skupno število zaposlenih v podjetju 122. V letu 2020 je petim delavcem delovno razmerje prenehalo zaradi starostne upokojitve, enemu delavcu zaradi izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga, enemu delavcu je delovno razmerje prenehalo zaradi redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, enemu pa zaradi redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavca.



Slika 2: Struktura zaposlenih po starosti in delež zaposlenih glede na stopnjo izobrazbe na dan 31.12.2020

Struktura zaposlenih po starosti se ni bistveno spremenila, nekoliko se je povišala povprečna starost, v primerjavi s preteklim letom, kar je razumljivo glede na staranje zaposlenih. Delež zaposlenih glede na stopnjo izobrazbe se je v primerjavi s preteklim letom najbolj spremenil pri VI. stopnji, saj sta dva zaposlena v letu 2020 pridobila višješolsko izobrazbo.

V podjetju je bilo na dan 31.12.2020, kljub redni upokojitvi enega invalida, zaposlenih 10 invalidov. Podjetje izpolnjuje oziroma presega zahtevano zakonsko kvoto zaposlenih invalidov. Pred Invalidsko komisijo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje sta bila uvedena dva postopka za pridobitev pravic iz invalidskega zavarovanja, od katerih je bila zahteva za priznanje pravic iz invalidskega zavarovanja v enem primeru zavrnjena, ker je pri delavcu oziroma zavarovancu potrebno nadaljnje zdravljenje oziroma ukrepi medicinske rehabilitacije, ki lahko vplivajo na spremembe v zdravstvenem stanju in se zato invalidnost še ne ugotavlja. V drugem primeru pa delavcu oziroma zavarovancu prav tako niso bile priznane pravice iz invalidskega zavarovanja, vendar se je delavec oziroma zavarovanec pritožil in postopek še ni zaključen.

Vsi zaposleni delavci, ki imajo priznan status invalida imajo določene omejitve pri delu, kar pomeni, da je zmožnost teh delavcev za opravljanje dela dejansko manjša (krajši delovni čas, omejitve zaradi napora pri delu, fizične omejitve).

Pri primerjavi podatkov o odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe lahko ugotovimo, da je v primerjavi z letom 2019 delež odsotnosti, glede na skupno število vseh ur, narastel. Razlog je večje število zaposlenih, ki so bili odsotni dalj časa (več kot 30 dni) zaradi operacij, dolgotrajnih zdravljenj oziroma še posebej zaradi rehabilitacij po poškodbah izven dela.

V letu 2020 sta se zgodili dve nezgodi pri delu, pri čemer je šlo pri eni za lažje poškodbe, ki niso zahtevale daljše odsotnosti delavca, pri drugi pa je bil delavec odsoten 9 mesecev. O nezgodah pri delu je bil v skladu s predpisi obveščen tudi Inšpektorat za delo. Zaradi nezgod pri delu je bilo izgubljenih 5.060 ur, od tega se je pri štirih delavcih odsotnost zaradi poškodbe pri delu nadaljevala iz leta 2019. Skupno je delež teh odsotnosti znašal 3626 ur oziroma 72 %, delež odsotnosti zaradi nezgod pri delu, ki sta se zgodili v letu 2020, pa je predstavljal 28 %.

V podjetju poskušamo z različnimi ukrepi izboljšati pogoje dela zaposlenih delavcev. Pri nakupu nove opreme in delovnih strojev skrbimo, da je le-ta sodobna in funkcionalna in da so delavci ustrezno usposobljeni. Pregledi in preizkusi delovne opreme se tekoče opravljajo. Ob pregledih težke komunalne mehanizacije in vozil se opravljajo tudi meritve hrupa.

Preglednica 5: Odsotnost delavcev zaradi bolezni ali poškodbe, glede na skupno št. ur v letu

Leto	Ure bolovanja in poškodbe pri delu	Vse ure SKUPAJ	Delež %
2015	20.152	276.492	7,29
2016	18.802	275.062	6,84
2017	19.399	265.184	7,32
2018	16.398	266.355	6,16
2019	23.282	269.681	8,63
2020	26.570	262.357	10,13

V skladu s potrebami in zakonodajnimi zahtevami, se zaposleni redno udeležujejo različnih oblik izobraževanja in strokovnega usposabljanja. Podjetje je izvajalo izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, ki jih zaposleni potrebujejo za nemoteno opravljanje svojega dela in zakonsko obvezna usposabljanja (redna usposabljanja voznikov tovornih vozil, varstvo pri delu, preizkus usposobljenosti za varilce, tečaj varnega dela s TGM in LGM, izpit za upravljanje z viličarjem, NPK cestni preglednik, varno delo z motorno žago in traktorjem, …). Skupaj je bilo za različna izobraževanja in usposabljanja v letu 2020 porabljenih 530 delovnih ur in 11 tisoč EUR sredstev. V letu 2020 je bilo v primerjavi s preteklim letom udeležb na različnih seminarjih zaradi epidemije bistveno manj, saj so bili dogodki odpovedani.

V podjetju posvečamo veliko pozornosti varnosti in zdravju pri delu, tudi promociji zdravja na delovnem mestu, kar je zapisano v nadaljevanju tega poročila, v okviru družbene odgovornosti.

Na podlagi Pravilnika o osebni varovalni opremi skrbimo, da so delavci opremljeni z zaščitnimi in varovalnimi sredstvi. Ukrepi, predvideni v Izjavi o varnosti z oceno tveganja, so bili izvedeni. Obdobni preventivni zdravstveni pregledi se opravljajo v skladu s Pravilnikom o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Ur. list RS, št. 87/02, 29/03, 124/06, 43/2011) ter na osnovi Zdravstvene ocene delovnih mest. V letu 2020 je bilo opravljenih 38 zdravniških pregledov, delavci so opravili tudi predpisana cepljenja proti trebušnemu tifusu, hepatitisu A in B ter klopnemu meningoencefalitisu.

4.3. Kakovost za razvoj družbene odgovornosti

Podjetje mora komunicirati z okoljem v katerega je postavljeno, zato nenehno gradimo na kakovostni družbeno odgovorni komunikaciji z javnostjo. V ta namen se poslužujemo številnih načinov ozaveščanja in informiranja o aktualnem dogajanju iz vseh področij dejavnosti, ki jih izvajamo.

Uspeh podjetja je v veliki meri odvisen od znanja in usposobljenosti zaposlenih in odnosov med sodelavci. Naša odgovornost do zaposlenih nas vodi k zagotavljanju pogojev, ki v prvi vrsti omogočajo varno delo; v okviru promocije zdravja na delovnem mestu pa si prizadevamo izboljšati tudi zdravje in počutje delavcev. Vzpodbujamo zdrav življenjski slog (rekreacija v popoldanskem času, možnost letovanja v počitniških kapacitetah v lasti podjetja, novoletno obdarovanje otrok zaposlenih, članki in prispevki o zdravem načinu življenja, …). Prizadevamo si, da je delovno okolje spodbudno. Veliko pozornosti namenjamo medsebojnim odnosom, aktivnostim za izboljšanje komunikacije in zavzetosti zaposlenih. Pomembna nam je tudi vsesplošna klima v podjetju in zadovoljstvo zaposlenih. Zelo nas veseli, da je izvedena anketa v letu 2020 pokazala, da se je zadovoljstvo zaposlenih, v primerjavi z izvedeno anketo v letu 2014, izboljšalo pri vseh zastavljenih kategorijah

(splošno zadovoljstvo, zadovoljstvo z delovnim okoljem, plačo, z možnostmi nagrajevanja in napredovanja, z nadrejenimi, odnosi s sodelavci oziroma razvitost timskega dela v podjetju, zadovoljstvo z organizacijo in razdelitvijo delovnih nalog, stopnja predanosti podjetju, izobraževanj in usposabljanje, poznavanje poslanstva, vizije in ciljev, koristni predlogi in obveščanje zaposlenih). Eden ključnih dejavnikov je zagotovo povišanje plač v začetku leta 2020.

Dobaviteljem omogočamo, da za svojo storitev ali izdelek prejmejo primerno plačilo v dogovorjenem roku, da lahko poslujejo. Podjetje je prejelo že drugo leto zapored certifikat Platinaste bonitete odličnosti.

Pripravili smo program ekološkega ozaveščanja »Ohranimo čisto okolje«, ki je namenjen ekološkemu ozaveščanju otrok in mladine. V sodelovanju z vrtci in osnovnimi šolami oblikujemo in ustvarjamo otrokovo zdravo in varno življenjsko okolje in navade. Cilji projekta so zavedanje pomena pitja vode iz pipe, vzpodbujanje in pridobivanje eko zavesti, vzgoja za okoljsko odgovornost, vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju, učinkovita raba naravnih virov in zmanjšanje količine odpadne hrane in uporabnih stvari.

Ob upoštevanju priporočil NIJZ za zagotavljanje varnosti slušateljev in zaposlenih, smo izvedli oglede objektov, ki so v našem upravljanju in tako omogočili mladim, da so spoznali delovanje čistilne naprave, si ogledali zbirna centra in od kod pride pitna voda.

Že tretje leto zapored smo organizirali in izvedli projekt Zbiranja odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev, v katerega so se vključile šole iz občin Jesenice, Žirovnica, Bled, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Radovljica. V okviru projekta je bilo najprej izvedeno izobraževanje četrtošolcev, nato pa so učenci odpadno jedilno olje iz gospodinjstev prinašali v zbirne centre. Zaradi izrednih razmer povezanih z epidemijo koronavirusa sta bila zaključek projekta, izleta v Piran za zmagovalne oddelke 4. razredov, ki so zbrali največ odpadnega jedilnega olja v povprečju na učenca, izvedena v septembru 2020. V vseh občinah smo organizirali tudi zaključne dogodke, ki so bili medijsko zelo dobro podprti. V okviru projekta je bilo zbranega več kot 15 ton tega odpadka. V šolskem letu 2020/21 izvedba projekta ni bila mogoča, zato je podjetje razdelilo svojim uporabnikom zbirne posode za odpadno jedilno olje.

V okviru sodelovanja s Centrom ponovne rabe Jesenice na lokaciji Cesta maršala Tita 49, je občanom in ostalim obiskovalcem omogočeno, da oddajo odvečne, a še uporabne izdelke ali po simbolični ceni kupijo še uporabne predmete.

Zavedamo se, da so poleg ustvarjanja dobrih poslovnih rezultatov pomembne tudi stvari, ki zaposlenim in prebivalcem v okolju, v katerem podjetje deluje, omogočajo bogatejše, bolj kakovostno in lepše življenje, zato si bomo še naprej prizadevali ravnati družbeno odgovorno.

4.4. Nabava in izvajanje javnih naročil

Tudi na področju nabave in javnega naročanje je leto 2020 zaznamovala epidemija COVID-19. V skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev posledic za državljane in gospodarstvo (Ur. l. RS, št. 49/20 z dne 10. 4. 2020, v nadaljevanju ZIUZEOP) so bile v aprilu 2020 spremenjene mejne vrednosti za uporabo ZJN-3 za javna naročila blaga, storitev in gradenj na splošnem področju. ZIUZEOP je v 90. členu določil, da se ne glede na določbe ZJN-3 do 31. 12. 2021, ZJN-3 na splošnem področju ne uporablja za:

- javna naročila blaga ali storitev ali projektni natečaj na splošnem področju, katerih ocenjena vrednost je nižja od 40.000 EUR brez DDV

- javna naročila gradenj na splošnem področju, katerih ocenjena vrednost je nižja od 80.000 EUR brez DDV.

Večji del naročill podjetja predstavljajo evidenčna naročila. V letu 2020 smo izvedli 79 evidenčnih postopkov. Število je višje kot v preteklem letu tudi na račun situacije glede epidemije in spremenjenih mejnih vrednosti. Na ravni podjetja sklepamo pogodbe za dobave materiala in izvajanja storitev, ki so skupna za celotno podjetje (dobava raznega potrošnega materiala, pisarniškega materiala, storitev rednega servisiranja opreme …). Prav tako izvajamo postopke za posamezne procese ter za manjša gradbena dela, v vrednostih pod zakonskimi roki za objavo na portalu javnih naročil.

Oddano je bilo statistično poročilo o evidenčnih postopkih za leto 2020. Na potralu e-naročanje smo javno objavili pogodbe, katerih vrednost presega 10.000 EUR (brez DDV) in je bila nižja od mejnih vrednosti po ZJN-3.

Izvedli smo deset postopkov oddaje naročila male vrednosti, tri postopke oddaje naročila po odprtem postopku z objavo v UL EU in eno Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost.

Vsi postopki so bili uspešni.

4.5.Izpostavljenost tveganjem

Podjetje je zaradi izvajanja različnih obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, izvajanja ostalih gospodarskih javnih služb ter tržnih dejavnosti, vsakodnevno izpostavljeno različnim poslovnim in finančnim tveganjem.

Regulatorna tveganja

Poslovanje podjetja je povezano s predpisi, tako na državni, kot lokalni ravni. Podjetje v ta namen sodeluje predvsem z lokalnimi organi v postopkih priprave predpisov.

Podjetje ima z občinama sklenjen Dogovor o potrjevanju in poračunavanju cen gospodarskih javnih služb. Sklenjen je bil zaradi zagotavljanja cenovne politike na področju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih služb. V februarju 2020 so bile sprejete nove cene, ki so pričele veljati s 1.3.2020 in 1.1.2021 za omrežnino odvajanja odpadnih vod in oskrbe s pitno vodo v občini Jesenice.

Prodajno tržna tveganja

Podjetje je vezano na točno določeno okolje in deluje v izrazito monopolnem položaju. Prost trg je le pri prodaji zemeljskega plina, kjer lahko uporabniki prosto izbirajo dobavitelja in delno pri izvajanju pogrebnih storitev.

Nabavno cenovno tveganje

Vpliv ukrepov za zmanjšanje cenovnih tveganj pri nabavah energentov, materialov in storitev je omejen. Gibanje nabavnih cen in njihov vpliv na poslovne odhodke se obvladuje s sklepanjem večletnih pogodb z dobavitelji pomembnejših storitev in materialov. Za dobavo električne energije smo se vključili v skupen razpis več podjetij in si tako pridobili nižjo ceno energenta, kot bi jo dosegli z individualnim razpisom. Za obdobje treh let imamo sklenjene pogodbe za dobavo zemeljskega plina po določeni nabavni ceni.

Kljub sklenjeni dolgoročni pogodbi, se je zaradi razmer na trgu spremenila cena za leto 2020 za prevzem in obdelavo dehidriranega blata iz Centralne čistilne naprave na Jesenicah. Povečala se je za 100,00 EUR/t.

Operativna tveganja vseh poslovnih funkcij

Pred njimi se zavarujemo z nenehnim nadzorom nad razvojem in delovanjem informacijskih sistemov. Uporabljamo uveljavljene poslovne informacijske sisteme, ki jih neprekinjeno nadzorujemo. Varnostne kopije podatkov hranimo na različnih lokacijah. Izvajamo tudi postopke preverjanja procesov in modelov ter določanja pristojnosti posameznih zaposlenih.

Obratovalna tveganja

Varnost in zdravje pri delu: Tveganje predstavlja nevarnost poškodb, ki jih v podjetju obvladujemo s stalnim usposabljanjem zaposlenih, stalnim nadzorom, izvajanjem preventivnih zdravniških pregledov in tekočim preverjanjem ocene tveganj delovnih mest.

V poslovnem letu 2020 je epidemija zaznamovala bolj ali manj vse. Podjetje mora zaradi izvajanja storitev gospodarskih javnih služb delovati tudi v času epidemij, pravzaprav je izvajanje storitev v tem času izrednega pomena za preprečevanje kaotičnega stanja. Pomembno v podjetju je, da ima izvajalce na vseh področjih gospodarskih javnih služb. Podjetje je sprejelo Dodatek k izjavi o varnosti z oceno tveganja-COVID z ukrepi, ki preprečujejo širjenje nalezljivih bolezni. Izvedene so bile izolacije med zaposlenimi na delu in preventivno čakanje zdravega delavca na delo. Podjetje je organizacijsko uspešno opravilo delo preko poslovnega leta in ne predstavlja večjega poslovnega in organizacijskega tveganja.

Informacijska tehnologija in informacijski viri: Za tovrstna tveganja ima podjetje sprejete akte, ki med drugim predvideva tip, sredstva in vrste groženj. Ocenjuje se stopnja resnosti posledic grožnje, ocena verjetnosti varnostnega incidenta in ocenjevanje ravni tveganja. Tako podjetje s spremljanjem in beleženjem dogodkov zmanjšuje tveganje ponovnega nastanka škodnega dogodka. Poleg tega obvladujemo tveganje z nadzorom, zaščito, posodabljanjem informacijskega sistema in načrtnim varovanjem podatkov na ločenih lokacijah, tudi v tujini. Na ključnih mestih uporabljamo napajalnike za neprekinjeno delovanje opreme in obenem izvajamo redno zamenjavo stare opreme z novo.

Varovanje premoženja: Tveganje predstavlja nevarnost večjih strojelomov, požara in drugih nepredvidenih škodnih dogodkov, ki jih v podjetju, kot upravljalcu infrastrukture, zmanjšujemo z izvajanjem rednih vzdrževalnih servisov, s sklenjenim strojelomnim in požarnim zavarovanjem, z varnostnim nadzornim sistemom … Podjetje je za zmanjšanje tveganja vnetja in požara na odlagališču nenevarnih odpadkov Mala Mežakla namestilo infrardečo kamero, ki beleži spremembe temperatur na polju odlagališča in alarmira spremembe. Dostop do kamere je omogočen tudi poklicni gasilski enoti.

Varovanje okolja: Podjetje ima za odlaganje odpadkov pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje Deponije Mala Mežakla št. 35407-5/2009-18 z dne 29.11.2011. Za obvladovanje tveganj za okolje se izvaja Obratovalni monitoring odlagališča, ki zajema vse segmente okolja: emisije v vode, emisije v zrak, hrup in vonj. Poleg navedenega se izvaja še vhodna kontrola odpadkov, ki se odlagajo na odlagališču nenevarnih odpadkov Mala Mežakla.

Na Jesenicah deluje mešan kanalizacijski sistem, zato na čistilno napravo ob veliki količini padavin priteče večja količina mešanih odpadnih vod, to je padavinska voda in komunalna odpadna voda. Javni kanalizacijski sistem ima vgrajene razteţilnike, ki pa ob večjih nalivih ne zadostujejo. Za odpravo te nepravilnosti so potrebne tehnične rešitve zadrževalnega bazena. Pri obratovanju čistilne naprave je še vedno prisotno tudi tveganje zaradi ne sprejemanja blata iz čistilnih naprav.

Upravljanje infrastrukture: Podjetje ima za izvajanje gospodarskih javnih služb v najemu komunalno infrastrukturo, razen za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov. Na lokaciji Mala Mežakla obdelavo izvaja

podjetje Ekogor d.o.o., ki je koncesionar, na podlagi koncesijske pogodbe za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov za občino Jesenice. Občina Žirovnica nima sklenjene koncesijske pogodbe za obdelavo, zato na podlagi odloka to dejavnost opravlja podjetje. Glede na to, da podjetje ne upravlja z zakonsko določeno infrastrukturo, potrebno za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, se tveganje poslovanja zmanjšuje z izvajanjem javnega razpisa za obdelavo odpadkov.

Finančna tveganja

Finančna tveganja se praviloma obvladujejo v procesu upravljanja finančnih sredstev in obveznosti, predvsem z načrtovanjem prihodnjih denarnih tokov, kar je povezano tudi z likvidnostnim tveganjem. Likvidnostno tveganje obvladujemo s spremljanjem terjatev in izterjavo zamujenih plačil. S takim poslovanjem podjetje lahko svoje obveznosti redno poravnava. Ocenjujemo, da je odstotek neplačanih računov pravnih in fizičnih oseb na področju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki obvladljiv, saj s sprotnimi izvršbami in sodnimi postopki podjetje obvladuje terjatve. Podjetje je drugo leto zapored nosilec certifikata Platinasta bonitetna odličnost, za katero je pogoj, da tri leta zapored podjetje dosega mednarodni standard zlate bonitetne odličnosti in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte.

Na podlagi okoljevarstvenega dovoljenja mora podjetje zbirati sredstva za namen saniranja deponije za čas zapiranja in trideset let po zaprtju deponije. Vsako leto skozi zaračunavanje storitev zberemo in v bilancah prikazujemo med rezervacijami predpisano višino stroška. Strošek za sanacijo deponije je že vključen v ceno storitev in edino tveganje, ki bi bilo možno je močno poslabšana plačilna disciplina naših uporabnikov.

Ustvarjen dobiček pri deponiranju nekomunalnih odpadkov omogoča pokrivanje nastalih izgub pri poslovanju GJS v obeh občinah. V kolikor deponija preneha obratovati, bi to vplivalo na izpostavljenost cenovnega tveganja in s tem na poslovanje podjetja. V letu 2020 so bile februarja sprejete nove cene GJS v obeh občinah, zato se tveganje, da se s prenehanjem obratovanja deponije ob zapolnitvi, ne bo pokrilo izgub, zmanjšuje.

Ocenjujemo, da je kreditno tveganje zmerno in ga obvladujemo s preverjanjem bonitet poslovnih partnerjev, izterjavo terjatev (redno opominjanje, vlaganje izvršb in tožb). V primeru poslovnih dogodkov večjih vrednosti (dobava blaga, izvedba storitev) zahtevamo predložitev bančnih garancij (za resnost ponudbe, za dobro izvedbo del ter za odpravo napak v garancijski dobi). Tveganje neporavnanih terjatev usklajujemo s sprotnim oblikovanjem popravkov vrednosti terjatev.

Obrestno tveganje v podjetju je minimalno, sklenjeno je le en finančni najem po nespremenjeni obrestni meri.

Podjetje nima najetih kreditov v tujini ali kreditov z devizno klavzulo, ne pridobiva prihodkov na tujem trgu in ne nabavlja surovin ali materiala na trgu zunaj EU, zato ni izpostavljeno kakršnemu koli pomembnemu valutnemu tveganju. Podjetje nima oblikovanih posebnih mehanizmov.

4.6.Oskrba s pitno vodo

Objekti in naprave v najemu



Podjetje upravlja in vzdržuje 184 kilometrov primarnega in sekundarnega vodovodnega omrežja v občinah Jesenice in Žirovnica, na katerem je 57 objektov za zajem, razbremenitev tlaka in hrambo pitne vode. Upoštevani so vsi objekti, ki so aktivno vključeni v sistem vodooskrbe, kot tudi tisti, ki so namenjeni rezervni rabi. Tri zajetja in dva razbremenilnika tlaka se nahajajo na območju občine Kranjska Gora.

Uporabnike se oskrbuje iz osmih aktivnih vodovodnih sistemov (Peričnik, Završnica, Plavški Rovt, Planina pod Golico, Izvir pod Golico, Javorniški Rovt, Kočna in Ajdna) preko posameznih oskrbovalnih območij. Ostali vodni viri služijo kot rezervni in so bili iz aktivne oskrbe z vodo izločeni zaradi slabše kakovosti ali (pre)majhne izdatnosti.

Preglednica 6: Vrednost infrastrukture oskrbe s pitno vodo v najemu

Vrednost OS infrast. v najemu na dan 31.12.2020	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Občina Jesenice	9.868.494,49	5.085.784,16	4.782.710,33
Občina Žirovnica	4.002.184,53	1.296.827,58	2.705.356,95
SKUPAJ	13.870.679,02	6.382.611,74	7.488.067,28

Zagotavljanje kakovosti pitne vode

Skladnost oz. zdravstveno ustreznost pitne vode v podjetju izvajamo z notranjim nadzorom na osnovah HACCP sistema (Hazard Analysis by Critical Control Points), kot to navaja Pravilnik o pitni vodi. Ta omogoča pravočasno prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih tveganj, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi, izvajanje potrebnih ukrepov ter vzpostavljanje stalnega nadzora na tistih mestih (kritičnih kontrolnih točkah) v oskrbi s pitno vodo, kjer se tveganja lahko pojavijo.

Odvzem vzorcev, v okviru notranjega nadzora, izvaja odgovorna oseba za skladnost pitne vode, ki je zaposlena v podjetju Jeko. Skladnost pitne vode smo spremljali na zajetjih, vodohranih, raztežilnikih in pri končnih uporabnikih na internem vodovodnem omrežju. Mesta vzorčenja so določena v HACCP načrtu za tekoče leto. Odvzeti vzorci se transportirajo v Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za okolje in zdravje, kjer opravijo preskušanja na izbrane mikrobiološke in fizikalno – kemijske parametre.

V letu 2020 je bilo v okviru notranjega nadzora na območju občine Jesenice in občine Žirovnica odvzetih 189 vzorcev pitne vode za mikrobiološke analize in 13 vzorcev pitne vode za fizikalno - kemijske analize. Ob vsakem pregledu vodooskrbnega objekta so opravljene še terenske meritve temperature vode, električne prevodnosti in po potrebi merjenje prostega preostalega klora. Preventivno, po potrebi izvajamo tudi hitre teste na prisotnost ali odsotnost bakterij (koliformne bakterije in Escerichia coli).

Kakovost pitne vode se poleg notranjega nadzora spremlja tudi v okviru državnega monitoringa. Zagotavlja ga Ministrstvo za zdravje, nosilec monitoringa je Nacionalni laboratorij

za zdravje, okolje in hrano. Program vključuje preskušanje pitne vode na pipah oziroma mestih, kjer se voda uporablja kot pitna voda znotraj oskrbovalnega območja.

V okviru državnega monitoringa je bilo v letu 2020 odvzetih 32 vzorcev pitne vode za mikrobiološke analize in 4 vzorcev pitne vode za fizikalno – kemijske analize. Osem vzorcev v sklopu mikrobioloških analiz je bilo neskladnih. Šest vzorcev na vodovodnem sistemu Peričnik, zaradi prisotnosti koliformnih bakterij in dva vzorca na vodovodnem sistemu Ajdna, zaradi prisotnosti koliformnih bakterij in bakterije Escherichia coli.

Na osnovi rezultatov ugotavljamo, da je bila pitna voda v letu 2020 na oskrbovalnih območjih, zdravstveno ustrezna in varna za pitje. V času močnih nalivov je na vodovodnem sistemu Peričnik in Planina pod Golico pitna voda pogojno ustrezna, saj zaradi povišane motnosti izdamo preventivni ukrep prekuhavanja.

Poslovanje

Za zagotavljanje ustrezne vodooskrbe na območjih občin Jesenice in Žirovnica smo vzdrževalna dela izvajali skladno z operativnima programoma o oskrbi s pitno vodo in sicer v smislu detekcije in odprav okvar na primarnih in sekundarnih cevovodih ter hišnih vodovodnih priključkih. Izvajali smo redna vzdrževalna dela na vodozbirnih objektih ter izvajali periodična čiščenja in dezinfekcijo v skladu s terminskim planom. V obeh občinah se popis vodomerov v individualnih stanovanjskih stavbah izvaja ročno, v večstanovanjskih stavbah, gospodarstvu in industriji pa tudi z radijskim odčitovanjem. Vsako leto ob izvajanju rednih menjav vodomerov na odjemnih mestih večstanovanjskih stavb, gospodarstva in industrije vgrajujemo vodomere z radijsko nadgradnjo, skladno s potekom veljavnosti žiga overovitve vodomerov. Količina porabljene pitne vode se je v preteklem letu rahlo povišala, predvidevamo, da iz razloga ukrepov proti epidemiji COVID19, saj so nekateri občani v lanskem letu več časa preživeli doma.

Preglednica 7: Količina porabljene vode

	PORABA VODE (m^3/leto)			PORABA VODE INDEX		
Leto	Jesenice	Žirovnica	Skupaj	Jesenice	Žirovnica	Skupaj
2018	1.256.183	206.258	1.462.441	0,98	0,99	0,99
2019	1.293.200	206.886	1.500.086	1,03	1,00	1,03
2020	1.310.902	222.586	1.533.488	1,01	1,08	1,02

V okviru izvajanja rednega vzdrževanja vodovodnega omrežja smo na vodovodnih sistemih odpravili 20 okvar, 4 okvare na primarnih cevovodih ter 16 okvar na sekundarnih cevovodih, od tega 16 v občini Jesenice in 4 v občini Žirovnica. V občini Žirovnica smo obnovili sekundarni cevovod v dolžini 130 m med stanovanjskimi objekti na naslovih Žirovnica 100/b do 109. Vzporedno z izgradnjo kanalizacijske infrastrukture smo sodelovali pri obnovi oziroma novogradnji vodovodnega omrežja na Cesti bratov Stražišar, na Cesti Slavka Likoviča, na Lipcah in v Smokuču. Izvajali smo upravljavski nadzor pri gradnji obvodov in novih objektov na primarnem vodovodnem omrežju na območju mejnega platoja na Hrušici ob izgradnji druge cestne predorske cevi.

Iz naslova vzdrževalnih del v vodozbirnih objektih smo v letu 2020 sanirali izpustno loputo v zbirnem zajetju v Peričniku, ki ob povišani motnosti omogoča izpust kalne vode v vodotok ter popravili zasun na iztoku vode iz Zajetja I v Peričniku. V vodohranih Šporn, Zastrana, Koroška Bela in Potoki smo izvedli zamenjavo okvarjenih zasunov ter plovnih ventilov, v črpalnici na Kočni pa izvedli generalni servis obeh črpalk. V bolniškem vodohranu so bila zamenjana vhodna vrata in lestve za vstop v vodne celice. Sodelovali smo tudi pri sanaciji zgornjega Zajetja Ajdna. V jašku Karavanke na mejnem platoju je bila vgrajena UV

dezinfekcijska naprava, ki bo omogočala, da v vodooskrbo lahko vključimo tudi rezervni vodni vir Mlake in s tem zagotovimo vodooskrbo za bolnišnico Jesenice in dom upokojencev Dr. Franceta Berglja.

Vzdrževanje vodovodnih priključkov se je izvajalo ob nastali okvari. Na območju Jesenic smo odpravili 35 okvar na hišnih vodovodnih priključkih, kar je količinsko 10 okvar manj, kot v preteklem letu, vendar je bilo več sanacij v asfaltnih površinah. Stroškovno večje okvare hišnih vodovodnih priključkov in še stara cena (nova velja od 1.1.2021 dalje), sta razlog za negativen rezultat v višini 24 tisoč EUR. V Žirovnici se je obnova vodovodnih priključkov izvajala v naseljih Breg, Moste, Žirovnica, Selo pri Žirovnici, Smokuč, v Zabreznici in na Rodinah. Izvedeno je bilo 22 sanacij okvar, kar je 9 sanacij več, kot v preteklem letu. Zaradi sprejete nove cene omrežnine v občini Žirovnica s 1.3.2020, so bili ustvarjeni višji prihodki, kar vpliva na pozitiven rezultat v višini 2 tisoč EUR, v primerjavi z letom 2019, ko je bil rezultat negativen v višini 10 tisoč EUR.

V letu 2020 smo zamenjali 1226 vodomerov in sicer v občini Jesenice 965 vodomerov in v občini Žirovnica 261 vodomerov, kar je 191 vodomerov manj kot preteklo leto, kar vpliva tudi na nižje stroške, ki so bili na Jesenicah 117 tisoč EUR, to je 5 tisoč EUR manj kot v letu 2019 in v Žirovnici 16 tisoč EUR, to je 11 tisoč EUR manj kot v letu 2019. Na strošek menjave vodomerov vpliva tudi dimenzija vodomerov in radijska nadgradnja vodomerov.

Preglednica 8: Število zamenjanih vodomerov


Leto	Jesenice	Žirovnica	Skupaj
2015	873	253	1.126
2016	508	238	746
2017	414	420	834
2018	716	201	917
2019	1.029	388	1.417
2020	965	261	1.226

Dejavnost oskrbe s pitno vodo je poslovala negativno v višini 44 tisoč EUR, in sicer negativno v občini Jesenice v višini 59 tisoč EUR in pozitivno v občini Žirovnica v višini 14 tisoč EUR. Na negativni rezultat v občini Jesenice je vplivala predvsem prenizka cena za omrežnino. Od 1. 3. 2020 so po potrditvi na občinskih svetih občin Jesenice in Žirovnica pričele veljati nove cene oskrbe s pitno vodo. Sprememba cene omrežnine v občini Jesenice je na podlagi Sklepa občinskega sveta v veljavi od 1.1.2021 dalje.

V okviru tržne dejavnosti smo izvajali storitve na področju izgradnje novih vodovodnih priključkov, na podlagi izdanih gradbenih dovoljenj, zakoličbe vodovodnega omrežja za potrebe izvajalcev gradbenih storitev, izvajali smo storitve sanitarnega nadzora pitne vode v občini Kranjska Gora. Tržna dejavnost se vodi ločeno na svojem stroškovnem mestu in nosi pripadajoči del vseh splošnih stroškov glede na opravljene ure dela. Rezultat poslovanja tržne dejavnosti je bil ob koncu poslovnega leta negativen v znesku 2 tisoč EUR. Menimo, da je negativen rezultat zaradi neustreznih cen storitev našega dela, posledično smo sprejeli nov cenik tržnih storitev, ki je v veljavi od 1.7.2020.

4.7.Odvajanje odpadne vode

Objekti in naprave v najemu



Na Jesenicah je bilo izdano uporabno dovoljenje za zgrajeno kanalizacijo na Cesti bratov Stražišarjev in v Žirovnici za kanalizacijo Moste pod Ajdno.

V skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19) je bil izdelan Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje 2021 do 2024 za obe občini. Sprejet in potrjen Program je objavljen na spletni strani podjetja.

Preglednica 9: Dolžina kanalizacijskega omrežja v najemu

	Fekalna kanalizacija (m)	Mešana kanalizacija (m)	Skupaj (m)	Meteorna kanalizacija (m)
OBČINA JESENICE	22.395	44.584	66.979	36.097
OBČINA ŽIROVNICA	40.663	0	40.663	14.088
SKUPAJ 2020	63.058	44.584	107.642	50.185
SKUPAJ 2019	61.287	44.584	105.871	48.497

Podatek o dolžini kanalizacijskega omrežja je povzet iz geoinformacijskega sistema. V letu 2020 se je zaradi izgradnje kanalizacije Stražišarjeva povečalo število črpališč za odpadno vodo v občini Jesenice. Konec leta 2020 je bilo v našem upravljanju skupaj trinajst črpališč, od tega šest na Jesenicah (Podmežakla, Spodnji Plavž, Acroni, Šmidova, Trebež in Stražišarjeva) in sedem v Žirovnici (Smokuč, Doslovče, Žirovnica, Moste 38, Moste spomenik, Breg veliko, Breg malo). Na vseh črpališčih je vzpostavljen daljinski nadzor.

Preglednica 10: Vrednost osnovnih sredstev infrastrukture odvajanja odpadne vode v najemu

Vrednost OS infrastrukture v najemu na dan 31.12.2020			
	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Občina Jesenice	10.018.817,10	3.521.676,03	6.497.141,07
Občina Žirovnica	7.302.889,55	1.077.113,56	6.225.775,99
SKUPAJ	17.321.706,65	4.598.789,59	12.722.917,06

Poslovanje

V občini Jesenice skupne zaračunane količine odpadnih vod v letu 2020 bistveno ne odstopajo od preteklega leta, ravno tako tudi količine industrijskih odpadnih vod, ki ostajajo v deležu 15 % celotne odvedene odpadne vode. V občini Žirovnica beležimo povečanje količine odpadne vode odvedene po kanalizaciji in močno zmanjšanje količine odpadne vode, za katere zaračunavamo storitve vezane na greznice in MKČN.

Preglednica 11: Količina odpadnih vod

	komunalna odpadna voda-kanalizacija *a*	industrijska odpadna voda-kanalizacija *b*	skupaj *a + b*	odpadna voda-greznice in MKČN *c*	SKUPAJ a + b + c
OBČINA JESENICE /m³/					
leto 2019	899.084	170.094	1.069.178	93.400	1.162.578
leto 2020	925.756	169.572	1.095.328	94.552	1.189.880
OBČINA ŽIROVNICA /m³/					
leto 2019	160.383		160.383	24.901	185.284
leto 2020	193.503		193.503	8.554	202.057

Količina grezničnih gošč je v občini Jesenice glede na preteklo leto večje, zaradi večjega števila obiskanih greznic (300 greznic v letu 2019 in 392 v letu 2020). V občini Žirovnica se je zaradi izgradnje kanalizacije Breg količina grezničnih gošč močno zmanjšala (206 greznic v letu 2019 in 34 greznic v letu 2020).

Preglednica 12: Greznične gošče, pripeljane na ČN Jesenice

Količina grezničnih gošč /m³/	Leto 2019	Leto 2020
OBČINA JESENICE	929	1.268
OBČINA ŽIROVNICA	822	139
TRŽNO	16	3
SKUPAJ	1.767	1.410

V občini Jesenice je bil izveden pregled celotnega omrežja in strojno čiščenje četrtine kanalizacijskega omrežja, v občini Žirovnica je strojno očiščena petina omrežja. Izvedli smo redne preglede in čiščenja črpališč odpadne vode v obeh občinah, izvedena je bila spomladanska in jesenska deratizacija omrežja.

V operativni kataster se za obe občini izvaja sproten vris novih priključkov in ažurira stare. V obeh občinah smo izvedli vsa vzdrževalna dela na meteorni kanalizaciji v skladu s potrjenim Planom vzdrževanja in po naročilih obeh občin.

V okviru tržne dejavnosti so se na klice občanov izvajale predvsem intervencije prebojev zamašenih odtočnih cevi. V okviru investicijskega vzdrževanja je bilo izvedeno prevlečenje javne kanalizacije na Hrušici in na Ulici Staneta Bokala na Jesenicah (v skupni dolžini 246 m), postavljena ograja v črpališču Trebež, zamenjani pokrovi v črpališču Moste in popravilo posedenih odsekov kanalizacije v Mostah, na Selu in na Bregu. Izvajali smo oglede za priključitev objektov in preglede izvedenih novih priključkov na javno kanalizacijo.

V letu 2020 so bile potrjene nove cene za odvajanje odpadnih vod v obeh občinah in cene za storitve vezane na greznice in MKČN z veljavnostjo od 1. 3. 2020 dalje in od 1.1.2021 za omrežnino v občini Jesenice.

Proces odvajanja odpadnih vode izkazuje skupen poslovni rezultat negativno v višini 5 tisoč EUR.

Poslovanje v občini Jesenice je pozitivno na javni kanalizaciji in na področju odvažanja blata iz greznic v višini 40 tisoč EUR in negativno na področju vzdrževanja meteorne kanalizacije v višini 17 tisoč EUR. V občini Žirovnica je na vseh treh področjih (fekalna kanalizacija, odvoz grezničnih gošč in meteorna kanalizacija) negativen poslovni izid v višini 30 tisoč EUR. Tržno je bil ustvarjen pozitiven rezultat v višini 1 tisoč EUR.

Javna kanalizacija v občini Jesenice posluje s pozitivnim rezultatom. Prihodki so zaradi spremembe cen višji od preteklega leta, višji pa so tudi stroški, predvsem zaradi povečanja stroškov dela. Pozitiven je tudi rezultat poslovanja pri prevzemu blata iz greznic in MKČN. Tudi pri tej dejavnosti so

prihodki višji od lanskih zaradi spremembe cene storitve.

Javna kanalizacija v občini Žirovnica kljub spremembi cene in omejenem vzdrževanju še vedno izkazuje negativni rezultat. Prihodki od prodaje so višji od prihodkov preteklega leta zaradi povečanja števila uporabnikov, ki so priključeni na javno kanalizacijo in višje cene storitve. Z omejenim obsegom vzdrževalnih del so celotni stroški GJS ostali na ravni lanskih stroškov, zaradi česar se je negativni rezultat zmanjšal iz 35 tisoč EUR v letu 2019 na 20 tisoč EUR v letu 2020. Zaradi izgradnje nove kanalizacije se je povečala najemnina infrastrukture. Poslovanje pri prevzemu blata iz greznic in MKČN se je v primerjavi s preteklim letom močno izboljšalo, saj je negativen rezultat le v višini tisoč EUR.

4.8.Čiščenje odpadne vode

Objekti in naprave v najemu



Proces čiščenje odpadne vode upravlja z naslednjimi infrastrukturnimi objekti:

- centralna čistilna naprava Jesenice (velikost 30.000 PE)
- mala komunalna čistilna naprava Prihodi (velikost 100 PE)

MKČN Prihodi deluje od leta 2000. Centralna čistilna naprava Jesenice je po rekonstrukciji oziroma po izgradnji tretje stopnje čiščenja v polnem obratovanju od decembra 2015 dalje. Naprava je v lasti občin Jesenice (92,47 %) in Kranjska Gora (7,53 %).

Preglednica 13: Vrednost infrastrukture čiščenja odpadnih vod v najemu

Vrednost OS infrastrukture v najemu na dan 31.12.2020			
	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Občina Jesenice	9.788.118,30	3.913.569,62	5.874.548,68
Občina Kranjska Gora	213.332,63	139.700,73	73.631,90
SKUPAJ	10.001.450,93	4.053.270,35	5.948.180,58

Zagotavljanje kakovosti čiščenja

Na Čistilni napravi Prihodi pri opravljenih meritvah ni bilo ugotovljenih preseganj zakonsko določenih mejnih vrednosti parametrov za male komunalne ČN. Obratovalni monitoring izkazuje letni učinek po KPK 84,77 % čiščenja in po BPK_5 95,65 % čiščenja, kar ustreza določilom.

Centralna čistilna naprava Jesenice je obratovala vse leto. V okviru obratovalnega monitoringa je bilo izvedenih vseh 12 meritev s strani NLZOH Kranj. Mejne vrednosti parametrov na iztoku so pod maksimalno dovoljeno vrednostjo in ustrezajo določilom. Na čistilni napravi se ob deževnih dnevih, ob večji količini padavin, že dalj časa soočamo s preobremenjenostjo, zaradi velikega dotoka vode na napravo. Pri tem prihaja do mešanja usedlin in posledično kalnega izlitja. Za odpravo te nepravilnosti bi bile potrebne tehnične rešitve zadrževalnega bazena ali tehnične rešitve na samem kanalizacijskem sistemu.

Preglednica 14: Učinek čiščenja odpadne vode na Centralni čistilni napravi Jesenice

Obdobje	Učinek čiščenja gleda na BPK5	Učinek čiščenja gleda na KPK	Učinek čiščenja gleda na celotni dušik	Učinek čiščenja gleda na celotni fosfor
Leto 2020 (povp.)	99,39%	97,71%	88,93%	93,87%
Leto 2019 (povp.)	99,09%	96,19%	89,67%	89,37%

Obstoječi sistem SPTE (kogeneracija) je vse leto delovala na pridobljen bioplin, ki nastaja pri stabilizaciji blata v gniliščih. Proizvedeno je bilo 37.607 KWh električne energije in 185.000 KWh toplotne energije, ki smo jo porabili za lastne potrebe. Količina proizvedene električne in toplotne energije je bila nekoliko večja kot v letu 2019 zaradi manj zastojev in okvar plinskih motorjev, ki so v lasti koncesionarja.

Čiščenje odpadne vode iz kanalizacijskega omrežja v občini Žirovnica se v skladu s Pogodbo o odvajanju in čiščenju odpadnih vod iz občine Žirovnica na CČN Radovljica, z dne 26.3.2007, izvaja na čistilni napravi Radovljica, ki je v upravljanju Komunale Radovljica. Vsa odpadna voda in blato iz greznic pa se obdela na čistilni napravi Jesenice.

Poslovanje

Skupni dotok odpadne vode na čistilno napravo je bil večji kot preteklo leto, predvsem zaradi večje količine padavin in s tem večje količine meteorne vode. Večja je bila količina pripeljanih grezničnih gošč iz občine Žirovnica, zaradi praznjenja greznic ob priklopih na nov kanalizacijski sistem. Vzporedno se količina odpadnih vod, ki se odvaja na ČN Radovljica, povečuje zaradi povečanja števila priključenih uporabnikov na novo kanalizacijsko omrežje, ki zaključi na čistilni napravi Radovljica.

Preglednica 15: Količina odpadnih vod, ki je dotekala na ČN Jesenice in ČN Radovljica

Vrsta odpadne vode	Leto 2020 (m^3)	Leto 2019 (m^3)
Skupni dotok na čistilno napravo Jesenice	2.155.856	2.075.890
Komunalna odpadna voda Jesenice	894.781	867.386
Industrijska odpadna voda Jesenice	169.572	170.094
Izcedne vode DMM	42.697	47.950
Komunalna odpadna voda Dovje Mojstrana	76.119	73.737
Grezničnе gošče Jesenice	1.200	965
Grezničnе gošče Žirovnica s skupinskimi greznicami	150	869
Grezničnе gošče ostali	438	258
Meteorne odpadne vode	970.899	914.631
ČN Radovljica	193.792	160.673

Linija blata je delovala vse leto, tako sprejem grezničnih gošč, kot tudi izločanje blata iz procesa čiščenja v gnilišča. Gnilišča obratujejo s krajšimi prekinitvami, zaradi mašenja črpalk z odpadki v gniliščih, ki so se predhodno nakopičili. Odpadke z grabelj in sit ter pralnika peska se oddajajo pogodbenim partnerjem. Vsa maščoba, ki je nastala v procesu čiščenja odpadnih vod, je bila obdelana na fekalni postaji.

Zaradi dotrajanosti preše je bila motena dehidracija blata, kar je onemogočalo optimalno dehidriranje blata za odvoz. V letu 2020 so se nadaljevale vseslovenske težave zaradi omejitve čezmejnega pošiljanja blata. Podjetje ima sklenjeno dolgoročno pogodbo za prevzem in obdelavo dehidriranega blata, tako v letu 2020 nismo imeli težav z oddajo blata.

Rezultat poslovanja je bil v letu 2020 pozitiven v višini 12 tisoč EUR. Glede na preteklo leto so bili višji prihodki za 182 tisoč EUR, od tega Poslovni prihodki v višini 167 tisoč EUR. Višji so bili tudi stroški v višini 116 tisoč EUR. Strošek materiala je bil nekoliko nižji in sicer za 2 tisoč EUR medtem, ko so bili stroški storitev višji za 94 tisoč EUR. Razlogi za višje stroške storitev so bili obdobni pregledi in servisi strojev in naprav, povečanje obsega odvoza dehidriranega blata na sežig, dodatna vzdrževalna dela na infrastrukturi in obnova garderob v upravni stavbi. Višji je tudi strošek dela zaradi uskladitve plač v skladu z minimalno plačo. Ostali stroški so za 4 tisoč EUR višji in so na ravni preteklega leta.

4.9.Zbiranje odpadkov

Objekti in naprave v najemu



V podjetju upravljamo z dvema zbirnima centroma; Zbirni center Jesenice in Zbirni center Žirovnica ter ekološkimi otoki.

Preglednica 16: Vrednost infrastrukture zbiranja odpadkov v najemu

Vrednost OS infrastrukture v najemu na dan 31.12.2020			
	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Občina Jesenice	1.371.591,52	302.531,38	1.069.060,14
Občina Žirovnica	372.523,87	110.490,48	262.033,39
SKUPAJ	1.744.115,39	413.021,86	1.331.093,53

Poslovanje

V letu 2020 smo na celotnem območju občine Jesenice in Žirovnica izvajali dejavnost zbiranja odpadkov skladno z veljavno zakonodajo. Izvajali smo dejavnosti, ki obsegajo naslednje storitve:

- odvoz mešanih komunalnih odpadkov,
- ločeno zbiranje odpadne komunalne embalaže,
- ločeno zbiranje biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov,
- odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev,
- ločeno zbiranje odpadkov na zbirnih centrih,
- akcija zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico,
- zbiranje ločeno zbranih frakcij na ekoloških otokih,
- pranje zabojnikov v času od aprila do novembra (biorazgradljivi kuhinjski odpadki, ekološki otoki, mešani komunalni odpadki),
- tržna dejavnost (pogodbeni odvoz odpadkov iz industrije in storitvene dejavnosti).

Pri zbiranju mešanih komunalnih odpadkov smo na obdelavo odpeljali 4.176.284 kg. Za gospodinjstva se je izvajal odvoz kosovnih odpadkov. Skupaj smo zbrali in odpeljali 1.624 m^3. Družbam za prevzem ločeno zbranih frakcij smo oddali 46.534 kg nevarnih odpadkov, 577.480 kg odpadnega papirja in kartona, 311.230 kg embalažnega stekla, 1.188.680 kg odpadne komunalne embalaže, 48.400 kg izrabljenih avtomobilskih gum, 572.500 kg biorazgradljivih

kuhinjskih odpadkov, 409.100 kg odpadnega lesa in 365.430 kg vej. Izvedeni sta bili tudi dve akciji zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev in sicer v mesecu maju in oktobru. Zbrali smo 1.400 kg nevarnih odpadkov.

V Zbirnem centru Jesenice smo imeli v poslovnem letu 13.336 strank in v Zbirnem centru Žirovnica 5.755 strank. Z vozili za pobiranje odpadkov smo v letu 2020 prevozili skupaj 161.375 km. Kupili smo novo smetarsko vozilo, ki je namenjeno pobiranju odpadkov v težje dostopnih ulicah, prav tako pa lahko v primeru večjih okvar nadomesti druga vozila. Število zaposlenih v podprocesu zbiranja odpadkov je ostalo nespremenjeno. V primeru odsotnosti delavcev zaradi dopusta ali bolniške odsotnosti smo izvajali izposojo delavcev iz drugih podprocesov.

Preglednica 17: Količine zbranih odpadkov

	Občina Jesenice		Občina Žirovnica	
	Zbrano 2020 (kg)	Zbrano 2019 (kg)	Zbrano 2020 (kg)	Zbrano 2019 (kg)
Zbrani komunalni odpadki	8.040.190	7.350.492	2.136.365	2.153.590
Zbrani kuhinjski odpadki	538.150	505.920	34.350	32.290
Skupaj	8.578.340	7.856.412	2.170.715	2.185.880

Poslovni izid v podprocesu zbiranja odpadkov za leto 2020 je bil pozitiven v višini 39 tisoč EUR. Ustvarjeni prihodki so bili 557 tisoč EUR višji v primerjavi s preteklim letom, od tega so bili 505 tisoč EUR višji poslovni prihodki, predvsem zaradi povišanja cene, ki velja od 1. 3.2020 dalje.

Ravno tako kot prihodki, so za 306 tisoč EUR višji tudi stroški. Stroški materiala so nekoliko višji zaradi vzdrževanja voznega parka in nakupa plastenk za zbiranje odpadnega jedilnega olja. Že več let zapored organiziramo izobraževanje in zbiranje odpadnega jedilnega olja v osnovnih šolah, letošnje leto zaradi izrednih razmer epidemije to ni bilo možno, zato smo v letu 2020 gospodinjstvom razdelili namenske plastenke za zbiranje odpadnega jedilnega olja. Stroški storitev so višji zaradi vzdrževanja infrastrukture zbirnega centra in vzdrževanja voznega parka. Strošek dela v višini 128 tisoč EUR predstavlja največji dvig stroškov. V letu 2020 so se uskladile plače zaradi dviga minimalne plače in glede na 26 zaposlenih, dvig plač predstavlja nominalno večji dvig stroškov.

4.10.Odlaganje odpadkov

Objekti in naprave v najemu



Odlagališče za nenevarne odpadke Mala Mežakla je v lasti občin Jesenice (69,6 %), Kranjska Gora (20 %) in Žirovnica (10,4 %).

Preglednica 18: Vrednost infrastrukture odlaganja odpadkov v najemu

Vrednost OS infrastrukture v najemu na dan 31.12.2020			
	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Občina Jesenice	4.277.576,61	2.213.641,64	2.063.934,97
Občina Žirovnica	639.890,43	323.619,26	316.271,17
Občina Kr. Gora	1.238.865,86	658.586,64	580.279,22
SKUPAJ	6.156.332,90	3.195.847,54	2.960.485,36

Zagotavljanje kakovosti odlagališča

Na osnovi inšpekcijskih ogledov v okviru akcije »Revizija OVD« smo v dogovoru z inšpekcijo za okolje, v oktobru 2018 na ARSO oddali vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za uskladitev neskladij navedenih v obstoječem dovoljenju. V vlogo smo navedli tudi prekvalifikacijo začasnega skladišča za komunalne odpadke, ki se nahaja na polju odlagališča v začasno skladišče za mešano embalažo. Vloga še ni rešena.

V skladu z obstoječimi predpisi in okoljevarstvenim dovoljenjem smo izvajali monitoringe, ki zajemajo meteorološke parametre, meritve izcednih voda. Rezultati meritev izcedne vode so ustrezali zakonsko predpisanim mejnim vrednostim za izpust v javno kanalizacijo s čiščenjem na CČN Jesenice. Ravno tako se je tudi pri monitoringu padavinskih vod upošteval nabor parametrov in frekvenca vzorčenja iz okoljevarstvenega dovoljenja. Rezultati meritev padavinske vode so ustrezali predpisanim mejnim vrednostim za izpust v vodotok.

Bakla v plinski postaji je delovala 8.730 delovnih ur. Količina zajetega in sežganega odlagališčnega plina je znašala 774.201 m^3, kar je 2,7 % manj kot preteklo leto. Nižja količina zajetega plina je pričakovana, saj bakla obratuje z nižjim pretokom kot v preteklih letih, zaradi nižje produkcije odlagališčnega plina v telesu deponije (omejen vnos biološkega dela odpadkov). Monitoring sestave odlagališčnega plina se je izvajal mesečno. Rezultati analize sestave vzorcev kažejo, da je bakla delovala dobro, saj je vsebnost kisika zelo nizka. Opazen je rahel padec vsebnosti metana, kar pojasni dejstvo glede omejitve odlaganja bioloških odpadkov.

Monitoring podzemne vode izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Meritve nivoja podzemne vode na vrtinah pa izvaja podjetje dvakrat mesečno. Rezultati monitoringa in vrednotenje vpliva je vrednoteno v letnem poročilu. Iz letnih poročil monitoringa podzemnih vod za pretekla leta je razvidno vrednotenje sprememb vsebnosti nekaterih onesnaževal v podzemni vodi glede na opozorilne spremembe. V poročilih je navedeno, da ima odlagališče vpliv na kakovost podzemne vode. Obstaja pa dvom glede kakovosti nične–referenčne vrtine, zato smo začeli z izgradnjo nove oz. nadomestne referenčne vrtine, ki je bila v letu 2020 tudi zgrajena.

Poslovanje

Na odlagališče Mala Mežakla so se odlagali, s strani koncesionarja Ekogor d.o.o obdelani mešani komunalni odpadki, kosovni odpadki pripeljani s strani javnih podjetij, ki na odlagališču odlagajo obdelane mešane komunalne odpadke, gradbeni in azbestni odpadki ter dopustni industrijski odpadki, za katere je izdelana ocena odpadka.

Skupno je bilo na odlagališče Mala Mežakla pripeljanih 23.122 ton odpadkov, od tega 4.585 ton mešanih komunalnih odpadkov. Preteklo leto je bilo odloženih 28.250 ton odpadkov. Pred odlaganjem je bilo iz kosovnih odpadkov fizično izločenih še 283 ton odpadnega lesa, gum, kovin in nevarnih odpadkov. Skupno je bilo po obdelavi kosovnih odpadkov na odlagališče Mala Mežakla v letu 2020 odloženo 23.122 ton odpadkov. V tej količini ni zajetih bioloških odpadkov (zeleni odrez) v skupni količini 542 ton. Omenjena količina je bila odpeljana v obdelavo na kompostarno. Odloženih odpadkov iz občin Jesenice in Žirovnica je bilo 3.099 ton.

Preko leta so se izvajala redna vzdrževalna dela, kot so čiščenje kanalet in bazenov, vključno z bazenom za meteorno vodo, izvedeno je bilo tudi čiščenje kanalizacije za izcedno vodo.

Odlagališče za nenevarne odpadke Mala Mežakla je poslovalo pozitivno, s končnim rezultatom 571 tisoč EUR. 294 tisoč EUR nižji ustvarjeni prihodki v primerjavi s preteklim

letom, so posledica nižje količine odloženih odpadkov. Stroški, nastali pri poslovanju so za 2 % nižji kot preteklo leto.

Kompostarna je tehnološka enota, ki obratuje v okviru odlagališča, namenjena pa je kompostiranju zelenega odreza iz občin Jesenice in Žirovnica. Tehnološka enota posluje z manjšim minusom, ki se pokriva s prihodki odlaganja odpadkov.

4.11.Obdelava odpadkov

Objekti in naprave v najemu

Podjetje koordinira obdelavo odpadkov le za občino Žirovnica, medtem ko za občino Jesenice obdelavo izvaja koncesionar, podjetje EKOGOR d.o.o. Žirovnica nima infrastrukturnih objektov za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, zato se izvede razpis za izbor izvajalca. Na razpisu je bil izbran (edini) ponudnik Ekogor d.o.o.

Poslovanje

V občini Žirovnica je bilo zbranih 489 ton mešanih komunalnih odpadkov, ki so bili oddani v postopek obdelave.

Poslovanje obdelave mešanih komunalnih odpadkov v občini Žirovnica je bilo pozitivno, v višini 3 tisoč EUR. Ker dejavnost obdelave MKO izvaja pogodbeno podjetje, na stroške nimamo vpliva, rezultat je neposredno povezan s količino odpadkov. V letu 2020 je bila količina oddanih MKO iz Občine Žirovnica nekoliko višja od dejanskih količin v letu 2019.

4.12.Pogrebno pokopališke storitve

Objekti in naprave v najemu



Podjetje izvaja pogrebno in pokopališko dejavnost v občinah Jesenice in Žirovnica, kjer upravlja s štirimi pokopališči:

- v občini Jesenice - pokopališči Blejska Dobrava in Planina pod Golico,
- v občini Žirovnica - pokopališči Breznica in Rodine.

V občini Kranjska Gora in ostalih občinah se izvaja le pogrebne storitve.

Preglednica 19: Vrednost infrastrukture v najemu

Vrednost OS infrastrukture v najemu na dan 31.12.2020

	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Občina Jesenice	1.235.097,82	518.394,08	716.703,74
Občina Žirovnica	404.511,83	126.567,06	277.944,77
SKUPAJ	1.639.609,65	644.961,14	994.648,51

Poslovanje

V letu 2020 so se zmanjšala aktivna grobna mesta, v primerjavi s preteklim letom. Na Jesenicah se je število zmanjšalo za 16 grobnih mest in v Žirovnici za dva grobna mesta. Glavni razlogi so predvsem vračila dvojnih grobnih mest, vračanja žarnih niš (izvedeni so bili raztrosi pepela pokojnika) in vračila starih otroških grobov.

Preglednica 20: Število grobnih mest

Št. aktivnih grobnih mest	Jesenice	Žirovnica	Skupaj	Jesenice	Žirovnica	Skupaj
	2020			2019		
Grobna mesta	4.818	1.042	5.860	4.834	1.045	5.879
Grobnice	4	0	4	4	0	4
Žarna niša	135	0	135	134	0	134
Skupaj št. grobnih mest	4.957	1.042	5.999	4.972	1.045	6.017


Podjetje izvaja enotno 24 urno dežurno službo za občini Jesenice in Žirovnica. Opravljenih je bilo 626 prvih prevozov pokojnikov in izvedenih 380 pogrebnih svečanosti. V letu 2020 so bile izredne razmere epidemije, ki so žal vplivale na večje število pokojnikov. V primerjavi s preteklim letom je bilo opravljenih 121 oz. 24 % več prvih prevozov in izvedenih 70 oz. 23 % več pogrebnih svečanosti.

Poslovanje pogrebno pokopališke službe je bilo pozitivno v višini 48 tisoč EUR. Poslovni rezultat se glede na preteklo leto razlikuje za 80 tisoč EUR. Razlog za takšno odstopanje je predvsem zaradi povečanega števila pokojnikov. Po obsegu izvajanja del odstopata meseca november in december. Pri pogrebni dejavnosti, ki ima večjo dodano vrednost, so bili prihodki v primerjavi s preteklim letom višji za 148 tisoč EUR. Razloga sta, že omenjeno večje število pokojnikov in oblikovanje tržnega cenika za pogrebne dejavnosti. Zaradi večjega obsega dela so posledično za 76 tisoč EUR višji tudi stroški poslovanja. Povečal se je tudi strošek dela, katerega del je višji zaradi uskladitve plač s povečanjem minimalne plače.

S ponosom se ozremo na poslovno leto 2020, saj smo bili v začetku leta, z zelo malo razpoložljivimi zaščitnimi sredstvi, postavljeni pred izziv. Zelo hitro smo se morali naučiti varovati sebe in bližnje, saj je bilo večje število pokojnih obolelih za virusom. V poletnih mesecih smo si zagotovili ustrezno zalogo zaščitnih sredstev, ki jo redno obnavljamo. Ne glede na povečan obseg dela, smo za vse pokojne poskrbeli z visoko ravnjo dostojanstva.

4.13. Vzdrževanje javnih površin

Objekti in naprave vzdrževanja



Redno vzdrževanje javnih površin se izvaja na območju občin Jesenice in Žirovnica. Področje dela se deli na vzdrževanje kategoriziranih cest in ostalih javnih površin: pločniki, parkirišča, avtobusne postaje, stopnišča in zelene javne površine. Območja dela so opredeljena v letnih in zimskih Izvedbenih programih.

Preglednica 21: Obseg vzdrževanja javnih površin

	EM	Jesenice	Žirovnica	Skupaj
Ceste	m	99.295	39.732	139.027
Zelene javne površine	m^2	169.579	18.692	188.271

V okvir rednega vzdrževanja sodi tudi urejanje in vzdrževanje stopnic in avtobusna postajališča.

Poslovanje

Vsa dela na področju vzdrževanja javnih in zelenih površin so se izvajala v skladu z Izvedbenimi programi del, za kar je pripravljeno poročilo. Izvedena so bila vsa načrtovana dela iz programa, poleg tega so se izvajala še dela za ostale dejavnosti v podjetju in tržne storitve.

Zimsko vzdrževanje cest se prične s pripravljalnimi deli montaže snežnih kolov, pripravo deponij in strojnega orodja. Dela zimske službe se izvajajo na podlagi načrtov relacij in drugih navodil, ki jih vsebuje Izvedbeni plan zimske službe za tekoče leto. Meteorološka zima je bila v začetku leta 2020 ena izmed toplejših, medtem ko so bile v mesecih november in december ekstremne razmere, saj je poleg dolgotrajnih nizkih temperatur, zapadla tudi večja količina snega.

Tržna letna dejavnost je bila pretežno vezana na investicijsko vzdrževanje v občinah Jesenice in Žirovnica. Manjši obseg so predstavljala dela, pridobljena na prostem trgu. Tržna dejavnost zimske službe se je izvajala za 35 zunanjih naročnikov.

Interno izvajanje dela se je odvijalo predvsem na vzdrževanju gospodarske infrastrukture vodovoda, pri odpravi cevovodnih okvar in poškodb na ostalih objektih vodovodne infrastrukture. Manjši obseg del interne realizacije se je izvajal tudi za procesa pokopaliških storitev in odvoza odpadkov. Interna zimska služba se je izvajala na vzdrževanju ceste na Deponijo Mala Mežakla in manjši del na vzdrževanju zbirnih centrov Jesenice in Žirovnica.

Skupni rezultat vzdrževanja javnih površin in zelenic je bil negativen v višini 47 tisoč EUR, kar je 49 tisoč EUR manj kot preteklo leto. Ustvarjenih je bilo 168 tisoč EUR več prihodkov na področju redne javne službe.

Stroški v primerjavi s preteklim letom so bili višji za 109 tisoč EUR. Največje povišanje je pri stroških storitev, medtem ko je strošek dela nižji v primerjavi s preteklim letom. Razlog je manjše število zaposlenih, ne glede na to, da so se plače zaposlenih uskladile zaradi dviga minimalne plače.

V sklopu rednega vzdrževanja cest in zelenih javnih površin je bilo v občini Jesenice skupaj porabljenih 1,24 milijona EUR proračunskih sredstev. Ta znesek je v primerjavi s preteklim letom višji za 184 tisoč EUR. V občini Žirovnica je bilo porabljenih 344 tisoč EUR, kar je 29 tisoč EUR več, kot preteklo leto. Višja poraba proračunskih sredstev je posledica izvajanja večjega obsega del zimske službe v mesecu novembru in decembru 2020.

4.14. Oskrba z zemeljskim plinom

Objekti in naprave v najemu



Podjetje upravlja s 59,63 km distribucijskega omrežja plinovoda, dvema merilno regulacijskima postajama (MRP) in tremi regulacijskimi postajami (RP).

Preglednica 22: Vrednost infrastrukture v najemu

Vrednost OS infrastrukture v najemu na dan 31.12.2020			
	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Občina Jesenice	2.512.219,72	1.568.545,23	943.674,49
Občina Žirovnica	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	2.512.219,72	1.568.545,23	943.674,49

Poslovanje

Količina distribuiranega plina po omrežju, ki ga ima podjetje v upravljanju, je bila v letu 2020 višja za 4,29 % (783.325 kWh) kot preteklo leto. V letu 2020 je 79 končnih odjemalcev prestopilo k drugim dobaviteljem.

Preglednica 23: Distribuirane količine ZP

Odjemna skupina CDK	Letna predvidena ali dobavljena količina zemeljskega plina	Odjemna mesta gospodinj. odjemalcev	Odjemna mesta negospodinj. odjemalcev	Skupno število odjemnih mest	Vsota moči	Vsota pogodbene distribucijske zmogljivosti	Odjemna mesta gospodinj. odjemalcev	Odjemna mesta negospodinj. odjemalcev	Skupaj distribuiran ZP
	[kWh/leto]	[/]	[/]	[/]	[kW]	[kWh/dan]	[kWh]	[kWh]	[kWh]
CDK1	0-2.154	80	8	88			74.750	5.741	80.491
CDK2	2.155-5.385	124	1	125			500.983	4839	505.822
CDK3	5.386-16.154	534	17	551			5.359.119	150.832	5.509.951
CDK4	16.155-26.923	209	13	222			4.024.325	257.609	4.281.934
CDK5	26.924-48.461	60	13	73			1.642.862	389.529	2.032.391
CDK6	48.462-107.690	4	6	10	971		242.612	453.134	695.746
CDK7	107.691-323.070	3	7	10	1.402		494.758	1.270.362	1.765.120
CDK8	323.071-753.830	0	3	3	1.621		0	1.772.035	1.772.035
CDK9	753.831-1.076.900	1	1	2	1573		943.658	663.940	1.607.598
	Skupaj	1.015	69	1.084			13.283.067	4.968.021	18.251.088

Zakupljena pogodbena zmogljivost omrežja za leto 2020 je bila 100.000 kWh/dan in v obravnavanem obdobju ni bila presežena. Obseg prodaje plina je znašal 9.568.143 kWh, kar je malenkost več (1,84 %), kot v letu 2019. Opažamo, da se porabniki pri ogrevanju obnašajo zelo varčno in uporabljajo tudi druge vire za ogrevanje.

V smeri racionalizacije popisov in natančnejšega obračuna (brez akontacij) smo v letu 2016 začeli s testnim izvajanjem daljinskega odčitavanja plinomerov. Testni projekt smo uspešno zaključili, zato smo z nabavo in vgradnjo oddajnikov za daljinsko odčitavanje nadaljevali. Do

konca leta 2020 smo opremili 285 plinomerov z oddajnikom za daljinsko odčitavanje, od skupaj 1076 plinomerov. S tem povečujemo pogostost popisov plinomerov.

S 1. oktobrom 2018 se je na območju celotne Slovenije vzpostavil nov način obračunavanja dobave zemeljskega plina na podlagi Metodologije za prognoziranje nednevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina. Metodologija je določena na podlagi zakonskih določil. Cilj metodologije je, da se ocenjena poraba (akontacija oz. pavšal) približa dejanski porabi.

Opravljene so bile 3 intervencije. Dve sta nastali zaradi poškodbe priključka pri izkopu za popravilo vodovodne cevi in ena zaradi poškodbe priključka pri izkopu za izgradnjo opornega zidu.

Dejavnost oskrbe z zemeljskim plinom je poslovala pozitivno v višini 98 tisoč EUR, kar je 33 tisoč EUR več, kot preteklo leto. Ustvarjeni celotni prihodki so v primerjavi s preteklim letom višji za 18 tisoč EUR, predvsem zaradi prihodkov prodaje. Skupni odhodki so v primerjavi z lanskim letom nižji za 15 tisoč EUR predvsem zaradi nižjih stroškov storitev.

4.15. Vodstveni in podporni procesi

Poslovanje

Podporni procesi se izvajajo v okviru Finančno računovodskega procesa, ki združuje finance in računovodstvo, izterjavo in obračun storitev, Splošno kadrovskega procesa, Procesa IT in GIS in Procesa nabave in skladišča. V okviru strokovnih služb je tudi splošno stroškovno mesto, ki se nanaša na stroške celotnega podjetja in se v okviru delitve vodstvenega in podpornih procesov deli med vse procese.

Prihodki v poslovnem letu so za 41 tisoč EUR nižji kot preteklo leto, ko so se prodale delnice Gorenjske banke d.d. V letošnjem letu je bilo 24 tisoč EUR državnih podpor povezanih z epidemijo. Stroški vodstvenega in podpornih procesov so višji za 45 tisoč EUR. Za 10 tisoč EUR je višja amortizacija. V skladu s standardi se je v letu 2019 na novo evidentiral najem poslovne stavbe na Cesti maršala Tita 51, ki jo ima podjetje v najemu, med sredstva podjetja, za kar se obračunava amortizacija. 20 tisoč EUR ja višji tudi strošek dela, zaradi uskladitve plač. Višji so tudi stroški storitev, ki so povezani z izvedbo popisa poslovnih procesov in predlogi ukrepov za reorganizacijo podjetja, ter izvedenih delavnic za prenovo procesov.

Strošek vodstvenega in podpornih procesov v višini 712 tisoč EUR je višji od načrtovanega za 11 tisoč EUR predvsem zaradi opisanih odstopanj reorganizacije, ki pri izdelavi poslovnega načrta 2020 še niso bile predvidene.

Računovodsko poročilo



5.1.Računovodski izkazi

Bilanca stanja

v EUR

		31/12/2020	31/12/2019
	SREDSTVA	**10.347.936,44**	**9.666.906,98**
A.	DOLGOROČNA SREDSTVA	2.477.241,47	2.479.179,89
I.	**Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR**	**10.178,29**	**10.874,46**
1	Dolgoročne premoženjske pravice	10.178,29	10.874,46
II.	**Opredmetena osnovna sredstva**	**2.366.205,46**	**2.357.486,03**
1	Zemljišča	234.791,80	224.246,80
2	Zgradbe	1.085.689,50	1.073.553,53
3	Proizvajalne naprave in stroji	1.027.473,90	1.037.678,33
4	Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena OS	18.250,26	18.605,16
6	Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	0,00	3.402,21
III.	**Naložbnen nepremičnine**	**12.057,72**	**12.251,40**
IV.	**Dolgoročne finančne naložbe**	**88.800,00**	**98.568,00**
1	Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	88.800,00	98.568,00
	b) Druge delnice in deleži	88.800,00	98.568,00
B.	KRATKOROČNA SREDSTVA	7.866.617,11	7.183.263,22
II.	**Zaloge**	**184.079,11**	**179.619,08**
1	Material	169.068,57	167.595,59
4	Trgovsko blago	13.340,54	10.174,90
5	Predujmi za zaloge	1.670,00	1.848,59
IV.	**Kratkoročne poslovne terjatve**	**2.094.062,53**	**2.039.047,29**
2	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	1.898.035,69	1.831.511,26
3	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	196.026,84	207.536,03
V.	**Denarna sredstva**	**5.588.475,47**	**4.964.596,85**
C.	KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	4.077,86	4.463,87
	Zabilančna sredstva	**33.496.580,82**	**33.463.558,49**
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	**10.347.936,44**	**9.666.906,98**
A.	KAPITAL	3.253.534,71	2.690.862,85
I.	**Vpoklicani kapital**	**1.329.148,70**	**1.329.148,70**
1	Osnovni kapital	1.329.148,70	1.329.148,70
II.	**Kapitalske rezerve**	**198.619,84**	**198.619,84**
III.	**Rezerve iz dobička**	**405.170,10**	**307.168,47**
1	Zakonske rezerve	130.148,87	100.627,24
5	Druge rezerve iz dobička	275.021,23	206.541,23
IV.	**Presežek iz prevrednotenja**	**--37.599,00**	**--3.703,38**
VI.	**Prenesen čisti dobiček**	**797.284,17**	**523.094,22**
VII.	**Čisti dobiček poslovnega leta**	**560.910,90**	**336.535,00**
B.	REZERVACIJE IN DOLG. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	4.818.360,51	4.522.360,01
1	Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	562.900,03	570.145,48
2	Druge rezervacije	4.218.504,00	3.921.504,00
3	Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	36.956,48	30.710,53
C.	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	280.621,97	320.229,41
I.	**Dolgoročne finančne obveznosti**	**280.621,97**	**320.229,41**
2	Dolgoročne finačne obveznosti do bank	0,00	4.442,01
3	Druge dogoročne finančne obveznosti	280.621,97	315.787,40
Č.	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	1.995.019,25	2.133.022,50
II.	**Kratkoročne finančne obveznosti**	**403.246,79**	**756.933,63**
2	Kratkoročne finančne obveznosti do bank	4.442,00	4.541,05
4	Druge kratkoročne finančne obveznosti	398.804,79	752.392,58
III.	**Kratkoročne poslovne obveznosti**	**1.591.772,46**	**1.376.088,87**
2	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	1.054.690,56	883.828,95
3	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	537.081,90	492.259,92
D.	KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	400,00	432,21
	Zabilančne obveznosti	**33.496.580,82**	**33.463.556,49**

Izkaz celotnega vseobsegajočega donosa za leto 2020

v EUR

		Leto 2020	Leto 2019	% 20/19
1.	**Čisti prihodki od prodaje**	**11.643.702,13**	**10.854.893,41**	**107,3**
	- čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gosp. javnih služb	*10.311.536,45*	*9.450.529,86*	*109,1*
	- čisti prihodki od drugih dejavnosti	*1.332.165,68*	*1.404.363,55*	*94,9*
4.	**Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi posl. prihodki)**	**451.028,25**	**194.281,05**	**232,2**
	- državne podpore (subvencije)	327.469,24	88.802,85	368,8
	- drugi poslovni prihodki	123.559,01	105.478,20	117,1
5.	**Stroški blaga, materiala in storitev**	**6.687.713,74**	**6.221.252,22**	**107,5**
A	Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	49.686,28	38.396,96	129,4
B	Stroški porabljenega materiala	1.170.363,45	1.159.391,87	100,9
C	Stroški storitev	5.467.664,01	5.023.463,39	108,8
	- stroški najemnin za infrastrukturo	*1.494.626,72*	*1.390.358,07*	*107,5*
	- stroški drugih storitev	*3.973.037,29*	*3.633.105,32*	*109,4*
6.	**Stroški dela**	**3.663.483,33**	**3.404.496,62**	**107,6**
1	Stroški plač	2.671.186,98	2.348.758,61	113,7
2	Stroški pokojninskih zavarovanj	48.762,82	48.849,80	99,8
3	Stroški drugih socialnih zavarovanj	432.833,24	382.051,27	113,3
4	Drugi stroški dela	510.700,29	624.836,94	81,7
7.	**Odpisi vrednosti**	**332.555,87**	**316.605,79**	**105,0**
A	Amortizacija	291.129,13	271.233,93	107,3
B	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopr. sred. in opred.OS	775,50	819,87	94,6
C	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	40.651,24	44.551,99	91,2
8.	**Drugi poslovni odhodki**	**751.733,34**	**806.428,58**	**93,2**
9.	**Finančni prihodki iz deležev**	**0,00**	**47.679,94**	**0,0**
C	Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	0,00	47.679,94	0,0
11.	**Finančni prihodki iz poslovnih terjatev**	**32.676,46**	**41.103,81**	**79,5**
B	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	32.676,46	41.103,81	79,5
13.	**Finančni odhodki iz finančnih obveznosti**	**12.326,45**	**12.662,91**	**97,3**
D	Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	12.326,45	12.662,91	97,3
14.	**Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti**	**4.068,42**	**5.010,24**	**81,2**
B	Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in menič. obv.	0,00	0,05	0,0
C	Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	4.068,42	5.010,19	81,2
15.	**Drugi prihodki**	**6.716,81**	**16.428,32**	**40,9**
16.	**Drugi odhodki**	**2.264,26**	**11.118,10**	**20,4**
17.	**Davek iz dobička**	**89.545,71**	**22.564,70**	**396,8**
18.	**Odloženi davki**	**0,00**	**0,00**	
19.	**Čisti poslovni izid obračunskega obdobja**	**590.432,53**	**354.247,37**	**166,7**
21.	**Spremembe presežka iz prevrednotenja finan. sredstev, razpoložljivih za prodajo**	**-9.768,00**	**8.880,00**	**-110,0**
22.	**Dobički in izgube, ki izhajajo iz preverbe računovodskih izkazov v tujini (vpliv sprememb deviznih tečajev)**	**7,04**	**2,49**	**282,7**
23.	**Druge sestavine vseobsegajočega donosa**	**-24.127,62**	**-54.376,12**	**44,40**
24.	Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja	556.543,95	308.753,74	180,3
25.	Povprečno število zaposlencev na podlagi delovnih ur v obr. obdobju	125,16	129,16	

Izkaz denarnih tokov (II. različica)

	2020	2019
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU		
a)Postavke iz izkaza poslovnega izida	1.328.447	1.096.125
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz posl. terjatev	12.076.607	10.974.436
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevred). in finančni odh. iz posl. obv.	-10.792.619	-9.867.620
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	44.459	-10.691
b)Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij		
ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja	-1.543	-85.116
Začetne manj končne poslovne terjatve	-49.299	-301.456
Začetne manj končne aktivne kratk. časovne razmejitve	386	134.299
Začetne manj končne zaloge	-5.236	6.297
Končni manj začetni poslovni dolgovi	94.649	98.840
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	-42.043	-23.096
c)Prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b)	1.326.904	1.011.009
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU		
a)Prejemki pri investiranju	9.810	75.880
Prejemki od dobljenih obresti in del. v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje	0	7.400
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	9.810	0
Prejemki od odtujitve finančnih naložb	0	68.480
b)Izdatki pri investiranju	-314.531	-675.282
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-3.946	-279
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-310.585	-672.908
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin	0	-2.095
c)Prebitek prejemkov pri naložbenju (a + b)	-304.721	-599.402
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU		
a)Prejemki pri financiranju	2.697	502.461
Prejemki od vplačanega kapitala	0	500.000
Prejemki od povečanja finančnih obveznosti	2.697	2.461
b)zdatki pri financiranju	-401.009	-854.214
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	-8.265	-7.656
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	-4.542	-9.024
Izdatki za plačila najemnin (glavnica)	-32.559	-34.533
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	-355.643	-803.001
c)Prebitek prejemkov pri financiranju (a + b)	-398.312	-351.753
Č. Končno stanje denarnih sredstev	5.588.475	4.964.597
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)	623.871	59.854
Obračunane tečajne razlike pri deviznih sredstvih	*7*	*-2*
y) Začetno stanje denarnih sredstev	4.964.597	4.904.745

Izkaz gibanja kapitala 2020

		Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička					Rezerve, zaradi vredn. po pošteni vrednosti	Preneseni čisti posl.izid		Čisti posl. izid posl. leta		Skupni kapital
				Zakonske rezerve	Rezerve za lastne delnice / deleže	Lastne delnice / deleži odbitek	Statutarne rezerve	Druge rezerve iz dobička		Preneseni čisti dobiček	Prenesena čista izguba	Čisti dobiček poslov. leta	Čista izguba poslov. leta	
		I/1	II	III/1	III/2	III/3	III/4	III/5	V	VI/1	VI/2	VII/1	VII/2	VIII
A.1.	Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja	1.329.148,70	198.619,84	100.627,24	0,00	0,00	0,00	206.541,23	-3.703,38	523.094,22	0,00	336.535,00	0,00	2.690.862,85
A.2	Začetno stanje poročevalskega obdobja	1.329.148,70	198.619,84	100.627,24	0,00	0,00	0,00	206.541,23	-3.703,38	523.094,22	0,00	336.535,00	0,00	2.690.862,85
B.1	Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	Izplačilo dobička	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2	Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.895,62	6.134,95	0,00	590.432,53	0,00	562.671,86
a)	Vnos čitega poslovnega izida poročevalskega obdobja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.432,53	0,00	590.432,53
c)	Sprememba rezerv, nastalih zaradi vrednotenja finančnih naložb po pošteni vrednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.768,00
č)	Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.127,62	6.134,95	0,00	0,00	0,00	-17.992,67
B.3	Spremembe v kapitalu	0,00	0,00	29.521,63	0,00	0,00	0,00	68.480,00	0,00	336.535,00	0,00	-366.056,63	0,00	0,00
a)	Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.535,00	0,00	-336.535,00	0,00	0,00
b)	Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala po skelpu organov vodenja in nadzora	0,00	0,00	29.521,63	0,00	0,00	0,00	68.480,00	0,00	-68.480,00	0,00	-29.521,63	0,00	0,00
C.	Končno stanje poročevalskega obdobja	1.329.148,70	198.619,84	130.148,87	0,00	0,00	0,00	275.021,23	-37.599,00	865.764,17	0,00	560.910,90	0,00	3.253.534,71

Izkaz gibanja kapitala 2019

		Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička					Rezerve, zaradi vredn po pošteni vrednosti	Preneseni čisti posl.izid		Čisti posl. izid posl. leta		Skupni kapital
				Zakonske rezerve	Rezerve za lastne delnice / deleže	Lastne delnice / deleži odbitek	Statutarne rezerve	Druge rezerve iz dobička		Preneseni čisti dobiček	Prenesena čista izguba	Čisti dobiček poslov. leta	Čista izguba poslov. leta	
		I/1	II	III/1	III/2	III/3	III/4	III/5	V	VI/1	VI/2	VII/1	VII/2	VIII
A.1.	Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja	829.148,70	198.619,84	82.914,87	0,00	0,00	0,00	206.541,23	41.792,74	520.863,15	0,00	494.040,92	0,00	2.373.921,45
A.2	Začetno stanje poročevalskega obdobja	829.148,70	198.619,84	82.914,87	0,00	0,00	0,00	206.541,23	41.792,74	520.863,15	0,00	494.040,92	0,00	2.373.921,45
B.1	Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-494.040,92	0,00	0,00	0,00	5.959,08
a)	Vpis vpoklicanega osnovnega kapiala	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	Izplačilo dobička	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-494.040,92	0,00	0,00	0,00	-494.040,92
B.2	Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.496,12	2.231,07	0,00	354.247,37	0,00	310.982,32
a)	Vnos čitega poslovnega izida poročevalskega obdobja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.247,37	0,00	354.247,37
c)	Sprememba rezerv, nastalih zaradi vrednotenja finančnih naložb po pošteni vrednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.880,00
č)	Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.376,12	2.231,07	0,00	0,00	0,00	-52.145,05
B.3	Spremembe v kapitalu	0,00	0,00	17.712,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.040,92	0,00	-511.753,29	0,00	0,00
a)	Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.040,92	0,00	-494.040,92	0,00	0,00
b)	Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala po skelpu organov vodenja in nadzora	0,00	0,00	17.712,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.712,37	0,00	0,00
C.	Končno stanje poročevalskega obdobja	1.329.148,70	198.619,84	100.627,24	0,00	0,00	0,00	206.541,23	-3.703,38	523.094,22	0,00	336.535,00	0,00	2.690.862,85

Izkaz bilančnega dobička

Preglednica 24: Bilančni dobiček

Čisti poslovni izid poslovnega leta	**590.432,53**
+ preneseni čisti dobiček	791.149,22
- prenesena čista izguba	0,00
+ povečanje dobička zaradi prevrednotenja	6.134,95
- povečanje rezerv iz dobička po sklepu organov vodenja (zakonske rezerve)	29.521,63
= bilančni dobiček	1.358.195,07

Celotni dobiček leta 2020 znaša 679.978,24 EUR, od katerega je bil plačan davek od dobička pravnih oseb v višini 89.545,71 EUR. Čisti poslovni izid poslovnega leta 2020 je 590.432,53 EUR.

Uprava je del tega bilančnega dobička v znesku 29.521,63 EUR v skladu z določbo četrtega odstavka 64. člena ZGD že v zaključnem računu namenila za oblikovanje zakonskih rezerv, ki sedaj znašajo 130.148,87 EUR, kar predstavlja 9,79 % osnovnega kapitala.

Uprava daje, na podlagi družbene pogodbe, Svetu ustanoviteljev predlog za razporeditev bilančnega dobička.

Predlog sklepa Sveta ustanoviteljev:

Bilančni dobiček v višini 1.358.195,07 EUR ostane nerazporejen.

5.2. Razkritja postavk v računovodskih izkazih

Računovodski izkazi podjetja so pripravljeni v skladu z računovodskimi in poročevalskimi zahtevami slovenskih računovodskih standardov 2016 (v nadaljevanju SRS) in Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 (v nadaljevanju ZGD). Razkritja so razdeljena v naslednje skupine:

- splošna razkritja,
- razkritja postavk v bilanci stanja,
- razkritja postavk v izkazu poslovnega izida,
- razkritja postavk v izkazu denarnih tokov in izkazu gibanja kapitala ter
- druga razkritja.

Podjetje uporablja za razkritja določila Zakona o gospodarskih družbah in Slovenskih računovodskih standardov. Menimo, da določila po Zakonu o gospodarskih družbah in Slovenskih računovodskih standardih zadoščajo za resničen in pošten prikaz poslovanja podjetja. Računovodski izkazi so izdelani v skladu z SRS ter v skladu z vsemi zahtevami vseh ustreznih standardov in vsemi ustreznimi stališči ter pojasnili.

Računovodski izkazi upoštevajo temeljne računovodske predpostavke (upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov in upoštevanje časovne neomejenosti poslovanja), kakovostne značilnosti računovodskih izkazov in splošna pravila vrednotenja.

Teoretično možne postavke, ki pri podjetju ne prehajajo v poštev, se v računovodskih izkazih ne navajajo.

Bistvene računovodske usmeritve

Podjetje izjavlja, da so bile v poslovnem letu uporabljene iste računovodske usmeritve in metode kot v zadnjem letnem računovodskem izkazu, z izjemo evidentiranja državnih pomoči. V skladu z upoštevanjem pojasnila strokovnega sveta Slovenskega inštituta za revizijo k SRS 15 je podjetje v letu 2020 med stroški dela pripoznalo vse oblike zaslužkov zaposlenih, tudi stroške nadomestil, katere podjetje prejme povrnjene. Povračila takšnih stroškov se je v letu 2020 evidentiralo kot prihodek in ne več kot v preteklem letu zmanjšanje stroškov dela. Sprememba usmeritve se je uporabila tudi za predstavljeno primerjalno preteklo obdobje, kot bi se ta usmeritev uporabljala že preteklo leto. V preteklem letu je bilo 88.802,85 EUR vrnjenih sredstev za nadomestila plač.

Podjetje vodi zaloge materiala po sistemu dejanskih cen in obračunava njihovo porabo po metodi FIFO.

Podjetje oblikuje rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine na podlagi letno izračunanega aktuarskega izračuna in rezervacije za namen saniranja ob zaprtju in po zaprtju deponije Mala Mežakla. Več o oblikovanih rezervacijah je zapisano v poglavju Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve.

Vsi izračuni v izkazih so v denarni enoti Evro. Postavke, ki se izvorno glasijo na tujo valuto se preračunajo v domačo na podlagi referenčnega tečaja ECB Banke Slovenije.

Popravki vrednosti terjatev se oblikujejo mesečno, na podlagi zapadlosti terjatev. Oblikuje se popravek vrednosti vseh terjatev ločeno v višini 100 % za fizične osebe z zapadlostjo nad enim letom in v višini 100 % za pravne osebe z zapadlostjo nad tremi leti.

Za merjenje opredmetenih osnovnih sredstev, po njihovem prepoznanju, se uporablja model nabavne vrednosti. Osnovna sredstva podjetja se amortizirajo po stopnjah, ki se določijo ob aktiviranju vsakega osnovnega sredstva. Uporabljajo se amortizacijske stopnje, ki ne presegajo stopenj določenih z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb in ustrezajo amortizacijskim stopnjam določenih z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Pri vseh sredstvih se za obračun stroškov amortizacije za posamezno poslovno leto, ter v obračunskih obdobjih znotraj leta uporablja enakomerna časovna metoda.


Podjetje, kot izvajalec gospodarske javne službe, poslovnih najemov osnovnih sredstev gospodarske infrastrukture za opravljanje dejavnosti gospodarske javne službe ne pripoznava kot sredstva, ampak pripozna najemnine, povezane s temi najemi, kot odhodke na podlagi enakomerne časovne metode skozi celotno trajanje najema, skladno s SRS 1.63. V izkazih so najemi infrastrukture prikazani ločeno.

Podjetje je polovični lastnik podjetja Karavanška voda, d.o.o., skupaj s podjetjem Komunala Kranjska Gora, d.o.o., ki še ne opravlja dejavnosti.

Teoretično možne postavke, ki pri podjetju ne prehajajo v poštev, se v računovodskih izkazih ne navajajo.

Razkritja postavk v bilanci stanja

SREDSTVA: 10.347.936,44 EUR



Slika 3: Sredstva podjetja na dan 31.12.2020 glede na ročnost

A. DOLGOROČNA SREDSTVA: 2.477.241,47 EUR

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve: 10.178,29 EUR

Neopredmetena sredstva v podjetju zajemajo naložbe v dolgoročne premoženjske pravice (računalniški programi), ter neopredmetena sredstva v izdelavi. V knjigah se ne izkazuje neopredmetenih sredstev, ki bi bila pridobljena z državno oziroma občinsko podporo.

V letu 2020 je bilo kupljenih več kosov programske opreme MS Windows v višini 3.946,70 EUR.

II. Opredmetena osnovna sredstva: 2.366.205,46 EUR

Opredmetena osnovna sredstva sestavljajo zemljišča, zgradbe, druge naprave in oprema, drobni inventar in opredmetena sredstva v gradnji oziroma izdelavi. Javno podjetje med opredmetenimi osnovnimi sredstvi ne izkazuje sredstev, ki so bila financirana z dotacijami oziroma z državnimi podporami. V letu 2020 ni bilo izvedeno nobeno prevrednotenje zaradi slabitve sredstev.

Preglednica 25: Opredmetena, neopredmetena sredstva in naložbene nepremičnine podjetja

	Neopredmet. OS	Naložbene nepremičnine	Zemljišča	Zgradbe	Zgradbe (najem)	Oprema	Oprema (najem)	Investicije v teku, avansi	SKUPAJ
Nabavna vrednost									
Stanje 1.1.2020	61.637,93	14.901,21	224.246,80	1.035.639,54	315.448,00	3.820.159,46	66.449,83	3.402,21	5.541.884,98
Prilagoditve za nazaj							-3.246,72		-3.246,72
Začetno stanje 1.1.2020	61.637,93	14.901,21	224.246,80	1.035.639,54	315.448,00	3.820.159,46	63.203,11	3.402,21	5.538.638,26
Nabava - povečanje								302.980,93	302.980,93
Aktiviranje	3.946,70		10.545,00	54.843,80		237.047,64		-306.383,14	0,00
Zmanjšanje (prodaje, odpisi)						-137.392,86			-137.392,86
Stanje 31.12.2020	65.584,63	14.901,21	234.791,80	1.090.483,34	315.448,00	3.919.814,24	63.203,11	0,00	5.704.226,33
Popravek vrednosti									
Stanje 1.1.2020	50.763,47	2.649,81	0,00	260.655,40	16.878,61	2.812.671,18	17.654,62	0,00	3.161.273,09
Prilagoditve za nazaj									0,00
Začetno stanje 1.1.2020	50.763,47	2.649,81	0,00	260.655,40	16.878,61	2.812.671,18	17.654,62	0,00	3.161.273,09
Zmanjšanje (prodaje, odpisi)						-136.617,36			-136.617,36
Amortizacija	4.642,87	193,68		17.316,42	25.391,41	226.298,72	17.286,03	0,00	291.129,13
Stanje 31.12.2020	55.406,34	2.843,49	0,00	277.971,82	42.270,02	2.902.352,54	34.940,65	0,00	3.315.784,86
Neodpisana vrednost 1.1.	10.874,46	12.251,40	224.246,80	774.984,14	298.569,39	1.007.488,28	45.548,49	3.402,21	2.377.365,17
Neodpisana vrednost 31.12.	10.178,29	12.057,72	234.791,80	812.511,52	273.177,98	1.017.461,70	28.262,46	0,00	2.388.441,47

Način obračunavanja stroškov amortizacije je opisan pri razkritjih stroškov amortizacije. V letu 2020 podjetje ni spreminjalo amortizacijskih stopenj. Investiralo je v opredmetena osnovna sredstva v višini 306.383,14 EUR. Nabavljena sredstva večje vrednosti v letu 2020 so bila novo in rabljeno smetarsko vozilo, menjava strehe na poslovni stavbi in nakup zemljišča – brežine na Prešernovi 13.

Preglednica 26: Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva na dan 31.12.2020

Vrsta OS	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Neodpisana vrednost
Neopredmetena OS	65.584,63	55.406,34	10.178,29
Naložbene nepremičnine	14.901,21	2.843,49	12.057,72
Zemljišče	234.791,80	0,00	234.791,80
Vlaganje v nepremič.v tuji lasti	7.372,58	3.686,34	3.686,24
Zgradbe	1.083.110,76	274.285,48	808.825,28
Zgradbe (najem)	315.448,00	42.270,02	273.177,98
Oprema	3.919.814,24	2.902.352,54	1.017.461,70
Oprema (najem)	63.203,11	34.940,65	28.262,46
SKUPAJ	5.704.226,33	3.315.784,86	2.388.441,47

III. Naložbene nepremičnine: 12.057,72 EUR

Naložbene nepremičnine v izkazu stanja, so počitniški objekti, ki se koristijo za poletna letovanja. Naložbene nepremičnine se ovrednotijo po nabavni vrednosti. V letu 2020 je bilo izvedeno investicijsko vzdrževanje počitniškega objekta v višini 261,96 EUR.

IV. Dolgoročne finančne naložbe: 88.800,00 EUR

Preglednica 27: Dolgoročne finančne naložbe

	Leto 2020	Leto 2019
Zavarovalnica Triglav	88.800,00	98.568,00

Preglednica 28: Gibanje dolgoročnih finančnih naložb

Neodpisana vrednost	Naložbe v deleže
Stanje 1.1.2020	98.568,00
Pridobitve	0,00
Odtujitve-odplačila	0,00
Prevrednotenja - oslabitve	9.768,00
Prevrednotenje - okrepitve	0,00
Stanje 31.12.2020	88.800,00

Podjetje ima v lasti 2.960 delnic Zavarovalnice Triglav d.d., ki jih je podjetje pri začetnem prepoznanju razvrstila med za prodajo razpoložljiva finančna sredstva. Od leta 2007 je podjetje soustanovitelj podjetja Karavanška voda družba za polnjenje pijač d.o.o., v katerem ima vložek v osnovni kapital v višini 3.750,00 EUR, kar predstavlja polovični delež. Za vložek v podjetje Karavanška voda družba za polnjenje pijač d.o.o. je bil oblikovan popravek vrednosti.

Za vse finančne naložbe ocenjujemo, da niso izpostavljene finančnim tveganjem.

B. KRATKOROČNA SREDSTVA: 7.866.617,11 EUR

II. Zaloge: 184.079,11 EUR

Podjetje vodi zaloge materiala po sistemu dejanskih cen in obračunava njihovo porabo po metodi FIFO. Med zalogo so materiali v centralnem skladišču, pogonsko gorivo in pisarniški material. Trgovsko blago so proizvodi pogrebne dejavnost. Ob popisu zalog materiala je bilo ugotovljeno 729,60 EUR primanjkljaja in 1.186,12 EUR inventurnega viška.

Preglednica 29: Zaloga materiala in blaga

	Leto 2020	Leto 2019
Zaloga materiala	169.068,57	167.595,59
Zaloga blaga	13.340,54	10.174,90
Predujmi za zaloge	1.670,00	0,00
SKUPAJ	184.079,11	177.770,49

IV. Kratkoročne poslovne terjatve: 2.094.062,53 EUR

Preglednica 30: Poslovne terjatve na dan 31.12.2020

Vrsta terjatve	Nominalni znesek	Popravek vrednosti	Realno poplačljivi znesek
Kupci	2.205.913,54	307.877,85	1.898.035,69
Zaračunane obresti	48.452,43	2.531,49	45.920,94
Terjatve do države	150.105,90	0,00	150.105,90
Druge terjatve	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ POSLOVNE TERJATVE	2.404.471,87	310.409,34	2.094.062,53

Podjetje izkazuje kratkoročne poslovne terjatve v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo plačane.

Med poslovni terjatvami so celotne terjatve do kupcev, tako zapadle kot nezapadle terjatve. Terjatve do kupcev na dan 31.12.2020 so bile 2.153.281,29 EUR, od tega nezapadle 1.623.801,37 EUR in zapadle 529.479,89 EUR. Oblikovanih je 307.877,85 EUR popravkov vrednosti terjatev, kar je 19.942,98 EUR manj kot preteklo leto. Na postavki terjatve do države so izkazane terjatve za vstopni DDV, DDPO in terjatve za refundacije nadomestil plač.

Preglednica 31: Terjatve do kupcev na dan 31.12.2020

	Konto	Stanje terjatev 31.12.2019	Nezapadlo	Zapadlo do 1 leta	Zapadlo nad 1 letom	Dvomljive in sporne terjatve	Popravek terjatev
Terjate do kupcev v državi	120000	1.141.520,13	1.026.112,36	98.989,22	16.418,56		
Terjatve do kupcev - ogrevanje	120002	93.770,09	0,00	0,00	93.770,09		
Terjatve do kupcev - komunalne stor.	120003	572.510,28	350.691,27	115.479,31	106.339,67		
Terjatve do kupcev - oskrba z vodo	120004	184.794,55	111.265,39	43.030,23	30.498,92		
Terjatve do kupcev - zemeljski plin	120005	84.093,98	68.170,22	6.918,54	9.005,22		
Terjatve do kupcev - zemeljski plin	120006	74.622,37	67.060,10	7.562,27	0,00		
Terjatve do kupcev - najem. grobov	120007	1.969,89	502,03	965,12	502,74		
SEŠTEVEK		2.153.281,29	1.623.801,37	272.944,69	256.535,20		
Kupci stečaji	120900	19.165,68				19.165,68	
Osebni stečaji	120901	33.466,57				33.466,57	
Terjatve Zbirni centri	120999	0,00					0,00
Popravek vrednosti	129000	-255.245,60					-255.245,60
Popravek vrednosti-stečaj	129900	-19.165,68					-19.165,68
Popravek vrednosti-osebni stečaj	129901	-33.466,57					-33.466,57
SEŠTEVEK		-255.245,60	0,00	0,00	0,00	52.632,25	-307.877,85
SKUPAJ		1.898.035,69	1.623.801,37	272.944,69	256.535,20	52.632,25	-307.877,85

Popravki vrednosti terjatev se oblikujejo na podlagi zapadlosti terjatev, ločeno za terjatve, ki se nanašajo na fizične in pravne osebe. Oblikuje se popravek vrednosti vseh terjatev z zapadlostjo nad:

- enim letom za fizične osebe v višini 100 % in
- tremi leti za pravne osebe v višini 100 %.

Nobena terjatev ni zavarovana. Ocenjujemo, da gre za zmerno izpostavljenost tveganju zaradi plačilne nedisciplineTveganje omejujemo z ukrepi izterjave, postopki začasnega prenehanja opravljanja storitev (omejitev dobave vode, zaprtje dobave plina), s predplačili, z zahtevo o poravnavi vseh zapadlih obveznosti in s sodnimi postopki izterjave. Problematične so

predvsem terjatve pravnih oseb, kjer so bili uvedeni postopki prisilne poravnave ali stečaja in terjatev do občanov, kjer zaradi specifičnih primerov tveganja ni mogoče zmanjšati.

Preglednica 32: Gibanje popravka vrednosti terjatev v letu 2020

Popravek	Stanje 1.1.2020	Odpisi in plačila	Novi popravki	Stanje 31.12.2020
Popravek vrednosti terjatev	327.820,83	327.820,83	60.137,08	40.194,10

Preglednica 33: Terjatve do kupcev glede na rok zapadlosti

	Nezapadle	1-30	31-60	61-90
Znesek odprtih terjatev do občanov	482.399,05	49.154,71	23.667,07	13.967,48
Znesek odprtih terjatev do drugih	1.141.402,35	103.549,48	10.830,65	893,11
SKUPAJ	1.623.801,40	152.704,19	34.497,72	14.860,59

	91-180	181- 365	Nad 1 leto	Skupaj
Znesek odprtih terjatev do občanov	36.111,10	29.340,88	232.145,11	866.785,40
Znesek odprtih terjatev do drugih	3.619,20	1.811,01	24.390,09	1.286.495,89
SKUPAJ	39.730,30	31.151,89	256.535,20	2.153.281,29

V. Denarna sredstva: 5.588.475,47 EUR

Na tej postavki je zajeto stanje na transakcijskem računu, denar na poti, gotovina v blagajni in kratkoročni depozit za finančno jamstvo. Knjigovodsko stanje je usklajeno z inventurnim stanjem.

Preglednica 34: Pregled denarnih sredstev po njihovih vrstah

	Leto 2020	Leto 2019
Gotovina v blagajni	2.000,00	2.000,00
Denarna sredstva na bančnih računih	1.612.138,47	1.394.693,85
Kratkoročni depoziti	3.974.337,00	3.567.903,00
SKUPAJ	5.588.475,47	4.964.596,85

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE: 4.077,86 EUR

V okviru te kategorije podjetje izkazuje vnaprej plačane članarine in odškodninski zahtevki do zavarovalnic.

Izvenbilančna evidenca

V izvenbilančni evidenci imamo evidentiranih 33.496.580,82 EUR, ki se nanašajo na osnovna sredstva infrastrukture, katere ima podjetje v najemu (32.433.492,47 EUR), vrednost prejetih menic za zavarovanje dobaviteljevih plačil (930.588,35 EUR) in znesek, ki se nanaša na vse sodne postopke povezane z delovno nesrečo, pri kateri se ocenjuje da je tveganje za izplačilo manjše od 50 % (132.500,00 EUR).

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV: 10.347.936,44 EUR



Slika 4: Obveznosti do virov sredstev podjetja na dan 31.12.2020

A. KAPITAL: 3.253.534,71 EUR

Vse kapitalske postavke kažejo stanje kapitala, ki pripada lastnikom v skladu z deleži v osnovnem kapitalu. Lastniška struktura je prikazana v uvodnem poglavju.

I. Vpoklican kapital: 1.329.148,70 EUR

Osnovni kapital podjetja, kot ena bistvenih sestavin kapitala znaša 1.329.148,70 EUR in je razviden iz akta o ustanovitvi in vpisan v sodni register ob ustanovitvi.

II. Kapitalske rezerve: 198.619,84 EUR

Kapitalske rezerve na dan 31.12.2020 znašajo 198.619,84 EUR in se stojijo le iz zneskov odprave splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala. Kapitalske rezerve pripadajo vsem družbenikom v skladu z deleži v osnovnem kapitalu.

III. Rezerve iz dobička: 405.170,10 EUR

Zakonske rezerve (130.148,87 EUR) znašajo 9,79 % oblikovanega osnovnega kapitala podjetja. Druge rezerve iz dobička na dan 31.12.2020 znašajo 275.021,23 EUR. Svet ustanoviteljev je na svoji 54. seji dne 28.5.2020, sprejel sklep, da se 68.480 EUR dobička poslovnega leta 2019 prerazporedi med druge rezerve.

IV. Presežek iz prevrednotenja: -37.599,00 EUR

V letu 2020 se je vrednost delnic Zavarovalnice Triglav oslabila za 9.768,00 EUR. Skupno prevrednotenje znaša 63.215,45 EUR. Oblikovan presežek rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi se je ponovno zmanjšal za 24.127,62 EUR in znaša sedaj -100.814,45 EUR.

VI. Prenesen čisti dobiček: 797.284,17 EUR

V tej postavki je izkazan preneseni čisti dobiček poslovanja iz preteklih let ter dobiček zaradi prevrednotenja oblikovanih rezervacij za aktuarski izračun. Več opisa je v poglavju Izkaz bilančnega dobička.

VII. Čisti dobiček poslovnega leta: 560.910,90 EUR

Podjetje je v poslovnem letu 2020 ustvarilo celotni dobiček v višini 679.978,24 EUR. Obračunan in plačan je bil davek iz dohodka pravnih oseb v višini 89.545,71 EUR. Čisti poslovni izid poslovnega leta 2020 je 590.432,53 EUR. Uprava je del tega bilančnega dobička v znesku 29.521,63 EUR v skladu z določbo četrtega odstavka 64. člena ZGD že v zaključnem računu namenila za oblikovanje zakonskih rezerv in drugih rezerv. Več opisa je v poglavju Izkaz bilančnega dobička.

Prevrednotenje zaradi ohranitve kupne moči kapitala

V kolikor bi podjetje v letu 2020 opravilo prevrednotenje kapitala z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin (-1,1 %) bi bil izkazan čisti dobiček 2020 nižji za 24.532,45 EUR.

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE: 4.818.360,51 EUR

Največji znesek rezervacij v višini 4.218.504,00 EUR se nanaša na sredstva za kritje stroškov sanacije deponije Mala Mežakla. Podjetje ima za odlaganje odpadkov pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje Deponije Mala Mežakla št. 35407-5/2009-18 z dne 29.11.2011. Na podlagi tega dovoljenja mora podjetje zbirati sredstva za namen saniranja deponije za čas zapiranja in trideset let po zaprtju deponije. Vsako leto se skozi zaračunavanje storitev zbere in v bilancah prikaže med rezervacijami predpisana višina stroška. V letu 2015 je obstajalo tveganje zaradi obdelave odpadkov, da deponija ne bo več obratovala, zato je bilo v tem letu oblikovanih več rezervacij kot običajno in nato v naslednjih letih posledično manj.

Ocenjeni stroški gradbenih zapiralnih del na deponiji Mala Mežakla po projektu in ob upoštevanju inflacije znašajo 2.648.149 EUR. Glede na trenutne podatke o stopnji inflacije do konca leta 2025 ne pričakujemo pomembne rasti cen, zato ocenjujemo, da bo vrednost teh del znašala okoli 2.700 tisoč EUR, kar je skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem.

Poleg ocenjene vrednosti gradbenih zapiralnih del bodo nastajali tudi sprotni stroški, kot so to monitoringi, čiščenje drenažnih sistemov in bazenov, vzdrževanje plinskega sistema, vzdrževanje sistema odvajanja izcedne vode, izcedne vode, vzdrževanje dostopa… Ocenjujemo tudi, da bodo stroški vzdrževanja deponije v času zapiranja znašali okrog 140 tisoč EUR letno. Na ta način bo družbi po zaključenem zapiranju za pokrivanje stroškov vzdrževanja deponije ostalo še okoli 2.827 tisoč EUR. Letni stroški vzdrževanja se bodo nato postoma zniževali.

Na dan 31.12.2020 ima podjetje oblikovane rezervacije za kritje stroškov sanacije deponije v času zapiranja in v času po zaprtju deponije v višini 4.218.504,00 EUR. Do predvidenih 5.946.504,00 EUR mora podjetje oblikovati še 1.728.450,00 EUR rezervacij do predvidoma leta 2025 oz. do zapolnitve odlagalnega polja. Ocenjuje se, da oblikovane rezervacije ustrezajo.

Podjetje ima oblikovane rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, ki se oblikujejo na podlagi aktuarskega izračuna, ki vsako leto izračuna znesek obveznosti za jubilejne nagrade in odpravnine za obdobje naslednjih pet let. Rezervacije so bile izračunane na osnovi naslednjih predpostavk:

- verjetnost smrtnosti (SLO2007, selekcijski faktor za aktivno populacijo 75 %);
- verjetnosti invalidnosti;
- upokojevanje v skladu z modelom na osnovi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (SPIZ-2, Ur. l. RS št. 96/2012)
- fluktuacija kadrov (3 % v intervalu do 40 let, 2 % v intervalu od 41 do 50 let in 0 % v intervalu do 51 let);
- diskontna stopnja 0,3475 %;
- rast plač v Republiki Sloveniji 3,5 %;
- rast plač v podjetju 3,5 %;
- prispevna stopnja delodajalca 16,1 % (v primeru izplačil, ki so višja od zneskov, ki jih določa Uredba o davčni obravnavi stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Ur. l. RS št. 140/2006 in 76/2008));
- rast zneskov iz Uredbe 0,25 %.

Med dolgoročno odloženimi prihodki so izkazani zneski, ki se nanašajo na oproščene prihodke za invalide nad kvoto določeno z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, daljinsko odčitavanje števcev in vnaprej plačane najemnine za grobno mesto.

Preglednica 35: Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Vrsta rezervacije in dolgoročne PČR	Stanje 1.1.2020	Povečanja	Zmanjšanja	Stanje 31.12.2020
Jubilejne nagrade in odpravnine	570.145,48	56.579,86	48.256,65	578.468,69
Rezervacije za kritje stroškov sanacije deponije	3.921.504,00	321.750,00	0,00	4.243.254,00
Prejete nagrade za invalide	25.005,85	17.276,34	10.424,66	31.857,53
Dotacija JAPTI za dalj.odčit.števcev	574,40	0,00	171,61	402,79
Najemnine za grob	5.130,28	1.922,10	1.599,92	5.452,46
SKUPAJ	4.522.360,01	397.528,30	60.452,84	4.859.435,47

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI: 280.621,97 EUR

I. Dolgoročne finančne obveznosti: 280.621,97 EUR

Dolgoročne obveznosti iz financiranja se nanašajo na del obveznosti, ki je daljši od leta dni. Sredstva pridobljena s financiranjem je vozilo, ki je bilo kupljeno na osnovi finančnega leasinga, sredstva pridobljena s financiranjem, so sredstva, ki jih ima podjetje v najemu in pravno niso last podjetja. Podjetje izkazuje tudi dolgoročno finančno obveznost do uprave.

Preglednica 36: Dolgoročne finančne obveznosti

Vrsta	Znesek dolga	Obr.mera	Zapadlost	Tveganje	Zavarovanje
Sredstva pridobljena z najemom- vozila	14.569,47	12-mes. EURIBOR	09/03/2023	ni	da
Sredstva pridobljena z najemom- zgradba	263.355,34	2,85 % nesprem.	31/12/2033	ni	ni
Obveznost do uprave	2.697,16		31/01/2022	ni	ni
SKUPAJ	280.621,97				

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI: 1.995.019,25 EUR

II. Kratkoročne finančne obveznosti: 403.246,79 EUR

Podjetje ima med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi del zneska dolgoročnih finančnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo o obdobju do enega leta po datumu bilance stanja.

Preglednica 37: Kratkoročne finančne obveznosti

Vrsta	Znesek dolga	Obr.mera	Zapadlost	Tveganje	Zavarovanje
Sredstva pridobljena s financiranjem	4.442,00	6,80 % nesprem.	v letu 2020	ni	da
Sredstva pridobljena z najemom- vozila	15.778,76	12-mes. EURIBOR	v letu 2020	ni	da
Sredstva pridobljena z najemom- zgradba	17.854,37	2,85 % nesprem.	v letu 2020	ni	ni
Obveznost do uprave	2.460,90		v letu 2020	ni	ni
Obveznost za izplačilo dobička Občina Jesenice	362.710,76		v letu 2020	ni	ni
SKUPAJ	403.246,79				

III. Kratkoročne poslovne obveznosti: 1.591.772,46 EUR

Podjetje plačuje obveznosti do dobaviteljev v pogodbeno dogovorjenih rokih oziroma v skladu s splošnimi plačilnimi pogoji. Obveznosti do dobaviteljev niso zavarovane.

Preglednica 38: Kratkoročne poslovne obveznosti

	Vrsta obveznosti	Leto 2020	Leto 2019
a)	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	1.054.690,56	883.828,95
	obveznosti do domačih dobaviteljev	1.037.972,93	883.125,32
	obveznosti do tujih dobaviteljev	16.717,63	703,63
b)	Kratkoročne obveznsti do drugih	537.081,90	492.259,92
	Prejete varščine	3.000,00	850,00
	obveznosti do zaposlenih	350.586,67	253.791,76
	obveznosti do države	171.542,18	227.082,49
	druge kratkoročne obveznosti	11.953,05	10.535,67
c)	SKUPAJ (a+b)	1.591.772,46	1.376.088,87

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE: 400,00 EUR

V okviru te postavke se izkazujejo vračunani stroški za najem reklamnih panojev v višini 400,00 EUR.

Razkritja postavk v izkazu poslovnega izida

Izkaz poslovnega izida vsebuje vse prihodke in odhodke obdobja, ki so zaračunani ali bremenijo podjetje. Prihodki in odhodki se izkazujejo po načelu obračunane realizacije (upoštevaje nastanek poslovnega dogodka). Izkaz poslovnega izida je sestavljen v obliki, ki je SRS 21 prikazana kot različica I. Členitev postavk v poslovnem izidu je skladna s SRS in drugimi davčnimi predpisi.

Po izdelavi davčne bilance je podjetje za leto 2020 zavezana k plačilu davka od dohodka pravnih oseb po določilih Zakona od davkov od dohodkov pravnih oseb v višini 89.545,71 EUR.

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE: 11.643.702,13 EUR

Preglednica 39: Čisti prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki

	Leto 2020	Leto 2019	I 20/19
Ravnanje z odpadno vodo - javno	1.907.904,19	1.684.847,81	113,2
Ravnanje z odpadno vodo - tržno	74.808,33	60.559,71	123,5
Ravnanje z odpadki - javno	4.354.870,85	4.424.419,08	98,4
Ravnanje z odpadki - tržno	856.517,71	557.832,87	153,5
Pogrebno pokopališke storitve - javno	733.793,55	583.765,46	125,7
Vzdrževanje javnih površin - javno	1.487.261,29	1.332.987,25	111,6
Vzdrževanje javnih površin - tržno	276.667,96	348.047,55	79,5
Oskrba s pitno vodo - javno	1.183.353,82	1.061.997,48	111,4
Oskrba s pitno vodo - tržno	83.106,14	106.981,45	77,7
Oskrba z zemeljskim plinom - javno	638.786,93	585.044,87	109,2
Oskrba z zemeljskim plinom - tržno	14.634,57	57.605,68	25,4
Podporni procesi	31.996,79	50.804,20	63,0
SKUPAJ ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	11.643.702,13	10.854.893,41	107,3

Cene izvajanja gospodarskih javnih služb so se v letu 2020 spremenile. V občini Jesenice veljajo nove cene od 1.3.2020 dalje za storitev odvajanja in oskrbe s pitno vodo, omrežnina je v veljavni od 1.1.2021. Nadalje so se 1.3.2020 spremenile tudi cene čiščenja odpadne vode in zbiranja odpadkov. V občini Žirovnica so se 1.3.2020 spremenile cene odvajanja odpadne vode, zbiranje odpadkov in oskrba s pitno vodo. Cene so objavljene na spletni strani www.jeko.si.

DRUGI POSLOVNI PRIHODKI: 451.028,25 EUR

Preglednica 40: Drugi prihodki in prevrednotovalni poslovni prihodki

	Leto 2020	Leto 2019	I 20/19
Izterjane terjatve, za katere je bil že oblikovan popravek terjatev	47.699,04	43.467,05	109,7
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	9.810,00	0,00	
Subvencije, državne podpore	327.469,24	88.802,85	368,8
a) Občina Jesenice	*47.382,61*	*0,00*	
b) Občina Žirovnica	*0,00*	*0,00*	
c) COVID 19-oprostitev plačila prispevkov	*133.237,75*	*0,00*	
d) COVID 19-krizni dodatek	*10.089,63*	*0,00*	
e) COVID 19-odrejena karantena	*3.181,62*	*0,00*	
f) Refundacija boleznin (ZZZS)	*133.577,63*	*88.802,85*	*150,4*
Prihodki za pokrivanje plač invalidov	9.433,28	663,72	1421,3
Prejete odškodnine od zavarovalnice	39.057,54	33.562,05	116,4
Prihodki od tožb	16.485,62	26.617,57	61,9
Nadomeščanje stroškov amortizacije v breme dolg.obv.	1.073,53	1.167,81	91,9
SKUPAJ DRUGI PRIHODKI	451.028,25	194.281,05	232,2

V letu 2020 je podjetje porabilo 9.433,28 EUR sredstev za plače invalide nad kvoto določeno z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in 991,38 EUR na podlagi amortizacije osnovnih sredstev, ki so bile kupljene iz tega naslova.

Podjetje je od Občine Jesenice prejelo subvencijo za izgubo nastalo pri omrežnini v letu 2020, ki se nanaša na oskrbo s pitno vodo in odvajanje odpadne vode. Poleg tega je prejelo pomoč zaradi sprejetih ukrepov, ki se nanašajo na epidemijo v letu 2020. Podjetje ni prejelo drugih nadomestil, ki bi jih moralo podjetje vračati, v kolikor ne bi izpolnjevalo pogojev, ki so določeni za druge oblike izplačil subvencije. Vse prejete državne podpore so brezpogojne – tveganja, da bi jih družba morala vračati, ni.

Zaradi spremembe računovodske usmeritve so v preteklem letu med drugimi prihodki izkazana tudi prejeta sredstva za vrnjena nadomestila plač, kar se je v preteklem letu evidentiralo kot zmanjšanje stroškov.

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV: 6.687.713,74,22 EUR

Stroški blaga in materiala: 1.220.049,73 EUR

Preglednica 41: Stroški blaga in materiala

Vrsta stroška	Leto 2020	Strukt.	Leto 2019	Strukt.	I 20/19
Porabljen material	365.251,91	31,2	373.937,73	32,3	97,7
Porabljen pomožni material	184.188,75	15,7	164.369,22	14,2	112,1
Porabljen energent za distribucijo	320.011,26	27,3	285.867,98	24,7	111,9
Porabljena električna energija	125.367,51	10,7	136.485,37	11,8	91,9
Porabljeno pogonsko gorivo	157.602,19	13,5	182.293,74	15,7	86,5
Odpis materiala	729,60	0,1	1.888,87	0,2	38,6
Pisarniški material in strokovna literatura	17.212,23	1,5	14.548,96	1,3	118,3
Stroški materiala	1.170.363,45	100,0	1.159.391,87	100,0	100,9
Nabavna vrednost blaga	49.686,28	100,0	38.396,96	100,0	129,4
SKUPAJ	1.220.049,73		1.197.788,83		101,9

Strošek pomožnega materiala je višji zaradi nakupa plastenk za zbiranje odpadnega jedilnega olja in delovnih oblačil. V letu 2020 je bil višji strošek energenta za distribucijo zemeljskega plina, zaradi večje količine nakupa, za kar so bili posledično tudi višji prihodki. Zaradi nižje cene goriva je bil nižji tudi strošek pogonskega goriva.

Stroški storitev: 5.467.664,01 EUR

Preglednica 42: Stroški storitev

Vrsta stroška	Leto 2020	Strukt.	Leto 2019	Strukt.	I 20/19
Prevozne storitve	7.975,06	0,1	16.879,25	0,3	47,2
Storitve povezane z vzdrževanjem	554.294,62	10,1	478.315,50	9,5	115,9
Najemnine za infrastrukturo	1.454.576,99	26,5	1.390.358,07	27,7	104,6
Druge najemnine	20.601,85	0,4	22.803,54	0,5	90,3
Povračila stroškov v zvezi z delom	2.505,22	0,0	5.493,29	0,1	45,6
Plačilni promet in bančne storitve	20.601,52	0,4	17.823,03	0,4	115,6
Intelektualne in osebne storitve	207.160,02	3,8	149.092,47	3,0	138,9
Revizija	11.200,00	0,2	12.688,00	0,3	88,3
Zavarovalne premije	136.103,36	2,5	124.108,56	2,5	109,7
Reklama in reprezentanca	9.732,25	0,2	4.179,86	0,1	232,8
Storitve fizičnih oseb	7.518,79	0,1	2.161,97	0,0	347,8
Druge storitve	3.046.594,33	55,6	2.799.559,85	55,7	108,8
SKUPAJ	5.478.864,01	100,0	5.023.463,39	100,0	109,1

Podjetje je porabilo za storitve vzdrževanja infrastrukture v najemu 213.206,34 EUR in 341.088,28 EUR za storitve sprotnega vzdrževanja. V primerjavi s preteklim letom je bila izvedena sanacija fasade na Cesti maršala Tita 49 in snemanje puščanj na vodovodnem omrežju.

Strošek intelektualnih in osebnih storitev je bil višji v primerjavi s preteklim letom pretežno zaradi optimizacije rut pri odvozu odpadkov, izvedbe popisa stanja organizacije in predlogov za izvedbo reorganizacije podjetja, zakonske obveze za izvedbo prilagoditve spletne strani za invalide, vzpostavitev sistemskega prenosa podatkov daljinskega odčitavanja in odvetniške storitve.

Strošek storitev za gradbena in strojna dela je bil v tem poslovnem letu 268.157,69 EUR. Več kot polovica stroškov storitev so Druge storitve, predvsem zaradi stroška obdelave, ki je bil v letu 2020 v višini 1.742.046,65 EUR. Med temi stroški se je povečal strošek poštnih storitev, stroški pogrebnih storitev ter za 73.695,27 EUR strošek zunanjih izvajalcev, ki izvajajo pluženje in posipanje.

STROŠKI DELA: 3.663.483,33 EUR

Komunalno podjetje je v letu 2020 obračunavalo plače, druge prejemke iz delovnega razmerja in povračila stroškov delavcem v skladu s Kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti. Pri tem se je upošteval Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP). Zaradi spremembe računovodske usmeritve je bil za leto 2019 izveden popravek 88.802,85 EUR za višino refundacij, ki se preteklo leto niso izkazovale med stroški dela in prihodki, temveč le med terjatvami.

Preglednica 43: Stroški dela

	Vrsta stroška	Leto 2020	Leto 2019	I 20/19
1.	Stroški plač	2.671.186,98	2.348.758,61	113,7
	Plače zaposlencev	*2.500.366,47*	*2.206.634,52*	*113,3*
	Nadomestila plač zaposlencev	*170.820,51*	*142.124,09*	*120,2*
2.	Stroški pokojninskih zavarovanj	48.762,82	48.849,80	99,8
3.	Stroški drugih socialnih zavarovanj	432.833,24	382.051,27	113,3
4.	Drugi stroški dela	491.743,10	430.777,58	114,2
	Prevozi na delo in iz dela	*111.558,70*	*115.793,60*	*96,3*
	Prehrana med delom	*151.350,22*	*120.470,68*	*125,6*
	Regres za letni dopust	*155.624,99*	*160.208,34*	*97,1*
	Krizni dodatek	*52.394,58*	*0,00*	*0,0*
	Boniteta za telefon	*7.159,00*	*8.137,00*	*88,0*
	Solidarnostne pomoči	*12.743,86*	*9.414,79*	*135,4*
	Odpravnine	*0,00*	*16.503,59*	*0,0*
	Odpravnine - pogodba za določen čas	*911,75*	*249,58*	*365,3*
5.	Rezervacije za zaposlence	18.957,19	194.059,36	9,8
	SKUPAJ (1+2+3+4+5)	3.663.483,33	3.404.496,62	107,61

Za tarifne razrede do 29 plačnega razreda so se v letu 2020 povišale plače, pri tem da je bil dvig plač pri nižjih razredih višji in pri višjih razredih nižji. Najnižja plača se je povečala na raven zakonsko predpisane minimalne plače 940,48 EUR in se je povečala za 232,42 EUR. Za 29 plačni razred se je plača povečala za 60 EUR, ostali plačni razredi so ostali nespremenjeni. V letu 2021 se bo izvedla le uskladitev nižjih plač z minimalno plačo v višini 1.024,24 EUR.

Povprečna bruto plača na zaposlenega v letu 2020 je znašala mesečno 1.774,83 EUR. Vsem zaposlenim je bil v mesecu februarju 2020 izplačan regres za letni dopust v skladu s Kolektivno pogodbo komunalne dejavnosti 1.050,00 EUR in v juniju 2020 še del v višini 200,00

EUR. Rezervacije za zaposlene so v višini izračuna na podlagi aktuarskega izračuna, ki je v letu 2020 nižji. Nižje oblikovane rezervacije so zaradi sprememb povišanja plač v letu 2020, kar je bilo upoštevano že pri lanskoletnemu aktuarskemu izračunu. V preteklem letu je bila upoštevana tudi odpravnina ob upokojitvi v višini treh povprečnih plač v RS ali treh plača zaposlenega, če je to zanj ugodneje.

Direktor komunalnega podjetja je edini član uprave in prejema plačo na podlagi individualne pogodbe o zaposlitvi, ki jo je z njim 01.05.2019 sklenil Svet ustanoviteljev. Plača direktorja v letu 2020 je bila v višini 55.762,56 EUR. Po Zakonu o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih javnih službah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 21/2010, 8/2011 in 23/14) in Uredbe o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev (Uradni list RS, št. 34/2010 in 52/2011) je znašala mesečna plača direktorja 4.646,88 EUR. V skladu z zakonom pripada direktorju regres za letni dopust. Izplačan je bil v višini 1.250,00 EUR in spremenljivi prejemek. Na 54. seji Sveta ustanoviteljev je bil sprejet Sklep o izplačilu spremenljivega prejemka v višini 5.394,31 EUR, ki se je na pobudo direktorja prepolovil, ob tem, da bo znesek 2.697,16 EUR izplačan v letu 2022. Uprava v letu 2020 ni prejela nobenih sejnin, nagrad ali deležev v dobičku. Podjetje nima nadzornega sveta.

Nihče od zaposlenih v podjetju v letu 2020 ni vložil nobenih zahtev za kakšna dodatna izplačila na podlagi zakona, kolektivne pogodbe, splošnega akta oziroma pogodbe o zaposlitvi, s katerim se podjetje ne strinja.

ODPISI VREDNOSTI: 332.555,87 EUR

Amortizacija se obračunava od vrednosti neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Zneski, ki se vračunavajo v nabavno vrednost osnovnih sredstev so pojasnjeni pri razkritjih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih. Preostale vrednosti pri osnovnih sredstvih ne določamo, zato je osnova za amortizacijo enaka nabavni vrednosti osnovnih sredstev.

Osnovna sredstva podjetja se amortizirajo po stopnjah, ki se določijo ob aktiviranju vsakega osnovnega sredstva in so sledeče:

Preglednica 44: Amortizacijske stopnje

Vrsta sredstev	Amortizacijska stopnja %
Neopredmetena dolgoročna sredstva	10,0 - 20,0
Gradbeni objekti	1,3 - 6,7
Oprema za opravljanje osnovne dejavnosti	6,7 - 25,0
Računalniška oprema	18,0 -25,0
Drobni inventar	25,0

Pri vseh sredstvih se za obračun stroškov amortizacije za posamezno poslovno leto ter v obračunskih obdobjih znotraj leta uporablja enakomerna časovna metoda.

Preglednica 45: Odpisi vrednosti

Vrsta stroška	Leto 2020	Strukt.	Leto 2019	Strukt.	I 20/19
Amortizacija lastnih OS	239.442,07	72,0	226.965,29	71,7	105,5
Amortizacija drob.invent.	9.009,62	2,7	9.735,41	3,1	92,5
Amortizacija najema	42.677,44	12,8	34.533,23	10,9	0,0
SKUPAJ AMORTIZACIJA	291.129,13	87,5	271.233,93	85,7	107,3
Prevrednotovalni posl.odhodki	41.426,74	12,5	45.371,86	14,3	91,3
SKUPAJ ODPISI VREDNOSTI	332.555,87	100,0	316.605,79	100,0	105,0

V poslovnem letu je bila amortizacija osnovnih sredstev višja v primerjavi s preteklim letom, zaradi večje nabave sredstev v letu 2019, ko je bil dodaten vir za nakup sredstev dokapitalizacije podjetja.

Podjetje je imelo iz naslova prevrednotovalnih poslovnih odhodkov pri osnovnih sredstvih 775,50 EUR odhodkov zaradi odpisov sredstev in na podlagi prevrednotovalnih poslovnih odhodkov pri obratnih sredstvih 40.651,24 EUR. Ti odhodki se nanašajo na oblikovanje vrednosti popravkov, ki so opisani v poglavju terjatev.

DRUGI POSLOVNI ODHODKI: 751.733,34 EUR

Preglednica 46: Drugi poslovni odhodki

Vrsta stroška	Leto 2020	Strukt.	Leto 2019	Strukt.	I 20/19
Vodna povračila	108.168,64	14,4	102.588,50	12,7	105,4
Okoljska dajatev za odlaganje odpadkov	277.935,42	37,0	336.033,13	41,7	82,7
Rezervacije za sanacijo in vzdrževanje deponije po zaprtju	297.000,00	39,5	297.000,00	36,8	100,0
Varstvo pri delu	12.612,16	1,7	10.617,05	1,3	118,8
Takse in sodni stroški	11.551,96	1,5	20.660,35	2,6	55,9
Nadomestilo za mest.zemljišče	13.333,59	1,8	14.917,68	1,8	89,4
Članarine	9.299,60	1,2	8.466,04	1,0	109,8
Odškodnine za zemljišča	4.260,80	0,6	5.240,78	0,6	81,3
Drugo	17.571,17	2,3	10.905,05	1,4	161,1
SKUPAJ DRUGI POSLOVNI ODHODKI	751.733,34	100,0	806.428,58	100,0	93,2

Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke in ostali odhodki, ki zmanjšujejo poslovni izid. Največji strošek predstavljajo okoljska dajatev za odlaganje odpadkov in rezervacije za sanacijo in vzdrževanje deponije Mala Mežakla po zaprtju, ki je obvezno po okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje deponije. Predstavljajo sredstva, ki so na podlagi dovoljenja potrebna v času zapiranja in po zaprtju deponije. V skladu z določili Uredbe o odlagališčih odpadkov bodo morali upravljavci deponij v takem primeru deponijo sanirati in zagotoviti njeno vzdrževanje še v obdobju 30 let po njenem zaprtju.

FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV: 0,00 EUR

V letu 2020 podjetje ni prejelo nobenih prihodkov od dividend. V preteklem letu so bile izplačane dividende v višini 7.400,00 EUR od delnic Zavarovalnice Triglav in prodane so bile delnice Gorenjske banke d.d. v, s prodajo katerih je podjetje ustvarilo dobiček (prihodek) v višini 40.279,94 EUR.

FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV: 32.676,46 EUR

Preglednica 47: Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

Vrsta prihodka	Leto 2020	Strukt.	Leto 2019	Strukt.	I 20/19
Prihodki od obresti	31.934,75	97,7	40.550,91	98,7	78,8
Drugi finančni prihodki	741,71	2,3	552,90	1,3	134,1
SKUPAJ	32.676,46	100,0	41.103,81	100,0	79,5

Prihodki od obresti od vezanih sredstev so bili v višini 15.528,46 EUR, ostali del predstavljajo plačane zamudne obresti kupcev storitev gospodarske javne službe zaradi nepravočasnih plačil. Drugi finančni prihodki so predčasna plačila dobaviteljem.

FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI: 12.326,45 EUR

V okviru te kategorije podjetje izkazuje obresti, ki so vključene v obročno odplačilo leasing obrokov za vozila in sredstev, ki jih ima podjetje v najemu.

FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI: 4.068,42 EUR

Preglednica 48: Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

Vrsta odhodka	Leto 2020	Strukt.	Leto 2019	Strukt.	I 20/19
Tečajne razlike	7,08	0,2	2,93	0,1	241,6
Zamudne obresti	0,00	0,0	0,05	0,0	0,0
Obresti - aktuarski izračun	4.061,34	99,8	5.007,26	99,9	81,1
SKUPAJ	4.068,42	100,0	5.010,24	100,0	81,2

DRUGI PRIHODKI: 6.716,81 EUR

Preglednica 49: Drugi prihodki

Vrsta prihodka	Leto 2020	Strukt.	Leto 2019	Strukt.	I 20/19
Plačane odpisane terjatve	4.244,97	63,2	4.018,52	24,5	105,6
Drugi prihodki	2.471,84	36,8	12.409,80	75,5	19,9
SKUPAJ DRUGI PRIHODKI	6.716,81	100,0	16.428,32	100,0	40,9

Med drugimi prihodki so bili v letu 2020 prihodki od inventurnega viška in vračilo trošarine za plinsko olje.

DRUGI ODHODKI: 2.264,26 EUR

V okviru te kategorije podjetje izkazuje druge odhodke, kot so donacije in priznani popusti.

DAVEK IZ DOBIČKA: 89.545,74 EUR

Podjetje je v poslovnem letu v davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb ugotovilo osnovo za davek v višini 471.293,23 EUR, od katere je obračunalo davek po stopnji 19 %, v višini 89.545,71 EUR. Davčno osnovo v letu 2020 zmanjšujejo olajšave za investiranje po 55. členu ZDDPO-2 (92.321,22 EUR), za zaposlovanje invalidov (91.461,90 EUR), prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (48.649,62 EUR), donacije (1.030,00 EUR) in za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju (94,26 EUR).

ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA: 590.432,53 EUR

Po oblikovanju zakonskih rezerv v višini 29.521,63 EUR ostaja preostanek dobička v višini 560.910,90 EUR, ki predstavlja čisti dobiček. O namenu tega dobička bo sprejet Sklep na seji Sveta ustanoviteljev.

Razkritja postavk v izkazu denarnih tokov

Izkaz denarnih tokov je sestavljen po posredni metodi (II. različica). Sestavine denarnih sredstev so v izkazu denarnih tokov enake, kot v bilanci stanja.

Razkritja postavk v izkazu gibanja kapitala

Sestavine izkaza gibanja kapitala so v izkazu enake, kot v bilanci stanja in so opisane v poglavju Razkritja postavk v bilanci stanja, Kapital.

Kazalniki poslovanja podjetja

Preglednica 50: Kazalniki poslovanja podjetja

		Leto 2020	Leto 2019	I 20/19
1.	Stopnja lastniškosti financiranja	0,314	0,278	113,0
2.	Stopnja dolgoročnosti financiranja	0,807	0,779	103,6
3.	Stopnja osnovnosti investiranja	0,231	0,246	93,7
4.	Koeficient dolgoročnosti investiranja	0,239	0,256	93,3
5.	Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev	1,362	1,130	120,5
6.	Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti	2,801	2,327	120,4
7.	Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti	3,851	3,283	117,3
8.	Koeficient kratkoročne pokritosti karatkoročnih obeznosti	3,943	3,368	117,1
9.	Koeficient gospodarnosti poslovanja	1,058	1,028	102,9
10.	Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala	0,219	0,150	145,7
11.	Koeficient dividendnosti osnovnega kapitala	0,000	0,000	0,0

1. $\frac{\text{kapital}}{\text{obveznost do virov sredstev}}$

2. $\frac{\text{kapital+dolgoročni dolgovi+rezervacije+dolg.PČR}}{\text{obveznost do virov sredstev}}$

3. $\frac{\text{osnovna sredstva (knjigovodska vrednost)}}{\text{sredstva}}$

4. $\frac{\text{OS+dolg.AČR+naložbene nepremičnine+dolgoročne finančne naložbe+dolgoročne poslovne terjatve}}{\text{sredstva}}$

5. $\frac{\text{kapital}}{\text{osnovna sredstva (knjigovodska vrednost)}}$

6. $\frac{\text{likvidna sredstva}}{\text{kratkoročne obveznosti}}$

7. $\frac{\text{likvidna sredstva+kratkoročne terjatve}}{\text{kratkoročne obveznosti}}$

8. $\frac{\text{kratkoročna sredstva}}{\text{kratkoročne obveznosti}}$

9. $\frac{\text{poslovni prihodki}}{\text{poslovni odhodki}}$

10. $\frac{\text{čisti dobiček obračunskega obdobja}}{\text{povprečni kapital (brez čistega posl.izida obrač.obd.)}}$

11. $\frac{\text{vsota dividend za poslovno leto}}{\text{povprečni osnovni kapital}}$

Razmerje med podjetjem in lastnikoma

Podjetje je v lasti občin Jesenice in Žirovnica. Občina Jesenice ima poslovni delež v višini 92,93 % osnovnega kapitala podjetja in Občina Žirovnica v višini 7,07 %. Podjetja izvaja storitve vzdrževanja javnih površin in cest ter meteorne kanalizacije, ki jih zaračunava naročnikoma, ki sta lastnika podjetja. Poleg tega se izdajajo tudi računi za investicijska vzdrževanja, ki jih izvaja podjetje in komunalne storitve, ki jih uporabljata. V letu 2020 je bilo Občini Jesenice zaračunano 1.722.653,21 EUR in Občini Žirovnica 512.299,22 EUR za opravljene storitve. Vse opravljene storitve se občini zaračunajo po ceniku, ki ga sprejme Občinski svet (storitev gospodarskih javnih služb) ali po tržnem ceniku (tržne storitve).

V naslednji preglednici so prikazane terjatve na dan 31.12.2020 do občin lastnic podjetja, glede na zapadlost terjatev.

Preglednica 51: Terjatve na dan 31.12.2020 do občin glede na zapadlost

	Nezapadle	1-30	31-365	Skupaj
Občina Jesenice	429.585,42	264,50	0,00	429.849,92
Občina Žirovnica	122.183,67	0,00	0,00	122.183,67
SKUPAJ	551.769,09	264,50	0,00	552.033,59

Za izvajanje storitev gospodarskih javnih služb ima podjetje v najemu gospodarsko javno infrastrukturo, za katero plačuje občinama najemnino v višini obračunane amortizacije. Ta del stroška podjetje zaračunava uporabnikom storitev, kot omrežnino oziroma javno infrastrukturo. V letu 2020 je podjetje plačalo Občini Jesenice 1.109.311,50 EUR, Občini Žirovnica 280.001,62 EUR za najem infrastrukture. Ostala najemnina za infrastrukturo se je plačala Občini Kranjska Gora v višini 65.263,87 EUR, kot solastnici infrastrukture deponije Mala Mežakla in čistilne naprave Jesenice, ki pa ni lastnica podjetja ter Komunali Radovljica 40.049,73 EUR, na podlagi pogodenega razmerja, za omrežnino kanalizacijskega omrežja in omrežnino čistilne naprave za del odpadne vode v Žirovnici, ki zaključi na čistilni napravi Radovljica.

Obveznosti do občin solastnic poravnavamo sproti. Iz spodnje preglednice so razvidni zneski odprtih obveznosti do posameznih občin soustanoviteljic, glede na zapadlost:

Preglednica 52: Obveznosti na dan 31.12.2020 do občin glede na zapadlost

	Nezapadle	1-30	31-365	Skupaj
Občina Jesenice	177.809,81	0,00	0,00	177.809,81
Občina Žirovnica	28.684,69	0,00	0,00	28.684,69
SKUPAJ	206.494,50	0,00	0,00	206.494,50

Poleg teh prometov za uporabnike storitev iz občin Jesenice in Žirovnica izvajamo tudi obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja ter storitve pogrebne in pokopališke dejavnosti. Te dejavnosti se izvajajo po cenah, ki jih potrjujejo občinski sveti obeh občin. Z zaračunavanjem teh storitev je družba v letu 2020 ustvarila 11.265.790,26 EUR prihodkov.

Na podlagi izkazov poslovnih izidov posameznih dejavnosti, ki so prikazani v nadaljevanju računovodskega poročila, je mogoče ocenjevati poslovne uspešnosti družbe pri izvajanju posamezne dejavnosti, s tem pa tudi primernost ureditve razmerij z obema občinama solastnicama družbe.

5.3. Dodatna razkritja na podlagi zahtev SRS 32

Kriteriji o razporejanju prihodkov in odhodkov na posamezne dejavnosti

Javno podjetje v svojih procesih opravlja dejavnosti gospodarskih javnih služb varstva okolja in izbirnih gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju GJS) na območju občin Jesenice in Žirovnica. V skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS), veljavnimi odloki in pravilniki o nalogah, ki se izvajajo v okviru GJS se izkaz poslovnega izida izdeluje ločeno za posamezne gospodarske javne službe oz. stroškovna mesta.

Ugotavljanje poslovnih dogodkov po procesih se izvaja s sistemom poslovnoizidnih in stroškovnih mest, ki omogočajo ugotavljanje prihodkov in odhodkov v določenem časovnem obdobju. Z vzpostavljenim sistemom je zagotovljen največji možni delež neposrednega razporejanja odhodkov in prihodkov po procesih.

V javnem podjetju so oblikovana:

- poslovnoizidna mesta na ravni podprocesov (temeljna),
- poslovnoizidna mesta na ravni podpornih podprocesov (strokovnih služb),
- splošna stroškovna mesta na ravni osnovnih procesov in podprocesov,
- pomožna stroškovna mesta (objekti, vozila, stroji, orodja).

Za potrebe zagotavljanja ločenih izkazov poslovnega izida po osnovnih procesih in njihovih podprocesih javno podjetje oblikuje sodila za delitev splošnih stroškov, evidentiranih na splošnem stroškovnem mestu in stroškov, evidentiranih na pomožnih stroškovnih mestih med posamezne dejavnosti GJS v občinah ter tržne dejavnosti.

PRIHODKI, STROŠKI IN ODHODKI

Večina prihodkov je neposrednih, kar pomeni, da je izvirno mogoče ugotavljati, na katere procese se nanašajo. Ti prihodki se na podlagi izdanih računov knjižijo neposredno na posamezna temeljna poslovno-izidno mesto (PIM).

Za večino stroškov in odhodkov (v nadaljevanju »stroškov«) velja, da jih je mogoče neposredno na podlagi knjigovodske listine (npr. likvidiranega računa za storitve, material, itd.) knjižiti na tisti proces (stroškovno mesto), na katerega se nanašajo. Vsi stroški te vrste se razporejajo na posamezna stroškovna mesta že ob knjiženju na konte razreda 4 in 7 ter imajo značaj neposrednih odhodkov in stroškov.

Stroške, ki jih na podlagi razpoložljive dokumentacije ni mogoče ob knjiženju razporediti na temeljna stroškovna mesta in pomožna stroškovna mesta, jih je pa mogoče povezati samo z določenimi procesi (samo z določenimi splošnimi poslovnoizidnimi in stroškovnimi mesti), se knjižijo z uporabo naslednjih sodil:

- Stroški, ki nastajajo na oz. v zgradbah na Cesti maršala Tita 49 in Cesti Franceta Prešerna se med procese in podprocese delijo glede na površino prostorov, ki jih v tej zgradbi uporablja posamezen proces. V naslednjem koraku se razporedijo na temeljna poslovno-izidna mesta z uporabo kriterija neposrednih stroškov dela.

Prihodki in stroški, ki so razporejeni na splošna ali pomožna poslovno-izidna mesta, se razporejajo na posamezne procese, podprocese in nadalje na temeljna poslovno-izidna mesta z uporabo naslednjih sodil oziroma kriterijev:

- Skupna vsota stroškov poslovnoizidnega mesta Obračun komunalnih storitev se na prvem nivoju razdeli na pet enakih delov in pripiše naslednjim procesom in podprocesom: odvajane odpadne vode, čiščenje odpadne vode, zbiranje odpadkov, odlaganje odpadkov in oskrba s pitno vodo. Na drugem nivoju delitve tj. znotraj procesa oz. podprocesov se ti stroški razdelijo na podlagi kriterija neposrednih stroškov dela.
- Skupna vsota stroškov poslovnoizidnega mesta Službe za izterjavo se na prvem nivoju razdeli na podlagi kriterija višine tožene glavnice po poslovnoizidnih mestih, katerih terjatve so predmet izdanih izvršb. Na prvem nivoju delitve se upošteva razmerje v višini tožene glavnice po posameznih občinah. Na drugem nivoju delitve pa se upošteva razmerje v višini tožene glavnice posameznih dejavnosti – procesov znotraj občine. Stroški se po posameznih vrstah pripišejo točno določenemu poslovnoizidnemu mestu v okviru dejavnosti.
- Skupna vsota prihodkov (prihodki od obresti iz tožb, prihodki od izterjanih odpisanih terjatev iz prejšnjih let, prihodki od stroškov tožb) in stroškov (stroški odvetniških storitev, stroški ptt storitev na podlagi izdanih opominov, stroški sodnih taks) se na

prvem nivoju razdeli na podlagi kriterija višine tožene glavnice po poslovnoizidnih mestih v okviru posamezne občine. Za ta namen, se glede na vrsto terjatev (glede na dejavnost), ki so vključene v posamezno izvršbo, vodijo štiri poslovnoizidna mesta. Na PIM-u z oznako 95101, se tako vodijo prihodki in stroški izvršb za dejavnosti, ki so vključene v komunalno položnico ter dejavnost oskrbe s toplotno energijo v občini Jesenice. Na PIM-u z oznako 95102, se prav tako vodijo prihodki in stroški za dejavnosti komunalne položnice ter oskrbe s toplotno energijo in oskrbe z zemeljskim plinom v občini Jesenice. Na PIM-ih z oznakami 95103 in 95104, pa se beležijo zgoraj omenjeni prihodki in stroški izvršb za dejavnosti vključene samo v komunalno položnico (odvajanje odpadne vode, čiščenje odpadne vode, zbiranje odpadkov, odlaganje odpadkov, oskrba s pitno vodo). PIM 95103 pripada dejavnostim na območju občine Jesenice, PIM 95104 pa dejavnostim na območju občine Žirovnica. Na prvem nivoju delitve teh omenjenih postavk, se le-te razdelijo na podlagi kriterija višine tožene glavnice po poslovnoizidnh mestih, na točno določena PIM v okviru občine, kjer ti poslovni dogodki nastajajo.

- Splošni prihodki, stroški in odhodki na nivoju podjetja (sem spadajo prihodki in stroški vseh preostalih podpornih procesov) ter splošni stroški na nivoju osnovnih procesov in podprocesov se delijo na podlagi kriterija neposrednih stroškov dela. V prvem koraku prerazdelitve se ti prihodki in stroški pripišejo posameznim procesom na podlagi izračunanega deleža, ki predstavlja razmerje med neposrednimi stroški dela posameznega procesa in vsemi neposrednimi stroški dela podjetja. V drugem in tretjem koraku se te pripisane postavke prerazdelijo po istem kriteriju (seveda v razmerju procesa in podprocesa oziroma v razmerju podprocesa in posameznih PIM v okviru podprocesa), najprej na podprocese in nadalje na posamezna PIM v okviru teh podprocesov.
- Stroški, ki se beležijo na pomožnih stroškovnih mestih (vozila, stroji, orodja) se razporedijo na temeljna poslovnoizidna mesta na podlagi deležev, ki temeljijo na številu opravljenih strojnih ur in številu prevoženih kilometrov v obravnavanem obračunskem obdobju.
- Prerazdelitev ugotovljenih poslovnih izidov (tržnih in ostalih dejavnosti v okviru podprocesov) na javni del dejavnosti v okviru posamezne občine (Občine Jesenice in Občine Žirovnica):
  - Odvajanje odpadne vode: tržna dejavnost se prerazdeli na podlagi kriterija neposrednih stroškov dela,
  - Čiščenje odpadne vode: skupni prihodki in stroški CČN Jesenice se prerazdelijo na podlagi kriterija obremenitve čistilne naprave z vidika posamezne občine,
  - Zbiranje odpadkov: tržna dejavnost se prerazdeli na podlagi kriterija neposrednih stroškov dela,
  - Odlaganje odpadkov: tržna dejavnost (opredelitev glede na vrsto odpadka) se prerazdeli na podlagi kriterija neposrednih stroškov dela, dejavnost Občine Kranjska Gora in ostalih občin, ki odlagajo odpadke na deponiji Mala Mežakla se prerazdeli na podlagi kriterija lastniških deležev,
  - Obdelava odpadkov: dejavnost Občine Kranjska Gora in ostalih občin, ki odlagajo odpadke na deponiji Mala Mežakla se prerazdeli na podlagi kriterija količin pripeljanih odpadkov, dejavnost kompostarne se prerazdeli na podlagi kriterija količin kompostiranih odpadkov,
  - Pogrebna dejavnost: dejavnost Občine Kranjska Gora se prerazdeli na podlagi kriterija neposrednih stroškov dela,
  - Vzdrževanje cest in vzdrževanje zelenih površin: tržna dejavnost se prerazdeli na podlagi kriterija neposrednih stroškov dela,

- Oskrba s pitno vodo: dejavnost skupnega vodovoda Završnica se prerazdeli na podlagi kriterija lastniških deležev, tržna dejavnost se prerazdeli na podlagi kriterija neposrednih stroškov dela

Pri stroških dela se stroškovno mesto določi ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi. Stroški dela se na temeljna stroškovna mesta delijo na naslednji način:

- Stroški dela strokovnih služb posameznih osnovnih procesov in njihovih podprocesov se beležijo na ustreznih splošnih stroškovnih mestih v okviru procesa. Ti stroški se razporedijo na temeljna poslovnoizidna mesta na podlagi deleža stroškov dela »neposrednih izvajalcev«, ki opravljajo delo na ravni podprocesov.
- Stroški dela »neposrednih izvajalcev« se razporedijo na temeljna poslovnoizidna mesta na podlagi deleža dejansko opravljenih delovnih ur v posameznem podprocesu.

Javno podjetje naložbene nepremičnine, neopredmetena sredstva, opredmetena osnovna sredstva evidentira po stroškovnih mestih. Stroški amortizacije in prevrednotovalni poslovni odhodki teh sredstev bremenijo stroškovno mesto, kjer se ta sredstva nahajajo.

Javno podjetje po stroškovnih mestih evidentira tudi terjatve iz poslovanja. Prevrednotovalni poslovni odhodki iz naslova slabitev terjatev bremenijo temeljna stroškovna mesta na katera se nanašajo.

Pri poslovanju dejavnosti oskrbe z zemeljskim plinom veljajo posebnosti. Pri razporejanju prihodkov in stroškov se Prevrednotovalni poslovni prihodki od terjatev, konto 769200 in Popravek vrednosti terjatev, konto 722000, delita v tekočem letu po ključu drugega nivoja med stroškovna mesta 31501 in 31502 v razmerju ustvarjenih prihodkov od prodaje preteklega leta. Razmerje delitve prihodka in stroška se izračuna na novo ob zaključku leta in se ga uporablja od tega dne dalje do izračuna novega razmerja.

Strošek amortizacije je sestavljen iz neposrednega stroška in posrednega stroška dejavnosti in splošne uprave. Posredni stroški amortizacije, niso evidentirani ločeno glede na neopredmetena in opredmetena sredstva, zato se na ti dve skupini delijo v ključu, kot je razmerje med posredne stroške amortizacije v okviru dejavnosti in ločeno za posredne stroške amortizacije splošne uprave.

V izkazu stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev se evidentirajo sredstva, ki so neposredno knjižena na določeno stroškovno mesto. V ločenem izkazu se ne upošteva splošnih sredstev dejavnosti in sredstev, ki nastajajo v okviru splošnih strokovnih služb celotnega podjetja.

Kratkoročna sredstva se evidentirajo na svojih stroškovnih mestih, zato se za izkaz uporabljajo stanja na dan, kot so beležena, razen za stanje denarnih sredstev. Stanje denarnih sredstev se za izdelavo izkaza izračuna kot razlika med sredstvi in obveznosti do virov sredstev v ločenih izkazih.

Kapital, dolgoročne obveznosti (dolgovi) in dolgoročne rezervacije se evidentirajo na svojih stroškovnih mestih, zato se za izkaz uporabljajo stanja na dan, kot so beležena, razen prenesenega čistega dobička iz prejšnjih let, ki se ga izplača lastniku ali se beleži kot nerazporejen dobiček podjetja.

Pregled porabe prejetih državnih podpor po namenih

Preglednica 53: Pregled zaračunanih subvencij občini

	Zaračunani znesek subvencij za leto 2020	Obračunani znesek v letu 2020 po namenih		
		Subvencioniranje razlike v ceni pri uporabi infrastrukture	Subvencioniranje razlike v ceni pri izvajanju storitev	Subvencioniranje razlike v ceni v primeru enotne cene storitev GJS
Subvencije Občine Jesenice	47.382,61	47.382,61	0,00	0,00
Subvencije Občine Žirovnica	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	47.382,61	47.382,61	0,00	0,00

V letu 2020 je Občina Jesenice plačala zaračunano subvencijo za omrežnino odvajanja odpadnih vod v višini 22.752,94 EUR in omrežnino oskrbe s pitno vodo v višini 24.629,67 EUR. Subvencija je bila sprejeta na 14. redni seji Občinskega sveta Občine Jesenice, dne 22.10.2020.

Podjetje je bilo v letu 2020 oproščeno plačila prispevkov PIZ od izplačanih plač na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, v višini 133.237,75 EUR. Podjetje je izdalo zahtevke za vračilo stroškov v višini 146.848,88 EUR, od tega je bilo 133.577,63 EUR refundacij bolniških odsotnosti, 3.181,62 EUR za odrejeno karanteno in 10.089,63 EUR za krizni dodatek. Na dan 31.12.2020 še ni bilo povrnjenih 29.658,30 EUR, ker je izkazano med Kratkoročnimi terjatvami do drugih.

Izkaz uspeha po dejavnostih

Izkazi upeha za dejavnosti so prikazani ločeno po občinah, kjer se cena storitve razlikuje. Preglednica 54 prikazuje rezultate poslovanja gospodarskih javnih služb po občinah. Pri rezultatu je upoštevan in odštet donos ter upoštevani in prišteti neupravičeni stroški.

Preglednica 54: Prikaz dobička/izgube posameznih GJS po obdavčitvi v letu 2020 z upoštevanjem donosa in neupravičenih stroškov

PODJETJE - PROCESI	OBČINA JESENICE REZULTAT 2020	OBČINA ŽIROVNICA REZULTAT 2020
ODVAJANJE ODPADNE VODE	19.057,21	-32.019,20
ČIŠČENJE ODPADNE VODE	8.957,70	257,94
RAVNANJE Z ODPADNO VODO	28.014,91	-31.761,27
ZBIRANJE ODPADKOV	11.092,34	-17.022,74
ODLAGANJE ODPADKOV	113.346,75	1.911,09
OBDELAVA ODPADKOV	0,00	7.957,85
RAVNANJE Z ODPADKI	124.439,09	-7.153,80
24 URNA POG.DEŽ.SLUŽBA	24.565,75	6.222,25
OSKRBA S PITNO VODO	-58.573,72	14.744,50
DOBIČEK IZ DEJAVNOSTI GJS	118.446,03	-17.948,31

Izkaz uspeha – Oskrba s pitno vodo

Preglednica 55: Izkaz uspeha za leto 2020 za GJS oskrbe s pitno vodo

v EUR

	JESENICE	ŽIROVNICA
1. Čisti prihodki od prodaje	**954.752**	**269.793**
- čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gosp. javnih služb	*951.859,33*	*269.690,11*
- prihodki interne realizacije	*2.893,02*	*103,25*
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi posl. prihodki)	**50.756**	**4.965**
- državne podpore (subvencije)	*39.916,73*	*3.223,04*
- drugi poslovni prihodki	*10.839,49*	*1.741,61*
5. Stroški blaga, materiala in storitev	**538.309,34**	**150.423,12**
B Stroški porabljenega materiala	120.059,24	15.583,21
C Stroški storitev	418.250,10	134.839,92
- stroški najemnin za infrastrukturo	*245.328,12*	*101.960,44*
- stroški drugih storitev	*172.921,98*	*32.879,48*
6. Stroški dela	**345.370,62**	**67.792,57**
1 Stroški plač	258.088,50	50.654,10
2 Stroški pokojninskih zavarovanj	5.910,75	1.168,83
3 Stroški drugih socialnih zavarovanj	40.258,58	7.897,51
4 Drugi stroški dela	41.112,80	8.072,13
7. Odpisi vrednosti	**32.138,43**	**8.011,93**
A Amortizacija	26.390,17	5.511,54
B Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopr. sred. in opred.OS	351,25	0,00
C Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	5.397,01	2.500,39
8. Drugi poslovni odhodki	**151.246,21**	**33.427,26**
- drugi poslovni odhodki	*100.312,94*	*15.166,66*
- stroški interne realizacije	*50.933,27*	*18.260,60*
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	**5.055,25**	**452,08**
B Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	5.055,25	452,08
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	**2.333,02**	**492,58**
C Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	*2.333,02*	*492,58*
15. Drugi prihodki	**2.336,85**	**36,74**
-drugi prihodki	*2.336,85*	*36,74*
16. Drugi odhodki	**388,94**	**22,31**
-drugi odhodki	*388,94*	*22,31*
17. Davek iz dobička	**0,00**	**0,00**
18. Odloženi davki	**0,00**	**0,00**
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	-56.885,88	15.077,05

V občini Jesenice cene veljajo od 1.3.2020 dalje za izvajanje storitve in od 1.1.2021 dalje za omrežnino. Od 1.1.2020 do 1.3.2020 je za porabljeno vodo veljala cena 0,4180 EUR/m^3 in od 1.3.2020 dalje 0,4567 EUR/m^3 in 2,3197 EUR/mesec za omrežnino. Od 1.1.2021 dalje bo cena omrežnine 3,0226 EUR/mesec.

V občini Žirovnici so bile ravno tako sprejete nove cene in veljajo od 1.3.2020 dalje. Od 1.1.2020 do 1.3.2020 je veljala cena 5,9529 EUR/mesec za omrežnino in 0,4271 EUR/m^3 za porabljeno vodo. Od 1.3.2020 velja cena 8,4158 EUR/mesec za omrežnino in 0,4694 EUR/m^3 za porabljeno vodo.

Znesek poračuna z upoštevanjem donosa in neupravičenih stroškov (reprezentanca, sponzorstvo, donacije, tržna dejavnost) za leto 2020, ki bi se lahko poračunal preko novih cen GJS je v občini Jesenice negativen v višini -58.573,72 EUR in pozitiven v občini Žirovnica, v vrednosti 14.744,50 EUR.

V letu 2020 je bilo zaračunano 4.764,98 EUR občinama Jesenice in Žirovnica za izdajo projektnih pogojev, smernic in soglasij. Ker pri strošku izvajanja teh storitev ne gre za pomembne stroške, jih ne spremljamo ločeno.

Izkaz uspeha – Odvajanje in čiščenje odpadne vode

Preglednica 56: Izkaz uspeha za leto 2020 za GJS ravnanja z odpadno vodo

v EUR

	JESENICE	ŽIROVNICA
1. Čisti prihodki od prodaje	**1.617.132,26**	**365.012,27**
- čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gosp. javnih služb	*1.562.809,75*	*364.875,83*
- prihodki interne realizacije	*54.322,51*	*136,44*
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi posl. prihodki)	**76.358,92**	**11.178,29**
- državne podpore (subvencije)	*70.531,30*	*10.883,39*
- drugi poslovni prihodki	*5.827,62*	*294,90*
5. Stroški blaga, materiala in storitev	**1.151.017,15**	**311.410,91**
B Stroški porabljenega materiala	*131.230,13*	*10.640,47*
C Stroški storitev	*1.019.787,02*	*300.770,44*
- stroški najemnin za infrastrukturo	*710.025,66*	*188.062,35*
- stroški drugih storitev	*309.761,36*	*112.708,09*
6. Stroški dela	**439.164,77**	**79.383,47**
1 Stroški plač	325.666,03	58.955,87
2 Stroški pokojninskih zavarovanj	*4.808,33*	*862,31*
3 Stroški drugih socialnih zavarovanj	*51.179,36*	*9.661,73*
4 Drugi stroški dela	*57.511,06*	*9.903,55*
7. Odpisi vrednosti	**41.059,68**	**11.420,77**
A Amortizacija	*40.818,17*	*11.183,18*
C Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	*241,51*	*237,59*
8. Drugi poslovni odhodki	**31.728,07**	**4.386,96**
- drugi poslovni odhodki	*15.876,93*	*4.155,02*
- stroški interne realizacije	*15.851,14*	*231,94*
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	**5.215,08**	**453,92**
B Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	*5.215,08*	*453,92*
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	**1.510,99**	**253,77**
C Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	*1.510,99*	*253,77*
15. Drugi prihodki	**1.040,52**	**10,79**
-drugi prihodki	*1.040,52*	*10,79*
16. Drugi odhodki	**392,57**	**23,18**
-drugi odhodki	*392,57*	*23,18*
17. Davek iz dobička	**1.152,19**	**29,81**
18. Odloženi davki	**0,00**	**0,00**
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	33.721,36	-30.253,60

Preglednica 57: Cene za odpadne vode v občinah Jesenice in Žirovnica v letu 2020

		Odvajanje odpadne vode		Storitve vezane na greznice in MKČN		Čiščenje odpadne vode	
Vrst stor.	EM	do 1.3.2020	od 1.3.2020	do 1.3.2020	od 1.3.2020	do 1.3.2020	od 1.3.2020
OBČINA JESENICE							
Omrežnina	vodomer DN 20	1,4553 €/mes	1,4553 €/mes	3,8838 €/mes	3,9365 €/mes	3,8838 €/mes	3,9365 €/mes
Storitev	m³ odpadne vode	0,2060 €/m³	0,2421 €/m³	0,4976 €/m³	0,7472 €/m³	0,1990 €/m³	0,3277 €/m³
OBČINA ŽIROVNICA							
Omrežnina	vodomer DN 20	9,2452 €/mes	8,9953 €/mes	3,8838 €/mes	3,9365 €/mes	2,6976 €/mes	2,6976 €/mes
Storitev	m³ odpadne vode	0,2353 €/m³	0,2941 €/m³	0,4728 €/m³	0,6700 €/m³	0,3997 €/m³	0,3997 €/m³

Nova cena omrežnine za odvajanja odpadnih vod se bo s 1.1.2021 spremenila in ob znašala 1,7490 EUR na mesec.

Znesek poračuna z upoštevanjem donosa in neupravičenih stroškov (reprezentanca, sponzorstvo, donacije, tržna dejavnost) za leto 2020, ki bi se lahko poračunal preko novih cen GJS je v občini Jesenice pozitiven v višini 28.014,91 EUR in v občini Žirovnica negativen v vrednosti -31.761,27 EUR.

V letu 2020 je bilo zaračunano 5.031,18 EUR občinama Jesenice in Žirovnica za izdajo projektnih pogojev, smernic in soglasij. Ker pri strošku izvajanja teh storitev ne gre za pomembne stroške, jih ne spremljamo ločeno.

Izkaz uspeha – Ravnanje z odpadki

Preglednica 58: Izkaz uspeha za leto 2020 za GJS zbiranja odpadkov

v EUR

	JESENICE	ŽIROVNICA
1. Čisti prihodki od prodaje	**1.200.585,90**	**271.533,38**
- čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gosp. javnih služb	*1.190.775,20*	*265.731,06*
- prihodki interne realizacije	*9.810,70*	*5.802,32*
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi posl. prih.)	**55.710,06**	**12.083,54**
- državne podpore (subvencije)	*51.516,68*	*11.730,78*
- drugi poslovni prihodki	*4.193,38*	*352,76*
5. Stroški blaga, materiala in storitev	**458.714,25**	**112.124,80**
B Stroški porabljenega materiala	118.492,83	25.707,94
C Stroški storitev	340.221,41	86.416,87
- stroški najemnin za infrastrukturo	*22.303,53*	*9.804,61*
- stroški drugih storitev	*317.917,88*	*76.612,26*
6. Stroški dela	**686.649,37**	**160.024,11**
1 Stroški plač	493.809,12	115.003,55
2 Stroški pokojninskih zavarovanj	8.951,93	2.092,69
3 Stroški drugih socialnih zavarovanj	78.873,36	18.368,31
4 Drugi stroški dela	105.014,96	24.559,56
7. Odpisi vrednosti	**40.001,33**	**13.463,55**
A Amortizacija	39.613,44	13.463,55
B Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopr. sred. in opred.OS	71,66	0,00
C Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	316,23	0,00
8. Drugi poslovni odhodki	**50.696,11**	**13.519,54**
- drugi poslovni odhodki	*8.464,71*	*1.811,54*
- stroški interne realizacije	*42.231,40*	*11.708,00*
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	**7.136,10**	**940,90**
B Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	7.136,10	940,90
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	**2.815,76**	**634,85**
C Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	2.815,76	634,85
15. Drugi prihodki	**1.209,37**	**22,10**
-drugi prihodki	*1.209,37*	*22,10*
16. Drugi odhodki	**511,02**	**49,22**
-drugi odhodki	*511,02*	*49,22*
17. Davek iz dobička	**1.038,73**	**0,00**
18. Odloženi davki	**0,00**	**0,00**
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	24.214,86	-15.236,15

Nove cene veljajo od 1.3.2020 dalje za obe občini. Do 1.3.2020 je veljala za odvoz odpadkov cena v občini Jesenice 0,0676 EUR/kg, od 1.3.2020 dalje 0,1194 EUR/kg. Cena omrežnine 0,0042 EUR/kg se v letu 2020 ni spreminjala. Nova cene bo veljala od 1.1.2021 v višini 0,0048 EUR.

V občini Žirovnica je do 1.3.2020 veljala cena 0,0098 EUR/kg za omrežnino in 0,1138 EUR/kg za odvoz odpadkov, od 1.3.2020 velja cena 0,0059 EUR/kg za omrežnino in 0,1224 EUR/kg za odvoz odpadkov.

Znesek poračuna z upoštevanjem donosa in neupravičenih stroškov (reprezentanca, sponzorstvo, donacije, tržna dejavnost) za leto 2020, ki bi se lahko poračunal preko novih cen GJS je v občini Jesenice v višini 11.092,34 EUR in v občini Žirovnica v vrednosti -17.022,74 EUR.

V letu 2020 je bilo zaračunano 2.422,42 EUR občinama Jesenice in Žirovnica za izdajo projektnih pogojev, smernic in soglasij. Ker pri strošku izvajanja teh storitev ne gre za pomembne stroške, jih ne spremljamo ločeno.

Preglednica 59: Izkaz uspeha za leto 2020 za GJS obdelave in odlaganja odpadkov

v EUR

	Obdelava odpadkov	Odlaganje odpadkov
1. Čisti prihodki od prodaje	**1.757.134,73**	**1.184.107,02**
- čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gosp. javnih služb	*1.754.538,78*	*1.176.567,70*
- prihodki interne realizacije	*2.595,95*	*7.539,32*
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi posl. prih.)	**37,72**	**10.898,23**
- državne podpore (subvencije)	*37,72*	*6.889,73*
- drugi poslovni prihodki	*0,00*	*4.008,50*
5. Stroški blaga, materiala in storitev	**1.742.387,55**	**301.063,47**
B Stroški porabljenega materiala	51,03	26.924,88
C Stroški storitev	1.742.336,52	274.138,59
- stroški najemnin za infrastrukturo	*0,00*	*135.992,62*
- stroški drugih storitev	*1.742.336,52*	*138.145,97*
6. Stroški dela	**5.823,86**	**162.061,00**
1 Stroški plač	5.057,08	91.021,36
2 Stroški pokojninskih zavarovanj	35,40	4.440,44
3 Stroški drugih socialnih zavarovanj	351,89	29.999,30
4 Drugi stroški dela	379,49	36.599,90
7. Odpisi vrednosti	**72,48**	**32.312,74**
A Amortizacija	72,48	7.920,22
C Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	0,00	24.392,52
8. Drugi poslovni odhodki	**26,67**	**573.344,22**
- drugi poslovni odhodki	*20,09*	*494.361,49*
- stroški interne realizacije	*6,57*	*78.982,73*
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	**33,90**	**2.926,55**
B Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	33,90	2.926,55
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	**14,60**	**630,70**
C Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	14,60	630,70
15. Drugi prihodki	**0,83**	**1.239,98**
-drugi prihodki	*0,83*	*1.239,98*
16. Drugi odhodki	**1,85**	**228,93**
-drugi odhodki	*1,85*	*228,93*
17. Davek iz dobička	**922,32**	**13.440,81**
18. Odloženi davki	**0,00**	**0,00**
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	7.957,85	116.089,91

Izkaz poslovnega uspeha za odlaganje odpadkov je enoten za vse občine, ki odlagajo komunalne odpadke na deponiji Mala Mežakla. Cena za vse uporabnike je enaka in se ne spreminja, ostaja enaka od leta 2014. Cena za kilogram odloženih odpadkov za infrastrukturo je 0,0402 EUR/kg in za storitev 0,0206 EUR/kg.

Podjetje izvaja dejavnost obdelave odpadkov le za občino Žirovnica. Za ostale občine Kranjska Gora, Tržič, Radovljica, Bohinj, Gorje in Publicus podjetje izvaja le zaračunavanje izvedene storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov. Prihodkov in stroškov za te občine

je bilo 1.674.807,86 EUR. Za občino Jesenice izvaja dejavnost koncesionar podjetje EKOGOR d.o.o. Cena izvajalca obdelave mešanih komunalnih odpadkov v letu 2020 za občino Žirovnica znaša 141,70 EUR/t. V letu 2021 bo potrebno spremeniti ceno, ker je bila na javnem razpisu ponujena ena cena storitve obdelave, v višini 162,40 EUR/t.

Znesek poračuna z upoštevanjem donosa in neupravičenih stroškov (reprezentanca, sponzorstvo, donacije, tržna dejavnost) za leto 2020, ki bi se lahko poračunal preko novih cen GJS je v občini Jesenice v višini 115.368,02 EUR in v občini Žirovnica v vrednosti 9.868,94 EUR.

Izkaz uspeha – Pogrebno pokopališke storitve

Preglednica 60: Izkaz uspeha za leto 2020 za GJS pogrebno pokopaliških storitev

v EUR

	JESENICE	ŽIROVNICA	24 urna dežurna služba Jesenice	24 urna dežurna služba Žirovnica
1. Čisti prihodki od prodaje	**446.309,61**	**95.506,49**	**159.580,63**	**40.420,16**
- čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gosp. javnih služb	*446.287,54*	*95.506,49*	*159.580,63*	*40.420,16*
- prihodki interne realizacije	*22,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	**12.203,71**	**2.175,21**	**4.379,67**	**1.109,32**
- državne podpore (subvencije)	*10.676,93*	*1.993,12*	*4.379,67*	*1.109,32*
- drugi poslovni prihodki	*1.526,78*	*182,09*	*0,00*	*0,00*
5. Stroški blaga, materiala in storitev	**178.455,52**	**41.157,90**	**36.545,96**	**9.256,72**
A Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	34.516,76	8.742,74	3.873,41	981,09
B Stroški porabljenega materiala	16.198,92	2.034,34	14.748,78	3.735,72
C Stroški storitev	127.739,84	30.380,82	17.923,77	4.539,91
- stroški najemnin za infrastrukturo	*14.851,56*	*6.541,62*	*610,65*	*154,67*
- stroški drugih storitev	*112.888,29*	*23.839,19*	*17.313,12*	*4.385,24*
6. Stroški dela	**228.663,60**	**42.550,00**	**93.512,34**	**23.685,73**
1 Stroški plač	171.333,97	31.863,87	70.426,17	17.838,24
2 Stroški pokojninskih zavarovanj	2.174,83	406,09	845,92	214,27
3 Stroški drugih socialnih zavarovanj	26.588,05	4.942,84	10.915,46	2.764,77
4 Drugi stroški dela	28.566,75	5.337,19	11.324,78	2.868,45
7. Odpisi vrednosti	**16.156,31**	**4.555,35**	**5.345,97**	**1.354,08**
A Amortizacija	12.682,80	3.573,84	4.999,00	1.266,20
C Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	3.473,51	981,51	346,97	87,88
8. Drugi poslovni odhodki	**23.724,00**	**9.567,98**	**1.198,71**	**303,62**
- drugi poslovni odhodki	*5.489,56*	*486,24*	*964,26*	*244,24*
- stroški interne realizacije	*18.234,44*	*9.081,73*	*234,46*	*59,38*
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	**2.421,73**	**255,33**	**520,95**	**131,95**
B Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	2.421,73	255,33	520,95	131,95
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	**778,76**	**136,75**	**295,49**	**74,85**
C Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	778,76	136,75	295,49	74,85
15. Drugi prihodki	**468,70**	**5,96**	**12,79**	**3,24**
-drugi prihodki	*468,70*	*5,96*	*12,79*	*3,24*
16. Drugi odhodki	**161,55**	**13,27**	**28,48**	**7,21**
-drugi odhodki	*161,55*	*13,27*	*28,48*	*7,21*
17. Davek iz dobička	**2.383,68**	**237,63**	**1.881,00**	**476,44**
18. Odloženi davki	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	11.080,33	-275,89	25.686,09	6.506,02

Izkaz uspeha – Vzdrževanje javnih površin

Preglednica 61: Izkaz uspeha za leto 2020 za GJS vzdrževanja javnih površin

v EUR

	Vzdrževanje cest	Vzdrževanje zelenih površin
1. Čisti prihodki od prodaje	**1.331.089,38**	**171.852,22**
- čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gosp. javnih služb	*1.331.089,38*	*171.852,22*
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi posl. prihodki)	**64.162,55**	**14.639,28**
- državne podpore (subvencije)	*64.162,55*	*14.639,28*
5. Stroški blaga, materiala in storitev	**679.963,70**	**77.287,33**
B Stroški porabljenega materiala	204.423,70	22.759,30
C Stroški storitev	475.540,00	54.528,03
- stroški drugih storitev	*475.540,00*	*54.528,03*
6. Stroški dela	**667.104,04**	**151.692,45**
1 Stroški plač	450.787,97	106.130,80
2 Stroški pokojninskih zavarovanj	10.814,93	1.990,53
3 Stroški drugih socialnih zavarovanj	93.711,31	18.110,68
4 Drugi stroški dela	111.789,84	25.460,44
7. Odpisi vrednosti	**64.445,55**	**11.608,74**
A Amortizacija	64.399,75	11.608,74
B Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopr. sred. in opred.OS	45,80	0,00
8. Drugi poslovni odhodki	**59.912,80**	**4.193,61**
- drugi poslovni odhodki	*10.414,70*	*2.160,53*
- stroški interne realizacije	*49.498,10*	*2.033,08*
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	**3.671,86**	**804,83**
B Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	3.671,86	804,83
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	**3.715,32**	**670,03**
C Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	3.715,32	670,03
15. Drugi prihodki	**246,83**	**19,31**
-drugi prihodki	*246,83*	*19,31*
16. Drugi odhodki	**208,10**	**44,75**
-drugi odhodki	*208,10*	*44,75*
17. Davek iz dobička	**0,00**	**0,00**
18. Odloženi davki	**0,00**	**0,00**
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	-76.178,89	-58.181,27

Izkaz uspeha za vzdrževanje javnih površin je za obe občini skupen Izkaz, ker so cene za obe občini enotni.

Izkaz uspeha – Tržna dejavnost

Preglednica 62: Izkaz uspeha za leto 2020 za tržno dejavnost

v EUR

	Tržna dejavnost
1. Čisti prihodki od prodaje	**1.590.299,27**
- čisti prihodki od drugih dejavnosti	*1.312.182,62*
- prihodki interne realizacije	*278.116,65*
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi posl. prihodki)	**30.540,35**
- državne podpore (subvencije)	*30.152,69*
- drugi poslovni prihodki	*387,66*
5. Stroški blaga, materiala in storitev	**486.685,04**
A Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	*1.572,28*
B Stroški porabljenega materiala	*129.781,36*
C Stroški storitev	*355.331,40*
- stroški drugih storitev	*355.331,40*
Stroški dela	*369.733,46*
6. Stroški plač	*281.400,62*
1 Stroški pokojninskih zavarovanj	*4.673,10*
2 Stroški drugih socialnih zavarovanj	*39.732,14*
3 Drugi stroški dela	*43.927,60*
4 **Odpisi vrednosti**	**43.498,54**
7. Amortizacija	*42.443,19*
A Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopr. sred. in opred.OS	*306,79*
C Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	*748,56*
8. Drugi poslovni odhodki	**161.047,12**
- drugi poslovni odhodki	*88.785,88*
- stroški interne realizacije	*72.261,24*
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	**1.958,60**
B Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	*1.958,60*
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	**1.654,18**
C Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	*1.654,18*
15. Drugi prihodki	**48,08**
-drugi prihodki	*48,08*
16. Drugi odhodki	**107,09**
-drugi odhodki	*107,09*
17. Davek iz dobička	**58.124,12**
18. Odloženi davki	*0,00*
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	501.996,75

Tržna dejavnost se nanaša na izvajanje v okviru posameznih dejavnosti gospodarskih javnih služb. Podjetje izvaja tržno priključke na vodovodni oziroma kanalizacijski sistem, intervencijske preboje, sodeluje pri izvajanju del investicijskega vzdrževanja. V okviru dejavnosti oskrbe s pitno vodo se izvajajo storitve na področju sanitarnega nadzora pitne vode v občini Kranjska Gora. Največ prihodkov v višini 1,31 milijona je ustvarjenih z izvajanjem storitev v dejavnosti javnih površin in pri odlaganju nekomunalnih odpadkov.

Izkaz uspeha – Oskrba z zemeljskim plinom

Preglednica 63: Izkaz uspeha za leto 2020 za Oskrbo z zemeljskim plinom

v EUR

	ODS	Dobava ZP	Tržne in ostale dejavnosti
1. Čisti prihodki od prodaje	**350.672,89**	**300.782,46**	**10.992.246,81**
- čisti prihodki od prodaje	*347.150,11*	*293.449,15*	*10.992.246,81*
- prihodki interne realizacije	*3.522,78*	*7.333,31*	*0,00*
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi posl. prih.)	**7.165,86**	**2.000,77**	**441.861,61**
- državne podpore (subvencije)	*5.132,88*	*493,43*	*321.842,92*
- drugi poslovni prihodki	*2.032,98*	*1.507,34*	*120.018,69*
5. Stroški blaga, materiala in storitev	**167.510,87**	**245.400,14**	**6.274.802,73**
A Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	0,00	0,00	49.686,28
B Stroški porabljenega materiala	7.409,88	240.838,40	922.115,17
C Stroški storitev	160.100,99	4.561,74	5.303.001,28
- stroški najemnin za infrastrukturo	*58.990,89*	*0,00*	*1.435.635,83*
- stroški drugih storitev	*101.110,10*	*4.561,74*	*3.867.365,45*
6. Stroški dela	**114.112,77**	**26.159,17**	**3.523.211,39**
1 Stroški plač	81.275,44	22.529,71	2.567.381,83
2 Stroški pokojninskih zavarovanj	1.532,50	188,37	47.041,95
3 Stroški drugih socialnih zavarovanj	15.409,09	1.641,48	415.782,67
4 Drugi stroški dela	15.895,74	1.799,61	493.004,94
7. Odpisi vrednosti	**4.631,48**	**1.798,19**	**326.126,22**
A Amortizacija	3.701,90	1.128,36	286.298,89
B Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopr. sred. in opred.OS	0,00	0,00	775,50
C Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	929,58	669,83	39.051,83
8. Drugi poslovni odhodki	**5.520,00**	**769,53**	**745.443,81**
- drugi poslovni odhodki	*3.030,33*	*668,99*	*745.443,81*
- stroški interne realizacije	*2.489,67*	*100,54*	*0,00*
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	**589,47**	**107,98**	**31.979,02**
B Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	589,47	107,98	31.979,02
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	**0,00**	**0,00**	**12.326,45**
B Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	0,00	0,00	12.326,45
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	**317,62**	**65,64**	**3.685,17**
C Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	317,62	65,64	3.685,17
15. Drugi prihodki	**12,33**	**2,39**	**6.702,09**
-drugi prihodki	*12,33*	*2,39*	*6.702,09*
16. Drugi odhodki	**70,46**	**5,33**	**2.188,47**
-drugi odhodki	*70,46*	*5,33*	*2.188,47*
17. Davek iz dobička	**6.880,14**	**2.978,84**	**79.686,73**
18. Odloženi davki	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	59.397,21	25.716,76	505.318,56

Prodajna cena zemeljskega plina v decembru 2020 je bila 0,02655 EUR/kWh. Navedena cena velja samo za dobavo in ne vključuje trošarine, CO2 takse, dodatka za energetsko učinkovitost, omrežnine ali OVE in SPTE prispevka. Cena plina se oblikuje na osnovi letnega zakupa energenta.

Bilanca stanja – Oskrba z zemeljskim plinom

v EUR

	ODS	Dobava ZP	Tržne in ostale dejavnosti
SREDSTVA	**165.951,34**	**105.960,36**	**10.076.024,74**
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	1.805,43	1.330,79	2.474.105,25
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	**100,76**	**103,60**	**9.973,93**
1 Dolgoročne premoženjske pravice	100,76	103,60	9.973,93
II. Opredmetena osnovna sredstva	**1.704,67**	**1.227,19**	**2.363.273,60**
1 Zemljišča	0,00	0,00	234.791,80
2 Zgradbe	0,00	0,00	1.085.689,50
3 Proizvajalne naprave in stroji	1.704,67	1.227,19	1.024.542,04
4 Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena OS	0,00	0,00	18.250,26
III. Naložbnen nepremičnine	**0,00**	**0,00**	**12.057,72**
IV. Dolgoročne finančne naložbe	**0,00**	**0,00**	**88.800,00**
1 Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	0,00	0,00	88.800,00
b) Druge delnice in deleži	0,00	0,00	88.800,00
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	164.145,91	104.629,57	7.597.841,63
II. Zaloge	**350,60**	**0,00**	**183.728,51**
1 Material	350,60	0,00	168.717,97
4 Trgovsko blago	0,00	0,00	13.340,54
5 Predujmi za zaloge	0,00	0,00	1.670,00
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	**103.043,43**	**85.740,15**	**1.905.278,95**
2 Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	81.939,43	69.919,66	1.746.176,60
3 Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	21.104,00	15.820,49	159.102,35
V. Denarna sredstva	**60.751,88**	**18.889,42**	**5.508.834,17**
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0,00	0,00	4.077,86
Zabilančna sredstva	**945.897,99**	**0,00**	**32.550.682,83**
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	**165.951,34**	**105.960,36**	**10.076.024,74**
A. KAPITAL	103.283,82	37.327,01	3.112.923,88
I. Vpoklicani kapital	**3.112,41**	**1.116,86**	**1.324.919,43**
1 Osnovni kapital	3.112,41	1.116,86	1.324.919,43
II. Kapitalske rezerve	**0,00**	**0,00**	**198.619,84**
III. Rezerve iz dobička	**311,24**	**111,96**	**404.746,90**
1 Zakonske rezerve	311,24	111,96	129.725,67
5 Druge rezerve iz dobička	0,00	0,00	275.021,23
IV. Presežek iz prevrednotenja	**0,00**	**0,00**	**--37.599,00**
VI. Prenesen čisti dobiček	**40.462,96**	**10.381,43**	**746.439,78**
VII. Čisti dobiček poslovnega leta	**59.397,21**	**25.716,76**	**475.796,93**
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	11.972,44	7.170,16	4.799.217,91
1 Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	11.972,44	7.170,16	543.757,43
2 Druge rezervacije	0,00	0,00	4.218.504,00
3 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	0,00	0,00	36.956,48
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	0,00	0,00	280.621,97
I. Dolgoročne finančne obveznosti	**0,00**	**0,00**	**280.621,97**
3 Druge dogoročne finančne obveznosti	0,00	0,00	280.621,97
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	50.695,08	61.463,19	1.882.860,98
II. Kratkoročne finančne obveznosti	**0,00**	**0,00**	**403.246,79**
2 Kratkoročne finančne obveznosti do bank	0,00	0,00	4.442,00
4 Druge kratkoročne finančne obveznosti	0,00	0,00	398.804,79
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	**50.695,08**	**61.463,19**	**1.479.614,19**
2 Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	24.923,57	45.185,82	984.581,17
3 Druge kratkoročne poslovne obveznosti	25.771,51	16.277,37	495.033,02
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0,00	0,00	400,00
Zabilančne obveznosti	**945.897,99**	**0,00**	**32.550.682,83**

Izkaz denarnih tokov – Oskrba z zemeljskim plinom

	ODS	Dobava ZP	Tržne in ostale dejavnosti
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU			
a)Postavke iz izkaza poslovnega izida	61.172	27.041	1.240.234
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz posl. terjatev	358.440	302.893	11.415.274
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevredn). in finančni odhodki iz posl. obv.	-290.388	-272.873	-10.229.358
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	-6.880	-2.979	54.318
b)Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij	0	0	0
ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja	-11.395	-13.875	23.727
Začetne manj končne poslovne terjatve	-14.575	-25.932	-8.792
Začetne manj končne aktivne kratk. časovne razmejitve	562	0	-176
Začetne manj končne odložene terjatve za davek	0	0	0
Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujtev) za prodajo	0	0	0
Začetne manj končne zaloge	-351	0	-4.885
Končni manj začetni poslovni dolgovi	3.352	12.098	79.199
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	-383	-41	-41.619
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek	0	0	0
c)Prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b)	49.777	13.166	1.263.961
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU			
a)Prejemki pri investiranju	0	0	9.810
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje	0	0	0
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev	0	0	0
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	0	0	9.810
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin	0	0	0
Prejemki od odtujitve finančnih naložb	0	0	0
b)Izdatki pri investiranju	-364	-364	-313.803
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	0	0	-3.946
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-364	-364	-309.857
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin	0	0	0
Izdatki za pridobitev finančnih naložb	0	0	0
c)Prebitek prejemkov pri naložbenju (a + b)	-364	-364	-303.993
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU			
a)Prejemki pri financiranju	0	0	2.697
Prejemki od vplačanega kapitala	0	0	0
Prejemki od povečanja finančnih obveznosti	0	0	2.697
b)zdatki pri financiranju	0	0	-401.009
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	0	0	-8.265
Izdatki za vračila kapitala	0	0	0
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	0	0	-4.542
Izdatki za plačila najemnin (glavnica)	0	0	-32.559
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	0	0	-355.643
c)Prebitek prejemkov pri financiranju (a + b)	0	0	-398.312
Č. Končno stanje denarnih sredstev	60.752	18.889	5.508.825
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)	49.413	12.802	561.656
Obračunane tečajne razlike pri deviznih sredstvih	*0*	*0*	*-2*
y) Začetno stanje denarnih sredstev	11.339	6.087	4.947.171

6.Pomembnejši dogodki po zaključku leta

Znani dogodki po zaključku leta 2020, ki bodo vplivali na poslovanje podjetja v letu 2021 so uveljavitev novih cen, dvig minimalne plače, nadaljevanje epidemije, reorganizacija podjetja ter finančno jamstvo za deponijo nenevarnih odpadkov Mala Mežakla.

Februarja 2020 so bile na seji Občinskega sveta Jesenice potrjene cene storitev gospodarskih javnih služb. Nekatere cene veljajo že od 1.3.2020 dalje, nekatere cene so bile sprejete z veljavnostjo od 1.1.2021 dalje. Za leto 2020 je bil znesek omrežnine s strani Občine Jesenice subvencioniran. Predvsem sprememba cene pri oskrbi s pitno vodo bo pomembno vplivala na poslovno leto 2021 z obzirom, da ni bila subvencionirana nastala izguba pri menjavi in vzdrževanju vodomerov.

V Občini Žirovnica se je v letošnjem letu cena obdelave odpadkov, pridobljena na razpisu, povečala iz 137,50 EUR/t, na 162,40 EUR/t, zato bo dvig cene obravnavan na seji Občinskega sveta Občine Žirovnica v mesecu marcu.

Podjetje je zaradi sprememb organizacije podjetja ponovno pripravilo Poslovni načrt za leto 2021. Ustrezno so se novelirali pripravljeni elaborati, z dne 31.8.2020, za leto 2021. Občinski svet Občine Jesenice se bo s Poslovnim načrtom seznanil na seji Občinskega sveta v mesecu marcu.

Od leta 2021 vsakokratno novo višino minimalne plače določa minister, pristojen za delo. Podjetje v letu 2021 ne bo izvajalo uskladitve plač, spremenila se je le višina minimalne plače na 1.024,24 EUR za delo s polnim delovnim časom. Plača na znesek minimalne plače se je dvignila za 8 zaposlenih.

Kdaj se bo končala pandemija COVID-19? Na to vprašanje ne znamo odgovoriti, dejstvo pa je, da se bodo izredne razmere v letu 2021 nadaljevale. Podjetje se zaveda svojega poslanstva, zato se še naprej izvajajo preventivni ukrepi proti širjenju virusa. Podjetje redno izvaja storitve gospodarskih javnih služb. Razpoložljivost zaščitne opreme je zadovoljiva, v primerjavi s preteklim letom.

V letu 2020, s pričetkom veljave v letu 2021 se je izvedla reorganizacija in sistematizacija podjetja. Končni cilji reorganizacije so usmerjeni v doseganje čim večje optimizacije posameznih delovnih procesov.

Za izvajanje obvezne gospodarske javne službe odlaganja odpadkov je podjetje leta 2011 pridobilo okoljevarstveno dovoljenje, ki določa, da mora upravljalec zagotavljati finančno jamstvo za obdobje obratovanja naprave za čas zapiranja in za obdobje 30 let po zaprtju te naprave v obliki letne bančne garancije in v določenih zneskih. Podjetje izvaja določila okoljevarstvenega dovoljenja in vsakoletno Ministrstvu za okolje in prostor predloži ustrezno zavarovanje. Trenutno je z denarnimi sredstvi zavarovano deseto leto obratovanja. Podjetje ima deponirana sredstva v določeni letni višini in sklenjeno tripartitno pogodbo o zastavi depozita. Za leto 2021 ta brezplačna oblika zavarovanja ni več možna, možna je le garancija s plačilom nadomestila.

Sprememba področne zakonodaje v letu 2015 omogoča, da lahko upravljavec za odlagališče za nenevarne odpadke, ki je javna infrastruktura v lasti občine ali več občin, kot finančno jamstvo predloži Izjavo pristojnega organa občin solastnic odlagališča, da so seznanjene z višino finančnega jamstva in odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog občine, določenih z zakonom. Podjetje bo prvič v letu 2021 predložilo omenjeno Izjavo na sprejem in v potrditev na občinski svet vseh treh občin lastnic Deponije Mala Mežakla. Po sprejetju sklepov Občinskih svetov vseh treh občin, solastnic odlagališča Mala Mežakla, bo dana Izjava nadomestila predhodno pogodbo o zastavi depozita.

Že v letu 2020 so se začele aktivnosti za izgradnjo tretjega odlagalnega polja na odlagališču Mala Mežakla. V aprilu 2021 se je izvedel postopek javnega naročila za izbor

izvajalca, ki bo izdelal projektno dokumentacijo za Deponijo nenevarnih odpadkov Mala Mežakla III. faza. V kolikor bo projekt v prihodnjih letih izveden, bo to lahko pomembno vplivalo na oceno potrebnih rezervacij za kritje stroškov zapiralnih del in vzdrževanja deponije ter s tem na celotne računovodske izkaze družbe.

7.Poročilo neodvisnega revizorja

BM veritas
• REVIZIJA •
BM Veritas Revizija d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana
T: 01 568 43 80, 01 568 24 36, F: 01 568 40 75

POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA

Skupščini družbe
JEKO, javno podjetje, d.o.o., JESENICE
Cesta maršala Tita 51
4270 JESENICE

Poročilo o reviziji računovodskih izkazov

Mnenje

Revidirali smo računovodske izkaze gospodarske družbe JEKO, javno podjetje, d.o.o., JESENICE, ki vključujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 2020, izkaz celotnega vseobsegajočega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne informacije.

Po našem mnenju priloženi računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj gospodarske družbe JEKO, javno podjetje, d.o.o., JESENICE na dan 31. decembra 2020 ter njen poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Podlaga za mnenje

Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja in Uredbo (EU) št. 537/2014 Evropskega parlamenta in sveta z dne 16. aprila 2014 o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa. Naše odgovornosti na podlagi teh pravil so opisane v tem poročilu v odstavku Revizorjeva odgovornost za revizijo računovodskih izkazov. V skladu s Kodeksom etike za računovodske strokovnjake, ki ga je izdal Odbor za mednarodne standarde etike za računovodske strokovnjake (Kodeks IESBA) ter etičnimi zahtevami, ki se nanašajo na revizijo računovodskih izkazov v Sloveniji, potrjujemo svojo neodvisnost od družbe in, da smo izpolnili vse druge etične zahteve v skladu s temi zahtevami in Kodeksom IESBA.
Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna podlaga za naše revizijsko mnenje.

Ključne revizijske zadeve

Ključne revizijske zadeve so tiste, ki so po naši strokovni presoji najpomembnejše pri reviziji računovodskih izkazov tekočega obdobja. Te zadeve smo upoštevali pri reviziji računovodskih izkazov kot celote ter pri oblikovanju našega mnenja o teh računovodskih izkazih in o teh ključnih revizijskih zadevah ne izražamo ločenega mnenja. Za vsako zadevo, ki jo posebej navajamo v nadaljevanju, v tem smislu opisujemo njeno obravnavo v okviru revizije.
Izpolnili smo vse svoje obveznosti, ki so opisane v odstavku Revizorjeva odgovornost za revizijo računovodskih izkazov, vključno s tistimi, ki so povezane s temi zadevami. Zato je revizija vključevala izvedbo postopkov, ki smo jih določili na podlagi naše ocene tveganja pomembno napačne navedbe v računovodskih izkazih. Rezultati naših revizijskih postopkov, vključno s postopki, ki smo jih opravili v zvezi z zadevami, ki jih navajamo v nadaljevanju, služijo kot podlaga za naše revizijsko mnenje o priloženih računovodskih izkazih.

Razmerja med družbo JEKO, javno podjetje, d.o.o. JESENICE in občinama ustanoviteljicama

Kot je razvidno iz pojasnila Razmerja med podjetjem in lastnikom je družba JEKO, javno podjetje d.o.o., JESENICE, občinama ustanoviteljicama (Občina Jesenice in Občina Žirovnica) v letu 2020 zaračunala storitve gospodarskih javnih služb vzdrževanja cest in javnih površin, meteorne kanalizacije in izvajanje storitev investicijskega vzdrževanja infrastrukture s skupnem znesku 2.234.952 EUR. Občini ustanoviteljici potrjujeta tudi cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki jih družba JEKO, javno podjetje, d.o.o., JESENICE izvaja za uporabnike iz občin Jesenice in Žirovnica; z zaračunavanjem teh je družba JEKO, javno podjetje JESENICE d.o.o. v letu 2020 ustvarila 7.446.129 EUR prihodkov, enako velja tudi za pogrebne in pokopališke storitve s katerimi je družba v letu 2020 ustvarila 733.794 EUR prihodkov. Občini ustanoviteljici družbi JEKO, javno podjetje, d.o.o., JESENICE zaračunavata najemnino za uporabo gospodarske javne infrastrukture, ki je v lasti občin. Strošek najemnine, ki je v lasti občin Jesenice in Žirovnica, je v letu 2020 znašal 1.389.313 EUR. Primernost cen storitev posameznih gospodarskih javnih služb in drugih storitev, ki jih družba JEKO, javno podjetje, d.o.o. JESENICE, izvaja za občini Jesenice in Žirovnica oziroma za uporabnike storitev gospodarskih javnih služb iz teh občin, in ureditev načina določanja višine stroškov najemnin za uporabo gospodarske javne infrastrukture sta pogoja, ki morata biti izpolnjena za ustrezno ureditev razmerij med občinama ustanoviteljicama ter družbo JEKO, javno podjetje, d.o.o., JESENICE; ustreznost ureditve teh razmerij se odraža v izkazih poslovnih izidov posameznih dejavnosti, ki jih družba JEKO, javno podjetje d.o.o., JESENICE, prikazuje v okviru poglavja 5.3. Dodatna razkritja na podlagi zahtev SRS 32.

Poslovodstvo je z organizacijo dela in informacijsko podporo vzpostavilo kompleksen sistem spremljanja stroškov in izdelave izkazov poslovnih izidov posameznih dejavnosti. Zaradi kompleksnosti tega postopka, zaradi obsega transakcij z občinama ustanoviteljicama ter zato, ker so urejena razmerja med občinama ustanoviteljicama ter družbo JEKO, javno podjetje, d.o.o., JESENICE nujen pogoj, ki mora biti izpolnjen za to, da javno komunalno podjetje lahko na dolgi rok nemoteno izvaja gospodarske javne službe, smo to področje opredelili kot ključno revizijsko zadevo.

Seznanili smo se z zasnovo notranjih kontrol, ki jih je poslovodstvo vzpostavilo pri evidentiranju posameznih poslovnih dogodkov po stroškovnih mestih ter pri obdobnem sestavljanju izkazov po dejavnostih, ki jih obravnava poslovodstvo in ugotavlja razloge za odmike od načrtovanih. Delovanje notranjih kontrol smo na izbranem vzorcu preverili pri postopkih potrjevanja računov, oddaje materiala v uporabo ter zaračunavanja storitev, ki v družbi zagotavljajo pravilnost evidentiranja prihodkov in stroškov po stroškovnih mestih. Neodvisno smo analizirali prihodke in stroške po posameznih stroškovnih mestih ter od poslovodstva pridobili pojasnila za morebitna nepričakovana odstopanja ter presojali ali so pridobljena pojasnila smiselno povezana z informacijami, ki smo jih o poslovanju po dejavnostih pridobili iz drugih virov. Preverili smo, ali so sprejeta sodila za delitev posrednih proizvajalnih in splošnih stroškov še ustrezna ter ali so bila sprejeta sodila uporabljena pri izdelavi poslovnih izidov posameznih gospodarskih javnih služb. Preveril smo ali ima JEKO, javno podjetje d.o.o., JESENICE stanja terjatev in obveznosti na dan 31.12.2020 z občinami ustanoviteljicami usklajena. Preverili smo, ali je način določanja najemnine za uporabo javne infrastrukture skladen z načinom, opredeljenim v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19). Preverili smo popolnost in točnost razkritij v Letnem poročilu v poglavjih Razmerja med podjetjem in lastnikom in 5.3. Dodatna razkritja na podlagi zahtev SRS 32 v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 32.

Rezervacije za kritje stroškov zapiralnih del, stroškov vzdrževanja deponije v času zapiranja in v obdobju 30 let po zaprtju

Kot je razvidno iz pojasnila Rezervacije za deponijo Mala Mežakla, JEKO, javno podjetje, d.o.o., JESENICE na dan 31.12.2020 izkazuje zbrane rezervacije v znesku 4.243.254 EUR. JEKO, javno podjetje, d.o.o., JESENICE preko stroškov rezervacij zbira sredstva (rezervacije), ki jih bo po prenehanju uporabe deponije Mala Mežakla potreboval za financiranje zapiralnih del, stroškov vzdrževanja deponije v času zapiranja in v obdobju 30 let po zaprtju. Ocenjena višina stroškov zapiralnih del temelji na oceni iz Elaborata za zapiranja deponije, PGD št. P-2166, ki ga je avgusta 2004 izdelal HIS d.o.o. Ljubljana, in na ocenjenih letnih stroških vzdrževanja deponije v času zapiranja in v obdobju 30 let po zaprtju. Ocena stroškov vzdrževanja deponije temelji na dejanskih stroških, ki nastajajo v času obratovanja deponije.

Preizkus ustreznosti ocene potrebnih rezervacij je pomemben za revizijo, saj je postopek ocenjevanja kompleksen in od poslovodstva zahteva pomembno presojo. Zaradi obsega rezervacij in zaradi subjektivne ocene poslovodstva smo to področje opredelili kot ključno revizijsko zadevo.

Seznanili smo se z vzpostavljenimi notranjimi kontrolami pri oblikovanju rezervacij – poslovodstvo družbe letno preverja, ali je pripravljena ocena stroškov izvedbe zapiralnih del in stroškov vzdrževanja deponije v času zapiranja in v obdobju 30 let po zaprtju primerna. Prepričali smo se, da je uporabljena ocena stroškov zapiralnih del, vzdrževanja deponije v času zapiranja in v obdobju 30 let po zaprtju skladna z določbami Okoljevarstvenega dovoljenja (št. 35407-5/2009-18). Primerjali smo načrtovane letne stroške vzdrževanja deponije Mala Mežakla z realiziranimi stroški obratovanja deponije v letu 2020, pri čemer bistvenih odstopanj nismo ugotovili. Predvideno dobo uporabe deponije Mala Mežakla smo primerjali s stanjem zapolnjenosti odlagališča Mala Mežakla, ki izhaja iz tehničnega poročila o topografiji območja odlagališča na dan 30.12.2020, pri čemer nismo ugotovili pomembnih odstopanj od veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja. Preverili smo popolnost in točnost razkritij o oblikovanih rezervacijah v pojasnilu k računovodskim izkazom – B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve, v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 10.

Druge informacije

Druge informacije obsegajo informacije v letnem poročilu, razen računovodskih izkazov in našega mnenja o teh računovodskih izkazih. Poslovodstvo je odgovorno za te druge informacije.
Naše mnenje o računovodskih izkazih ne vključuje drugih informacij in zato o njih ne izražamo nikakršnega zagotovila ali sklepa.
V zvezi z revizijo računovodskih izkazov je naša odgovornost, da te druge informacije preberemo in presodimo, ali so pomembno neskladne z računovodskimi izkazi ali našim poznavanjem, pridobljenim pri revidiranju, ali kako drugače zgledajo pomembno napačne. Poleg tega je naša odgovornost, da ocenimo, ali so bile druge informacije v vseh pomembnih pogledih pripravljene v skladu z veljavnim zakonom ali predpisi, in predvsem, ali so te druge informacije usklajene z zakonom ali predpisi glede formalnih zahtev in postopkov za pripravo drugih informacij z vidika pomembnosti in, ali bi neskladnost s temi zahtevami lahko vplivala na presoje, zasnovane na teh drugih informacijah.
Na podlagi opravljenih postopkov poročamo, kolikor lahko ocenimo, da:

- so druge informacije, ki opisujejo dejstva predstavljena v računovodskih izkazih, v vseh pomembnih pogledih usklajene z računovodskimi izkazi; in
- da so druge informacije pripravljene v skladu z veljavnim zakonom in predpisi.

Poleg tega je naša odgovornost, da na podlagi našega poznavanja in razumevanja družbe, ki smo ga pridobili med revizijo, poročamo o tem, ali druge informacije vsebujejo pomembno napačno navedbo. Na podlagi opravljenih postopkov v zvezi z drugimi informacijami nismo ugotovili pomembnih napačnih navedb.

Odgovornost poslovodstva, revizijske komisije in nadzornega sveta za računovodske izkaze

Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, in za tàko notranje kontroliranje, kot je v skladu z odločitvijo poslovodstva potrebno, da omogoči pripravo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake.
Poslovodstvo je pri pripravi računovodskih izkazov družbe odgovorno za oceno njene sposobnosti, da nadaljuje kot delujoče podjetje, razkritje zadev, povezanih z delujočim podjetjem in uporabo predpostavke delujočega podjetja kot podlago za računovodenje, razen če namerava poslovodstvo družbo likvidirati ali zaustaviti poslovanje, ali če nima druge možnosti, kot da napravi eno ali drugo.
Skupščina je odgovorna za nadzor nad pripravo računovodskih izkazov. Svet ustanoviteljic je odgovoren za potrditev revidiranega letnega poročila.

Revizorjeva odgovornost za revizijo računovodskih izkazov

Naša cilja sta pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem, ali so računovodski izkazi kot celota brez pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake, in izdati revizorjevo poročilo, ki vključuje naše mnenje. Sprejemljivo zagotovilo nudi visoko stopnja zagotovila, vendar ni jamstvo, da bo revizija, opravljena v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja, vedno odkrila pomembno napačno navedbo, če ta obstaja. Napačne navedbe lahko izhajajo iz prevare ali napake, ter se smatrajo za pomembne, če je upravičeno pričakovati, da posamično ali skupaj, vplivajo na gospodarske odločitve uporabnikov, sprejete na podlagi teh računovodskih izkazov.
Med izvajanjem revidiranja v skladu s pravili revidiranja uporabljamo strokovno presojo in ohranjamo poklicno nezaupljivost. Prav tako:

- prepoznamo in ocenimo tveganja pomembno napačne navedbe v računovodskih izkazih, bodisi zaradi napake ali prevare, oblikujemo in izvajamo revizijske postopke kot odzive na ocenjena tveganja ter pridobivamo zadostne in ustrezne revizijske dokaze, ki zagotavljajo podlago za naše mnenje. Tveganje, da ne bomo odkrili napačne navedbe, ki izvira iz prevare, je višje od tistega, povezanega z napako, saj prevara lahko vključuje skrivne dogovore, ponarejanje, namerno opustitev, napačno razlago ali izogibanje notranjih kontrol;
- pridobimo razumevanje notranjih kontrol, pomembnih za revizijo z namenom oblikovanja revizijskih postopkov, ki so okoliščinam primerni, vendar ne z namenom izraziti mnenje o učinkovitosti notranjih kontrol družbe;
- presodimo ustreznost uporabljenih računovodskih usmeritev in sprejemljivost računovodskih ocen ter z njimi povezanih razkritij poslovodstva;
- na podlagi pridobljenih revizijskih dokazov o obstoju pomembne negotovosti glede dogodkov in okoliščin, ki zbujajo dvom v sposobnost družbe, da nadaljuje kot delujoče podjetje, sprejmemo sklep o ustreznosti poslovodske uporabe predpostavke delujočega podjetja kot podlage računovodenja. Če sprejmemo sklep o obstoju pomembne negotovosti, smo dolžni v revizorjevem poročilu opozoriti na ustrezna razkritja v računovodskih izkazih ali, če so taka razkritja neustrezna, prilagoditi mnenje. Revizorjevi sklepi temeljijo na revizijskih dokazih pridobljenih do datuma izdaje revizorjevega poročila. Vendar kasnejši dogodki ali okoliščine lahko povzročijo prenehanje družbe kot delujočega podjetja;
- ovrednotimo splošno predstavitev, strukturo, vsebino računovodskih izkazov vključno z razkritji, in ali računovodski izkazi predstavljajo zadevne posle in dogodke na način, da je dosežena poštena predstavitev;

Skupščino med drugim obveščamo o načrtovanem obsegu in času revidiranja in o pomembnih revizijskih ugotovitvah vključno s pomanjkljivostmi notranjih kontrol, ki smo jih zaznali med našo revizijo.

Skupščini smo predložili našo izjavo, da smo izpolnili vse etične zahteve v zvezi z neodvisnostjo, ter jih obvestili o vseh razmerjih in drugih zadevah, za katere bi se lahko upravičeno menilo, da vplivajo na našo neodvisnost, in jih seznanili s tem povezanimi nadzornimi ukrepi.

Od vseh zadev, s katerimi smo seznanili skupščino, smo zadeve, ki so bile najpomembnejše pri reviziji računovodskih izkazov tekočega obdobja, določili kot ključne revizijske zadeve.

Druge zahteve v zvezi z vsebino revizorjevega poročila v skladu z Uredbo (EU) št. 537/2014 Evropskega parlamenta in sveta

Imenovanje in potrditev revizorja

Za zakonitega revizorja revidirane družbe smo bili imenovani na 49. skupščini družbe dne 26.9.2019. Pogodba je bila sklenjena za obdobje treh let.
Celotno neprekinjeno obdobje našega sodelovanja z družbo, vključno s predhodnimi podaljšanji (podaljšanje prvotnega obdobja za katerega smo bili imenovani za revizorja družbe) in ponovnimi imenovanji za zakonitega revizorja družbe, znaša enajst let. Družba je 1.1.2020 postala subjekt javnega interesa. V imenu revizijske družbe BM VERITAS REVIZIJA d.o.o. je za opravljeno revizijo odgovoren pooblaščeni revizor mag. Matej Loncner.

Skladnost z dodatnim poročilom revizijski komisiji

Naše mnenje o računovodskih izkazih v tem poročilu je skladno z dodatnim poročilom skupščini, ki smo ga izdali dne 19. aprila 2021.

Nerevizijske storitve
Za revidirano družbo nismo opravili nobenih prepovedanih nerevizijskih storitev iz prvega odstavka petega člena Uredbe (EU) št. 537/2014 Evropskega parlamenta in sveta. Pri opravljanju revizije smo zagotovili našo neodvisnost od revidirane družbe.
Poleg storitev obvezne revizije in tistih, ki so razkrite v letnem poročilu in računovodskih izkazih, nismo za družbo in njene odvisne družbe opravili nobenih drugih storitev.

Poročilo o drugih zakonskih in regulativnih zadevah

Poslovodstvo družbe je odgovorno za vodenje ločenih računovodskih evidenc po posameznih dejavnostih z uporabo sodil z upoštevanjem določb Energetskega zakona (EZ-1). Računovodski izkazi po dejavnostih s pojasnili so vključeni v poglavju 5.3. Razkritja na podlagi zahtev SRS 32 v skladu z zahtevami EZ-1.Naša odgovornost je preveriti ustreznost sodil in pravilnost njihove uporabe skladno z zahtevami EZ-1 ter preveriti, ali je družba upoštevala določbe EZ-1 glede razkrivanja računovodskih izkazov po dejavnostih.

Na osnovi postopkov, ki smo jih opravili pri reviziji računovodskih izkazov, poročamo, da je družba razkrila računovodske izkaze po dejavnostih. Prepričali smo se, da se okoliščine poslovanja niso bistveno spremenile in da so sodila, ki jih uporablja družba ustrezna. Družba je pri vodenju ločenih računovodskih evidenc po posameznih dejavnostih pravilno uporabila.

Ljubljana, 19. april 2021

BM veritas
• REVIZIJA •
BM Veritas Revizija d.o.o.,
Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana

mag. Matej Loncner
pooblaščeni revizor

Letno poročilo za leto 2020

Izdajatelj: **JEKO, d.o.o.**

Uredništvo: JEKO, d.o.o.

Oblikovanje: JEKO, d.o.o.

Slike: JEKO, d.o.o.

Telefon: 04/ 58 10 400

info@jeko.si

www.jeko.si

Cesta maršala Tita 51

4270 Jesenice

Objekti in naprave v najemu

Podjetje upravlja s 60,14 km distribucijskega omrežja plinovoda, dvema merilno regulacijskima postajama (MRP) in tremi regulacijskimi postajami (RP).

Poslovanje

Količina distribuiranega plina po omrežju, ki ga ima podjetje v upravljanju, je bila v letu 2021 višja za 8,91 % (1.784.731 kWh) kot preteklo leto. V letu 2021 je 30 končnih odjemalcev prestopilo k drugim dobaviteljem, 6 odjemalcev pa je prešlo na dobavo zemeljskega plina dobavitelja Jeko.

Preglednica 1: Distribuirane količine ZP

Odjemna skupina CDK	Letna predvidena ali dobavljena količina zemeljskega plina	Odjemna mesta gospodinjskih odjemalcev	Odjemna mesta negospodinjskih odjemalcev	Skupno število odjemnih mest	Vsota moči	Vsota pogodbene distribucijske zmogljivosti	Odjemna mesta gospodinjskih odjemalcev	Odjemna mesta negospodinjskih odjemalcev	Skupaj distribuiran ZP
	[kWh/leto]	[/]	[/]	[/]	[kW]	[kWh/dan]	[kWh]	[kWh]	[kWh]
CDK1	0-2.000	76	6	82			90.093	317	90.410
CDK2	2.001-5.000	124	2	126			551.136	16.161	567.297
CDK3	5.001-15.000	517	15	532			5.343.979	164.253	5.508.232
CDK4	15.001-25.000	233	16	249			4.705.026	375.425	5.080.451
CDK5	25.001-50.000	62	14	76			1.901.642	563.397	2.465.039
CDK6	50.001-100.000	4	4	8	603		255.517	369.235	624.752
CDK7	100.001-300.000	3	7	10	1.577		530.250	1.333.023	1.863.273
CDK8	300.001-800.000	0	4	4	2.294		0	2.835.612	2.835.612
CDK9	800.001-1.300.000	0	1	1	900		0	1.000.753	1.000.753
	Skupaj	1.019	69	1.088			13.377.643	6.658.176	20.035.819


Zakupljena pogodbena zmogljivost omrežja za leto 2021 je bila 100.000 kWh/dan in v obravnavanem obdobju ni bila presežena. Obseg prodaje plina je znašal 10.183.944 kWh, kar je 6,05 % več, kot v letu 2020. Opažamo, da se porabniki pri ogrevanju obnašajo zelo varčno in uporabljajo tudi druge vire za ogrevanje.

V smeri racionalizacije popisov in natančnejšega obračuna (brez akontacij) smo v letu 2016 začeli s testnim izvajanjem daljinskega odčitavanja plinomerov. Testni projekt smo uspešno zaključili, zato smo z nabavo in vgradnjo oddajnikov za daljinsko odčitavanje nadaljevali. Do konca leta 2021 smo opremili 391 plinomerov z oddajnikom za daljinsko odčitavanje, od skupaj 1076 plinomerov. S tem povečujemo pogostost popisov plinomerov.

S 1. oktobrom 2018 se je na območju celotne Slovenije vzpostavil nov način obračunavanja dobave zemeljskega plina na podlagi Metodologije za prognoziranje nednevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina. Metodologija je določena na podlagi zakonskih določil. Cilj metodologije je, da se ocenjena poraba (akontacija oz. pavšal) približa dejanski porabi.

Na omrežju so bile v lanskem letu opravljene 3 intervencije. Ena je nastala zaradi poškodbe priključka pri izkopu za popravilo vodovodne cevi, druga zaradi izvedbe kanalizacijskega priključka in tretja zaradi poškodbe priključka pri izkopu za izgradnjo opornega zidu.

Prodaja plina primerjalno po letih od 2019 do 2021:



Naši ključni porabniki so poleg gospodinjskih odjemalcev, ki so priključeni na distribucijski sistem, tudi osnovne socialne službe in niso izobraževalne ali javnoupravne službe. Osnovne socialne službe so izvajalci zdravstvene dejavnosti, dijaški in študentski domovi ter izvajalci socialnovarstvenih storitev institucionalnega varstva, vsi s stalno ali začasno nastanitvijo varovancev, ter zapori. Vsi našteti spadajo med zaščitene odjemalce. Poleg teh pa imamo nekaj industrijskega oz. malega poslovnega odjema in nekaj stavb s skupno kotlovnico.

Skica omrežja ZP Jesenice



Omrežje ZP je v veliki večini izvedeno iz PE cevi in vkopano 1m pod nivojem terena. Kjer je omrežje izven terena (energetski mostovi, podvozi, …) je izveden v kovinski izvedbi in rumeno obarvan. Zasedenost omrežja je cca. 45%.

Širitev omrežja zemeljskega plina v naslednjih letih ni predvidena. Vsako leto imamo med šest in deset novih priključkov. Novogradnje pa se v veliki meri odločajo za toplotne črpalke.

EVROPSKA UNIJA
KOHEZIJSKI SKLAD

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.«



Jesenice
(avtor fotografije: Aleš Krivec)

Celostna prometna strategija občine Jesenice

Naslov:
CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE JESENICE

Izdelovalci:

b22 arhitekturno projektiranje, d. o. o. Ulica Rada Simonitija 22, Nova Gorica	Tjaša Podgornik, Polona Filipič
MK Projekt, družba za svetovanje in vodenje projektov, d. o. o. Rogaška cesta 25, Šmarje pri Jelšah	Miha Jazbinšek, Jasmina Kodele, Alja Vehovec, Katia Štefanić
PNZ svetovanje projektiranje, d. o. o. Vojkova cesta 65, Ljubljana	Katja Zgonec, David Trošt, Gregor Pretnar, Lea Ružić, Matija Nose, Miha Blaž
ATELJE PRIZMA, gradbeništvo, trgovina in storitve, d. o. o. Cesta maršala Tita 7, Jesenice	Damjan Jensterle
Fotografije:	arhiv izdelovalcev CPS, Aleš Krivec

Naročnik:

Občina Jesenice Cesta železarjev 6, Jesenice	Tomaž Tom Mencinger, župan Andraž Tolar, skrbnik projekta

Lektura:

Prevajalska zadruga Soglasnik, z. o. o.
Bukovje 18, Dravograd

Leto izida: 2017

Leto natisa: 2017

Naklada: 200 izvodov

Cena: brezplačno

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.



Jesenice
(avtor fotografije: Aleš Krivec)

Seznam kratic:

AŽP	–	Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije
CPS	–	Celostna prometna strategija občine Jesenice
DARS	–	Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
DRSI	–	Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
JPP	–	javni potniški promet
KD	–	Komunalna direkcija
MzI	–	Ministrstvo za infrastrukturo
ODDSZ	–	Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve
OG	–	Oddelek za gospodarstvo
OJ	–	Občina Jesenice
OOP	–	Oddelek za okolje in prostor
OPN	–	Občinski prostorski načrt
OPVO	–	Občinski program varstva okolja
NORP	–	Novelacija občinskega razvojnega programa
SŽ	–	Slovenske železnice



CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA

J E S E N I C E

00 kazalo

8 **01 vloga celostne prometne strategije**
- 1.1 Izhodišče
- 1.2 Namen in cilj celostne prometne strategije
- 1.3 Metodologija

12 **02 prednosti celostnega načrtovanja prometa**

13 **03 glavni strateški izzivi**

15 **04 glavne strateške priložnosti**

17 **05 vizija celostne ureditve prometa**
- 5.1 Vizija
- 5.2 Strateški cilji

20 **06 pet stebrov uspešne prihodnosti**

21 **07 prvi steber -** vzpostavitev celostnega prometnega načrtovanja
- 7.1 Izzivi
- 7.2 Dosežki
- 7.3 Cilji
- 7.4 Ukrepi
- 7.5 Akcijski načrt

26 **08 drugi steber - uveljavitev hoje kot pomembnega načina premagovanja razdalj**
- 8.1 Izzivi
- 8.2 Dosežki
- 8.3 Cilji
- 8.4 Ukrepi
- 8.5 Akcijski načrt

32 09 tretji steber - oblikovanje razmer za izkoriščanje možnosti kolesarjenja
9.1 Izzivi
9.2 Dosežki
9.3 Cilji
9.4 Ukrepi
9.5 Akcijski načrt

37 10 četrti steber - razvoj privlačnega javnega potniškega prometa
10.1 Izzivi
10.2 Dosežki
10.3 Cilji
10.4 Ukrepi
10.5 Akcijski načrt

42 11 peti steber - sprememba navad uporabnikov motoriziranega prometa
11.1 Izzivi
11.2 Dosežki
11.3 Cilji
11.4 Ukrepi
11.5 Akcijski načrt

01 vloga celostne prometne strategije

Občina Jesenice je z odlično prometno-geografsko lego pomembno regionalno obmejno vozlišče z državno in mednarodno pomembnimi podjetji, razvito industrijo, trgovino ter raznimi upravnimi, izobraževalnimi in drugimi panogami. Današnje Jesenice so gosto naseljena občina, ki je zelo prijazna individualnemu motoriziranemu prometu. Odvisnost od motornega prometa povečuje potrebe po cestni infrastrukturi in ogroža šibkejše udeležence v prometu, ob tem pa se spopada še s slabo infrastrukturo javnega potniškega prometa (JPP), neurejenimi ter nevarnimi kolesarskimi potmi in pešpotmi. Poleg tega je zaradi linijskih ovir, kot so železnica, reka Sava in avtocesta dostopnost, ponekod zelo omejena.

Sodobna Občina Jesenice bo kot pomembno razvojno obmejno vozlišče severozahodne Slovenije v prihodnosti spodbujala in uvajala različne oblike trajnostne mobilnosti, ki ohranjajo naravo in pospešujejo razvoj mestnega središča. Prizadevala si bo za dostopnost vseh prebivalcev, tako dnevnih migrantov iz okoliških naselij in sosednjih občin kot tudi drugih obiskovalcev. Kot prometno vozlišče regije bo osrednja izhodiščna točka, ki bo učinkovito sodelovala in povezovala sosednje občine.

Glavno povezovalno vlogo med zdajšnjim in prihodnjim stanjem bo na področju razvoja prometa imela Celostna prometna strategija občine Jesenice (CPS), ki jo je Občina Jesenice med letoma 2016 in 2017 izdelala skupaj s strokovnjaki in ob pomoči javnosti ter pomeni eno glavnih novosti novega načina načrtovanja. Tradicionalno načrtovanje prometa je pri sprejemanju odločitev glede pomembnih projektov v občini še do nedavnega dajalo prednost hitrosti in učinkovitosti, pri čemer sta se izgubljala transparentnost in vključevanje ključnih skupin deležnikov. Osrednji predmet obravnave sta bila poleg tega cestna infrastruktura in osredotočenost na avtomobile.

Sodobni pristop, za katerega smo se odločili in zanj uspešno pridobili nepovratna sredstva, ni le priprava in sprejetje strateškega prometnega dokumenta Občine Jesenice, ampak pomeni začetek dolgoročnega procesa ustvarjanja trajnostnega prometnega sistema, pri katerem je gradnja nove prometne infrastrukture šele zadnji korak pri reševanju izzivov v prometu. Zdajšnje načrtovalske prakse nadgrajuje s temeljito analizo stanja, vizijo prometnega razvoja, strateškimi cilji in stebri,



ki celovito vključujejo področja dolgoročnega ukrepanja, kot so trajnostno načrtovanje, hoja, kolesarjenje, javni potniški promet in motorni promet. S takšnim pristopom bomo skupaj prispevali k bolj vključujočemu in zelenemu načinu razvoja prometa, ki bo v občini Jesenice omogočil boljšo kakovost bivanja in uravnotežen gospodarski razvoj.

1.1 Izhodišče

V Sloveniji se zaradi pomanjkanja prakse in izkušenj s strateškim načrtovanjem prometa motorizirani promet povečuje, kakovost bivanja se slabša, velika poraba proračunskih sredstev pa ne omogoča pomembnejšega izboljšanja stanja. Zdajšnji strateški državni in lokalni dokumenti (prostorski, okoljski in razvojni) trajnostni promet sicer obravnavajo, vendar se posvečajo predvsem cestni infrastrukturi. Ni pa strategij, ki bi omogočile ukrepe na podlagi celovite presoje in bi obravnavale tudi posamezne elemente prometnega sistema, kot so hoja, kolesarjenje, mirujoči promet (parkiranje) in javni potniški promet.



Jesenice
(vir: http://www.ragor.si/)

Za vzpostavitev trajnostnega načrtovanja prometa v slovenskih občinah je Ministrstvo za infrastrukturo (16. oktobra 2015, Uradni list RS, št. 78/2015) objavilo javni razpis za sofinanciranje operacij Celostne prometne strategije v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Občina Jesenice je pristopila k razpisu in uspešno pridobila nepovratna sredstva za izdelavo strateškega dokumenta – celostne prometne strategije.

Gre za nov pristop k načrtovanju prometa, ki temelji na zdajšnjih metodah načrtovanja, jih upošteva ter nadgrajuje z ustreznimi načeli vključevanja, sodelovanja in vrednotenja tako, da z njimi izpolni potrebe po boljši kakovosti bivanja v mestih in regijah za današnje ter prihodnje generacije.

1.2 Namen in cilj celostne prometne strategije

Namen celostne prometne strategije je torej prispevati k razvoju urbane mobilnosti in pomoč pri vzpostavitvi trajnostnega prometnega sistema, s katerim Občina Jesenice stremi k:

- izboljšanju kakovosti zraka v mestu,
- zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov in porabe energije,
- izboljšanju privlačnosti in kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih,
- zagotovitvi dostopnosti delovnih mest in storitev za vse,
- izboljšanju povezanosti urbanih območij z zaledjem,
- izboljšanju izkoriščenosti prometne infrastrukture,
- znižanju stroškov za mobilnost,
- zmanjšanju prometnih zastojev,
- povečanju prometne varnosti,
- zmanjšanju stroškov javnega potniškega in tovornega prevoza,
- povečanju možnosti za uspešen urbani in gospodarski razvoj.

Cilj izdelave strategije je določitev ukrepov trajnostne mobilnosti, kot so opredeljeni v Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, in sprejem akcijskega načrta za njihovo izvedbo. Na tej podlagi se bo Občina Jesenice lahko potegovala za razpoložljiva sredstva v okviru nadaljnjih razpisov Evropske kohezijske politike.



Dogodki ob evropskem tednu mobilnosti leta 2016 (vir: http://www.tedenmobilnosti.si/2016/galerija/)

1.3 Metodologija

Izdelava celostne prometne strategije v skladu s Smernicami za pripravo Celostne prometne strategije (Trajnostna mobilnost za uspešno prihodnost, Smernice za pripravo Celostne prometne strategije, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Ljubljana, 2012) obsega 4 faze in 11 sklopov aktivnosti ter upošteva minimalne standarde, kot so bili določeni v razpisni dokumentaciji javnega razpisa za sofinanciranje Celostne prometne strategije (Ministrstvo za infrastrukturo, oktober 2015), in dodatne zahteve Občine Jesenice.


Transparentnost

Med celotnim trajanjem izdelave strategije sta bili v njeno sooblikovanje kot novost poleg strokovnjakov vključeni tudi ključna zainteresirana javnost s predstavniki širše delovne skupine in splošna javnost. Obisk aktivnosti je občina zagotovila na podlagi sprotnega obveščanja s promocijskimi gradivi, vabili, prek spleta, družbenega omrežja in tiska. Aktivno sodelovanje javnosti na delavnicah in v javnih razpravah ter v javnomnenjskih raziskavah (anketah in intervjujih) je med oblikovanjem strategije doprineslo k celovitejšemu vpogledu v prometno problematiko občine Jesenice in je še dodatno podprlo strokovne ugotovitve, ki slonijo na uvodnem pregledu obstoječih strategij in politik. Na tej podlagi je bil tudi izoblikovan končni nabor ukrepov. Izbira teh je pomenila kritični del priprave celostne prometne strategije, saj bodo izbrani ukrepi odločali o uspešnosti doseganja zastavljenih strateških ciljev.

Vsi rezultati analiz, javnih razprav, anket in intervjujev so zbrani v vsebinskih poročilih o napredovanju del in njihovih prilogah, ki so v elektronski obliki dostopni na spletni strani Občine Jesenice, v klasični obliki pa na sedežu Občine Jesenice.

Območje obdelave

Celostna prometna strategija občine Jesenice se osredotoča na prometni sistem celotne občine. Skoncentriranost večine prometnih tokov, ki potekajo skozi dolinski del občine in prinašajo večjo potrebo po ukrepanju, je razlog za poudarjeno obravnavo samega mesta Jesenice. Jesenice so namreč nadpovprečno naseljene glede na površino, kar ima za posledico tudi povečanje trgovsko-storitvenih dejavnosti, ki so pomemben izvor in cilj potovanj. Jesenice so tudi gospodarsko središče z razvito kovinskopredelovalno industrijo in drugimi upravnimi, izobraževalnimi, zdravstvenimi ter drugimi dejavnostmi. Seveda pa je območje obdelave strategije razširjeno tudi na prometne tokove in njihovo problematiko preostalih naselij



Smernice za pripravo CPS (vir: Smernice za pripravo Celostne prometne strategije, 2012)

v občini. Kljub prednostni obravnavi strateških ciljev trajnostne mobilnosti občine, ki jim prilagaja mobilnostne vzorce občanov, dnevnih migrantov in obiskovalcev Jesenic, pa strategija upošteva tudi regionalne prometne tokove in prometne povezave s sosednjimi občinami.

Čas obdelave

Oblikovanje in začetek izvajanja strategije sta potekala približno leto dni, z začetkom izvajanja aktivnosti maja 2016. Zaključek Celostne prometne strategije občine Jesenice z obravnavo in sprejetjem na seji občinskega sveta v dvofaznem postopku je predviden maja 2017, in sicer marca 2017 prva obravnava in maja 2017 druga obravnava. Ta dokument vsebuje glavne ugotovitve, pridobljene v posameznih fazah: faze postavitve temeljev, analize obstoječega stanja in oblikovanja scenarijev, opredelitve vizije in prednostnih nalog razvoja prometa, izbire ukrepov, načrtovanja izvajanja strategije, vzpostavitve nadzora oziroma spremljanja na podlagi dogovorjenih kazalnikov ter zakonitega sprejetja strategije na seji občinskega sveta Občine Jesenice.

V analizi stanja so bili upoštevani podatki izvedenih prometnih študij, štetja prometa in prometnih tokov v letu 2016 in preteklih letih (primerjave).

Dokument je tudi temeljnega pomena za podrobnejši akcijski načrt, ki je osrednji izvajalski del strategije in natančno opredeljuje ukrepe, ki se bodo izvedli v prvih petih letih izvajanja strategije od leta sprejetja, tj. od leta 2017, do 2022.

02 prednosti celostnega načrtovanja prometa

Celostno načrtovanje prometa je nov način načrtovanja. Združuje trajnostni, celovit in sodelovalni pristop ter vključuje jasno vizijo in merljive cilje. Poleg tega je z njim mogoče dobiti pregled nad prometnimi stroški in koristmi ob upoštevanju širših družbenih stroškov in koristi ter uporablja metode, preizkušene v številnih državah in mestih.

Odločitev občine Jesenice za celostno načrtovanje prometa temelji na številnih koristih, ki jih prinašajo prednosti takšnega sodobnega načina načrtovanja, s katerim želimo v občini doseči:


- ravnovesje med gospodarskim razvojem, socialno pravičnostjo in kakovostjo okolja,
- upoštevanje prakse in politike več sektorjev, ravni oblasti in sosednjih upravnih območij,
- vključevanje raznovrstne javnosti v vseh fazah načrtovalskega procesa,
- doseganje merljivih ciljev,
- upoštevanje širših družbenih stroškov in koristi
- večjo strokovnost.

Občanom bodo takšni preventivno - kurativni ukrepi natančneje omogočili:

- izboljšanje kakovosti življenjskega okolja (boljšo kakovost javnih prostorov, izboljšano varnost otrok, zmanjšanje količine toplogrednih plinov ipd.),
- varstvo okolja in zdravja ljudi (pozitivne učinke na okolje in zdravje ter s tem pomembne prihranke pri stroških zdravljenja posledic),
- kakovostnejšo mobilnost (večjo mobilnost različnih skupin uporabnikov in lažjo dostopnost do posameznih območij in storitev).

Občina pa bo pridobila:

- ugled, ki ga prinašata inovativnost in naprednost takšne strategije,
- javno legitimnost izbranih ukrepov,
- usmeritev nadaljnjega prometnega in urbanističnega načrtovanja,
- učinkovito izpolnjevanje pravnih obveznosti, kot so direktiva o kakovosti zraka Evropske komisije ali nacionalni predpisi za nadzor nad hrupom,
- nove in celovite politične vizije zagotavljanja mobilnosti, ki bodo dolgoročne, strateške in integrativne ter bodo vključevale sektorske politike, institucije in sosednje občine,
- dostop do razpoložljivih sredstev za inovativne rešitve in konkurenčnost pri prijavah na razpise za evropska finančna sredstva.



Obrnjena prometna piramida ponazarja spremembo prioritet prometnega načrtovanja, ki daje prednost pešcem in kolesarjem ter javnemu potniškemu prometu na račun osebnega motornega prometa

03 glavni strateški izzivi

V analizi stanja prometa je bilo ugotovljeno, da se navkljub napredku v zadnjih letih Jesenice spoprijemajo s številnimi strateškimi izzivi, ki so posredno ali neposredno povezani s prometom. Občina prepoznava potencial celostnega načrtovanja prometa pri spopadanju s tovrstnimi izzivi in za doseganje začrtanega trajnostnega razvoja.

Sociodemografska podoba je negativna

V občini Jesenice se je število prebivalcev med letoma 2002 in 2016 zmanjšalo za približno 5 odstotkov.

Kljub pozitivnemu naravnemu prirastu in večanju števila mladih delež prebivalcev v delovno aktivni dobi upada, hkrati pa se prebivalstvo stara. Skrb vzbujajoča je negativna selitvena bilanca, še posebno visoko izobraženih prebivalcev, ki je večinoma posledica gospodarskih razmer in visoke brezposelnosti, zlasti med mladimi.

Spremembe v demografski sestavi prebivalstva, kjer se zaradi različnih dejavnikov (rodnost, smrtnost, migracije) povečuje delež starejših prebivalcev nad 60 oziroma 65 let v celotni strukturi prebivalstva, vplivajo na vsa področja gospodarskega in družbeno-socialnega življenja.

Kakovost življenja lahko zelo izboljšamo

Življenjski slog je pogosto povezan z izobrazbo in dohodki. Ljudje z višjo izobrazbo in višjimi dohodki imajo v povprečju bolj zdrave življenjske navade in posledično boljše zdravje in obrnjeno, ljudje z nižjo izobrazbo in nižjimi dohodki živijo bolj nezdravo in pogosteje zbolevajo. V občini Jesenice se sicer povečuje delež izobraženih prebivalcev, čeprav je trenutna stopnja nižje izobraženih prebivalcev (31,6 odstotka) še vedno nad slovenskim povprečjem (25,7 odstotka).
Potovalne navade, pretirano vezane na osebne avtomobile, so eden od elementov čedalje bolj sedečega življenjskega sloga, ki pripomore k večjemu tveganju za pojav raznih bolezni. Tako je v občini več kot 28 odstotkov otrok čezmerno prehranjenih, kar presega slovensko povprečje. Poleg tega je v občini Jesenice nadpovprečna dolga bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev ter nadpovprečna stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne in možganske kapi ter drugih bolezni. Uporaba bolj trajnostnih oblik mobilnosti ima veliko vlogo pri izboljšanju javnega zdravja tako s povečano telesno aktivnostjo kot zmanjšanjem zunanjih negativnih vplivov prometa.

Avtomobil je prepogosta izbira mobilnosti

Občina Jesenice ima odlično prometno-geografsko lego, saj so mesto Jesenice in večja naselja tik ob avtocesti A2, predoru Karavanke–Obrežje in ob železniških progah Jesenice–Ljubljana in Jesenice–Nova Gorica. Cestno omrežje je zaradi same oblike mesta razmeroma neučinkovito, saj večina glavnih povezav poteka v smeri vzhod–zahod, prečnih povezav pa je veliko manj. To voznikom povzroča daljše potovalne čase in s tem povezane stroške ter povečane izpuste.

V zadnjem desetletju se je precej zmanjšal indeks delovnih migracij (z 91,9 leta 2002 na 79,6 leta 2015). Najpomembnejši razlog je bila gospodarska kriza leta 2008, ki je povečevala brezposelnost in posledično migracije v druge občine, še več pa v tujino. Trend naraščajočih potovalnih razdalj in stopnje motorizacije, ki se je v tem obdobju povečala s 376 leta 2002 na 459 vozil na 1.000 prebivalcev leta 2015. Stopnja motorizacije je sicer še vedno pod slovenskim povprečjem (523 vozil na 1000 prebivalcev), vendar trend naraščanja dokazuje, da med prebivalci prevladuje izrazita vozniška kultura. Dejstvo potrjujejo tudi rezultati ankete o potovalnih navadah, iz katerih je razvidno, da večina dnevna potovanja opravi z avtomobilom (76 odstotkov potovanj na delo ali v šolo ter 63

odstotkov potovanj po opravkih), v katerem se uporabniki prevažajo praviloma sami. To pa ni v skladu s politiko trajnostnega razvoja.
Velik razlog za izbiro avtomobila je tudi velika nekonkurenčnost javnega potniškega prometa. Zato ni nenavadno, da ga več kot 80 odstotkov vprašanih niti ne uporablja ali pa ga uporabljajo le nekajkrat na leto. Predvsem prebivalci manjših krajev imajo na voljo zelo malo alternativ prevozu z avtomobilom. Avtobusna postajališča so ponekod slabo opremljena, frekventnost pa za večino prebivalcev ni sprejemljiva. V manjših krajih avtobus uporabljajo predvsem šoloobvezni otroci, preostali ga ne vidijo kot primerno alternativo. Enako velja za železniški promet, ki ga opisuje slaba infrastruktura poslopij, potovalni čas pa je veliko daljši od potovanja z osebnim vozilom. Za vožnjo s kolesom so zelo slabe varnostne razmere, saj kolesarsko omrežje ni sklenjeno ter je ponekod celo nevarno. V občini je sicer vzpostavljen sistem avtomatizirane izposoje koles JeseNICE bikes, vendar kolesa niso primerna za razgiban okoliški teren.

Prometno načrtovanje ni celostno

Prometno načrtovanje v občini je navkljub trajnostnim vodilom v ključnih strateških dokumentih prepogosto podrejeno osebnim avtomobilom. Načrtovanje prometa je pomanjkljivo integrirano tako z drugimi sektorji na občinski ravni kot s preostalimi subjekti na področju proučevanja prostora. To zlasti velja za prostorsko politiko, v kateri niso izkoriščene možnosti za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Izkoriščene niso niti možnosti upravljanja mobilnosti, možnosti izboljšav pa so tudi pri spremljanju in vrednotenju potovalnih navad ter učinkov ukrepov. Še vedno se premalo zavedamo pomena prometa za izboljšanje javnega zdravja in kakovosti življenja ter posledičnih vplivov na razvoj občine.

Zaradi povečanja motorizacije se v občini kažejo težave predvsem pri pomanjkanju števila parkirnih mest na območju večstanovanjskih stavb. Težava so tudi parkirna mesta v individualnih garažah, ki so premajhnih mer in so manj uporabne za novejše avtomobile. V skladu s trajnostnim načrtovanjem bi lahko zmanjšali normativ za število parkirnih mest, hkrati pa bolj racionalno izkoristili obstoječe površine.



Neustrezno umeščen invalidski parkirni prostor, ki je v konfliktu z drugimi udeleženci v prometu ter napačno parkirano vozilo na desni strani slike, ki prav tako ovira prehod

04 glavne strateške priložnosti

Občina Jesenice je že pred leti stopila na pot bolj celostnega prometnega načrtovanja, zato se zavedamo pozitivnih učinkov, ki jih prinaša trajnostna mobilnost. Hkrati priznavamo, da je še veliko priložnosti za temeljito izboljšanje prometnega sistema in s tem večjo kakovost bivanja v občini.

Izkoriščanje zgoščene poseljenosti

Jesenice spadajo med gosto naseljene občine, saj na kvadratnem kilometru površine živi povprečno 267 prebivalcev (gostota naseljenosti v celotni državi je 102 prebivalca na km2). Nadpovprečna naseljenost glede na površino je še bolj izrazita na območju mesta Jesenice. Večja poseljenost ima za posledico tudi povečanje trgovsko-storitvene dejavnosti v obliki številnih nakupovalnih središč, ki so pomemben izvor in cilj prometnih potovanj. V gospodarstvu prevladuje kovinskopredelovalna industrija. Največje podjetje v občini je Acroni z več kot 1.000 zaposlenimi, občuten del zaposlenih pa dela tudi v javnih ustanovah (bolnišnica, številne vzgojno-izobraževalne organizacije, varstvene organizacije, upravna enota idr.).

Prav zgoščena poseljenost občine in kratke razdalje omogočajo, da bi večino kratkih poti lahko opravili peš ali s kolesom. Priložnost je predvsem v izboljšanju varnosti in udobnosti pešpoti in kolesarskih povezav, ki bi omogočale hitro premagovanje razdalj. Za to bi bilo smiselno nadgraditi uspehe zadnjih let na področju izboljšanja infrastrukture, umirjanja prometa, zapiranja središča za motorni promet, parkirne politike in prenove javnih prostorov in trgov. Velike možnosti prepoznavamo tudi v hoji in kolesarjenju kot turistični in rekreacijski ponudbi ter načrtovanih daljinskih kolesarskih povezavah.

Razlike v gostoti poselitve se v zadnjem času še povečujejo, saj gorati in odročni predeli zaradi zamiranja kmetijstva in preseljevanja v nižje ležeče kraje doživljajo depopulacijo. Priložnost je v uvedbi storitve prevoza 'na klic', ki bo namenjena predvsem prebivalcem, ki stanujejo v bolj odročnih krajih.

Optimizacija javnega potniškega prometa

Na podlagi analize stanja in opravljenih anket javni potniški promet v občini nima izkoriščenega vsega potenciala, saj je frekvenca avtobusov in vlakov premajhna, postajališča zunaj urbanega dela občine pa so pogosto slabo opremljena. Dejstvo, da javni potniški promet ni dovolj dobro zasnovan, je tudi upad števila prepeljanih potnikov v zadnjih letih (povprečno 4,5-odstotni letni upad števila prepeljanih potnikov v medkrajevnem avtobusnem prometu, 2-odstotni letni upad v mestnem avtobusnem prometu ter 7,5-odstotni upad števila voženj z vlakom v obdobju 2013–2015).

Možnosti za izboljšanje stanja so predvsem v optimizaciji prog in voznih redov, nadgradnji informacijskega sistema ter sistema za izdajanje vozovnic, razširitvi storitve in voznega parka ter izboljšanju poslovnega modela. Velika priložnost je tudi v boljši integraciji oblik javnega potniškega prometa in preostalih prevoznih načinov z njimi.

Gradnja prečnih povezav

Občina kot celota je slabo povezana zaradi prometno-geografskih lastnosti. Zaradi linijskih ovir, kot so železnica, reka Sava Dolinka in avtocesta, je namreč dostopnost ponekod zelo omejena. Nove prečne povezave, predvsem za pešce in kolesarje, bi preusmerile in zmanjšale tranzitni promet, ki trenutno poteka skozi mestno središče. To bi na Jesenicah imelo tudi neposreden vpliv na kakovost življenja v mestu z zmanjšanjem obremenitve okolja s prometnimi izpusti in hrupom.

Racionalnejša poraba sredstev za promet

V zadnjih desetletjih smo veliko sredstev namenili motornemu prometu, kar je razumljivo vodilo do osredotočanja na avtomobilski promet in



Javna razprava v okviru izdelave Celostne prometne strategije občine Jesenice

odvisnosti od njega. Priložnost vidimo v spremembi načrtovalskih prednosti, ki bi več poudarka dajale trajnostnim oblikam mobilnosti.

Dostop do evropskih sredstev in znanja

Jesenice so že vpete v projekte Evropske unije na področju trajnostne mobilnosti (denimo JeseNICE bikes), želimo pa še aktivneje izkoristiti priložnosti za dostop do sredstev, znanja, informacij in izkušenj, ki jih omogoča Evropska komisija. Sprejetje strategije nam bo te priložnosti še povečalo.

Sodelovanje z drugimi

Želimo izkoristiti možnosti regijskega sodelovanja, zlasti z občinami Zgornje Gorenjske ter drugimi sosednjimi območji (čezmejno sodelovanje) in drugimi deležniki na področju javnega potniškega prometa, ter daljinskih kolesarskih povezav.

05 vizija celostne ureditve prometa

5.1 Vizija

Vizija prometne ureditve je temelj za učinkovito izvajanje celostne prometne strategije. Pri njenem oblikovanju so sodelovali številni deležniki (člani delovne skupine in razširjene delovne skupine) in zainteresirana javnost, s čimer je zagotovljena večinska podpora skupnosti. Pri tem je bil promet postavljen v širši kontekst urbanega in družbenega razvoja občine, ob upoštevanju vseh pomembnih področij, zlasti okvirov politik prostorskega načrtovanja, gospodarskega razvoja, okolja, socialne vključenosti, zdravja in varnosti.

Vizija celostne ureditve prometa občine Jesenice v letu 2035 je naslednja:

»Jesenice so sonaravna in ekonomsko uspešna občina, ki zagotavlja visoko kakovost življenja in je ljudem prijazna. Je dobro povezana z okoliškimi naselji, ima urejene varne povezovalne kolesarske in pešpoti, ki skupaj z učinkovitimi JPP-povezavami (avtobusnimi in železniškimi) predstavlja pomembno razvojno obmejno vozlišče severozahodne Slovenije. S spodbujanjem trajnostnih oblik mobilnosti ohranjajo naravo in pospešujejo razvoj mestnega jedra. Je turistično vozlišče regije, osrednja izhodiščna točka, ki učinkovito sodeluje in povezuje sosednje občine.«

5.2 Strateški cilji

Za uresničevanje vizije smo si na podlagi obširnega vključevanja javnost zastavili naslednje strateške cilje:


1. Povečati kakovost življenja in s tem povečati število prebivalcev v občini.
2. Zagotoviti kakovostno dostopnost vseh naselij v občini in povezanost s sosednjimi občinami.
3. Povečati prometno učinkovitost in varnost ter zdravje ljudi s širitvijo površin za pešce in kolesarje.
4. Podpirati razvoj lokalnega in regionalnega gospodarstva in privabljanje investicij.
5. Podpirati sonaravni razvoj mesta in turistični razvoj občine.
6. Prispevati h kakovostnemu okolju.




„S spodbujanjem trajnostnih oblik mobilnosti ohranjajo naravo in pospešujejo razvoj mestnega jedra."

Primer možne preureditve Ceste maršala Tita na Jesenicah


Sheme dostopnosti v občini Jesenice:



Dostopnost peš v petih minutah



Dostopnost s kolesom v petih minutah




Dostopnost z avtomobilom v petih minutah


Legenda: <= 5 min <= 10 min <= 15 min <= 20 min > 20 min

Prikaz štirih scenarijev razvoja prometa ob upoštevanju različnih trendov:


Scenarij nadaljevanja trendov




Scenarij hoja in kolo



Scenarij JPP



Scenarij uravnoteženega trajnostnega prometa



Legenda: *peš* *kolo* *motor* *avto* *avtobus* *vlak* *"car sharing"*

06 pet stebrov uspešne prihodnosti

Celostna prometna strategija občine Jesenice predvideva pet glavnih področij ukrepanja na poti do uresničevanja vizije celostne ureditve prometa v občini. Vsi strateški stebri so med seboj povezani in se dopolnjujejo, saj skupaj tvorijo smiselno celoto, ki vodi do doseganja strateških ciljev. Vsak strateški steber izpostavlja glavne izzive in priložnosti ter tudi določa operativne cilje in ciljne vrednosti, ki izhajajo iz vizije ter strateških ciljev. S cilji, ki so jasni, merljivi, navdihujoči, realni in časovno opredeljeni, natančno nakazujemo smer, v katero želimo iti. Ti cilji niso pomembni le za izbiro ukrepov v skladu z njimi, temveč nam bodo pozneje tudi omogočili spremljanje učinkovitosti in uspešnosti ukrepov.

Nazadnje ima vsak steber poleg ciljev določene tudi ukrepe, ki te zasledujejo. Ukrepi so bili skrbno izbrani, tako da so v skladu s strateškimi in operativnimi cilji, da so družbeno koristni, trajnostni, izvedljivi in finančno smotrni.

Strateški stebri delovanja Celostne prometne strategije občine Jesenice v prihodnosti so:

1 TRAJNOSTNO NAČRTOVANJE	2 HOJA	3 KOLESARJENJE	4 JAVNI POTNIŠKI PROMET	5 MOTORNI PROMET
Vzpostavitev celostnega prometnega načrtovanja	Uveljavitev hoje kot pomembnega načina premagovanja razdalj	Oblikovanje razmer za izkoriščanje možnosti kolesarjenja	Razvoj privlačnega javnega potniškega prometa	Sprememba navad uporabnikov motoriziranega prometa

Prometni stebri Celostne prometne strategije občine Jesenice

07 prvi steber – vzpostavitev celostnega prometnega načrtovanja

Trajnostni razvoj je posredno ali neposredno že del večine ključnih strateških dokumentov Občine Jesenice, kar pomeni dober strateški okvir in podporo za CPS. Trenutno okoljska zavest prebivalcev še ni na dovolj visoki ravni in tudi premiki na področju prometa še niso očitni. S skladnim in celostnim prometnim načrtovanjem bomo strateške usmeritve dosledno tudi izvajali.

7.1 Izzivi

V Sloveniji večina pristojnosti upravljanja mestnega prometa sloni na lokalni oziroma občinski ravni, vendar država ne zagotavlja finančnih in drugih orodij za kakovostno prometno načrtovanje. Zaradi odsotnosti regionalne ravni pa se mesta, vključno z Jesenicami, srečujejo z velikimi težavami pri reševanju prometnih težav, ki imajo vzrok v njihovem funkcionalnem zaledju. Jesenice namreč delujejo kot funkcionalna regija z izobraževalnim in zaposlitvenim središčem, vendar mora zaradi pomanjkljive prečne prometne povezanosti občina prenašati negativne učinke cestnega prometa, povezanega z dnevnimi migracijami in industrijo.

Občina Jesenice ima razvito strukturo oddelkov in služb, ki so zadolženi za prostorsko načrtovanje in upravljanje prometnega sistema, vendar je ta razdrobljenost lahko ovira za enovit in jasno usmerjen razvoj. Izzivi se kažejo v usklajevanju prostorskih aktov, parkirne politike in odločanja glede umeščanja prometne infrastrukture v prostor. S celostnim pristopom bo namreč potrebno veliko večje usklajevanje in posvetovanje med oddelki občinske uprave, predvsem med oddelkom za okolje in prostor (prostorsko načrtovanje) ter komunalno direkcijo (prometno načrtovanje). Seveda pa bo potrebno tudi sodelovanje oddelka za gospodarstvo ter oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve.

Pri vzpostavljanju celostnega načina prometnega načrtovanja bo največji izziv usklajevanje različnih politik in ciljev, ki jih občina Jesenice zasleduje. V prihodnje bo treba v procesu načrtovanja v večjem obsegu upoštevati tudi ključne deležnike in mnenje javnosti. Pomembno bo tudi dobro sodelovanje s sosednjimi občinami, saj je še posebno pri oblikovanju strateških dokumentov treba upoštevati različne regionalne vplive, ki jih zgolj z osredotočanjem na lokalno okolje ne moremo zajeti. Na področju prometa se to odraža v potrebi usklajevanja ukrepov z upravljavci cest (druge občine, DARS, DRSI) in železnic (SŽ) ter izvajalcem javnega potniškega avtobusnega prometa (Alpetour).

Vplivi prometa na kakovost bivalnega okolja ter na zdravje prebivalcev večinoma še niso vključeni v pripravo prostorskih in prometnih dokumentov. Vključevanje argumentov zdravja v postopek sprejemanja prostorskih in prometnih odločitev ima velik potencial za razvoj, še večji potencial uporabe argumentov zdravja pa je v ozaveščevalnih akcijah za spreminjanje potovalnih navad.

Vključevanje strokovne in širše javnosti v postopke načrtovanja prometnih odločitev ima učinke na strateški ravni, vendar se vključenost javnosti bistveno zmanjša, ko gre za operativne odločitve in ukrepe na področju prometa.

Trenutno v strateških dokumentih ni določenega načina spremljanja potovalnih navad občanov in merjenja učinkov sprejetih ukrepov na področju investicij v prometno infrastrukturo. Brez jasnih meril za vrednotenje preteklih ukrepov je težje začrtati nove smernice in določiti prednostne naloge na področju načrtovanja prometa.

7.2 Dosežki

Občina je že bila vključena v nekatere evropske projekte trajnostne mobilnosti (IDAGO, Julius, City Impulses, Interreg idr.), v katerih smo izdelali dokument Prometna študija in prometni model za avtobusni in kolesarski promet v sklopu projekta IDAGO, organizirali brezplačni avtobus IDAGO,



Urejena površina za pešce na Cesti železarjev

vzpostavili sistem avtomatizirane izposoje koles JeseNICE bikes itn. Trenutno je v teku tudi čezmejni projekt Alpe-Adria park doživetij, katerega del je tudi karavanška gorska kolesarska povezava. V letu 2016 je občina sodelovala tudi v evropskem tednu mobilnosti, v sklopu katerega so bile izvedene promocijske in ozaveščevalne aktivnosti.

Občina je izdelala tudi nekaj strateških dokumentov, ki so v ospredje postavili trajnostni razvoj prometa v mestu in primestnih naseljih. Ukrepi, predvideni v teh dokumentih, se osredotočajo predvsem na kolesarjenje, javni potniški promet in mirujoč promet. Ti dokumenti so:

Novelacija občinskega razvojnega programa Občine Jesenice 2011–2015

Novelacija občinskega razvojnega programa (NORP), sprejet v letu 2016, je temeljni strateški dokument občine, ki opredeljuje vizijo razvoja Občine Jesenice do leta 2025, strateške cilje v tem obdobju, prednostne naloge ter programe in projekte. V okviru cilja zagotovitve ustrezne infrastrukture, ki bo omogočala konkurenčnost Jesenic kot lokacije za bivanje in poslovanje, je povezano prednostno področje infrastruktura za razvoj, ki obsega tudi trajnostno mobilnost – razvoj urbane mobilnosti ter razvoj glavnih prometnic.

Občinski prostorski načrt Občine Jesenice

Občinski prostorski načrt Občine Jesenice (OPN) – strateški del (2013) je dokument oziroma orodje za določitev ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine, načrtovanje prostorske ureditve lokalnega pomena ter določitev pogojev umeščanja objektov v prostor. Strateški del OPN ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev določa izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine, usmeritve za razvoj prostorskih ureditev in območja naselij, vključno z območji razpršene poselitve, ki so z njimi prostorsko povezani.

Občinski program varstva okolja Občine Jesenice za obdobje 2010–2020

Občinski program varstva okolja za obdobje 2010–2020 (OPVO) (2010) vključuje usmeritve za razvojno politiko občine na področju varstva okolja, vse za doseganje trajnostnega razvoja občine. OPVO služi kot osnova za strateške, politične, razvojne, investicijske in prostorske dokumente občine. Prvo načelo trajnostnega razvoja zahteva, da naj bodo naravne dobrine in kakovostno življenjsko okolje dostopni tudi prihodnjim generacijam občanov.

Marketinški načrt za uporabo ekološko sprejemljivejših oblik prevoza v odročnih krajih občin

Marketinški načrt za uporabo ekološko sprejemljivejših oblik prevoza v odročnih krajih občin (2014) je pripravljen za promocijo rezultatov projekta Izboljšanje dostopnosti in atraktivnosti gorskih obmejnih območij. Operativna cilja dokumenta sta trajnostno izboljšati dostopnost do težko dostopnih podeželskih visoko ležečih naselij ter trajnostno izboljšati čezmejni javni transportni sistem.

Lokalni energetski koncept občine Jesenice

Lokalni energetski koncept občine Jesenice (LEK) (2012) je koncept razvoja samoupravne lokalne skupnosti ali več samoupravnih lokalnih skupnosti na področju oskrbe in rabe energije, ki poleg načinov bodoče oskrbe z energijo vključuje tudi ukrepe za učinkovito rabo energije, soproizvodnjo toplote in električne energije ter uporabo obnovljivih virov energije. Neposredne aktivnosti in predlogi, ki so navedeni v LEK-u, so uvajanje stisnjenega zemeljskega plina v promet in javni promet, aktiviranje in dopolnitev merilnih postaj ter izvedba meritev onesnaževanja zraka zaradi prometa (mobilna postaja) in racionalizacije v prometu, kolesarske steze, polnilna postaja za električne avtomobile, uporaba zemeljskega plina v prometu, uvedba javnih prevoznih sredstev, hibridna vozila idr.

7.3 Cilji

Prometni steber	Cilj	Ciljna vrednost	Kazalnik
Trajnostno načrtovanje in ozaveščanje	Vzpostaviti sistemske pogoje za celostno načrtovanje prometa.	Zagnati CPS v letu 2017, revidirati vsake dve leti in prenoviti vsakih pet let.	Sprejem, revizija in prenova CPS.
		Povečati sodelovanje na področju prometa znotraj različnih oddelkov občinske uprave.	Izvajanje prostorskih in okoljskih aktov z načeli trajnostne mobilnosti.
	Spremeniti načrtovalske prioritete.	Sprejeti takšne občinske proračune do leta 2022, ki bodo uravnotežili sredstva med prometnimi sistemi.	Delež sredstev za promet v občinskem proračunu glede na prometni način.
		Od leta 2017 redna vključenost v evropske projekte na temo trajnostne mobilnosti.	Število evropskih projektov na temo trajnostne mobilnosti.
	Uvesti orodja za sistematično spremljanje področja mobilnosti.	Do leta 2018 vzpostaviti spremljanje potovalnih navad in učinkov investicij ter ukrepov.	Sistem spremljanja in vrednotenja (anketa, štetje prometa idr.).
	Zagotoviti transparentnost odločanja v vseh fazah celostnega načrtovanja prometa.	Od leta 2017 za vse večje investicije v ključnih fazah razvoja projekta zagotoviti vključevanje javnosti in ključnih deležnikov.	Delež večjih prometnih investicij, pri katerih je bilo zagotovljeno vključevanje javnosti in ključnih deležnikov.
	Okrepiti vlogo mehkih ukrepov pri spreminjanju potovalnih navad.	Od leta 2017 vsako leto izvajati ozaveščevalne akcije na temo trajnostne mobilnosti	Število ozaveščevalnih akcij na temo trajnostne mobilnosti na leto (poleg ETM).
		Spodbuditi šole in druge večje generatorje prometa, da do leta 2022 sprejemejo in začnejo uporabljati mobilnostne načrte	Delež šol in drugih večjih generatorjev prometa s sprejetim mobilnostnim načrtom.

Cilji in ciljne vrednosti prvega prometnega stebra: trajnostno načrtovanje

7.4 Ukrepi

Celostna prometna strategija občine Jesenice na področju uveljavitve trajnostnega načrtovanja prometa predvideva naslednje ukrepe:

a. Organizacija občinske uprave

Za uspešno izvajanje CPS bo uprava Občine Jesenice izvajala potrebne koordinacije in redna izobraževanja.

b. Sprejetje, zagon, revizije in prenova strategije

Sprejetje CPS v letu 2017 pomeni začetek dolgoročnega procesa trajnostnega načrtovanja prometa, ki ga bomo nadaljevali s spremljanjem kazalnikov in revizijo strategije na vsaki dve leti (2019 in 2021) ter prenovo vsakih pet let (2022). Dokument za občino ne bo obvezujoč, a bo pomenil temelj za razvoj ukrepov.

c. Spremljanje kazalnikov na področju trajnostne mobilnosti

V sklopu revizije bo Občina Jesenice na vsaki dve leti (2019 in 2021) spremljala in vrednotila glavne kvalitativne in kvantitativne kazalnike mobilnosti v občini (denimo potovalne navade, zadovoljstvo, zdravje, izpusti CO2), ki bodo osrednje orodje spremljanja izvajanja strategije. Podatki se bodo zbirali z različnimi preprostimi, ponovljivimi in cenovno nezahtevnimi metodami, kot sta štetje prometa in anketiranje.



Ni nadaljevanja kolesarske steze

d. Izdelava načrta omrežja pešpoti, kolesarskih poti in cest

V prvi fazi bomo izdelali podroben načrt omrežja pešpoti in kolesarskih poti ter cest v občini Jesenice. V nadaljnjih fazah pa bomo postopno izvajali predvsem širitev omrežja pešpoti in kolesarskih povezav.

Občina bo aktivno sodelovala pri načrtovanju in gradnji regijskih in državnih kolesarskih povezav ter tako nadgradila že obstoječe aktivnosti na tem področju.

e. Izdelava registra nevarnih točk

Vzpostavili in vzdrževali bomo register nevarnih točk, ki bo enoten za celotno infrastrukturo (hoja, kolesarjenje, JPP in motorizirani promet). Z registrom nevarnih točk bomo redno in sproti odpravljali nevarna mesta. Posebno pozornost bomo namenili mestom, kjer so najpogostejše prometne nesreče, predvsem prometne nesreče z udeleženimi pešci in kolesarji.

f. Sistem vključevanja prebivalstva in promocijske aktivnosti

Eden ključnih ukrepov CPS je vzpostavitev sistema vključevanja javnosti, ki bo lahko s pobudami sodelovala pri reševanju skupnih prometnih težav. Koristi trajnostne mobilnosti bomo redno in sistematično promovirali prek medijev, ozaveščevalnih dogodkov in akcij za vse ciljne skupine prebivalstva. Ozaveščali bomo prek sloganov za promocijo ter prirejali dogodke in promocijske akcije (denimo nabiranje kilometrov peš in kolesarskih kilometrov). Izvajali bomo redna izobraževanja v šolah in vrtcih ter spodbujali trajnostno mobilnost ter za racionalnejšo uporabo motornih vozil tudi pri delodajalcih. Prebivalstvo bo aktivno vključeno tudi prek anket, delavnic, javnih razprav, izobraževanj in promocij.

g. Preveritev in po potrebi uskladitev prostorske politike občine z načeli celostnega prometnega načrtovanja

V sklopu izvajanja CPS se bo okrepila povezava med prostorskim in prometnim načrtovanjem, še posebno za večje generatorje prometa. S celovitimi presojami vplivov novogradenj na promet se lahko zmanjšujejo mobilnostne težave, ki jih objekti povzročajo.



Četrta javna razprava v okviru izdelave Celostne prometne strategije občine Jesenice

h. Priprava uravnoteženega občinskega proračuna za izvajanje ukrepov (trajnostne) mobilnosti

Občina Jesenice bo pri pripravi proračuna za posamezno leto upoštevala načelo uravnoteženosti sredstev za izvedbo posameznih ukrepov s področja trajnostne mobilnosti (upoštevanje prometnih stebrov).

i. Izdelava mobilnostnih načrtov večjih generatorjev prometa

Občina Jesenice bo redno spodbujala izdelavo mobilnostnih načrtov, s katerimi bo celostno reševala težave dostopnosti za večje generatorje prometa (občina, upravna enota, javni zavodi, šole, gospodarstvo itd.).

j. Načrtovanje ukrepov trajnostne mobilnosti s sosednjimi občinami

Gre za projekte oziroma ukrepe, ki se nameravajo izvajati ter imajo vpliv zunaj meja občine Jesenice. Predvsem je prihodnost v širjenju kolesarske mreže ter drugih obstoječih sistemov.

7.5 Akcijski načrt

Zap. št.	Ukrep	Strošek občine	Odd-elek	Zahte-vnost	Odgovornost	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a.	Organizacija občinske uprave (koordinacija in redno izobraževanje).	brez	VSI	majhna	VSI						
b.	Sprejetje, zagon, reviziranje in prenova strategije.	3.000 € za revizije na 2 leti; 36.000 € za prenovo na 5 let	OOP	srednja	OJ in zunanji izvajalec						
c.	Spremljanje kazalnikov na področju (trajnostne) mobilnosti glede na izbrano metodologijo (anketa, štetje).	2.000 € na 2 leti (štetje); 1.000 € na 2 leti (anketa)	OOP	srednja	OJ in zunanji izvajalec						
d.	Izdelava načrta omrežja pešpoti, kolesarskih poti in cest z upoštevanjem principa dostopnosti za vse.	brez	VSI	srednja	OJ						
e.	Vzpostavitev in vzdrževanje registra nevarnih točk in z upoštevanjem principa dostopnosti za vse.	brez	VSI	srednja	OJ						
f.	Sistem vključevanja javnosti in promocijske aktivnosti za spodbujanje trajnostne mobilnosti (JR, prireditve, ETM, razstave).	2.000 € letno	OOP	srednja	OJ, vrtci, šole, drugi javni zavodi in zunanji izvajalec						
g.	Preveritev in po potrebi uskladitev prostorske politike občine z načeli celostnega prometnega načrtovanja.	brez	OOP	srednja	OJ						
h.	Priprava uravnoteženega občinskega proračuna za izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti.	brez	VSI	velika	OJ						
i.	Mobilnostni načrt za večje generatorje prometa (izdelava, pobude, promocija idr.).	5.000 € letno	OOP (VSI)	srenja	OJ, zunanji izvajalec in javni zavodi						
j.	Načrtovanje ukrepov trajnostne mobilnosti s sosednjimi občinami (Radovljica, Žirovnica, Kranjska Gora).	brez	VSI	majhna	OJ, sosednje občine						

izvedba

načrt/študija

Akcijski načrt prvega prometnega stebra: trajnostno načrtovanje

08 drugi steber – uveljavitev hoje kot pomembnega načina premagovanja razdalj

Hoja je najbolj naravno, okolju prijazno in zdravo gibanje ter je primerna za premagovanje krajših razdalj, ob uporabi raznih pripomočkov pa nista ovira niti starost niti zdravje. Še več, uporaba prav vsakega prevoznega načina vsebuje vsaj nekaj hoje, bodisi od postajališča javnega potniškega prometa ali parkirišča ali do njega. Zato je ključno, da je hoja prepoznana kot pomemben sestavni del vsakega prometnega sistema, še posebno v strnjenih mestnih območjih, kot so Jesenice. Veliko kratkih poti, ki jih prebivalci trenutno opravijo z avtomobilom, bi bilo mogoče premagati peš, kar bi zmanjšalo pritiske na okolje, hrup, cestno infrastrukturo, zastoje, hkrati pa pripomoglo k boljšemu javnemu zdravju.

8.1 Izzivi

Pregled zdajšnjih dokumentov in strategij je pokazal, da je pešačenje resda zavedeno v strateških dokumentih, vendar ni prednostno obravnavano, tako v ciljih kot ukrepih. Ukrepi za pešačenje so predvideni v manjši meri in predvsem posredno.

Infrastruktura za pešačenje je v mestu Jesenice večinoma primerna. Večje pomanjkljivosti so zaznane predvsem v manjših naseljih (Kočna, Blejska Dobrava, Potoki ipd.). Tam vozila praviloma dosegajo večje hitrosti, kar ob pomanjkanju površin za pešce ustvarja razmere, neprimerne za hojo. Za izboljšanje varnosti bodo potrebne številne investicije, med drugim tudi na področju umirjanja prometa.

Številna področja so slabo dostopna za gibalno ovirane. Ponekod manjkajo spuščeni robniki, pločniki pa so na več mestih dotrajani in neprimerni za uporabo z invalidskim vozičkom. Taktilnih oznak za slepe na območju gosteje poseljenih delov ni, zaradi slabega stanja površin za pešce pa jih bo v prihodnje tudi težko namestiti.

Okolica šol je z vidika prometne varnosti slabo urejena. Primanjkujejo predvsem ukrepi za umirjanje prometa. Največja potreba po urejanju se kaže na Cesti Toneta Tomšiča, kjer sta v bližini osnovna šola in gimnazija. Zaradi slabih razmer veliko staršev svoje otroke v šolo raje pripelje. Kar 85 odstotkov prebivalcev meni, da je treba urediti varne šolske poti.

Na območju stanovanjskih predelov Jesenic so številne površine za pešce zasedene s parkiranimi avtomobili, saj močno primanjkuje parkirnih mest za stanovalce. Pešačenje je posledično neprijetno, lahko pa tudi nevarno ob hoji po vozišču. V prihodnje bo potreben bolj poostren nadzor nad parkiranjem. Prebivalci očitno niso dovolj obzirni do drugih sostanovalcev, čeprav tudi sami uporabljajo te iste pešpoti, na katerih parkirajo.



Neprivlačna Ulica Viktorja Kejžarja, ki je v zelo slabem stanju in ni primerna za osebe z ovirano mobilnostjo



Urejen pokrit nadhod čez cesto in železnico, ki povezuje severni in južni del Jesenic, vendar z večino časa nedelujočim dvigalom za invalide

Obstoječe površine za pešce so največkrat neprivlačne, zato je pešačenje manj priljubljeno, kot bi lahko bilo. Po podatkih ankete hodi peš na delo zgolj 8 odstotkov prebivalcev, kar je glede na gosto poseljenosti Jesenic zelo malo. Občani si želijo več pešačiti, vendar pri tem zahtevajo izboljšanje pogojev. Sedemdeset odstotkov prebivalcev si želi več površin za pešce, še posebno takšnih, ki bi potekale zunaj prometnih cest. Kažejo se torej potrebe po vzpostavitvi novih koridorjev za pešce. Za izboljšanje privlačnosti bo v prihodnje treba več investirati tudi v urbano opremo in s tem ustvariti bolj prijetno okolje za pešce, saj zgolj z izpolnjevanjem funkcionalnih zahtev ne moremo vedno spodbuditi prebivalcev k hoji.

8.2 Dosežki

V zadnjih letih je bilo izvedenih več investicij, namenjenih izboljšanju kakovosti obstoječih površin za pešce in urejanju novih. Zgrajeni so bili nadhodi čez cesto in železnico (primer: prečna povezava do območja Stara Sava,) kar bistveno izboljšuje razmere za pešačenje, saj je v preteklosti primanjkovalo prečnih povezav čez železnico. Urejen je trg na Stari Savi, ki povečuje privlačnost območja za pešce in ustvarja prostor, primeren za številne javne dogodke.

Središče Jesenic je zaradi goste poselitvene strukture zelo primerno za pešačenje. Večina centralnih dejavnost i je dovolj skupaj, da se lahko občani po svojih opravkih odpravijo peš. V kombinaciji s pogostimi avtobusnimi postajališči lahko pešci dokaj hitro dostopajo skoraj do vseh ciljev na Jesenicah.

Občina ima vzpostavljen program urejanja in vzdrževanja otroških igrišč, ki so v njeni lasti. S tem si prizadevamo ustvarjati javne površine, primerne za otroke. Želimo zagotavljati pogoje za razvoj socialnih in fizičnih sposobnosti otrok, saj to pomembno vpliva na njihovo poznejše vključevanje v družbo.

8.3 Cilji

Prometni steber	Cilj	Ciljna vrednost	Kazalnik
Hoja	Povečati delež hoje.	Povečati število pešcev za 30 % glede na leto 2016 do leta 2022.	Štetje pešcev na referenčnih mestih glede na analizo stanja (vir: štetje). (*Leta 2016 je bilo v 16 urah na dan na posameznih križiščih preštetih od 990 do 2660 pešcev*).
		Povečati delaž hoje na delo in v šolo z 8 % na 12 % do leta 2022.	Delež hoje na delo in v šolo (vir: anketa). (*Popis 2002: 24,6 % peš in kolo skupaj*).
		Povečati delež hoje po opravkih s 24 % na 28 % do leta 2022.	Delež hoje po opravkih (vir: anketa).
		Zmanjšati delež čezmerno prehranjenih otrok z 28,4 % na delež pod slovenskim povprečjem (tj. 24,6 %) do leta 2022.	Delež čezmerno prehranjenih otrok (vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje).
	Zagotoviti pogoje, da bo večina prebivalcev lahko opravila velik del kratkih poti peš.	Vzpostaviti ključne manjkajoče povezave v omrežju pešpoti in odpraviti glavne problematične točke za pešce do leta 2022.	Dolžina novih povezav za pešce.
			Število odpravljenih problematičnih točk.
		Povečati ozelenitev na vsaj eni ulici na leto.	Število zasajenih dreves.
	Povečati prometno varnost in občutek varnosti pešcev.	Zmanjšati število pešcev, udeleženih v prometnih nesrečah, z 9 na največ 4 na leto do leta 2022.	Število prometnih nesreč z udeleženimi pešci. (*Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (AVP): povprečno 9 pešcev na leto v obdobju 2013-2015*).
	Izboljšati dostopnost za osebe z zmanjšano mobilnostjo.	Prilagoditi vso obstoječo infrastrukturo v širšem središču mesta Jesenice in večjih naseljih gibalno in senzorično oviranim do leta 2027.	Število lokacij in povezav s prilagojeno infrastrukturo gibalno in senzorično oviranim osebam.

Cilji in ciljne vrednosti drugega prometnega stebra: hoja

8.4 Ukrepi

Celostna prometna strategija občine Jesenice na področju uveljavitve hoje predvideva naslednje ukrepe:

a. Nadgradnja varnih poti v šolo

Na Jesenicah je že vzpostavljen sistem varnih poti v šolo. Izvajali bomo izobraževanja za ravnatelje. Večji poudarek bomo posvetili izvajanju načrtov, tudi v smislu spodbud šole. Nadgradnja varnih poti v šolo se bo izvajala vsako leto.

b. Povečevati privlačnost pešpoti

Obstoječe pešpoti bo Občina Jesenice skozi redno vzdrževanje stalno izboljševala in nadgrajevala. Obnavljali (preplastili ali tlakovali) bomo dotrajane pešpoti in pločnike. Zamenjali in dodajali bomo ulično pohištvo, kot so zasaditve drevoredov in grmovnic, pitniki, koši za smeti, razsvetljava, ulična umetnost (galerija na prostem). Z registrom nevarnih točk bomo odpravljali kritična mesta, tako da bodo primerna za vse vrste uporabnikov (otroci, starejši, gibalno in senzorično ovirani, starši z vozički, rolerji idr.).

c. Postavitev smerokazov z označitvijo časa do glavnih ciljnih točk

Da bi povečali privlačnost in prepoznavnost pešačenje, bomo vzpostavili zabavne oznake za pešačenje (denimo odtisi stopinj na tleh, tlakovci znanih osebnosti) in oznake časa potovanja do posameznih delov mesta (na primer Letno kopališče Ukova: 15 minut). Označbe bodo usklajene z oznakami za kolesarje. Smerokazi bodo služili tudi kot informativne oznake za turiste.

d. Ureditev in označitev rekreacijskih, turističnih in tematskih pešpoti ter pešpoti v občini

Poleg pešačenja v mestu Jesenice bomo z ukrepi tematskih poti povečali pešačenje tudi drugod po občini. Izvedli bomo pregled poti v naravi, ki potekajo ločeno od prometa (denimo Razgledana pot) in bi jih lahko uporabili kot pešpoti predvsem v rekreacijske in turistične namene, v manjši meri pa tudi za opravljanje dnevnih poti (v šolo in na delovno mesto). Izdajali bomo informativne zloženke, informacijske karte z opisi, postavili smerokaze in table. Skupaj z deležniki na podeželju (gostilne, kmečki turizmi ipd.) in Društvom za razvoj turizma Jesenice bomo izdelali sistem tematskih poti.

e. Vzpostavitev pešcon

Izvedel se bo pilotni projekt zaprtja ulice v starem mestnem jedru za motorni promet. Pešcone zagotavljajo odprt javni prostor, ki ni namenjen samo prehajanju, temveč tudi udejstvovanju v javnem življenju druženju in komercialni dejavnosti brez motečega hrupa motoriziranega prometa. V nadaljevanju je predvidena vzpostavitev in ureditev con za pešce tudi na drugih lokacijah.

f. Razširitev in dopolnitev omrežja pešpoti (pločniki, nadhodi)

Čeprav je infrastruktura za pešačenje v mestu Jesenice dokaj dobro razvita, je treba nekatere manjkajoče odseke dopolniti, razširiti ozka grla ter vzpostaviti celosten in povezan sistem pešpoti skozi celotno mesto. V prvi fazi bomo izdelali podroben načrt omrežja pešpoti in trajnostnih koridorjev, ki bo povezoval posamezne ključne odseke mesta bolj neposredno, s čim manj ovinki in ovirami za pešce. V nadaljnjih fazah pa bomo postopno izvajali razširitev omrežja pešpoti. Poseben poudarek bo tudi na vzpostavitvi prečnih povezav oziroma nadhodov prek ceste in železnice ter umestitvi rekreacijski poti ter trajnostnih koridorjev, ki bodo enotno povezovali mestno jedro skupaj z obrobnimi deli mesta.

g. Odprava nevarnih mest na površinah za pešce

S pomočjo registra nevarnih točk bomo redno in sproti odpravljali nevarna mesta, kjer so najpogostejše prometne nesreče s pešci. Dogradili bomo manjkajoče odseke pločnikov in pešpoti. Uredili bomo prehode za pešce v skladu z varnostnimi standardi (talna razsvetljava in drugi ukrepi za izboljšanje varnosti, pregled varnosti na prehodih tudi na državnih cestah). Uredili bomo tudi povezave za pešce med naselji in avtobusnimi postajališči. Posebna pozornost bo posvečena tudi ureditvi varnejših križanj ter vzpostavitev novih (železniški podhodi in nadhodi, nadhodi čez prometnice, brvi in mostovi čez vodotoke).



Primer možne preureditve Ceste Cirila Tavčarja na Jesenicah

8.5 Akcijski načrt

Zap. št.	Ukrep	Strošek občine	Odd-elek	Zahte-vnost	Odgovornost	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a.	Nadgradnja varnih pešpoti v šolo.	1.500 € letno	KD, SPV	majhna	OJ, vrtci, šole, javni zavodi						
b.	Povečanje privlačnosti pešpoti.	10.000 € letno	KD	srednja	OJ in zunanji izvajalec						
c.	Postavitev smerokazov z označitvijo časa do glavnih ciljnih točk.	2.000 € v letu 2018; 1.000 € letno (2019-2022)	OOP	majhna	OJ, šole in zunanji izvajalec						
d.	Ureditev in označitev rekreacijske, turistične in tematske pešpoti ter pešpoti v občini.	10.000 € v letu 2018 5.000 € letno (2019-2022)	OOP	srednja	OJ, TIC in zunanji izvajalec						
e.	Vzpostavitev pešcon (Center 2 itd.).	ob predpostavki sofinanciranja 2.000.000 € v 5 letih	VSI	zelo velika	OJ in zunanji izvajalec						
f.	Razširitev in dopolnitev omrežja pešpoti (pločniki, nadhodi).	ob predpostavki sofinanciranja 200.000€ letno + 600.000 € (nadhod)	KD	velika	OJ in zunanji izvajalec						
g.	Odprava nevarnih mest na površinah za pešce.	10.000 € letno	KD	velika	OJ in zunanji izvajalec						

izvedba

načrt/študija

Akcijski načrt drugega prometnega stebra: hoja

09 tretji steber – oblikovanje razmer za izkoriščanje možnosti kolesarjenja

Kolesarjenje je poleg zdravega načina rekreacije tudi vrsta prometa, ki ne onesnažuje okolja, ne povzroča hrupa in zmanjšuje težave s parkiranjem. V urbanih naseljih omogoča celo najhitrejše premagovanje krajših razdalj. Zaradi omenjenih gospodarskih, ekoloških in rekreacijskih razlogov se kolesarjenje znova vključuje v prometni sistem, pri čemer kot alternativa avtomobilskemu prometu dobiva čedalje večjo vlogo in pomen.

9.1 Izzivi

Varnost kolesarjev v prometu se v zadnjih 10 letih ni pomembno izboljšala, saj je število prometnih nesreč, v katerih je bil udeležen kolesar, v povprečju ostalo enako. V prihodnosti bodo potrebni ukrepi za izboljšanje infrastrukture in dodatno ozaveščanje tako kolesarjev kot voznikov o pomenu varnosti.

Kolesarskih površin je na Jesenicah premalo, saj so prisotne zgolj na nekaterih krajših odsekih (Cesta maršala Tita, Cesta železarjev). Obstoječe stanje kolesarjem ne omogoča varnega načina potovanja, zato se le majhen delež prebivalcev odloča za vožnjo s kolesom (3 odstotke v šolo in na delo). Za zagotovitev osnovnega sklenjenega kolesarskega omrežja bo treba vložiti še veliko sredstev.

Uveden sistem za avtomatizirano izposojo koles bo treba čim prej širiti, saj je v obstoječem stanju število izposojevalnic premajhno, da bi z njimi pokrivali vse pomembnejše cilje znotraj mesta. S sosednjimi občinami bomo proučili možnosti poenotenja sistemov za izposojo, kar bi povečalo privlačnost za uporabnike.

Številni prebivalci živijo na območjih, ki so zaradi razgibanosti terena za povprečne kolesarje oziroma kolesarje začetnike težje dostopna. To je tudi razlog, da se ne odločajo za uporabo kolesa. Smiselno bi bilo spodbujanje uporabe električnih koles, katerih nakup bi lahko financirali v okviru projekta e-Moticon.

V bližini večjih ustanov in drugih centralnih dejavnosti pogosto ni urejenih parkirišč za kolesa ali stojal. Skoraj 50 odstotkov prebivalcev ocenjuje, da so parkirišča za kolesa urejena slabo, medtem ko jih zgolj 16 odstotkov meni, da so urejena dobro. Neustrezni pogoji za parkiranje koles so prisotni tudi v bližini avtobusnih in železniških postajališč, zaradi česar so pogoji za intermodalnost slabi. Uporabniki zato kolesarjenja pogosto ne vidijo kot primerne alternative motornemu prometu.

9.2 Dosežki

Na Jesenicah smo v letu 2015 vzpostavili sistem za avtomatizirano izposojo koles, imenovan JeseNICE bikes, ki občanom omogoča brezplačno uporabo koles 14 ur na teden. Trenutno sistem tvorijo tri izposojevalnice (TIC, Hrušica, Občina), v prihodnosti pa ga nameravamo tudi širiti.

Skozi občino poteka daljinska kolesarska povezava D-2, ki prebivalcem omogoča dobre pogoje za rekreacijo. Gradnja povezave je pripomogla tudi k izboljšanju turistične ponudbe. Kolesarska povezava se namreč v eni smeri povezuje s Kranjsko Goro (dograjena), v drugi pa z Žirovnico in Bledom (še ni dograjena – poteka po obstoječem cestnem omrežju).

Za potrebe rekreativnega kolesarjenja so v TIC pripravili štiri tematske kolesarske poti, ki so prilagojene tudi glede na zahtevnost in zato primerne za širši krog uporabnikov.



Postaja JeseNICE bikes pri upravni enoti Občine Jesenice

9.3 Cilji

Prometni steber	Cilj	Ciljna vrednost	Kazalnik
Kolesarjenje	Povečati delež kolesarjenja.	Povečati število pešcev za 50 % glede na leto 2016 do leta 2022.	Štetje prometa na referenčnih mestih glede na analizo stanja (vir: štetje). (*Leta 2016 je bilo v 16 urah na dan na posameznih križiščih preštetih od 36 do 172 kolesarjev.*)
		Povečati delaž kolesarjenja na delo in v šolo s 3 % na 5 % do leta 2022.	Delež kolesarjenja na delo in v šolo (anketa po gospodinjstvih).
		Povečati delež kolesarjenja po opravkih s 5 % na 8 % do leta 2022.	Delež kolesarjenja po opravkih (anketa po gospodinjstvih).
	Zagotoviti pogoje, da bo večina prebivalcev lahko opravila velik del kratkih poti s kolesom.	Vzpostaviti, dopolniti in označiti ključne kolesarske povezave v mestu (med pomembnejšimi generatorji prometa) in vzpostaviti vsaj dve kolesarski povezavi z zaledjem do leta 2022.	Dolžina novih sklenjenih kolesarskih povezav.
		Zagotoviti kakovostna kolesarska parkirišča ob vseh javnih zgradbah in novogradnjah do leta 2027.	Delež javnih zgradb in novogradenj s kakovostnimi kolesarskimi parkirišči.
	Povečati prometno varnost in občutek varnosti pešcev.	Zmanjšati število kolesarjev, udeleženih v prometnih nesrečah s 5 na največ 2 na leto do leta 2022.	Število prometnih nesreč z udeleženimi kolesarji. (*Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (AVP): povprečno 5 kolesarjev na leto v obdobju 2013-2015.*)

Cilji in ciljne vrednosti tretjega prometnega stebra: kolesarjenje



Konec kolesarske steze na Cesti maršala Tita

9.4 Ukrepi

Celostna prometna strategija občine Jesenice na področju kolesarjenja predvideva naslednje ukrepe:

a. Postavitev smerokazov z označitvijo časa do glavnih ciljnih točk

Sestavni del kolesarskega omrežja bodo tudi smerokazi, ki bodo označevali primarne kolesarske povezave skozi mesto in v zaledju ter časovno dostopnost lokacij. Ta ukrep bo olajšal orientacijo kolesarjev, hkrati pa bo promoviral kolesarjenje in povečal njegovo opaznost v občini.

b. Ureditev in označitev rekreacijskih kolesarskih poti v občini

Rekreacijske kolesarske poti so poleg primarnih in sekundarnih povezav tretji element kolesarskega omrežja. Povezovale bodo širše mestno območje z zelenim oziroma podeželskim zaledjem ter glavnimi zanimivostmi. Poudarek bo na izboljšanju kakovosti in označitvi obstoječih poti, na primer s smerokazi, rednim vzdrževanjem, mesti za počitek in parkiranje koles, pitniki, tematskimi kartami, aplikacijami.

c. Vzpostavitev manjkajočih delov površin za kolesarje v občini ter odprava pomanjkljivosti na obstoječem omrežju

Obstoječe kolesarsko omrežje je šele v zametkih, zato bo treba vzpostaviti še številne povezave, da bo v prihodnosti zagotovljena sklenjenost kolesarskega omrežja. Zaradi pomanjkanja prostora bo načrtovanje in vzpostavitev kolesarskih povezav znotraj mesta potekalo z njihovim vključevanjem v obstoječe prometne površine, na način zmanjševanja hitrosti in enakem obravnavanju vseh udeležencev v prometu. Vlaganja bodo potrebna tudi v gradnjo kolesarskih poti, ki bodo izboljšale pogoje za kolesarjenje zunaj urbanih delov.

Poleg gradnje nove infrastrukture bomo na podlagi registra nevarnih točk redno odpravljali tudi pomanjkljivosti na obstoječem omrežju.

d. Gradnja regijskih, državnih in drugih primestnih kolesarskih povezav

Občina bo poleg aktivnega sodelovanja pri načrtovanju sodelovala tudi na področju gradnje regijskih in državnih kolesarskih povezav ter tako nadgradila že obstoječe aktivnosti na tem področju.

e. Gradnja kolesarskih parkirišč pri javnih ustanovah in druge infrastrukture

Mesta za varno in udobno parkiranje koles je pomemben vidik izboljšanja razmer za kolesarjenje, ki je pogosto zanemarjen. To obsega parkiranje koles tako za kratek kot dolgi čas. Parkiranje za kratek čas vključuje na primer kolesarska stojala za obiskovalce ob storitvenih objektih, ki jih je mogoče zagotoviti na preprost in poceni način. Za zaposlene in šolarje ter ob postajah javnega potniškega prometa bomo zagotovili še varnejša parkirišča z boljšo zaščito pred vremenskimi vplivi, ki bodo omogočala parkiranje za dlje časa.

V okviru transnacionalnega programa Interreg območje Alp se je novembra 2016 začel izvajati projekt e-MOTICON, ki bo transnacionalno prispeval k izboljšanju storitev za uporabnike električnih polnilnic. Občina Jesenice je v projekt vključena kot opazovalka. Vključen bo tudi razvoj e-kolesarstva in načrtovanje infrastrukture za uporabo e-koles (povezave z gospodarstvom in turizmom).

f. Nadgradnja avtomatiziranega sistema za izposojo koles

Občina bo nadgradila sistem JeseNICE bikes in v ta namen pripravila študijo rešitev za optimalno upravljanje sistema. Prvi namen je širitev omrežja. To bo mogoče doseči denimo ob večjih stanovanjskih soseskah, izobraževalnih in zdravstvenih ustanovah, večjih trgovinah in zaposlitvenih središčih (v sodelovanju s podjetji). Poleg tega bomo uvedli tudi zamenjavo koles (obstoječa kolesa niso primerna, saj je pri premagovanju reliefno razgibanih območij treba sestopiti z njih) ter povečali število električnih koles (olajšajo premagovanje razdalj in območij z večjimi nakloni), seveda ob pogoju urejene varne kolesarske infrastrukture. Drugi namen pa je povezati uporabniško kartico JeseNICE bikes z javnim potniškim prometom in drugimi storitvami v mestu, kar bo pripomoglo k integraciji prometnih načinov in olajšanju večmodalnosti.

g. Povečanje privlačnosti kolesarskih poti

Za kolesarsko omrežje ne zadošča le, da je varno, udobno, povezano in neposredno vodeno, ampak mora biti tudi privlačno. V ta namen bomo na izbranih lokacijah ob primarnih kolesarskih povezavah postavili servisna stojala, zasadili več zelenja in izboljšali ulično osvetlitev. Postavili bomo tudi kolesarske števce, ki bodo povečali opaznost kolesarjev, spodbujali h kolesarjenju in navsezadnje omogočili redno spremljanje števila kolesarjev.



Primer možne preureditve ceste v naselju Hrušica (ob Pošti)

9.5 Akcijski načrt

Zap. št.	Ukrep	Strošek občine	Odd-elek	Zahte-vnost	Odgovornost	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a.	Postavitev smerokazov z označitvijo časa do glavnih ciljnih točk.	3.000 € v letu 2018; 1.000 € letno (2019-2022)	OOP	majhna	OJ, šole in zunanji izvajalec						
b.	Ureditev in označitev rekreacijskih kolesarskih povezav v občini.	10.000 € v letu 2018; 5.000 € letno (2019-2022)	OOP in KD	srednja	OJ in zunanji izvajalec						
c.	Vzpostavitev manjkajočih delov površin za kolesarje v občini ter odprava pomanjkljivosti na obstoječem omrežju.	ob predpostavki sofinanciranja 250.000 € letno	KD	velika	OJ in zunanji izvajalec						
d.	Gradnja regijskih, državnih in drugih primestnih kolesarskih povezav.	ob predpostavki sofinanciranja 250.000 € letno	KD	velika	OJ in zunanji izvajalec, DRSI						
e.	Gradnja kolesarskih parkirišč pri javnih ustanovah in druge infrastrukture.	ob predpostavki sofinanciranja 50.000 € letno	OOP	srednja	OJ in zunanji izvajalec						
f.	Nadgradnja avtomatiziranega sistema za izposojo koles.	ob predpostavki sofinanciranja 100.000 € leta 2018 30.000 € (2019-2022)	OG	srednja	OJ in zunanji izvajalec						
g.	Povečanje privlačnosti kolesarskih poti.	4.000 € letno	OG	velika	OJ in zunanji izvajalec						

izvedba

načrt/študija

Akcijski načrt tretjega prometnega stebra: kolesarjenje

10 četrti steber – razvoj privlačnega javnega potniškega prometa

Javni potniški promet povečuje izkoristek transporta kot celote, zmanjšuje prometne zastoje in težave s parkiranjem in je okolju prijaznejši od avtomobilov. Pomembna je tudi njegova družbenokoristna vloga, saj omogoča mobilnost tistim prebivalcem, ki drugih oblik prevoza ne morejo uporabljati (starejši občani, otroci in osebe brez lastnega osebnega avtomobila). Namen javnega prevoza je omogočiti potniku alternativno izbiro prevoznega sredstva. Kakovostni avtobusni in železniški sistem morata zato izpolnjevati nekatera merila, kot so cenovna sprejemljivost, lahka dostopnost, dobra povezljivost ter predvsem hitrost in kakovost storitve, da bi postala zanimiva za potencialne potnike.

10.1 Izzivi


Na Jesenicah je uveden mestni potniški promet, vendar je ta zaradi nizke frekventnosti nekonkurenčen uporabi osebnega avtomobila. Linije imajo zgolj 4 do 5 voženj dnevno, ki večinoma obratujejo v jutranjem in dopoldanskem času. Frekvence zunaj prometnih konic so ponekod enourne in so za številne uporabnike časovno nesprejemljive. Izjema je ožje območje občine Jesenice, tj. od Koroške Bele do Bolnišnice Jesenice. Za zaposlene je zaradi neprimernega voznega reda uporaba avtobusnega prevoza pogosto slaba alternativa.

Število potnikov v železniškem prometu vsako leto upada, kar je posledica nekonkurenčnih potovalnih časov in nizkih frekvenc ter zastarelega sistema. Avtobusni in železniški prevozi so med seboj slabo usklajeni, prav tako so slabe možnosti za intermodalnost za kolesarje. Anketiranci so večinoma tudi nezadovoljni z urejenostjo železniških postaj. Pojavlja se vprašanje rentabilnosti postajališč Kočna in Vintgar, kjer dnevno vstopa manj kot 10 potnikov. Na področju železnic je glavna težava pomanjkanje investicij in vzdrževanja v okviru Slovenskih železnic, pri čemer ima Občina Jesenice zgolj omejen vpliv.

V manjših krajih, kot so Kočna, Podkočna, Blejska Dobrava in Lipce, je avtobusna infrastruktura pomanjkljiva. Manjkajo nadstreški, čakališče ni dvignjeno od cestišča, talne označbe so slabo vidne, zaradi česar je uporaba neprivlačna. Prebivalci manjših krajev so nezadovoljni tudi s frekvenco in naborom avtobusnih linij.

V medkrajevnem avtobusnem prometu se število potnikov v zadnjih letih zmanjšuje, čeprav je pred letom 2013 že bil prisoten trend naraščanja. Ponoven padec sovpada z izboljšanjem gospodarskih razmer, iz česar lahko sklepamo, da so se številni uporabniki javnega prevoza vrnili k uporabi avtomobila.

Medkrajevni in mestni potniški promet nista integrirana v skupni sistem. Med železniškimi in avtobusnimi prevozi prav tako ni urejenega enotnega sistema vozovnic. Prebivalci občine integracijo sistemov uvrščajo med najvišje prioritete na področju izboljšanja JPP, zato je ključno, da občina v sodelovanju s prevozniki uskladi sisteme vozovnic.



Število prodanih vozovnic na železniški postaji Jesenice (vir: Slovenske železnice)



Avtobusno postajališče Hrušica-Dobrčnik, ki je primerno urejeno samo na eni strani (vir: Google Maps)

10.2 Dosežki

Na Jesenicah je uveden mestni potniški promet, ki poteka po šestih avtobusnih linijah. S to storitvijo je prebivalcem, ki nimajo lastnega motornega vozila, omogočena ustrezna dostopnost do vseh pomembnejših ciljev znotraj mesta.

Urejeni so prevozi šoloobveznih otrok, ki zaradi oddaljenosti ali neustreznih varnostnih pogojev ne morejo drugače dostopati do šole. Otroci se prevažajo z avtobusi in kombiji, na katere lahko vstopajo tudi preostali potniki, zato je prevoz bolj stroškovno učinkovit in koristi širši populaciji.

10.3 Cilji

Prometni steber	Cilj	Ciljna vrednost	Kazalnik
Javni potniški promet	Povečati uporabo javnega potniškega prometa.	Povečati število potnikov v mestnem prometu in medkrajevnem prometu za 10 % do leta 2022 glede na leto 2015.	Število prepeljanih potnikov v avtobusnem prometu na leto (podatki prevoznika). (V obdobju 2013–2015 je bil 4-odstotni upad v mestnem prometu, izhodišče 289.073 potnikov v letu 2015, cilj 318.000. V obdobju 2013–2015 je bil 9-odstotni upad v medkrajevnem prometu, izhodišče 91.256 potnikov v letu 2015, cilj 100.000.)
		Povečati število potnikov na ŽP Jesenice za 17 % do leta 2022.	Število prodanih kart v železniškem prometu na leto (podatki SŽ). (V obdobju 2013–2015 15-odstotni upad prodanih vozovnic, izhodišče 2015: 41.309. 17-odstotni dvig bi bil primerljiv s številom iz leta 2013.)
		Povečati delež uporabe JPP za pot na delo/v šolo s 6 % na 10 % do leta 2022.	Delež uporabe JPP za vse poti (anketa po gospodinjstvih). (Popis 2002: 25,4 % avtobus in vlak skupaj.)
	Povečati prometno varnost in občutek varnosti pešcev.	Doseči 100-odstotni delež ponudnikov JPP, vključenih v sistem enotne vozovnice, do leta 2018.	Delež ponudnikov JPP, vključenih v sistem enotne vozovnice.
		Izboljšati dostopnost železniške postaje z avtobusi do leta 2019.	Frekvenca avtobusov.
	Izboljšati dostopnost JPP za osebe z zmanjšano mobilnostjo.	Doseči 100-odstotni delež vozil in postajališč, ki so prilagojena gibalno in senzorično oviranim osebam, do leta 2022.	Delež vozil in postajališč, ki so prilagojena gibalno in senzorično oviranim osebam.
	Izboljšati kakovost ponudbe JPP.	Povečati konkurenčnost osebnemu avtomobilu s povečanjem frekvence na vseh mestnih avtobusnih linijah do leta 2019.	Časovni interval voženj v konici na ključnih linijah.
		Povečati pestrost ponudbe JPP v občini, ki bo prilagojena za različne situacije in skupine potnikov.	Število oblik JPP v občini.

Cilji in ciljne vrednosti četrtega prometnega stebra: javni potniški promet

10.4 Ukrepi

Celostna prometna strategija občine Jesenice na področju javnega potniškega prometa predvideva naslednje ukrepe:

a. Optimizacije mestnega javnega potniškega prometa in šolskih prevozov

Naročili bomo študijo z namenom najti načine za optimizacijo mestnega avtobusnega prometa (enotna študija z ukrepom 4b). Namen je razširiti pokritost območij z omrežjem, optimizirati časovni interval voženj ter potek linij, tako da uporabnikom zagotovimo najbolj optimalno možno storitev. Predvsem želimo izboljšati povezave primestnih naselij z mestom v času prometnih konic, ki so trenutno problematične. Prav tako se bo optimiziral sistem šolskih prevozov.

b. Optimizacija medkrajevnih prevozov in integracija z mestnim avtobusnim prometom

Podobno želimo izvesti študijo optimizacije medkrajevnega avtobusnega prometa in njegove povezave z mestnim avtobusom (enotna študija z ukrepom 4a). Naloga bo obsegala študijo števila potnikov, študijo potreb po prevozu ob koncu tedna ter usklajevanje s prevozniki glede zagotavljanja prevozov med vikendi.

c. Vključitev sistema enotne vozovnice

Po zgledu dobrih slovenskih in tujih praks želimo bolj povezati različne prometne sisteme v enega, kar bo olajšalo dostop uporabnikom do različnih storitev, denimo JeseNICE bikes, tj. avtomatiziran sistem za izposojo koles, parkiranje v plačljivih conah ter javni potniški promet. Namen je uporabnikom zagotoviti enotno kartico, s katero lahko dostopajo do vseh storitev. Proučili bomo tudi možnost vključitve drugih storitev, ki niso prometne narave, kot so knjižnice.

d. Informatizacija mestnega avtobusnega prometa

V sklopu informatizacije sistema mestnega avtobusa načrtujemo uvedbo prikazovalnikov časov prihodov avtobusov na postajališčih. To bo pomembno prispevalo k izboljšanju kakovosti ponudbe javnega potniškega prometa, saj prispeva k prijetnejši uporabniški izkušnji. Potniki si namreč lahko skrajšajo čakalni čas na postajališču, zmanjša se tudi stres, povezan z nepredvidljivostjo prihodov avtobusov. Izboljša pa se lahko tudi delovanje prevoznika, saj omogoča boljše upravljanje voznega parka in zmanjšuje obseg zamud, kar pripomore tudi k boljši javni podobi javnega potniškega prometa.



Primer možne preureditve ob Osnovni šoli Koroška Bela

e. Prilagoditev avtobusnih postajališč gibalno in senzorično oviranim osebam

Trenutno postajališča niso povsem prilagojena gibalno in senzorično oviranim osebam ter drugim osebam z zmanjšano mobilnostjo (otroci, starši z vozički idr.). Ker želimo, da je jeseniški javni potniški promet resnično dostopen vsem, bomo postajališča prilagodili tako, da bodo ustrezala nizkopodnim avtobusom, informacije bodo prikazane tudi v pisavi za slepe in slabovidne, dodane bodo taktilne oznake. Prenovo bomo izvajali fazno glede na število potnikov ter prisotnost različnih oblik omejene mobilnosti na posameznih postajališčih.

f. Javni prevoz po sistemu „na klic“

V občini so z javnim potniškim prometom najslabše pokrita območja z manjšo gostoto poselitve, med katerimi so še posebno slabo dostopna naselja ob vznožju Karavank (Javorniški Rovt, Planina pod Golico, Plavški Rovt, Prihodi). Zato bomo proučili možnost vzpostavitve javnega prevoza na poziv, ki bo zagotovil dostopnost prebivalcem v krajih in ob časih, ko tradicionalne oblike javnega prevoza niso zadovoljive. Hkrati bi bil tak prevoz lahko v uporabi za prevoze v času festivalov in športnih ter drugih večjih dogodkov.



Železniška postaja Jesenice

10.5 Akcijski načrt

Zap. št.	Ukrep	Strošek občine	Odd-elek	Zahte-vnost	Odgovornost	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a.	Optimizacija mestnega JPP in šolskih prevozov.	45.000 € v letu 2019 (študija) 5.000 € letno (izvedba, vzdrževanje)	KD in ODDSZ	srednja	OJ, sosednje občine, prevozniki in zunanji izvajalec			načrt/študija	izvedba	izvedba	izvedba
b.	Optimizacija medkrajevnega JPP in integracija s sistemom mestnega JPP.	20.000 € v letu 2019 (študija) 5.000 € letno (izvedba, vzdrževanje)	KD	srednja	OJ, MzI, prevozniki in zunanji izvajalec			načrt/študija	izvedba	izvedba	izvedba
c.	Vključitev sistema enotne vozovnice (JeseNICE bikes, mestni JPP, parkiranje in druge javne storitve).	ni znano	VSI	srednja	OJ, MzI, prevozniki, druge inštitucije in zunanji izvajalec		načrt/študija	izvedba			
d.	Informatizacija mestnega JPP (prikazovalniki časov, aplikacija itd.).	ob predpostavki možnosti sofinanciranja 200.000 € (vzpostavitev) 20.000€ letno (vzdrževanje)	KD	velika	OJ, prevoznik in zunanji izvajalec	izvedba	izvedba	izvedba	izvedba	izvedba	izvedba
e.	Prilagoditev postajališč gibalno in senzorično oviranim osebam.	ob predpostavki možnosti sofinanciranja 20.000 € letno	KD	srednja	OJ, DRSI, AŽP, zunanji izvajalec		izvedba	izvedba	izvedba	izvedba	izvedba
f.	Javni prevoz po sistemu „na klic“.	50.000 € (nakup vozila) 1.000 € letno (vzdrževanje) 20.000€ letno (izvajanje)	KD in ODDSZ	visoka	OJ, zunanji izvajalec, prostovoljci (upokojenci)	izvedba	izvedba	izvedba	izvedba	izvedba	izvedba

izvedba

načrt/študija

Akcijski načrt četrtega prometnega stebra: javni potniški promet

11 peti steber – sprememba navad uporabnikov motoriziranega prometa

Čeprav je lastništvo avtomobila na Jesenicah pod slovenskim povprečjem, se je v zadnjih dveh desetletjih tudi v občini Jesenice močno povečala uporaba avtomobilov. S tem se krepijo negativni vplivi motornega prometa na družbo in povečujejo pritiski mirujočega prometa na prostor. Avtomobil bo sicer ostal zelo pomembna in v marsikaterih primerih optimalna oblika mobilnosti, vendar je veliko poti, ki bi jih lahko premagali z uporabo bolj trajnostnih prometnih načinov. S spodbujanjem odgovornejše rabe osebnih motornih vozil lahko dosežemo pomembne pozitivne učinke na kakovost bivanja v občini.



Polno zasedena parkirišča ob Cesti Cirila Tavčarja

11.1 Izzivi

Na podlagi študije zasedenosti javnih parkirnih mest je bilo ugotovljeno, da je skupna zasedenost parkirišč v jutranji konici približno 60-odstotna. Parkirišča v središči mesta (pred Občino, ob sodišču, ob pošti, pod Mirco idr.) so več kot 85-odstotno izkoriščena, preostala pa veliko manj. To kaže na neurejeno parkirno politiko.

V središču Jesenic je več blokovskih četrti, ki se soočajo s pomanjkanjem parkirnih mest za stanovalce. Analiza parkirnih zmogljivosti zasebnih parkirišč je pokazala, da so potrebe kar 60 odstotkov večje od obstoječih zmogljivosti. Vozniki zato pogosto parkirajo na nedovoljenih mestih, s čimer ovirajo druge udeležence v prometu. Občina se bo morala opredeliti glede parkirne politike in izvesti infrastrukturne ali restriktivne ukrepe.

Cestno omrežje je zaradi same oblike mesta razmeroma neučinkovito, saj večina glavnih povezav poteka v smeri vzhod–zahod, prečnih povezav pa je veliko manj. To voznikom povzroča daljše potovalne čase in s tem povezane stroške ter posledično onesnaževanje okolja.

Med prebivalci še vedno prevladuje vozniška kultura, zato večina dnevna potovanja opravi z avtomobilom, v katerem se uporabniki prevažajo praviloma sami. To za sabo prinaša večje stroške za mobilnost prebivalcev, kot bi to bilo potrebno. V prihodnosti bodo potrebne aktivnosti na področju ozaveščanja voznikov o racionalni rabi avtomobila in spreminjanju potovalnih navad.

Več kot 50 odstotkov delovnih migracij poteka v druge občine. Takšni delovni migranti zaradi oddaljenosti za dostop praviloma uporabljajo avtomobil in so zato eden glavnih generatorjev prometa v jutranji in popoldanski konici. Potrebni bodo ukrepi za bolj aktivno spodbujanje lokalnega zaposlovanja, s čimer bi se zmanjšali transportni stroški in potrebe po vzdrževanju cestne infrastrukture.

Pogoji za intermodalnost niso ustrezni, zaradi česar se vozniki ne odločajo za opravljanje dela poti s kakšnim drugim, okolju bolj prijaznim načinom prevoza. Ob železniških postajah Jesenice in Slovenski Javornik ni dovolj urejenih parkirnih mest, enako velja za avtobusna postajališča z veliko frekvenco voženj avtobusov.

Večina prebivalcev si želi več ukrepov na področju umirjanja prometa v naseljenih območjih. Na glavni cesti skozi Jesenice številni vozniki vozijo prehitro, saj jim trenutna ureditev to dopušča.

Na področju elektromobilnosti se izvaja premalo dejavnosti. Trenutno je za polnjenje električnih vozil na voljo zgolj eno polnilno mesto, ki je v lasti Elektro Gorenjske in se nahaja na Skladiščni ulici. Brez zagotovitve ustrezne infrastrukture prebivalci ne bodo pripravljeni uporabljati električnih vozil.

11.2 Dosežki

Podatki kažejo, da je stopnja motorizacije dosegla svoj vrh po letu 2008 in je leta 2015 znašala 495 vozil na 1.000 prebivalcev, kar je še vedno pod slovenskim povprečjem, ki je 523 vozil na 1.000 prebivalcev. Tudi sama količina prometa se v tem času ni veliko spremenila, kar potrjujejo tako avtomatski števci kot podatki ročnega štetja. Iz tega lahko sklepamo, da na Jesenicah ni večjih težav, povezanih s čezmernimi prometnimi obremenitvami.

V zadnjem desetletju smo močno izboljšali splošno prometno varnost. Število vseh nesreč se je v zadnjih 14 letih prepolovilo. Kljub temu želimo varnost še dodatno izboljšati, saj še vedno prihaja do nesreč s smrtnim izidom in hudimi poškodbami. Občina prek Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu izvaja številne promocijske akcije in delavnice, s katerimi stremi k povečanju varnosti šibkejših udeležencev v prometu. Velik poudarek pri tem je na zagotavljanju varnosti za šolske otroke.

Jesenice so prometno dobro povezane s preostalimi regijami v Sloveniji, Avstriji in Italiji. Skozi Jesenice namreč poteka avtocesta A2, do katere lahko vozniki dostopajo prek dveh priključkov. Dobra povezava s sosednjimi državami je pomemben dejavnik za izvozno gospodarstvo in logistične dejavnosti. Občina se teh danosti zaveda, zato svoja finančna sredstva usmerja tudi v urejanje gospodarskih con.

V občini Jesenice leži tudi Karavanški predor, ki pomeni pomembno čezmejno prometno povezavo med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo. Leži na zelo pomembnem X. koridorju vseevropskega prometnega omrežja in pomeni zelo pomembno povezavo med Evropsko unijo in balkanskimi



Primer ureditve umirjanja prometa pri Osnovni šoli Toneta Čufarja Jesenice

državami ter Turčijo. Trenutno je v obratovanju prva faza objekta, tj. ena predorska cev od prvotno načrtovanih dveh. Predvsem v času poletnih prometnih konic in v času prazničnih dni zaradi tega na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke nastaja kolona vozil, dolga več kilometrov. Voznikom, ki so namenjeni proti Kranjski Gori, se zato priporoča izvoz Jesenice vzhod oziroma Lipce. Dodatni promet pa zelo obremenjuje prometnice v središču občine Jesenice. V postopku je načrtovana gradnja druge predorske cevi, ki bo imela na promet znotraj občine pozitivne učinke, saj se v času prometnih konic ne bodo več pojavljale preusmeritve prometa z avtoceste skozi mesto.

S svojo parkirno politiko poskuša Občina Jesenice nekoliko omejiti uporabo avtomobilov v ožjem mestnem središču z vzpostavljanjem tako imenovanih modrih con za kratkotrajno parkiranje. Na tem področju je še veliko potenciala za spremembo upravljanja javnih parkirišč. Javnih parkirnih mest je sicer dovolj, na kar nakazuje tudi študija zasedenosti (v jutranji konci je skupna zasedenost 60-odstotna), zato Občini v bližnji prihodnosti ne bo treba zagotavljati novih javnih zmogljivosti.

11.3 Cilji

Prometni steber	Cilj	Ciljna vrednost	Kazalnik
Motorni promet	Zmanjšati odvisnost prebivalcev od avtomobila.	Zmanjšati število avtomobilov za 5 % glede na leto 2016 do leta 2022.	Število vozil na referenčnih mestih (vir: štetje).
		Zmanjšati delež uporabe avtomobila za poti na delo in v šolo z 51 % na 45 % do leta 2022.	Delež z avtomobilom opravljenih poti na delo in v šolo glede na razdaljo (vir: anketa po gospodinjstvih).
		Zmanjšati ali vsaj ohraniti stopnjo motorizacije na ravni leta 2015 do leta 2022.	Stopnja motorizacije v občini Jesenice. (*Statistični urad Republike Slovenije, 2015: 459 (trend naraščanja), cilj: 459 vozil na 1.000 prebivalcev.*)
	Umiriti motorni promet.	Umiriti promet na vsaj enem (1) območju letno v mestu ter v vsaj treh (3) primestnih naseljih v občini do leta 2022.	Število območij z umirjanjem prometa.
	Izboljšati parkirne razmere.	Do leta 2018 sprejeti in začeti izvajati novo, trajnostno parkirno politiko.	Vzpostavitev trajnostno naravnane parkirne politike (delež dolgotrajnih in plačljivih parkirnih mest v širšem mestnem središču).
	Povečati prometno varnost v motornem prometu.	Zmanjšati število prometnih nesreč s hudimi telesnimi poškodbami s 6 na največ 3 letno ter izničiti število prometnih nesreč s smrtnim izidom do leta 2022.	Število prometnih nesreč s hudimi telesnimi poškodbami in s smrtnim izidom. (*Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa: povprečno 6 nesreč s hudimi telesnimi poškodbami ter povprečno 2 smrtni žrtvi letno v obdobju 2013–2015.*)

Cilji in ciljne vrednosti petega prometnega stebra: motorni promet

11.4 Ukrepi

Celostna prometna strategija občine Jesenice na področju racionalne rabe motoriziranega prometa predvideva naslednje ukrepe:

a. Študija in predlog optimizacije parkirne politike

Do leta 2018 bomo izdelali študijo in predlog parkirne politike občine Jesenice za javno in zasebno parkiranje. Študija bo temeljila na ciljih in usmeritvah CPS. Nova parkirna politika bo spodbujala nadzorovano parkiranje. Parkirne tarife bodo določene tako, da bodo s časovnimi omejitvami ter ceno parkirnin v mestnem središču spodbujale kratkotrajno parkiranje ter obratno spodbujale dolgotrajno parkiranje zunaj strogega mestnega jedra.

b. Vzpostavitev točke za prehajanje tovornih vozil s ceste na železnico

Za zmanjševanje števila tovornih vozil na cestnem omrežju se bo vzpostavila točka za prehajanje tovornih vozil s ceste na železnico v Spodnjem Plavžu.

c. Prilagoditev prometnega omrežja ciljem trajnostne mobilnosti

Po načelu dostopnosti za vse bomo za dosego ciljev trajnostne mobilnosti zasnovali in prilagodili cestno omrežje.

d. Gradnja in ureditev parkirišč P + R (tudi P + bike)

Sistem P + R (park & ride oziroma ‚parkiraj in se pelji') je oblika integracije prometnih načinov, ki omogoča uporabnikom osebnih motornih vozil (pa tudi koles) parkiranje na parkirišču, od koder nadaljujejo pot v mesto z javnim potniškim prometom, s kolesom ali peš.


e. Umirjanje prometa

Z umirjanjem prometa želimo izboljšati prometno varnost in kakovost okolja z zmanjšanjem obsega in hitrosti motornega prometa v preurejenih območjih. Tako želimo tudi spodbujati hojo in kolesarjenje. V ta namen bomo določili zaključena območja umirjanja prometa, v katerih bomo dosegli zmanjšanja hitrosti

z znižanjem hitrostnih omejitev ter preurejanjem elementov na cestah in križiščih (hitrostni otoki, šikane, deljeni prostor ‚shared space' idr.).

f. Določitev intervencijskih poti javnim stavbam in večstanovanjskim soseskam

V sodelovanju z intervencijskimi službami (reševalci, gasilci, policisti) bomo preverili dostopnost intervencijskih vozil do obstoječih javnih stavb in stavb znotraj območja večstanovanjskih sosesk. Kjer je dostop intervencijskim vozilom otežen ali onemogočen, bomo skupaj z navedenimi službami in v skladu s področnimi predpisi ter glede na dejansko stanje določili primerno intervencijsko pot. Zagotovitev dostopnosti intervencijskim vozilom bomo načrtovali tudi pri izvajanju drugih ukrepov celostnega načrtovanja prometa.



Primer možne ureditve območja Center 2 na Jesenicah

11.5 Akcijski načrt

Zap. št.	Ukrep	Strošek občine	Odd-elek	Zahte-vnost	Odgovornost	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a.	Študija in predlog optimizacije parkirne politike.	20.000 € (študija)	KD	srednja	OJ in zunanji izvajalec						
b.	Vzpostavitev točke za prehajanje tovornih vozil s ceste na železnice (Spodnji Plavž).	brez (strošek SŽ)	OOP	srednja	OJ in zunanji izvajalec						
c.	Prilagoditev prometnega omrežja ciljem trajnostne mobilnosti.	8.000 € v letu 2018 (študija) 10.000 € letno (izvedba)	KD	visoka	OJ, DRSI in zunanji izvajalec						
d.	Ureditev parkirišč P + R (P + bus, P + bike, P + walk).	10.000 € (študija) ob predpostavki sofinanciranja 3.000.000 € (izvedba)	KD, OOP	visoka	OJ in zunanji izvajalec						
e.	Umirjanje prometa.	20.000 € (načrt) 50.000 € (izvedba)	KD	visoka	OJ, DRSI in zunanji izvajalec						
e.	Določitev intervencijskih poti.	brez	OOP	srednja	OJ, intervencijske službe, zunanji izvajalec						

izvedba


načrt/študija

Akcijski načrt petega prometnega stebra: motorni promet


Kaj želimo za prihodnost?

Eden od ciljev celostnega prometnega načrtovanja je povečati uporabo trajnostnih načinov potovanj na račun zmanjšanja uporabe osebnih vozil.


leto 2016



leto 2022



leto 2035



Delež različnih oblik mobilnosti pri potovanju na delo in v šolo (vir: Anketa, 2016)


Konzorcij izdelovalcev CPS Jesenice

Prometni institut Ljubljana d.o.o.
Institute of Traffic and Transport Ljubljana l.l.c.

PROMETNA ŠTUDIJA ZA OBČINO JESENICE

»2. del – tematski sklopi vezani na železniški promet«

Končno poročilo



Ljubljana, januar 2011

Naziv projekta:	**PROMETNA ŠTUDIJA ZA OBČINO JESENICE** **»2. del – tematski sklopi vezani na železniški promet«**
NAROČNIK:	**LINEAL d.o.o.** **Jezdarska ulica 11,** **2000 Maribor**
Številka pogodbe:	**430-34/2011**
IZDELOVALEC:	**PROMETNI INSTITUT LJUBLJANA d.o.o.** **Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana**
Številka pogodbe:	**11-PRPI-40**
Sodelavci:	Klemen GOSTIČ, prof. geog. in univ. dipl. soc. kult.mag. mag. Blaž JEMENŠEK, univ. dipl. ekon. mag. Mateja MATAJIČ, univ. dipl. ekon. mag. Klemen PONIKVAR, univ. dipl. inž. prom. Janez ŠTURM, univ. dipl. inž. grad. Damijan ŽAGAVEC, univ. dipl. inž. prom.
Predstavniki naročnika:	mag. Matej Dobovšek, univ. dipl. inž. prom.
Število izvodov:	3
Izvod številka:	1/3
Kraj in datum:	Ljubljana, januar 2011

Vodja projekta:

mag. Klemen PONIKVAR

Direktor:

dr. Momo ŠARENAC

V S E B I N A

1 IZVEN-NIVOJSKE PEŠ POVEZAVE PREKO ŽELEZNICE 1

1.1 PODVOZ IN PODHOD PODMEŽAKLA 1

1.2 PODHOD V FUNKCIJI DOSTOPA NA PERONE 2

1.3 NOVE LOKACIJE IZVEN-NIVOJSKIH PEŠ POVEZAV PREKO ŽELEZNICE 4

1.3.1 Pregled možnih variant nadhodov preko železniške proge 4

1.3.2 Prečna peš povezava med Cesto revolucije in Kurilniško ulico 8

1.3.3 Prečna peš povezava med OŠ Toneta Čufarja in Kurilniško ulico 9

1.3.4 Prečna peš povezava med Trgom Toneta Čufarja, Hrenovco in Staro Savo 10

2 STIČNE TOČKE CESTNEGA IN ŽELEZNIŠKEGA PROMETA 12

2.1 ŽELEZNIŠKA POSTAJA JESENICE 12

2.2 OPTIMIZACIJA TIRNIH KAPACITET NA OBMOČJU JESENIC 14

2.2.1 Območje železniške postaje Jesenice 14

2.2.2 Območje železniške postaje Vintgar (Blejska Dobrava) 15

2.2.3 Območje Hrušice 15

2.3 PREVERITEV MOŽNOSTI UVEDBE OPRTNIH VLAKOV 16

2.3.1 Oprtni terminal Maribor Tezno 16

2.3.2 Možnost vzpostavitve oprtnega terminala na Hrušici 18

2.3.3 Možnost vzpostavitve oprtnega terminala ob vstopu v mesto Jesenice 19

2.3.4 Možnost uporabe sosednjih, že obstoječih terminalov 20

2.4 DODATNE PARKIRNE POVRŠINE NA OBMOČJU ŽELEZNIŠKE POSTAJE JESENICE 21

2.4.1 Možnost uvedbe parkirnih površin za objektoma Cesta maršala Tita 5 in 7 21

2.4.2 Možnost uvedbe parkirnih površin ob Skladiščni ulici 22

3 KRIŽANJA CESTE IN ŽELEZNICE 25

3.1 NIVOJSKI PREHOD »POTOKI« 25

3.2 CESTNE POVEZAVE KOROŠKE BELE PREKO ŽELEZNIŠKE PROGE . 29

4 DPN ZA NOVO ELEKTRIFICIRANO PROGO LJUBLJANA-KRANJ-JESENICE-DRŽAVNA MEJA Z NAVEZAVO NA LETALIŠČE JOŽETA PUČNIKA 32

LITERATURA 35

SEZNAM SLIK 36

SEZNAM TABEL 37

1 IZVEN-NIVOJSKE PEŠ POVEZAVE PREKO ŽELEZNICE

V nadaljevanju sledi prikaz obstoječih podhodov v območju železniške postaje Jesenice, podani so predlogi za izboljšavo le-teh. Podani so predlogi novih lokacij izven-nivojskih dostopov preko železnice.

1.1 PODVOZ IN PODHOD PODMEŽAKLA

Cestni podvoz in podhod za pešce in kolesarje Podmežakla poteka pod sredino železniške postaje Jesenice ter povezuje Cesto maršala Tita in Ulico heroja Verdnika. Območje za pešce in kolesarje je etažno v odnosu na cesto, zaradi varnosti pešcev. Površine v podhodu so v celoti asfaltirane, podhod za pešce je osvetljen, zidovi pa so opremljeni z grafiti.

Slika 1-1: Pogled na podvoz-podhod Podmežakla z Ulice heroja Verdnika



Vir: Prometni institut Ljubljana d.o.o., oktober 2011

Podhod je še posebno v funkciji ob športnih dogodkih, kot so hokejske tekme v dvorani Podmežakla, ki se nahaja na drugi strani železniške postaje, neposredno ob Gorenjski avtocesti. V splošnem je podhod, kljub razsvetljavi temačen in neprivlačen za pešce, njegovo podobo pa kazijo tudi grafiti.

Slika 1-2: Pogled na vstop v podhod s ceste maršala Tita



Vir: Prometni institut Ljubljana d.o.o., oktober 2011

Za izboljšanje počutja pešcev v podhodu (občutek varnosti) bi bilo potrebno izvesti določene ukrepe. Za boljšo osvetljenost je potrebno zagotoviti več svetlobe, z dodatnimi lučmi. Asfalt zaradi svoje barve dodatno pripomore k slabši vidljivosti, zato je smiselno površine za pešce tlakovati z betonskimi tlakovci. Zidove z grafiti v podhodu je potrebno prebeliti s protigrafitno belo barvo, ki bo omogočala hitro in učinkovito čiščenje. Na obeh vstopnih koncih je smiselno postaviti kamere za videonadzor, kar bi dodatno povečalo občutek varnosti, še posebno pri množičnih prireditvah (npr. hokejske tekme). Pri tem je potrebno zamenjati tudi nadstrešek ob izhodnem stopnišču podhoda. Nadstrešek se lahko nadomesti s steklenimi ploščami, odpornimi na vandalizem.

1.2 PODHOD V FUNKCIJI DOSTOPA NA PERONE

Za dostop potnikov na medtirni peron št. 2 železniške postaje Jesenice, se koristi izvennivojski dostop v obliki podhoda, ki pa ne omogoča gibanja funkcionalno oviranim osebam (invalidski vozički). Podhod povezuje postajno poslopje, peron št. 1 in peron št. 2. Pešci sedaj koristijo tudi nivojski intervencijsko-službeni prehod preko tirov, ki se nahaja med objektoma železniške postaje in pošte. S tem ogrožajo svojo varnost in varnost železniškega prometa, zato je potrebno prehod preko tirov fizično preprečiti s postavitvijo vrat in ograje.

Slika 1-3: Obstoječi izven-nivojski dostop na peron št. 2 ter nedovoljeno prečkanje tirov




Vir: Prometni institut Ljubljana d.o.o., oktober 2011

Za izboljšanje dostopnosti potnikov do storitev železniškega javnega potniškega prometa bi bilo potrebno obstoječi podhod podaljšati pod celotnim postajnim območjem do Skladišče ulice, kjer se predvidijo parkirne površine (več o tem v poglavju 2.4.2). S tem bi se povečala povezljivost obeh delov Jesenic, ki jih sedaj razmejuje železnica. Pri tem bi se skrajšal čas dostopa potnikov, ki potujejo z vlakom.

Zaradi prometne Ceste maršala Tita pa je smiselno razmisliti o podaljšanju podhoda tudi v nasprotni smeri – pod Cesto maršala Tita. S tem bi dobili popolnoma novo prečno povezavo pod železniško progo za pešce in kolesarje. S tem bi se povečala tudi varnost potnikov, ter kolesarjem omogočili nemoten prehod pod železnico in cesto.

Slika 1-4: Podaljšanje obstoječega dostopa na perone



Vir: maps.google.com in Prometni institut Ljubljana d.o.o., oktober 2011

1.3 NOVE LOKACIJE IZVEN-NIVOJSKIH PEŠ POVEZAV PREKO ŽELEZNICE

V občini Jesenice se na nekaterih območjih zahodno in vzhodno od postajnega območja preko železniških tirov na t.i. »prepovedanih prehodih« izvajajo nedovoljeni prehodi preko proge. Vzrok za prepovedane prehode preko proge je v predvsem v dejstvu, da železniška proga Ljubljana-Jesenice-državna meja ločuje stanovanjske severne dele mesta Jesenic z južneje ležečimi industrijskimi ter nakupovalnimi površinami in površinami za preživljanje prostega časa. Preko železniških tirov poteka minimalno število izven-nivojskih dostopov, prebivalci mesta z namenom krajšanja svoje poti prečkajo progo na mestih, kjer je to prepovedano. S tem ogrožajo predvsem svoja življenja in varnost železniškega prometa. Prepoved prečkanja proge je izrecno napisana tudi na opozorilnih tablah vzdolž proge.

Največ tovrstnih prehodov se izvaja na relaciji med Cesto Revolucijo in Prešernovo cesto oz. Kurilniško cesto. Železnica namreč ločuje blokovsko naselje na Cesti Revolucije z lokacijo prostočasnih dejavnosti na južni strani železnice. Ob terenskem pregledu so bile določene lokacije, ki bi bile primerne za izvedbo izven-nivojskih prehodov preko železnice kot ukrepov, s katerimi bi se zmanjšala možnost konfliktnih situacij med pešci in vlaki. Izvajanje tovrstnih prepovedanih prehodov je na terenu moč določiti na podlagi morfologije izoblikovanih dostopnih poti in pešpoti preko železniških tirov (odstranjeno progovno kamenje ogroža tudi varnost železniškega prometa).

1.3.1 Pregled možnih variant nadhodov preko železniške proge

V nadaljevanju so podani predlogi izven-nivojskih dostopov preko proge za lokacije, kjer se železniško progo prečka na mestih, ki niso dovoljena. Zaradi večjih prednosti, ki jih ima nadhod v primerjavi s podhodom, smo se osredotočili za varianto nadhodov preko proge.

Železniški nadhodi za pešce in kolesarje imajo določene prednosti v primerjavi z železniškimi podhodi, glavne prednosti nadhodov so sledeče:

- cenejša in enostavnejša gradnja,
- manj ovir v železniškem prometu z minimalnim številom potrebnih zapor proge za postavitev nadhoda,
- različne vrste gradbenih materialov: betonske ali jeklene konstrukcije in konstrukcije iz umetnih mas,
- možnost montažne postavitve (montaža na terenu),
- uporabnikom bolj prijazni, občutek večje varnosti (v primerjavi s temačnimi podhodi),
- ni potrebe po odvodnjavanju meteornih voda (možnost poplave podhoda).

Sledi še kratek pregled slikovnih variant železniških nadhodov.

Naslednja slika prikazuje nadhod za pešce in kolesarje preko železniške postaje Ljubljana Črnuče (železniška proga Ljubljana-Kamnik). Nadhod je izdelan iz jeklene konstrukcije, površine za pešce pa so zaščitene pred zunanjimi vremenskimi vplivi. Dostop preko proge je izveden s klančinami in stopnicami. Nadhod ni opremljen z dvigali za funkcionalno ovirane osebe.

Slika 1-5: Nadhod za pešce in kolesarje Ljubljana Črnuče



Vir: Prometni institut Ljubljana d.o.o., oktober 2011

Spodnja slika prikazuje nadhod za pešce in kolesarje na Češkem, v mestu Plzen. Nadhod je betonske konstrukcije in brez zaščite pred zunanjimi vremenskimi vplivi. Dostop na nadhod je izveden s stopnicami in klančinami.

Slika 1-6: Nadhod za pešce in kolesarje v Plznu (Češka)



Vir: http://www.topcon.cz/reference/lavky.htm

»Enostaven« železniški nadhod je prikazan na naslednji sliki. Gre za nadhod namenjen pešcem in kolesarjem ter funkcionalno oviranim osebam na invalidskih voziščih, saj je opremljen s klančinami, ki omogočajo vožnjo vozičkom. S tega vidika je nadhod enostaven, saj gradnja dvigala, za premostitev višinske razlike, ni potrebna. Nadhod zaradi daljših klančin zavzame več prostora ob progi.

Slika 1-7: Nadhod nad železniško progo



Vir: http://www.wxystudio.com/bridges.html

Naslednja slika prikazuje prehod preko železnice za pešce in kolesarje. Nadhod je opremljen s stopniščem in dvigali za kolesarje in vozišče.


Slika 1-8: Nadhod za pešce in kolesarje na Irskem



Vir: http://www.123rf.com/photo_6760862_modern-pedestrian-bridge-over-the-railway-with-turnstile-and-lift-ireland.html

Nadhod atraktivnega videza pa je prikazan na naslednjih slikah in se nahaja v francoskem mestu La Roche-sur-Yon. Gre za sodoben način gradnje v katerem so združene različne vrste gradbenih materialov (steklo, jeklo, kompozitni materiali …). Nadhod povezuje obe strani železniške postaje vključno s postajnimi peroni. Dostop v nadhod je lahko preko stopnic oz. s pomočjo dvigal, v katera lahko dostopajo tudi invalidski vozički in kolesarji. V nadhodu so pešci zavarovani proti zunanjim vremenskim vplivom.

Slika 1-9: Nadhod v francoskem mestu La Roche-sur-Yon



Vir: http://www.toxel.com/inspiration/2010/03/17/cool-pedestrian-bridge-in-france/

1.3.2 Prečna peš povezava med Cesto revolucije in Kurilniško ulico

Sledi prepovedanih prehodov preko proge Ljubljana-Jesenice-državna meja je izraziteje opaziti na zahodnem delu postajnega območja postaje Jesenice med Cesto revolucije in Kurilniško ulico. Na severni strani prepovedanega prehoda preko železnice se nahaja večje blokovsko naselje na Cesti revolucije, medtem ko se na južni strani preko Kurilniške ulice nahajajo zelene površine in industrijsko območje. Z namenom, da bi predvsem prebivalci naselja dostopili do zelenih površin in industrijskega območja, železniško progo Ljubljana-Jesenice-d.m. nivojsko prečkajo tam, kjer je to prepovedano.

Opazne sledi prepovedanih prehodov se pričnejo med blokoma Cesta revolucije 2A in 2B in zaključijo na južni strani železniških tirov pred stavbo Kurilniške ulice 10A. Na prehodu se na strani Ceste revolucije nahaja opozorilna tabla, ki izrecno prepoveduje prehod preko proge. Prehod s Ceste revolucije prav tako na obeh straneh omejuje nizko grmičevje in ostalo rastje na bližnjih vrtičkih, kar dodatno onemogoča preglednost proge ter s tem poveča nevarnost pešcev, ki prečkajo progo. Pri prečkanju proge pešec prehodi šest tirov postaje. Severni sklop tirov je izrazito prometen, saj po njih vozijo vlaki na relaciji Jesenice-Avstrija, medtem ko je južni sklop tirov manj prometen, ker gre za postajne stranske tire, kjer se občasno izvaja premik vagonov.

Naslednji sliki prikazujeta prepovedan prehod preko železnice iz obeh smeri prehoda, pri katerem pešci prečkajo železniške tire.

Slika 1-10: Prepovedan prehod preko tirov med Cesto revolucije in Kurilniško ulico



Vir: Prometni institut Ljubljana d.o.o., oktober 2011

Z namenom ureditve sedanjega stanja in povečanja varnosti pešcev na omenjeni lokaciji predlagamo, da se na obeh straneh železnice dogradi izven-nivojski prehod preko železniških tirov v obliki jeklene montažne konstrukcije. Ker pomanjkanje prostora na južni strani tirov onemogoča izgradnjo prehoda preko železnice neposredno nad sedanjim prepovedanim izven-nivojskim prehodom, bi bilo primerneje nov izven-nivojski prehod postaviti nekoliko zahodneje kjer je za izgradnjo namenjenega več prostora. Izven-nivojski prehod preko železniških tirov bi odpravil konfliktne situacije in povečal varnost vseh udeležencev. Pri tem bi bilo potrebno postaviti tudi ograjo vzdolž tirov na obeh straneh, ki

bi preprečevala nivojsko križanje pešcev in le-te usmerila na izven-nivojski dostop. Predlagano lokacijo izven-nivojskega prehoda prikazuje naslednja slika.

Slika 1-11: Prikaz lokacij predlaganih izven-nivojskih prehodov preko železniške proge Ljubljana-Jesenice-d.m.



Vir: Prometni institut Ljubljana d.o.o., oktober 2011

1.3.3 Prečna peš povezava med OŠ Toneta Čufarja in Kurilniško ulico

Podobno kot med Cesto Revolucije in Kurilniško ulico se približno 500 metrov zahodneje prav tako nahajajo prepovedani prehodi preko proge na relaciji OŠ Toneta Čufarja-Kurilniška ulica. V tem primeru proga proti Avstriji ločuje osnovno šolo z nekaterimi stanovanjskimi zgradbami na južni strani železnice in zahodni del naselja na Cesti revolucije s površinami prostočasnih dejavnosti na južni strani železniških tirov. Nedovoljeno prečkanje tirov se na severu pričenja pri Cesti Revolucije številka 14 in južneje zaključi ob Logu Ivana Krivca. Poleg opisanega prehoda se na območju nahaja še nekaj prepovedanih prehodov preko železnice, od katerih pa niso vsi označeni z opozorilno tablo, ki prepoveduje prečkanje proge. Preglednost vseh prehodov omejuje grmičevje na južni strani železniške proge, medtem ko je iz severne strani prehoda vidno polje pešca ni izraziteje ovirano. Pri nedovoljenem prehodu pešec prečka tri progovne tire, medtem ko nekateri pešci tire prečkajo na mostu preko Svobodnega potoka in svojo pot nadaljujejo proti jugu na zahodni strani potoka. Vidne sledi prepovedanih prehodov so prikazane na naslednjih slikah.

Slika 1-12: Nedovoljen prehod preko tirov med OŠ Toneta Čufarja in Kurilniško cesto



Vir: Prometni institut Ljubljana d.o.o., oktober 2011

Na omenjeni lokaciji prepovedanega prehoda preko tirov se predlaga postavitev izven-nivojskega prehoda preko železniške proge z montažno jekleno konstrukcijo. Glede na karakteristike terena predlagamo, da se na severni strani tirov nadhod pričenja vzhodno od nogometnega igrišča OŠ Toneta Čufarja in zahodnim delom večstanovanjskega poslopja na Cesti revolucije 14, medtem ko naj se prehod na južni strani zaključi na skrajnem severnem delu Loga Ivana Krivca, kjer se nahaja nekaj vrtičkov in nestanovanjskih poslopij. Za dograditev tovrstnega prehoda je potrebna širša ureditev celotnega območja v okolici predlaganega izven-nivojskega prehoda. Predlagana lokacija postavitve je prikazana na predhodni sliki (Slika 1-11).

1.3.4 Prečna peš povezava med Trgom Toneta Čufarja, Hrenovco in Staro Savo

Na relaciji med Trgom Toneta Čufarja in Hrenovco potekata tako železniška proga Ljubljana-Jesenice-d.m. kot tudi regionalna železniška proga Jesenice-Sežana. Nadhod, ki bi omenjeni železniški progi prečkal, se lahko nahaja neposredno iz zahodnega dela Trga Toneta Čufarja s pričetkom na Cesti maršala Tita. Prečkal bi novo poslovno-trgovsko območje Hrenovce in se na južni strani zaključil ob trgovski coni Stara Sava. Prečna povezava bi morala biti smiselno umeščena v sklop izgradnje trgovske in poslovne enote Hrenovce, za katere gradnjo je že izdan lokacijski načrt. Ustrezno mora biti prečna povezava urejena tudi preko industrijskega tira za Acroni Jesenice, ki se nahaja severno od že dograjenega nakupovalnega središča Stara Sava. Potek prečne povezave preko železniških prog prikazuje sledeča slika.

Slika 1-13: Prečna povezava med Trgom Toneta Čufarja, Hrenovco in Staro Savo.



Vir: maps.google.com in Prometni institut Ljubljana d.o.o., oktober 2011

Predlagamo, da se v prvem planu rešuje problematika nedovoljenih prehodov preko proge na lokacijah zahodneje od postajnega območja železniške postaje Jesenice, kjer lahko zaradi obsega prometa pride do nesreč med nedovoljenim prečkanjem tirov. Prečna peš povezava mestnega središča Jesenic s poslovno-nakupovalnim središčem Stara Sava pa naj se gradi v sklopu poslovno-trgovske cone Hrenovca.

Pri gradnji izven-nivojskih dostopov preko ali pod železniško progo je vsekakor potrebno upoštevati tudi morebitni potek nove železniške povezave Ljubljana-Jesenice.

2 STIČNE TOČKE CESTNEGA IN ŽELEZNIŠKEGA PROMETA

2.1 ŽELEZNIŠKA POSTAJA JESENICE

Postaja Jesenice leži na progi Ljubljana – Jesenice – državna meja v km 630+208 na nadmorski višini 573 metrov in je nadrejena postajam Medvode, Škofja Loka, Kranj, Podnart, Lesce Bled, Žirovnica in Slovenski Javornik. Postajo sestavljajo naslednje tirne skupine:

- sprejemno - odpravna skupina tirov;
  - za potniški promet: 01 (101), 03, 04,
  - za tovorni promet: 02, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14 (114),15, 16, 17, 041;
- ranžirna skupina tirov: 21, 022, 122, 123, 124, 125, 126, 131, 132;
- garažna skupina tirov: 42, 43, 44, 46, 08, 09, 031, 032;
- skupina tirov Sekcije za vleko: 422, a-k, 371, 372, 373, 374, 375, 381, 382;
- skupina skladiščno-manipulativnih tirov: 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 350, 351, 352, 353, 360;
- skupina carinsko- manipulativnih tirov: 301, 302, 303, 304, 305, 410, 411, 420, 421
- izvlečni tiri: 034, 220;
- postajni progovni tiri: 501, 502, 503, 601, 602 in
- zvezni tiri: 033, 035, 036, 054, 064, 074, 103, 138, 300, 310, 320, 340, 430, 911, 929, 930, 940, 950, 960.


Postaja je opremljena z naslednjimi tehničnimi napravami:

Pred postajnim poslopjem ob tiru 001 je pokrit, postajni, srednje visok asfaltiran peron, dolžine 146,40 m in širine 9,84 m. V podaljšku je ob tiru 101 nepokrit srednje visok asfaltiran peron dolžine 122 m, širine od 2,7m do 9,84 m. Med tiroma 003 in 004 je pokrit, srednje visok, otočni asfaltiran peron, dolžine 306,49 m in širine 10,88 m. Peron je s postajnim poslopjem povezan s podhodom.

Za preprečitev prehoda potnikov preko tirov 002 in 003 na peron in za zaščito potnikov pri vhodu v podhod je zgrajena zaščitna železna ograja, višine 0,95 m;

Za dovoz železniških prtljažnih vozičkov in vozil prve pomoči na II. peron je na južni strani postajnega perona urejena posebna steza, ki prečka tire 001, 002 in 003 pod pravim kotom in omogoča dostop vozil na otočni peron. Priključek s cesto je urejen preko parkirišča pred pošto. Vhod je zavarovan s kovinsko ograjo in drsnimi vrati na daljinsko upravljanje, ki so v redni legi zaprta. Daljinski upravljavec hranita vratar–informator in zunanji prometnik.

Slika 2-1: Tirna shema železniške postaje Jesenice



Vir: Prometni institut Ljubljana d.o.o., januar 2011

Na severni strani postaje je zidano skladišče, skupne površine 2000 m^2, namenjeno za sprejem in odpravo malih pošiljk in vagonskih pošiljk v lokalnem in mednarodnem prometu.

Med tiroma št. 303 in 304 je zgrajena asfaltirana, pokrita klančina, dolžine 143 m in širine 6,5 m. Klančina je opremljena s šestimi hidranti za napajanje živih živali, telefonsko omarico, razsvetljavo in bivalnim kontejnerjem za veterinarske inšpektorje.

Med tiroma 305 in 410 je odkrita, asfaltirana klančina, dolžine 62,4 m in širine 2,4 - 6,7 m, namenjena za popravilo in prekladanje tovora.

Ob tiru 323 je skladiščna pokrita klančina, dolžine 105 m in širine 4,0 m. Med tiroma št. 324 in 325 je pokrita klančina, dolžine 105m, in širine 7,4 m. Med tiroma št. 326 in 327 je odkrita klančina, dolžine 55 m in širine 3,70 - 8,80 m.

Na koncu tira št. 327 je čelna klančina, namenjena za nakladanje in razkladanje cestnih vozil za primer reševanja z gasilskimi vozili v železniškem predoru Karavanke. Nakladanje in razkladanje vagonov z viličarji ob klančinah tirov št. 323, 324, 325 je zaradi prevelike razlike med podom vagona in višine klančine prepovedano.

S postaje Jesenice se cepijo tudi trije industrijski tiri:

- industrijski tir Acroni Jesenice,
- industrijski tir Oniks in
- industrijski tir Intereuropa.

2.2 OPTIMIZACIJA TIRNIH KAPACITET NA OBMOČJU JESENIC

Na Slovenskih železnicah d.o.o. je trenutno v izdelavi dokument identifikacije investicijskega projekta »Optimizacija tirnih kapacitet na območju Jesenic«, ki predvideva spremembe na širšem območja javne železniške infrastrukture v občini Jesenice. Glavni nameni za izdelavo dokumenta so predstavljeni v nadaljevanju. Preučevana so območja železniške postaje Jesenice, Blejske Dobrave (Vintgarja) in Hrušice.

2.2.1 Območje železniške postaje Jesenice

Na območju železniške postaje Jesenice se predvidevajo naslednja dela oz. ukrepi:

- gradnja novega medtirnega perona med tiroma št. 5 in 7 z izven-nivojskim dostopom na peron in obnova obstoječega medtirnega perona št. 2;
- gradnja dostopa iz obstoječega podvoza/podhoda v km 630+399 na obstoječa perona in novi otočni peron;
- podaljšanje obstoječega podhoda pod tiri št. 5, 7, 11, … do 21 na drugo stran postaje;

- obnova postajnega poslopja – postajne zgradbe z obnovo perona;
- odstranitev tirov št. 31 in 32 in pripadajočih kretnic na območju nadzorništev EE Ljubljana in SVP Ljubljana (tira) in objektov ob Titovi cesti ter urejanje prostorov na drugih lokacijah za izvedbo selitev v druge prostore;
- rušenje objekta v lasti PE TVD na Kurilniški 8;
- odstranitev tirov in kretnic na območju CD-ja, območje ob nakladalnih klančinah in nakladalnih platojih, območje ob kurilnici razen okretnice oz. obračalnice;
- odstranitev industrijskih tirov »Hrenovica« (tir št. 36).

Poleg zgoraj navedenih ukrepov je predvidena tudi ureditev zemljiško knjižnih zadev med Slovenskimi železnicami in občino Jesenice.

2.2.2 Območje železniške postaje Vintgar (Blejska Dobrava)

Na območju železniške postaje Vintgar se predvidevajo naslednja dela oz. ukrepi:

- odstranitev neuporabnih tirov in kretnic;
- ureditev zemljiško knjižnih zadev med Slovenskimi železnicami in občino;
- obnova tirov št. 1, 3 in 4 in povezava na A strani (Jesenice) s tirom št. 1 – glavni tir;
- gradnja medtirnega perona z dostopom skozi podhod pod vsemi tiri za dostop z obeh strani postaje;
- oprema postaje s SV napravo (vgradnja električnih kretnic, uvoznih signalov, izvoznih signalov, medpostajne odvisnosti, itd.) za daljinsko vodenje prometa vlakov.

2.2.3 Območje Hrušice

Na območju Hrušice so predvideni naslednji ukrepi:

- vzpostavitev potniškega prometa do Hrušice, pri čemer je potrebno urediti peronsko infrastrukturo vključno s parkiriščem ter zagotoviti dostop na peron;
- obnova tira od tirnega zaključka v km 2+430 do opuščenih objektov SVP na Hrušici oziroma novo predvidenega postajališča z elektrifikacijo 3 kV;
- rušitev opuščenih objektov.

Na Hrušici je predvidena gradnja železniške potniške postaje na območju opuščenih objektov, predvidena je tudi elektrifikacija proge do Hrušice. Tako bodo elektro motorni potniški vlaki iz Ljubljane oz. v smeri Ljubljane vozili direktno do končne postaje Hrušica, s tem se bomo izognili prestopanju z vlaka na vlak na postaji Jesenice. V primeru ustreznega železniškega potenciala v obrtni coni na Hrušici se lahko na omenjenem odseku med Jesenicami in Hrušico zgradijo dodatni industrijski tiri, ki bodo omogočali dostavo tovora z vagoni po železnici. Na omenjenem odseku sicer že obstaja industrijski tir Intereurope.

Z železniškega aspekta je potrebno preveriti še možnost uvedbe postajališča za potniški promet tik pred vstopom v predor Karavanke na glavni progi št. 20 Ljubljana-Jesenice-državna meja. Trenutno med železniškimi upravami Slovenije in Avstrije potekajo usklajevanja glede obstoječega železniškega predora Karavanke, saj naj bi se preuredil v enotirni predor (sedaj zagotavlja dvotirnost). Namen preureditve je zagotovitev večje varnosti železniškega prometa, ter zagotavljanje ustreznega svetlega profila, skladno z direktivami EU in UIC objavami. S tega vidika bo odsek Jesenice-Podrožca v predoru enotiren, kar bo zmanjšalo prepustno zmogljivost proge. Uvedba postajališča na enotirnem odseku proge pa predstavlja še dodatno oviro v prometu in podaljševanja voznih časov vlakov. Poleg tega je proga med Jesenicami in Podrožco elektrificirana s 25 kV, Ljubljana-Jesenice pa s 3 kV, kar predstavlja težave za potniške garniture, ki niso večsistemske. Z uvedbo postajališča pred portalom predora se zmanjša tudi varnost železniškega prometa v primeru intervencije v predoru. Z vidika odvijanja železniškega prometa in same varnosti potnikov in prometa je ta varianta vsekakor manj primerna v primerjavi z gradnjo novega potniškega terminala na Hrušici.

2.3 PREVERITEV MOŽNOSTI UVEDBE OPRTNIH VLAKOV

Za uvedbo oprtnih RO-LA (potujoča avtocesta) vlakov je potrebno zagotoviti ustrezno železniško in cestno infrastrukturo, kot so ustrezne tirne zmogljivosti, čelne rampe za nakladanje cestnih tovornih vozil na prirejene železniške vagone, parkirne površine za cestna vozila, prostori za voznike cestnih vozil, itd.

Železniška postaja Jesenice v sedanjem stanju nima zagotovljene ustrezne železniške in cestne infrastrukture za uvedbo oprtnih RO-LA vlakov kombiniranega prometa. Tirne zmogljivosti v ožjem postajnem območju so omejene in ne omogočajo vpeljave oprtnih vlakov z nakladanjem in razkladanjem na železniški postaji Jesenice. Postaja nima ustreznih tirov ter njihovih dolžin za sestavo oprtnih vlakov, klančin za nakladanje vozil na vagone, parkirnih površin za tovorna vozila in objektov namenjenih voznikom.

Za uvedbo oprtnih vlakov je potreben ustrezen potencial cestnih tovornih vozil, predvsem tranzitnih. Pomembno vlogo pri uvedbi vlakov oprtnega prometa ima prometna politika, ki lahko z restriktivnimi ukrepi prisili cestna tovorna vozila, da se preusmerijo na železnico. Pri tem je potrebno upoštevati relacijo, na kateri bo vozil oprtni vlak, ter razdaljo med dvema terminaloma. Vsekakor je pri uvedbi oprtnih vlakov potrebno gledati v širšem smislu, v primeru Jesenic tudi čezmejno.

2.3.1 Oprtni terminal Maribor Tezno

Za primerjavo je podan oprtni terminal Maribor Tezno, ki je trenutno edini terminal pri nas z redno linijo oprtnih vlakov na relaciji Maribor-Wels (Avstrija). Dnevno se odpravi 4-5 parov oprtnih vlakov spremljanega prevoza tehnologije A. Vpeljava oprtnih vlakov na tej relaciji je bila predvsem posledica restriktivne prometne politike Republike Avstrije pri

dodeljevanju dovolilnic cestnim tovornim vozilom, ki pripadajo državam izven Evropske unije. Za spremljani oprtni prevoz na omenjeni relaciji veljajo naslednji pogoji:

- maksimalna dolžina cestnega vozila je 18,75 m,
- maksimalna dovoljena kotna višina cestnega vozila 4 m,
- maksimalna dovoljena širina cestnega vozila 2,60 m,
- maksimalna skupna teže cestnega vozila: 38 t, v posebnem primeru 40 t,
- prevoz nevarnega blaga je mogoč pod posebnimi pogoji,
- prepovedane in omejene vrste blaga se lahko odpremijo samo pod določenimi pogoji,
- v Avstriji uporabniki oprtnega vlaka lahko vozijo brez dovolilnic v območju 70 km okrog terminala Wels, kot tudi v tranzitu med terminalom in mejo Salzburg ali Suben,
- veljajo splošni pogoji UIRR in pogoji udeleženih družb za kombinirani prevoz.

Slika 2-2: Nakladanje vozil na RO-LA vlak v Mariboru



Vir: Prometni institut Ljubljana d.o.o., oktober 2011

Slika 2-3: Pogled na RO-LA in kontejnerski terminal Maribor



Vir: Prometni institut Ljubljana d.o.o., oktober 2011

Kontejnerski terminal – prekladalna postaja Maribor je locirana na tovornem delu postaje Maribor Tezno. Kontejnerski in RO-LA terminal je opremljen s tiri za nakladanje in razkladanje kontejnerskih pošiljk, dolžine 253 m, ter s tiroma za razkladanje in nakladanje ROL-LA vlakov, skupne dolžine 800 m.

Terminal je opremljen s kontejnerskim manipulatorjem Belotti nosilnosti 32 ton, z dvema viličarjema nosilnost 12 in 15 ton, ter s petimi vlečnimi vozili in pripadajočimi polpriklopniki. Terminal je opremljen tudi s premičnimi čelnimi rampami za nakladanje in razkladanje RO-LA vlakov. Skupna površina terminala znaša 6.800 m^2 oz. 600 TEU.

Kontejnerski terminal - prekladalna postaja Maribor omogoča:

- nakladanje in razkladanje vlakov spremljanega prevoza tehnologije A;
- organiziranje kombiniranih prevozov v notranjem in mednarodnem prometu;
- prevozi ITE z železniškimi in s cestnimi vozili;
- prekladanje in skladiščenje polnih in praznih ITE.

2.3.2 Možnost vzpostavitve oprtnega terminala na Hrušici

Na Hrušici se nahajajo velike parkirne površine namenjene tovornemu prometu, ki so v lasti Republike Slovenije, z njimi pa začasno upravlja Družba za avtoceste (DARS). Pogled na parkirne površine prikazuje naslednja slika.

Slika 2-4: Parkirne površin na Hrušici, pred vstopom v cestni predor Karavanke



Vir: www.geopedia.si, oktober 2011

Ustrezne parkirne površine na Hrušici sicer omogočajo udobno parkiranje tovornih vozil, niso pa priključene na omrežje javne železniške infrastrukture (JŽI) in so od postaje Jesenice oddaljene 4 km. Gradnja zveznega tira bi bila tehnično izredno zahtevna, saj bi

bilo potrebno zgraditi večje število premostitvenih objektov, poleg tega pa bi potekala skozi industrijsko cono in naseljeno območje ob vstopu v Jesenice. Na parkirišču pa bi bilo potrebno zagotoviti tudi nove tirne kapacitete z nakladalnimi klančinami. Finančni vložek bi bil izjemno visok, varianta pa je ob tem manj primerna.

2.3.3 Možnost vzpostavitve oprtnega terminala ob vstopu v mesto Jesenice

Ob vstopu v mesto Jesenice se med progo Ljubljana-Jesenice-državna meja in nekdanjo progo Jesenice-Rateče nahajajo večje parkirne površine v lasti Občine Jesenice. Poleg parkirnih površin se nahajajo tudi skladišče površine in industrijski tiri v lasti Intereurope. Industrijski tiri so v privatni lasti Intereurope in so priključeni na omrežje JŽI. Območje prikazuje naslednja slika.

Slika 2-5: Lokacija terminala ob vstopu v mesto Jesenice (iz smeri Avstrija)



Vir: www.geopedia.si, oktober 2011

Industrijski tir “Intereuropa” je namenjen sprejemu in odpravo vagonskih in malih pošiljk. Tir se odcepi od manipulativnega tira Hrušica v km 1.946 (kar je 0.000 km industrijskega tira) s kretnico štev. 702. Prevzemališče vagonov med prevoznikom in uporabnikom je na industrijskih tirih št. 1a in 2a.

Industrijski tir Intereuropa sestavljata 2 slepa tira s koristno dolžino 280 metrov, ki se končata z železnimi tirnimi zaključki. Največji nagib na industrijskem tiru je 8‰. Najmanjši lok na industrijskem tiru je 200 m. Največji dovoljeni osni pritisk je 20 ton/os. Največja dovoljena hitrost je 15 km/h.

Pri vzpostavitvi oprtnega terminala bi v tem primeru vsekakor lahko šlo za javno-zasebno partnerstvo. Pri tem bi bilo nujno potrebno posodobiti oba tira Intereurope z namenom podaljšanja koristne dolžine industrijskih tirov in zagotoviti klančine za nakladanje tovornih vozil na vagone. Pri tem je potrebno zagotoviti še ostale spremljevalne objekte. Ta varianta je sicer primernejša v primerjavi z vzpostavitvijo terminala na Hrušici, vendar tudi zahteva finančni vložek, ki je lahko v obliki javno-zasebnega partnerstva.

Na Hrušici je po dokumentu DIIP, ki je v izdelavi na Slovenskih železnicah sicer predvidena uvedba potniške prometa in elektrifikacija odseka proge Jesenice-Hrušica. Lokacija postajališča je predvidena na obstoječi železniški postaji Hrušica, kjer so trenutno zapuščeni objekti Sekcije za vzdrževanje prog.

2.3.4 Možnost uporabe sosednjih, že obstoječih terminalov

Potrebno je preveriti tudi možnost uporabe sosednjih, že obstoječih terminalov v Sloveniji in Avstriji, s katerimi bi lahko cestni tovorni promet na Gorenjskem preusmerili na vzporedne železniške povezave.

Najbližja postaja z ustrezno infrastrukturo za nakladanje in razkladanje oprtnih vlakov na območju Republike Slovenije je Ljubljana Moste oz. kontejnerski terminal v Mostah, ki ima za ta namen ustrezno infrastrukturo: dva tira za sprejem in odpravo oprtnih vlakov s pripadajočimi parkirnimi površinami in čelnimi nakladalnimi rampami. Razdalja med Jesenicami in Ljubljana Moste po železnici znaša 68 kilometrov.

Na sosednji avstrijski strani je najprimernejše mesto za nakladanje in razkladanje oprtnih vlakov Beljak (Villach), ki ima sodoben RO-LA terminal. Terminal je namenjen kontejnerskemu prometu in RO-LA vlakom. RO-LA del terminala je opremljen z dvema tiroma dolžine 500 in 350 metrov, ter površino 6.000 m^2 namenjeno parkiranju cestnih tovornih vozil. Terminal obratuje vse dni v tednu in je opremljen z vsemi pripadajočimi objekti, ki so zahtevani za nemoteno obratovanje terminala. Terminal v Beljaku je od Jesenic oddaljen 38 kilometrov, kar pomeni skoraj pol manj razdalje v primerjavi s terminalom v Ljubljano.

Možnost vzpostavitve oprtnih vlakov z uporabo omenjenih terminalov bi nekoliko pripomogla k zmanjšanju tovornega prometa na Gorenjskem kraku avtoceste. Vsekakor pa je razdaljo, ki jo prepelje oprtni vlak smiselno čim bolj podaljšati, kar pomeni, da se tovorna vozila lahko nakladajo/razkladajo tudi že na Hrvaškem, ali celo še nižje na Balkanu.

Pri preusmeritvi tovora iz ceste na železnico je smiselno izkoristiti še proste kapacitete obstoječih oprtnih terminalov (Ljubljana, Beljak…). Pri vzpostavljanju novih oprtnih železniških povezav je vsekakor potrebno sodelovanje na državnem nivoju ter mednarodno sodelovanje s sosednjimi državami, pri katerem lahko sodelujejo tudi vse zainteresirane občine.

2.4 DODATNE PARKIRNE POVRŠINE NA OBMOČJU ŽELEZNIŠKE POSTAJE JESENICE

Železniška postaja Jesenice je zaradi lokacije na kateri se nahaja, zelo omejena s parkirnimi površinami za cestna vozila. Z obeh strani postajnega območja potekajo, po desni strani Cesta maršala Tita, ter po levi strani Skladišča ulica, cesta Franceta Prešerna in Kurilniška ulica. Ob neposredni bližini med pošto in železniško stavbo se nahaja manjše število parkirnih mest, med poslopjema poteka tudi intervencijska pot na postajno območje (perone). Nekoliko večje število parkirnih mest za cestna vozila se nahaja na parceli v lasti Občine Jesenice, ki je preko Ceste maršala Tita.

V neposredni bližini železniške potniške postaje je torej premalo parkirišč, kar dodatno poslabša nivo kvalitete storitev in konkurenčnosti železnice v primerjavi s cesto, saj je čedalje več potnikov, ki se do železniške postaje pripeljejo z lastnim vozilom, nato pa potovanje nadaljujejo z vlakom. Težave z zagotavljanjem parkirišč je zaznati tudi na območju drugih železniških postaj in postajališč po Sloveniji.

Za zagotovitev konkurenčnejšega javnega potniškega prometa je potrebno zagotoviti nove parkirne površine v neposrednem območju potniškega dela železniške postaje Jesenice. S tega vidika so v nadaljevanju analizirane površine, ki se nahajajo neposredno ob postaji.

2.4.1 Možnost uvedbe parkirnih površin za objektoma Cesta maršala Tita 5 in 7

Površine in objekti na Cesti maršala Tita 5 in 7 so v lasti Slovenskih železnic in so namenjene Sekciji za vzdrževanje železniških prog, ter Sekciji za elektroenergetiko, ki skrbi za električno vozno mrežo. V omenjenem območju potekajo tudi odstavni tiri za material, ki se uporablja pri vzdrževanju prog. Prav tako se na tirih garirajo potniške garniture.

Slika 2-6: Pogled na železniške površine in objekte Cesta maršala Tita 5 in 7 (1.)



Vir: Prometni institut Ljubljana d.o.o., oktober 2011

Slika 2-7: Pogled na železniške površine in objekte Cesta maršala Tita 5 in 7 (2.)




Vir: Prometni institut Ljubljana d.o.o., oktober 2011

Uvedba parkirišč na omenjenih površinah je zaradi njihove uporabe v železniške namene trenutno omejena, saj bi bilo v nasprotnem primeru oteženo kvalitetno vzdrževanje železniške infrastrukture, kar se bi lahko odražalo tudi v varnosti železniškega prometa. V dokumentu identifikacije investicijskega projekta »Optimizacija tirnih kapacitet na območju Jesenic« se sicer predvideva odstranitev tirov št. 31 in 32 s pripadajočimi kretnicami in selitev omenjenih služb na drugo lokacijo na območju postaje. S tem se bo sprostil določen del površin. Lokacija je do postajnega poslopja oddaljena 400 m, kar sicer pomeni daljši čas hoje potnika in s tem nižji nivo kvalitete storitev »sistema P+R«.

2.4.2 Možnost uvedbe parkirnih površin ob Skladiščni ulici

Območje med tiri železniške postaje in Skladišče ulice je v lasti Slovenskih železnic. Območje obsega okoli 4.000 m^2. Trenutno se na površinah delno že nahajajo parkirišča, del površin pa je v zaraščanju. Na območju se nahajajo tudi objekti. Površine z vidika Slovenskih železnic niso namenjene osnovni železniški dejavnosti, zato se lahko namenijo parkiriščem za potrebe javnega potniškega prometa železniške postaje Jesenice oz. »sistema P+R«.

Slika 2-8: Območje novih parkirnih površin – pogled proti Avstriji



Vir: Prometni institut Ljubljana d.o.o., oktober 2011


Slika 2-9: Območje novih parkirnih površin – pogled proti Ljubljani



Vir: Prometni institut Ljubljana d.o.o., oktober 2011

Zgornji sliki prikazujeta pogled na površine, ki bi se lahko namenile za parkirišče osebnih vozil. Pri tem bi bilo potrebno s podpornim zidom urediti brežino ob Skladiščni ulici. Potrebno bi bilo odstraniti vsa drevesa in objekte, ter urediti uvoz in izvoz s parkirišča na Skladiščno ulico. Površine bi lahko zagotavljale okoli 100 parkirnih mest za avtomobile. Ob vzpostavitvi parkirnih površin bi bilo nujno potrebno zagotoviti tudi dostop do postajnega objekta, saj trenutna povezava poteka le preko podvoza in podhoda Podmežakla, ki poteka po sredini železniške postaje in povezuje Cesto maršala Tita in Ulico heroja Verdnika. Potnik bi moral v tem primeru prehoditi 500 metrov, če bi želel priti na drugo stran železniške postaje. Razdalja je predloga, zato bi bilo potrebno ob ureditvi parkirišč podaljšati tudi obstoječi podhod na železniške perone pod celotno železniško postajo. S tem bi se povezava parkirišča in postajnega objekta skrajšala na samo 80 metrov. Situacijo predstavlja naslednja slika.

Slika 2-10: Ureditev parkirnih površin v neposredni bližini železniške postaje



Vir: maps.google.com in Prometni institut Ljubljana d.o.o., oktober 2011

3 KRIŽANJA CESTE IN ŽELEZNICE

V nadaljevanju sledi kratek opis s predlogi možnih rešitev nivojskega prehoda Potoki in cestne povezave Koroške Bele preko železniške proge Ljubljana-Jesenice.

3.1 NIVOJSKI PREHOD »POTOKI«

Nivojski prehod Potoki se nahaja med postajama Žirovnica-Slovenski Javornik v kilometru 624+627 železniške proge Ljubljana-Jesenice-državna meja. Nivojski prehod je zavarovan z avtomatsko napravo sistem Iskra NPr-DK za zavarovanje cestnega prometa, ki poteka preko lokalne ceste in se navezuje na regionalno cesto Žirovnica-Jesenice. Prehod je zavarovan z dvema svetlobnima semaforjema brez polzapornic. Rdeči luči in zvonca delujeta neprekinjeno, dokler je zavarovanje prehoda vključeno. Maksimalne hitrosti vseh vrst vlakov na tem odseku znašajo 75 km/h. Nivojski prehod je lociran v krivini železniške proge, kar dodatno zmanjšuje preglednost cestnih vozil.

Slika 3-1: Pogled na nivojski prehod »Potoki«



Vir: Prometni institut Ljubljana d.o.o., oktober 2011

Obseg prometa vlakov preko prehoda v zadnjih petih letih je prikazan v naslednji tabeli. Upoštevane so vožnje vseh vlakov, ki vozijo med postajama Kranj in Jesenice.

Tabela 3-1: Obseg prometa vlakov preko prehoda »Potoki«

leto	2006	2007	2008	2009	2010
potniški vlaki	11.747	11.987	11.843	13.268	13.179
tovorni vlaki	8.300	9.896	10.415	7.548	9.707
SKUPAJ (letno)	20.047	21.883	22.258	20.816	22.886
povprečno/dan	**55**	**60**	**61**	**57**	**63**

Vir: ISSŽP, oktober 2011

Obseg prometa vlakov na progi Ljubljana-Jesenice se konstantno povečuje. Izjema je leto 2009, kjer je bilo predvsem zaradi krize zaznati upad tovornega prometa, ki pa je v letu 2010 že presegel promet iz leta 2008. V letih 2009 in 2010 so bili uvedeni tudi dodatni potniški vlaki. S povečevanjem števila vlakov se povečuje tudi možnost konfliktnih situacij na nivojskem prehodu »Potoki«.

V nadaljevanju sta podani dve možnosti rešitve problematike obstoječega nivojskega prehoda.

Zavarovanje nivojskega prehoda s polzapornicami oz. zapornicami

Nivojski prehod »Potoki« je trenutno zavarovan s svetlobno in zvočno signalizacijo. Fizične ovire na prehodu za cestna vozila niso nameščena. Da bi povečali varnost udeležencev v cestnem prometu, se lahko zavarovanje nivojskega prehoda dopolni z zapornicami oz. polzapornicami. Na vsaki strani proge se lahko uporabi po en tipski in unificiran polzaporniški pogon, vgradi se na desni strani ceste v smeri voženj cestnih vozil. Drog polzapornice je izdelan iz lahkega nerjavečega materiala, opremljen bo z lučmi in odsevnimi stekli v skladu s Pravilnikom o cestni signalizaciji. V zimskem času bodo pogoni polzapornic električno ogrevani.

Potrebna je tudi obnova cestne povezave med prehodom in regionalno državno cesto. Pri tem se lahko avtobusno postajališče prestavi bliže nivojskemu prehodu, s tem da se zagotovi varnost potnikov z izvedbo pločnika in ustrezne osvetljenosti ceste.

Preusmeritev cestnega prometa skozi podvoz

Z nacionalnim ciljem zmanjševanja oz. odprave nivojskih križanj ceste in železnice[1] je v nadaljevanju analizirana varianta izven-nivojskega križanja ceste in železnice za dostop do naselja Potoki, ki leži na desni strani železniške proge.

V kilometru 624+012 železniške proge Ljubljana-Jesenice se nahaja armiranobetonski podvoz za cestna vozila, širine 3,8m. Podvoz je od nivojskega prehoda oddaljen 615 metrov. Slabosti omenjenega podvoza se kažejo v širini cestišča in višini podvoza, saj skozi podvoz ne morejo dostopati cestna tovorna vozila višja od 3 metre. Cesta, ki poteka po desni strani proge in bi bila alternativa sedanjemu prehodu pa je ozka in ne omogoča srečevanja dveh cestnih vozil.

[1] Nacionalni program razvoja Slovenske železniške infrastrukture, 1996

Slika 3-2: Obstoječi cestni podvoz v km 624+012



Vir: Prometni institut Ljubljana d.o.o., oktober 2011

Pri preusmeritvi cestnega prometa skozi podvoz bi bila potrebna rekonstrukcija povezovalne ceste, ki poteka skozi gozd ob desni strani proge. Podvoz pa bi moral zagotavljati ustrezno cestno višino za dostop tovornih cestnih vozil do naselja »Potoki«.

Slabost omenjene variante je tudi daljša pot cestnih vozil, ki gravitirajo proti Jesenicam. Dolžina poti se podaljša za dober kilometer. Pri tem se ne sme pozabiti dejstva da se ob regionalni cesti nahaja avtobusno postajališče, ki je dostopno preko omenjenega nivojskega prehoda. Avtobusno postajališče se lahko prestavi bliže cestnemu podvozu, s tem da se zagotovi varnost potnikov z izvedbo pločnika in ustrezne osvetljenosti ceste.

Vsekakor obstajajo tudi druge tehnične rešitve za odpravo nivojskega prehoda, kot je npr. gradnja cestnega podvoza za vozila in pešce v območju obstoječega nivojskega prehoda. Ta rešitev je tehnično težje izvedljiva zaradi neposredne bližine železniške proge in regionalne ceste. Poleg tega pa je za novogradnjo izven-nivojskega dostopa potreben tudi znatno višji finančni vložek.

Pri gradnji oz rekonstrukcijah je vsekakor potrebno upoštevati tudi morebitni potek nove železniške povezave Ljubljana-Jesenice ob obstoječi progi.

Slika 3-3: Prikaz obstoječega stanja v območju nivojskega prehoda »Potoki«



Vir: podlaga www.geopedia.si in Prometni institut Ljubljana d.o.o., oktober 2011

3.2 CESTNE POVEZAVE KOROŠKE BELE PREKO ŽELEZNIŠKE PROGE

Naselje Koroška Bela je z regionalno cesto proti Jesenicam povezana z dvema izven-nivojskima dostopoma pod oz. nad železniško progo Ljubljana-Jesenice.

Prvi nadvoz se nahaja v kilometru 626+618 železniške proge, je armiranobetonske izvedbe in širine 14 metrov. Drugi podvoz pa se nahaja v kilometru 627+035, je armiranobetonske izvedbe ter širine 10 metrov. Razdalja med obema izven-nivojskima dostopoma znaša 417 metrov.

Slika 3-4: Cestni nadvoz na Koroški Beli



Vir: Prometni institut Ljubljana d.o.o., oktober 2011

V kilometru 626+298 se je nahajal ukinjeni nivojski prehod, ki je od bližnjega nadvoza oddaljen 320 metrov. Prebivalci dela Koroške Bele, (na levi strani potoka Bela) ki so gravitirali na ukinjeni nivojski prehod, sedaj koristijo enega izmed dveh izven-nivojskih križanj cestne in železnice. Pri tem morajo koristiti most preko potoka Bela. Maksimalne hitrosti vseh vrst vlakov na tem odseku znašajo 75 km/h. Nivojski prehod je bil lociran v krivini železniške proge, kar je dodatno zmanjševalo preglednost cestnih vozil. Obseg železniškega prometa je bil prikazan v predhodnem podpoglavju - Tabela 3-1.

Slika 3-5: Ukinjeni nivojski prehod »Koroška Bela«



Vir: Prometni institut Ljubljana d.o.o., oktober 2011

Ponovna revitalizacija ukinjenega nivojskega prehoda ni skladna s politiko zmanjševanja nivojskih prehodov, kot je to predvideno v Nacionalnem programu razvoja javne železniške infrastrukture v RS. Ob tem pa je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da se na razdalji 417 metrov nahajata dva izven-nivojska dostopa, ki že nadomeščata ukinjeni nivojski prehod.

Nadhod za pešce


Na lokaciji nekdanjega nivojskega prehoda se lahko postavi jeklena konstrukcija – nadhod preko železniške proge za pešce oz. kolesarje. Gre za cenejšo investicijo obeh predlaganih variant.

Gradnja povezovalne ceste

Za boljšo povezljivost naselja na levi strani potoka Bela se lahko zgradi nova povezovalna cesta med levim in desnim delom Koroške Bele, s premostitvenim objektom preko potoka Bela. Nova cestna povezava bi potekala vzporedno z železniško progo (izven progovnega pasa JŽI) in se navezala na prvi nadvoz preko železnice. Z novo cestno povezavo se bodo izboljšale povezave, ter skrajšala dostopnost prebivalcev Koroške Bele. Zaradi gradnje premostitvenega objekta preko potoka bi to bila dražja investicija, v primerjavi z vzpostavitvijo nadhoda za pešce v območju ukinjenega nivojskega prehoda.

Pri gradnji oz rekonstrukcijah je vsekakor potrebno upoštevati tudi morebitni potek nove železniške povezave Ljubljana-Jesenice ob obstoječi progi.

Slika 3-6: Cestne povezave naselja Koroška Bela preko železniške proge



Vir: podlaga www.geopedia.si in Prometni institut Ljubljana d.o.o., oktober 2011

4 DPN ZA NOVO ELEKTRIFICIRANO PROGO LJUBLJANA-KRANJ-JESENICE-DRŽAVNA MEJA Z NAVEZAVO NA LETALIŠČE JOŽETA PUČNIKA

Namen državnega prostorskega načrta (DPN) za novo elektrificirano progo Ljubljana – Kranj – Jesenice – državna meja z navezavo na letališče Jožeta Pučnika Ljubljana je izboljšanje kakovost storitev v železniškem prometu na obravnavanem območju.

Državni prostorski načrt je prostorski akt, s katerim se na posameznem območju načrtujejo prostorske ureditve državnega pomena, določijo usmeritve v zvezi s prostorskimi ureditvami državnega pomena ter pogoji in merila za njihovo izvedbo. Državni prostorski načrt je osnova za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, osnova za parcelacijo zemljišč ter pravna podlaga za odkup zemljišč oziroma pridobitev služnosti.

Postopek priprave državnega prostorskega načrta se je pričel v skladu z določbami Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP, Uradni list RS, št. 80/10), ki je stopil v veljavo 27. oktobra 2010. Pobuda za pripravo DPN je izdelana v skladu s 17. Členom Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP, Uradni list RS, št. 80/10) in v skladu s predpisi, ki urejajo vsebino vloge o nameri priprave plana v postopku celovite presoje vplivov na okolje, na podlagi javno razpoložljivih podatkov.

Cilji predlagane prostorske ureditve so sledeči:

- povečanje prevozne moči proge,
- povečanje stopnje varnosti prometa,
- učinkovitejše vodenje prometa,
- znižanje obratovalnih stroškov,
- združevanje in medsebojno povezovanje vseh vrst javnega in individualnega prometa,
- navezava letališča Jožeta Pučnika Ljubljana na posodobljeno železniško infrastrukturo.

V postopku priprave državnega prostorskega načrta bo izdelana študija variant, v kateri bodo variantne rešitve vrednotene in medsebojno primerjane s prostorskega, varstvenega, funkcionalnega in ekonomskega vidika. Variantne rešitve bodo ocenjene tudi z vidika sprejemljivosti v lokalnem okolju. Območje je razdeljeno na tri odseke:

- odsek A od Ljubljane do Kranja,
- odsek B od Kranja do Peračice in
- odsek C od Peračice do Jesenic in državne meje.

Glede na preučevano območje projektne naloge so v nadaljevanju tekstovno in grafično prikazani opisi variant proge odseka C med Peračico, Jesenicami in državno mejo.

Varianta C1 poteka od viadukta čez Peračico v smeri proti zahodu. Pred Radovljico prečka avtocesto in se nadaljuje severovzhodno od letališča Lesce ter se pri naselju Vrba priključi na traso obstoječe železniške proge št. 20, po kateri poteka do obstoječe železniške postaje Jesenice in državne meje.

Varianta C2 poteka od viadukta čez Peračico do križanja z obstoječo progo pri naselju Vrba, podobno kot varianta C1. Od tu, ob severovzhodni strani AC prečka reko Savo in se pri naselju Lipce naveže na obstoječo traso železniške proge št. 70 (Soška proga) ter poteka po tej trasi do obstoječe postaje Jesenice. Na tem delu so načrtovane hitrosti nižje (80 – 120km/h). V nadaljevanju je potek enak kot pri varianti C1.


Varianta C3 poteka od viadukta čez Peračico naprej proti severu, križa AC ter se nadaljuje severovzhodno od letališča Lesce, kjer zavije proti severu – severovzhodu. Zahodno od Begunj na Gorenjskem preide v predor. Iz predora izstopi severozahodno od Žirovnice ter se priključi na traso variante C1 do Jesenic in državne meje.

Varianta C3p predstavlja možno »prevezavo« variant. Varianta poteka od Peračice do letališča Lesce po varianti C3, v nadaljevanju pa je možen potek po variantah C1, C2 ali C4.

Varianta C4 poteka od viadukta čez Peračico do križanja z obstoječo progo pri naselju Vrba. Nato prečka avtocesto ter poteka vzporedno z njo, po njenem zahodnem robu ter pri naselju Moste prečka reko Savo. Pred naseljem Blejska Dobrava je načrtovana nova železniška postaja Jesenice. Od tu poteka trasa po predoru pod Mežakljo, pri naselju Hrušica prečka reko Savo ter se naveže na predor Karavanke do državne meje.

Na naslednji sliki sledi še grafični prikaz variant na območju občine Jesenice.

Slika 4-1: Grafični prikazi variant železniških povezav na širšem območju Jesenic



Vir: Državni prostorski načrt za Novo elektrificirano progo Ljubljana-Kranj-Jesenice-državna meja z navezavo na letališče Jožeta Pučnika, Pobuda za DPN, Planiranje d.o.o. Celje, september 2011

Na zgornji sliki je predstavljenih več variant poteka nove železniške proge preko občine Jesenice. Predstavljeni so trije glavni poteki nove proge in sicer: varianta priključitve nove proge na obstoječo progo Ljubljana-Jesenice, navezava nove proge na regionalno progo Jesenice-Sežana in nova proga, ki se izogne Jesenicam in poteka po desni strani reke Save.

Z vidika odvijanja železniškega prometa sta varianti C1 in C2 primerljivi med seboj, saj se obe varianti priključita na obstoječo železniško postajo Jesenice po obstoječi progi Ljubljana-Jesenice-Državna meja. Pri tem je potrebno poudariti višje uvozne hitrosti vlakov v postajo Jesenice po varianti C1, ki poteka vzporedno z obstoječo progo. Varianta C2 mora večkrat prečkati reko Savo, pred Jesenicami pa se v ostrem loku priključi na regionalno progo Jesenice-Sežana. Od vseh variant odstopa varianta C4, kjer se poraja smiselnost gradnje nove postaje oz. postajališča na območju Lipce, saj se varianta v celoti izogne obstoječi železniški postaji Jesenice. Ta varianta je sicer primerna za tovorne vlake v tranzitu, saj bi po tej varianti obvozili Jesenice oz. se izognili prevozu obstoječe postaje Jesenice. S tem bi razbremenili mesto Jesenice tranzitnega železniškega prometa. Slabost te variante je neatraktivna lokacija nove železniške postaje z vidika potniškega prometa, saj se oddalji Jesenic. Poleg tega pa je nesmotrno imeti dve železniški postaji na tako kratki razdalji.

LITERATURA

[1] Državni prostorski načrt za Novo elektrificirano progo Ljubljana-Kranj-Jesenice-državna meja z navezavo na letališče Jožeta Pučnika, Pobuda za DPN, Planiranje d.o.o. Celje, september 2011
[2] Postajni poslovni red 1. del: Postaja Jesenice, Slovenske železnice, 2009
[3] Slovenske železnice, SVP Ljubljana, vzdolžni profil proge Ljubljana-Jesenice-d.m.
[4] maps.google.com
[5] www.geopedia.si
[6] www.jesenice.si
[7] http://www.railcargo.at/de/Kundenservice/Infrastruktur/Terminal/Villach/index.jsp
[8] http://www.topcon.cz/reference/lavky.htm
[9] http://www.toxel.com/inspiration/2010/03/17/cool-pedestrian-bridge-in-france/
[10] http://www.wxystudio.com/bridges.html

SEZNAM SLIK

Slika 1-1: Pogled na podvoz-podhod Podmežakla z Ulice heroja Verdnika 1
Slika 1-2: Pogled na vstop v podhod s ceste maršala Tita 2
Slika 1-3: Obstoječi izven-nivojski dostop na peron št. 2 ter nedovoljeno prečkanje tirov .. 3
Slika 1-4: Podaljšanje obstoječega dostopa na perone 3
Slika 1-5: Nadhod za pešce in kolesarje Ljubljana Črnuče 5
Slika 1-6: Nadhod za pešce in kolesarje v Plznu (Češka) 5
Slika 1-7: Nadhod nad železniško progo 6
Slika 1-8: Nadhod za pešce in kolesarje na Irskem 6
Slika 1-9: Nadhod v francoskem mestu La Roche-sur-Yon 7
Slika 1-10: Prepovedan prehod preko tirov med Cesto revolucije in Kurilniško ulico 8
Slika 1-11: Prikaz lokacij predlaganih izven-nivojskih prehodov preko železniške proge Ljubljana-Jesenice-d.m. 9
Slika 1-12: Nedovoljen prehod preko tirov med OŠ Toneta Čufarja in Kurilniško cesto ... 10
Slika 1-13: Prečna povezava med Trgom Toneta Čufarja, Hrenovco in Staro Savo. 11
Slika 2-1: Tirna shema železniške postaje Jesenice 13
Slika 2-2: Nakladanje vozil na RO-LA vlak v Mariboru 17
Slika 2-3: Pogled na RO-LA in kontejnerski terminal Maribor 17
Slika 2-4: Parkirne površin na Hrušici, pred vstopom v cestni predor Karavanke 18
Slika 2-5: Lokacija terminala ob vstopu v mesto Jesenice (iz smeri Avstrija) 19
Slika 2-6: Pogled na železniške površine in objekte Cesta maršala Tita 5 in 7 (1.) 21
Slika 2-7: Pogled na železniške površine in objekte Cesta maršala Tita 5 in 7 (2.) 22
Slika 2-8: Območje novih parkirnih površin – pogled proti Avstriji 23
Slika 2-9: Območje novih parkirnih površin – pogled proti Ljubljani 23
Slika 2-10: Ureditev parkirnih površin v neposredni bližini železniške postaje 24
Slika 3-1: Pogled na nivojski prehod »Potoki« 25
Slika 3-2: Obstoječi cestni podvoz v km 624+012 27
Slika 3-3: Prikaz obstoječega stanja v območju nivojskega prehoda »Potoki« 28
Slika 3-4: Cestni nadvoz na Koroški Beli 29
Slika 3-5: Ukinjeni nivojski prehod »Koroška Bela« 30
Slika 3-6: Cestne povezave naselja Koroška Bela preko železniške proge 31
Slika 4-1: Grafični prikazi variant železniških povezav na širšem območju Jesenic 34

SEZNAM TABEL

Tabela 3-1: Obseg prometa vlakov preko prehoda »Potoki« 25

PREDLAGATELJ: **Blaž Račič, župan občine Jesenice**
POROČEVALKI: **mag. Valentina Gorišek, vodja Oddelka za okolje in prostor**
Alenka Markun, Marbo Okolje d.o.o.

POROČILO
O REALIZACIJI AKCIJSKEGA PROGRAMA VARSTVA OKOLJA ZA LETO 2021

1. UVOD

Aktivnosti varstva okolja so se v letu 2021 izvajale glede na pristojnosti, ki jih ima na tem področju lokalna skupnosti. V poročilu prikazujemo naloge, ki so bile izvedene v okviru akcijskega programa varstva okolja za leto 2021, ki obsegajo:

1. dopolnitev katastra onesnaževalcev,
2. izdelava kazalnikov okolja za javna podjetja za leto 2020, primerjava s Slovenijo in posebej s sosednjimi občinami,
3. izračun masnega in koncentracijskega onesnaževanja za leto 2020,
4. izdelava Občinskega programa varstva okolja Občine Jesenice za obdobje 2022-2027.

2. DOPOLNITEV KATASTRA ONESNAŽEVALCEV

Kataster onesnaževalcev je spletna aplikacija na spletnem naslovu GIS Občina Jesenice (na naslovu http://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=Jesenice, na tematiki ekologija) in prikazuje vire onesnaževanja okolja v občini Jesenice z različnimi emisijami snovi v okolje. Viri onesnaževanja okolja so geolocirani, kar pomeni, da so v katastru onesnaževalcev merilna mesta, kjer se izvajajo meritve emisij snovi v okolje, podana z Gauss Krügerjevimi koordinatami. Kataster onesnaževalcev za občino Jesenice se vodi od leta 2004 dalje in v njem se nahajajo podatki o tistih virih onesnaževanja okolja, ki so skladno z zakonodajo zavezani, da izvajajo meritve emisij snovi v okolje in o izmerjenih emisijah snovi v okolje poročajo Agenciji RS za okolje oziroma od 01.09.2021 MOP in seveda tudi Občini Jesenice.

V katastru onesnaževalcev so podatki o naslednjih meritvah emisij snovi v okolje:

- emisije snovi v zrak,
- emisije snovi v vode,
- onesnaženost podzemnih voda,
- onesnaženost tal,
- imisije elektromagnetnega sevanja,
- imisije hrupa v okolju.

Za občane so iz katastra onesnaževalcev dostopni podatki o lokaciji posameznega vira onesnaževanja okolja, opis merilnega mesta ter podatek ali so na tem izpusti emisije snovi v okolje čezmerne ali ne. Zadnji podatki, ki so vneseni v kataster onesnaževalcev, so podatki o monitoringih emisij snovi v okolje za leto 2020. Zavezanci so na poziv Občine Jesenice zahtevane podatke za leto 2020 predložili v mesecu aprilu in maju 2021. Podatke, ki smo jih pridobili iz Poročil o izvajanju obratovalnih monitoringov

podjetij za leto 2020, smo vnesli v kataster onesnaževalcev. Kataster onesnaževalcev s podatki o obremenjevanju okolja za leto 2020 je objavljen na spletnih straneh občine Jesenice (GIS).

3. IZDELAVA KAZALNIKOV OKOLJA ZA JAVNA PODJETJA ZA LETO 2020

Z izdelavo Kazalnikov za javna podjetja v občini Jesenice spremljamo podatke o trendih kazalnikov po posameznih letih v občini Jesenice že od leta 2000 dalje ter se pri izbranih kazalnikih primerjamo s stanjem v Sloveniji. V zadnjem obdobju se pri posameznih kazalnikih primerjamo tudi s podatki za bližje občine, in sicer Kranjska gora, Žirovnica, Radovljica in Bled/Gorje.

Ugotovitve za primerjavo Občine Jesenice s Slovenijo:

- Poraba pitne vode v gospodinjstvih na Jesenicah je enaka, kot je bila v letu 2019 in je za 3,48 m^3 oz. za 11 % večja kot znaša slovensko povprečje.
- Delež odpadnih vod, ki se čistijo terciarno, znaša v Občini Jesenice 92,05 %, v Sloveniji pa 67,51 %. Posledično za kazalnik delež čiščenja odpadnih vod v greznicah Občina Jesenice močno prednjači pred slovenskim povprečjem, saj znaša delež za Občino Jesenice le 7,95 %, za Slovenijo pa 32,49 %.
- Delež neustreznih vzorcev pitne vode pri mikrobioloških preiskavah je bil v 2020 nižji kot 2019 in 2018, vendar pa se je malenkost povečal delež neustreznih mikrobioloških vzorcev zaradi *E. Coli, Enterokokov* in *C. Perfringens.* Delež mikrobiološko neustreznih vzorcev je v Sloveniji precej višji kot v občini Jesenice, kar pomeni, da v Občini Jesenice prebivalci pijejo zdravstveno bolj ustrezno vodo kot povprečni Slovenec.
- V občini Jesenice v letu 2020 ni bilo ugotovljenih neustreznih vzorcev pitne vode zaradi fizikalno - kemijskih parametrov, kar je veliko boljše od slovenskega povprečja, kjer znaša delež neustreznih vzorcev 1,46 – 0,61 % (odvisno od velikostnega razreda oskrbovalnih območij).
- Količina zbranega odpadnega stekla v kg na prebivalca je v Občini Jesenice malenkost nižja, kot znaša povprečje za Slovenijo, količina zbranih odpadnih kovin, papirja, plastike biološko razgradljivih odpadkov ter kosovnih odpadkov pa višja kot v Sloveniji.
- Količina odloženih nenevarnih odpadkov na odlagališču na prebivalca je v Občini Jesenicah bistveno manjša kot v Sloveniji.

Ugotovitve za Občino Jesenice glede na kazalnike za pretekla leta:

- Učinek čiščenja odpadne vode na CČN Jesenice (velikosti 30.000 PE) je bil v letu 2020 zelo dober in je znašal:
  - po KPK 97,71 % (zakonsko zahtevano min 80 %),
  - po BPK_5 99,39 % (zakonsko zahtevano min 90 %),
  - po celotnem fosforju 93,87 % (zakonsko zahtevano min 80 %)
  - po celotnem dušiku 88,93 % (zakonsko zahtevano min 70 %),
- Vrednost KPK in fosforja na iztoku očiščene vode iz CČN Jesenice so bile v letu 2020 nižje kot v letu 2019, vrednosti dušika pa nekoliko višje kot v 2019.
- Delež amonija v izcedni vodi iz odlagališča Mala Mežakla na dotoku CČN Jesenice se je v letu 2020 znižal glede na 2019, a je bil še vedno višji kot v 2017 in 2018.
- Emisije vonjav z območja kompleksa odlagališča in CERO Mala Mežakla se širijo v dolino. Pritožbe v letu 2020 so bile še vedno na račun začasno skladiščene lahke frakcije podjetja EKOGOR, ki na lokaciji v neposredni bližini odlagališča izvaja obdelavo MKO.
- V letu 2020 je po podatkih ENOS OTE število poslovnih uporabnikov vročevoda in gospodinjstev enako kot v 2019.
- Število poslovnih uporabnikov zemeljskega plina se je v 2020 povečalo glede na leto 2019 za 11 oz. za 18 %. Število gospodinjskih uporabnikov pa se je zmanjšalo za 1 %.

- Podatka o emisiji CO_2 iz kotlovnice JEKO za leto 2020 kažejo na rahlo povečanje, kar gre verjetno pripisati večjemu številu priključenih poslovnih porabnikov plina, ki imajo praviloma večjo porabo kot gospodinjstva.
- Prav tako se je povečala količina emisij CO_2 iz plinske kotlovnice ENOS OTE in to kljub temu, da se število priključenih gospodinjstev in poslovnih uporabnikov praktično ni spremenilo. Razlog gre verjetno pripisati dolgi kurilni sezoni.

Primerjava Občine Jesenice s sosednjimi občinami

V tabeli v nadaljevanju prikazujemo primerjavo med občinami Žirovnica, Kranjska Gora, Radovljica, Bled in Gorje in občino Jesenice po posameznih izbranih kazalnikih za leto 2020. V občini Bled in Gorje Infrastruktura Bled se nekatere podatke vodi skupno za obe občini, zato so določeni kazalniki za ti dve občini prikazani skupno.

Opis kazalnikov	Enota	Jesenice	Radovljica	Žirovnica	Kranjska Gora	Bled	Gorje
Število prebivalcev (2020)*	preb.	21.519	19.034	4.425	5.590	7.983	2.759
Delež odpadnih vod, ki se čistijo v greznicah	%	7,95	26	4,23	6	8	8
Delež odpadnih vod, ki se čistijo sekundarno in/ali terciarno	%	90,66	74,0	90,73	94	92	72
Povprečna vrednost KPK na iztoku iz KČN	mg O_2/l	37	29,0	/	62,01	13	
Povprečna vrednost fosforja na iztoku iz KČN	mg P/l	0,92	1,36	/	1,61	1,06	
Povprečna vrednost dušika na iztoku iz KČN	mg N/l	9,83	5,88	/	6,93	6,05	
Količina prevzetih grezničnih gošč in blata iz MKČN	m^3	1.268	3.708	139	430	236,5	490
Število m zgrajene javne kanalizacije na prebivalca	m/preb.	3,35	4,97	9,39	14,98	13,94	6,24
Poraba vode za gospodinjsko rabo	m^3/preb.	41,58	43,56	41,81	52,58	74	50
Dolžina azbestnih cevovodov za pitno vodo[1]	m	12.580	35.965	838	0	8.497	8.248
Delež azbestnih cevovodov	%	6,99	18	0,46	0	6,4	14,6
Delež neustreznih mikrobioloških vzorcev	%	2,68	0	4,5	15,3	2,2	23,4
Delež neustreznih vzorcev zaradi *E. coli*	%	1,34	0	2,2	1,2	0	0
Delež neustreznih fizikalno – kemijskih vzorcev	%	0	0	0	0	0	0
Delež neustreznih vzorcev – toksično neustrezni[2]	%	0,6	0	0	0	0	0
Št. obveznih obveščanj o zdravstveni ustreznosti pitne vode	-	5	0	0	1	45	45
Število ekoloških otokov na 300 prebivalcev	-	1,65	8	1,36	1,04	3	
Količina odloženih nenevarnih odpadkov	kg/preb	139,11	76	95,66	177,62	70,71	
Količina zbranega papirja	kg/preb	23,30	32	29,64	30,70	42,47	
Količina zbranega stekla	kg/preb	12,53	21	16,04	35,42	33,02	
Količina zbrane plastike	kg/preb	47,86	57	61,29	87,96	67,69	
Količina zbranih odpadnih kovin	kg/preb	4,35	8	5,57	6,00	13,18	
Količina zbranih biološko razgradljivih odpadkov	kg/preb	45,58	42	54,38	27,40	76,96	
Količina zbranih nevarnih frakcij kom. odpadkov	kg/preb	1,57	1,6	2,02	1,54	5,51	
Št. izobraževalnih akcij za ravnanje z odpadki	akcija	0	4	0	1	18	

Opombe: /: ni podatka

*število podatkov povzeto po portalu SI-STAT za drugo polovico leta 2020 (oznaka 2020 H2)

1 Število m azbestnih cevovodov za primarno in sekundarno omrežje

2 zaradi enterokokov

3 podatek za 2016

4 podatek za 2018

Občina Jesenice je pri večini kazalnikov okolja nekje na sredini po vrednosti kazalnikov v primerjavi s sosednjimi občinami. Za noben kazalnik ni drastičnega odstopanja.
Iz tabele je evidentno razvidno, da je občina Jesenice v primerjavi z ostalimi primerjanimi občinami manj uspešna pri ločenem zbiranju odpadnega papirja, stekla, plastike, odpadnih kovin. Enak trend je bil opazen tudi za leti 2018 in 2019.

V okviru programa varstva okolja je predvideno, da potem, ko bo program varstva okolja usklajen, kazalnike, ki jih spremljamo, posodobimo in se odločimo, katere spremljamo naprej in katere opustimo ter katere dodamo na novo.

4. IZRAČUN MASNEGA IN KONCENTRACIJSKEGA ONESNAŽEVANJA

V letu 2021 so bili podatki o obratovalnem monitoringu emisij snovi v okolje podjetij oz. družb, ki so vir emisij snovi v okolje in zavezanci za izvajanje obratovalnih monitoringov emisij snovi v okolje na območju občine Jesenice pridobljeni sedemnajstič. Za leto 2020 smo dobili poročila o obratovalnem monitoringu od vseh podjetij, ki so zavezanci za izvajanje meritev emisij v okolje in prvič tudi za Betonarno Sava d.o.o.

V letu 2020 nobeno podjetje na Jesenicah ni čezmerno obremenjevalo okolja z emisijami snovi ali energije v okolje.

Emisije snovi v zrak so bile v letu 2020 na območju Občine Jesenice:
- nižje kot v letu 2019: dušikovi oksidi, CO, TOC, CO_2, arzen, živo srebro, kobalt, nikelj, svinec, krom, baker, mangan, fluor in njegove spojine izražene kot HF, dioksini in furani,
- višje kot v letu 2019: skupni prah, SO_2, spojine klora in njegovih spojin izražene kot HCl, metan in amonijak.

Izračuni masnega onesnaževanja z emisijami snovi v zrak za leto 2020 glede na pretekla leta kažejo, da se večina emisij snovi v zrak v primerjavi z letom 2011 zmanjšuje, razen za naslednje parametre, ki so se v primerjavi z letom 2011 povečali: skupne organske snovi, ki se merijo kot TOC, arzen in mangan, spojine fluora izražene kot HF, dioksini in furani. Podjetje SIJ ACRONI z leti postopoma zmanjšuje emisije snovi v zrak pri večini parametrov. Dolgoročno se povečujejo le emisije snovi v zrak pri naslednjih parametrih: Hg, As, spojine TOC, spojine NO_x. Emisije v površinske vode se v občini Jesenice dolgoročno zmanjšujejo. Emisije v površinske vode so se v letu 2020 glede na leto 2019 iz SIJ ACRONI d.o.o. zmanjšale pri niklju, AOX in celotnih ogljikovodikih, emisije vseh ostalih parametrov pa so bile v letu 2020 višje kot v letu 2019. Primerjalno gledano so se emisije snovi v površinske vode iz podjetja SIJ ACRONI v letu 2020 v primerjavi z letom 2016 zmanjšale pri vseh parametrih. Iz izračunov masnega onesnaževanja površinskih voda v letih 2011 do 2020 je tudi razvidno, da je bila rekonstrukcija KČN Jesenice zelo uspešna, saj so se izpusti snovi v vode glede na leto 2014, ko so bili ti izpusti največji, bistveno zmanjšali. Letne količine odpadne vode na dotoku na KČN Jesenice so bile v letu 2020 manjše kot v letu 2019, kljub temu, da je količina odpadnih vod na dotoku na KČN Jesenice sicer v obdobju 2017-2019 naraščala. Zmanjšanje količine odpadnih vod v letu 2020 bi lahko bilo posledica zmanjšanega obsega delovanja podjetij ter gostinskih in turističnih obratov v obdobju epidemije. Učinki čiščenja odpadnih vod na KČN Jesenice so bili v letu 2020 še nekoliko višji kot v letu 2019, razen pri učinku čiščenja po dušiku, ki je bil malenkost nižji kot v letu 2019, vendar še vedno precej večji od zakonsko predpisanega učinka čiščenja za dušik.

5. OBČINSKI PROGRAM VARSTVA OKOLJA OBČINE JESENICE ZA OBDOBJE 2022-2027

Občinski program varstva okolja (v nadaljevanju OPVO) je dokument, ki vključuje usmeritve za razvojno politiko občine na področju varstva okolja, vse za namen doseganja trajnostnega razvoja občine. OPVO služi tudi kot ena od usmeritev za pripravo razvojnih, investicijskih in prostorskih dokumentov občine.

Cilji, izbrani v OPVO, so skladni z Resolucijo o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020 – 2030 (v nadaljevanju ReNPVO). Pri pripravi OPVO so upoštevani tudi naslednji strateški dokumenti: Agenda za trajnostni razvoj Združenih narodov, Strategija razvoja Slovenije 2030, strateški dokumenti Evropske Unije s področja varstva okolja, Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije in Trajnostni energetski in podnebni načrt Gorenjske. Pri določitvi ukrepov za dosego ciljev je bilo upoštevano načelo SMART metode (specifičnost, merljivost, sprejemljivost, uresničljivost in časovna določenost ukrepov). Struktura in metodologija priprave OPVO sta povzeti po Priporočilih Ministrstva za okolje in prostor za pripravo občinskih programov varstva okolja.

V letu 2019 je bilo kot podlaga za pripravo OPVO izdelano Poročilo o stanju okolja za občino Jesenice, in sicer za obdobje 2015 – 2019 in je podlaga za izdelavo občinskega programa varstva okolja za obdobje 2022 do 2027.

Glavna priporočila Poročila o stanju okolja pred izdelavo programa varstva okolja se nanašajo na izvedbo nove primerjalne opazovalne vrtine PMM-1a na območju odlagališča Mala Mežakla, na sanacijo degradiranih površin na bregovih reke Save (območje SIJ Acroni), določitev obveznosti priključevanja na vročevod, kjer je to možno, razen če se za ogrevanje uporabljajo obnovljivi viri energije, kar pa ne velja za biomaso, zaradi občasno preseženih vrednosti PM10 delcev v kurilni sezoni. Nadalje je bilo ugotovljeno, da bi bilo smotrno pripraviti delavnice, predavanja ali publikacije za ozaveščanje zasebnih lastnikov gozdov za skrbno gospodarjenje z gozdom (v sodelovanju z GG Bled) in spodbujati dopolnilno zasaditev zasebnih in državnih gozdov, ki so bila poškodovana v žledolomu/vetrolomu ter vključiti društva in NVO. Glede na izsledke NIJZ (2018) o zdravstvenem stanju občanov bi bilo smotrno pospešiti aktivnosti za promocijo zdravega življenjskega sloga (zdrava prehrana, več telesnega gibanja, manj kajenja in pitja alkohola) in pomen krepitve duševnega zdravja za prebivalce občine Jesenice. Kot pomembno priporočilo se kaže pomen zmanjšanja števila prevozov avtomobilov in tovornih vozil skozi mesto Jesenice z zgraditvijo obvozne ceste, ter zmanjšanja hrupa železniškega prometa z izgradnjo pasivne zaščite ob železniški progi skozi Jesenice.

Javnost je bila o začetku priprave OPVO obveščena preko spletne strani občine Jesenice, kjer je bilo mogoče podati tudi pripombe.

V sklopu OPVO je določenih pet (5) strateških ciljev, ki so naslednji:

1. Skrb za zdravo pitno vodo in ustrezno vodooskrbo.
2. Zmanjševanje količine nastalih odpadkov in povečanje ločenega zbiranja in ponovne uporabe.
3. Podnebne spremembe – ukrepi za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in prilagajanje na podnebne spremembe.
4. V skladu z možnostmi skrb za dobro stanje okolja.
5. Celovito okoljsko informiranje in obveščanje.

Za vse strateške cilje so bili v okviru priprave OPVO določeni operativni cilji in načrt ukrepov za dosego operativnih in s tem tudi strateških ciljev. Za spremljanje in vrednotenje OPVO pri doseganju operativnih in strateških ciljev so bili določeni kazalci za spremljanje, ki se spremljajo in vrednotijo vsako leto v okviru občinskega sveta in natančneje tudi vsako peto (5) leto po izvedeni analizi trendov kazalcev. Na ta način je zagotovljeno stalno spremljanje napredka v doseganju operativnih in strateških ciljev OPVO. Poleg tega so bili za posamezne ukrepe določeni nosilci izvedbe posameznega ukrepa, stroški in viri financiranja izvedbe posameznega ukrepa.

V okviru zbiranja pripomb in pobud na OPVO smo dobili naslednje pripombe:

1. S strani fizičnih oseb je bila podana pripomba, da firma SIJ ACRONI d.o.o. onesnažuje tudi kmetijska zemljišča na vzhodni strani Jeklarne in da je treba Belško polje opredeliti kot degradirano območje za izvajanje kmetijske dejavnosti.
2. AAG je podala več pripomb, ki se nanašajo na naslednje izpostavljene probleme:
    a) Stanje in kvaliteta pitne vode in same oskrbe občanov s pitno vodo;
    b) Odlaganje in kopičenje lahke frakcije in (ne)ravnanje z njo na CERO Mala Mežakla;
    c) Povečevanje tranzitnega prometa skozi mesto;
    d) Delovanje CČN Jesenice;
    e) Slaba in prepočasna sanacija degradiranih območij;
    f) »Odlagališče odpadkov « sredi mesta v obliki predelovalnice odpadnih sveč;
    g) Svetlobno onesnaževanje na posameznih področjih mesta Jesenic;
    h) Emisije hrupa in občasne prekoračitve PM10 delcev v zraku iz jeklarne Acroni na področju Koroške Bele;
    i) »Manjši« okoljski problemi (dovozna cesta na separacijo peska in betonarna; neustrezno urejeno parkirišče SIGR Bizjak).

Komentar prejetih pripomb:

AD1:
V Poročilu o stanju okolja za obdobje 2015 do 2019 za občino Jesenice so iz tabele 2-18 razvidni rezultati analiz tal na Belškem polju. Analiza onesnaženosti tal so bile na Belškem polju izvedene leta 2015 in iz njih je razvidno naslednje preseganje:

- preseganje mejnih vrednosti za parametre arzen, kadmij, krom,
- preseganje opozorilnih vrednosti za cink, nikelj, svinec,
- preseganje kritičnih vrednosti: nobena kritična vrednost ni bila presežena.

Za degradirano območje se po Zakonu o varstvu okolja lahko določi območje, na katerem so presežene kritične vrednosti za določene parametre. Območje določi vladni predpis. Analize onesnaženosti tal so bile izvedene 6 let nazaj in izmerjene vrednosti za cink, nikelj in svinec (to so parametri, ki so v prahu iz izpustov v zrak iz družbe SIJ ACRONI) so bile še precej pod kritičnimi vrednostmi. Tla na Belškem polju niso primerna za ekološko kmetijstvo.

AD2: Pripombe AAG

a) *Stanje in kvaliteta pitne vode in same oskrbe občanov s pitno vodo:* Pripomba na besedilo gre v smeri, da OPVO ne navaja konkretnih ukrepov za odpravo težav kot sta oporečna voda iz vodovodnega vira Peričnik in težave z starim omrežjem vodovodov. Obe težavi sta v okviru OPVO preučeni in določeni tudi konkretni ukrepi za rešitev: (tabela 6a, ukrepi 1.1.4 do 1.1.7). Na osnovi izvedenih geomehanskih in geoloških raziskav se določi potrebna sanacija vodnega vira Peričnik, hkrati se izvede začasna sanacije vodnega vira – UV dezinfekcija v letu 2022, potrebno je proučiti pripravo vode pri vodnem viru Peričnik v obdobju 2022 do 2025; to pomeni izbor najboljše možnega načina sanacije vodnega vira, med katere spada tudi predlagana ultra filtracija s strani AAG, da se prebivalcem nudi varna oskrba z zdravstveno ustrezno pitno vodo,

b) *Odlaganje in kopičenje lahke frakcije in (ne)ravnanje z njo*: AAG opozarja na onesnaževanje podzemnih voda s strani podjetja EKOGOR, na problem širjenja smradu in na požarno problematiko odpadkov. Kot ukrep je predvideno opozorilo in nadzor nad delovanjem družbe EKOGOR d.o.o., ki ga izvaja imenovana Delovna skupina, kar je dodano kot točka 2.3. v tabeli 6.a.

c) *Povečevanje tranzitnega prometa skozi mesto:* AAG v pripombah opozarja na povečan promet čez mesto Jesenice v turistični sezoni, kjer turisti iščejo bližnjice za hitrejši in lažji prehod slovensko avstrijske meje. Tu je potreben dogovor z državo in policijo v vmesnem času, do izgradnje 2. predorske cevi. Ukrep je dodan kot točka 4.9. v tabeli 6.a.

d) *Delovanje CČN Jesenice: navedbe AAG gredo v s meri, da naprava* ne izvaja svoje funkcije v celoti, tako, da se v Savo izpuščajo neprečiščene vode. Skladno z zakonodajo blata iz odpadne vode ni dovoljeno izpuščati v površinske vode. Blato iz čistilnih naprav, kjer se čistijo tudi industrijske odpadne vode, ni primerno za vnašanje na kmetijske površine oziroma ni primerno za kompostiranje, ampak ga je treba kot odpadek oddajati pooblaščenim prevzemnikom te vrste odpadkov. Celotna Slovenija ima težave z blatom iz komunalnih čistilnih naprav, zato je nujno treba v Slovenij zgraditi monosežigalnice blata, ker druge rešitve ni. Tehnična ureditev delovanja CČN Jesenice, ki mora biti skladna z zakonodajo, ni stvar OPVO, ampak samega obratovanja naprave, zato ta pripomba v OPVO ni upoštevana.

e) Naslednja pripomba AAG gre v smeri *prepočasne sanacije degradiranih območij*, predvsem na področju železarskih zemljišč. Sanacija degradiranega območja je stvar lastnika, Občina Jesenice lahko pomaga v smeri, v kateri že sedaj deluje, in sicer z investicijami v komunalno infrastrukturo območja. Samo v tem primeru je realno pričakovati nove investicije na območju in posledično sanacijo površin. Dokončanje izgradnje javne komunalne infrastrukture na območju Poslovne cone Jesenice je kot ukrep dodan kot točka 4.3.3. v tabeli 6.a. ter nadzor nad degradiranimi površinami na območju občine Jesenice, ki je bil dodan kot ukrep 4.3.4. v tabeli 6.a. OPVO.

f) *Pripomba »Odlagališče odpadkov « sredi mesta v obliki predelovalnice odpadnih sveč* se nanaša na družbo Plastkom. Na Jesenicah se predelujejo sveče iz vse Slovenije, ker je družba Plastkom edini predelovalec sveč v Sloveniji. Septembra 2019 je začela veljati Uredba o skladiščenju gorljivih odpadkov na prostem. Skladno s to uredbo, mora upravljavec naprave občino obvestiti o količini in vrsti skladiščenih odpadkov na prostem in urediti požarno varnost gorljivih odpadkov na prostem. Podjetje Plastkom je dne 24.03.2020 obvestilo občino Jesenice o vrsti in količini gorljivih snovi v odpadkih, ki jih skladiščijo na prostem. Ta količina presega prag za ureditev požarne varnosti. Rok za ureditev je september 2022. Gre pa za izvedbo posega v sferi podjetja in ni stvar OPVO.

g) Pripomba AAG gre tudi v smeri svetlobnega onesnaževanje na posameznih področjih mesta Jesenice. Določene svetilke na območju občine Jesenice še niso skladne z zakonodajo (sevanje 0% nad vodoravnico). Javna razsvetljava se sanira hkrati z izvedbo programa izgradnje javne komunalne infrastrukture in glede na proračunske možnosti. Ukrep je v OPVO vključen pod točko 4.6.1. v tabeli 6.a OPVO.

h) *Naslednje pripombe se nanašajo na emisije hrupa in občasne prekoračitve PM10 delcev v zraku iz družbe Acroni na področju Koroške Bele*. Družba SIJ ACRONI d.o.o. spada med t.i. naprave, ki povzročajo onesnaževanje večjega obsega in ima za svoje obratovanje izdano okoljevarstveno dovoljenje (OVD), kar pomeni, da mora obratovati skladno z izdanim OVD.
   - Skupni prah: V zadnji spremembi OVD št. 35406-37/2016-8 z dne 10.02.2017 ima družba SIJ ACRONI določeno, da morajo na izpustih Z25 (izpust iz odpraševalne naprave Jeklarne) in Z48 (izpust iz AOD konvektorja: izpust iz AOD naprave (N161) + izpust iz plamenskega sekatorja JEK 1 (N24) naprave) izvajati stalne meritve skupnega prahu, kar tudi izvajajo.
   - SIJ ACRONI ima v OVD št. 35407-3/2016-4 z dne 28.12.2016 določeno, da mora pri najbližjih hišah zagotavljati mejne vrednosti za III. stopnjo varstva pred hrupom. Iz meritev hrupa, ki jih je družba izvedla v letu 2018, je razvidno, da so pri določenih stanovanjskih objektih mejne vrednosti hrupa za III. stopnjo varstva pred hrupom presežene. Skladno z določili 24. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju je imela družba SIJ ACRONI prehodno obdobje za uskladitev z mejnimi vrednostmi za hrup za III. stopnjo varstva pred hrupom do 31.12.2020. Do tega datuma kot mejne vrednosti za SIJ ACRONI veljajo mejne vrednosti za IV. stopnjo varstva pred hrupom, ki pa jih po izvedenih meritvah hrupa v letu 2018 niso prekoračevali. Tako se šteje, da družba ni čezmeren vir hrupa. Po 31.12.2020 mora družba SIJ ACRONI zagotavljati mejne vrednosti za III. stopnjo tudi oziroma jih lahko presega, če so pri tem izvedli tehnične, prostorske in ekonomsko upravičene ukrepe za aktivno in pasivno zaščito najbližjih sosednjih stanovanjskih objektov. Iz družbe SIJ ACRONI so nam sporočili, da so na najbližjih hišah, kjer so bile ravni hrupa za III. stopnjo varstva pred hrupom presežene, izvedli pasivno zaščito (zamenjavo oken) in da so vlogo za spremembo OVD tudi glede hrupa že vložili ter da čakajo odločitev.
   - Zagotavljanje varstva pred hrupom iz industrijskih virov obremenjevanja okolja s hrupom je vključena v tabelo 6.a OPVO pod točko 4.1.2. in 4.1.3.

i) Zadnja pripomba se nanaša na *problem ceste na separacijo in betonarno na Plavškem travniku II, ter neustrezno urejeno parkirišče SIGR Bizjak*. Ureditev ceste je kot ukrep vključena v OPVO v točki 4.1.5. (izgradnja ceste) v tabeli 6.a. OPVO. Ureditev parkirišča za kamione v asfaltirani obliki z lovilniki olj in potrebnimi upravnimi dovoljenji je stvar investitorja, nadzor nad tem pa je vključen v tabelo 6.a OPVO pod točko 4.3.1.

6. PREDLOG SKLEPA

V skladu s 85. členom Poslovnika o delu občinskega sveta občine Jesenice (Ur. list RS, št. 2/16) predlagam Občinskemu svetu Občine Jesenice, da na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18), 14. člena Statuta Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 101/2015) ter 90. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/2016) sprejme naslednji

SKLEP:
Sprejme se poročilo o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2021.

Pripravili:
Tamara Hribar (Občina Jesenice)
Alenka Markun (Marbo Okolje d.o.o.)

Blaž Račič
ŽUPAN

Številka: 354-4/2021
Datum: 23. 11. 2021

Priloge:

- Priloga 1: Kazalniki okolja in trendi za občino Jesenice za leto 2020 ter primerjava s sosednjimi občinami in Slovenijo
- Priloga 2: Masno in koncentracijsko onesnaževanje okolja na Jesenicah v letu 2020
- Priloga 3: Občinski program varstva okolja Občine Jesenice za obdobje 2022-2027

Marbo Okolje, projektiranje in svetovanje d.o.o.
Finžgarjeva ulica 1A, SI - 4248 Lesce
+386 (0)8 205 75 20, info@marbo-okolje.si
www.marbo-okolje.si

MARBO OKOLJE
Naj vam MAR BO za OKOLJE!


Kazalniki okolja in trendi za občino Jesenice za leto 2020 ter primerjava s sosednjimi občinami in Slovenijo

Uvod

Kazalniki okolja so med najbolj uporabnimi orodji za poročanje o trendih oziroma napredku v prizadevanjih za varovanje okolja. Temeljijo na številčnih podatkih in kažejo stanje okolja ali razvoj na posameznih segmentih okolja. Kazalniki okolja so na dogovorjeni način izbrani in predstavljeni podatki, s katerimi opisujemo obstoječe stanje in ocenjujemo trende v izboljševanju okolja. Kazalnike okolja za Slovenijo pripravlja Agencija RS za okolje (v nadaljnjem tekstu ARSO), ki je osnovni nabor kazalnikov okolja povzela po Evropski agenciji za okolje (EEA).

ARSO je publikacijo Kazalniki okolja v Sloveniji prvič izdala leta 2003, nato pa še leta 2005, 2008 in 2014. Po letu 2014 ARSO podatke o kazalnikih posodablja in objavlja le na spletni strani: http://kazalci.arso.gov.si/ ter sproti dodaja nove, tako da število kazalnikov, ki jih ARSO spremlja, zelo narašča. Zato bomo v okviru priprave programa varstva okolja v letu 2021 izdelali revizijo kazalnikov za spremljanje v občini Jesenice, predvsem bomo dodali kazalnike za spremljanje učinkov na podnebne spremembe. V tabeli 2 v nadaljevanju besedila so zadnji podatki za posamezne kazalnike, pri čemer so za kazalnike navedeni tudi podatki za katero leto veljajo (ne posodabljajo se vsi podatki za vse kazalnike letno). Kazalniki okolja so v razdeljeni v več poglavij: blaženje podnebnih sprememb, energija, krožno gospodarstvo, odpadki in snovni tok, zrak, doseganje ciljev, zeleno gospodarstvo, socio-ekonomski razvoj, instrumenti okoljske politike, gozdarstvo, prilagajanje podnebnim spremembam, narava in biotska pestrost, promet, zdravje ljudi in ekosistemov, hrup v okolju, industrijska proizvodnjam, kmetijstvo, morje, vode, varovana območja, trajnostna potrošnja, promet, stavbe, kmetijstvo, ostali sektorji, večsektorski, EU – ETS, LULUCF, tla in površje in turizem.

Kazalniki za posamezno poglavje so bili umeščeni v petdelni okvir - DPSIR okvir, po katerem so bili presojani. DPSIR okvir je prikazan na sliki 1.



Slika 1: Petdelni okvir presoje in povezave z okoljem, družbo in gospodarstvom

V tabeli 1 so navedeni kazalniki okolja, ki se spremljajo na državni ravni. V prvem stolpcu tabele 1 je pred kazalnikom navedena v oklepaju koda kazalnika, ki je koda kazalnika pod katero ga vodi ARSO na svoji spletni strani. Za občino Jesenice se ne zbirajo podatki o vseh kazalnikih iz tabele 1 kot na državni ravni, ampak le ožji izbor kazalnikov. Razlog za ožji izbor kazalnikov za občino Jesenice je, da so bili izbrani le kazalniki z največjo težo in takšni, za katere je za Očino Jesenice lahko pridobiti podatke, kar pomeni, da ni treba pripravljati posebnih izračunov ter ocenjevanj. Izbrani kazalniki za Občino Jesenice imajo v tabeli 1 oznako ←.

Tabela 1: Kazalniki okolja v Sloveniji

Kazalnik	Upoštevan za spremljanje stanja v občini Jesenice
Blaženje podnebnih sprememb	
[EN01] Izpusti toplogrednih plinov energetskega izvora	
[OP05] Odnos javnosti do porabe energije v slovenskih gospodinjstvih	
[OP06] Ozaveščenost javnosti o energetski učinkovitosti	
[OP07] Ozaveščenost javnosti o vplivih podnebnih sprememb	
[OP08] Odnos javnosti do okolju prijaznega prometa	
[OP09] Odnos javnosti do baterijskih električnih vozil in plug-in hibridnih vozil	
[OP10] Odnos javnosti do porabe goriv v prometu v Sloveniji	
[PB02] Poraba snovi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča	
[PB03] Izpusti toplogrednih plinov	
[PB08] Projekcije izpustov toplogrednih plinov v Sloveniji	
[PR09] Izpusti toplogrednih plinov iz prometa	

Kazalnik	Upoštevan za spremljanje stanja v občini Jesenice
Energija	
[EN01] Izpusti toplogrednih plinov energetskega izvora	
[EN02] Izpusti predhodnikov ozona v energetiki (za objavo 2009 glej EN09)	
[EN03] Izpusti snovi, ki povzročajo zakisovanje v energetiki (za objavo 2009 glej EN09)	
[EN04] Izpusti trdnih delcev v energetiki (za objavo 2009 glej EN09)	
[EN05] Intenzivnost izpustov iz proizvodnje električne energije in toplote v javnih TE in TE-TO	
[EN06] Izpusti (CO2, SO2 in NOx) sektorja proizvodnja električne energije in toplote	
[EN07] Odpadki od zgorevanja premoga v proizvodnji energije	
[EN08] Proizvodnja radioaktivnih odpadkov	
[EN09] Izpusti onesnaževal zraka iz energetskih virov	
[EN10] Raba končne energije po sektorjih	
[EN11] Skupna energetska intenzivnost	
[EN12] Raba električne energije (kazalec združen v nov kazalec, EN30)	
[EN13] Učinkovitost proizvodnje električne energije (kazalec združen v nov kazalec, EN31)	
[EN14] Soproizvodnja toplote in električne energije (kazalec združen v nov kazalec, EN31)	
[EN15] Intenzivnost rabe končne energije	
[EN16] Raba primarne energije po gorivih	
[EN17] Proizvodnja električne energije po gorivih (kazalec združen v nov kazalec, EN30)	
[EN18] Obnovljivi viri energije	
[EN19] Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije	
[EN20] Cene energije	
[EN21] Davki na energijo	
[EN22] Subvencije v energetiki	
[EN23] Zunanji stroški proizvodnje električne energije	
[EN24] Delež obnovljivih virov v bruto končni rabi energije	
[EN25] Odvisnost od uvoza energije	
[EN26] Izgube energije v pretvorbi in prenosu	
[EN27] Energetska učinkovitost in raba energije v prometu (kazalec združen v nov kazalec, EN32)	
[EN28] Energetska učinkovitost in raba energije v gospodinjstvih (kazalec združen v nov kazalec, EN32)	
[EN29] Energetska učinkovitost in raba energije v industriji (kazalec združen v nov kazalec, EN32)	
[EN30] Proizvodnja in raba električne energije (kazalec združuje kazalca EN12 in EN17)	
[EN31] Učinkovitost sistema proizvodnje, prenosa in distribucije električne energije in toplote (kazalec združuje kazalca EN13 in EN14)	
[EN32] Energetska učinkovitost in raba energije v sektorjih rabe končne energije	
[OP05] Odnos javnosti do porabe energije v slovenskih gospodinjstvih	
[OP06] Ozaveščenost javnosti o energetski učinkovitosti	
[OP10] Odnos javnosti do porabe goriv v prometu v Sloveniji	
[PP12] Hidrološka suša površinskih vod	
[PP13] Hidrološka suša podzemnih vod	
[PP14] Kmetijske suše	
[PP15] Suša v tleh	
[PR04] Raba končne energije v prometu	
Krožno gospodarstvo	
[EN07] Odpadki od zgorevanja premoga v proizvodnji energije	
[EN15] Intenzivnost rabe končne energije	
[EN18] Obnovljivi viri energije	
[EN24] Delež obnovljivih virov v bruto končni rabi energije	
[GZ06] Odmrla lesna biomasa	
[IP01] Uvajanje sistemov za ravnanje z okoljem	
[KM03] Površine zemljišč s kmetijsko-okoljskimi ukrepi	
[KM05] Kmetijska območja visoke naravne vrednosti	
[KM08] Površine zemljišč z ekološkim kmetovanjem	
[KM09] Poraba energije v kmetijstvu	
[OD01] Komunalni odpadki	←
[OD02] Odlaganje odpadkov na odlagališča (spremljano do 2010)	←
[OD03] Nevarni odpadki	
[OD04] Čezmejni prevoz odpadkov	
[OD05] Odpadna olja (spremljano do 2009)	
[OD06] Neposredni vnos in domača poraba snovi	
[OD07] Ravnanje z odpadki	←
[OD08] Blato iz komunalnih čistilnih naprav	
[OD09] Odpadki iz zdravstva (spremljano do 2010)	
[OD10] Odpadna jedilna olja in masti (spremljano do 2010)	

Kazalnik	Upoštevan za spremljanje stanja v občini Jesenice
[OD11] Organski kuhinjski odpadki (spremljano do 2010)	
[OD12] Odpadne baterije in akumulatorji	
[OD13] Odpadna embalaža	
[OD14] Gradbeni odpadki	
[OD15] Izrabljene gume	
[OD16] Izrabljena vozila	
[OD17] Odpadki iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti	
[OD18] Snovna produktivnost	
[OP05] Odnos javnosti do porabe energije v slovenskih gospodinjstvih	
[OP06] Ozaveščenost javnosti o energetski učinkovitosti	
[PB03] Izpusti toplogrednih plinov	
[PB08] Projekcije izpustov toplogrednih plinov v Sloveniji	
[PG09] Eko inovacije	
[PG10] Materialni odtis gospodinjstev	
[TP01] Pokrovnost in raba tal	←
[TP02] Funkcionalno razvrednotena območja	
[TP03] Pozidava	
[VD01] Indeks izkoriščanja vode	
[VD02] Čiščenje odpadnih voda na komunalnih in skupnih čistilnih napravah	←
Odpadki in snovni tok	
[EN07] Odpadki od zgorevanja premoga v proizvodnji energije	
[EN08] Proizvodnja radioaktivnih odpadkov	
[OD01] Komunalni odpadki	←
[OD02] Odlaganje odpadkov na odlagališča (spremljano do 2010)	←
[OD03] Nevarni odpadki	
[OD04] Čezmejni prevoz odpadkov	
[OD05] Odpadna olja (spremljano do 2009)	
[OD06] Neposredni vnos in domača poraba snovi	
[OD07] Ravnanje z odpadki	←
[OD08] Blato iz komunalnih čistilnih naprav	
[OD09] Odpadki iz zdravstva (spremljano do 2010)	
[OD10] Odpadna jedilna olja in masti (spremljano do 2010)	
[OD11] Organski kuhinjski odpadki (spremljano do 2010)	
[OD12] Odpadne baterije in akumulatorji	
[OD13] Odpadna embalaža	
[OD14] Gradbeni odpadki	
[OD15] Izrabljene gume	
[OD16] Izrabljena vozila	
[OD17] Odpadki iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti	
[OD18] Snovna produktivnost	
[OD20] Odpadki, ki vsebujejo azbest	
[OD50] Čezmejni prevoz odpadkov	
Zrak	
[EN09] Izpusti onesnaževal zraka iz energetskih virov	
[GZ01] Poškodovanost gozdov in osutost dreves	
[PP09] Padavine	
[PP10] Ekstremni padavinski dogodki	
[PR07] Vplivi prometa na kakovost zraka v mestih	
[PR08] Izpusti onesnaževal zraka iz prometa	
[PR17] Kakovost goriv v prometu	
[ZD03] Izpostavljenost prebivalcev in otrok onesnaženemu zraku zaradi delcev PM_{10}	
[ZD07] Spremljanje onesnaženosti zraka z uporabo epifitskih lišajev	
[ZD08] Izpostavljenost srnjadi kovinam (svincu, kadmiju) in fluoridom	
[ZD09] Kritični vnosi in prekomerne obremenitve ekosistemov z dušikom in žveplom	
[ZD10] Biomonitoring zračnega useda kovin in dušika	
[ZD22] Izpostavljenost prebivalcev alergenemu cvetnemu prahu	
[ZD29] Izpostavljenost prebivalcev ozonu	
[ZD30] Izpostavljenost ultra-finim delcem (nanodelcem) iz zraka	
[ZR01] Izpusti žveplovega dioksida (zadnji podatki na voljo v sklopu kazalca ZR09)	
[ZR02] Izpusti dušikovih oksidov (zadnji podatki na voljo v sklopu kazalcev ZR09 in ZR10)	
[ZR03] Izpusti amoniaka (zadnji podatki na voljo v sklopu kazalca ZR09)	
[ZR04] Izpusti nemetanskih hlapnih ogljikovodikov (zadnji podatki na voljo v sklopu kazalca ZR10)	

Kazalnik	Upoštevan za spremljanje stanja v občini Jesenice
[ZR05] Onesnaženost zraka z žveplovim dioksidom	
[ZR06] Onesnaženost zraka z dušikovim dioksidom	
[ZR07] Onesnaženost zraka z ozonom	
[ZR08] Onesnaženost zraka z delci PM_{10} in $PM_{2.5}$	
[ZR09] Izpusti snovi, ki povzročajo zakisovanje in evtrofikacijo	
[ZR10] Izpusti predhodnikov ozona	
[ZR11] Kakovost zraka	
[ZR12] Izpusti težkih kovin	
[ZR13] Izpusti obstojnih organskih onesnaževal (POP)	
[ZR14] Projekcije izpustov onesnaževal zraka	
[ZR15] Izpusti delcev v zrak	
[ZR16] Vsebnost žvepla v gorivih	
[ZR17] Kemijska sestava delcev PM10	
[ZR18] Vpliv ozona na vegetacijo	
[ZR19] Zdravstveni stroški, ki so posledica onesnaževanja zraka zaradi prometa	
[ZR20] Financiranje ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka	
[PO] Doseganje ciljev	
[EN10] Raba končne energije po sektorjih	
[EN16] Raba primarne energije po gorivih	
[EN24] Delež obnovljivih virov v bruto končni rabi energije	
[PO01] Letni izpusti TGP po Odločbi 406/2009/ES	
Zeleno gospodarstvo	
[EN11] Skupna energetska intenzivnost	
[EN16] Raba primarne energije po gorivih	
[EN18] Obnovljivi viri energije	
[EN20] Cene energije	
[EN21] Davki na energijo	
[EN22] Subvencije v energetiki	
[EN23] Zunanji stroški proizvodnje električne energije	
[EN25] Odvisnost od uvoza energije	
[EN32] Energetska učinkovitost in raba energije v sektorjih rabe končne energije	
[GZ03] Lesna zaloga s prirastkom in posekom	
[IP01] Uvajanje sistemov za ravnanje z okoljem	
[KM03] Površine zemljišč s kmetijsko-okoljskimi ukrepi	
[KM05] Kmetijska območja visoke naravne vrednosti	
[KM08] Površine zemljišč z ekološkim kmetovanjem	
[NB04] Podzemeljska biotska pestrost	
[NB05] Rastline – vrstno bogastvo in ogrožene vrste	
[NB11] Evropsko pomembne vrste	
[NB12] Evropsko pomembni habitatni tipi	
[NB14] Indeks ptic kmetijske krajine	
[OD01] Komunalni odpadki	🡐
[OD02] Odlaganje odpadkov na odlagališča (spremljano do 2010)	
[OD03] Nevarni odpadki	
[OD04] Čezmejni prevoz odpadkov	
[OD05] Odpadna olja (spremljano do 2009)	
[OD06] Neposredni vnos in domača poraba snovi	
[OD07] Ravnanje z odpadki	🡐
[OD08] Blato iz komunalnih čistilnih naprav	
[OD09] Odpadki iz zdravstva (spremljano do 2010)	
[OD10] Odpadna jedilna olja in masti (spremljano do 2010)	
[OD11] Organski kuhinjski odpadki (spremljano do 2010)	
[OD12] Odpadne baterije in akumulatorji	
[OD13] Odpadna embalaža	
[OD14] Gradbeni odpadki	
[OD15] Izrabljene gume	
[OD16] Izrabljena vozila	
[OD17] Odpadki iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti	
[OD18] Snovna produktivnost	
[OP01] Okoljske dajatve za obremenjevanje okolja	
[OP04] Odnos javnosti do okoljskih problemov	
[PB03] Izpusti toplogrednih plinov	
[PR01] Obseg in sestava potniškega prevoza in prometa	

Kazalnik	Upoštevan za spremljanje stanja v občini Jesenice
[PR02] Obseg in sestava blagovnega prevoza in prometa	
[PR07] Vplivi prometa na kakovost zraka v mestih	
[PR08] Izpusti onesnaževal zraka iz prometa	
[PR09] Izpusti toplogrednih plinov iz prometa	
[PR12] Starost voznega parka	
[SE08] Ekološki odtis	
[TP01] Pokrovnost in raba tal	←
[TP02] Funkcionalno razvrednotena območja	
[TP03] Pozidava	
[VD01] Indeks izkoriščanja vode	
[VD02] Čiščenje odpadnih voda na komunalnih in skupnih čistilnih napravah	←
[VD04] Kakovost vodotokov (nadomesti kazalec VD12)	
[VD05] Nitrati v podzemni vodi	
[VD06] Pesticidi v podzemni vodi	←
[VD07] Fosfor v jezerih	
[VD08] Kakovost pitne vode	←
[VD09] Kakovost celinskih kopalnih voda	
[VD11] Kakovost podzemne vode	
[VD12] Kemijsko in ekološko stanje površinskih voda	
[VD16] Vodovarstvena območja	
[ZD03] Izpostavljenost prebivalcev in otrok onesnaženemu zraku zaradi delcev PM_{10}	
[ZD14] Izpostavljenost otrok povišani ravni hrupa zaradi cestnega prometa v Ljubljani	
[ZD23] Izpostavljenost otrok povišani ravni hrupa zaradi cestnega prometa v Novi Gorici	
[ZD27] Izpostavljenost otrok povišani ravni hrupa zaradi cestnega prometa v Mariboru	
[ZR08] Onesnaženost zraka z delci PM_{10} in $PM_{2.5}$	
Socio-ekonomski razvoj	
[EN11] Skupna energetska intenzivnost	
[EN23] Zunanji stroški proizvodnje električne energije	
[SE01] Bruto domači proizvod	
[SE02] Obnavljanje prebivalstva	
[SE03] Indeks človekovega razvoja	
[SE04] Pričakovana življenjska doba in umrljivost dojenčkov	
[SE05] Izobraženost prebivalstva	
[SE06] Stopnja tveganja revščine	
[SE07] Struktura gospodarstva in izvoza blaga	
[SE08] Ekološki odtis	
[SE09] Izdatki za raziskave in razvoj	
[SE10] Raba interneta	
[ZD26] Pričakovana življenjska doba ob rojstvu	
Instrumenti okoljske politike	
[EN21] Davki na energijo	
[EN22] Subvencije v energetiki	
[EN25] Odvisnost od uvoza energije	
[OP01] Okoljske dajatve za obremenjevanje okolja	
[OP02] Poročanje okoljskih podatkov	
[OP03] Ekošole	
[OP04] Odnos javnosti do okoljskih problemov	
[OP05] Odnos javnosti do porabe energije v slovenskih gospodinjstvih	
[OP06] Ozaveščenost javnosti o energetski učinkovitosti	
[OP07] Ozaveščenost javnosti o vplivih podnebnih sprememb	
[OP08] Odnos javnosti do okolju prijaznega prometa	
[OP09] Odnos javnosti do baterijskih električnih vozil in plug-in hibridnih vozil	
[OP10] Odnos javnosti do porabe goriv v prometu v Sloveniji	
[PR05] Zunanji stroški prometa	
[PR13] Uvajanje alternativnih vrst goriv v prometu	
[PR14] Izdatki za osebno mobilnost	
[PR16] Cene pogonskih goriv	
[PR19] Celostne prometne strategije občin in regij	
[ZR19] Zdravstveni stroški, ki so posledica onesnaževanja zraka zaradi prometa	
[ZR20] Financiranje ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka	
Gozdarstvo	
[GZ01] Poškodovanost gozdov in osutost dreves	←
[GZ02] Ohranjenost gozdov	

Kazalnik	Upoštevan za spremljanje stanja v občini Jesenice
[GZ03] Lesna zaloga s prirastkom in posekom	
[GZ04] Površina gozda	
[GZ05] Krčitve gozda	
[GZ06] Odmrla lesna biomasa	
[ZD07] Spremljanje onesnaženosti zraka z uporabo epifitskih lišajev	
Prilagajanje podnebnim spremembam	
[GZ02] Ohranjenost gozdov	
[GZ04] Površina gozda	
[GZ05] Krčitve gozda	
[MR02] Višina morja	
[OP07] Ozaveščenost javnosti o vplivih podnebnih sprememb	
[PP01] Ekonomska škoda zaradi podnebnih sprememb	
[PP04] Temperatura	
[PP05] Triglavski ledenik	
[PP06] Dolžina letne rastne dobe	
[PP07] Ekstremni temperaturni dogodki	
[PP09] Padavine	
[PP10] Ekstremni padavinski dogodki	
[PP11] Temperaturni primanjkljaj in presežek	
[PP12] Hidrološka suša površinskih vod	
[PP13] Hidrološka suša podzemnih vod	
[PP14] Kmetijske suše	
[PP15] Suša v tleh	
[SE08] Ekološki odtis	
[ZD20] Število umrlih v obdobju vročinskih valov	
[ZD22] Izpostavljenost prebivalcev alergenemu cvetnemu prahu	
[ZD25] Prijavljeni primeri Lymske borelioze in klopnega meningoencefalitisa v Sloveniji	
[ZD29] Izpostavljenost prebivalcev ozonu	
Narava in biotska pestrost	
[GZ06] Odmrla lesna biomasa	
[NB01] Velikost populacij izbranih vrst ptic	
[NB02] Ogrožene vrste	
[NB03] Ohranjenost populacij divjadi (spremljano do 2007)	
[NB04] Podzemeljska biotska pestrost	
[NB05] Rastline – vrstno bogastvo in ogrožene vrste	
[NB06] Rjavi medved	
[NB07] Odškodnine za škodo, ki jo povzročijo živali zavarovanih vrst	
[NB09] Rastline – invazivne vrste	
[NB10] Delfini	
[NB11] Evropsko pomembne vrste	
[NB12] Evropsko pomembni habitatni tipi	
[NB14] Indeks ptic kmetijske krajine	
[PP12] Hidrološka suša površinskih vod	
Promet	
[HR01] Izpostavljenost hrupu zaradi prometa	
[HR02] Izpostavljenost hrupu cestnega prometa izven urbanih območij	
[HR03] Izpostavljenost hrupu zaradi prometa po železniških progah izven urbanih območij	
[HR04] Izpostavljenost hrupu zaradi prometa v Ljubljani	
[OD15] Izrabljene gume	
[OP08] Odnos javnosti do okolju prijaznega prometa	
[OP09] Odnos javnosti do baterijskih električnih vozil in plug-in hibridnih vozil	
[OP10] Odnos javnosti do porabe goriv v prometu v Sloveniji	
[PR01] Obseg in sestava potniškega prevoza in prometa	
[PR02] Obseg in sestava blagovnega prevoza in prometa	
[PR03] Vlaganja v prometno infrastrukturo	
[PR04] Raba končne energije v prometu	
[PR05] Zunanji stroški prometa	
[PR06] Ozaveščenost javnosti o vplivih prometa na okolje	
[PR07] Vplivi prometa na kakovost zraka v mestih	
[PR08] Izpusti onesnaževal zraka iz prometa	
[PR09] Izpusti toplogrednih plinov iz prometa	
[PR10] Število prometnih nesreč, žrtev in poškodovanih v cestnem in železniškem prometu	
[PR11] Lastništvo osebnih avtomobilov	

Kazalnik	Upoštevan za spremljanje stanja v občini Jesenice
[PR12] Starost voznega parka	
[PR13] Uvajanje alternativnih vrst goriv v prometu	
[PR14] Izdatki za osebno mobilnost	
[PR15] Zaračunavanje prometnih stroškov	
[PR16] Cene pogonskih goriv	
[PR17] Kakovost goriv v prometu	
[PR18] Izpostavljenost hrupu zaradi prometa (nadomeščajo kazalci HR01-HR05)	
[PR19] Celostne prometne strategije občin in regij	
[PR20] Energijska učinkovitost in specifični izpusti CO2 iz prometa	
[PR21] Uvajanje novih tehnologij v prometu	
[ZD02] Astma in alergijske bolezni pri otrocih	
[ZD03] Izpostavljenost prebivalcev in otrok onesnaženemu zraku zaradi delcev PM_{10}	
[ZR19] Zdravstveni stroški, ki so posledica onesnaževanja zraka zaradi prometa	
Zdravje ljudi in ekosistemov	
[HR01] Izpostavljenost hrupu zaradi prometa	
[HR02] Izpostavljenost hrupu cestnega prometa izven urbanih območij	
[HR03] Izpostavljenost hrupu zaradi prometa po železniških progah izven urbanih območij	
[HR04] Izpostavljenost hrupu zaradi prometa v Ljubljani	
[PP12] Hidrološka suša površinskih vod	
[PP13] Hidrološka suša podzemnih vod	
[PP15] Suša v tleh	
[VD08] Kakovost pitne vode	🡐
[ZD01] Umrljivost dojenčkov zaradi bolezni dihal	
[ZD02] Astma in alergijske bolezni pri otrocih	
[ZD03] Izpostavljenost prebivalcev in otrok onesnaženemu zraku zaradi delcev PM_{10}	
[ZD04] Hidrični izbruhi (epidemije)	
[ZD05] Dostop do pitne vode	
[ZD07] Spremljanje onesnaženosti zraka z uporabo epifitskih lišajev	
[ZD08] Izpostavljenost srnjadi kovinam (svincu, kadmiju) in fluoridom	
[ZD09] Kritični vnosi in prekomerne obremenitve ekosistemov z dušikom in žveplom	
[ZD10] Biomonitoring zračnega useda kovin in dušika	
[ZD12] Incidenca levkemije pri otrocih	
[ZD13] Incidenca kožnega melanoma pri odraslih	
[ZD14] Izpostavljenost otrok povišani ravni hrupa zaradi cestnega prometa v Ljubljani	
[ZD15] Vnos kovin v človeško telo s hrano	
[ZD16] Vsebnost dioksinov v človeškem mleku	
[ZD17] Vsebnost svinca v krvi otrok na območju Zgornje Mežiške doline	
[ZD18] Umrljivost zaradi bolezni dihal	
[ZD19] Izbruhi okužb s hrano	
[ZD20] Število umrlih v obdobju vročinskih valov	
[ZD21] Incidenca okužb s hrano	
[ZD22] Izpostavljenost prebivalcev alergenemu cvetnemu prahu	
[ZD23] Izpostavljenost otrok povišani ravni hrupa zaradi cestnega prometa v Novi Gorici	
[ZD24] Delež prebivalcev, ki živijo na poplavno ogroženih območjih	
[ZD25] Prijavljeni primeri Lymske borelioze in klopnega meningoencefalitisa v Sloveniji	
[ZD26] Pričakovana življenjska doba ob rojstvu	
[ZD27] Izpostavljenost otrok povišani ravni hrupa zaradi cestnega prometa v Mariboru	
[ZD28] Obstojna organska onesnaževala	
[ZD29] Izpostavljenost prebivalcev ozonu	
[ZD30] Izpostavljenost ultra-finim delcem (nanodelcem) iz zraka	
[ZD32] Incidenca malignega mezotelioma in umrljivost	
[ZR19] Zdravstveni stroški, ki so posledica onesnaževanja zraka zaradi prometa	
Hrup v okolju	
[HR01] Izpostavljenost hrupu zaradi prometa	
[HR02] Izpostavljenost hrupu cestnega prometa izven urbanih območij	
[HR03] Izpostavljenost hrupu zaradi prometa po železniških progah izven urbanih območij	
[HR04] Izpostavljenost hrupu zaradi prometa v Ljubljani	
[HR05] Izpostavljenost hrupu zaradi prometa v Mariboru	
Industrijska proizvodnja	
[IP01] Uvajanje sistemov za ravnanje z okoljem	
Kmetijstvo	
[KM01] Poraba sredstev za varstvo rastlin	🡐
[KM02] Poraba mineralnih gnojil	🡐

Kazalnik	Upoštevan za spremljanje stanja v občini Jesenice
[KM03] Površine zemljišč s kmetijsko-okoljskimi ukrepi	
[KM04] Intenzivnost kmetijstva	
[KM05] Kmetijska območja visoke naravne vrednosti	
[KM06] Varovana območja narave in kmetijstvo	
[KM07] Izobrazbena raven na kmetijskih gospodarstvih	
[KM08] Površine zemljišč z ekološkim kmetovanjem	
[KM09] Poraba energije v kmetijstvu	
[KM10] Sprememba rabe zemljišč in kmetijstvo	
[KM11] Proizvodne metode na kmetijskih gospodarstvih	
[KM12] Specializacija in diverzifikacija kmetijstva	
[KM13] Izpusti amonijaka v kmetijstvu	
[KM14] Izpusti metana in didušikovega oksida	
[KM15] Biotska raznovrstnost – kmetijske rastline	
[KM16] Biotska raznovrstnost – domače živali	
[KM17] Kakovost tal	
[KM18] Nitrati v podzemni vodi in kmetijstvo (nadomesti kazalec VD05)	
[KM19] Sredstva za varstvo rastlin in njihovi razgradni produkti v podzemni vodi (nadomesti kazalec VD06)	
[KM21] Namakanje kmetijskih zemljišč	
[KM22] Bilančni presežek dušika v kmetijstvu	
[KM23] Kmetijstvo na vodovarstvenih območjih (zadnji podatki na voljo v sklopu kazalca VD16)	
[KM24] Proizvodnja obnovljive energije iz kmetijskih virov	
[KM25] Bilančni presežek fosforja v kmetijstvu	
[KM26] Vsebnost glavnih rastlinskih hranil v tleh kmetijskih zemljišč	
[KM27] Kmetijska zemljišča - površina njiv na prebivalca	
[KM28] Kmetijska proizvodnja	
[KM29] Stopnja samooskrbe s hrano	
[KM31] Struktura uvoza potrošene hrane	
[KM32] Odkupne cene kmetijskih proizvodov	
[KM33] Pokritost uvoza hrane z izvozom	
[KM34] Koncentracija kmetijske pridelave	
[PP12] Hidrološka suša površinskih vod	
[PP13] Hidrološka suša podzemnih vod	
[PP14] Kmetijske suše	
[PP15] Suša v tleh	
Morje	
[MR01] Onesnaževanje z ladij	
[MR02] Višina morja	
[MR03] Raztopljen kisik v pridnenem sloju	
[MR04] Klorofil a v obalnem morju	
[MR05] Kakovost kopalnih voda obalnega morja	
[MR06] Kemijsko in ekološko stanje morja - kazalec je arhivski, nadomešča ga VD12	
[MR07] Kakovost vode za življenje in rast morskih školjk in polžev (se ne spremlja več)	
[MR08] Hranila v obalnem morju	
Vode	
[MR08] Hranila v obalnem morju	
[PP09] Padavine	
[PP10] Ekstremni padavinski dogodki	
[PP12] Hidrološka suša površinskih vod	
[PP13] Hidrološka suša podzemnih vod	
[PP14] Kmetijske suše	
[PP15] Suša v tleh	
[TP06] Raba tal na vodovarstvenih območjih	
[VD01] Indeks izkoriščanja vode	
[VD02] Čiščenje odpadnih voda na komunalnih in skupnih čistilnih napravah	←
[VD03] Letna rečna bilanca	
[VD04] Kakovost vodotokov (nadomesti kazalec VD12)	
[VD05] Nitrati v podzemni vodi	
[VD06] Pesticidi v podzemni vodi	←
[VD07] Fosfor v jezerih	
[VD08] Kakovost pitne vode	
[VD09] Kakovost celinskih kopalnih voda	
[VD10] Hranila in biokemijska potreba po kisiku v rekah	

Kazalnik	Upoštevan za spremljanje stanja v občini Jesenice
[VD11] Kakovost podzemne vode	
[VD12] Kemijsko in ekološko stanje površinskih voda	
[VD13] Kakovost voda za življenje sladkovodnih rib (spremljano do 2014)	
[VD14] Vodne pravice	
[VD15] Količinsko obnavljanje podzemne vode	
[VD16] Vodovarstvena območja	
[ZD05] Dostop do pitne vode	
[ZD24] Delež prebivalcev, ki živijo na poplavno ogroženih območjih	
Varovana območja	
[NV01] Varovana območja narave	🡐
[NV02] Zavarovana območja	🡐
[NV03] Natura 2000	🡐
[NV04] Naravne vrednote	🡐
Trajnostna potrošnja	
[PG02] Gospodinjstva	
[PG03] Stanovanja	
[PG04] Poraba energije in goriv v gospodinjstvih	
[PG05] Poraba električne energije v gospodinjstvih	
[PG06] Izdatki gospodinjstev	
[PG07] Živila	
[PG08] Lastništvo avtomobilov v gospodinjstvih (delno nadomesti PR11)	
[PG09] Eko inovacije	
[PG10] Materialni odtis gospodinjstev	
[PG11] Turistična potovanja	
[PG12] Eko turizem	
[PG13] Potrošnja hrane - proteini živalskega izvora	
[PG14] Razpoložljivi dohodek gospodinjstev	
[PG15] Opremljenost gospodinjstev z belo tehniko	
[PG16] Splošno zdravstveno stanje glede na vrsto potrošene hrane in po dohodku gospodinjstva	
[PO] Promet	
[PO02] Izpust CO2 iz novih in vseh osebnih vozil	
[PO03] Delež OVE v energiji goriv za pogon vozil	
[PO04] Potniški kilometri v javnem potniškem prevozu	
[PO05] Trajnostni tovorni prevoz	
[PO] Stavbe	
[PO06] Finančni vzvod spodbud v javnem sektorju	
[PO07] Zmanjšanje izpusta CO2 z ukrepi v javnem sektorju	
[PO08] Površina energetsko saniranih stavb v javnem sektorju	
[PO09] Intenzivnost CO2 v komercialnem in institucionalnem sektorju	
[PO10] Izboljšanje energetske učinkovitosti v stanovanjskem sektorju	
[PO11] Specifični izpusti TGP v stanovanjskem sektorju	
[PO12] Delež OVE v rabi goriv v široki rabi	
[PO] Kmetijstvo	
[PO13] Povečanje učinkovitosti reje domačih živali	
[PO14] Racionalno gnojenje kmetijskih rastlin z dušikom	
[PO15] Učinkovitejše kroženje dušika v kmetijstvu – bruto bilančni presežek dušika	
[PO16] Učinkovitejše kroženje dušika v kmetijstvu – površina zemljišč v ukrepu Ekološko kmetovanje	
[PO17] Učinkovitejše kroženje dušika v kmetijstvu – površine njiv in vrtov v ukrepih, ki zahtevajo gnojenje na podlagi hitrih talnih ali rastlinskih testov	
[PO] Ostali sektorji	
[PO18] Finančne spodbude za URE in OVE v industriji neETS	
[PO19] Delež OVE v rabi goriv v industriji neETS	
[PO20] Izpusti TGP zaradi puščanja naprav z F-plini	
[PO21] Količina odloženih biorazgradljivih odpadkov	
[PO] Večsektorski	
[PO22] Emisijska produktivnost	
[PO23] Implicitna stopnja obdavčitve energije	
[PO24] Spodbude, ki so v nasprotju s cilji zmanjševanja izpustov TGP	
[PO25] Zelena delovna mesta	
[PO26] Spodbujanje eko-inovacij za prehod v nizko ogljično družbo	
[PO] EU - ETS	
[PO27] Letni izpusti TGP iz ETS	
[PO28] Delež energetsko učinkovitih sistemov daljinskega ogrevanja	

Kazalnik	Upoštevan za spremljanje stanja v občini Jesenice
[PO29] Proizvodnja električne energije iz OVE	
[PO30] Samooskrba z električno energijo iz OVE	
[PO] LULUCF	
[PO31] Neto izpusti TGP	
[PO32] Izpusti TGP zaradi spremembe rabe zemljišč	
[PO33] Površina obnovljenih gozdov glede na vrsto obnove	
[PO34] Razmerje razvojnih faz gozda	
Tla in površje	
[PP12] Hidrološka suša površinskih vod	
[PP13] Hidrološka suša podzemnih vod	
[PP15] Suša v tleh	
[TP01] Pokrovnost in raba tal	←
[TP02] Funkcionalno razvrednotena območja	
[TP03] Pozidava	
[TP04] Onesnaževala v tleh	
[TP06] Raba tal na vodovarstvenih območjih	
Turizem	
[TU01] Razvoj in razporeditev turizma	
[TU02] Obisk naravnih znamenitosti	

Primerjava občine Jesenice s Slovenijo

V tabeli 2 so navedeni natančnejši opisi vseh tistih kazalnikov, ki so v tabeli 1 izbrani in označeni z znakom ←. V tabeli 2 so zapisani zadnji javni podatki o vrednosti posameznih kazalnikov za Slovenijo, povzetih po ARSO spletni strani. Nekateri podatki v tabeli 2 so povzeti iz SiStat portala

Tabela 2: Prikaz vrednosti izbranih najnovejših kazalnikov za Slovenijo

Kazalnik	Podatek za leto**	Opis kazalnika	Vrednost kazalnika za SI
[GZ01] Poškodovanost gozdov in osutost dreves	2020	Delež poškodovanih dreves z osutostjo 0 do 10%	18 %
		Delež poškodovanih dreves z osutostjo 11-25%	43 %
		Delež poškodovanih dreves z osutostjo >25%	38,07%
[NV01] Varovana območja narave	2018 / 2019	Natura 2000 in SPA dodatki	37,46 %
		Površina Natura 2000 + SPA dodatki in zavarovanih območij, ki sovpadajo v letu 2010	37,46 %
		Zavarovana območja	13,33 %
[KM01] Poraba sredstev za varstvo rastlin	2019	Poraba FFS (fungicidi, herbicidi, insekticidi, druga sredstva)	94.179 t
[KM02] Poraba mineralnih gnojil	2019	Poraba mineralnih gnojil	138.218 t
[OD01] Komunalni odpadki	2019	Količina komunalnih odpadkov na prebivalca***	509 kg
[OD07] Ravnanje z odpadki	2019	Količina predelanih in odstranjenih odpadkov – komunalni***	1.064.321 t
		Količina predelanih in odstranjenih odpadkov – industrijski	5.100.000 t (delež predelanih 97,8 %)
		Količina predelanih in odstranjenih odpadkov – nevarni	125.199 t (delež predelanih 93 %)
[TP01] Pokrovnost in raba tal	2018	umetne površine	70.907,87 ha (3,5 %)
		njivske površine in trajni nasadi	144.124,51 ha (7,11 %)
		pašniki	106.994,17 ha (7,11%)
		mešane kmetijske površine	443.611,88 ha (21,88 %)
		mešani gozd	450.968,97 ha (22,25 %)
		listnati gozd	438.322,40 ha (21,62 %)
		iglasti gozd	244.939,65 ha (12,08 %)
		grmičasti gozd	48.671,15 ha (2,4 %)

Kazalnik	Podatek za leto**	Opis kazalnika	Vrednost kazalnika za SI
		naravni travniki in barja	39.237,55 ha (1,94 %)
		neporasle površine z malo ali brez vegetacije	27.457,90 ha (1,35 %)
		voda in mokrišča	11.859,93 ha (0,59 %)
		SKUPAJ	2.027.095,98 ha (100%)
[VD02] Čiščenje odpadnih voda	2019	Delež odpadnih vod, ki se čistijo v greznicah in MKČN	32,49 %
		Delež odpadnih vod, ki se čistijo	67,51 %
		- Delež odpadnih vod, ki se čistijo le primarno	0 %
		- Delež odpadnih vod, ki se čistijo sekundarno	23,87 %
		- Delež odpadnih vod, ki se čistijo terciarno	43,64 %
[VD08] Kakovost pitne vode	2018	Delež neustreznih vzorcev – zaradi *E. coli*	Velikostni razredi oskrbovalnih območij: • mala (50-1000): 5,39 % • srednja (1001-10.000): 0,61 % • velika (> 10.000): 0,1 %
	2012	Delež neustreznih vzorcev – enterokoki	5,7 %
	2017	Delež neustreznih fizikalno – kemijskih vzorcev	Velikostni razredi oskrbovalnih območij: • mala (50-1000): 1,06 % • srednja (1001-10.000): 0,61 % • velika (> 10.000): 1,46 %
Poraba vode v gospodinjstvih *	2018	Letna poraba vode na prebivalca v gospodinjstvu	59,3 m^3

Opombe:
* tega kazalnika ni med kazalniki, ki jih vodi in obravnava ARSO, podatek je objavljen na spletni strani statističnega urada (http://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/13/113)
**Navajamo zadnje podatke, ki so objavljeni na spletni strani ARSO: http://kazalci.arso.gov.si/?data=contents
***: vir: SiStat

V tabeli 3 so navedeni podatki o vrednostih kazalnikov za občino Jesenice, ki so bili določeni v Programu varstva okolja za občino Jesenice. Nekateri kazalniki so enaki kot jih Agencija RS za okolje spremlja za Slovenijo, precej dodatnih kazalnikov pa je bilo za občino Jesenice izbranih bolj podrobno. V tabeli 3 so podatki o kazalnikih, ki se spremljajo za občino za obdobje od 2000 do vključno 2020 ter ocena njihovega trend glede na preteklo leto, to je leto 2019.

Tabela 3: Vrednosti kazalnikov za občino Jesenice za obdobje 2000 do 2020 ter njihovi trendi

Opis kazalnika	Enota	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Trend	Slovenija
Poraba pitne vode	m^3/preb/leto	58,63	51,44	51,46	47,95	56,44	49,6	52,6	46,5	47,8	46,2	43,8	43,5	42,3	44,5	41,1	41,3	41,1	41,6	41,6	41,58	41,58	☹	38,1*
Delež odpadnih vod, ki se čistijo v greznicah	%	35,7	35,6	33,3	33,1	33,1	20,0	20,0	19,0	19,0	19,0	19,0	18,3	15,7	15,7	12,5	12,8	10,1	6,5	6,5	6,5	7,95	😐	32,49
Količina prevzetih grezničnih gošč in blata iz MKČN	m^3	3.914	3.543	3.729	3.770	3.650	3.476	10.545	9.626	9.521	9.689	6.149	6.146	3.965	4.535	4.226	3.701	3.337	1.030	1.257,5	929	1.268	😐	/
Delež odpadnih vod, ki se čistijo terciarno	%	64,3	64,4	66,7	66,9	66,9	80,0	80,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,7	84,3	84,3	87,5	87,2	89,9	93,5	93,5[11]	93,5[11]	92,05	☺	43,64
Povp. vrednost KPK na iztoku iz CČN Jesenice	mg O_2/l	62	70	78	37	74	55	54	59	53	74	68	75	68	91	114	260[6]	27	44,5	32	48	37	☺	/
Povp. vrednost fosforja na iztoku iz CČN Jesenice	mg P/l	1,95	1,30	2,34	1,54	2,66	2,77	3,2	3,68	3,35	3,9	12,0	17	3,77	3,45	3,36	4,89	0,80	1,12	1,12	1,19	0,92	☺	/
Povp. vrednost dušika na iztoku iz CČN Jesenice	mg N/l	19,9	20,1	25,1	21,2	29,2	20,8	19,2	26,0	28,5	34,0	36,6	40,8	42,5	37,0	42,2	51,1	11,77	12,58	8,56	8,17	9,83	😐	/
Dolžina m zgrajene javne kanalizacije	m	66.396	66.559	67.521	67.626	74.226	80.224	77.410	78.688	79.527	79.816	80.019	80.294	80.377	80.337	80.377	85.520[7]	86.238	87.115	87.575	87.575	87.575	😐	/
Število m zgrajene javne kanalizacije na prebivalca	m/preb.	3,12	3,13	3,18	3,18	3,49	3,87	3,7	3,8	3,84	3,85	3,86	3,87	3,73	3,73	3,73	4,3[7]	4,3	4,3	4,2	4,2	4,2	😐	/
Dolžina azbestnih cevovodov za pitno vodo[1]	m	21.235	21.235	20.983	20.465	20.215	19.969	19.269	18.969	18.619	14.979	14.200	14.200	14.200[4]	14.200[4]	14.200[4]	13.545[5]	13.545[5]	13.545[5]	13.454	13.454	12.580	☺	/
Delež azbestnih cevovodov	%	14,5	14,5	14,3	14,0	13,9	12,8	12,3	12,16	11,93	9,6	7,3	7.3	7,3	7,3	7,3	11,2[6]	11,2	11,1	11,0	11,0	10,3	☺	/
Delež neustreznih mikrobioloških vzorcev pri pitni vodi	%	6	6	6	5	5	3,6	7,8	2,5	2,2	5,9	2,4	10	11,6	6,9	9,4	7,8	1,4	1,5	5,2	9,6	2,68	☺	/
Delež neustreznih vzorcev zaradi *E. coli*	%	/	/	/	/		5,6	6,8	2,5	2,1	2,5	1,5	8,7	3,1	0,4	0,4	0	0	0	0	0,7	1,34	☹	5,39 – 0,1
Delež neustreznih fizikalno – kemijskih vzorcev	%	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,8	0	0	☺	1,46 – 0,61
Delež neustreznih vzorcev - enterokoki	%	/	/	/	/	0	0,4	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,6	😐	5,7
Delež neustreznih vzorcev –*C.perfringens*	%	/	/	/	/	/	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,6	😐	18
Št. obveščanj o zdrav. ustreznosti pitne vode	-	/	/	/	/	3	3	2	1	3	4	3+(12)	12	2 + 12	1+12	1+12	12+1	12+1	12+1	12+1	12+1	5	☺	/
Število ekoloških otokov na 300 prebivalcev	-	0,66	0,66	0,66	1,11	1,11	1,3	1,45	1,48	1,50	1,58	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,65	1,65	1,65	😐	/
Količina zbranega papirja	kg/preb.	4,7	5,24	4,72	5,47	6,81	7,02	13,4	14,08	18,07	19,1	21,28	23,73	23,99	21,93	21,84	19,75	19,96	20,74	21,92	20,15	23,30	☺	22,3
Količina zbranega stekla	kg/preb.	1,34	1,42	1,73	1,82	2,44	3,76	4,83	4,88	6,62	7,7	8,73	10,32	11,17	10,89	11,17	10,15	11,40	11,22	10,82	12,10	12,53	☺	13,3
Količina zbrane plastike	kg/preb.	0	0	0	0	0,51	0,68	1,05	1,13	1,98	2,62	3,72	11,17	18,85	23,71	29,26	28,52	33,86	38,75	43,2	40,76	47,86	☺	3,8
Količina zbranih odpadnih kovin	kg/preb.	5,56	3,07	1,78	0,9	1,5	1,99	1,15	1,16	0,96	3,04	3,81	2,72	3,14	3,21	3,24	2,95	3,51	3,77	4,04	3,75	4,35	☺	2,5
Količina zbranih biološko razgradljivih odpadkov	kg/preb.	0	0	0	0	0	0	9,33	10,34	13,15	16,36	18,23	26,45	42,01	36,85	41,18	39,1	43,95	40,81	44,52	46,15	45,58	😐	44,6
Količina zbranih kosovnih odpadkov	kg/preb.	13,65	18,25	23,2	23,7	25,52	17,94	20,72	21,25	22,44	26,89	16,7	17,1	20,62	16,98	17,63	17,91	18,1	46,23	49,1	54,9	54,39	😐	17,9
Količina zbranih nevarnih frakcij kom. odpadkov	kg/preb.	0,2	0,15	0,24	0,31	0,34	0,60	0,60	0,60	0,53	0,86	0,99	1,01	1,09	0,57	1,1	1,12	1,31	3,71	1,66	1,90	1,57	☹	3,7

Opis kazalnika	Enota	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Trend	Slovenija
Št. izvedenih izobraževalnih akcij za odpadke	-	1	1	1	3	2	1	14	7.600[3]	18	13	13	14	16	13	4	2	4	3	4	14	0	☹	/
Količina odloženih nenevarnih odpadkov	kg/preb.	420,65	421,31	414,58	396,21	403,62	427,00	443,09	407,0	431,0	386,16	384,50	264,8	246,5	215,12	175,24	143,76	103,32	98,68	96,62	94,00	139,11	☹	414
Delež amonija v izcedni vodi odlagališča na dotoku ČN Jesenice	%	8,17	9,67	19,61	29,87	24,87	17,00	13,0	16,7	24,5	16,07	16,52	17,3	16,6	11,1	22,2	8,0	4,0	0,1	0,072	4,03	3,53	☺	/
Število pritožb javnosti zaradi smradu odlagališča	-	0	1	1	2	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	mnogo[8]	mnogo[8]	mnogo[10]	mnogo[10]	mnogo[10]	mnogo[10]	☹	/
Št. poslovnih uporabnikov vročevoda	-	/	217	219	216	226	195	200	200	202	204	251	251	251	255	243	172[9]	172	175	180	187	187	😐	/
Št. gospodinjskih uporabnikov vročevoda	-	/	3.527	3.553	3.583	3.601	3.615	3.621	3.626	3.739	3.799	3.819	3.828	3.807	3.870	3.914	4.012[9]	4.012	4.015	4.099	4.117	4.117	😐	/
Št. poslovnih uporabnikov zemeljskega plina		37	38	40	39	42	46	49	50	56	56	55	57	68	67	59	62	59	58	56	60	71	☺	/
Št. gospodinjskih uporabnikov zemeljskega plina	-	630	669	709	719	751	863	1.011	1.047	1.077	1.090	1.108	1.021	1.027	1.027	1.177	1.015	1.013	1.119	1.023	1.016	1.005	☹	/
Emisija CO_2 – zemeljski plin – distribucija JEKO	t	2.644	2.855	2.929	3.341	3.453	3.555	3.523	3.233	3.479	3.351	3.537	2.937	2.944	3.195	2.559	2.697	2.810	3.099	3.097	3.176	3.318	☹	/
Emisija CO_2 – zemeljski plin – kotlovnica ENOS OTE	t	48.806	44.831	42.029	40.260	27.343	27.685	26.247	25.664	23.761	22.618	23.783	17.356	16.677	15.917	14.797	15.160	15.946	16.402	16.278	17.631	18.161	☹	/
Št. izvedenih izobraževalnih akcij na področju uporabe zemeljskega plina	-	4	5	5	6	8	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	4	1	0	☹	/

Opombe: **Legenda trenda**: ☹ trend je negativen, ☺ trend je pozitiven, 😐 ni sprememb

1: število m azbestnih cevovodov za primarno in sekundarno omrežje
2: /
3: v okviru obširne akcije izobraževanja je bilo razdeljenih 7.600 vrečk s prospektnim materialom
4: podatek iz leta 2011
5: podatek temelji na novem popisu cevovodov, opravljenem v letu 2016, podatek posedoval Roman Tomaš, dipl. san. inž., Vodja procesa za oskrbo s pitno vodo, JEKO d.o.o.
6: visoka povprečna vrednost KPK na iztoku je posledica dejstva, da je zaradi rekonstrukcije ČN med gradbenimi deli potekala le primarna stopnja čiščenje , nekaj časa pa se odpadna voda sploh ni čistila (podatek posredovala ga. Mateja Košir, JEKO d.o.o.)
7: v aprilu 2016 je bil izveden ponoven popis javne kanalizacije, pri tem pa je bilo ugotovljeno, da se je v preteklih letih v popisu upoštevala tudi padavinska kanalizacija, ki pa ne spada v dotični kazalnik. Torej se šteje pravi podatek o dolžini kanalizacije podatek iz leta 2015.
8: v jesenskem času se je pojavila dolgotrajna inverzija, ki je na območju Jesenic in celotne Slovenije povzročala težave z zastajanjem onesnaženega zraka v dolinah, del tega je bilo tudi širjenje vonjav iz odlagališča Mala Mežakla, težave pojavljanja vonjav v dolini v letu 2016 kljub različnim ukrepom niso uspeli odpraviti
9: v letu 2015 je prešlo vodenje kazalnika »Št. gospodinjskih uporabnikov vročevoda« z JEKO na ENOS OTE d.o.o.. Vzrok za razliko v podatkih pri poslovnih uporabnikih je po njihovem mnenju to, da za poslovne uporabnike pri ENOS OTE štejejo vse priključke istega uporabnika samo 1-krat, na JEKO pa so šteli vsak priključek istega uporabnika 1-krat (npr. JEKO je štel vsako trgovino Mercatorja kot svoj priključek, na ENOS OTE d.o.o. pa štejejo kot poslovnega uporabnika PS Mercator samo1-krat. Pri gospodinjskih odjemih je število uporabnikov pri ENOS OTE večje kot pri JEKO, ker ENOS OTE pokriva tudi zaokrožena gospodarska območja, ki jih JEKO prej ni pokrival.
10: tudi v letih 2017, 2018 in 2019, je bilo mnogo pritožb glede smradu, vendar na račun začasno skladiščene lahke frakcije podjetja Ekogor, ki na lokaciji v neposredni bližini odlagališča izvaja GJS obdelavo MKO.
11: Naveden je podatek za leto 2017.
*podatek iz SiStat portala

Ugotovitve za primerjavo Občine Jesenice s Slovenijo:

- Poraba pitne vode v gospodinjstvih na Jesenicah je enaka, kot je bila v letu 2019 in je za 3,48 m^3 oz. za 11 % večja kot znaša slovensko povprečje.
- Delež odpadnih vod, ki se čistijo terciarno, znaša v Občini Jesenice 92,05 %, v Sloveniji pa 67,51 %. Posledično za kazalnik delež čiščenja odpadnih vod v greznicah Občina Jesenice močno prednjači pred slovenskim povprečjem, saj znaša delež za Občino Jesenice le 7,95 %, za Slovenijo pa 32,49 %.
- Delež neustreznih vzorcev pitne vode pri mikrobioloških preiskavah je bil v 2020 nižji kot 2019 in 2018, vendar pa se je malenkost povečal delež neustreznih mikrobioloških vzorcev zaradi *E. Coli, Enterokokov* in *C. Perfringens.* Delež mikrobiološko neustreznih vzorcev je v Sloveniji precej višji kot v občini Jesenice, kar pomeni, da v Občini Jesenice prebivalci pijejo zdravstveno bolj ustrezno vodo kot povprečni Slovenec.
- V občini Jesenice v letu 2020 ni bilo ugotovljenih neustreznih vzorcev pitne vode zaradi fizikalno - kemijskih parametrov, kar je veliko boljše od slovenskega povprečja, kjer znaša delež neustreznih vzorcev 1,46 – 0,61 % (odvisno od velikostnega razreda oskrbovalnih območij).
- Količina zbranega odpadnega stekla v kg na prebivalca je v Občini Jesenice malenkost nižja, kot znaša povprečje za Slovenijo, količina zbranih odpadnih kovin, papirja, plastike biološko razgradljivih odpadkov ter kosovnih odpadkov pa višja kot v Sloveniji.
- Količina odloženih nenevarnih odpadkov na prebivalca je v Občini Jesenicah bistveno manjša kot v Sloveniji.

Ugotovitve za Občino Jesenice glede na kazalnike za pretekla leta:

- Učinek čiščenja odpadne vode na CČN Jesenice (velikosti 30.000 PE) je bil v letu 2020 zelo dober in je znašal:
  - po KPK 97,71 % (zakonsko zahtevano min 80 %),
  - po BPK_5 99,39 % (zakonsko zahtevano min 90 %),
  - po celotnem fosforju 93,87 % (zakonsko zahtevano min 80 %)
  - po celotnem dušiku 88,93 % (zakonsko zahtevano min 70 %),
- Vrednost KPK in fosforja na iztoku očiščene vode iz CČN Jesenice so bile v letu 2020 nižje kot v letu 2019, vrednosti dušika pa nekoliko višje kot v 2019.
- Delež amonija v izcedni vodi iz odlagališča Mala Mežakla na dotoku CČN Jesenice se je v letu 2020 znižal glede na 2019, a je bil še vedno višji kot v 2017 in 2018.
- Emisije vonjav z območja kompleksa odlagališča in CERO Mala Mežakla se širijo v dolino. Pritožbe v letu 2020 so bile še vedno na račun začasno skladiščene lahke frakcije podjetja EKOGOR, ki na lokaciji v neposredni bližini odlagališča izvaja obdelavo MKO.
- V letu 2020 je po podatkih ENOS OTE število poslovnih uporabnikov vročevoda in gospodinjstev enako kot v 2019.
- Število poslovnih uporabnikov zemeljskega plina se je v 2020 povečalo glede na leto 2019 za 11 oz. za 18 %. Število gospodinjskih uporabnikov pa se je zmanjšalo za 1 %.
- Podatka o emisiji CO_2 iz kotlovnice JEKO za leto 2020 kažejo na rahlo povečanje, kar gre verjetno pripisati večjemu številu priključenih poslovnih porabnikov plina, ki imajo praviloma večjo porabo kot gospodinjstva.
- Prav tako se je povečala količina emisij CO_2 iz plinske kotlovnice ENOS OTE in to kljub temu, da se število priključenih gospodinjstev in poslovnih uporabnikov praktično ni spremenilo. Razlog gre verjetno pripisati dolgi kurilni sezoni.

Primerjava Občine Jesenice s sosednjimi občinami

Za namen primerjave občine Jesenice s sosednjimi občinami smo prošnjo za posredovanje podatkov poslali naslednjim občinam: Žirovnica, Kranjska Gora, Radovljica, Bled in Gorje, ki so se vse odzvale za sodelovanje. V tabeli 4 je prikazujemo primerjavo med naštetimi občinami in občino Jesenice po posameznih izbranih kazalnikih za leto 2020.

V občini Bled in Gorje Infrastruktura Bled se nekatere podatke vodi skupno za obe občini, zato so določeni kazalniki za ti dve občini prikazani skupno.

Tabela 4: Primerjava vrednosti kazalnikov za občino Jesenice s sosednjimi občinami za leto 2020

Opis kazalnikov	Enota	Jesenice	Radovljica	Žirovnica	Kranjska Gora	Bled	Gorje
Število prebivalcev (2020)*	preb.	21.519	19.034	4.425	5.590	7.983	2.759
Delež odpadnih vod, ki se čistijo v greznicah	%	7,95	26	4,23	6	8	8
Delež odpadnih vod, ki se čistijo sekundarno in/ali terciarno	%	90,66	74,0	90,73	94	92	72
Povprečna vrednost KPK na iztoku iz KČN	mg O_2/l	37	29,0	/	62,01	13	
Povprečna vrednost fosforja na iztoku iz KČN	mg P/l	0,92	1,36	/	1,61	1,06	
Povprečna vrednost dušika na iztoku iz KČN	mg N/l	9,83	5,88	/	6,93	6,05	
Količina prevzetih grezničnih gošč in blata iz MKČN	m^3	1.268	3.708	139	430	236,5	490
Število m zgrajene javne kanalizacije na prebivalca	m/preb.	3,35	4,97	9,39	14,98	13,94	6,24
Poraba vode za gospodinjsko rabo	m^3/preb.	41,58	43,56	41,81	52,58	74	50
Dolžina azbestnih cevovodov za pitno vodo[1]	m	12.580	35.965	838	0	8.497	8.248
Delež azbestnih cevovodov	%	6,99	18	0,46	0	6,4	14,6
Delež neustreznih mikrobioloških vzorcev	%	2,68	0	4,5	15,3	2,2	23,4
Delež neustreznih vzorcev zaradi *E. coli*	%	1,34	0	2,2	1,2	0	0
Delež neustreznih fizikalno – kemijskih vzorcev	%	0	0	0	0	0	0
Delež neustreznih vzorcev – toksično neustrezni[2]	%	0,6	0	0	0	0	0
Št. obveznih obveščanj o zdravstveni ustreznosti pitne vode	-	5	0	0	1	45	45
Število ekoloških otokov na 300 prebivalcev	-	1,65	8	1,36	1,04	3	
Količina odloženih nenevarnih odpadkov	kg/preb	139,11	76	95,66	177,62	70,71	
Količina zbranega papirja	kg/preb	23,30	32	29,64	30,70	42,47	
Količina zbranega stekla	kg/preb	12,53	21	16,04	35,42	33,02	
Količina zbrane plastike	kg/preb	47,86	57	61,29	87,96	67,69	
Količina zbranih odpadnih kovin	kg/preb	4,35	8	5,57	6,00	13,18	
Količina zbranih biološko razgradljivih odpadkov	kg/preb	45,58	42	54,38	27,40	76,96	
Količina zbranih nevarnih frakcij kom. odpadkov	kg/preb	1,57	1,6	2,02	1,54	5,51	
Št. izobraževalnih akcij za ravnanje z odpadki	akcija	0	4	0	1	18	

Opombe:
*število podatkov povzeto po portalu SI-STAT za drugo polovico leta 2020 (oznaka 2020 H2)
/: ni podatka
1 Število m azbestnih cevovodov za primarno in sekundarno omrežje
2 zaradi enterokokov
3 podatek za 2016
4 podatek za 2018

Ugotovitve primerjave s sosednjimi občinami:

Občina Jesenice je pri večini kazalnikov okolja nekje na sredini po vrednosti kazalnikov v primerjavi s sosednjimi občinami. Za noben kazalnik ni drastičnega odstopanja.

Iz tabele je evidentno razvidno, da je občina Jesenice v primerjavi z ostalimi primerjanimi občinami manj uspešna pri ločenem zbiranju odpadnega papirja, stekla, plastike, odpadnih kovin. Enak trend je bil opazen tudi za leti 2018 in 2019.

Pripravila: Odgovorna oseba:

Pripravila:

Mojca Klemenčič Lipovec, univ.dipl.biol.

Odgovorna oseba:

Alenka Markun, univ.dipl.kem.

Marbo Okolje, projektiranje in svetovanje d.o.o.
Finžgarjeva ulica 1A, SI - 4248 Lesce
+386 (0)8 205 75 20, info@marbo-okolje.si
www.marbo-okolje.si

MARBO OKOLJE
Naj vam MAR BO za OKOLJE!

MASNO IN KONCENTRACIJSKO ONESNAŽEVANJE OKOLJA NA JESENICAH V LETU 2020

Lesce, oktober 2021

Naročnik:	Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
Izdelovalec:	Marbo Okolje d.o.o., Finžgarjeva cesta 1a, 4248 Lesce
Naslov:	Masno in koncentracijsko onesnaževanje okolja na Jesenicah v letu 2020
Št. del. naloga:	DNA-463
Arh.št.:	101/1-2021
Št. izvodov:	Naročnik: 1 izvod Arhiv: 1 izvod
Datum:	06.10.2021
Pripravili:	mag. Špela Cenček, univ.dipl.inž.kraj.arh., Nina Pretnar, univ.dipl. inž.geol., Alenka Markun, univ.dipl. kem., Mojca Klemenčič Lipovec, univ.dipl.biol., Eva Markun, mag. franc. in fil. kult.,

MARBO OKOLJE
Marbo Okolje d.o.o.

Vodja priprave:

mag. Špela Cenček, univ.sipl.inž.kraj.arh.

Odgovorna oseba:

Alenka Markun, univ.dipl.kem.

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

1. UVOD

V skladu z določili Zakona o varstvu okolja so posamezni viri onesnaževanja okolja, dolžni občinam, na območju katerih obratujejo, pošiljati letna poročila o obratovalnem monitoringu svojih emisij snovi v okolje. Viri onesnaževanja okolja so vsa tista podjetja, ki pri svojem obratovanju povzročajo emisij snovi in/ali energije v okolje. Vsa navedena podjetja morajo svoje emisije v okolje meriti in o njih izdelati poročila ter ta poročila poslati Agenciji RS za okolje in pristojni občini.

Poročila o obratovalnem monitoringu emisij snovi v okolje so poročila o meritvah emisij snovi v zrak, industrijske odpadne vode, hrupa in elektromagnetnega sevanja ter vpliva na kakovost podzemne vode.

Seznam podjetij, ki so vir obremenjevanja okolja na območju Občine Jesenice, smo sestavili na osnovi podatkov Agencije RS za okolje, ki so na razpolago na svetovnem spletu ter na osnovi svojega poznavanja podjetij na Jesenicah, ki bi lahko bila vir obremenjevanja okolja. Na osnovi tega seznama je Občina Jesenice v marcu 2021 vse vire onesnaževanja okolja na območju občine Jesenice pozvala, da ji pošljejo poročila o obratovalnem monitoringu za leto 2020.

Poročila o obratovalnih monitoringih emisij snovi in energije v okolje za leto 2020 so poslala naslednja podjetja:

- **SIJ ACRONI, d.o.o.** (Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za 2020, Ocena o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2020, Poročilo o meritvah emisij snovi v zrak iz različnih izpustov za leto 2020, Poročilo o meritvah emisij snovi v zrak izpusta Z20/1-lužilnice PDP za leto 2020, Poročilo o trajnih meritvah za izpust Z25 – izpust iz odpraševalne naprave jeklarne, Poročilo o trajnih meritvah za izpust Z48 – izpust iz AOD naprave, Ocena o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2020, Poročilo o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode za odlagališče inertnih odpadkov Javornik družbe SIJ ACRONI na Jesenicah za leto 2020)
- **ALBOMAY D.O.O. (**Ocena o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2020),
- **ARRIVA ALPETOUR - potovalna agencija, d.o.o.** (Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za leto 2020),
- **BETONARNA SAVA d.**o.o. (Poročilo o prvih meritvah hrupa za leto 2019),
- **DINOS d.d. – Skladišče Jesenice (**Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za leto 2020),
- **EKOGOR d.o.o.** (Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za leto 2020, Poročilo o meritvah emisij snovi v zrak za leto 2020, Ocena o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2020, Poročilo o meritvah hrupa v okolju za leto 2020).
- **EKO RECIKLAŽA d.o.o.** (Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za leto 2020),
- **ENOS, d.d.** (Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za 2020, Poročilo o meritvah emisij snovi v zrak izpustov MM1-VVK1 in MM2-VVK2 za leto 2020, Ocena o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2020),
- **HIDRIA d.o.o.** (Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za leto 2020, Ocena o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2020, Poročilo o meritvah hrupa v okolju za leto 2020),
- **INTEGRAL AVTO D.O.O. (**Ocena o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2020),
- **JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o.** (Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za KČN Jesenice za leto 2020**,** Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za odlagališče Mala Mežakla za leto 2020, Poročilo o obratovalnem

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

monitoringu odpadnih vod za KČN Prihodi za leto 2020**,** Ocena o letnih emisijah snovi v zrak za odlagališče za nenevarne odpadke Mala Mežakla za leto 2020, Poročilo o meritvah emisije snovi v zrak za 2020 za odlagališče Mala Mežakla, Poročilo o monitoringu podzemnih vod za odlagališče nenevarnih odpadkov Mala Mežakla za leto 2020),

- **KOVINAR d.o.o.** (Ocena o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2020),
- **PLASTKOM d.o.o.** (Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za leto 2020),
- **PROJEKT BETON d.**o.o. (Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za leto 2020),
- **SIJ ELEKTRODE JESENICE, d.o.o.** (Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za leto 2020),
- **SPG SOL Plin Gorenjska d.o.o**. (Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za leto 2020), Poročilo o določanju ravni hrupa v okolju z modelnim izračunom, obratovalni monitoring hrupa za Kisikarno Jesenice, Poročilo o določanju ravni hrupa v okolju z modelnim izračunom (prvo ocenjevanje hrupa z modelnim izračunom za Obrat za proizvodnjo kisika 93 % [VPSA] za leto 2020)
- **Splošna bolnišnica Jesenice** (Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za leto 2020),
- **SUMIDA Slovenija, d.o.o. (**Ocena o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2020)

Na osnovi zgoraj navedenih prejetih poročil o obratovalnem monitoringu smo izdelali pričujoče poročilo o masnem in koncentracijskem obremenjevanju okolja na Jesenicah v letu 2020.

Masno obremenjevanje okolja pomeni emisijo snovi ali energije v okolje, izraženo v masnih enotah v določeni časovni enoti (npr. t/leto; kg/uro) - natančneje povedano, emisija snovi v zrak npr. pove koliko t prahu izpusti nek vir onesnaževanja v zrak v razdobju ene ure ali enega meseca ali enega leta.

Koncentracijsko obremenjevanje okolja nam da podatke o količini snovi, ki jo nek vir emitira v okolje v določeni merski enoti (v litru odpadne vode ali v m^3 zraka). Če podamo primer: vir onesnažuje okolje z odpadnimi vodami v koncentraciji 2 mg železa v 1 l odpadne vode ali z 2 mg lesnega prahu v 1 m^3 zraka).

Za emisije snovi v vode in zrak (mg snovi/l odpadne vode, mg snovi/m^3 zraka) so zakonsko določene **mejne vrednosti (koncentracijsko obremenjevanje okolja)**, ki jih vir onesnaževanja ne sme preseči. Obseg onesnaževanja okolja nekega vira se določi s pomočjo podatkov o njegovem masnem obremenjevanju okolja v določenem letu.

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

2. OPIS VIROV EMISIJ SNOVI V OKOLJE NA JESENICAH

Zakonodajno se morajo obratovalni monitoringi emisij snovi v okolje izvajati v naslednjih časovnih obdobjih:

- meritve emisij snovi v zrak: vsako tretje (3) leto ali vsako peto (5) leto, *
- meritve emisij snovi v vode: vsako leto, št. vzorčenj odpadne vode je odvisno od letne količine odpadne vode
- meritve emisij hrupa v okolje: vsako tretje (3) leto, lahko tudi vsako peto (5) leto, če je tako določeno v okoljevarstvenem dovoljenju
- meritve podzemne vode: najmanj vsako peto (5) leto, lahko pogosteje, pogostost je določena v okoljevarstvenem dovoljenju,
- elektromagnetno sevanje: vsako tretje (3) leto za visokofrekvenčni vir sevanja in vsako peto (5) leto za nizkofrekvenčni vir sevanja

*: Pogostost je lahko tudi drugačna in je odvisna od urne emisije snovi v zrak. V nadaljevanju primeroma pišemo le za skupni prah. Če je emisija prahu iz posameznega vira onesnaževanja zraka večja od 1 kg na uro, mora zavezanec zagotoviti:

- trajne meritve prahu,
- če trajne meritve prahu niso možne zaradi tehničnih razlogov, mora izvajati meritve prahu 2-krat letno,
- v primeru, da posamezni vir onesnaževanja zraka emitira v zrak več kot 1 kg prahu na uro, je zavezanec za ocenjevanje obstoječe in dodatne obremenitve okolja s prahom. Izvedbo ocenjevanja obstoječe in dodatne obremenitve zunanjega zraka s prahom mora izvesti pred pridobitvijo okoljevarstvenega dovoljenja, pred njegovim podaljšanjem (zakon o varstvu okolja ne predvideva več podaljšanja okoljevarstvenega dovoljenja, ker so le-ta izdana za nedoločen čas) in pred izdajo sklepa o večji spremembi okoljevarstvenega dovoljenja. Navedeno pomeni, da mora zavezanec za ocenjevanje obstoječe in dodatne obremenitve zraka zagotoviti pred izdajo sklepa o večji spremembi okoljevarstvenega dovoljenja, če ima okoljevarstveno dovoljenje že izdano.

V tabeli 1a in 1b v nadaljevanju smo zbrali seznam virov emisij snovi in energije v okolje v občini Jesenice ter vrsto in število izpustov snovi v okolje pri posameznem viru.

Oznake v tabeli 1a v nadaljevanju pomenijo:

- **2020/2023** pomeni, da je podjetje meritve izvajalo v letu 2020, naslednje meritve pa je dolžno izvesti v letu 2023.
- Oznaka »-« pomeni, da posamezno podjetje ni vir obremenjevanja za to prvino okolja in/ali mu zato obratovalnega monitoringa (meritev) za označeno prvino okolja ni treba izvajati.

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

Tabela 1a: Seznam virov emisij snovi v okolje ter leto izvedenih meritev in leto naslednjih meritev

Podjetje	Vrsta emisij				
	Emisije snovi v zrak	Emisije odpadne vode	Emisije hrupa	Emisije EMS	Emisije v podzemne vode
SIJ ACRONI d.o.o – Jeklarna	2019/2022 2020/2023[10] Trajne meritve na 5 izpustih	Vsako leto	2018/2021	-	Vsako leto
SIJ ACRONI d.o.o – RTP Jeklarna	-	Vsako leto			
SIJ ACRONI d.o.o – Vroča Valjarna	2018/2021	Vsako leto			
SIJ ACRONI d.o.o – Hladna predelava	2018/2021				
SIJ ACRONI d.o.o – PDP Sl. Javornik	2018/2021	Vsako leto			
SIJ ACRONI d.o.o. – SPTE Bela	2018/2021	-	-	-	-
Albomay d.o.o.	2020/2022	-	-	-	-
ARRIVA Alpetour – potovalna agencija d.d.	-	Vsako leto	-	-	-
Betonarna Sava d.o.o.	-	Vsako leto[8]	2020/2023		
DAMATECH d.o.o.	-	-	2021/2024	-	-
DINOS d.d.	-	Vsako leto	2018/2021	-	-
EKOGOR d.o.o.	2017/2021	Vsako leto	2020/2023	-	-
EKO RECIKLAŽA d.o.o.	-	Vsako leto	2019/2022[1]	-	-
ELES – Elektro Slovenija, d.o.o.	-	-	-	2019/2024	-
Elektro Gorenjska, d.d.	-	-	-	2016/2021	-
SIJ ELEKTRODE JESENICE, d.o.o.	-	Vsako leto	2009[13] meritev hrupa ni treba izvajati	-	-
ENOS, d.o.o., Kotlovnica Jesenice	2019/2022 2020/2023	Vsako leto	2018/2021	-	-
ENOS, d.d., Kotlovnica Koroška Bela	2018/2021 2019/2022	Vsako leto	2019[11] meritev hrupa ni treba izvajati		
ENOS, d.d., RTP Železarna	-	Vsako leto	-	-[2]	-
Hidria d.o.o.	2019/20224	Vsako leto	2020/2023	-	-
Integral Avto d.o.o.	2018/2021	-	2019/2022	-	-
JEKO, d.o.o., Jesenice – Odlagališče nenevarnih odpadkov Mala Mežakla)	Vsako leto	Vsako leto	2018/2021	-	Vsako leto
JEKO, d.o.o., Jesenice (KČN Jesenice)	-	Vsako leto	2019[5] meritev hrupa ni treba izvajati	-	-
JEKO, d.o.o., Jesenice (MKČN Prihodi)	-	2020/2022	-	-	-
Kovinar d.o.o., Jesenice	2019/2022	-	2019/2022	-	-
KOMAG d.o.o.	-	-	2016[9] meritev hrupa ni treba izvajati	-	-
Mobitel d.d.	-	-	-	-[3]	-
Plastkom d.o.o. Jesenice	-	Vsako leto	2019/2022[1]	-	-
PROJEKT BETON, PE Jesenice	-	Vsako leto	2021/2024	-	-
SPG – SOL PLIN GORENJSKA d.o.o. – Kisikarna Jesenice	-	Vsako leto	2020/2022[12]	-	-
SPG-SOL PLIN GORENJSKA d.o.o.-VPSA	-	-	2020/2023[12]	-	-
SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE	-	Vsako leto	-[6] meritev hrupa ni treba izvajati	-	-
A1 Slovenija d.d.	-	-	-	-[4]	-
SUMIDA SLOVENIJA d.o.o.	2019/2022	-	-[7] meritev hrupa ni treba izvajati	-	-

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

1) Meritve hrupa za podjetje EKORECIKLAŽA d.o.o. se opravljajo hkrati z meritvami za podjetje PLASTKOM d.o.o., saj se podjetji nahajata na isti lokaciji. Meritve hrupa so bile izvedene v letu 2020, izvajajo se vsako tretje leto.
2) Družba Enos d.d. ima v upravljanju transformatorsko postajo Železarna z dvema vgrajenima transformatorjema 110/35 kV in 110/10 kV. Uporabno dovoljenje za transformatorsko postajo je bilo pridobljeno pred 1. januarjem 1997, zato prve meritve elektromagnetnega sevanja niso bile izvedene. Po določilih uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju, obratovalnega monitoringa ni treba izvajati na II. območju varstva pred elektromagnetnim sevanjem, kamor se uvrščajo industrijski kompleksi in s tem tudi predmetna transformatorska postaja.
3) Družba Mobitel ima na območju občine Jesenice postavljenih 6 baznih postaj (Jesenice II-ACRONI, MP Karavanke, SŽ-Kurilniška 10, Planina pod Golico, Jesenice dimnik (nakupovalni center Spar), Jesenice AC-Počivališče Lev). Prve meritve elektromagnetnega sevanja so bile izvedene pri vseh 6 baznih postajah. V letu 2009 smo prejeli še meritve EMS za bazno postajo v nakupovalnem centru Spar. Za bazne postaje so obvezne prve meritve, obratovalni monitoring za njih ni potreben.
4) Družba A1 Slovenija (Simobil) ima na območju občine Jesenice postavljene tri bazne postaje (Jesenice - Razgledna 10a, Jesenice dvorana Mežaklja, Jesenice ACRONI). Za nobeno od merilnih mest niso bile izvedene meritve, ampak imamo v našem arhivu le teoretične izračune, ki so bili narejeni pred postavitvijo baznih postaj.
5) Za KČN Jesenice so se prve meritve hrupa izvajale v prvi polovici leta 2019. Glede na rezultate meritev in Strokovno oceno meritev hrupa v okolju za KČN Jesenice ni potrebno izvajati obratovalnega monitoringa hrupa vsako tretje leto, saj so bile vse izmerjene vrednosti na mestih ocenjevanja hrupa za več kot 6 dBA nižje od mejnih vrednosti hrupa za III. SVPH.
6) Splošna Bolnišnica Jesenice je prve meritve hrupa izvedla v letu 2017. Ker so bile vse izmerjene vrednosti na mestih ocenjevanja hrupa za več kot 6 dBA nižje od mejnih vrednosti hrupa za III. SVPH, upravljavcu ni treba zagotavljati izvedbe obratovalnega monitoringa hrupa vsako tretje leto.
7) Sumida Slovenija d.o.o. je prve meritve hrupa izvedla v letu 2015. Ker so bile vse izmerjene vrednosti na mestih ocenjevanja hrupa za več kot 6 dBA nižje od mejnih vrednosti hrupa za III. SVPH, upravljavcu ni treba zagotavljati izvedbe obratovalnega monitoringa hrupa vsako tretje leto.
8) Betonarna Sava je predelavo odpadkov začela izvajati šele v septembru 2020, zato bo prvo poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod izdelano za leto 2021, saj so obvezni izdelati poročilo o prvih meritvah odpadnih vod v 3 do 9 mesecih po začetku obratovanja naprave. Analiza odpadne vode, ki je bila v letu 2020 izvedena, pa ne presega mejnih vrednosti za izpust v vode.
9) Pri podjetju KOMAG d.o.o. so meritve hrupa, izvedene v letu 2016, pokazale, da so ravni hrupa na vseh merilnih točkah nižje od mejnih ravni za vsaj 6 dBA, zato upravljalcu ni potrebno zagotavljati obratovalnega monitoringa hrupa vsako tretje leto, razen če se spremeni obratovalni režim proizvodnje, oz. njenih hrupnih virov.
10) Na podlagi Ocene o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2020 je družba SIJ ACRONI d.o.o. meritve za izpuste Z43, Z4, Z13, Z15, Z16, Z18, Z19, Z20/1, Z20/2, Z21, Z23, Z24, Z26, Z27, Z28, Z30, Z31, Z32, Z33, Z34, Z38, Z39, Z40, Z42, Z43, Z44, Z45, Z46, Z47, opravila v letu 2019, za izpuste Z20/1, Z42, Z45, Z46, Z47, Z20/1 v letu 2020, za izpuste snovi v zrak Z1, Z2/2, Z2/1, Z25 in Z48 ima podjetje predpisane trajne meritve.
11) Za Kotlovnico Bela podjetja ENOS d.d. so se v letu 2019 opravile meritve obremenjevanja okolja s hrupom. Ker so bile vse izmerjene vrednosti na mestih ocenjevanja hrupa za več kot 6 dBA nižje od mejnih vrednosti hrupa za III. SVPH, za Kotlovnico Bela upravljavcu ni treba zagotavljati izvedbe obratovalnega monitoringa hrupa vsako tretje leto.
12) Za podjetje SPG SOL Jesenice d.o.o. za Kisikarno Jesenice so se meritve hrupa opravile v letu 2020, morale pa bi se opraviti v letu 2019, zato bodo naslednje meritve hrupa izvedene v letu 2022. V letu 2020 je bilo izvedeno tudi prvo ocenjevanje hrupa za Obrat za proizvodnjo kisika 93 % [VPSA] na Slovenskem Javorniku.
13) Prve meritve hrupa v družbi SIJ Elektrode Jesenice d.o.o. so bile izvedene v letu 2009. Prve meritve hrupa so pokazale, da je podjetje nepomemben vir hrupa v okolju, zato podjetje ni zavezanec za izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa.
14) Na vseh merilnih mestih družbe Hidria d.o.o. se meritve emisij snovi v zrak izvajajo enkrat vsake tri leta. Na merilnih mestih Z7 in Z8 so se meritve emisij snovi v zrak izvedle v letu 2018 – naslednje se bodo izvedle leta 2021. Na merilnih mestih Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 in Z6 so se meritve emisij snovi v zrak izvedle leta 2019 – naslednje se bodo izvedle leta 2022.

Oznake v tabeli 1b v nadaljevanju pomenijo:

- **»1«** pomeni, da ima posamezno podjetje za to prvino okolja 1 izpust snovi v okolje. Številka v oklepaju »(1)« pomeni, koliko izpustov snovi v okolje ima podjetje v celoti, številka, ki ni v oklepaju, pa pomeni, za koliko izpustov se je v tekočem letu opravilo meritve.
- »NP« pomeni, da nam posamezno podjetje o tej prvini okolja ni poslalo poročil o monitoringu za leto 2020, ker za leto 2020 niso bili zavezanci za izvajanje obratovalnega monitoringa, oznaka »NP0« pomeni, da podjetje ni poslalo poročila za leto 2020, čeprav bi ga moralo.
- Oznaka »-« pomeni, da posamezno podjetje ni vir obremenjevanja na področju okolja in mu zato obratovalnega monitoringa za označeno prvino okolja ni treba izvajati.

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

Tabela 1b: Seznam virov emisij snovi v okolje ter vrsta in število izpustov v okolje

Podjetje	Št. Izpustov		Število merilnih mest		
	Emisije snovi v zrak	Emisije odpadne vode	Emisije hrupa	Emisije EMS	Podzemne vode
SIJ ACRONI d.o.o – Jeklarna	(10) 4[1]	8	NP	-	7
SIJ ACRONI d.o.o – RTP Jeklarna	(-) NP[1]	5			
SIJ ACRONI d.o.o – Vroča Valjarna	(1) NP[1]	3			
SIJ ACRONI d.o.o – Hladna predelava	(3) NP[1]				
SIJ ACRONI d.o.o – PDP Sl. Javornik	(18) 4[1]	5			
SIJ ACRONI d.o.o. – SPTE Bela	(2) NP[1]	-	-	-	-
Albomay d.o.o.	NP	-	-	-	-
ARRIVA Alpetour - potovalna agencija d.d.	-	1	-	-	-
Betonarna Sava d.o.o.	-	1[9]	1		
DAMATECH d.o.o.	-	-	NP	-	-
DINOS d.d.	-	1	NP	-	-
EKOGOR d.o.o.	NP	1	2	-	-
EKO RECIKLAŽA d.o.o.	-	1	NP	-	-
ELES – Elektro Slovenija, d.o.o.	-	-	-	NP[2]	-
Elektro Gorenjska, d.d.	-	-	-	NP[3]	-
SIJ ELEKTRODE JESENICE, d.o.o.	-	1	-	-	-
ENOS d.d., Kotlovnica Jesenice	(9) 3[4]	2[5]	NP	-	-
ENOS, d.d., Kotlovnica Koroška Bela	(1) NP[4]	2[5]	-	-	
ENOS d.d., RTP Železarna	-	1[5]	-	-	-
Hidria d.o.o.	(8) NP[6]	1	NP	-	-
Integral Avto d.o.o.	(1) NP	-	NP	-	-
JEKO d.o.o., Jesenice - Odlagališče nenevarnih odpadkov Mala Mežakla)	1[7]	2[8]	NP	-	5
JEKO, d.o.o., Jesenice (KČN Jesenice)	-	1[8]	-	-	-
JEKO, d.o.o., Jesenice (MKČN Prihodi)	-	1[8]	-	-	-
Kovinar d.o.o., Jesenice	(1) NP	-	NP	-	-
KOMAG d.o.o.	-	-	-	-	-
Mobitel d.d.	-	-	-	-	-
Plastkom d.o.o. Jesenice	-	2	NP	-	-
PROJEKT BETON, PE Jesenice	-	1	NP	-	-
SPG - SOL PLIN GORENJSKA d.o.o.- Kisikarna Jesenice	-	1	4	-	-
SPG - SOL PLIN GORENJSKA d.o.o.- VPSA	-	-	8	-	-
SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE	-	1	-	-	-
Simobil d.d. – A1 Slovenija d.d.	-	-	-	-	-
SUMIDA SLOVENIJA d.o.o.	NP (9)	-	-	-	-

Opombe k tabeli 1b:

1) SIJ ACRONI d.o.o.: V Jeklarni se izvajajo trajne meritve za posamezne parametre na izpustih Z1, Z2/2, Z2/1, Z25 in Z48. V letu 2019 so se izvedle občasne meritve emisij snovi v zrak iz 29 izpustov, v letu 2020 pa iz 4 izpustov. V letih 2019 in 2020 so se izvajale trajne meritve na izpustih Z1, Z2/1 in Z2/2, Z25 in Z48. V skladu z OVD št. 35407-19/2006-15 z dne 31.5.2010 se mora na izpustih Z2/1 in Z2/2 zagotavljati trajne meritve temperature in volumna odpadnih plinov ter ogljikovega monoksida (CO). V skladu z OVD št. 35406-37/2016-8 z dne 10.02.2017 se mora na izpustih Z1 in Z25 zagotavljati trajne meritve temperature, volumskega pretoka odpadnih plinov, celotnih organskih snovi razen organskih delcev (TOC) in celotnega prahu, na merilnem mestu Z48 pa izvajanje trajnih meritev temperature, volumskega pretoka odpadnih plinov in celotnega prahu.
2) Družba ELES – Elektro Slovenija, d.o.o. ima v upravljanju daljnovod 2×110 kV Okroglo – Jeklarna I in II,. Meritve elektromagnetnega sevanja so izvedli 2009 in 2014 ter so pokazale, da vrednosti EMS niso presežene. Skladno z zakonodajo se meritve EMS daljnovodov, če je njihova napetost večja od 110 kV, izvajajo na 5 let. Meritve so se izvedle leta 2020, naslednje meritve se bodo izvedle leta 2024. Na območju Občine Jesenice so tri merilna mesta za opravljanje meritev EMS daljnovoda.
3) Družba Elektro Gorenjska d.d. ima v upravljanju en dvosistemski 110 kV daljnovod RTP Moste-RTP Jesenice ter transformatorsko postajo RTP Jesenice 110/20 kV. Skladno z zakonodajo se meritve EMS daljnovodov in TP izvajajo vsako 5 leto, če je njihova napetost večja od 110 kV. Meritve so bile izvedene leta 2016, naslednje bodo v letu 2021.
4) Družba ENOS, d.d. je meritve emisije snovi v zrak iz Kotlovnice Jesenice opravila v letu 2020 na treh izpustih od devetih. Meritve se opravljajo na 3 leta, naslednje se bodo torej opravile leta 2022. V Kotlovnici Koroška Bela se bodo naslednje meritve izvedle v letu 2021.
5) Družba ENOS, d.d. ima 2 iztoka industrijske odpadne vode iz kotlovnice Jesenice, dva iztoka iz Kotlovnice Bela in en iztok hladilne vode iz RTP Železarna. Meritve odpadne vode se izvajajo vsako leto.
6) V podružnici družbe Hidria d.o.o. na Jesenicah obratuje 7 industrijskih izpustov emisij snovi v zrak iz proizvodnje ter en izpust iz kurilne naprave na zemeljski plin.
7) Na odlagališču Mala Mežakla je urejena mreža za odplinjanje s 15 odplinjalniki, ki so speljani v skupni vod, ta pa v plinsko črpalno postajo tip Hofgas Ready 500, kjer se izvaja sežiganje metana.

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

8) Meritve odpadne vode iz KČN Jesenice in iz Odlagališča Mala Mežakla se izvajajo vsako leto. ČN Prihodi velikosti 100 PE ima izpust urejen v potok Jesenice. Meritve odpadne vode je treba izvajati na vsake dve leti, meritve so bile izvedene v letu 2020, naslednje pa se bodo izvajale leta 2022.
9) Betonarna Sava d.o.o. je s predelavo odpadkov pričela septembre 2020. Poročilo o prvih meritvah odpadnih vod bo izdelano za leto 2021.

V tabeli 2 za posamezna podjetja iz občine Jesenice prikazujemo, koliko izpustov v okolje je v letu 2020 povzročalo čezmerno onesnaževanje okolja. Čezmerno obremenjevanje okolja je tisto obremenjevanje okolja, ki je večje od zakonsko dovoljenih mejnih vrednosti. V tabeli 2 smo zbrali podatke, ki so za posamezne izpuste snovi v okolje na voljo za leto 2020. Če poročil o meritvah posameznih emisij snovi v okolje za leto 2020 nismo prejeli (ker podjetja v letu 2020 niso bila zavezanci za izvajanje meritev emisij snovi v okolje, ker se meritve hrupa izvajajo na tri leta, meritve emisij snovi v zrak na tri ali pet let, meritve EMS pa na 5 let ali pa ker obratovalni monitoring EMS sploh ni potreben), je v tabeli 2 pri posameznem povzročitelju obremenjevanja okolja oznaka »-«.

Tabela 2: Pregled emisij snovi v okolje (izpustov) pri posameznih podjetjih v letu 2020

Podjetje	Št. čezmernih izpustov oz. merilnih mest				
	Emisije v zrak	Emisije odpadne vode	Hrup	Emisije EMS	Podzemne vode
SIJ ACRONI d.o.o – Jeklarna	0	0	-	-	0[1]
SIJ ACRONI d.o.o – RTP Jeklarna	-	0			
SIJ ACRONI d.o.o – Vroča Valjarna	-	0			
SIJ ACRONI d.o.o – Hladna predelava	-	0			
SIJ ACRONI d.o.o – PDP Sl. Javornik	0	0			
SIJ ACRONI d.o.o. – SPTE Bela	-	-			
SIJ ACRONI d.o.o. – predelava žlindre (prej HARSCO)	-	0	-	-	-
Albomay d.o.o.	-	-	-	-	-
ARRIVA Alpetour - potovalna agencija d.d.	-	0	-	-	-
Betonarna Sava d.o.o.	-	-[3]	-		
DAMATECH d.o.o.	-	-	-	-	-
DINOS d.d.	-	0	-	-	-
EKOGOR d.o.o.	0	0	0	-	-
EKO RECIKLAŽA d.o.o.	-	0	-	-	-
ELES – Elektro Slovenija, d.o.o.	-	-	-	-	-
Elektro Gorenjska, d.d.	-	-	-	-	-
SIJ ELEKTRODE JESENICE, d.o.o.	-	0	-	-	-
ENOS d.d., Kotlovnica Jesenice	-	0	-	-	-
ENOS, d.d., Kotlovnica Koroška Bela	-	0	-	-	-
ENOS d.d., RTP Železarna	-	0	-	-	-
Hidria d.o.o.	-	0	0	-	-
Integral Avto d.o.o.	-	-	-	-	-
JEKO d.o.o., Jesenice - Odlagališče nenevarnih odpadkov Mala Mežakla)	0	0	-	-	0[2]
JEKO, d.o.o., Jesenice (KČN Jesenice)	-	0	-	-	-
JEKO, d.o.o., Jesenice (MKČN Prihodi)	-	0	-	-	-
Kovinar d.o.o., Jesenice	-	-	-	-	-
KOMAG d.o.o.	-	-	-	-	-
Mobitel d.d.	-	-	-	-	-
Plastkom d.o.o. Jesenice	-	0	-	-	-
PROJEKT BETON, PE Jesenice	-	0	-	-	-
SPG - SOL PLIN GORENJSKA d.o.o.- Kisikarna Jesenice	-	0	0	-	-
SPG - SOL PLIN GORENJSKA d.o.o.- VPSA	-	0	-	-	-
Simobil d.d. – A1 Slovenija d.d.	-	-	-	-	-
SUMIDA SLOVENIJA d.o.o.	0	-	-	-	-

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

Opombe k tabeli 2: IV - izmerjena vrednost; MV - mejna vrednost, IV in MV so pri emisijah v vode podane v mg/l, razen pri parametru pH, ki je brez enote in pri strupenosti, ki se podaja v enotah S_D, IV in MV pri emisijah v zrak so podane v mg/m^3.

1) SIJ ACRONI d.o.o. – odlagališče odpadkov Javornik – PTO je obratovalo od leta 1987 do 2008, po letu 2008 pa se na odlagališče odpadki ne odlagajo več in je v fazi zapiranja. Na odlagališče se je odlagalo več vrst industrijskih odpadkov in nepredelana žlindra, rezultati meritev pa kažejo, da ima opazen vpliv na podzemne vode. Pravilnik o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode (Uradni list RS, št. 49/06, 114/09, 53/15 in 130/21) od 19.8.2021 ne velja več, vendar je v letu 2020, za kar ocenjujemo stanje okolja, še veljal. Na petih merilnih mestih – vrtinah P-2/04, P-4/04, P-5/04, P-6/06 in JP-6/99 je bilo v letu 2020 ugotovljeno, da ima odlagališče PTO družbe SIJ ACRONI d.o.o. vpliv na podzemne vode:
   - merilno mesto P-2/04:
     - v primerjavi z merilnima mestoma P-1/04 in P-3/04: AOX, kalcij, mineralna olja, amonij, nitrati, ortofosfati, tetrakloroeten;
   - merilno mesto P-4/04:
     - v primerjavi z merilnima mestoma P-1/04 in P-3/04: kalcij, nitrati, krom, ortofosfati, trikloroeten, tetrakloroeten, hidrogenkarbonati;
   - merilno mesto P-5/04:
     - v primerjavi z merilnima mestoma P-1/04 in P-3/04: kalcij, nitrati, trikloroeten, tetrakloroeten;
   - merilno mesto P-6/06:
     - v primerjavi z merilnima mestoma P-1/04 in P-3/04: kalcij, nitrati, ortofosfati, krom, molibden, trikloroeten, tetrakloroeten, hidrogenkarbonati;
   - merilno mesto JP-6/99:
     - v primerjavi z merilnima mestoma P-1/04 in P-3/04: amonij, kalcij, magnezij, hidrogenkarbonati, cink, bor, fluorid, barij, mangan, AOX, ortofosfati.

   Na dveh merilnih mestih (P-3/04 in JP-6/99) so bila zaznana tudi preseganja opozorilnih vrednosti, in sicer za amonij. Na merilnem mestu P-3/04 je vrednost znašala 0,245 in presegala opozorilno vrednost 0,2 mg/l za 0,045 mg/l. Na merilnem mestu JP-6/99 pa je vrednost znašala 0,735 in je presegala opozorilno vrednost 0,2 mg/l za 0,54 mg/l.
2) JEKO d.o.o., odlagališče Mala Mežakla: Ker je bila opazovalna vrtina PMM-1, ki predstavlja gorvodno ničelno vrtino, neustrezna, tako s stališča konstrukcije, kot njene lege v prostoru, se je v letu 2020 izvrtala nova nadomestna vrtina z oznako PMM-1a/20. Pri parametrih TOC, amonij, kalij, nitrit, baker, cink, nikelj, živo srebro, mineralna olja in vsota PAH-ov je bila gorvodno izračunana višja povprečna koncentracija kot izmerjena koncentracija v obeh odvzemih v obeh dolvodnih vrtinah, kar kaže, da gre najverjetneje za vpliv skladiščenja odpadkov za potrebe sosednjega obrata predelave odpadkov in je zaradi tega ocena vpliva za te naštete parametre, nezanesljiva. Enako velja za aluminij in AOX, pri čemer gre pri tem parametru za koncentracije, ki so pod LOQ metode. Presežene so bile opozorilne spremembe v posameznih odvzemih v posameznih dolvodnih vrtinah za kalcij, magnezij, hidrogenkarbonati, nitrati, sulfati, bor in krom. Zaradi vpliva odlagališča je v podzemni vodi prišlo do premika karbonatnega ravnotežja, posledica tega so povišane koncentracije Ca2+, Mg2+ in HCO3-. Bor je indikator onesnaženja zaradi odlagališča. Do mobilnosti Cr prihaja zaradi spremenjenih redox pogojev v oblaku onesnaženja.
3) Betonarna Sava d.o.o. je s predelavo odpadkov pričela septembra 2020. Poročilo o prvih meritvah odpadnih vod bo izdelano za leto 2021.

Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja zraka določa, da naprava čezmerno obremenjuje okolje, če:

1. katera koli dnevna povprečna vrednost koncentracije presega mejno koncentracijo ali
2. katera koli polurna povprečna vrednost koncentracije več kakor dvakrat presega mejno koncentracijo.

Družba SIJ ACRONI je v letu 2020 izvajala naslednje trajne meritve emisij nov v zrak:

- Z1-odpraševalna naprava EOP: na merilnem mestu se trajno merijo koncentracije CO, skupnega prahu in TOC (organske snovi). V leto 2020 ni bilo izmerjenih prekoračitev dnevnih ali polurnih vrednosti, zato naprava v letu 2020 ni čezmerno obremenjevala okolja.
- Z2/1-odpraševalna naprava vakuumske peči: na merilnem mestu se merijo koncentracije CO. V leto 2020 ni bilo izmerjenih prekoračitev dnevnih ali polurnih vrednosti, zato naprava v letu 2020 ni čezmerno obremenjevala okolja.
- Z2/2 – odpraševalna naprava vakuumske peči: na merilnem mestu se trajno merijo koncentracije CO. V leto 2020 ni bilo izmerjenih prekoračitev dnevnih ali polurnih vrednosti, zato naprava v letu 2020 ni čezmerno obremenjevala okolja.
- Z25 – odpraševalna naprava Jeklarne: na merilnem mestu se trajno merijo koncentracije CO, skupni prah in TOC (organske snovi). V leto 2020 ni bilo izmerjenih prekoračitev dnevnih ali polurnih vrednosti, zato naprava v letu 2020 ni čezmerno obremenjevala okolja.

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

Zabeležene so bile sicer 4 čezmerne dnevne vrednosti za čas remonta v obdobju med 11. in 14.12.2020, vendar se je naknadno ugotovilo, da izmerjene vrednosti prahu niso bile pravilne, zato se ocenjuje, da naprava v letu 2020 ni čezmerno obremenjevala okolja.

- Z48- AOD konvektor (izpust iz AOD naprave in izpust iz plamenskega sekatorja JEK1): na merilnem mestu se trajno merijo koncentracije skupnega prahu. V leto 2020 ni bilo izmerjenih prekoračitev dnevnih ali polurnih vrednosti, zato naprava v letu 2020 ni čezmerno obremenjevala okolja.

2.1. PODATKI O EMISIJI SNOVI V ZRAK

V tabeli 3 prikazujemo masno obremenjevanje okolja za leto 2020 z izpusti snovi v zrak oziroma letno količino emitiranih snovi skozi izpuste snovi v zrak, in sicer le za podjetja, ki obremenjujejo okolje z emisijami snovi v zrak. Podatki o masnem obremenjevanju okolja z izpusti v zrak so povzeti po Ocenah o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2020, ki so jih posamezna podjetja poslala Občini Jesenice.

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

Tabela 3: Emitirane letne količine snovi v zrak v letu 2020 (v kg)

Družba	Skupni prah (kg/leto)	NOx (kg/leto)	CO (kg/leto)	SO_2 (kg/leto)	TOC (kg/leto)	CO_2 (kg/leto)	HCl (kg/leto)	As (kg/leto)	Cd (kg/leto)
SIJ ACRONI, d.o.o – Jeklarna[6]	8865,6	331,3	1128200,6		37587,0			0,3	
SIJ ACRONI, d.o.o – Vroča Valjarna[6]	187,7	47570,5							
SIJ ACRONI, d.o.o – Hladna predelava[6]	447,8	2385,4	1876,0		680,0				
SIJ ACRONI, d.o.o – PDP Sl. Javornik[6]	1124,1	11627,1						0,01	0,003
SIJ ACRONI, d.o.o. – SPTE	6,1	4279,6	229,5						
SIJ ACRONI, d.o.o. – razpršene emisije[6]	2989,0								
JEKO d.o.o., Jesenice - Odlagališče M. Mežakla[1]		234,8	0,0	262,1		844220,4			
Albomay d.o.o. [2]	155,9	1487,5	260,0		59,8		21,4		
ENOS-energetika, d.o.o., Jesenice[3]		23281,1	5525,9						
Hidria Rotomatika d.o.o. [4]	74,6	855,2	366,6	8,2	1237,1				
Integral avto d.o.o.[5]	82,6								
Kovinar d.o.o.[7]	248,6								
Sumida Slovenija d.o.o.[8]					424,1				
Ekogor d.o.o.[9]	138,1				2379,5				
VSOTA	14320,0	92052,5	1136459	270,3	42368	844220,4	21,4	0,31	0,003

Tabela 3: Emitirane letne količine snovi v zrak v letu 2020 (v kg) – nadaljevanje 1[10]

Družba	Hg (kg/leto)	Co (kg/leto)	Ni (kg/leto)	Pb (kg/leto)	Se (kg/leto)	Cr (kg/leto)	Cu (kg/leto)	Mn (kg/leto)	V (kg/leto)	Sn (kg/leto)	Sb (kg/leto)
SIJ ACRONI, d.o.o – Jeklarna[6]	9,05	0,3	71,7	5,89		240,33	18,50	154,06			
SIJ ACRONI, d.o.o – Hladna predelava[6]											
SIJ ACRONI, d.o.o – Vroča Valjarna[6]											
SIJ ACRONI, d.o.o – PDP Sl. Javornik[6]		0,03	3,0	0,06		10,13	1,28	9,48			0,06
SIJ ACRONI, d.o.o. - SPTE[6]											
SIJ ACRONI, d.o.o. – razpršene emisije[6]											
VSOTA	**9,05**	**0,33**	**74,7**	**5,95**	**0,00**	**250,46**	**19,78**	**163,54**	**0,00**	**0,00**	**0,06**

Tabela 3: Emitirane letne količine snovi v zrak v letu 2020 (v kg) – nadaljevanje 2[10]

Družba	Vsota org. snovi I. nev. skup. (kg/leto)	Vsota rakotv. snovi I. nev. skup (kg/leto)	Vsota anorg. snovi II. nev. skup (kg/leto)	Vsota anorg. snovi I. in II. nev. skup (kg/leto)	Vsota anorg. snovi III. nev. skup	Vsota anorg. snovi II. in III. nev. skup (kg/leto)	Vsota anorg. snovi I., II. in III. nev. skup kg/leto
SIJ ACRONI, d.o.o – Jeklarna[6]		0,3	77,9	50,1	507,8	194,7	393,38
SIJ ACRONI, d.o.o – Hladna predelava[6]							
SIJ ACRONI, d.o.o – Vroča Valjarna[6]							
SIJ ACRONI, d.o.o – PDP Sl. Javornik[6]		0,011	3,2		21,5	24,8	
SIJ ACRONI, d.o.o. - SPTE[6]							
SIJ ACRONI, d.o.o. – razpršene emisije[6]		1,2	17,2	2,5			
VSOTA	**0,0**	**1,51**	**98,3**	**52,6**	**529,3**	**219,5**	**393,38**

Tabela 3: Emitirane letne količine snovi v zrak v letu 2020 (v kg) – nadaljevanje 3

Družba	PCDD/F[2] (vsota TE) kg/leto	CH_4 metan (kg/leto)	Spojine fluora in njegovih spojin izražene kot HF (kg/leto)	Telur (kg/leto)	Amonijak (NH_3) (kg/leto)
SIJ ACRONI, d.o.o – Jeklarna[6]	0,000144115		97,29		
SIJ ACRONI, d.o.o – Hladna predelava[6]					
SIJ ACRONI, d.o.o – Vroča Valjarna[6]					
SIJ ACRONI, d.o.o – PDP Sl. Javornik[6]					
SIJ ACRONI, d.o.o. - SPTE[6]					
SIJ ACRONI, d.o.o. – razpršene emisije[6]					
JEKO d.o.o., Jesenice - Odlagališče M. Mežakla[1]		275826,0			
Albomay d.o.o. [2]	0,000000229				
ENOS-energetika, d.o.o., Jesenice[3]					
Hidria Rotomatika d.o.o. [4]					
Integral avto d.o.o.[5]					
Kovinar d.o.o.[7]					
Sumida Slovenija d.o.o.[8]					
Ekogor d.o.o.[9]					574,08
VSOTA	**0,000144344**	**275826**	**97,29**	**-**	**574,08**

Opombe:

1. Navajamo podatke iz Ocene letnih emisij snovi v zrak za leto 2020 za odlagališče Mala Mežakla, katerega upravljavec je Jeko d.o.o.
2. Navajamo podatke iz Ocene letnih emisij snovi v zrak za leto 2020 za podjetje Albomay d.o.o.
3. Navajamo podatke iz Ocene letnih emisij snovi v zrak za leto 2020 za podjetje ENOS, d.d.

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

4. Navajamo podatke iz Ocene letnih emisij snovi v zrak za leto 2020 za podjetje Hidria d.o.o.
5. Navajamo podatke iz Ocene letnih emisij snovi v zrak za leto 2020 za Integral Avto d.o.o.
6. Navajamo podatke iz Ocene letnih emisij snovi v zrak za leto 2020 za podjetje SIJ ACRONI d.o.o.
7. Navajamo podatke iz Ocene letnih emisij snovi v zrak za leto 2020 za podjetje Kovinar d.o.o..
8. Navajamo podatke iz Ocene letnih emisij snovi v zrak za leto 2020 za podjetje Sumida Slovenija d.o.o.
9. Navajamo podatke iz Ocene letnih emisij snovi v zrak za leto 2020 za podjetje Ekogor d.o.o.
10. Ker določena podjetja ne emitirajo vseh snovi, so iz nadaljevanja tabele izvzeta.

Iz tabele 3 je razvidno, da je družba SIJ ACRONI d.o.o. najpomembnejši vir emisij snovi v zrak v občini Jesenice.

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

V tabeli 4 smo zbrali emitirane letne količine snovi v zrak za obdobje 2011 do 2020.

Tabela 4: Letne količine emisij snovi v zrak za obdobje 2011 do 2020 (kg/leto).

Onesnaževalo	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020[1]	2020/11[2]
Skupni prah (kg/leto)	23.751	14.107	14.153	14.181	21.189	13.531	12.264	11.721	10.221	**14.320**	-39,7 %
NO_x (kg/leto)	209.623	124.590	127.480	127.972	99.518	96.817	266.887	95.191	95.527	92.053	-56,1 %
CO (kg/leto)				3.746.286	4.526.246	4.229.605	3.226.400	1.819.213	1.626.054	1.136.459	-69,7 %
SO_2 (kg/leto)	39.708,2	184,9	159,2	138,9	134,6	35.582,8	35.237,1	318,4	196,8	**270,3**	-99,3 %
TOC (kg/leto)				24.969,5	41.050,0	34.352,5	32.547,6	39.855,2	60.070,8	42.368	+69,7 %
CO_2 (kg/leto)[3]				1.649.100	2.061.400	2.028.955	2.208.963	2.294.352	2.151.290	844.220,4	-48,8 %
Spojine klora in njegovih spojin izražene kot HCl (kg/leto)	263,40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	20,5	**21,4**	-91,9 %
As (kg/leto)	0,013	0,0	0,0	0,0	0,068	0,195	0,18	0,49	0,42	0,31	+2287,8 %
Hg (kg/leto)	12,75	0,0	0,0	0,0	0,0	3,154	3,17	10,57	11,32	9,05	-29,0 %
Co (kg/leto)	0,47	0,0	0,0	0,0	0,049	0,0	0,0	0,48	0,36	0,33	-36,9 %
Ni (kg/leto)	140,12	165,27	165,27	165,27	146,51	284,62	417,88	100,36	89,21	74,7	-46,7 %
Pb (kg/leto)	120,35	211,06	211,06	211,06	226,53	484,27	496,84	6,46	6,96	5,95	-95,1 %
Cr (kg/leto)	283,05	333,07	333,07	333,07	316,55	590,77	607,28	294,14	309,91	250,46	-11,5 %
Cu (kg/leto)	72,70	29,91	29,91	29,91	20,71	175,30	200,71	32,61	25,66	19,78	-72,8 %
Mn (kg/leto)	78,12	183,08	191,67	191,67	181,55	1660,06	1.733,08	190,77	211,58	163,54	+109,3 %
Spojine F in njegovih spojin izražene kot HF (kg/leto)	38,16	44,21	44,21	44,21	12,63	121,03	104,29	136,09	146,11	97,29	+154,9 %
PCDD/F (vsota TE) kg/leto	0,0	$4{,}941 \times 10^{-5}$	$4{,}941 \times 10^{-5}$	$4{,}941 \times 10^{-5}$	$5{,}6 \times 10^{-5}$	$7{,}5 \times 10^{-5}$	$7{,}5 \times 10^{-5}$	$1{,}7 \times 10^{-4}$	$1{,}8 \times 10^{-4}$	$1{,}4 \times 10^{-4}$	+194,0 %,
CH_4(kg/leto)				375.900	325.200	267.801	219.550	157.306	250.518	**275.826**	-26,6 %
Amonijak (NH_3) (kg/leto)									382,72	**574,08**	+50,0 %

Opomba: 1 - S krepko pisavo so označene vrednosti tistih parametrov, ki so v letu 2020 višje kot v preteklem letu 2019. 2: v koloni je navedeno povečanje/zmanjšanje parametra glede na izbrano leto, vrednosti so izračunane na leto 2011, če za leto 2011 ni podatkov pa na prvo leto, za katerega so podatki na razpolago, 3-količine le iz odlagališča Mala Mežakla

Iz tabele 4 je razvidno, da so bile na območju Občine Jesenice v letu 2020 emitirane količine onesnaževal:

- nižje kot v letu 2019: dušikovi oksidi, CO, TOC, CO_2, arzen, živo srebro, kobalt, nikelj, svinec, krom, baker, mangan, fluor in njegove spojine izražene kot HF, dioksini in furani,
- višje kot v letu 2019: skupni prah, SO_2, spojine klora in njegovih spojin izražene kot HCl, metan in amonijak.

Iz tabele 4 je razvidno tudi, da dolgoročno spremljanje emisij snovi v zrak kaže, da se večina emitiranih snovi v zrak glede na leto 2011 zmanjšuje. Izjema so naslednje snovi, katerih emisije v okolje so bile v letu 2020 višje kot v letu 2011:

- skupne organske snovi, ki se merijo kot TOC:
- arzen
- mangan
- spojine fluora izražene kot HF,
- dioksini in furani.

Povečanje emisij snovi v zrak je predvsem posledica večjih emisij snovi v zrak iz podjetja SIJ ACRONI, razen pri parametru TOC, kjer doprinesejo k povečanju emisij snovi v zrak tudi druga podjetja.

V tabeli 5 podajamo rezultate meritev emisij snovi v zrak za družbo SIJ ACRONI d.o.o. v letu 2020 ter primerjavo z leti 2016 do 2020.

Tabela 5: Emisije snovi v zrak iz podjetja SIJ ACRONI d.o.o. v kg v letih 2016-2020

Parameter	2016	2017	2018	2019	2020	2020/2019	2020/2016
Skupni prah	13.132	11.902	11.289,55	10.631,24	**13.620,24**	+28,1 %	+3,7 %
TOC	31.890	30.549	37.031,00	54.715,38	38.267,04	-30,1 %	+20,0 %
As	0,195	0,18	0,49	0,42	0,31	-26,2 %	+59,0 %
Nikelj	284	418	100,36	89,21	74,73	-16,2 %	-73,7 %
Svinec	484	497	6,46	6,96	5,95	-14,5 %	-98,8 %
Krom	591	607	294,14	309,91	250,46	-19,2 %	-57,6 %
Baker	175	201	32,61	25,66	19,78	-22,9 %	-88,7 %
Mangan	1.660	1.733	190,77	211,58	163,54	-22,7 %	-90,1 %
Hg	3,15	3,17	10,57	11,32	9,05	-20,1 %	+187,3 %
Spojine F in njegovih spojin izražene kot HF	121	104	136,09	146,11	97,29	-33,4 %	-19,6 %
CO	4.211.000	3.213.079	1.488.452,03	1.619.710,3	1.130.306,1	-30,2 %	-73,2 %
NOx	46.600	47.717	70.520	66.785,2	66.193,87	-0,9 %	+42,0 %
PCDD/F (vsota TE)	0,000075	0,40	0,000168	0,00018	0,000144	-20,0 %	+92,0 %

Opomba: * S krepko pisavo so označene vrednosti tistih parametrov, ki so v letu 2020 višje kot v preteklem letu.

Iz tabele 5 je razvidno, da:

- Vse emisije snovi v zrak v letu 2020 so manjše kot v letu 2019 z izjemo skupnega prahu, ki so večje za 28 %. Povečanje emisij prahu v zrak je delno posledica novega izpusta iz nove AOD naprave, delno pa razpršenih emisij snovi v zrak z območja bivšega podjetja Harsco Mineralni d.o.o., ki je bil v letu 2020 pridružen družbi SIJ Acroni d.o.o. Iz tabele 5 je razvidno, da so bile emisije prahu v letu 2019 precej pod povprečnimi vrednostmi za obdobje 2016 – 2018.

- Manjše emisije snovi v zrak v letu 2020 so lahko tudi posledica manjše proizvodnje zaradi ukrepov za zajezitev širjenja korona virusa v letu 2020 (skladno z Letnim poročilom skupine SIJ in družbe SIJ d.d. za leto 2020, https://www.sij.si/assets/magazine-files/Skupina-SIJ-letno-porocilo-2020-SI-final.pdf je razvidno 9,3 % zmanjšanje proizvodnje v letu 2020 v primerjavi z letom 2019).
- Podjetje SIJ ACRONI z leti postopoma zmanjšuje emisije snovi v zrak pri večini parametrov. Pri primerjavi leta 2020 z letom 2016 so bile v letu 2020 višje vrednosti skupnega prahu, TOC, arzena, živega srebra, dušikovih oksidov ter dioksinov in furanov.

2.2. PODATKI O EMISIJI SNOVI V VODE

V tabeli 6 smo zbrali podatke o obremenjevanju površinskih vod z odpadnimi vodami za leto 2020, in sicer le za podjetja, ki imajo iztok odpadnih vod urejen neposredno v površinske vode.

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

Tabela 6: Emitirane letne količine snovi v površinske vode z odpadnimi vodami v kg v letu 2020

	Baker	Kadmij	Krom 6+	Celotni krom	Nikelj	Svinec	Živo srebro	AOX	Celotni fosfor	Celotni dušik	Amonije v dušik	Nitratni dušik	Nitritni dušik
SIJ ACRONI d.o.o. – HP IN VV	6,03		1,2761	4,04	8,64			0,04	11,44				5,26
SIJ ACRONI d.o.o. – Jeklarna	4,03			21,37	12,71			2,86	13,10				1,37
SIJ ACRONI d.o.o. - PDP Sl. Javornik				0,88	1,54			0,02	0,98	11069,18		8642,69	25,98
ENOS ENERGETIKA - kotlovnica Bela													
ENOS ENERGETIKA – kotlovnica Jesenice	0,0024							0,0009			0,00248		
SIJ Elektrode Jesenice	0,0097		0,0086		0,0094							0,721	0,017
JEKO (KČN Jesenice)									1460,0	15624,0	6049,0		
JEKO (ČN Prihodi)[1]													
SPG - SOL d.o.o. Kisikarna Jesenice								1,11	24,29				
VSOTA	**10,07**	**0,00**	**1,285**	**25,68**	**22,64**	**0,00**	**0,00**	**4,04**	**1508,86**	**15624,0**	**6049,01**	**0,72**	**6,65**

Tabela 6-nadaljevanje tabele: Emitirane letne količine snovi v površinske vode z odpadnimi vodami v kg v letu 2020

	Sulfat	Mineralna olja	Vsota tenzidov	Cink	Srebro	TOC	Sulfit	Sulfid	Celotni klor	Prosti klor	Železo	Aluminij	Cianid
SIJ ACRONI d.o.o. – HP IN VV		66,02		17,28							443,58		
SIJ ACRONI d.o.o. – Jeklarna		56,55	0,05	32,88		394,99			0,02		294,59	0,01	
SIJ ACRONI d.o.o. - PDP Sl. Javornik	3,03	6,41		1,47							7,64	0,17	
ENOS ENERGETIKA - kotlovnica Bela													
ENOS ENERGETIKA – kotl. Jesenice		0,00767	0,0081	0,00048							0,011		
SIJ Elektrode Jesenice	133,69	0,102									0,077		
JEKO (KČN Jesenice)													
JEKO (ČN Prihodi)[1]													
SPG SOL d.o.o. – kisikarna Jesenice				1,582									
VSOTA	**136,72**	**128,27**	**0,054**	**52,83**	**0,00**	**394,99**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**745,29**	**0,18**	**0,00**

Tabela 6-nadaljevanje tabele: Emitirane letne količine snovi v površinske vode z odpadnimi vodami v kg v letu 2020 - Nadaljevanje 2

	Kjehdalov dušik	Aceton	Fluorid	Anionski tenzidi	Neionski tenzidi	Arzen	Kositer	Kloridi	Mangan	PAH	Težkohlapne lipofilne snovi
SIJ ACRONI d.o.o. – HP IN VV			29,23								4,27
SIJ ACRONI d.o.o. – Jeklarna			432,68	0,0086	0,0463						
SIJ ACRONI d.o.o. - PDP Sl. Javornik			0,00								
ENOS ENERGETIKA - kotlovnica Bela											
ENOS ENERGETIKA – kotlovnica Jesenice					0,0081						
SIJ Elektrode Jesenice			0,198						0,016		
JEKO (KČN Jesenice)											
JEKO (ČN Prihodi)[1]											
SPG SOL d.o.o.											
SKUPAJ	**0,00**	**0,00**	**462,11**	**0,0086**	**0,054**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,016**	**0,00**	**4,27**

Opombe: 1 – Navajamo podatke iz Poročila o obratovalnem monitoringu za komunalno čistilno napravo ČN Prihodi za leto 2018.

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

V tabeli 7 smo zbrali letne količine emitiranih snovi v površinske vode za leto 2020 primerjalno z obdobjem 2011 do 2020.

Tabela 7: Letne količine emisij snovi v površinske vode za leto 2020 in primerjalno z obdobjem 2020/2011 (kg/leto).

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2020/2011
Cu	67,39	30,00	35,752	36,05	26,97	29,31	13,24	6,31	6,63	**10,07**	-85,1 %
Cr^{6+}	2,98	1,87	1,661	1,13	1,153	1,43	1,99	0,52	0,73	**1,285**	-57,0 %
Celotni krom	84,33	45,02	58,372	39,59	41,27	78,06	57,02	27,07	19,66	**25,68**	-69,5 %
Ni	58,04	29,01	43,162	31,30	33,21	60,94	51,53	27,92	30,89	22,64	-61,0 %
AOX	17,88	11,96	32,382	5,82	19,54	8,18	8,69	9,00	6,56	4,04	-77,4 %
Celotni fosfor	6994,6	6.870,01	7.585,79	7.138,64	1.726,83	1.354,19	1.569,05	1.769,2	1.998,12	1.508,86	-78,4 %
Celotni dušik	66.159,2	76.568,0	80.163,09	109.482,6	22.600,57	35.543,6	25.351,88	13.173,00	13.516,7	**15.624,0**	-76,4 %
Amonijev dušik	30.489,7	29.910,60	46.498,88	59.058,39	13.983,59	9.718,00	10.229,01	5.917	6.953	6.049,01	-80,2 %
Nitratni dušik	23.290,6	48.661,22	22.813,03	12.656,93	4.848,87	0,026	8.860,93	0,12	67,05	0,72	-100,0 %
Nitritni dušik	4.623,5	2.699,27	2.525,536	2.063,50	526,49	35,19	18,06	7,39	2,79	**6,65**	-99,9 %
Sulfat	416,75	507,75	441,7	77,52	77,52	114,69	756	282,32	130,92	**136,72**	-67,2 %
Celotni ogljikovodiki (mineralna olja)	904,28	570,80	235,687	409,12	1188,7	554,25	654,42	244,69	239,46	128,27	-85,8 %
Zn	82,12	69,35	70,447	63,13	47,48	93,44	111,43	44,65	41,85	**52,83**	-35,7 %
Fe	1.589,44	872,79	886,81	1208,03	1.075,99	1.285,22	980,23	578,30	517,99	**745,29**	-53,1 %
Fluorid	2.489,64	2073,93	2.634,53	2.485,95	2.053,69	1.152,16	1.242,41	914,38	422,85	**462,11**	-81,4 %

Opomba: * S krepko pisavo so označene večje količine kot v letu 2019.

Iz tabele 7 je razvidno, da se emisije v površinske vode dolgoročno zmanjšujejo po vseh parametrih.

V tabeli 8 smo zbrali letne količine emitiranih snovi v površinske vode za SIJ ACRONI d.o.o. za leto 2020 in primerjalno z obdobjem 2020/2016.

Tabela 8: Letne količine emitiranih snovi v površinske vode iz SIJ ACRONI d.o.o. za leto 2020 primerjalno z obdobjem 2020/2016

Parameter	2016	2017	2018	2019	2020	2020/2019	2020/2016
Cu	29,31	13,23	6,30	6,40	**10,06**	+57,2 %	-65,7 %
Cr^{6+}	1,43	1,98	0,52	0,73	**1,28**	+75,3 %	-10,5 %
Celotni krom	78,06	57,02	27,81	19,40	**25,68**	+32,4 %	-67,1 %
Ni	60,94	78,53	27,92	30,64	22,63	-26,1 %	-62,9 %
AOX	8,18	8,39	8,60	5,13	2,93	-42,9 %	-64,2 %
Celotni fosfor	1.354,19	34,49	33,79	23,17	**24,58**	+6,1 %	-98,2 %
Nitritni dušik	35,19	18,00	7,37	2,78	**6,63**	+138,5 %	-81,2 %
Zn	93,44	111,00	43,93	40,33	**51,24**	+27,1 %	-45,2 %
Celotni ogljikovodiki	554,25	654,47	244,69	239,44	128,16	-46,5 %	-76,9 %
Fe	1.285,22	980,06	578,27	517,95	**745,20**	+43,9 %	-42,0 %
Fluorid	1.152,16	1.242,02	914,2	422,67	**461,92**	+9,3 %	-59,9 %

Opombe: poudarjeno napisane številke za leto 2020 pomenijo povečanje glede na leto 2019

Iz tabele 8 je razvidno, da so se emisije v površinske vode v letu 2020 glede na leto 2019 iz SIJ ACRONI d.o.o. zmanjšale pri niklju, AOX in celotnih ogljikovodikih, emisije vseh ostalih parametrov pa so bile v letu 2020 višje kot v letu 2019.

Iz tabele 8 je razvidno, da so se emisije v površinske vode iz podjetja SIJ ACRONI v letu 2020 napram letu 2016 zmanjšale pri vseh parametrih.

V tabeli 9 prikazujemo učinke čiščenja za KČN Jesenice za obdobje 2013 do 2020 po posameznih parametrih.

Tabela 9: Učinki čiščenja po posameznih parametrih v obdobju 2013 do 2020 za KČN Jesenice

leto	letna količina prečiščene odpadne vode (v 1000 m^3/leto)	učinek čiščenja po KPK (%)	učinek čiščenja po BPK_5 (%)	učinek čiščenja po fosforju (%)	učinek čiščenja po dušiku (%)
Zakonska zahteva učinka čiščenja		80	90	80	70
2013	-	-	-	-	-
2014	-	-	-	-	-
2015	-	-	-	-	-
2016	1.599.010	87,96	89,41	82,26	75,20
2017	1.366.250	82,55	83,50	79,10	72,90
2018	1.539.680	95,82	98,72	87,75	84,61
2019	1.625.800	96,19	99,09	89,37	89,64
2020	1.590.100	97,71	99,39	93,87	88,93

Opomba: -: ni podatka, KČN Jesenice je začela s svojim obratovanjem konec leta 2015.

Iz tabele 9 je razvidno:

- KČN deluje skladno z zakonodajo in učinki čiščenja po parametru KPK in BPK_5 so vsa leta delovanja višja od predpisanih, zadnja tri leta pa precej višja od predpisanih.
- Učinki čiščenja odpadnih vod na KČN Jesenice so bili v letu 2020 še nekoliko boljši kot v letu 2019, razen pri učinku čiščenja po dušiku, kjer je bil učinek malenkost nižji kot leta 2019, vendar še vedno precej večji od zakonsko predpisanega učinka čiščenja za dušik.

- Količine prečiščene odpadne vode na KČN Jesenice so bile v letu 2020 manjše kot v letu 2019, kljub temu, da je količina odpadnih vod na dotoku na KČN Jesenice sicer v obdobju 2017-2019 naraščala. Zmanjšanje količine odpadnih vod v letu 2020 bi lahko bilo posledica zmanjšanega obsega delovanja podjetij ter gostinskih in turističnih obratov v obdobju epidemije.

3. ZAKLJUČEK

V letu 2021 so bili podatki o obratovalnem monitoringu emisij snovi v okolje podjetij oz. družb, ki so vir emisij snovi v okolje in zavezanci za izvajanje obratovalnih monitoringov emisij snovi v okolje na območju občine Jesenice pridobljeni sedemnajstič. V letu 2021 smo tudi prvič prejeli poročila za podjetje Betonarna Sava d.o.o. Za leto 2020 smo dobili poročila o obratovalnem monitoringu od vseh podjetij, ki so zavezanci za izvajanje meritev emisij v okolje.

V letu 2020 nobeno podjetje na Jesenicah ni čezmerno obremenjevalo okolja z emisijami snovi ali energije v okolje.

Emisije snovi v zrak so bile v letu 2020 na območju Občine Jesenice:
- nižje kot v letu 2019: dušikovi oksidi, CO, TOC, CO_2, arzen, živo srebro, kobalt, nikelj, svinec, krom, baker, mangan, fluor in njegove spojine izražene kot HF, dioksini in furani,
- višje kot v letu 2019: skupni prah, SO_2, spojine klora in njegovih spojin izražene kot HCl, metan in amoniak.

Izračuni masnega onesnaževanja z emisijami snovi v zrak za leto 2020 glede na pretekla leta kažejo, da se večina emisij snovi v zrak v primerjavi z letom 2011 zmanjšuje, razen za naslednje parametre, ki so se v primerjavi z letom 2011 povečali:
- skupne organske snovi, ki se merijo kot TOC,
- arzen,
- mangan,
- spojine fluora izražene kot HF,
- dioksini in furani.

Podjetje SIJ ACRONI z leti postopoma zmanjšuje emisije snovi v zrak pri večini parametrov. Dolgoročno se povečujejo le emisije snovi v zrak pri naslednjih parametrih:
- Hg,
- As,
- spojine TOC,
- spojine NO_x.

Emisije v površinske vode se v občini Jesenice dolgoročno zmanjšujejo.

Emisije v površinske vode v letu 2020 glede na leto 2019 iz SIJ ACRONI d.o.o. zmanjšale pri niklju, AOX in celotnih ogljikovodikih, emisije vseh ostalih parametrov pa so bile v letu 2020 višje kot v letu 2019.

Primerjalno gledano so se emisije snovi v površinske vode iz podjetja SIJ ACRONI v letu 2020 napram letu 2016 zmanjšale pri vseh parametrih.

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

Iz izračunov masnega onesnaževanja površinskih voda v letih 2011 do 2020 je tudi razvidno, da je bila rekonstrukcija KČN Jesenice zelo uspešna, saj so se izpusti snovi v vode glede na leto 2014, ko so bili ti izpusti največji, bistveno zmanjšali.

KČN deluje skladno z zakonodajo in učinki čiščenja so po vseh parametrih precej višja od zakonsko zahtevanih.

Učinki čiščenja odpadnih vod na KČN Jesenice so bili v letu 2020 še nekoliko višji kot v letu 2019, razen pri učinku čiščenja po dušiku, ki je bil malenkost nižji kot v letu 2019, vendar še vedno precej večji od zakonsko predpisanega učinka čiščenja za dušik.


Letne količine odpadne vode na dotoku na KČN Jesenice so bile v letu 2020 manjše kot v letu 2019, kljub temu, da je količina odpadnih vod na dotoku na KČN Jesenice sicer v obdobju 2017-2019 naraščala. Zmanjšanje količine odpadnih vod v letu 2020 bi lahko bilo posledica zmanjšanega obsega delovanja podjetij ter gostinskih in turističnih obratov v obdobju epidemije.

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

Marbo Okolje, projektiranje in svetovanje d.o.o.
Finžgarjeva ulica 1A, SI - 4248 Lesce
+386 (0)8 205 75 20, info@marbo-okolje.si
www.marbo-okolje.si

MARBO OKOLJE
Naj vam MAR BO za OKOLJE!

OBČINSKI PROGRAM VARSTVA OKOLJA OBČINE JESENICE ZA OBDOBJE 2022-2027



Lesce, oktober 2021

Naročnik:	Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
Izdelovalec:	Marbo Okolje d.o.o., Finžgarjeva cesta 1a, 4248 Lesce
Naslov:	Občinski program varstva okolja za Občino Jesenice za obdobje 2022-2027
Št. del. naloga:	DNA-465
Arh. št.:	114/1-2021
Št. izvodov:	Naročnik: 2 izvoda Arhiv: 1 izvod
Datum:	27.10.2021
Pripravili:	Eva Markun, mag. franc. in mag. fil. kult., mag. Špela Cenček, univ. dipl. inž. kraj. arh., Mojca Klemenčič Lipovec, univ. dipl. biol., Nina Pretnar, univ. dipl. inž. geol., Alenka Markun, univ. dipl. kem.

MARBO OKOLJE
Marbo Okolje d.o.o.

Vodja priprave poročila:

Eva Markun, mag. franc. in mag. fil.kult.

Odgovorna oseba:

A. Mu

Alenka Markun, univ.dipl.kem.

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

KAZALO VSEBINE

1. UVOD **5**

2. POVZETEK PROGRAMA VARSTVA OKOLJA 2020-2030 ..... **6**

3. VIZIJA IN NAČELA **7**

4. IZHODIŠČA **9**

4.1. ZAKONSKE ZAHTEVE 9
4.2. EVROPSKE IN NACIONALNE USMERITVE IN PROGRAMI 9
4.3. PROCES PRIPRAVE PROGRAMA 11
4.3.1. Sodelovanje javnosti *11*
4.3.2 Shema poteka priprave OPVO *14*
4.4. POVZETEK STANJA OKOLJA V OBČINI JESENICE IN TRENDI 16
4.4.1 Splošni podatki o občini Jesenice *16*
4.4.2 Ključni viri okoljskih obremenitev in pritiski na okolje ter ocena trendov *16*
4.4.3 Povzetek poročila o stanju okolja v občini Jesenice *19*
4.4.4 Obstoječi kazalci stanja okolja *22*

5. TRENUTNI IZZIVI IN USMERITVE ZA VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE **25**

5.1. VAROVANJE NARAVE IN OKOLJA 25
5.1.1 Biotska raznovrstnost in invazivne tujerodne vrste *25*
5.1.2 Kakovost tal *29*
5.1.3 Kakovost zraka *33*
5.1.4 Kakovost voda *34*
5.1.5 Kakovost pitne vode *38*
5.1.6 Upravljanje z vodami *40*
5.2. PREHOD V NIZKOOGLJIČNO IN TRAJNOSTNO DRUŽBO 43
5.2.1 Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov *43*
5.2.2 Ravnanje z viri in odpadki *46*
5.3. VARSTVO PRED OKOLJSKIMI TVEGANJI 50
5.3.1 Sanacija v preteklosti čezmerno onesnaženih področij *50*
5.3.2 Varstvo pred hrupom v okolju *51*
5.3.3 Ravnanje z nevarnimi snovmi in viri tveganja za nastanek nesreč – SEVESO obrati *54*
5.3.4 Zdravje ljudi v občini *56*
5.3.5 Varstvo pred elektromagnetnim sevanjem (EMS) *58*
5.3.6 Svetlobno onesnaževanje okolja *62*
5.3.7 Prilagajanje podnebnim spremembam *63*
5.3.8 Ravnanje z odpadnimi vodami *66*
5.4. STRATEŠKI CILJI 69

6. OPERATIVNI PROGRAM VARSTVA OKOLJA OBČINE JESENICE **70**

7. ZAKLJUČEK IN VREDNOTENJE IZVAJANJA OPVO **80**

8. VIRI IN LITERATURA **80**

9. PRAVNI AKTI **84**

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC

ZVO:	Zakon o varstvu okolja
ARSO:	Agencija Republike Slovenije za okolje
OPVO:	Občinski program varstva okolja
NPVO:	Nacionalni program varstva okolja
ReNPVO:	Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja
CPVO:	Celovita presoja vplivov na okolje
OP:	Okoljsko poročilo
OPN:	Občinski prostorski načrt
OPPN:	Občinski podrobni prostorski načrt
EUP:	Enota urejanja prostora
ZVO:	Zakon o varstvu okolja
TP:	Transformatorska postaja
EMS:	Elektromagnetno sevanje
NRT:	Najboljše razpoložljive tehnike
NV:	Naravna vrednota
EPO:	Ekološko pomembno območje
VVO	Vodovarstveno območje
SVPH:	Stopnja varstva pred hrupom
MKČN:	Mala komunalna čistilna naprava
KČN:	Komunalna čistilna naprava
TGP:	Toplogredni plini
MOP:	Ministrstvo za okolje in prostor
ITV:	Invazivna tujerodna vrsta
FFS:	Fitofarmacevtska sredstva
TEPN:	Trajnostni energetsko-podnebni načrt Gorenjske

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

1. UVOD

Občinski program varstva okolja (v nadaljevanju OPVO) je strateški dokument, ki vključuje usmeritve za razvojno politiko občine na področju varstva okolja, vse za namen doseganja trajnostnega razvoja občine. OPVO služi kot osnova za strateške, politične, razvojne, investicijske in prostorske dokumente občine.

V skladu z 38. členom Zakona o varstvu okolja (točne objave v UL so navedene v poglavju 9), je OPVO dolžna pripraviti vsaka mestna občina. Občina Jesenice sicer ne spada med mestne občine, vendar je bil prvi OPVO pripravljen že v letu 2004. Dokument se je v dveh desetletjih dopolnjeval in nadgrajeval. Osnova za OPVO 2022-2027 je Poročilo o stanju okolja za obdobje 2015-2019, ki ga je občina Jesenice izdelala v septembru 2020 (2), na osnovi katerega so bili identificirani glavni okoljski izzivi občine.

Strateški cilji, izbrani v OPVO, so skladni z Resolucijo o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020 – 2030 (v nadaljevanju ReNPVO) (4). Pri pripravi OPVO so se upoštevali tudi naslednji strateški dokumenti: Agenda za trajnostni razvoj Združenih narodov (7), Strategija razvoja Slovenije 2030 (6), strateški dokumenti Evropske Unije s področja varstva okolja, Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (5) in Trajnostni energetski in podnebni načrt Gorenjske (25). Pri določitvi ukrepov za dosego ciljev je bilo upoštevano načelo SMART metode (specifičnost, merljivost, sprejemljivost, uresničljivost in časovna določenost ukrepov). Struktura in metodologija priprave dokumenta OPVO sta povzeti po Priporočilih Ministrstva za okolje in prostor za pripravo občinskih programov varstva okolja (11).

Pričujoči OPVO vključuje strateške in operativne cilje za trajnostni razvoj, ukrepe za doseganje teh ciljev, kazalce, s katerimi bo omogočeno spremljanje stopnje doseganja ciljev, nosilce izvedbe ukrepov za dosego ciljev, časovni rok za dosego posameznega cilja ter predvidene stroške, ki so s tem povezani.

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

2. POVZETEK PROGRAMA VARSTVA OKOLJA 2020-2030

Prvi občinski program varstva okolja (OPVO) za občino Jesenice je bil izdelan novembra 2004 za obdobje 2005 do 2007, vseboval pa je tudi okvirni program do leta 2020. Drugi OPVO za občino Jesenice se je izdelal za obdobje desetih let, od 2010 do 2020 in je vseboval operativni program s petimi strateškimi cilji (1). Občina Jesenice se je po preteku drugega OPVO odločila za izdelavo novega OPVO za obdobje petih let, od leta 2022 do 2027. Osnova za izdelavo OPVO je Poročilo o stanju okolja v občini Jesenice v obdobju 2015-2019, ki je bilo izdelano septembra 2020 (2).

OPVO je dokument, v katerem so oblikovane strateške usmeritve občine na področju varstva okolja. Usmeritve temeljijo na dolgoročnih programih varstva okolja (kot je npr. ReNPVO) in definiranih problemih na področju okolja v občini Jesenice. Na podlagi strateških usmeritev je bilo izbranih pet strateških ciljev in dodatni operativni cilji s specifičnimi ukrepi, s katerimi se bodo strateški in operativni cilji dosegli.

V sklopu OPVO je določenih pet (5) strateških ciljev, ki so naslednji:
1. Skrb za zdravo pitno vodo in ustrezno vodooskrbo.
2. Zmanjševanje količine nastalih odpadkov in povečanje ločenega zbiranja in ponovne uporabe.
3. Podnebne spremembe – ukrepi za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in prilagajanje na podnebne spremembe.
4. V skladu z možnostmi skrb za dobro stanje okolja.
5. Celovito okoljsko informiranje in obveščanje.

Za vse strateške cilje so bili v okviru priprave OPVO določeni operativni cilji in načrt ukrepov za dosego operativnih in s tem tudi strateških ciljev. Za spremljanje in vrednotenje OPVO pri doseganju operativnih in strateških ciljev so bili določeni kazalci za spremljanje, ki se spremljajo in vrednotijo vsako leto v okviru občinskega sveta in natančneje tudi vsako peto (5) leto po izvedeni analizi trendov kazalcev. Na ta način je zagotovljeno stalno spremljanje napredka v doseganju operativnih in strateških ciljev OPVO. Poleg tega so bili za posamezne ukrepe določeni nosilci izvedbe posameznega ukrepa, stroški in viri financiranja izvedbe posameznega ukrepa.

Pri pripravi OPVO je sodelovala tudi javnost, saj je bila namera o pripravi OPVO ter osnutek OPVO objavljen na spletni strani Občine Jesenice skupaj s pozivom za dajanje pripomb in pobud. Zaradi epidemioloških razmer v času priprave OPVO so se pripombe in predlogi zbirali elektronsko.

Ker OPVO ni tog dokument, se bo program varstva okolja v procesu izvajanja lahko dopolnil z dodatnimi cilji in ukrepi, če se bo po tem pokazala potreba.

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

3. VIZIJA IN NAČELA

»Vizija brez delovanja so zgolj sanje.
Delovanje brez vizije je zgolj zapravljanje časa,
toda vizija z delovanjem lahko spremeni naš svet«
(Joel A. Barker)

»V prihodnost ne vstopamo, lahko jo le ustvarjamo«
(John Schaar)

Vizija občine Jesenice je:

Skrb za zdravo življenjsko okolje in boj proti podnebnim spremembam bosta izboljšala kvaliteto življenja vseh prebivalcev občine sedaj in v prihodnosti.

Vizija varstva okolja občine Jesenice upošteva naslednja načela:

1. Načelo trajnostnega razvoja
Načeto trajnostnega razvoja občine določa, da je potrebno s smotrno rabo naravnih dobrin in zaščito naravnih virov in okolja zagotoviti, da bodo naravne dobrine in kvalitetno življenjsko okolje dostopni tudi naslednjim generacijam občanov.

2. Načelo skrbi za prihodnost
Načeto skrbi za prihodnost določa, da občina sprejme in izvede ukrepe, namenjene zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in ukrepe, namenjene prilagajanju na podnebne spremembe ter s skupnim sodelovanjem z drugimi občinami v regiji sprejme potrebne odločitve in korake za zagotovitev prehoda v nizkoogljično družbo.

3. Načelo celovitosti
Načelo celovitosti zahteva, da lokalna skupnost pri načrtovanju, sprejemanju predpisov, pobud in olajšav, izdajanju dovoljenj ipd. zagotovi presojo njihovih učinkov na okolje. Zahteva tudi, da mora občina zagotoviti javne službe varstva okolja vedno, kadar obremenitve okolja ni mogoče odpraviti z odgovornostjo povzročiteljev. Razvojni projekti občine bodo določeni in vodeni tako, da bodo prispevali k doseganju strateških in operativnih ciljev, določenih v OPVO.

4. Načelo sodelovanja
Ustavno načelo sodelovanja zahteva, da mora biti pri urejanju in odločanju o vprašanjih varstva okolja zagotovljeno predhodno sodelovanje vseh prizadetih in zainteresiranih subjektov. Občina je k sodelovanju pri pripravi programa varstva okolja pozvala javnost, ker smo prepričani, da je njeno sodelovanje koristno in dobrodošlo.

5. Načelo preventive
Ustavno načelo preventive zahteva, da morajo biti pravila ravnanja, mejne vrednosti in druge norme zasnovane, vsak poseg v okolje pa projektiran in izveden tako, da povzroči čim manjšo spremembo okolja in čim manjše tveganje za okolje, ter tako, da se v največji možni meri zmanjša poraba prostora, snovi in energije pri gradnji, proizvodnji, prometu in porabi in s tem prepreči in omeji obremenitev okolja že pri izvoru nastanka. Projekti, ki posegajo oziroma

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

vplivajo na okolje, morajo biti zasnovani tako, da bodo njihovi vplivi na okolje čim manjši.

6. Načelo plačila za obremenjevanje

Povzročitelj obremenitve krije celotne stroške zaradi obremenjevanja okolja. Odvisno od vrste in oblike obremenjevanja okolja obsega plačilo za obremenjevanje stroške ukrepov varstva okolja, stroške odškodnin za razvrednotenje okolja, stroške nastale zaradi nevarnosti za okolje, stroške odprave poškodb okolja ter takse in povračila.

7. Načelo odgovornosti povzročitelja

Povzročitelj čezmerne obremenitve okolja je v skladu z zakonom kazensko in odškodninsko odgovoren, ter dolžan odpraviti vir in posledice čezmernega onesnaževanja.

8. Načelo obveznega subsidiarnega ukrepanja

To načelo zavezuje državo oz. lokalno skupnost, da odpravi posledice obremenjevanja okolja in krije stroške odprave posledic, ki jih ni mogoče pripisati določenim ali določljivim povzročiteljem, ali so ti sporni, ali kadar posledic ni mogoče drugače odpraviti. Če se v takšnem primeru povzročitelj ugotovi kasneje, ima država ali lokalna skupnost, ki je nosila stroške odprave posledic, pravico do njihovega vračila.

9. Načelo spodbujanja

Občina v skladu s svojimi pristojnostmi spodbuja projekte, ki zmanjšujejo izčrpavanje produktivnih potencialov okolja, zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov, porabo snovi in energije in so manjši vir emisij snovi v okolje ali jih celo odpravljajo.

10. Načelo javne dostopnosti informacij

Podatki o stanju in spremembah v okolju ter o postopkih in dejavnostih državnih organov, organov lokalnih skupnosti, izvajalcev javnih služb in nosilcev javnih pooblastil, ki se nanašajo na okolje, so javni. Pridobljeni podatki o stanju okolja so javni in objavljeni na spletnem portalu občine Jesenice. Vsi novi podatki o stanju okolja se bodo tako kot doslej tekoče objavljali na spletnih straneh občine.

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

4. IZHODIŠČA

4.1. ZAKONSKE ZAHTEVE

Zakon o varstvu okolja v 38. členu določa, da so mestne občine dolžne za svoje območje pripraviti in potrditi program varstva okolja. Program varstva okolja in operativne programe za svoje območje sprejme mestna občina, lahko pa tudi druga občina ali širša samoupravna lokalna skupnost, ob smiselni uporabi določb 35., 36. in 37. člena Zakona o varstvu okolja. Ob tem občinski programi varstva okolja ne smejo biti v nasprotju z nacionalnim programom in operativnimi programi varstva okolja. Slovenija je v letu 2020 sprejela Resolucijo o nacionalnem programu varstvu okolja 2020 – 2030 (4).

Občina Jesenice ni mestna občina, zato zakonsko ni zavezana k izdelavi OPVO, vendar se je kljub temu zavezala k pripravi lastnega OPVO. Prvi OPVO Občine Jesenice je bil pripravljen za obdobje 2005-2007, drugi pa je bil pripravljen za obdobje 2010 do 2020 (1). OPVO je pripravljen na osnovi 38. člena Zakona o varstvu okolja, ob smiselni uporabi 35., 36. in 37 člena istega zakona, Resolucije o nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020 – 2030 (4). Obvezna vsebina Občinskega programa varstva okolja je tudi povzetek Poročila o stanju okolja. ZVO v 106. členu določa: »Poročilo o stanju okolja najmanj vsako četrto leto za svoje območje pripravi in javno objavi tudi mestna občina, lahko pa tudi občina ali širša samoupravna lokalna skupnost ob smiselni uporabi določb 107. člena tega zakona«. Povzetek poročila o stanju okolja za občino Jesenice za obdobje 2015-2019 je podan v poglavju 4.3., povzetki poročila pa so za posamezno področje okolja smiselno povzeti tudi v posameznih poglavjih tega OPVO.

4.2. EVROPSKE IN NACIONALNE USMERITVE IN PROGRAMI

Strateški dokumenti Evropske Unije na področju varstva okolja

Evropska Unija je sprejela Evropski zeleni dogovor ali *European Green Deal,* s katerim želi za vse prebivalce Unije zagotoviti čisto, zdravo in varno okolje. Evropski zeleni dogovor je sestavljen iz svežnja ukrepov na različnih področjih, katerih glavni namen je doseči naslednje cilje (26):

- Ničelne neto emisije toplogrednih plinov do leta 2050,
- Gospodarsko rast, ločeno od rabe virov (krožno gospodarstvo) ter razvoj čistih izdelkov in tehnologij,
- Varovati človeška življenja, živali in rastline z zmanjšanjem onesnaževanja,
- Zagotoviti pravičen in vključujoč prehod v podnebno nevtralno družbo.

Eden izmed ciljev Evropske Unije je tudi doseči ničelno onesnaževanje, kar pomeni, da se onesnaževanje zraka, vode in tal zmanjša na ravni, ki ne veljajo več za škodljive zdravju in naravnim ekosistemom. Hierarhija okoljske politike EU temelji na previdnostnem načelu ter na načelu preventivnega ukrepanja. Prednost ima **preprečevanje** onesnaženja, ki mu sledi čim večje zmanjšanje in nadzor nad onesnaženjem. Nazadnje pa je nastalo onesnaženost treba sanirati in povezano škodo nadomestiti (27).

Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030

Organizacija združenih narodov (v nadaljevanju OZN) je septembra 2015 sprejela Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030 (v nadaljevanju Agenda 2030), v kateri so določili 17 ciljev trajnostnega razvoja. Agenda 2030 je temeljni dokument za načrtovanje trajnostnega razvoja Evropske Unije in tudi Slovenije. Z varstvom okolja so povezani naslednji cilji (7):

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

- Cilj 6: Vsem zagotoviti dostop do vode in sanitarne ureditve ter poskrbeti za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri.
- Cilj 12: Zagotoviti trajnostne načine proizvodnje in porabe.
- Cilj 13: Sprejeti nujne ukrepe za boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam.
- Cilj 14: Ohranjati in vzdržno uporabljati oceane, morja in morske vire za trajnostni razvoj.
- Cilj 15: Varovati in obnoviti kopenske ekosisteme ter spodbujati njihovo trajnostno rabo, trajnostno gospodariti z gozdovi, boriti se proti širjenju puščav, preprečiti degradacijo zemljišč in obrniti ta pojav ter preprečiti izgubo biotske raznovrstnosti.

Strategija razvoja Slovenije 2030

Strategija razvoja Slovenije, ki je bila sprejeta decembra 2017, temelji na Agendi 2030 in petih strateških usmeritvah, ki so (6):

- Vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba,
- Visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse,
- Učenje za in skozi vse življenje
- Ohranjeno zdravo naravno okolje
- Visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.

Na varstvo okolja se nanašata dva cilja, in sicer:

- Cilj 8: nizkoogljično krožno gospodarstvo,
- Cilj 9: trajnostno upravljanje naravnih virov.

Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020-2030

V marcu 2020 je bila sprejeta Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020-2030 (v nadaljevanju ReNPVO) z vizijo: ohranjena narava in zdravo okolje v Sloveniji in zunaj nje omogočata kakovostno življenje zdajšnjim in prihodnjim generacijami.

V sklopu NPVO so določene tri strateške usmeritve (4):

- varovanje, ohranjanje in izboljševanje naravnega kapitala Slovenije,
- zagotavljanje prehoda v nizkoogljično družbo, ki učinkovito ravna z viri, preprečuje odpadke in z nastalimi odpadki učinkovito ravna,
- varovanje prebivalcev pred tveganji, povezanimi z okoljem (okoljskimi tveganji).

Izzivi, s katerimi se trenutno spoprijema Slovenija na področju okolja, so naslednji:

- čezmerno onesnažena območja zaradi preteklih dejavnosti,
- vsakoletna kratkotrajna obdobja poslabšanja kakovosti zraka,
- skrb za ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot,
- obvladovanje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

V nadaljevanju OPVO Občine Jesenice so v poglavju 5 za vsakega od izbranih področij pomembnih za občino Jesenice predstavljene tudi usmeritve ReNPVO 2020-2030.

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

4.3. PROCES PRIPRAVE PROGRAMA

Proces priprave OPVO je potekal na naslednji način:

- V letu 2020 je bilo izdelano Poročilo o stanju okolja v občini Jesenice za obdobje 2015-2019.
- Priprava OPVO za obdobje 2022-2027 je bila potrjena v sklopu potrditve Akcijskega programa varstva okolja za leto 2021 v novembru 2020.

Za pripravo OPVO je bil v okviru občinske uprave zadolžen Oddelek za okolje in prostor, v sodelovanju z zunanjim izvajalcem, družbo Marbo Okolje d.o.o.

Javnost je bila o začetku priprave OPVO obveščena in povabljena k sodelovanju preko spletne strani občine Jesenice. Javno zbiranje pripomb preko spleta je trajalo od petka 5.11.2021 do petka 19.11.2021.

V mesecu oktobru 2021 je bil pripravljen osnutek tabele s strateškimi in operativnimi cilji ter ukrepi za doseganje zastavljenih ciljev OPVO.

Javna obravnava OPVO je zaradi epidemioloških razmer potekala zgolj preko spleta, in sicer s sprejemanjem pripomb in predlogov. Preko spletne strani občine Jesenice je bila javnost pozvana, da poda pripombe in sugestije v zvezi s strateškimi in operativnimi cilji ter ukrepi za doseganje ciljev. Pripombe javnosti se bodo pregledale in upoštevale pri pripravi končnega programa varstva okolja.

Obravnava OPVO na seji OS je predvidena na dan četrtka 9. december 2021.

4.3.1. Sodelovanje javnosti

Osnutek OPVO za občino Jesenice za obdobje 2022 do 2027 je bil obešen na spletni strani občine Jesenice pod naslovom Novice.

Pri pripravi OPVO je Občina Jesenice zagotovila tudi sodelovanje javnosti preko sprejemanja pisnih pripomb po navadni pošti ali elektronsko na naslov obcina.jesenice@jesenice.si, s pripisom – pripombe na OPVO.

V okviru zbiranja pripomb in pobud na OPVO smo dobili naslednje pripombe:

1. S strani fizičnih oseb je bila podana pripomba, da firma SIJ ACRONI d.o.o. onesnažuje tudi kmetijska zemljišča na vzhodni strani Jeklarne in da je treba Belško polje opredeliti kot degradirano območje za izvajanje kmetijske dejavnosti.
2. AAG je podala več pripomb, ki se nanašajo na naslednje izpostavljene probleme:
    a) Stanje in kvaliteta pitne vode in same oskrbe občanov s pitno vodo;
    b) Odlaganje in kopičenje lahke frakcije in (ne)ravnanje z njo na CERO Mala Mežakla;
    c) Povečevanje tranzitnega prometa skozi mesto;
    d) Delovanje CČN Jesenice;
    e) Slaba in prepočasna sanacija degradiranih območij;
    f) »Odlagališče odpadkov « sredi mesta v obliki predelovalnice odpadnih sveč;
    g) Svetlobno onesnaževanje na posameznih področjih mesta Jesenic;

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

h) Emisije hrupa in občasne prekoračitve PM10 delcev v zraku iz jeklarne Acroni na področju Koroške Bele;
i) »Manjši« okoljski problemi (dovozna cesta na separacijo peska in betonarna; neustrezno urejeno parkirišče SIGR Bizjak).

Do pripomb smo zavzeli naslednja stališča:

AD1:
V Poročilu o stanju okolja za obdobje 2015 do 2019 za občino Jesenice so iz tabele 2-18 razvidni rezultati analiz tal na Belškem polju. Analiza onesnaženosti tal so bile na Belškem polju izvedene leta 2015 in iz njih je razvidno naslednje preseganje:
- preseganje mejnih vrednosti za parametre arzen, kadmij, krom,
- preseganje opozorilnih vrednosti za cink, nikelj, svinec,
- preseganje kritičnih vrednosti: nobena kritična vrednost ni bila presežena.

Za degradirano območje se po Zakonu o varstvu okolja lahko določi območje, na katerem so presežene kritične vrednosti za določene parametre. Območje določi vladni predpis. Analize onesnaženosti tal so bile izvedene 6 let nazaj in izmerjene vrednosti za cink, nikelj in svinec (to so parametri, ki so v prahu iz izpustov v zrak iz družbe SIJ ACRONI) so bile še precej pod kritičnimi vrednostmi. Tla na Belškem polju niso primerna za ekološko kmetijstvo.
AD2: Pripombe AAG
a) *Stanje in kvaliteta pitne vode in same oskrbe občanov s pitno vodo:* Pripomba na besedilo gre v smeri, da OPVO ne navaja konkretnih ukrepov za odpravo težav kot sta oporečna voda iz vodovodnega vira Peričnik in težave z starim omrežjem vodovodov. Obe težavi sta v okviru OPVO preučeni in določeni tudi konkretni ukrepi za rešitev: (tabela 6a, ukrepi 1.1.4 do 1.1.7). Na osnovi izvedenih geomehanskih in geoloških raziskav se določi potrebna sanacija vodnega vira Peričnik, hkrati se izvede začasna sanacije vodnega vira – UV dezinfekcija v letu 2022, potrebno je proučiti pripravo vode pri vodnem viru Peričnik v obdobju 2022 do 2025; to pomeni izbor najboljše možnega načina sanacije vodnega vira, med katere spada tudi predlagana ultra filtracija s strani AAG, da se prebivalcem nudi varna oskrba z zdravstveno ustrezno pitno vodo,
b) *Odlaganje in kopičenje lahke frakcije in (ne)ravnanje z njo*: AAG opozarja na onesnaževanje podzemnih voda s strani podjetja EKOGOR, na problem širjenja smradu in na požarno problematiko odpadkov. Kot ukrep je predvideno opozorilo in nadzor nad delovanjem družbe EKOGOR d.o.o., ki ga izvaja imenovana Delovna skupina, kar je dodano kot točka 2.3. v tabeli 6.a.
c) *Povečevanje tranzitnega prometa skozi mesto:* AAG v pripombah opozarja na povečan promet čez mesto Jesenice v turistični sezoni, kjer turisti iščejo bližnjice za hitrejši in lažji prehod slovensko avstrijske meje. Tu je potreben dogovor z državo in policijo v vmesnem času, do izgradnje 2. predorske cevi. Ukrep je dodan kot točka 4.9. v tabeli 6.a.
d) *Delovanje CČN Jesenice: navedbe AAG gredo v s meri, da naprava* ne izvaja svoje funkcije v celoti, tako, da se v Savo izpuščajo neprečiščene vode. Skladno z zakonodajo blata iz odpadne vode ni dovoljeno izpuščati v površinske vode. Blato iz čistilnih naprav, kjer se čistijo tudi industrijske odpadne vode, ni primerno za vnašanje na kmetijske površine oziroma ni primerno za kompostiranje, ampak ga je treba kot odpadek oddajati pooblaščenim prevzemnikom te vrste odpadkov. Celotna Slovenija ima težave z blatom iz komunalnih čistilnih naprav, zato je nujno treba v Slovenij zgraditi monosežigalnice blata,

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

ker druge rešitve ni. Tehnična ureditev delovanja CČN Jesenice, ki mora biti skladna z zakonodajo, ni stvar OPVO, ampak samega obratovanja naprave, zato ta pripomba v OPVO ni upoštevana.

e) Naslednja pripomba AAG gre v smeri *prepočasne sanacije degradiranih območij*, predvsem na področju železarskih zemljišč. Sanacija degradiranega območja je stvar lastnika, Občina Jesenice lahko pomaga v smeri, v kateri že sedaj deluje, in sicer z investicijami v komunalno infrastrukturo območja. Samo v tem primeru je realno pričakovati nove investicije na območju in posledično sanacijo površin. Dokončanje izgradnje javne komunalne infrastrukture na območju Poslovne cone Jesenice je kot ukrep dodan kot točka 4.3.3. v tabeli 6.a. ter nadzor nad degradiranimi površinami na območju občine Jesenice, ki je bil dodan kot ukrep 4.3.4. v tabeli 6.a. OPVO.

f) *Pripomba »Odlagališče odpadkov « sredi mesta v obliki predelovalnice odpadnih sveč* se nanaša na družbo Plastkom. Na Jesenicah se predelujejo sveče iz vse Slovenije, ker je družba Plastkom edini predelovalec sveč v Sloveniji. Septembra 2019 je začela veljati Uredba o skladiščenju gorljivih odpadkov na prostem. Skladno s to uredbo, mora upravljavec naprave občino obvestiti o količini in vrsti skladiščenih odpadkov na prostem in urediti požarno varnost gorljivih odpadkov na prostem. Podjetje Plastkom je dne 24.03.2020 obvestilo občino Jesenice o vrsti in količini gorljivih snovi v odpadkih, ki jih skladiščijo na prostem. Ta količina presega prag za ureditev požarne varnosti. Rok za ureditev je september 2022. Gre pa za izvedbo posega v sferi podjetja in ni stvar OPVO.

g) Pripomba AAG gre tudi v smeri svetlobnega onesnaževanje na posameznih področjih mesta Jesenice. Določene svetilke na območju občine Jesenice še niso skladne z zakonodajo (sevanje 0% nad vodoravnico). Javna razsvetljava se sanira hkrati z izvedbo programa izgradnje javne komunalne infrastrukture in glede na proračunske možnosti. Ukrep je v OPVO vključen pod točko 4.6.1. v tabeli 6.a OPVO.

h) *Naslednje pripombe se nanašajo na emisije hrupa in občasne prekoračitve PM10 delcev v zraku iz družbe Acroni na področju Koroške Bele*. Družba SIJ ACRONI d.o.o. spada med t.i. naprave, ki povzročajo onesnaževanje večjega obsega in ima za svoje obratovanje izdano okoljevarstveno dovoljenje (OVD), kar pomeni, da mora obratovati skladno z izdanim OVD.

   - Skupni prah: V zadnji spremembi OVD št. 35406-37/2016-8 z dne 10.02.2017 ima družba SIJ ACRONI določeno, da morajo na izpustih Z25 (izpust iz odpraševalne naprave Jeklarne) in Z48 (izpust iz AOD konvektorja: izpust iz AOD naprave (N161) + izpust iz plamenskega sekatorja JEK 1 (N24) naprave) izvajati stalne meritve skupnega prahu, kar tudi izvajajo.
   - SIJ ACRONI ima v OVD št. 35407-3/2016-4 z dne 28.12.2016 določeno, da mora pri najbližjih hišah zagotavljati mejne vrednosti za III. stopnjo varstva pred hrupom. Iz meritev hrupa, ki jih je družba izvedla v letu 2018, je razvidno, da so pri določenih stanovanjskih objektih mejne vrednosti hrupa za III. stopnjo varstva pred hrupom presežene. Skladno z določili 24. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju je imela družba SIJ ACRONI prehodno obdobje za uskladitev z mejnimi vrednostmi za hrup za III. stopnjo varstva pred hrupom do 31.12.2020. Do tega datuma kot mejne vrednosti za SIJ ACRONI veljajo mejne vrednosti za IV. stopnjo varstva pred hrupom, ki pa jih po izvedenih meritvah hrupa v letu 2018 niso prekoračevali. Tako se šteje, da družba ni čezmeren vir hrupa. Po 31.12.2020 mora

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

družba SIJ ACRONI zagotavljati mejne vrednosti za III. stopnjo tudi oziroma jih lahko presega, če so pri tem izvedli tehnične, prostorske in ekonomsko upravičene ukrepe za aktivno in pasivno zaščito najbližjih sosednjih stanovanjskih objektov. Iz družbe SIJ ACRONI so nam sporočili, da so na najbližjih hišah, kjer so bile ravni hrupa za III. stopnjo varstva pred hrupom presežene, izvedli pasivno zaščito (zamenjavo oken) in da so vlogo za spremembo OVD tudi glede hrupa že vložili ter da čakajo odločitev.


- Zagotavljanje varstva pred hrupom iz industrijskih virov obremenjevanja okolja s hrupom je vključena v tabelo 6.a OPVO pod točko 4.1.2. in 4.1.3.

i) Zadnja pripomba se nanaša na *problem ceste na separacijo in betonarno na Plavškem travniku II, ter neustrezno urejeno parkirišče SIGR Bizjak*. Ureditev ceste je kot ukrep vključena v OPVO v točki 4.1.5. (izgradnja ceste) v tabeli 6.a. OPVO. Ureditev parkirišča za kamione v asfaltirani obliki z lovilniki olj in potrebnimi upravnimi dovoljenji je stvar investitorja, nadzor nad tem pa je vključen v tabelo 6.a OPVO pod točko 4.3.1.

4.3.2 Shema poteka priprave OPVO

Shema poteka priprave programa varstva okolja prikazujemo na naslednji shemi.

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti



Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

4.4. POVZETEK STANJA OKOLJA V OBČINI JESENICE IN TRENDI

4.4.1 Splošni podatki o občini Jesenice

Občina Jesenice se nahaja na severozahodu Slovenije, v Gorenjski regiji ter spada med večje občine v Sloveniji po številu prebivalcev ter je po velikosti na 16. mestu v Sloveniji. Površina občine znaša 76 km^2, po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 88. mesto. Občina ima 13 naselij, glavno naselje v občini pa je istoimensko mesto Jesenice (35).

Občina Jesenice na severu meji na Avstrijo, na zahodu na občino Kranjska gora, na jugu na občino Bled ter na vzhodu na občino Žirovnica. Občina Jesenice obsega večji del Doline ob Savi ter stranske gorske doline med Karavankami in vrhovi Julijskih Alp. Na območju občine Jesenice se poleg rečne doline Save Bohinjke in drugih gorskih dolin nahajajo tudi gorska območja Karavank in del Mežakle.

Nastanek Jesenic je tesno povezan z razvojem fužinarstva in sega v 14. stoletje. Vse od takrat so Jesenice znane po metalurški dejavnosti, v preteklosti so tu delovali številni rudniki, plavži in fužine, kasneje pa se je na Jesenicah razvila moderna železarska dejavnost. Danes so Jesenice znane po jeklarski industriji, hokeju ter bogati kulturni in naravni dediščini (73).

4.4.2 Ključni viri okoljskih obremenitev in pritiski na okolje ter ocena trendov

Prebivalstvo

Občina Jesenice spada med občine v Sloveniji z večjim številom prebivalcev. Število prebivalcev večinoma niha med 20.000 in 22.000 prebivalcev, kot je to prikazano v tabeli 4.4.2.a (31).

Tabela 4.4.2.a. Število prebivalcev po velikih skupinah v obdobju 2009-2020 (31)

Leto	Število prebivalcev (skupaj)	Starost 0-14 let	Starost 15-64 let	Starost nad 65 let
2009	21.828	3.008	15.411	3.409
2010	21.688	2.994	15.240	3.454
2011	21.645	3.056	15.174	3.415
2012	21.511	3.040	14.986	3.485
2013	21.347	3.044	14.756	3.574
2014	21.257	3.042	14.587	3.628
2015	21.042	3.048	14.237	3.757
2016	20.858	2.999	14.028	3.831
2017	20.754	2.999	13.819	3.936
2018	20.759	2.999	13.658	4.102
2019	20.991	3.068	13.683	4.240
2020	21.340	3.114	13.822	4.404

Iz tabele 4.4.2.a je razvidno, da je v obdobju ekonomske krize število prebivalcev upadalo, po letu 2016 pa se je ponovno pričelo povečevati. Prav tako je iz trendov prebivalstva razvidno, da se v občini Jesenice povečuje delež prebivalcev, starejših od 65 let, medtem ko delež prebivalcev, mlajših od 14 let ostaja približno enak. Večji upad je zaznati predvsem v številu prebivalcev v starostni skupini od 15 do 65 let. Prebivalstvo v občini Jesenice se stara hitreje kot v celotni Sloveniji. Naravni prirast v občini Jesenice je bil v letu 2019 negativen, povečanje števila prebivalcev pa je predvsem na račun selitvenega prirasta (znašal je 16,7 na 1.000 prebivalcev), kar pomeni, da se je v občino preselilo več prebivalcev, kot se je iz nje odselilo (35).

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

Promet

Skozi občino Jesenice potekata dve večji prometnici, ki sta avtocesta A2, odsek Predor Karavanke – Lesce in regionalna cesta R2 452 Hrušica – Javornik - Žirovnica, ki povezuje Jesenice s Kranjsko Goro in Žirovnico (22). Po teh dveh cestah poteka glavnina tranzitnega in lokalnega prometa v občini, preostali promet pa poteka po lokalnih cestah, ki povezujejo naselja v občini.

Trendi v prometu: Promet po občini Jesenice se je v letih 2010-2019 povečal. Iz podatkov je razvidno, da se povečuje predvsem tranzitni promet z osebnimi vozili in lahkimi tovornimi vozili ter vlačilci skozi občino po avtocesti A2, dodatna težava so zastoji pred predorom Karavanke. Povečanje prometa po avtocesti A2 je v obdobju 2010-2019 znašalo od 32% do 67%, največje povečanje pa je na odseku MP Karavanke – Hrušica (+67%). Promet na regionalni cesti R2 452 od Plavža do Žirovnice se je povečal le za 4-9%, medtem ko se je na odseku Jesenice – Javornik celo zmanjšal za 3%. (22).

Energetika

V občini Jesenice za proizvodnjo električne energije in ogrevalne toplote obratujejo razpršeni viri za pridobivanje električne energije ter sistem daljinskega ogrevanja.

V občini Jesenice po podatkih spletnega portala ENGIS v letu 2021 obratuje 10 hidroelektrarn, 11 sončnih elektrarn in 9 enot za soproizvodnjo električne energije. V Občini Jesenice se proizvede približno 3,9% vse električne energije na Gorenjskem (podatek iz leta 2016), največ električne energije pa se proizvede iz hidroelektrarn (25).

Podatki o porabi električne energije v občini Jesenice so dostopni za obdobje od 2011-2016 (25). Največ električne energije (46,7% delež vse porabljene EE) se porabi v gospodinjstvih, 17% jo porabijo poslovni uporabniki, 26,3% pa industrijski porabniki. V primerjavi z letom 2011 se je poraba električne energije v letu 2016 zmanjšala za 4,6%. Med gorenjskimi občinami je občina Jesenice na četrtem mestu po porabi električne energije. Raba električne energije na prebivalca je v občini Jesenice v letu 2016 znašala 3.143 kWh letno in je nižja od povprečja v regiji (4.658 kWh) ter nižja od državnega povprečja. (25).

Občina Jesenice ima zgrajen sistem daljinskega ogrevanja, ki je v upravljanju koncesionarja družbe ENOS OTE d.o.o., na omrežje pa je bilo v letu 2020 priključenih 4.117 gospodinjskih uporabnikov in 187 poslovnih uporabnikov (14). Daljinska toplota se večinoma proizvaja z napravami za soproizvodnjo električne energije in vroče vode na zemeljski plin, preostanek pa z vročevodnimi kotli, prav tako na zemeljski plin.

Industrija

Občina Jesenice predstavlja središče jeklarske industrije v Sloveniji, tu pa imajo svoj sedež tudi druga večja podjetja, ki s svojim delovanjem povzročajo pritiske na okolje zaradi emisij snovi, in sicer (80):

- na področju jeklarske industrije: SIJ ACRONI d.o.o.,
- na področju kovinske industrije: Albomay d.o.o.,
- na področju ravnanja z odpadki: Ekogor d.o.o.,
- na področju energetike: ENOS, d.d. Jesenice,
- na področju avtomobilske industrije: Hidria d.o.o., podružnica Jesenice, INTEGRAL AVTO d.o.o., SUMIDA SLOVENIJA d.o.o.

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

Na območju Jesenic se nahajajo trije obrati, ki so razvrščeni med vire tveganja z nevarnimi snovmi, in sicer:

- EUROSOL d.o.o., ki je manjši vir tveganja,
- SPG-SOL PLINI GORENJSKA, d.o.o., ki je manjši vir tveganja (Kisikarna Sava),
- SIJ ACRONI d.o.o., ki je manjši vir tveganja na dveh lokacijah (obrat PDP Slovenski Javornik in Obrat Valjarna na Koroški Beli).

V občini Jesenice se vsakoletno spremlja masno in koncentracijsko obremenjevanje okolja z izpusti snovi v zrak in vode iz industrijskih virov. V obdobju 2009 – 2019 je bilo zaznano precejšnje zmanjšanje emisij skupnega prahu, NOx, CO in SO_2, prav tako pa so se zmanjšale emisije CH_4, HCl ter nekaterih težkih kovin, kot je svinec, baker in živo srebro. V obdobju 2009 – 2019 pa je bilo zaznano povečanje emisij TOC, CO_2, arzena, kroma, mangana, fluora in PCDD/F (80).

Glede na spremljanje podatkov o rabi energije v posameznih občinah, je industrija v občini Jesenice energetsko najbolj potratna med gorenjskimi občinami. V letu 2011 se je v industrijskem sektorju na Jesenicah porabilo 694.549 MWh energije, poraba pa je do leta 2016 narasla na 767.003 MWh. Največja je poraba električne energije, ki ji sledi poraba zemeljskega plina ter toplotne energije (25).

Turizem

Turizem v Občini Jesenice je predvsem usmerjen v pohodniški in gorski turizem, občina je znana po številnih naravnih znamenitostih, kljub temu, da ne predstavlja večjega turističnega središča v regiji. Turistične kapacitete v občini so predvsem zasebne (apartmaji, zasebne nastanitve), ter kampi, v občini pa načeloma ni masovnega turizma (npr. hotelov). V tabeli 4.4.2.b so prikazani trendi na področju turizma v občini Jesenice (33), (34).

Tabela 4.4.2.b. Število prenočitev turistov v obdobju 2009-2020 (33), (34)

Leto	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	7349	9143	8735	8551	8599	8571
Leto	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	9437	12702	24778	39.623	39.123	14.216

Iz tabele 4.4.2.b. je razvidno, da je število prenočitev turistov v Občini Jesenice pričelo močno naraščati po letu 2015 ter da se je število prenočitev od leta 2009 do leta 2019 povečalo za skoraj šestkrat. V letu 2020 je viden velik upad števila prenočitev zaradi pandemije, saj se je število nočitev več kot prepolovilo in padlo na raven iz leta 2016. Glede na rast turističnega obiska v Občini Jesenice postaja turizem vedno pomembnejša obremenitev okolja v občini.

4.4.3 Povzetek poročila o stanju okolja v občini Jesenice

Poročilo o stanju okolja v občini Jesenice je bilo izdelano v septembru 2020 za obdobje 2016-2019. V njem je bilo obstoječe stanje okolja obdelano v naslednjih segmentih (2):

- kakovost vode (podzemne in površinske vode, pitna voda),
- kakovost zraka (imisije),
- onesnaženost tal (pokrovnost tal, monitoring onesnaženosti tal),
- ohranjenost narave in gozdov,
- zdravje prebivalstva,
- pritiski na okolje.

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

Vpliv na stanje okolja je bil ocenjen na podlagi naslednjih antropogenih pritiskov (2):
- onesnaženost zraka (emisije),
- nastajanje odpadkov,
- nastajanje odpadnih vod,
- hrup prometa (cestni, železniški) in industrijski viri hrupa,
- svetlobno onesnaževanje,
- elektromagnetno sevanje,
- tveganje za okolje zaradi večjih nesreč z nevarnimi snovmi.

Podatki o stanju posameznih prvin okolja so bili pridobljeni:
- iz podatkov objavljenih na spletnem portalu Agencije RS za okolje kot posledica izvajanja državnega monitoringa,
- iz podatkov o emisijah snovi v okolje posameznih zavezancev za izvajanje zakonsko potrebnih monitoringov v občini Jesenice,
- iz podatkov javnega podjetja JEKO d.d., ki v občini izvaja komunalne dejavnosti,
- iz rezultatov meritev in poročil, ki jih je Občina Jesenice izvedla v okviru izvajanja občinskega akcijskega programa varstva okolja v preteklem obdobju.

Na podlagi podatkov iz preteklih let je bil ugotovljen trend razvoja posamezne prvine okolja in antropogenih pritiskov. V poročilu o stanju okolja so bila podana priporočila in usmeritve za izboljšanje stanja okolja. Natančnejše povzetke Poročila o stanju okolja v občini Jesenice za obdobje 2016 - 2019 po prvinah in obremenitvah okolja navajamo v ustreznih poglavjih v poglavju 5.

Za poglavja, ki v tem OPVO niso obravnavana posebej (ohranjenost narav in gozdov, analiza zelenih površin), podajamo povzetek v tabeli 4.4.3.a.

Tabela 4.4.3.a. Povzetek poročila o stanju okolja za obdobje 2016-2019 (2)

Stanje v občini Jesenice	Trendi in usmeritve
Ohranjenost narave	
Območja narave s posebnim varstvenim statusom v občini: - površina Natura območij: 1.564 ha (20,4 %) - površina zavarovanih območij: 54,2 ha (0,72 %) - površina EPO: 6.375 ha (84 %) - površina obm. predlaganih za zavarovanje: 3.577 ha (36,6 %) - število naravnih vrednot: 58 (2015), 59 (2019) - površina pričakovanih naravnih vrednot: 3577 ha PNV Karavanke, in 3 PNV Karbonati s površino 3.275 ha (43 %) - stanje območij s posebnim statusom je dobro, saj se večina območij nahaja izven poselitvenega območja, ki je omejeno skoraj izključno na ozko dolino Save Dolinke, - zaznano je bilo povečanje turističnega obiskovanja Karavank ter s tem povečanje pritiska na zavarovana območja in habitatne tipe, - najbolj so pod pritiskom naravne vrednote, zlasti Sava Dolinka s pritoki do sotočja s Savo Bohinjko, ki se nahaja v osrčju doline.	- površine območij narave s posebnim varstvenim statusom v občini se od leta 2013 niso povečale ali zmanjšale. Nadaljnje usmeritve: - V načrtu turističnega razvoja občine preučiti ukrepe za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma in s tem zmanjševati pritiske turizma na zaščitena območja.
Ohranjenost gozdov	
Gozdne površine v občini Jesenice: - površina gozdov v občini: 5.216,13 ha, - površina varovalnih gozdov v občini: 1.464,96 ha, - površina gozdov s posebnim namenom: 46,15 ha, - površina večnamenskih gozdov: 3.847,46 ha.	- Obseg gozdov s posebnim statusom se ni spreminjal. - Količina posekanega lesa se je do leta 2017 povečevala, nakar je v letu 2019 upadla.

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

Stanje v občini Jesenice	Trendi in usmeritve
- Pokritost občine z gozdom je 71,5 %, kar je 11,1 % večje kot je povprečje za Slovenijo. - Gozdnih rezervatov v občini ni. - Gozdove v občini sta poškodovala vetrolom novembra 2013 in žledolom februarja 2014, zelo pa jih ogroža tudi napad podlubnikov. - Sprejet je bil gozdnogospodarski načrt za obdobje 2018-2021, s katerim se načrtuje dopolnilna saditev na 21,4 ha, ogolele površine zaradi napada podlubnikov pa je 250 ha.	Nadaljnje usmeritve: - Smotrno bi bilo pripraviti delavnice, predavanja ali publikacije za ozaveščanje zasebnih lastnikov gozdov za skrbno gospodarjenje z gozdom (v sodelovanju z GG Bled) in spodbujati dopolnilno zasaditev zasebnih in državnih gozdov, ki so bila poškodovana v žledolomu/vetrolomu ter vključiti društva in NVO.
Zelene površine	
- V občini Jesenice je urejenih 2,60 ha javnih parkov in otroških igrišč. Trenutno je v občini urejenih 16 otroških igrišč, od tega 9 v mestu Jesenice. Leta 2011 je bila na problematičnih igriščih urejena menjava zemljine zaradi onesnaženosti obstoječe zemljine na otroških igriščih v Občini Jesenice. - Občina Jesenice je leta 2016 sprejela novelacijo Programa urejanja in vzdrževanja otroških igrišč v lasti in upravljanju občine Jesenice za obdobje 2016-2019.	- Obseg javnih zelenih površin v Občini Jesenice ostaja enak. - Število otroških igrišč se povečuje. Otroška igrišča se prenavljajo in vzdržujejo.

4.4.4 Obstoječi kazalci stanja okolja

Stanje okolja v občini Jesenice se že dalj časa spremlja z izbranimi kazalci okolja, ki jih občini posredujejo javna podjetja. Ti kazalci in njihov trend so prikazani v tabeli 4.4.4. (3).

Kazalci za posamezno prvino okolja so bili izbrani tako, da so merljivi in če je le možno, da se pridobivajo v okviru javnega zbiranja in vodenja podatkov (državna mreža merilnih mest) ali pa da to počnejo podjetja v okviru okoljskih monitoringov in niso potrebne samostojne študije in meritve.

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

Tabela 4.4.4.: Vrednosti kazalnikov za občino Jesenice za obdobje 2000 do 2020 ter njihovi trendi (3)

Opis kazalnika	Enota	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Trend	Slovenija
Poraba pitne vode	m^3/preb	58,63	51,44	51,46	47,95	56,44	49,6	52,6	46,5	47,8	46,2	43,8	43,5	42,3	44,5	41,1	41,3	41,1	41,6	41,6	41,58	41,58	☹	38,1*
Delež odpadnih vod, ki se čistijo v greznicah	%	35,7	35,6	33,3	33,1	33,1	20,0	20,0	19,0	19,0	19,0	19,0	18,3	15,7	15,7	12,5	12,8	10,1	6,5	6,5	6,5	7,95	😐	32,49
Količina prevzetih grezničnih gošč in blata iz MKČN	m^3	3.914	3.543	3.729	3.770	3.650	3.476	10.545	9.626	9.521	9.689	6.149	6.146	3.965	4.535	4.226	3.701	3.337	1.030	1.257,5	929	1.268	😐	/
Delež odpadnih vod, ki se čistijo sekundarno	%	64,3	64,4	66,7	66,9	66,9	80,0	80,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,7	84,3	84,3	87,5	87,2	89,9	93,5	93,5[11]	93,5[11]	92,05	☺	43,64
Povp. vrednost KPK na iztoku iz CČN Jesenice	mg O_2/l	62	70	78	37	74	55	54	59	53	74	68	75	68	91	114	260[6]	27	44,5	32	48	37	☺	/
Povp.vrednost fosforja na iztoku iz CČN Jesenice	mg P/l	1,95	1,30	2,34	1,54	2,66	2,77	3,2	3,68	3,35	3,9	12,0	17	3,77	3,45	3,36	4,89	0,80	1,12	1,12	1,19	0,92	☺	/
Povp. vrednost dušika na iztoku iz CČN Jesenice	mg N/l	19,9	20,1	25,1	21,2	29,2	20,8	19,2	26,0	28,5	34,0	36,6	40,8	42,5	37,0	42,2	51,1	11,77	12,58	8,56	8,17	9,83	😐	/
Dolžina m zgrajene javne kanalizacije	m	66.396	66.559	67.521	67.626	74.226	80.224	77.410	78.688	79.527	79.816	80.019	80.294	80.377	80.337	80.377	85.520[7]	86.238	87.115	87.575	87.575	87.575	😐	/
Število m zgrajene javne kanalizacije na prebivalca	m/preb.	3,12	3,13	3,18	3,18	3,49	3,87	3,7	3,8	3,84	3,85	3,86	3,87	3,73	3,73	3,73	4,3[7]	4,3	4,3	4,2	4,2	4,2	😐	/
Dolžina azbestnih cevovodov za pitno vodo[1]	m	21.235	21.235	20.983	20.465	20.215	19.969	19.269	18.969	18.619	14.979	14.200	14.200	14.200[4]	14.200[4]	14.200[4]	13.545[5]	13.545[5]	13.545[5]	13.454	13.454	12.580	☺	/
Delež azbestnih cevovodov	%	14,5	14,5	14,3	14,0	13,9	12,8	12,3	12,16	11,93	9,6	7,3	7.3	7,3	7,3	7,3	11,2[6]	11,2	11,1	11,0	11,0	10,3	☺	/
Delež neustreznih mikrobioloških vzorcev pri pitni vodi	%	6	6	6	5	5	3,6	7,8	2,5	2,2	5,9	2,4	10	11,6	6,9	9,4	7,8	1,4	1,5	5,2	9,6	2,68	☺	/
Delež neustreznih vzorcev zaradi *E. coli*	%	/	/	/	/		5,6	6,8	2,5	2,1	2,5	1,5	8,7	3,1	0,4	0,4	0	0	0	0	0,7	1,34	☹	5,39 – 0,1
Delež neustreznih fizikalno – kemijskih vzorcev	%	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,8	0	0	☺	1,46 – 0,61
Delež neustreznih vzorcev - enterokoki	%	/	/	/	/	0	0,4	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,6	😐	5,7
Delež neustreznih vzorcev –*C.perfringens*	%	/	/	/	/	/	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,6	😐	18
Št. obveščanj o zdrav. ustreznosti pitne vode	-	/	/	/	/	3	3	2	1	3	4	3+(12)	12	2 + 12	1+12	1+12	12+1	12+1	12+1	12+1	12+1	5	☺	/
Število ekoloških otokov na 300 prebivalcev	-	0,66	0,66	0,66	1,11	1,11	1,3	1,45	1,48	1,50	1,58	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,65	1,65	1,65	😐	/
Količina zbranega papirja	kg/preb.	4,7	5,24	4,72	5,47	6,81	7,02	13,4	14,08	18,07	19,1	21,28	23,73	23,99	21,93	21,84	19,75	19,96	20,74	21,92	20,15	23,30	☺	22,3
Količina zbranega stekla	kg/preb.	1,34	1,42	1,73	1,82	2,44	3,76	4,83	4,88	6,62	7,7	8,73	10,32	11,17	10,89	11,17	10,15	11,40	11,22	10,82	12,10	12,53	☺	13,3
Količina zbrane plastike	kg/preb.	0	0	0	0	0,51	0,68	1,05	1,13	1,98	2,62	3,72	11,17	18,85	23,71	29,26	28,52	33,86	38,75	43,2	40,76	47,86	☺	3,8
Količina zbranih odpadnih kovin	kg/preb.	5,56	3,07	1,78	0,9	1,5	1,99	1,15	1,16	0,96	3,04	3,81	2,72	3,14	3,21	3,24	2,95	3,51	3,77	4,04	3,75	4,35	☺	2,5
Količina zbranih biološko razgradljivih odpadkov	kg/preb.	0	0	0	0	0	0	9,33	10,34	13,15	16,36	18,23	26,45	42,01	36,85	41,18	39,1	43,95	40,81	44,52	46,15	45,58	😐	44,6
Količina zbranih kosovnih odpadkov	kg/preb.	13,65	18,25	23,2	23,7	25,52	17,94	20,72	21,25	22,44	26,89	16,7	17,1	20,62	16,98	17,63	17,91	18,1	46,23	49,1	54,9	54,39	😐	17,9

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

Opis kazalnika	Enota	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Trend	Slovenija
Količina zbranih nevarnih frakcij kom. Odpadkov	kg/preb.	0,2	0,15	0,24	0,31	0,34	0,60	0,60	0,60	0,53	0,86	0,99	1,01	1,09	0,57	1,1	1,12	1,31	3,71	1,66	1,90	1,57	☹	3,7
Št. izvedenih izobraževalnih akcij za odpadke	-	1	1	1	3	2	1	14	7.600[3]	18	13	13	14	16	13	4	2	4	3	4	14	0	☹	/
Količina odloženih nenevarnih odpadkov	kg/preb.	420,65	421,31	414,58	396,21	403,62	427,00	443,09	407,0	431,0	386,16	384,50	264,8	246,5	215,12	175,24	143,76	103,32	98,68	96,62	94,00	139,11	☹	414
Delež amonija v izcedni vodi odlagališča na dotoku ČN Jesenice	%	8,17	9,67	19,61	29,87	24,87	17,00	13,0	16,7	24,5	16,07	16,52	17,3	16,6	11,1	22,2	8,0	4,0	0,1	0,072	4,03	3,53	☺	/
Število pritožb javnosti zaradi smradu odlagališča	-	0	1	1	2	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	mnogo[8]	mnogo[8]	mnogo[10]	mnogo[10]	mnogo[10]	mnogo[10]	☹	/
Št. poslovnih uporabnikov vročevoda	-	/	217	219	216	226	195	200	200	202	204	251	251	251	255	243	172[9]	172	175	180	187	187	😐	/
Št. gospodinjskih uporabnikov vročevoda	-	/	3.527	3.553	3.583	3.601	3.615	3.621	3.626	3.739	3.799	3.819	3.828	3.807	3.870	3.914	4.012[9]	4.012	4.015	4.099	4.117	4.117	😐	/
Št. poslovnih uporabnikov zemeljskega plina		37	38	40	39	42	46	49	50	56	56	55	57	68	67	59	62	59	58	56	60	71	☺	/
Št. gospodinjskih uporabnikov zemeljskega plina	-	630	669	709	719	751	863	1.011	1.047	1.077	1.090	1.108	1.021	1.027	1.027	1.177	1.015	1.013	1.119	1.023	1.016	1.005	☹	/
Emisija CO_2 – zemeljski plin – distribucija JEKO	t	2.644	2.855	2.929	3.341	3.453	3.555	3.523	3.233	3.479	3.351	3.537	2.937	2.944	3.195	2.559	2.697	2.810	3.099	3.097	3.176	3.318	☹	/
Emisija CO_2 – zemeljski plin – kotlovnica ENOS OTE	t	48.806	44.831	42.029	40.260	27.343	27.685	26.247	25.664	23.761	22.618	23.783	17.356	16.677	15.917	14.797	15.160	15.946	16.402	16.278	17.631	18.161	☹	/
Št. izvedenih izobraževalnih akcij na področju uporabe zemeljskega plina	-	4	5	5	6	8	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	4	1	0	☹	/

Opombe: **Legenda trenda**: ☹ trend je negativen, ☺ trend je pozitiven, 😐 ni sprememb

1: število m azbestnih cevovodov za primarno in sekundarno omrežje

2: /

3: v okviru obširne akcije izobraževanja je bilo razdeljenih 7.600 vrečk s prospektnim materialom

4: podatek iz leta 2011

5: podatek temelji na novem popisu cevovodov, opravljenem v letu 2016,

6: visoka povprečna vrednost KPK na iztoku je posledica dejstva, da je zaradi rekonstrukcije ČN med gradbenimi deli potekala le primarna stopnja čiščenje , nekaj časa pa se odpadna voda sploh ni čistila

7: v aprilu 2016 je bil izveden ponoven popis javne kanalizacije, pri tem pa je bilo ugotovljeno, da se je v preteklih letih v popisu upoštevala tudi padavinska kanalizacija, ki pa ne spada v dotični kazalnik. Torej se šteje pravi podatek o dolžini kanalizacije podatek iz leta 2015.

8: v jesenskem času se je pojavila dolgotrajna inverzija, ki je na območju Jesenic in celotne Slovenije povzročala težave z zastajanjem onesnaženega zraka v dolinah, del tega je bilo tudi širjenje vonjav iz odlagališča Mala Mežakla, težave pojavljanja vonjav v dolini v letu 2016 kljub različnim ukrepom niso uspeli odpraviti

9: v letu 2015 je prešlo vodenje kazalnika »Št. gospodinjskih uporabnikov vročevoda« z JEKO na ENOS OTE d.o.o.. Vzrok za razliko v podatkih pri poslovnih uporabnikih je po njihovem mnenju to, da za poslovne uporabnike pri ENOS OTE štejejo vse priključke istega uporabnika samo 1-krat, na JEKO pa so šteli vsak priključek istega uporabnika 1-krat (npr. JEKO je štel vsako trgovino Mercatorja kot svoj priključek, na ENOS OTE d.o.o. pa štejejo kot poslovnega uporabnika PS Mercator samo1-krat. Pri gospodinjskih odjemih je število uporabnikov pri ENOS OTE večje kot pri JEKO, ker ENOS OTE pokriva tudi zaokrožena gospodarska območja, ki jih JEKO prej ni pokrival.

10: tudi v letih 2017, 2018 in 2019, je bilo mnogo pritožb glede smradu, vendar na račun začasno skladiščene lahke frakcije podjetja Ekogor, ki na lokaciji v neposredni bližini odlagališča izvaja GJS obdelavo MKO.

11: Naveden je podatek za leto 2017.

*podatek iz SiStat portala

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

5. TRENUTNI IZZIVI IN USMERITVE ZA VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE

5.1. VAROVANJE NARAVE IN OKOLJA

5.1.1 Biotska raznovrstnost in invazivne tujerodne vrste

Biotska raznovrstnost in vpliv tujerodnih invazivnih vrst (TIV) sta neposredno povezani. Biotska raznovrstnost narave hitro izginja zaradi naslednjih petih glavnih neposrednih vzrokov izgube: spremembe načina uporabe kopnega in morja, prekomernega izkoriščanja naravnih virov, podnebnih sprememb, onesnaževanja in tujerodnih invazivnih vrst. V zadnjih štirih desetletjih se je svetovna populacija prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst zaradi človekove dejavnosti zmanjšala za 60 %. Spremenjeno je bilo skoraj 3/4 zemljine površine.

Biotska raznovrstnost je ključnega pomena za ohranjanje prehranske varnosti človeštva. Več kot 75 % vrst prehrambnih posevkov na svetu je na primer odvisnih od živalskega opraševanja. Ohranjanje biotske raznovrstnosti ima lahko neposredne gospodarske koristi za mnoge sektorje gospodarstva. Skupno razmerje med koristmi in stroški učinkovitega globalnega programa za ohranjanje preostale divje narave po vsem svetu je ocenjeno na vsaj 100 proti 1.

Definicija pojma TRIV je sledeča: invazivna tujerodna vrsta pomeni tujerodno vrsto, za katero je bilo ugotovljeno, da njen vnos ali širjenje ogroža ali ima škodljive vplive na biotsko raznovrstnost in povezane ekosistemske storitve. V Sloveniji je zabeleženih več kot 900 tujerodnih vrst živali, rastlin in gliv, od tega ima okoli 30 rastlinskih in 30 živalskih vrst vzpostavljene tako velike populacije, da so invazivne in zaradi tega vplivajo na biotsko raznovrstnost.

Cilji Resolucije o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020-2030

Cilji na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot za obdobje 2020-2030 so (4):

1. ohranjena visoka stopnja biotske raznovrstnosti in
2. ohranjene naravne vrednote ob doseganju naslednjih posebnih ciljev glede biotske raznovrstnosti:
   A. ohranjanje ugodnega stanja domorodnih prosto živečih vrst,
   B. ohranjanje ugodnega stanja obsega in kakovosti habitatnih tipov, zlasti tistih na ekološko pomembnih območjih in območjih Natura,
   C. preprečevanje vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst oziroma obvladovanje njihovega vnosa in širjenja,
   D. prepoznanje, ovrednotenje in ohranjanje krajinske pestrosti in krajinskih značilnosti, pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti,
   E. spremljanje stanja v obsegu, ki omogoča ugotavljanje stanja ohranjenosti vseh evropsko pomembnih vrst ter vrst in habitatnih tipov, ključnih kot kazalci stanja, ter stanja naravnih vrednot,
   F. spremljanje in izboljšanje ravnanja z živalmi prostoživečih vrst, odvzetih iz narave za zadrževanje v ujetništvu, gojitve, prikazovanja javnosti, trgovine ali druge namene,
   G. pravična in poštena delitev koristi od uporabe genskih virov ter njihove poznejše rabe in trženja,
   H. kartiranost in ovrednotenost ekosistemskih storitev ter njihova vrednost upoštevana pri pripravi in sprejemu razvojnih, prostorskih in drugih strateških ali operativnih dokumentov,

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

I. vzpostavljenost in vzdrževanost ključne zelene infrastrukture,
J. povečanje znanja o biotski raznovrstnosti in njenem pomenu na vseh ravneh družbe;

V Sloveniji je zakonska obveza za odstranjevanje ITV predpisana samo za ambrozijo z Odredbo o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia, saj ima izjemno negativne učinke na zdravje ljudi zaradi visoke stopnje alergenosti.

Cilji evropskih strateških dokumentov na področju varstva okolja

A. Strategija EU za biotsko raznovrstnost

Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 (63) navaja naslednje ključne zaveze:

- za varstvo narave:
  1. Pravno zavarovati vsaj 30 % kopenskih območij EU in 30 % morskih območij EU ter povezati ekološke koridorje, kot del resnično vseevropskega omrežja narave.
  2. Strogo zavarovati vsaj tretjino zavarovanih območij v EU, vključno z vsemi preostalimi pragozdovi in staroraslimi gozdovi v EU.
  3. Učinkovito upravljanje vseh zavarovanih območij, opredelitev jasnih ohranitvenih ciljev in ukrepov ter njihovo ustrezno spremljanje.
- za obnovo narave:
  1. Leta 2021 bodo na podlagi ocene učinka predlagani pravno zavezujoči cilji EU glede obnove narave. Do leta 2030 bodo obnovljena znatna območja degradiranih in z ogljikom bogatih ekosistemov; trendi in stanje ohranjanja habitatov in vrst se ne bodo slabšali; vsaj 30 % jih bo doseglo ugodno stanje ohranjenosti ali vsaj pokazalo pozitiven trend.
  2. Zaustavljeno bo zmanjševanje števila opraševalcev.
  3. Tveganje in uporaba kemičnih pesticidov se bosta zmanjšala za 50 %, uporaba bolj tveganih pesticidov pa za 50 %.
  4. Vsaj 10 % kmetijskih površin bo vključenih med visokoraznovrstne značilnosti pokrajine.
  5. Na vsaj 25 % odstotkih kmetijskih zemljišč se bo izvajalo ekološko kmetijstvo, uporaba agroekoloških praks pa se bo znatno povečala.
  6. V EU bo posajenih 3 milijarde novih dreves, in sicer ob polnem upoštevanju ekoloških načel.
  7. Dosežen bo znaten napredek pri sanaciji površin z onesnaženimi tlemi.
  8. Obnovljenih bo vsaj 25 000 km nereguliranih rek.
  9. Število vrst z rdečega seznama, ki jih ogrožajo invazivne tujerodne vrste, se bo zmanjšalo za 50 %.
  10. Izgube hranil iz gnojil se bodo zmanjšale za 50 %, s čimer se bo zmanjšala uporaba gnojil za vsaj 20 %.
  11. Mesta z vsaj 20 000 prebivalci bodo sprejela ambiciozne načrte ozelenitve mestnih območij.
  12. Na občutljivih območjih, kot so mestne zelene površine v EU, se ne bodo uporabljali kemični pesticidi.
  13. Znatno se bodo zmanjšali negativni vplivi na občutljive vrste in habitate, vključno z morskim dnom, zaradi ribolova in ekstrakcije, da se zagotovi dobro okoljsko stanje.
  14. Priliv vrst bo odpravljen ali zmanjšan na raven, ki omogoča okrevanje in ohranjanje vrst.

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

Cilj Strategije EU za biotsko raznovrstnost glede ITV je:
- Število vrst z rdečega seznama, ki jih ogrožajo invazivne tujerodne vrste, se bo zmanjšalo za 50 %.

B. Uredba EU o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst
Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in sveta o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst (z dne 22. oktobra 2014) določa pravila za preprečevanje, čim večje zmanjšanje in ublažitev škodljivih vplivov namernega in nenamernega vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst na biotsko raznovrstnost v Uniji in velja za vse tujerodne vrste:
- Države članice morajo narediti vsestransko analizo poti nenamernega vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo.
- Vsaka država članica pripravi in izvaja enoten akcijski načrt ali niz akcijskih načrtov za obravnavanje prednostnih poti.
- Države članice vzpostavijo sistem nadzora nad invazivnimi tujerodnimi vrstami, ki zadevajo Unijo, ali ga vključijo v že obstoječi sistem ter v njem zbirajo in evidentirajo podatke o pojavu invazivnih tujerodnih vrst v okolju,
- Določa ukrepe za odstranitev v primeru zgodnjega odkritja vrst, ki se v posamezni državi prvič pojavijo in za obvladovanje tistih, ki so že splošno razširjene v okvirih, da čim bolj zmanjšajo vpliv ena biotsko raznovrstnost, povezane ekosistemske storitve ter, če je ustrezno, človekovo zdravje ali gospodarstvo
- Tudi za nadzor nad populacijo ITV velja načelo »onesnaževalec plača«.

Za območje Slovenije je Zavod RS za varstvo narave leta 2020 izdelal dokument Poti vnosa invazivnih tujerodnih vrst, določitev prednostnih poti nenamernega vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, ki obravnava 66 ITV in določa poti širjenja zanje v Sloveniji.

Regionalni razvojni program Gorenjske za obdobje 2014 do 2020 (10) kot enega od ciljev navaja »Zaščititi okolje pred škodljivimi vplivi človekove dejavnosti in pred tujerodnimi invazivnimi vrstami«.

Stanje v občini Jesenice in trendi
Stanje v občini Jesenice in trendi so povzeti v tabeli 5.1.1.

Tabela 5.1.1. Stanje v občini Jesenice in trendi na področju biotske raznovrstnosti in invazivnih tujerodnih vrst

Stanje v občini Jesenice	Trendi
Za občino Jesenice je bil v letu 2012 izdelan načrt odstranitve ITV (66), vendar se je od časa izdelave dokumenta do danes stanje močno spremenilo. ITV so se močno razširile, pojavile pa so se tudi nove vrste ITV na območju občine. Dejansko stanje pojavljanja ITV v obstoječem stanju na območju Občine Jesenice ni dobro poznano, saj občina nima lastnih instrumentov za spremljanje stanja pojavljanja in širjenja ITV. Na državni ravni obstaja aplikacija za prijavljanje opaženih ITV (invazivke.si) in spletni pregledovalnik prijavljenih lokacij, ločeno za vsako vrsto. Aplikacijo si	Glede na možne poti širjenja ITV in splošen trend širjenja ITV v Sloveniji in svetu pa je realno pričakovati, da se bo stanje razširjenosti ITV tudi v občini Jesenice slabšalo, kar pomeni dodatno širjenje obstoječih ITV in pojav vedno novih vrst ITV. Skladno s pričakovanim trendom mora občina sprejeti ukrepe za zmanjšanje negativnega vpliva ITV na avtohtone zdrave ekosisteme, vzpostaviti dober sistem nadzora nad izvajanjem ukrepov in tudi zagotoviti določena sredstva za izvedbo ukrepov.

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

Stanje v občini Jesenice	Trendi
lahko naložimo na mobilni telefon ali računalnik in nato preko nastavljenega obrazca prijavljamo najdbe ITV. Uporaba sistema ni zelo razširjena, zato je vpisanih podatkov malo, za občino Jesenice sploh ni vpisanih podatkov.	

Usmeritve programa varstva okolja

Predlagane usmeritve na področju varovanja biotske raznovrstnosti zaradi negativnih vplivov ITV so:

- Zmanjšati razširjenost invazivnih tujerodnih vrst (ITV) in njihov negativni vpliv na biodiverziteto.
- Na spletni strani občine Jesenice (GIS aplikacija) izdelati zavihek z vsebino o ITV:
  - Opisi in slikovni prikazi najbolj problematičnih ITV, za rastlinske ITV pa tudi navodila za ustrezno odstranjevanje.
  - Poziv občanom za prijavo v spletno aplikacijo https://www.invazivke.si/ in prijavljanje posameznih najdb.
  - Povezave na druge spletne strani s podrobnejšimi podatki o ITV in njihovo okoljsko problematiko.
- Občina v občinskem glasilu JON zagotovi prostor za rubriko na temo biodiverzitete, kjer se objavljajo različne vsebine vezano na problematiko ogrožanja le-te (ITV, neustrezno odlaganje odpadkov, problematika mikroplastike, neustrezne kmetijske prakse, neustrezna raba prostora, pravilna raba FFS, itd…). V času cvetenja ambrozije (julij, avgust, september) se objavi članek o ambroziji s fotografijo, opozorilom na alergenosti in poziv za prijavo morebitne najdbe ambrozije v spletni aplikaciji https://www.invazivke.si/.
- V okviru izobraževanj, ki jih izvaja RAGOR se izvede se izobraževanje za upravljalce javnih zelenih površin in občinskih cest, upravnike objektov javne rabe (občinske stavbe, šole, vrtci, domovi za ostarele, bolnišnica in zdravstveni domovi itd.) za prepoznavanje ITV in ustrezno ravnanje z njimi.

5.1.2 Kakovost tal

Tla so z vidika človekove civilizacije neobnovljiv naravni vir, saj njihovo nastajanje in obnavljanje traja več deset tisoč let. V kopenskih ekosistemih imajo tla bistveno večjo vlogo, kot je bilo to prepoznano doslej, zato je treba tla varovati in predvsem z njimi trajnostno ravnati tako, da se ohranjajo njihova različnost, kakovost ter sposobnost zagotavljanja ekosistemskih storitev (4). Grožnja tlom na posameznih območjih Slovenije je predvsem onesnaženje tal z anorganskimi onesnaževali (predvsem kovinami in polkovinami, kot so npr. kadmij, svinec, cink, arzen, baker) ter organskimi onesnaževali iz industrije in prometa (npr. poliklorirani bifenili, policiklični aromatski ogljikovodiki in mineralna olja) ter kmetijstva (npr. ostanki fitofarmacevtskih sredstev), pa tudi erozija tal (4). Največja prepoznana grožnja tlom v Sloveniji in v evropskem prostoru je prekrivanje tal z različnimi neprepustnimi materiali (npr. asfalti, betoni) in utrjevanje oziroma zbijanje tal. Trajnostno upravljanje s tlemi, ki vključuje tudi trajnostno upravljanje z zemljišči ter sanacija in revitalizacija degradiranih območij tal so zato ključen in integralen del zagotavljanja trajnostnega razvoja, zlasti v smislu celostnega pristopa pri prenovi razvrednotenih območij.

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

Cilji Resolucije o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020-2030
Cilj ReNPVO je okrepiti je zavedanje o pomenu tal in ekosistemskih storitvah, ki jih ta naravni vir zagotavlja. V ta namen je treba celostno nadgraditi znanje o tleh in zavedanje o njihovem pomenu v okolju in družb (4).

Z ukrepi varstva tal bodo doseženi naslednji cilji:
- povečana sposobnost izvajanja ekosistemskih storitev tal:
  - z obvladovanjem degradacijskih procesov, povezanih z zmanjševanjem organske snovi v tleh, s preprečevanjem erozije tal, s preprečevanjem onesnaževanja tal in saniranjem ter revitaliziranjem degradiranih območij,
- s trajnostnim upravljanjem s tlemi in zemljišči in zmanjšano neto letno rastjo pozidanih zemljišč za 25 % do leta 2030 in s ciljem ničelne rasti pozidanih površin od 2050 naprej
- okrepljeni podatki in informacije o stanju tal,
- povečana ozaveščenost o pomenu tal.

Cilji evropskih strateških dokumentov na področju varstva okolja
Na področju kakovosti tal je določen cilj ničelnega onesnaževanja za leto 2030 naslednji (27):
- Treba je zmanjšati onesnaževanje zraka, vode in tal s pesticidi, in sicer tako, da se bosta splošna uporaba pesticidov, vključno z najnevarnejšimi in njihovo tveganje do leta 2030 zmanjšala za 50 %. To bo doseženo z obsežnejšim izvajanjem integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi, revizijo direktive o trajnostni rabi pesticidov, spodbujanjem agroekoloških praks, vključno z ekološkim kmetovanjem in preprečevanjem uporabe kemičnih pesticidov na občutljivih območjih. Poleg tega, da bodo obravnavana tveganja za zdravje ljudi in okolje, se bodo tako znižali stroški čiščenja pitne vode. K zmanjšanju odvisnosti od pesticidov bi lahko prispevale tudi inovativne tehnike, vključno z biotehnologijo. Delež zdravih tal naj bi se do leta 2030 znašal 75 %, med drugim na podlagi posebnega cilja za zmanjšanje onesnaževanja tal in izboljšanje obnove (4).

Komisija bo v okviru prihodnje strategije EU za tla razvila ukrepe za precejšnjo okrepitev prizadevanj za opredelitev, preiskavo, oceno in sanacijo kontaminiranih območij, da onesnaženost tal do leta 2050 ne bo več ogrožala zdravja ali okolja.

Stanje v občini Jesenice in trendi
Stanje v občini Jesenice in trendi so povzeti v tabeli 5.1.2.

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

Tabela 5.1.2. Stanje v občini Jesenice in trendi na področju kakovosti tal (2)

Stanje v občini Jesenice	Trendi
Leta 2015 so bili vzeti vzorci na 12 vzorčnih mestih na Jesenicah (42). Rezultati so pokazali, da so tla najbolj onesnažena na območju Slovenskega Javornika (preseganje OV kadmija, svinca in cinka), sledijo pa jim tla na Belškem polju in Hrušici. Izmerjeno je bilo preseganje mejnih vrednosti svinca, cinka, kadmija, v manjšem deležu vzorcev pa tudi arzena, bakra, kroma in niklja. Opozorilne vrednosti so prekoračene (skoraj v vseh vzorcih) za svinec ter v približno polovici vzorcev tudi za cink, kar kaže na pomemben vpliv cestnega prometa ter posredno onesnaževanje tal preko zunanjega zraka, zlasti na Hrušici, kjer je opazen vpliv avtocestnega prometa. Na Slovenskem Javorniku in Belškem polju je značilno, da so povišane koncentracije bakra, cinka kroma in niklja v tleh, kar kaže tudi na vpliv družbe SIJ ACRONI d.o.o. na onesnaževanje tal s težkimi kovinami. Najmanj onesnažena so tla v Podmežakli.	Opazen je trend povečanja onesnaženja tal od leta 2006 in sicer predvsem za onesnaževala svinec, arzen in cink, povečuje se tudi vrednost kobalta v tleh, čeprav ne presega mejnih vrednosti. Trend povečanja onesnaženja tal je opazen na merilnih mestih Blejska Dobrava, Kočna, Hrušica, Jesenice Center. Onesnaženje tal s težkimi kovinami se je od leta 2012 zmanjšalo na območju Slovenskega Javornika, Koroške Bele, Lipce, Jesenice – ulica Viktorja Kejžarja, Podmežakle in Belškega polja.
V primerjavi s povprečno vrednostjo onesnaženosti tal v Sloveniji, so tla na Jesenicah bistveno bolj onesnažena, še posebej s težkimi kovinami – svincem in cinkom.	Zaznaven je vpliv emisij težkih kovin iz družbe SIJ ACRONI v zrak in koncentriranje težkih kovin v tleh, prav tako je zaznaven vpliv onesnaženja v bližini avtoceste.
V letu 2016 je Občina Jesenice opravila tudi analizo težkih kovin v vrtninah, ki je pokazala, da so v korenovkah (vzorci korenja), odvzetih v Dobravski ulici prisotne povišane vrednosti svinca, v listnati zelenjavi (solata) pa ni bilo zaznanih preseženih vrednosti svinca in kadmija. Vsebnost težkih kovin v vrtninah na mestih največje onesnaženosti je bila primerljiva z vsebnostjo težkih kovin v vzorcih, ki so bili vzeti iz trgovine (Mercator, Spar). Na listnato zelenjavo vpliva predvsem onesnaženost zraka s težkimi kovinami, glede na rezultate so koncentracije molibdena in bakra večje kot v preostalih delih Slovenije.	Rezultati raziskav so pokazali, da so najmanj onesnažena tla na travniških pobočjih nad centrom mesta Jesenice. Na merilnih mestih na Hrušici, v Podmežakli in na Blejski Dobravi je onesnaženost tal s težkimi kovinami predvsem posledica prometa. Na merilnih mestih Koroška Bela, Lipce, Slovenski Javornik ter Belško polje je onesnaženost tal posledica prometa in proizvodnje jekla. Na Slovenskem Javorniku je razviden pozitivni trend onesnaženosti tal verjetno zaradi precej manjšega obsega izvajanja del na odlagališču PTO.

Usmeritve programa varstva okolja

Predlagane usmeritve na področju izboljšanja kakovosti tal v občini Jesenice so:

- Preprečevanje onesnaževanja tal predvsem z izvajanjem ukrepov, da se onesnaževanje tal ne bi povečevalo, kar pomeni predvsem zmanjšati zajete in razpršene emisije prahu iz družbe Acroni v zrak ter emisije zaradi emisij žlindre (prometne poti v družbi Acroni je treba asfaltirati in vzdrževati v neprašnem stanju).
- Nadzor nad rabo tal, ki lahko povzroči onesnaževanje: parkiranje kamionov in osebnih vozil na makadamskih površinah, izvajanje dejavnosti na makadamskih površinah.
- Postopno zniževanje neto letne rasti površin pozidanih zemljišč s ciljem ničelne rasti od 2050 naprej.
- Zmanjševanje rabe pesticidov na javnih površinah.

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

5.1.3 Kakovost zraka

Onesnažen zrak je eden izmed glavnih dejavnikov, ki negativno vpliva na zdravje ljudi in stanje okolja. Onesnažen zrak v Sloveniji letno povzroči približno 2000 prezgodnjih smrti, v povprečju pa nam skrajša življenje za eno leto. Trenutni izzivi v Sloveniji so čezmerne ravni delcev PM_{10} in ozona ter onesnaženje z benzo(a)pirenom. Slovenija se uvršča med bolj onesnažene Evropske unije glede onesnaženosti z delci PM10, ozonom in benzo(a)pirenom (4).

Cilji Resolucije o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020-2030
Na področju kakovosti zraka tudi v Sloveniji predstavljajo velik izziv čezmerne ravni delcev PM_{10}, ozona in benzo(a)pirena.

Cilji za ohranjanje in izboljševanje kakovosti zraka v obdobju 2020-2030 so naslednji (4):
- izboljšanje kakovosti zraka priporočilom SZO (WHO) za vsa onesnaževala,
- zmanjšanje izpustov naslednjih snovi do leta 2030 glede na leto 2005:
    - Dušikovih oksidov NOx za 65%,
    - Nemetanskih hlapnih organskih spojin NMVOC za 53%,
    - Žveplovega dioksida SO2 za 92%,
    - Amonijaka NH3 za 15%,
    - Drobnih delcev $PM_{2,5}$ za 60%.

Cilji evropskih strateških dokumentov na področju varstva okolja
Kakovost zraka obravnava Evropski načrt za ničelno onesnaževanje tal, vode in zraka, v katerem je zapisana vizija ničelnega onesnaževanja za leto 2050: onesnaževanje zraka, vode in tal se zmanjša na ravni, ki ne veljajo več za škodljive zdravju in naravnim ekosistemom ter ustrezajo mejam zmogljivosti našega planeta, s čimer se ustvari okolje brez strupov.

Na področju kakovosti zraka je določen cilj ničelnega onesnaževanja za leto 2030 naslednji (27):
- Zmanjšati vplive onesnaženosti zraka na zdravje (prezgodnje smrti) za več kot 55%,
- Zmanjšati delež ekosistemov EU, v katerih onesnaževanje zraka ogroža biotsko raznovrstnost za 25%.

Stanje v občini Jesenice in trendi
Stanje v občini Jesenice in trendi so povzeti v tabeli 5.1.3.

Tabela 5.1.3. Stanje v občini Jesenice in trendi na področju kakovosti zraka (2)

Stanje v občini Jesenice	Trendi
Občinske meritve kakovosti zraka so bile izvedene na Slovenskem Javorniku in na Jesenicah leta 2008, 2012/13 in 2014. Onesnaženost zunanjega zraka s PM_{10} delci na Jesenicah se je v tem obdobju povečala, predvsem na račun kurjenja trdih goriv v individualnih kuriščih. Iz opravljenih kemijskih analiz je bila ugotovljena povprečna sestava PM_{10} delcev. Ugotovljeno je bilo, da so bile na Jesenicah izmerjene višje koncentracije kovin v PM10 delcih (krom, mangan, železo, baker, cink, nikelj, molibden) kot drugje po Sloveniji. Višje koncentracije kovin v delcih so posledica izvajanja metalurške dejavnosti na Jesenicah	-Občina spada v poselitveno območje SIC, glede na težke kovine pa v območje SITK, kjer je določena II. stopnja onesnaženosti zraka, razen za delce PM_{10}, za katere je določena I. stopnja onesnaženosti zraka. -V Občini Jesenice ni merilnega mesta za spremljanje kakovosti zunanjega zraka državne mreže, najbližje merilno mesto je merilno mesto Kranj, ki je oddaljeno 25,5 km. -Monitoring zunanjega zraka se v obdobju 2015-2019 ni izvajal.
Onesnaževanje zraka s težkimi kovinami je na Jesenicah stalnica zaradi izpustov snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja zraka in zaradi razpršenih emisij prahu v zrak	- Onesnaževanje zraka s težkimi kovinami, kot so kadmij, nikelj, svinec, krom, baker, mangan se je v obdobju 2014-2017 opazno povečalo, v zadnjih

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

Stanje v občini Jesenice	Trendi
zaradi predelave žlindre na prostem in zaradi prometa po nasutih površinah okrog družbe SIJ ACRONI z žlindro, ki vsebuje težke kovine. Glede na rezultate monitoringa masnega onesnaževanja se je v obdobju 2015-2019 onesnaževanje zraka s kovinami nikelj, krom, mangan, svinec in kadmij zmanjšalo v zadnjih dveh letih, pred tem pa se je povečevalo.	dveh letih pa se zmanjšuje. Najbolj opazno povečanje izpustov je bilo v letu 2016 in 2017. - V obdobju 2009-2019 je opazen trend povečevanja naslednjih onesnaževal: TOC, CO_2, arzen, krom, živo srebro, spojine fluora in njegovih spojin izraženi kot HF na račun emisij snovi v zrak iz SIJ ACRONI. - Zaradi emisij snovi v zrak iz SIJ ACRONI se na Jesenicah povečujejo tudi emisije dioksinov in furanov.

Usmeritve programa varstva okolja

Predlagane usmeritve na področju izboljšanja kakovosti zraka v občini Jesenice so:

- Zmanjševanje (dušikovih oksidov NOx za 65%, nemetanskih hlapnih organskih spojin NMVOC (v sklopu meritev TOC) za 53%, žveplovega dioksida SO2 za 92%, amonijaka NH3 za 15% in skupnega prahu za 60% v občini do leta 2030. Zmanjševanje se bo spremljalo v okviru priprave poročila o masnem in koncentracijskem onesnaževanju.
- Vzpostavitev načrta za izboljšanje kakovosti zraka v skladu z ukrepi B-F.1, B-F.2., B-F.3. in B-F. 4. iz TEPN) in spodnjimi ukrepi:
  - Določiti obveznost priključevanja na vročevod za potrebe ogrevanja prostorov, kjer je to možno, razen če se za ogrevanje uporabljajo obnovljivi viri energije.
  - Na območjih, kjer ni mogoče daljinsko ogrevanje, spodbujati prehajanje na čistejše oblike ogrevanja (npr. toplotne črpalke).
  - Ker les in biomasa predstavljata obnovljive vire energije, je smiselno ohranjati njuno uporabo ob hkratnem načrtovanju zmanjševanja onesnaženj (spodbujanje menjave zastarelih kurilnih naprav za novejše, izobraževanje o pravilnem načinu kurjenja, uporaba filtrov za PM_{10} delce), vendar le na primestnih območjih, kjer ni možna priključitev na vročevod oziroma plinovod.
  - Naslavljanje energetske revščine na področju ogrevalnih naprav (obveščanje prebivalcev o subvencijah EKO Sklada, individualno svetovanje občanom).
  - Spodbujanje trajnostnega prevoza, pešačenja, kolesarjenja, uporabe javnega prevoza.
  - Ureditev uporabnikom prijazne mreže javnega prometa na ključnih točkah in uvedba povezav med njimi, povezovanje z drugimi občinami na področju turističnih prevozov.
  - Obveščanje uporabnikov na AC odseku Lipce-Karavanke o ugašanju motorjev pri zastojih pred predorom Karavanke.
  - Prednostna sanacija neasfaltiranih javnih povoznih površin znotraj mesta Jesenice.

5.1.4 Kakovost voda

V Sloveniji se stanje površinskih voda izboljšuje in na splošno slovenske površinske vode niso obremenjene s prednostno nevarnimi snovmi. Dobro kemijsko stanje je določeno za 96 % vodnih teles površinskih voda, slabo kemijsko stanje pa za pet vodnih teles morja, in sicer zaradi tributilkositrovih spojin. Za 59 % vodnih teles površinskih voda je ocenjeno, da dosegajo dobro ekološko stanje. Za vodna telesa, ki ne dosegajo dobrega ekološkega stanja, je najobsežnejša obremenitev hidromorfološka spremenjenost skupaj s splošno degradiranostjo, obremenjenost s hranili in organskimi snovmi. Glavni viri obremenitev vodotokov s hranili in organskimi snovmi so spiranje s kmetijskih površin ter izpusti komunalnih in industrijskih odpadnih voda.

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

Poseben izziv je slabo kemijsko stanje glede na vsebnost živega srebra v organizmih za večino površinskih voda. Problematike živega srebra v okolju ni mogoče v celoti rešiti na državni ravni, saj se živo srebro prenaša na velike razdalje z nanosom (atmosfersko depozicijo) in je za zmanjševanje obremenjenosti z živim srebrom treba sprejeti ukrepe na ravni celotne Evrope.

Za vsa vodna telesa podzemne vode je zdaj ocenjeno dobro količinsko stanje, a zaznana so tudi tveganja glede ohranjanja takega stanja.

V zadnjih 20 letih se je vnos dušika in fosforja v okolje znatno zmanjšal, čezmerno sproščanje hranil pa še naprej vpliva na kakovost vode ter škoduje ekosistemom in tako povzroča ljudem zdravstvene težave. Onesnaženje z nitrati iz kmetijske proizvodnje je eno od ključnih razlogov za nedoseganje dobrega kemijskega stanja podzemnih voda. Vsebnost pesticidov v podzemni vodi se znižuje, a uporaba pesticidov še zmeraj škodljivo vpliva na stanje površinskih voda in podzemne vode, vodne in obvodne organizme.

Cilji Resolucije o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020-2030
Z ukrepi varstva in rabe vode bodo do 2030 doseženi naslednji cilji (4):
- dobro kemijsko in ekološko stanje vseh vodnih teles površinskih voda in preprečitev poslabšanja stanja vseh teles površinskih voda,
- dober ekološki potencial in dobro kemijsko stanje za vsa umetna in močno preoblikovana vodna telesa površinske vode,
- dobro kemijsko in količinsko stanje podzemnih voda,
- preprečevanje nadaljnjega slabšanja stanja vodnih ekosistemov ter varovanje in izboljševanje stanja ekosistemov, odvisnih od površinskih in podzemnih voda,
- postopno zmanjšanje onesnaževanja s prednostnimi snovmi in ustavitev ali postopno odpravo emisij, odvajanja in uhajanja prednostnih nevarnih snovi,
- spremembe vseh pomembnih in trajnih naraščanj koncentracije kateregakoli onesnaževala, ki je posledica vpliva človekove dejavnosti, da se postopno zmanjša onesnaženost podzemne vode,
- trajnostna raba vode, ki omogoča različne vrste rabe ob upoštevanju dolgoročnega varstva razpoložljivih virov in njihove kakovosti,
- programiranje, načrtovanje in izvajanje rabe voda na način, da ne poslabšujemo stanja voda, da omogočamo varstvo pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje naravnih procesov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov,
- varstvo, izboljševanje in obnavljanje teles podzemne vode ter zagotavljanje ravnotežja med odvzemanjem in obnavljanjem podzemne vode,
- izvajanje načela »povzročitelj obremenjevanja plača stroške«, povzročene z obremenjevanjem okolja, in »uporabnik plača za rabo naravne dobrine«,

Cilji evropskih strateških dokumentov na področju varstva okolja
Kakovost vode obravnava Evropski načrt za ničelno onesnaževanje tal, vode in zraka, v katerem je zapisana vizija ničelnega onesnaževanja za leto 2050:
- EU mora do leta 2030 zmanjšati izgube hranil, uporabo in tveganja kemičnih pesticidov, uporabo nevarnejših kemičnih pesticidov ter prodajo antimikrobikov za rejne živali in živali iz akvakulture za 50 %,
- Pregled in posodobitev druge zakonodaje o vodah in morjih, zlasti za zagotovitev njene večje ustreznosti za zmanjšanje količin kemičnih kontaminantov in mikroplastike, bosta prav tako pomagala ohraniti kakovost vode, ki jo pijemo, in morskih sadežev, ki jih

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

uživamo. S posodobitvijo seznamov problematičnih snovi za površinske in podzemne vode bosta narava in zdravje ljudi zavarovana pred najpomembnejšimi snovmi na podlagi najnovejših znanstvenih ugotovitev.

Stanje v občini Jesenice in trendi

Stanje v občini Jesenice in trendi so povzeti v tabeli 5.1.4.a in 5.1.4.b. V tabeli 5.1.4.a navajamo ključne probleme in usmeritve na področju kakovosti podzemne vode, v tabeli 5.1.4.b pa ključne probleme in usmeritve na področju kakovosti površinske vode.

Tabela 5.1.4.a Stanje v občini Jesenice in trendi na področju kakovosti podzemne vode (2)

Stanje v občini Jesenice	Trendi
Na območju občine Jesenice se nahajajo tri telesa podzemne vode in sicer VTPodV_1001 Savska kotlina in Ljubljansko Barje, VTPodV_1004 Julijske Alpe v porečju Save in VTPodV_1005 Karavanke.	Podzemno vodno telo 1001 Savska kotlina in Ljubljansko Barje od leta 1998 kaže na trend zniževanja onesnaževal.
Na območju občine Jesenice se merilno mesto v okviru državnega monitoringa spremljanja kakovosti podzemne vode nahaja le na območju VTPodV_1004 Julijske Alpe v porečju Save - MM Hrušica, blizu občinske meje pa se na območju VTPodV_1005 Karavanke nahaja še MM Karavanški predor. Za vsa telesa je stanje za obdobje 2015-2019 ocenjeno kot dobro. V nekaj vzorcih vode z VTPodV_1001 Savska kotlina in Ljubljansko Barje so bile presežene vrednosti pesticidov, njihova koncentracija pa že več let upada. Na drugih dveh merilnih mestih zadnja leta ni bilo neustreznih vzorcev.	Trend upadanja atrazina in destilatrazina v vseh podzemnih vodnih telesih na območju občine Jesenice. Kakovost podzemne vode na območju občine Jesenice je dobra in nanjo ni pritiska zaradi nitratov in pesticidov, ker kmetijstvo ni pomembna panoga v občini
Količina vode odvzete iz podzemnih vod za potrebe oskrbe prebivalstva s pitno vodo na območju občine Jesenice je v primerjavi razpoložljivih zalog majhna in ne predstavlja nevarnosti za poslabšanje stanja vodnih in obvodnih ekosistemov.	Poraba pitne vode na prebivalca v občini ne pomeni povečanega pritiska na podzemne vode, ker se za oskrbo s pitno vodo ne uporablja črpanje podtalnice, ampak se uporabljajo izviri.
Odlagališče Mala Mežakla: meritve podzemne vode na območju so pokazale, da odlagališče vpliva na kakovost podzemne vode. Meritve podzemne vode so pokazale povečane vrednosti določenih parametrov glede na primerjavo parametrov v vrtini pred odlagališčem in v vrtinah po odlagališčih, in sicer za naslednje parametre (2018): TOC, natrij, kalcij, magnezij, hidrogenkarbonati, nitrat, sulfat, bor. Navedeno pomeni, da ima odlagališče določen vpliv na kakovost podzemne vode v smeri toka podzemne vode. V letu 2018 je prišlo do kontaminacije primerjalne opazovalne vrtine PMM1, zato primerjava z njo ni več možna (predviden vpliv gradnje in obratovanja podjetja EKOGOR d.o.o.).	Odlagališče ima vpliv na podzemno vodo predvsem v parametrih kot so bor, krom, kalcij, magnezij, hidrogenkarbonati, nitrati, sulfati, bor in krom. Treba bi bilo preučiti njihovo ravnanje s padavinskimi odpadnimi vodami z njihovega območja, ki ponikajo.
Meritve podzemne vode na odlagališču PTO družbe SIJ ACRONI: Meritve kažejo, da ima odlagališče vpliv na kakovost podzemne vode. Meritve podzemne vode so pokazale vpliv predvsem za naslednje parametre: kalcij, hidrogenkarbonat, molibden, v letu 2018 pa so bili zaznani tudi parametri: AOX, amonij, nitrit, mangan, nitrati, sufid, TOC, fluorid, bor, barij.	Odlagališče ima vpliv na podzemno vodo s parametri kot so AOX, mineralna olja, klorirana topila in težke kovine kot so krom, molibden, barij, cink, bor ter fluoridi.
Podatkov o vplivu predelave žlindre na površinah okrog družbe SIJ ACRONI na podzemno vodo ni.	-

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

Tabela 5.1.4.b Stanje v občini Jesenice in trendi na področju kakovosti površinske vode (2)

Stanje v občini Jesenice	Trendi
V občini Jesenice so 3 hidrografska območja 4. nivoja: 1115: Sava – Jesenice, 1117: Sava – Moste, in 1118 Sava – Radovna.	
Največje vodno telo je Sava Dolinka, ki je vodotok reka 1. reda. V občini Jesenice ni merilnih mest za kakovost površinskih vod v okviru državnega monitoringa. Na merilnem mestu Hrušica (gorvodno od občinske meje) je stanje reke nazadnje (2016) ocenjeno kot dobro, na merilnem mestu Moste (dolvodno od občinske meje) pa je še vedno ocenjeno kot dobro, a so nekateri parametri slabši. Navedeno pomeni, da se kakovost vode na območju Občine Jesenice slabša zaradi emisij odpadnih vod v Savo Dolinko.	Stanja kakovosti reke Save Dolinke gorvodno in dolvodno ni mogoče primerjati vse od l.2016, saj je bil monitoring na mestu Hrušica ukinjen. Rezultati monitoringa pred letom 2016 kažejo, da opazen vpliv emisij snovi odpadnih vod v Savo Dolinko v občini Jesenice. Emisije odpadnih snovi so po letu 2015 zaradi rekonstrukcije CČN Jesenice zmanjšale.
Rezultati monitoringa manjših vodotokov v občini v letu 2017 so pokazali, da so le-ti v dobrem ekološkem in kemijskem stanju.	Razviden je trend zmanjševanja emitiranih onesnaževal v vode v občini v obdobju 2013-2019.
Največja onesnaževalca površinskih voda v občini sta podjetje SIJ ACRONI z izpusti industrijskih odpadnih vod (težke kovine: krom, nikelj, baker) in CČN Jesenice. Po rekonstrukciji CČN Jesenice v letu 2015 in dograditvijo tretje stopnje čiščenja se je kakovost čiščenja odpadnih vod zelo izboljšala.	Razviden je trend zmanjševanja masnega onesnaževanja reke Save Dolinke z izpusti iz podjetja SIJ ACRONI (primerjava 2017-2019) za večino onesnaževal.

Usmeritve programa varstva okolja

Predlagane usmeritve na področju izboljšanja kakovosti podzemne vode v občini Jesenice so:

- Na območju odlagališča Mala Mežakla obratuje tudi podjetje EKOGOR, ki mu zakonsko ni treba izvajati meritev vpliva svojega delovanja na podzemne vode. Ker s svojo dejavnostjo vpliva na onesnaženje podzemne vode, bi bilo treba preučiti njegovo ravnanje z odpadnimi vodami, ki na njegovem območju ponikajo.

Predlagane usmeritve na področju izboljšanja kakovosti površinskih voda v občini Jesenice so:

- v okviru možnosti vplivati na SIJ ACRONI, da čim prej izvede ukrepe za sanacijo degradiranih površin na bregovih reke Save in izvede ozelenitev rečnih bregov.
- Spremljanje emisij onesnaževal v vode iz virov onesnaževanja, ki direktno odvajajo industrijske odpadne vode v vode.
- periodično spremljati kakovost površinskih vodotokov v občini Jesenice.

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

5.1.5 Kakovost pitne vode

V Sloveniji je 17% ozemlja že zavarovanega za namen javne oskrbe s pitno vodo (t. i. vodovarstvena območja). V občini Jesenice je treba doseči uskladitev z zakonodajo za zavarovanje glavnih vodnih virov, ki sta zajetje Peričnik in Završnica. Pomemben blažilec sušnih ekstremov z zmožnostjo zadrževanja vode je tudi gozd, ki je v oskrbi s pitno vodo nepogrešljiv dejavnik. Zaradi tega mora biti hidrološka funkcija gozda ustrezno načrtovana v gozdnogospodarskih načrtih (4).

Cilji Resolucije o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020-2030

Za doseganje ciljev se bodo skladno z Zakonom o vodah izvajali ukrepi, določeni v načrtih upravljanja vodnih območij Donave in Jadranskega morja, načrtih zmanjševanja poplavne ogroženosti, načrtih upravljanja z morskim okoljem in operativnimi programi glede oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

Ohranjanje in uravnavanje vodnih količin obsega izvajanje ukrepov, da se zagotovi količinska, časovna in prostorska razporeditev vode, potrebne za oskrbo prebivalstva s pitno vodo, obstoj vodnih in obvodnih ekosistemov in za izvajanje vodnih pravic. Ukrepi obsegajo tudi bogatenje vodnih teles v času nizkih stanj voda.

Cilji evropskih strateških dokumentov na področju varstva okolja

V letu 2021 je Evropska Unija sprejela novo strategijo prilagajanja na podnebne spremembe, v kateri so določeni tudi cilji na področju kakovosti pitne vode:

- Zmanjšanje rabe vode, izboljšanje učinkovitosti in ponovne uporabe vode, prehod na tehnologije in prakse za varčevanje z vodo.
- Izvedba načrtov za obvladovanje suše, ukrepi za povečanje zmogljivosti tal za zadrževanje vode in varna ponovna uporaba vode.
- Izvedba analiz tveganja v zvezi z načrti upravljanja pitnih voda in vključitev tveganja zaradi podnebnih sprememb (vire pitne vode ogrožajo podnebne spremembe zaradi nižjih pretokov rek, višjih temperatur vode, poplav, intenzivni nalivi in posledično onesnaževanje virov pitne vode zaradi sprememb podzemnih tokov voda,.. ali s poplavami).

Revidirana direktiva o pitni vodi bo od januarja 2023 zagotavljala boljše varovanje zdravja ljudi s strožjimi standardi kakovosti vode, ki bodo obravnavali problematična onesnaževala, kot so endokrini motilci in mikroplastika ter zagotovili še čistejšo pitno vodovodno vodo za vse in zmanjšali potrebo po plastenkah. Pregled in posodobitev druge zakonodaje o vodah in morjih, kadar bo ustrezna, zlasti za zagotovitev njene večje ustreznosti za zmanjšanje količin kemičnih kontaminantov in mikroplastike, bosta prav tako pomagala ohraniti kakovost vode, ki jo pijemo (60).

Stanje v občini Jesenice in trendi

Stanje v občini Jesenice in trendi so povzeti v tabeli 5.1.5.

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

Tabela 5.1.5. Stanje v občini Jesenice in trendi na področju kakovosti pitne vode (2)

Stanje v občini Jesenice	Trendi
Poraba pitne vode na prebivalca je nižja od slovenskega povprečja in je v letu 2020 znašala 41,58 m^3.	Poraba pitne vode v občini Jesenice je od leta 2000 do 2013 upadla, v obdobju od leta 2014 do leta 2020 pa se je poraba stabilizirala in v povprečju znaša od 41,6 do 41,1 m^3 na prebivalca.
Kakovost pitne vode je na območju Jesenic ustrezna, delež neustreznih vzorcev pitne vode zaradi E.coli je nizek.	Po upadu v letih 2016 in 2017 se delež neustreznih mikrobioloških vzorcev pitne vode spet povečuje.
Dolžina in delež azbestnih vodovodov se manjšata zaradi obnov vodovodnega omrežja, načrtujejo se nadaljnje obnove vodovodnega omrežja.	Delež in dolžina azbestnih cevovodov sta se od leta 2010 zmanjšala, vendar se od leta 2015 ne zmanjšujeta več.
Pitna voda v občini Jesenice se pridobiva večinoma iz izvirov, nekateri od njih so ogroženi v primeru intenzivnejših nalivov (pojav kaljenja vode), v zadnjem času tudi pri vodnem viru Peričnik	Delež neustreznih mikrobioloških vzorcev pitne vode se po letu 2017 spet povečuje, vendar ne presega deleža v letu 2012.

Upravljavec vodovodov v občini Jesenice je podjetje JEKO d.o.o. Jesenice, ki v okviru svojega dela izvaja naslednje aktivnosti na vodovodih (81):

- Izvaja redna vzdrževalna dela po programu vzdrževalnih del, ki obsegajo preglede vplivnih območij vodozbirnih delov zajetij, preglede, čiščenje in dezinfekcijo zajetij, vodohranov in razbremenilnikov, pregledi in čiščenje žabjih pokrovov, pregled in po potrebi barvanje armatur v vodovodnih objektih ter njihovih sten, stropov in tal, košnja trave in čiščenje podrasti v okolici vodovodnih objektov, čiščenje in dezinfekcija vodovodnega omrežja in mrtvih krakov vodovodnega omrežja, izvajanje meritev vode in odvzem vzorcev pitne vode za mikrobiološke in kemijske analize.
- Izvaja kurativna dela na vodovodnih omrežjih glede na okvare omrežij,
- Za potrebe internega nadzora kvalitete pitne vode JEKO d.o.o. mesečno odvzema vzorce pitne vode, letno jih v okviru internega nadzora kvalitete vode odvzame cca. 100 vzorcev, preiskave teh vzorcev izvaja NLZOH Kranj.
- Dodatne vzorce za preiskave pitne vode odvzema tudi NLZOH iz Kranja v okviru državnega monitoringa pitnih vod.
- JEKO d.o.o. v okviru preventivnih del na vodovodih odvzema izvaja tudi meritve temperature pitne vode in meri elektro prevodnost pitne vode ter izvaja v primeru indikacij tudi hitra mikrobiološka testiranja po metodi Presece/Absence tudi hitre teste zna E. coli in skupne koliformne bakterije.

Usmeritve programa varstva okolja

Za oskrbo s pitno vodo je občina Jesenice sprejela Operativni program oskrbe s pitno vodo za občino Jesenice (50). Občina ima sprejet Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Jesenice. Predlagane usmeritve na področju izboljšanja kakovosti pitne vode v občini Jesenice so:

- Nadzor nad obveznostjo pridobitve vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodovoda za tehnološke namene v vseh podjetjih, ki obratujejo v občini.
- Na območju naselij Planina pod Golico, Prihodi, Plavški Rovt in Žerjavec, ki ležijo na južnih pobočjih Karavank med 700 in 1070 m nadmorske višine, namerava Občina Jesenice obnoviti obstoječi vodovodni sistem, ki omenjena naselja oskrbuje s pitno vodo in zagotavlja požarno varnost. Naselja so trenutno s pitno vodo oskrbovana večinoma preko javnih vodovodnih sistemov, le del naselja Planina pod Golico okoli kmetije Betel ima individualni vodovod. Skupna dolžina cevovoda znaša 4.282 m. Cevovod sestavljajo litoželezne cevi in cevi iz alkatena, katerih premer ne presega DN 80 (61).

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

- Obnova vodovodnega sistema Peričnik, ki se je začel graditi leta 1954 in se nato postopno dograjeval in obnavljal. Cevovod sestavljajo litoželezne cevi, cevi iz PVC materiala, nekaj pa je še azbestno cementnih cevi. Dodatne težave pri zagotavljanju oskrbe z ustrezno kakovostjo pitne vode se pojavljajo predvsem ob večjih nalivih, ko se zaradi kaljenja vodnih virov pojavlja povečana motnost vode in posledično mikrobiološka neskladnost vzorcev, zato želi Občina Jesenice celostno ureditev vodovodnega sistema Peričnik za zagotavljanje pitne vode ustrezne kakovosti in zagotavljanje zadostne količine zdravstveno ustrezne pitne vode (62).
- Pri vodovodu Završnica se v zadnjem času ugotavlja pogostejše okvare vodovodnega cevovoda, kar kaže na dotrajanost omrežja, ob katerih se pojavljajo tudi izgube vode.
- Za zmanjšanje izgub vode v vodovodnih sistemih se v okviru del na vodovodih vgrajujejo v vodovodnih jaških sektorski zaporni ventili, s katerim se izgube na vodovodnem omrežju v primeru okvare zmanjšujejo s sektorsko zaporo vodovodnega omrežja.
- Pri vodovodu Peričnik se zaradi kaljenja vode ob dežju izvaja povečan nadzor kvalitete pitne vode na izviru.
- Na izviru Peričnik se izvajajo geološke, geomehanske in hidrološke raziskave podzemnih tokov vode, ki napajajo izvir Peričnik, s katerimi se bo ugotovilo napajanje vodnega vira Peričnik ter vzroke za vse pogostejše kaljenje vode.
- Na osnovi raziskav iz prejšnjega odstavka se bodo preučile možnosti za zagotovitev zdravstvene ustreznosti tega vodnega vira (dezinfekcija, filtriranje, priprava vode z ultrafiltracijo,…).

5.1.6 Upravljanje z vodami

V Sloveniji je kakovostna voda prepoznana kot dragocena naravna dobrina. Spodbujanje trajnostne rabe voda, ki omogoča različne vrste rabe ob upoštevanju dolgoročnega varstva razpoložljivih vodnih virov in njihove kakovosti, tako ostaja eden ključnih izzivov na področju rabe voda tudi v prihodnje. Slovenija je relativno bogata z vodnimi viri, vendar je zaradi občasnega pomanjkanja padavin in njihove neugodne časovne razporeditve tudi v Sloveniji problem suša in predstavlja vse večje tveganje. Skupen znesek škod zaradi suše je v letih 1991 – 2015 znašal cca 760 mio eurov.

Naravni pojav v Sloveniji so tudi poplave, ki jih ni mogoče preprečiti. Nekatere človeške dejavnosti (povečevanje naseljenih območij in premoženjske vrednosti na poplavnih območjih ter zmanjševanje naravnega zadrževanja vode) in podnebne spremembe prispevajo k povečanju verjetnosti poplav in njihovih škodljivih posledic. V Sloveniji poplavna območja obsegajo do 10 % ozemlja, določenih je 1.190 poplavno ogroženih območij. Poleg smrtnih žrtev, ki so bile posledica poplav, so v zadnjih 25 letih večji poplavni dogodki v Sloveniji povzročili za okoli 2100 mio eurov škode. Poplavno ogroženost zmanjšuje gozdnatost Slovenije in trajnostni koncept gospodarjenja z gozdovi ter ustrezno obratovanje hidroelektrarn.

Cilji Resolucije o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020-2030

Z ukrepi urejanja voda bo doseženo (4):

- varstvo pred škodljivim delovanjem voda,
- ohranjanje in uravnavanje vodnih količin,
- učinkovito vzdrževanje vodotokov, vodnih objektov ter vodnih in priobalnih zemljišč.

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

Skladno z ReNPVO 20-30 program varstva okolja na področju upravljanja z vodami predlaga naslednje usmeritve:

- Blaženje suš:
  - učinkovita raba vode v kmetijstvu in urbanem okolju,
  - upoštevanje učinkov suše, upravljanje povpraševanja po vodi, upoštevanje oskrbe z vodo, pomanjkanja vode in suš v prostorskem načrtovanju in načrtovanju oskrbe z vodo.
- Obvladovanje poplavne ogroženosti:
  - Preprečiti vnos novega škodnega potenciala na poplavna območja – preprečevanje pozidave na poplavnih območjih, razen objektov za varstvo pred škodljivimi učinki poplavnih voda.
  - Preprečitev pozidave na vodnih zemljiščih in v okolici rek – zagotovitev zemljišč oz. razlivnega potenciala rek.
  - Načrtovanje protipoplavnih gradbenih in negradbenih ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti
  - Krepitev zavedanja o poplavni ogroženosti in izobraževanje o pravilnem ravnanju v primeru poplav.

Ukrepi obvladovanja poplavne ogroženosti bodo do leta 2021 izvajani tudi na državni ravni v skladu z Načrtom zmanjševanja poplavne ogroženosti za obdobje 2017–2021, ki je temeljni dokument za obvladovanje poplavne ogroženosti (76).

Cilji evropskih strateških dokumentov na področju varstva okolja

Ohranjanje in uravnavanje vodnih količin obsega izvajanje ukrepov, da se zagotovi količinska, časovna in prostorska razporeditev vode, potrebne za oskrbo prebivalstva s pitno vodo, obstoj vodnih in obvodnih ekosistemov in za izvajanje vodnih pravic. Ukrepi obsegajo tudi bogatenje vodnih teles v času nizkih stanj voda.

Za podporo načrtovanju ukrepov za ohranitev in uravnavanje vodnih količin se bo izvajalo hidrološko načrtno spremljanje (monitoring) površinskih in podzemnih voda, za obvladovanje suš pa se bodo izvajali ukrepi, določeni v Programu ukrepov upravljanja voda. Gre za razvoj kazalnikov za razglas različnih stopenj suš oziroma pomanjkanja vode s prepoznavanjem območij, kjer je mogoča izpostavljenost škodnim vplivom suše. Ukrepi bodo obsegali tudi spodbujanje prilagojene kmetijske proizvodnje, kot je pridelovanje poljščin, ki potrebujejo malo vode na sušnih območjih ter ukrepe za gospodarnost in vnovično uporabo – med drugim spodbujanje tehnologij z učinkovito rabo vode v industriji in z vodo varčnih metod namakanja. Prednostno bo treba izvajati ukrepe s sinergijskimi vplivi, kot je na primer gradnja zadrževalnikov, ki ob visokih vodah zadržijo vodo in omogočijo uporabo presežkov vode v sušnih razmerah.

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

Stanje v občini Jesenice in trendi

Stanje in trendi v občini Jesenice so povzeti v tabeli 5.1.6.

Tabela 5.1.6. Stanje v občini Jesenice in trendi na področju upravljanja z vodami

Stanje v občini Jesenice	Trendi
Poplave v občini Jesenice praviloma nastanejo zaradi intenzivnih padavin v jesenskem času in taljenja snega v spomladanskem času. V odvisnosti od vlažnosti zemljišča padavine povzročijo večji ali manjši odtok vode, ki se zbira v vodotokih in s povečanim pretokom povzroča dvig gladine vode v strugah. Zato nastanejo kratkotrajne več urne hudourniške poplave (54).	V obdobju 2010-2019 je bilo na območju občine Jesenice zabeleženih 56 poplavnih dogodkov, največ v letih 2013 (6 dogodkov), 2014 (14 dogodkov in 2018 (13 dogodkov). V primerjavi z obdobjem 2005-2010 je vidno povečanje števila poplavnih dogodkov (74). Prijav sušnih dogodkov ni zabeleženih.
Na vseh hudournikih je evidentiranih 70 problematičnih odsekov različnih obsegov: pri 43 odsekih gre za sanacijo poškodb obstoječih objektov oz. regulacij, pri 27-ih gre za probleme hudourniške erozije v neurejenih strugah. Po prioriteti je 29 odsekov razvrščenih v I. prioriteto (kritična ogroženost pomembnih objektov, kjer je nujna takojšnja sanacija), 29 odsekov v II. prioriteto (primeri velike ogroženosti, sanacija je potrebna čim prej) in 12 odsekov v III. prioriteto (potencialna ogroženost, kjer je potrebno preventivno ukrepanje, če je le mogoče). Glede na obseg sanacije zahteva 12 odsekov majhen obseg, 50 odsekov srednji obseg, večjih pa 8 (54).	-

Usmeritve programa varstva okolja

Predlagane usmeritve na področju izboljšanja upravljanja z vodami v občini Jesenice so:

- Spodbujanje zbiranja deževnice za zalivanje oziroma splakovanje sanitarij.
- Zaradi vse večjega vpliva podnebnih sprememb, ki bodo intenzivirala erozijske pojave, plazove, poplavne dogodke, intenziteto nalivov, hudourniške vode, se vplive podnebnih sprememb upošteva pri pripravi prostorskih aktov in pri vseh občinskih projektih, pri projektih občanov in gospodarstva pa se opozarja na bodoče podnebne spremembe.

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

5.2. PREHOD V NIZKOOGLJIČNO IN TRAJNOSTNO DRUŽBO
5.2.1 Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov

Slovenija je podpisnica Pariškega sporazuma, katerega cilj je zaustavitev naraščanja povprečne svetovne temperature pod 2 °C v primerjavi s predindustrijsko dobo. Zaželeni cilj Pariškega sporazuma je omejitev dviga povprečne svetovne temperature pod 1,5°C, ki predstavlja mejo, pri kateri naj bi bile posledice podnebnih sprememb še obvladljive (4). Glavni vzrok za podnebne spremembe so emisije toplogrednih plinov, ki so posledica človeške dejavnosti in uporabe fosilnih goriv, zato je za blaženje posledic podnebnih sprememb ključno zmanjševanje emisij toplogrednih plinov (43). Občina Jesenic je skupaj s preostalimi gorenjskimi občinami podpisnica Konvencije županov s ciljem zmanjšanja emisij toplogrednih plinov.

Cilji Resolucije o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020-2030 in drugih strateških dokumentov na področju podnebnih sprememb

Cilj ReNAPVO 2020-2030 so zastavljeni v skladu s Pariškim sporazumom, katerega podpisnica je tudi Slovenija (4). Sektorske cilje zmanjšanja emisij in dolgoročno državno podnebno politiko določata Podnebna strategija Slovenije do leta 2050 in NEPN, katerih cilji so naslednji (8):

- Slovenija bo do leta 2050 podnebno nevtralna in na podnebne spremembe odporna družba na temeljih trajnostnega razvoja, kar pomeni, da bo do leta 2050 dosegla neto ničelne emisije TGP.
- V NEPN je določen vmesni cilj zmanjšanja emisij TGP za 36% v primerjavi z letom 2005 (vmesni cilj je bil sprejet pred povečanjem cilja EU na 55% zmanjšanje emisij).

Cilji evropskih strateških dokumentov na področju varstva okolja

V skladu z Evropskim zelenim dogovorom je Evropska Unija sprejela naslednje cilje (44), (58):

- Evropsko gospodarstvo in družba bosta do leta 2050 postala podnebno nevtralna, kar pomeni, da bosta dosegla ničelno stopnjo neto emisij TGP.
- Do leta 2030 bo EU dosegla 55% zmanjšanje neto emisij TGP v primerjavi z letom 1990.
- Za doseganje podnebne nevtralnosti se predvidevajo naslednji stebri ukrepov: energetska učinkovitost, uvajanje obnovljivih virov energije, čista, varna in povezana mobilnost, konkurenčna industrija in krožno gospodarstvo, infrastruktura in povezave, bioekonomija in naravni ponori ogljika ter potencialna uporaba tehnologije za zajemi in shranjevanje ogljika.
- Sprejetje Evropskega podnebnega zakona, s katerim bi doseganje podnebne nevtralnosti postalo pravno zavezujoče (26).

Cilji Konvencije županov za podnebne spremembe in energijo

Konvencija županov za podnebne spremembe in energijo je iniciativa, ustanovljena z namenom spodbujanja in podpore lokalnim skupnostim in mestom pri zmanjševanju emisij TGP in blaženju podnebnih sprememb. Podpisniki konvencije županov, med katerimi je tudi občina Jesenice, so se zavezali k doseganju naslednjih ciljev (45):

- Podpiranje Evropske politike zmanjševanja emisij TGP za 40% v primerjavi z letom 1990.
- Izvajanje ukrepov na področju blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja na podnebne spremembe.

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

Konvencija županov je z aprilom 2021 podprla ambicioznejše cilje EU za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050 in 55% zmanjšanja emisij TGP do leta 2030. Posamezne podpisnice se lahko odločijo za sprejem bolj ambicioznega cilja.

Stanje v občini Jesenice in trendi

Na območju občine Jesenice delujeta dve podjetji, ki spadata v sektor ETS – trgovanja z emisijskimi kuponi, in sicer podjetje SIJ Acroni d.o.o. (jeklarska industrija) ter podjetje ENOS d.d., Energetika, ki vsakoletno poročata svoje emisije toplogrednih plinov (75). V sklopu spremljanja masnega in koncentracijskega onesnaževanja se beleži tudi izpuste iz odlagališča Mala Mežakla (14). Kazalnike okolja na področju emisij toplogrednih plinov v obdobju 2011-2020 prikazujemo v tabeli 5.2.1.a.

Tabela 5.2.1.a: Kazalniki stanja okolja emisij toplogrednih plinov v obdobju 2011 do 2020 (14), (75)

Opis kazalnika	enota	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SIJ Acroni d.o.o.*	t	96.067	98.538	98.746	101.921	95.712	96.288	105.165	108.454	111.292	104.938
ENOS d.d.*	t	17.356	16.677	15.917	14.797	15.160	15.946	16.402	16.278	17.631	18.161
Emisija CO_2 – zemeljski plin – distribucija JEKO	t	2.937	2.944	3.195	2.559	2.697	2.810	3.099	3.097	3.176	3.318
Emisija CO_2 – odlagališče M.M.	t	-	-	-	1.649	2.061	2.028	2.208	2.294	2.151	2.293
Emisije metana (CH_4)	t	-	-	-	376	325	267	219	157	250	275
Emisije metana v CO2e*	t	-	-	-	10.528	9.100	7.476	6.123	4.396	7.000	7.700
Skupaj CO_2e	t	116.360	118.159	117.858	131.454	124.730	124.548	133.006	134.519	141.250	136.410

*Opomba: podatki o emisijah so povzeti iz poročila o izpolnitvi obveznosti upravljavcev naprav v Sloveniji za leta 2011-2020, ki jih vodi ARSO. Za preračun potenciala TGP metana se je uporabil emisijski faktor iz AR5 IPPC, ki znaša 1 t CH4=28 t CO2e.

Iz tabele 5.2.1.a. je razvidno, da največ zabeleženih emisij v občini Jesenice povzroči delovanje podjetja SIJ Acroni d.o.o., pomemben vir emisij pa je tudi daljinsko ogrevanje v občini ter delovanje odlagališča Mala Mežakla, ki je tudi vir emisij metana. Trendi v obdobju 2011-2020 kažejo na povečevanje emisij na vseh področjih, razen ubežnih emisij metana, kjer je zaznan trend upadanja emisij do leta 2018. V letu 2020 je zaznati zmanjšanje emisij iz podjetja SIJ Acroni d.o.o. v primerjavi z letom 2018.

V sklopu Trajnostno energetsko podnebnega načrta Gorenjske (TEPN) se je opravilo izračun emisij iz nekaterih glavnih sektorjev v regiji, iz katerega je razvidno, da največ emisij v regiji povzroči raba energije v industriji (59,1%), ki ji sledijo emisije iz rabe energije v stanovanjskem sektorju (23,3%) ter promet (15,5%). Pri tem se ni upoštevalo emisij iz pridobivanja energije, kmetijstva in drugih sektorjev, zato je razdelitev emisij po sektorjih nekoliko drugačna kot v Sloveniji, kjer se največ emisij povzroči zaradi prometa in pridobivanja električne energije. Samostojnega izračuna o emisijah TGP v občini Jesenice ni bilo opravljenega (25).

Stanje in trendi na področju emisij toplogrednih plinov v občini Jesenice so prikazani v tabeli 5.2.1.b.

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

Tabela 5.2.1.b. Stanje v občini Jesenice in trendi na področju emisij toplogrednih plinov (2), (25), (59)

Stanje v občini Jesenice	Trendi
Sektor ETS: v sektor trgovanja z emisijskimi kuponi sta vključeni dve podjetji: SIJ Acroni d.o.o. in ENOS d.d. energetika.	Emisije TGP iz podjetij v sektorju ETS so se od leta 2011 do leta 2020 povečale za 4,6% (ENOS) in 9,2%. (SIJ ACRONI).
Emisije iz občinskih stavb: Občinske stavbe se ogrevajo prednostno iz sistema daljinskega ogrevanja, nekaj pa se jih še vedno ogreva na kurilno olje.	Emisije so se v obdobju 2011-2016 zmanjšale predvsem na račun manjše porabe zemeljskega plina. Določen odstotek občinskih stavb se še vedno ogreva na kurilno olje.
Javna razsvetljava: V občini Jesenice je bilo v letu 2021 nameščenih 2012 svetilk, od katerih 18,2% še ne ustreza zakonodaji. Občina Jesenice postopno izvaja menjavo javne razsvetljave z ustreznejšimi in bolj prijaznimi svetilkami.	Poraba električne energije za javno razsvetljavo se je v občini Jesenice v obdobju od leta 2011 do 2019 zmanjšala, kljub temu, da število svetilk narašča. V obdobju 2015-2019 se je poraba zmanjšala za 20%.
Emisije iz stanovanjskih stavb: v občini Jesenice se 70% stanovanjskih stavb ogreva s centralnim ogrevanjem. Zastopano je tudi ogrevanje iz sistema daljinske toplote, ki prevladuje v dolinskem delu občine Jesenice. Med kurilnimi napravami prevladujejo kurilne naprave na zemeljski plin, sledijo jim kurilne naprave na biomaso in ELKO.	Število gospodinjskih uporabnikov sistema daljinskega ogrevanja se je v obdobju 2009-2020 povečalo, število uporabnikov zemeljskega plina ostaja enako. Povprečne starosti kurilnih naprav na ELKO in biomaso so velike (okrog 20 let). Glede na podatke EKO SKLADA se v občini subvencionira tudi vedno večje število toplotnih črpalk in energetske prenove objektov.
Emisije iz industrije: v občini Jesenice se največ energije porabi v industrijskem sektorju, ki je posledično tudi največji vir emisij toplogrednih plinov. Največji porabniki energije so največja podjetja, med njimi SIJ Acroni d.o.o.	Poraba energije v industriji v občini Jesenice je v obdobju 2010-2016 narasla, narasla je tudi poraba električne energije in emisije TGP.
Emisije iz prometa: po območju občine Jesenice potekata dve glavni prometnici, avtocesta A2 in regionalna cesta R2 452 ter manjše lokalne ceste. Občina Jesenice ima vzpostavljenih 6 rednih prog mestnega prometa, ki se izvaja z avtobusi, in povezujejo mesto Jesenice z okoliškimi naselji. Po območju občine poteka tudi železniška proga, ki povezuje Jesenice z Ljubljano.	Promet in število prevozov po glavnih prometnicah se je v obdobju 2009-2019 povečal, s tem pa tudi emisije iz prometa. Največje povečanje je opaziti v tranzitnem prometu po avtocesti A2. V zadnjem obdobju na območju MP Karavanke nastajajo daljši zastoji, predvsem v turistični sezoni, ki še povečujejo emisije iz prometa.

Usmeritve programa varstva okolja

Ker je občina Jesenice podpisnica Konvencije županov, so zanjo zavezujoče tudi usmeritve in ukrepi TEPN Gorenjske, ki se deloma že izvajajo. V nadaljevanju podajamo dodatne usmeritve TEPN in programa varstva okolja:

- UČINKOVITA RABA ENERGIJE:
  - Energetska sanacija občinskih zgradb, opreme/zmogljivosti (energetska prenova objektov, ki imajo višje energijsko število – nad 100 kWh/m^2 ali se ogrevajo na fosilna goriva (oz. ELKO)) (TEPN, se že izvaja).
  - Sistemi daljinskega ogrevanja (širjenje obstoječih sistemov daljinskega ogrevanja, vzpostavitev novih, predvsem mikro sistemov na OVE, povečanje učinkovitosti sistemov daljinskega ogrevanja) (TEPN, se že izvaja).
  - Izdelava novega LEK za obdobje 2022-2030.
  - Spremljanje učinkov ukrepov z vsakoletnim izračunom ogljičnega odtisa za občino Jesenice.
- OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
  - Postavitev sistemov OVE v območjih razpršene gradnje in težje dostopnih krajih (TEPN).
  - Spodbujanje ustvarjanja mikro-omrežij in samooskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov na odmaknjenih področjih (gorske koče, manjše vasi, kmetije…).
- PROMET:
  - Učinkovito načrtovanje mobilnosti in prometne politike na ravni občine (TEPN, je že v izvedbi).

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

- Elektrifikacija in plinifikacija voznega parka javnih ustanov (menjava vozil z električnimi vozili ali vozili na bioplin). (TEPN, deloma se že izvaja).
- Postavitev občinskih P+R parkirišč na začetku prog proti Ljubljani ali k drugim večjim urbanim ali turističnim središčem (TEPN).
- Uvedba trajnostne mobilnosti v šolah (doseganje 50-90% deleža trajnostnih prihodov v šolo do leta 2030 za osnovne in srednje šole) – ureditev varnih poti v šolo, povezav postajališč JPP in šol (TEPN).

5.2.2 Ravnanje z viri in odpadki

Ravnanje z nastalimi odpadki je postalo ogledalo družbe in odlaganje odpadkov že dolgo ni več sprejemljiva praksa ravnanja z odpadki. Z neustreznim ravnanjem z odpadki se izgubljajo koristni materiali (sekundarne surovine), ki poleg izgube lastne vrednosti tudi onesnažujejo okolje in lahko škodljivo vplivajo na podnebje. Z vidika varstva okolja si je treba prednostno prizadevati, da odpadki ne nastanejo, nastale odpadke pa na predpisan način prepuščati ali oddajati zbiralcem, predelovalcem ali odstranjevalcem. Z vidika učinkovite rabe virov je pomembno odpadke znova uporabiti in reciklirati.

Cilji Resolucije o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020-2030
Cilji na področju ravnanja z odpadki za obdobje 2020-2030 so:

- za ravnanje s plastiko:
  - dosežena potrošnja manj kot 40 lahkih plastičnih nosilnih vrečk do leta 2025,
  - dosežena 25% uporaba recikliranega PET v steklenicah za pijače do leta 2025 in 30% do leta 2030,
  - doseženo 77% ločeno zbiranje PET steklenic za pijače do leta 2025 in 90% do leta 2029,
  - doseženo, da bodo plastični vsebniki za pijačo do treh litrov imeli pritrjene pokrovčke do leta 2024,
  - bodo do leta 2021 prepovedani plastični jedilni pribor (vilice, noži, žlice in palčke), plastični krožniki, slamice, posode za živila, izdelane iz ekspandiranega polistirena, kot so škatle za hitro prehrano, s pokrovom ali brez njega, ki jih uporabljamo za hrano, namenjeno takojšnjemu zaužitju na kraju samem ali jih potrošniki odnesejo s seboj, in je pripravljena za uporabo brez nadaljnje priprave, vsebniki za pijače in lončki za pijače iz ekspandiranega polistirena, izdelki iz plastike, razgradljive z okso oksidacijo ter vatirane palčke iz plastike;
  - bo do leta 2026 zmanjšana poraba plastičnih lončkov, skupaj s pokrovi, in plastičnih posod za živila, s pokrovom ali brez njega, ki jih uporabljamo za hrano, namenjeno za takojšnjo zaužitje ali jo potrošniki odnesejo s seboj, in je pripravljena za uporabo brez nadaljnje priprave, kot je kuhanje;
- daljnoročni cilji na področju ravnanja z odpadki:
  - priprava za vnovično uporabo in recikliranje najmanj 55% mase komunalnih odpadkov do leta 2025 in nato do leta 2030 najmanj 60%,
  - do konca leta 2025 bo recikliranih najmanj 65 masnih% vse odpadne embalaže s ciljnimi masnimi deleži za posamezne odpadne embalažne materiale: 50% plastike, 25% lesa, 70% železa in jekla, 50% aluminija, 70% stekla, 75% papirja in kartona,
  - do konca leta 2030 bo recikliranih najmanj 70 masnih% vse odpadne embalaže z najmanjšimi masnimi deleži za posamezne odpadne embalažne materiale: 55% plastike, 30% lesa, 80% železa in jekla, 60% aluminija, 75% stekla, 85% papirja in kartona,

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

- od leta 2021 naprej bo letno zbrane najmanj 65% povprečne mase električne in elektronske opreme (EEO), ki je bila v Sloveniji dana na trg v zadnjih treh letih, ali 85% povprečne mase odpadne električne in elektronske opreme (OEEO) nastale v Sloveniji,
- stopnja zbranih odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev bo večja od 45%,
- količina odpadne hrane bo zmanjšana za 30% do leta 2025 in za 50% do leta 2030.

Cilji Programa ravnanja z odpadki in programa preprečevanja odpadkov Republike Slovenije (69)

Skupni cilj sistema ravnanja z odpadki vključno s preprečevanjem je ločitev rasti gospodarstva od vplivov življenjskih krogov tokov odpadkov na okolje z/s:

- zmanjševanjem porabe materiala in opuščanjem za okolje škodljivih snovi;
- ustvarjanjem krogotokov materiala;
- podpiranjem tehnologij in tehnik, ki porabijo manj virov;
- prehodom k trajnostnemu vzorcu proizvodnje in potrošnje;
- stimuliranjem potreb trga po »učinkovitih storitvah« oziroma z ustreznim javnim naročanjem (javna naročila);
- zmanjševanjem tveganj za zdravje ljudi in ogrožanje okolja;
- »ponovno uporabo« predmetov, materialov ali izdelkov;
- zmanjšanjem vsebnosti onesnaževal v izdelkih;
- zmanjšanjem emisij v zrak, vodo in tla med celotnim življenjskim krogom izdelkov.

Cilj Strategije razvoja Slovenije 2030 (10),

Cilj Strategije je preprečevanje nastajanja odpadkov, njihove izrabe kot vira sekundarnih surovin in vzpostavitve učinkovitega sistema njihovega upravljanja.

Evropska strategija za plastiko (68) in strategija za ničelno onesnaževanje okolja.

Evropska strategija za plastiko v krožnem gospodarstvu (68) določa različne ukrepe za izboljšanje gospodarnosti in kakovosti recikliranja plastike. Cilj strategije je zagotoviti, da bodo do leta 2025 novi proizvodi na trgu EU vsebovali deset milijonov ton reciklirane plastike.
Cilji ničelnega onesnaževanja za leto 2030 med drugim določajo tudi znatno zmanjšanje skupnega nastajanja odpadkov in zmanjšanje količine ostankov komunalnih odpadkov za 50% (27).

Stanje v občini Jesenice in trendi

Stanje v občini Jesenice in trendi so povzeti v tabeli 5.2.2.

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

Tabela 5.2.2. Stanje v občini Jesenice in trendi na področju ravnanja z odpadki

Stanje v občini Jesenice	Trendi
- odpadke iz storitvene in proizvodne dejavnosti prevzemajo pri povzročiteljih pooblaščeni prevzemniki odpadkov s katerimi imajo povzročitelji sklenjene pogodbe, komunalne odpadke pri povzročiteljih prevzema JEKO, d.o.o. - organiziran je odvoz mešanih komunalnih odpadkov in ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov (mešana embalaža, steklo, papir, kosovni odpadki, odpadne kovine, OEEO in nevarnih odpadkov). - urejeni so ekološki otoki za ločeno zbiranje frakcij komunalnih odpadkov (1,69 otoka na 300 prebivalcev), prebivalci pa lahko ločene frakcije odpadkov pripeljejo tudi v zbirni center za ravnaje z odpadki. - količina ločeno zbranih odpadkov (papir, kovina, plastika, steklo, kosovni odpadki, biološko razgradljivi odpadki, nevarni odpadki) na prebivalca vse od leta 2000 dalje narašča. - količina odloženih odpadkov na odlagališče Mala Mežakla od leta 2000 upada (leta 2010 odloženih 420,65 kg odpadkov na prebivalca, v letu 2020 pa 139,11 kg). - pojavljajo se številne pritožbe zaradi emisij vonjav iz odlagališča Mala Mežakla. - pojavljajo se divja odlagališča gradbenih odpadkov (zlasti za zasipavanje zemljišč), s katerimi se širijo tudi tujerodne invazivne vrste rastlin	- Način ravnanja z odpadki bo ostal enak kot v obstoječem stanju, s kazalniki količin zbranih in odloženih odpadkov se še naprej spremlja uspešnost zmanjševanja količin odloženih odpadkov - V primeru, da se na odlagališču Mala Mežaklja ne izvedejo nobeni ukrepi, se bodo še naprej pojavljale težave zaradi emisij vonjav.

Usmeritve programa varstva okolja

Predlagane usmeritve na področju ravnanja z odpadki v Občini Jesenice so:

- Spodbujati oddajo še uporabnih izdelkov ali materialov za uporabo drugim osebam:
    - Cenovno sprejemljiva popravila rabljenih stvari ali oddaja v popravilo namesto na odpad v sklopu Centra ponovne uporabe.
    - Spodbujanje ponovne rabe in popravil stvari v šolah in vrtcih, postavitev »izmenjevalne omare« v vrtcih in šolah, organizira se menjava uporabnih oblačil, igrač, knjig,…
- V občinskem glasilu JON zagotoviti trajno rubriko na temo ponovne uporabe, kjer se objavljajo:
    - Informacije o možnosti oddaje uporabnih stvari centru za ponovno uporabo in v zbirnem centru,
    - ozaveščanje:
        - da ponovna uporaba stvari ni sramotna ali znak revščine, temveč odraz okoljske ozaveščenosti,
        - o podjetjih, ki popravljajo stvari, da te ne postanejo odpadki (popravila oblačil, čevljev, koles, itd…),
        - o dobri praksi lokalnih podjetij, na kakšen način zmanjšujejo količine odpadkov in jih ponovno uporabijo.
- Spodbujati zmanjševanje količine odpadkov, ki nastanejo v občini:
    - Z izvedbo izobraževalnih delavnic za zmanjševanje odpadkov in odpadne hrane v šolah in vrtcih ter v javni upravi.
    - S članki z nasveti za zmanjševanje odpadkov, zmanjševanje odpadne hrane in nakupovanjem brez odpadkov (zero waste).
    - S spodbudo organizacije in promocije »zero waste« ponudnikov, oz. ponudnikov, kjer je mogoče nakupovanje z lastno embalažo, na območju občine Jesenice.

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

5.3. VARSTVO PRED OKOLJSKIMI TVEGANJI

5.3.1 Sanacija v preteklosti čezmerno onesnaženih področij

Divja odlagališča odpadkov predstavljajo tveganje za onesnaženje okolja, saj lahko iz odpadkov iztekajo nevarne snovi v tla, površinske in podzemne vode. Zato je pomembno, da se vsi nastali odpadki ustrezno predelajo, odlagajo pa le odpadki, ki jih ni možno predelati in še to le ustrezno urejena odlagališča.

Stanje v občini Jesenice in trendi

Glede na podatke Registra divjih odlagališč (70) se v Občini Jesenice nahaja še 31 divjih odlagališč odpadkov, ki niso očiščena, ter so navedena v tabeli 5.3.1.1.

Tabela 5.3.1.1: Podatki o neočiščenih divjih odlagališčih v Občini Jesenice (70)

	Št. parc.	Površina [m^2] (ocena)	Prostornina odloženih odpadkov (ocena)	Organski odpadki	Gradbeni odpadki	Komunalni odpadki	Kosovni odpadki	Pnevmatike	Motorna vozila	Nevarni odpadki	Azbestni odpadki
1.	*1705-829/1*	60	10-25 m3	/	20	20	30	/	/	10	20
2.	*176-72*	600	10-25 m3	20	/	60	10	/	/	10	/
3.	*172-1247/141*	1000	10-25 m3	10	/	20	70	/	/	/	/
4.	*173-771/2*	8	3-9 m3 (velikost osebnega avtomobila)	10	25	15	/	/	/	50	/
5.	*173-574/11*	500	10-25 m3	/	50	/	50	/	/	/	/
6.	*173-1572/26*	5	3-9 m3 (velikost osebnega avtomobila)	/	/	/	100	/	/	/	/
7.	*173-640/1*	200	1-2 m3 (dve avtomobilski prikolici materiala)	/	10	30	40	/	/	20	/
8.	*173-574/1*	5	1-2 m3 (dve avtomobilski prikolici materiala)	/	30	20	50	/	/	/	/
9.	*998-193/26*	4	1-2 m3 (dve avtomobilski prikolici materiala)	5	5	10	80	/	/	/	/
10.	*173-574/11*	200	3-9 m3 (velikost osebnega avtomobila)	/	70	/	30	/	/	/	/
11.	*171-535/1*	100	Do 1 m3 (en pralni stroj meri pol m3)	/	50	30	20	/	/	10	/
12.	*173-582*	1000	3-9 m3 (velikost osebnega avtomobila)	20	75	0	0	/	/	5	/
13.	*631-49/2*	5	Do 1 m3 (en pralni stroj meri pol m3)	/	100	/	/	/	/	/	100
14.	*straža 172-1929/1*	4	1-2 m3 (dve avtomobilski prikolici materiala)	/	10	/	50	20	/	/	/
15.	*175-715/6*	25	Do 1 m3 (en pralni stroj meri pol m3)	/	/	90	10	/	/	/	/
16.	*175-561/6*	20	Do 1 m3 (en pralni stroj meri pol m3)	/	/	100	/	/	/	/	/
17.	*175-566/3*	10	3-9 m3 (velikost osebnega avtomobila)	/	100	/	/	/	/	/	/
18.	*173-574/1*	10	1-2 m3 (dve avtomobilski prikolici materiala)	20	40	/	40	/	/	/	/
19.	*173-573/11*	1	Do 1 m3 (en pralni stroj meri pol m3)	/	/	/	90	10	/	/	/
20.	*173-640/21*	80	1-2 m3 (dve avtomobilski prikolici materiala)	/	90	10	/	/	/	/	/
21.	*1705-526/4*	100	Do 1 m3 (en pralni stroj meri pol m3)	/	100	/	/	/	/	/	/
22.	*172-1247/164*	15000	3-9 m3 (velikost osebnega avtomobila)	/	100	/	/	/	/	/	/
23.	*174-267/5*	50	Do 1 m3 (en pralni stroj meri pol m3)	/	/	100	/	/	/	/	/
24.	*173-532*	5	Do 1m3 (en pralni stroj meri pol m3)	/	/	/	/	/	/	100	/
25.	*173-325/5*	1	Do 1 m3 (en pralni stroj meri pol m3)	/	/	/	50	/	50	/	/
26.	*1705-527/32*	5	3-9 m3 (velikost osebnega avtomobila)	/	100	/	/	/	/	/	/

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

	Št. parc.	Površina [m^2] (ocena)	Prostornina odloženih odpadkov (ocena)	Organski odpadki	Gradbeni odpadki	Komunalni odpadki	Kosovni odpadki	Pnevmatike	Motorna vozila	Nevarni odpadki	Azbestni odpadki
27.	*173-640/12*	600	1-2 m3 (dve avtomobilski prikolici materiala)	10	70	10	10	/	/	/	/
28.	*za rotomatiko 172-1247/141*	5	1-2 m3 (dve avtomobilski prikolici materiala)	/	/	50	50	/	/	/	/
29.	*nabrežje 172-2226/1*	2	1-2 m3 (dve avtomobilski prikolici materiala)	/	/	100	/	/	/	/	/
30.	*pod mostom 172-2632/2*	10	Do 1 m3 (en pralni stroj meri pol m3)	/	/	100	/	/	/	/	/
31.	*175-551/2*	10	1-2 m3 (dve avtomobilski prikolici materiala)	/	/	100	/	/	/	/	/

Ocenjujemo, da se bodo divja odlagališča še vedno občasno pojavljala. Zato je pomembno, da se vzpostavi redni nadzor nad pojavljanjem novih odlagališč ter posodabljanje načrta za njihovo sanacijo. Napačno odloženi odpadki namreč dodatno povečujejo možnost, da se bodo na isto mesto še naprej odlagali odpadki.

Usmeritve programa varstva okolja

Za program varstva okolja predlagamo naslednje usmeritve:

- V okviru inšpekcijskih služb se redno izvaja pregledovanje na prisotnost divjih odlagališč odpadkov ter se poskrbi za njihovo sanacijo.
- Občane se preko obvestila na spletni strani in v občinskem glasilu JON ob izvedbi čistilne akcije pozove za prijavo divjega odlagališča. Podatke o prijavi divjega odlagališča občina preveri na terenu in po potrebi divje odlagališče evidentira v register divjih odlagališč.

5.3.2 Varstvo pred hrupom v okolju

Skladno z ReNPVO 20–30 je okolje v Sloveniji zmerno obremenjeno s hrupom, med bolj izpostavljenimi so prebivalci v večjih mestih ter prebivalci, ki živijo ob prometnejših cestah in železniških progah. Obremenjenost s hrupom je posledica predvsem prometa in v manjši meri izvajanja industrijske dejavnosti. Razvoj manj hrupnih prometnih sredstev, omejevanje hitrosti vožnje (npr. v nočnem času), ukrepi aktivne protihrupne zaščite in umirjanje prometa v mestnih središčih ugodno vplivajo na zmanjševanje obremenitev s hrupom. K obremenjenosti življenjskega okolja s hrupom prispevajo zastarela prometna sredstva, deloma pomanjkljivo vzdrževana prometna infrastruktura ter dejstvo, da so naselja zrasla okoli prometnic. Zaradi povečevanja proizvodnje in storitvenih dejavnosti ter turizma pa se povečujeta osebni in tovorni promet.

Na področju varstva pred hrupom v okolju so bile izdelane strateške karte hrupa, operativni programi z ukrepi varstva pred hrupom pa z zamudo (28).

Cilji Resolucije o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020-2030

Bistven problem pri onesnaževanju okolja s hrupom je vpliv hrup na zdravje ljudi. Zato sta cilja skladno s (ReNPVO 20–30) do leta 2030 naslednja:

- manj prebivalcev bo obremenjenih s hrupom nad vrednostjo kazalnika hrupa L_{dvn} = 55 dB(A),

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

- manj prebivalcev bo ponoči obremenjenih s hrupom nad vrednostjo kazalnika hrupa $L_{noč}$ = 40 dB(A).

Cilji evropskih strateških dokumentov na področju varstva okolja

Dolgoročni cilj na področju onesnaževanja okolja s hrupom je določen z Akcijskim načrtom EU: Naproti ničelnemu onesnaževanju zraka, vode in tal (27), v katerem je določen naslednji cilj do leta 2030:

- zmanjšati delež ljudi, ki se redno spopadajo s težavami zaradi prometnega hrupa za 30 %.

Ker je obremenjenost okolja in prebivalcev zlasti posledica prometa, je za pregled evropskih strateških ciljev na področju okoljskega hrupa pomemben tudi dokument Strategija za trajnostno in pametno mobilnost – usmerjanje evropskega prometa na pravo pot za prihodnost (29). V skladu z navedenim dokumentom so cilji na področju zmanjševanja emisij hrupa v okolju naslednji (29):

- Spodbujanje uporabe visoko učinkovitih pnevmatik, s katerimi se znižuje tudi kotalni hrup.
- Znižanje ravni hrupa z novimi standardi Euro za cestna vozila.
- Boljše odpravljanje hrupa pri viru, predvsem z zagotavljanjem ustreznega izvajanja zmanjševanja hrupa pri novogradnjah ter z ustreznim prostorskim načrtovanjem.
- Izboljšanje regulativnega okvira EU, povezanega s hrupom, za pnevmatike, cestna vozila, železnice in zrakoplove, tudi na mednarodni ravni,
- Sprejem nadaljnjih ukrepov za obravnavo opreme, ki se uporablja na prostem,
- Pregled napredka na področju zmanjševanja hrupa v letu 2022 in odločitev o potrebi po dodatnih ukrepih.

Stanje v občini Jesenice in trendi

V tabeli 5.3.2. povzemamo ugotovljeno stanje in trende na področju zunanjega hrupa v občini Jesenice (2).

Tabela 5.3.2.: Stanje in trendi na področju zunanjega hrupa v občini Jesenice

Stanje v občini Jesenice	Trendi
Občina Jesenice je ne glede na zakonske zahteve v letu 2009 prvič naročila izdelavo strateške karte hrupa za občino Jesenice zaradi problematike hrupa v okolju v občini Jesenice, ki je bila posodobljena in nadgrajena v letu 2015. Na ta način je bila ugotovljena obremenjenost okolja in prebivalcev s hrupom v občini Jesenice. S primerjavo med izvedenima strateškima kartama hrupa v letih 2009 in 2015 je bilo ugotovljeno, da se je število prebivalcev, izpostavljenih čezmernim ravnem hrupa, od leta 2009 do 2015 zmanjšalo.	Rezultati strateške karte v letu 2015 so pokazali, da: • avtocestni odsek AC A2 Lipce – Lesce pri stavbah z varovanimi prostori ne povzroča prekomernih ravni hrupa v bivalnem okolju. Pri 147 stavbah z varovanimi prostori (146 stanovanjskih stavbah in pri Gimnaziji Jesenice) so zaradi cestnega prometa po regionalnih cestah presežene mejne vrednosti za linijske vire hrupa. V stanovanjskih stavbah je čezmernim ravnem hrupa zaradi cestnega prometa izpostavljenih 1550 občanov. • v občini Jesenice se nahaja 136 stavb oz. 603 stanovanja oz. 1519 občanov, kjer so presežene mejne vrednosti za linijske vire hrupa. Pri upoštevanju že izvedene pasivne zaščite (zamenjava oken), je stavb na območju s čezmernimi vrednostmi kazalcev hrupa zaradi železniškega prometa še 124, stanovanj 407, občanov pa 1126. • Zaradi emisij hrupa industrijskih virov hrupa se v občini Jesenice nahajajo 4 stavbe z zavarovanimi prostori, kjer so presežene mejne vrednosti hrupa za vir hrupa za III. SVPH.

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

Usmeritve programa varstva okolja
Predlagane usmeritve na področju hrupa v zunanjem okolju v občini Jesenice so:
- Zmanjšanje števila avtomobilov in tovornih vozil skozi mesto Jesenice z izgraditvijo obvozne ceste.
- Pri pripravi prostorskih aktov se upošteva širjenje pozidave na način, da se ne ustvarjajo konfliktna območja glede hrupa.

5.3.3 Ravnanje z nevarnimi snovmi in viri tveganja za nastanek nesreč – SEVESO obrati

Skladno s ReNPVO 20–30 je področje kemikalij zelo široko in se loči na posamezna specifična področja predvsem glede na njihovo uporabo, ki je lahko različna. Prav tako so različne tudi lastnosti kemikalij. Podatki oziroma informacije, ki vsebujejo ugotovitve nevarnih lastnosti za posamezno kemikalijo in njihovo urejanje, so še vedno izziv na ravni Evropske unije in na mednarodni ravni. Nevarne lastnosti so namreč podlaga za iskanje primernih in učinkovitih ukrepov za zmanjševanje tveganja okolje, ki ga povzroča njihova prisotnost.

Področje kemikalij je urejeno z zakonodajo na ravni EU (uredba, ki ureja registracijo, evalvacijo, avtorizaciji in omejitve kemikalij (v nadaljnjem besedilu: uredba REACH) in uredba, ki ureja razvrščanje, označevanje in pakiranje kemikalij (v nadaljnjem besedilu: uredba CLP), ter uredba, ki ureja biocidne proizvode), ki ji sledi slovenska zakonodaja. Poleg zakonodaje se na ravni EU sprejemajo tudi strategije. Primer je Načrt za snovi, ki zbujajo veliko zaskrbljenost, katerega cilj je, da se vse pomembne snovi, ki povzročajo veliko zaskrbljenost, do leta 2020 vključijo na kandidatno listo, ki pomeni osnovo za nadaljnjo avtorizacijo kemikalij. Sprejeta je bila Strategija Unije za trajnostno politiko na področju kemikalij (30), ki je podlaga za implementacijo ukrepov, vezanih predvsem na okoljsko politiko in politiko varstva potrošnikov EU v zvezi z nevarnimi snovmi. Kot ključni ukrep je določen cilj, da se opusti najnevarnejše kemikalije, kar v prvi vrsti velja za izdelke za široko potrošnjo in zaščito najranljivejših skupin.

Ker so navedeni ukrepi izvedljivi s prenosom evropskega pravnega reda v slovenskega, niso pa izvedljivi na ravni občine, saj gre za izdelke za široko potrošnjo, smo se v tem poglavju osredotočili na obstoječe vire tveganja manjših ali večjih nesreč v okolju – SEVESO obrate.

Cilji Resolucije o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020-2030
SEVESO obrati lahko povzročajo tveganja za zdravje in okolje, zato je v ReNPVO 20–30 predviden naslednji ukrep:
- obvladovanje tveganj za zdravje in okolje z uvajanjem in izvajanjem stroškovno učinkovitih ukrepov za ravnanje s kemikalijami in njihovo uporabo.

Cilji evropskih strateških dokumentov na področju SEVESO obratov
Dolgoročni cilji zmanjšanja nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi, so določeni v Direktivi 2012/18/EU in Konvenciji o čezmejnih učinkih industrijskih nesreč in so naslednji (36, 37):
- pripravljenost in izvajanje načrtov za ukrepanje v izjemnih razmerah na kraju samem,
- sprejem primernih ukrepov za vzpostavitev in vzdrževanje ustrezne pripravljenosti na nevarnost,
- vzpostavitev in delovanje učinkovitih sistemov obveščanja o varnostnih ukrepih, pravilnem ravnanju v primeru večje nesreče in industrijskih nesrečah,

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

- sprejem primernih ukrepov za odzivanje in najučinkovitejših postopkov za obvladovanje in zmanjšanje njihovih učinkov,
- pri politiki rabe prostora se izvaja nadzor nad umeščanjem posegov v prostor (prometnih poti, javnih območij in stanovanjskih območij) tako, da se ne poveča tveganje ali posledice večjih nesreč,
- zagotovljeno je sodelovanje javnosti že v najzgodnejših fazah načrtovanja rabe prostora in prostorskega načrtovanja na območju vira tveganja ali v vplivnem radiju vira tveganja,
- upravljavci so zavezani pripraviti politiko preprečevanja večjih nesreč (MAPP), s čimer je zagotovljena visoka raven varovanja človekovega zdravja in okolja.

Stanje v občini Jesenice in trendi

V tabeli 5.3.3. povzemamo ugotovljeno stanje in trende na področju uporabe nevarnih snovi in virov tveganja v občini Jesenice (2).

Tabela 5.3.3.: Stanje in trendi na področju nevarnih snovi in virov tveganja v občini Jesenice

Stanje v občini Jesenice	Trendi
Na območju občine Jesenice se nahajajo naslednji obrati, ki so razvrščeni med vire tveganja ter imajo tudi vsi pridobljena okoljevarstvena dovoljenja (2): • EUROSOL d.o.o., ki je manjši vir tveganja, • SPG-SOL PLINI GORENJSKA, d.o.o., ki je manjši vir tveganja (Kisikarna Sava), • SIJ ACRONI d.o.o., ki je manjši vir tveganja na dveh lokacijah (obrat PDP Slovenski Javornik in Obrat Valjarna na Koroški Beli). Scenariji večjih nesreč z nevarnimi snovmi, ki so bili določeni in modelirani za vse družbe, so pokazali, da je največje vplivno območje za posamezno družbo naslednje: • EUROSOL d.o.o.: največji vplivni radij večje nesreče znaša 482 m pri pretakanju utekočinjenega naftnega plina (UNP), puščanje med praznjenjem kamionske cisterne zaradi preloma gibkega priključka in vžig, • SPG-SOL PLINI GORENJSKA, d.o.o.: največji vplivni radij znaša 28,3 m pri izpustu kisika zaradi puščanja prirobnice ali spojev pri visokotlačnih črpalkah za kisik, • SIJ ACRONI d.o.o.: največji vplivni radij znaša ne sega čez parcelne meje družbe SIJ ACRONI.	V 150 m radiju okrog obratov, ki so večji ali manjši viri tveganja za nesreč, se po dostopnih podatkih nahaja 49 objektov (24 objektov s hišno številko, 25 objektov brez hišne številke). Občina Jesenice je vse vire tveganja vključila v svoj Načrt zaščite in reševanja, izdelan v maju 2014, vključno s scenariji nesreč in njihovimi vplivnimi radiji (2). V obdobju 2015 do 2019 se v naštetih obratih ni zgodila večja nesreča z nevarnimi snovmi.

Usmeritve programa varstva okolja

Predlagane usmeritve na področju tveganj za okolje zaradi večjih nesreč z nevarnimi snovmi v občini Jesenice so:

- Občina Jesenice izdela kataster podjetij na Jesenicah, ki pri svojem delovanju uporabljajo nevarne snovi in pridobi podatke o pravilnem ravnanju v primeru nesreč z nevarnimi snovmi v teh podjetjih.
- Na podlagi poziva župana/županje občine Jesenice tista podjetja, v katerih je prisotno večje število nevarnih snovi, po potrebi izdelajo ocene ogroženosti z nevarnimi snovmi.
- Na podlagi izdelanega katastra se podjetja, v katerih so prisotne nevarne snovi, vključi v občinski načrt zaščite in reševanja zaradi večjih nesreč z nevarnimi snovmi.

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

5.3.4 Zdravje ljudi v občini

Zdravje je ena izmed najpomembnejših vrednot, pravica do socialne varnosti in varovanje zdravja pa spada med temeljne pravice vsakega posameznika. Na področju zdravja ljudi se pojavljajo številni izzivi, kot so staranje prebivalstva, neenakosti v zdravju in večja ogroženost ranljivih skupin ter onesnaženost okolja (77). Onesnaženost okolja je eden izmed glavnih dejavnikov tveganja za zdravje ljudi, ki vsako leto v EU povzroči eno smrt od osmih. Onesnaževanje namreč lahko povzroči različne bolezni, med njimi je najpogostejši rak, pljučne bolezni, ishemična bolezni srca, duševne in nevrološke bolezni in druge, ter na svetovni ravni povzroči več prezgodnjih smrti kot AIDS, tuberkuloza in malarija skupaj.

Cilji Resolucije o Nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025

Z Resolucijo o Nacionalnem planu zdravstvenega varstva so določeni naslednji cilji:

- Boljše zdravje in blagostanje ter manj neenakosti v zdravju prebivalcev Slovenije,
- Dostopen, uspešen in stabilen sistem zdravstvenega varstva,
- Zadovoljni pacienti in izvajalci
- Večji prispevek zdravstva k razvoju Slovenije.

V okviru glavnih ciljev so določena tudi prednostna področja razvoja zdravstvenega varstva, med katerimi je potrebno izpostaviti krepitev in varovanja zdravja ter preprečevanje bolezni, saj v Sloveniji obstajajo velike razlike med zdravjem prebivalcev v posameznih regijah. Neenakost v zdravju je tudi v Sloveniji odraz socialno-ekonomskih dejavnikov, glede na statistične analize pa je več dejavnikov tveganja (debelost, kajenje ipd.) med prebivalci z nizkim socialno-ekonomskim položajem in nižjo izobrazbo (77).

Cilji evropskih strateških dokumentov na področju varstva okolja in varovanja zdravja

Evropski načrt za ničelno onesnaževanje tal, vode in zraka, je napisan s ciljem ohranjanja zdravja okolja in ljudi. Vizija ničelnega onesnaževanja za leto 2050 se glasi: onesnaževanje zraka, vode in tal se zmanjša na ravni, ki ne veljajo več za škodljive zdravju in naravnim ekosistemom ter ustrezajo mejam zmogljivosti našega planeta, s čimer se ustvari okolje brez strupov. Na področju ničelnega onesnaževanja so za leto 2030 določeni naslednji cilji, povezani z zdravjem (27).

- Zmanjšati vplive onesnaženosti zraka na zdravje (prezgodnje smrti) za več kot 55%.
- Zmanjšati delež ljudi, ki se redno spopadajo s težavami zaradi prometnega hrupa za 30%.
- Zmanjšati količino plastičnih odpadkov v morjih za 50% in mikroplastike, ki se spušča v okolje, za 30%.
- Zmanjšati izgube hranil, uporabo in tveganja kemičnih pesticidov, uporabo nevarnejših kemičnih pesticidov ter prodajo antimikrobikov za rejne živali za 50%.

Stanje v občini Jesenice in trendi

Stanje v občini Jesenice je opisano v tabeli 5.3.4.

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

Tabela 5.3.4. Stanje in trendi na področju zdravja v občini Jesenice

Stanje v občini Jesenice	Trendi
Od leta 1997 dalje je skupni prirastek prebivalstva negativen, z izjemo leta 2008, število prebivalcev v občini je v obdobju 2015-2018 upadalo. Prebivalstvo v občini Jesenice se stara. Izobrazbena struktura v občini Jesenice je slabša od slovenskega povprečja, število študentov na 1.000 prebivalcev je manjše od povprečja (78). Po kazalniku socialno-ekonomskega primanjkljaja je občina Jesenice najslabša v regiji.	- Število prebivalcev v občini od leta 2018 naprej ponovno narašča. - Od leta 2010 se je prebivalstvo v občini Jesenice bistveno postaralo. - Naravni prirast v občini je negativen. - Število študentov v občini Jesenice vsako leto upada, v primerjavi z letom 2007 se je število študentov prepolovilo (s 1.022 na 483) (78). Prav tako se je prepolovilo število študentov na 1000 prebivalcev.
Umrljivost občanov znaša 1%, in je podobna kot v povprečju Slovenije (0,9%). Glavni vzroki smrti v občini so podobni kot v preostali državi: bolezni obtočil, neoplazma, bolezni dihal ter poškodbe in zastrupitve. Največ prezgodnjih smrti je posledica neoplazem.	- Delež prezgodnje umrljivosti v obdobju 2010-2018 je bil okrog 20% in se znižuje (v letu 2018 je znašal 14,2%).
Opazno je večje število bolnišničnih zdravljenj in prvih obiskov pri zdravniku kot je značilno za Gorenjsko in Slovenijo. Ženske imajo 20% višjo obolevnost kot moški, se pa razlika po spolu zmanjšuje. Število prvih obiskov pri zdravniku je višje od gorenjskega in slovenskega povprečja in se povečuje; bolj pogosti so obiski žensk, najpogostejši razlogi za obisk so bolezni dihal. Najpogostejše bolezni v občini so povišan krvni tlak (28%), zvišana maščoba v krvi in okvare hrbtenice.	- Število bolnišničnih zdravljenj se na 1000 prebivalcev v občini znižuje, je pa kljub temu višje od gorenjskega in slovenskega povprečja. - Število prvih obiskov pri zdravniku se povečuje.
V letu 2017 je bila izvedena analiza zdravja prebivalcev občine Jesenice, ki je pokazala, da so prebivalci občine Jesenice manj telesno aktivni (še posebej mladi), velik je delež prekomerno prehranjenih oseb, tudi med mladimi, in se še povečuje, visok je tudi delež kadilcev med odraslimi. Velika je tudi obremenjenost s pasivnim kajenjem. V primerjavi s preostalimi deli Slovenije se prebivalci Jesenic pogosteje zdravijo zaradi srčne kapi in bolezni, povezanih s pitjem alkohola, več je tudi novoodkritih primerov raka (še zlasti raka pljuč). Večja je tudi obremenjenost s stresom. Svoje bivalno okolje prebivalci ocenjujejo kot bolj hrupno v primerjavi z regijo in Slovenijo. Prebivalci se v primerjavi s povprečjem Slovenije manj odzivajo na preventivne presejalne teste.	- Povečuje se delež prekomerno prehranjenih otrok in mladih, kot tudi odraslih. - Lastna ocena zdravja v UE Jesenice se glede na leto 2012 slabša, saj se je podvojil delež oseb, ki svoje zdravje ocenjujejo kot zelo slabo. - Prebivalci Jesenic so telesno manj aktivni, več kadijo, več bolezni povezanih s pitjem alkohola. - Povečuje se delež oseb, ki poročajo o duševnih težavah: nespečnost, depresija, težave pri obvladovanju stresa in pritiskov. - Ocena hrupnosti bivalnega okolja se slabša. - Odzivnost na program SVIT se izboljšuje, medtem ko se odzivnost na program ZORA slabša.
Glede na Poročilo Zdravje in onesnaženost zraka v UE Jesenice je stanje v občini sledeče: - Stopnja obolevnosti zaradi dihalnih obolenj v času kurilnih mesecev je na območju Jesenic statistično nekoliko večja kot v Radovljici in v Slovenskem povprečju, stopnja umrljivosti je prav tako nekoliko večja od Slovenskega povprečja, vendar je manjša kot v UE Radovljica. - Stopnja obolevnosti zaradi astme pri otrocih je nekoliko večja od slovenskega povprečja, vendar manjša kot v UE Radovljica.	- Pri stopnji obolevnosti zaradi dihalnih obolenj ni razvidnega statistično značilnega trenda. - Študije povezanosti med obolevnostjo in onesnaženim zrakom so v Sloveniji težko izvedljive zaradi majhne populacije, obolevnost in umrljivost za pljučnimi boleznimi pa je povezana tudi z drugimi dejavniki, kot so kajenje, slabe razvade in kakovost notranjega zraka.

Usmeritve programa varstva okolja

Predlagane usmeritve na področju izboljšanja kakovosti zraka v občini Jesenice, na podlagi podanih priporočil NIJZ, ki so bila izdana na podlagi analize zdravstvenega stanja v občini so:

- Sprejeti aktivnosti za promocijo zdravega življenjskega sloga (zdrava prehrana, več telesnega gibanja, manj kajenja in pitja alkohola) in pomen krepitve duševnega zdravja.
- Izvajanje aktivnosti za dvig zdravstvene pismenosti prebivalstva in spodbujanje k prevzemanju lastne skrbi za zdravje.

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

- Izvajanje aktivnosti za učinkovito obvladovanje stresa, napetosti in velikih pritiskov, še posebej na delovnih mestih (ter med socialno ranljivejšimi prebivalci ter brezposelnimi).
- Spodbujanje udeležbe v presejalnih programih SVIT, ZORA in DORA.
- Spodbujanje k zdravemu in aktivnemu staranju.
- Umestitev zdravja v vse lokalne politike.

5.3.5 Varstvo pred elektromagnetnim sevanjem (EMS)

Viri elektromagnetnega sevanja so povsod v naravnem in bivalnem okolju. Človek je izpostavljen obremenitvam EMP iz naravnih in umetnih virov v frekvenčnem obsegu od 0 do 300 GHz. Človek je izpostavljen naslednjim antropogeno nastalim virom EMS:

- daljnovodi, transformatorji, radijski in televizijski oddajniki, bazne postaje mobilne telefonije, radarji in podobne telekomunikacijske naprave, ki lahko pomenijo stalen vir obremenjenosti prebivalstva, odvisno od oddaljenosti vira EMS (urejeno z okoljskimi predpisi, zlasti Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju) in
- industrijski transformatorji, indukcijske peči in varilne naprave, v elektrogospodarstvu pa generatorji v elektrarnah, ki povzročajo lokalno povečano obremenitev z EMS (urejeno z okoljskimi predpisi, zlasti Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju).
- vsakdanji vpliv EMS, ki ga povzročijo gospodinjski aparati, televizijski sprejemniki, računalniške naprave, prenosni telefoni, električno orodje in podobna elektronska oprema za domačo rabo (varnostne zahteve za te naprave urejajo področni standardi);
- občasni vpliv EMS pri uporabi medicinskih naprav, ki uporabljajo EMS izjemno nizkih frekvenc, na primer za stimulacijo rasti kosti, blaženje bolečin, zdravljenje in diagnostiko – čeprav so tu obremenitve z EMS velike, pa ima medicinsko nadzorovana uporaba teh virov EMS večji pozitiven kot negativen vpliv.

Cilji Resolucije o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020-2030

Največji izziv na področju varstva pred elektromagnetnim sevanjem zaradi odklonilnega odnosa ljudi in pomanjkljive informiranosti predstavlja umeščanje novih virov EMS (npr. bazne postaje mobilne telefonije in visokonapetostni daljnovodi) v bližino bivalnih objektov. Problematična so tudi stara bremena glede obremenjenosti z EMS, in sicer lokalne čezmerne obremenjenosti prebivalcev z EMS, saj ta problematika v zakonodaji ni obravnavana.

Cilja Re NPVO 2020-30 na področju varstva pred EMS sta:

- izboljšana informiranost prebivalcev o obremenitvah z EMS ter
- zagotovljena obravnava EMS z upoštevanjem znanstvenih dognanj.

Cilji evropskih strateških dokumentov na področju varstva okolja

Dolgoročni cilji na področju onesnaževanja okolja in vplivov na zdravje ljudi z EMS so določeni z Resolucijo Evropskega parlamenta o zdravstvenih vprašanjih v zvezi z elektromagnetnimi sevanji (38). Cilji so naslednji:

- pregled znanstvene podlage in ustreznosti omejitev za elektromagnetna polja z vidika zdravstvenih tveganj, še posebej bioloških učinkov,
- oblikovanje evropskih smernic o razpoložljivih tehnoloških možnostih za zmanjšanje izpostavljenosti EMS,
- oblikovanje evropskih smernic pri umeščanju novih virov EMS v prostor z namenom zaščite obstoječega prebivalstva,

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

- postavitev anten in repetitorjev v sistemu „vse na enem mestu“ ter objava javnega zemljevida izpostavljenosti visokonapetostnim daljnovodom, radijskim frekvencam in mikrovalovom, na spletni strani oz. posredovanje prek medijev;
- objava zemljevida izpostavljenosti visokonapetostnim daljnovodom, radijskim frekvencam in mikrovalovom na spletni strani,
- finančna podpora kampanj o nevarnostih rabe mobilne telefonije pri otrocih ter o dobrih praksah rabe mobilne telefonije (uporaba prostoročnih kompletov, čim krajši klici, izklop telefona, ko se ne uporablja (na primer med poukom) in uporaba telefonov na območjih z dobrim sprejemom).
- Finančna podpora splošne kampanje za ozaveščanje občanov o dobri praksi pri uporabi mobilnega telefona in zdravstvenimi tveganji, povezanimi z napravami v gospodinjstvu s poudarkom na pomenu izklapljanja naprav, namesto da se jih pušča v stanju pripravljenosti

Stanje v občini Jesenice in trendi

V tabeli 5.3.5. povzemamo ugotovljeno stanje in trende na področju EMS v občini Jesenice (2).

Tabela 5.3.5.: Stanje in trendi na področju EMS v občini Jesenice

<table>
<tr><th>Stanje v občini Jesenice</th><th>Trendi</th></tr>
<tr><td>Vir elektromagnetnega sevanja v občini Jesenice so predvsem:
• visoko in nizko napetostni daljnovodi,
• razdelilne transformatorske postaje in transformatorske postaje,
• bazne postaje mobilne telefonije,
• RTV oddajniki.

Na območju občine Jesenice se nahajajo naslednji obstoječi nizkofrekvenčni viri elektromagnetnega sevanja (2):
• daljnovodi:
o DV 2x110 kV Okroglo - Jeklarna I in II (v upravljanju ELES d.o.o.)
o DV 110 kV HE Moste – RTP Jesenice (v upravljanju Elektro Gorenjska d.d.)
o DV 2 x 110 kV Moste – Železarna (v upravljanju ENOS d.d.)
o DV 35 kV Ukova – Kranjska gora (v upravljanju Elektro Gorenjska d.d.)
o DV 20 kV RTP Jesenice – RTP Kranjska gora (v upravljanju Elektro Gorenjska d.d.)
• RTP:
o RTP Jeklarna (SIJ ACRONI) 110/35/5 kV (ZDS SIJ ACRONI d.o.o.)
o RTP Bela (SIJ ACRONI Vroča valjarna Blooming) 35 kV/5kV (ZDS SIJ ACRONI d.o.o.)
o RTP Javornik (SIJ ACRONI PDP) 35 kV75 kV (ZDS SIJ ACRONI d.o.o.)
o RTP Železarna 110/35 kV, (Enos d.d., ZDS Jesenice d.o.o.)
o RTP Železarna 110/10 kV (SPG SOL Plini Gorenjska, ZDS Jesenice d.o.o.)
o RTP Jesenice 35/5 kV (ENOs d.d., ZDS Jesenice d.o.o.)
o RTP Jesenice 110/20 kV (Elektro Gorenjska d.d.)
o RTP Ukova 35/20 kV (Elektro Gorenjska d.d.)

Na področju občine Jesenice je 78,22 km SN povezav. Te lahko razdelimo na naslednji način (2):</td><td>• Stanovanjski objekti se morajo načrtovati izven naslednjih radijev virov EMS:
<table>
<tr><th>Naprava</th><th>Velikost vplivnega območja, kjer je EMS preseženo za I. stopnjo varstva pred EMS</th></tr>
<tr><td colspan="2">nizkofrekvenčni viri EMS</td></tr>
<tr><td>110 kV daljnovod tipa portal</td><td>14 m od osi daljnovoda, merjeno na višini 1m od tal ([1])</td></tr>
<tr><td>110 kV daljnovod tipa donau</td><td>14 m od osi daljnovoda, merjeno na višini 1m od tal ([1])</td></tr>
<tr><td>110 kV daljnovod tipa jelka</td><td>14 m od osi daljnovoda, merjeno na višini 1m od tal ([1])</td></tr>
<tr><td>110 kV daljnovod tipa sod</td><td>11 m od osi daljnovoda, merjeno na višini 1m od tal ([1])</td></tr>
<tr><td>1 kablovod (napetosti 20, 110 ali 400 kV, nazivni tok 400 A</td><td>0,0 m od osi kablovoda, merjeno na nivoju tal in na višini 1 m ([2])</td></tr>
<tr><td>1 kablovod (napetosti 110 kV ali več), nazivni tok 800 A</td><td>1,4 m od osi kablovoda, merjeno na nivoju tal
0,0 m od kablovoda, merjeno na višini 1 m ([2])</td></tr>
<tr><td>TP 20/0,4 kV, 630 kVA (tipična TP v naseljih)</td><td>0 m od roba objekta TP, merjeno na višini 1 m ([3])</td></tr>
<tr><td>RTP 110/20 kV ali 110/10 kV</td><td>11 do 14 m od objekta RTP (odvisno od vrste daljnovoda, ki se vsota/izstopa iz RTP) merjeno na višini 1 m od tal ([3])</td></tr>
<tr><td colspan="2">visokofrekvenčni viri EMS</td></tr>
<tr><td>bazne postaja sistema mobilne telefonije:
▪ GSM (900 MHz, oddajna moč 50W)
▪ DCS (1800 MHz, oddajna moč 20 W)
▪ UMTS (2100MHz, oddajna moč 20 W)</td><td>24 m od nameščenih anten, in sicer v višini anten ([4])</td></tr>
<tr><td>bazna postaja mobilne telefonije, nameščena v</td><td>1,2 m od nameščenih anten (v višini anten) horizontalno</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

Stanje v občini Jesenice	Trendi
• nadzemne povezave z golimi vodniki, 17,48 km (22 %), • nadzemne povezave s pol izoliranimi vodniki, 9,12 km (12 %), • nadzemne kabelske povezave, 3,13 km (4 %), • podzemne kabelske povezave, 48,49 km (62 %). Poleg zgoraj naštetih daljnovodov in RTP se na območju občine Jesenice nahajajo še običajne transformatorske postaje napetosti 20/0,4 kV, ki pa s stališča obremenjevanja okolja z EMS niso pomembne, saj so pri njih emisije EMS že na obodu TP nižje od dovoljenih ravni. V občini Jesenice se nahajajo naslednji viri visokofrekvenčnega EMS (2): • Bazne postaje mobilne telefonije: o upravljavec Telemach: ▪ Tunel Karavanke (v predoru), Hrušica, ▪ Planina pod Golico RTV, ▪ Predor Karavanke, Hrušica, ▪ Merkur Jesenice, Jesenice, ▪ Jesenice dimnik, Jesenice, ▪ SIJ ACRONI Jesenice, Jesenice. o Upravljavec Telekom: ▪ Tunel Karavanke (v predoru), Hrušica, ▪ Stolp Karavanke, Hrušica, ▪ RTV Plavški Rovt, Plavški Rovt, ▪ Kurilniška cesta 10a, Jesenice, ▪ Jesenice dimnik, Jesenice, ▪ SIJ ACRONI Jesenice, Jesenice, ▪ RTV Kočna, Kočna, ▪ Počivališče Lev – Lipce (DARS), Blejska Dobrava. o Upravljavec T-2: ▪ Bolnišnica Jesenice, Jesenice, ▪ Spar Jesenice, Jesenice. o Upravljavec A1: ▪ Tunel Karavanke 2 (v predoru), Hrušica, ▪ Stolp Karavanke, Hrušica, ▪ Predor Karavanke, Hrušica, ▪ Merkur Jesenice (Tušmobil), Jesenice, ▪ Stolp na Pejcah, Jesenice, ▪ Športna dvorana Podmežakla, Jesenice, ▪ Razgledna pot 10a, Jesenice, ▪ Stolp Javorniški Rovt, Jesenice, ▪ SIJ ACRONI Jesenice, Jesenice, ▪ PGD Planina pod Golico, Jesenice, ▪ RTV Kočna, Blejska Dobrava	<table><tr><td>stavbi: oddajna moč 4 W GSM, W DCS, 4 W UMTS</td><td>0,6 m od nameščenih anten (v višini anten) vertikalno ([4])</td></tr><tr><td>radijski ali TV oddajnik moči 2 x 200 W</td><td>0 m do višine 2 m nad tlemi 30 m na višini 15 m od tal ([5])</td></tr></table> ([1]) – vplivno območje daljnovoda se določa kot razdalja od središčne osi daljnovoda do roba vplivnega območja ([2]) – vplivno območje kablovoda se določa kot razdalja od središčne osi kablovoda do roba vplivnega območja ([3]) – vplivno območje TP in RTP se določa kot razdalja od roba TP ali RTP do roba vplivnega območja ([4]) – vplivno območje baznih postaj se določa kot razdalja od roba antene do roba vplivnega območja ([5]) – vplivno območje radijskih oddajnikov se določa kot razdalja od stolpa do roba vplivnega območja Na območju občine Jesenice se morajo meritve EMS v okviru obratovalnega monitoringa izvajati za naslednje nizkofrekvenčne vire tveganja (2): ▪ DV 2 x 110 kV Okroglo – Jeklarna I in II, ▪ DV 2 x 110 kV HE Moste – RTP Jesenice (Predor), ▪ DV 2 x 110 kV Moste – Železarna, ▪ RTP Jesenice 110/20 kV. Rezultati zadnjih meritev EMS za DV 2 x 110 kV Okroglo – Jeklarna I in II , DV 2 x 110 kV HE Moste – RTP Jesenice (Predor) in RTP Jesenice 110/20 kV kažejo, da na lokacijah meritev ravni gostote magnetnega pretoka in električne poljske jakosti niso bile presežene. Meritve EMS za DV 2 x 110 kV Moste – Železarna niso bile opravljene, saj so v letu 2019 potekali dogovori v zvezi s prevzemom daljnovoda. Iz meritev EMS baznih postaj, izvedenih pred 2009 je razvidno (2): o za 4 Mobitelove bazne postaje mobilne telefonije na Jesenicah so bile izvedene meritve EMS in vse štiri ustrezajo mejnim vrednostim, o za 2 Mobitelovi bazni postaji mobilne telefonije na Jesenicah nimamo na razpolago nobenih podatkov, vendar obe bazni postaji ležita v območju, ki je oddaljen več kot 24 m od stanovanjskih objektov, o za 3 A1 bazne postaje mobilne telefonije na Jesenicah je bil izdelan teoretični izračun pred postavitvijo bazne postaje, za njih meritve niso bile izvedene, po teoretičnem izračunu pa te bazne postaje niso vir čezmernega EMS. Glede na to, da so bile meritve in teoretični izračuni opravljeni pred letom 2009, od takrat pa se je na posamezne bazne postaje instaliralo še dodatne oddajnike drugih operaterjev, rezultati meritev najverjetneje ne odražajo več dejanskega stanja obremenitve z elektromagnetnim sevanjem, vendar podatkov o novejših obremenitvah z EMS nimamo. Ocenjujemo pa, da mejne vrednosti za EMS niso presežene. Za televizijske oddajnike (Rovt, Mežakla, Kočna) in radijske oddajnike (Jesenice-Trg Toneta Čufarja 4) na Jesenicah nimamo na razpolago podatkov o meritvah elektromagnetnega sevanja. Televizijski oddajniki so postavljeni na samem in več kot 30 m od sosednjih stanovanjskih objektov.

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

Usmeritve programa varstva okolja

Predlagana usmeritev na področju EMS v zunanjem okolju v občini Jesenice je:

- Poselitev v 14 m varovalnih pasovih daljnovoda se ne dopušča, kar se upošteva pri spremembah prostorskih aktov.

5.3.6 Svetlobno onesnaževanje okolja

Svetlobno onesnaževanje je emisija umetnih virov svetlobe, ki negativno vpliva na ekosisteme zaradi neposrednega ali posrednega sevanja proti nebu, s prekomerno osvetlitvijo pa lahko negativno vpliva tudi na človeško zdravje (vpliv na zdravje in ogrožanje prometne varnosti). To področje v Sloveniji ureja Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (v nadaljevanju Uredba o svetlobnem onesnaževanju). Občine so po Uredbi o svetlobnem onesnaževanju dolžne izdelati načrt razsvetljave in ga preveriti vsako peto leto (4).

Cilji Resolucije o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020-2030

Cilj ReNAPVO 2020-2030 je zmanjšati svetlobno onesnaževanje v naseljih in območjih zunaj naselij. Za dosego tega cilja je potrebno, da občine uredijo cestno razsvetljavo v skladu z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju. Predvideva se tudi noveliranje Uredbe o svetlobnem onesnaževanju z uporabo fotometrične veličine namesto povprečne električne moči svetilk ter zmanjšanje porabe energije ter osvetljevanja površin z različnimi ukrepi, kot so npr. izklapljanje cestne razsvetljave ob upoštevanju prometne varnosti in izklapljanje razsvetljave v objektih za oglaševanje (4).

Cilji evropskih strateških dokumentov na področju varstva okolja

Trenutno svetlobno onesnaževanje v EU ni regulirano z evropsko zakonodajo ali strateškimi dokumenti. Za Češko je bila Slovenija prva država v EU, ki je sprejela zakon za zmanjšanje svetlobnega onesnaženja.

Stanje v občini Jesenice in trendi

Stanje in trendi na področju svetlobnega onesnaževanja so prikazani v tabeli 5.3.6.

Tabela 5.3.6. Stanje v občini Jesenice in trendi na področju svetlobnega onesnaževanja (2)

Stanje v občini Jesenice	Trendi
Občina je v letu 2018 izdelala Načrt vzdrževanja cestne razsvetljave v Občini Jesenice. V obdobju 2014-2018 se je zamenjalo energetsko najbolj potratne sijalke z LED sijalkami, 1436 svetilk od 1953 pa ustreza določilom Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. V letu 2021 je v občini nameščenih 2012 svetilk, od tega pa jih 367 še ne ustreza določilom Uredbe, kar predstavlja 18,2% vseh svetilk.	Neustrezne svetilke za javno razsvetljavo se postopoma zamenjujejo. Poraba električne energije in strošek javne razsvetljave se je v obdobju 2009-2020 znižal in se zaradi nadaljevanja sanacije javne razsvetljave znižuje.
Mejna vrednost za osvetljevanje javnih cest in javnih površin znaša 44,5 kWh/prebivalca. V občini Jesenice je znašala poraba električne energije za osvetljevanje javnih cest in javnih površin v letu 2014 42 kWh/prebivalca, v letu 2015 je znašala 36,74 kWh/prebivalca, v letu 2017 pa se je zmanjšala na 23,03 kWh/prebivalca (2).	Poraba električne energije za javno razsvetljavo v kWh na prebivalca se zmanjšuje in je pod mejno vrednostjo, določeno z Uredbo.

Usmeritve programa varstva okolja

Predlagane usmeritve na področju svetlobnega onesnaževanja v občini Jesenice so:

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

- Nadaljevanje menjave neustreznih svetilk v obdobju 2022-2027 z načrtom, da do leta 2027 vse svetilke v občini ustrezajo določilom Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, kar pomeni menjavo približno 62 svetilk na leto.
- V letu 2023 mora občina pregledati in po potrebi posodobiti Načrt vzdrževanja cestne razsvetljave, ki je bil izdelan leta 2018. V Načrt naj vključi tudi ukrepe zmanjševanja in prilagajanja moči osvetlitve ter možnost namestitve barvnih filtrov na LED svetilke zaradi varovanja nočnih žuželk in biodiverzitete. DA
- Kljub zmanjševanju porabe električne energije za javno razsvetljavo se priporoča, da se v občini Jesenice nove svetilke javne razsvetljave nameščа le po temeljitem premisleku o njihovi potrebnosti.
- Pri nameščanju novih objektov za oglaševanje na območju občine Jesenice je potrebno preveriti ali je električna moč nameščenih svetilk v objektih za oglaševanje skladna z zakonodajo ter določiti ukrepe njihovega izklapljanja v določenem obdobju noči.

5.3.7 Prilagajanje podnebnim spremembam

Slovenija se segreva hitreje od svetovnega povprečja, zato so tudi negativne posledice podnebnih sprememb bolj občutne. Najbolj očitne posledice so dvig temperature zraka, večje število vročinskih valov in zmanjšanje snežne odeje pozimi, opazne pa so tudi spremembe v padavinskem režimu in skrajni vremenski dogodki. Predvideva se, da bodo negativne posledice v prihodnosti izrazite ter bodo vplivale na celotno družbo, zato je prilagajanje na podnebne spremembe ključno za nadaljnji razvoj Slovenije. Posledice podnebnih sprememb lahko poleg zmanjševanja emisij TGP omilimo z ustreznim prostorskim načrtovanjem, ustreznim načrtovanjem tehnoloških procesov in stanovanj ter izobraževanjem širše javnosti (4).

Cilji Resolucije o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020-2030 in drugih strateških dokumentov na področju podnebnih sprememb

Cilji ReNAPVO 20-30 so doseganje manjše izpostavljenosti vplivom podnebnih sprememb, občutljivosti in ranljivosti ter povečana odpornost in prilagoditvene sposobnosti družbe. Za doseganje teh ciljev so predvideni naslednji ukrepi (4):

- Zagotavljanje podatkov o pričakovanih spremembah podnebja (ARSO),
- Ocena ranljivosti po občinah (MOP, ARSO),
- Izdelava občinskih strategij prilagajanja (v domeni občin),
- Ocena ranljivosti po sektorjih (MOP),
- Akcijski načrti ukrepov prilagajanja (MOP),
- Smernice za presojo vplivov podnebnih sprememb v upravnih postopkih (MOP).

Cilji Strategije prilagajanja na podnebne spremembe RS

Slovenija je sprejela Strategijo prilagajanja na podnebne spremembe z vizijo, da bo Slovenija do leta 2050 postala na vplive podnebnih sprememb prilagojena in odporna družba. Za doseganje vizije so postavljeni naslednji cilji:

- Vključitev podnebnih sprememb pri snovanju in izvajanju politik, ukrepov in dejavnosti na ravni države, regij in lokalnih skupnosti, gospodarskih subjektov in posameznikov.
- Upoštevanje vplivov podnebnih sprememb pri razvojnem in prostorskem načrtovanju.

Cilji evropskih strateških dokumentov na področju varstva okolja

V letu 2021 je Evropska Unija sprejela novo strategijo prilagajanja na podnebne spremembe z naslednjimi cilji (57):

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

- Evropsko gospodarstvo in družba bosta do leta 2050 postala podnebno nevtralna ter odporna na podnebne spremembe ter popolnoma prilagojena neizogibnim posledicam podnebnih sprememb.
- Pametnejše prilagajanje – izboljšanje znanja in obvladovanje negotovosti na področju podnebnih sprememb.
- Izboljšanje strategij in načrtov za prilagajanje s spodbujanjem, lokalne, individualne in pravične odpornosti ter spodbujanjem sonaravnih rešitev za prilagajanje
- Pospešitev prilagajanja na vseh področjih s podpiranjem fizičnih rešitev, razvojem inovacij na tem področju, naložbam v odporno infrastrukturo, zagotovitvijo pitne vode in obvladovanjem suš.
- Okrepitev mednarodnega sodelovanja za prilagajanje.

Stanje v občini Jesenice in trendi

V tabeli 5.3.7. je povzeto stanje v občini Jesenice in trendi na področju odpornosti na podnebne spremembe.

Tabela 5.3.7. Stanje v občini Jesenice in trendi na področju odpornosti na podnebne spremembe

Stanje v občini Jesenice	Trendi
Vpliv temperaturnih sprememb: območje občine ima hladnejše celinsko do zmerno gorsko podnebje. Na območju občine deluje gorska MP Planina pod Golico. Povprečna temperatura v obdobju 1971-2000 je znašala 6,4°C, maksimalna temperatura pa 33,5°C in minimalna -22,4°C. Temperatura v dolinskem delu Jesenic je v istem obdobju znašala med 6-8 °C, najvišja temperatura zraka pa je znašala med 34-36°C. (47), (21)	Tudi na Jesenicah je opazen dvig temperature in vročinski valovi. Zaznan je dvig temperature za približno 0,34°C na desetletje na MP Rateče, vroči dnevi s temperaturami nad 30°C so pogostejši. V prihodnosti bo zaradi dviga temperatur ogrevalna sezona predvidoma krajša, vročinske obremenitve v poletnem času pa večje. Na območju se je opazno zmanjšala tudi količina snežnih padavin (MP Rateče). Mogoči bodo pomladni temperaturni ekstremi zaradi vdorov polarnega zraka ter nepričakovane snežne padavine.
Spremembe padavinskega režima: območje občine spada med bolj namočene predele Slovenije. Območje občine Jesenice prejme v povprečju 1551 mm (1961-1990), območje MP Planina pod Golico pa 1714 mm (1971-2000). Višje ležeča območja so bolj namočena od nižje ležečih. Največ padavin pade v jesenskih mesecih. (21), (47).	Podatki iz MP Javorniški Rovt kažejo, da se je količina padavin v obdobju 2000-2010 zmanjšala, po letu 2008 pa se spet povečuje. Rekordno leto je bilo leto 2014 z 2953 mm padavin. Podoben trend je zaznati na MP Planina pod Golico. Povečuje se tudi dnevna količina padavin, t.j. jakost nalivov. V prihodnosti lahko pride do neenakomerne razporeditve padavin (obdobja suše in intenzivnih nalivov). (46)
Vpliv vetra: na območju Jesenic prevladujejo zahodni in vzhodni vetrovi. Pojavljata se tudi dolinski veter in karavanški fen. (49).	Študij o vplivu vetra v Sloveniji ali na območju Jesenic trenutno še ni. Predvideva se, da se bo z dvigom povprečne temperature večala tudi hitrost in moč vetra, kaj bo lahko povzročilo bolj intenzivne viharje in močnejše sunke vetra.
Nevihte in viharji: na območju se pojavljajo nevihtni dogodki predvsem v poletnih mesecih, območje občine je zmerno ogroženo zaradi udarov strel (ocenjena vrednost gostote strel je 4,9 udarov strele na km^2 na leto). (51).	V prihodnosti se pričakuje, da bodo izredni vremenski dogodki, kot so nevihte s točo in viharji pogostejši. Škoda zaradi ekstremnih vremenskih dogodkov se je v Sloveniji v obdobju od leta 2015-2019 povečala s 1.470 na 1.819 milijonov € (spremlja se povprečje 1980-posamezno leto). (52).
Poplavna območja: večinski del mesta Jesenice se uvršča na območje preostale, manjše in srednje poplavne ogroženosti. Območje spada med območja pomembnega vpliva poplav. Poplavno ogrožena so območja ob reki Savi Dolinki ter ob večjih hudournikih na območju občine, predvsem na Slovenskem Javorniku. Na pobočjih Karavank se nahaja večje število hudourniških pritokov. Območje občine Jesenice je izredno poplavno ogroženo in spada v 5. razred ogroženosti. (21), (48).	V prihodnosti se pričakuje, da bodo poplavni dogodki pogostejši in bolj intenzivni. Zaradi povečane količine padavin v obliki nalivov bodo hudourniške poplave bolj intenzivne, lahko pa bo prihajalo tudi do vdorov padavinske vode v objekte na urbanih področjih s slabše urejenim odvajanjem padavinske vode ter v objekte na pobočjih. Na območju občine je zaznati povečano število intervencij zaradi poplav v obdobju 2010-2020 (74).
Erozijska območja in zemeljski plazovi: območje občine je ogroženo zaradi erozije in zemeljskih plazov. Predvsem so ogrožena osrednja, nižje ležeča pobočja Karavank, kjer	Predvideva se, da se bo v primeru povečanih količin padavin in v primeru izrednih padavin povečalo tudi število novih zemeljskih plazov in povečala nevarnost erozije in plazenja

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

Stanje v občini Jesenice	Trendi
je velika nevarnost za nastanek zemeljskih plazov, evidentiranih je osem območij zemeljskih plazov. Ob hudournikih nastaja možnost za nastanek zemeljskih usadov, ogroženi so obsežni predeli ob strugah hudournikov Jeseniščica, Ukova, Javornik, Bele in Sevnik. V gorskih predelih obstajajo možnost skalnih podorov. (55).	pobočij. S tem se bo povečala nevarnost plazenja na obstoječih ogroženih območjih ter v okolici hudournikov, mogoči pa bodo tudi nastanki novih hudournikov.
Gozdni požari: območje občine se uvršča na območje srednje požarne ogroženosti v gozdovih – stopnja 4. (53).	V primeru neenakomerne razporeditve padavin in daljših sušnih obdobij bo možnost za nastanek gozdnega požara večja.
Dostopnost pitne vode: območje občine je odvisno od izvirov na območju Karavank. Na območju Karavank je večje število izvirov pitne vode. Vodne vire, predvsem Plavški Rovt in Potoki, ogrožajo močna deževja, pri katerih pride do vdora kalne vode in s tem do onesnaženja vira. Ogrožena je oskrba z varno pitno vodo. (50).	Na območju Karavank in MP Javorniški Rovt je v obdobju 2000-2020 razviden trend naraščanja letne količine padavin, pa tudi trend naraščanja največje dnevne količine padavin. V prihodnosti se predvideva, da razporeditev padavin neenakomerna, zato bodo vodni viri v času dežja zaradi nalivov pogosteje ogroženi, v času vmesnih suš pa lahko pride do pomanjkanja vode. Sušna obdobja v Sloveniji so od leta 2000 vse pogostejša. (46), (52).

Usmeritve programa varstva okolja

Ker je občina Jesenice podpisnica Konvencije županov, so zanjo zavezujoče usmeritve in ukrepi TEPN Gorenjske, ki so na področju prilagajanja na podnebne spremembe naslednje (25):

- Usmeritve na področju prometa:
  - Prilagoditev infrastrukture s povečanjem odpornosti na podnebne razmere.
  - Načrt upravljanja obiska zavarovanih območij in drugih turističnih območij v gorskem svetu (upravljanje prometnega pritiska, modalni premik k javnemu prevozu, preusmeritev na hojo, kolesarjenje, delitev avtomobila).

Na območju občine Jesenice pa smo določili še naslednje usmeritve:

- Izdelava Analize ranljivosti in tveganja zaradi podnebnih sprememb za območje občine Jesenice, v katero se vključi analizo morebitnih tveganj zaradi podnebnih sprememb na infrastrukturo, zdravje prebivalcev, dostopnost pitne vode, vpliv na ogrožena območja ipd., rezultati analize pa bodo v pomoč pri celostnem prostorskem načrtovanju in prenovi za vzpostavitev na podnebne spremembe odporne občine.
- Celostno prostorsko načrtovanje: upoštevanje podnebnih sprememb pri celostnem prostorskem načrtovanju na območju občine Jesenice (predvsem z ozirom na omejevanje pozidave na ogroženih območjih, načrtovanje zadostnih zelenih površin, ipd.).
- Vpliv temperaturnih sprememb: omilitev vpliva temperatur v času vročinskih valov z zasajevanjem dreves, spodbujanjem senčenja površin in zahtevanjem sajenja ustreznih rastlin ob parkiriščih za zagotovitev senčenja.
- Spremembe padavinskega režima: ustrezno dimenzioniranje javne padavinske kanalizacije in izgradnja zadrževalnikov na problematičnih mestih. Uporaba zadrževalnikov padavinske vode za zalivanje javnih zelenih površin.
- Poplavna območja: nadaljevanje sanacij hudourniških strug, obnova infrastrukture ob hudournikih na problematičnih mestih s povečanjem prepustov in utrditvijo bregov, uporaba sonaravnih rešitev za revitalizacijo bregov vodotokov in povečanje zadrževanja poplavnih voda.
- Erozijska in plazovita območja:
  - Postopna sanacija plazovitih območij – utrjevanje in stabilizacija plazovitih pobočij, uporaba sonaravnih rešitev.

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

- Sodelovanje z lastniki gozdnih zemljišč s ciljem zasajevanja in smotrnega vzdrževanja plazovitih gozdnih zemljišč za preprečitev plazenja in sanacijo po ujmah,
- Pitna voda: investicije v zavarovanje vodnih virov z ograjami in sanacijo območij v okolici problematičnih zajetij, s katerimi bi se zmanjšal vpliv vdorov padavinske vode in kaljenje vode v zajetju. V primeru, da ti ukrepi niso zadostni, preučitev možnih ukrepov priprave vode za zagotovitev zdravstveno ustrezne pitne vode.

5.3.8 Ravnanje z odpadnimi vodami

Čiščenje komunalnih voda v Sloveniji je obravnavano v Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, s katerim se za vsako posamezno aglomeracijo podrobneje določijo zahteve v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode ter roki za doseganje teh zahtev, za posamezne objekte na območjih zunaj meja aglomeracij pa obveznosti v zvezi z opremljanjem (39). Trenutno je v Sloveniji na javno komunalno kanalizacijo priključenih 78,8 % populacijskih ekvivalentov (PE) znotraj aglomeracij, čisti se 77,0 % PE znotraj aglomeracij. Zunaj meja aglomeracij je v Sloveniji 447.130 PE, od teh jih je največ (65,97 %) priključenih na pretočne greznice (39).

Skladno z določili veljavne zakonodaje se morajo vse industrijske odpadne vode čistiti na industrijskih čistilnih napravah tako, da dosegajo mejne vrednosti parametrov v odpadni vodi za odvajanje v javno kanalizacijo oz. posredno ali neposredno v vode.

Cilji Resolucije o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020-2030

Skladno z ReNPVO 2020-30 onesnaževanje površinskih in podzemnih voda še vedno nastaja iz točkovnih virov in razpršenega onesnaževanja, in sicer kljub napredku, doseženem v okviru zakonodaje o nitratih, čiščenju odpadne vode, nadzoru nad industrijskimi emisijami, prednostnih snoveh in pesticidih (39).

Cilji ReNPVO 2020-30 na področju odpadnih vod so (4):

- postopno zmanjšanje onesnaževanja s prednostnimi snovmi in ustavitev ali postopna odprava emisij, odvajanja in uhajanja prednostnih nevarnih snovi,
- spremembe vseh pomembnih in trajnih naraščanj koncentracije katerega koli onesnaževala, ki je posledica vpliva človekove dejavnosti, da se postopno zmanjša onesnaženost podzemne vode,
- izvajanje načela »povzročitelj obremenjevanja plača stroške«, povzročene z obremenjevanjem okolja, in »uporabnik plača za rabo naravne dobrine«.

Cilji evropskih strateških dokumentov na področju varstva okolja

Dolgoročni cilji na področju odpadnih voda in vplivov le-teh na površinske in podzemne vode so določeni s predlogom Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode (40). Cilji so naslednji:

- preventivni ukrepi za zmanjšanje onesnaževanja pri izviru in omejevanje količin vode v zbiralnih sistemih z izboljšanim prostorskim načrtovanjem;
- obvladovanje onesnaževanj iz prelivov, odtekanja odpadne vode z urbanih površin in majhnih aglomeracij,
- postopno izvajanje nadaljnjih zahtev po čiščenju, da se iz odpadne vode odstranijo onesnaževalci, ki vzbujajo zaskrbljenost (vključno s farmacevtskimi izdelki), kot je predlagano tudi v Strateškem pristopu Evropske komisije za farmacevtske izdelke v okolje.

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

Stanje v občini Jesenice in trendi

V tabeli 5.3.8. povzemamo ugotovljeno stanje in trende na področju ravnanja z odpadnimi vodami v občini Jesenice (2).

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

Tabela 5.3.8: Stanje in trendi na področju ravnanja z odpadnimi vodami v občini Jesenice

Stanje v občini Jesenice	Trendi
Odvajanje in čiščenje komunalnih (in padavinskih) odpadnih voda v občini Jesenice ureja Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini. Na področju občine Jesenice je gospodarska javna služba čiščenja in odvajanja odpadnih voda organizirana preko podjetja JEKO, d.o.o. Na kanalizacijski sistem so poleg odpadnih vod iz gospodinjstev speljane tudi odpadne vode Splošne bolnišnice Jesenice, proizvodnih in storitvenih dejavnosti, mejnega platoja Karavanke, odpadne vode iz naselij Mojstrana in Dovje ter izcedne vode iz Deponije nenevarnih odpadkov Mala Mežakla. Na Centralni čistilni napravi Jesenice (CČN) se čistijo tudi greznične gošče iz območja občine Jesenice, Žirovnica in Kranjska Gora (2). Na kanalizacijo, ki se zaključi s centralno čistilno napravo na Jesenicah, je bilo v letu 2018 v občini Jesenice priključenih 17.425 prebivalcev, kar je 88,19 % prebivalcev občine (2). Kapaciteta CČN Jesenice znaša 30.000 PE.	Učinki čiščenja za KPK in BPK5, celokupni dušik in fosfor v letih 2017 – 2020 so nad zahtevanimi učinki čiščenja, kar je posledica dograditve CČN Jesenice s terciarno stopnjo čiščenja v letu 2015. V letu 2020 se je dolžina padavinske kanalizacije povečala za 1771 m, dolžina mešane kanalizacije se ni spremenila (41). Dodatno se na MKČN Prihodi kapacitete 100 PE čisti komunalna odpadna voda 15 stanovanjskih hiš oz. 51 prebivalcev.
Industrijske odpadne vode se v občini Jesenice čistijo na individualnih čistilnih napravah za industrijske odpadne vode posameznih podjetij, kjer odpadne industrijske odpadne vode nastajajo. Na teh čistilnih napravah se industrijske odpadne vode očistijo do take mere, da se lahko dovajajo v javno kanalizacijsko omrežje in na CČN Jesenice. V občini Jesenice se po podatkih ARSO nahajajo naslednji zavezanci za posredovanje rezultatov monitoringa industrijskih odpadnih vod: Arriva Alpetour d.o.o., Betonarna Sava d.o.o., Dinos d.d., Eko reciklaža d.o.o., EKOGOR d.o.o., SIJ Elektrode Jesenice d.o.o., Enos d.d., Hidria d.o.o., JEKO d.o.o. (odlagališče Mala Mežakla, KČN Jesenice in MKČN Prihodi), Plastkom d.o.o., SIJ ACRONI d.o.o., SPG SOL Plin Gorenjska d.o.o., Splošna bolnišnica Jesenice.	V primerjavi z letom 2013 se je število zavezancev povečalo za štiri podjetja, eno podjetje pa je prenehalo z obratovanjem (Harsco d.o.o., ki se je združil z družbo SIJ Acroni d.o.o.). Za družbo Intergral Avto d.o.o. monitoring odpadnih vod ni več obvezen.

Usmeritve programa varstva okolja

Stanje na področju ravnanja z odpadnimi vodami v občini Jesenice je dobro, kar pomeni, da:

- se količina prevzetih grezničnih gošč na CČN zmanjšuje,
- se povečuje delež priključenih na javno kanalizacijo in zmanjšuje delež OV, ki se čistijo v greznicah.
- se po dograditvi CČN Jesenice komunalne odpadne vode na Jesenicah čistijo terciarno, onesnaževanje površinskih voda pa se je izredno zmanjšalo.
- se emisije onesnaževal v površinske vode iz industrijskih obratov zmanjšujejo.

Usmeritve programa varstva okolja spodbujajo nadaljevanje naslednjih ukrepov:

- Dograditev manjkajočih delov kanalizacije v občini Jesenice, kjer je to izvedljivo, in priključitev objektov na javno kanalizacijo.
- Spremljanje rabe vode iz vodovoda za vse poslovne uporabnike, nadzor rabe vode v vseh podjetjih, ki porabijo več kot 4.000 m^3 vode na leto iz vodovoda z obvezno izvedbo prvih meritev odpadnih vod.

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

5.4. STRATEŠKI CILJI

Iz Poročila o stanju okolja v občini Jesenice v obdobju 2010-2019 in opisanih trendov na posameznih področjih okolja lahko določimo, kateri so pereči problemi, ki se jim mora občina prednostno posvetiti.

Ti problemi so predvsem:
- težave s kakovostjo pitne vode v občini,
- zdravstveno neustrezna pitna voda iz treh manjših vodovodov v občini, ogroženost kakovosti pitne vode ob bolj intenzivnih padavinah,
- premajhna zavzetost za ločeno zbiranje odpadkov, predvsem v večstanovansjkih naseljih,
- emisije smradu iz odlagališča Mala Mežakla in območja podjetja EKOGOR d.o.o.,
- črna odlagališča odpadkov,
- povečevanje emisij toplogrednih plinov iz industrijskih emitentov in prometa,
- veliko število hudourniških pritokov in nevarnost hudourniških poplav,
- onesnaženost zraka z delci PM_{10} ter onesnaženost zraka s težkimi kovinami,
- veliko število ljudi, ki živijo v območjih s čezmernimi ravnmi hrupa zaradi cestnega in železniškega prometa,
- povečevanje površin, na katerih so prisotne invazivne tujerodne vrste,
- onesnaževanje tal s težkimi kovinami (predvsem svinec, cink, kadmij, baker), ki je posledica prometa in emisij iz industrijskih virov,
- svetilke javne razsvetljave še niso v celoti ustrezne določilom zakonodaje.

Na podlagi določenih perečih problemov so se za obdobje 2022 do 2027 določili strateški cilji za Občino Jesenice, ki so:
1. Skrb za zdravo pitno vodo in ustrezno vodooskrbo
2. Zmanjševanje odpadkov in povečanje ločenega zbiranja in ponovne uporabe
3. Podnebne spremembe – ukrepi za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in prilagajanje na podnebne spremembe
4. V okviru možnosti poskrbeti za dobro stanje okolja (zrak, tla, hrup, EMS, svetlobno onesnaževanje)
5. Celovito okoljsko informiranje in obveščanje

V poglavju 6 je predstavljen operativni program varstva okolja občine Jesenice, kjer so predstavljeni strateški cilji in operativni cilji programa varstva okolja občine Jesenice za obdobje 2022- 2027.

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

6. OPERATIVNI PROGRAM VARSTVA OKOLJA OBČINE JESENICE

Operativni program varstva okolja za občino Jesenice je bil pripravljen tako, da so bili glede na stanje okolja in njegove trende ter pereče probleme v občini Jesenice najprej določeni strateški cilji programa, s katerimi se bo zagotovilo zdravo in kakovostno okolje za prebivalce občine Jesenice. Strateški cilji so opisani v poglavju 5.4.

Za dosego posameznega strateškega cilja so bili nato v nadaljevanju določeni operativni cilji ter ukrepi za doseganje operativnih in seveda dolgoročno tudi strateških ciljev. Za spremljanje stopnje doseganja postavljenih ciljev so bili določeni specifični kazalniki.

Za posamezne ukrepe smo določili leto izvajanja posameznega ukrepa, nosilca izvajanja ukrepa, potrebna finančna sredstva in vire financiranja.

V tabeli 6.a. predstavljamo OPVO za obdobje 2022 do 2027.

V tabeli 6.b. pa podajamo pregled izvedbe ukrepov po letih izvajanja posameznih ukrepov.

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

Tabela 6.a: Strateški in operativni cilji OPVO za Občino Jesenice ter načrt ukrepov za doseganje ciljev

Strateški cilj	Operativni cilji	Kazalci za operativni cilj	Ukrepi za doseganje operativnih ciljev	Leto izvajanja ukrepa	Nosilec ukrepa	Ocenjeni stroški izvedbe (€)	opombe
1. Skrb za zdravo pitno vodo in ustrezno vodooskrbo	1.1. Povečati varnost oskrbe s pitno vodo iz vodovodnega sistema Peričnik in Završnica	o Število neustreznih mikrobioloških preiskav o Število neustreznih kemijskih analiz o Število izvedenih lastnih hitrih testov na prisotnost E.coli in koliformne bakterije o Število izvedenih obveščanj o neustreznosti vodnega vira o Število študij za doseganje ustreznosti vodnega vira Peričnik o Število m obnovljenega vodovodnega omrežja vodovoda Završnica	1.1.1. Redno in izredno spremljanje kakovosti vodnega vira z analiziranjem vode na izviru	2022-2027	JEKO-IN	Lastno delo	Sredstva JEKO
			1.1.2. Izvedba obveščanj prebivalcev v primeru neustreznosti vodnega vira	2022-2027	JEKO-IN	Lastno delo	Sredstva JEKO
			1.1.3. Izvajanje geoloških geomehanskih in hidroloških raziskav na vodnem viru Peričnik za določitev podvodnih tokov, ki napajajo vodni vir (izvajajo se tudi kemijske in mikrobiološke raziskave)	2021-2022	Občina Jesenice	Zunanji izvajalec	občinski proračun
			1.1.4. Na osnovi izvedenih geoloških, geomehanskih in hidroloških raziskav določitev potrebne sanacije vodnega vira	2022	Občina Jesenice	Zunanji izvajalec	občinski proračun
			1.1.5. Izvedba začasne sanacije vodnega vira (uvedba UV dezinfekcije)	2022	Občina Jesenice	Zunanji izvajalec	občinski proračun
			1.1.6. Preučitev priprave vode pri vodnem viru Peričnik	2022-2025	Občina Jesenice	Zunanji izvajalec	občinski proračun
			1.1.7. Obnova transportnega vodovoda Završnica	2022-2027	Občina Jesenice	Zunanji izvajalec	občinski proračun
	1.2. Zmanjšati porabo pitne vode na prebivalca za 10 % in izgube na vodovodu za 10 %	o Količina porabljene vode na prebivalca o Količina izgube vode v omrežju na prebivalca o Število vgrajenih sekcijskih ventilov o Dolžina in delež obnovljenih vodovodov (m) glede na celotno dolžino vodovoda občine o Dolžina azbestnih cevovodov za pitno vodo	2.1.1. Izdelati načrt spodbujanja rabe deževnice v občini	2023	Občina Jesenice	lastno delo	občinski proračun
			2.1.2. Načrt za zmanjšanje rabe vode v občinski upravi, javnih zavodih in javnih agencijah ter v javnih podjetjih in možnost uporabe deževnice	2023	Občina Jesenice	lastno delo, zunanji izvajalec	občinski proračun
			2.1.3. Revizija programa preventivnega in sanacijskega vzdrževanja vodovodnega sistema za zmanjšanje izgub na omrežju	2023	JEKO-IN	lastno delo	občinski proračun
			2.1.4. Izvedba nadzora nad obveznostjo pridobitve vodnega dovoljenja za	2022-2027	JEKO-IN	Lastno delo	občinski proračun

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

Strateški cilj	Operativni cilji	Kazalci za operativni cilj	Ukrepi za doseganje operativnih ciljev	Leto izvajanja ukrepa	Nosilec ukrepa	Ocenjeni stroški izvedbe (€)	opombe
			uporabo vode iz javnega vodovoda v tehnološke namene.				
	1.3. Povečati varnost oskrbe s pitno vodo pri vodovodih v naselju Planina pod Golico, Prihodi, Plavški Rovt	o Število neustreznih mikrobioloških preiskav o Število neustreznih kemijskih analiz	1.2.1. Obnova obstoječega vodovoda v naseljih Planina pod Golico, Prihodi, Plavški Rovt in Žerjavec (v teku)	2022-2023	Občina Jesenice	700.000	občinski proračun
			1.2.2. Vključiti Prihodi in Plavški Rovt v enoten sistem oskrbe z vodo s Planino pod Golico (v teku)	2025-2027	Občina Jesenice	300.000	občinski proračun
2. Zmanjševanje količine nastalih odpadkov in povečanje ponovne uporabe	2.1 Spodbujati ponovno uporabo stvari	o Število izvedenih dogodkov v sklopu Centra ponovne uporabe o Število šol in vrtcev ter organizacij, ki so se vključili v projekt o Število objavljenih člankov v JON na temo odpadkov in ponovne uporabe o Število predstavljenih dobrih praks ravnanja z odpadki o Število predstavljenih podjetij in obrtnikov, ki opravljajo popravila	2.1.1. Organizacija cenovno sprejemljivih popravil v sklopu Centra ponovne uporabe	2022-2027	Center ponovne uporabe	Lastno delo	občinski proračun
			2.1.2. Spodbujanje ponovne rabe/izmenjave v šolah in vrtcih, postavitev izmenjevalne omare v šolah in vrtcih.	2022-2027	Občina Jesenice, šole in vrtci	Lastno delo	občinski proračun, prostovoljne donacije
			2.1.3 Obveščanje občanov na možnost oddaje uporabnih stvari centru za ponovno uporabo ter članki o ponovni rabi stvari preko člankov v glasilu JON	2022-2027	Občina Jesenice	Lastno delo	občinski proračun
			2.1.4 Predstavljanje lokalnih podjetij in obrtnikov, ki popravljajo stvari, da te ne postanejo odpadki, s članki v glasilu JON	2022-2027	Občina Jesenice	Lastno delo	občinski proračun
			2.1.5 Poročanje o dobri praksi lokalnih podjetij, na kakšen način zmanjšujejo količine odpadkov in jih ponovno uporabijo v člankih glasila JON.	2022-2027	Občina Jesenice	Lastno delo	občinski proračun
	2.2. Spodbujanje zmanjševanja količine odpadkov v občini in prehoda v krožno gospodarstvo	o Število zbranih odpadkov po posameznih frakcijah. o Količina zbranih komunalnih odpadkov o Število odloženih odpadkov o Število izvedenih delavnic	2.2.1. Načrt zmanjševanja nastajanja odpadkov v javnih ustanovah, občinskih zgradbah, institucijah	2022-2027	Občina Jesenice	Lastno delo	občinski proračun
			2.2.2. Izvedba izobraževalnih delavnic za zmanjševanje odpadkov ter odpadne hrane v šolah in vrtcih ter v javni upravi	2022-2027	Občina Jesenice	Lastno delo + zunanji izvajalec	občinski proračun

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

Strateški cilj	Operativni cilji	Kazalci za operativni cilj	Ukrepi za doseganje operativnih ciljev	Leto izvajanja ukrepa	Nosilec ukrepa	Ocenjeni stroški izvedbe (€)	opombe
			2.2.3. Članki z nasveti za zmanjševanje odpadkov, zmanjševanje odpadne hrane, življenje brez odpadkov »zero waste« v občinskem glasilu/spletni strani.	2022-2027	Občina Jesenice	Lastno delo + zunanji izvajalec	občinski proračun
			2.2.4. Spodbuda za organizacijo »zero waste« ponudnikov in trgovin za povečanje ponudbe za nakupovanje s čim manj odpadki, seznam ponudnikov, reklama v občinskih medijih)	2022-2027	Občina Jesenice	Lastno delo + zasebni investitor	občinski proračun, zasebni kapital
			2.2.5. Tisk občinskih tiskovin na recikliran papir.	2022-2027	Občina Jesenice	Lastno delo	občinski proračun
	2.3. Nadzor nad delovanjem družbe EKOGOR d.o.o. preko imenovane delovne skupine občine Jesenice	o Št. sestankov delovne skupine o Št. izvedenih nadzorov nad delovanjem družbe EKOGOR o Količina začasno skladiščene lahke frakcije na območju EKOGOR v t	2.3.1. Ugotovitev stanja ravnanja s padavinskimi odpadnimi vodami utrjenih površin in njihov vpliv na podzemno vodo	2022-2027	Občina Jesenice	Lastno delo	občinski proračun
			2.3.2. Količina skladiščene lahke frakcije na območju EKOGOR	2022-2027	Občina Jesenice	Lastno delo	občinski proračun
			2.3.3.Zagotovitev ustrezne požarne varnosti pri skladiščenju lahke frakcije	2022-2027	Občina Jesenice	Lastno delo	občinski proračun
3. Podnebne spremembe – ukrepi za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in prilagajanje na podnebne spremembe	3.1. Zmanjšati emisije toplogrednih plinov v občini za 30% v primerjavi z letom 2005	o Emisije toplogrednih plinov iz uradnih evidenc in katastra onesnaževalcev o Emisije toplogrednih plinov iz izračuna o Poraba električne energije v občini o Poraba električne energije in energije za ogrevanje v občinskih stavbah o Število izvedenih energetskih prenov	3.1.1. Izvedba ukrepov iz TEPN in LEK	2022-2027	Občina Jesenice	Lastno delo + zunanji izvajalci	sofinanciranje, EU sredstva, občinski proračun
			3.1.2. Dograditev omrežja zemeljskega plina	2022-2027	Občina Jesenice	Lastno delo + zunanji izvajalci	sofinanciranje, EU sredstva, občinski proračun
			3.1.3. Dograditev vročevodnega omrežja	2022-2027	Občina Jesenice	Lastno delo + zunanji izvajalci	sofinanciranje, EU sredstva, občinski proračun
			3.1.4. Priprava programa zmanjševanja izgub na vročevodnem omrežju.	2022	ENOS OTE	Lastna sredstva	občinski proračun

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

Strateški cilj	Operativni cilji	Kazalci za operativni cilj	Ukrepi za doseganje operativnih ciljev	Leto izvajanja ukrepa	Nosilec ukrepa	Ocenjeni stroški izvedbe (€)	opombe
			3.1.5. Določitev občinskih površin za zasaditev novih dreves in spodbujanje pogozdovanja poškodovani/novih površin	2023-2027	Občina Jesenice, ZGS,	Lastno delo	Sofinanciranje, prostovoljno delo, občinski proračun
	3.2. Prilagoditev na podnebne spremembe in ukrepi za zmanjšanje škode ob naravnih nesrečah	o Škoda v občini ob naravnih nesrečah in število naravnih nesreč o Škoda na infrastrukturi zaradi naravnih nesreč o Število naravnih nesreč in izrednih vremenskih dogodkov v občini o Škodni posek gozda v m^3 v posameznem letu	3.2.1. Izdelava Analize ranljivosti in tveganja zaradi podnebnih sprememb za območje občine Jesenice z vključitvijo pregleda kritične infrastrukture	2024	Občina Jesenice + zunanji izvajalec	Zunanji izvajalec	občinski proračun, sofinanciranje Sklada za PS
			3.2.2. Izdelava načrta obnove kritične infrastrukture s prilagoditvijo na predvidene PS.	2025	Občina Jesenice	lastno delo + zunanji izvajalec	občinski proračun
			3.2.3. Upoštevanje predvidenih podnebnih sprememb pri prostorskem načrtovanju in gradnji občinske infrastrukture	2022-2027	Občina Jesenice	lastno delo	občinski proračun
			3.2.4. Pregled občinskih sistemov meteorne kanalizacije in po potrebi izgradnja zadrževalnikov na kritičnih mestih.	2023-2027	Občina Jesenice, JEKO-IN	lastno delo + zunanji izvajalec	občinski proračun
			3.2.5.Urejanje in vzdrževanje zelenih javnih površin, otroških igrišč, zasaditev dreves in grmovnic na parkiriščih, zasaditev drevoredov in vzpostavitev novih zelenih površin z zasaditvijo dreves	2023-2027	Občina Jesenice, upravljavci, ZGS	Lastno delo + zunanji izvajalec	občinski proračun, sofinanciranje
	3.3. Občina prevzame vodilno vlogo pri spodbujanju trajnostnega razvoja in doseganju podnebne nevtralnosti	o Ogljični odtis občine o Število uvedenih zelenih praks in ekonomski/ogljični prihranki o Število izvedenih trajnostnih projektov v občini o Število izvedenih svetovanj EKOSKLADA	3.3.1. Spremljanje emisij toplogrednih plinov z izdelavo ogljičnega odtisa in načrtom zmanjševanja emisij	2022-2027	Občina Jesenice	lastno delo + zunanji izvajalec	občinski proračun
			3.3.2. Uvedba zelenih praks v občinsko upravo (uporaba recikliranega papirja, trajnostna mobilnost med zaposlenimi, trajnostni vozni park občine)	2021-2027	Občina Jesenice	Lastna izvedba + zunanji izvajalci	občinski proračun, sofinanciranje
			3.3.3. Promocija dobrih okoljskih praks v občinskih glasilih in promocija energetskih prenov ter EKOSKLADa	2021-2027	Občina Jesenice,	Lastno delo	občinski proračun

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

Strateški cilj	Operativni cilji	Kazalci za operativni cilj	Ukrepi za doseganje operativnih ciljev	Leto izvajanja ukrepa	Nosilec ukrepa	Ocenjeni stroški izvedbe (€)	opombe
		o Število izvedenih energetskih prenov in ukrepov EKOSKLADA v občini			zunanji izvajalci		
			3.3.4. Uvedba okoljskih »zelenih« zahtev v javna naročila in občinske projekte	2022	Občina Jesenice	Lastna izvedba	-
			3.3.5. Uvedba trajnostne mobilnosti v šolah, ureditev varnih poti v šolo, povezave postajališč JPP in šol, spodbujanje trajnostne mobilnosti	2022-2027	Občina Jesenice, šole	Lastno delo + zunanji izvajalec	občinski proračun, sredstva sofinanciranja
4. Zagotoviti dobro stanje okolja (zrak, tla, hrup, EMS, narava)	4.1. Zmanjšati število ljudi, ki živijo v območjih s čezmernimi ravnmi hrupa za najmanj 30%	• PDLP za posamezno leto za regionalno cesto skozi Jesenice • Število ljudi, ki živijo v območju s čezmernimi ravnmi hrupa • Število izvedenih aktivnih ukrepov za zmanjšanje hrupa iz industrijskih virov • Število km preplastitve asfaltnih površin z mešanico, ki ima večjo sposobnost absorpcije hrupa	4.1.1. Izdelati operativni program varstva pred hrupom	2024	Občina Jesenice	20.000	občinski proračun
			4.1.2. Izvajanje aktivnih ukrepov zmanjšanja hrupa zaradi industrijskih virov hrupa	2021 - 2026	Upravljavec vira hrupa	Skladno z razpoložljivimi sredstvi	Financiranje po načelu »onesnaževalec plača«
			4.1.3. Izvedba protihrupnih sanacij industrijskih virov hrupa				
			4.1.5. Izgradnja obvozne ceste na Plavškem travniku (2. faza)	2022-2027	Občina Jesenice	Zunanji izvajalec	občinski proračun, sredstva sofinanciranja
			4.1.6. Izgradnja kolesarskih povezav skozi mesto Jesenice	2022-2027	Občina Jesenice	Zunanji izvajalec	občinski proračun
	4.2. Zmanjšati razširjenost invazivnih tujerodnih vrst (ITV) in njihov negativni vpliv na biodiverziteto	• Št. objavljenih člankov o problematiki ITV in biodiverziteti. • Št. prijav o najdbah ITV v državnem portalu https://www.invazivke.si/ • Število izvedenih izobraževanj o ITV	4.2.1 Redna rubrika o biodiverziteti v glasilu JON in obveščanje o problematiki	2022-2027	Občina Jesenice	Lastno delo	občinski proračun
			4.2.2 Izvedba izobraževanja za upravljalce javnih zelenih površin in občinskih cest, upravnike objektov javne rabe za prepoznavanje ITV in ustrezno ravnanje z njimi	2022	Občina Jesenice + zunanji izvajalec	Lastno delo	občinski proračun

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

Strateški cilj	Operativni cilji	Kazalci za operativni cilj	Ukrepi za doseganje operativnih ciljev	Leto izvajanja ukrepa	Nosilec ukrepa	Ocenjeni stroški izvedbe (€)	opombe
	4.3. Zmanjšati onesnaževanje tal s težkimi kovinami in pesticidi ter zmanjšati delež degradiranih površin	o Koncentracija težkih kovin v tleh o Koncentracija pesticidov v tleh o Količina porabljenih pesticidov na javnih površinah o Površina degradiranih površin na Jesenicah v m^2	4.3.1. Nadzor nad rabo tal, ki lahko povzroči onesnaževanje: parkiranje na makadamskih površinah, izvajanje dejavnosti na makadamskih površinah.	2022-2027	Občina Jesenice	Lastno delo	občinski proračun
			4.3.2. Identifikacija porabe FFS na javnih površinah in zmanjšanje uporabe pesticidov na javnih površinah za vsaj 50% ter presoja varnosti uporabljenih pesticidov	2022-2027	Občina Jesenice	Lastno delo	Prihranek
			4.3.3. Izgradnja javne komunalne infrastrukture na območju poslovne cone Jesenice	2022-2027	Občina Jesenice	Lastno delo, Zunanji izvajalec	občinski proračun, sredstva sofinanciranja
			4.3.4. Zmanjševanje degradiranih površin na Jesenicah	2027	Občina Jesenice	Lastno delo	Nadzor občinske inšpekcije
	4.4 Zmanjšati onesnaženost zunanjega zraka	o Masne koncentracije onesnaževal o Število prebivalcev, priključenih na vročevod o Število prebivalcev, priključenih na plinovod o PDLP na glavnih prometnicah	4.4.1. Določiti obveznost priključevanja na vročevod v mestu Jesenice, kjer je to mogoče.	2022	Občina Jesenice	Lastno delo	-
			4.4.2. Uvedba ukrepov za informiranje voznikov v zastojih o onesnaževanju zraka (predor Karavanke) in ukrepih	2022	Občina Jesenice	Lastno delo + zunanji izvajalec	Sredstva financiranja, občinski proračun
			4.4.3. Prednostna sanacija neasfaltiranih javnih povoznih površin znotraj občine Jesenice	2023-2027	Občina Jesenice	Zunanji izvajalec	občinski proračun
			4.4.4. Izdelava načrta ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti zraka ter obveščanje občanov o kakovosti zraka na Jesenicah.	2021-2027	Občina Jesenice	Lastno delo	občinski proračun
	4.5. Zmanjšanje števila divjih odlagališč odpadkov	o Število evidentiranih neočiščenih divjih odlagališč o Število na novo prijavljenih	4.5.1. Poziv občanom za prijavo divjih odlagališč in evidentiranje odlagališča v register divjih odlagališč	2022-2027	Občina Jesenice, JEKO-IN	Lastno delo	občinski proračun
			4.5.2. Organizacija sanacije divjih odlagališč v okviru inšpekcijskih služb.	2022-2027	JEKO-IN	Lastno delo	Financiranje po načelu

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

Strateški cilj	Operativni cilji	Kazalci za operativni cilj	Ukrepi za doseganje operativnih ciljev	Leto izvajanja ukrepa	Nosilec ukrepa	Ocenjeni stroški izvedbe (€)	opombe
		divjih odlagališč v zadnjem koledarskem letu o Število očiščenih divjih odlagališč v zadnjem koledarskem letu o Porabljena sredstva za sanacijo divjih odlagališč v zadnjem koledarskem letu					»onesnaževalec plača«
			4.5.3. Urediti lokacijo za predelavo gradbenih odpadkov v občini in vzpostaviti sistem ravnanja z gradbenimi odpadki.	2021-2027	Zasebno podjetje	-	zasebna sredstva
	4.6. Uskladiti javno razsvetljavo z zakonodajo in zmanjšati porabo električne energije za osvetljevanje javnih površin za 20 %	o Delež vgrajenih ekoloških svetilk o Poraba električne energije za osvetljevanje javnih površin (celotna in na prebivalca) o Električna moč vgrajenih svetilk na prebivalca o Delež neustreznih svetilk za javno razsvetljavo	4.6.1. Pregled načrta javne razsvetljave in uskladitev skladno z zakonodajo (pregled možnosti namestitve filtrov na LED svetilke in zmanjšanja osvetlitve)	2023	Občina Jesenice + zunanji izvajalec	Lastna sredstva	občinski proračun
			4.6.2. Menjava vseh svetilk javne razsvetljave, ki še ne ustrezajo določilom Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja	2022-2027	Občina Jesenice	Lastna sredstva	občinski proračun
	4.7. Zvečati učinek čiščenja odpadnih voda	o Delež priključenih prebivalcev na javno kanalizacijo o Število greznic o Število MKČN o Učinek čiščenja na CČN Jesenice (BPK, KPK, celokupni dušik in celokupni fosfor) o Število tehnoloških izboljšav v čiščenje komunalnih odpadnih vod na KČN Jesenice	4.7.1. Dograditi manjkajoče dele kanalizacije na drugih območjih občine	2022-2027	Občina Jesenice	4.600.000	Kohezijski sklad, občinski proračun
			4.7.2. Dograditi male komunalne čistilne naprave	2022-2027	Zasebniki	-	zasebna sredstva
			4.7.3. Zagotoviti priklop objektov na zgrajeno javno kanalizacijo (6 mesecev po pridobitvi UD za kanalizacijo)	2021-2030	Lastnik objekta, nadzor MIR	lastno delo	zasebna sredstva
			4.7.4. Spremljati porabo vode poslovnih uporabnikov in pri porabi vode nad 4000 m^3 opozoriti na izvedbo prvih meritev odpadne vode.	2022-2027	Občina Jesenice, JEKO-IN	Lastno delo	občinski proračun
	4.8. Zmanjšati tveganje za prebivalce zaradi	o Št. objektov v 150 m radiu okrog obratov, ki so večji ali manjši viri tveganja za	4.8.1. Izdelava katastra podjetij, v katerih se uporabljajo nevarne snovi. Po potrebi s sklepom župana/županje določiti	2022, 2027 (pet-letno obdobje)	Občina Jesenice,	lastno delo + zunanji izvajalec	občinski proračun

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

Strateški cilj	Operativni cilji	Kazalci za operativni cilj	Ukrepi za doseganje operativnih ciljev	Leto izvajanja ukrepa	Nosilec ukrepa	Ocenjeni stroški izvedbe (€)	opombe
	virov tveganja za okolje, zaradi večjih nesreč z nevarnimi snovmi	večje nesreče z nevarnimi snovmi o Št. obratov, ki so večji ali manjši vir tveganja zaradi večjih nesreč z nevarnimi snovmi o Število večjih nesreč z nevarnimi snovmi v enem letu o Št. podjetij, v katerih so prisotne nevarne snovi.	obveznost izdelave ocene ogroženosti z nevarnimi snovmi in vključiti ta podjetja v načrt zaščite in reševanja.		Civilna zaščita		
			4.8.2. V sklopu revizije načrta zaščite in reševanja vključiti podjetja, kjer se uporablja nevarne snovi, in vključiti podatke o pravilnem ravnanju v primeru nesreče v posameznem podjetju.	V času revizije načrta zaščite in reševanja	Občina Jesenice, Civilna zaščita	Lastno delo	občinski proračun
	4.9. Prometna ureditev v času poletne turistične sezone skozi mesto Jesenice	/	4. 9.1. Občina Jesenice se dogovori za način urejanja prometa v času poletne sezone z državo in policijo	2022-2027	Občina Jesenice	Lastno delo	občinski proračun
5. Celovito okoljsko informiranje in obveščanje	5.1. Obveščanje prebivalstva o stanju okolja v občini Jesenice	o Količina masnega onesnaževanja po onesnaževalih v zrak o Količina masnega onesnaževanja po onesnaževalih v vode o Primerjava kazalnikov za občino Jesenice s Slovenijo	5.1.1. Vodenje katastra onesnaževalcev	2022-2027	Občina Jesenice	lastno delo + zunanji izvajalec	občinski proračun
			5.1.2. Izračun masnega in snovnega obremenjevanja okolja	2022-2027	Občina Jesenice	lastno delo + zunanji izvajalec	občinski proračun
			5.1.3. Vodenje kazalnikov okolja za občino Jesenice in primerjava s sosednjimi občinami in Slovenijo	2022-2027	Občina Jesenice	lastno delo + zunanji izvajalec	občinski proračun
	5.2. Izvajanje pet-letnih in desetletnih monitoringov onesnaženosti okolja	o Stanje onesnaženosti površinskih vod o Stanje onesnaženosti zraka o Stanje onesnaženosti tal o Število ljudi, ki živi v območjih s čezmernim hrupom	5.2.1. Monitoring onesnaženosti zraka, površinskih vod, tal	2022- 2027	Občina Jesenice	lastno delo + zunanji izvajalec	občinski proračun
			5.2.2. Izdelava strateške karte hrupa (po rekonstrukciji železniške proge in izvedbi protihrupne zaščite)	2027	Občina Jesenice	lastno delo + zunanji izvajalec	občinski proračun

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

Strateški cilj	Operativni cilji	Kazalci za operativni cilj	Ukrepi za doseganje operativnih ciljev	Leto izvajanja ukrepa	Nosilec ukrepa	Ocenjeni stroški izvedbe (€)	opombe
		o Število ljudi, ki živi v območjih s čezmernim EMS					
	5.3. Izvajanje okoljskega obveščanja in izobraževanja	o Število izvedenih izobraževalnih akcij o Število ljudi, ki so bili udeleženi v izobraževanje o Število člankov o varstvu okolja in varstvu zdravja ljudi v JON-u ter na spletni strani občine	5.3.1. Izdelati načrt okoljskega izobraževanja v obdobju 2022-2027 z okvirnimi temami: • EMS mobitelov in gospodinjskih naprav • Zmanjševanje odpadkov in problematika plastike • Podnebne spremembe • Invazivne rastline	2022	Občina Jesenice	lastno delo + zunanji izvajalec	občinski proračun
		o Izdelano poročilo o stanju okolja	5.3.2. Poročilo o stanju okolja v občini Jesenice za obdobje 2020-2026	2027	Občina Jesenice	lastno delo + zunanji izvajalec	občinski proračun

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

7. ZAKLJUČEK IN VREDNOTENJE IZVAJANJA OPVO

Doseganje ciljev, ki so bili določeni v OPVO, se bo spremljalo s pomočjo kazalnikov, ki so določeni pri posameznem operativnem cilju in so določeni v tabeli 6.a tega OPVO.

Uspešnost izvajanja OPVO s pomočjo kazalnikov bo spremljala občinska uprava občine Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, kateremu bodo nosilci ukrepov vsaj enkrat letno posredovali podatke o izvajanju ukrepov. S pomočjo trenda posameznih kazalnikov se bo ugotovilo, ali se OPVO razvija v pravo smer glede na zviševanje ali zniževanje vrednosti posameznega kazalnika.

Spremljanje kazalnikov se bo izvajalo vsako leto, v letu 2027 pa se bo izdelala tudi evalvacija oziroma analiza kazalnikov v sklopu Poročila o stanju okolja. V Poročilu, ki se pripravlja za petletno obdobje, se bo za vsak cilj posebej ugotavljalo, ali je kateri od zastavljenih ciljev že dosežen, kateri še bodo (v okvirih določenega roka) in za katere obstaja potencialna nevarnost, da ne bodo doseženi. Za te cilje se bo poiskalo vzroke, ki zavirajo postopek doseganja ciljev in se jih bo z določenimi ukrepi poskušalo odpraviti, tako da bodo tudi taki cilji dolgoročno doseženi.

8. VIRI IN LITERATURA

1. Občinski program varstva okolja za obdobje 2010-2020 za Občino Jesenice, št. 25/2010, Marbo d.o.o. Bled, december 2010
2. Poročilo o stanju okolja za obdobje 2015-2019 za Občino Jesenice, št. 163/1-2019, Marbo Okolje d.o.o., Lesce, september 2020
3. Kazalci okolja in trendi za občino Jesenice ter primerjava s sosednjimi občinami za leto 2020, št. 75/1-2021, Marbo Okolje d.o.o., Lesce, maj 2021
4. Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020-2030 (Ur.l. RS, št. 31/20).
5. Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur.l. RS, št. 76/04, 33/07, 61/17)
6. Strategija razvoja Slovenije 2030, Vlada RS, sprejet na 159. redni seji, 7. decembra 2017
7. Agenda Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030: Spremenimo svet.
8. Resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 (Ur. l. RS, št. 119/21)
9. Gorenjska regija – Usmeritve za pripravo strategije razvoja regije s področja prostorskega in urbanega razvoja, MOP, februar 2019
10. Regionalni razvojni program Gorenjske za obdobje 2014 do 2020, BSC Regionalna razvojna agencija Gorenjske, Kranj, junij 2015
11. Priporočila Ministrstva za okolje in prostor za pripravo občinskih programov varstva okolja, MOP, Ljubljana, marec 2007
12. Novelacija občinskega razvojnega programa Občine Jesenice, 2011-2025
13. Strategija razvoja turizma v Občini Jesenice 2020-2030
14. Kataster onesnaževalcev za občino Jesenice od 2004 do 2020, spletni portal občine Jesenice, http://gis.kaliopa.si/obcinaJesenice/login.asp
15. Operativni program nadzora nad onesnaževanjem zraka (OPNOZ), št. 35405-3/2019/4, Vlada RS, Ljubljana, oktober 2019
16. Operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem s PM10, št. 35405-4/2009/9, Vlada RS, Ljubljana, november 2009

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

17. Operativni program ukrepov zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020, MOP, Ljubljana, december 2014
18. Operativni program zmanjševanja onesnaževanja vodnega okolja z živim srebrom iz razpršenih virov onesnaževanja v Republiki Sloveniji, EVA 2004-2511-0040, http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO1354
19. Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov RS, junij 2016, https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Operativni-programi/op_odpadki.pdf,
20. Spletni portal Agencije RS za okolje, https://www.arso.gov.si/ , 14.09.2021
21. Atlas okolja, ARSO, http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso,
22. Prometne obremenitve od leta 1997 dalje, podatki za leto 2010 in 2019, OPSI – odprti podatki Slovenije, podatki za PLDP (povprečni letni dnevni promet), dostopno na: https://podatki.gov.si/dataset/pldp-karte-prometnih-obremenitev, 15.09.2021
23. Operativni program preprečevanja onesnaževanja vodnega okolja z nevarnimi kloriranimi ogljikovodiki iz razpršenih virov onesnaževanja, file:///C:/Users/marbo2/Downloads/20050422_120027_Op_program_klorir_ogljikov.pdf (16.9.2021)
24. Sprememba operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017), file:///C:/Users/marbo2/Downloads/1312893324_Operativni_program_kom_vode_2011%20(1).pdf (16.9.2021)
25. Trajnostni energetsko-podnebni načrt Gorenjske, št. 038/2016, Envirodual, Slovenske Konjice, maj 2018.
26. Evropski zeleni dogovor, informacije in dokumenti v povezavi s strateškimi načrti EU, spletna stran Evropske Komisije, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sl, 16.09.2021
27. Akcijski načrt EU: Nasproti ničelnemu onesnaževanju zraka, vode in tal, Evropska komisija, Bruselj, 12.5.2021.
28. Operativni program varstva pred hrupom, št. 35400-2/2018/11, Vlada RS, marec 2018, https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Operativni-programi/op_hrup.pdf (17.9.2021)
29. Strategija za trajnostno in pametno mobilnost – usmerjanje evropskega prometa na pravo pot za prihodnost, Evropska komisija, Bruselj, 9.12.2020
30. Strategija na področju kemikalij za trajnostnost – Okolju brez strupov naproti, Evropska komisija, Bruselj, 14.10.2020
31. Prebivalstvo po velikih in petletnih starostnih skupinah in spolu, občine in naselja, Slovenija, 2008-2020, STAT RS, https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/05C5002S.px, 17.09.2021
32. Podjetja po občinah, Slovenija, letno, 2009-2020, STAT RS, https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/1418807S.px, 17.09.2021
33. Podatki o prihodih in prenočitvah turistov po občinah za obdobje 2008-2017, STAT RS, https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/Data/2164507S.px/, 17.09.2021
34. Podatki o prihodih in prenočitvah turistov po občinah za obdobje 2017-2020, STAT RS, https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/Data/2164525S.px/table/tableViewLayout2/, 17.09.2021
35. Podatki o občini Jesenice, Statistični urad RS, https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/57, 20.09.2021
36. Direktiva 2012/18/EU evropskega parlamenta in sveta o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi, Uradni list EU 197

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

37. Konvencija o čezmejnih učinkih industrijskih nesreč, Uradni list EU, št. 11/Zv. 30, 3.12.1998
38. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o zdravstvenih vprašanjih v zvezi z elektromagnetnimi sevanji (2008/2211(INI)), Uradni list EU št. C 137 E/08
39. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, Vlada RS, Ljubljana, september 2020
40. Predlog Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode, Ref. Ares(2020)3769112 - 16/07/2020, file:///C:/Users/marbo2/Downloads/090166e5d19acc2b%20(1).pdf (21.9.2021)
41. Letno poročilo 2020, JEKO d.d., Jesenice, april 2021, https://jeko.si/sites/default/files/Letno%20poro%C4%8Dilo%202020.pdf
42. Meritve vsebnosti Cd, Cu, Ni, P, Zn, Cr, Hg, Co, Mo in As v zemljinah na območju Občine Jesenice, št. 2015/000680, Envit d.o.o., Ljubljana, november 2015
43. IPCC, 2021: Summary for Policymakers. In: *Climate Change 2021: The Physical Science Badid. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the IPCC.* Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani in drugi. Cambridge University Press, Cambridge, 2021.
44. Sporočilo komisije: Čist planet za vse – Evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo, Bruselj, november 2018, dostopno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN, 21.09.2'21
45. Konvencija županov za podnebne spremembe in energijo, podatki o ciljih, dostopni na: https://www.covenantofmayors.eu/en/, 21.09.2021
46. Podatki o arhivskih podatkih z meteoroloških postaj Planina pod Golico in Javorniški Rovt, ARSO, METEO, https://meteo.arso.gov.si/met/sl/archive/, 22.09.2021
47. Meteorološka povprečja za MP Planina pod Golico za obdobje 1971-2000, ARSO, METEO, dostopno na: http://www.meteo.si/uploads/probase/www/climate/table/sl/by_location/planina-pod-golico/climate-normals_71-00_planina-pod-golico.pdf, 22.09.2021
48. Ocena ogroženosti Republike Slovenije zaradi poplav, MO, Uprava RS za zaščito in reševanje, november 2016.
49. Poročilo o stanju okolja za občino Jesenice za obdobje 1990-2002, ERICo Velenje, Velenje, november 2004
50. Operativni program oskrbe s pitno vodo za občino Jesenice 2011-2017, JEKO-IN in Občina Jesenice
51. Karta največjih vrednosti gostote strel, Elektro inštitut Milan Vidmar, 2007, dostopno na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Graditev/karta_max_vred_gost_strel.pdf,
52. Kazalci podnebnih sprememb, ARSO OKOLJE Kazalci okolja, Prilagajanje podnebnim spremembam, dostopno na: http://kazalci.arso.gov.si/sl/themes/climate-change-adaptation, 22.09.2021
53. Podatki o požarno ogroženih gozdovih, ZGS, http://www.zgs.si/gozdovi_slovenije/o_gozdovih_slovenije/pozarno_ogrozeni_gozdovi/index.html, 24.03.2020.
54. Občinski načrt zaščite in reševanja ob POPLAVI za občino Jesenice, verzija 2.0., Občina Jesenice, dostopno na spletu: http://jesenice.si/obcina-jesenice/drugi-organi/item/196, 25.03.2020.

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

55. Občinski načrt zaščite in reševanja ob ZEMELJSKIH PLAZOVIH za Občino Jesenice, Občina Jesenice, dostopno na: http://jesenice.si/obcina-jesenice/drugi-organi/item/196, 25.03.2020.
56. Horvat A., Jeršič T., Papež J.: Varstvo pred hudourniki in erozijo ob vse intenzivnejših vremenskih ekstremih. V: Ujma, št. 22, 2008. Dostopno na: http://www.sos112.si/slo/tdocs/ujma/2008/200.pdf. 24.03.2020.
57. Oblikovanje Evrope, odporne proti podnebnim spremembam – nova strategija EU za prilagajanje podnebnim spremembam, Bruselj, februar 2021
58. Doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050: strateška dolgoročna vizija za uspešno, moderno, konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo EU. Luxembourg: Urad za publikacije Evropske unije, 2019
59. Podatki občine o javni razsvetljavi ter številu svetilk, ki ustrezajo zakonodaji v letu 2020, Občina Jesenice, Komunalna direkcija, ga. A. Sirk, 21.09.2021
60. Sporočilo komisije evropskemu parlamentu, svetu, evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in odboru regij EMpty: Pot do zdravega planeta za vse – Evropska komisija, Bruselj, maj 2021, dostopno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0400&from=EN, 27.9.2021
61. Spletna stran Občine Jesenice, https://www.jesenice.si/pomembni-projekti/item/19612-vodovod-planina-pod-golico-plavski-rovt-zerjavec, 28.9.2021
62. Spletna stran Občine Jesenice, https://www.jesenice.si/pomembni-projekti/item/21460-obnova-vodovodnega-sistema-pericnik, 28.9.2021
63. Sporočilo komisije Evropskemu parlamentu, svetu, evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in odboru regij, Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030, Vračanje narave v naša življenja, COM(2020)380 final, Bruselj, 20.05.2020
64. Poti vnosa invazivnih tujerodnih vrst, Določitev prednostnih poti nenamernega vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, ZRSVN , Ljubljana, januar 2020
65. Revizijsko poročilo učinkovitost varstva pred invazivnimi tujerodnimi vrstami, številka: 320-8/2018/28, Računsko sodišče, Ljubljana, 20. maja 2019
66. Načrt odstranitve tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst za Občino Jesenice, št. 71/1-2012, Marbo, d.o.o. Bled, Lesce, oktober 2012
67. Spletni portal Invazivke, https://www.invazivke.si/
68. Sporočilo komisije Evropskemu parlamentu, svetu, evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in odboru regij, Evropska strategija za plastiko v krožnem gospodarstvu, COM(2018) 28 final, Strasbourg,16.1.2018
69. Program ravnanja z odpadki in programa preprečevanja odpadkov Republike Slovenije, Vlada RS, Ljubljana, junij 2016
70. Register divjih odlagališč, http://register.ocistimo.si/RegisterDivjihOdlagalisc/index.jsp?page=izvoz
71. Revizijsko poročilo, Urejanje črnih odlagališč, Računsko sodišče v Ljubljani, september 2009
72. Priročnik za čiščenje in recikliranje gradbenih odpadkov iz divjih odlagališč, Konzorcij projekta ReBirth, November 2014
73. Podatki občine Jesenice, oddelek za okolje in prostor, mag. Valentina Gorišek
74. Podatki o intervencijah, Uprava za zaščito in reševanje, dostopno na: https://spin3.sos112.si/javno/porocilo
75. Poročila o izpolnitvi obveznosti za naprav v trgovanju z emisijskimi kuponi, ARSO, podnebne spremembe, dostopno na: https://www.gov.si/teme/trgovanje-s-pravicami-do-emisije/#e26054

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

76. Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti za obdobje 2017-2021, Vlada RS, julij 2017, https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Voda/NZPO/606504549e/nzpo_2017_2021.pdf,
77. Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025 »Skupaj za družbo zdravja« (ReNPZV16-25), (Ur. l. RS, št. 25/16), marec 2016
78. SURS, podatki o študentih terciatnega izobraževanja po občini stalnega prebivališča in vrsti izobraževanja, Slovenija, letno, https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/0955069S.px,
79. Zdravje in onesnažen zrak v UE Jesenice, kurilna sezona 2008-2014, Simona Perčič, dr.med., NIJZ, april 2019
80. Masno in koncentracijsko obremenjevanje okolja v občini Jesenice v letu 2020, št. 101/1-2021, Marbo Okolje d.o.o., Lesce, oktober 2021
81. Program oskrbe s pitno vodo v občini Jesenice za obdobje 2022 do 2025, JEKO d.o.o., Jesenice, predlog oktober 2021

9. PRAVNI AKTI

V nadaljevanju podajamo seznam pravnih aktov, ki smo jih uporabili pri izdelavi pričujočega OPVO. Navajamo slovensko zakonodajo in lokalno zakonodajo ter dokumente Evropske unije, ki se nanašajo na področje varstva okolja.

1. Splošni akti

a) Zakon o varstvu okolja ZVO-1 (Ur. l. RS, št. 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 97/12 Odl.US: U-I-88/10-11, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE, 158/20)
b) Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020-2030 (Ur.l.RS, št. 31/20)

2. Biotska raznovrstnost

a) Zakon o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04 – UPB, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14 in 31/18, 82/20 – ZON-E)

3. Invazivne rastline

a) Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Ur. l. RS, št. 63/10)
b) Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst.

4. Pitna voda

a) Pravilnik o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17)

5. Podnebne spremembe

a) Uredba o vrstah naprav, dejavnostih in toplogrednih plinih (Ur.l. RS, št. 197/20)
b) Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Ur.l. RS, št. 60/16)
c) Uredba o izvajanju Uredbe ES o določenih fluoriranih toplogrednih plinih (Ur.l. RS, št. 32/07)

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

d) Uredba o izvajanju uredbe (ES) o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (Ur.l. RS, št. 57/11)
e) Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) do leta 2030 (Sprejet 27. februarja 2020)
f) Resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 (Ur. l. RS, št. 119/21)

6. Tveganje za okolje

a) Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Ur.l. RS št. 22/16)
b) Direktiva 2012/18/EU Evropskega parlamenta in sveta o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi.
c) Uredba 1907/2006: Evropskega parlamenta in sveta o registraciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)
d) Uredba 1272/2008 Evropskega parlamenta in sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju kemikalij (CLP)

7. Elektromagnetno sevanje:

a) Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur.l. RS št,. 70/96, 41/04-ZVO-1)

8. Svetlobno onesnaževanje

a) Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13)

9. Ravnanje z odpadnimi vodami

a) Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19)

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti

OBČINA JESENICE

NOVELACIJA OBČINSKEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA

Sprejeto:
12. redna seja Občinskega sveta sklica 2014 - 2018 dne 31.3.2016

2011-2025

Kazalo

0 POVZETEK 3
1 UVOD 6
2 METODOLOGIJA PRIPRAVE NOVELACIJE OBČINSKEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA 7
3 ANALIZA STANJA 9
3.1 Povzetek razvojnih trendov v Občini Jesenice 9
3.2 SWOT analiza prednosti, slabosti, priložnosti in tveganj 13
4 POVZETKI ANALIZ IN SMERI ZA UKREPANJE 23
5 VIZIJA, STRATEŠKI CILJI IN PREDNOSTNA PODROČJA 26
5.1 Vizija 26
5.2 Strateški cilji 26
5.3 Prednostna področja in ključni strateški projekti 27
6 IZVEDBENI PROGRAM 32
6.1 Napredno gospodarstvo 32
6.2 Znanje za razvoj 35
6.3 Kakovost življenja 37
6.4 Infrastruktura za razvoj 41
7 FINANČNI OKVIR 45
8 INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE 49
9 ORGANIZACIJSKI OKVIR ZA IZVAJANJE ORP 50
10 MERJENJE NAPREDKA 51
11 VIRI 53
12 OKRAJŠAVE 54

PRILOGE:

Priloga 1: Podrobni izvedbeni načrti
Priloga 2: Razvojni trendi občine Jesenice
Priloga 3: Kazalci merjenja napredka občine Jesenice

0 POVZETEK

Občinski razvojni program 2011–2025 (ORP) je temeljni strateški dokument občine, ki opredeljuje vizijo razvoja Občine Jesenice do leta 2025, strateške cilje v tem obdobju, prioritete ter programe in projekte, in je bi sprejet oktobra 2011. Zaradi sprememb, ki so nastale zaradi ekonomskih, socialnih in drugih družbenih dogajanj, ki narekujejo drugačne razvojne možnosti in trende, je Občina Jesenice pristopila k novelaciji temeljnega razvojnega dokumenta.

Občina Jesenice si že od srede devetdesetih let prejšnjega stoletja prizadeva za prostorsko regeneracijo degradiranih območij, zlasti na območju bivše železarne in muzejskega območja Stare Save. Velik vpliv na urejanje degradiranih površin je bil dosežen v pretekli finančni perspektivi, iz katere je Občina Jesenice uspela pridobiti precejšnja finančna sredstva za regeneracijo omenjenega prostora. Vendar pa kljub temu ugotavljamo, da vsebina tega prostora, zlasti muzejsko območje Stare Save, ni usklajeno z novonastalo in obnovljeno infrastrukturo. Predvsem opažamo primanjkljaj prostočasnih in drugih urbanih vsebin, ki so potrebne za spremembo imidža mesta.

Kljub gospodarski recesiji zadnjih let v celotnem slovenskem in evropskem prostoru, pa smo zasledili, da se na Jesenicah bolj pospešeno razvijajo manjša podjetja oziroma prehajajo iz obrti v podjetja, sicer še vedno večinoma v predelovalni dejavnosti, pa kljub temu zaznavamo, da podjetja postajajo prepoznana ne samo v Sloveniji, ampak se širijo tudi na tuje trge. Ravno zaradi podjetij, ki imajo možnosti za nadaljnji razvoj in zaposlovanje, je potrebno z vidika občine pristopiti k skupnemu iskanju rešitev za prostorsko širjenje podjetij ter spodbujati razvoj začetnih podjetij tako, da ostanejo v domačem okolju in tudi na tak način naj bi občina delovala ko spodbudnik razvoja in povezovalec med različnimi poslovnimi subjekti. Na podlagi razvojnih trendov smo ugotovili, da v občini Jesenice še vedno prevladujejo predelovalne dejavnosti, trgovina in gradbeništvo, ki načeloma izkazujejo nizko dodano vrednost, ker gre za delovno intenzivne dejavnosti, ki za svoje delovanje praviloma ne uporabljajo visokih tehnologij. Vendar pa je v zadnjem obdobju zaslediti tudi že nekaj podjetij, katerih dodana vrednost je višja od slovenskega povprečja, zlasti je ta trend zaslediti v kovinsko predelovalni industriji. Kovinska predelovalna industrija ima v občini večstoletno industrijo, ki se uspešno nadaljuje pri čemer se vedno bolj uporabljajo sodobne tehnologije, ki dvigujejo kakovost in omogočajo preboj na tuja tržišča.

V občini Jesenice imamo precejšnje število javnih zavodov, ki pokrivajo različna področja delovanja od športa, kulture, muzejske dejavnosti in drugih družbenih vsebin ter programov, vendar je že dolga leta prisotna ugotovitev, da zavodi premalo sodelujejo med seboj oziroma se ne povezujejo. Glede na to, da je Občina ustanoviteljica nekaterih javnih zavodov, je eden izmed ukrepov v bodoče prevzeti aktivno vlogo povezovalca in koordinatorja skupnih vsebin zavodov ob izvedbi reorganizacije javnih služb, ki bodo na dolgi rok zagotavljale večjo učinkovitost javnih storitev, pestro družabno življenje v mestu, večjo prepoznavnost mesta in ne nazadnje dvig kakovosti bivanja in imidž mesta. Večja vloga občine se mora izkazovati tudi kot motivacijska, saj bo možno le na tak način, s pomočjo javnih zavodov, priti do novih in kvalitetnih programov različnih vsebin, ki jih bomo lahko skupaj z gospodarstvom in zasebno iniciativo povezali v atraktivne in inovativne vsebine, in jih bo možno vključiti kot del turistične

ponudbe in torej tudi na ta način spodbujati oživljanje mestnih središč, ki bodo postala nepogrešljivi del vsakodnevne turistične ponudbe mesta in njegove okolice.

Občina ima zagotovljeno široko ponudbo javnih storitev na različnih področjih, vendar pa je pomanjkljiva njihova vloga pri povezovanju posameznih programov in vsebin. Vloga občine je v koordiniranju in povezovanju kulturnih, zgodovinskih, športnih in drugih vsebin in na tak način povečati prepoznavnost mesta ter aktivno pristopiti k oblikovanju turistične podobe in ponudbe mesta z bogato tehniško in športno zgodovino ter prepoznavnimi kulturnimi in naravnimi znamenitostmi.

Populacija v občini Jesenice se stara, kar samo po sebi ni nov trend; gre za trend, ki je že dalj časa prisoten v celotnem razvitem zahodnem svetu. Večji problem predstavlja zmanjšanje deleža mladih oziroma preseljevanje in izseljevanje mlajše populacije, ki zaradi boljših izobraževalnih in zaposlitvenih možnosti odhajajo v druge dele države ali pa tujino. Če želimo ta problem reševati, bo morala občina Jesenice nuditi boljše pogoje za razvoj gospodarstva, ki bo ustvarjalo nova delovna mesta, stanovanjska politika bo morala upoštevati možnosti in potrebe mladih iskalcev stanovanj oziroma mladih družin. Vsekakor pa se mora sočasno posvečati več pozornosti kakovosti varstva in šolanja otrok ter prostočasnim dejavnostim kot tudi kakovosti življenja starejših prebivalcev.

Pri izobrazbeni strukturi je ponovno ugotovljeno, da sta delež visoko izobraženega kadra in število študentov nizka ter da še vedno prihaja do razkoraka v izobrazbeni strukturi in potrebami gospodarstva. Zato je potrebno čimprej pristopiti k ukrepom za zniževanje tega razkoraka in se čimprej prilagoditi potrebam trga dela, za kar pa je potrebno vzpostaviti povezavo med lokalnim gospodarstvom in izobraževalnimi institucijami, kjer lahko občina zopet izkoristi svojo vlogo aktivnega povezovalca in snovalca politike razvoja človeških virov.

Gospodarska javna infrastruktura je dobro razvejana in zastopana na celotnem območju, vendar pa je relativno dotrajana. Ugotavljamo, da za potrebe tako občanov kot gospodarstva pa le-ta postaja nekje predimenzionirana, nekje pa podhranjena. Občina razpolaga z dobro energetsko oskrbo (plin, elektrika, vročevod), vendar pa bi veljalo v bodoče načrtovati tudi uporabo in izkoriščanje trajnostnih virov energije, ki so v naši neposredni okolici (les, voda, veter) zaradi vedno večjega poudarka na rabi obnovljivih virov energije. Prav tako je potrebno izpostaviti, da so Jesenice poznane kot dobro logistično središče, saj smo z avtocesto in železnico neposredno povezani z zahodno in severno Evropo, prav tako pa nam ti dve logistični povezavi omogočata kratko in hitro povezavo v notranjost Slovenije in tudi do največjega nacionalnega letališča.

Glede na predstavljeno stanje na posameznih področjih delovanja občine in na potrebe ter možnosti smo opredelili naslednje strateške cilje, ki bodo doseženi skozi posamezna prioritetna področja. Strateški cilji do leta 2025 so: povečanje dodane vrednosti v gospodarstvu, povečanje zaposljivosti ter izboljšanje izobrazbene strukture, zagotovitev zdravih, visokokakovostnih življenjskih pogojev vseh generacij in skupin ter zagotovitev ustrezne infrastrukture, ki bo omogočala konkurenčnost Jesenic kot lokacije za bivanje in poslovanje. Navedene strateške cilje bomo uresničevali prek štirih prednostnih področij:

- področje naprednega gospodarstva (za podpodročja podjetništva, turizma, podeželja),
- področje znanja za razvoj,

- področje kakovost življenja (za podpodročja zdravstvo, sociala, kultura, šport, mladi)
- področje infrastruktura za razvoj (za podpodročja komunala, energetika, stanovanjska politika).

V izvedbenem načrtu dokumenta so za uresničitev posameznih ciljev znotraj prednostnih področij oziroma podpodročij, predvideni ukrepi, pri katerih smo skladno s potrebami in finančnimi možnostmi opredelili projekte in aktivnosti.

Z realizacijo izvedbenega načrta želimo, da Jesenice postanejo moderno in odprto mesto, z razvitim gospodarstvom, ki temelji na sodobnih tehnologijah ter z visoko kvaliteto bivanja, ki privabljala ustvarjalne ljudi, da v tej občini delajo in radi živijo.

1 UVOD

Občinski razvojni program 2011–2025 (ORP) je temeljni strateški dokument občine, ki opredeljuje **vizijo razvoja Občine Jesenice do leta 2025**, **strateške cilje v tem obdobju, prioritete** ter **programe in projekte**, ki so potrebni za uresničevanje strateških ciljev, in je bi sprejet na 11. seji Občinskega sveta, dne 27.10.2011.

V letu 2012 je bil na podlagi ORP pripravljen Izvedbeni načrt ORP za obdobje 2012 - 2016 v katerem smo spremljali napredek pri uresničevanju zastavljenih ciljev. V letu 2015 je bilo ugotovljeno, da bo zaradi velikih sprememb, ki so nastale zaradi ekonomskih, socialnih in drugih družbenih gibanj, ki narekujejo drugačne razvojne pogoje in trende, potrebno pristopiti k novelaciji temeljnega razvojnega dokumenta.

Z novelacijo ORP pričakujemo , da smo uspeli večino sprememb upoštevati in vključiti v dokument, ki naj bi odražal dejansko stanje možnosti in potreb občine ter njenih prebivalcev, saj je to obenem dokument, ki predstavlja rdečo nit razvoja in napredka občine še za naslednjih 10 let. Zavedamo, se da ima občina in njeni prebivalci številne in raznovrstne potrebe in zahteve, vendar pa se bo v naslednjih letih glede tega potrebno zelo preudarno odločiti katere so prednostne naloge in projekti, saj je investicijskega potenciala vedno manj na razpolago, obenem pa nam zaradi visokih standardov javnih storitev iz leta v leto narašča tekoča poraba. Skladno s temi ugotovitvami je potrebno sprejeti konsenz o razvojnih prioritetah in posledično projektih oziroma investicijah, ki jih bomo izvajali in bodo na dolgi rok zagotovile dvig blaginje za vse prebivalce občine.

Pripravljenost pri pripravi novelacije ORP so izkazali številni sodelujoči, ki delujejo na različnih področjih, in ki so s svojim znanjem in izkušnjami pripomogli načrtovati nadaljnji razvoj občine Jesenice, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.

Tomaž Tom Mencinger
Župan

2 METODOLOGIJA PRIPRAVE NOVELACIJE OBČINSKEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA

- **Namen**

ORP 2011 – 2025 je strateški dokument Občine Jesenice, ki sicer odraža razvojno politiko občine Jesenice. Številne gospodarske in socialne spremembe v makroekonomskem okolju, ki so se dogajale v preteklem petletnem obdobju, pa so narekovale prevetritev dosedanjih razvojnih usmeritev, ki so bili že predvideni. Glavni namen novelacije ORP je pregled trenutnega stanja na posameznih razvojnih področjih, pregled razvojnih gibanj in trendov ter določitev prioritetnih ukrepov na posameznih razvojnih področjih. Z novelacijo dokumenta želimo uskladiti razvojne prioritete z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.

- **Obdobje veljavnosti Občinskega razvojnega programa (ORP)**

Vizija, strateški cilji in prioritete so opredeljeni do leta 2025. Izvedbeni del je prav tako opredeljen do leta 2025, podrobneje pa so aktivnosti opredeljene do leta 2019 .

- **Metodologija priprave novelacije ORP**

Priprava novelacije ORP se je neformalno pričela spomladi 2015, formalno pa s sklepom župana, Tomaža Toma Mencingerja, z dne, 23. 07. 2015 in je potekala do marca 2016. Novelacija dokumenta je potekala organizacijsko na podoben način kot je potekala priprava ORP 2011 – 2025 v obdobju 2009 – 2011. Pri novelaciji dokumenta je poleg zaposlenih v občinski upravi, sodelovalo precejšnje število zunanjih strokovnjakov in pa zainteresirana javnost. Občinska uprava je izvedla večje število delavnic za posamezna prioritetna področja na katerih so sodelovali zunanji strokovnjaki (javni zavodi, strokovna združenja, nevladne organizacije, podjetja, društva). V nadaljevanju sta bili izvedeni tudi javna obravnava in javna razgrnitev dokumenta z namenom, da dokument predstavimo v najširšem kontekstu javnosti z možnostjo, da dajo svoje pripombe oziroma predloge k novelaciji dokumenta in tudi na tak način pridobimo še eno dimenzijo v pogledu razvoja občine.

Župan Občine Jesenice je imenoval Strateški svet in Delovno skupino za pripravo novelacije ORP. Člane delovne skupine so sestavljali zaposleni v občinski upravi, odgovorni osebi Strateškega sveta pa sta bila podžupana Občine Jesenice, Vera Pintar, ki je bila zadolžena za prednostni področji *Znanje za razvoj* in *Kakovost življenja* ter Miha Rebolj za področji *Napredno gospodarstvo* in *Infrastruktura za razvoj*. Poleg zaposlenih v občinski upravi ter obeh podžupanov, pa so bili vodje posameznih delovnih področij: Simona Štravs (Napredno gospodarstvo), Elvira Garibović (Znanje za razvoj), Boštjan Smukavec (Kakovost življenja) in Bojan Korbar (Infrastruktura za razvoj). Pri vsakem prednostnem oziroma delovnem področju so sodelovali številni zunanji strokovnjaki, ki so s svojim poznavanjem problematike posameznega področja ključno prispevali k novelaciji dokumenta. Za vodenje in koordinacijo projekta je bila zadolžena vodja oddelka za gospodarstvo mag. Vera Djurić Drozdek. Pred izvedbo delavnic za posamezno področje, so udeleženci prejeli gradivo, ki je izkazovalo stanje preteklega petletnega obdobja (2010 – 2014) na podlagi realizacije ORP, razvojnih trendov, analize realizacije proračuna, kazalcev merjenja napredka in SWAT analiz. Gradivo je predstavljalo pregled stanja na vseh področjih in izhodišče za določitve prioritet za naslednje

10 letno obdobje, z natančnejšo opredelitvijo posameznih ukrepov, aktivnosti oziroma projektov v naslednjih štirih letih, ki bodo izvedljivi glede na finančne zmožnosti občine, in na katere ima Občina Jesenice neposreden vpliv.

Na podlagi izvedenih delavnic je bilo v nadaljevanju novelacije dokumenta pripravljeno gradivo, ki je bilo dano v javno razgrnitev v vse Krajevne skupnosti Občine Jesenice, v sprejemno pisarno Občine Jesenice ter na spletno stran Občine Jesenice (15.1. do 1.2.2016). Po zaključku javne razgrnitve je bil dokument predstavljen tudi na javni obravnavi (3.2.2016). V času med javno razgrnitvijo in javno obravnavo je bil predlog novelacije dokumenta obravnavan (prva obravnava) tudi na seji Občinskega sveta Občine Jesenice (28.1.2016). Namen javnih predstavitev dokumenta bil je omogočiti zainteresirani javnosti vpogled v dokument, ki je na tak način lahko podala predloge, mnenja in pripombe do katerih so se pripravljavci opredelili, in jih glede na možnosti tudi vključili v dokument oziroma v primeru nevključitve podali ustrezno obrazložitev. Zaključna faza priprave novelacije dokumenta pa je predstavljala ponovna obravnava le-tega na seji (druga obravnava 31.3.2016) Občinskega sveta Občine Jesenice.

3 ANALIZA STANJA

3.1 Povzetek razvojnih trendov v Občini Jesenice

Splošna ocena stanja v občini Jesenice kaže, da se Jesenice še vedno srečujejo s ključnimi gospodarskimi in demografsko socialnimi problemi, ki se odražajo tudi pri kazalnikih merjenja napredka za obdobje 2010 – 2014. Zlasti je potrebno izpostaviti vedno bolj prisoten trend staranja prebivalstva (indeks 106,4, leto 2014) in odhajanje mlajše populacije ter problem nezaposlenosti, ki pa sicer v juliju 2015 kaže precejšnje izboljšanje, saj je bila evidentirana stopnja registrirane nezaposlenosti na Jesenicah 9,9%, kar po večletni precej visoki stopnji (indeks 126, leto 2014) odraža okrevanje na področju trga dela. Število študentov je še vedno pod gorenjskim in slovenskim povprečjem, ki pa tudi v absolutnem številu glede na leto 2010 (indeks 70,73, leto 2014) upada. Bistvenega premika ne zaznavamo tudi pri samozaposlenih osebah, kar kaže na dejstvo, da je v občini Jesenice obrtniško podjetniška kultura slabo razvita, kar je še vedno posledica desetletja trajajoče industrializacije kraja, predvsem delovno intenzivnih dejavnosti, ki so omogočale številna delovna mesta in dolgotrajno zaposlitev.

Kljub zgornjim dejstvom, pa ugotavljamo, da določeni kazalniki vseeno izkazujejo napredek v merjenem petletnem obdobju (2010 – 2014) in sicer beležimo dvig povprečne bruto in neto plače na zaposlenega, ki sta za malenkost celo nad gorenjskim in slovenskim povprečjem (indeks 106,73, leto 2014), dodana vrednost na prebivalca (indeks 128,15, leto 2014) in je v letu 2014 presegla gorenjsko povprečje (gorenjska regija je po podatkih na 4. mestu razvitosti v Sloveniji (AJPES, maj 2015). Tudi število turističnih nočitev v petletnem obdobju izkazuje porast (indeks 128,15, leto 2014).

Najpomembnejša gospodarska dejavnost na Jesenicah je še vedno predelovalna (proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov), ki je v letu 2014 predstavljala 16,3% delež vseh gospodarskih družb in zaposluje 2.701 osebo, sledi ji trgovina s 35% deležem gospodarskih družb in s 443 zaposlenimi ter gradbeništvo s slabim 24% deležem družb in 255 zaposlenimi.

Tabela: Osnovni podatki o občini Jesenice

	2010			2011			2012			2013			Vir podatkov
	Jesenice	Gorenjska	Slovenija	Jesenice	Gorenjska	Slovenija	Jesenice	Gorenjska	Slovenija	Jesenice	Gorenjska	Slovenija	
število prebivalcev	21.652	203.192	2.049.261	21.566	203.703	2.052.496	21.433	204.170	2.056.262	21.309	203.926	2.059.114	SURS
indeks staranja prebivalstva	114,10	109,90	117,40	112,90	109,30	116,80	116,00	111,00	118,00	117,50	112,20	118,90	SURS
delovno aktivno prebivalstvo (na 31.12.)	7.018	69.201	818.975	6.630	68.787	817.311	6.630	67.136	792.948	6.514	67.499	791.323	SURS
delež delovno aktivnega prebivalstva v kmetijstvu glede na celotno prebivalstvo	0,10	0,72	1,37	0,12	0,87	1,61	0,13	1,09	1,59	0,15	1,10	1,64	SURS
stopnja registrirane brezposelnosti (v decembru v posameznem letu)	10,0	9,2	11,8	11,6	9,0	12,1	13,2	9,9	13,0	13,7	10,3	13,5	SURS
povprečna bruto plača na zaposlenega v €	1.440,32	1.440,13	1.494,88	1.477,52	1.467,77	1.524,65	1.501,53	1.484,50	1.525,47	1.505,35	1.508,29	1.523,18	SURS
povprečna neto plača na zaposlenega v €	942,65	940,13	966,62	964,88	960,77	987,39	982,94	974,54	991,44	987,81	992,31	997,01	SURS
bruto osnova za dohodnino na prebivalca v €	7.421,10	8.255,41	8.096,63	7.542,77	8.438,21	8.288,04	7.599,53	8.383,06	8.255,50	7.211,02	8.023,00	7.813,84	UMAR
indeks dnevne migracije delovne sile	82,0	84,9	100	80,5	84,2	100	83,1	83,6	100	83,3	83,9	100	SURS
samozaposlene osebe	446	7.388	88.453	454	7.903	94.269	421	8.284	93.050	446	8.685	96.953	SURS
dodana vrednost na prebivalca €	6.094,59	6.630,10	8.137,21	6.681,12	6.809,49	8.210,40	6.168,20	6.837,52	8.195,36	6.316,72	6.916,56	8.067,64	AJPES
število prenočitev	7.680	1.536.168	8.771.666	4.182	1.590.123	9.240.439	4.794	1.613.171	9.355.106	7.266	1.701.616	9.387.675	SURS
število študentov na 1000 preb.	41	53	52	40	52	51	36	47	47	32	44	44	SURS
število dokončanih stanovanj na 1000 preb.	3,00	3,40	3,10	0,70	2,40	2,70	0,50	1,80	2,10	0,70	2,30	1,70	SURS
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom na prebivalca v kg	446	357	389	388	313	352	392	302	327	364	299	320	SURS

	2014			2015			Indeks 2015 oz.zadnji podatek/2010			Vir podatkov
	Jesenice	Gorenjska	Slovenija	Jesenice	Gorenjska	Slovenija	Jesenice	Gorenjska	Slovenija	
število prebivalcev	21.097	203.894	2.061.623	20.945	203.929	2.063.077	96,73	100,36	100,67	SURS
indeks staranja prebivalstva	121,40	113,90	120,50	125,80	116,10	122,70	110,25	105,64	104,51	SURS
delovno aktivno prebivalstvo (na 31.12.)	6.409	68.491	799.958	6.398	69.139	803.644	91,17	99,91	98,13	SURS
delež delovno aktivnega prebivalstva v kmetijstvu glede na celotno prebivalstvo	0,12	1,08	1,46	0,08	0,80	1,06	83,68	110,53	77,40	SURS
stopnja registrirane brezposelnosti (v decembru v posameznem letu)	12,6	9,4	13,0	10,6	8,7	12,3	106,00	94,57	104,24	SURS
povprečna bruto plača na zaposlenega v €	1.539,41	1.526,09	1.540,25	1.555,44	1.570,38	1.594,93	107,99	109,04	106,69	SURS
povprečna neto plača na zaposlenega v €	1.006,05	1.000,93	1.005,41	1.015,58	1.023,50	1.035,58	107,74	108,87	107,13	SURS
bruto osnova za dohodnino na prebivalca v €	NP	NP	NP	NP	NP	NP	97,17	97,18	96,51	UMAR
indeks dnevne migracije delovne sile	81,2	83,9	100	NP	NP	NP	99,02	98,82	100,00	SURS
samozaposlene osebe	440	8.973	95.548	431	8.704	89.114	96,64	117,81	100,75	SURS
dodana vrednost na prebivalca €	7.809,93	7.432,39	8.558,33	NP	NP	NP	128,15	112,10	105,18	AJPES
število prenočitev	8.571	1.650.271	9.343.574	9.378	1.868.372	10.016.494	122,11	121,63	114,19	SURS
število študentov na 1000 preb.	29	41	39	NP	NP	NP	70,73	77,36	75,00	SURS
število dokončanih stanovanj na 1000 preb.	0,50	1,40	1,50	NP	NP	NP	16,67	41,18	48,39	SURS
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom na prebivalca v kg	364	317	323	NP	NP	NP	81,60	88,80	83,03	SURS

NP (ni podatka)

Podrobna analiza stanja po področjih demografije, trg dela in gospodarstva, kmetijstva, sociale in varnosti, športa, kulture in mladinske dejavnost, transporta in infrastrukture, okolja, institucionalnega okvirja je sestavni del dokumenta Občinski razvojni program kot priloga 2. Podatki iz omenjene priloge so služili kot podlaga za delavnice in pripravo novelacije dokumenta.

3.2 SWOT analiza prednosti, slabosti, priložnosti in tveganj

Splošni razvojni položaj

Prednosti	**Slabosti**
· tretja največja občina na Gorenjskem in prva na zgornjem Gorenjskem, · upravno, administrativno središče za občine Kranjska Gora, Žirovnica in Jesenice, · zdravstveno, gospodarsko središče Zgornje Gorenjske.	· še vedno neustrezen imidž Jesenic, · nezmožnost usklajevanja na regionalni ravni za ključne strateške projekte regije, · pomanjkanje komunikacije med deležniki na vseh ravneh, · zmanjševanje prihodkov v občinski proračun (kritična dohodnina), vedno večji delež zakonskih obveznosti, · javni zavodi osredotočeni na infrastrukturo in ne na vsebino, trženje; premajhna podjetniška raznovrstnost s strani zavodov, · premalo konkretnih razvojnih predlogov občanov in organizacij,
Priložnosti	**Nevarnosti/tveganja**
· spodbujanje podjetniške klime v javnih institucijah (občina, zavodi, UE), · povezovanje regionalno, nacionalno, čezmejno, · finančna sredstva nove finančne perspektive 2014 - 2020	· neizvajanje strategije razvoja, · pomanjkanje podpore države (finančni viri), · razpršeno zasebno lastništvo lahko zavre celostne ureditve, · razen Acronija ni velikega podjetja, ki bi vleklo razvoj srednjih in malih podjetij · odsotnost nacionalne strategije razvoja.

Prednostno področje: Napredno gospodarstvo

Prednosti	Slabosti
Podjetništvo: · opredeljene površine za gospodarski razvoj, · razpoložljivost različnih energentov, · geografska lega in dostopnost, · delovna mentaliteta ljudi, · ohranjena industrijsko-tehnična tradicija in znanja, · delna komunalna opremljenost zemljišč, · nosilno globalno podjetje Acroni, d.o.o., · Bližina meje z Avstrijo oziroma prometno vozlišče proti srednji in zahodni Evropi, · Sprejet Občinski prostorski načrt, · Dobro razvite predelovalne dejavnosti.	*Podjetništvo:* · neizkoriščene površine s propadajočo infrastrukturo , ki so v lasti Železarne Jesenice (degradirano območje), · nefunkcionalno zasedanje prostora, ki je v lasti Slovenskih železnic (območje železniške postaje Jesenice), · prevladujejo panoge z nizko dodano vrednostjo, · pomanjkanje podjetniške kulture, tradicije, motiviranosti za razvoj, · pomanjkanje razvojnih jeder in povezovanja med podjetji, podjetji in izobraževalnimi institucijami ter podjetji in podpornimi institucijami, · pomanjkanje zasebnih investicij, · razvojne institucije svoje razvojne funkcije ne opravljajo v celoti, · visoka cena komunalno opremljenih zemljišč.
Turizem in podeželje: · lega – v bližini Karavanškega predora– neposredno ob vstopu turistov v Slovenijo · prometna povezava s tujino in ostalo Slovenijo – dostopnost · ohranjena bogata kulturna, tehniška in naravna dediščina, · dobro ohranjeni objekti fužinarske dediščine (Stara Sava, Savske jame, Pristava), · naravne danosti (bližina Julijskih Alp, TNP, območja Karavank) · prepoznavnost Golice v svetovnem, evropskem in slovenskem merilu (narcise - ključavnice), · prepoznavnost kraja skozi svetovno znane uspešne športnike in šport (hokej, alpsko smučanje, Eurobasket) · infrastruktura za organizacijo športnih, kulturnih in družabnih prireditev, · aktivne počitnice v neokrnjeni naravi, · obstoječe etnografsko bogastvo, zgodbe in legende (Okamenela baba nad Poljanami, Bergmandeljc, dobre vile pod Mirco,),	*Turizem in podeželje:* · pomanjkljiva turistična in podporna infrastruktura (pomanjkanje prenočitvenih kapacitet za večje skupine), · nepovezana in neorganizirana turistična ponudba, · propadanje obstoječih gostinskih in namestitvenih objektov v zasebnem lastništvu (Belcijan, hotel Pošta, RTV vila …), · pomankanje zainteresiranosti lokalnega prebivalstva k širitvi ugodne turistične klime – kraj premalo živi v duhu turizma, · pomanjkanje razumevanja in sodelovanja vodilnih pri Slovenskih železnicah k dodatni (turistom prijazni) ureditvi železniške postaje (garderobe, omarice s ključavnicami, javno stranišče, zemljevid kraja na južni strani stavbe, postavitev električnega info panoja na postaji, neprekinjen delovni čas in turistično izobraževanje zaposlenih…) · pasivno razmišljanje ljudi pri razvoju novih idej – prehitro se zaključijo z neuspehom · odseljevanje ljudi (mladi, izobraženi) · negativno dojemanje gostinstva in turizma

· bližina turistično razvitih destinacij, · razviti instrumenti za ohranjanje podeželja, · državna kolesarska povezava.	zaradi načina dela (glavne sezone, nedelje, prazniki) · zastarelost zimske infrastrukture (žičnica) ter neugodni naravni pogoji (zelene zime) – premalo smučarskih dni · pomanjkanje zasebne iniciative in podjetništva, · pomanjkanje razvoja dopolnilnih dejavnosti in povezovanja na kmetijah/ podeželju, · nezainteresiranost za vključevanje podeželja v turistično ponudbo.
Priložnosti	**Nevarnosti/tveganja**
Podjetništvo: · spodbujanje konkurenčne ponudbe poslovnih lokacij (prioriteta brownfield območja) ter načrtno privabljanje novih vlagateljev, · spodbujanje razvoja inovacijske dejavnosti, novih tehnologij, produktov s pomočjo razvojnega jedra – Tehnološki park, · spodbujanje vlaganj večjih investitorjev (poslovni prostori, poslovne lokacije, komunalni prispevek), · povezovanje kovinsko-predelovalne industrije – Acroni razvojno jedro ter povezovanje s Srednjo šolo Jesenice…., · specializacija posameznih panog, kjer imamo konkurenčno prednost – energetika, navtika, zdravstvo, izobraževanje. · Druga predorska cev Karavanke, · Izjemen vodni potencial,	*Podjetništvo:* · nekonkurenčnost Jesenic za tuje vlagatelje, · nespoštovanje začrtanih razvojnih smeri in stihijsko zasedanje prostora, · naraščanje gospodarske dejavnosti z nizko dodano vrednostjo · odliv visoko usposobljene delovne sile, · odhod poslovnih subjektov v tujino. .
Turizem in podeželje: · bližina glavnega mesta · povezanost z gorenjsko regijo · urejena kolesarska pot – nove skupine dnevnih obiskovalcev · povezovanje turističnih ponudnikov z ostalimi ponudniki v lokalnem okolju (primer dobre prakse Kmetija Smolej v Planini pod Golico) · povezovanje turizma in športa – pridobitev organizacije novih mednarodnih športnih dogodkov · organizacija novih športnih dogodkov (downhill) in razvoj poletne turistične ponudbe na žičnici Španov vrh · aktivno povezovanje turističnih ponudnikov	*Turizem in podeželje:* · propadanje tehnične in druge dediščine, · turistično razvitejše sosednje občine in s tem večanje razlik · preobremenjenost naravnega okolja zaradi povečanja turističnega obiska v občini (številni parkirani avtomobili v naravnem okolju, izpuhi, … - mesec narcis v Planini pod Golico) · razpršeni turistični ponudniki - nepovezanost · nesprejemanje turizma med prebivalci, · nezainteresiranost privatnega kapitala za vlaganje v turizem na Jesenicah, · opuščanje kmetij in zaraščanje krajine.

ter javnega in civilnega sektorja · zgodbarjenje na območju obstoječih tematskih poti na podlagi bogate etnografske dediščine (Okamenela baba nad Poljanami, Bergmandeljc, dobre vile pod Mirco,) · železarstvo, narcise (celotno področje Planine pod Golico) in šport kot krovni turistični produkt, · tranzitni in dnevni gostje, · oblikovanje zanimivih produktov, ki vključujejo tako mesto kot podeželje, ter organizirano trženje, · razvoj dopolnilih dejavnosti in ponudbe na podeželju, · trajnostni turizem · povezovanje na regionalni in čezmejni ravni.	

Prednostno področje: Znanje za razvoj

Prednosti	**Slabosti**
· razvita mreža vrtcev, osnovnih in srednjih šol, · prostorski pogoji v vrtcih in osnovnih šolah zadovoljivi, · razviti programi vseživljenjskega učenja, · srednješolsko izobraževanje z dolgoletno tradicijo, · Fakulteta za zdravstvo Jesenice · Univerza za tretje življenjsko obdobje ter medgeneracijske aktivnosti oz. program	· neustrezni, gospodarstvu neprilagojeni profili delavcev in programi obstoječih srednjih šol, · premajhen prenos znanja strokovnjakov iz prakse v šole in premajhna ažurnost znanja profesorjev, · pomanjkanje novih visokošolskih programov, zato odliv v LJ, · ni ustreznih delovnih mest za visoko izobražene, · visoki stroški investicijskega vzdrževanja šol.
Priložnosti	**Nevarnosti/tveganja**
· nadgradnja programov, uvedba novih programov v obstoječih šolah glede na trende v gospodarstvu in družbi (polimeri, mehatronika, oskrba starejših, optometrija).	· pomanjkanje državne politike o mreži visokih šol, · beg možganov zaradi boljše zaposlitvene možnosti in kvalitete življenja drugje. ·

Prednostno področje: Kakovost življenja

Prednosti	Slabosti
Skrb za ljudi (zdravstvo, sociala): · dobro razvita mreža socialnih in zdravstvenih programov in institucij, · regijska bolnišnica, ki ima zasnovo negovalne bolnišnice, · Fakulteta za zdravstvo Jesenice, · mladi, organizirani v okviru krovnih institucij (Mladinski center Jesenice, Mladinski svet Jesenice, Klub jeseniških študentov…).	*Skrb za ljudi (zdravstvo, sociala):* · Slabšanje socialno-ekonomski razmer , · Naraščanje števila otrok s prirojenimi deformacijami in dedno pogojenimi boleznimi v novorojeni populaciji, · delež starejšega prebivalstva hitro narašča, · mladi odhajajo z Jesenic, · pomanjkanje socialnih in zdravstvenih programov glede na trende staranja, socialno revščino … (bivalne enote, krizne bivalne enote, trend naraščanja oseb s težavami v duševnem zdravju , pomanjkanje kapacitet …), · deficitarnost nekaterih sekundarnih storitev (specialističnih dejavnosti) na področju zdravstva.
Šport in rekreacija: · Športna dvorana Podmežakla · športna tradicija in prepoznavnost po hokeju, · razvita mreža športnih objektov, · širok izbor športnih panog, · človeški kapital – srčni športni delavci · veliko število vključenega prebivalstva v šport (visoka stopnja športne kulture in interesa občanov), · dobra umeščenost športa v sistem izobraževanja	*Šport in rekreacija:* · neurejene naravne površine za športno rekreativne dejavnosti, · obstoječi športni objekti: pri nekaterih problem lastništva, zastarelosti, visokih obratovalnih stroškov, · pomanjkanje strokovnih kadrov zaradi upadanja finančnih virov. · Pomanjkanje ustreznih strokovnih kadrov za razvijanje marketinške dejavnosti · CGP Zavoda za šport ter objektov s katerimi upravlja · Pomanjkljiva prepoznavnost/označenost obstoječih rekreacijskih oziroma tematskih poti · medijska podpora vsem oblikam športa (šport otrok in mladine, kakovostni in vrhunski šport, športna rekreacija, šport invalidov, šport starostnikov)
Kultura: · bogata tradicija kulturnega dogajanja in kulturnih institucij (knjižnica, gledališče, muzej, glasbena šola), · uveljavljene kulturne skupine, · bogata kulturna in nepremična dediščina (Stara Sava, Pristava, Kosova graščina).	*Kultura:* · neustrezni prostorski pogoji za opravljanje dejavnosti (knjižnica, muzej, gledališče), · nedokončane obnove v starem mestnem jedru Stara Sava, · dolgotrajnost postopka razglasitve muzejskega območja Stara Sava za spomenik državnega pomena, · neustreznost kadrov, znanj in izkušenj na

	področju trženja ter pomanjkanje atraktivnih programov, · Organizacija - razpršenost ter pogosto datumsko pokrivanje različnih dogodkov.
Mladinsko delo · Mladinski center Jesenice (MCJ) v svoje programske dejavnosti skozi vsa leta delovanja vključuje zainteresirane mlade med 15. in 29. letom kot aktivne soustvarjalce in izvajalce različnih programskih vsebin (dogodkov, prireditev, akcij, periodičnih dejavnosti ipd) ter s tem posledično razvija in promovira mladinsko delo v lokalni skupnosti; · razvoj mladinskega dela v okviru mladinskih organizacij Kluba jeseniških študentov (KJŠ) in Mladinskega sveta Jesenice (MSJ); · povezovanje in programsko sodelovanje med MCJ, KJŠ in MSJ, prepoznavanje skupnih ovir in izzivov ter prizadevanja za skupno reševanje; · uspešne menjave generacij oz vodstev KJŠ kljub majhni bazi aktivnih mladih, prizadevanja posameznih mladih aktivistov za čim boljše delovanje MSJ kljub slabi podpori s strani mladinskih organizacij in sekcij, prizadevanje MCJ za čim boljše doseganje ciljev kljub infrastrukturnim omejitvam in kadrovski podhranjenosti (primerjava z drugim programsko primerljivimi mladinskimi centri v Sloveniji); · aktiven pristop Občine Jesenice k vzpostavitvi trajnega dialoga z mladimi: sodelovanje OJ (Oddelka za družbene dejavnosti) z aktivnimi organizacijami mladinskega sektorja (MCJ, MSJ, KJŠ), sprejeta Strategija za mlade v občini Jesenice 2014-2018, ustanovitev Delovne skupine za mladinska vprašanja…; · obstoječe sodelovanje in programsko povezovanje med organizacijami mladinskega sektorja (MCJ, MSJ, KJŠ) in nekaterimi javnimi zavodi, društvi, …; · obstoječa programska sodelovanja osnovnih in srednjih šol z lokalnim okoljem (OJ, javnimi zavodi, društvi, MCJ) ter s tem posledično vključevanje mladih (učencev in dijakov) v lokalna dogajanja	*Mladinsko delo* · neustrezna infrastruktura in lokacija prostorov za mladinsko dejavnost, ki že leta predstavljata eno glavnih ovir za večje privabljanje in posledično večje vključevanje mladih v programske dejavnosti MCJ in KJŠ ter večji razmah mladinskih dejavnosti in mladinskega dela na sploh (stanovanjsko naselje, dotrajanost objekta, energetska požrešnost, premajhni in razpršeni prostori za druženje, ni prostora za organiziranje mladinskih dogodkov, premajhni prostori za tečaje – delavnice, ni vadbenih in produkcijskih prostorov za glasbeno ustvarjanje, …); · neobstoječa infrastruktura za mladinski turizem (youth hostel) onemogoča razvoj mednarodnega sodelovanja in izvajanja mednarodnih projektov; · premalo aktivnega vključevanja mladih v obstoječe mladinske organizacije, ne-obstoj drugih mladinskih organizacij npr. skavtov, tabornikov, političnih podmladkov, mladinskih sekcij v okviru obstoječih društev itd, ki bi okrepile MSJ, da bi lahko opravljal svoje poslanstvo, t.j. zastopanje interesov mladih lokalne skupnosti v dialogu z lokalnimi odločevalci; · pomanjkanje / odsotnost / nepovezanost … vzgoje mladih v aktivno državljanstvo in vzpodbude za družbeno angažiranje mladih, zaprtost šolskih kurikulumov za dejavnosti, v okviru katerih bi se mladi v praksi srečali z mladinskim delom, aktivnim državljanstvom in spoznali pomen in moč participacije mladih

Priložnosti	Nevarnosti/tveganja
Skrb za ljudi (zdravstvo, sociala): · negovalna bolnišnica z možnostjo oskrbe na domu, · vzpostavitev novih podpornih programov: gerontološki center, bivalne enote in krizne bivalne enote, svetovalni center za mlade, razširitev programov ter ponudbe specialističnih služb in njihovo trženje.	*Skrb za ljudi (zdravstvo, sociala):* · ne prilagajanje oz. ne potrjevanje širjenja mreže na primarni ravni zdravstvene dejavnosti (npr. področje razvojne ambulante) · še nadalje dolgotrajnost postopkov sprejemanja zakonodaje in strategij (Zakon o dolgotrajni oskrbi, Regijski izvedbeni načrt na področju socialnega varstva), · nepovezanost primarnega in sekundarnega nivoja, · pomanjkanje sredstev.
Šport in rekreacija: · trend večanja potreb po športu in rekreaciji, · trend povezovanja športa, zdravstva in turizma, · javno-zasebno partnerstvo, · organizacija večjih športnih tekmovanj, prireditev, ki temeljijo na prepoznavnosti Jesenic (npr. hokejski festival), · uporaba narave kot največjega vadbenega prostora – tek, kolesarstvo, pohodništvo, …	*Šport in rekreacija:* · komercializacija športa · Klimatske spremembe - zelene zime ter nadaljnje delovanje žičnice Španov vrh · Premalo zainteresiranosti sponzorskih sredstev za na · Posluh podjetij za sponzoriranje je še vedno dokaj nizek.
Kultura: · razvoj privlačne ponudbe, vzpostavitev učinkovitega upravljanja in trženja, · kulturni turizem, · razvoj alternativne kulture za mlade in otroke.	*Kultura:* · toga zakonodaja in predpisi, · pomanjkanje zanimanja za kulturo.
Mladinsko delo: · skupna prizadevanja in sodelovanje vseh akterjev* v lokalni skupnosti pri vzgoji mladih v aktivne državljane (skupno načrtovanje in izvajanjem dogovorjenega 'sistema aktivnosti'); · skupna prizadevanja in sodelovanje vseh akterjev* v lokalni skupnosti pri spodbujanju mladih k večji družbeni angažiranosti v krajevnih skupnostih, spodbujanje vključevanja mladih v društva in ustanavljanje mladinskih sekcij v okviru društev ter okrepitev MSJ; · nadgradnja programskega sodelovanja vrtcev, osnovnih in srednjih šol v jeseniški občini z lokalno skupnostjo (OJ, KS, javnimi zavodi,	*Mladinsko delo:* · ni sredstev in ni predvidenih evropskih razpisov za sofinanciranje mladinske infrastrukture, pa naj si gre za novogradnjo ali za obnovo nekega obstoječega objekta na primernejši lokaciji; · menjave generacij v vodstvu mladinskih organizacij (KJŠ, MSJ) lahko prekinejo nadaljnji razvoj mladinskega dela ali celo povzročijo stagnacijo in nazadovanje, v kolikor generaciji v odhajanju ne uspe pravočasno vpeljati novih, za mladinsko delo zainteresiranih mladih · večanje apatičnosti mladih generacij zaradi neperspektivne prihodnosti na področju njihovega zaposlovanja, finančne

organizacijami mladinskega sektorja, društvi…)* - vključitev učencev in dijakov v obstoječe prireditve lokalnega ali širšega pomena - skupno načrtovanje novih povezovalnih prireditev bodisi med šolami ali med šolami in lokalno skupnostjo · dogovori z vodstvi Srednje šole Jesenice in GJ za skupno načrtovanje in izvajanje programa vključevanja dijakov SŠJ in GJ v mladinsko delo v organizacijah mladinskega sektorja in društvih s sedežem v jeseniški občini;	samostojnosti, stanovanjske odvisnosti od staršev, … in posledično ne-zainteresiranost za kakršnokoli družbeno angažiranje · nadaljnja zaprtost šolskega kurikuluma za umestitev vsebin s področja mladinskega dela v organizacijah lokalne skupnosti pomeni nadaljnjo izgubo potenciala osnovnošolcev in dijakov jeseniških šol za lokalno skupnost, hkrati pa onemogoča mladim povezati formalno znanje z neformalno pridobljenimi znanji, veščinami in kompetencami, in posledično mladi ne razvijejo zadostnih vse-življenjsko pomembnih kompetenc za povečanje svoje zaposljivosti.

Prednostno področje: Infrastruktura za razvoj

Prednosti	Slabosti
· odlagališče Mala Mežaklja in razpoložljiv prostor, · razpoložljivi vodni viri, · dobro energetsko omrežje, · dovolj stanovanj, dobre prometne povezave z ostalimi občinami.	· dotrajanost javne komunalne infrastrukture (meteorna in fekalna kanalizacija, vodovod), · lokalne in državne ceste dotrajane, · pomanjkanje sredstev za obnovo lokalnih cest, · pomanjkanje parkirišč, · slaba opremljenost za pešce in kolesarje: neurejeni pločniki in sprehajalne poti, pomanjkanje kolesarskih stez, · neizgrajene manjše čistilne naprave, · nepovezanost kolesarskih stez in poti v občini in s sosednjimi občinami, · učinkovitost rabe energije, · neizkoriščenost energetskega omrežja, · visoka potrošnja energije v stavbah, · dotrajanost stanovanjskega fonda OJ, · neurejenost nekaterih stanovanjskih sosesk, pomanjkanje parkirišč, zelenih površin, igral,… · pomanjkanje atraktivnih lokacij za individualno in stanovanjsko gradnjo in neprofitnih stanovanj za mlade družine.
Priložnosti	**Nevarnosti/tveganja**
· realizacija regijskega projekta ravnanja z odpadki, · učinkovito koriščenje sredstev finančne perspektive EU 2014-2020, dostop do čezmejnih EU programov, · izkoriščanje vodnih virov v komercialne namene, · obnovljivi viri energije (deponijski plin, biomasa, sončna energija), · energetska sanacija stavb, pridobivanje razpoložljivih stanovanjskih enot s strani države za reševanje stanovanjskih problemov ranljivejše skupine prebivalstva (mladih, starejših in drugih prosilcev).	· finančno preobsežne investicije glede na višino proračuna občine, · časovno zamikanje državnih naložb v prometno in energetsko infrastrukturo, · nezmožnost uskladitve za ključne regijske projekte na nacionalni in regionalni ravni, · slabi podporni instrumenti za izvajanje energetskih projektov, · zaradi lastniške razdrobljenosti v večstanovanjskih stavbah ni mogoče pridobiti soglasja vseh etažnih lastnikov, kar posledično lahko vodi k slabšanju stanja objektov.

4 POVZETKI ANALIZ IN SMERI ZA UKREPANJE

Za potrebe novelacije dokumenta smo zbrali in analizira podatke, ki odražajo stanje na gospodarskem, družbenem in finančnem področju in vplivajo na razvoj občine in blaginjo prebivalcev. Zbrani podatki in SWOT analiza kažejo, da se pogoji, možnosti in potrebe za nadaljnji razvoj ne razlikujejo prav veliko od le-teh, ki so bili ugotovljeni že v letu 2010:

- **pomanjkanje razvojnih sredstev, razvojnih spodbud, neustrezen imidž Jesenic**
- **pomanjkanje sodelovanja in tržne naravnanosti v javnem sektorju**
- **negativni demografski trendi**
- **nizka dodana vrednost v gospodarstvu**
- **nizka izobrazbena struktura**
- **nedokončana, dotrajana gospodarska javna infrastruktura**
- **dotrajanost objektov za zagotavljanje javnih storitev**

Občina Jesenice si že od srede devetdesetih let prejšnjega stoletja prizadeva za prostorsko regeneracijo degradiranih območij, zlasti na območju bivše železarne in muzejskega območja Stare Save. Vsekakor je nesporen dosežek v regeneraciji prostora in komunalni opremljenosti tega območja. Velik vpliv na urejanje degradiranih površin je bil dosežen v pretekli finančni perspektivi, iz katere je Občina Jesenice uspela pridobiti precejšnja finančna sredstva za regeneracijo omenjenega prostora. Vendar pa kljub temu ugotavljamo, da vsebina tega prostora, zlasti muzejsko območje Stare Save, ni usklajeno z novonastalo in obnovljeno infrastrukturo. Predvsem opažamo primanjkljaj prostočasnih in drugih urbanih vsebin, ki so potrebne za spremembo imidža mesta.
Kljub gospodarski recesiji zadnjih let v celotnem slovenskem prostoru in večini Evrope, pa smo zasledili, da se na Jesenicah bolj pospešeno razvijajo manjša podjetja oziroma prehajajo iz obrti v podjetja, sicer še vedno večinoma v predelovalni dejavnosti, pa kljub temu zaznavamo, da podjetja postajajo prepoznana ne samo v Sloveniji, ampak se širijo tudi na tuje trge. Zaradi zahtevnosti tujih trgov in večje konkurence, se podjetja tudi tehnološko razvijajo, kar se kaže tudi na rasti dodane vrednosti.
Ravno zaradi podjetij, ki imajo možnosti za nadaljnji razvoj in zaposlovanje, je potrebno z vidika občine pristopiti k skupnemu iskanju rešitev za prostorsko širjenje ter spodbujati razvoj začetnih podjetij tako, da ostanejo v domačem okolju in tudi na tak način naj bi občina delovala ko spodbudnik razvoja in povezovalec med različnimi poslovnimi subjekti.

V občini Jesenice imamo precejšnje število javnih zavodov, ki pokrivajo različna področja delovanja (šport, izobraževanjem, zdravstvo), vendar je že dolga leta prisotna ugotovitev, da zavodi ne sodelujejo med seboj, se ne povezujejo. Razlogov za to je več: nepoznavanje možnosti za sodelovanje, nezainteresiranost posameznikov, neustrezen kader, delo zavodov je v neposredni povezavi z zagotovljenim virom financiranja (občina, država). Glede na to, da je Občina ustanoviteljica nekaterih zavodov (šport, muzej, osnovno šolstvo, knjižnica, ljudska univerza,…), mora v bodoče prevzeti aktivno vlogo povezovalca in koordinatorja skupnih vsebin zavodov ob izvedbi reorganizacije javnih služb, ki bodo na dolgi rok zagotavljale večjo učinkovitost javnih storitev, pestro družabno življenje v mestu, večjo prepoznavnost mesta in ne nazadnje dvig kakovosti bivanja in imidž mesta.

Populacija v občini Jesenice se stara, kar samo po sebi ni nov trend; gre za trend, ki je že dalj časa prisoten v celotnem razvitem zahodnem svetu**.** Večji problem predstavlja zmanjšanje deleža mladih oziroma preseljevanje in izseljevanje mlajše populacije, ki zaradi boljših zaposlitvenih možnosti odhajajo v druge dele države ali pa tujino. Če želimo ta problem reševati, bo morala občina Jesenice nuditi boljše pogoje za razvoj gospodarstva (prostorski akti, komunalna opremljenost, gospodarska javna infrastruktura, prodajne cene zemljišč), ki bo ustvarjalo nova delovna mesta, stanovanjska politika bo morala upoštevati možnosti in potrebe mladih iskalcev stanovanj oziroma mladih družin (večja stanovanja, možnost neprofitnih stanovanj, menjava stanovanj). Vsekakor pa se mora sočasno posvečati več pozornosti kakovosti varstva in šolanja otrok ter prostočasnim dejavnostim kot tudi kakovosti življenja starejših prebivalcev. Ob tem je zagotovo potrebno načrtovati ustrezno prostorsko politiko, ki bo upoštevala nove in drugačne potrebe tako mlajše kot starejše populacije (zelene površine, otroška igrišča, možnosti za rekreacijo na prostem, odprava arhitektonskih ovir, varovana stanovanja,…).

Na podlagi razvojnih trendov smo ugotovili, da v občini Jesenice še vedno prevladujejo predelovalne dejavnosti, trgovina in gradbeništvo, ki načeloma izkazujejo nizko dodano vrednost, ker gre za delovno intenzivne dejavnosti, ki za svoje delovanje praviloma ne uporabljajo visokih tehnologij. Vendar pa je v zadnjem obdobju zaslediti tudi že nekaj podjetij, katerih dodana vrednost je višja od slovenskega povprečja. Gre povečini za podjetja, ki so izvozno usmerjena, in njihov tehnološki razvoj narekuje velika konkurenca, kar pa na koncu rezultira v podjetje z višjo dodano vrednostjo. Glede na dejstvo, da imajo Jesenice dolgo tradicijo v predelovalni dejavnosti, predvsem v kovinski, in da kot kažejo podatki, ima ta dejavnost vse možnosti razvoja, je potrebno podpreti tehnološki razvoj podjetij v tej dejavnosti, vzpostaviti večje sodelovanje med podjetji v isti panogi ter vzpostaviti platformo za mreženje podjetij z ustreznimi institucijami na tujih trgih.

Kar zadeva izobrazbeno strukturo je ponovno ugotovljeno, da sta delež visoko izobraženega kadra in število študentov nižja kot na Gorenjskem in v Sloveniji. Prav tako ugotavljamo, da še vedno prihaja do razkoraka v izobrazbeni strukturi in potrebami gospodarstva. Zato je potrebno čimprej pristopiti k ukrepom za zniževanje tega razkoraka in se čimprej prilagoditi potrebam trga dela. Predvsem je treba pristopiti k nujni prenovi in uvajanju novih učnih programov, kot tudi pogojem za njihovo izvajanje, zlasti v srednješolskem izobraževanju in v programih pridobivanja poklicnih kvalifikacij.

Gospodarska javna infrastruktura je relativno dobro razvejana in zastopana na celotnem območju, vendar pa je dotrajana. Ugotavljamo pa, da za potrebe tako občanov kot gospodarstva pa le-ta postaja nekje predimenzionirana, nekje pa podhranjena. Glede na neposredne učinke na delovanje in razvoj občine mora občina čimprej pristopiti k sistematičnemu urejanju oziroma obnovi in nadgradnji posameznih sistemov in celotne infrastrukture, ki bodo na razpolago gospodarstvu in občanom in pri tem upoštevati smernice za trajnostno rabo energije in možnosti za uporabo trajnostnih virov energije, tako da se zagotovijo pogoji za energetsko samozadostnost občine.

Kot so že ugotovili ima občina zagotovljeno široko paleto javnih storitev na različnih področjih, vendar pa je pomanjkljiva njihova vloga pri povezovanju posameznih programov in vsebin. Za zadovoljevanje potreb po kakovostnejšem življenju občanov in uporabi javnih storitev, je

potrebno vseskozi skrbeti, da se programi, ki jih izvajajo zavodi vključujejo tudi v družbeno dogajanje mesta in občanov. Vloga občine je v koordiniranju in povezovanju kulturnih, zgodovinskih, športnih in drugih vsebin in na tak način povečati prepoznavnost mesta ter aktivno pristopiti k oblikovanju turistične podobe in ponudbe mesta z bogato tehniško in športno zgodovino ter prepoznavnimi kulturnimi in naravnimi znamenitostmi. Ne glede, da imamo v občini precejšnje število javnih objektov od katerih so nekateri v zelo dobrem stanju in nekaj objektov, ki ne ustrezajo več standardom za njihovo rabo, se pojavlja težnja po novih objektih. Ker finančnih sredstev za tovrstne investicije v naslednjih letih občina ne more zagotoviti, bo potrebno čimprej delovanje posameznih zavodov racionalizirati in jih namestiti v objekte, ki izpolnjujejo pogoje za kakovostno izvajanje storitev.

5 VIZIJA, STRATEŠKI CILJI IN PREDNOSTNA PODROČJA

5.1 Vizija

Vizija: Jesenice 2025

Občina Jesenice je moderno in odprto okolje, z razvitim gospodarstvom, ki temelji na sodobnih tehnologijah ter z visoko kvaliteto bivanja, ki privabljala ustvarjalne ljudi, da v tej občini delajo in radi živijo.

5.2 Strateški cilji

Štirje strateški cilji za uresničevanje vizije:

1. **Povečanje dodane vrednosti v gospodarstvu vsaj na slovensko povprečje.** Jesenice želijo doseči v naslednjem desetletju preboj v visoko tehnološko razvito industrijo z močno podprtim podjetništvom in inovativnostjo ter z vzpostavitvijo ugodnega poslovnega okolja.

Kazalnik	Izhodišče (2007)	Leto (2014)	Cilj (2025)
Dodana vrednost na prebivalca	7.469 € (Jesenice) 8.295 € (SLO)	7.809,93 € 8.558,33 € (SLO)	↑ na slovensko povprečje

Vir: AJPES, lastni izračuni

2. **Povečanje zaposljivosti** (zagotavljanje kvalitetno in ustrezno usposobljenih ljudi glede na potrebe gospodarstva in družbe, s čimer bomo dosegli večjo zaposljivost) **in izboljšanje izobrazbene strukture**. Mesto želi s spodbujanjem novih programov pridobivanja neformalnih znanj in z nacionalnimi poklicnimi kvalifikacijami doseči visoko stopnjo zaposlenosti prebivalstva, z novimi prenovljenimi izobraževalnimi programi v mreži srednjih in visokih šol in s ponudbo kvalitetnih delovnih mest izboljšati izobrazbeno strukturo in jo prilagoditi potrebam trga.

Kazalnik	Izhodišče (2009)	leto (2014)	Cilj (2025)
Število zaposlenih oseb	7378	6524	↑ 20 %
Delež prebivalcev z višjo in visoko šolo	(l. 2002) 4,37 %	4,41 %	↑ 30 %
Število študentov na 1000 prebivalcev	44 52 (SLO)	29 39 (SLO)	↑ 30 %
Število diplomantov na 1000 prebivalcev	6 8,86 (SLO)	7,75 8,92 (SLO)	↑ 30 %

Vir: SURS

3. Zagotovitev zdravih, visokokakovostnih življenjskih pogojev vseh generacij in skupin. Jesenice želijo svojo konkurenčno prednost graditi na zagotavljanju kakovosti življenja za vsa življenjska obdobja. Z višjo kakovostjo življenja povečujemo privlačnost za zaposlovanje in bivanje. Veliko prednost pri tem predstavlja visoka koncentracija dobro razvitih zdravstvenih, športnih, kulturnih, varstvenih, izobraževalnih in socialnih institucij. Želimo postati mesto, ki bo privlačno za mlade, družine in izobražene ljudi, hkrati pa storitve prilagoditi potrebam starejših prebivalcev.

Kazalnik	Izhodišče (2009)	leto (2014)	Cilj (2025)
Število mladih do 26 let	6173	5507	↑
Skupni prirast na 1000 prebivalcev	–10,4 7,2 (SLO)	-10,8 0,9 (SLO)	↑ na slovensko povprečje

Vir: SURS

4. **Zagotovitev ustrezne infrastrukture, ki bo omogočala konkurenčnost Jesenic kot lokacije za bivanje in poslovanje.** Jesenice bodo nadaljevale aktivnosti za zagotavljanje ustrezne komunalne infrastrukture in skrbi za okolje, ki je nujna za družbeni in gospodarski razvoj. Na energetskem področju želimo postati energetsko samozadostno mesto.

Kazalnik	Izhodišče (2009)	leto (2014)	Cilj (2025)
Količina nenevarnih odloženih odpadkov na prebivalca v kg	386,16	175,24	↓ 60 %
Letna investicija občine za varstvo okolja na prebivalca	30,04	163,13	↑ 20 %

Vir: Jeko in d.o.o., lastni izračuni

5.3 Prednostna področja in ključni strateški projekti

Strateški cilji se bodo uresničevali prek štirih prednostnih področij:

1) napredno gospodarstvo (podjetništvo, turizem, podeželje),
2) znanje za razvoj (izobraževanje),
3) kakovost življenja (zdravstvo, sociala, kultura, šport, mladi),
4) infrastruktura za razvoj (komunala, energetika, stanovanjska politika).

Tabela: Zbirni prikaz strateških ciljev, prednostnih področij in prioritet

Cilj1	**Cilj 2**	**Cilj 3**	**Cilj 4**
Povečanje dodane vrednosti v gospodarstvu	**Izboljšanje izobrazbene strukture in povečanje zaposljivosti**	**Zagotovitev zdravih, visokokakovostnih življenjskih pogojev**	**Zagotovitev ustrezne infrastrukture, ki bo omogočala konkurenčnost Jesenic**
Prednostno področje 1 **Napredno gospodarstvo**	**Prednostno področje 2** **Znanje za razvoj**	**Prednostno področje 3** **Kakovost življenja**	**Prednostno področje 4** **Infrastruktura za razvoj**
Prioritete: • Priprava prostorskih aktov in razpoložljivost poslovnih površin za potrebe gospodarstva • Komunalna opremljenost zemljišč • Izobraževanje mladih za potrebe gospodarstva	**Prioritete:** • Energetska sanacija stavb vzgojno izobraževalnih ustanov • Mrežno sodelovanje in karierni (zagotavljanje prostorskih pogojev) • Mrežno povezovanje Vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko sodelovanje • Vseživljenjsko učenje	**Prioritete:** **Sociala in zdravstvo:** • Mrežno povezovanje izvajalcev storitev s področja zdravstva in socialnega varstva • Zagotavljanje pogojev za izvajanje programov na področju dela z otroki s posebnimi potrebami. • Priprava in izvedba programov za različne skupine prebivalcev. Ter zagotovitev ustreznih (namestitvenih) pogojev za ranljive skupine prebivalstva • Energetska sanacija Zdravstvenega doma **Šport:** • Nadgradnja Športnega parka Podmežakla in obnova bazena Ukova • Razvoj športnega in klimatsko zdraviliškega turizma **Kultura:** • Infrastruktura za kulturno dejavnost • Nadgradnja kulturnih programov ter mrežno povezovanje **Mladinsko delo:** • Ureditev lokacijskih in prostorskih pogojev • Spodbujanje mladinskega dela in mladinskega organiziranja ter participacije mladih	**Prioritete:** **Komunalna infrastruktura** • Izdelava podrobnih prostorskih aktov in programov opremljanja za komunalno neopremljena območja (določeno v občinskem prostorskem načrtu Občine Jesenice). • Dokončanje in obnova komunalne infrastrukture Izgradnja kanalizacijskega sistema s čistilnimi napravami. • Vodooskrba. • Regijsko odlagališče odpadkov s sortiranjem in mehansko obdelavo. • Nadgradnja sistema zbiranja in odvoza odpadkov. • Trajnostna mobilnost – razvoj urbane mobilnosti. Razvoj glavnih prometnic. • Zelene in rekreacijske površine. **Stanovanjska politika:** • Zagotavljanje komunalno opremljenih zemljišč za gradnjo, zlasti javnih najemnih stanovanj ter zagotavljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj. **Energetika:** • Dvig energetske samozadostnosti mesta. • Optimizacija energetskega omrežja.

Tabela: Ključni strateški projekti do leta 2025

Leto	NAPREDNO GOSPODARSTVO	ZNANJE ZA RAZVOJ	KAKOVOST ŽIVLJENJA	INFRASTRUKTURA ZA RAZVOJ
2016	Finančne spodbude za razvoj gospodarstva (stalna aktivnost) Vzpostavitev neformalnega združenja gospodarskih subjektov, občine in strokovnih združenj (stalna aktivnost)	Zagotavljanje prostorskih pogojev (energetska sanacija stavb vzgojno izobraževalnih in varstvenih enot) - Ureditev OŠ Poldeta Stražišarja - Ureditev OŠ Prežihovega Voranca Mrežno povezovanje javnih zavodov (stalna aktivnost) Novi programi za pridobivanje neformalnih znanj, medgeneracijsko sodelovanje ter vseživljenjsko učenje (stalna aktivnost)	Mrežno povezovanje izvajalcev storitev s področja zdravstva in socialnega varstva (stalna naloga) Zagotavljanje pogojev za izvajanje programov na področju dela z otroki s posebnimi potrebami (stalna naloga) Priprava in izvedba socialnovarstvenih programov za različne skupine prebivalcev (stalna naloga) Nadgradnja kulturnih programov ter mrežno povezovanje (stalna naloga) Ureditev lokacijskih in prostorskih pogojev za mladinsko delo (stalna naloga) Spodbujanje mladinskega dela (stalna naloga)	Dokončanje in obnova komunalne infrastrukture (od 2015-2020) Investicijsko vzdrževanje CČN (2016-2020) Izgradnja kanalizacijskega sistema s čistilnimi napravami (od 2016-2021) Obnova obstoječih vodovodov (2016-2025) Izgradnja vodovoda Betel-Planina pod Golico-Plavški Rovt (2016-2020) Komunalna oprema-biološka obdelava Cesta odlagališče mala Mežakla (2016-2020) Zbiranje in odvoz odpadkov (2016-2018) Trajnostna mobilnost – izdelava Celostne prometne strategije Modernizacija cest, cestna razsvetljava, semaforska krmilna naprava (2016-2020) Most čez Savo na Hrušici (2016-2018) Subvencioniranje mestnega prometa (stalna naloga)

				Ureditev parkirišč in postajališč v občini (2016-2025) Zagotavljanje (pridobivanje razpolagalne pravice na stanovanjih v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije) in vzdrževanje neprofitnih stanovanj Občine Jesenice (stalna aktivnost) Gradnja in investicijsko vzdrževanje plinovodnih in vročevodnih sistemov (2016-2020)
2017	Vzpostavitev Town centre management-a (TCM – management mestnih središč) za potrebe povezovanja malega gospodarstva in javnega sektorja (stalna aktivnost) Vzpostavitev modela štipendiranj srednjega in visokega šolstva (stalna aktivnost)	Zagotavljanje prostorskih pogojev (energetska sanacija stavb vzgojno izobraževalnih in varstvenih enot) - Ureditev OŠ Poldeta Stražišarja - Ureditev OŠ Prežihovega Voranca - Sanacija strehe in fasade na OŠ Toneta Čufarja - Sanacija fasada in zamenjava oken na OŠ Koroška Bela - Sanacija enote Vrtca Jesenice - Angelca Ocepek	Prenova, posodabljanje obstoječe javne športne infrastrukture ter nove rekreacijske površine na prostem (stalna naloga) Upravljanje in trženje športa (stalna naloga) Ureditev javnih površin, trgov, obnova objektov (stalna naloga) Energetska sanacija Zdravstvenega doma	Zagotavljanje kapacitete vode (2017-2022) Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R2 (2017-2020) Zelene in rekreacijske površine - Ureditev Razgledne poti Jesenice (izvedba po fazah – predviden zaključek v letu 2019-2020) Ureditev otroških igrišč v občini (2017-2019) Gradnja parkirnih hiš in parkirišč (2017-2025~~).~~
2018 -	Vzpostavitev pogojev za delovanje učnega centra za praktično usposabljanje dijakov	Zagotavljanje prostorskih pogojev (energetska sanacija stavb vzgojno izobraževalnih in varstvenih enot) - Ureditev OŠ Poldeta Stražišarja - Ureditev OŠ Prežihovega Voranca - Sanacija strehe in fasade na OŠ Toneta Čufarja	Ustrezni prostorski pogoji za delovanje osrednjih kulturnih institucij Energetska sanacija Zdravstvenega doma	Zagotavljanje rezervnih vodnih virov (2018-2025)

		- Sanacija fasada in zamenjava oken na OŠ Koroška Bela - Sanacija enote Vrtca Jesenice - Angelca Ocepek		
2019		Zagotavljanje prostorskih pogojev (energetska sanacija stavb vzgojno izobraževalnih in varstvenih enot) - Ureditev OŠ Poldeta Stražišarja - Ureditev OŠ Prežihovega Voranca - Sanacija strehe in fasade na OŠ Toneta Čufarja - Sanacija fasada in zamenjava oken na OŠ Koroška Bela - Sanacija enote Vrtca Jesenice - Angelca Ocepek		Jesenice – energetsko samozadostno mesto
2020 -	Dokončanje revitalizacije območja FIPROM	Zagotavljanje prostorskih pogojev (energetska sanacija stavb vzgojno izobraževalnih in varstvenih enot) - Sanacija enote Vrtca Jesenice – Julka Pibernik		Centralno otroško igrišče (2020-2025) Ureditev odvodnjavanja zalednih voda (od 2020-2025) Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R3
2021		Zagotavljanje prostorskih pogojev (energetska sanacija stavb vzgojno izobraževalnih in varstvenih enot) - Fakulteta za zdravstvo		

6 IZVEDBENI PROGRAM

6.1 Napredno gospodarstvo

Jesenice so že stoletja poznane najprej kot fužinarsko naselje in kasneje kot železarsko industrijsko mesto. Domača industrija železarstva je dolgo temeljila na tehnologiji, ki je predvsem potrebovala številno delovno silo, ki je zadovoljevala takratne potrebe po produktivnosti, in je zato doživela svoj zlom konec osemdesetih let prejšnjega stoletja. Železarstvo je bilo glavno gonilo razvoja in preživetja, ki je zaposlovalo več tisoč ljudi, praviloma z dokaj nizko izobrazbo. V preteklosti se je manko tehnologije še lahko nadoknadil s številno delovno silo, vendar pa po spremembah političnega in geostrateškega položaja številnih držav nekdanjega vzhodnega bloka in ob vstopu novih gospodarskih velesil (države BRIC) na globalni trg, države z nekonkurenčnim gospodarstvom, katero je temeljilo večinoma na zastarelih tehnologijah, novim igralcem niso mogle več konkurirati.

Kljub številnim spremembam na ekonomskem, političnem, socialnem in prostorskem področju, ki so nastale od osamosvojitve dalje, se še vedno srečujemo s pomanjkanjem podjetniške miselnosti. Pravzaprav ocenjujemo, da sta podjetniška klima in kultura zelo slabi, saj ljudje nimajo poguma, da bi se odločili in začeli ustvarjati delovna mesta, ampak še vedno pričakujejo, da bodo našli oziroma dobili službo. Seveda, se zavedamo, da vsi ljudje ne premorejo znanj in veščin za ustvarjanje in vodenje podjetij, pa kljub temu menimo, da je obstaja še precejšen potencial tudi na tem področju, zato je v prvi vrsti naloga občine, da prepozna takšne priložnosti in omogoči pogoje za njihovo udejanjanje. Zlasti zato, ker je Občina Jesenice v zadnjih dve desetletjih vložila velike napore v sanacijo in revitalizacijo degradiranih površin na območju Stare Save oziroma nekdanjega industrijskega območja FIPROM, ob tem pa nehote zanemarila spodbujanje razvoja drugih propulzivnih dejavnosti, kot so na primer turizem, storitvene dejavnosti, logistika, energetika in visoke tehnologije v predelovalnih dejavnostih.

Seveda pa zagotavljanje samo osnovnih pogojev za razvoj gospodarstva, kot so prostor, prostorski akti, komunalna opremljenost zemljišč, gospodarska javna infrastruktura, ne bodo dovolj za ustvarjanje privlačnega poslovnega okolja. Saj se ne srečujemo samo s slabo razvito podjetniško iniciativo, temveč tudi z manj kakovostnimi delovnimi mesti, nizko dodano vrednostjo, ki je še vedno posledica zastarelih tehnologij, mladi in izobraženi odhajajo iz občine Jesenice, ker doma nimajo možnost zaposlitve, neustrezni izobraževalni programi, pomanjkanje specifičnih tehničnih znanj oziroma delovnih izkušenj, veča se nam delež starejše populacije. Pri razvoju gospodarstva je potrebno upoštevati, da gre za proces, ki obsega delo in življenje v nekem okolju, kar lahko poimenujemo privlačno poslovno in bivalno okolje. Za slednje pa je potrebno zagotoviti tudi ustrezno pogoje za varstvo in izobraževanje otrok in odraslih, dobre pogoje za rekreacijo, kakovostno kulturno ponudbo in različna dogajanja v mestu in okolici, skratka veliko različnih prostočasnih dejavnosti, ki bodo omogočile poleg dela tudi kvalitetno preživljanje prostega časa. Vsi navedeni dejavniki pa bodo sočasno prispevali tudi k spreminjanju podobe mesta navzven in ustvarjanje pozitivnega imidža.

Privlačno poslovno okolje se tako ne udejanja le skozi prioriteto Napredno gospodarstvo, temveč tudi skozi druge tri prioritete, kar pomeni, da je poleg že navedenih ugotovitev izobraževalne programe treba uskladiti s potrebami lokalnega okolja ter dvigniti izobrazbeno

strukturo prebivalstva. Kljub temu, da se v zadnjih mesecih stopnja brezposelnosti v jeseniški občini niža, pa je potrebno nemudoma pristopiti k že predlogo znanemu dejstvu, da je izobraževalne programe in procese potrebno prilagoditi potrebam trga dela, torej delodajalcem.

V okviru razvojne prioritete Napredno gospodarstvo želimo narediti preboj v tehnološko zahtevnejšo industrijo, vzpostaviti prepoznavno in konkurenčno turistično tržno znamko destinacije »Jeklo in narcise« ter razviti dejavnosti z dodano vrednostjo na podeželju.

Glavni operativni cilji Občine Jesenice na področju gospodarstva so:

- **izboljšanje poslovnega in bivalnega okolja**
- **spodbujanju podjetništva in inovativnosti,**
- **spodbujanje podjetij z visokimi tehnologijami in višjo dodano vrednostjo,**
- **vzpostavitev učinkovitega trženja in upravljanje turizma in kulture, ki temelji na fužinarski in železarski tradiciji, narcisah, Golici in športu**
- **povezovanje malega gospodarstva, obrti, trgovine, turizma z javnim sektorjem**
- **ohranjanje deleža kmetijskih površin,**
- **povečanje števila registriranih dopolnilnih dejavnosti,**
- **ohranjanje in razvoj podeželskih naselij,**
- **zmanjšanje brezposelnosti.**

Kazalnik	**2009**	**2014**	**2025**
Dodana vrednost na prebivalca	4429,71 € (leto 2007)	7.809,93 €	↑ slovensko povprečje
Bruto investicije na prebivalca	4.195,59 €	2.704,18 € (leto 2013)	↑ 100 %
Neto plača	904,26 €	1.006,05€	↑ 20 %
Delovno aktivno prebivalstvo	7.234	6.409	leto 2009
Število samozaposlenih oseb	466	440	leto 2009
Število samostojnih podjetnikov na 1000 prebivalcev	21,40	20,86	↑ 25 %
Povprečni letni delež odhodkov občine namenjenih za spodbujanje razvoja malega gospodarstva	12,27%	1,06%	10%
Povprečni letni delež odhodkov občine namenjenih za spodbujanje razvoja turizma	1%	1,09%	5%
Povprečni letni delež odhodkov občine namenjenih za spodbujanje razvoja in prilagajanja podeželskih območij	0,49%	0,37%	2%

Vir: AJPES; SURS, lastni izračuni, Proračun Občine Jesenice

Cilje v okviru prednostnega področja Napredno gospodarstvo bomo izvajali po prepoznanih prioritetah skozi ukrepe in aktivnosti na treh področjih, ki so podjetništvo in konkurenčnost, turizem in podeželje .

Glavne tri prioritete za prednostno področje Napredno gospodarstvo so:

1. Priprava prostorskih aktov in razpoložljivost poslovnih površin
2. Komunalna opremljenost zemljišč, poslovnih površin
3. Izobraževanje mladih za potrebe gospodarstva

Podpodročje - Podjetništvo in konkurenčnost

Občina Jesenice je zaradi svoje geografske lege precej omejena glede razpoložljivosti prostora. Kljub temu, da ni veliko površin, ki bi omogočile dodatni prostor za širitev obstoječih dejavnosti in umestitev novih menimo, da bi z boljšo izkoriščenostjo obstoječih površin lahko prišli do dodatnega prostora. Največja lastnika površin, ki v velikem delu ne služita svojemu namenu oziroma dejavnosti, sta Železarna Jesenice in Slovenske železnice.
Tretje izredno primerno območje za razvoj turizma, rekreacije in prostočasnih dejavnosti pa se nahaja na platoju Karavanke, ki je v lasti Republike Slovenije.
Glede na dejstvo, da je stanje bolj ali manj nespremenjeno že zadnjih dvajset let, bo morala občina, če želi zagotoviti prostor za širjenje gospodarskih družb in gospodarstva kot prednostnega področja razvoja občine, pristopiti k pogovorom z omenjenimi deležniki oziroma lastniki glede njihovih nadaljnjih načrtov in poiskati vzvode za njihovo večjo vključenost in sodelovanje pri snovanju možnosti in pogojev za rabo prostora.

Komunalna opremljenost zemljišč in poslovnih površin je naslednji logični korak in prioriteta pri razvoju gospodarstva. Seveda pa je pri tem potrebno izpostaviti, da vrednost komunalno opremljenih zemljišč lahko deluje na potencialne investitorje spodbudno ali pa lahko ustavi celoten razvoj. Cene komunalno opremljenih zemljišč morajo odražati našo resno namero, da želimo privabiti investitorje v našo občino oziroma, da jih spodbudimo k širjenju poslovne dejavnosti. Občina se mora zavedati, da je edini mehanizem, ki ga ima, plačilo oz. oprostitev plačila komunalnega prispevka, ki pa se seveda po nekaj letih občini povrne v veliko večjem znesku (nova delovna mesta, manj brezposelnih, manj socialnih transferov, plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, raba storitev gospodarske javne infrastrukture,…)

Izobraževanje mladih za potrebe gospodarstva je zagotovo prioriteta, ki se uresničuje skozi številne ukrepe oziroma aktivnosti. Eden izmed bistvenih problemov v občini Jesenice je odhajanje mladih in izobraženih ljudi v druge kraje Slovenije ali celo v tujino. Razlogi za odhajanja je v glavnem pomanjkanje možnosti za zaposlitev in pa bolje plačana delovna mesta drugje. Po drugi strani pa delodajalci ugotavljajo, da za svoja podjetja težko najdejo ustrezen kader. Gre za dva problema, ki sta že daljši čas zelo aktualna, vendar ugotavljamo, da občina kot lokalna skupnost in snovalec razvoja tega problema ne more razrešiti, če se poleg delodajalcev v rešitev ne bodo vključile tudi šole in druge izobraževalne institucije. Bistvo rešitve predstavlja najprej vzpostavite neformalnega združenja delodajalcev in lokalne skupnosti, da identificirajo svoje potrebe po kadru. V nadaljevanju je treba vključiti šole in izobraževalne institucije, katerim se predstavijo zahteve po kadrih in njihovemu strokovnemu znanju ter kompetencah. Šole in izobraževalne institucije skladno s potrebami delodajalcev predlagajo nove programe in prilagojene izobraževalne procese z možnostjo pridobivanja specialnih znanj v zato predvidenih učnih centrih.

Podpodročje - Podeželje

Občina Jesenice ni prepoznavna kot podeželska občina oziroma občina kjer bi kmetijsko predstavljalo pomembnejšo gospodarsko dejavnost. V veliki meri je razlog temu geografski položaj občine kot tudi manj ugodne podnebne razmere, ki bi omogočale intenzivnost kmetijske dejavnosti; zato v občini Jesenice tudi težko govorimo o kmetijstvu kot o panogi, temveč je vedno bolj v uporabi termin podeželje, ki nekako še najbolj odraža karakter kmetijstva v občini Jesenice v vseh in naseljih v Karavankah, od Plavškega rovta do Javorniškega rovta, in na območju Kočne, Lipc ter Blejske Dobrave. Praviloma gre za območja, ki še vedno v ohranjajo določen delež kmetijskih dejavnosti (košnja, vzgoja vrtnin, živinoreja, posek lesa ipd.), vendar pa prebivalci teh naselij vedno bolj gravitirajo k bližnjim urbanim naseljem, kjer je večina podeželskega prebivalstva zaposlena in pri vsakodnevnem življenju uporablja razpoložljivo javno infrastrukturo (vrtci, šole, knjižnice, zdravstvena oskrba,…).
Kljub majhnemu številu kmečkih gospodarstev v občini Jesenice se zavedamo, da Jesenice potrebujejo razvito podeželje, kajti to je edini način, da se ohranja kulturna krajina, običaji, tradicija in ne nazadnje zagotovi vsaj del lokalne samooskrbe. Zato Občina Jesenice vsako leto nameni precejšnja finančna sredstva lokalnemu podeželskemu prebivalstvu za izvajanje ukrepov za ohranjanja in razvoj podeželja.

Podpodročje – Turizem

V zadnjih letih je bilo izvedenih tudi precej čezmejnih projektov v prej omenjenih naseljih na območju Karavank z namenom oblikovanja in vključitve lokalnega prebivalstva v turistično ponudbo območja (Natura 2000, kulturna dediščina, tematske poti, Savske jame,…), vendar ugotavljamo, da odziv prebivalcev ni bil velik. Skozi različne delavnice smo poskusili ugotoviti razloge za nezainteresiranost lokalnega prebivalstva; glavni razlogi so bili: slaba prometna (obremenjena glavna cesta, pomanjkanje parkirišč) in komunalna infrastruktura (pomanjkljiva kanalizacija in vodovod), odsotnost dodatne turistične ponudbe (pomanjkanje zasebne iniciative, investitorjev). Po drugi strani pa se je potrebno zavedati, da preživljanje samo s kmetijsko dejavnostjo v teh krajih, je bilo že v preteklosti izredno težavno, zato so ljudje iskali druge vire zaslužka, ki so ga navadno našli v »dolini«, torej v železarni in tako omogočili preživetje sebi in kmetiji, iz česar lahko zaključimo, da se je podeželje v teh krajih ohranilo v največji meri zaradi finančnih virov, ki so bili veliko bolj stalni in varni, kot pa to omogoča samo kmetijstvo oziroma turizem.

6.2 Znanje za razvoj

Kljub relativno dobri mreži in tradiciji šol ter dobro razvitim programom izobraževanja odraslih, na Jesenicah še vedno obstaja neravnovesje med ponudbo programov, trgom dela in potrebami v gospodarstvu. Problem predstavlja tudi premajhna povezanost med šolami in gospodarstvom**.** Staranje prebivalstva je lahko tudi prednost, saj zahteva nova znanja, ki smo jih na Jesenicah sposobni podati v okviru obstoječih izobraževalnih institucij. V okviru prioritete Znanje za razvoj želimo poleg zagotovitve ustreznih prostorskih pogojev (energetska sanacija stavb vzgojno izobraževalnih in varstvenih enot) vzpostaviti tudi mrežno povezovanje med izobraževalnimi ustanovami ter vzpostaviti programe glede na potrebe lokalnega okolja, upoštevajoč načela vseživljenjskega učenja ter medgeneracijskega sodelovanja. Poleg Fakultete za zdravstvo Jesenice, ki je prvi samostojni visokošolski zavod, katerega ustanovitelj je Občina Jesenice, izvajanje programa pa je pomembno tako za lokalno okolje, kot tudi širše,

je potrebno izpostaviti tudi Gimnazijo Jesenice ter Srednjo šolo Jesenice. Slednja je zlasti pomembna v povezavi z lokalnim gospodarstvom, zato je nujno potrebna izvedba obnova objekta, kar pa je v pristojnosti Republike Slovenije, kot ustanoviteljice šole. Vizija razvoja na tem področju je postati izobraževalno središče Zgornje Gorenjske.

Glavni operativni cilji Občine Jesenice na področju Znanja za razvoj so:

- dvigniti izobrazbeno strukturo,
- zagotoviti kakovostne izobraževalne programe glede na potrebe v družbi na vseh stopnjah izobraževanja in v vseh obdobjih.

Kazalnik	Izhodišče (2009)	2014	Cilj (2025)
Delež prebivalcev z višjo in visoko šolo	(l. 2002) 4,37 %	10,9°%	↑ 30 %
Število študentov na 1000 prebivalcev	44	29	↑ 30 %
Število diplomantov na 1000 prebivalcev	6,27	7,75	↑ 30 %

Vir: SURS, lastni izračuni

Cilje v okviru prioritete Znanje in razvoj bomo izvajali skozi naslednje tri prioritete:

1. Zagotavljanje prostorskih pogojev
2. Mrežno povezovanje
3. Vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko sodelovanje

Podpodročje – Znanje in izobraževanje

V okviru tega ukrepa se bodo izvajale investicijske aktivnosti v šolah in vrtcu (vključno z energetsko sanacijo objektov), vse s ciljem zagotovitve ustreznih pogojev za izvajanje programov vzgoje in izobraževanja. Javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja namreč v celoti upravljajo z objekti, ki so bili zgrajeni pred 30 in več leti in predvsem ti starejši objekti imajo velik potencial za učinkovito rabo energije. Poleg organizacijskih ukrepov (primerna organizacija oz. izvajanje energetskega upravljanja objektov), je potrebna tudi vzgojno-osveščevalna dejavnost vseh uporabnikov, predvsem pa izvedba tehnično-investicijskih ukrepov za učinkovito rabo energije (npr. ureditev fasad, oken oz. celotnih ovojev objektov).

Razvoj novih tehnologij prispeva k uporabi novih materialov in naprav, ki vplivajo na znižanje porabe energije in s tem na učinkovitejšo energetsko intenzivnost. Nenazadnje pa je potrebno dokončno tudi sanirati posledice uporabe žlindre pri investicijskih posegih v preteklosti ter tudi na ta način zagotoviti ustrezne prostorske pogoje.

V okviru tega ukrepa želimo razviti še boljše povezovanje med javnimi zavodi (poleg izobraževalnih tudi sodelovanje z mladinskim sektorjem), in sicer na različnih področjih delovanja. Tako bi lahko npr. nadgradili različne strokovne aktive služb (izmenjava izkušenj in problematike na določenem področju), pristopili k pripravi in izvedbi skupnih izobraževanj v lokalnem okolju, vzpostavili sodelovanje pri pridobivanju sredstev sofinanciranja (Evropski socialni sklad v novi finančni perspektivi za obdobje 2014-2020), skupna organizacija dogodkov…

V okviru tega ukrepa želimo spodbuditi izobraževanje skozi celotno življenjsko obdobje, medgeneracijsko sodelovanje ter pripravo in izvedbo različnih programov, ki izhajajo iz potreb lokalnega okolja in ki omogočajo pridobivanje kompetenc izven formalnega šolskega sistema. Programi bodo skrbno načrtovane in vsebinsko pestre dejavnosti, ki bodo povezovale različne deležnike pri izmenjavi znanj in izkušenj v vsestransko korist.

Podrobni izvedbeni načrt prioritete Znanje za razvoj je v prilogi 1 tega dokumenta.

6.3 Kakovost življenja

Jesenice imajo zelo dobro razvito tako primarno kot sekundarno zdravstveno mrežo, bolnišnico s statusom regijske bolnišnice ter Fakulteto za zdravstvo Jesenice, zato to področje želimo še posebej krepiti kot konkurenčno prednost Jesenic. Najpomembnejše bogastvo občine pa so prebivalci, ki jim želimo zagotoviti razvito otroško in socialno varstvo, športno rekreativne možnosti ter kvalitetne in konkurenčne programe za prostočasne aktivnosti (kultura, prireditve, otroška igrišča, živo mestno središče). S povečevanjem kakovosti življenja ustvarjamo prostor za ustvarjalne ljudi tudi iz drugih občin, ustavljamo trend izseljevanja iz občine in gradimo privlačno poslovno okolje, ki bo privabilo nove vlagatelje. Pri tem ne pozabljamo na trend staranja prebivalstva in na ranljive skupine, ki jim namenjamo nove oblike varstva in oskrbe. Vizija Jesenic na prednostnem področju Kakovost življenja je postati regijsko zdravstveno središče, hkrati pa nadaljevati s slovesom kulturnega ter športnorekreacijskega središča Zgornje Gorenjske.

Glavni operativni cilji Občine Jesenice na področju Kakovosti življenja so:

- **zagotoviti celovito in kvalitetno zdravstveno oskrbo za vse generacije,**
- **izboljšati oskrbo starejših in drugih ranljivih ciljnih skupin prebivalcev,**
- **izboljšati medgeneracijski dialog,**
- **povečati število obiskovalcev v kulturnih institucijah z razvojem privlačnih programov in z učinkovitim trženjem,**
- **povečanje števila obiskovalcev starega mestnega jedra Stara Sava,**
- **povečati delež zunanjih urejenih rekreacijskih površin,**
- **povečati delež prebivalcev, vključenih v redno rekreativno vabo,**
- **obdržati vsaj eno vrhunsko športno dejavnost (v ženskem in moškem športu) in obdržati nivo razvitosti amaterskega športa,**
- **obnoviti in nadgraditi športnorekreacijsko infrastrukturo,**
- **krepiti medkulturni dialog,**
- **vzpostaviti boljše pogoje za neprekinjeno aktivno udeležbo mladih posameznikov, neformalnih skupin in mladinskih organizacij na področju mladinskih dejavnosti (kulturnih in subkulturnih, športnih, prostovoljnih dejavnosti, nacionalnih in mednarodnih izmenjav …) in mladinske politike.**

Kazalnik	2009	2014	2025
Skupni prirast prebivalstva na 1000 prebivalcev	–10,4	-10,7	↑ slovensko povprečje
Indeks dnevne migracije delovne sile	81,6	81,2	90
Indeks staranja prebivalstva	114,2	121,4	110
Koeficient starostne odvisnosti	42,2	46,9	35
Število prebivalcev	21.780	21.097	povečanje
Število mladih do 26 let	6.173	5.507	Povečanje
Bruto osnova za dohodnino	6120 € (leto 2006)	7.211	↑ 20 %
Število registriranih motornih vozil na 100 prebivalcev	50,7	52,09	povečanje
Povprečna stopnja registrirane brezposelnosti	7,8	12,5	5
Število prejemnikov enkratne denarne pomoči na 100 prebivalcev	0,57	0,70	zmanjšanje
Povprečni letni delež odhodkov občine za kulturne dejavnosti	11,43 %	4,55	15
Povprečni letni delež odhodkov občine za športne in prostočasne dejavnosti	7,53%	8,58	20
Selitveni prirast na 1000 prebivalcev	–10,8	-0,2	+6

Vir: AJPES; SURS, lastni izračuni, lastne evidence

Glavne prioritete za področje Kakovost življenja so po podpodročjih naslednje:

Podpodročje – Zdravstvo:

1. Mrežno povezovanje izvajalcev storitev s področja zdravstva in socialnega varstva
2. Področje dela z otroki s posebnimi potrebami
3. Energetska sanacija javnih objektov s področja zdravstva

Podpodročje – Sociala

1. Programi vladnih in nevladnih organizacij in društev za ranljive skupine prebivalstva
2. Bivalni prostori za deložirane in druge osebe
3. Programi za starejše
4. Programi skrbi za brezdomce ter za ostale ranljive skupine prebivalstva

Podpodročje – Šport

1. Športni park Podmežakla
2. Razgledna pot Hrušica – Koroška Bela (del rekreacijskih površin)
3. Bazen Ukova
4. Razvoj športnega in klimatsko zdraviliškega turizma

Podpodročje – Kultura

1. Obnova Ruardove graščine na Stari Savi
2. Nadgradnja programov glede na nove trende
3. Povezovanje javnih zavodov, društev z mladinskimi organizacijami

4. Zagotovitev ustreznih pogojev za knjižnico ter dokončanje obnove Gledališča Toneta Čufarja
5. Obnova cerkve na Stari Savi

Podpodročje – Mladinsko delo

1. Spodbujanje mladinskega dela in mladinskega organiziranja ter participacije mladih
2. Otroško letovišče Pinea Novigrad
3. Prostori mladinskega centra Jesenice

Podpodročje – Zdravstvo

V okviru tega podpodročja bomo pristopili k mrežnemu povezovanju izvajalcev storitev s področja zdravstva in socialnega varstva – povezovanje dejavnosti oz. programov, ki jih že izvajajo posamezni izvajalci zdravstvenih in socialno varstvenih programov, vse z namenom še boljše dostopnosti le-teh za prebivalce.
Prednostno je potrebno zagotavljati tudi pogoje za izvajanje programov na področju dela z otroki s posebnimi potrebami, in sicer tako v okviru Razvojne ambulante (OZG – Zdravstveni dom Jesenice), kot tudi v okviru otroškega varstva (Vrtec Jesenice) in Osnovne šole Poldeta Stražišarja. Poleg zagotovitve ustreznega terapevtskega kadra (logoped, nevrofizioterapevt, delovni terapevt) je potreben dodaten poudarek na interdesciplinarnem timskem sodelovanje in skupnemu pregledu in obravnavi otrok s posebnimi potrebami v vrtcu in šoli s prilagojenim programom.
Poleg navedenih pogojev pa je potrebno zagotoviti tudi izvedbo ustrezne energetske sanacije objekta Zdravstvenega doma Jesenice v katerem Osnovno zdravstvo Gorenjske izvaja primarno zdravstveno varstvo za območje občine Jesenice (objekt, ki datira v leto 1965, je sicer primerno vzdrževan, vendar je energetsko potraten).

Podpodročje – Sociala

Na podlagi predlaganih ukrepov je predvidena priprava in izvedba programov za ranljive skupine prebivalcev (programov, ki izhajajo iz potreb lokalnega okolja: programi za brezdomce, starejše,…), prav tako pa tudi zagotovitev ustreznih infrastrukturnih pogojev za ranljive skupine prebivalstva. Socialnovarstvene storitve so tako namenjene preprečevanju in reševanju socialnih stisk in težav posameznikov, družin in skupin prebivalstva
Občina Jesenice mora pristopiti tudi k zagotovitvi bivalnih prostorov za deložirane osebe in druge ranljive skupine prebivalstva.
Za doseganje dolgoročnih ciljev je potrebno vzdrževati in razvijati oz. nadgrajevati sodelovanje z drugimi institucijami na lokalnem, regijskem in državnem nivoju (tako s področja socialnega varstva, kot tudi s področja zdravstva) in le z usklajenim delovanjem vseh služb in lokalne skupnosti, ter drugih vladnih in nevladnih organizacij bomo omogočili razvijanje programov, ki bodo namenjeni preprečevanju nastajanja socialnih težav in novih oblik socialne revščine.

Podpodročje – Šport

V Občini Jesenice se zavedamo, da je športnorekreativna dejavnost priljubljena oblika preživljanja prostega časa, ki hkrati vpliva na zdravje in dobro počutje občanov. Športna dvorana v športnem parku Podmežakla je bila obnovljena z namenom, da se zagotovi prostor

in da se ustvari pogoje, ki bodo omogočali razvoj vrhunskega športa, razvoj športa otrok in mladine ter razvoj amaterskega športa in rekreacije v vseh športnih panogah na ledu. Glede na dejstvo, da je Občina Jesenice prepoznavna predvsem po dolgoletni tradiciji in doseganju dobrih rezultatov na področju hokeja, njegovi množičnosti in pomembnosti za mesto in širše ter, da so z obnovljeno dvorano zagotovljeni prostorski pogoji za razvoj in vzgojo otrok in mladine (tudi za vrhunske športnike), hokej kot športna panoga predstavlja eno izmed prioritet v občini Jesenice. Medtem ko je pokritost s športnimi dvoranami relativno dobra, pa je vedno večja potreba po dodatni ureditvi športnorekreativnih površin na prostem, zato je v okviru tega ukrepa poseben poudarek namenjen prav urejanju zunanje športnorekreacijske infrastrukture v obstoječem Športnem parku Podmežakla ter vzpostavitvi 9 km dolge jeseniške razgledne poti, ki po severnem robu povezuje naselji Hrušica in Koroška Bela. Predlagamo pa tudi pričetek aktivnosti za ureditev bazena Ukova.
V okviru ukrepa je predlagana vključitev v skupni – regionalni projekt Razvoj športnega in klimatsko – zdraviliškega turizma, in sicer razviti turistični produkt, s ciljem povezanosti športa in turizma pa tudi povezati vrhunske zdravstvene storitve s turističnimi ponudniki.

Podpodročje – Kultura

Nekdanje mestno središče znova oživljamo z urejanjem objektov, saj predstavlja Stara Sava pomemben kulturno-zgodovinski in tehniški spomenik. Stara Sava je v preteklosti živela kot zaokroženo železarsko območje, ki je združevalo tako območje za življenje delavcev, kot tudi za njihovo delo. Osnovni namen je ureditev območja Stare Save tako, da bo zaživelo kot tehnični spomenik slovenskega in širšega pomena. Da pa bi Stara Sava ponovno pridobila nekdanjo reprezentančno vlogo, je potrebna vrsta vlaganj v obnovo že obstoječih objektov in nadgradnja programov oz. ponudbe kulturnih društev in ostalih institucij glede na nove trende in za vse ciljne skupine ter učinkovito trženje.
Hkrati se predvideva tudi zagotavljanje boljših prostorskih pogojev za knjižnico in gledališče. Zaradi prostorske stiske, ki jo izkazuje knjižnica, bi bila nujno potrebna preureditev obstoječega Prireditvenega centra Jesenice (kompleks na naslovu Trg Toneta Čufarja 4), saj sedanje razmere za delovanje občinske knjižnice ne zagotavljajo minimalnih standardov, hkrati pa bi lahko uredili tudi prostore za gledališko dejavnosti (povečanje števila sedežev iz sedanjih 274 na nekaj več kot 300 s čimer bi zagotovili uporabo gledališke dvorane tako za gledališke kot tudi kino predstave), rešitev prostora za shranjevanje gledaliških kulis in rekvizitov... V gledališkem oz. t.i. starem delu kompleksa (nekdanji Krekov prosvetni dom) je prav tako potrebno izpostaviti dejstvo, da se v obstoječe konstrukcije ni posegalo ter da kažejo vidne deformacije na preveliko obtežbo v objektu zaradi postavitve knjižnih polic (oddelek za odrasle). Nenazadnje pa je potrebna tudi ustrezna sanacija dvigovanja tlakov zaradi uporabe žlindre ter posledičnih razpok v t.i. novem delu kompleksa (prizidani del).

Podpodročje – Mladinsko delo

Z zagotovitvijo boljših lokacijskih in prostorskih pogojev želimo podpreti in omogočiti nadaljnji razvoj mladinskih programov in programov za mlade ter s tem spodbuditi in omogočiti neprekinjeno dejavno udeležbo mladih posameznikov, neformalnih skupin in mladinskih organizacij na različnih področjih družbenega življenja. Mladinski center je že 11 leto lociran na Ulici Viktorja Kejžarja 22 (čeprav naj bi bila lokacija le začasna) in je je po podatkih mladih

neustrezna, zato se predlaga preučitev možnosti nadomestne lokacije. Hkrati se predvideva tudi nadaljevanje vlaganj v otroško letovišče Pinea v Novigradu.
Hkrati si prizadevamo vzpostaviti boljše pogoje za mladinsko delo in mladinsko organiziranje, predvsem v smislu podpiranja delovanja in razvoja organizacij mladinskega sektorja.

Podrobni izvedbeni načrt prioritete Znanje za razvoj je v prilogi 1 tega dokumenta.

6.4 Infrastruktura za razvoj

Brez urejene infrastrukture si ne moremo predstavljati razvoja občine ter nemotenega delovanja in razvoja gospodarstva in družbe. Zato je urejanje komunalne infrastrukture, energetska učinkovitost in skrb za okolje še naprej ena glavnih prednostnih nalog občine. Glede na energetske možnosti, ki jih ima občina Jesenice, in glede pomembnosti energetike za razvoj gospodarstva, želimo do leta 2025 postati energetsko samozadostno mesto.

Glavni operativni cilji Občine Jesenice na področju Infrastrukture za razvoj so:

- **vzpostaviti manjkajočo in pospešeno obnavljati obstoječo komunalno infrastrukturo,**
- **vodooskrba (zagotavljanje rezervnih vodnih virov in vodnih kapacitet, obnavljanje obstoječih vodovodov),**
- **izkoristiti vodne vire v komercialne namene,**
- **izboljšati prometno omrežje in mobilnost glede na potrebe razvoja gospodarstva in mesta ter s tem prispevati k razvoju urbane mobilnosti**
- **urediti mrežo zelenih in rekreacijskih površin,**
- **zmanjšati porabo energije,**
- **zmanjšati energetsko odvisnost, povečati samozadostnost,**
- **povečati bivalno kvaliteto,**
- **zagotoviti polno zasedenost razpoložljivih stanovanj ter zagotoviti pogoje za gradnjo stanovanj, zlasti javnih najemnih stanovanj**

Kazalnik	**2009**	**2014**	**2025**
Delež priključenosti na kanalizacijsko omrežje	81	87,5	98
Obnovljeni vodovodi v m	186	6497	10000
Količina odloženih nenevarnih odpadkov na prebivalca v kg	386,16	175,24	↓60%
m novo zgrajenih in obnovljenih cest	0	1050	12000

Vir: lastni izračuni, lastne evidence, Jeko in d.o.o.

Glavne prioritete za prednostno področje Infrastruktura za razvoj:

Podpodročje - Komunalna infrastruktura so:

1. Izdelava podrobnih prostorskih aktov in programov opremljanja za komunalno neopremljena območja (določeno v občinskem prostorskem načrtu Občine Jesenice)
2. Dokončanje kanalizacijskega sistema in vzdrževanje CČN
3. Izgradnja kanalizacijskega sistema s čistilnimi napravami

4. Vodooskrba
5. Regijsko odlagališče odpadkov s sortiranjem in mehansko obdelavo
6. Nadgradnja sistema zbiranja in odvoza odpadkov
7. Trajnostna mobilnost – razvoj urbane mobilnosti
8. Razvoj glavnih prometnic
9. Zelene in rekreacijske površine

Podpodročje - Stanovanjska politika so:

1. Zagotavljanje komunalno opremljenih zemljišč za gradnjo, zlasti javnih najemnih stanovanj ter zagotavljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj

Podpodročje - Energetika so:

1. Dvig energetske samozadostnosti mesta
2. Optimizacija energetskega omrežja

Podpodročje – Komunalna infrastruktura

Občina Jesenice ima v izvedbenem delu veljavnega občinskega prostorskega načrta Občine Jesenice opredeljena območja, katera se urejajo ali so urejena s podrobnimi prostorskimi načrti. V pretežni meri gre za območja, ki so sicer opredeljena kot stavbna zemljišča, vendar se prostorske ureditve na takšnem območju podrobneje načrtujejo. Podlago za gradnjo objektov oziroma pridobitev upravnega dovoljenja za gradnjo predstavlja sprejet podrobni prostorski načrt. V večini primerov gre za območja, kjer komunalna infrastruktura oziroma oprema ni zgrajena ali pa ne ustreza območju urejanja. Za območja, ki se urejajo s podrobnim občinskim prostorskim načrtom mora občina, tudi v povezavi s potencialnimi investitorji, sprejeti ali novelirati podrobne občinske prostorske načrte, v katerih se natančno opredeli tudi gradnja komunalne infrastrukture. Na ta način se zagotavlja komunalna opremljenost stavbnih zemljišč.

Infrastrukturne naložbe so trenutno in v nekaj naslednjih letih ene največjih naložb občine. V skladu z zakonodajo morajo biti vsa gospodinjstva (Jesenice, Koroška Bela, Hrušica) priključena na kanalizacijski sistem in na čistilno napravo. Skupaj z izgradnjo kanalizacijskega sistema bo občina obnovila tudi dotrajane vodovode ter ostalo spremljajočo infrastrukturo (pr. javno razsvetljavo,...) ter cestno infrastrukturo.

Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov sta v naseljih občine Jesenice urejena. Zbiranje in odvoz mešanih komunalnih odpadkov se izvaja iz vseh naselij v občini. Za odvoz komunalnih odpadkov skrbi Jeko-in d.o.o., ki odpadke odvaža na odlagališče Mala Mežakla. Potrebno je nadgraditi sistem ločenega zbiranja odpadkov. Občina ima ustrezno urejen zbirni center na Jesenicah, ki je opremljen tudi z zbiralnico posebnih in nevarnih odpadkov, vendar ga je potrebno še nadgraditi. Odvoz kosovnih odpadkov poteka po sistemu individualnih naročil.

V ospredju trajnostne mobilnosti je prioriteta vzpostavitev trajnostnega prometnega sistema, ki zagotavlja dostopnost delovnih mest in storitev za vse, izboljšuje prometno varnost, zmanjšuje onesnaževanje, povečuje učinkovitost in zmanjšuje stroške potniškega in tovornega prometa ter izboljšuje privlačnost in kakovost mestnega okolja. Tudi Občina Jesenice v tem

kontekstu stopa na pot trajnostne mobilnosti. Z novim pristopom načrtovanja in celostnim urejanjem prometa se bo izboljšala kakovost bivanja v mestu poleg tega pa tudi boljša izkoriščenost prometne infrastrukture, nižji stroški za mobilnost, manj zastojev, večje zadovoljstvo, manjše onesnaževanje ter nenazadnje povečanje možnosti Občine Jesenice za uspešen razvoj.

Z ukrepi izgradnje novega prometnega omrežja in sočasnimi ukrepi urejanja prometa, občina zagotavlja pogoje za hitrejši gospodarski razvoj, izboljšuje pogoje bivanja ter s tem tudi zmanjšuje negativne vplive prometa na okolje. Eden izmed temeljih ciljev razvojnega programa na tem področju je tako tudi postopno povečanje sredstev za vzdrževanje in upravljanje s cestnim omrežjem saj ob trenutnem finančnem stanju, ni možno izvajati zastavljenih ciljev.

Prav tako kot trajnostna mobilnost k boljši kakovosti življenja in s tem zadovoljstvu občanov Občine Jesenice ter privlačnosti Jesenic, posredno pa tudi k razvoju občine, pripomorejo zagotovljene in urejena zelene ter rekreacijske površine. Pod rekreacijske površne so mišljena predvsem otroška igrišča in pešpoti. Za otroška igrišča ima občina Jesenice sprejet program urejanja in vzdrževanja otroških igrišč, ki so v njeni lasti in ga tudi izvršuje. Ta program se redno usklajuje. Izkazana je potreba po ureditvi centralnega otroškega igrišča v Občini Jesenice. V okviru prioritete zelene in rekreacijske površine občina Jesenice sledi konceptu prostorskega razvoja mesta Jesenice določenega v veljavnem občinskem prostorskem načrtu oziroma načrtuje izpolnitev zaveze iz veljavnega občinskega prostorskega načrta, ki določa, da bo Občina Jesenice poleg izvedbe sistema zelene mreže začela s pripravo oziroma urejanjem jeseniške razgledne poti. Z izvedbo navedenega projekta se bo izboljšala urejenost urbanega okolja predvsem tudi javna peš povezava primestnih naselij Hrušice in Koroške Bele z mestom Jesenice. Za vse prebivalce Jesenic pa bo omogočena dodatna možnost za rekreacijo in s tem spodbuda k bolj zdravemu načinu življenja.

V občini Jesenice sta dve pokopališči. Na pokopališču Blejska Dobrava je urejen prostor za raztros pepela pokojnikov, predvidena pa je tudi posodobitev objekta pogrebne in pokopališke službe. Glede na potrebe se ureja razširitev grobnih mest. Na pokopališču Planina pod Golico je previdena izgradnja novega pokopališkega zidu in istočasno za širitev pokopališča.

Podpodročje – Stanovanjska politika

Stanovanjska politika prav tako sodi med prioritete Občine Jesenice. Občina Jesenice razpolaga s kar 252 neprofitnimi stanovanji, ki so vsa oddana v najem. Povpraševanje po neprofitnih stanovanjih se povečuje, kapacitet pa ni za vse dovolj. Deloma se problematika povpraševanja po neprofitnih stanovanjih rešuje s pridobljenimi razpolagalnimi pravicami na stanovanjih, ki so v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. S takšno prakso bomo tudi v prihodnje nadaljevali. Tako kot ostale občine se tudi Občina Jesenice srečuje s problematiko nezasedenih novo zgrajenih stanovanj, ki so v lasti oseb zasebnega prava. Občina Jesenice bo pri tej problematiki zasledovala državno stanovanjsko politiko. Stanovanjski fond Občine Jesenice je relativno star kar posledično povečuje tudi stroške vzdrževanja. Dolgoročno mora občina zasledovati cilj gospodarnega ravnanja s stanovanj, ki so v njeni lasti, ter s tem izboljšati kakovost življenja in privlačnost Jesenic kot kraj bivanja tudi za mlade. Poleg navedenega bo Občina Jesenice, v okviru usmeritev državne stanovanjske politike, poskušala zagotoviti

zadostno količino komunalno opremljenih zemljišč za gradnjo, zlasti javnih najemnih stanovanj.

Podpodročje – Energetika

Občina Jesenice v okviru ukrepa Energetska obnova stavb že od leta 2005 dalje namenja sredstva za finančne spodbude investitorjem za izvedene investicijske ukrepe skladno z določili Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju občine Jesenice (Ur. List RS 70/2005 in spr. – v nadaljevanju Odlok).

Daljinsko ogrevanje mesta Jesenice je samo en od načinov energetske oskrbe v samem mestu, katera izhaja iz zgodovine razvoja železarske dejavnosti v mestu in vzporednega razvoja proizvodnje in transporta toplotne energije. Kot vsi sistemi, ima tudi vročevod svoje prednosti in slabosti, ter vzpone in padce. Trenutno je sistem v kar dobri kondiciji, saj se vanj stalno vlaga in išče optimalne rešitve in pogoje delovanja. Potrebno je zagotoviti večjo priključno moč uporabnikov, gostoto priključkov in s tem izkoriščenost primarnega omrežja.

Konkurent daljinskemu ogrevanju je zemeljski plin. Zagotoviti je potrebno odjemno mesto in potrebno infrastrukturno omrežje.

Podrobni izvedbeni načrt prioritete Infrastruktura za razvoj je v prilogi 1 tega dokumenta.

7 FINANČNI OKVIR

Tabela Ocena razvojnega potenciala opredeljuje okvirna sredstva, ki jih občina v naslednjem obdobju lahko zagotovi oziroma nameni razvoju. Pri projekciji tega potenciala je potrebno upoštevati, da mora občina pri izvajanju svojih nalog, ki se jih deli na obvezne in izbirne, najprej zagotoviti finančna sredstva za izvajanje obveznih nalog, torej tistih, ki jih lokalni samoupravi nalaga zakonodaja, in šele po tem lahko občina ostanek finančnega potenciala nameni za razvojne naloge. Prihodki za financiranje tekočih nalog, predvsem prihodki iz naslova dohodnine, ki pripada občinam, ne sledijo povečevanju stroškov, zato ostaja vedno manj razpoložljivih lastnih sredstev občine za razvoj.

Razvojna sredstva predstavljajo možnost investiranja v posameznem letu, in sicer lastno udeležbo pri vseh projektih v posameznem letu ne glede na morebitne druge vire sofinanciranja. Drugi viri so v tabeli prikazani le do leta 2016, za poznejša leta pa ti prihodki niso ocenjeni. S pridobitvijo drugih virov (evropska sredstva, drugi viri sofinanciranja, zadolževanje) se možnosti za investiranje v posameznem letu le še povečujejo. Pri načrtovanju prihodkov in odhodkov je bila upoštevana povprečna stopnja inflacije, ki jo je za leti 2016 in 2017 opredelil Urad za makroekonomske raziskave in razvoj in znaša 0,8 % v letu 2016 in 1,4 v letu 2017. Za druga leta je upoštevana predvidena stopnja inflacije v višini 0,5 %.

V pričakovanih razvojnih sredstvih niso upoštevana sredstva, ki se letno namenjajo za tekoče vzdrževanje premoženja, saj je njihovo pokrivanje predvideno že v okviru tekoče porabe proračuna. Ocenjeni stroški tekočega vzdrževanja premoženja se z leti povečujejo tudi zaradi investicijske naravnanosti proračunov v preteklih letih in se gibljejo od 1.717.971 € v letu 2016 do 1.812.935 € v letu 2025.

Sredstva, ki jih Občina namenja za razvoj v letu 2017, znašajo 232.227 €, z leti pa se bodo razvojne možnosti nekoliko povečale predvsem zaradi manjših stroškov, povezanih z odplačili dolga. Sredstva, ki jih Občina lahko nameni za razvoj v letu 2025, tako znašajo 826.174 €.

Tabela: Ocena razvojnega potenciala

FINANČNI OKVIR RAZVOJNIH SREDSTEV OBČINE JESENICE V OBDOBJU 2010 - 2025 v EUR

	PRIHODKI	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	70 DAVČNI PRIHODKI	**13.144.259**	**13.248.952**	**13.113.311**	**12.852.682**	**13.511.580**	**12.315.492**	**12.016.861**	**11.960.961**	**11.960.961**	**11.981.800**	**12.031.800**	**12.081.800**	**12.131.800**	**12.181.800**	**12.231.800**	**12.281.800**
*	*Davčni prihodki - brez okoljskih dajatev*	*12.856.817*	*13.014.387*	*12.891.168*	*12.608.347*	*12.939.005*	*11.459.492*	*11.608.861*	*11.552.961*	*11.552.961*	*11.573.800*	*11.623.800*	*11.673.800*	*11.723.800*	*11.773.800*	*11.823.800*	*11.873.800*
+	Okoljska dajtev voda, odpadki)	287.442	234.565	222.144	244.335	572.575	856.000	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
	71 NEDAVČNI PRIHODKI	**3.825.246**	**3.786.426**	**3.287.863**	**3.101.191**	**2.565.922**	**2.446.806**	**3.213.651**	**2.427.089**	**2.424.095**	**2.422.853**	**2.422.489**	**2.422.566**	**2.422.863**	**2.423.273**	**2.423.739**	**2.424.236**
*	*Nedavčni prihodki(za tekočo porabo)*	*632.869*	*1.211.027*	*830.256*	*812.298*	*523.604*	*437.024*	*356.291*	*352.789*	*349.795*	*348.553*	*348.189*	*348.266*	*348.563*	*348.973*	*349.439*	*349.936*
+	Najemnine - ostalo premoženje	712.333	652.492	616.643	612.745	575.423	503.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
+	Najemnine - komunalna infrastruktura	816.828	755.055	980.871	864.311	1.070.451	785.206	1.284.300	1.284.300	1.284.300	1.284.300	1.284.300	1.284.300	1.284.300	1.284.300	1.284.300	1.284.300
+	Komunalni prispevek	133.735	147.209	124.879	120.777	34.316	150.000	913.060	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
+	Ostali nedavčni prihodki, povezani z investicijami in vzdrževanjem premoženja	1.529.481	1.020.642	735.213	691.060	362.128	571.576	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
+	**72 KAPITALSKI PRIHODKI**	**752.487**	**714.583**	**269.510**	**299.921**	**373.457**	**111.246**	**635.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
*	**73 PREJETE DONACIJE**	**4.900**	**3.840**	**2.920**	**2.780**	**3.755**	**2.970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	74 TRANSFERNI PRIHODKI	**615.050**	**2.273.551**	**1.651.083**	**5.110.798**	**1.353.903**	**6.308.413**	**805.367**	**291.647**	**293.103**	**294.566**	**296.036**	**297.514**	**298.999**	**300.492**	**301.992**	**303.499**
*	TP za tekočo porabo	181.072	220.342	244.122	319.184	217.927	616.893	287.127	291.147	292.603	294.066	295.536	297.014	298.499	299.992	301.492	302.999
+	TP za investicije (državni proračun, evropska sredstva)*	433.977	2.053.210	1.406.961	4.791.614	1.135.976	5.691.519	518.239	500	500	500	500	500	500	500	500	500
*	**PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**	**0**	**1.653**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.054**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	50 ZADOLŽEVANJE *	**0**	**700.678**	**2.600.000**	**0**	**3.000.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Skupaj	18.341.942	20.729.682	20.924.687	21.367.372	20.808.618	21.184.926	17.206.633	14.679.697	14.678.159	14.699.219	14.750.326	14.801.880	14.853.662	14.905.564	14.957.531	15.009.535
I.	**PRIHODKI, KI NISO NEPOSREDNO POVEZANI Z INVESTICIJSKO PORABO (vsota *)**	**13.675.658**	**14.451.248**	**13.968.465**	**13.742.609**	**13.684.291**	**12.516.379**	**12.287.334**	**12.196.897**	**12.195.359**	**12.216.419**	**12.267.526**	**12.319.080**	**12.370.862**	**12.422.764**	**12.474.731**	**12.526.735**
II.	OSTALI PRIHODKI, POVEZANI Z INVESTICIJSKO PORABO (vsota +)	4.666.283	5.577.756	4.356.222	7.624.763	4.124.327	8.668.547	4.419.299	2.482.800	2.482.800	2.482.800	2.482.800	2.482.800	2.482.800	2.482.800	2.482.800	2.482.800
II.a	Zadolževanje	0	700.678	2.600.000	0	3.000.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	ODHODKI	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	**40 TEKOČI ODHODKI**	**5.289.972**	**5.173.214**	**5.271.820**	**5.646.996**	**5.397.883**	**5.017.156**	**5.248.400**	**5.264.367**	**5.270.296**	**5.277.171**	**5.284.751**	**5.292.190**	**5.300.013**	**5.311.942**	**5.329.126**	**5.349.635**
1.a	Tekoči odhodki brez tekočega vzdrževanja	3.497.449	3.327.037	3.413.517	3.521.684	3.444.384	3.244.439	3.530.429	3.522.345	3.519.564	3.517.685	3.516.467	3.515.066	3.514.003	3.517.001	3.525.211	3.536.701
1.b	Tekoče vzdrževanje	1.792.523	1.846.178	1.858.303	2.125.312	1.953.499	1.772.716	1.717.971	1.742.022	1.750.732	1.759.486	1.768.283	1.777.125	1.786.011	1.794.941	1.803.915	1.812.935
2.	**41 TEKOČI TRANSFERI**	**7.115.437**	**7.512.855**	**8.214.270**	**8.009.017**	**7.578.113**	**7.570.312**	**8.262.033**	**8.377.701**	**8.419.590**	**8.461.688**	**8.503.996**	**8.546.516**	**8.589.249**	**8.632.195**	**8.675.356**	**8.718.733**
2.a	42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.066.384	6.008.993	4.230.905	2.983.565	5.276.325	7.461.855	4.284.546	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.b	43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	2.461.295	1.711.360	1.968.344	6.978.845	1.181.071	963.488	559.397	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**44 - STVARNI VLOŽEK**	**0**	**48.110**	**0**	**0**	**0**	**239.860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**55 ODPLAČILA DOLGA**	**224.088**	**249.575**	**307.774**	**544.802**	**546.172**	**835.891**	**777.662**	**805.402**	**789.707**	**707.288**	**708.248**	**709.250**	**685.986**	**425.341**	**394.994**	**114.993**
III.	**TEKOČA PORABA Z ODPLAČILI DOLGA (1.+2.+4.)**	**12.629.497**	**12.935.644**	**13.793.863**	**14.200.814**	**13.522.168**	**13.423.359**	**14.288.095**	**14.447.470**	**14.479.593**	**14.446.147**	**14.496.995**	**14.547.956**	**14.575.248**	**14.369.478**	**14.399.476**	**14.183.361**
	POKRITOST TEKOČIH ODHODKOV S PRIHODKI - pozitiven znesek je **znesek lastnih sredstev za investicije in tekoče vzdrževanje** (I.-1.a - 2.-.4.)	**2.838.684**	**3.361.782**	**2.032.905**	**1.667.107**	**2.115.622**	**865.737**	**-282.791**	**-508.551**	**-533.502**	**-470.241**	**-461.186**	**-451.752**	**-418.375**	**-151.773**	**-120.830**	**156.309**
	Sredstva namenjena za investicije in tekoče vzdrževanje premoženja (I.+II.+II.a - 1.a - 2. - 4.)	7.504.968	9.640.215	8.989.127	9.291.870	9.239.949	9.534.284	4.636.509	1.974.249	1.949.298	2.012.559	2.021.614	2.031.048	2.064.425	2.331.027	2.361.970	2.639.109
	RAZVOJNA SREDSTVA namenjena samo za investicije (brez načrtovanega tekočega vzdrževanja premoženja) (I.+II. -1.-2.-4.)								**232.227**	**198.566**	**253.073**	**253.331**	**253.923**	**278.415**	**536.087**	**558.055**	**826.174**

Razvojna sredstva so lahko višja za pridobljene transferne prihodke za investicijsko porabo ter morebitno zadolževanje

Tabela: Finančni načrt izvedbenega programa

Prednostno področje/prioriteta/ ukrep	Ocenjena vrednost
Napredno gospodarstvo	**10.110.200,00 €**
1. Priprava ustreznih prostorskih aktov in razpoložljivost poslovnih površin	3.090.000,00 €
Ukrep: Ponudba konkurenčnih lokacij za industrijsko poslovno dejavnost	2.040.000,00 €
Ukrep: Spodbujanje podjetništva in inovativnosti v turizmu	950.000,00 €
Ukrep: Vzpostavitev razvojnega jedra	100.000,00 €
2. Komunalna opremljenost zemljišč	4.585.200,00 €
Ukrep: izboljšati komunalno infrastrukturo poslovnih lokacij	4.585.200,00 €
3. Izobraževanje mladih za potrebe gospodarstva	2.435.000,00 €
Ukrep: Izobraževanje mladih za potrebe gospodarstva	370.000,00 €
Ukrep: Podporno okolje gospodarstvu	1.250.000,00 €
Ukrep: Podjetništvo na podeželju	70.000,00 €
Ukrep: Ohranjanje in razvoj podeželja	745.000,00 €
Znanje za razvoj	**5.500.000,00 €**
1. Kakovostno izobraževanje	5.500.000,00 €
Ukrep: Zagotavljanje prostorskih pogojev	5.200.000,00 €
Ukrep: Mrežno povezovanje	- €
Ukrep: Vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko sodelovanje	300.000,00 €
Kakovost življenja	**23.175.000,00 €**
Zdravstvo	175.000,00 €
1. Podpora različnim programom na področju zdravstva	175.000,00 €
Ukrep: Izvajanje preventivnih programov	175.000,00 €
Ukrep: Energetska sanacija javnih objektov s področja zdravstva	- €
Sociala	1.400.000,00 €
1. Podpora programom s področja socialnega varstva	1.400.000,00 €
Ukrep: Priprava in izvedba programov za različne skupine prebivalcev	1.000.000,00 €
Ukrep: Zagotovitev ustreznih pogojev za ranljive skupine prebivalstva	400.000,00 €
Šport	7.500.000,00 €
1. Zagotovitev pogojev za šport in rekreacijo	5.500.000,00 €
Ukrep: Prenova, posodabljanje obstoječe javne športne infrastrukture	5.500.000,00 €
2. Upravljanje in trženje športa	2.000.000,00 €
Ukrep: Nadgradnja obstoječih in oblikovanje novih programov športa in njihovo trženje	2.000.000,00 €
Kultura	12.000.000,00 €
1.Stara Sava dostopno, urejeno, privlačno mestno jedro	3.400.000,00 €
Ukrep: Ureditev javnih površin, trgov, obnova objektov	3.400.000,00 €
2. Zagotavljanje prostorskih pogojev	7.400.000,00 €
Ukrep: Ustrezni prostorski pogoji za delovanje osrednjih kulturnih institucij	7.400.000,00 €
3. Nadgradnja kulturnih programov ter mrežno povezovanje	1.200.000,00 €
Ukrep: Dvigniti kakovost in konkurenčnost kulturne ponudbe	750.000,00 €
Ukrep: Dvig zanimanja za kulturo	450.000,00 €
Mladinsko delo	2.100.000,00 €
1. Zagotavljanje pogojev za mladinsko delo	2.100.000,00 €
Ukrep: Ureditev lokacijskih in prostorskih pogojev	1.350.000,00 €
Ukrep: Spodbujanje mladinskega dela	750.000,00 €
Infrastruktura za razvoj	**37.194.000,00 €**
1. Komunalna infrastruktura	27.418.000,00 €
Ukrep: Izdelava podrobnih prostorskih aktov in programov opremljanja za komunalno neopremljena	220.000,00 €
Ukrep: Dokončanje in obnova komunalne infrastrukture	8.100.000,00 €
Ukrep: Izgradnja kanalizacijskega sistema s čistilnimi napravami	980.000,00 €
Ukrep: Vodooskrba	9.300.000,00 €
Ukrep: Regijsko odlagališče odpadkov s sortiranjem in mehansko obdelavo	1.840.000,00 €
Ukrep: Nadgradnja sistema zbiranja in odvoza odpadkov	245.000,00 €
Ukrep: Trajnostna mobilnost – razvoj urbane mobilnosti	3.366.000,00 €
Ukrep: Razvoj glavnih prometnic	1.700.000,00 €
Ukrep: Zelene in rekreacijske površine	1.667.000,00 €
2. Stanovanjska politika	8.000.000,00 €
Ukrep: Neprofitna stanovanja	4.000.000,00 €
Ukrep: Urejene stanovanjske soseske	4.000.000,00 €
3. Energetika	1.776.000,00 €
Ukrep: Dvig energetske samozadostnosti mesta	100.000,00 €
Ukrep: Optimizacija energetskega omrežja	1.676.000,00 €
Skupaj ocenjena vrednost	**75.979.200,00 €**

Finančni okvir se bo prilagajal trenutnim gospodarskim razmeram.

V tabeli Finančni načrt izvedbenega programa lahko ugotovimo, da je skupna vrednost projektov, vključenih v izvedbeni del strategije, 75.979.200,00 €. Finančni načrt ne izkazuje drugih virov financiranja, ker se je novelacija dokumenta izvajala v obdobju priprave projektov, ki bodo predmet predlogov in pogajanj z državo za pridobivanje sofinanciranja iz evropske kohezijske politike v naslednjih letih.

Ocenjene vrednosti projektov znotraj posameznih ukrepov temeljijo na izkustvenih ocenah podobnih, v preteklosti že izvedenih projektih oziroma aktivnostih, in na projektantskih ocenah. Odstopanja oziroma spremembe v naslednjih letih so možne glede na spremembe makroekonomske situacije (uvoz, izvoz, brezposelnost, inflacija, javni dolg ipd).

8 INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE

K novelaciji ORP je Občina Jesenice povabila veliko število zunanjih strokovnjakov, zlasti zaradi njihovega dobrega poznavanja problematike na posameznih prednostnih področjih.
Njihove izkušnje in znanje ter izražene potrebe za razvoj posameznih prednostnih področjih so bili ključnega pomena pri pripravi dokumenta.

V nadaljevanju je Občina Jesenice pripravila predlog novelacije ORP, ki ga je dala v javno razgrnitev in izvedla javno obravnavo namenjeno široki javnosti. Do pripomb in predlogov iz javne obravnave in razgrnitve, se je Občina Jesenice opredelila med prvo in drugo obravnavo dokumenta na seji Občinskega sveta.

V času priprave novelacije ORP je obveščanje potekalo prek:

- elektronskih medijev,
- rednega komuniciranja z mediji,
- obravnave novelacije ORP na občinskih odborih in na sejah občinskega sveta (prva in druga obravnava).

9 ORGANIZACIJSKI OKVIR ZA IZVAJANJE ORP

Za izvajanje ORP je zadolžen župan. V operativno izvajanje ORP so vključeni različni nosilci posameznih aktivnosti in projektov skladno s prednostnim področjem. Nosilci so odgovorni za vse faze življenjskega cikla projekta, od faze načrtovanja, zagona in izvedbe projekta ter finančnega načrtovanja in vodenja. Za operativno izvajanje dokumenta, se znotraj posameznega ukrepa imenuje nosilec aktivnosti ali projekta, ki prihaja iz občinske uprave, in je zadolžen za njeno izvajanje, in sicer s spodbujanjem ostalih nosilcev k realizaciji projektov ter iskanjem dodatnih virov financiranja, ki bodo pripomogli k hitrejši realizaciji načrtovanih projektov.

10 MERJENJE NAPREDKA

Župan za spremljanje strategije pooblasti strateški svet, ki je imel v fazi priprave usmerjevalno vlogo, v fazi izvedbe pa spremlja izvedbo, predlaga korekcije strateškega dela ORP in potrdi poročilo o izvajanju ORP, še preden se predloži občinskemu svetu. Nosilec posamezne prioritete, ki prihaja iz občinske uprave, spremlja izvajanje ORP na nivoju uresničevanja ciljev in projektov, v sodelovanju z vodji posameznega prioritetnega področja.

Župan je kot vodja izvedbe strategije dolžan poročati o napredku pri njenem izvajanju. Napredek merimo na podlagi spremenjenih kazalcev in realiziranih programov/projektov. Poročilo za preteklo obdobje se predstavi občinskemu svetu. Pri pripravi poročila bodo sodelovali nosilci posameznih prioritet iz občinske uprave v sodelovanju z Oddelkom za finance, plan in analize ter vodji strateškega sveta. Če zaradi spremenjenega makroekonomskega položaja in trendov v občini prihaja do potreb po spremembi strateškega dela programa, strateški svet spremembo strategije predlaga županu.

Družbeno-ekonomski razvoj občine ter merjenje napredka bo Občina merila s pomočjo statističnih kazalcev, ki so razdeljeni v naslednje skupine: demografski kazalci, ekonomski kazalci, socialni kazalci ter kazalci okolja.

1. **Demografski kazalci**
   Demografija pomeni preučevanje prebivalstva. Kazalci povedo značilnosti prebivalstva na nekem območju, gibanje prebivalstva za večjo blaginjo ter obremenitve zaradi potreb po vzdrževanju starejših.
   Za spremljanje napredka se bodo spremljali naslednji kazalci: skupni prirast prebivalstva na 1000 prebivalcev, selitveni prirast prebivalstva na 1000 prebivalcev, indeks dnevne migracije, indeks staranja prebivalstva, koeficient starostne odvisnosti, število prebivalcev, število mladih.

2. **Ekonomski kazalci**
   Ekonomski kazalci so kazalniki gospodarske razvitosti. Z njimi je predstavljena moč ekonomske aktivnosti in moč gospodarstva.
   Spremljali bomo naslednje kazalce: dodana vrednost na prebivalca v €, indeks izvozne usmerjenosti, povprečno neto plača na zaposlenega v €, vrednost bruto investicij na prebivalca v €, število samostojnih podjetnikov na 1000 prebivalcev, število zaposlenih oseb, število samozaposlenih oseb, število delovno aktivnega prebivalstva, povprečni letni delež odhodkov občine namenjenih za spodbujanje razvoja malega gospodarstva, povprečni letni delež odhodkov občine namenjenih za spodbujanje razvoja turizma, povprečni letni delež odhodkov občine namenjenih za spodbujanje razvoja in prilagajanja podeželskih območij.

3. **Socialni kazalci**
   Socialni kazalci so posledica ekonomskih dejavnikov in najbolj neposredno merijo blaginjo in kakovost življenja.
   Spremljali bomo naslednje kazalce: bruto osnova za dohodnino na prebivalca v €, število registriranih motornih vozil na 100 prebivalcev, povprečna stopnja registrirane brezposelnosti v %, število prejemnikov enkratne denarne pomoči na 100 prebivalcev,

število študentov terciarnega izobraževanja na 1000 prebivalcev, odstotek prebivalstva z višjo in visoko izobrazbo v %, diplomanti terciarnega izobraževanja po občini stalnega bivališča na 1000 prebivalcev, povprečni letni delež odhodkov občine namenjenih za kulturne dejavnosti %, povprečni letni delež odhodkov občine namenjenih za športne in prostočasne dejavnosti v %.

4. **Kazalci okolja**
   Spremljali bomo naslednje kazalce okolja: količine odpadkov po občinah, zbrane z javnim odvozom na prebivalca v kg, letna investicija občin za varstvo okolja na prebivalca v €, število kilometrov obnovljenih in na novo zgrajenih cest, delež priključenosti na kanalizacijo, obnovljeni vodovodi v metrih, količina odloženih nenevarnih odpadkov na prebivalca v kg.

Podrobne razlage posameznih kazalcev in prikaz podatkov po letih so podani v Prilogi 3. Kazalci merjenja napredka občine Jesenice.

11 VIRI

Viri statističnih podatkov:

1. Statistični urad Republike Slovenije, SURS SI portal,
2. Urad za makroekonomske analize in razvoj, Delovni zvezki,
3. Letna poročila Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje,
4. Letna poročila Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, območna enota Gorenjske,
5. Letna poročila javnih zavodov in šol,
6. Letna poročila Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve,
7. Podatki Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve,
8. Evidence Občine Jesenice,
9. Spletni GIS portal Občine Jesenice,
10. Interna baza Register društev, Upravna enota Jesenice,
11. Malešič, Kaja: Analiza blaginje po občinah, specialistično delo, 2008,
12. Malešič, Kaja, Bregar, dr. Lea, Rovan, dr. Jože: Metodologija merjenja blaginje za občine v Sloveniji, 2009.

12 OKRAJŠAVE

Okrajšava	Pomen
AJPES	Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
CERO	Center za ravnanje z odpadki
DU Jesenice	Društvo upokojencev Jesenice
EU	Evropska unija
GMJ	Gornjesavski muzej Jesenice
GORKI	Gorenjska komunalna infrastruktura
IRO	Indeks razvojne ogroženosti
KD	Komunalna direkcija
KS	Krajevna skupnost
MCJ	Mladinski center Jesenice
NP	Ni podatka
ODDSZ	Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve
OG	Oddelek za gospodarstvo
OJ	Občina Jesenice
OOP	Oddelek za okolje in prostor
OPFA	Oddelek za plan, finance in analize
ORP	Občinski razvojni program 2011–2025
PR	Odnosi z javnostmi
SURS	Statistični urad Republike Slovenije
SWOT analiza	Analiza prednosti, slabosti, priložnosti in tveganj
UMAR	Urad za makroekonomske analize in razvoj
ZRSZZ	Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
ZŠJ	Zavod za šport Jesenice

Priloga 1

OBČINA JESENICE
NOVELACIJA OBČINSKEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA

PODROBNI IZVEDBENI NAČRTI

December 2015.

Priloga 1: Podrobni izvedbeni načrti

Podrobni izvedbeni načrt vsebuje naslednja prednostna področja in podpodročja:

Prednostno področje Napredno gospodarstvo

Podpodročja: Podjetništvo, turizem, podeželje

Prednostno področje Znanje za razvoj

Podpodročje: Znanje in izobraževanje

Prednostno področje Kakovost življenja

Podpodročja: Zdravstvo
Podpodročje: Sociala
Podpodročje: Šport
Podpodročje: Kultura
Podpodročje: Mladinsko delo

Prednostno področje Infrastruktura za razvoj

Podpodročje: Komunalna infrastruktura
Podpodročje: Stanovanjska politika
Podpodročje: Energetika

Prednostno področje Napredno gospodarstvo
Podpodročja: Podjetništvo, turizem, podeželje

Glavne prioritete za področje Napredno gospodarstvo

1. **Priprava ustreznih prostorskih aktov in razpoložljivost poslovnih površin**
2. **Komunalna opremljenost zemljišč**
3. **Izobraževanje mladih za potrebe gospodarstva**

Prioriteta/ Ukrep	Aktivnost / projekt	Opis	Nosilec	Leto izvedbe	Ocenjena vrednost
1. Priprava ustreznih prostorskih aktov in razpoložljivost poslovnih površin					**3.090.000,00 €**
Ukrep: Ponudba konkurenčnih lokacij za industrijsko poslovno dejavnost					**2.040.000,00 €**
	Učinkovita promocija in trženje poslovnih lokacij	S projektom želimo oblikovati konkurenčno ponudbo poslovnih lokacij: zbiranje informacij o ponudbi poslovnih površin, prostorov na enem mestu (opis, pogoji, cenovna ponudba), izdelava spletne aplikacije, brošure, promocija in trženje teh lokacij prek Javne agencije za spodbujanje podjetništva, inovacij, razvoja, investicij in turizma, Gospodarska zbornica Jesenice, specializiranih sejmov in drugih marketinških orodjih.	Oddelek za gospodarstvo, Oddelek za okolje in prostor, Razvojna agencija zgornje Gorenjske	2016 - 2025	10.000,00 €
	Projekt Karavanška voda	Pridobitev koncesije za komercialno koriščenje vode in sodelovanje v vlogi soustanovitelja.	Karavanška voda d.o.o., Oddelek za gopodarstvo, Oddelek za okolje in prostor, Jeko in	2016 - 2025	0,00 €
	Razvojni center za polimere	Na Gorenjskem imamo podjetja z ogromno znanja in tradicije s področja polimerov. S projektom želimo znanje in izkušnje združiti in s tem globalnemu trgu nuditi nove visoko tehnološke polimerne izdelke ter narekovati nove trende. V teku so že raziskave, ki skušajo pridobiti iz lesa biopolimere, čemur bi bila tudi namenjena pozornost v okviru projekta. Center za polimere bo povezoval 3 področja: termoplasti, lastomeri in duroplasti.	Oddelek za gospodarstvo, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, podjetja, BSC Poslovno podporni center Kranj, Razvojna agencija Sora, Razvojni center Jesenice	2017 - 2020	0,00 €
	Industrijsko odlagališče Halda	Za območje Halde je predvidena izdelava podrobnega prostorskega načrta. Območje je v občinskih strateških prostorskih aktih namenjeno športu in rekreaciji kot vmesna "blažilna" cona med Poslovno cono Jesenice na zahodu in stanovanjskim območjem Slovenski Javornik na vzhodu. Njegova izdelava bo smiselna takrat, ko se na haldo ne bo več odlagala žlindra iz proizvodnje Acronija d.o.o.	Oddelek za okolje in prostor	2020	30.000,00 €
	Lužilnica	Objekt sodi v ureditveno območje celostne obnove urbanega središča Stara Sava. Z ureditvijo ali prodajo objekta bodo ustvarjeni pogoji za nadaljnji gospodarski razvoj predelovalnih dejavnosti na območju Fiprom.	Oddelek za gospodarstvo	2020 - 2025	2.000.000,00 €

Prioriteta/ Ukrep	Aktivnost / projekt	Opis	Nosilec	Leto izvedbe	Ocenjena vrednost
Ukrep: Spodbujanje podjetništva in inovativnosti v turizmu					**950.000,00 €**
	Oživljanje mestnih središč	Mestni management in marketing delujeta na področju ohranjanja in razvoja mestnih jeder ter na ekonomskem, socialnem, kulturnem in turističnem razvoju mesta. Management mestnih središč (TCM) je orodje za povezovanje javnega in zasebnega sektorja z namenom povečanja privlačnosti mesta za potrebe razvoja turizma in drugih poslovnih priložnosti z namenom dviga kvalitete življenja lokalnega prebivalstva, povečanja atraktivnosti z različno ponudbo za obiskovalce, turiste iz bližnje in daljne okolice ter tranzitne goste, tako da DNEVNI GOST POSTANE NAŠ REDNI GOST - JESENICE MULTIKULTURNA VRATA V SLOENIJO.	Oddelek za gopodarstvo, podjetja, javni zavodi	2016 - 2025	300.000,00 €
	Zmanjšanje brezposelnosti	Uvajanje programov za zmanjševanje števila brezposelnih, razvoj zaposlitvenih programov za razvoj človeških virov, vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja.	Občina Jesenice, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Ljudska univerza Jesenice	2016 - 2025	0,00 €
	Inovativni turistični produkti in paketi	Cilj projekta je nadgradnja obstoječih in razvoj novih turističnih produktov/paketov, ki bodo temeljili na strategiji diferenciacije od drugih destinacij (fužinarstvo, botanika, hokej, prireditve, narcise, multikulturnost …), povečanje povezovanja med deležniki na destinaciji, regionalno, nacionalno in čezmejno povezovanje, intenzivnejše vključevanje turističnih produktov v distribucijske kanale. Predvsem izkoristiti in vključiti industrijsko rudarsko preteklost in jo spremeniti v turistično priložnost.	Oddelek za gospodarstvo	2016 - 2025	100.000,00 €
	Turistične prireditve	Sredstva za turistične prireditve se zagotavljajo vsakoletno s proračunom. Od leta 2015 dalje velja Odlok o dodeljevanju sredstev za pripravo in izvedbo turističnih prireditev v občini Jesenice. Po tem Odloku se sofinancirajo naslednjih pet zvrsti prireditev: pustna prireditev, prireditev v času cvetenja narcis, večdnevni festival, etnološka prireditev in prireditev z elementi inovativnosti.	Oddelek za gospodarstvo	2016 - 2025	250.000,00 €
	Kolesarski sistem	Vzpostavitev kolesarske mreže na območju občine Jesenice ter povezava s sosednjimi občinami z namenom izboljšanja turistične ponudbe in povečanja trajnostne mobilnosti.	Oddelek za gospodarstva, podjetja	2016 - 2025	300.000,00 €
Ukrep: Vzpostavitev razvojnega jedra					**100.000,00 €**
	Coworking	Sodelanje (angl. coworking) v najširšem pomenu opredeljuje način dela, ki samozaposlenim in drugim profesionalcem omogoča, da si občasno ali stalno delijo delovni prostor z drugimi ustvarjalci iz svoje ali sorodnih panog. Tako si zmanjšajo stroške najema prostora, hkrati pa s spontanim mreženjem z drugimi posamezniki najrazličnejših profilov pridobivajo nove izkušnje, zamisli, vstopajo v nove projekte in ustvarjajo inovacije.	Oddelek za gopodarstvo, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, podjetja, BSC Poslovno podporni center Kranj	2016 - 2020	100.000,00 €

Prioriteta/ Ukrep	Aktivnost / projekt	Opis	Nosilec	Leto izvedbe	Ocenjena vrednost
2. Komunalna opremljenost zemljišč					**4.585.200,00 €**
Ukrep: izboljšati komunalno infrastrukturo poslovnih lokacij					**4.585.200,00 €**
	Industrijsko obrtna cona Črna vas ter obvozna cesta	Namen investicije je izgradnja komunalne opreme s ciljem revitalizacije degradiranega območja Črna vas. Zagotovljeno bo komunalno opremljeno zemljišče, kar bo povečalo atraktivnost lokacije za potencialne investitorje ter posledično pomenilo tudi sanacijo oziroma revitalizacijo območja. V sklopu investicije je predvidena ureditev naslednje komunalne infrastrukture: kanalizacija za odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih vod, vodovodno in hidrantno omrežje z napajalnim vodovodom do cone, plinovodno omrežje, javna razsvetljava, omrežje in notranja cestna mreža. Izgradila se bo tudi cestna povezava znotraj območja Črna vas in od območja Črna vas od križišča z regionalno cesto Jesenice – Kočna – Gorje (na mestu sedanjega križišča za uvoz in izvoz iz avtoceste) pri poslovnem objektu "Pančur". Cilj projekta je izgradnja ceste z infrastrukturo, ki bo pripomogla k izboljšanju dostopa do lokacij širšega družbenega pomena, povečanju prometne varnosti, preusmeritvi prometa na obvozno cesto in s tem zmanjšala frekvenco prometa skozi naselje Lipce in Blejska Dobrava.	Komunalna direkcija	2016-2017	1.100.000,00 €
	Komunalno urejanje že opredeljenih poslovnih lokacij (greenfield) / Ureditev poslovne cone	Predvidena je izgradnja komunalne infrastrukture na območju Plavški travnik II – Vrbje z namenom urejanja poslovnih lokacij za nove dejavnosti. Del območja je rezerviran za izvedbo projekta Karavanške vode, preostali del pa bo namenjen »čistim« dejavnostim oz. dejavnostim, ki prinašajo višjo dodano vrednost.	Komunalna direkcija, tuji partner	2016-2019	2.113.200,00 €
	Poslovna cona	Namen projekta Poslovna cona Jesenice je ustvariti pogoje za razvoj in spodbujanje gospodarskih investicij na obstoječih opuščenih površinah bivše Železarne Jesenice. Dolgoročni cilj projekta je ekonomska in prostorska regeneracija Jesenic. S tem mislimo predvsem na urejena območja za nove investicije na območju Jesenic in okolice, katerih ponudba bo nadgrajena z ustrezno razvojno infrastrukturo in sistemom spodbud in pomoči za nove investitorje.	Komunalna direkcija	2019-2020	1.372.000,00 €
3. Izobraževanje mladih za potrebe gospodarstva					**2.435.000,00 €**
Ukrep: Izobraževanje mladih za potrebe gospodarstva					**370.000,00 €**
	Izboljšanje prenosa znanj iz inštitucij v gospodarstvo	Krepitev povezav med malimi in srednjimi podjetji ter inštitucijami znanja. Uvajanje koncepta pametne specializacije - spodbujanje različnih oblik povezovanja podjetij in inštitucij znanja, sprejem in izpeljava akcijskih načrtov na pobudo gospodarstva.	Oddelek za gopodarstvo, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, podjetja, BSC Poslovno podporni center Kranj	2016 - 2020	0,00 €
	Vzpostavitev učnega centra za praktično usposabljanje mladih	Za dvig kompetenčnosti srednješolskega in visokošolsega kadra bodo zainteresirana podjetja in Občina Jesenice vzpostavili pogoje za usposabljanje dijakov in študentov tehničnih izobraževalnih programov za potrebe v predelovalnih dejavnosti.	Občina Jesenice, podjetja, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske	2018 - 2020	200.000,00 €
	Spodbujanje podjetništva mladih	Namen projekta je spodbujati zanimanje za podjetništvo in tehniške vede od vrtca, prek osnovnih šol do srednje šole: opredeliti koncept programa v vrtcih, osnovnih šolah, srednjih šolah, skupaj s šolami in ob podpori zunanjih strokovnjakov, izvajanje programa (v srednjih šolah zaželena mednarodna komponenta).	Oddelek za gospodarstvo, Razvojna agencija zgornje Gorenjske	2016 - 2025	70.000,00 €
	Štipendijska shema Občine Jesenice	Vzpostavitev modela štipendiranj za kadre srednjega in visokega šolstva v sodelovanju Občine Jesenice in jeseniškimi podjetji.	Oddelek za gospodarstvo, podjetja	2016 - 2025	100.000,00 €

Prioriteta/ Ukrep	Aktivnost / projekt	Opis	Nosilec	Leto izvedbe	Ocenjena vrednost
Ukrep: Podporno okolje gospodarstvu					**1.250.000,00 €**
	Povečanje mobilnosti	Namen projekta Karavanke je povečanje mobilnosti v Karavankah na slovenski in avstrijski strani z vključevanjem turnega kolesarsjenja, planinskih postojank in pohodniških poti.	Oddelek za gospodarstvo	2016 - 2019	100.000,00 €
	Vzpostavitev platforme za čezmenjno svetovanje	Cilj je vzpostavitev funkcionalne platforme za hitrejši in bolj usklajen razvoj celotne čezmejne regije Slovenija - Avstrija, za izboljšanje čezmejnega sodelovanja med podjetji, izobraževalnimi ustanovami, razvojnimi in regionalnimi organizacijami, političnimi in upravnimi organi in drugimi interesnimi skupinami	Občina Jesenice, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, podjetja, Območna obrtna zbornica Jesenice, BSC Poslovno podporni center Kranj	2016 - 2020	50.000,00 €
	Lokalni podjetniški center	V okviru tega ukrepa se izvajajo različni projekti s področja podjetništva, ki služijo kot podporni mehanizem npr. kot sofinanciranje lokalnega podjetniškega centra, izobraževalnih delavnic s podjetniško vsebino, izvajanje osnovnih svetovalnih storitev povezanih z zagonom, poslovanjem in razvojem podjetij ter osnovno svetovanje potencialnim podjetnikom, informiranje podjetniške ciljne skupine ter izvajanje brezplačnih registracij. Izvajajo se tudi izobraževanje s področja turizma in razvoja podeželja.	Oddelek za gopodarstvo, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, zasebniki, BSC Poslovno podporni center Kranj	2016 - 2025	150.000,00 €
	Finančne vzpodbude gospodarstvu	V letu 2015 je bil sprejet Odlok o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice. Seznam ukrepov iz Odloka: Subvencioniranje obrestne mere, Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, Subvencioniranje stroškov za delovanje mladih podjetij, Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja, Spodbujanje poslovne dejavnosti, Spodbujanje usposabljanja in promocijskih aktivnosti podjetij, Sofinanciranje stroškov oživljanja in ureditve poslovnih prostorov in obratov, Spodbujanje izobraževanja kadrov za nove dejavnosti, Spodbujanje projektov inovacij, raziskav in razvoja, Spodbujanje prijav podjetij na nacionalne in evropske razpise, Spodbujanje sobodajalstva, Spodbujanje živilsko-trgovinske dejavnosti in javnih storitev na podeželju, Spodbujanje mentorstva, Spodbujanje razvoja projektov socialnega podjetništva, Delovanje društev, neprofitnih organizacij in strokovnih združenj. Letni nabor ukrepov se za vsako leto določi z javnim razpisom.	Oddelek za gospodarstvo	2016 - 2025	700.000,00 €
	Gospodarski forum Jesenice	Namen projekta je tesneje povezati javni in zasebni sektor, prepoznati potrebe in priložnosti gospodarstvenikov ter iskati medsebojno dopolnjevanje med javnim in zasebnim ter zasebnim in zasebnim.	Oddelek za gospodarstvo	2016 -2025	0,00 €
	Turistična obvestilna in usmerjevalna signalizacija, javne sanitarije, klopi …	Cilj projekta je vzpostavitev enotne (vsebinsko in oblikovno) turistične signalizacije in druge opreme. Projekt vključuje tudi turistično signalizacijo ob avtocesti. Projekt vsebuje: pripravo elaborata, izdelavo in postavitev.	Oddelek za gospodarstvo, Komunalna direkcija	2017 - 2020	100.000,00 €
	Ureditev in nadgradnja tematskih poti/območij za potrebe razvoja turistične infrastrukture	Med tematske poti sodijo npr. Stara rudna pot, pohodne poti, kolesarske poti ipd. V okviru projekta se uredile in nadgradile poti oz. območja za potrebe razvoja turistične infrastrukture: Naravoslovna in rudarska učna pot v Javorniškem Rovtu, ureditev Pristave z okolico, ureditev Savskih jam, okolica Javorniških slapov in slapov potoka Dobršnik.	Oddelek za gospodarstvo, Oddelek za okolje in prostor, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, strokovne inštitucije	2017 - 2025	100.000,00 €
	Info točka nacionalnega pomena	S projektom želimo vzpostaviti info točko na platoju Karavanke pri vstopu in izstopu v državo. Ker je projekt nacionalnega pomena, se mora v vzpostavitev take točke vključiti tudi nacionalna raven.	Oddelek za gospodarstvo, Slovenska turistična organizacija	2017 - 2025	50.000,00 €

Prioriteta/ Ukrep	Aktivnost / projekt	Opis	Nosilec	Leto izvedbe	Ocenjena vrednost
Ukrep: Podjetništvo na podeželju					**70.000,00 €**
	Spodbujanje lokalne samooskrbe in spodbujanje ekološkega načina pridelave poljščin in zelenjave	Namen je dvigniti razpoznanost lokalnega območje, spodbuditi lokalne prebivalce k pridelovanju hrane, povečati ponudbo ter prodajo lokalne hrane osnovnim šolam, vrtcem in drugim odjemalcem ter spodbuditi pridelovalce k naravni pridelavi hrane in s tem tudi povečati ponudbo zdrave, ekološko pridelane hrane na trgu	Oddelek za gospodarstvo, Razvojna agencija zgornje Gorenjske, pridelovalci	2016 - 2020	70.000,00 €
Ukrep: Ohranjanje in razvoj podeželja					**745.000,00 €**
	Urejanje vaških jeder	Namen projekta je celostno in tematsko urediti vaška jedra na jeseniškem podeželju (Planina pod Golico, Prihodi, Hrušica, Blejska Dobrava.) Prvo se bo uredilo vaško jedro na Blejski Dobravi za namen izvajanja prireditev, srečevanje krajanov in promocije občine.	Oddelek za gospodarstvo, Oddelek za okolje in prostor	2016 - 2020	185.000,00 €
	Trajnostna mobilnost v TNP	Trajnostna mobilnost pomeni zagotavljanje učinkovite in enakopravne mobilnosti za vse - tako prebivalce kakor tudi obiskovalce narodnega parka, hkrati pa čim bolj zmanjšati neželene učinke prometa na naravo. Posamezna območja parka so močno obremenjena zaradi turistično-rekreacijske rabe, kar povzroča težave v prometu in posledično obremenjuje okolje.	Javni zavod Triglavski narodni park v sodelovanju z izbrano nosilno občino, Direkcija za ceste, parkovne občine na Gorenjskem	2016 - 2020	200.000,00 €
	Ohranjanje kulturne dediščine podeželja	Namen projekta je ohraniti stvarno (stavbna dediščina, orodja ipd.) in živo kulturno dediščino podeželja (običaji, narečni govor, tradicionalna kmečka opravila …).	Oddelek za gospodarstvo	2016 - 2025	50.000,00 €
	Subvencije v kmetijstvu	Namen projekta je nadaljevanje izvajanja skladno z Odlokom o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice. Ukrepi so usklajeni z evropsko kmetijsko politiko po načelu državnih pomoči in pomoči "de minimis."	Oddelek za gospodarstvo	2016 - 2025	250.000,00 €
	Izboljšanje trajnostne mobilnosti na podeželju	Namen je omogočiti večjo mobilnost ter s tem večjo dostopnost do osnovnih storitev prebivalcem, ki živijo na oddeljenih in redko poseljenih območjih občine. Med aktivnosti sodita npr. Comunnity bus in mobilna trgovina.	Oddelek za gopodarstvo, krajevne skupnosti, zasebniki	2017 - 2020	10.000,00 €
	Ohranjanje kulturne krajine	S pristojnimi službami na Zavodu za varstvo narave je dogovorjeno, da bodo naša rastišča narcis predlagana kot posebni habitatni tipi v okviru kmetijsko-okoljskih ukrepov RS, za kar bi naši kmetje lahko pridobili subvencijo. Predlog bo v nadaljevanju poslan na Ministrstvo za kmetijstvo, kjer se izvajajo kmetijsko- okoljski ukrepi in ki mora potrditi predlagan ukrep in območja. Poleg ohranjanja narcisnih travnikov se bodo ohranile tudi planine v jeseniški občini kot prepoznavne kulturne krajine v Karavankah in s tem ohranjanje tradicionalnega načina kmetovanja in potencialnega razvoja turizma na planinah.	Oddelek za gospodarstvo, Zavod za varstvo naravne dediščine Kranj, Kmetijsko gospodarska zbornica Kranj, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske	2017 - 2020	50.000,00 €

Prednostno področje Znanje za razvoj
Podpodročje: Znanje in izobraževanje

Glavne prioritete za področje Znanje in izobraževanje

1. **Energetska sanacija stavb vzgojno izobraževalnih in varstvenih enot (zagotavljanje prostorskih pogojev)**
2. **Mrežno povezovanje**
3. **Vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko sodelovanje**

Prioriteta/ Ukrep	Aktivnost / projekt	Opis	Nosilec	Leto izvedbe	Ocenjena vrednost
1. Kakovostno izobraževanje					**5.500.000,00 €**
Ukrep: Zagotavljanje prostorskih pogojev					**5.200.000,00 €**
	Ureditev Osnovne šole Poldeta Stražišarja	Zaradi opozorila zdravstvenega inšpektorja je nujno potrebna čimprejšnja sanacija zidnih in steklenih površin znotraj šole. Prav tako pa je zaradi opozoril glede zadev s področja varnosti in zdravja pri delu potrebna menjava in posodobitev notranje osvetlitve ter zaščita kablov električne napeljave po celotni šoli. Potrebna pa je tudi sanacija fasade, saj je objekt zaradi nezadostne izoliranosti energetsko potraten. Nadaljnje je potrebna tudi sanacija tal v telovadnici zaradi žlindre.	Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve	2016-2020	900.000,00 €
	Sanacija strehe in fasade na Osnovni šoli Toneta Čufarja	Zaradi dotrajanosti in posledično trajnega zamakanja je nujno potrebna izvedba obnove strehe šole. Prav tako pa je potrebna obnova fasade celotnega objekta. V letu 2015 je bila izdelana projektna dokumentacija (PZI). Predvideva se prijava na ustrezen javni razpis pristojnega ministrstva, ki pokriva energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti (možnost pridobitve 85% sredstev sofinanciranja upravičenih stroškov s strani Evropske unije iz Kohezijskega sklada, ostala sredstva pa je potrebno zagotoviti iz lastnih virov).	Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve	2017-2020	1.400.000,00 €
	Sanacija fasade in zamenjava oken na Osnovni šoli Koroška Bela	Potrebna je zamenjava dotrajanih oken in obnova fasade na t.i. NOB delu šole. V letu 2015 je bila izdelana projektna dokumentacija (PZI). Predvideva se prijava na ustrezen javni razpis pristojnega ministrstva, ki pokriva energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti (možnost pridobitve 85% sredstev sofinanciranja upravičenih stroškov s strani Evropske unije iz Kohezijskega sklada, ostala sredstva pa je potrebno zagotoviti iz lastnih virov).	Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve	2017-2020	250.000,00 €
	Sanacija enote vrtca Julka Pibernik, Cesta Toneta Tomšiča	Objekt v katerem je včasih delovala enota vrtca je doltrajen in energetsko potraten zato je potrebna odločitev ali se objekt ohrani in prenovi (energetsko sanira) ali pa se pristopi k postavitvi novega objekta.	Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve	po 2020	1.000.000,00 €
	Sanacija enote vrtca Angelce Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21	Zaradi same starosti objekta je potrebno obnoviti streho in zamenjati stavbno pohištvo, saj je le to dotrajano.	Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve	2017-2020	700.000,00 €
	Ureditev Osnovne šole Prežihovega Voranca	Osnovna šola se je skozi leta ustrezno vzdrževalna. Stavbo pohištvo je bilo zamenjavo v letu 2011. V letu 2014 pa se je izkazalo, da je potrebna zamenjava dotrajanih radiatorjev po celotnem objektu (zamenjava radiatorjev v 3. nadstropju). Prav tako pa je potrebna sanacija tal jedilnice, saj se pod njo nahaja žlindra.	Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve	2016-2020	150.000,00 €
	Fakulteta za zdravstvo	Za potrebe izvajanja študija je potrebna razširitev obstoječega objekta za dodatnih 450,00 m². Predvideva se pridobitev oz. igradnja novih prostorov - 3 predavalnic ter nakup opreme za te prostore: - 1 amfiteaterska predavalnica za 100 udeležencev - slušateljev - 2 predavalnici s kapaciteto vsake predavalnice po 80 udeležencev in z možnostjo pregraditve ter istočasne uporabe obeh (dveh/štirih) prostorov s po 40 udeleženci	Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve	po 2020	800.000,00 €

Prioriteta/ Ukrep	Aktivnost / projekt	Opis	Nosilec	Leto izvedbe	Ocenjena vrednost
Ukrep: Mrežno povezovanje					**0,00 €**
	Mrežno povezovanje javnih zavodov	Glavni namen tega projekta je: razvijanje povezovanja med izobraževalnimi ustanovami (posameznimi osnovnimi šolami in vrtcem, Ljudsko univerzo Jesenice, srednjima šolama,Fakulteto za zdravstvo, Mladinskim centrom Jesenice, Mladinskim svetom Jesenice) izmenjava medsebojnih prednostnih področij (specializirana znanja in področja), priprava predlogov novih atraktivnih programov (jezikovni, medgeneracijski, podjetništvo …), učenci bi za določene interesne dejavnosti, ki jih matična šola ne bi organizirala, »krožili« po tistih šolah, ki bi te dejavnosti organizirale, strokovno podporo nudi Občina Jesenice.	Občina Jesenice Partnerji: javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, Mladinski center Jesenice, Mladinski svet Jesenice	2015-2020	0,00 €
Ukrep: Vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko sodelovanje					**300.000,00 €**
	Novi programi za pridobivanje neformalnih znanj, medgeneracijsko sodelovanje ter vseživljenjsko učenje	Neformalno izobraževanje je namenjeno pridobivanju, obnavljanju, razširjanju, posodabljanju in poglabljanju znanja, vendar se ne dokazuje z javno veljavno listino. Vsebina programov se določi glede na potrebe lokalnega okolja, med najpomembnejšimi programi so: center medgeneracijskega sodelovanja, vseživljenjsko učenje...	Ljudska univerza Jesenice	2015-2020	300.000,00 €

Prednostno področje Kakovost življenja
Podpodročja: Zdravstvo

Glavne tri prioritete za področje Zdravstva

1. Mrežno povezovanje

2. Področje dela z otroki s posebnimi potrebami

3 Energetska sanacija Zdravstvenega doma Jesenice

Prioriteta/ Ukrep	Aktivnost / projekt	Opis	Nosilec	Leto izvedbe	Ocenjena vrednost
1. Podpora različnim programom na področju zdravstva					**175.000,00 €**
Ukrep: Izvajanje preventivnih programov					**175.000,00 €**
	Mrežno povezovanje izvajalcev storitev s področja zdravstva in socialnega varstva	Povezovanje Splošne bolnišnice Jesenice, Zdravstvenega doma Jesenice, Doma upokojencev dr. F. Bergelja in Centra za socialno delo Jesenice ter tudi nevladnih organizacij z namenom boljše ponudbe oz koordinacije izvajanja programov za prebivalstvo (mobilni tim za paliativno oskrbo, patronažna služba,...). Občina Jesenice bo krovno povezovala organizacije.	Splošna bolnišnica Jesenice, Zdravstveni dom Jesenice, Dom upokojencev dr. F. Bergelja, Center za socialno delo Jesenice, nevladne organizacije	2016-2020	0,00 €
	Področje dela z otroki s posebnimi potrebami	Glavni namen ukrepa je zagotavljanje pogojev za izvajanje programov na področju dela z otroki s posebnimi potrebami (v okviru Razvojne ambulante, otroškega varstva in Osnovne šole Poldeta Stražišarja): - zagotovitev ustreznega terapevtskega kadra (logoped, nevrofizioterapevt, delovni terapevt); - interdesciplinarno timsko sodelovanje in skupni pregledi in obravnave otrok s posebnimi potrebami v vrtcu in šoli s prilagojenim programom. Občina Jesenice bo krovno povezovala organizacije.	Zdravstveni dom Jesenice, Občina Jesenice, Osnovno zdravstvo Gorenjske, Vrtec Jesenice, Osnovna šola Poldeta Stražišarja	2016-2020	175.000,00 €
Ukrep: Energetska sanacija javnih objektov s področja zdravstva					**0,00 €**
	Energetska sanacija Zdravstvenega doma Jesenice	Zgradba ZD Jesenice je bila v novembru 2015 stara 50 let. V tem času so bila večinoma že zamenjana okna, vendar objekt nima nobene izolacije, je energetsko potraten, pri ogrevanju sanitarne vode ni vključen noben naravni vir energije (npr. sonce, zrak, itd), stroški ogrevanja so zelo veliki. Zgradbo je potrebno energetsko sanirati in urediti ogrevanje sanitarne tople vode z alternativnimi naravni viri (sonce, zrak, itd). Občina Jesenice bo v projektu sodelovala kot lastnik objekta. Viri financiranja so v celotti zagotovljeni s strani javnih razpisov in Osnovnega zdravstva Gorenjske.	Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve, Osnovno zdravstvo Gorenjske	2017-2018	0,00 €

Prednostno področje Kakovost življenja
Podpodročje: Sociala

Glavne tri prioritete za področje Sociale

1. **Programi vladnih in nevladnih organizacij in društev za ranljive skupine prebivalstva**
2. **Bivalni prostori za deložirane in druge osebe**
3. **Programi za starejše**
4. **Programi skrbi za brezdomce ter za ostale ranljive skupine prebivalstva**

Prioriteta/ Ukrep	Aktivnost / projekt	Opis	Nosilec	Leto izvedbe	Ocenjena vrednost
1. Podpora programom s področja socialnega varstva					**1.400.000,00 €**
Ukrep: Priprava in izvedba programov za različne skupine prebivalcev					**1.000.000,00 €**
	Razvoj programov vladnih, nevladnih organizacij in društev za ranljive skupine prebivalcev	Priprava in izvedba programov za posebej ranljive skupine prebivalcev (npr. svetovalni družinski center s programi za podporo družini, programi za priseljence, ...), ki izhajajo iz potreb lokalnega okolja, in sicer v obliki mrežnega sodelovanja ponudnikov s področja socialnega varstva ter tudi v povezavi z zdravstvom.	Center za socialno delo Jesenice, Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve, vladne in nevladne organizacije in društva	2016-2020	500.000,00 €
	Organiziranje novih programov za pomoč starejšim	V okviru pomoči starejšim je dobro organizirana služba pomoči na domu, organizirani pa so tudi v Društvu upokojencev Jesenice, ki s svojim projektom Starejši za starejše uspešno pomagajo starejšim ter ostalih zavodih oz. organizacijah. Program je potrebno medsebojno povezati in nadgraditi glede na potrebe lokalnega okolja.	Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve, Center za socialno delo Jesenice, Dom dr. F. Bergelja, društva upokojencev ter ostale vladne in nevladne organizacije ter društva	2016-2020	250.000,00 €
	Program skrbi za brezdomce ter za ostale ranljive skupine prebivalstva	Vse več oseb nima zagotovljenih osnovnih življenjskih pogojev. Za brezdomce je treba urediti ustrezne prostorske pogoje, organizirati obliko zagotavljanja prehrane za najbolj ranljive skupine prebivalcev, organizirati program, ki bo tem osebam zagotovil človeka dostojno življenje, in jim zagotoviti možnost vključevanja v družbo. Občina Jesenice ima v Logu Ivana Krivca postavljene tri bivalne kontejnerje, ki so namenjeni brezdomcem.	Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve, Center za socialno delo Jesenice	2016-2020	250.000,00 €
Ukrep: Zagotovitev ustreznih pogojev za ranljive skupine prebivalstva					**400.000,00 €**
	Bivalni prostori za deložirane in druge osebe	Deložirani občani nimajo ustreznih možnosti bivanja – bivalne prostore za to ciljno skupino je treba zagotoviti v okviru obstoječih prostorov, ki so v lasti Občine Jesenice ali pridobiti druge prostore, ki bodo primerni za ta namen. V začetku leta 2014 je bila izdelana Programska naloga za organiziranje zavetišča za brezdomne in krizne bivalne enote za družine na Zgornjem Gorenjskem. Zavetišče za brezdomce z zagotovitijo hrane, krizna bivalna enota in nastanitvena podpora predstavljajo eno izmed prioritetnih področij Regijskega izvedbenega načrta na področju socialnega varstva 2014 – 2016 za Gorenjsko regijo (načrt še vedno čaka na potrditev s strani pristojnega ministrstva). Projekt sta v letu 2013 pričela izvajati Center za socialno delo Jesenice in Center za socialno delo Radovljica, in sicer kot skupen projekt za celotno Zgornjo Gorenjsko (skupen pristop k reševanju skrbi za brezdomce na način, da se poišče primeren objekt, ki naj bi bil v občini Jesenice in organiziranje zavetišča za brezdomce za celotno Zgornjo Gorenjsko).	Oddelek za okolje in prostor, Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve	2017-2020	400.000,00 €

Prednostno področje Kakovost življenja
Podpodročje: Šport

Glavne tri prioritete za področje športa

1. **Športni park Podmežakla**
2. **Bazen Ukova**
3. **Razvoj športnega in klimatsko zdraviliškega turizma**

Prioriteta/ Ukrep	Aktivnost / projekt	Opis	Nosilec	Leto izvedbe	Ocenjena vrednost
1. Zagotovitev pogojev za šport in rekreacijo					**5.500.000,00 €**
Ukrep: Prenova, posodabljanje obstoječe javne športne infrastrukture					**5.500.000,00 €**
	Športni park Podmežakla	Atletska steza, ki se nahaja v Športno rekreacijskem parku Podmežakla je dolga 340,00 m in glede na veljavne normative ne ustreza pogojem, zato bi bilo potrebno obstoječo atletsko stezo ali povečati na 400,00 m (veljavni normativ) ali pa preučiti možnost umestitve na drugo lokacijo. Prav tako pa so potrebna vlaganja v obstoječe športne površine v parku ter nadgradnja še obstoječe športne opreme.	Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve, Zavod za šport	2017-2020	500.000,00 €
	Bazen Ukova	Kopališče Ukova je edino zunanje kopališče v Občini Jesenice. Glede na starost objekta predstavlja kopališče precejšnje stroške vzdrževanja zato bi bilo potrebna njegova temeljita prenova.	Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve, Zavod za šport	2017-2020	5.000.000,00 €
2. Upravljanje in trženje športa					2.000.000,00 €
Ukrep: Nadgradnja obstoječih in oblikovanje novih programov športa in njihovo trženje					**2.000.000,00 €**
	Razvoj športnega in klimatsko zdraviliškega turizma	S projektom želimo v prihodnosti izdelati pakete, kjer bi povezali vrhunske zdravstvene storitve s turističnimi ponudniki. Faze projekta: oblikovanje delovne skupine (Splošna bolnišnica Jesenice, Občina Jesenice, Zavod za šport Jesenice, CORIS, turistični ponudniki). Projekt je vključen v Regionalni razvojni program Gorenjske 2014-2020.	Regionalna destinacijska organizacija Zgornje Gorenjske, Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve, Oddelek za gopodarstvo, Zavod za šport Jesenice	2017-2020	2.000.000,00 €

Prednostno področje Kakovost življenja
Podpodročje: Kultura

Glavne tri prioritete za področje Kulture

1. **Obnova Ruardove graščine na Stari Savi**
2. **Nadgradnja programov glede na nove trende**
3. **Povezovanje javnih zavodov, društev z mladinskimi organizacijami**
4. **Zagotovitev ustreznih pogojev za knjižnico ter dokončanje obnove Gledališča Toneta Čufarja**
5. **Obnova cerkve na Stari Savi**

Prioriteta/ Ukrep	Aktivnost / projekt	Opis	Nosilec	Leto izvedbe	Ocenjena vrednost
1.Stara Sava dostopno, urejeno, privlačno mestno jedro					**3.400.000,00 €**
Ukrep: Ureditev javnih površin, trgov, obnova objektov					**3.400.000,00 €**
	Obnova Ruardove graščine	Osnovni namen obnove objekta »Ruard - Bucellenijeve graščine« v muzejskem kompleksu Stara Sava na Jesenicah je ohraniti in varovati avtentičnost kulturne dediščine tega okolja, vključno s popotresno sanacijo objekta. V Ruard-Buccelinijevi graščini ima svoje prostore Gornjesavski muzej Jesenice, ki s svojo zbirko prikaza zgodovine železarstva in rudarstva na Gorenjskem ter paleontološko zbirko privablja precejšnje število obiskovalcev, je s sklepom Vlade RS pridobil tudi pooblastilo za izvajanje državne javne službe muzeja. Objekt je razglašen za javno kulturno infrastrukturo, za obnovo objekta je Občina Jesenice že pridobila celotno projektno dokumentacijo (PGD/PZI, Konsevatorsko – restavratorski projekt) ter gradbeno dovoljenje. Investicija je evidentirana v Nacionalni program za kulturo 2014 – 2017 (Ur. list RS, št. 99/2013), in sicer med investicijami v občinsko javno kulturno infrastrukturo, ki presega lokalni pomen (in ki naj bi jih podpiralo ministrstvo, pristojno za kulturo).	Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve, Gornjesavski muzej Jesenice	2017-2018	2.700.000,00 €
	Obnova cerkve na Stari Savi	Namen projekta je rekonstrukcija in adaptacija cerkve na Stari Savi z namenom ohranjanja kulturne in tehnične dediščine. Celotna projektna dokumentacija (PGD/PZI, projekt opreme) je že izdelana, gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno letu 2007. V letu 2008 je bila obnovljena streha, v letu 2009 pa je bilo izvedeno restavriranje vrat in oken.	Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve	2019-2020	700.000,00 €
2. Zagotavljanje prostorskih pogojev					**7.400.000,00 €**
Ukrep: Ustrezni prostorski pogoji za delovanje osrednjih kulturnih institucij					**7.400.000,00 €**
	Zagotovitev ustreznih pogojev za knjižnico ter dokončanje obnove Gledališča Toneta Čufarja	Zaradi prostorske stiske, ki jo izkazuje knjižnica, je nujno potrebna preureditev obstoječega Prireditvenega centra Jesenice (kjer se nahaja kino dvorana), saj sedanje razmere za delovanje Občinske knjižnice ne zagotavljajo minimalnih standardov. S preureditvijo Prireditvenega centra Jesenice bi zagotovili ustrezne prostorske pogoje za knjižnico (povečanje površin glede na standarde in normative), hkrati pa bi tudi uredili gledališko dvorano, saj bi povečali število sedežev iz sedanjih 274 na nekaj več kot 300 s čimer pa bi zagotovili uporabo gledališke dvorane tako za gledališke kot tudi kino predstave. V letu 2014 je bila izdelana idejna zasnova preureditve Prireditvenega centra, ki vključuje tako prostore knjižnice, kot tudi gledališča s kino dvorano. V skladu z usmeritvami projektantov je bila v letu 2015 izvedena geomehanska analiza objekta (temelji, konstrukcija. Na podlagi vseh zahtevanih oz. potrebnih analiz obstoječega stanja (lokacije) bo možno sprejeti dokončno odločitev o prenovi prostorov Prireditvenega centra Jesenice za potrebe Občinske knjižnice Jesenice in Gledališča Toneta Čufarja.	Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve, Občinska knjižnica Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja	2018-2020	7.200.000,00 €
	Kulturni dom Hrušica	Namen projekta je adaptacija večnamenske dvorane v objektu Hrušica 55.	Oddelek za okolje in prostor	2020 - 2025	200.000,00 €

Prioriteta/ Ukrep	Aktivnost / projekt	Opis	Nosilec	Leto izvedbe	Ocenjena vrednost
3. Nadgradnja kulturnih programov ter mrežno povezovanje					**1.200.000,00 €**
Ukrep: Dvigniti kakovost in konkurenčnost kulturne ponudbe					**750.000,00 €**
	Nadgradnja programov glede na nove trende	Namen programa je spodbuditi nosilce kulturnega življenja (javne zavode, kulturna društva ter ostale organizacije), da izvajajo programe v javnem interesu ter da nadgradijo svoje programe v bolj atraktivne in zanimive za širše ciljne skupine (npr. predstava Plavž, nadgrajeni Čufarjevi dnevi, Kulturna mavrica, Jožefov sejem...). Prav tako pa je namen projekta spodbujanje vključevanja obstoječih javnih zavodov in društev v mestno jedro z organizacijo prireditev, dogodkov, programov na Stari Savi.	Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve, Oddelek za gospodarstvo, Gledališče Toneta Čufarja, Mladinski Center, Občinska knjižnica, Gornjesavski muzej, Zavod za šport Jesenice	2016-2020	750.000,00 €
Ukrep: Dvig zanimanja za kulturo					**450.000,00 €**
	Povezovanje javnih zavodov, društev	Program predvideva sodelovanje javnih zavodov na področju kulture in šolstva za pripravo takih aktivnosti, ki bi dvignila zanimanja otrok za kulturo (npr. kulturne stojnice na Jožefovem sejmu in drugih prireditvah, kulturni bazar, tehniški dnevi, predstave za šole). V okviru ukrepa javni zavodi skrbijo za izvedbo različnih projektov oz. programov, ki spodbujajo kulturno-umetnostno vzgojo (bralna kultura - šole in knjižnica; glasbena umetnost - glasbena šola, vrtec, osnovne šole; uprizoritvene umetnosti - gledališče, društva, šole; likovna umetnost - vrtec, šole, društva; kulturna dediščina in tehniška kultura - muzej, šole). Večina akterjev se udeležuje tudi Kulturnega bazarja v Cankarjevem domu, kar pomembno prispeva k učenju, povezovanju in predstavljanju dobrih praks z namenom spodbujanja kulturno-umetnostne vzgoje. Ukrep je povezan tudi z ukrepom iz Strategije za mlade v občini Jesenice za obdobje 2014-2018 (sprejet na 35. seji Občinskega sveta dne 27.03.2014), ki spodbuja aktivno vključevanje mladih v dogajanja po krajevnih skupnostih. Sicer pa se javni zavodi zaenkrat povezujejo na relaciji mladih, vključenih v različna društva, in sicer za izvedbo različni prireditev (npr. Feesteval).	Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve, partnerji osnovne in srednje šole, javni zavodi za kulturo	2016-2020	450.000,00 €

Prednostno področje Kakovost življenja
Podpodročja: Mladinsko delo

Glavne tri prioritete za področje Mladinsko delo

1. **Spodbujanje mladinskega dela in mladinskega organiziranja ter participacije mladih**
2. **Otroško letovišče Pinea Novigrad**
3. **Prostori mladinskega centra Jesenice**

Prioriteta/ Ukrep	Aktivnost / projekt	Opis	Nosilec	Leto izvedbe	Ocenjena vrednost
1. Zagotavljanje pogojev za mladinsko delo					**2.100.000,00 €**
Ukrep: Ureditev lokacijskih in prostorskih pogojev					**1.350.000,00 €**
	Prostori Mladinskega centra Jesenice	Trenutno je Mladinski center že 11 leto lociran na Ulici Viktorja Kejžarja 22,čeprav naj bi bila loacija le začasna, ker je po podatkih mladih lokacija neustrezna, je potrebno preučiti možnosti nadomestne lokacije.	Oddelek za družene dejavnosti in splošne zadeve, Mladinski center Jesenice	2017-2020	900.000,00 €
	Otroško letovišče Pinea Novigrad	Namen projekta je izvedba vseh aktivnosti za obnovo obstoječih počitniških enot za potrebe letovanja otrok. Obstoječe hišice so primerno vzdrževane vendar v celoti dotrajane. V preteklih letih so bila že izvedena posamezna gradbeno-obrtniška dela na vseh objektih (zamenjava stavbnega pohištva v jedilnici, sanacija zidov pralnice, sanacija sanitarij), vendar so potrebna nadaljnja vlaganja v otroško letovišče.	Oddelek za družene dejavnosti in splošne zadeve	2016-2020	450.000,00 €
Ukrep: Spodbujanje mladinskega dela					**750.000,00 €**
	Spodbujanje mladinskega dela in mladinskega organiziranja ter participacije mladih	V okviru tega področja si prizadevamo vzpostaviti boljše pogoje za mladinsko delo in mladinsko organiziranje, predvsem v smislu podpiranja delovanja in razvoja organizacij mladinskega sektorja. Organizacije mladinskega sektorja s svojim delovanjem in aktivnostmi pomembno prispevajo h kvaliteti življenja v okolju v katerem delujejo, saj prinašajo nove ideje, krepijo medkulturno in medgeneracijsko solidarnost, dajejo pobude za spremembe in bogatijo ponudbo prostočasnih aktivnosti. Eden izmed pomembnejših ciljev organizacij v mladinskem sektorju je tudi spodbujanje participacije. Družbeno angažiranost in participacijo mladih lahko povečujemo z večjim sodelovanjem v organizacijah v mladinskem sektorju oziroma s sodelovanjem v mladinskem delu.	Oddelek za družene dejavnosti in splošne zadeve, Mladinski center Jesenice in mladinska društva	2016-2020	750.000,00 €

Prednostno področje Infrastruktura za razvoj
Podpodročja: Komunalna infrastruktura, Stanovanjska politika, Energetika

Glavne tri prioritete za področje Infraastruktura za razvoj

1. **Komunalna infrastruktura**
2. **Stanovanjska politika**
3. **Energetika**

Prioriteta/ Ukrep	Aktivnost / projekt	Opis	Nosilec	Leto izvedbe	Ocenjena vrednost
1. Komunalna infrastruktura					**27.418.000,00 €**
Ukrep: Izdelava podrobnih prostorskih aktov in programov opremljanja za komunalno neopremljena območja					**220.000,00 €**
	Občinski podrobni prostorski načrt	Cilj projekta je sprejem ali novelacija občinskih podrobnih prostorskih načrtov za območja, ki jih določa občinski prostorski načrt Občine Jesenice in so komunalno neopremljena. Z občinsim podrobnim prostorskim načrtom se načrtuje tudi gradnja komunalne opreme. Občinski podrobni prostorski načrt je podlaga za izvedbo načrtovane komunalne opreme.	Oddelek za okolje in prostor	2016-2025	180.000,00 €
	Program opremljanja	Cilj projekta je pridobitev pravne podlage za obračun komunalnega prispevka (komunalni prispevek je plačilo sorazmernega dela dejanskih stroškov na območju opremljanja zemljišč s komunalno opremo, ki ga zavezanec plača občini).	Oddelek za okolje in prostor	2016-2025	40.000,00 €
Ukrep: Dokončanje in obnova komunalne infrastrukture					**8.100.000,00 €**
	Izgradnja komunalne infrstrukture: - Cesta v Rovte Trebež - v naselju Pejce - v delu krajevne skupnosti Sava - v naselju Murova - Šmidova ulica - Prosvetna ulica	Cilj projekta je zagodotovitev določil uredbe in izdane inšpekcijske odločbe. Aglomeraciji sta v območju kjer bi kanalizacija morala biti že zgrajena in zagotovljena ustrezna priključenost objektov. Predvidena je izgradnja kanalizacijskega omrežja ter sočasna obnova obstoječe infrastrukture (vodovod, javna razsvetljava, cesta,...). Sledi se smernicam racionalizacije posegov v prostor. Predvidena je izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja po Cesti v Rovte oziroma na območja Trebeža (1. faze projekta -od Ceste talcev 20 do Ceste v Rovte 23 - mostu v letih 2015-2016 in nadaljevanje 2017-2018), na območju naselja Pejce, v delu KS Sava, v naselju Murova ter Šmidovi in Prosvetni ulici.	Komunalna direkcija	2015-2020	5.200.000,00 €
	Izgradnja kanalizacije Blejska Dobrava-Lipce - čistilna naprava	Osnovni namen predvidene izgradnje javne kanalizacije Blejska Dobrava – Lipce – Čistilna naprava Jesenice je ločen odvod fekalnih in meteornih vod naselij Blejska Dobrava in Lipce v čiščenje na komunalno čistilno napravo Jesenice. Predvidena je izgradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Bl. Dobrava in Lipce ter izgradnja povezovalnega kanala, ki bo povezal kanalizacijsko omrežje v naselju Lipce s Centralno čistilno napravo (CČN) Jesenice.	Komunalna direkcija	2018-2021	1.500.000,00 €
	Investicijsko vzdrževanje CČN	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave na Centralni čistilni napravi (CČN) Jesenice, iz naslova najemnine za uporabo javne infrastrukture, po potrjenem programu izvajalca javne službe Jeko-In, d.o.o., Jesenice.	Komunalna direkcija	2016-2020	400.000,00 €
	Ureditev odvodnjavanja zalednih voda	Izgradnja in obnova meteorne kanalizacije na območju občine, predhodno se ažurira kataster vodov.	Komunalna direkcija	2020-2025	1.000.000,00 €
Ukrep: Izgradnja kanalizacijskega sistema s čistilnimi napravami					**980.000,00 €**
	Izgradnja kanalizacijskega sistema s čistilnimi napravami	Izvedba po nacionalnem operativnem programu. Namen projekta je izgradnja kanalizacijskega sistema s čistilnimi napravami za aglomeracije do 2000 PE (poslovnih enot). Sočasno bo potrebna tudi obnova ostale infrastrukture.	Komunalna direkcija	2016-2021	980.000,00 €

Prioriteta/ Ukrep	Aktivnost / projekt	Opis	Nosilec	Leto izvedbe	Ocenjena vrednost
Ukrep: Vodooskrba					**9.300.000,00 €**
	Obnavljanje obstoječih vodovodov	Cilj projekta je obnova obstoječih vodovodnih sistemov in obnova neustreznih, sočasno z izgradnjo kanalizacijskih sistemov. Problem predstavljajo hidravlično neusklajeni sistemi, stanje in starost cevovodov na katerih prihaja do velikega števila okvar in s tem povezanimi prekinitvami dobave sanitarne vode.	Komunalna direkcija	2016-2025	2.000.000,00 €
	Izgradnja vodovoda Betel-Planina pod Golico -Plavški Rovt	Cilj projekta je izgradnja vodovodnega omrežja v naseljih Planina pod Golico-Plavški Rovt z namenom zagotoviti zadostne količine in ustrezno kakovost pitne vode prebivalcem obravnavanega območja. Z izgradnjo tega vodovodnega sistema bomo zagotovili dovolj vodnih kapacitet in ustrezni vodni vir za območje Planine pod Golico, Plavškega Rovta, Prihodov in Žerjavca.	Komunalna direkcija	2016-2020	2.000.000,00 €
	Zamenjava azbestnih cevi v vodovodnem omrežju	Cilj projekta je zamenjava azbestnocementnih cevi v občini. Življenjska doba azbestnocementnih cevi je 45 let, kar pomeni, da so prve položene cevi že dotrajene in jih bo potrebno zamenjati v najkrajšem času. Iz zdravstvenih in tehničnih razlogov je nujno potrebna obnova vodovoda v skupni dolžini približno 13 km. Vsekakor naj bi bila odločitev o zamenjavi azbestnocementih cevi odvisna predvsem od izmerjenih koncentracij azbestnih vlaken v vodi.	Komunalna direkcija	2016-2025	3.800.000,00 €
	Zagotavljanje kapacitete vode	Namen projekta je zagotavljanje zadostnih količin pitne vode iz obstoječih in novih vodohramov za kratkotrajne izpade vode zaradi okvar na omrežju in zmanjšanju izdatnosti na zajetjih.	Komunalna direkcija	2017-2022	1.000.000,00 €
	Zagotavljanje rezervnih vodnih virov	Namen projekta je, zaradi povečanja varnosti oskrbe s pitno vodo, zagotavljalnje novih rezervnih vodnih virov, v kolikor bi prišlo do nenadnega izpada ali onesnaženja vodnega vira. Rezervni vodni viri imajo lahko manjšo zmogljivost, saj morajo le začasno zagotavljati oskrbo s pitno vodo - pod izrednimi pogoji dobave.	Komunalna direkcija	2018-2025	500.000,00 €
Ukrep: Regijsko odlagališče odpadkov s sortiranjem in mehansko obdelavo					**1.840.000,00 €**
	Komunalna oprema-biološka obdelava	Namen projekta je zagotovitev pogojev (ureditev komunalne infrastrukture na območju) za gradnjo objekta za biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, s čimer bomo zadostili veljavni področni zakonodaji t.j. zagotoviti obdelavo mešanih komunalnih odpadkov. Na komunalno opremljenem zemljišču bo koncesionarju podeljena stavbna pravica za izgradnjo objktov za biološko obdelavo.	Komunalna direkcija, koncesionar	2015-2016	205.000,00 €
	Deponija Mala Mežakla	Investicijsko vzdrževanje odlagališča iz naslova najemnine za uporabo javne infrastrukture, po potrjenem programu izvajalca javne službe Jeko-in d.o.o. ter širitev in zagotovitev dodatnih kapacitet za odlaganje na območju obstoječega odlagališča.	Komunalna direkcija	2016-2021	635.000,00 €
	Cesta odlagališče Mala Mežakla	Cilj projekta je ureditev ceste do odlagališča Mala Mežakla, ki je v makadamski izvedbi in je po delitveni bilanci del odlagališča.	Komunalna direkcija	2016-2020	1.000.000,00 €
	Sortirnica komunalnih odpadkov	V okviru projekta je predvidena izgradnja objektov za ločeno obdelavo ostalih odpadkov (embalaža, …).	Komunalna direkcija, potencialni investitor	2020-2023	0,00 €
Ukrep: Nadgradnja sistema zbiranja in odvoza odpadkov					**245.000,00 €**
	Zbiranje in odvoz odpadkov	Projekt je namenjen investicijskemu vzdrževanju področja zbiranja in odvoza odpadkov, skladno s potrjenim programom izvajalca javne gospodarske službe ter povečanju količin ločeno zbranih odpadkov.	Komunalna direkcija	2016-2018	245.000,00 €

Prioriteta/ Ukrep	Aktivnost / projekt	Opis	Nosilec	Leto izvedbe	Ocenjena vrednost
Ukrep: Trajnostna mobilnost – razvoj urbane mobilnosti					**3.366.000,00 €**
	Celostna prometna strategija	Cilj projekta je izdelava Celostne prometne strategije za Občino Jesenice, ki bo podlaga za razvoj urbane mobilnosti v Občini Jesenice (izboljšanje kakovosti zraka v mestu, boljša povezanost med urbanim območjem z njegovim zaledjem, izboljšanje kakovosti življenja in povečanje prometne varnosti). Izdelana in potrjena celostna prometna strategija z akcijskim načrtom je obvezna podlaga, za črpanje sredstev nadaljnjih razpisov za izvedbo ukrepov trajnostne mobilnosti, kot so definirani v Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.	Oddelek za okolje in prostor	2016-2017	50.000,00 €
	Umestitev kolesarske steze skozi mesto Jesenice in primestna naselja	Umestitev kolesarske steze skozi mesto Jesenice in primestna naselja: ogled in analiza območja, delavnice s strokovnjaki s področja prometa in prostorskega načrtovanja ter predstavniki nosilcev urejanja prostora, izdelava elaborata in idejne zasnove, seznanitev javnosti z rezultati.	Oddelek za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo	2016 - 2017	55.000,00 €
	Postavitev polnilnih postaj za električne avtomobile	Postavitev polnilnih postaj za električne avtomobile: ogled in izdelava elaborata za postavitev polnilnih postaj, nabava polnilnih postaj (4 kom), postavitev polnilnih postaj.	Oddelek za okolje in prostor, Komunalna direkcija	2016 - 2017	130.000,00 €
	Modernizacija cest	Predvidena je novogradnja in vzdrževanje občinskega cestnega omrežja. Dela se izvajajo v skladu s sprejetim planom graditve in vzdrževanja občinskih cest v obdobju od 2015 – 2018: 1. novogradnje, 2. pogram krajevnih skupnosti, 3. odprava posledic poškod po zimi. V okviru projekta se namenja del sredstev tudi za izdelavo projektne dokumentacije. Plan graditve in vzdrževanja občisnkih cest se sprejema vsake 4 leta.	Komunalna direkcija	2016-2020	1.186.000,00 €
	Most čez Savo na Hrušici	Predvidena je rekonstrukcija mostu čez Savo na Hrušici. Z rekonstrukcijo se omogoči prevoznost mostu tudi za tovorna vozila. Pred rekonstrukcijo mostu je potrebna predhodna prestavitev vodovoda ter ureditev tlačnega voda in črpališča odpadnih voda za most Hrušica.	Komunalna direkcija	2016-2018	440.000,00 €
	Semaforska krmilna naprava	Namen projekta je dograditev semaforiziranih križišč v naseljih v občini Jesenice in zagotovitev koordiniranega delovanja naprav in nadgradnja obstoječih naprav in opreme. Sem sodi zamenjava zastarele in dotrajane prometne signalizacije ter tiste, ki ni v skladu z veljavnim Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.	Komunalna direkcija	2016-2020	80.000,00 €
	Cestna razsvetljava	Predvidena je dogradnja in investicijsko vzdrževanje cestne javne razsvetljave ter izdelava Načrta javne razsvetljave skladno z zakonodajo.	Komunalna direkcija	2016-2020	85.000,00 €
	Subvencioniranje javnega mestnega prometa	Namen projekta je subvencioniranje javnega mestnega prometa s ciljem povečanja uporabnikov javnega mestnega prometa.	Komunalna direkcija	2016-2020	840.000,00 €
	Ureditev parkirišč in postajališč v občini Jesenice	Namen projekta je ureditev obračališča na cesti Toneta Tomšiča (Straža) s postavitvijo avtobusne nadstrešnice in vseh ostalih končnih postaj mestnega potniškega prometa, ureditev obstoječega parkirišča pri železniški postaji na Slovenskem Javorniku in ureditev avtobusnih postajališč mestnega potniškega prometa z nadstrešnicami in v skladu s predpisi.	Komunalna direkcija	2016-2025	500.000,00 €
	Gradnja parkirnih hiš in parkirišč	Na Jesenicah se srečujem s pomanjkanjem parkirišč v mestu in primestnih naseljih. Projekt bo potekal v več fazah: priprava študije, opredelitev prioritet, razmejiti javno/zasebno (interesna območja Občine Jesenice od posameznih večstanovanjskih objektov), zagotovitev zemljišč, izvedba, prenos v last, upravljanje, urejanje Občini Jesenice. Oddelek za okolje in prostor sodeluje kot koordinator.	Potencialni investitor, Oddelek za okolje in prostor	2017-2025	0,00 €

Prioriteta/ Ukrep	Aktivnost / projekt	Opis	Nosilec	Leto izvedbe	Ocenjena vrednost
Ukrep: Razvoj glavnih prometnic					**1.700.000,00 €**
	Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R3	Namen projekta je sofinaciranje ureditve ceste skozi naselje Kočna.	Komunalna direkcija, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo	2020-2025	400.000,00 €
	Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R2	Namen projekta je izgradnja treh križišč: AC Hrušica zahod, Hrušica, Koroška Bela, s ciljem izboljšati pretočnost prometa. Predvidena je rekonstrukcija regionalne ceste R2 skozi naselje Jesenice, odseka od potoka Jesenice do križišča na Golico. Namen projekta je tudi izgradnja pločnkov izven naselij (Potoki, Hrušica,..).	Komunalna direkcija, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo	2017-2020	1.300.000,00 €
Ukrep: Zelene in rekreacijske površine					1.667.000,00 €
	Jeseniška razgledna pot	Namen projekta Jeseniška razgledna pot je slediti konceptu prostorskega razvoja mesta Jesenice določenega v veljavnem občinskem prostorskem načrtu oziroma izpolnitev zaveze iz veljavnega občinskega prostorskega načrta, ki določa, da bo Občina Jesenice poleg izvedbe sistema zelene mreže začela s pripravo oziroma urejanjem jeseniške razgledne poti. Z izvedbo navedenega projekta se bo izboljšala urejenost urbanega okolja, za vse prebivalce Jesenic pa bo omogočena dodatna možnost za rekreacijo in s tem spodbuda k bolj zdravemu načinu življenja. Hkrati bo pot omogočila boljšo povezanost okoliških naselij s samim mestom.	Oddelek za okolje in prostor	2016-2019	767.000,00 €
	Ureditev pokopališč v občini	Projekt obsega investicijsko vzdrževanje pokopališča in infrastrukturena pokopališču Blejska Dobava in Planina pod Golico, v skladu s predvidenim programom izvajalca javne gospodarske službe. Predvidena je razširitev pokopališča na Blejski dobravi in ureditev prostorov pogrebne in pokopališke službe ter izgradnja novega pokopališkega zidu in širitev pokopališča Planina pod Golico.	Komunalna direkcija	2016-2020	300.000,00 €
	Ureditev vrtičkarstva	Namen projekta je zagotovitev urejenih površin namenjenih za vrtove (komunalna oprema…)	Oddelek za okolje in prostor, Komunalna direkcija	2020-2025	200.000,00 €
	Ureditev otroških igrišč občine Jesenice	Otroška igrišča se gradijo in vzdržujejo v skladu s strokovnimi podlagami, sprejetimi na Občinskem svetu v letu 2011.	Komunalna direkcija	2017-2019	100.000,00 €
	Centralno otroško igrišče	Cilj je v občini Jesenice vzpostaviti centralno in delno pokrito otroško igrišče, ki bo otrokom omogočalo kvalitetno preživljanje prostega časa. Gre za večfazni projekt. Predvidena lokacija za izgradnjo igrišča je na Stari Savi, to je širitev že obstoječega igrišča. Predhodno je potrebna izdelava idejnega projekta in projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja.	Oddelek za okolje in prostor, Komunalna direkcija	2020-2025	300.000,00 €

Prioriteta/ Ukrep	Aktivnost / projekt	Opis	Nosilec	Leto izvedbe	Ocenjena vrednost
2. Stanovanjska politika					8.000.000,00 €
Ukrep: Neprofitna stanovanja					**4.000.000,00 €**
	Zagotavljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj	Cilj projekta je gospodarno ravnanja s stanovanj, ki so v lasti Občine Jesenice , ter s tem izboljšanje kakovost življenja in privlačnost Jesenic kot kraj bivanja tudi za mlade.	Oddelek za okolje in prostor	2016-2025	3.000.000,00 €
	Zagotavljanje komunalno opremljenih zemljišč za gradnjo, zlasti javnih najemnih stanovanj	V okviru usmeritev državne stanovanjske politike, se poskuša zagotoviti zadostno količino komunalno opremljenih zemljišč za gradnjo, zlasti javnih najemnih stanovanj (opredelitev območij v okviru prostorskih aktov, komunalna opremljenost …).	Oddelek za okolje in prostor	2016-2025	1.000.000,00 €
Ukrep: Urejene stanovanjske soseske					**4.000.000,00 €**
	Prenova stanovanjskih sosesk	Cilj projekta izboljšanje kakovosti bivanja v stanovanjskih soseskah - Center II (izvedena Urbanistična delavnica za območje Centra II) in območje Delavske.	Oddelek za okolje in prostor	2021-2025	4.000.000,00 €
3. Energetika					1.776.000,00 €
Ukrep: Dvig energetske samozadostnosti mesta					**100.000,00 €**
	Energetska sanacija in obnovljivi viri energije	Ta projekt obsega: dodeljevanje sredstev za energetsko sanacijo objektov, s ciljem spodbujanja obnovljivih virov energije in uporabo rezervnih energentov.	Oddelek za okolje in prostor	2016-2017	100.000,00 €
Ukrep: Optimizacija energetskega omrežja					**1.676.000,00 €**
	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	Projekt obsega investicijsko vzdrževanje plinovoda in gradnja nove infrastrukture po programu izvajalca javne gospodarske službe.	Komunalna direkcija , Jeko-in	2016-2020	276.000,00 €
	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov	Projekt obsega investicijska vzdrževanja vročevoda in toplotnih postaj po programu izvajalca javne gospodarske službe ter gradnja nove infrastrukture.	Komunalna direkcija, Enos-ote	2016-2020	1.400.000,00 €

Zbirba tabela vseh prednostnih področij z ocenjeno vrednostjo

Prednostno področje/prioriteta/ ukrep	Ocenjena vrednost
Napredno gospodarstvo	**10.110.200,00 €**
1. Priprava ustreznih prostorskih aktov in razpoložljivost poslovnih površin	3.090.000,00 €
Ukrep: Ponudba konkurenčnih lokacij za industrijsko poslovno dejavnost	2.040.000,00 €
Ukrep: Spodbujanje podjetništva in inovativnosti v turizmu	950.000,00 €
Ukrep: Vzpostavitev razvojnega jedra	100.000,00 €
2. Komunalna opremljenost zemljišč	4.585.200,00 €
Ukrep: izboljšati komunalno infrastrukturo poslovnih lokacij	4.585.200,00 €
3. Izobraževanje mladih za potrebe gospodarstva	2.435.000,00 €
Ukrep: Izobraževanje mladih za potrebe gospodarstva	370.000,00 €
Ukrep: Podporno okolje gospodarstvu	1.250.000,00 €
Ukrep: Podjetništvo na podeželju	70.000,00 €
Ukrep: Ohranjanje in razvoj podeželja	745.000,00 €
Znanje za razvoj	**5.500.000,00 €**
1. Kakovostno izobraževanje	5.500.000,00 €
Ukrep: Zagotavljanje prostorskih pogojev	5.200.000,00 €
Ukrep: Mrežno povezovanje	- €
Ukrep: Vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko sodelovanje	300.000,00 €
Kakovost življenja	**23.175.000,00 €**
Zdravstvo	175.000,00 €
1. Podpora različnim programom na področju zdravstva	175.000,00 €
Ukrep: Izvajanje preventivnih programov	175.000,00 €
Ukrep: Energetska sanacija javnih objektov s področja zdravstva	- €
Sociala	1.400.000,00 €
1. Podpora programom s področja socialnega varstva	1.400.000,00 €
Ukrep: Priprava in izvedba programov za različne skupine prebivalcev	1.000.000,00 €
Ukrep: Zagotovitev ustreznih pogojev za ranljive skupine prebivalstva	400.000,00 €
Šport	7.500.000,00 €
1. Zagotovitev pogojev za šport in rekreacijo	5.500.000,00 €
Ukrep: Prenova, posodabljanje obstoječe javne športne infrastrukture	5.500.000,00 €
2. Upravljanje in trženje športa	2.000.000,00 €
Ukrep: Nadgradnja obstoječih in oblikovanje novih programov športa in njihovo trženje	2.000.000,00 €
Kultura	12.000.000,00 €
1.Stara Sava dostopno, urejeno, privlačno mestno jedro	3.400.000,00 €
Ukrep: Ureditev javnih površin, trgov, obnova objektov	3.400.000,00 €
2. Zagotavljanje prostorskih pogojev	7.400.000,00 €
Ukrep: Ustrezni prostorski pogoji za delovanje osrednjih kulturnih institucij	7.400.000,00 €
3. Nadgradnja kulturnih programov ter mrežno povezovanje	1.200.000,00 €
Ukrep: Dvigniti kakovost in konkurenčnost kulturne ponudbe	750.000,00 €
Ukrep: Dvig zanimanja za kulturo	450.000,00 €
Mladinsko delo	2.100.000,00 €
1. Zagotavljanje pogojev za mladinsko delo	2.100.000,00 €
Ukrep: Ureditev lokacijskih in prostorskih pogojev	1.350.000,00 €
Ukrep: Spodbujanje mladinskega dela	750.000,00 €
Infrastruktura za razvoj	**37.194.000,00 €**
1. Komunalna infrastruktura	27.418.000,00 €
Ukrep: Izdelava podrobnih prostorskih aktov in programov opremljanja za komunalno neopremljena območja	220.000,00 €
Ukrep: Dokončanje in obnova komunalne infrastrukture	8.100.000,00 €
Ukrep: Izgradnja kanalizacijskega sistema s čistilnimi napravami	980.000,00 €
Ukrep: Vodooskrba	9.300.000,00 €
Ukrep: Regijsko odlagališče odpadkov s sortiranjem in mehansko obdelavo	1.840.000,00 €
Ukrep: Nadgradnja sistema zbiranja in odvoza odpadkov	245.000,00 €
Ukrep: Trajnostna mobilnost – razvoj urbane mobilnosti	3.366.000,00 €
Ukrep: Razvoj glavnih prometnic	1.700.000,00 €
Ukrep: Zelene in rekreacijske površine	1.667.000,00 €
2. Stanovanjska politika	8.000.000,00 €
Ukrep: Neprofitna stanovanja	4.000.000,00 €
Ukrep: Urejene stanovanjske soseske	4.000.000,00 €
3. Energetika	1.776.000,00 €
Ukrep: Dvig energetske samozadostnosti mesta	100.000,00 €
Ukrep: Optimizacija energetskega omrežja	1.676.000,00 €
Skupaj ocenjena vrednost	**75.979.200,00 €**

Priloga 2

OBČINA JESENICE
NOVELACIJA OBČINSKEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA

RAZVOJNI TRENDI OBČINE JESENICE

September 2015

Kazalo

1.1 Osnovni podatki o Občini Jesenice 4
1.2 Jesenice v prostoru 6
1.3 Demografija 7
1.3.1 Rast prebivalstva 7
1.3.2 Živorojeni, umrli in naravni prirast 10
1.3.3 Selitveno gibanje 14
1.3.4 Skupni prirast 14
1.3.5 Prebivalstvo po spolu in starostnih skupinah 17
1.3.6 Zakonske zveze, družine 18
1.3.7 Prebivalstvo po veroizpovedi 19
1.4 Izobraževanje 19
1.4.1 Izobrazbena struktura prebivalstva 19
1.4.2 Predšolsko izobraževanje 20
1.4.3 Osnovnošolsko izobraževanje 21
1.4.4 Srednješolsko izobraževanje 22
1.4.5 Visokošolsko izobraževanje ali več 22
1.4.6 Izobraževanje odraslih 23
1.4.7 Glasbena šola 25
1.5 Trg dela in gospodarstvo 26
1.6 Kmetijstvo 32
1.7 Sociala, varnost 33
1.8 Šport, kultura, mladinska dejavnost 35
1.9 Transportna infrastruktura 37
1.10 Okolje in obremenitev 37
1.11 Analiza institucionalnega okvirja 42

Uporabljene kratice:

SURS – Statistični urad Republike Slovenije
AJPES – Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
UMAR – Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj

Uvod

Občina Jesenice se razprostira na skrajnem severozahodnem delu Slovenije, v Zgornjesavski dolini. Na severu, kjer meji na Avstrijo, jo obdajajo Karavanke, na jugu pa kraška planota Mežakla. Obsega večji del doline ob Savi ter stranske gorske doline med Karavankami in visokimi grebeni Julijskih Alp. Na začetku ozke doline, kjer se Mežakla s podgorjem najbolj približa Karavankam, so zrasle Jesenice, delavsko, železarsko, hokejsko, obmejno gostoljubno mesto in občinsko središče. Po dolini skozi občino teče reka Sava Dolinka, v katero se izlivajo manjši vodotoki: Dobršnik, Jesenica, Ukova, Javornik.

Nadmorska višina mesta Jesenice je 576 m. Občina Jesenice obsega 75,84 km², v njej pa je na dan 31.12.2014 živelo 21.097 prebivalcev. V gospodarstvu občine je v ospredju predelovalna industrija.

Osrednji del mesta Jesenice predstavljajo gosto strnjena stanovanjska območja s stolpnicami, stanovanjskimi bloki in večstanovanjskimi stavbami ob glavni cesti in železniški progi. Jeseniška občina je pomembno prometno središče, saj leži na koridorju AC Hrušica–Ljubljana–Obrežje in ima mednarodno železniško povezavo.

1.1 Osnovni podatki občine Jesenice

Tabela 1.: Osnovni podatki o občini Jesenice

	2010			2011			2012			2013			Vir podatkov
	Jesenice	Gorenjska	Slovenija	Jesenice	Gorenjska	Slovenija	Jesenice	Gorenjska	Slovenija	Jesenice	Gorenjska	Slovenija	
število prebivalcev	21.652	203.192	2.049.261	21.566	203.703	2.052.496	21.433	204.170	2.056.262	21.309	203.926	2.059.114	SURS
indeks staranja prebivalstva	114,10	109,90	117,40	112,90	109,30	116,80	116,00	111,00	118,00	117,50	112,20	118,90	SURS
delovno aktivno prebivalstvo (na 31.12.)	7.018	69.201	818.975	6.630	68.787	817.311	6.630	67.136	792.948	6.514	67.499	791.323	SURS
delež delovno aktivnega prebivalstva v kmetijstvu glede na celotno prebivalstvo	0,10	0,72	1,37	0,12	0,87	1,61	0,13	1,09	1,59	0,15	1,10	1,64	SURS
stopnja registrirane brezposelnosti (v decembru v posameznem letu)	10,0	9,2	11,8	11,6	9,0	12,1	13,2	9,9	13,0	13,7	10,3	13,5	SURS
povprečna bruto plača na zaposlenega v €	1.440,32	1.440,13	1.494,88	1.477,52	1.467,77	1.524,65	1.501,53	1.484,50	1.525,47	1.505,35	1.508,29	1.523,18	SURS
povprečna neto plača na zaposlenega v €	942,65	940,13	966,62	964,88	960,77	987,39	982,94	974,54	991,44	987,81	992,31	997,01	SURS
bruto osnova za dohodnino na prebivalca v €	7.421,10	8.255,41	8.096,63	7.542,77	8.438,21	8.288,04	7.599,53	8.383,06	8.255,50	7.211,02	8.023,00	7.813,84	UMAR
indeks dnevne migracije delovne sile	82,0	84,9	100	80,5	84,2	100	83,1	83,6	100	83,3	83,9	100	SURS
samozaposlene osebe	446	7.388	88.453	454	7.903	94.269	421	8.284	93.050	446	8.685	96.953	SURS
dodana vrednost na prebivalca €	6.094,59	6.630,10	8.137,21	6.681,12	6.809,49	8.210,40	6.168,20	6.837,52	8.195,36	6.316,72	6.916,56	8.067,64	AJPES
število prenočitev	7.680	1.536.168	8.771.666	4.182	1.590.123	9.240.439	4.794	1.613.171	9.355.106	7.266	1.701.616	9.387.675	SURS
število študentov na 1000 preb.	41	53	52	40	52	51	36	47	47	32	44	44	SURS
število dokončanih stanovanj na 1000 preb.	3,00	3,40	3,10	0,70	2,40	2,70	0,50	1,80	2,10	0,70	2,30	1,70	SURS
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom na prebivalca v kg	446	357	389	388	313	352	392	302	327	364	299	320	SURS

	2014			2015			Indeks 2015 oz.zadnji podatek/2010			Vir podatkov
	Jesenice	Gorenjska	Slovenija	Jesenice	Gorenjska	Slovenija	Jesenice	Gorenjska	Slovenija	
število prebivalcev	21.097	203.894	2.061.623	20.945	203.929	2.063.077	96,73	100,36	100,67	SURS
indeks staranja prebivalstva	121,40	113,90	120,50	125,80	116,10	122,70	110,25	105,64	104,51	SURS
delovno aktivno prebivalstvo (na 31.12.)	6.409	68.491	799.958	6.398	69.139	803.644	91,17	99,91	98,13	SURS
delež delovno aktivnega prebivalstva v kmetijstvu glede na celotno prebivalstvo	0,12	1,08	1,46	0,08	0,80	1,06	83,68	110,53	77,40	SURS
stopnja registrirane brezposelnosti (v decembru v posameznem letu)	12,6	9,4	13,0	10,6	8,7	12,3	106,00	94,57	104,24	SURS
povprečna bruto plača na zaposlenega v €	1.539,41	1.526,09	1.540,25	1.555,44	1.570,38	1.594,93	107,99	109,04	106,69	SURS
povprečna neto plača na zaposlenega v €	1.006,05	1.000,93	1.005,41	1.015,58	1.023,50	1.035,58	107,74	108,87	107,13	SURS
bruto osnova za dohodnino na prebivalca v €	NP	NP	NP	NP	NP	NP	97,17	97,18	96,51	UMAR
indeks dnevne migracije delovne sile	81,2	83,9	100	NP	NP	NP	99,02	98,82	100,00	SURS
samozaposlene osebe	440	8.973	95.548	431	8.704	89.114	96,64	117,81	100,75	SURS
dodana vrednost na prebivalca €	7.809,93	7.432,39	8.558,33	NP	NP	NP	128,15	112,10	105,18	AJPES
število prenočitev	8.571	1.650.271	9.343.574	9.378	1.868.372	10.016.494	122,11	121,63	114,19	SURS
število študentov na 1000 preb.	29	41	39	NP	NP	NP	70,73	77,36	75,00	SURS
število dokončanih stanovanj na 1000 preb.	0,50	1,40	1,50	NP	NP	NP	16,67	41,18	48,39	SURS
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom na prebivalca v kg	364	317	323	NP	NP	NP	81,60	88,80	83,03	SURS

NP (ni podatka)

1.2 Jesenice v prostoru

Občina Jesenice se razprostira na severozahodnem delu Slovenije in Gorenjske, v Zgornjesavski dolini. Na severu meji na avstrijsko Koroško, na jugu na občini Gorje in Bled, na vzhodu na občino Žirovnica, na zahodu pa na občino Kranjska Gora.

V občini živi 1,02 % vseh prebivalcev v Sloveniji, kar na regionalnem nivoju predstavlja 10,82 % prebivalcev. Glede na število prebivalcev na Gorenjskem se uvršča na tretje mesto, takoj za mestno občino Kranj in občino Škofja Loka.

Tabela 2.: Število prebivalcev na določenem območju dne 31. 12. 2008 in 31.12.2014

Število prebivalcev	**31. 12. 2008**	**31.12.2014**
Slovenija	2.032.362	2.061.623
Gorenjska	201.779	203.894
Mestna občina Kranj	54.188	55.764
Občina Škofja Loka	22.667	22.920
Občina Jesenice	21.828	21.097
Občina Radovljica	18.698	18.875

Vir: SURS

Jesenice znotraj regije predstavljajo subregionalno središče Zgornje Gorenjske, čeprav se zaradi prometnih in gravitacijskih vplivov krepi tudi vloga občine Radovljica.

Občina Jesenice meri 75,84 km² in jo sestavlja 13 naselij. V občini je 33 statističnih prostorskih okolišev, 81 ulic in 3008 hišnih številk. Povprečno število prebivalcev na hišno številko znaša 7,1 prebivalca, gostota naseljenosti v občini znaša 280,4. Naslednja tabela prikazuje velikost naselij, število prebivalcev in gostoto prebivalstva po naseljih.
Vir: SURS

Tabela 3.: Naselja, število prebivalcev, indeks staranja, deleži prebivalcev v treh starostnih skupinah na 31.7.2015

Obdobje	2015 (31.7.2015)						
Območje / Kazalnik	Število prebivalcev	Gostota naseljenosti	Povprečna starost (leta)	Indeks staranja	Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%)	Delež prebivalcev, starih 15-64 let (%)	Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%)
občina Jesenice	21.042	280,4	43,1	123,3	14,5	67,7	17,9
Blejska Dobrava	931	252,8	43,6	146,6	14,1	65,3	20,6
Hrušica	1.641	175,1	42,1	96,7	14,6	71,4	14,1
Javorniški Rovt	260	45,5	42,2	113,3	17,3	63,1	19,6
Jesenice	13.031	1547,5	42,9	119,0	14,5	68,2	17,3
Kočna	241	168,9	41,6	105,0	16,6	66,0	17,4
Lipce	241	355,4	46,2	231,8	9,1	69,7	21,2
Planina pod Golico	285	25,6	44,4	157,9	13,3	65,6	21,1
Plavški Rovt	77	19	48,7	600,0	3,9	72,7	23,4
Podkočna	54	21,2	42,4	90,9	20,4	61,1	18,5
Potoki	111	27,3	43,3	81,3	14,4	73,9	11,7
Prihodi	95	17,3	47,7	191,7	12,6	63,2	24,2
Koroška Bela	2.127	129	43,3	135,7	14,5	65,9	19,7
Slovenski Javornik	1.948	771,2	43,4	136,3	14,8	64,9	20,2

Vir: SURS

Območje Občine Jesenice je razdeljeno na 10 katastrskih občin, in sicer: Blejska Dobrava (10,6 %), Hrušica (12,7 %), Javorniški Rovt (9,9 %), Jesenice (4,9 %), Koroška Bela (21,6 %), Planina (14,9 %), Plavški Rovt (5,4 %), Podmežakla (5,4 %), Potoki (5,1 %) in Prihodi (9,6 %).

1.3 Demografija

1.3.1 Rast prebivalstva

Občina Jesenice je imela dne 31.12.2014 21.097 prebivalcev, in sicer 49,9 % moških in 50,1 % žensk. Leta 1999 je bilo v občini 22.134 prebivalcev. Prebivalstvo v občini z leti počasi upada, kar je razvidno iz podatkov iz spodnje tabele in grafa. V nasprotju s Slovenijo in Gorenjsko, kjer je trend pozitiven in narašča skozi celotno obdobje. Rast prebivalstva je odvisna od naravnega prirasta, ki je seštevek živorojenih in umrlih, in v veliki meri tudi od selitvenega prirasta, ki je posledica odseljevanja in priseljevanja.
Vir: SURS

Tabela 4.: Število prebivalcev po posameznih letih na izbranih območjih


Območje / leto	1999	2002	2003	2004	2005	2006
občina Jesenice	22.134	21.924	21.952	21.945	21.946	21.891
Gorenjska	196.477	197.648	197.834	198.342	199.085	199.902
Slovenija	1.987.755	1.995.033	1.996.433	1.997.590	2.003.358	2.010.377

Območje / leto	2007	2008	2009	2010	2011	2012
občina Jesenice	21.882	21.828	21.780	21.652	21.566	21.433
Gorenjska	201.254	201.779	202.470	203.192	203.703	204.170
Slovenija	2.025.866	2.032.362	2.042.335	2.049.261	2.052.496	2.056.262

Območje / leto	2013	2014	2015
občina Jesenice	21.309	21.097	21.042
Gorenjska	203.926	203.894	203.850
Slovenija	2.059.114	2.061.623	2.062.874

Vir: SURS

Graf 1: Indeks gibanja prebivalstva posameznega leta v primerjavi z letom 1999 na določenem območju



	1999	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
občina Jesenice	1,000	0,991	0,992	0,991	0,992	0,989	0,989	0,986	0,984	0,978	0,974	0,968	0,963	0,953	0,951
Gorenjska	1,000	1,006	1,007	1,009	1,013	1,017	1,024	1,027	1,031	1,034	1,037	1,039	1,038	1,038	1,038
Slovenija	1,000	1,004	1,004	1,005	1,008	1,011	1,019	1,022	1,027	1,031	1,033	1,034	1,036	1,037	1,038

Leto

Vir: SURS

1.3.2 Živorojeni, umrli in naravni prirast

V letu 2014 je bilo v občini Jesenice 207 živorojenih otrok, umrlih prebivalcev pa 205. Razlika pokaže naravni prirast, ki je v tem letu pozitiven in znaša 2. Zaradi lažje primerjave bomo primerjali kazalce na 1000 prebivalcev.

Od leta 1999 do leta 2014 v občini Jesenice število živorojenih na 1000 prebivalcev narašča počasneje od slovenskega povprečja, prav tako od gorenjskega, ki je najvišji med proučevanimi območji.

Število umrlih na 1000 prebivalcev v Sloveniji rahlo upada, medtem ko na Jesenicah niha med 9.5 in 9.1 oseb na 1000 prebivalcev. Razlog je najverjetneje vedno večji delež starega prebivalstva, ki narašča hitreje kot delež mladega prebivalstva, kar nam pokaže indeks staranja ter manjšanje števila prebivalstva.

Naravni prirast v Občini Jesenice je močno pod povprečjem obeh primerjalnih območij, saj ima od vseh treh najnižje število živorojenih na 1000 prebivalcev in hkrati visoko število umrlih na 1000 prebivalcev. Indeks naravnega prirasta na 1000 prebivalcev v občini Jesenice je leta 2014 v primerjavi z letom 1999 manjši za 2 indeksni točki.

V naslednji tabeli so prikazani podatki za izbrana leta in izbrana območja za živorojene in umrle na 1000 prebivalcev.
Vir: SURS

Tabela 5.: Živorojeni na 1000 prebivalcev za izbrano obdobje in izbrana območja

Območje / leto	1999	2002	2003	2004	2005	2006	2007
občina Jesenice	8,8	9,2	9,1	10,6	8,7	9,5	10,2
Gorenjska	9,9	9,8	9,2	10,2	9,8	10,7	10,7
Slovenija	8,8	8,8	8,7	9,0	9,1	9,4	9,8

Območje / leto	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
občina Jesenice	10,0	10,2	10,6	9,6	10,1	9,8	9,8
Gorenjska	11,4	11,5	11,9	11,3	11,1	11,1	10,5
Slovenija	10,8	10,7	10,9	10,7	10,7	10,3	10,3

Vir: SURS

Tabela 6.: Umrli na 1000 prebivalcev za izbrano obdobje in izbrana območja

Območje / leto	1999	2002	2003	2004	2005	2006	2007
občina Jesenice	9,5	9,4	9,7	9,3	9,4	9,1	9,2
Gorenjska	8,8	8,3	8,6	8,1	8,2	7,7	8,7
Slovenija	9,6	8,6	8,1	8,8	9,6	8,1	9,4

Območje / leto	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
občina Jesenice	9,1	9,2	9,1	9,1	9,4	9,4	9,2
Gorenjska	8,3	8,4	8,4	8,1	8,3	8,6	8,5
Slovenija	9,8	9,8	10,4	9,5	9,2	10,7	9,7

Vir: SURS


Tabela 7.: Naravni prirast na 1000 prebivalcev za izbrano obdobje in izbrana območja

Območje	1999	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Občina Jesenice	-0,8	0,6	1,0	1,8	-0,9	1,3	0,9
Gorenjska	1,1	1,5	0,6	2,1	1,6	2,9	2,1
Slovenija	-0,7	-0,6	-1,1	-0,3	-0,3	0,4	0,6

Območje	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Občina Jesenice	0,1	0,4	0,2	0,1	0,9	-0,9	0,1
Gorenjska	3,0	3,1	3,5	3,2	2,9	2,5	2,1
Slovenija	1,7	1,5	1,8	1,6	1,3	0,9	1,1

Vir: SURS

Graf 2: Naravni prirast na 1000 prebivalcev v izbranem obdobju na izbranem območju



	1999	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
občina Jesenice	-0,8	0,6	1,0	1,8	-0,9	1,3	0,9	0,1	0,4	0,2	0,1	0,9	-0,9	0,1
Gorenjska	1,1	1,5	0,6	2,1	1,6	2,9	2,1	3,0	3,1	3,5	3,2	2,9	2,5	2,1
Slovenija	-0,7	-0,6	-1,1	-0,3	-0,3	0,4	0,6	1,7	1,5	1,8	1,6	1,3	0,9	1,1

Vir: SURS

1.3.3 Selitveno gibanje

V letu 2014 je znašal skupni selitveni prirast v občini Jesenice -227, kar pomeni, da se je več ljudi odselilo kot pa priselilo. Iz drugih občin v Sloveniji se jih je priselilo 753, iz tujine pa 207 prebivalcev. Iz občine se je v druge slovenske občine odselilo 773 prebivalcev, v tujino pa 414 prebivalcev. Skupni selitveni prirast tako znaša -227. V obdobju od 1999 do 2014 selitveni prirast niha, vendar je po večini negativen. V proučevanem obdobju se je več ljudi odselilo iz občine Jesenice kot pa priselilo v občino.

Tabela 8.: Priselitve, odselitve, prirast v občini Jesenice v poučevanem obdobju

Podatek / leto	1999	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Priseljeni iz tujine	68	368	252	163	147	160	173	207
Odseljeni v tujino	49	100	221	176	195	248	277	414
Selitveni prirast s tujino	19	268	31	-13	-48	-88	-104	-207
Priseljeni iz drugih občin	161	620	509	655	663	725	745	753
Odseljeni v druge občine	197	760	776	696	743	793	749	773
Selitveni prirast med občinami	-36	-140	-267	-41	-80	-68	-4	-20
Skupni selitveni prirast	-17	128	-236	-54	-128	-156	-108	-227
Skupni selitveni prirast na 1000 prebivalcev	-0,8	5,9	-10,8	-2,5	-5,9	-7,3	-5,1	-10,8

Vir: SURS

1.3.4 Skupni prirast

Skupni prirast je seštevek naravnega in selitvenega prirasta na določenem območju v koledarskem letu. V letu 2014 skupni prirast za občino Jesenice znaša -225, kar pomeni da se je zaradi negativnega selitvenega prirasta (-227) prebivalstvo zmanjšalo, kljub temu da je bil naravni prirast pozitiven (2). V obdobju od leta 1999 do 2014 se je skupni prirast narasel iz –35 na -225. Za lažjo primerjavo se izračuna kazalec na 1000 prebivalcev. Skupni prirast na 1000 prebivalcev v občini Jesenice v proučevanem obdobju narašča v negativni smeri. Za lažjo primerjavo so v naslednji tabeli prikazani še podatki za Gorenjsko in Slovenijo. Iz podatkov je razvidno da se kazalec giblje v negativni smeri, medtem ko so podatki za Gorenjsko in Slovenijo v večini pozitivni.
Vir: SURS


Tabela 9.: Skupni prirast na 1000 prebivalcev na izbranem območju v proučevanem obdobju

Območje / leto	1999	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
občina Jesenice	1,6	6,0	-10,4	-2,3	-5,8	-6,4	-6,0	-10,7
Gorenjska	2,8	8,6	4,5	2,6	3,2	-0,4	-0,4	-0,3
Slovenija	0,5	10,9	7,2	1,6	2,6	1,6	1,1	0,9

Vir: SURS

V nadaljevanju so grafično prikazani naravni, selitveni in skupni prirast v občini Jesenice v proučevanem obdobju ter trend skupnega prirasta na 1000 prebivalcev. Iz prikaza je razviden negativni trend selitvenega in skupnega prirasta na 1000 prebivalcev , medtem ko se naravni prirast na 1000 prebivalcev niha v posameznih letih med pozitivno in negativno vrednostjo.
Vir: SURS

Graf 3.: Naravni, selitveni in skupni prirast v občini Jesenice v proučevanem obdobju




	1999	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Naravni prirast na 1000 prebivalcev	-0,8	0,1	0,4	0,2	0,1	0,9	-0,9	0,1
Selitveni prirast na 1000 prebivalcev	-0,8	5,9	-10,8	-2,5	-5,9	-7,3	-5,1	-10,8
Skupni prirast na 1000 prebivalcev	-1,6	6	-10,4	-2,3	-5,8	-6,4	-6	-10,7

Vir: SURS

1.3.5 Prebivalstvo po spolu in starostnih skupinah

Sestava prebivalstva po starostnih skupinah pokaže demografske značilnosti. V letu 2014 je bilo v občini Jesenice 49,9 % moškega spola prebivalstva, žensk pa 51,1 %. V letu 1999 je je bilo stanje podobno in sicer 49,3 % moških, žensk pa 50,7 %. Največjo starostno skupino prebivalci od 55 do 59 let tako pri ženskah (926 žensk) kot pri moških (856 moških). Spodnji graf prikazuje prebivalstvo po spolu in petletnih starostnih skupinah za občino Jesenice za leto 2014.

Graf 4.: Prebivalstvo po spolu in petletnih starostnih skupinah za občino Jesenice za leto 2014



	0-4 let	5-9 let	10-14 let	15-19 let	20-24 let	25-29 let	30-34 let	35-39 let	40-44 let	45-49 let	50-54 let	55-59 let	60-64 let	65-69 let	70-74 let	75-79 let	80-84 let	85-89 let	90-94 let	95-99 let	100 + let
Ženske	501	479	431	461	494	670	759	703	647	731	840	926	804	542	509	423	344	210	89	12	2
Moški	543	550	540	479	474	780	812	852	711	735	799	856	824	552	401	335	187	70	19	1	0

Vir: SURS

Graf kaže, kakšen je pretekli demografski razvoj in kakšen je demografski potencial občine. Število rojstev se v občini ne more povečevati, ker bo število žensk v rodni dobi čez 10, 20 let bistveno manjše, kot pa v preteklosti. K večjemu številu prebivalstva lahko prispeva samo priseljevanje mlajšega prebivalstva.

Starostna skupina do 15 let predstavlja 14,43 % prebivalstva, starostna skupina od 64 let dalje pa predstavlja 17,52 % prebivalstva. Največja starostna skupina je med 15 in 64 letom, ki predstavlja 68,05 % prebivalstva. V primerjavi z letom 2008 je bila razdelitev nekoliko drugačna. Prebivalcev do 15 let je bilo 13,8 %, od 15. do 64. leta jih je bilo 70,6 %, prebivalcev po 64. letu pa je bilo 15,6 %. V primerjavi z letom 1999 je bila razdelitev nekoliko drugačna. Več je bilo prebivalcev do 15 let (15,9 %), od 15. do 64. leta jih je bilo 71,4 %, prebivalcev po 64. letu pa je bilo 12,8 %.

Na demografske spremembe oz. procese vplivajo številni dejavniki, med njimi tudi umrljivost, rodnost, selitveno gibanje, daljša življenjska doba ljudi, socialno-ekonomski in kulturni kazalci ipd.

Za občino Jesenice je značilno pospešeno staranje prebivalstva. Indeks staranja je leta 1999 znašal 77,3 in je do leta 2014 narasel kar na 212,40. To pomeni, da smo leta 1999 imeli več mladega prebivalstva kot pa starega, medtem ko se je slika z leti močno spremenila. Starega prebivalstva je več in narašča hitreje kot pa mlado prebivalstvo. Indeks staranja je višji od slovenskega povprečja, ki znaša 120,50.

Število žensk v rodni dobi (od 20. do 34. leta) je bilo leta 1999 v občini Jesenice 2.319, kar je 10,5 % vseh prebivalcev. Do leta 2008 je število nekoliko upadlo in delež znaša 10,3 %. Zmanjšanje je bilo za 3,2 %. Do leta 2014 je število upadlo na 1.923 in delež znaša 9,12 %. Glede na podatke se v prihodnosti pričakuje še dodatno zmanjšanje.

Število mladega prebivalstva (do 20 let) z leti upada. Leta 1999 je bilo mladih 23,95 % (5.288), leta 2008 pa se je delež zmanjšal na 18,88 % (4.105), do leta 2014 pa je število mladih upadlo na 3.984, čeprav je delež ostal 18,88.

Število starih prebivalcev (60 let ali več) je v Občini Jesenice v letu 1999 znašalo 3.945. Število je do leta 2008 naraslo na 4.572 prebivalcev. V letu pa je število starejših od 60 let že 5.324 prebivalcev, ker predstavlja 25,24%.
Vir: SURS

1.3.6 Zakonske zveze, družine

V letu 2014 je bilo v občini Jesenice sklenjenih 92 zakonskih zvez. Število sklenitev zakonskih zvez od leta 1999 upada, in sicer se je zmanjšalo iz 126 sklenjenih zakonskih zvez.

Leta 2014 v občini Jesenice beležimo 36 razvez zakonskih zvez, kar je za 8 več kot pa leta 1999.

Sklenitve zakonskih zvez na 1000 prebivalcev je razmerje med številom sklenitev zakonskih zvez v koledarskem letu in številom prebivalstva sredi istega leta na določenem območju, pomnoženo s 1000. Z leti sklenitve zakonskih zvez na 1000 prebivalcev upada. Podatek za leto 1999 kaže 5,7 sklenitev, medtem ko je podatek za leto 2014 4,4 sklenitev zakonskih zvez.

Razveze zakonskih zvez na 1000 prebivalcev je razmerje med številom razvez zakonskih zvez v koledarskem letu in številom prebivalstva sredi istega leta na določenem območju,

pomnoženo s 1000. Z leti razveze zakonskih zvez na 1000 prebivalcev naraščajo. Podatek za leto 1999 kaže 1,3 razvez, medtem ko je podatek za leto 2014 1,7 razvez zakonskih zvez.

Tabela 10.: Število sklenitev in razvez zakonskih zvez na 1000 prebivalcev v proučevanjem obdobju v občini Jesenice

Kazalec / Leto	1999	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Sklenitve zakonskih zvez na 1000 prebivalcev	5,7	3,4	4,2	4,1	4,2	4,2	3,4	4,4
Razveze zakonskih zvez na 1000 prebivalcev	1,3	1,4	1,5	1,5	1,8	1,5	1,3	1,7

Vir: SURS

Zadnja razdelitev družin po tipu družin je na voljo iz Popisa 2002. Takrat je bilo na Jesenicah 6.197 družin. 51 % je bilo zakonskih parov z otroki, 21 % zakonskih parov brez otrok, mater z otroki 16,4 %, zunajzakonskih partnerjev brez otrok 5,6 %, 3 % pa očetov z otroki in enak odstotek zunajzakonskih partnerjev brez otrok.
Vir: SURS

1.3.7 Prebivalstvo po veroizpovedi

Delitev prebivalstva po veroizpovedi je bila izvedena ob Popisu leta 2002. Takrat je bilo v Občini Jesenice 21.620 prebivalcev. Največ med njimi je bilo katoličanov (37,4 %), nato muslimanov (18 %), pravoslavcev 11%, preostanek pa zajamejo ostale veroizpovedi oz. drugo.
Vir: SURS

1.4 Izobraževanje

1.4.1 Izobrazbena struktura prebivalstva

Po izobrazbeni strukturi prebivalstva starejšega od 15. let je v letu 2014 v občini Jesenice največ prebivalstva s srednjo strokovno, srednjo splošno izobrazbo (25,71%), sledijo prebivalci z nižjo poklicno, srednjo poklicno izobrazbo (23,27%) ter osnovnošolsko izobrazbo (22,15%). Prebivalstva z visokošolsko izobrazbo 1. , 2. in 3. stopnje je skupaj 10,89%. V Sloveniji prav tako prevladuje prebivalstvo s srednjo strokovno, srednjo splošno izobrazbo (25,77%), sledi prebivalstvo z osnovnošolsko izobrazbo (19,61%) ter nižjo poklicno, srednjo poklicno izobrazbo (19,26%). Prebivalstva z visokošolsko izobrazbo 1. , 2. in 3. stopnje je v Sloveniji skupaj 17,54%.

Podatki leta 2014 v primerjavi s podatki iz leta 2011 kažejo manj prebivalstva z največ nižjo poklicno, srednjo poklicno izobrazbo, medtem ko se prebivalstvo z vsaj srednjo strokovno, srednjo splošno izobrazbo povečuje.
Vir: SURS

Tabela 11.: Izobrazbena struktura prebivalstva po 15. letu za preučevano območje in obdobje

Leto	2011	2012	2013	2014	Indeks 2014/2011	% prebivalstva v primerjavi s celotnim prebivalstvom 2014	% prebivalstva v primerjavi s celotnim prebivalstvom 2014
Območje	**Jesenice**	**Jesenice**	**Jesenice**	**Jesenice**	**Jesenice**	**Jesenice**	**Slovenija**
Brez izobrazbe, nepopolna osnovnošolska	1.083	1.031	962	911	0,841	4,32	3,20
Osnovnošolska	5.049	4.861	4.735	4.674	0,926	22,15	19,61
Nižja poklicna, srednja poklicna	5.048	5.005	4.980	4.909	0,972	23,27	19,26
Srednja strokovna, srednja splošna	5.400	5.420	5.476	5.423	1,004	25,71	25,77
Visokošolska 1. stopnje ipd.	1.145	1.126	1.145	1.258	1,099	5,96	8,01
Visokošolska 2. stopnje ipd.	782	937	933	930	1,189	4,41	8,12
Visokošolska 3. stopnje ipd.	82	91	99	110	1,341	0,52	1,41

Vir: SURS

1.4.2 Predšolsko izobraževanje

V šolskem letu 2014/2015 je na Jesenicah delovala ena vzgojno-varstveno organizacijo za predšolsko izobraževanje in sicer Vrtec Jesenice s štirimi vzgojno-varstvenimi enotami in dvema dislociranima oddelkoma. V vrtcu Jesenice je bilo v letu 2014 109 zaposlenih.

Vrtec Jesenice je deloval na skupaj 36 oddelkih, kjer je bilo vključenih 668 otrok. Največja enota je enota Angelce Ocepek, C.C. Tavčarja 21 s 245 otroci, nato sledijo enota Julke Pibernik s 125 otroci ter enota Angelce Ocepek, C.C Tavčarja 3a z 121 otroci.

Tabela 12.: Prikaz oddelkov in števila otrok za triletno obdobje

Šolsko leto	Število otrok	Število oddelkov
2012 / 2013 (1.9.2012)	713	39
2013 / 2014 (1.9.2013)	668	36
2014 / 2015 (1.9.2014)	660	36

Vir podatkov: Vrtec Jesenice, Poslovno poročilo 2014

Plačilo vrtca je razdeljeno v 9 dohodninskih razredov, kar se določa glede na starševske dohodke. Največ otrok spada v razred do 35% od celotnega prispevka za vrtec (24,88% otrok), nato 10% od celotnega prispevka za vrtec (17,52%) ter 43 % od celotnega prispevka za vrtec (15,02% otrok). Brezplačno ima vrtec 3,59% otrok. Največ, 77% od celotnega prispevka za vrtec, pa je le 1,25% otrok.
Vir podatkov: Vrtec Jesenice, Poslovno poročilo 2014

Število otrok na vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja v letu 2014/2015 v Vrtcu Jesenice znaša 8 otrok na vzgojitelja in pomočnika. V prvo starostno obdobje (starost od 1 do 2 leti) je vključenih 38,4% vpisanih otrok, v drugo starostno obdobje (starost od 3 do 5 let) pa 80,4% vpisanih otrok.
Vir: SURS

1.4.3 Osnovnošolsko izobraževanje

V Občini Jesenice delujejo tri osnovne šole ter osnovna šola s prilagojenim programom.

V šolskem letu 2014/2015 je bilo na **Osnovni šoli Toneta Čufarja** vpisanih 608 učencev. Število učencev, ki je vseh devet let doseglo odlične ocene je bilo 12. Po prijavah v marcu 2014 se na Ekonomsko gimnazijo in srednja šola Radovljica vpisalo 17 učencev, na Gimnazijo Jesenice 15 učencev, v Srednjo šolo Jesenice 11 učencev, v Šolski center Kranj 4 učenci in po en v Biotehniški center Naklo, Šolski center Škofja Loka, Srednjo šolo za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana, Šolski center Novo mesto, Srednjo zdravstveno in kemijsko šolo, Gimnazija Šiška, Biotehniški center Ljubljana, Srednjo ekonomsko, storitveno in gradbeno šolo Kranj ter Gimnazijo Kranj.
Vir: Osnovna šola Toneta Čufarja

Osnovna šola Prežihov Voranc – podatkov nismo prejeli.

Osnovna šola Koroška Bela – podatkov nismo prejeli.

Osnovno šolo Poldeta Stražišarja obiskujejo otroci s posebnimi potrebami. Glede na vrsto in stopnjo primanjkljajev so usmerjeni v dva različna programa:

- osnovna šola s prilagojenim programom in nižjim izobrazbenim standardom (OŠ PP NIS) za učence z lažjo motnjo v duševnem razvoju (2014/2015: vpisanih 31);
- ter osnovno šolo posebni program vzgoje in izobraževanja (PPVI) za učence z več motnjami oziroma z zmerno, težjo in težko motnjo v razvoju (2014/2015: vpisanih 11).

V tem programu mladostniki lahko ostanejo do 26. leta starosti. Učenci posebnega programa po več let ostanejo na isti stopnji. Razporejeni so v kombinirane oddelke 1. do 6. stopnje. Napredek učencev posebnega programa je v opisni obliki. Ko so stari 26 let, se vključijo v VDC, zavode ali v druge nevladne organizacije. Če ni prostora, ostanejo doma.
Skupaj je bilo v šolskem letu 2014/2015 vpisanih 42 učencev. Napredovalo jih je v 41, 1 je ponavljal, 2 pa sta zaključila program že med šolskim letom. En učenec se je po zaključku vpisal na Biotehniški center Naklo, eden na Šolski center Škofja Loka ter dva v varstveno delovni center VDC enota Jesenice.
Vir: Osnovna šola Poldeta Stražišarja

1.4.4 Srednješolsko izobraževanje

V srednješolsko izobraževanje uvrščamo Gimnazijo Jesenice in Srednjo šolo Jesenice.

V šolskem letu 2014/2015 je bilo na **Gimnaziji Jesenice** vpisanih 371 dijakov, od tega jih na območju občine Jesenice prebiva 110. Izvajajo 3 programe in sicer: splošna gimnazija, športni oddelek, maturitetni tečaj. Šolsko leto 201/2015 je z odličnim uspehom zaključilo 64 dijakov (17,2%).
Vir: Gimnazija Jesenice

Srednja šola Jesenice izvaja štiri glavne programe, in sicer: strojništvo (3 podprogrami), zdravstvo (1 podprogram), ekonomijo (2 podprograma) in predšolsko vzgojo (1 podprogram). V šolskem letu 2014/2015 je bilo vpisanih 673 dijakov, od tega jih je z odličnim uspehom zaključilo 63 dijakov. Dijaki večinoma nadaljujejo izobraževanje v stroki srednje šole.
Vir: Srednja šola Jesenice

1.4.5 Visokošolsko izobraževanje ali več

Leta 2014 je bilo na Jesenicah 616 študentov terciarnega izobraževanja (od višješolskega do doktorskega izobraževanja). Od tega je bilo 61,69 % žensk. Med študenti je največ vpisanih na redni študij in sicer 79,83%.
Vir: SURS

Tabela 13.: Študentje terciarnega izobraževanja po načinu študija in diplomanti terciarnega izobraževanja po vrsti izobraževanja v letu 2014

Vrsta izobraževanja	Študentje terciarnega izobraževanja	Študentje terciarnega izobraževanja/ Redni študij	Študentje terciarnega izobraževanja / Izredni študij	Diplomanti terciarnega izobraževanja po vrsti izobraževanja
Vrsta izobraževanja - SKUPAJ	616	489	127	163
Višje strokovno	107	66	41	25
Visokošolsko strokovno (prejšnje)	-	-	-	5
Visokošolsko strokovno (1. bolonjska stopnja)	172	107	65	34
Visokošolsko univerzitetno (1. bolonjska stopnja)	186	179	7	49
Visokošolsko univerzitetno (prejšnje)	4	3	1	13
Magistrsko (2. bolonjska stopnja) - enovito magistrsko	26	26	-	1
Magistrsko (2. bolonjska stopnja) - po končani 1. bolonjski stopnji	112	107	5	25
Magisterij znanosti (prejšnji) in specializacija (prejšnja)	-	-	-	3
Doktorsko (prejšnje)	-	-	-	2
Doktorsko (3. bolonjska stopnja)	9	1	8	6

Vir: SURS

Fakulteta za zdravstvo Jesenice je samostojni visokošolski zavod, katerega ustanovitelj je Občina Jesenice in deluje na Jesenicah. Od leta 2007 je delovala kot Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, ki pa se je v leta 2014 preimenovala v Fakulteto za zdravstvo Jesenice.
V študijskem letu 2014/2015 so izvajali dva študijska programa s skupaj 256 vpisanih študentov:

- Študijski program prve stopnje Zdravstvena nega (182 študentov na rednem študiju, 60 študentov na izrednem študiju; od skupaj 242 vpisanih jih je 11 iz območja občine Jesenice; število diplomantov 42 diplomantov),
- Študijski program druge stopnje Zdravstvena nega (14 študentov na rednem študiju, 5 diplomantov).

V študijskem letu 2015/2016 bodo izvajali tudi študijski program druge stopnje Promocija zdravja.
Vir: Fakulteta za zdravstvo

1.4.6 Izobraževanje odraslih

Izobraževanje odraslih izvajata Srednja šola Jesenice in Ljudska univerza Jesenice.

Srednja šola Jesenice v izrednem izobraževanju (izobraževanju odraslih) izvaja javno veljavne programe s področja strojništva (programi Strojni tehnik, Mehatronik operater, Izdelovalec kovinskih konstrukcij) in zdravstvene nege (programa Zdravstvena nega in Bolničar negovalec) ter omogočajo dokončanje programa dijakom, ki v rednih programih Srednje šole Jesenice niso uspešno opravili vseh obveznosti. Skupaj je bilo v letu 2014 vpisanih 202 udeležencev. V letu 2014 je uspešno zaključilo izobraževanje 56 udeležencev, med njimi jih je 42 zaključilo poklicno maturo, 12 pa zaključni izpit.
Na področju strokovnega izobraževanja so v Srednji šoli Jesenice v tečajnih in seminarskih oblikah izvajali tudi usposabljanja po naročilu podjetij, zavodov oziroma prijavah posameznikov. Usposabljanja je uspešno zaključilo 363 udeležencev, ki so opravljali preizkuse znanja pred komisijami Srednje šole Jesenice ter 123 udeležencev, ki so opravljali preizkus znanja pri Komisiji imenovani s strani pristojne inštitucije (Ministrstvo za okolje in prostor RS , Varilski inštitut, Republiški izobraževalni center, ipd).
Srednja šola Jesenice opravlja tudi storitveno dejavnost s področja svetovanja in opravljanja strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu ter izobraževanja in strokovnega usposabljanja za 42 podjetij, zavodov ter samostojnih podjetnikov Zgornje Gorenjske.
V letu 2014 se je nadaljeval trend upadanja dejavnosti, ki se stopnjuje od leta 2011. V letu 2014 se je vpis v programe izrednega izobraževanja zmanjšal predvsem iz naslednjih razlogov: sofinanciranja oziroma financiranja udeležencev izrednega izobraževanja s strani delodajalcev praktično ni, sofinanciranja oziroma refundirana stroškov izobraževanja iz razpisov v okviru razvoja kadrov ni, na zmanjšanje vpisa v zdravstvene smeri pa poleg finančnih razlogov v dobršni meri vplival t.i. ZUJF (prepoved zaposlovanja).
Vir: Poslovno poročilo Enote za izobraževanje odraslih Srednje šole Jesenice za leto 2014

Ljudska univerza Jesenice deluje kot središče za samostojno učenje, svetovalno središče Gorenjske, center vseživljenjskega učenja ter kot ustanova za izobraževanje odraslih.
V letu 2014 je Ljudska univerza Jesenice izvajala programe iz javnih sredstev in tudi tržno dejavnost. Več je prikazano v naslednji tabeli.
Vir: Ljudska univerza Jesenice, Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih za leto 2014

Tabela 14.: Oblika izobraževanja in izvedeno število oddelkov, skupin oz. ur ter vrsta izvedbe za leto 2014 na Ljudski univerzi Jesenice

Oblika	Izvedeno število oddelkov, skupin, ur	Vrsta izvedbe
Osnovna šola za odrasle	4 oddelka	Program financiran iz javnih sredstev
Študijski kroški	3 skupine	Program financiran iz javnih sredstev
Medgeneracijsko sodelovanje	Izvedba različnih aktivnosti	Program financiran iz javnih sredstev
Projekt ohranjanja kulturne dediščine	1 skupina	Program financiran iz javnih sredstev
Jezikovno izobraževanje	3 skupine	Program financiran iz javnih sredstev
Univerza za starejše Jesenice	8 skupin	Program financiran iz javnih sredstev
Center vseživljenjskega učenja	5 točk 500 ur	Program financiran iz javnih sredstev
Univerza za starejše Kranjska Gora	3 skupine	Program financiran iz javnih sredstev
Središče za samostojno učenje	3.793 ur	Program financiran iz javnih sredstev
Informiranje in svetovanje ISIO	972 ur 672 svetovancev	Program financiran iz javnih sredstev
Jezikovno izobraževanje	522 ur	Tržna dejavnost
Mednarodni in nacionalni projekti	2 projekta	Tržna dejavnost

Vir: Ljudska univerza Jesenice, Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih za leto 2014

1.4.7 Glasbena šola

V glasbeno izobraževanje (Glasbena šola Jesenice) je v letu 2015/2016 vključenih 439 učencev. Izvajajo 2 programa, ples in glasbo. V programu glasba izvajajo programe za poučevanje inštrumentov, predšolsko vzgojo ter glasbeno pripravnico. Poučujejo vse inštrumente razen orgel ter ljudsko glasbilo citre. Največ učencev je vpisanih na inštrument (307), v predšolski glasbeni vzgoji in glasbeni pripravnici je vpisanih 31 učencev. Učenci višjih razredov se vključujejo v komorno in orkestrsko igro. Šola ima kar pet orkestrov: pihalni orkester, mlajši in starejši godalni orkester ter mlajši in starejši harmonikarski orkester. V šolskem letu 2015/16 načrtuje ustanovite simfoničnega orkestra, v katerem bi sodelovali učenci, ki so zaključili osnovno glasbeno šolanje ter dijaki in študenti glasbe kot tudi učitelji. S tem bi razširili priložnost za kulturno udejstvovanje tudi starejših. Šola poleg izobraževanja učencev nudi tudi nadstandardni program za starejše.

Program ples zajema plesno pripravnico in balet. V plesno pripravnico je vključenih 50 učencev, v program balet 51. Učenci, ki so zaključili osnovno baletno izobraževanje imajo možnost vključevanja v baletno skupino in tako nadaljevati s plesom.

Šola izvaja vrsto nastopov in koncertov, učenci se redno udeležujejo državnih in mednarodnih tekmovanj in dosegajo odlične uspehe. Poleg redne izobraževalne dejavnosti šola izvaja tudi koncerte priznanih glasbenikov v sklopu glasbenega abonmaja in tako krajanom nudi vrhunske glasbene užitke.
Vir: Glasbena šola Jesenice

1.5 Trg dela in gospodarstvo

Stopnja registrirane brezposelnosti je odstotni delež registriranih brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom. Stopnja registrirane brezposelnosti po občinah je prikazana glede na stalno prebivališče delovno aktivnih prebivalcev in registriranih brezposelnih oseb na zadnji mesec v posameznem letu.

Stopnja registrirane brezposelnosti je decembra 2010 znašala 10% (949 brezposelnih oseb), med brezposelnimi prevladujejo ženske. Do decembra 2013 je stopnja registrirane brezposelnosti naraščala in dosegla 13,7% oz. 1.243 brezposelnih oseb. Decembra 2014 je stopnja znašala 12,6%. Zadnji podatki, ki so na voljo so za maj 2015. Stopnja registrirane brezposelnosti znaša 10,8% (975 brezposelnih oseb), med njimi pa ponovno prevladujejo ženske (12% stopnja med ženskami in 9,8% stopnja med moškimi). Med brezposelnimi meseca maja 2015 je dolgotrajno brezposelnih (12 mesecev ali več) 461 oseb, zelo dolgotrajno brezposelnih (24 mesecev ali več) pa 278 oseb.

Graf 5.: Stopnja registrirane brezposelnosti v izbranih letih in na izbranih območjih



	1999	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
obcina Jesenice	17,3	10,6	4,9	7,8	10,0	11,6	13,2	13,7	12,6
Gorenjska	8,5	7,3	4,4	6,9	9,2	9,0	9,9	10,3	9,4
Slovenija	13,6	10,2	6,7	9,1	11,8	12,1	13,0	13,5	13,0

Vir: SURS

V letu 2008 je bilo 7.732 **delovno aktivnih prebivalcev,** od tega je bilo 94,57% zaposlenih, 5,43% pa samozaposlenih. Delovno aktivno prebivalstvo se z leti zmanjšuje, kar je posledica odseljevanja in staranja prebivalstva. V letu 2014 je bilo v občini Jesenice 6.524 delovno

aktivnih prebivalcev, od tega je bila 93,19 % zaposlenih in 6,81% samozaposlenih. Med delovno aktivnimi prebivalci prevladujejo prebivalci s srednješolsko izobrazbo (64,53%), nato prebivalci z najmanj višješolsko izobrazbo (20,01%), z osnovnošolsko pa jih je 15,47%.

Tabela 15.: Delovno aktivni prebivalci (brez brezposelnih), zaposleni in samozaposleni v preučevanem obdobju v občini Jesenice

Prebivalstvo / Leto	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Delovno aktivno prebivalstvo – skupaj	7732	7378	7189	6951	6708	6635	6524
Zaposlene osebe skupaj	7312	6924	6741	6491	6272	6205	6080
Samozaposlene osebe - skupaj	420	454	449	460	436	430	444
Samozaposlene osebe brez kmetov	398	433	428	437	407	399	416
Samozaposlene osebe - kmetje	22	21	20	23	29	31	29

Vir: SURS

Leta 2014 je bilo v občini Jesenice **zaposlenih** 3.885 prebivalcev s stalnim prebivališčem v občini Jesenice, ker predstavlja 49,41% vseh zaposlenih. Ostali zaposleni 50,59% se na delo vozi izven občine Jesenice. Indeks dnevne migracije delovne sile leta 2014 znaša 81,2. Največ se jih vozi na delov v Ljubljano (12,97%), nato v Radovljico (8,80%), v Kranj (8,50%), v Kranjsko Goro (5,16%) in na Bled (3,84%).

Povprečna **bruto plača na zaposlenega** je v letu 2008 znašala 1.313,45 € do leta 2014 pa se je povečala kar za 17,20% in znaša 1.539,41 €, kar je rahlo pod slovenskim povprečjem (1.540,25 €).

Povprečna **neto plača na zaposlenega** je v letu 2008 znašala 859,07 € do leta 2014 pa se je povečala kar za 17,11% in znaša 1.006,05 €, kar je malce nad pod slovenskim povprečjem (1.005,41€).
Vir: SURS

V nadaljevanju je predstavljena **gospodarska struktura** leta 2008 in nato še leta 2014.

Leto 2008
Največ je bilo **samostojnih podjetnikov** v gradbeništvu, trgovini, vzdrževanju in popravilu motornih vozil, nato pa v klasifikaciji M, kamor so uvrščene strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti. Največ zaposlenih je na področju pridelovalnih dejavnostih (70 %), nato pa v trgovini, vzdrževanju in popravilu motornih vozil (11,5 %). Večja je izvozna usmerjenost, več samostojni podjetniki prodajo na tujem trgu. Delež prodaje na tujem trgu je največji pri podjetnikih iz C in H področja. V spodnji tabeli so prikazani podrobnejši podatki.

Tabela 16.: Struktura gospodarstva samostojnih podjetnikov glede na klasifikacijo v letu 2008

Področje dejavnosti	Št. s.p.-jev	Delež po št. s.p.-jev v %	Število zaposlenih*	Izvozna usmerje-nost
A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo	8	1,4	0,9	0
C – Predelovalne dejavnosti	55	9,6	81,5	24,0
D – Oskrba z električno energijo, plinom in paro	6	1,0	0,0	0
E – Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja	1	0,2	1,0	4,2
F – Gradbeništvo	137	23,9	176,2	0,3
G – Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil	93	16,2	34,1	8,0
H – Promet in skladiščenje	40	7,0	22,6	25,1
I - Gostinstvo	38	6,6	45,8	0
J – Informacijske in komunikacijske dejavnosti	20	3,5	0,2	0
K – Finančne in zavarovalniške dejavnosti	1	0,2	0,0	0
L – Poslovanje z nepremičninami	2	0,3	9,0	0
M – Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti	62	10,8	8,9	0
N – Druge raznovrstne poslovne dejavnosti	19	3,3	2,3	0
P – Izobraževanje	7	1,2	6,0	0
Q – Zdravstvo in socialno varstvo	6	1,0	0,0	0
R – Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti	28	4,9	0,0	0
S – Druge dejavnosti	50	8,7	5,3	0
Skupaj	573	100,00	393,57	7,7

* povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju
Vir: AJPES

V letu 2008 je bilo največ **gospodarskih družb** v klasifikaciji G (trgovini, vzdrževanju in popravilu motornih vozil), in sicer 25 %, ter v klasifikaciji F (gradbeništvo), in sicer 23,8 %; sledijo gospodarske družbe v klasifikaciji C (pridelovalne dejavnosti), in sicer 16,3 %. Največ zaposlenih je bilo v gospodarskih družbah, ki se uvrščajo v klasifikacije C, F in G. Večja je izvozna usmerjenost, več gospodarske družbe prodajo na tujem trgu. Delež prodaje na tujem trgu je največji v gospodarskih družbah s področja C. Največji gorenjski izvoznik je Acroni, d.o.o. V spodnji tabeli so prikazani podrobnejši podatki.

Tabela 17.: Struktura gospodarstva gospodarskih družb glede na klasifikacijo v letu 2008

Področje dejavnosti	Št. gospodarskih družb	Delež po št. gosp. družb v %	Število zaposlenih*	Izvozna usmerjenost
C – Predelovalne dejavnosti	52	16,3	2701,4	70,9
D – Oskrba z električno energijo, plinom in paro	7	2,2	2,34	0,0
E – Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja	3	0,9	143,03	0,0
F – Gradbeništvo	76	23,8	255,4	0,5
G – Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil	80	25,0	442,93	7,3
H – Promet in skladiščenje	16	5,0	86,7	48,2
I - Gostinstvo	21	6,6	20,82	0,0
J – Informacijske in komunikacijske dejavnosti	11	3,4	59,41	3,8
K – Finančne in zavarovalniške dejavnosti	1	0,3	0	0,0
L – Poslovanje z nepremičninami	6	1,9	20,3	0,0
M – Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti	31	9,7	83,79	33,8
N – Druge raznovrstne poslovne dejavnosti	6	1,9	15,33	0,1
P – Izobraževanje	3	0,9	6,5	0,0
Q – Zdravstvo in socialno varstvo	1	0,3	1,66	0,0
R – Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti	3	0,9	3	19,6
S – Druge dejavnosti	3	0,9	10,16	0,1
Skupaj	320	100,0	3852,77	56,1

* povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju

Vir: AJPES

Leto 2014

Največ je bilo **samostojnih podjetnikov** v gradbeništvu, trgovini, vzdrževanju in popravilu motornih vozil, nato pa v klasifikaciji G trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil ter v klasifikaciji M, kamor so uvrščene strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti. Največ zaposlenih je na področju gradbeništva. V spodnji tabeli so prikazani podrobnejši podatki.

Tabela 18.: Struktura gospodarstva samostojnih podjetnikov glede na klasifikacijo v letu 2014

PODROČJA DEJAVNOSTI (zneski v tisoč EUR)	PODJETNIKI		ZAPOSLENI		PRIHODKI SKUPAJ		ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE		ODHODKI SKUPAJ		VREDNOST AKTIVE NA DAN 31.12.2014	
	število	delež	število	delež	število	delež	znesek	delež	znesek	delež	znesek	delež
A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo	6	1,2%	1	0,5%	229	0,8%	220	0,8%	174	0,7%	235	1,6%
C Predelovalne dejavnosti	49	9,8%	24	9,3%	2.898	10,0%	2.826	9,9%	2.530	9,6%	2.165	14,9%
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro	4	0,8%	0	0,0%	33	0,1%	33	0,1%	37	0,1%	146	1,0%
E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja	1	0,2%	0	0,0%	6	0,0%	6	0,0%	5	0,0%	4	0,0%
F Gradbeništvo	78	15,6%	126	47,9%	9.751	33,7%	9.632	33,7%	9.058	34,4%	5.775	39,8%
G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil	75	15,0%	41	15,7%	6.810	23,5%	6.771	23,7%	6.396	24,3%	2.041	14,1%
H Promet in skladiščenje	25	5,0%	12	4,6%	1.925	6,6%	1.863	6,5%	1.767	6,7%	1.139	7,9%
I Gostinstvo	38	7,6%	39	15,0%	3.398	11,7%	3.369	11,8%	3.187	12,1%	1.116	7,7%
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti	31	6,2%	0	0,0%	485	1,7%	472	1,7%	374	1,4%	336	2,3%
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti	4	0,8%	0	0,0%	53	0,2%	51	0,2%	44	0,2%	5	0,0%
L Poslovanje z nepremičninami	1	0,2%	1	0,3%	19	0,1%	19	0,1%	19	0,1%	9	0,1%
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti	68	13,6%	7	2,5%	1.466	5,1%	1.434	5,0%	1.212	4,6%	724	5,0%
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti	17	3,4%	3	1,2%	394	1,4%	385	1,3%	285	1,1%	106	0,7%
P Izobraževanje	22	4,4%	5	2,0%	347	1,2%	344	1,2%	314	1,2%	100	0,7%
Q Zdravstvo in socialno varstvo	3	0,6%	0	0,0%	15	0,1%	11	0,0%	17	0,1%	26	0,2%
R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti	26	5,2%	1	0,4%	455	1,6%	443	1,6%	386	1,5%	129	0,9%
S Druge dejavnosti	51	10,2%	1	0,5%	688	2,4%	675	2,4%	559	2,1%	445	3,1%
SKUPAJ	**499**	**100,0%**	**263**	**100,0%**	**28.971**	**100,0%**	**28.553**	**100,0%**	**26.362**	**100,0%**	**14.499**	**100,0%**

Vir: AJPES

Tabela 19.: Struktura gospodarstva gospodarskih družb glede na klasifikacijo v letu 2014

PODROCJA DEJAVNOSTI (zneski v tisoč EUR)	DRUZBE		ZAPOSLENI		PRIHODKI SKUPAJ		CISTI PRIHODKI OD PRODAJE		CISTI PRIHODKI OD PRODAJE NA TUJEM TRGU		ODHODKI SKUPAJ		VREDNOST AKTIVE NA DAN 31.12.2014	
	število	delež	število	delež	znesek	delež	znesek	delež	znesek	delež	znesek	delež	znesek	delež
C Predelovalne dejavnosti	54	14,6 %	2.160	67,1 %	575.599	73,6 %	571.293	74,1 %	448.405	93,9 %	556.742	73,7 %	520.169	75,5 %
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro	9	2,4 %	13	0,4 %	1.768	0,2 %	1.743	0,2 %	12	0,0 %	1.638	0,2 %	2.773	0,4 %
E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja	6	1,6 %	162	5,0 %	17.553	2,2 %	16.757	2,2 %	313	0,1 %	14.669	1,9 %	23.240	3,4 %
F Gradbeništvo	73	19,8 %	169	5,2 %	24.940	3,2 %	24.127	3,1 %	881	0,2 %	24.651	3,3 %	31.051	4,5 %
G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil	66	17,9 %	299	9,3 %	101.316	13,0 %	100.391	13,0 %	14.910	3,1 %	100.509	13,3 %	51.477	7,5 %
H Promet in skladiščenje	22	6,0 %	156	4,8 %	33.292	4,3 %	32.664	4,2 %	10.601	2,2 %	32.579	4,3 %	16.548	2,4 %
I Gostinstvo	22	6,0 %	26	0,8 %	1.136	0,1 %	1.126	0,1 %	0	0,0 %	1.148	0,2 %	1.220	0,2 %
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti	12	3,3 %	34	1,1 %	3.202	0,4 %	3.116	0,4 %	46	0,0 %	3.015	0,4 %	2.571	0,4 %
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti	2	0,5 %	2	0,0 %	61	0,0 %	35	0,0 %	0	0,0 %	55	0,0 %	306	0,0 %
L Poslovanje z nepremičninami	12	3,3 %	19	0,6 %	1.618	0,2 %	1.345	0,2 %	0	0,0 %	1.584	0,2 %	18.552	2,7 %
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti	59	16,0 %	149	4,6 %	18.904	2,4 %	16.396	2,1 %	2.287	0,5 %	16.147	2,1 %	19.584	2,8 %
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti	17	4,6 %	24	0,8 %	1.940	0,2 %	1.916	0,2 %	194	0,0 %	1.854	0,2 %	1.312	0,2 %
P Izobraževanje	4	1,1 %	3	0,1 %	245	0,0 %	235	0,0 %	5	0,0 %	237	0,0 %	157	0,0 %
R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti	5	1,4 %	0	0,0 %	41	0,0 %	41	0,0 %	0	0,0 %	45	0,0 %	345	0,0 %
S Druge dejavnosti	6	1,6 %	5	0,1 %	153	0,0 %	151	0,0 %	0	0,0 %	155	0,0 %	100	0,0 %
SKUPAJ	**369**	**100,0 %**	**3.221**	**100,0 %**	**781.769**	**100,0 %**	**771.327**	**100,0 %**	**477.654**	**100,0 %**	**755.010**	**100,0 %**	**689.405**	**100,0 %**

Vir: AJPES

V letu 2014 je bilo največ **gospodarskih družb** v klasifikaciji F Gradbeništvo in sicer 19,8%, nato v klasifikaciji G Trgovina, vzdrževanje in popravilo motornih vozil), in sicer 17,9 %. Največ zaposlenih je bilo v gospodarskih družbah, ki se uvrščajo v klasifikacije C, nato v G, H, M. Delež prodaje na tujem trgu je največji v gospodarskih družbah s področja C. Največji gorenjski izvoznik je Acroni, d.o.o. V zgornji tabeli so prikazani podrobnejši podatki.

Dodana vrednost na prebivalca osebo odraža ekonomsko moč gospodarstva posameznega območja, zato predvidevamo, da je povezanost med tem kazalcem in družbenoekonomsko razvitostjo pozitivna. Je kazalec, s katerim merimo produktivnost dela. Vpliv na blaginjo je pozitiven. V letu 2014 je v občini Jesenice **dodana vrednost na prebivalca** znašala 7.809,93 €. Trend je od leta 2009 pozitiven saj se je iz leta 2009 zvišala iz 4.429,71 € za 76,31%.
Vir: AJPES

Neposredne učinke razvoja **turizma** je težko meriti. Eden izmed osnovnih kazalcev je seveda evidentiranje nočitev in plačana turistična taksa, ki se iz leta v leto veča. Drug kazalnik je beleženje števila obiskovalcev v turistično informativnem centru. Žal število večine enodnevnih turistov, ki uporabljajo druga sredstva informiranja (informacije pri delavcih na avtobusnih in železniških postajah, trgovinah, koristijo brezplačno omrežno povezavo WI-FI), ni zabeleženo.
Glede na podatke o prenočitvah, ki so na voljo, je število nočitev iz 8.469 nočitev v letu 2012 naraslo na 9.392 nočitev v letu 2014. Število sob za oddajanje v turistične namene je iz 165 v letu 2012 naraslo na 171 oz. število ležišč se je povečalo iz 165 na 171 v letu 2014.
Vir: SURS
Obisk Turistično informativnega centra Jesenice je iz 3.022 obiskovalcev v letu 2013 narasel na 3.770 v letu 2014. Večina obiskovalcev je domačih, okoli 40 % pa je tujih obiskovalcev. Vir: TIC Jesenice
Povečal se je tudi obisk Gornjesavskega muzeja Jesenice (Stara Sava in Kosova graščina) in sicer iz 16.649 v letu 2013 na 19.143 v letu 2014. Vir: Gornjesavski muzej Jesenice

1.6 Kmetijstvo

Popis kmetijstva je bil izveden leta 2000 in 2010, tako da se podatki nanašajo na takratno obdobje.

Delež kmetijskih zemljišč v uporabi, glede na celotno površino občine je v letu 2000 znašal 9,1%, do leta 2010 pa se je delež zmanjšal na 7,9%. Površina kmetijskih zemljišč v uporabi na 1.000 prebivalcev je v letu 2000 znašala 31ha, v letu 2010 pa 28ha.

Kmetijsko gospodarstvo je organizacijsko in poslovno zaokrožena celota kmetijskih zemljišč, gozdov, zgradb, opreme in delovne sile, ki se ukvarja s kmetijsko pridelavo, in je enotno vodena. Leta 2000 je bilo na območju občine Jesenice 122 kmetijskih gospodarstev, do leta 2010 pa se je število zmanjšalo na 116 kmetijskih gospodarstev. Glede na **namen kmetijske pridelave** jih 56% prideluje izključno za lastno porabo, 24,1% jih prodaja pridelano preko posrednika, 12,1% neposredno prodaja potrošnikom, 7,8% pa pretežno prideluje za lastno porabo. Največ se jih ukvarja z govedorejo, nato s perutninarstvom, drobnico in konjerejo.

V **kmečkih sadovnjakih** je največ jablan in hrušk, nato pa češpelj in sliv, ter češenj in višenj.

Po razdelitvi kmetij po glavnem **tipu kmetovanja** se jih je v letu 2010 največ ukvarjalo z rejo pašne živine (83 kmetij), nato z pridelovanjem poljščin (17 kmetij) in nato z mešano rastlinsko pridelavo in živinorejo (6 kmetij).

Glede na **družinske člane na družinskih kmetijah** (361 članov) je je sestava naslednja:
starost pod 25 let 13,30%, starost od 25 do pod 35 let 15,79%, starost od 35 do pod 45 let 15,51%, starost od 45 do pod 55 let 13,02%, starost od 55 do pod 65 let 23,82% in Starost 65 let in več 18,56%.

Decembra 2008 je bilo samozaposlenih 21 kmetov, do leta 2014 pa je število naraslo na 29 samozaposlenih kmetov.

V občini je 9 eko-kmetij, od tega ena kmetija z bi dinamičnim kmetovanjem.

Največ njiv namenjajo za gojitev silažne koruze, travne deteljne mešanice, trave na njivi, vrtnin in krompirja.
Vir: SURS

V občini delujeta dve pašni skupnosti (Planina, Kočna) in pet agrarnih skupnosti (Hrušica, Planina pod Golico, Javorniški Rovt, Koroška Bela, Blejska Dobrava, Potoki).

1.7 Sociala, varnost

Leta 2010 beležimo na Jesenicah 9. 032 **stanovanj**. Največ jih je bilo zgrajenih med 1961–1970 (20,54 %), 18,62 % med leti 1971–1980, zgrajenih pred letom 1960 je 38,88 % stanovanj, od leta 2000 dalje pa jih je bilo zgrajenih le 6,31 %. Največ stanovanj je dvosobnih, tem sledijo trisobna.

Število **dokončanih stanovanj** v letu 2014 je bilo 11, med njimi pa prevladujejo pet in več sobna stanovanja (7), nato štirisobna (2) ter po eno enosobno in trosobno stanovanje.
Med izdanimi **gradbenimi dovoljenji** v letu 2014 prevladujejo gradbena dovoljenja za stanovanjske stavbe (75%), 25% pa je bilo izdanih za ne stanovanjske stavbe.
Vir: SURS

Občina Jesenice v lasti 252 **neprofitnih stanovanj**, 6 **službenih**, 1 **namensko** in 1 **profitno stanovanje**. Zadnji razpis je bil leta 2012, v pripravi pa je nov razpis, ki bo potekal v oktobru 2015.
Vir: Občina Jesenice

Število registriranih motornih je v letu 2010 znašalo 11.160. Do leta 2014 je število nekoliko upadlo in sicer je bilo registriranih 10.989 motornih vozil.
Vir: SURS

V letu 2014 je bilo **zavarovanih kot občan** 474 prebivalcev, do julija 2015 pa 507. Doplačila za **zavodsko varstvo** je v letu 2014 prejemalo 104 občanov, do julija 2015 pa 108. Prejemke iz naslova **družinski pomočnik** je v letu 2014 prejemalo 13 občanov, do julija 2015 pa 14. **Pomoč na domu** je Občina v letu 2014 financirala 92 občanom, do julija 2015 pa v povprečju 87 občanom.
Vir: Občina Jesenice

V letu 2014 je bilo v občini Jesenice 92 obsojenih polnoletnih in mladoletnih oseb. Od leta 2010 dalje se število giblje okoli 90, z največ obsojenimi osebami v letu 2012 in sicer 102 osebi. Zaradi lažje primerjave prikazujemo še obsojeni polnoletni in mladoletni na 1000 prebivalcev. Za območje občine Jesenice in Slovenije.
Vir: SURS

Tabela 20.: Obsojeni polnoletni in mladoletni po občinah stalnega prebivališča v letu 2014

Leto	Število obsojenih polnoletnih in mladoletnih oseb (občina Jesenice)	Obsojeni polnoletni in mladoletni na 1000 prebivalcev (občina Jesenice)	Obsojeni polnoletni in mladoletni na 1000 prebivalcev (Slovenija)
2010	95	4,4	4,1
2011	95	4,4	3,9
2012	102	4,8	4,3
2013	95	4,5	5,7
2014	92	4,4	4,7

Vir: SURS

Po podatkih Policijske postaje Jesenice je v letu 2014 so na območju Občine Jesenice obravnavali 521 **kaznivih dejanj**, od tega je kar 90 % premoženjske kriminalitete, 7 % gospodarske kriminalitete in 3 % mladoletniške. Preiskanih je bilo 52 % vseh kaznivih dejanj, kar je približno enako kot v letu poprej. Raziskanost samo premoženjske kriminalitete je 32 %. Med kaznivimi dejanji prevladujejo premoženjski delikti s 480 kaznivimi dejanji, torej tatvine, velike tatvine (vlomi), zatajitve in poškodovanja tuje stvari. Na področju prepovedanih drog so obravnavali 12 kaznivih dejanj omogočanja uživanja mamil ali posedovanje večje količine doge ter zasegli so en laboratorij. Smrtnih primerov zaradi zastrupitve s prepovedanimi drogami niso obravnavali. Po zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami smo beležili 12 prekrškov. Opravili smo 17 hišnih preiskav.
Na območju občine Jesenice so obravnavali 244 vseh **kršitev javnega reda in ogrožanja splošne varnosti ljudi in premoženja.** Večina kršitev, kar 185, je po zakonu o varstvu javnega reda in miru, in sicer prevladujejo kršitve v zasebnem prostoru, na javnih krajih, spori med sosedi, hrup ipd. Po zakonu o prijavi prebivališča smo 9 ukrepali, po zakonu o zaščiti živali 10, po zakonu o javnih zbiranjih 18, po zakonu o orožju 8 ter ostalo po drugih predpisih. Navzroči so bili tudi pri obravnavanju 5 samomorov, 7 poskusih samomora, 28 požarih, 17 delovnih nesrečah, 4 gorskih in naravnih nesrečah, 1 primer onesnaževanja in ogrožanja okolja ter pri drugih dogodkih, katere smo strokovno in zakonito obravnavali.
V letu 2014 so opravili številne poostrene **nadzore prometa.** Nadzirali so predvsem problematiko, ki je na podlagi analiz najbolj vplivala na prometno varnost, in sicer: alkohol, hitrost, vožnja voznikov motornih koles, uporaba varnostnega pasu in ravnanje šibkejših udeležencev v prometu (pešci).Na območju občine Jesenice so obravnavali 96 prometnih nesreč, od tega 41 s telesnimi poškodbami in 79 z materialno škodo. Po posledicah je bilo 5 oseb hudo telesno poškodovanih in 43 lahko telesno poškodovanih. Enota je v letu 2014 obravnavala eno prometno nesrečo z enim smrtnim izidom.
V letu 2014 so s **področja tujcev** beležili devet (9) kršitev po zakonu o prijavi prebivališča.
Vir: Poročilo o delu Policijske postaje Jesenice za leto 2014

Na področju občine Jesenice deluje Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, ki opravlja naloge **inšpekcijskega nadzorstva ter občinskega redarstva** na podlagi pooblastil državnih predpisov ter predpisov posameznih občin ustanoviteljic.
Iz področja inšpekcijskega nadzora je bilo v občini Jesenice 111 prijav. Ukrepi v inšpekcijskih nadzorih so bili največkrat opravljeni zaradi ne priklopov na obstoječe komunalne sisteme, neodgovornega ravnanja z odpadki, nedovoljenih posegov na občinske ceste in varovalni pas ceste ter zaradi plakatiranja in oglaševanja brez soglasij.
Občinsko redarstvo je prejelo 512 prijav občanov o kršitvah. Ugotovili so 2289 kršitev. Največ kršitev je bilo zaradi nepravilnega parkiranja, prekoračitve hitrosti, parkiranje na prostoru za invalide ter izrek glob ob občinskih odlokih.
Vir: Poročila o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2014

1.8 Šport, kultura, mladinska dejavnost

V **Registru nepremične kulturne dediščine** je v občini 185 enot nepremične kulturne dediščine (1.9.2015). Od tega je Občina Jesenice z Odlokom razglasila 81 nepremičnin kulturne dediščine za kulturni spomenik lokalnega pomena. Najbolj znane med njimi so: nepremičnine na Stari Savi, večji osrednji spomeniki NOB, Kosova graščina, Partizanska bolnišnica na Mežakli, Spominski park na Plavžu, Gimnazija Jesenice in druge.
Vir: Občina Jesenice

Na Stari Savi deluje tudi **Gornjesavski muzej Jesenice (GMJ)**, ki je imel v letu 2014 19.155 obiskovalcev. Od tega v Kosovi graščini beležijo 24,33 obiskovalcev zaradi obiska razstave in ogleda zbirk. Na Stari Savi pa beležijo 75,67% obiskovalcev največ zaradi ogleda razstav nato ogleda zbirk Ruardove graščine in nato Kasarne. Organizirali so 194 pedagoških delavnic, 169 andragoških delavnic in 93 prireditev.
Vir: Poslovno in finančno poročilo Gornjesavskega muzeja Jesenice za leto 2014

Na Jesenicah je ena **splošna knjižnica**, ki ima še sedem krajevnih knjižnic, od tega na Jesenicah dve (Hrušica in Javornik–Koroška Bela). Knjižnična zbirka obsega 164.710 enot različnega gradiva, od tega je 91,27% knjig, preostalo pa neknjižno gradivo, serijske publikacije ter integrirani viri. Otrokom je namenjenih 29% gradiva, odraslim pa 71% gradiva. Beležijo 7.390 prirastu gradiva. Odpisanih je bilo 3.278 enot gradiva. Letno so člani izposodili 431.301 enot gradiva. Število vseh članov je znašalo 7.685, od tega jih je aktivnih 5.201 članov.
Vir: Poslovno poročilo Občinske knjižnice Jesenice za leto 2014

Poleg splošne knjižnice so na Jesenicah še **šolske knjižnice** v izobraževalnih ustanovah. Štiri knjižnice so v osnovnih šolah, po ena pa v srednji šoli, gimnaziji in fakulteti.

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice je amatersko gledališče, ki je leta 2014 beležilo 21.787 obiskovalcev. Skupno so pripravili 125 prireditev. Letno se v **Kinu Železar** zvrsti 26 prireditev. V letu 2014 so beležili 1.660 obiskovalcev, povprečen obisk na prireditev je bilo 64 obiskovalcev. Vir: Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih za leto 2014

V občini Jesenice imamo okoli 20 ha **površin,** namenjenih za **šport in rekreacijo.** Največji med njimi je Športni park Podmežakla (6,5 ha). Najbolj so obiskani še kopališče Ukova, Trilobit, Kres, žičnica Španov vrh. Urejene so planinske, pohodne, kolesarske in konjeniške poti. Pozimi je možna turna smuka. Športna dvorana Podmežakla je slovenskega in regijskega pomena, saj tam gostuje prek 120 tekmovanj letno (hokej na ledu, umetnostno drsanje, florball ...), poleg tega pa služi tudi kot pokrit prostor za večje prireditve.

Zavod za šport Jesenice - **OE Mladinski center Jesenice (MCJ)** je v letu 2014 izvedel 171 različnih vsebin iz različnih programskih področij (inovativnost in kreativnost mladine, neformalno učenje, usposabljanje in pridobivanje kompetenc mladinskega dela, aktivno državljanstvo, participacija mladih, prostovoljstvo, večkulturnost, socialno vključevanje mladih). Vsebine so bile realizirane kot enkratni dogodki, akcije ali kot periodične dejavnosti, skupno so bile izvajane v 529 dneh. 164 dni je bil odprt tudi dnevni klub za druženje mladih. Med prireditvami sta bili najbolj obiskani 8. Kulturna mavrica Jesenic, nastala v sodelovanju s kulturnimi društvi (cca 700 obiskovalcev), ter Veselo pustovanje za otroke in starše (cca 600 otrok in odraslih), ki so ga pripravili skupaj z mladimi v prostorih OŠ Toneta Čufarja Jesenice.
Skladno z zahtevami Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport - Urada RS za mladino je MCJ v letu 2014 vodil evidenco mladih v starosti od 15 do 29 let, ki so aktivno sodelovali kot soustvarjalci programskih vsebin in dejavnosti (torej kot načrtovalci, organizatorji in/ali izvajalci) – takih aktivnih vključitev je bilo 1214 (V podatek torej niso zajeti t.i. pasivni obiskovalci - gledalci, poslušalci, prejemniki informacij in gradiv, obiskovalci dnevnega klubu ipd) ter mlajši od 15 in starejši od 30 let). Aktivno vključevanje mladih ter posledično njihovo pridobivanje neformalnih znanj, veščin in različnih vse-življenjsko pomembnih kompetenc, je eno od glavnih poslanstev mladinskih centrov.
Vir: Zavod za šport Jesenice – OE Mladinski center Jesenice

Mladinski svet Jesenice se je letu 2014 tudi formalno razširil in izvolil novo vodstvo, ki je tekom leta že nadgradilo preteklo delo na področju jeseniške mladinske politike. Skupno sedaj MSJ združuje 4 redne članice organizacije in 2 pridruženi organizaciji članici. Delo na področju mladinske politike je bilo v letu 2014 predstavljeno v Knjigi želja (skupaj z MCJ), ki predstavlja zbrana mnenja in predloge mladih. Knjiga je bila predložena Občini Jesenice kot pripomoček pri oblikovanju mladinske strategije. Projektno delo za razvoj mladinskih kadrov je bilo osredotočeno na več projektov (Festeelval, Tržnica znanja – zaposlitveni sejem, okrogle mize). V vlogi organizatorjev se je preizkusilo 15 mladih. Za potrebe prenosa znanja je bil organiziran tudi delovni vikend mladinskih organizacij, ki je združil več kot 15 mladinskih aktivistov. Velika mera aktivizma je bila dosežena tudi pri nabiranju 0,5% dohodnine, ki jih davčni zavezanci lahko namenijo organizacijam, ki delujejo v javnem interesu (med katere spada tudi MSJ). Med mladinskimi sveti je MSJ po količini nabranih sredstev iz tega naslova že na drugem mestu. Skupno je v naših projektih aktivno sodelovalo več kot 100 prostovoljcev in preko 1500 udeležencev. Opravljenih je bilo preko 2000 prostovoljnih ur.
Vir: Mladinski svet Jesenice

Klub jeseniških študentov (KJŠ) deluje na področju Upravne enote Jesenice, ki združuje občine Jesenice, Žirovnica in Kranjska Gora. Sedež kluba je že od ustanovitve na Jesenicah.
V lokalnem okolju KJŠ tesno sodeluje z Mladinskim centrom Jesenice, Mladinskim svetom Jesenice, zadnje čase pa vedno bolj tudi s Fakulteto za zdravstvo Jesenice. Približno 400 od 1258 študentov v Upravni enoti Jesenice (vir: SURS) je včlanjenih v KJŠ, od tega 246 študentov iz občine Jesenice, mnogo pa je tudi dijakov. Svojim članom, rednim in izrednim študentom in

dijakom iz prej omenjenih občin, nudijo veliko možnosti za vključevanje v različne oblike obštudijskih dejavnosti. V šolskem letu 2014/15 so tako pripravili in v večji meri uspešno izpeljali 69 projektov. Med najbolj obsežnim sta bila:

- Ustvarjanje klubskega glasila Brca² - z lastnimi sredstvi in sredstvi, ki so jih prejeli na razpisu Zavoda za šport Jesenice – Mladinski center Jesenice, so zagotovili izdajo desetih številk mesečnika, ki vnaša nov pogled na dogajanje v občini Jesenice in okolici, posveča pa se predvsem problematiki mladih doma in po svetu. Mesečnik omogoča študentom in dijakom, da opozarjajo na probleme v lokalni skupnosti, ter novinarsko in fotografsko udejstvovanje.
- Tradicionalni projekt Odmev, s katerim so v letu 2014 pomagali sestaviti program za Festeelval 2014. Poleg širše ekipe KJŠ je pri Odmevu pomagalo še 20 mladih prostovoljcev. Zbralo se je skoraj 1000-1500 obiskovalcev. Format dogodka je tak, da se ob bok bolj znani skupini postavi lokalne neuveljavljene glasbenike. Glavna namena projekta sta tako promocija mladih glasbenikov, kot tudi predstavitev Stare Save kot izvrstne koncertne lokacije.

Med najbolj priljubljenimi in obiskanimi projekti, ki jih organizirajo pa spadajo še: Smučanje Francija, Bowling, potopisna predavanja, ustvarjalne delavnice, Bavkasta klet(hiša strahov), odbojkarski turnir, pohod z baklami, karting, tematska druženja na klubu…
Vir: Klub jeseniških študentov

1.9 Transportna infrastruktura

Cestna infrastruktura v letu 2010: 30 km državnih cest (največ je avtoceste in regionalnih cest), 102,9 km lokalnih cest (največ med njimi javnih poti in lokalnih cest), 23 km pločnikov.
Vir: SURS

Cestna povezava (oddaljenost v km): Ljubljana 68 km, Avstrija 10 km (Karavanški predor), Italija 30 km (Trbiž 41 km).

Mednarodna železniška postaja Jesenice: prva postaja pri vstopu, zadnja pri izstopu z Avstrijo, potniški in tovorni promet.

Mednarodno letališče Jožeta Pučnika je oddaljeno 43 km.

Športno letališče Lesce je oddaljeno 15 km.

1.10 Okolje in obremenitev

Največ občinske površine je gozdnih zemljišč (68,40%), nato površin namenjenih bivanju (4,65%). Podrobni podatki so prikazani v naslednji tabeli.

Tabela 21.: Prikaz območja občine Jesenice po namembnosti v % in hektarih (ha):

Namembnost območja	Odstotek v primerjavi s celotnim območjem	Površina v ha
površine namenjene bivanju	4,65%	352,49
površine namenjene centralnim dejavnostim in bivanju	1,16%	88,07
površine namenjene gospodarskim in industrijskim conam	2,05%	155,22
površine namenjene energetski infrastrukturi	0,03%	2,45
površine namenjene prometni infrastrukturi	1,89%	142,96
površine okoljske infrastrukture	0,40%	30,64
površine namenjene športnim objektom	0,14%	10,57
površine namenjene športno rekreacijskim površinam	0,27%	20,81
površine namenjene parkom in drugim zelenim površinam	0,24%	17,94
površine za pokopališče	0,11%	8,51
kmetijska zemljišča	18,12%	1.373,22
gozdna zemljišča	68,40%	5.182,51
vodne površine	1,55%	117,56
druge površine	0,98%	74,25
skupaj	100,00 %	7.577,21

Vir: Občina Jesenice

Na območju so **tri ekološko pomembna območja** (Karavanke, Julijske Alpe in Sava Dolinka od Zelencev do Hrušice), ki pokrivajo 84,03% območja občine. Območje **Natura 2000** obsega 20,38% območja občine (območje Karavank, Julijskih Alp in Radovne). Zavarovanih območij narave je 0,75 % (Triglavski narodni park in slap Šum).

Komunalna dejavnost in onesnaževanje

V spodnjih tabelah so prikazani nekateri okoljski kazalniki za leto 2014 in tudi podatki sosednjih občin ter primerjava s Slovenijo.

Tabela 22.: Vrednost kazalcev za občino Jesenice za obdobje od leta 2000 do 2014 ter njihovi trendi

Opis kazalnika	Enota	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Trend	Slo
Poraba vode	m^3/preb	58,63	51,44	51,46	47,95	56,44	49,6	52,6	46,5	47,8	46,2	43,8	43,5	42,3	44,5	41,1	☺	58,0
Delež odpadnih vod, ki se čistijo v greznicah	%	35,7	35,6	33,3	33,1	33,1	20,0	20,0	19,0	19,0	19,0	19,0	18,3	15,7	15,7	12,5	☺	42,4
Količina prevzetih grezničnih gošč in blata iz MKČN	m^3	3.914	3.543	3.729	3.770	3.650	3.476	10.545	9.626	9.521	9.689	6.149	6.146	3.965	4.535	4.226	☺	/
Delež odpadnih vod, ki se čistijo sekundarno	%	64,3	64,4	66,7	66,9	66,9	80,0	80,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,7	84,3	84,3	87,5	☺	33,1
Povp. vrednost KPK na iztoku iz CČN Jesenice	mg O_2/l	62	70	78	37	74	55	54	59	53	74	68	75	68	91	114	☹	/
Povp.vrednost fosforja na iztoku iz CČN Jesenice	mg P/l	1,95	1,30	2,34	1,54	2,66	2,77	3,2	3,68	3,35	3,9	12,0	17	3,77	3,45	3,36	☺	/
Povp. vrednost dušika na iztoku iz CČN Jesenice	mg N/l	19,9	20,1	25,1	21,2	29,2	20,8	19,2	26,0	28,5	34,0	36,6	40,8	42,5	37,0	42,2	☹	/
Dolžina m zgrajene javne kanalizacije	m	66.396	66.559	67.521	67.626	74.226	80.224	77.410	78.688	79.527	79.816	80.019	80.294	80.377	80.337	80.377	☺	/
Število m zgrajene javne kanalizacije na prebivalca	m/preb.	3,12	3,13	3,18	3,18	3,49	3,87	3,7	3,8	3,84	3,85	3,86	3,87	3,73	3,73	3,73	😐	/
Dolžina azbestnih cevovodov za pitno vodo[1]	m	21.235	21.235	20.983	20.465	20.215	19.969	19.269	18.969	18.619	14.979	14.200	14.200	14.200[4]	14.200[4]	14.200[4]	☺	/
Delež azbestnih cevovodov	%	14,5	14,5	14,3	14,0	13,9	12,8	12,3	12,16	11,93	9,6	7,3	7.3	7,3	7,3	7,3	☺	/
Delež neustreznih mikrobioloških vzorcev pri pitni vodi	%	6	6	6	5	5	3,6	7,8	2,5	2,2	5,9	2,4	10	11,6	6,9	9,4	☹	/
Delež neustreznih vzorcev zaradi E. coli	%	/	/	/	/		5,6	6,8	2,5	2,1	2,5	1,5	8,7	3,1	0,4	0,4	😐	8,5
Delež neustreznih fizikalno – kemijskih vzorcev[2]	%	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	☺	2,0
Delež neustreznih vzorcev - enterokoki	%	/	/	/	/	0	0,4	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	☺	5,7
Delež neustreznih vzorcev –C.perfringens	%	/	/	/	/	/	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0	☺	18
Št. obveščanj o zdrav. ustreznosti pitne vode	-	/	/	/	/	3	3	2	1	3	4	3+(12)	12	2 + 12	1+12	1+12	😐	/
Število ekoloških otokov na 300 prebivalcev	-	0,66	0,66	0,66	1,11	1,11	1,3	1,45	1,48	1,50	1,58	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	😐	/
Število ekoloških otokov v trgovskih lokalih	-	47	47	47	79	79	83	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Količina zbranega papirja	kg/preb.	4,7	5,24	4,72	5,47	6,81	7,02	13,4	14,08	18,07	19,1	21,28	23,73	23,99	21,93	21,84	☹	22,3
Količina zbranega stekla	kg/preb.	1,34	1,42	1,73	1,82	2,44	3,76	4,83	4,88	6,62	7,7	8,73	10,32	11,17	10,89	11,17	☺	13,3
Količina zbrane plastike	kg/preb.	0	0	0	0	0,51	0,68	1,05	1,13	1,98	2,62	3,72	11,17	18,85	23,71	29,26	☺	3,8
Količina zbranih odpadnih kovin	kg/preb.	5,56	3,07	1,78	0,9	1,5	1,99	1,15	1,16	0,96	3,04	3,81	2,72	3,14	3,21	3,24	☺	2,5
Količina zbranih biološko razgradljivih odpadkov	kg/preb.	0	0	0	0	0	0	9,33	10,34	13,15	16,36	18,23	26,45	42,01	36,85	41,18	☺	44,6
Količina zbranih kosovnih odpadkov	kg/preb.	13,65	18,25	23,2	23,7	25,52	17,94	20,72	21,25	22,44	26,89	16,7	17,1	20,62	16,98	17,63	☺	17,9
Količina zbranih nevarnih frakcij kom. odpadkov	kg/preb.	0,2	0,15	0,24	0,31	0,34	0,60	0,60	0,60	0,53	0,86	0,99	1,01	1,09	0,57	1,1	☺	/
Št. izvedenih izobraževalnih akcij za odpadke	-	1	1	1	3	2	1	14	7.600[3]	18	13	13	14	16	13	4	☹	/
Količina odloženih nenevarnih odpadkov	kg/preb.	420,65	421,31	414,58	396,21	403,62	427,00	443,09	407,0	431,0	386,16	384,50	264,8	246,5	215,12	175,24	☺	414
Delež amonija v izcedni vodi odlagališča na dotoku ČN Jesenice	%	8,17	9,67	19,61	29,87	24,87	17,00	13,0	16,7	24,5	16,07	16,52	17,3	16,6	11,1	22,2	☹	/
Število pritožb javnosti zaradi smradu odlagališča	-	0	1	1	2	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	☹	/
Št. poslovnih uporabnikov vročevoda	-	/	217	219	216	226	195	200	200	202	204	251	251	251	255	243	☹	/
Št. gospodinjskih uporabnikov vročevoda	-	/	3.527	3.553	3.583	3.601	3.615	3.621	3.626	3.739	3.799	3.819	3.828	3.807	3.870	3.914	☺	/
Št. poslovnih uporabnikov zemeljskega plina		37	38	40	39	42	46	49	50	56	56	55	57	68	67	59	☹	/
Št. gospodinjskih uporabnikov zemeljskega plina	-	630	669	709	719	751	863	1.011	1.047	1.077	1.090	1.108	1.021	1.027	1.027	1.177	☺	/
Emisija CO_2 – zemeljski plin – distribucija Jeko-in	t	2.644	2.855	2.929	3.341	3.453	3.555	3.523	3.233	3.479	3.351	3.537	2.937	2.944	3.195	2.559	☺	/
Emisija CO_2 – zemeljski plin – kotlovnica ENOS	t	48.806	44.831	42.029	40.260	27.343	27.685	26.247	25.664	23.761	22.618	23.783	17.356	16.677	15.917	14.797	☺	/
Št. izvedenih izobraževalnih akcij na področju uporabe zemeljskega plina	-	4	5	5	6	8	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	😐	/

Opombe: 1: število m azbestnih cevovodov za primarno in sekundarno omrežje; 2: enterokoki; 3: v okviru obširne akcije izobraževanja je bilo razdeljenih 7600 vrečk s prospektnim materialom; 4: podatek iz leta 2011

Legenda: ☹ trend je negativen, ☺ trend je pozitiven, 😐 ni sprememb

Vir: Kazalci okolja in trendi za občino Jesenice za leto 2014 ter primerjava s sosednjimi občinami in Slovenijo , Marbo, d.o.o., Bled , 2015

Tabela 23.: Primerjava vrednosti kazalcev občine Jesenice s sosednjimi občinami za leto 2014

Opis kazalnika	Enota	Jesenice	Žirovnica	Kranjska Gora	Radovljica	Bled	Gorje
Informativno: število prebivalcev (IV 2014)	preb.	21.097	4.392	5.347	18.875	8.145	2.840
Poraba vode	m^3/preb	41,1	42,6	81,31	59,20	45	42
Delež odpadnih vod, ki se čistijo v greznicah	%	12,5	57	9	66,5	13	25
Delež odpadnih vod, ki se čistijo sekundarno	%	87,5	43	91	33,5	87	75
Povprečna vrednost KPK na iztoku iz ČN	mg O_2/l	114	114	57	27	20	
Povprečna vrednost fosforja na iztoku iz ČN	mg P/l	3,36	3,36	1,29	4,78	1,31	
Povprečna vrednost dušika na iztoku iz ČN	mg N/l	42,2	42,2	1,07	4,9	3,16	
Število m zgrajene javne kanalizacije na prebivalca	m/preb.	3,78	5,07	12,79	4,12	8,53	5,23
Količina prevzetih grezničnih gošč in blata iz MKČN	m^3	2.116	2.109,5	276	3.875	199,3	188
Dolžina azbestnih cevovodov za pitno vodo[1]	m	13.545	157	0	40.443	11.035	8.257
Delež azbestnih cevovodov	%	11,2	0,5	0	21,5	8,7	14,9
Delež neustreznih mikrobioloških vzorcev	%	9,4	10,8	10	7,1	37	45
Delež neustreznih vzorcev zaradi *E. coli*	%	0,4	0	0	1,09	21	16
Delež neustreznih fizikalno – kemijskih vzorcev	%	0	0	0	4,44	0	0
Delež neustreznih vzorcev – toksično neustrezni[2]	%	0	0	0	0	0	0
Delež drugače neustreznih vzorcev pitne vode	%	0	0	0	0	0	0
Št. obveščanj o zdravstveni ustreznosti pitne vode	-	1+12		1	1	42	39
Število ekoloških otokov na 300 prebivalcev	-	1,59	1,33	1,07	2,3		3
Količina odloženih nenevarnih odpadkov	kg/preb	175,24	127	326,32	127		90
Količina zbranega papirja	kg/preb	21,84		20,03	20,03		39
Količina zbranega stekla	kg/preb	11,17		31,65	31,65		34
Količina zbrane plastike	kg/preb	29,26		51,92	51,92		48
Količina zbranih odpadnih kovin	kg/preb	3,24		2,12	2,12		7,5
Količina zbranih biološko razgradljivih odpadkov	kg/preb	41,18	41,18	17,27	44		81,5
Količina zbranih nevarnih frakcij kom. odpadkov	kg/preb	1,1	3,13	1,13	3		5,2
Št. izobraževalnih akcij za ravnanje z odpadki	-	4	2	1	12		4

Opombe: -: ni podatka, preb: prebivalca; 1 Število m azbestnih cevovodov za primarno in sekundarno omrežje, 2 enterokoki

Vir: Kazalci okolja in trendi za občino Jesenice za leto 2014 ter primerjava s sosednjimi občinami in Slovenijo , Marbo, d.o.o., Bled , 2015

V občini Jesenice sta dve čistilni napravi, in sicer centralna čistilna naprava Jesenice (30.000 PE) ter manjša čistilna naprava Prihodi (100 PE).
Komunalno podjetje Jeko in d.o.o. ima postavljenih v občini Jesenice je 109 ekoloških otokov. Ločeno se zbirajo odpadni papir, stekleno embalažo ter mešano embalažo.
V občini Jesenice deluje tudi Zbirni center Jesenice Občani v zbirnih centrih lahko brezplačno oddajo posamezne vrste odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih in sicer odpadno električno in elektronsko opremo, zeleni odrez, nevarne odpadke iz gospodinjstev, papir in lepenko, steklo, kosovne odpadke, plastiko, kovine, pločevino, avtomobilske gume, oblačila, ter manjše količine gradbenih odpadkov in azbestnih odpadkov.
Ločeno zbiranje so izvajali tudi na Odlagališču Mala Mežaklja, kjer so pred odlaganjem izločali akumulatorje, kovine, les, nevarne odpadke in odpadne gume.
Vir: Letno poročilo Jeko in, d.o.o., 2014

Na obremenjenost okolja najbolj vplivajo hrup (cestni, železniški in deloma tudi zračni promet), emisije v okolje, odpadne vode, izpusti plinov in trdih delcev, odlagališča odpadkov, stari cevovodi ter tudi gospodarstvo.

Vremenske razmere
Klimatološka postaja je postavljena v Planini pod Golico. Klimatske spremembe že vplivajo na življenje. Zime se začnejo pozneje, so manj izrazite, toplejše in se končajo prej.

1.11 Analiza institucionalnega okvirja

Občina Jesenice ima župana in dva podžupana. V Občinskem svetu je 28 svetnikov, v Nadzornem odboru pa je sedem članov.

Organiziranost Občine Jesenice je prikazana na spodnji sliki.



V okviru občinske uprave je pet notranje organizacijskih enot (oddelkov) in kabinet župana. Občina Jesenice je v letu 2014 imela 53 zaposlenih. Od tega je bilo največ uradnikov (50,9 %), nato strokovno tehničnih uslužbencev (47,2 %) in 1,9% pripravnikov. Največ zaposlenih ima VII. stopnjo izobrazbe (67,9 %), tem sledijo delavci s VI. stopnjo izobrazbe (13,2 %).

V Občini je sedem krajevnih skupnosti, kjer so zaposlene štiri strokovne tehnične uslužbenke. V okviru delovanja je tudi Skupna notranje revizijska služba občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, ki skrbi za vzpostavitev učinkovitega izvajanja funkcije notranjega revidiranja proračunskih uporabnikov občin ustanoviteljic. Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica deluje za občine ustanoviteljice.

Organizacije/zavodi, ki so posredni proračunski uporabniki in seznam stvari, ki se jim jih financira:

- Vrtec Jesenice: pokrivanje razlike med ekonomsko ceno za programe v vrtcih in prispevkom staršev ter prispevkom pristojnega ministrstva za predšolsko vzgojo, dodatno subvencioniranje stroškov plačila vrtca (mlade družine, sredstva za kritje stroškov izven cene programa vrtca,…), investicije ter investicijsko in tekoče vzdrževanje;
- Osnovna šola Koroška Bela: materialni stroški, ogrevanje, investicije ter tekoče in investicijsko vzdrževanje, dodatni program;
- Osnovna šola Poldeta Stražišarja: materialni stroški, ogrevanje, investicije ter tekoče in investicijsko vzdrževanje, dodatni program;
- Osnovna šola Prežihov Voranc: materialni stroški, ogrevanje, investicije ter tekoče in investicijsko vzdrževanje, dodatni program;

- Osnovna šola Toneta Čufarja: materialni stroški, ogrevanje, investicije ter tekoče in investicijsko vzdrževanje, dodatni program;
- Glasbena šola Jesenice: materialni stroški, ogrevanje, investicije ter tekoče in investicijsko vzdrževanje povračila, nadomestila in druge izdatke zaposlenim;
- Ljudska univerza Jesenice: materialni stroški, letni program izobraževanja odraslih (izvedba različnih projektov in jezikovnih tečajev);
- Občinska knjižnica Jesenice: strošek dela za zaposlene, materialni stroški, ogrevanje, projekti ter investicije in investicijsko vzdrževanje;
- Gledališče Toneta Čufarja: strošek dela za zaposlene, materialni stroški, ogrevanje, programski stroški, investicije in investicijsko vzdrževanje;
- Gornjesavski muzej Jesenice: strošek dela za zaposlene, materialni stroški, ogrevanje, tekoče vzdrževanje, investicije in investicijsko vzdrževanje ter projekti;
- Zavod za šport Jesenice in notranja organizacijska enota Mladinski center Jesenice: strošek dela za zaposlene, materialni stroški, projekti, investicije ter tekoče in investicijsko vzdrževanje;
- Gasilsko reševalna služba Jesenice: delno plače, tekoče in investicijsko vzdrževanje.

Jeko-In, javno komunalno podjetje d.o.o., opravlja javno gospodarsko službo iz treh področij: komunalne dejavnosti (vzdrževanje javnih površin, kanalizacija, čistilna naprava, odvoz odpadkov, Mala Mežakla, pogrebna služba), oskrba s plinom ter oskrba z vodo.

Enos OTE d.o.o. ima od leta 2014 koncesijo za oskrbo s toploto.

Za javno razsvetljavo skrbi podjetje Vigred d.o.o., elektroinštalacije.

Občina Jesenice sofinancira tudi programe, ki jih izvajajo:
- Razvojna agencija zgornje Gorenjske je razvoja agencija, ki izvaja projekte s področja pospeševanja razvoja podjetništva, turizma, kmetijstva, izobraževanja in sociale. Projekte podpira Občina Jesenice.
- BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj je regionalna podporna institucija, ki ima javno pooblastilo za izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na Gorenjskem, v katere je vključena tudi Občina Jesenice;
- Center za socialno delo: izvajanje nalog za Občino Jesenice, in sicer odločanje o dodelitvi socialne denarne pomoči, pomoči brezdomcem, letovanje otrok iz socialno ogroženih družin ter vodenje postopkov do izdaje odločb za oprostitve pri plačilih socialnovarstvenih storitev za institucionalno varstvo, družinske pomočnike in postopek ugotovitve do izdaje odločbe za stanovanjske skupine;
- Dom upokojencev Dr. Franceta Bergelja: izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč na domu;
- Rdeči Križ: izvajanje zdravstvene, zdravstveno-vzgojne, socialne ter poizvedovalne dejavnosti, izvajanje programov v primeru elementarnih nesreč, delo z mladimi, izobraževanje ter širjenje znanj (izvajanje aktivnosti kot del letnega programa)
- Varna hiša za Gorenjsko: izvajanje programa za osebe, ki so žrtve psihičnega, fizičnega in/ali spolnega nasilja (izvajanje aktivnosti kot del letnega programa za območje celotne Gorenjske);

- ☞ Društvo Žarek: izvajanje verificiranega javnega socialnovarstvenega programa »Dnevni center: Naj mladih ne vzgaja ulica« ter dejavnosti komune Skupnost Žarek (za območje občin Zgornje Gorenjske);
- ☞ Javni sklad za kulturne dejavnosti, OE Jesenice: sofinanciranje stroškov delovanja (programov in obratovalnih stroškov);
- ☞ Pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora: zagotavljanje pogojev za delovanje (uresničevanje javnega interesa v občini Jesenice na področju kulture);
- ☞ Gasilska zveza in prostovoljna gasilska društva (6 društev): tekoče in investicijsko vzdrževanje, izobraževanje.

Na območju Občine je bilo avgusta 2015 registriranih 145 društev. Spodnja tabela prikazuje društva po skupinah, število društev v določeni skupini in njihov delež. Največ je društev za šport in rekreacijo, tem pa sledijo društva za pomoč ljudem in društva za kulturo in umetnost.

Tabela 24.: Število društev in delež po skupinah (avgust 2015)

Skupina	Št. društev	Delež
Športna in rekreacijska društva	56	38,62
Društva za pomoč ljudem	25	17,24
Kulturna in umetniška društva	17	11,72
Znanstvena, raziskovalna, strokovna in poklicna društva	12	8,28
Društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in rastlin	9	6,21
Stanovska društva	5	3,45
Društvo za razvoj kraja	5	3,45
Nacionalna in politična društva	6	4,14
Društva za duhovno življenje	3	2,07
Drugo	7	4,83
Skupaj	145	100,00

Vir: http://www.mnz.gov.si

Priloga 3

OBČINA JESENICE
NOVELACIJA OBČINSKEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA

KAZALCI MERJENJA NAPREDKA

September 2015.

Priloga 3
Kazalci merjenja napredka občine Jesenice

Demografski kazalci

1 Skupni prirast prebivalstva na 1000 prebivalcev
2 Indeks dnevne migracije
3 Indeks staranja prebivalstva
4 Koeficient starostne odvisnosti
5 Število prebivalcev
6 Število mladih

Ekonomski kazalci

1 Dodana vrednost na prebivalca v €
2 Povprečno neto plača na zaposlenega v €
2 Vrednost bruto investicij na prebivalca v €
3 Število samostojnih podjetnikov na 1000 prebivalcev
4 Število zaposlenih oseb
5 Število samozaposlenih oseb
6 Število delovno aktivnega prebivalstva
7 Povprečni letni delež odhodkov občine namenjenih za spodbujanje razvoja malega gospodarstva
8 Povprečni letni delež odhodkov občine namenjenih za spodbujanje razvoja turizma
9 Povprečni letni delež odhodkov občine namenjenih za spodbujanje razvoja in prilagajanja podeželskih območij

Socialni kazalci

Življenjska raven

1 Bruto osnova za dohodnino na prebivalca v €
2 Število registriranih motornih vozil na 100 prebivalcev
3 Povprečna stopnja registrirane brezposelnosti v %
4 Število prejemnikov enkratne denarne pomoči na 100 prebivalcev

Izobraževanje

1 Število študentov terciarnega izobraževanja na 1000 prebivalcev
2 Odstotek prebivalstva z višjo in visoko izobrazbo v %
3 Diplomanti terciarnega izobraževanja po občini stalnega bivališča na 1000 prebivalcev

Prosti čas

1 Povprečni letni delež odhodkov občine namenjenih za kulturne dejavnosti %
2 Povprečni letni delež odhodkov občine namenjenih za športne in prostočasne dejavnosti v %

Kazalci okolja

1 Količine odpadkov po občinah, zbrane z javnim odvozom na prebivalca v kg
2 Letna investicija občin za varstvo okolja na prebivalca v €
3 Število metrov obnovljenih in na novo zgrajenih cest
4 Delež priključenosti na kanalizacijo
5 Obnovljeni vodovodi v metrih
6 Količina odloženih nevarnih odpadkov na prebivalca v kg

Pomen kratic:

AJPES	Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
FURS	Finančni urad Republike Slovenije
NP	ni podatka
OE	območna enota
RS	Republika Slovenija
SURS	Statistični urad Republike Slovenije
UMAR	Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj
ZRSZ	Zavod za zaposlovanje Rebublike Slovenije

Kazalci merjenja napredka Občine Jesenice
Demografski kazalci

* bazno leto je 2009 glede na podatke, ki so na voljo

Zap. št.	Kazalec	Definicija	Vsebinska opredelitev	Vir	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Dosežena vrednost *	Ciljna vrednost leta 2025	Komentar k ciljni vrednosti
1	**Skupni prirast prebivalstva na 1000 prebivalcev**	Skupni prirast na 1000 prebivalcev je razmerje med skupnim prirastom v koledarskem letu in številom prebivalstva sredi istega leta na določenem območju, pomnoženo s 1000. Skupni prirast je seštevek naravnega prirasta (razmerje med številom živorojenih otrok in umrlih otrok) ter selitvenega prirasta (razlika med številom priseljenih in odseljenih v občini).	Pozitivni skupni prirast pomeni, da je več otrok rojenih kot pa odseljenega prebivalstva. V primeru, da je negativni skupni prirast pomeni, da je več ljudi odseljenih kot pa rojenih otrok, kar pomeni negativen vpliv. Vrednost v občini Jesenice se z leti zmanjšuje, vendar je še vedno negativna in precej odstopa od slovenjskega povprečja. Več ljudi se odseli kot pa je rojenih otrok, kar pomeni negativen vpliv. Naravni prirast v letu 2014 občina Jesenice: 2 Selitveni prirast v letu 2014 občina Jesenice: -227 Skupni prirast v letu 2014 za občino Jesenice: -225 Splošen vpliv na blaginjo: negativen	SURS	-10,4	-2,3	-5,8	-6,4	-6,0	-10,7	NP	1,03	slovensko povprečje	Vrednosti slovenskega povprečja za leto 2025 ni mogoče napovedati. Zadnji podatki, ki so na voljo, so za leto 2014 in za Slovenijo znašajo 0,9 prebivalca na 1000 prebivalcev. To pomeni, da se rodi 0,9 otrok na 1000 prebivalcev več kot pa se ljudi odseli. Vpliv na blaginjo je pozitiven.
2	**Selitveni prirast prebivalstva na 1000 prebivalcev**	Selitveni prirast na 1000 prebivalcev je razmerje med selitvenim prirastom v koledarskem letu in številom prebivalstva sredi istega leta na določenem območju, pomnoženo s 1000. Selitveni prirast je razlika med številom priseljenih in številom odseljenih na določenem območju v koledarskem letu.	Prebivalstvo se premika v smeri delovnih mest ter išče boljši zaslužek. Večji selitveni prirast pomeni boljšo kakovost življenja. V občini Jesenice je kazalec negativen, kar pomeni, da se več ljudi odseli kot pa priseli. Vrednost v občini Jesenice se z leti je z leti zmanjševala, venda rje bilo v letu 2014 ponovno zaznati močno povečanje v negativni smeri, ker pomeni negativen vpliv. Vrednost precej odstopa od slovenjskega povprečja. Selitveni prirast v letu 2013 občina Jesenice: -108 Selitveni prirast v letu 2014 občina Jesenice: -227 Splošen vpliv na blaginjo: negativen.	SURS	-10,8	-2,5	-5,9	-7,3	-5,1	-10,8	NP	1,00	6	Vrednosti slovenskega povprečja za leto 2025 ni mogoče napovedati. Zadnji podatki, ki so na voljo, so leto 2014 in za Slovenijo znašajo -0,2 prebivalca na 1000 prebivalcev. To pomeni, da se odseli 0,2 prebivalca na 1000 prebivalcev več kot pa se ljudi priseli. Vpliv na blaginjo je negativen.
3	**Indeks dnevne migracije**	Indeks delovne migracije (IDM) je razmerje med številom delovno aktivnih prebivalcev (brez kmetov) v določeni teritorialni enoti delovnega mesta in številom delovno aktivnih prebivalcev (brez kmetov) v teritorialni enoti prebivališča pomnoženo s 100.	Prebivalstvo se običajno premika v smeri delovnih mest, išče zaposlitev in boljši zaslužek. Migracija je tem večja, čim večje so razlike v zaslužku v mestih glede na podeželska območja. Migracija je tako način boljšega koriščenja razpoložljivih človeških virov. Večje je število delovnih mest glede na število zaposlenih v tej občini, več delovne sile ta občina privlači, zato je njena ekonomska moč oziroma razvitost višja. Nižji indeks pomeni manjše število delovnih mest za območno živeče aktivno prebivalstvo. Delovne občine: izrazito delovne (116,0 ali več), zmerno delovne (96,0–115,9). Bivalne občine: šibko bivalne (76,0–95,9), zmerno bivalne (56,0–75,9), pretežno bivalne (36,0– 35,9), izrazito bivalne (35,9 ali manj). Delež delovno aktivnega prebivalstva s stalnim prebivališčem v občini Jesenice in delom v občini Jesenice v primerjavi z aktivnim prebivalstvom občine Jesenice v letu 2014 za občino Jesenice: 49,41% Vpliv na blaginjo: zmeren.	SURS	81,6	82,0	80,5	83,1	83,3	81,2	NP	1,00	90	Ciljna vrednost indeksa dnevne migracije za leto 2025 znaša 90. Od leta 2009 dalje vrednost variira, vendar sezelo počasi približuje počasi približuje ciljni vrednosti. Občina Jesenice se uvršča med šibko bivalne občine. Vpliv na blaginjo je zmeren.

Zap. št.	Kazalec	Definicija	Vsebinska opredelitev	Vir	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Dosežena vrednost *	Ciljna vrednost leta 2025	Komentar k ciljni vrednosti
4	**Indeks staranja prebivalstva**	Indeks staranja je razmerje med starim (stari 65 let ali več) in mladim prebivalstvom (stari od 0 do 14 let), pomnoženo s 100. (H2 podatki se nanašajo na 31.12)	Zaradi podaljševanja življenjske dobe in vse manjše rodnosti je starega prebivalstva vedno več. Indeks staranja je zelo pomemben kazalec, ki nam pove, kako staro je prebivalstvo. Mlado prebivalstvo je tisto, ki mu pripada vrednost pod 40, zrelo ima vrednost indeksa 40 do 80, staro pa nad 80. Iz teh podatkov dobimo splošno informacijo o prebivalcih na določenem območju ter nadalje sklepamo prihodnje potrebe prebivalcev. Povprečna starost v občini Jesenice za leto 2015: 43,1 let Odstotek prebivalstva starih več kot 65 let v občini Jesenice v letu 2015: 17,9% Vpliv na blaginjo: negativen.	SURS	114,2	114,1	112,9	116,0	117,5	121,4	125,8	1,10	110	Glede na cilljno vrednost za leto 2025, ki znaša 110, se vrednost indeksa povečuje, kar pomeni, da ne gre v pozitivni smeri. Vedno več je starega prebivalstva. Vpliv na blaginjo je negativen.
5	**Koeficient starostne odvisnosti**	Koeficient starostne odvisnosti pove, koliko otrok in starejših prebivalcev je odvisnih od 100 delovno sposobnih. (H2 podatki se nanašajo na 31.12)	Večji je koeficient, večja je odvisnost od delovno sposobnih prebivalcev. Vpliv na blaginjo: negativen.	SURS	42,2	42,3	43,0	44,2	45,3	46,9	48,3	1,14	35	Glede na cilljno vrednost za leto 2025, ki znaša 35, se vrednost koeficienta povečuje, kar pomeni, da ne gre v pozitivni smeri. Vedno več ljudi je odvisnih od delovno sposobnih prebivalcev.
6	**Število prebivalcev**	Prebivalci občine Jesnice so osebe s prijavljenim stalnim in/ali začasnim prebivališčem v Občini Jesenice, ki v Občini Jesenice prebivajo ali imajo namen prebivati eno leto ali več in niso začasno odsotne iz Občine Jesenice eno leto ali več. (H2 podatki se nanašajo na 31.12)		SURS	21.780	21.652	21.566	21.433	21.309	21.097	20.945	0,96	povečanje	Ciljna vrednost leta 2025 znaša več kot pa 21.780. Glede na trenutne podatke se število prebivalcev zmanjšuje.
7	**Število mladih**	Število mladih od 0-26 let. (H2 podatki se nanašajo na 31.12)	Vpliv na blaginjo: pozitiven.	SURS	6.173	6.037	5.918	5.756	5.671	5.507	5.353	0,87	povečanje	Ciljna vrednost leta 2025 znaša več kot pa 6173. Glede na trenutne podatke se število mladih z leti upada.

Kazalci merjenja napredka Občine Jesenice
Ekonomski kazalci

* bazno leto je 2009 glede na podatke, ki so na voljo

Zap. št.	Kazalec	Definicija	Vsebinska opredelitev	Vir	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Dosežena vrednost *	Ciljna vrednost leta 2025	Komentar k ciljni vrednosti
1	**Dodana vrednost na prebivalca v €**	Dodana vrednost (v osnovnih cenah) je enaka proizvodnji (v osnovnih cenah), zmanjšani za vmesno porabo (v cenah kupcev). Dodana vrednost je tudi enaka vsoti sredstev za zaposlene, plačanih drugih davkov na proizvodnjo, zmanjšanih za prejete druge subvencije za proizvodnjo ter vsoti bruto poslovnega presežka in bruto raznovrstnega dohodka.	Dodana vrednost na prebivalca osebo odraža ekonomsko moč gospodarstva posameznega območja, zato predvidevamo, da je povezanost med tem kazalcem in družbenoekonomsko razvitostjo pozitivna. Je kazalec, s katerim merimo produktivnost dela. Vpliv na blaginjo: negativen	AJPES, lastni izračuni	4.429,71 €	6.094,59 €	6.681,12 €	6.168,20 €	6.316,72 €	7.809,93 €	NP	1,39	slovensko povprečje	Ciljna vrednost je slovensko povprečje. Za leto 2014 slovensko povprečje znaša 8.558,33 €. Kazalec na ravni občine nekoliko zaostaja.
2	**Povprečno neto plača na zaposlenega v €**	Neto plača je bruto plača, zmanjšana za prispevke za socialno varnost in akontacijo davka od osebnih prejemkov.	Večja neto plača pomeni večjo kupno moč ter posledično večjo kvaliteto bivanja. Vpliv blaginje: pozitiven.	SURS	904,26 €	942,65 €	964,88 €	982,94 €	987,81 €	1.006,05 €	1.009,72 €	1,09	povečanje za 20%	Ciljna vrednost leta 2025 naj bi znašala 1.229,53 €. Povprečna neto plača na zaposlenega se z leti počasi zvišuje.
3	**Vrednost bruto investicij na prebivalca v €**	Kazalec je razmerje med vsoto bruto investicij podjetij in številom prebivalstva. Vrednost investicij v osnovna sredstva obsega: nakupe (fizično ustvarjenih - plačanih in neplačanih) lastnih osnovnih sredstev v tekočem oz. poročevalskem letu, posodobitve, rekonstrukcije in prenove na že obstoječih osnovnih sredstvih (štejejo se kot investicije v nova osnovna sredstva) ne glede na to, ali so bili v poročevalskem letu plačani ali ne, lastno izgradnjo in pridobitev (brez plačila) osnovnih sredstev ter nabavno vrednost osnovnih sredstev v finančnem najemu (lizing), naložbeno nepremičnino, če je razvidno, da bo prinašala gospodarske koristi v obliki najemnin oz. povečanje vrednosti in če je njeno nabavno vrednost možno izmeriti. Osnovna sredstva (nova in rabljena) se vrednotijo po nabavni vrednosti.	Večji znesek pomeni večjo investiranje v razvoj. Vpliv na blaginjo: pozitiven.	SURS	4.195,59 €	1.471,09 €	2.371,28 €	2.936,18 €	2.704,18 €	2.142,90 €	NP	0,51	povečanje za 100%	Ciljna vrednost leta 2025 naj bi znašala 8.391,18 €. Vrednost bruto investicijna prebivalca z leti pada.
4	**Število samostojnih podjetnikov na 1000 prebivalcev**	Kazalec pomeni razmerje med številom samostojnih podjetnikov v Občini Jesenice in številom vseh prebivalcev, pomnoženo s 1000.	Večje število pomeni boljše stanje. Vpliv na blaginjo: pozitiven.	ZRSZ, OE Kranj	21,40	20,60	21,05	19,64	20,93	20,86	20,58	0,96	povečanje za 25%	Število samostojnih podjetnikov na1000 prebivalcev naj bi v letu 2025 znašalo 24,23 samostojnih podjetnikov na 1000 prebivalcev.
5	**Število zaposlenih oseb**	Zaposlene osebe so osebe, ki so v delovnem razmerju: pri pravnih osebah (podjetjih, družbah, zavodih, drugih organizacijah) ali pri podružnicah tujih podjetij; izvoljeni ali imenovani nosilci javne ali družbene funkcije; matere z otrokom, ki delajo po posebnih predpisih; lastniki podjetij, ki ta podjetja osebno vodijo in ki niso zavarovani iz drugega naslova; pri fizičnih osebah, to je pri samostojnih podjetnikih posameznikih, pri osebah, ki opravljajo poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic, ali pri osebah, ki uporabljajo dopolnilno delo drugih ljudi. Od 12. januarja 2004 štejemo med zaposlene osebe tudi vojake nabornike na prostovoljnem služenju vojaškega roka.	Večje število zaposlenih pomeni manjšo socialno odvisnost ter hkrati boljšo kvaliteto življenja. Vpliv na blaginjo: negativen, saj se je vedno manj zaposlenih oseb.	ZRSZ, OE Kranj	6.768	6.572	6.230	6.209	6.068	5.969	5.967	0,88	povečanje za 20%	Število zaposlenih oseb naj bi v letu 2025 znašalo 8.122 oseb. Število zaposelnih oseb upada, kar pomeni negativen učinek.

Zap. št.	Kazalec	Definicija	Vsebinska opredelitev	Vir	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Dosežena vrednost *	Ciljna vrednost leta 2025	Komentar k ciljni vrednosti
6	**Število samozaposlenih oseb**	Samozaposlene osebe so: fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko ali pridobitno dejavnost (samostojni podjetniki posamezniki); osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic (npr. odvetniki, samostojni raziskovalci, duhovniki itd.); vrhunski športniki in vrhunski šahisti.	Večje število samostojnih podjetnikov pomeni večje število delovnih mest. Kaže na večjo razvitost gospodarstva. Kazalec variira skozi preučevano obdobje. Vpliv na blaginjo: nevtralen.	ZRSZ, OE Kranj SURS	466	446	454	421	446	440	431	0,92	vrednost iz leta 2009	Ciljna vrednost samozaposlenih oseb naj bi v letu 2025 znašala 745,6 oseb, vendar kazalec z neti variira.
7	**Število delovno aktivnega prebivalstva**	Delovno aktivno prebivalstvo sestavljajo zaposlene in samozaposlene osebe. V to skupino ne spadajo brezposleni.	Večje število pomeni večja razvitost občine. Kazalecz leti upada, kar pomeni negativen vpliv na razvitost. Vpliv na blaginjo: negativen.	ZRSZ, OE Kranj SURS	7.234	7.018	6.684	6.630	6.514	6.409	6.398	0,88	vrednost iz leta 2009	Ciljna vrednost delovno aktivnega prebivalstva naj bi v letu 2025 znašala več kot pa 7.234 oseb.Posledica zmanjševanja je staranje prebivalstva, odseljevanja in manjšega števila mladih.
8	**Povprečni letni delež odhodkov občine namenjenih za spodbujanje razvoja malega gospodarstva**	Kazalec je razmerje med porabljenimi sredstvi za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Proračunu Občine Jesenice (program 14, podprogram 1402) ter celotnim proračunom Občine Jesenice, pomnoženo s 100.	Kazalec kaže sredstva za pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti s strani Občine Jesenice. Vpliv na blaginjo: pozitiven.	Zaključni račun Občine Jesenice	12,27	2,36	14,13	8,89	0,89	1,06	1,13	0,09	10%	
9	**Povprečni letni delež odhodkov občine namenjenih za spodbujanje razvoja turizma**	Kazalec je razmerje med porabljenimi sredstvi za spodbujanje razvoja turizma v Proračunu Občine Jesenice (program 14, podprogram 1403) ter celotnim proračunom Občine Jesenice, pomnoženo s 100.	Kazalec kaže sredstva za promocijo in spodbujanje razvoja turizma s strani Občine Jesenice. Vpliv na blaginjo: pozitiven.	Zaključni račun Občine Jesenice	1,00	1,07	1,07	1,39	0,89	1,09	0,53	0,53	5%	
10	**Povprečni letni delež odhodkov občine namenjenih za spodbujanje razvoja in prilagajanja podeželskih območij**	Kazalec je razmerje med porabljenimi sredstvi za spodbujanje razvoja podeželja v Proračunu Občine Jesenice (program 11, podprogram 1102,1103) ter celotnim proračunom Občine Jesenice, pomnoženo s 100.	Kazalec kaže sredstva za spodbujanje razvoja podeželja s strani Občine Jesenice. Vpliv na blaginjo: pozitiven.	Zaključni račun Občine Jesenice	0,54	0,65	1,61	0,87	0,49	0,42	0,30	0,56	2%	

Kazalci merjenja napredka Občine Jesenice
Socialni kazalci

* bazno leto je 2009 glede na podatke, ki so na voljo

Področje / Zap. št.	Kazalec	Definicija	Vsebinska opredelitev	Vir	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Dosežena vrednost *	Ciljna vrednost leta 2025	Komentar k ciljni vrednosti
Življenjska raven														
1	**Bruto osnova za dohodnino na prebivalca v €**	Bruto osnova za dohodnino zajema celotne (bruto) dohodke, ki so predmet davčne obremenitve, zmanjšane za priznane stroške, ki so nastali ob pridobivanju tega dohodka, zmanjšane za olajšave.	Po opredelitvi naj bi gospodarska razvitost odražala raven življenjskega standarda. Običajno gospodarsko razvitost merimo z domačim proizvodom na prebivalca. Ker ta kazalec na nivoju občine ni dostopen, smo izbrali kazalec bruto osnova za dohodnino na prebivalca, ki prav tako osvetljuje življenjsko raven oziroma kupno moč prebivalstva. Je eden izmed osnovnih kazalnikov, s katerim merimo ekonomsko moč prebivalstva. Odvisnost med dohodninsko osnovo in družbeno-ekonomsko razvitostjo je premosorazmerna. Vpliv na blaginjo: pozitiven.	UMAR, FURS	6120 € (leto 2006)	7.268 €	7.543 €	7.600 €	7.211 €	NP	NP	1,18	povečanje za 20%	Ciljna vrednost leta 2025 naj bi znašala 7.344 €. Zadnji podatkiza leto 2013 kažejo kažejo, da je vrednost nekoliko višja.
2	**Število registriranih motornih vozil na 100 prebivalcev**	Kazalnik je razmerje med številom motornih vozil in številom prebivalstva, pomnoženo s 100. Motorno vozilo je vozilo, namenjeno za vožnjo po cesti z močjo lastnega motorja, razen tirnih vozil in koles s pomožnim motorjem. Vključena so vozila iz kategorij M1, M2, M3, N1, N2, N3, L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, T1, T2, T3, T4, T5, in C v skladu s klasifikacijo vozil v Prilogi I k Pravilniku o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 30/2004).	Število motornih vozil lahko kaže na kupno moč prebivalstva. Vpliv na blaginjo: pozitiven.	SURS	50,70	51,54	51,65	52,07	51,58	52,09	NP	1,03	povečanje	Ciljna vrednost leta 2025 naj bi znašala več kot pa 50,70 registriranih motornih vozil na 100 prebivalcev. Število se z leti nekoliko povečuje.
3	**Povprečna stopnja registrirane brezposelnosti v %**	Stopnja registrirane brezposelnosti je odstotni delež registriranih brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom. Stopnja registrirane brezposelnosti po občinah, upravnih enotah, statističnih regijah in območnih službah Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije je prikazana glede na stalno prebivališče delovno aktivnih prebivalcev in registriranih brezposelnih oseb.	Nižja je stopnja registrirane brezposelnosti, nižja je socialna odvisnost družbe in boljše zadovoljevanje individualnih potreb. Vpliv na blaginjo: negativen.	SURS	7,8	8,6	10,4	11,7	12,7	12,5	10,6	1,36	5 %.	Ciljna vrednost povprečne registrirane stopnje brezposelnosti naj bi leta 2025 znašala 5%. Zaradi nastale gospodarske krize se je brezposelnost zelo povečala.
4	**Število prejemnikov enkratne denarne pomoči na 100 prebivalcev**	Prejemniki po Odloku o socialni pomoči v Občini Jesenice.	Več prejemnikov denarne pomeni večjo socialno ogroženost. Vpliv na blaginjo: negativen.	Evidenca Občine Jesenice	0,57	0,54	0,50	0,49	0,60	0,70	0,64	1,23	zmanjšanje	Ciljna vrednost števila prejemnikov enkratne denarne pomoči na 100 prebivalcev naj bi leta 2025 znašala manj kot pa 0,57 prejemnikov na 100

Področje / Zap. št.	Kazalec	Definicija	Vsebinska opredelitev	Vir	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Dosežena vrednost *	Ciljna vrednost leta 2025	Komentar k ciljni vrednosti
Izobraževanje														
1	**Število študentov terciarnega izobraževanja na 1000 prebivalcev**	Kazalnik je razmerje med številom študentov terciarnega izobraževanja in številom prebivalstva, pomnoženo s 1000. Terciarno izobraževanje obsega študente višješolskega strokovnega in visokošolskega dodiplomskskega in podiplomskega študija, ki poteka na javnih in zasebnih višjih strokovnih šolah ter na javnih in zasebnih visokošolskih zavodih. Vključeni so redni in izredni študenti.	Večje število študentov izkazuje večji interes po izobraženosti in možnosti nadaljne izobrazbe. Ima pozitiven učinek na ekonomski razvoj, povečuje kvaliteto življenja ter povečuje blaginjo. Kazalec kaže da število študentov na 1000 prebivalcev z leti močno upada, kar pomeni tudi negativen učinek na blaginjo. Vpliv na blaginjo: negativen	SURS	44	41	40	36	32	29	NP	0,67	povečanje za 30%	Ciljna vrednost števila študenotv terciarnega izobraževanja na 1000 prebivalcev naj bi bila leta 2025 57,2 študentov na 1000 prebivalcev.
2	**Odstotek prebivalstva z višjo in visoko izobrazbo v %**	Kazalec je razmerje med številom prebivalcev z višjo in visoko izobrazbo (visokošolsko izobraževnje od 1 do 3. stopnje) ter številom prebivalcev, pomnoženo s 100.	Večji odstotek pomeni večjo izobraženost in s tem boljšo zaposlitev ter kupno moč. Ima tudi vpliv na produktivnost ter na gospodarsko rast. Vpliv na blaginjo: pozitiven.	SURS	4,37 (leto 2002) NP (2009)	NP	9,3	10,0	10,2	10,9	NP	2,49	povečanje za 30%	Z leti se vrednst kazalnika povečuje kar pozitivno vpliva na blaginjo.
3	**Diplomanti terciarnega izobraževanja po občini stalnega bivališča na 1000 prebivalcev**	Kazalnik je razmerje med številom diplomantov terciarnega izobraževanja in številom prebivalstva, pomnoženo s 1000. Terciarno izobraževanje obsega diplomante višješolskega strokovnega in visokošolskega dodiplomskskega in podiplomskega študija, ki poteka na javnih in zasebnih višjih strokovnih šolah ter na javnih in zasebnih visokošolskih zavodih. Vključeni so redni in izredni študenti.	Večje število diplomantov izkazuje večji interes po izobraženosti in možnosti nadaljne izobrazbe. Ima pozitiven učinek na ekonomski razvoj, povečuje kvaliteto življenja ter povečuje blaginjo. Vpliv na blaginjo: negativen.	SURS	6,27	7,16	7,95	7,39	5,65	7,75	NP	1,24	povečanje za 30%	Ciljna vrednost znaša 8,15 diplomantov na 1000 prebivalcev. Vrednost kazalnika z leti niha.

Področje / Zap. št.	Kazalec	Definicija	Vsebinska opredelitev	Vir	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Dosežena vrednost *	Ciljna vrednost leta 2025	Komentar k ciljni vrednosti
Prosti čas														
1	**Povprečni letni delež odhodkov občine namenjenih za kulturne dejavnosti %**	Kazalec je razmerje med porabljenimi sredstvi za kulturne dejavnosti v Proračunu Občine Jesenice (program 18, podprogram 1802-1803) ter celotnim proračunom Občine Jesenice, pomnoženo s 100.	Kulturne dejavnosti razvijajo posameznika. Vpliv na blaginjo: pozitiven.	Zaključni račun Občine Jesenice	11,43	5,93	5,13	5,72	4,04	4,55	4,36	0,38	povečanje na 15%	Ciljna vrednost znaša 15%. Z leti se vrednost nekoliko znižuje.
2	**Povprečni letni delež odhodkov občine namenjenih za športne in prostočasne dejavnosti v %**	Kazalec je razmerje med porabljenimi sredstvi za športne in rekreacijske dejavnosti v Proračunu Občine Jesenice (program 18, podprogram 1805) ter celotnim proračunom Občine Jesenice, pomnoženo s 100.	Športne in prostočasne aktivnosti ugodno vplivajo na zadravje, počutje, družabnost. Kazalec kaže spodbujanje športa in prostočasnih dejavnosti s strani Občine Jesenice. Vpliv na blaginjo: pozitiven.	Zaključni račun Občine Jesenice	7,53	15,01	8,47	9,90	30,85	8,58	5,60	0,74	povečanje na 20%	Ciljna vrednost znaša 20%. Z leti vrednost nekoliko niha.

Kazalci merjenja napredka Občine Jesenice
Kazalci okolja

Zap. št.	Kazalec	Definicija	Vsebinska opredelitev	Vir	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Dosežena vrednost	Ciljna vrednost leta 2025	Komentar k ciljni vrednosti
1	**Količine odpadkov po občinah, zbrane z javnim odvozom na prebivalca v kg**	Kazalec je razmerje med količino zbranih podatkov ter številom prebivalcev v občini Jesenice. Odpadek je vsaka snov ali predmet, razvrščen v eno od skupin odpadkov po Klasifikacijskem seznamu odpadkov, ki ga lastnik ali imetnik ne more ali ne želi uporabiti sam, ga ne potrebuje, ga moti ali mu škodi in ga zato zavrže, namerava ali mora zavreči. Med odpadke ne spadajo: snovi, ki se izpuščajo z odpadnimi plini v zrak, in snovi, ki se odvajajo z odpadnimi vodami neposredno v vode ali v kanalizacijo. Nevarni odpadki so odpadki, ki imajo eno nevarno lastnost ali več. Med nevarne odpadke štejemo npr.: odpadna olja, okside, soli, kisline, luge, koncentrate, odpadke organskih topil, barve, lake, smole, agrokemijske in farmacevtske preparate, specialne odpadke iz bolnišnic ter druge nevarne odpadke organskega ali anorganskega izvora.	Večja količina zbranih odpadkov kaže po eni strani na večjo potrošnjo prebivalstva, na drugi strani pa organizirano zbiranje odpadkov zmanjšuje nekontrolirana odlagališča. Vpliv na blaginjo: pozitiven.	SURS	384,99	446,06	387,74	392,39	363,93	364,41	NP	0,95	zmanjšan je za 20%	**Vrednost se je od leta 2009 nekoliko zmanjšala, vendar še ni dosegla ciljne vrednosti.**
2	**Letna investicija občin za varstvo okolja na prebivalca v €**	Kazalec je razmerje med porabljenimi sredstvi za varovanje okolja v Proračunu Občine Jesenice (program 15 ter energetska obnova) ter številom prebivalstva v občini Jesenice.	Vpliv na blaginjo: pozitiven.	Zaključni račun Občine Jesenice, SURS	30,04	32,20	54,96	49,44	32,86	163,13	31,50	1,05	povečanje za 20%	Vrednost je z veti narasla za več kot 543 %.
3	**Število metrov obnovljenih in na novo zgrajenih cest**	Kazalec nam pove število metrov novozgrajenih cest ter cest, ki so bile obnovljene.	Vpliv na blaginjo: pozitiven.	Evidenca Občine Jesenice, Komunalna direkcija	0,00	0,00	1750	1250	0	1050	NP	4050,00	12000	Vrednost z leti počasi narašča.
4	**Delež priključenosti na kanalizacijo**	Kazalec nam pove delež priključenih odjemnih mest na kanalizacijsko omrežje v posamezni aglomeraciji.	Vpliv na blaginjo: pozitiven.	Jeko-in d.o.o.	81,0	81,0	81,7	84,3	84,3	87,5	87,6	1,08	98	Ciljna vrednost znaša 98%. Delež priključenosti na kanalizacijsko omrežje se z leti povečuje.
		Aglomeracija:	Slovenski Javornik (Jesenice, Kor. Bela, Sl. Javornik in Podkočna)		88,5	88,5	88,5	88,6	88,7	88,8	90,7			
			Hrušica		97,4	97,4	97,4	97,4	97,4	97,4	97,3			
			Bl. Dobrava		50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	52,0			
			Kočna		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Potoki		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Plavški Rovt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Prihodi		72,8	72,8	72,8	72,8	72,8	72,8	71,8			
5	**Obnovljeni vodovodi v metrih**	Kazalec nam pove število metrov obnovljenih in novozgrajenih vodovodov v občini.	Vpliv na blaginjo: pozitiven.	Evidenca Občine Jesenice, Komunalna direkcija	186,00	120,00	452	414	426	6497	287	8382,00	10000	Ciljna vrednost znaša 10.000 m obnovljenih vodovodnih cevi. Z leti vrednost narašča in se približuje ciljni vrenosti.
6	**Količina odloženih nenevarnih odpadkov na prebivalca v kg**	Kazalec je razmerje med količino odloženih nenevarnih odpadkov ter številom prebivalcev v občini Jesenice.	Večja količina odloženih nenevarnih odpadkov kaže po eni strani na večjo potrošnjo prebivalstva, na drugi strani pa organizirano zbiranje odpadkov zmanjšuje nekontrolirana odlagališča. Vpliv na blaginjo: pozitiven.	Jeko-in d.o.o.	386,16	384,50	264,80	246,50	215,12	175,24	NP	0,45	zmanjšanje za 60%	Ciljna vrednost znaša 154,46 kg. Z leti se vrednost počasi približuje ciljni vrednosti.



OBČINSKI načrt zaščite in reševanja ob POPLAVI za občino Jesenice

VERZIJA 2.0

	ORGAN	DATUM	PODPIS ODGOVORNE OSEBE
IZDELALA	**OBČINA JESENICE**	**junij 2014**	**Nataša Štefelin**
OBRAVNAVAL	**ŠTAB CZ OBČINE JESENICE POVELJNIK CZ OBČINE JESENICE**	**november 2014**	**Igor Arh**
SPREJEL	**ŽUPAN**		**Tomaž Tom Mencinger**
SKRBNIK	**STROKOVNA SODELAVKA ZA ZAŠČITO IN**		**Nataša Štefelin**

Kazalo vsebine

1. POPLAVA 4
1.1. UVOD 4
1.2 SPLOŠNO O NEVARNOSTI POPLAV V OBČINI JESENICE 4
1.3. ZNAČILNOSTI POPLAV 7
1.4. MOŽNOSTI IN VERJETNOST NASTANKA VERIŽNE NESREČE 13
1.5. SKLEPNE UGOTOVITVE 15
2. OBSEG NAČRTOVANJA 15
2.1. TEMELJNE RAVNI NAČRTOVANJA 15
2.2. NAČELA ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI 16
3. KONCEPT ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI OB POTRESU 17
3.1. TEMELJNE PODMENE NAČRTA 17
3.2. ZAMISEL IZVEDBE ZAŠČITE IN REŠEVANJA 17
3.2.1. Koncept odziva ob poplavah 17
3.3. UPORABA NAČRTA 20
4. SILE, SREDSTVA IN VIRI ZA IZVAJANJE NAČRTA 20
4.1 PREGLED ORGANOV IN ORGANIZACIJ, KI SODELUJEJO PRI IZVEDBI NALOG IZ OBČINSKE PRISTOJNOSTI 20
4.2. MATERIALNO-TEHNIČNA SREDSTVA ZA IZVAJANJE NAČRTA 21
4.3. PREDVIDENA FINANČNA SREDSTVA ZA IZVAJANJE NAČRTA 21
5. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE 23
5.1. OPAZOVANJE NARAŠČANJA VODOTOKOV 23
5.2. IZVAJANJE OBVEŠČANJA PRISTOJNIH ORGANOV IN JAVNOSTI OB POPLAVAH 24
5.2.1. OBVEŠČANJE PRISTOJNIH ORGANOV V OBČINI 24
5.2.2. OBVEŠČANJE PREBIVALCEV NA PRIZADETEM OBMOČJU 24
5.2.3. OBVEŠČANJE JAVNOSTI 25
5.3. ALARMIRANJE 26
6. AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV 28
6.1. AKTIVIRANJE ORGANOV IN NJIHOVIH STROKOVNIH SLUŽB 28
6.2. AKTIVIRANJE OBČINSKIH SIL ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ 29
6.3. ZAGOTAVLJANJE POMOČI V MATERIALNIH IN FINANČNIH SREDSTVIH 33
7. UPRAVLJANJE IN VODENJE 36
7.1. SPLOŠNA DOLOČILA 36
7.2. ORGANI IN NJIHOVE NALOGE 36
7.3. OPERATIVNO VODENJE 42
7.4. ORGANIZACIJA ZVEZ 43

8. UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI.....45

8.1. UKREPI ZAŠČITE IN REŠEVANJA.....45

8.1.1. PROSTORSKI, GRADBENI IN DRUGI TEHNIČNI UKREPI.....45
8.1.2. EVAKUACIJA.....47
8.1.3. SPREJEM IN OSKRBA OGROŽENIH PREBIVALCEV.....47
8.1.4. RADIOLOŠKA, KEMIJSKA IN BIOLOŠKA ZAŠČITA.....50
8.1.5. ZAŠČITA KULTURNE DEDIŠČINE.....51

8.2 NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI.....51

8.2.1. TEHNIČNO REŠEVANJE OB POPLAVAH.....51
8.2.2. NUJNA MEDICINSKA POMOČ.....52
8.2.2. PSIHOLOŠKA POMOČ.....53
8.2.3. PRVA VETERINARSKA POMOČ.....53
8.2.4 ZAGOTAVLJANJE OSNOVNIH POGOJEV ZA ŽIVLJENJE.....54

9. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA.....55

9.1 NAČELA USMERITVE.....55

10. OCENJEVANJE ŠKODE.....57

11. RAZLAGA POJMOV IN OKRAJŠAV.....59

11.1 Razlaga pojmov.....59

11.2 Razlaga okrajšav.....60

12. SEZNAM PRILOG.....61

1. POPLAVA

1.1. UVOD

Občinski načrt zaščite in reševanja ob poplavah za Občino Jesenice je narejen na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami Ur. list RS. št. 51/06-UPB1 in 97/2010) in usklajen z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja ((Ur. list RS, št. 24/12), Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. List RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11) Odlokom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 71/2006), Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah, Verzija 3.0., Regijskim načrtom zaščite in reševanja ob poplavah ter drugimi predpisi, verzija 3.0, ter drugimi predpisi.

Z Občinskim načrtom zaščite in reševanja ob poplavah za Občino Jesenice se urejajo ukrepi in dejavnosti za ZRP ter zagotavljanje osnovnih možnosti za življenje na prizadetem območju v Občini Jesenice, ki so v občinski pristojnosti. Obvladovanje nevarnosti poplav obsega ukrepe za preprečitev nastanka poplav ter ukrepe za zmanjšanje njihovih posledic. Varstvo pred poplavami v celoti obsega preventivo, vzpostavitev in vzdrževanje pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic poplav in obnovo.

Poplava je naravni pojav, ki nastane zaradi izredno močnih padavin ali naglega taljenja snega ali medsebojnega skupnega delovanja. Do poplavljanja lahko pride tudi zaradi zajezitev, povzročenih s snežnim ali zemeljskim plazom, zaradi delovanja hudournikov, zaradi naravnega posedanja tal ali posedanja, povzročenega z gospodarsko dejavnostjo (rudarstvo), zaradi padavin in istočasnega taljenja snega na zamrznjeni podlagi, dviga gladine podtalnice ali zaradi visoke morske plime. Poplave in povodnji so eden izmed prevladujočih naravnogeografskih preoblikovalcev pokrajine v ravninsko-nižinskih predelih. So naravni dejavnik, ki ob različni tehnološki razvitosti tudi neposredno vplivajo na namembnost prostora in izrabo tal.

1.2 SPLOŠNO O NEVARNOSTI POPLAV V OBČINI JESENICE

Poplave ne nastopijo trenutno (razen, če gre za porušitev vodnega jezu, ki pa ga ta načrt ne obravnava) in tako niso popolno presenečenje ter jih lahko obravnavamo kot postopne naravne pojave. V primeru poplav je praviloma še dovolj časa za rešitev življenj. Nasproten primer so poplave, ki nastanejo zaradi močnih nalivov. V tem primeru voda zelo hitro naraste, zato časa za reševanje ni dovolj. Še prav posebno je nevarna deroča voda v ozkih dolinah in ob hudournikih, ker hitro naraste in ima rušilno moč. Vse skupaj spremljajo močni erozijski pojavi. Večja neposredna ogroženost pa nastane tudi ob izbruhih hudournikov, ki lahko nastopijo v obliki blatnih ali drobirskih tokov. Pri porušitvi objektov, zgrajenih za zaščito pred poplavami, pa lahko pride do trenutnega pojava poplavnega vala in človeških žrtev. S pravočasnim umikom premičnin, živine, hrane in drugih dobrin ter z izdelavo zasilnih nasipov lahko škodo v precejšnji meri omilimo, s smotrnim ravnanjem pa preprečimo tudi žrtve med ljudmi.

Pri razvoju današnjih poplav ima veliko vlogo tudi človek, ki s svojimi posegi v naravi močno spreminja vodne, pa tudi poplavne razmere. Predvsem je močno pospešen in

povečan odtok padavinske vode, okrepili pa sta se tudi erozija prsti in linearna erozija. Zaradi tega je prišlo predvsem v zgornjih delih hudourniških grap do močne poglobitve strug in do nastanka številnih novih žlebov, ki razčlenjujejo pobočja. Številni, globoki zajedeni, opuščeni in tudi še aktivni kolovozi, razjedene ceste, ki se ob nalivih spremenijo v prave hudournike, povzročajo erozijo. S temi pojavi so povezani tudi številni plazovi in usadi, ki odnašajo ogromne količine zemlje v doline, v dolinah pa nastajajo nasipanja.

Poplavna ogroženost je odvisna:

- višine poplavnega vala, ki povzroča žrtve zaradi utopitve, škodo zaradi preplavljanja dobrin ter vdora vlage, dodatno obremenitev konstrukcij s hidrostatičnim tlakom in neprehodnost prizadetega območja,
- hitrosti toka vode, ki povzroča odplavljanje žrtev in dobrin, dodatno obremenitev konstrukcij s hidrostatičnim tlakom in neprehodnost prizadetega območja,
- onesnaženje, ki se širi iz preplavljenih virov onesnaženja na kanalizacije,
- erozije dna in brežin struge, ki povzroča spodkopavanje, porušitev in odnašanje objektov, odnašanje tal in spremembe morfologije struge, odnašanje dobrin in obrežne vegetacije,
- naplavljanje plavin, kjer mulj izdatno poveča škodo na dobrinah, plavine povečajo dinamične tlake in rušilno moč vode, onesnažene plavine onesnažujejo okolje, z nerodovitnimi plavinami se zmanjšuje rodovitnost tal in spreminja se morfologija reliefa in
- trajanje poplave, kjer več dnevno poplavljanje uničuje posevke, večji je vdor vlage v konstrukcijo in instalacijo, razmočeni nasipi popustijo ali se celo porušijo ter naraščajo stroški za zaščito in reševanje.


Posledice, ki jih povzročajo visoke vode, je v večini primerov mogoče predvideti, saj Agencija Republike Slovenije za okolje – Urad za meteorologijo (ARSO-UM) napoveduje večje količino padavin, ki bi lahko povzročile poplave. Podatke posreduje v Center za obveščanje Republike Slovenije, ta pa napoved posreduje Regijskemu centru za obveščanje Kranj in vsem drugim uporabnikom (občinam).

Režim odtočnosti se kaže v obliki visokovodnih valov, ki so danes veliko bolj strmi, s krajšim časom naraščanja in upadanja vodnega vala. Osnovni vzrok za to so človekovi posegi v naravno okolje (čezmerna sečnja gozdov, regulacije, urbanizacija površin), s čimer se je povečala pretočnost vodotokov in zmanjšala naravna zadrževalna oziroma poplavna površina ob vodotoku.

Ogroženost poplavnega sveta se kaže v njegovi izrabi. Tam, kjer so poplave reden pojav, še danes naletimo na pašnike, travnike in loge, ki so, kot kaže, najgospodarnejša oblika izrabe tal v takšnih razmerah.


Največ naselij je razmeščenih vzdolž meje med ravnino in hribovjem, na ravnini pa je najpomembnejša meja med poplavnim in nepoplavnim svetom. Gradnja se vse bolj širi tudi na poplavna območja.

Slika 1: Ogroženost občin zaradi poplav



Vir: http://www.urszr.si, 2014

Slika 2: Poplavne površine v Sloveniji



Vir: http://eionet-si.arso.gov.si/Dokumenti/GIS/voda/stanje/154.jpg, 2014

1.3. ZNAČILNOSTI POPLAV

Občina Jesenice je občina z velikim deležem urbaniziranih površin ter relativno majhnim zaledjem. Območje občine je gorato oz. reliefno zelo razgibana ter ima gosto mrežo vodotokov. Glavni odvodnik je Sava Dolinka, vsi njeni pritoki na območju občine pa so hudourniki z izrazitim hudourniškim vodnim režimom. Hudourniška erozija je zato med naravnimi faktorji, ki ogrožajo območje občine, relativno pomemben dejavnik tveganja.

Površino občine lahko razdelimo na tri glavne enote:

• območje Karavank
Je največje, geološko najbolj pestro hudourniško aktivno območje občine. Obsega del masiva zahodnih Karavank med Hruškim vrhom in Vajnežem (med hudournikoma Dobršnik in Sevnik). Relief je zelo razgiban z velikimi višinskimi razlikami (600 do 2100 m). Glavni greben poteka v smeri zahod – vzhod, glavne doline večjih odvodnikov pa v smeri sever – jug. Položnejši in nižje ležeči predeli so kmetijska krajina (naselja Javorniški Rovt, Planina pod Golico, Plavški Rovt) s prevladujočimi pašniki. Strmejša in/ali višje ležeča pobočja pa so nenaseljena ter pretežno gozdnata oziroma gorska krajina. V Karavankah se nahajajo zaledja oz. zlivna območja skoraj vseh hudournikov v občini. Zaradi neugodne geološke podlage (neprepustnost, erodibilnost, številni prelomi,itd.), razgibanega reliefa (strma pobočja in grape) ter obilnih padavin je večina hudournikov zelo vodnatih in aktivnih. Pri večini so izoblikovani vsi trije tipični deli: zaledje (stekanje izvirnih krakov, erozijska žarišča), srednji tek (bolj ali manj erozijsko aktivne grape) ter formiran vršaj na izteku grape. Tipični karavanški hudourniki so Dobršnik, Hrušica, Jeseniščica (ima največje in zelo razvejano zlivno območje), Ukova, Javornik, Bela, Sevnik, Srednik ter še nekaj manjših. Vršaji teh hudournikov se že nahajajo v dolinskem območju občine.

• dolinsko območje
Obsega najnižje ležeča območja ob Savi Dolinki ter na jugovzhodu terasasto območje med Radovno in akumulacijskim jezerom Save. Ta del skoraj v celoti prekrivajo sedimenti, ki jih s strani v vznožju pobočij zasipajo pobočni grušči ter vršaji večine karavanških hudournikov. Ravne površine ob Savi (rečni nanosi v terasah različne geomorfološke starosti) so večinoma pozidane (urbana in industrijska krajina), kjer se nahajajo osrednji, nižje ležeči deli mesta Jesenice ter spodnji del Javornika. Položnejše površine v vznožju pobočij in na vršajih hudournikov (vršaji različne formiranosti in geomorfološke starosti) so prav tako večinoma pozidane. Tu se nahajajo višje ležeči deli mesta Jesenice (deli Plavža, Murova, del mesta pod Ukovo in Korantarjevim grabnom, Jelenkamnom in Špornovim grabnom), pretežni del Hrušice, višje ležeči del Javornika (nad železnico), pretežni del Koroške Bele ter vas Potoki.

• območje pobočij Mežakle
Južni del občine zajema severna in del vzhodnega pobočja Mežakle, ki pripada predgorju Julijskih Alp. Gre pretežno za enakomerna in zelo strma pobočja s precejšnimi višinskimi razlikami (med 600 in 1400 m), Mežakla je apnenčasta kraška planota, zato je površinskih vodnih tokov zelo malo. V zgornjem delu pobočja se pojavljajo bolj ali manj aktivni, zelo strmi hudourniški jarki in grape, ki se večinoma izgubijo (umirijo in poniknejo) v nižje ležeče pobočne grušče. Do vznožja priteka le nekaj manjših hudournikov z bolj ali manj formiranimi vršaji, na katerih se nahajajo deli naselij Podmežakla, Podkočna in Kočna. Večina tega območja je sicer gozdna krajina.

Poplave v občini Jesenice praviloma nastanejo zaradi intenzivnih padavin v jesenskem času in taljenja snega v spomladanskem času. V odvisnosti od vlažnosti zemljišča padavine povzročijo večji ali manjši odtok vode, ki se zbira v vodotokih in s povečanim pretokom povzroča dvig gladine vode v strugah. Zato nastanejo kratkotrajne več urne hudourniške poplave.

Poplave zaradi dolgotrajnega dežja ali naglega topljenja snega ne nastanejo nepričakovano. Reke in potoki naraščajo postopoma in ko so korita polna, voda prestopi bregove. Časa za reševanje je dovolj. V primeru poplav zaradi močnih nalivov, pa voda zelo hitro naraste, zato časa za reševanje ni dovolj. Še prav posebno je deroča voda nevarna v ozkih dolinah in ob hudournikih, ker hitro naraste in ima rušilno moč. Vse skupaj spremljajo močni erozijski pojavi.

Na vseh hudournikih je po študiji evidentiranih 70 problematičnih odsekov različnih obsegov. Pri 43 odsekih gre za sanacijo poškodb obstoječih objektov oz. regulacij. Pri 27 odsekih gre za probleme hudournike erozije v neurejenih strugah. Podana je prav tako ocena prioritete oz. nujnosti ukrepanja v treh stopnjah in sicer: prioriteta I. v primeru kritičnega stanja (kritična ogroženost pomembnih objektov – nujna je takojšnja sanacija), prioriteta II. v primeru velike ogroženosti (sanacija je potrebna čim prej, odlašanje bo povzročilo prehod problematičnega odseka v I. prioriteto), prioriteta III. v primeru potencialne ogroženosti (če je le mogoče je potrebno preventivno ukrepanje, saj bo napredovanje problema povzročilo prehod problematičnega odseka v višjo prioriteto). Po prioriteti je 29 odsekov razvrščenih v I. prioriteto, 29 odsekov razvrščenih v II. prioriteto in 12 odsekov v III. prioriteto. Glede na obseg sanacije zahteva 12 odsekov majhen obseg, 50 odsekov srednji obseg, večjih pa 8.

Evidentirano je več kot 450 objektov (12 daljših regulacij) na 34 hudournikih (17 recipientov in 17 pritokov). Na podlagi obdelave oz. analize pridobljenih podatkov je bilo ugotovljeno naslednje:

• 58 % hudourniških objektov je v solidnem stanju ter popolnoma funkcionalnih.
• 34 % hudourniških objektov je deloma poškodovanih (tu so upoštevani tudi polni zaplavni prostori pregrad). Njihova funkcionalnost še ni bistveno zmanjšana (oz. jo lahko že z manjšimi ukrepi ponovno vzpostavimo), vendar jo lahko povečanj poškodb oz. slabšanje stanja zelo hitro zmanjša.
• 8 % hudourniških objektov je resno poškodovanih ali celo porušenih, njihova funkcionalnost je močno zmanjšana.

Stanje in funkcionalnost obstoječih objektov in regulacij je odvisno od intenzivnosti hudourniške erozije pripadajočega hudournika, celovitosti in uspešnosti izvedbene ureditve, starosti izvedbe ter intenzivnosti oz. rednosti vzdrževanja. Zmanjšanje funkcionalnosti ureditve pomeni povečanje stopnje ogroženosti na vplivnem območju hudournika.

Na območju Občine Jesenice so naslednji vodotoki:

1. Sava Dolinka,
2. Dobršnik,
3. Hrušica,

4. Kopavnik,
5. Jeseniščica s pritoki,
6. Pejca,
7. Mirca,
8. Ukova,
9. Korantarjev graben,
10. Jelen kamen,
11. Špornov graben,
12. Javornik s pritoki,
13. Bela,
14. pritok izpod Hrastnika,
15. Sevnik,
16. Srednjik,
17. pritok v Kočni
18. pritok v Podkočni.

Sava Dolinka

Na strugi Save Dolinke sta dve področji, kjer bi lahko ob visokem vodostaju reke prišlo do poplav. To sta Hrušica – Vrbje in področje Podmežakla. Poleg tega pa je velika nevarnost, da se zaradi sproščanja materiala v posameznih povirjih pritokov Save Dolinke in poznejšega zastajanja tega materiala v strugah pritokov oziroma Save Dolinke razmere v hipu spremenijo.

Potok Dobršnik

Zaradi plavin oziroma nefunkcionalnosti zaplavka pregrade je ogrožen celoten odsek struge preko vršaja oziroma skozi Hrušico, s tem pa tudi priobrežni objekti ter prepusti. Neustrezno podslapje ogroža prvo pregrado. V primeru hujšega izbruha je neposredno ogrožena stanovanjska hiša ob strugi pritoka Dobršnika, pa tudi nižje ležeči objekti ter travnik in cesta.

Hrušica

Ogrožen je prepust s tem pa tudi regionalna cesta Jesenice – Kranjska gora. V primeru zamašitve bi prišlo do preplavitve ceste. Ogrožena je tudi sama kineta v primeru povečevanja trenutno še majhnih poškodb in razraščanja vegetacije. Globinsko erodiranje ogroža brežine in objekte ob strugi – predvsem cesto. Ogrožena sta oba prepusta, obstoječa kineta z zaključnim pragom ter vodohram. V primeru hujšega izbruha hudournika, bi se sprostile plavine, ki bi zasule tudi dolvodno kineto skozi Hrušico. Problematičen je tudi pritok Hrušice ob železniškemu tunelu. Ogroženi so infrastrukturni objekti, poti in površine ob stanovanjskih površinah.

Kopavnik

V najhujšem primeru sta ogrožena stara cesta in travniške površine ob strugi ter tudi regionalna cesta Jesenice – Kranjska gora.

Jeseniščica s pritoki

V zgornjem toku potok je ogroženo obrežno zavarovanje ter priobrežni objekti. Slabšanje

stanja bi lahko povzročilo preplavitve. V srednjem toku bi večanje poškodbe levo obrežnega zidu povzročilo rušenje le-tega, s čimer bi nastala večja zajeda, sprožil bi se usad. Obstoječi usad resno ogroža cesto in avtobusno postajo. V spodnjem toku so ogroženi vrt ob stanovanjski hiši, most ter vikend hiša nad strugo. Problematičen je tudi pritok Jeseniščice Črni potok. Ogrožena je predvsem makedamska cesta oziroma sankaška proga. Napredovanje poškodb objektov bi sčasoma povzročilo večanje zajed, rušenje sistema itd, kar bi imelo negativne posledice na celoten vodni režim Jeseniščice. Na drugem pritoku Jeseniščice pod Erlahom, sta ogrožena oba prepusta pod glavno cesto. V primeru zamašitve prepustov bi bila preplavljena in erodirana glavna cesta Jesenice – Planina pod Golico. Erodiranje ter nekontrolirano razlivanje vode pa lahko povzroči plazenje celotnega pobočja. Na tretjem pritoku Jeseniščice v Žerjavcu, je kritično ogrožen sistem ustalitvenih pragov, v primeru rušenja pa tudi prepust pod cesto. Ogrožen je tudi vtok prepusta – zaradi obilnih padavin je velika nevarnost zamašitve. Na četrtem pritoku Jeseniščice v Planini pod Golico, je ogrožena kineta ter ustalitvena praga. Ker je celotno pobočje plazovito, bi nadaljne erodiranje struge nad sotočjem z levim krakom lahko povzročilo plazenje.

Pejca

Struga je na odseku nad vrtovi oziroma hišami ulice Murova, neurejena. Ogožene so hiše in ceste (ulica Murova ter cesta na Golico).

Mirca

Hudournik je urejen na celotnem odseku.

Ukova

Na strugi so poškodbe katere je potrebno sanirati, ker bi povečanje le-teh ogrozilo stabilnost zidov, v drastičnem primeru pa celo delno porušitev. Zaraščenost in zastajanje plavin povzroča slabšo pretočnost in ima negativen vpliv na vodni režim. Ogroženi so priobrežni objekti in površine. Ogrožen je celoten odsek struge skozi mesto Jesenice oziroma preko vršaja, najbolj pa najvišje ležeči predeli ob strugi. Posledice so se pokazale v času zadnjih visokih voda leta 2003, ko so plavine zamašile prepust pod železnico ter zasule okolico, voda pa je preplavila številne objekte. Dodaten problem predstavlja 800 metrov dolg betonski prepust pod poslovno cono (od rondoja do izlitja v Savo Dolinko). V primeru zamašitve prepusta bi hudournik Ukova poplavil upravno stavbo Občine Jesenice in bližnje objekte.

Korantarjev graben

V primeru hujšega izbruha hudournika bi prišlo do zasipavanja kinete ter zamašitve prepustov. Ogroženi so objekti in površine ob strugi ter ceste in infrastrukturni objekti.

Jelen kamen

V najhujšem primeru bi prišlo do preplavljenja Razgledne ulice, vrtov in hiš. Ogroženih je več stanovanjskih hiš na Razgledni ulici, pa tudi nižje na Tomšičevi ulici. Ogrožena je tudi nova kanalizacija, ki poteka po koridorju med parcelami na pobočju med obema ulicama.

Špornov graben

Ogrožen je prepust pod cesto, ki nima solidnega iztočnega zidu in odslapja, zaradi sproščanja plavin pa obstaja nevarnost zamašitve vtoka prekritja. V primeru zamašitve vtoka bi bili ogroženi bližnji deli stanovanjskega naselja na Tomšičevi ulici ter ceste in infrastrukturni objekti.

Javornik s pritoki

Povečanje poškodb kinet, pragov, obrežnih zidov bi ogrozilo njihovo stabilnost in ureditev na celotnem gornjem delu struge. V spodnjem delu struge so ogroženi stanovanjski objekti oziroma cesta in most. Ogrožena je funkcionalnost celotne dolvodne ureditve hudournika Javornik. Na prvem pritoku Javornika pri Žagarju bi v primeru hujšega izbruha hudournika prišlo do zamašitve prepusta, preplavitve, erodiranja in zasipavanja dvorišča, vrta in ceste. Ogroženi so objekti in površine na vršaju ter cesta. Na drugem pritoku Javornika zahodno od Resmana bi v primeru hujšega izbruha hudournika prišlo do zamašitve prepusta, preplavitve in erodiranja glavne ceste – nadaljnje poglabljanje bi jo spodkopalo. Ogroženo je tudi prečkanje cevovoda. Močnejši izbruh hudournika bi negativno vplival na vodni režim Javornika. Na pritoku Javornika vzhodno od Resmana bi prav tako v primeru hujšega izbruha hudournika prišlo do zamašitve prepusta, preplavitve in erodiranja glavne ceste, kar bi imelo tudi negativni vpliv na vodni režim Javornika. V primeru porušitve obeh poškodovanih pragov na pritoku bi bil ogrožen tudi tretji prag ter tudi prepust glavne ceste. Zaradi strme erodirane struge polne grobih plavin pritoka Javornika pri Kladniku bodo ogrožene nove hiše oziroma nasipi teras. Ogrožena sta tudi oba prepusta ter s tem glavna cesta in nova vodovodna infrastruktura.

Bela

Na zgornjem delu struge je ogrožena kineta. Odlašanje sanacije lahko povzroči drastično povečanje poškodb. Pretočnost struge je zaradi zasutosti in zaraščenosti zmanjšana. Poškodovani so tudi ustalitveni pragovi. Ogrožena so tudi priobrežna zemljišča in objekti. Odlašanje sanacije poškodovanih objektov bo povzročilo povečanje poškodb in v drastičnem primeru tudi delno porušitev. Nadaljnje razpadanje betona prvih dveh pregrad v spodnjem delu struge bi lahko oslabilo njuno stabilnost. Zaradi polnih zaplavnih prostorov pregrade ne upravljajo več zaplavne funkcije, plavine potujejo preko njih kar ima negativne posledice na vodni režim potoka skozi vas Koroška Bela. Na levem pritoku Bele se pogosto zamaši vtok v prepust pod dvoriščem poslopja Potoška št. 6 in celotno Potoško ulico. Ob močnejšem izbruhu desnega pritoka Bele le-ta lahko povzroči zasutje poti ter preusmeritev odtekanja vode po cesti oziroma proti nižje ležečim stanovanjskim objektom.

Pritok izpod Hrastnika

Naraslost vode preko desne brežine povzroči razlitje po travniku na cesto. Zaradi tega je ogrožena regionalna cesta Jesenice – Vrba ter vtoka obeh prepustov.

Sevnik

Ogrožen je zaključni prag zavarovanja prečkanja plinovoda, sproščajo se plavine, ki zasipavajo akumulacijsko jezero HE Moste.

Srednjik

V primeru hujšega izbruha hudournika bi visoka voda s plavinami zasula pretočni profil struge ter zamašila prepuste. Ogroženi bi bili objekti ob strugi, cesta skozi vas Potoki ter tudi dolvodni prepust pod regionalno cesto Jesenice – Vrba in železnico. Problem predstavlja tudi s hlodi zatrpan pretočni profil struge. Prišlo bi lahko do odplavljanja hlodovine, kar bi imelo nepredvidljive posledice.


Pritok v Kočni

Zaradi neurejene struge so neposredno ogroženi cesta Jesenice – Bled, prepust pod njo ter travniške površine.

Pritok v Podkočni

Hudournik je urejen na celotnem odseku.

Slika 3: Večji in manjši vodotoki v občini Jesenice



Vir: GIS Občina Jesenice, 2014

V letu 2011 je bila za območje občine Jesenice izdelana Hidrotehnična študija, v kateri so karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti[1]. V njej je izdelana hidrološka hidravlična analiza poplavnih razmer za celotno dolžino Save Dolinke na območju občine Jesenice, to je na dolžini cca. 10 km od spodnjega robnega pogoja – HE Moste do zgornjega robnega pogoja – meja z občino Kranjsko goro.

Na podlagi zgoraj navedene poplavne študije se je ugotovilo, da je na velikem delu poseljenega območja Jesenic prisotna poplavna nevarnost. V pretežni meri je prisoten razred majhne poplavne nevarnosti predvsem zaradi sorazmerno majhnih globin prelivajočih voda, razred srednje poplavne nevarnosti je prisoten na posameznih depresijskih površinah, kamor se prelivajoča voda steka. Razred velike poplavne

[1] Hidrotehnična študija C22-RF/10, izdelana s strani Inženiring za vode, IZVO d.o.o.; Študija se nahaja v prostorih Občine Jesenice

nevarnosti je prisoten na sorazmerno majhnih površinah in depresijskih lokacijah, kjer je onemogočen normalni površinski dotok (podvoz pod železniško progo, depresija nad nasipom ind. Železnice na Javorniku,…).

Hitrosti so le na manjših površinah > 1 m/s, vendar zaradi majhnih globin ne predstavljajo bistveno povečanje erozijske nevarnosti.

Zelo kritična je tudi situacija v depresijskem območju na desni strani Javorniškega potoka nad nasipom železniškega nasipa, kjer lahko pride ob eventuelnim prelivanjem desnega brega gorvodno do globokega poplavljanja tega območja. Problematične pa so lahko razmere na tej lokaciji tudi ob intenzivnih padavinah, ko zbrana voda nima neposrednega površinskega odtoka. Dodatno težavo pa povrzoča še visok nivo talne vode v času visokih vodostajev na Savi.


1.4. MOŽNOSTI IN VERJETNOST NASTANKA VERIŽNE NESREČE

Ob poplavah in visokih vodah se možnost verižnih nesreč zelo poveča. Verjetnost nastanka verižne nesreče je odvisna od količine padavin, konfiguracije terena, zgrajene infrastrukture in že prej izvedenih zaščitnih ukrepih pred poplavami (zgrajeni zaščitni protipoplavni nasipi ipd.).

Iz izkušenj je znano, da poplave in visoke vode povzročajo naslednje verižne nesreče:
• preplavitve, zablatenje in zamurjenje površin,
• proženje plazov in podori,
• proženje blatnih in murastih tokov,
• globinske in bočne erozije v hudournikih in rekah,
• nenadzorovano uhajanje nevarnih snovi v okolje,
• epidemije in epizootije in
• poškodbe infrastrukture.

Zemeljski ali snežni plaz lahko zapre tok vodi in oblikuje zajezitev vode. Tako lahko pride do porušitve z naravnim pojavom oblikovane pregrade, čemur sledi dolvodni porušitveni val, ki povzroči dodatno opustošenje ležečih površin. Zaradi verižnih nesreč lahko ob katastrofalnih poplavah pride do smrtnih žrtev in dodatnih poškodb objektov in infrastrukture.

Slika 4: Rečni režimi v Sloveniji



Vir: URSZR, 2014

Slika 5: Poplavna ogroženost Spodnjega Plavža



Merilo	1:22248
Skala	1 590m
Datum	2014
Uporabnik	Civilna zaščita občina Jesenice
Vir	eGIS_UJME

Legenda	
Poplavne linije	
100-letne poplave	-----
10 - 20-letne poplave	
Do 5-letne	

1.5. SKLEPNE UGOTOVITVE

Izdatne padavine običajno povzročijo visoke vode, njihove količine pa so močno odvisne od lege in razgibanosti površine. Nihanja med nizkimi, srednjimi in visokimi vodami so velika in značilna za večino vodotokov, kar jim poudarja hudourniške poteze.

Poplave se pri nas lahko pojavljajo skoraj vsako leto. Katastrofalne poplave so redkejše. Najpogosteje se pojavljajo v spomladanskem in jesenskem času, poplave zaradi nenadnih dotokov velike količine vode (nevihte) pa tudi v poletnem času.

Poplave pri nas ne prizadanejo gosto naseljenih območij, kljub temu pa se je nanje potrebno pripraviti pravočasno. Obvladovanje nevarnosti poprav obsega različne ukrepe za preprečitev nastanka poplav, kot tudi ukrepe za zmanjšanje posledic poplav, med katerimi sta najpomembnejši spremljanje in proučevanje poplavne nevarnosti.
Varstvo pred poplavami v celoti obsega preventivo, vzpostavitev in vzdrževanje pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic poplav in obnovo. S tem načrtom se urejajo ukrepi in dejavnosti za zaščito, reševanje in pomoč ter zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje na prizadetih območjih.

2. OBSEG NAČRTOVANJA

2.1. TEMELJNE RAVNI NAČRTOVANJA

O poplavi govorimo, ko višina vode na nekem vodotoku doseže kritični nivo in ko je za nadzor in obvladovanje situacije potrebno uporabiti posebne ukrepe, sile in sredstva. Na poplave se je potrebno pravočasno pripraviti. Obvladovanje posledic poplav obsega različne ukrepe za preprečitev nadaljnjega širjenja poplav, kot tudi ukrepe za zmanjšanje posledic.

Temeljni načrt je Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah. Na ravni regije se izdela Regijski načrt zaščite in reševanja ob poplavah za Gorenjsko regijo.

Regijski načrt zaščite in reševanja ob poplavah za Gorenjsko regijo izdela Izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Kranj.

Regijski načrt zaščite in reševanja ob poplavah za Gorenjsko regijo mora biti usklajen z Državnim načrtom zaščite in reševanja ob poplavah. Občinski načrt zaščite in reševanja ob poplavah za Občino Jesenice pa mora biti usklajen z Regijskim načrtom zaščite in reševanja ob poplavah za Gorenjsko regijo.

Vsi osnutki načrtov zaščite in reševanja ob poplavah morajo biti javno predstavljeni, tako da javna predstavitev traja najmanj 30 dni, na krajevno običajen način.

Vsi načrti zaščite in reševanja ob poplavah morajo biti javno predstavljeni najpozneje v 90 dneh po njihovem sprejetju.

Na podlagi 38. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06-UPB1 in 97/10) ter na podlagi 3. odstavka 6. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 24/12) so organizacije, ki opravljajo vzgojno izobraževalno, socialno, zdravstveno ali drugo dejavnost, ki obsega tudi oskrbo ali varovanje 30 ali več ljudi, načrtujejo v skladu z zakonom izvedbo zaščitnih ukrepov ter določenih nalog zaščite, reševanja in pomoči usklajeno z načrti dejavnosti ter občinskimi načrti zaščite in reševanja.

V Občini Jesenice so tovrstne organizacije Osnovna šola Koroška Bela, OŠ Prežihov Voranc, OŠ Tone Čufar, Srednja strokovna šola Jesenice, Gimnazija Jesenice, Osnovna šola Poldeta Stražišarja, Zdravstveni dom Jesenice, Splošna bolnišnica Jesenice, Visoka šola za zdravstveno nego in Dom upokojencev dr. Franceta Berglja.

2.2. NAČELA ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI

Zaščita, reševanje in pomoč ob poplavah se organizira v skladu z naslednjimi načeli:

Načelo pravice do varstva ob nesreči: Vsakdo ima pravico do varstva pred nesrečami in njihovimi posledicami. Pri tem se upošteva načelo prednosti.

Načelo pomoči: Ob nesreči je vsakdo dolžan pomagati po svojih močeh in sposobnostih. Vsaka pomoč je načeloma brezplačna.

Načelo javnosti: Podatki o nevarnostih ter o dejavnostih državnih organov, lokalnih skupnosti in drugih izvajalcev nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so javni. Država in lokalna skupnost morata zagotoviti, da je prebivalstvo na območju, ki bi ga lahko prizadela naravna ali druga nesreča, obveščeno o nevarnostih.

Načelo preventive: Vsakdo je dolžan spremljati razmere, po javnem alarmiranju ali pred njim izvajati preventivne in zaščitne ukrepe za preprečitev in zmanjšanje posledic nesreč, ki so v njegovi moči.

Načelo odgovornosti: Vsaka fizična in pravna oseba je v skladu z zakonom odgovorna za izvajanje ukrepov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Načelo postopnosti pri uporabi sil in sredstev: Občina Jesenice uporabi za zaščito, reševanje in pomoč ob naravni ali drugi nesreči najprej svoje sile in sredstva. V primerih, ko zaradi velikega obsega nesreče oziroma ogroženosti, sile in sredstva občine Jesenice niso zadostna ali niso zagotovljena, država zagotavlja uporabo sil in sredstev iz širšega območja. Vojsko in obrambna sredstva je mogoče uporabiti za zaščito, reševanje in pomoč, če razpoložljive sile in sredstva ne zadoščajo za nujno reševanje ter pomoč in če vojska ni nujno potrebna pri opravljanju obrambnih nalog.

Načelo prednosti: Prednost pred vsemi drugimi ukrepi ima reševanje človeških življenj. Pri zagotavljanju ukrepov ZRP, ki jih omogoča občina Jesenice glede na razpoložljive sile in sredstva ter razmere imajo prednost šole, vrtci, zdravstvene ustanove, ustanove varstva odraslih, individualno pa otroci, nosečnice, ostareli. Časovno prednost imajo neposredno ogroženi in prizadeti zaradi nesreče. O prioritetah odloča poveljnik CZ.

3. KONCEPT ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI OB POTRESU

3.1. TEMELJNE PODMENE NAČRTA

1. Varstvo pred poplavami je dolžno zagotavljati Občina Jesenice, v okviru svojih pravic in dolžnosti oziroma pristojnosti pa to zagotavljajo tudi državne gospodarske javne službe na področju upravljanja urejanja voda ter državne in lokalne gospodarske družbe in državni organi, prebivalci kot posamezniki, prebivalci, prostovoljno organizirani v raznih društvih in drugih nevladnih organizacijah, ki se ukvarjajo z zaščito in reševanjem, javne reševalne službe, podjetja, zavodi in druge organizacije, katerih dejavnost je pomembna za zaščito in reševanje.

2. Občinski načrt je izdelan za poplave, ki nastanejo zaradi naravnih pojavov, kadar nastopijo poplave na kateremkoli vodotoku v občini Jesenice in kadar lokalni viri ne zadoščajo za učinkovito izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči.

3. Poplave lahko ogrožajo človeška življenja, živali in materialne dobrine neposredno zaradi delovanja vodnega vala, zaradi poškodbe objektov in naprav, namenjenih proizvodnji, predelavi, uporabi, prevozu, pretovarjanju, skladiščenju in odstranjevanju nevarnih snovi, poškodb ali porušitve mostov in druge prometne infrastrukture, vodnogospodarske infrastrukture in naravnih vodotokov, poškodb na električnih, plinskih in drugih napeljavah in podobno. Naštete objekte morajo upravljavci na prizadetem območju pregledati takoj po poplavah.

4. Za preprečevanje in zmanjšanje škode zaradi poplav ter za zaščito prebivalstva je nujno treba tako v občini kot v posameznih organizacijah in državnih organih pravočasno opozoriti na nevarnost nastanka poplav.

5. Če poplave nastanejo nenadoma (nepričakovani močni nalivi), sile za zaščito, reševanje in pomoč na prizadetem območju takoj začnejo z dejavnostmi za reševanje ljudi, živali in materialnih dobrin.

6. Ob katastrofalnih poplavah lahko občina Jesenice preko regije zaprosi za pomoč državo.

3.2. ZAMISEL IZVEDBE ZAŠČITE IN REŠEVANJA

3.2.1. Koncept odziva ob poplavah

Koncept odziva ob poplavah temelji na posledicah, ki jih povzroči poplava na ljudeh, naravi in objektih. Agencija Republike Slovenije za okolje na podlagi meritev opozarja pred poplavami rek in morja.

Koncept zaščite pred poplavo temelji na podatkih poplavnega monitoringa, ki kaže sliko trenutnega stanja voda, na podlagi katerih je z empiričnim modelom mogoče napovedati razvoj grožnje poplave in pomeni izhodiščno točko za nadaljnje aktivnosti, koncept reševanja in pomoči pa na logistični dejavnosti štaba CZ občine Jesenice, koordinaciji z javno gasilsko službo in slovensko vojsko.

Intervencijskih vrednosti glede na višino vodostajev je pet in na osnovi teh poteka koncept odziva:

• H1 (Q1) - vodostaj je zvišan, posebni ukrepi se še ne izvajajo
• H2 (Q2) - vodne razmere se stalno spremljajo
• H3 (Q3) - vzpostavi se stanje pripravljenosti za ukrepanje
• H4 (Q4) - izvajajo se ustrezni ukrepi zaščite in reševanja
• H5 (Q5) - izvajajo se širši ukrepi, predvideni za katastrofalne poplave

Naraščanje vodotokov (preseženi pogojni vodostaj-vodostaj je dosegel kritično točko in zahteva stalno spremljanje razmer).
Hidrološka prognostična služba Urada za meteorologijo prične redno spremljati stanje vodostajev, ko reke presežejo pogojne vodostaje.

Poplave (stanje pripravljenosti za ukrepanje).
Ko je pogojni vodostaj presežen in še narašča, se vzpostavi stanje pripravljenosti za ukrepanje. Na zahtevo poveljnika Civilne zaščite Občine Jesenice se izvaja obveščanje pristojnih organov, javnosti in prebivalstva, alarmiranje prizadetih prebivalcev, aktiviranje sil za zaščito, reševanje in pomoč, določite zaščitnih in drugih ukrepov, zbiranje informacij in posredovanje podatkov, izvajanje nalog in ukrepov zaščite, reševanja in pomoči, informiranje javnosti, ocenjevanje škode, spremljanje stanja in zaključek aktivnosti.


Katastrofalne poplave.
Izvaja se alarmiranje, obveščanje pristojnih organov in javnosti, aktiviranje sil za zaščito, reševanje in pomoč, na osnovi napovedi poteka nesreče in ocene situacije poveljnik Civilne zaščite Občine Jesenice določi zaščitne ukrepe in naloge v sodelovanju s poveljnikom Civilne zaščite za Gorenjsko.

Višini vodostajev H1 in H2 sta točki, ki opozarjata na nevarnost poplav. Pri višini H3 vode že poplavljajo, pripravljati se začnejo ukrepi.

Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije meri 24-urne padavine vsak dan ob 7. uri na okoli 290 mernih mestih. Podatke pošilja Centru za obveščanje Republike Slovenije pa tudi drugim državam, v skladu z dogovori.

Shema: Diagram poteka aktivnosti ob večjih poplavah

DIAGRAM POTEKA AKTIVNOSTI
PRIMARNA ODGOVORNOST



3.3. UPORABA NAČRTA

Občinski načrt ZiR ob poplavah za Občino Jesenice se aktivira:

- ko zaradi posledic poplav na ogroženem območju nastopijo posledice, ki onemogočajo ali otežujejo običajni tok vsakodnevnih aktivnosti v gospodarstvu, šolstvu in privatnem življenju,
- ob nenadnih poplavah takoj, ko nastopijo neobvladljivi dogodki,
- ob postopnih poplavah, ko je iz ocene stanja očitno da bodo vode prestopile bregove in ogrozile ljudi in materialne dobrine v občini.

Odločitev o tem sprejme Poveljnik CZ Občine Jesenice, ki je za svoje delo odgovoren županu. V času njegovi odsotnosti pa njegov namestnik.

4. SILE, SREDSTVA IN VIRI ZA IZVAJANJE NAČRTA

4.1 PREGLED ORGANOV IN ORGANIZACIJ, KI SODELUJEJO PRI IZVEDBI NALOG IZ OBČINSKE PRISTOJNOSTI

Občinski organi:
- župan
- občinska uprava

Organi Civilne zaščite občine:
- poveljnik CZ občine
- namestnik poveljnika CZ občine
- štab Civilne zaščite Občine Jesenice
- poverjeniki za CZ in njihovi namestniki
- strokovni sodelavec za zaščito in reševanje

P – 1 Podatki o poveljniku, namestniku in članih štaba civilne zaščite
P – 15 Podatki o odgovornih osebah, ki se jih obvešča o nesreči

Enote in službe Civilne zaščite občine

- ekipe prve pomoči
- služba za podporo
- tehnično reševalne enote

P – 4 Podatki o organih, službah in enotah civilne zaščite

Javne službe za zaščito, reševanje in pomoč v občini
- Javni zavod gasilsko reševalne službe (GARS Jesenice)
- Zdravstveni dom Jesenice

- Splošna bolnica Jesenice
- Javno komunalno podjetje Jeko – In
- Policijska postaja Jesenice
- Center za socialno delo

P – 7 Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnosti pomembne za zaščito in reševanje

Enote, službe in društva nevladnih organizacij

- prostovoljna gasilska društva občine Jesenice
- Gorska reševalna služba
- Radioklub Železar
- Območna organizacija rdečega križa Jesenice
- Karitas Jesenice
- Skavti

P – 24 Pregled enot, služb in drugih operativnih sestavov društev in drugih nevladnih organizacij, ki sodelujejo pri reševanju
P- 11 Pregled gasilskih enot s podatki o poveljnikih in namestnikih poveljnikov

4.2. MATERIALNO-TEHNIČNA SREDSTVA ZA IZVAJANJE NAČRTA

Za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči se uporabljajo obstoječa sredstva, ki se jih zagotavlja na podlagi predpisanih meril za organiziranje, opremljanje in usposabljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč. O pripravljenosti in aktiviranju sredstev iz popisa za potrebe Občine Jesenice in Štaba Civilne zaščite Občine Jesenice ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč odloča poveljnik štaba Civilne zaščite Občine Jesenice oziroma njegov namestnik.

Materialno tehnična sredstva se načrtujejo za:

- zaščitno in reševalno opremo ter orodje (oprema, vozila ter tehnična in druga sredstva, ki jih potrebujejo strokovnjaki, reševalne enote, službe in reševalci),
- materialna sredstva za zaščito, reševanje in pomoč iz državnih rezerv,
- sredstva pomoči (živila, pitna voda, zdravila in drugi predmeti in sredstva, ki so namenjena brezplačni razdelitvi ogroženim prebivalcem).

V kolikor občina Jesenice ne razpolaga z zadostnimi viri materialno-tehničnih sredstev, lahko poveljnik štaba Civilne zaščite Občine Jesenice ali župan zaprosita za pomoč sosednje občine ali Štab CZ za Gorenjsko.

P – 13 Pregled avtomobilskih lestev za gašenje in reševanje iz visokih zgradb
P – 14 Pregled avtomobilskih cistern za prevoz pitne vode

4.3. PREDVIDENA FINANČNA SREDSTVA ZA IZVAJANJE NAČRTA

Finančna sredstva so s proračunom občine Jesenice načrtovana za vse izvajalce nalog sil

za ZRP za izvajanje aktivnosti, kot so redna dejavnost, usposabljanja, opremljanje, vaje, nadomestila plač, stroški udeležbe. Sem sodi tudi pokritje najnujnejših začetnih stroškov operativnega delovanja enot in služb Civilne zaščite, pogodbenih izvajalcev in drugih operativnih sestavov za sile za ZRP, ki so nepredvidoma nastali, sem sodijo tudi začetne aktivnosti, ki jih ni bilo mogoče drugače speljati ali pa je v pogodbah o izvajanju nalog sil za ZRP in v pogodbi o medsebojnem sodelovanju in pomoči tako navedeno.

Finančna sredstva za izvajanje načrta se načrtujejo za:
- nabavo in obnavljanje potrebnih materialnih tehničnih sredstev
- stroške usposabljanj sil za izvajanje načrta
- stroške operativnega delovanja sil za izvajanje načrta
- materialne stroške.

Posebni stroški delovanja sestavov sil za ZRP ob velikih in katastrofalnih nesrečah ter njihove uničene in poškodovanje opreme se pokrivajo iz sredstev rezerv proračuna občine Jesenice in Republike Slovenije oziroma iz posebnih sredstev za delovanje sestavov sil za ZRP ob posamezni nesreči, ki jih zagotavlja Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Stroškovniki, računi ter druga dokazila in zahtevki se v najkrajšem možnem času dostavijo štabu Civilne zaščite občine Jesenice v verifikacijo, ki jih nato dostavi Komisiji občine Jesenice za ugotavljanje posledic naravnih in drugih nesreč.

5. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE

5.1. OPAZOVANJE NARAŠČANJA VODOTOKOV

Hidrološka prognostična služba Agencije Republike Slovenije za okolje-Urada za meteorologijo spremlja stanje vodostajev v Republiki Sloveniji. V vseh primerih, ko reke in gladina morja preseže pogojne vodostaje, se začne v hidrološki prognostični službi izredno spremljanje in obveščanje.

Štab CZ Občine Jesenice je o nevarnostih poplav oziroma poplavah lahko obveščen na naslednje načine in sicer:

• od občanov preko številke 112 preko Regijskega centra za obveščanje Kranj,
• od drugih pristojnih občinskih organov in služb.

Člani štaba Civilne zaščite občine Jesenice, poverjeniki za civilno zaščito, poveljniki gasilskih društev in drugi pripadniki sil za zaščito, reševanje in pomoč si ob močnem dolgotrajnejšem deževju, ko vodotoki pričnejo naraščati večkrat ogledajo situacijo na terenu in svoja opažanja posredujejo na Regijski center za obveščanje Kranj, naprej županu občine Jesenice.

P – 1 Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih štaba civilne zaščite

Člani štaba Civilne zaščite občine Jesenice, poverjeniki, poveljniki gasilskih društev, poklicni gasilci in drugi pripadniki sil za zaščito, reševanje in pomoč si takoj po poplavah ogledajo situacijo na terenu in svoja opažanja posredujejo Občini Jesenice, ta pa naprej na Regijski center za obveščanje Kranj.

Slika 6: Mreža vodomernih postaj v Sloveniji



Vir: ARSO, 2014

5.2. IZVAJANJE OBVEŠČANJA PRISTOJNIH ORGANOV IN JAVNOSTI OB POPLAVAH

5.2.1. OBVEŠČANJE PRISTOJNIH ORGANOV V OBČINI

Ko vodotoki v občini Jesenice dosežejo intervencijske vrednosti H3 in H4, Regijski center za obveščanje Kranj o tem (o nevarnosti poplav) obvesti Poveljnika CZ Občine Jesenice ali njegovega namestnika oz. prvo dosegljivo odgovorno osebo v Občini Jesenice v skladu z Dokumentom opazovanja, obveščanja, alarmiranja in aktiviranja, ki jih ReCO obvešča o izrednih dogodkih..

Prvo dosegljiva odgovorna oseba po prejemu obvestila s strani ReCO Kranj ob poplavah, katastrofalnih poplavah in nenadnih poplavah najprej obvesti:

• župana občine Jesenice,
• štab Civilne zaščite podjetij, zavodov in drugih organizacij,
• Policijsko postajo občine Jesenice,
• pristojne inšpekcijske službe.

Na podlagi obvestil iz terena ReCO Kranj o poplavah obvesti:

- poveljnika CZ občine Jesenice oziroma njegovega namestnika
- župana občine Jesenice oziroma drugo odgovorno osebo po seznamu odgovornih oseb v občini oz.
- prvo dosegljivo pristojno osebo v Občini Jesenice

Za sprotno informiranje organov v lokalni skupnosti in drugih izvajalcev nalog zaščite, reševanja in pomoči o stanju in razmerah na prizadetem območju, sprejetih ukrepih in poteku izvajanja zaščite in reševanja ter odpravljanja posledic poplav, skrbi poveljnik CZ ob pomoči strokovne službe občine. V ta namen:

- v dogovoru z županom posreduje v ReCO Kranj podatke o prvih posledicah poplav na tel. številko 112, nato pa čimbolj natančno pisno prvo poročilo iz katerega mora biti razviden obseg posledic poplav, število poškodovanih, poplavljenih ali delno poplavljenih objektov z njihovo lokacijo, podatki o morebitnih žrtvah, poškodovanih, o motnjah in poškodbi infrastrukture ter morebitnih verižnih nesrečah.
- Pripravlja in objavlja informacije za obveščanje javnosti preko lokalnih medijev (Radio Triglav, Radio Belvi, Info TV, ATM).

5.2.2. OBVEŠČANJE PREBIVALCEV NA PRIZADETEM OBMOČJU

Za obveščanje prebivalcev o stanju na prizadetem območju je zadolžena Občina Jesenice, skladno z 12. členom Uredbe o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja (Ur. list RS, št. 105/07) in 14. členom Pravilnika o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Občinski organi in službe, ki vodijo

in izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči, morajo vzpostaviti z ogroženim prebivalstvom na prizadetem območju čim boljše sodelovanje in si pridobiti zaupanje ljudi. Opozarjanje in obveščanje o stanju na prizadetem območju Občina Jesenice se praviloma izvaja preko elektronskih medijev, preko javnih medijev, s sistemom javnega alarmiranja,s trkanjem in zvonjenjem oziroma delitvijo pisnih obvestil od vrat do vrat in na druge, krajevno običajne načine.

Za posredovanje informacij in obveščanje prebivalcev sta odgovorna župan in Poveljnik CZ Občine Jesenice. Poveljnik CZ Občine Jesenice skrbi, da se prebivalcem razdelijo napotki za ravnanje ob poplavah.

Občinski organi in službe, ki vodijo in izvajajo zaščito, reševanje in pomoč (župan in Poveljnik CZ Občine Jesenice) vzpostavijo čim bolj neposreden stik in redno komuniciranje s prebivalci, da bi dosegli ustrezno zaupanje in odzivanje na njihove odločitve.

V primeru nesreče večjega obsega, kjer je poleg občine Jesenice prizadetih še več drugih občin, Poveljnik Civilne zaščite za Gorenjsko poskrbi za ustrezno obveščanje in opozarjanje javnosti na pretečo nevarnost prek lokalnih medijev. Za dodatne informacije se prav tako lahko na regijski ravni objavijo posebne telefonske številke.

Občina Jesenice objavi telefonsko številko, na kateri občani lahko dobijo podatke o nesreči.

5.2.3. OBVEŠČANJE JAVNOSTI

Za obveščanje javnosti o izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči iz občinske pristojnosti je odgovoren župan in poveljnik Civilne zaščite Občine Jesenice, v skladu s svojimi pristojnostmi.

Naloge na področju obveščanja javnosti organizira in usklajuje občinska uprava Občine Jesenice s sodelovanjem skupaj s Štabom CZ Občine Jesenice, in sicer:

- organizira in vodi tiskovno središče,
- pripravlja skupna sporočila za javnost,
- član Štaba Civilne zaščite Občine Jesenice, ki je odgovoren za obveščanje javnosti po potrebi (odvisno od obsega nesreče), organizira in vodi tiskovne konference,
- spremlja poročanje medijev.

Obveščanje javnosti ob nesrečah poteka v medijih, ki so po 25. členu Zakona o medijih (Ur. list RS, št. 110/06-UPB1) in Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami dolžni na zahtevo pristojnih organov, javnih podjetij in zavodov brez odlašanja brezplačno objaviti nujno sporočilo v zvezi z resno ogroženostjo življenja, zdravja ali premoženja ljudi, kulturne in naravne dediščine ter varnosti države.

P – 1 Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih štaba civilne zaščite
P – 3 Pregled sil za zaščito, reševanje in pomoč
P – 4 Podatki o organih, službah in enotah CZ

5.3. ALARMIRANJE

O alarmiranju odloča Poveljnik CZ Občine Jesenice. Tekoče obveščanje javnosti pred in po poplavah izvajajo medijske hiše Radio Triglav d.o.o. Jesenice, Radio Belvi Kranj, GTV in INFO TV-kanal kabelske TV. Navodila, opozorila in obvestila, pomembna za javnost, Poveljnik CZ Občine Jesenice posreduje medijem, ki so dolžni prednostno obveščati javnost o zadevah s področja zaščite in reševanja.

Regijski center za obveščanje Kranj ne upravlja s sirenami v Občini Jesenice in ne proži siren, ker ni povezav.

Alarmiranje se izvaja samo preko sistema javnega alarmiranja, torej preko siren in v primeru, ko občino prizadanejo večje poplave, sistem javnega alarmiranja pa je poškodovan, bi občina prožila sirene ročno.

Znaki za alarmiranje so enotni za celotno območje nevarnosti naravnih in drugih nesreč kot enoten sistem v državi upravljajo Center za obveščanje Republike Slovenije, regijski centri za obveščanje in določeni območni centri za obveščanje.

Znaki za alarmiranje so:

- **opozorilo (svarilo) na nevarnost:** enoličen zvok sirene, ki traja dve minuti
- **preplah oziroma neposredna nevarnost:** zavijajoč zvok sirene, ki traja eno minuto
- **prenehanje nevarnosti:** enoličen zvok sirene, ki traja 30 sekund
- **preizkus siren:** enoličen zvok sirene, ki je enak znaku za prenehanje nevarnosti

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje lahko poleg znakov za določeno nevarnost izjemoma določi poseben znak za alarmiranje, če je potrebno ob določeni nevarnosti takojšnje ali specifično ravnanje prebivalstva na določenem območju.

Grafični prikaz znakov za alarmiranje z nujnimi napotki za ravnanje prebivalcev mora biti izobešen na vidnem mestu v vseh več stanovanjskih stavbah, javnih objektih in prostorih, kjer se zbira večje število ljudi ter v poslovnih objektih in prostorih. Obliko in vsebino grafičnega prikaza določi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Seznam delujočih siren:

- Stolpnica Titova 87
- GD Planina pod Golico
- GD Jesenice mesto
- Stolpnica Titova 22
- Stanovanjski blok Tomšičeva 70c
- GARS Jesenice – gasilci
- Tehnični biro Javornik
- GD Koroška Bela

Seznam lokalno delujočih siren:

- GD Javorniški rovt – Javorniški rovt 17 , tel.:580 6777
- Gledališče Tone Čufar – Trg Toneta Čufarja 4
- GD Blejska Dobrava – Blejska Dobrava 44 , tel.: 587 4203
- Podbojarna SUZ (prosta parica Acroni)
- V.V. aneks Acroni (prosta parica Acroni)
- Parna centrala Jes. (prosta parica Acroni)

P – 18 Seznam medijev, ko bodo posredovala obvestila o izvedenem alarmiranju in napotke za izvajanje zaščitnih ukrepov

6. AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV

6.1. AKTIVIRANJE ORGANOV IN NJIHOVIH STROKOVNIH SLUŽB

Regijski center za obveščanje Kranj v skladu z Dokumenti opazovanja, obveščanja, alarmiranja in aktiviranja obvesti prvo dosegljivo odgovorno osebo v Občini Jesenice, ta naprej ostale odgovorne osebe, Štab CZ Občine Jesenice pa v primeru potrebe aktivira oziroma mobilizira svoje sile za ZRP v skladu z Dokumenti opazovanja, obveščanja, alarmiranja in aktiviranja Občine Jesenice.

Gasilske enote Regijski center za obveščanje Kranj aktivira skladno z Načrtom obveščanja in aktiviranja gasilskih enot v občini Jesenice. Aktiviranje dodatnih enot, služb in organov, na podlagi Dokumenta opazovanja, obveščanja, alarmiranja in aktiviranja Občine Jesenice, aktivira občina, seveda ob odobritvi Poveljnika CZ Občine Jesenice.

Poveljnik CZ Občine Jesenice ali njegov namestnik preuči trenutne razmere in na podlagi stanja, zahtev prizadete občine sprejme odločitev o pripravljenosti in aktiviranju organov, ki so pristojni za operativno in strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči. Takoj po poplavi in prvih poročilih s kraja dogodka oceni stanje na prizadetem območju, predvidi možen razvoj dogodkov ter sprejme odločitev o pripravljenosti in aktiviranju organov, ki so pristojni za operativno in strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči. Glede na razsežnost in ocenjene posledice nesreče posreduje zahtevo za pomoč štabu Civilne zaščite za Gorenjsko in Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Izpostava Kranj.

Glede na oceno in možen razvoj dogodkov lahko aktivira:

- člane štaba Civilne zaščite občine Jesenice,
- štabe Civilne zaščite podjetij, zavodov in drugih organizacij,
- JZ GARS Jesenice,
- Policijska postaja občine Jesenice,
- občinsko komisijo za ocenjevanje škode (zaradi priprave prve grobe ocene škode),
- ostale po nalogu pristojnih oziroma odgovornih oseb.

V podjetjih, javnih zavodih in organizacijah o aktiviranju odločajo direktorji in druge odgovorne osebe podjetij, ki se po naravi svoje osnovne dejavnosti vključujejo v aktivnosti ZRP, po prejetjem obvestilu o nevarnosti ali samoiniciativno.

P – 1 Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih štaba civilne zaščite
P – 3 Pregled sil za zaščito, reševanje in pomoč
P – 4 Podatki o organih, službah in enotah CZ

6.2. AKTIVIRANJE OBČINSKIH SIL ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ

DIAGRAM POTEKA AKTIVNOSTI	PRIMARNA ODGOVORNOST
1. Opazovanje naravnega okolja	Občani Strokovne službe
2. Vzpostavitev pripravljenosti občinskih sil za ZRP	Poveljnik CZ OJ
3. Presoja razmer	Poveljnik CZ OJ
4. Odločanje o aktiviranju občinskih sil za ZRP	Poveljnik CZ OJ
5. Pozivanje občinskih sil za ZRP	Poveljnik CZ
6. Napotitev občinskih sil za ZRP na zbirališča	Poveljnik CZ OJ
7. Določitev delovišč in izdaja delovnih nalogov za enote	Poveljnik CZ OJ oz. župan OJ na podlagi odločitve poveljnika CZ
8. Oskrba občinskih sil za ZRP s hrano, materialom in drugim	Občinska uprava OJ v sodelovanju z drugimi službami (OZRK Jesenice in drugi)
9. Dodelitev dodatnih zaščitnih ukrepov	Vodja intervencije Poveljnik CZ
10. Spremljanje delovanja občinskih sil za ZRP	Poveljnik CZ

Aktiviranje obsega postopke in aktivnosti s katerimi se sile za zaščito reševanje in pomoč vpokličejo in organizirajo vključno za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči. O pripravljenosti in aktiviranju sil za zaščito, reševanje in pomoč na območju občine Jesenice odloča Poveljnik CZ Občine Jesenice.

O pripravljenosti in aktiviranju sil za zaščito, reševanje in pomoč iz drugih občin pa odloča na podlagi zahtev Občine Jesenice in na podlagi predloga Poveljnika CZ Občine Jesenice, poveljnik Civilne zaščite za Gorenjsko.

Zmanjševanje nevarnosti poplav

- Izdelati je potrebno natančnejše in ažurnejše karte s poplavnimi območji. Skladno z ažurnimi podatki se dopolni obstoječo oceno ogroženosti.
- Zagotoviti redno vzdrževanje vseh vodnih objektov in naprav (redno čiščenje vodotokov, redna kontrola in vzdrževanje vodnih zajetij).
- Dosledno urejanje hudournikov (na območju občine Jesenice jih je relativno veliko) ter izgradnja in vzdrževanje meteornih kanalizacij. Na javnih cestah in drugih javnih površinah je potrebno urediti ustrezno odvodnjavanje ter zagotoviti čiščenje odtokov in odvodnih jarkov.

Zmanjšanje ranljivosti pred poplavami

- Pri urejanju prostora in gradnji objektov je potrebno upoštevati poplavna območja. Na poplavnih območjih, v kolikor obstaja večja verjetnost nastanka poplav, se gradnja objektov ne dovoli oziroma zahteva ustrezne višinske kote objektov.

Povečanje pripravljenosti na poplave

- Lastnike in uporabnike objektov na ogroženih območjih se seznani z ogroženostjo.
- Vzpostaviti celovit in učinkovit sistem opazovanja, obveščanja in javnega alarmiranja ob nevarnostih poplav.
- Načrt zaščite in reševanja ob poplavah je potrebno redno preverjati in vzdrževati ustrezen nivo pripravljenosti vseh služb.

<u>Ukrepi PRED poplavo</u>

- *Imejte pripravljen prenosni radio, žepno svetilko, rezervne baterije, mobilni telefon in osebne dokumente.*
- *Če prebivate v predelu, kjer so možne poplave in nanje kažejo tudi razmere (dolgotrajno deževje, neurje, močna odjuga), vključite radijski sprejemnik in spremljajte poročila hidrometeorološke službe in navodila pristojnih štabov Civilne zaščite.*

- *Iz nižjih prostorov in kleti umaknite hrano, premičnine, dokumente, denar in druge dragocenosti v višje prostore zgradb.*
- *Napolnite posode s pitno vodo, saj obstaja možnost motene preskrbe z vodo.*
- *Živino umaknite v višje ležeče predele in ji pripravite začasno bivališče.*
- *Če imate čas, namažite strojno opremo, ki je ne morete umakniti pred vodo, pospravite dvorišče in zavarujte predmete, ki jih voda lahko odplavi.*
- *Če je vaš dom na območju, kjer lahko poplavna voda poplavi celotno zgradbo, pravočasno evakuirajte vse dobrine na varno območje k sosedu ali sorodniku. Če za to nimate časa, vzemite s seboj najnujnejše stvari (denar, dokumente, nekaj obleke) in umaknite ali pa vse odvežite oziroma spustite živino in se umaknite nad območje, ki ga lahko doseže voda.*
- *Preden zapustite dom, izklopite elektriko, plin in vodovod.*

Ukrepi MED poplavo

- *Če se vam ni uspelo umakniti in ste ostali na poplavljenem območju, se umaknite v višje predele stavbe in kličite na pomoč, ponoči pa si pomagajte s primernimi svetili, da vas bodo reševalci lažje našli. Ob sebi imejte tudi kak predmet, ki dobro plava in se ga lahko oprimete (avtomobilska zračnica, plastična posoda s čepom, večji kos stiropora…).*
- *Izogibajte se območij, ki jih lahko nenadno poplavi.*
- *Ne skušajte prečkati vodnega toka, kjer vam voda sega do kolen.*
- *Ne skušajte z avtomobilom prečkati poplavljenih cest, ker lahko ostanete ujeti v vodni pasti.*
- *Ne približujte se rečnim brežinam, ker so lahko zaradi erozije spodjedene.*
- *Spremljajte informacije, ki jih po radiu in televiziji posredujejo pristojne službe in organi.*

Ukrepi PO poplavi

- *Ne uživajte hrane, ki je bila v stiku s poplavno vodo.*
- *Ob poškodbah vodovodnega omrežja ne pijte vode, dokler ni sporočeno, da je neoporečna, predvsem pa ne pijte vode iz vodnjakov.*
- *Ne uporabljajte električne instalacije in aparatov, ki so bili poplavljeni, dokler jih ne pregleda strokovnjak.*
- *Obvestite pristojne službe o pretrganju telefonskega, električnega, vodovodnega ali plinskega omrežja.*

Med poplavo in po njej boste potrebovali: nujne zaloge sveže vode in konzervirane hrane, pribor za prvo pomoč, zalogo nujnih zdravil, gumijaste škornje ali drugo primerno obutev in gumijaste rokavice, vodoodporno torbo za obleko in dragocenosti.

SILE ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ V OBČINI JESENICE

PROSTOVOLJNE

PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA
PGD Hrušica
PGD Planina pod Golico
PGD Jesenice
PGD Koroška Bela
PGD Javorniški Rovt
PGD Blejska Dobrava

GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA JESENICE

RADIO KLUB ŽELEZAR

SKAVTI JESENICE

RDEČI KRIŽ Območna združenja RKS

SLOVENSKI KARITAS

POKLICNE

JAVNI ZAVOD GARS JESENICE

POLICIJSKA POSTAJA JESENICE

ZDRAVSTVENI DOM JESENICE

SPLOŠNA BOLNICA

JEKO-IN JESENICE

CENTER ZA SOCIALNO DELO JESENICE

KOVINAR GRADNJE ST D.O.O.JESENICE

SLOVENSKA VOJSKA

VETERINARSKI ZAVOD SLOVENIJE-IZPOSTAVA

CIVILNA ZAŠČITA

OBČINSKI ŠTAB ZA CIVILNO ZAŠČITO

POVERJENIKI CZ IN NAMESTNIKI
KS Hrušica
KS Planina pod Golico
KS Staneta Bokala
KS Cirila Tavčarja
KS Mirka Roglja Petka
KS Sava
KS Podmežakla
KS Blejska Dobrava
KS Javornik-Koroška

EKIPE PRVE POMOČI

TEHNIČNO REŠEVALNE ENOTE

SLUŽBE ZA PODPORO
1 kurirska ekipa

STROKOVNI SODELAVEC ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Pozivanje pripadnikov civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč izvaja občinska uprava Občine Jesenice v sodelovanju z enotami Civilne zaščite in Izpostavo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Kranj. Občinska uprava Občine Jesenice izvaja tudi vse zadeve v zvezi z nadomestili plač in povračili stroškov, ki jih imajo pripadniki pri opravljanju dolžnosti v civilni zaščiti oziroma na področju zaščite in reševanja.

Za pozivanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč se aktivira kurirska ekipa. Poveljnik CZ Občine Jesenice izda odredbo za napotitev sil zaščite in reševanja na zbirališča na mesto nesreče. Na podlagi odločitve Poveljnika CZ Občine Jesenice izda župan Občine Jesenice delovne naloge za posamezne enote.

Za zagotavljanje varnosti se aktivira Policijska postaja Jesenice preko zunanjega člana štaba Civilne zaščite Občine Jesenice iz policijske stroke (namestnik komandirja). PP Jesenice ureja cestni promet za intervencijska vozila in zavaruje izvajanje posameznih zaščitnih ukrepov.

Poveljnik CZ Občine Jesenice oziroma gasilski poveljnik Občine Jesenice, samo za gasilske enote lahko na podlagi presoje odredita tudi stanje pripravljenosti določenih občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Oseba, ki je razglasila stopnjo pripravljenosti, o tem nemudoma obvesti župana Občine Jesenice.

6.3. ZAGOTAVLJANJE POMOČI V MATERIALNIH IN FINANČNIH SREDSTVIH

Za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči se uporabljajo obstoječa sredstva, ki se jih zagotavlja na podlagi predpisanih meril za organiziranje, opremljanje in usposabljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč. O pripravljenosti in aktiviranju sredstev iz popisa za potrebe Občine Jesenice in Štaba Civilne zaščite občine Jesenice ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč odloča Poveljnik CZ Občine Jesenice oziroma njegov namestnik.

Materialna pomoč občine Jesenice pri odpravljanju posledic poplav obsega:

• posredovanje pri zagotavljanju specialne opreme, ki je na prizadetem območju ni mogoče dobiti (gradbena mehanizacija, naprave za prečiščevanje vode, električni agregati ipd.),
• pomoč v zaščitni in reševalni opremi,
• pomoč v sredstvih za začasno nastanitev ljudi, ki so ostali brez doma,
• pomoč v hrani, pitni vodi, zdravilih, obleki, obutvi ipd.,
• o pomoči v finančnih sredstvih, ki jih občina Jesenice potrebuje za financiranje ukrepov in nalog pri zagotavljanju osnovnih pogojev za življenje, odloča Vlada Republike Slovenije.

Materialno tehnična sredstva se **načrtujejo** za:

- zaščitno in reševalno opremo ter orodje (oprema, vozila ter tehnična in druga sredstva, ki jih potrebujejo strokovnjaki, reševalne enote, službe in reševalci),
- materialna sredstva za zaščito, reševanje in pomoč iz državnih rezerv,

- sredstva pomoči (živila, pitna voda, zdravila in drugi predmeti in sredstva, ki so namenjena brezplačni razdelitvi ogroženim prebivalcem).

V kolikor občina Jesenice ne razpolaga z zadostnimi viri materialno-tehničnih sredstev, lahko poveljnik CZ ali župan zaprosita za pomoč sosednje občine ali Štab CZ za Gorenjsko.

Materialna pomoč občine Jesenice **pri odpravljanju posledic poplav** obsega:

• posredovanje pri zagotavljanju specialne opreme, ki je na prizadetem območju ni mogoče dobiti (gradbena mehanizacija, naprave za prečiščevanje vode, električni agregati ipd.),
• pomoč v zaščitni in reševalni opremi,
• pomoč v sredstvih za začasno nastanitev ljudi, ki so ostali brez doma,
• pomoč v hrani, pitni vodi, zdravilih, obleki, obutvi ipd.,
• o pomoči v finančnih sredstvih, ki jih občina Jesenice potrebuje za financiranje ukrepov in nalog pri zagotavljanju osnovnih pogojev za življenje, odloča Vlada Republike Slovenije.

Če občina Jesenice ne more obvladati posledic nesreče z lastnimi silami, pošlje prošnjo za pomoč poveljniku Civilne zaščite za Gorenjsko. Ta presodi o prošnji za pomoč in jo posreduje naprej poveljniku Civilne zaščite Republike Slovenije. O uporabi materialnih sredstev iz državnih rezerv za pomoč prizadetim ob poplavah, finančnih sredstvih ter mednarodni pomoči, odloča Vlada Republike Slovenije, v nujnih primerih pa tudi poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije.

Drugi način je sodelovanje s slovensko vojsko. Najbližje Jeseniški občini je vojašnica na Bohinjski Beli, v kateri je nameščen 132.GORB, ki ima v svoji sestavi preko 300 vojakov stalne in pogodbene sestave. Vojaki so lahko v veliko pomoč pri reševanju in odpravljanju posledic naravnih nesreč, vojašnica sama pa zagotavlja dobre bivalne pogoje, ter nudi tako osnovno sanitetno oskrbo, kot tudi oskrbo s hrano in pijačo. V primeru mobilizacije, je vojašnica dosegljiva z avtobusi, vlaki, omogočeno pa je tudi pristajanje helikopterja.

6.3.1. OBČINSKI LOGISTIČNI CENTER

Občina Jesenice nima svojega stalnega logističnega centra, vendar se po potrebi (ad hoc) organizira logistični center, in sicer na lokaciji, ki je odvisna od vrste in obsega potrebne pomoči. Vodjo logističnega centra imenuje župan.

Občinski logistični center ob poplavah bo lahko organiziran na večih lokacijah, odvisno od obsega nesreče. Organizira se lahko v prostorih Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, na gasilski poklicni enoti GARS, Cesta železarjev 35, Jesenice, v prostorih OZRK Jesenice, Titova 78, Jesenice ali na drugih, za to primernih mestih, lahko pa tudi neposredno na prizadetem območju. V primeru, da zaradi poškodovanosti objekta, poškodovanosti komunikacij ali drugih razlogov ni mogoče organizirati logističnega centra na teh lokacijah, se organizira na rezervni lokaciji v prostorih osnovnih šol, če je to mogoče.

Naloge občinskega logističnega centra Jesenice, ki se organizira po potrebi, so:

- zbiranje, razdeljevanje, transport in skladiščenje sredstev

- sprejem sredstev in opreme.

Prispela pomoč se zbira v logističnem centru, od koder se organizira razdelitev na kraj nesreče, pri razdeljevanju pomoči občine, regije ali države na prizadeta območja pa sodelujejo vse enote civilne zaščite.

Pri večji nesreči pomaga tudi Regijski logistični center Kranj, ki se v celoti nahaja v objektu 37, ki se nahaja na južnem delu vojašnice Kranj (poleg stavbe AMZS), ki pa ni tehnično varovan.

V primeru hujše nesreče se regijski logistični center Kranj uporablja za:

• skladiščenje in razdeljevanje opreme in sredstev iz zaloge materialnih sredstev za zaščito, reševanje in pomoč (državne zaloge) za primer naravnih in drugih nesreč,
• zbiranje, skladiščenje in razdeljevanje humanitarne pomoči.

Mednarodno pomoč usklajuje Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Reševalne enote in službe, strokovnjaki in materialna pomoč iz drugih držav se zbira v regijskem logističnem centru Kranj in od tam posreduje na ogrožena območja občine Jesenice.

7. UPRAVLJANJE IN VODENJE

7.1. SPLOŠNA DOLOČILA

Operativno strokovno vodenje sil za zaščito, reševanje in pomoč ob nesreči v občini Jesenice se organizira in izvaja kot enoten sistem in je urejeno z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06 in 97/10).

Ko se aktivira civilna zaščita mora delovanje vseh enot, služb in operativnih sestavov za zaščito in reševanje biti v skladu z usmeritvami Poveljnika CZ Občine Jesenice oziroma njegovim namestnikom.

Ob katastrofalnih nesrečah, ko se intervencije izvajajo na večjih mikrolokacijah, Poveljnik CZ Občine Jesenice določi vodje intervencij na posameznih mikrolokacijah. Pri tem vodja intervencije vodi in koordinira delovanje vseh reševalnih in drugih sestavov za ZRP, ki so aktivirani za reševanje na njihovi mikrolokaciji (poklicni, prostovoljni, CZ, idr.).

Če pri zaščiti, reševanju in pomoči sodelujejo vojaške enote, njihovo delovanje vodijo vojaški poveljniki v skladu z usmeritvami Poveljnika CZ Občine Jesenice. Poveljnik CZ Občine Jesenice lahko zaprosi za vojaško pomoč.

Policija organizira in opravlja svoje naloge pri zaščiti, reševanju in pomoči ob veliki nesreči v skladu z usmeritvami Poveljnika CZ Občine Jesenice, ob manjši nesreči, ko ni potrebe za aktiviranjem CZ, pa samoiniciativno.

Za operativno vodenje in usmerjanje sil za zaščito, reševanje in pomoč v podjetjih, zavodih in organizacijah, njihov organ upravljanja imenuje Poveljnika CZ Občine Jesenice ali poverjenika za CZ ter organizira enote in službe CZ v skladu z merili za organiziranje, opremljanje in usposabljanje sil ZRP, ki jih izda vlada RS. Svoje delovanje ob nesreči koordinirajo s Poveljnikom CZ Občine Jesenice.

7.2. ORGANI IN NJIHOVE NALOGE

Vodenje sil za zaščito, reševanje in pomoč je urejeno z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS. št. 51/06-UPB1 in 97/2010). Po tem zakonu se varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami organizira in izvaja kot enoten sistem na lokalni, regionalni in državni ravni.

Posamezni organi vodenja na občinski ravni imajo ob poplavah te naloge:

Župan Občine Jesenice

• določa in predlaga Občinskemu svetu v sprejem letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,

• sprejema načrt zaščite in reševanja,
• skrbi za izdelavo programa in letnih načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ocen ogroženosti in načrta zaščite in reševanja,
• imenuje Poveljnika CZ Občine Jesenice ter sektorske in krajevne poveljnike ter štabe Civilne zaščite za operativno – strokovno vodenje zaščite reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah,
• določa izvajalce nalog zaščite, reševanja in pomoči in obveznosti o ustanovitvi sil za zaščito, reševanje in pomoč,
• določa izvajalce javne službe,
• določa programske aktivnosti in naloge sistema varstva občine Jesenice, Občinski upravi,
• sklepa o ustanovitvi občinski enot in imenuje Poveljnika CZ Občine Jesenice namestnika CZ Občine Jesenice,
• sklepa o organiziranju in ustanovitvi sil za zaščito, reševanje in pomoč,
• sklepa dogovore s sosednjimi občinami in državnimi organi o sodelovanju na področju zaščite, reševanja in pomoči,
• sklepa pogodbe o upravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči,
• zahteva pomoč za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ter za zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje v skladu z načrtom in zakonom,
• Občinskemu svetu podaja oceno o pripravljenosti sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Jesenice,
• podeljuje priznanja s področja zaščite, reševanja,
• skrbi za obveščanje prebivalcev o nevarnostih, stanju varstva in sprejetih zaščitnih ukrepih,
• opravlja druge naloge, ki jih določa zakon.

Občinska uprava Občine Jesenice

• izdela predlog občinskega programa in letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
• izdeluje predlog ocene ogroženosti in druge strokovne podlage za načrtovanje zaščite, reševanje in pomoči,
• izdeluje predlog načrta zaščite in reševanja v občini Jesenice,
• usmerja in usklajuje ukrepe za preprečevanje ter zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč,
• izdeluje predloge raziskovalnih in razvojnih projektov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Občinski svet Občine Jesenice

• sprejme občinski program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na predlog župana,
• sprejme letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
• ustanavlja javne službe s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in jim določa pristojnosti in odgovornosti v občinskem sistemu,
• ustanavlja informacijske in logistične centre,
• odloča o obsegu in načinu delitve sredstev za odpravljanje posledic nesreč,

• spremlja uresničevanje programov in načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Poveljnik Civilne zaščite Občine Jesenice

• vodi delo Štaba CZ Občine Jesenice ter štabnih služb,
• odreja aktiviranje Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč,
• vodi in usmerja zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah,
• določa dokumente načrtov zaščite in reševanja,
• odloča o razporeditvi opreme in sredstev zaščite, reševanja in pomoči v lasti občine Jesenice,
• skrbi za povezavo in usklajeno delovanje vseh sil za zaščito, reševanje in pomoč,
• usklajuje izdelavo delovnih osnutkov ocen ogroženosti, načrtov zaščite in reševanja in načrtov za opremljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč,
• koordinira dejavnost organov vodenja in služb, vključenih v sistem varstva občine Jesenice,
• predlaga županu organizacijo in delovanje Občinske uprave, javnih služb in sil za zaščito, reševanje in pomoč, ter daje mnenje in predloge za odpravo škode, ki jo povzročajo naravne in druge nesreče,
• predlaga imenovanje članov štaba CZ Občine Jesenice in sektorskih štabov CZ ter poverjenikov za CZ,
• javno predstavlja načrte zaščite in reševanja,
• izvaja druge naloge, ki jih določa zakon in odreja župan.

Poveljnik Civilne zaščite Občine Jesenice ima med vodenjem zaščite in reševanje tudi dolžnost, da odredi:
• prepoved dostopa nepooblaščenim osebam na kraj nesreče ter promet mimo,
• umik ljudi, živali in premoženja iz ogroženih objektov in območij,
• vstop v stanovanje,
• uporabo določenih sredstev, zvez oz. njihovo vzpostavitev,
• odstranitev ovir, ki onemogočajo uspešno intervencijo,
• uporabo tujega zemljišča za zaščito in reševanje,
• obvezno sodelovanje državljanov v zaščiti in reševanju v skladu z njihovimi sposobnostmi in sredstvi za zaščito in reševanje.

Štab Civilne zaščite Občine Jesenice

• nudi poveljniku Civilne zaščite občine Jesenice strokovno pomoč pri vodenju nalog zaščite, reševanja in pomoči,
• opravlja strokovno-operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči ob poplavah,
• zagotavlja informacijsko podporo občinskim organom in občanom,
• pripravlja strokovne ukrepe in navodila za delo na prizadetem območju,
• zagotavlja logistično podporo silam za zaščito, reševanje in pomoč,
• opravlja administrative in finančne zadeve,
• organizira in izvaja usposabljanje pripadnikov Civilne zaščite ter ostalih izvajalcev zaščite, reševanja ter pomoči v občini Jesenice
• izvaja oglede na terenu in pripravlja poročila,

• pripravlja obvestila za obveščanje javnosti.

Policijska postaja Jesenice

• varuje življenja, osebno varnost in premoženje ljudi,
• varuje določene osebe, objekte, organe in okoliše,
• ureja promet v skladu z določenim prometnim režimom,
• sprejema ukrepe za ustrezno varovanje državne meje in opravlja mejne kontrole,
• preprečuje, aktivira in preiskuje kazniva dejanja in prekrške, odkriva in prijema storilce kaznivih dejanj in prekrškov, druge iskane osebe ter jih izroča pristojnim organom,
• sodeluje pri izvajanju humanitarnih, oskrbovalnih, izvidniških in drugih nalog,
• vzpostavlja komunikacijsko-informacijsko povezavo z drugimi državnimi organi,
• opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti.

Javni zavod gasilsko reševalne službe GARS Jesenice

• se organizira v skladu s kategorizacijo, pravili stroke in pogodbo o izvajanju nalog javne gasilske službe,
• izvaja vse naloge zaščite, reševanja in pomoči ob poplavah v skladu s pravili stroke,
• sodeluje in pomaga pri oskrbi s pitno vodo,
• sodeluje in pomaga pri izvedbi ukrepov zaščite, reševanja in pomoči ob poplavah,
• izvaja črpanje vode in druge tehnične ukrepe ob poplavah v koordinaciji s štabom CZ občine Jesenice,
• sodeluje ali izvaja zavarovanje lokacije in/ali območja nesreče ter infrastrukturnih naprav in napeljav ob nesrečah,
• organizira ali sodeluje pri izvedbi takojšnjega začasnega umika prizadetih in ogroženih ljudi, živali in premoženja,
• izvaja določene naloge tehničnega reševanja ob naravnih in drugih nesrečah,
• izvaja splošno reševalne naloge ob naravnih in drugih nesrečah,
• sodeluje in pomaga pri izvajanju intervencijske sanacije in pri odpravi drugih posledic nesreč,
• sodeluje in pomaga pri vseh vrstah naravnih in drugih nesreč z razpoložljivimi silami in sredstvi.

Splošna bolnišnica Jesenice in Zdravstveni dom Jesenice

• prva pomoč in nujna medicinska pomoč poškodovanim in obolelim ob nesrečah,
• prevoz ponesrečencev v bolnišnico,
• zavarovanje varnega območja in mesta zdravstvene oskrbe,
• identifikacija mrtvih,
• specialistična zdravstvena pomoč,
• sodelovanje z ŠCZO ob nesrečah.

JEKO-IN, Javno komunalno podjetje

• izvajanje tehničnih ukrepov za zaščito pred poplavami,
• določene naloge pri urejanju prometa,
• določene naloge pri zaščiti vodotokov in virov pitne vode,
• določene naloge pri iskanju in reševanju zasutih ljudi,
• intervencijsko odstranjevanje ruševin,
• preventivni gradbenotehnični posegi ob poplavah,
• urejanje okolja za zaščito in reševanje,
• urejanje prostora za zaklanjanje,
• druge tehnično reševalne naloge po odločitvi poveljnika štaba CZ občine Jesenice.

Druge organizacije

Veterinarski zavod Slovenije-Jesenice in Veterinarska ambulanta Sanovet d.o.o. Jesenice:

• prva veterinarska pomoč živalim ob nesrečah,
• odstranjevanje in pokopi kadavrov po nesrečah,
• določanje lokacij za dekontaminacijo živali in izvedba dekontaminacije,
• sodelovanje z ŠCZO ob nesrečah.
Postaja gorske reševalne službe:
• prva pomoč in nujna medicinska pomoč poškodovanim in obolelim ob nesrečah na težko dostopnih območjih,
• transport ponesrečencev iz težko dostopnih območij.
Območno združenje Rdečega križa Slovenije in Slovenska Karitas:
• sodelovanje z štabom CZ občine Jesenice ob nesrečah pri zagotavljanju oskrbe prizadetega prebivalstva ob naravnih in drugih nesrečah.

Slovenska vojska:

• skrbi za mobilizacijo občanov,
• nudi pomoč pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč,
• nudi pomoč pri zavarovanju ogroženih območij,
• sodeluje in pomaga pri vseh vrstah naravnih in drugih nesreč z razpoložljivimi silami in sredstvi,
• nudi osnovne bivalne pogoje vključno s sanitetno oskrbo,
• zagotavlja logistično podporo silam za zaščito, reševanje in pomoč,
• organizira in izvaja usposabljanje pripadnikov enot slovenske vojske,
• nadzor kvalitete pitne vode ter izdaja dezinfekcijskih sredstev in navodil za dezinfekcijo,
• določene naloge kemične zaščite,
• sodelovanje pri dekontaminaciji,
• dozimetrija, vzorčenje, meritve kontaminiranosti.

Vse sile za zaščito, reševanje in pomoč se vključujejo v skupne akcije zaščite, reševanja in pomoči na podlagi odločitev Poveljnika CZ Občine Jesenice.

Ko se aktivira civilna zaščita mora delovanje vseh enot, služb in operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč biti v skladu z usmeritvami Poveljnika CZ Občine Jesenice oziroma namestnikom CZ Občine Jesenice.

Policija organizira in opravlja svoje naloge pri zaščiti, reševanju in pomoči ob veliki nesreči v skladu z usmeritvami Poveljnika CZ Občine Jesenice, ob manjši nesreči, ko ni potrebe za aktiviranjem CZ, pa samoiniciativno.

Za operativno vodenje in usmerjanje sil za zaščito, reševanje in pomoč v podjetjih, zavodih in organizacijah, njihov organ upravljanja imenuje poveljnika štaba CZ ali poverjenika CZ ter organizira enote in službe CZ v skladu z merili za organiziranje, opremljanje in usposabljanje sil ZRP, ki jih izda vlada RS. Svoje delovanje ob nesreči koordinirajo s Poveljnikom CZ Občine Jesenice.

Operativno vodenje zaščite, reševanja in pomoči v občini Jesenice izvajajo:
- Poveljnik CZ Občine Jesenice operativno-strokovno vodi zaščito, reševanje in pomoč ob nesrečah;
- namestnik CZ Občine Jesenice ima v času odsotnosti Poveljnika CZ Občine Jesenice vse njegove pristojnosti in je za svoje delo odgovoren županu;
- Štab CZ Občine Jesenice nudi strokovno pomoč pri vodenju;
- vodja intervencije oz. vodstvo intervencije vodi intervencijo v skladu z usmeritvami po pooblastilu Poveljnika CZ Občine Jesenice.

Poveljnik CZ Občine Jesenice ob pomoči članov štaba CZ ob naravni in drugi nesreči izvaja naslednje aktivnosti:
- operativno načrtovanje,
- organiziranje in izvajanje reševalnih intervencij iz občinske pristojnosti – dajanje obveznih usmeritev vodij intervencije,
- zagotavljanje logistične podpore intervencijskih silam za zaščito, reševanje in pomoč,
- opravljanje administrativnih in finančnih zadev.

Pri tem sodelujejo člani štaba in drugi strokovnjaki, ki jih vključi v delo Poveljnik CZ Občine Jesenice. Poveljnik CZ Občine Jesenice lahko za izvedbo posameznih nalog ustanovi ustrezne delovne skupine ali druga začasna delovna telesa. Poveljnik CZ Občine Jesenice lahko za vodenje posameznih intervencij določi vodjo intervencije.

Štab Civilne zaščite Občine Jesenice mora ob poplavah vzpostaviti pregled nad stanjem na prizadetem območju, oceniti predvideni razvoj situacije, zagotoviti takojšnje ukrepanje z zagotovitvijo nujne reševalne pomoči. V tem pogledu tesno sodeluje z vodjo intervencije.
Osredotoči se tudi na izdelavo strategije ukrepanja za zagotovitev osnovnih pogojev za življenje in zdravje, ki zajema določitev prednostnih nalog, človeške in materialne vire, operativne rešitve izvedbe zahtevnejših nalog, ter nosilce koordinacije.

Štab Civilne zaščite občine Jesenice zagotavlja potrebno logistično podporo reševalnim silam, ki obsega zagotavljanje zvez, opreme, materialov, transporta, informacijske podpore, prehrane, zdravstvenega in drugega varstva.

O izvedeni intervenciji, njenem poteku in posledicah se pripravi pisno poročilo, po možnosti s slikovnim materialom.

P – 1 Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih štaba civilne zaščite
P – 3 Pregled sil za zaščito, reševanje in pomoč
P – 4 Podatki o organih, službah in enotah CZ

P – 7 Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnosti pomembne za zaščito in reševanje
P – 11 Pregled gasilskih enot s podatki o poveljnikih in namestnikih poveljnikov
P – 15 Podatki o odgovornih osebah, ki se jih obvešča o nesreči
P – 24 Pregled enot, služb in drugih operativnih sestavov društev in drugih nevladnih organizacij, ki sodelujejo pri reševanju

7.3. OPERATIVNO VODENJE

Dejavnosti za zaščito, reševanje in pomoč na območju občine Jesenice operativno vodi Poveljnik CZ Občine Jesenice s pomočjo Štaba CZ Občine Jesenice. Poveljnik CZ za Gorenjsko spremlja stanje in izvajanje zaščite, reševanja in pomoči na prizadetem območju ter na zahtevo Poveljnika CZ Občine Jesenice skladno z načelom postopnosti organizira potrebno pomoč v silah in sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč.

V primeru, da občina ne razpolaga z ustreznimi silami, Poveljnik CZ Občine Jesenice zaprosi za pomoč v silah in sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč Poveljnika CZ za Gorenjsko.

Če je prišlo do nesreče večjega obsega, kjer so poleg občine Jesenice prizadete tudi sosednje občine v regiji, dejavnosti za zaščito, reševanje in pomoč skupnega pomena organizira in vodi Poveljnik CZ za Gorenjsko.

Štab Civilne zaščite Občine Jesenice ob poplavah organizira svoje delo na obstoječem sedežu, ki je v prostorih Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, lahko pa tudi neposredno na prizadetem območju. V primeru, da je zaradi poškodovanosti objekta, poškodovanosti komunikacij ali zaradi drugih razlogov onemogočeno delo Štaba Civilne zaščite Občine Jesenice, se preseli na rezervno lokacijo v druge prostore na območju občine Jesenice, to so prostori Javnega zavoda gasilsko reševalne službe Jesenice, v prostorih OZRK Jesenice ali na osnovnih šolah.

Ob naravni ali drugi nesreči pristojni poveljnik CZ oz. vodja intervencije zagotavlja, operaterjem sistem javne stacionarne in mobilne telefonije, dostope do komunikacijskih objektov, ki so v okvari na območju nesreče (intervencije), do odprave napak in ponovne vzpostavitve delovanja.

Logistično podporo tem silam, ki obsega zagotavljanje zvez, opreme, materiala, prevoza, informacijske podpore, prehrane, zdravstvenega in drugega varstva, zagotavlja Štab CZ Občine Jesenice v sodelovanju z Občinsko upravo Občine Jesenice ali logistični center (če je organiziran).

Intervencijska vozila in vozila s prednostjo imajo ob naravnih in drugih nesrečah v č.asu intervencije prednost vožnje pred drugimi vozili.

7.4. ORGANIZACIJA ZVEZ

Pri vzpostavljanju telekomunikacijskih zvez pri neposrednem vodenju akcij zaščite, reševanja in pomoči se poleg javnega telefonskega omrežja, obvezna uporablja radijsko omrežje ZARE.

Radijske zveze v sistemu zaščite in reševanja pridejo še posebej do izraza v vseh neobičajnih razmerah, ko naročniki javnega telefonskega omrežja zasedejo vse razpoložljive zmogljivosti in pride morda celo do kratkotrajnega izpada samega omrežja, ki ne zmore tako močno povečanega prometa. V takem primeru nastopi potreba v Regijskem centru za obveščanje Kranj po dodatnih obhodnih poteh, ki jih lahko ponudijo radijska omrežja.

Pri vodenju intervencij in reševalnih akcij zaščite, reševanja in pomoči, sile za zaščito, reševanje in pomoč uporabljajo sistem radijskih zvez zaščite in reševanja.

Sistemi radijskih zvez

Pri prenosu podatkov in komuniciranju se lahko uporablja vsa razpoložljiva telekomunikacijska in informacijska infrastruktura, ki temelji na različnih medsebojno povezanih omrežjih. Prenos podatkov in komuniciranje med organi vodenja, reševalnimi službami in drugimi izvajalci zaščite, reševanja in pomoči poteka po:

- radijskih zvezah (ZARE),
- telefonu,
- fax,
- elektronski pošti,
- mobilni telefoni,
- internetu.

Pri operativnem vodenju dejavnosti za zaščito, reševanje in pomoč se uporabljata sistem radijskih zvez zaščite in reševanja (ZARE), ki ima podsistem radijskih zvez in podsistem osebnega klica. Sistem zvez ZARE se obvezno uporablja pri vodenju intervencij ter drugih zaščitnih in reševalnih akcijah, ter je namenjen vsem izvajalcem nalog v okviru sistema zaščite in reševanja (uporabljajo ga pripadniki enot in služb Civilne zaščite, gasilci, gorski reševalci, jamarji, potapljači, kinologi idr.).

Sistem radijskih zvez ZARE je koncipiran tako, da je možno uporabiti določeno število semidupleksnih kanalov (število je določeno s številom repetitorjev, ki so dosegljivi vsem R/p-ročne, mobilne, stacionarne na območju regije) in celoten nabor simpleksnih kanalov, ki so na razpolago v celotnem sistemu. Omejitve obstajajo zaradi konfiguracije terena, tehničnih lastnosti radijskih zvez ter posameznim reševalnim službam določa delovne (simpleksne) kanale.

Ob omejeni uporabi sistema zvez ZARE zaradi razgibane konfiguracije terena je možno postaviti praviloma v treh urah mobilni repetitor na določeno lokacijo. Regijski center za obveščanje Kranj posreduje Centru za obveščanje Republike Slovenije zahtevo za namestitev mobilnega repetitorja na določeno lokacijo. Za namestitev mobilnega repetitorja je pristojna Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Kot pomoč pri zagotovitvi normalnega ali boljšega operativnega dela se lahko aktivira ekipa radioamaterjev (Radio Klub Železar Jesenice). Za namen mobilizacije se lahko, ob odpovedi telefonskih linij, uporabi tudi lastna kurirska mreža. V primeru mobilizacije je kurirski sistem pozivanja lahko tudi osnovni. Vrsta zveze je odvisna od trenutne situacije razpolaganja s sredstvi zvez, stanja telekomunikacij in posledic nesreče.

Na območju občine Jesenice deluje repetitor na Dovški babi in Dobrči. V primeru poplave na lokaciji repetitorja ni pričakovati poškodb oziroma okvar. Večji izpad repetitorja se lahko nadomesti z mobilnim repetitorjem z agregatom.

Izpad zvez

Ob izpadu vseh razpoložljivih vrst komunikacij se aktivirajo radioamaterji za vzpostavitev radioamaterskih zvez.

Sistem radijskih zvez ZARE, ki ga uporabljajo organi vodenja in reševalne službe, temelji na uporabi določenega števila semidupleksnih kanalov, ter vseh možnih simpleksnih kanalov.

Radijske zveze v sistemu ZARE za povezavo med organi vodenja za gasilce v občini Jesenice delujejo kanali od 1 do 68.

Izjemoma, v primeru slabega signala, se lahko kanala uporablja za zveze med enotami na terenu. Semidupleksni kanal za delo med uporabniki dodeli ReCO.

Radijske zveze na mestu nesreče za intervencije v občini Jesenice:

- ***58. simpleksni kanal*** sistema zvez ZARE

Po potrebi lahko ReCO dodeli dodatne delovne kanale za zveze na mestu nesreče.

Za radijsko zvezo s helikopterjem na terenu se prvenstveno uporabljata:

- ***33. (helikopter) in 34. kanal (helikopter NMP)*** sistema zvez ZARE.

Izjemoma, v primeru potrebe pa tudi za druge zveze.

Za delo v predoru Karavanke se uporablja ***14 dupleksni kanal.***

Na naseljenem območju občine Jesenice je kakovost zvez ZARE zelo dobra, prav tako ni območja, kjer ne bi bilo signala.

ReCO Kranj ima kontrolo nad radijskim prometom in dodeljuje simpleksne in semidupleksne kanale uporabnikom, ki pa smejo uporabljati le tiste, za katere so se dogovorili z ReCO Kranj, oziroma jim jih le-ta dodeli v primeru intervencije.
V radijsko omrežje ZARE je vključen sistem enosmernega pozivanja oziroma tihega aktiviranja (pozivniki). ReCO Kranj zagotavlja, da se sporočila poslana na pozivnike operativnih gasilcev preusmerijo tudi na mobilne telefone.

Enote in službe ter druge organizacije, ki sodelujejo na intervenciji in ne uporabljajo

sistema zvez ZARE, usklajujejo komuniciranje njihovi vodje z mesta vodstva intervencije (praviloma preko vodje gasilske intervencije) ter preko ReCO Kranj. Vsaka sodelujoča služba uporablja svoj sistem zvez in imenike.

8. UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI

8.1. UKREPI ZAŠČITE IN REŠEVANJA

Ukrepi zaščite, reševanja in pomoči ob poplavah obsegajo vse tiste ukrepe in dejavnosti, ki so potrebni za odpravljanje posledic nesreče, da se zagotovijo osnovni pogoji za življenje ter zagotovijo pogoji za trajno obnovo prizadetega območja. Dejavnosti za zagotovitev osnovnih življenjskih pogojev obsegajo zlasti oskrbo s pitno vodo, hrano, zdravili, električno energijo, ureditev nujnih prometnih povezav, komunalnih storitev, oskrbo živali in nujno zavarovanje kulturne dediščine. Izvajanje zaščitno-reševalnih ukrepov v prizadeti občini je v pristojnosti občine. V kolikor občina s svojimi silami in sredstvi ne zmore izvesti zaščitnih ukrepov, zaprosi za pomoč regijo (državo).

Zaščitni ukrepi

Za primer naravnih in drugih nesreč, se načrtujejo naslednji zaščitni ukrepi:

- prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi (intervencijske poti)
- evakuacija
- začasna nastanitev in oskrba ogroženih prebivalcev
- zaščita naravne in kulturne dediščine
- radiološko, kemijsko in biološko zaščito prebivalstva in naravnega okolja

Zaščitni ukrepi, ki so razdelani za občino Jesenice, so:

1. Prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi ukrepi
2. Evakuacija prebivalstva
3. Oskrba prebivalstva s pitno vodo

8.1.1. PROSTORSKI, GRADBENI IN DRUGI TEHNIČNI UKREPI

Prostorski, gradbeni in drugi tehnični ukrepi se pričnejo izvajati takoj po prvih obvestilih o zvišanju vodostaja rek. Vodnogospodarska javna služba (JEKO-IN), upravljavci objektov in drugi pristojni organi poostrijo nadzor nad zadrževalniki vode, jezovi in nasipi v primeru, da bi narasle vode lahko te objekte poškodovale.

Poveljnik CZ Občine Jesenice odloči, kdaj nastopi čas za rušenje naravnih pregrad in praznjenje umetnih akumulacij, katere sile se bodo uporabile za utrjevanje nasipov in kako bo potekalo sodelovanje med vodnogospodarsko javno službo, upravljavci objektov, drugimi pristojnimi organi in Štabom Civilne zaščite Občine Jesenice.

Štab Civilne zaščite občine Jesenice, lokalne gospodarske javne službe in druga podjetja morajo takoj ob pojavu nevarnosti za nastop visokih voda začeti z izvajanjem operativno zaščitnih ukrepov. Izvajajo se ukrepi dodatne obrambe nasipov, zapora ali ščitenje prometnic, evakuacija prebivalcev, izpraznitev kleti, stanovanjskih površin, skladišč, prekinitev nekaterih aktivnosti vezanih na vodotoke (odvzem vode) ipd.. Ti ukrepi so mogoči, če smo dovolj zgodaj opozorjeni na nevarnost.

Občina Jesenice lahko po potrebi sodeluje z regijsko enoto za tehnično reševanje pri odstranjevanju ruševin, z regijsko službo za podporo skrbi za preskrbo na prizadetem območju, Komisija za popis ter oceno poškodovanosti objektov ob naravnih in drugih nesrečah pa zagotavlja strokovno pomoč ocenjevalcem.

Ugotoviti je potrebno:
- koliko je poškodovanih zgradb, ki jih je možno sanirati z enostavnimi ukrepi ali ojačati,
- koliko zgradb je poškodovanih do te mere, da bivanje v njih ni več varno in je potrebno za prebivalce zagotoviti začasno namestitev.

NALOGE IZVAJALCEV, UKREPI	**IZVAJALCI**	**NAVODILO Priloga**
Ocenjevanje poškodovanosti objektov in njihove uporabnosti	Komisija za popis ter oceno poškodovanosti objektov ob naravnih in drugih nesrečah	Seznam komisije
Izselitev prebivalcev iz neuporabnih objektov in nevarnih območij	Občani, služba za podporo, skavti, gasilske enote	Seznam PGD
Odstranjevanje naplavin, ureditev odvozov	Tehnično reševalne enote, gradbena podjetja	Seznam teh. reševalnih enot, seznam gradbenih podjetij
Določitev lokacij in postavitev zasilnih (začasnih) bivališč	Štab CZ, oddelek za urejanje prostora	Član štaba za tehn.reševanje
Zaščita objektov in naprav, ki so nujno potrebni za opravljanje življenjsko pomembnih dejavnosti (komunala, elektrika, telekomunikacije, zdravstvo, ceste, oskrba z vodo)	Uporabniki, lastniki, pooblaščeni izvajalci, komunala, cestna podjetja	Seznam odgovornih oseb
Ocena škode	Komisije za ocenjevanje škode	Vodja komisije

Občina s svojimi enotami CZ takoj po poplavah začne izvajati zaščitne ukrepe in poroča o izvršenih ukrepih poveljniku CZ Regije.

8.1.2. EVAKUACIJA

Evakuacija se izvaja le v primeru, če z drugimi ukrepi ni mogoče zagotoviti varnosti ljudi in materialnih dobrin. Odredi jo lahko župan, oziroma v nujnih primerih pristojni poveljnik štaba Civilne zaščite občine Jesenice. Evakuacija se izvaja pred nastopom poplavnega vala, najpogosteje v spodnjem delu vodotoka. Če je dovolj časa se lahko poleg evakuacije ljudi izvaja tudi evakuacija materialnih dobrin.

Evakuacija se izvaja v skladu z načrtom evakuacije. Poplavna območja v naši regiji ne sežejo na naseljena območja, zato v preteklosti ni bilo potrebno izvajati množičnih evakuacij ob poplavah.

Naloge na tem področju opravljajo službe Civilne zaščite za podporo, slovenska vojska (Bohinjska Bela), gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki razpolagajo z nastanitvenimi in prehrambenimi zmogljivostmi, Rdeči križ Slovenije, Slovenski Karitas in druge humanitarne organizacije, centri za socialno delo in druge socialne službe ter občani v okviru soseske pomoči.

Ogroženi prebivalci občine Jesenice se zberejo na najbližjih lokacijah evakuacijskih zbirališč, od koder se jih z avtobusi prepelje na lokacijo začasne nastanitve.

V primeru katastrofalnih poplav so na območju občine Jesenice predvidene naslednje lokacije evakuacijskih zbirališč:

- Hrušica (parkirišče pred kulturnim domom)
- parkirišče pred upravno enoto občine Jesenice,
- parkirišče Športni park pod Mežaklo,
- parkirišče za poslopjem Gledališča Tone Čufar,
- parkirišče upravne stavbe Acroni Jesenice.

P – 5 Seznam zbirališč sil za zaščito, reševanje in pomoč

8.1.3. SPREJEM IN OSKRBA OGROŽENIH PREBIVALCEV

Sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev obsegata nastanitev in oskrbo s pitno vodo, hrano, obleko ter drugimi pomembnimi sredstvi, oskrbo z električno energijo, nujno zdravstveno oskrbo, psihološko pomoč ter obveščanje in izobraževanje šoloobveznih otrok. Oskrba prebivalcev na ogroženem območju obsega tudi zagotavljanje nujnih prometnih povezav in delovanja komunalne infrastrukture, nujno zdravstveno oskrbo živali, zagotavljanje in zaščito nujne živinske krme ter zagotavljanje drugih osnovnih pogojev za življenje.

V primeru naravne ali druge nesreče, kjer obstaja možnost, da se vodovodni sistemi poškodujejo ali uničijo, je dolžnost občine Jesenice, da oskrbi občane s pitno vodo.
Za oskrbo s pitno vodo (plastenke z vodo) poskrbi Rdeči križ – Območno združenje Rdečega križa – Izpostava Jesenice v okviru svojih načrtov za oskrbo prebivalstva. Aktivira svoje zaposlene in prostovoljce za razdeljevanje vode, hrane, odeje. Zato je pomembno varstvo vodnih virov in ukrepi za zavarovanje pitnih voda v občini, ki deli varstvena območja vodnih virov na:

- najožji varstveni pas
- ožji varstveni pas
- širši varstveni pas

V vseh treh pasovih mora biti rekonstrukcija ceste izvedena tako, da v primeru nesreč morebitne razlite tekočine ne morejo ponikati v podtalnico.

Neposredna okolica vodnega vira znotraj najožjega varstvenega pasu je namenjena za zaščito podtalnice in drenaže vodnega vira za oskrbo prebivalcev s pitno vodo. V neposredni okolici vira je prepovedan vsak poseg v prostor ter opravljanje kakršnekoli dejavnosti, razen vzdrževanja objektov za vodooskrbo.

Pri oskrbi z vodo je potrebno zagotoviti večje kapacitete vode v vodohranih, potrebno je osveščati ljudi v bolj racionalno porabo vode ter povečati kapacitete cistern za prevoz vode k tistim prebivalcem, ki so v primeru naravne ali druge nesreče bolj ogroženi in izpostavljeni pomanjkanju vode.

Za učinkovito izvajanje navedenih nalog je treba zagotoviti:

- dobro organizirane, usposobljene in opremljene organizacije za oskrbo z vodo
- učinkovito sodelovanje organizacij za oskrbo z vodo z gasilskimi organizacijami
- osveščanje ljudi v bolj racionalno porabo vode

Ob naravni ali drugi nesreči obstaja verjetnost, da bo na ogroženem ali prizadetem območju primanjkovalo vode. Poškodujejo ali uničijo se lahko vodovodni sistemi in v tem primeru je potrebno ustrezno ukrepati. Če je pomanjkanje vode v večjem obsegu, je potrebno za njeno zagotavljanje uporabiti posebne ukrepe, sile in sredstva. Na tako oskrbo z vodo se je treba pravočasno pripraviti. Obvladovanje pomanjkanja vode obsega različne ukrepe, s katerimi zagotovimo minimalne količine vode na prizadetem območju.
Sile za zaščito, reševanje in pomoč, ki sodelujejo pri oskrbi z vodo so:

- poklicne in prostovoljne gasilske enote[2],
- organizacije za oskrbo z vodo,
- javno komunalno podjetje Jeko-In

Ob potrebi po oskrbi z vodo se izvajajo naslednje aktivnosti:

- obvestilo o potrebi po oskrbi z vodo,
- aktiviranje sil in sredstev,
- obveščanje pristojnih organov in služb,
- obveščanje javnosti na krajevno običajen način,
- ukrepanje ob potrebi po oskrbi z vodo,
- zaključek intervencije.

Obvestilo o potrebi po oskrbi z vodo prejme Regijski center za obveščanje Kranj, in sicer od Operativno komunikacijskega centra Policijske uprave Kranj, od občanov ali/in komunalnega podjetja Jeko-In.

[2] Gasilska enota ima gasilsko vozilo s cisterno, na kateri je 10 pip za pretok pitne vode. Volumen te cisterne je 3.000 litrov.

Na osnovi obvestila operativni delavec v Regijskem centru za obveščanje Kranj aktivira potrebne sile ali pa sile na občinski ravni aktivira Občinski poveljnik za Civilno zaščito.

Po prejemu obvestila o potrebi po oskrbi z vodo Regijski center za obveščanje Kranj aktivira pristojno gasilsko enoto, ki razpolaga z ustreznimi sredstvi za prevoz vode in vodjo intervencije obvesti o potrebni količini vode, ki jo je potrebno pripeljati na kraj pomanjkanja. Gasilske enote uporabijo za prevoz vode obstoječe uporabne vodne vire.

Vodja intervencijske gasilske enote po prihodu na kraj dostave vode to sporoči v Regijski center za obveščanje Kranj. Sporoči tudi o količini vode, ki je bila dostavljena in, če so potrebne še dodatne količine vode. V primeru množične potrebe po oskrbi z vodo, vodja intervencijske gasilske enote lahko zahteva aktiviranje dodatnih gasilskih enot, ki razpolagajo s sredstvi za dovoz vode.

Regijski center za obveščanje Kranj ali občinski poveljnik Civilne zaščite o večji potrebi oskrbe z vodo obvesti župana oziroma drugo odgovorno osebo v občini Jesenice (v skladu z obrazcem 4) in javno komunalno podjetje Jeko-In. Regijski center za obveščanje Kranj obvesti še vodjo Izpostave URSZR Kranj, poveljnika Civilne zaščite za Gorenjsko in Center za obveščanje RS.

Ogroženo prebivalstvo o oskrbi z vodo se obvešča preko medijev javnega obveščanja in na lokalno običajen način. Da se jim navodila za ravnanje ob pomanjkanju vode. Pri obveščanju je večji poudarek na izvajanju naslednjih aktivnosti:

- določitev lokacij za odvzem in dostavo vode,
- ureditev mest za odvzem in dostavo vode,
- prevoz in dostava vode do uporabnika,
- zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje.

V občini Jesenice javno komunalno podjetje Jeko-In skrbi za oskrbo z vodo. Za to imajo določen sektor, ki zajema, zbira, čisti in distribuira pitno vodo. Zakonsko jih obvezuje, da občanom zagotavljajo zadostno količino zdravstveno ustrezne pitne vode, katere kvaliteta je primerljiva z vodo iz gorskih izvirov.

P – 14 Pregled avtomobilskih cesten za prevoz pitne vode

OSKRBA PREBIVALCEV S PREHRANO

Za ogrožene prebivalce, ki so udeleženi v naravni ali drugi nesreči, je občina Jesenice dolžna, da zagotavlja tudi prehrano. Za večje število obrokov so primerni objekti javne prehrane, kjer imajo večje zmogljivosti za oskrbo večjega števila ljudi.

P – 22 Pregled organizacij, ki zagotavljajo prehrano

Ob naravni ali drugi nesreči, ki je večjega obsega in ki traja več kot 24 ur, se po odredbi poveljnika CZ postavi poljsko kuhinjo, saj je občina Jesenice v daljši intervenciji ogroženim in evakuiranim prebivalcem, ter reševalcem v intervenciji dolžna zagotavljati en topel obrok na dan.

Sprejem in oskrbo ogroženih prebivalcev organizirajo občine, izvajajo pa jo občinske javne službe in organizacije za socialno skrbstvo, otroško varstvo, šolstvo, varstvo invalidov, zdravstveno varstvo. Pri izvajanju tega ukrepa sodelujejo tudi prostovoljne humanitarne organizacije.

8.1.4. RADIOLOŠKA, KEMIJSKA IN BIOLOŠKA ZAŠČITA

Ob poplavah obstaja velika nevarnost, da zaradi poškodb na objektih in napravah, kjer se proizvajajo, uporabljajo, hranijo ali prevažajo nevarne snovi, pride do nenadzorovanega uhajanja teh snovi v okolje. Na celotnem poplavljenem področju je potrebno poostriti nadzor nad nevarnimi snovmi in ravnanjem z njimi.

Nadzor izvajajo prebivalci, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki uporabljajo, proizvajajo, prevažajo, ali skladiščijo nevarne snovi. Pozornost je potrebno nameniti predvsem iztekanju nafte in naftnih derivatov v gospodinjstvih, zato morajo imetniki cistern poostriti nadzor nad njihovim stanjem ter preprečiti iztekanje naftnih derivatov v kanalizacijo ali (in) podtalnico. V mestih je potrebno preveriti plinovodno omrežje. Potrebno je organizirati tudi zbiranje ter odstranjevanje raznih kemikalij, ki se nahajajo na območjih, ki so jih prizadele poplave. V zvezi s tem poveljnik CZ občine izda posebno obvestilo za prebivalce.

Enote za radiološko, kemično in biološko zaščito morajo takoj, ko nastopijo poplave oziroma takrat, ko se nivo vode zniža, pregledati celotno prizadeto področje, opraviti radiološko, kemično in biološko izvidovanje, ugotoviti prisotnost, vrsto in količino nevarnih snovi v okolju. Enote za radiološko, kemično in biološko zaščito označijo kontaminirano zemljišče in izvajajo aktivnosti za preprečevanje nadaljnjega širjenja nevarne snovi v okolje.

Na območju občine Jesenice stoji neposredno ob strugi Save Dolinke podjetje TPJ (Tehnični plini Jesenice) kot stacionarni vir tveganja zaradi nevarnih snovi, vendar objekt ne stoji na območju, kjer bi lahko prišlo do poplav.

Po potrebi se v odkrivanje nevarnih snovi v okolju vključi tudi regijska enota za RKB zaščito – izvidovanje. Enota izvaja detekcijo, identifikacijo, dozimetrijo, opravlja enostavnejše analize, jemlje vzorce na terenu ter ugotavlja in označuje mejo kontaminiranega območja. Za opravljanje zahtevnejših analiz in preiskav vključimo državno enota ELME.

V primeru širjenja nevarne snovi v okolje posredujejo poklicni gasilci GARS, ki preprečijo nadaljnje širjenje v okolje.

<u>Večji viri tveganja za okolje</u> zaradi večjih nesreč z nevarnimi snovmi so:

- Enos Energetika d.o.o. za radi skladišča UNP pri Acroniju.

Manjši viri tveganja za okolje zaradi nevarnih snovi v skladu z določili 6. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ul. List RS, št. 3/02, 17/02, 17/05) so:

- SGP – SOL Plin Gorenjska zaradi kisikarne
- Eurosol d.o.o. zaradi skladiščenja UNP in drugih nevarnih snovi
- Acroni do.o. zaradi HF kisline na Slovenskem Javorniku in na Koroški Beli.

8.1.5. ZAŠČITA KULTURNE DEDIŠČINE

Zaščita kulturne dediščine obsega priprave in izvajanje ukrepov za zmanjšanje nevarnosti ter preprečevanje škodljivih vplivov poplav na kulturno dediščino. Izvajajo jih strokovnjaki s področja kulturne dediščine, strokovne službe za varstvo kulturne dediščine, po potrebi pa sodelujejo tudi štab Civilne zaščite občine Jesenice in druge sile za zaščito, reševanje in pomoč.

Ob poplavah je pomembna zaščita oziroma po potrebi premestitev premične kulturne dediščine. Pregled in ukrepe za varstvo kulturne dediščine morajo vsebovati vsi načrti zaščite in reševanja. Kulturni spomeniki, pomembni za kulturo in dediščino naroda, morajo biti identificirani z mednarodnim razpoznavnim znakom varstva kulturnih dobrin. Stavbno kulturno dediščino je treba čimprej zavarovati tudi pred vremenskimi vplivi, premično pa premestiti v ustrezne objekte, kjer se lahko izvajajo tudi najnujnejša konzervatorska dela.

Zaščito kulturne dediščine organizira občina Jesenice po določilih veljavne zakonodaje in usmeritvah pristojnih organov občine Jesenice ali ustrezne organizacije za varstvo kulturne dediščine.

8.2 NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI

8.2.1. TEHNIČNO REŠEVANJE OB POPLAVAH

Navedene naloge opravljajo gasilske enote, tehnično reševalne enote CZ Občine Jesenice in druge sile za zaščito, reševanje in pomoči. Pri opravljanju nalog sodelujejo vodnogospodarske javne službe (JEKO-IN), gospodarske družbe za vzdrževanje cest (JEKO-IN), gospodarske družbe z ustrezno mehanizacijo (zasebna gradbena podjetja) in drugi. Pri izvajanju teh nalog po potrebi sodelujejo tudi enote slovenske vojske.

Opredelitev nalog pri tehničnem reševanju:

- protipoplavno zavarovanje ogroženih lokacij z UMT tesnili in vrečami s peskom (JEKO-IN, JZ GARS, PGD, zasebna gradbena podjetja, slovenska vojska),
- uvedba dežurstva in pripravljenosti mehaniziranih ekip (Poveljnik CZ občine Jesenice),
- protipoplavna zaščita javnih zavodov (JZ GARS, PGD, JEKO-IN, Štab CZ občine Jesenice),
- porušitve objekta, posek drevja (vodja intervencije, zasebna gradbena podjetja, JZ

GARS),
- reševanje ljudi, živali in materialnih dobrin (vse razpoložljive sile za zaščito, reševanje in pomoč),
- iskanje pogrešanih (štab CZ občine Jesenice, Policijska postaja Jesenice, GRS),
- črpanje vode na lokacijah (JZ GARS, PGD, JEKO-IN),
- nadzor kvalitete pitne vode (veterinarski zavod)
- uravnavanje oskrbe s pitno vodo (JZ GARS, PGD, JEKO-IN, slovenska vojska)
- postavitev cestnih zapor in urejanje prometa (Policijska postaja Jesenice, JEKO-IN),
- drugi tehnično reševalni ukrepi (vodja intervencije, sile za zaščito, reševanje in pomoč).

Naloga Poveljnika CZ Občine Jesenice je koordinacija dela med posameznimi izvajalci nalog in pomoč pri reševanju ljudi, živali in materialnih dobrin iz vode ter iskanju pogrešanih.

8.2.2. NUJNA MEDICINSKA POMOČ

Nujno medicinsko pomoč v občini Jesenice nudi Zdravstveni dom Jesenice in Splošna bolnišnica Jesenice.

Manjše poškodbe bi si prizadeti prebivalci oskrbeli v okviru osebne in vzajemne zaščite. Prvo pomoč na terenu bi izvajale enote za prvo pomoč CZ Občine Jesenice, katere bi bile aktivirane v primeru večjega števila poškodovanih. Te enote bi izvajale oskrbo poškodovancev, ki bi jih nato predale v oskrbo zdravstvenim delavcem.

Za težje poškodovane ljudi ob poplavi, nujno medicinsko pomoč zagotavljajo Zdravstveni dom Jesenice in reševalna postaja, ki s svojo reševalno službo na kraju nesreče oskrbi poškodovane ter jih po potrebi odvaža v Splošno bolnišnico Jesenice.

Vse naloge nujne medicinske pomoči se izvajajo v okviru nalog in ukrepov, ki jih imajo strokovne službe določene v okviru svoje pristojnosti.

V okviru nujne medicinske pomoči se ob poplavah izvajajo le najnujnejši ukrepi za ohranitev življenja in varovanja zdravja ljudi na prizadetem območju. To se predvsem naslednji ukrepi:

- nudenje prve pomoči, ki jo dajejo ekipe za prvo pomoč CZ Občine Jesenice,
- nujna zdravstvena pomoč, ki jo daje medicinsko osebje bodisi na terenu ali pa v zdravstvenih ustanovah,
- nujna specialistična zdravstvena pomoč, ki jo zagotavlja Splošna bolnišnica Jesenice,
- izvajanje higienskih in protiepidemičnih ukrepov, ki jih izvaja medicinsko osebje Zdravstvenega doma Jesenice,
- oskrba z zdravili, sanitetnim materialom in opremo.

Delovanje zdravstvene službe ob naravnih in drugih nesrečah je urejeno s predpisi Ministrstva za zdravje o delu zdravstvene službe ob naravnih in drugih nesrečah.

Ekipe za prvo pomoč CZ Občine Jesenice se aktivirajo takrat, kadar zaradi velikega števila poškodovanih ob poplavah pomoč rednih zdravstvenih služb ni zadostna. Sodelujejo pri nudenju prve pomoči in evakuaciji poškodovanih z mesta nesreče.

Značilno za poplave so tudi utopitve ljudi. Za reševanje iz vode in pri nudenju prve medicinske pomoči ob tem so potrebna specifična znanja in oprema. Za reševanje iz vode so pripravljene in usposobljene Enote za reševanje v vodi in iz vode na regijski ravni in državni ravni.

Štab CZ Občine Jesenice spremlja izvajanje nujne medicinske pomoči ter sprejema zahteve po pomoči v silah in sredstvih na ogroženih območjih, se pa s svojo prvo pomočjo vključi tedaj, ko so razsežnosti nesreče ob poplavah presegle mejo, da bi vse redne službe lahko obvladovale situacijo.

8.2.2. PSIHOLOŠKA POMOČ

Preživelim ob katastrofalnih poplavah in svojcem žrtev poplav zaradi psihične prizadetosti (strah, izguba doma in drugo) se organizira psihološko pomoč. Psihološko pomoč ob poplavah dajejo različni strokovnjaki (psihologi, terapevt, duhovnik in drugi).

Psihološko pomoč ob poplavah organizirajo občina Jesenice v sodelovanju s strokovnimi službami (Splošna bolnišnica Jesenice, psihologi učnih ustanov in drugi). V ta namen se lahko vnaprej pripravijo zgibanke prve psihološke pomoči preživelim ob nesreči z napotki, kako naj si pomagajo in kje lahko dobijo strokovno pomoč, če jo potrebujejo. Zgibanke se preživelim delijo ob nesreči.

V primeru pomanjkanju strokovnjakov v občini Jesenice se le-te pridobi iz drugih sredin, po možnosti v okviru regije iz neprizadetih občin ali preko Štaba CZ za Gorenjsko.

Organizacijo psihološke pomoči ob poplavah organizira Center za socialno delo Jesenice.

8.2.3. PRVA VETERINARSKA POMOČ

Veterinarska postaja zbira podatke o poškodovanih in poginulih živalih na prizadetem območju ter nudi prvo veterinarsko pomoč poškodovanim in obolelim živalim. Odreja zasilni zakol poškodovanih živali, odstranjevanje živalskih trupel in izvaja druge higienske in protiepidemijske ukrepe v skladu z načrtom VURS za postopanje ob naravnih in drugih nesrečah. Pomoč ji po potrebi nudijo pripadniki enot CZ občine ter lastniki živali.

Prva veterinarska pomoč ob poplavah obsega:

- zbiranje podatkov o poškodovanih in poginulih živalih na celotnem prizadetem območju,
- dajanje prve veterinarske pomoči poškodovanim in obolelim živalim,
- zasilni zakol poškodovanih živali,
- odstranjevanje živalskih trupel,
- izvajanje drugih higienskih in proti epidemioloških ukrepov.

Podatki o poškodovanih in poginulih živalih se javijo vodji intervencije za posamezno območje, ta naprej podatke sporoči Veterinarskemu zavodu. Zasilni zakol poškodovanih živali in odstranjevanje živalskih trupel izvaja klavnica Jesenice. Veterinarski zavod določi lokacijo, kamor se prepeljejo živalska trupla in izvaja postopek drugih higienskih in proti higienskih ukrepov.

8.2.4 ZAGOTAVLJANJE OSNOVNIH POGOJEV ZA ŽIVLJENJE

Osnovni pogoji za življenje bodo vzpostavljeni takrat, ko bodo izpolnjeni pogoji za preklic odrejenih zaščitnih ukrepov.

Zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje ob poplavah obsega:

- nujno zdravstveno oskrbo ljudi in živali,
- nastanitev in oskrbo s pitno vodo, hrano, zdravili in drugimi osnovnimi življenjskimi potrebščinami,
- zagotovitev delovanja nujne komunalne infrastrukture,
- oskrbo z električno energijo,
- zagotavljanje nujnih prometnih povezav,
- zagotovitev in zaščito nujne živinske krme,
- zaščito kulturne dediščine.

Za izvajanje nalog na področju zagotavljanja osnovnih pogojev za življenje so zadolžene javne službe (JEKO-IN, JZ GARS, PGD, Splošna bolnišnica Jesenice, Zdravstveni dom Jesenice, Veterinarski zavod Jesenice, Elektro Gorenjska) in druge organizacije s področja infrastrukture (zasebna gradbena podjetja, JEKO-IN), ter Poveljnik CZ Občine Jesenice.

9. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA

Osebna in vzajemna zaščita obsegata vse ukrepe prebivalcev in podjetij s svojimi zaposlenimi za preprečevanje in ublažitev posledic poplav za njihovo zdravje in življenje ter varnost njihovega imetja.

Za organiziranje, razvijanje in usmerjanje osebne in vzajemne zaščite skrbi občina Jesenice. Zelo pomembno je, da so prebivalci seznanjeni s postopki, ki jih morajo izvesti za zavarovanje lastnih življenj oziroma imetja, kar je še posebno pomembno, če živijo na območjih, kjer voda lahko zelo hitro naraste. Občina Jesenice lahko organizira ustrezno svetovalno službo, ki jo praviloma opravljajo prostovoljci, zlasti psihologi, sociologi, socialni delavci, zdravstveni delavci, strokovnjaki s področja zaščite in reševanja ter drugi. V dejavnost se vključujejo tudi humanitarne organizacije in prostovoljci. Določijo se lokacije in telefonske številke za delo svetovalne službe, število prostovoljcev iz vrst psihologov, sociologov, socialnih delavcev, zdravstvenih delavcev, strokovnjakov s področja zaščite in reševanja, določi se lokacija informacijskega centra, pomoč ogroženim skupinam prebivalcev in spremljanje socialni razmer na prizadetem območju. Preko Gorenjske regije, ki je zadolžena za distribucijo preventivnega gradiva (zgibanke idr.), ki ga v okviru usposabljanja prebivalcev za osebno in vzajemno zaščito pripravlja država, občina Jesenice priskrbi potrebno preventivno gradivo za obveščanje.

9.1 NAČELA USMERITVE

Občani samoiniciativno ali na alarmni znak za nevarnost poplav pričnejo z izvajanjem osnovnih zaščitnih ukrepov za zaščito premičnega premoženja, kamor sodijo:

• evakuacija materialnih dobrin iz kletnih etaž,
• umik vozil ter večjega in vrednejšega premičnega premoženja s poplavnega območja,
• obveščanje ŠCZO o situaciji in problematiki v njihovem bivalnem okolju,
• pomoč bližnjim in sosedom, ki so pomoči potrebni,
• umik ljudi (predvsem otrok, starejših, obolelih) na varno,
• spremljanje razvoja nesreče (osebno, preko medijev) in priprava na nesrečo (glej napotki občanom ob nesrečah).

Podjetja s svojimi zaposlenimi ravno tako samoiniciativno ali na alarmni znak za nevarnost poplav pričnejo z izvajanjem osnovnih zaščitnih ukrepov za zaščito premoženja:

• evakuacijo zalog, arhivov, premičnih dobrin za proizvodnjo in transport ipd. iz poplavnega območja ali v višja nadstropja,
• obveščanjem OŠCZ o situaciji in problematiki v njihovem delovnem okolju.

Pri izvedbi ukrepov reševanja in pomoči si občani in podjetja najprej z lastnimi sredstvi in po svojih možnostih poskušajo pomagati ter odpraviti posledice nesreče v lastnih objektih ter v okolici. Če potrebujejo dodatno pomoč o tem obvestijo OŠCZ ali območnega poverjenika CZ.

INFORMACIJSKI CENTER

V primeru večjih naravnih in drugih nesreč, ko redne službe ne zmorejo opraviti povečanega obsega dela in se aktivira Civilna zaščita, se v lokalni skupnosti ad hoc ustanovi informacijski center. Določiti je potrebno lokacijo informacijskega centra (prostori Občine Jesenice ali prostori GARS-a). Potrebno je določiti telefonsko številko za delo svetovalne službe, kamor se lahko prebivalci obrnejo po pomoč. Preko informacijskega centra se obvešča prebivalce o posledicah in razmerah na prizadetem območju in določi se število prostovoljcev iz vrst psihologov, sociologov, socialnih delavcev, zdravstvenih delavcev in strokovnjakov s področja zaščite in reševanja. Potrebno je razčleniti tudi pomoč ogroženim skupinam prebivalcev in spremljanje socialnih razmer.

10. OCENJEVANJE ŠKODE

Ocenjevanje škode po naravnih ali drugih nesrečah zajema ocenjevanje poškodovanosti objektov in ocenjevanje škode, ki se praviloma opravlja skupaj. Ocenjevanje škode poteka v skladu z Metodologijo za ocenjevanje škode, ki je opredeljena v Uredbi o metodologiji za ocenjevanje škode (Ur. List RS, št. 67/03, 79/04 in 81/06).

Škoda, ki jo povzroči poplava, obsega:
- škodo na stavbah, gradbenih inženirskih objektih, zemljiščih in drugem premoženju na vplivnem območju poplave;
- oceno stroškov nujnih stabilizacijskih del za vzpostavitev ponovnega ravnovesja hribinskih mas.

Ocenjevanje škode poteka v skladu z:
- Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06-UPB1, 97/2010),
- Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč (Ur. list RS, št. 75/03),
- Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode (Ur. List RS, št. 67/03, 79/04 in 81/06).

Škodo ob naravni ali drugi nesreči po metodologiji na območju občine Jesenice ocenjuje komisija, ki jo imenuje župan izmed strokovnjakov po posameznih področjih.

Ocene škode, ki jih izdela Komisija za ocenjevanje škode v Občini Jesenice, mora potrditi Regijska komisija za ocenjevanje škode v regijah na območjih, na katerih je škoda nastala, ter državna komisija za ocenjevanje škode.

Ker je ugotavljanje poškodovanosti in z njo povezane uporabnosti gradbenih objektov podlaga za večino dejavnosti za vzpostavitev normalnega življenja na prizadetem območju, mora biti opravljeno v najkrajšem možnem času.

Občinska komisija za ocenjevanje škode ob naravni ali drugi nesreči najprej pripravi grobo oceno škode, ki je podlaga za odločanje o pomoči prizadetim občinam pri zagotavljanju osnovnih pogojev za delo in pripravo sanacijskih programov.

Če je oškodovana lokalna skupnost, mora dokazila o škodi v primeru nesreče zbrati oziroma škodo oceniti, njena pristojna komisija, če uprava ne odloči, da bo škodo ocenila regijska komisija ob pomoči pooblaščenih cenilcev. Oceno škode mora predložiti v pregled in potrditev regijski komisiji za oceno škode ob naravnih in drugih nesrečah.

Ocena škode na ravni lokalne skupnosti, torej občine Jesenice, se izkazuje:

- po lastništvu poškodovane stvari;
- po škodnih skupinah
- po dejavnostih v skladu s statistično klasifikacijo.

Takoj, ko Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje izda sklep o začetku ocenjevanja škode v prizadeti občini Jesenice ob naravni ali drugi nesreči, le-ta s svojo komisijo za ocenjevanje škode prične z ocenjevanjem. Občinska komisija za ocenjevanje

škode na podlagi zbranih vlog in ogleda izdela oceno škode in na Izpostavo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Kranj pošlje vloge z zbirnikom po vrsti poškodovanosti. V primeru, da občinska komisija ne zmore dela, na zaprosilo Občine organizacijo ocenjevanja škode v sodelovanju s prizadeto občino prevzame Izpostava RS za zaščito in reševanje Kranj z regijsko komisijo oz. se pridobi pomoč na ravni države.

Izpostava URSZR Kranj po prejemu zbirnika in vlog od jeseniške občinske komisije za ocenjevanje škode skliče regijsko komisijo za ocenjevanje škode, ki pregleda ali so vsi obrazci pravilno in natančno izpolnjeni, preverijo ugotovljeno stopnjo poškodovanosti navedene v individualnih vlogah. Člani regijske komisije sprejmejo, zavrnejo ali popravijo posamezne vloge. Po presoji regijske komisije za ocenjevanje škode se določijo vloge, ki jih bodo preverili na terenu. Te oglede opravijo skupaj s Komisijo za ocenjevanje škode občine Jesenice.

Posledice nesreče in stroški sanacije

Stroške sanacije in vzpostavitev v prejšnje stanje ter stroške odškodnin fizičnim in pravnim osebam je dolžan kriti povzročitelj ogroženosti ali nesreče, v kolikor je to povzročil namenoma ali iz velike malomarnosti.

Praviloma posledice nesreč na premoženju odpravlja lastnik le-teh. Občina Jesenice in država lahko za obnovo poškodovanega ali uničenega premoženja v zasebni lasti dodelita sredstva upravičencem na podlagi ocene neposredne škode na stvareh. Sredstva za odpravo posledic nesreč se dodeljujejo brez obveznosti vračanja.
V primeru, ko lastnik premoženja ne zmore sam odpraviti posledic nesreče, lahko Občina prevzame tako odpravo posledic.

Občinska komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah opravlja naloge, ki so skladne z Metodologijo za ocenjevanje škode. Določijo se prostorske zmogljivosti, pripravijo dokumentacijo (orto-foto posnetke prizadetih naselij s hišnimi številkami, razdelitev plazovitih ogroženih območij po karejih, seznam stanovanjskih objektov z nosilcem lastniške oz. uporabniške pravice, obrazce za poškodovanost, obrazce za škodo) in jo v skladu z zakonodajo uskladijo z Regijsko in Državno komisijo za ocenjevanje škode in na podlagi ocen se prizadetim prebivalcem izplača odškodnina.

P – 33 Seznam članov komisije za ocenjevanje škode

11. RAZLAGA POJMOV IN OKRAJŠAV

11.1 Razlaga pojmov

HIDROLOGIJA ALI VODOZNANSTVO je znanost, ki proučuje vode na kopnem (nad površjem, na površju in pod površjem).

METEOROLOGIJA je znanost in operativna dejavnost. Osnovni namen rednega in sistematičnega spremljanja meteoroloških pojavov je pravočasno napovedovanje in obveščanje o vremenskih pojavih zaradi zaščite, obrambe in varovanja prebivalstva in dobrin ter zaradi čim bolj smotrnega izrabljanja z vremenom, podnebjem in vodami povezanih naravnih danosti. Poleg merjenj je bilo za vzpostavitev vremenske službe potrebno tudi razumevanje dogajanj v ozračju.

NEVARNOST je (naravna ali druga ustrezna) danost za katerikoli neugoden pojav, ki je povezan z močno nesrečo in lahko povzroči neugodne učinke.

OGROŽENOST je sinteza nevarnosti, ranljivosti in sprejemljivosti tveganj, kar pa je odvisno od kulturnih, moralnih in ekonomskih vrednost v posamezni družbi. Poplavna ogroženost nastopi zaradi delovanja zunanjih naravnih sil v času običajno kratkotrajnih, a zelo intenzivnih ujm.

POPLAVA je naravni pojav, ki nastane zaradi izredno močnih padavin ali naglega taljenja snega ali medsebojnega skupnega delovanja. Je naravna nesreča, ko izredni vodni pretok povzroči občutno škodo ob razlitju vode iz struge po okolici in z razdejanjem vodne tokove.

POPLAVNI VAL se pomika po reki navzdol pri večjih nižinskih rekah 2-5 km/h, pri nenadnih povodnjih hudourniškega značaja pa tudi čez 15km/h. Ko reka prestopi bregove, se hitrost vode hitro zmanjša.

POVODENJ je naravna nesreča, ko izredni vodni tok povzroči občutno škodo v rečni strugi.

POREČJE je območje, s katerega vse celinske vode odtekajo preko potokov, rek ali jezer v reko ali jezero.

RANLJIVOST je stopnja škode ali posledic, ki bi lahko postale zaradi potencialno škodljivega pojava.

ŠKODA obsega ekonomske izgube, ocenjene po nesreči.

VODOSTAJ je višina nivoja vode v rečnem koritu in ga merimo z vodomerno letvijo ter izračunamo v centimetrih. Vodostaj opazujemo vsak dan zjutraj, posebno na večjih rekah. Letev je navadno pritrjena ob mostovih in je razdeljena na 2 cm široke bele in črne proge. Kota „0“ od katere merimo gladino vode, je postavljena tako, da imajo vodostaji najpogosteje pozitivne vrednosti.

VODNI PRETOK je tista množina vode, ki preteče skozi ovlažen rečni profil na nekem mestu v 1 sekundi. Izrazimo ga v m/sek, izračunamo pa tako, da površino ovlaženega profila pomnožimo s srednjo množino vode. Vodni pretok je močno povezan z višino vodostaja.

11.2 Razlaga okrajšav

CRP – Centralni register prebivalcev

GIS – Geografski informacijski sistem

CZ – Civilna zaščita

JZ GARS – Javni zavod gasilsko reševalne službe

PGD – Prostovoljno gasilsko društvo

PMP – Prva medicinska pomoč

ZiR – Zaščita in reševanje

GRS – Gorsko reševalna služba

SILAMI ZA ZRP – zaščita, reševanje in pomoč

OŠCZ – Občinski štab za Civilno zaščito

KS – Krajevna skupnost

ZARE – radijski sistem zaščite in reševanja

NMP – Nujna medicinska pomoč

RKS – Rdeči križ Slovenije


ReCO – Regijski center za obveščanje

12. SEZNAM PRILOG


PRILOGE

P-1 Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih štaba civilne zaščite
P-3 Pregled sil za zaščito, reševanje in pomoč
P-4 Podatki o organih, službah in enotah CZ
P-5 Seznam zbirališč sil za zaščito, reševanje in pomoč
P-7 Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnosti, pomembne za zaščito in reševanje
P-10 Pregled gradbenih organizacij
P-11 Pregled gasilskih enot s podatki o poveljnikih in namestnikih poveljnikov
P-13 Pregled avtomobilskih lestev za gašenje in reševanje iz visokih zgradb
P-14 Pregled avtomobilskih cistern za prevoz pitne vode
P-15 Podatki o odgovornih osebah, ki se jih obvešča o nesreči
P-18 Seznam medijev, ki bodo posredovala obvestilo o izvedenem alarmiranju in napotke za izvajanje zaščitnih ukrepov
P-19 Radijski imenik sistema zvez ZARE, ZARE+
P-20 Pregled sprejemališč za evakuirane prebivalce
P-21 Pregled objektov, kjer je možna začasna nastanitev ogroženih prebivalcev in njihove zmogljivosti, ter lokacije, primerne za postavitev zasilnih prebivališč
P-22 Pregled organizacij, ki zagotavljajo prehrano
P-33 Seznam članov komisije za ocenjevanje škode


Priloga 1: Shema obstoječega VN omrežja




Priloga 2: Shema načrtovanega VN omrežja



Priloga 3: Shema obstoječega SN in NN



Priloga 4: Shema načrtovanega SN in obstoječega NN



PROVIA projektiranje svetovanje ekologija

PROVIA d.o.o.
Kranjska cesta 24
4202 Naklo, Slovenija
tel: (+386) 08 205 64 26
info@provia.si www.provia.si

1. NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI O ELABORATU

Elaborat	**KONCEPT KOLESARSKEGA IN PEŠ OMREŽJA V OBČINI JESENICE**
Naročnik	Občina Jesenice **Cesta železarjev 6** **4270 Jesenice**
Objekt	**KOLESARSKO IN PEŠ OMREŽJE V OBČINI JESENICE**
Vrsta projektne dokumentacije	**Elaborat – Faza 2**
Projektant	**PROVIA d.o.o.** **Kranjska cesta 24, 4202 Naklo** **Direktor: Matjaž Brezavšček, univ.dipl.inž.grad.** žig, podpis
Odgovorni izdelovalec	**Matjaž Brezavšček, univ.dipl.inž.grad., G-1766** MATJAŽ BREZAVŠČEK univ. dipl. inž. grad. IZS G-1766 žig, podpis
Številka elaborata	**PR467-STU-P-F2**
Kraj in datum izdelave	**Naklo, junij 2020**
Odgovorna oseba izdelovalca	**Matjaž Brezavšček, univ. dipl.inž.grad., G-1766** MATJAŽ BREZAVŠČEK univ. dipl. inž. grad. IZS G-1766 žig, podpis
Izvod	**A 1 2**

PROVIA d.o.o.
Kranjska cesta 24
4202 Naklo, Slovenija
tel: (+386) 08 205 64 26
info@provia.si www.provia.si

2. KAZALO VSEBINE ELABORATA

1. NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI O ELABORATU 1
2. KAZALO VSEBINE ELABORATA 2
3. UVOD 3
3.1 OBSTOJEČE KOLESARSKE POVRŠINE 3
3.2 PROJEKTNE OSNOVE 4
4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA 6
4.1 OBSTOJEČE KOLESARSKE POVRŠINE 6
4.2 OBSTOJEČE POVRŠINE ZA PEŠCE 9
5. IDEJNA ZASNOVA DOPOLNITVE KOLESARSKEGA IN PEŠ OMREŽJA 11
5.1 KRATKOROČNI IN SREDNJEROČNI UKREPI 13
5.2 VIZIJA KOLESARSKEGA IN PEŠ OMREŽJA 82
6. ZAKLJUČEK 84
7. PRILOGE 85

PROVIA d.o.o.
Kranjska cesta 24
4202 Naklo, Slovenija
tel: (+386) 08 205 64 26
info@provia.si www.provia.si

3. UVOD

3.1 OBSTOJEČE KOLESARSKE POVRŠINE


Občina Jesenice leži v severozahodnem delu Slovenije, v dolini reke Save Dolinke ter na pobočjih Julijskih Alp in Karavank. Občina Jesenice meri 75,8 km^2, v njej pa se nahaja 13 naselij, od katerih je občinsko središče Jesenice največje, saj v njem od skupno 20.785 prebivalcev celotne občine, živi kar 12.708 prebivalcev, sledita pa jim Koroška Bela z 2.067 in Slovenski Javornik z 1.964 prebivalci, ki skupaj z Jesenicami tvorijo urbano celoto oz. somestje.

Občina ima dobre cestne in železniške povezave, saj leži v neposredni bližini cestnega in železniškega predora Karavanke, Jesenice pa so pomembno cestno in železniško vozlišče. Od večjih evropskih mest, kot sta München in Dunaj, so oddaljene približno 400 kilometrov, od pristanišč Trst in Koper pa manj kot 200 kilometrov. Mednarodno letališče Jožeta Pučnika Ljubljana je oddaljeno 35 kilometrov, Ljubljana, glavno mesto Slovenije, pa 60 kilometrov.

Skozi občino poteka avtocesta Karavanke – Obrežje, dve regionalni cesti, in sicer Žirovnica – Jesenice – Kranjska Gora ter Jesenice – Kočna – Bled. V občini je 105 km občinskih cest. Podatki Statističnega urada RS kažejo, da je v občini Jesenice registriranih 47 avtomobilov na 100 prebivalcev.

Z Jesenic vodijo železniške povezave proti Ljubljani, Novi Gorici ter Beljaku (Avstrija), skozi mesto pa potekajo industrijski tiri proti Poslovni coni Jesenice in Acroniju ter proti poslovni coni Plavški travnik I.

Skozi občino poteka trasa daljinske kolesarske povezave D2 Rateče-Jesenice-Kranj-Ljubljana-Trbovlje-Brežice-državna meja (Savska kolesarska pot). Daljinska kolesarska povezava med Ratečami in Ljubljano je dolga 109 kilometrov in je prva enotno označena kolesarska daljinska povezava v Sloveniji in Jesenice povezuje z bližnjima Kranjsko Goro in Bledom.



Slika 1 Izsek iz karte državnih kolesarskih povezav iz leta 2005 (vir: Publikacija 2005).

Jesenice so upravno, hkrati pa tudi gospodarsko in kulturno središče Gornjesavske doline. V mestu imajo sedež Občina Jesenice, Upravna enota Jesenice, Medobčinski inšpektorat in redarstvo, Okrajno sodišče Jesenice ter druge državne inštitucije. V mestu je več vrtcev z več enotami, štiri osnovne šole, od tega ena s prilagojenim programom, Gimnazija Jesenice, Srednja šola Jesenice z različnimi izobraževalnimi programi, Ljudska univerza in Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin. V mestu so Splošna bolnišnica Jesenice, Zdravstveni dom Jesenice, Dom za starejše občane dr. Franceta Bergelja in dve lekarni. V Športnem parku Podmežakla, kjer je tudi ledena dvorana, in v drugih športnih objektih, se

PROVIA d.o.o.
Kranjska cesta 24
4202 Naklo, Slovenija
tel: (+386) 08 205 64 26
info@provia.si www.provia.si

odvijajo številne športne aktivnosti. Trg Toneta Čufarja s prireditvenim centrom je kulturno središče mesta. V mestu sta dve galeriji – Dolik in Kosova graščina. Pomembno pa je tudi muzejsko območje Stara Sava, ki je razglašeno kot kulturni spomenik državnega pomena. Na Stari Savi so našli svoj prostor Gornjesavski muzej Jesenice, Glasbena šola Jesenice ter Tržnica Jesenice.

Občina Jesenice je 2017 sprejela Celostno prometno strategijo. S projektom Celostna prometna strategija Občina Jesenice sledi konceptu ureditve na področju prometa, vključujoč vidike trajnostne mobilnosti, ter razvoju mesta Jesenice, določenega v veljavnem občinskem prostorskem načrtu, oziroma načrtuje izpolnitev zavez iz veljavnega občinskega prostorskega načrta in sicer tako, da se posebna pozornost nameni povečanju prometne varnosti, površinam za odvijanje peš prometa, dograditvi omrežja kolesarskih poti in pešpoti na manjkajočih delih tako, da se vzpostavi sistem povezav znotraj naselij, med posameznimi naselji ter perspektivnim območjem za razvoj turizma na območju občine Jesenice.

Občina Jesenice je naročila izdelavo Koncepta kolesarskega in peš omrežja v občini Jesenice, ki je izdelana v dveh fazah:

Faza 1: Analiza obstoječega kolesarskega in peš omrežja v občini Jesenice

Faza 2: Končni koncept kolesarskega in peš omrežja v občini Jesenice

Predmet elaborata PR467-STU-F2 (faza 2) je idejna zasnova dopolnitve kolesarskih in peš površin v občini Jesenice, z namenom, da se čimprej vzpostavi povezanost obstoječih kolesarskih in peš površin v celovito omrežje, ki bo povezalo posamezne dele občine oz. mesta Jesenice med seboj. V prvem sklopu je bila izdelana analiza obstoječih kolesarskih površin, z razvrstitvijo glede na vrsto kolesarske površine in z oceno stanja, ki je služila za izdelavo drugega sklopa elaborata. Predvideni ukrepi so razdeljeni na kratkoročne in srednjeročne, nakazani pa so tudi dolgoročni ukrepi, ki se naj bi jih upoštevalo pri prostorskem načrtovanju v prihodnosti.

Opravljenih je bilo več terenskih ogledov, pregledani so bili posnetki cest v občini Jesenice.

3.2 PROJEKTNE OSNOVE

Osnova za izdelavo elaborata je naročilo Občine Jesenice in usklajevalni sestanki s predstavniki občinske uprave.

V fazi izdelave so bili upoštevani naslednji dokumenti:

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice (Ur. l. RS, št. 110/2013).
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Jesenice (Ur. l. RS, št. 20/2013).
- Odlok o občinskem lokacijskem načrtu daljinske kolesarske povezave v Občini Jesenice (Ur. l. RS, št. 73/2006).
- Celostna prometna strategija Občine Jesenice, izdelal b22 d.o.o. & MK Projekt d.o.o. & PNZ d.o.o. & ATELJE PRIZMA, julij 2017.
- Zasnova državnega kolesarskega omrežja v Republiki Sloveniji, Polona Andrejčič Mušič, izdala Direkcija RS za ceste, Ljubljana, november 2005.
- Projekt izvedenih del Ureditev avtobusnega postajališča in obračališča na Tomšičevi ulici na Jesenicah, št. projekta P-2876, Planing biro Kranj, Kranj, oktober 2018.
- Idejna zasnova Prometna ureditev v KS Sava, št. projekta P-617, izdelal PLANING d.o.o., Križe, november 2018.

PROVIA d.o.o.
Kranjska cesta 24
4202 Naklo, Slovenija
tel: (+386) 08 205 64 26
info@provia.si www.provia.si

- Idejna zasnova Ureditev ceste in pločnika skozi naselje Hrušica, št. projekta P-646, izdelal PLANING d.o.o., Križe, oktober 2019.
- Idejna zasnova OPPN PARTIZAN – Ureditev državne ceste R2-452/0368 Hrušica – Javornik, od križišča pri gimnaziji do krožnega križišča pri občini Jesenice, št. projekta P-196, izdelal PLANING d.o.o., Križe, september 2001.
- Idejna zasnova Povezovalna cesta med Kidričevo cesto (Borovlje) in Tomšičevo cesto (Straža) na Jesenicah, št. projekta P-384, izdelal PLANING d.o.o., Križe, maj 2013.
- Projekt za izvedbo Pločnik Blejska Dobrava, št. projekta 29/17, izdelal Atelje PRIZMA d.o.o., Jesenice, december 2017.
- Idejna zasnova Ureditev pločnika skozi naselje Kočna regionalna cesta R3-634/1104 Javornik – Gorje, na odseku od km 3.3+48,73 do km 4.0+12,5, št. projekta P-624, izdelal PLANING d.o.o., Križe, november 2018.
- Projekt za izvedbo Ureditev prehoda za pešce preko regionalne ceste R2-452/0206 Javornik – Žirovnica na Jesenicah in ureditev avtobusnih postajališč na odseku od km 0.4+64 do km 0.6+24, št. projekta P-630, izdelal PLANING d.o.o., Križe, julij 2019.
- Elaborat Prometna študija občine Jesenice – 1.del – Mirujoči promet, kolesarski promet, peš promet, javni potniški promet in ostale ureditve vezane na cestni promet, št. elaborata 1064-PROM, izdelal LINEAL d.o.o., Maribor, junij 2012.
- Elaborat Prometna študija za občino Jesenice – 2.del – tematski sklopi vezani na železniški promet, izdelal Prometni institut Ljubljana d.o.o., Ljubljana, januar 2011.
- Projekt izvedenih del Gradnja cestno prometne in komunalne infrastrukture za območje UN Črna vas, št. projekta P-568, izdelal PLANING d.o.o., Križe, september 2017.
- Urbanistična delavnica Center II na Jesenicah – 4.faza, koordinator Protim Ržišnik Perc d.o.o., Šenčur, avgust 2011.
- Projekt za izvedbo Urditev urbanih površin ob Cesti Maršala Tita, št. projekta P-150190, izdelal Protim Ržišnik Perc d.o.o., Šenčur, julij 2018.

S strani projektanta je bilo opravljenih več terenskih ogledov in fotografski arhiv.

Pri projektiranju je bila upoštevana naslednja zakonodaja:

- *Gradbeni zakon (Ur.l. RS št. 61/2017 z dopolnitvami).*
- *Zakon o cestah (Ur.l. RS št. 109/2010 z dopolnitvami).*
- *Pravilnik o projektiranju cest (Ur.l. RS št. 91/2005 z dopolnitvami).*
- *Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. l. RS, št 99/2015).*
- *Kolesarske površine TSPI – P.05.160 : 2016 (Osnutek) Tehnične smernice za projektiranje prometne infrastrukture, april 2017.*
- *Kolesarjem prijazna infrastruktura; Smernice za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih območjih, verzija 1.0, avgust 2017.*
- *Infrastruktura za pešce; Splošne usmeritve, verzija 1.0, avgust 2017.*
- *Pravilnik o kolesarskih povezavah v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št 29/2018).*

PROVIA d.o.o.
Kranjska cesta 24
4202 Naklo, Slovenija
tel: (+386) 08 205 64 26
info@provia.si www.provia.si

4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA

Jesenice ležijo v dolini. Vzdolž doline poteka na južni strani avtocesta, dva kraka železniške proge (železniška proga 20 Ljubljana – državna meja in železniška proga 70 Jesenice-Sežana) in industrijski tiri. Skozi dolino teče tudi reka Sava Dolinka. To so naravni in grajeni prostorski elementi, ki vzdolžno delijo mesto in občino. Pomembna omejitev pri načrtovanju in vzpostavitvi kolesarskega omrežja so tudi vzdolžni nakloni kolesarskih povezav. Zaradi same dolinske konfiguracije terena (veliki prečni padci) so otežene prečne povezave čez dolino.

Površine za pešce lahko na splošno ocenimo kot zadovoljivo medtem, ko ustreznih kolesarskih površin razen na omejenih območjih praktično ni.

4.1 OBSTOJEČE KOLESARSKE POVRŠINE

V fazi 1 smo evidentirali obstoječe površine za kolesarje v občini Jesenice. Opravljen je bil terenski ogled vseh obstoječih kolesarskih površin, v sklopu katerega je bila izdelan fotografski arhiv. Obstoječa mreža kolesarskih površin v občini Jesenice je pomanjkljiva in nepovezana. Kolesarske površine se nahajajo na Cesti Maršala Tita (vzdolž železniške postaje in odseku okoli priključkov Ulice Staneta Bokala in ceste Cirila Tavčarja), na območju Stare Save, delu Delavske ulice in Ceste železarjev in delno na Skladiščni ulici.

Vzdolž cestnih odsekov smo izmerili dolžine površin za kolesarje in elemente prečnega profila, ter jih uvrstili v eno izmed kategorij kolesarskih površin:

- **Kolesarska pot**
  je s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo označena cesta, ki je namenjena prometu koles in drugih uporabnikov, pod pogoji, določenimi s pravili cestnega prometa in predpisi, ki urejajo ceste.
- **Kolesarska steza**
  je del cestišča, ki ni v isti ravnini kot vozišče ali je od njega ločena kako drugače in je namenjena prometu koles in mopedov, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h.
- **Kolesarski pas na vozišču**
  je vzdolžni del vozišča, ki je označen s predpisano prometno signalizacijo in je od prometnega pasu ločen z ločilno neprekinjeno ali prekinjeno vzdolžno označbo. Namenjen je prometu koles in mopedov, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h. Kolesarski pas je namenjen enosmernemu prometu kolesarjev in je izveden ob desnem robu vozišča.
- **Souporaba voznega pasu - Sharrow**
  je s predpisano prometno signalizacijo označen vozni pas ceste, ki je pod enakimi pogoji namenjen prometu motornih vozil in kolesarjev.
- **Mešana površina za pešce in kolesarje**
  je del cestišča, ki ni v isti ravnini kot vozišče ali je od njega ločena kako drugače in je namenjena prometu pešcev in kolesarjev.


V nadaljevanju so v preglednici navedeni cestni odseki s pripadajočimi površinami za kolesarje. Dve vrstici za posamezni cestni odsek označujeta posamezno stran ceste (prva vrstica desno, druga vrstica levo gledano po stacionaži). Podatki iz preglednice so prikazani tudi grafično, kjer je razviden situacijski potek odseka.

PROVIA d.o.o.
Kranjska cesta 24
4202 Naklo, Slovenija
tel: (+386) 08 205 64 26
info@provia.si www.provia.si

Preglednica 1: Evidentirane površine za kolesarje v občini Jesenice

št. odseka	ime odseka		kolesarska steza	kolesarski pas	pomožni kolesarski pas	kolesarska pot
K1	Cesta maršala Tita	D			0,377	/
		L			0,377	/
K2	Cesta maršala Tita	D	0,316	0,105	/	/
		L	0,360	0,081	/	/
K3	Delavska ulica	D	0,170	/	/	/
		L	0,170	/	/	/
K4	Cesta železarjev	D	0,040	/	/	/
		L	0,126	/	/	/
K5	Hrenovca	D	0,513	/	/	/
		L	0,031	/	/	/
K6	Tuš-železarna	D	/	/	/	2*0,264
		L	/	/	/	/
K7	Fužinska cesta	D	/	/	/	2*0,141
		L	/	/	/	/
K8	Stara Sava	D	2*0,058	/	/	/
		L	2*0,059	/	/	/
	SKUPAJ		**1,960**	**0,186**	**0,754**	**0,810**

Skupna dolžina javnih poti (JP) v občini znaša 55,3 km, medtem ko je skupna dolžina vseh evidentiranih površin za kolesarje znaša le 3,710 km.



Slika 2 Struktura obstoječih kolesarskih površin

PROVIA d.o.o.
Kranjska cesta 24
4202 Naklo, Slovenija
tel: (+386) 08 205 64 26
info@provia.si www.provia.si




Slika 3 Lokacije obstoječih kolesarskih površin

PROVIA d.o.o.
Kranjska cesta 24
4202 Naklo, Slovenija
tel: (+386) 08 205 64 26
info@provia.si www.provia.si

4.2 OBSTOJEČE POVRŠINE ZA PEŠCE

V prvi fazi so bile evidentirane površine za pešce v občini Jesenice. Evidentiranje se je koncentriralo na površine za pešce ob cestah, predvsem na trasah varnih šolskih poti in v dostopih do glavnih generatorjev prometa (šole, vrtci, upravne stavbe,...). Parkovne površine namenjene pešcem, pešpoti, pločniki in 'stezice' znotraj strnjenih blokovskih naselij ipd. v popisu površin niso zajete v celoti. Površine za pešce so razdeljene na:


- **Pločniki**
  Pločniki so najpogostejša oblika infrastrukture za pešce. Pločniki v mestu niso namenjeni zgolj hoji, razumeti jih je treba kot javni prostor. Na pločnik se odpirajo lokali, s pločnika vstopamo v stavbe, na pločniku čakamo, da bomo prečkali cesto. Pločnik tako lahko tipično razdelimo na tri vzdolžne cone. Pločnik je tipično razdeljen na cono aktivnosti, cono gibanja in cono varnosti in ni v isti ravnini kot vozišče.
- **Pasovi za pešce**
  Pasovi za pešce, so izjemoma primerni za ločevanje pešcev in motornega prometa na površinah, kjer prevladuje motorni promet, a so hitrosti vseeno majhne in druge oblike niso izvedljive.
- **Peš poti**
  Pešpoti so sicer vrsta infrastrukture, ki je namenjena izključno pešcem.




(A cona aktivnosti, G cona gibanja, V cona varnosti)

Slika 4 Tipični prerezi pločnika v mestni in stanovanjski ulici (Vir: Infrastruktura za pešce – splošne usmeritve V1.00, Ministrstvo za infrastrukturo RS, 2017)

PROVIA d.o.o.
Kranjska cesta 24
4202 Naklo, Slovenija
tel: (+386) 08 205 64 26
info@provia.si www.provia.si



Slika 5 Obstoječe urejene površine za pešce



Slika 6 Lokacije pomanjkljive oziroma neustrezne infrastrukture za pešce

PROVIA d.o.o.
Kranjska cesta 24
4202 Naklo, Slovenija
tel: (+386) 08 205 64 26
info@provia.si www.provia.si

5. IDEJNA ZASNOVA DOPOLNITVE KOLESARSKEGA IN PEŠ OMREŽJA

Na podlagi pregledane predhodne dokumentacije in analize obstoječih kolesarskih površin in površin za pešce v Občini Jesenice, ki je bila opravljena v prvem sklopu naloge, je pripravljen predlog dopolnitve kolesarskega in peš omrežja. Pripravljeni so bili ukrepi, ki so razdeljeni v 3 kategorije - na bolj operativni ravni sta pripravljena 2 nabora ukrepov, ki sta razdeljena glede na potrebna finančna sredstva za izvedbo ukrepov iz posameznega nabora in glede na možnost izvedbe v povezavi z ostalimi načrtovanimi projekti v Občini Jesenice. Nabora ukrepov sta poimenovana kot kratkoročni in srednjeročni ukrepi. Kot tretja kategorija pa so bili pripravljeni dolgoročni ukrepi, ki se nanašajo na izvedbo vseh potrebnih ukrepov, da se v celoti vzpostavi kolesarsko in peš omrežje, ki je prikazano v viziji končnega stanja kolesarskega in peš omrežja.

1. KRATKOROČNI UKREPI

Kratkoročni ukrepi obsegajo posege, ki bodo večinoma trajni in nekatere, ki bodo samo začasni, dokler se ne izvedejo srednjeročni ukrepi. Praviloma bodo zahtevali manjše finančne vložke za posamezen ukrep. Morebitne preplastitve cest, ki bi bile smiselne pred izvedbo horizontalne signalizacije niso upoštevane pri oceni investicije.

2. SREDNJEROČNI UKREPI

Srednjeročni ukrepi predstavljajo posege, ki bodo potrebni za vzpostavitev želenega stanja kolesarskega in peš omrežja vzdolž obstoječih prometnic in za povezavo obstoječih naselij oz. delov mesta in občine med seboj. Posegi iz tega sklopa bodo praviloma zahtevali večja finančna vlaganja.

3. VIZIJA KOLESARSKEGA IN PEŠ OMREŽJA

V tem elaboratu so prikazani bolj ambiciozni dolgoročni ukrepi, ki skupaj s kratko in srednjeročnimi ukrepi predstavljajo vizijo končnega kolesarskega in peš omrežja na območju Občine Jesenice. Končno želeno stanje kolesarskega in peš omrežja je močno odvisno tudi od razvoja cestne infrastrukture za motorni promet in od razvoja naselij v mestu in širše v občini. Predvideni dolgoročni ukrepi v tem elaboratu niso finančno ovrednoteni.

Vse 3 kategorije ukrepov so usklajene z vizijo razvoja celotnega prometa v Občini Jesenice, ki je rezultat izdelane Celostne prometne strategije Občine Jesenice.

V pripravljeni idejni zasnovi kolesarskega omrežja so predlagani ukrepi za ureditev kolesarskih in peš površin ob površinah za motorni promet – ob trasah cest. Ureditve cestnih križišč in vseh križanj kolesarskega in peš prometa z ostalimi udeleženci v prometu morajo biti detajlneje obdelane v projektih za izvedbo za posamezen načrtovani ukrep. Tovrstnim kritičnim točkam na prometni infrastrukturi, je potrebno v fazi PZI posvetiti posebno pozornost.

V elaboratu nekaj ukrepov zajema tudi vzpostavitev območja omejene hitrosti, v katerem je najvišja dovoljena hitrost omejena na 30 km/h.

V prvem sklopu elaborata so bile evidentirane obstoječe površine za kolesarje v Občini Jesenice. Opravljen je bil terenski ogled vseh obstoječih kolesarskih površin, v sklopu katerega je bil izdelan fotografski arhiv.


PROVIA d.o.o.
Kranjska cesta 24
4202 Naklo, Slovenija
tel: (+386) 08 205 64 26
info@provia.si www.provia.si

Vrsta/tip kolesarske površine na posameznem odseku se bo izbirala na podlagi značilnosti posameznega odseka/lokacije, potrebe, prometnih obremenitev in razpoložljivosti prostora. Možne vrste izvedbe so:

- **Kolesarska pot**
  je s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo označena cesta, ki je primarno namenjena prometu koles, mestoma pa je lahko namenjena tudi prometu drugih uporabnikov pod pogoji, določenimi s pravili cestnega prometa in predpisi, ki urejajo ceste. Kolesarske poti omogočajo dvosmerni kolesarski promet.
- **Kolesarska steza**
  je del cestišča, ki ni v isti ravnini kot vozišče ali je od njega ločena kako drugače in je namenjena prometu koles, koles s pomožnim motorjem in mopedom, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h.
- **Kolesarski pas**
  je označen z neprekinjeno belo ločilno črto in vzporedno neprekinjeno rdečo črto. Namenjen je prometu koles, koles s pomožnim motorjem in mopedom, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h. Kolesarski pasovi morajo biti enosmerni in izvedeni ob desnem robu vozišča.
- **Pomožni kolesarski pas**
  je del vozišča, ki je označen s prekinjeno belo ločilno črto. Po njem lahko vozijo tako kolesarji kot motorna vozila, pri čemer mora voznik motornega vozila prilagoditi vožnjo kolesarju. Pomožni kolesarski pasovi morajo biti enosmerni.
- **Souporaba voznega pasu (»Sharrow«)**
  je sistem vodenja kolesarjev in motornega prometa skupaj na vozišču, pri čemer mora voznik motornega vozila prilagoditi vožnjo kolesarju. Vozne površine so označene s posebnimi talnimi označbami (piktogrami).
- **Ločena pasova za pešce in kolesarje**
  sta od cestišča višinsko ali kako drugače ločena. Pasova za pešce in kolesarje sta na enakem nivoju, ločena z neprekinjeno belo ločilno črto. Ločeni pasovi so lahko eno- ali dvosmerni.
- **Mešana površina za promet pešcev in kolesarjev**
  je del cestišča, ki je od voznih pasov za motorni promet višinsko ali kako drugače ločena površina, namenjena pešcem in kolesarjem. Uporablja se jih, ko ni dovolj prostora za samostojne peš in kolesarske površine.
- **Pločniki**
  Pločniki so najpogostejša oblika infrastrukture za pešce. in niso namenjeni zgolj hoji, razumeti jih je treba kot javni prostor. Na pločnik se odpirajo lokali, s pločnika vstopamo v stavbe, na pločniku čakamo, da bomo prečkali cesto. Pločnik tako lahko tipično razdelimo na tri vzdolžne cone. Pločnik je tipično razdeljen na cono aktivnosti, cono gibanja in cono varnosti in ni v isti ravnini kot vozišče.
- **Pasovi za pešce**
  Pasovi za pešce, so izjemoma primerni za ločevanje pešcev in motornega prometa na površinah, kjer prevladuje motorni promet, a so hitrosti vseeno majhne in druge oblike niso izvedljive.
- **Peš poti**
  Pešpoti so vrsta infrastrukture, ki je namenjena izključno pešcem.

Na naslednji strani prikazujemo ukrepe in podobo končnega kolesarskega in peš omrežja v Občini Jesenice, ki je v grafičnih prilogah prikazana v večjem formatu, ki omogoča detajlnejše pregledovanje.

PROVIA d.o.o.
Kranjska cesta 24
4202 Naklo, Slovenija
tel: (+386) 08 205 64 26
info@provia.si www.provia.si



Slika 7: Predvideni kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni ukrepi

5.1 KRATKOROČNI IN SREDNJEROČNI UKREPI

Kratkoročni ukrepi obsegajo nabor posegov, ki se jih da realizirati z relativno nizkimi stroški in bodo zagotovili medsebojno povezanost obstoječih kolesarskih in peš površin in njihovo dopolnitev na določenih delih mesta in Občine Jesenice.

Srednjeročni ukrepi predstavljajo posege, ki bodo potrebni za vzpostavitev želenega stanja kolesarskega in peš omrežja vzdolž obstoječih prometnic in za povezavo obstoječih naselij oz. delov mesta in občine med seboj. Posegi iz tega sklopa bodo praviloma zahtevali večja finančna vlaganja.

Predlagane kratkoročne in srednjeročne ukrepe prikazujemo v naslednji preglednici skupaj, kjer je navedeno ali je ukrep kratkoročen ali srednjeročen, opis ukrepa, fotografija tipičnega stanja na območju ukrepa in shematski karakteristični prečni prerez predlagane ureditve. Vsi ukrepi so prikazani na pregledni karti vseh ukrepov v grafičnih prilogah.

V preglednici navedene ocenjene dolžine praviloma pomenijo dolžino na posamezni strani ceste in seštevek dolžine celotne kolesarske in peš površine pri posameznem ukrepu.

cesta/ulica	Cesta čez Kopavnik (152091)	št. ukrepa	**U1**


Ocenjena dolžina:
Pas za pešce: 296m+ 69m = 365m
Sharrow: 296m+ 69m = 365m
Kolesarski pas: 296m+ 69m = 365m

Opis ukrepa:
Od križišča z državno cesto (R2-452) proti Hrušici se uredi pas za pešce in sharrow v smeri proti Hrušici, v nasprotni smeri se uredi kolesarski pas. Širina cestišča je od 5,50m do 6,00m. Na križišču z državno cesto potrebno urediti križišče za varen prehod kolesarjev v smeri Hrušica-Jesenice. Ukrep se uredi skupaj s preplastitvijo.

Ocena stroškov:	12.227,00 €	SREDNJEROČNI



stac.: 0,252km



cesta/ulica	Cesta čez Kopavnik (152091)	št. ukrepa	**U2**


Ocenjena dolžina:
Pločnik: 137m
Sharrow: 139m
Pomožni kolesarski pas:
141m

Opis ukrepa:
Na odseku približno 140m je cestišče široko od 4,00 – 4,50m. Ob desni strani cestišča je asfaltna mulda in betonski robnik. Za obstoječim robnikom se izvede pločnik širine 1,00m. V smeri proti Hrušici souporaba voznega pasu, v smeri proti Jesenicam kolesarski pas.

Ocena stroškov:	15.805,00 €	SREDNJEROČNI



stac.: 0,382km




cesta/ulica	Cesta čez Kopavnik (152091)	št. ukrepa	**U3**
Ocenjena dolžina: Pločnik: 423m Pomožni kolesarski pas: 466m + 469m = 935m		Opis ukrepa: Od stac. 0,557 do 0,968km se uredi pločnik. Obstoječa širina cestišča je 5.50m. Po idejni zasnovi (P-646, Planing, 2019) se cestišče razširi na 6.00m. Glede na idejno zasnovo se predlaga drugačna ureditev in sicer brez ločilne srediske črte in uvedba pomožnih kolesarskih pasov. Pomožni koesarski pasovi. Cestišče slabo. Ukrep se uredi skupaj s preplastitvijo.	
Ocena stroškov:	51.650,00 €	KRATKOROČNI	





stac.: 0,777km

OBSTOJEČE



PREDVIDENO



cesta/ulica	Državna cesta R2-452 odsek 0368	št. ukrepa	**U4**

Ocenjena dolžina:
Pomožni kolesarski pas:
2 x 670m
(stac.: 1,860 - 2,530km)

Opis ukrepa:
Ureditev pomožnega kolesarskega pasu na državni cesti. Obstoječa omjitev hitrosti 90 km/h. Na odseku med stac.: 1,800- 2,110km se uredi omejitev hitrosti 50 km/h.


Ocena stroškov:	13.400,00 €	SREDNJEROČNI






stac.: 2,100km

OBSTOJEČE



PREDVIDENO



cesta	C. čez Kopavnik - Belo polje, Hrušica (152091, 152081)	št. ukrepa	**U5**

Ocenjena dolžina:
Pomožni kolesarski pas:
910m + 911m = 1821m
Kolesarski pas:
114m + 110m = 224m

Opis ukrepa:
Od stac.: 0,968km na Cesti čez Kopavnik do naselja Belo polje se uredi pomoži kolesaski pas na obeh srtaneh cestišča. Ukine se sredinska ločilna črta. Pri železniškem nadvozu se od ceste 152091 odcepi cesta 653461, po kateri se vzpostavi kolesarski pas. Kolesarski pas poteka skozi podvoz pod železniško progo do krožišča na regionalni cesti R2-452.

Ocena stroškov:	21.570,00 €	KRATKOROČNI




Odsek 152091 stac.: 1,008km




Odsek 152081 stac.: 337,10km

OBSTOJEČE



PREDVIDENO



cesta/ulica	Naselje Belo Polje (654551, 653601)	št. ukrepa	**U6**

Ocenjena dolžina:
Postavitev štirih znakov na drogu.
/

Opis ukrepa:
Celotno naselje Belo Polje brez ustrezne signalizacije za umiritev prometa. Ureditev cone 30 s postavitvijo vertikalne prometne signalizacije na vseh vhodih v naselje. Postavitev štirih prometnih znakov.

Ocena stroškov:	500,00 €	KRATKOROČNI




cesta/ulica	Ulica Staneta Bokala (152181, 152271)	Št. ukrepa	**U7**

Ocenjena dolžina:
Postavitev šestih znakov na drogu.

Opis ukrepa:
Ureditev cone 30 s postavitvijo vertikalne prometne signalizacije na vseh vhodih v naselje. Postavitev šestih prometnih znakov.

Ocena stroškov:	750,00 €	KRATKOROČNI



cesta/ulica	Cesta na Golico (152011)	št. ukrepa	**U8**

Ocenjena dolžina:
Pomožni kolesarski pas:
152m + 136m = 288m

Opis ukrepa:
Ureditev pomožnega kolesarskega pasu na obeh straneh ceste od Ceste Maršala Tita do križišča z Ulico Staneta Bokala. Ukrep se uredi skupaj s preplastitvijo.


Ocena stroškov:	2.880,00 €	KRATKOROČNI






stac.: 0,130km

OBSTOJEČE



PREDVIDENO




cesta/ulica	Cesta maršala Tita (R2-452, odsek 0368)	št. ukrepa	**U9**


Ocenjena dolžina:
Pomožni kolesarski pas:
766m + 769m = 1535m

Opis ukrepa:
Od stac.: 2,907km kjer se konča obstoječ pomožni kolesarski pas pa do stac.: 3,674 se uredi pomožni kolesarski pas na obeh straneh ceste.

Ocena stroškov:	15.350,00 €	SREDNJEROČNI



stac.: 3,110km



cesta/ulica	Cesta maršala Tita (R2-452, odsek 0368)	št. ukrepa	**U10**


Ocenjena dolžina:
Pomožni kolesarski pas:
160m
Kolearska steza:
114m nove kolesarske steze na zelenici
39m izris kolesarske steze na pločniku.
Skupaj:
153m

Opis ukrepa:
V smeri proti Ljubljani se uredi kolesarsko stezo na zelenici proti železniški progi od stac.: 3,674 – 3,827km. Med stac 3,674 – 3,788 se zgraditi novo kolesarsko stezom, naprej samo izris na obstoječem pločniku. Pas za leve zavijalce se na celotnem odseku zoži na 2.75m. V nasprotni smeri se uredi pomožni kolesarski pas.

Ocena stroškov:	15.865,00 €	SREDNJEROČNI



stac.: 3,110 km



cesta/ulica	Cesta Toneta Tomšiča (152051)	št. ukrepa	**U11**

Ocenjena dolžina:
Pomožni kolesarski pas:
1941m + 1958m = 3899m

Opis ukrepa:
Od stac.: 0,038 – 1,778km se na obeh straneh ceste izvede pomožni kolesarski pas. Sredinska črta se briše. Sočasno s predvidenim naseljem Straža se pomožni kolesarski pas in pločnik podaljša za približno 350m do stacionaže 2,305km (152051). Ukrep se uredi skupaj s preplastitvijo.

Ocena stroškov:	38.990,00 €	SREDNJEROČNI




stac.: 0,336km




stac.: 1,668km

OBSTOJEČE



PREDVIDENO



cesta/ulica	Cesta pod gozdom (152301)	št. ukrepa	**U12**


Ocenjena dolžina:
Kolesarski pas:
15m + 15m = 30m
Sharrow
90m

Opis ukrepa:
Na obeh strane cestišča se na odseku cca 15m uredi kolesarski pas. V smeri proti bazenu se od stac.: 0,036km označi sharrow. Ukrep se uredi skupaj s preplastitvijo.


Ocena stroškov:	900,00 €	KRATKOROČNI



stac.: 0,000km



stac.: 0,036km




cesta/ulica	Cesta pod gozdom (152301)	št. ukrepa	**U13**
Ocenjena dolžina: Pas za pešce: 248m Sharrow: 248m		Opis ukrepa: Od stac.: 0,085 – 0,353km se po levi strani ceste uredi pas za pešce. Cesta se uredi kot enosmerna ulica s souporabo voznega pasu (Sharrow). Obstoječe v poletnem delu leta enosmerni promet v nasprotni smeri, drugače dvosmerni promet. Smer prometa se obrne zaradi lokacije KISS&GO površine pred OŠ Prežihovega Voranca na Cesti Toneta Tomšiča. Ukrep se uredi skupaj s preplastitvijo.	
Ocena stroškov:	4.558,00 €	KRATKOROČNI	



stac.: 0,180km



stac.: 0,300km



cesta/ulica	Cesta pod gozdom (152301)	št. ukrepa	**U14**
Ocenjena dolžina: Pločnik: 122m Sharrow: 126m Vzdolžna parkirišča: 20		Opis ukrepa: Od stac.: 0,366 – 0,488km se na zelenici ob desni strani ceste uredi pločnik. Vzdolž pločnika se zariše vzdolžna parkirna mesta v varovalnim pasom. Cesta se uredi kot enosmerna ulica s souporabo voznega pasu za kolesarje (Sharrow). Na obstoječih štirih parkiriščih možna ureditev dodatnih KISS&GO površine. Obstoječa parkirna mesta bodo nadomeščena z vzdolžnimi. Ukrep se uredi skupaj s preplastitvijo.	
Ocena stroškov:	12.830,00 €	KRATKOROČNI	




stac.: 0,410km




stac.: 0,460km

OBSTOJEČE




PREDVIDENO




cesta/ulica	Cesta pod gozdom (152301)			št. ukrepa	**U15**
Ocenjena dolžina: Pas za pešce 60m Sharrow: 60m		Pločnik: 58m		Opis ukrepa: KRATKOROČNI/SREDNJEROČNI KRATKOROČNI UKREP: Ob desni strani cestišča se uredi pas za pešce od konca pločnika pri bazenu do Ceste Toneta Tomšiča. Cesta se uredi kot enosmerna ulica s souporabo voznega pasu za kolesarje (Sharrow). Ukrep se uredi skupaj s preplastitvijo. SREDNJEROČNI UKREP: Namesto pasu za pešce se uredi pločnik.	
Ocena stroškov (kratkoročni ukrepi):	1.110,00 €	Ocena stroškov (srednjeročni ukrepi):	5.800,00 €	KRATKOROČNI + SREDNJEROČNI	


OBSTOJEČE



KRATKOROČNI UKREPI



SREDNJEROČNI UKREPI





stac.: 0,545km



stac.: 0,610km

cesta/ulica	Cesta pod gozdom (152301)	št. ukrepa	**U16**

Ocenjena dolžina:
Pas za pešce.
86m
Sharrow:
85m


Opis ukrepa:
Ob desni strani cestišča se uredi pas za pešce od konca pločnika pri bazenu do Ceste Toneta Tomšiča. Cesta se uredi kot enosmerna ulica s souporabo voznega pasu za kolesarje (Sharrow). Ukrep se uredi skupaj s preplastitvijo.

Ocena stroškov:	1.586,00 €	KRATKOROČNI




stac.: 0,625km

OBSTOJEČE



PREDVIDENO



cesta/ulica	Cesta železarjev (R2-452-0368)	št. ukrepa	**U17**

Ocenjena dolžina:
Kolesarska steza:
852m


Opis ukrepa:
Ukinitev treh voznih pasov. Uvedba dvegh voznih pasov. Ureditev obojestranske kolesarske steze širine 1.75m in ureditev pločnika enotne širine 2.40m.
Vir: OPPN Partizan-Ureditev državne ceste R2-452/0368 Hrušica-Javornik od križišča pri gimnaziji do krožnega križišča pri občini Jesenice (Planing d.o.o., maj 2013)

Ocena stroškov:	102.240,00 €	SREDNJEROČNI




stac.: 4,525km

OBSTOJEČE



PREDVIDENO



cesta/ulica	Ulica Viktor Kejžar (152141)	št. ukrepa	**U18**

Ocenjena dolžina:
Kolesarski pas:
275m + 59m = 334m
Sharrow: 20m


*Potrebna obnova celotne ceste
Pločnik š=1.50m, l=270m
Vozišče š=5.50m, l=270m

Opis ukrepa:
Cesta se uredit kot enosmerna cesta. V smeri prometa se uredi souporaba prometnega pasu (sharrow). Ob pločniku se predvidi vzdolžno parkiranje. V nasprotni smeri speljan kolesarski pas. Asfalt na celotni ulici v slabem stanju. Ukrep smiseln samo o popolni preplastitvi cestišča in rekonstrukciiji pločnika z robnikom.
(vir: Prometna ureditev KS Sava, Planing d.o.o., 2018)

Ocena stroškov:	32.110,00 €	KRATKOROČNI



stac.: 0,131km



cesta/ulica	Delavska ulica (152311)	št. ukrepa	**U19**

Ocenjena dolžina:
Pomožni kolesarski pas
157m + 178m = 335m
Pločnik: 150m

Opis ukrepa:
Ureditev pomožnih kolesarski pas v obeh smereh in pločnik na levi strani cestišča. Ukrep se uredi skupaj s preplastitvijo.


(vir: Prometna ureditev KS Sava, Planing d.o.o., 2018)

Ocena stroškov:	18.350,00 €	KRATKOROČNI




stac.: 0,131km

OBSTOJEČE



PREDVIDENO



cesta/ulica	Ulica Viktorja Kejžarja (152141)	št. ukrepa	**U20**

Ocenjena dolžina:
Pomožni kolesarski pas:
276m
Pločnik:
71m
Kolesarski pas:
274m

Opis ukrepa:
Pomožni kolesarski pas v smeri enosmerne ulice. Kolesarski pas v nasprotni smeri. Cestišče, pločniki in robniki na celotni ulici v slabem stanju. Potrebna rekonstrukcija celotne ulice.

(vir: Prometna ureditev KS Sava, Planing d.o.o., 2018)


Ocena stroškov:	13.970,00 €	KRATKOROČNI



stac.: 0,322km



stac.: 0,400km



cesta/ulica	Ulica Viktorja Kejžarja (152141)	št. ukrepa	**U21**

Ocenjena dolžina:
Sharrow:
68m
Kolesarski pas:
64m
Pločnik:
71m


Opis ukrepa:
Pomožni kolesarski pas v smeri enosmerne ulice. Kolesarski pas v nasprotni smeri. Sharrow v smeri avtomobilskega prometa. Pločnik. Ukrep se uredi skupaj s preplastitvijo.

(vir: Prometna ureditev KS Sava, Planing d.o.o., 2018)

Ocena stroškov:	8.400,00 €	KRATKOROČNI



stac.: 0,586km



cesta/ulica	Ulica bratov Rupar (652081)	št. ukrepa	**U22**

Ocenjena dolžina:
Pomožni kolesarski pas:
94m + 102m = 196m
Pločnik:
38m


Opis ukrepa:
Brisanje sredinske črte, ureditev pomožnih kolesarskih pasov na obeh straneh cestišča. Ukrep se uredi skupaj s preplastitvijo.

(vir: Prometna ureditev KS Sava, Planing d.o.o., 2018)

Ocena stroškov:	5.760,00 €	KRATKOROČNI



stac.: 0,190km



cesta/ulica	Industrijska ulica (652181)	št. ukrepa	**U23**

Ocenjena dolžina:
Sharrow:
199m
Kolesarski pas:
197m

Opis ukrepa:
Nova enosmerna ureditev Industrijske ulice. V nasprotni smeri od motornega prometa se uredi kolesarski pas, v smeri prometa souporaba pasu – Sharrow.


(vir: Prometna ureditev KS Sava, Planing d.o.o., 2018)

Ocena stroškov:	3.950,00 €	KRATKOROČNI




stac.: 0,586km

OBSTOJEČE



PREDVIDENO




cesta/ulica	Ulica bratov Rupar (652181)	št. ukrepa	**U24**

Ocenjena dolžina:
Pomožni kolesarski pas:
120m + 136m = 256m
Pločnik
81m + 46m = 127m

Opis ukrepa:
Zaris pomožnih kolesarskih pasov na obeh straneh cestišča, ureditev pločnika na desni strani vozišča. Ukrep se uredi skupaj s preplastitvijo.


(vir: Prometna ureditev KS Sava, Planing d.o.o., 2018)

Ocena stroškov:	15.260,00 €	KRATKOROČNI




stac.: 0,095km

OBSTOJEČE



PREDVIDENO



cesta/ulica	Ulica bratov Rupar (652081)	št. ukrepa	**U25**

Ocenjena dolžina:
Pločnik
39m


Opis ukrepa:
Ureditev pločnika na levi strani cestišče. Po študiji predvidena razširitev cestišča na 6,0 m. Ureditev tudi robnika na levi strani cestišča in ureditev vodenega dostopa do parkirnih mest iz Ulice Cankarjevega bataljona.

(vir: Prometna ureditev KS Sava, Planing d.o.o., 2018)

Ocena stroškov:	3.900,00 €	KRATKOROČNI



stac.: 0,010km



cesta/ulica	Ul. Cankarjevega Bataljona (652101)	št. ukrepa	**U26**

Ocenjena dolžina:
Mešan površina za pešce in kolesarje
152m
Sharrow:
152m

Opis ukrepa:
V nasprotni strani prometa se uredi mešan pas za kolesarje in pešce. V smeri prometa sharrow. Ukrep se uredi skupaj s preplastitvijo.


(vir: Prometna ureditev KS Sava, Planing d.o.o., 2018)

Ocena stroškov:	3.040,00 €	KRATKOROČNI




stac.: 0,132km

OBSTOJEČE



PREDVIDENO



cesta/ulica	Ul. Viktorja Kejžarja (152141)	št. ukrepa	**U27**


Ocenjena dolžina:
Pomožni kolesarski pas:
41m + 40m = 81mm = 110m
Pločnik:
16m + 24m (rekonstrukcija) = 40m

Opis ukrepa:
Ureditev pomožnih kolesarskih pasov na obeh straneh cestišča. Potrebna popolna rekonstrukcija obstoječega pločnika. Ukrepi niso smiselni dokler se ne preplasti cestišče. Prestavitev prehoda za pešce
Nov pločnik na ul. Franca Bnedičiča vzdolž šolskega igrišča.
(vir: Prometna ureditev KS Sava, Planing d.o.o., 2018)

Ocena stroškov:	5.100,00 €	KRATKOROČNI



stac.: 0,686km



cesta/ulica	Ul. Viktorja Kejžarja (152141)	št. ukrepa	**U28**

Ocenjena dolžina:
Pomožni kolesarski pas:
41m + 40m = 81m
Pločnik:
36m

Opis ukrepa:
Ureditev pomožnih kolesarskih pasov na obeh straneh cestišča. Pločnik na desni strani cestišča. Ukrep se uredi skupaj s preplastitvijo.


(vir: Prometna ureditev KS Sava, Planing d.o.o., 2018)

Ocena stroškov:	4.410,00 €	KRATKOROČNI




stac.: 0,740km

OBSTOJEČE



PREDVIDENO



cesta/ulica	Cesta železarjev (R2-452, odsek 0368)	št. ukrepa	**U29**

Ocenjena dolžina:
Kolesarska steza:
809m + 892m = 1701m


Opis ukrepa:
Zaris kolesarske steze na pločniku na obeh straneh cestišča. Lokalno poterbno prestaviti stebre vertikalne signalizacije)

Ocena stroškov:	25.515,00 €	SREDNJEROČNI




stac.: 5,396km

OBSTOJEČE



PREDVIDENO



cesta/ulica	C. železarjev, C. B. Kidriča (R2-452, 0368 in 0206)	št. ukrepa	**U30**

Ocenjena dolžina:
Kolesarska steza:
717m + 717m = 1434m
Razširitev pločnika:
425m


Opis ukrepa:
V smeri proti Ljubljani se na pločnik zariše steza za kolesarje. Hodnik za pešce se razširi na 2,00m. V smeri proti Kranjski Gori se uredi steza za kolesarje. Sočasno s preplastitvijo pločnika v smeri proti Ljubljani se zarisane črte nadomesti linijo granitnih kock ali podobno. Vozna pasova se zožita na 3,50m.

Ocena stroškov:	139.295,00 €	SREDNJEROČNI




stac.: 5,600km

OBSTOJEČE




PREDVIDENO




cesta/ulica	Cesta Borisa Kidriča (R2-452, odsek 0206)			št. ukrepa	**U31**
Ocenjena dolžina: Kolesarski pas: 680m + 665m = 1345m		Ocenjena dolžina: Kolesarska steza: 680m + 665m = 1345m		Opis ukrepa: KRATKOROČNI/SREDNJEROČNI KRATKOROČNI UKREP: V smeri proti Ljubljani dva obstoječa vozna posova. Ukinitev enega voznega pasu proti Ljubljani in uvedba kolesarskih pasov od stacionaže 0,060km do 0,725km. SREDNJEROČNI UKREP: Namesto kolesarskega pasu se na obeh straneh zgradi kolesarska steza.	
Ocena stroškov (kratkoročni ukrepi):	20.175,00 €	Ocena stroškov (srednjeročni ukrepi):	161.400,00 €	KRATKOROČNI + SREDNJEROČNI	


OBSTOJEČE



KRATKOROČNI UKREPI



SREDNJEROČNI UKREPI






cesta/ulica	Tuš-železarna (654511)	št. ukrepa	**U32**

Ocenjena dolžina:
Pločnik:
720m
Dvosmerna kolesarska steza:
720m


Opis ukrepa:
Cesta s pločnikom na eni strani in dvosmerno kolesarsko stezo se konča pri Lidlu na stacionaži 0,205km. Cesto se v istem profilu s pločnikom in kolesarsko stezo nadaljuje do odcepa proti podjetju Hidria pri koncu poslovne cone. Odsek leži na daljinski povezavi D2.

Ocena stroškov:	244.800,00 €	KRATKOROČNI




stac.: 0,110km

OBSTOJEČE



PREDVIDENO




cesta/ulica	Poslovna cona – C. Janeza Finžgarja	št. ukrepa	**U33**

Ocenjena dolžina:
Mešana površina za pešce in kolesarje:
878m
(odsek 190m potrebno samo ustrezno označiti in površino ustrezno zaščititi zaradi neposredne bližine industrijskega tira)


Opis ukrepa:
Od ceste Janeza Finžgarja proti poslovni coni je del trase (cca. 190m) že asfaltiran (širina 2.80m – 5.00m). Samo delno potrebna preplastitev. Na odseku ki poteka skozi deponijo (po OPN predvidene zelene površine) se uredi mešana površina za pešce širine 3.00m. Odsek del trase D2.

Ocena stroškov:	219.500,00 €	SREDNJEROČNI









cesta/ulica	Cesta Janeza Finžgarja (634, odsek 1104)	št. ukrepa	**U34**

Ocenjena dolžina:
Pomožni kolesarski pas:
2 x 605m = 1210m


Opis ukrepa:
Ureditev pomožnih kolesarskih pasov na obeh straneh cestišča od mostu čez Savo do Ceste Borisa Kidriča.

Ocena stroškov:	12.100,00 €	SREDNJEROČNI




stac.: 0,180km

OBSTOJEČE



PREDVIDENO



cesta/ulica	Savska cesta (152111)	št. ukrepa	**U35**


Ocenjena dolžina:
Pločnik:
114m
Sharrow:
129m + 133m = 262m

Opis ukrepa:
Od križiščšča s Cesto Borisa Kidriča do stacionaže 0,125km se na levi strani cestišče uredi pločnik. V obe smeri se uvede souporaba voznega pasu 'Sharrow'. Globina parkirnih boksov se zmanjša na 5m. Za ureditev pločnika delno potreben odkup zemljišč.

Ocena stroškov:	12.710,00 €	SREDNJEROČNI



stac.: 0,050km




cesta/ulica	Savska cesta (152111)	št. ukrepa	**U36**

Ocenjena dolžina:
Pomožni kolesarski pas:
302m + 306m = 608m


Opis ukrepa:
Od stacionaže 0,130km do križišča s Cesto Jeneza Finžgarja se uredi pomožni kolesarski pas na obeh straneh cestišča.

Ocena stroškov:	6.080,00 €	SREDNJEROČNI




stac.: 0,320km

OBSTOJEČE



PREDVIDENO



cesta/ulica	C. bratov Stražišar, Aljaževa ul. (652161, 152321)	št. ukrepa	**U37**

Ocenjena dolžina:
Cona 30

Opis ukrepa:
Uvedba cone 30

Ocena stroškov:	750,00 €	KRATKOROČNI



stac.: 0,093km




cesta/ulica	Podmežakla - Lipce	št. ukrepa	**U38**


Ocenjena dolžina:
Mešana površina za pešce in kolesarje:
1970m

Opis ukrepa:
Ureditev povezave med levim in desnim bregom Save. Predvidi se mešana površina za pešce in kolesarje širine 3,50m. Povezava je del trase D2. Potrebna ureditev prehoda čez industrijski tir

Ocena stroškov:	492.500,00 €	SREDNJEROČNI



PREDVIDENO




cesta/ulica	Lipce – Blejska Dobrava (152071, 654231)	št. ukrepa	**U39**

Ocenjena dolžina:
Sharrow:
1930m

Opis ukrepa:
Na Lipcah (152071, stac. 0,935km) se od predvidene kolesarske poti (glej ukrep U38) uredi souproaba kolesarskega pasu 'Sharrow' do makadamskega odcepa, ki vodi do jezu HE Moste (657231, stac. 0,396km)


Ocena stroškov:	9.650,00 €	KRATKOROČNI




Odsek 152071 stac. 1,020km


Odsek 654231 stac.: 0,225km

OBSTOJEČE



PREDVIDENO



cesta/ulica	Log I. Krivca, Kurilniška u., C. F. Prešerna (152171)	št. ukrepa	**U40**

Ocenjena dolžina:
Pomožni kolesarski pas:
1750m + 1770m = 3520m

Opis ukrepa:
Od stac. 0,320 do stac. 2,065km se na obeh straneh cestišča zariše pomožni kolesarski pas. Sredinska črta se briše.

Ocena stroškov:	35.200,00 €	SREDNJEROČNI




stac. 1,800km




stac.: 1,245km

OBSTOJEČE



PREDVIDENO



cesta/ulica	Skladiščna ulica (152361, 151351)	št. ukrepa	**U41**

Ocenjena dolžina:
Pomožni kolesarski pas:
480m + 467m = 947m

Opis ukrepa:
Izris pomožnega kolesarskega pasu na obeh straneh cestišča. Območje ki vodi naprej na območje Stare Save se označi kot mešana površina za pešce in kolesarje.


Ocena stroškov:	9.470,00 €	KRATKOROČNI



Odsek 152361 stac. 0,060km



Odsek 152351 stac.: 0,240km



cesta/ulica	Cesta Franceta Prešerna (652561)	št. ukrepa	**U42**

Ocenjena dolžina:
Pločnik:
89m
Pas za pešce:
97m

Opis ukrepa:
Na desni strani se uredi pločnik od stacionaže 0,031 km do stacionaže 0,120 km. Od stacioanže 0,120km do stacionaže 0,213km se zariše pas za pešce.


Ocena stroškov:	10.209,00 €	SREDNJEROČNI



stac.: 0,045km



stac.:0,130km



cesta/ulica	Ul. heroja Verdnika (152041)	št. ukrepa	**U43**

Ocenjena dolžina:
Pas za pešce:
45m

Opis ukrepa:
Zaris pasu za pešce na najkajočem odseku med stacionažo 0,517km – 0,562km.

Ocena stroškov:	607,00 €	KRATKOROČNI



stac.: 0,045km

cesta/ulica	Ul. heroja Verdnika (152041)	št. ukrepa	**U44**

Ocenjena dolžina:
Pas za pešce:
35m

Opis ukrepa:
Zaris pasu za pešce na majkajočem odseku med stacionažo 0,020km – 0,055km. Cestišče se doasfaltira do ograje.

Ocena stroškov:	472,00 €	KRATKOROČNI



stac.: 0,045km

cesta/ulica	Cesta heroja Verdnika (652471, 152041)	št. ukrepa	**U45**

Ocenjena dolžina:
Pas za pešce:
152m
Pomožni pas za kolesarje:
497m+ 499m = 996m
227m + 190m = 417m

Opis ukrepa:
Na odseku kjer ni zarisanega pasu za pešce se zariše pas za pešce. Sredinska črta se briše. Na obe strani cestišča se zariše pomožni pas za kolesarje.

Ocena stroškov:	16.182,00 €	KRATKOROČNI




stac.:0,122km




stac.: 0,253km

OBSTOJEČE



PREDVIDENO



cesta/ulica	Skladiščna ulica (152171)	št. ukrepa	**U46**

Ocenjena dolžina:
Pomožni pas za kolesarje:
401m + 475m = 876m


Opis ukrepa:
Na obeh straneh cestišča se zariše pomožni pas za kolesarje. Sredinska črta se briše.

Ocena stroškov:	8.460,00 €	SREDNJEROČNI




stac.:2,575km

OBSTOJEČE



PREDVIDENO



cesta/ulica	Cesta 1. maja (152041)	št. ukrepa	**U47**

Ocenjena dolžina:
Sharrow:
414m + 411m = 825m


Opis ukrepa:
Na obeh straneh cestišča se zariše souporaba voznega pasu 'Sharrow'.

Ocena stroškov:	4.125,00 €	SREDNJEROČNI




stac.:0,841km

OBSTOJEČE



PREDVIDENO



cesta/ulica	Cesta 1. maja (152041)	št. ukrepa	**U48**

Ocenjena dolžina:
Sharrow:
2250m + 2255m = 4505m


Opis ukrepa:
Zaris souporabe voznega pasu 'Sharrow' na obeh straneh cestišče od križišča sFUžinsko ceste do Ceste Janeza Finžgarja. Po izvedbi kolesarske poti (glej U38) se soupooraba na odseku med 2,553km in Cesto Janeza Finžgarja ukine. Kolesarski in peš promet se spelje po predvideni poti.

Ocena stroškov:	22.525,00 €	SREDNJEROČNI




stac.: 0,841km

OBSTOJEČE



PREDVIDENO



cesta/ulica	Cesta 1. maja (152041)	št. ukrepa	**U49**

Ocenjena dolžina:
Sharrow:
362m + 191m = 553m

Opis ukrepa:
Zaris pasu za pešce od stac.: 1,246 – 1,608km in na odseku od stac.: 1,859- 2,050km. Zaradi širine vozišča se sredinska črta na teh odsekih briše.


Ocena stroškov:	2.765,00 €	SREDNJEROČNI




stac.: 1,416km



stac.:1,929km





cesta/ulica	Sp. Plavž (152171, 652391, 652401)	št. ukrepa	**U50**

Ocenjena dolžina:
Pomožni pas za kolesarje:
813m + 823m = 1636m

Opis ukrepa:
Izris pomožnega kolesarskega pasu na obeh straneh vozišča. Briše se sredinska črta na vozišču. Odsek povezuje Cesto maršala Tita in daljinsko kolesarsko povezavo D2. Na odsek se priključi tudi predivdena kolesarska pevezava iz Loga Ivana Krivca (glej U40). Ukrep se uredi skupaj s preplastitvijo.

Ocena stroškov:	16.360,00 €	SREDNJEROČNI




Odsek 152171 stac.: 0,120km




Odsek 653611 stac.:1,425km

OBSTOJEČE



PREDVIDENO



cesta/ulica	Ul. h. Verdnika – C. m. Tita (152041)	št. ukrepa	**U51**

Ocenjena dolžina:
Mešana površina za pešce in kolesarje:
385m

Opis ukrepa:
Od Ul. heroja Verdnika do C. maršala Tita se na obstoječem pločniku uredi mešana površina za pešce in kolesarje.
Širina obstoječega pločnika od 3,00 – 4,50m.

Ocena stroškov:	5.775,00 €	SREDNJEROČNI



stac.: 0,080km



stac.: 0,315km

cesta/ulica	C. Ivana Cankarja (152131)	št. ukrepa	**U52**


Ocenjena dolžina:
Pas za pešce:
135m

Opis ukrepa:
Varna šolska pot. Neurejene površine za pešce. Nepregleden ovinek.
Po desni strani se izriše pas za pešce, širine 0,8-1,00 m
Pri začetku pločnika pri vrtcu (stacionaža 0,150 km se uredi še deniveliran prehod za pešce.

Ocena stroškov:	1.822,00 €	KRATKOROČNI



stac.: 0,110km



cesta/ulica	Cesta v rovte, Cesta Talcev (152021, 152121)	št. ukrepa	**U53**

Ocenjena dolžina:
Pomožni kolesarski pas:
506m + 609m = 1115m


Opis ukrepa:
Brisanje srednje črte in zaris pomožnih kolesarskih pasov na obeh straneh cestišča. Asfalt v slabem stanju. Možna označitev kolesarskega pasu z utopljno linijo granitnih kock. Ukrep se uredi skupaj s preplastitvijo. Kolesarski promet se do Jesenic vodi, čez parkirišče, mimo žel. postaje Slovenjski Javornik in po zaširjeni poti do ceste Toneta Tomšiča (glej U55).

Ocena stroškov:	11.150,00 €	KRATKOROČNI




stac.:0,061km

OBSTOJEČE



PREDVIDENO



cesta/ulica	Cesta v rovte (152021, 152051)	št. ukrepa	**U54**

Ocenjena dolžina:
Souporaba voznega pasu:
1515m + 1511m = 3026m

Opis ukrepa:
Souporaba voznega pasu 'Sharrow' v obe smeri. Ukrep povezuje ukrepa U53 in U11.

Ocena stroškov:	15.130,00 €	KRATKOROČNI



Odsek 152051 stac.:2,687km



Odsek 152021 stac.:0,400km

cesta/ulica	Žel. postaja Sl. Javornik – Cesta Toneta Tomšiča	št. ukrepa	**U55**

Ocenjena dolžina:
Mešana površina za pešce in kolesarje:
557m

Opis ukrepa:
Razširitev obstojče pešpoti, ki je neustrezne širine. Celetno traso se razširi vsaj na 1,50m da je omogočeno srečevanje pešcev in kolesarski promet.

Ocena stroškov:	139.250,00 €	SREDNJEROČNI





cesta/ulica	Žel. postaja Sl. Javornik – Cesta Talcev	št. ukrepa	**U56**

Ocenjena dolžina:
Mešana površina za pešce in kolesarje:
192m

Opis ukrepa:
Označitev ceste kot mešane površine za pešce in kolesarje.

Ocena stroškov:	48.000,00 €	SREDNJEROČNI





cesta/ulica	Cesta skozi Blejsko Dobravo (152061)	št. ukrepa	**U57**

Ocenjena dolžina:
Pločnik:
590m


Opis ukrepa:
Na desni strani ceste se uredi pločnik od stacionaže 0,250km do stacionaže 0,900km.

Ocena stroškov:	59.000,00 €	SREDNJEROČNI




stac.:0,370km

OBSTOJEČE



PREDVIDENO



cesta/ulica	Blejska Dobrava – Črna vas (152071)	št. ukrepa	**U58**

Ocenjena dolžina:
Pas za pešce:
217m

Opis ukrepa:
Zaris pasu za pešce na odseku od stacionaže 1,950km do stacionaže 2,167km.

Ocena stroškov:	2.929,00 €	KRATKOROČNI



stac.:2,018km



stac.:2,092 km

cesta/ulica	Kočna (R3-634, odsek 1104)	št. ukrepa	**U59**

Ocenjena dolžina:
Pločnik:
609m


Opis ukrepa:
Pločnik širine 1,6m od začetka naselja Kočna (iz smeri Jesenic) do avtobusnega postajališča za smer Gorje poteka po desni strani vozišča. Od avtobusnega postajališča za smer Jesenice, pa do konca naselja Kočna v smeri Gorij poteka po levi strani vozišča. (vir: Ureditev pločnika skozi naselje Kočna, regionalna cesta R3-634/1104 Javornik -Gorje, na odseku od km 3.3+48,73 do km 4,0+12.5, Planing d.o.o., 2018)

Ocena stroškov:	60.900,00 €	KRATKOROČNI




stac.:3,585km (R3-634, odsek 1104)

OBSTOJEČE



PREDVIDENO



cesta/ulica	Krožišče R2-452 – deponija (152161)	št. ukrepa	**U60**

Ocenjena dolžina:
Pomožni pas za kolesarje:
340m +338 m = 678m


Opis ukrepa:
Izris pomožnega kolesarskega pasu na obeh straneh vozišča od stacionaže 0,034km do stacionaže 0,372km. Most bo rekonstruiran ob gradnji nove cevi Karavnškega prostora. Na mostu naj se predvidi ustrezna širinqa za izvedbo pomožnega pasu za kolesarje.

Ocena stroškov:	6.780,00 €	SREDNJEROČNI




stac.:0,266km

OBSTOJEČE



PREDVIDENO



cesta/ulica	Hrušica – Spodnji Plavž (653611)	št. ukrepa	**U61**


Ocenjena dolžina:
Pločnik:
1413m
Dvosmerna kolesarska steza:
1416m

Opis ukrepa:
Uredi se dvosmerna kolesarska steza in pločnik od stacionaže 0,000 km do stacionaže 1,425km.

Ocena stroškov:	481.140,00 €	SREDNJEROČNI



stac.: 1,397km



cesta/ulica	Cesta Borisa Kidriča (R2-452, odsek 0206)	št. ukrepa	**U62**

Ocenjena dolžina:
Pomožni pas za kolesarje:
458m + 437m = 895m


Opis ukrepa:
Ureditev pomožnih kolesarskih pasov na obeh straneh cestišča.

Ocena stroškov:	8.950,00 €	SREDNJEROČNI




stac.:0,951km

OBSTOJEČE



PREDVIDENO



cesta/ulica	Razgledna pot (Hrušica-Koroška Bela)	št. ukrepa	**U63**

Ocenjena dolžina:
Obstoječa pot:
1080m
Nov odsek:
2900m
Trasa po obstoječi poti:
4050m
Skupaj:
8030m

Opis ukrepa:
Od športnega parka Hrušica do avtobusne postaje na Koroški Beli se uredi razgledna pot. Del trase se uredi po obstoječih poteh in cestah, del trase pa se uredi na novo. Previdei tudi ustrezno urbano opremo, koše za smeti, urbano fitnes opremo.

Ocena stroškov:	400.000,00 €	SREDNJEROČNI



Obstoječa rezgledna pot (JP 652191)



Trasa po obstoječi poti (JP 653682)

cesta/ulica	ŽP Jesenice - Cesta Revolucije	št. ukrepa	**U64**

Ocenjena dolžina:
Tlakovana pot:
620m

Opis ukrepa:
Od konca perona na zahodni strani železniške postaje Jesenice do stolpnice na naslovu Cesta Revolucije 1b se uredi tlakovna pot.

Ocena stroškov:	62.000,00 €	SREDNJEROČNI



Obstoječa pot ob železnici

cesta/ulica	Kol. trasa do Javorniškega Rovta	št. ukrepa	**U65**

Ocenjena dolžina:
Dolžina trase kolesarske poti: 3,4 km

Opis ukrepa:
Obstoječe kolesarske trase do Planine na Golico se opremi s tablami z označbami kolesarskih tras (znak 3406) in trikotnih znakov, ki opozarja na prisotnost kolesarjev na cestišču (znak 1117)

Ocena stroškov:	2500,00 €	KRATKOROČNI




cesta/ulica	Kol. trasa do Pl. pod Golico	št. ukrepa	**U66**

Ocenjena dolžina:
Dolžina trase kolesarske poti: 3,4 km

Opis ukrepa:
Obstoječe kolesarske trase do Planine se opremi s tablami z označbami kolesarskih tras (znak 3406) in trikotnih zankov, ki opozarja na prisotnost kolesarjev na cestišču (znak 1117)

Ocena stroškov:	2500,00 €	KRATKOROČNI



PROVIA d.o.o.
Kranjska cesta 24
4202 Naklo, Slovenija
tel: (+386) 08 205 64 26
info@provia.si www.provia.si

V naslednji preglednici so navedene skupne dolžine predlaganih ukrepov, po tipu in planiranem času izvedbe kolesarske in peš površine.

tip površine	dolžina -kratkoročni ukrepi [km]	dolžina -srednjeročni ukrepi [km]	skupna dolžina [km]
Kolesarska pot	/	/	/
Kolesarska steza	1,440	8,317	9,757
Kolesarski pas	2,468	0,365	2,833
Pomožni kolesarski pas	7,773	16,468	24,241
Sharrow	6,004	6,649	12,653
Mešana površina	0,152	3,982	4,134
Pločnik	2,716	3,446	6,162
Pas za pešce	0,978	0,462	1,440
Razgledna pot	/	8,030	8,030

S kratkoročnimi ukrepi je predvidenih 17,7km novih kolesarskih površin, 0,15km novih mešanih in 3,7km novih površin za pešce. S srednjeročnimi ukrepi je predvidenih skupaj 31,8km novih kolesarskih površin, 4,0km novih mešanih površin in 3,9km novih površin za pešce. Skupaj je predvidenih 49,5km novih kolesarskih površin, 4,1km novih mešanih površin in 7,6 km novih površin za pešce.

Za posamezne ukrepe podajamo stroškovno oceno ureditve, ki je izdelana na podlagi ocenjene dolžine ukrepa in ocenjenega stroška izvedbe na tekoči meter. Opisano je zgolj groba ocena, ki bo natančneje določena v izvedbenem načrtu za posamezen ukrep, ki ga bo potrebno izdelati pred izvedbo načrtovanega ukrepa. Privzeti strošek izvedbe kolesarske in peš površine na tekoči meter je podan v naslednji preglednici.

kolesarska površina	strošek izvedbe [Eur/m1]
Kolesarska steza – novogradnja	120,00
Kolesarska steza – označitev	15,00
Kolesarski pas	15,00
Pomožni kolesarski pas	10,00
Sharrow – označitev horizontalne signalizacije	5,00
Mešana površina – novogradnja	250,00
Mešana površina – označitev	15,00
Pločnik	100,00
Pas za pešce	13,50
Pomožni pas za pešce	8,50

PROVIA d.o.o.
Kranjska cesta 24
4202 Naklo, Slovenija
tel: (+386) 08 205 64 26
info@provia.si www.provia.si

V naslednji preglednici so navedeni ocenjeni skupni stroški predlaganih ukrepov, po tipu in planiranem času izvedbe kolesarske in peš površine.

tip površine	ocena stroškov - kratkoročnih ukrepov [Eur]	ocena stroškov - srednjeročnih ukrepov [Eur]	ocena skupnih stroškov [Eur]
Kolesarska steza	172.800,00	740.055,00	912.855,00
Kolesarski pas	37.020,00	5.475,00	42.495,00
Pomožni kolesarski pas	77.730,00	164.680,00	242.410,00
Sharrow	30.020,00	33.245,00	63.265,00
Kol. trase (samo ver. signal.)	5000,00	/	/
Mešana površina	2.280,00	905.025,00	907.305,00
Pločnik	271.600,00	344.600,00	616.200,00
Pas za pešce	13.203,00	6.237,00	19.440,00
Razgledna pot	/	400.000,00	400.000,00

Ocenjeni stroški izvedbe kratkoročnih ukrepov znašajo 611.653,00 €, medtem ko so stroški srednjeročnih ukrepov ocenjeni na 2.599.317,00 €. Ocenjena vrednost vseh kratkoročnih in srednjeročnih ukrepov znaša 3.210.970,00 €.

PROVIA d.o.o.
Kranjska cesta 24
4202 Naklo, Slovenija
tel: (+386) 08 205 64 26
info@provia.si www.provia.si

5.2 VIZIJA KOLESARSKEGA IN PEŠ OMREŽJA

V okviru projekta smo predvideli tudi dolgoročne ukrepe, ki trenutno niso nujno potrebni. Ti ukrepi so prikazani v situaciji in finančno niso ovrednoteni.

V01 – Uredi se podhod pod železniško progo pod železniškim mostom čez potok Jesenica. S tem se poveže zahodni del naselja na Cesti Revolucije in OŠ Toneta Čufarja na eni z Logom Ivana Krivca in Kurilniško ulico na drugi strani. Na območju predvidenega podhoda že zdaj železniško progo prečka veliko pešcev. Z vzpostavitvijo podhoda se zagotovi tudi varno prečkanje tudi za učence OŠ Toneta Čufarja, ki živijo v naseljih južno od železniške proge.

V02 – Uredi se nadhod čez železniško progo med stolpnicami na Cesti Revolucije in železniškim poslopjem na Kurilniški 10A. S tem se poveže vzhodni del naselja na cesti Revolucije z industrijskim območjem ob Kurilniški ulici. Tudi na tem območju železniško progo nelegalno prečka veliko število pešcev.

V03 – Uredi se podhod pod postajnimi železniškimi tiri, med avtobusno postajo Jesenice Integral in Zbirnim centrom Jesenice. S tem podhodom se poveže naselje Center 2 s stanovanjskimi in industrijskimi površinami ob cesti Franceta Prešerna. S tem ukrepom se skrajša tudi pot med Centrom 2 in Podmežaklo.

V04 – Povezava med Ulico heroja Verdnika in Cesto Franceta Prešerna. Ukrep predvideva tudi izgradnjo mostu čez reko Savo Dolinko. S tem se poveže stanovanjske in industrijske površine ob cesti Franceta Prešerna s Podmežaklo. S tem se skupaj z ukrepoma V02 in V03 skrajša pot med Plavžem in Centrom 2 na eni strani s Podmežaklo na drugi strani.

V05 – Ukrep predvideva podaljšanje obstoječega podhoda, ki trenutno poteka med postajnim poslopjem in peronom št. 1 na eni strani s peronom št. 2 na drugi strani. Podhod se podaljša na južno stran do Skladiščne ulice. Podaljšani podhod poveže območje centra Jesenic z območjem Stare Save. Trenutno na tem območju pešci uporabljajo nivojski službeno-intervencijski prehod preko tirov, ki se nahaja med objektoma železniške postaje in poslopjem podjetja Bartog.

V06 – Ukrep predvideva vzpostavitev pešpoti, ki poteka od bloka na Ulici Franca Benedičiča 10, mimo podjetja Hidria, do predvidene povezovalne ceste in spremljajoče infrastrukture med poslopjem Lidla in Slovenskim Javornikom (ukrepa U32 in U33). Na območju nekdanjega železniškega mosta čez cesto Železarjev, se zgradi novi most.

V07 – Med Cesto Borisa Kidriča in Cesto Toneta Tomšiča se vzpostavi nova cestna povezava , skupaj s kolesarskimi in peš površinami. Idejna zasnova za to povezavo je bila izdelana že leta 2001 v dveh variantah - kot nadaljevanje Ceste Janeza Finžgarja ali kot nadaljevanje Savske ceste. S tem se poveže območje Ceste Toneta Tomšiča in Straže z Borovljami.

V08 – Od avtobusne postaje Koroška Bela do meje z občino Žirovnica se vzpostavi kolesarska pot. Pot poteka ob regionalni cesti R2-452, odsek 0206. Regionalno cesto že zdaj uporablja veliko kolesarjev, vendar je pot zaradi visokih hitrosti avtomobilskega prometa nevarna.

PROVIA d.o.o.
Kranjska cesta 24
4202 Naklo, Slovenija
tel: (+386) 08 205 64 26
info@provia.si www.provia.si

V09 – Predvidena trasa kolesarske poti med koncem obstoječe prometne poti na Cesti heroja Verdnika do priključka na Cesto 1. maja pri hiši na naslovu Cesta 1.maja 23. Trasa najprej poteka po cesti, ki vodi do opuščenega kamnoloma in se od kamnoloma naprej po novi trasi prične spuščati proti Podmežakli. Nato trasa poteka pod avtocestnim viaduktom Podmežakla 1 in se nato priključi na obstoječo gozdno pot. Trasa poteka po gozdni poti do ceste JP 652441, preko katere se naveže na Cesto 1. maja. Predlagana trasa je dolga približno 1650m, od tega je 750m novega odseka.

V10 – Trasa kolesarske poti poteka med Haldo in vzhodnim delom Podmežakle. Navezuje se na ukrepe U32 in U33 na eni strani ter na ukrep U38 na drugi strani. Trasa najprej prečka industrijski železniški tir in se nato spušča proti Savi Dolinki, ki jo prečka z mostom in se nato prikluči na traso mešane površine predvideno z ukrepom U38.

V11 – Trasa povezuje vzhodni del Koroške Bele (na levem bregu potoka Bele), s preostalim delom Koroške Bele. Trasa se začne pri blokih na naslovih Cesta Viktorja Svetina 3 in 3a, z mostom prečka potok Bela in se pri objektu na naslovu Potoška pot 11 priključi na cesto JP 654351 (Potoška pot).

V12 – Trasa povezuje poslovno obrtno cono Črna vas in naselje Na Saplah, s preostalim delom Blejske Dobrave. Uredi se izvennivojsko prečkanje železnice št. 70 Jesenice – Sežana za pešce na območju železniškega postajališča Vintgar.

PROVIA d.o.o.
Kranjska cesta 24
4202 Naklo, Slovenija
tel: (+386) 08 205 64 26
info@provia.si www.provia.si

6. ZAKLJUČEK

Drugi sklop elaborata obsega idejno zasnovo dopolnitve manjkajočega kolesarskega omrežja in površin za pešce v Občini Jesenice in je drugi del naloge, ki obsega še analizo obstoječega kolesarskega omrežja.

V idejni zasnovi dopolnitve omrežja so naprej skupaj prikazani kratkoročni in srednjeročni ukrepi.

V sklopu kratkoročnih ukrepov so predlagani ukrepi, ki so potrebni, da se čimprej vzpostavi neprekinjeno povezano omrežje obstoječih površin za kolesarje in pešce. Ti ukrepi obsegajo predvsem izgradnjo manjkajočih delov med obstoječimi površinami in označitev obstoječih prometnih površin za kolesarski in peš promet. Ti ukrepi so praviloma cenejši in hitrejši za izvedbo. V preglednici prikazujemo vsoto dolžin predlaganih kratkoročnih ukrepov in predvidene stroške za njihovo izvedbo.

tip površine	dolžina [km]	ocena stroškov [Eur]
Kolesarska steza	1,440	172.800,00
Kolesarski pas	2,468	37.020,00
Pomožni kolesarski pas	7,773	77.730,00
Sharrow	6,004	30.020,00
Vertikalna signalizacija	7.000	5000,00
Mešane površine	0,152	2.280,00
Pločnik	2,716	271.600,00
Pas za pešce	0,978	13.203,00

Skupno ocenjen strošek izvedbe kratkoročnih ukrepov znaša 611.653,00 €,.

V sklopu srednjeročnih ukrepov so podani ukrepi, ki zahtevajo večja finančna sredstva in se bodo izvajala v sklopu drugih večjih projektov ali samostojno kot novogradnje ali kot dograditev obstoječih prometnih površin. V preglednici prikazujemo vsoto dolžin predlaganih srednjeročnih ukrepov in predvidene stroške za njihovo izvedbo.

tip površine	dolžina [km]	ocena stroškov [Eur]
Kolesarska steza	8,317	740.055,00
Kolesarski pas	0,365	5.475,00
Pomožni kolesarski pas	16,468	164.680,00
Sharrow	6,649	33.245,00
Mešane površine	3,982	905.025,00
Pločnik	3,446	344.600,00
Pas za pešce	0,462	6.237,00
Razgledna pot	8,030	400.000,00

Skupno ocenjen strošek izvedbe srednjeročnih ukrepov znaša 2.599.317,00 €.


Skupni ocenjeni stroški vseh srednjeročnih in kratkoročnih ukrepov znašajo 3.210.970,00 €.


V idejni zasnovi dopolnitve omrežja je prikazana vizija končnega omrežja kolesarskih in peš površin, ki ni lokacijsko dokončna ali finančno ovrednotena, prav tako ne predstavlja nujno končnega omrežja vseh kolesarskih in peš površin, predstavlja pa osnovo za načrtovanje ukrepov za dopolnjevanje prometnega omrežja.

PROVIA d.o.o.
Kranjska cesta 24
4202 Naklo, Slovenija
tel: (+386) 08 205 64 26
info@provia.si www.provia.si

7. PRILOGE

1	Pregledna situacija	1 : 10000
2	Situacija kolesarskega in peš omrežja 1/2	1 : 5000
3	Situacija kolesarskega in peš omrežja 2/2	1 : 5000


Kopališče Jesenice
OŠ Jožeta Moškriča Jesenice
Gasilski muzej Jesenice
Mestno središče Jesenice
Železniška postaja Jesenice
OŠ Poljane Blatnikovi
Trgovina Jesenice
Železniška postaja Javornik
Javornik
Železniška postaja Koroška Bela
Koroška Bela
Železniška postaja Podnart
Podnart
Železniška postaja Hrušica
Hrušica
Trgovina Center Planet
Trgovina Center Planet
Fakulteta za informacijo Angelo Blatnik
OŠ Tom Č Tomaž
Osnovna šola Koroška Bela
Železniška postaja Jesenice
Železniška postaja Javornik
Železniška postaja Koroška Bela
Železniška postaja Podnart
TC Stara Sava
Stara Sava
Železniška postaja Jesenice
Železniška postaja Javornik
Železniška postaja Koroška Bela
Železniška postaja



LEGENDA

JeseNICE bike predvideno

JeseNICE bike obstoječe

PREDVIDENE NOVE POVEZAVE

- Kolesarska pot
- Kolesarska steza
- Kolesarski pas
- Pomožni kolesarski pas
- Sharrow
- Kolesarska trasa
- Pločnik
- Pas za pešce
- Prehod
- cona 30
- Nivojski prehod
- Trasa peš poti
- Peš pot
- Vizija

Kolesarske povezave_obstojece

- kolesarska steza
- pomožni kolesarski pas
- prehod
- kolesarski pas
- kolesarska pot

Pes povezave_obstojece

- nivojski prehod
- pas za pešce
- pešpot
- pločnik
- prehod
- podhod
- cona 30

- Kratkoročni ukrep
- Srednjeročni ukrep
- Kratoročni+srednjeročni ukrep
- Vizija

sprememba	opis spremembe	datum	podpis

Investitor:

OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6
4270 Jesenice

Izvajalec:

PROVIA
projektiranje . svetovanje . ekologija
Kranjska cesta 24, 4202 Naklo

Objekt:

KOLESARSKO IN PEŠ OMREŽJE V OBČINI JESENICE

Elaborat:

KONCEPT KOLESARSKEGA IN PEŠ OMREŽJA V OBČINI JESENICE

pododsek/del objekta:

vsebina/naslov risbe:


SITUACIJA KOLESARSKEGA IN PEŠ OMREŽJA 1/2

	ime in priimek:	št. številka:		
vodja projekta	M. Brezavšček, u.d.i.g.	G-1766		
odg. izdelovalec	M. Brezavšček, u.d.i.g.	G-1766	faza: ELABORAT	merilo: 1:5000
izdelal	S. Sitar, u.d.i.vod. in kom.inž.	G-3322	št. projekta: PR467-CE	datum: junij 2020
			št. načrta: PR467-STU-F2	št. lista: 2

št. odseka:	arh. št.:	faza/objekt:	šifra risbe:	prostor za žig in kodo:

Vse pravice pridržane. Projektna dokumentacija je last podjetja PROVIA d.o.o., ki je tudi lastnik avtorskih pravic. Brez pisne odobritve podjetja PROVIA d.o.o. ni dovoljena uporaba ali razmnoževanje dokumentacije, niti v delni niti v kakršni koli drugi obliki.

Last saved by: Sitar
Autodesk Docs://PR467-CE_A 4.1.0 Podkey (Online)/PR467-CE_A 4.1.0 Podkey.rvt
2020-06-22T11:28:14.4883



LEGENDA

JeseNICE bike predvideno

JeseNICE bike obstoječe

PREDVIDENE NOVE POVEZAVE

- Kolesarska pot
- Kolesarska steza
- Kolesarski pas
- Pomožni kolesarski pas
- Sharrow
- Kolesarska trasa
- Pločnik
- Pas za pešce
- Prehod
- cona 30
- Pomožni pas za pešce
- Nivojski prehod
- Trasa peš poti
- Peš pot
- Vizija

Kolesarske povezave_obstojece

- kolesarska steza
- pomožni kolesarski pas
- prehod
- kolesarski pas
- kolesarska pot

Pes povezave_obstojece

- nivojski prehod
- pas za pešce
- pešpot
- pločnik
- prehod
- podhod
- cona 30

- Kratkoročni ukrep
- Srednjeročni ukrep
- Kratoročni+srednjeročni ukrep
- Vizija

spremememba	opis spremembe	datum	podpis

Investitor:
OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6
4270 Jesenice

Objekt:
KOLESARSKO IN PEŠ OMREŽJE V OBČINI JESENICE

Elaborat:
KONCEPT KOLESARSKEGA IN PEŠ OMREŽJA V OBČINI JESENICE

pododsek/del objekta:

vsebina/naziv risbe:
SITUACIJA KOLESARSKEGA IN PEŠ OMREŽJA 2/2

Izvajalec:
PROVIA projektiranje · svetovanje · ekologija
Kranjska cesta 24, 4202 Naklo

	ime in priimek:	id. številka:		
vodja projekta	M. Brezavšček, u.d.i.g.	G-1766	faza: ELABORAT	merilo: 1:5000
odg. izdelovalec	M. Brezavšček, u.d.i.g.	G-1766	št. projekta: PR467-CE	datum: junij 2020
izdelal	S. Sitar, u.d.i.vod. in kom.inž.	G-3322	št. načrta: PR467-STU-F2	št. lista: 3

št. odseka:	arh. št.:	faza/objekt:	šifra risbe:	prostor za žigosanje:

Vse pravice pridržane. Projektna dokumentacija je last podjetja PROVIA d.o.o., ki je tudi lastnik avtorskih pravic. Brez pisne odobritve podjetja PROVIA d.o.o. ni dovoljena uporaba ali razmnoževanje dokumentacije, niti v delni niti v kakršni koli drugi obliki.

Left panel by: Sitar
Map data: Google, DigitalGlobe, GeoEye, Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, IGP, and the GIS User Community, ZETEMA, METI/ESA
2020-06-02T01:28:03.272

PREDLAGATELJICA: **Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja**
POROČEVALEC: **Dževad (Dževad) Halilov, predsednik Komisije**

VOLITVE IN IMENOVANJA
PREDLOG ZA RAZREŠITEV IN IMENOVANJE NOVEGA PREDSTAVNIKA OBČINE JESENICE V SVET JAVNEGA ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI PARK

1. ZAKONSKA PODLAGA

Zakon o Triglavskem narodnem parku (Ur. list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17, 82/20 in 18/23 – ZDU-1O), Statut Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 101/2015) ter Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Ur. list RS, 2/2016).

2. OBRAZLOŽITEV

Na podlagi 39. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku Svet javnega zavoda sestavljajo štirje predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje Vlada, devet predstavnikov parkovnih lokalnih skupnosti, šest predstavnikov zainteresirane javnosti in en predstavnik delavcev. Občinski svet občine Jesenice v Svet javnega zavoda imenuje enega predstavnika.

Občinski svet Občine Jesenice je na svoji 11. redni seji dne 14. 5. 2020 v Svet javnega zavoda Triglavski narodni park za mandatno obdobje 2020 – 2024 imenoval predstavnico Občine Jesenice. Zaradi smrti predstavnice je potrebno izvesti postopek za imenovanje novega predstavnika Občine Jesenice v sedanjemu Svetu javnega zavoda Triglavski narodni park.

9. 1. 2023 je bil objavljen Javni poziv za evidentiranje kandidatov za zamenjavo predstavnice Občine Jesenice v Svetu javnega zavoda Triglavski narodni park. Na naslov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so do roka, 1. 2. 2023, prispeli trije obrazloženi predlogi, in sicer za Tadeja Križaja, Ano Hering in Pavla Jamnika.

Na podlagi 1. odstavka 40. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku je bila Krajevna skupnost Blejska Dobrava, ki se edina nahaja znotraj območja Triglavskega narodnega parka, zaprošena, da poda soglasje k predlaganim kandidatom za člana sveta zavoda. Krajevna skupnost Blejska Dobrava je dne 7. 2. 2023 posredovala dopis, da podaja soglasje k imenovanju kandidata Pavla Jamnika.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je po posredovanem soglasju Sveta Krajevne skupnosti Blejska Dobrava na 4. redni seji dne 15. 2. 2023 razpravljala o predlaganih kandidatih in sprejela sklep, da Občinskemu svetu Občine Jesenice predlaga, da v Svet javnega zavoda Triglavski narodni park imenuje Pavla Jamnika.

3. PREDLOG SKLEPA

Na podlagi 39. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Ur. list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17, 82/20 in 18/23 – ZDU-1O), 14. člena Statuta občine Jesenice (Ur. list RS, št. 101/2015), 74. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Ur. list RS, 2/2016), Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskemu svetu Občine Jesenice predlaga v sprejem

SKLEP 1:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, da sprejme ugotovitveni sklep, da zaradi smrti Nataši Šalaja Razinger preneha funkcija predstavnice Občine Jesenice v Svetu javnega zavoda Triglavski narodni park.

SKLEP 2:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, da za predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Triglavski narodni park imenuje Pavla Jamnika.

Pripravila:
Mojca Levstik

Dževad Halilov, l.r.
PREDSEDNIK KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

Številka: 014-44/2019
Datum: 16. 2. 2023

Priloga:
- Soglasje Sveta Krajevne skupnosti Blejska Dobrava

OBČINA JESENICE

Krajevna skupnost Blejska Dobrava

Blejska Dobrava 44, 4273 Blejska Dobrava
T: 04 587 42 67
E: ks.bl.dobrava@siol.net
www.jesenice.si/ks

Številka: 5/2023-4
Datum: 7. 2. 2023

Občina Jesenice
Občinski svet
Komisija za mandatna vprašanja
volitve in imenovanja

Zadeva: Zaprosilo za soglasje k predlaganim kandidatom za člana Sveta javnega zavoda Triglavski narodni park
Zveza: vaš dokument številka 014-44/2019, z dne 2. 2. 2023

Spoštovani,
obveščamo vas, da smo na podlagi vašega zaprosila za podajo soglasja predlaganim kandidatom za člana Sveta Triglavski narodni park, razpisali korespondenčno sejo, ki je potekala v času od 3. 2. 2023 do 6. 2. 2023.

Na podlagi prejetih odgovorov, ki so jih podali vsi člani Sveta KS Blejska Dobrava, je soglasno podporo za člana Sveta Triglavski narodni park prejel:

1. Pavel Jamnik, rojen 11. 4. 1964, stanujoč na Blejski Dobravi, Kočna 5;

Na podlagi izražene volje vseh članov Sveta KS Blejska Dobrava, podajamo soglasje k imenovanju kandidata za člana Sveta Triglavski narodni park Pavla Jamnika.

S spoštovanjem,

Pripravila:
Tina Svetlin

OBČINA JESENICE • Krajevna skupnost 1 • BLEJSKA DOBRAVA

Anton Hribar
predsednika Sveta KS
Blejska Dobrava

Poslano:
1x naslovu
1x arhiv

PREDLAGATELJICA: **Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja**
POROČEVALEC: **Dževad (Dževad) Halilov, predsednik Komisije**

VOLITVE IN IMENOVANJA
PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKA OBČINE JESENICE V SVET ZAVODA RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE

1. ZAKONSKA PODLAGA

Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (Ur. list RS, št. 53/2000, 29/2005, 14/2010 in 20/2017), Statut Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 101/2015) ter Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Ur. list RS, 2/2016).

2. OBRAZLOŽITEV

Na podlagi 5. člena Odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (Ur. list RS, št. 53/2000, 29/2005, 14/2010 in 20/2017) in 12. člena Statuta Razvojne agencije Zgornje Gorenjske Svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanoviteljev, predstavnik delavcev in predstavnik zainteresiranih organizacij. Predstavnike ustanoviteljev imenujejo občinski sveti občin ustanoviteljic. Vsak od ustanoviteljev imenuje po enega člana.

Dne 9. 1. 2023 je bil objavljen Javni poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnika Občine Jesenice v Svet zavoda Razvojna agencija Zgornje Gorenjske.

Na naslov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sta do roka, 1. 2. 2023, prispela dva obrazložena predloga, in sicer za Igorja Arha in Andreja Vastla.

Kandidata sta se članom Komisije predstavila na 4. redni seji dne 15. 2. 2023. Po predstavitvi je Komisija razpravlja in glasovala o obeh predlaganih kandidatih. Na podlagi dobljenega števila glasov članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je bilo ugotovljeno, da je največ glasov članov Komisije prejel kandidat Igor Arh.

3. PREDLOG SKLEPA

Na podlagi 5. člena Odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (Ur. list RS, št. 53/2000, 29/2005, 14/2010 in 20/2017), 14. člena Statuta občine Jesenice (Ur. list RS, št. 101/2015), 74. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Ur. list RS, 2/2016), Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskemu svetu Občine Jesenice predlaga v sprejem

SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, da za predstavnika Občine Jesenice v Svet zavoda Razvojna agencija Zgornje Gorenjske imenuje Igorja Arha.

Mandat članov Sveta zavoda Razvojna agencija Zgornje Gorenjske traja 4 leta in začne teči z dnem konstituiranja Sveta zavoda.

Dženki (Dževad) Halilov, l.r.
PREDSEDNIK KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

Pripravila:
Mojca Levstik

Številka: 014-2/2023
Datum: 16. 2. 2023

PREDLAGATELJICA: **Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja**
POROČEVALEC: **Dževad (Dževad) Halilov, predsednik Komisije**

VOLITVE IN IMENOVANJA
PREDLOG ZA IMENOVANJE ČLANA OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE JESENICE ZA MANDATNO OBDOBJE 2022 - 2026

1. ZAKONSKA PODLAGA

Zakon o lokalnih volitvah (Ur. list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US), Zakon o volitvah v državni zbor (Ur. list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US, 23/17 in 29/21), Statut Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 101/2015) ter Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Ur. list RS, 2/2016).

2. OBRAZLOŽITEV

Zakon o lokalnih volitvah v 35. členu določa, da Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov.

Občinska volilna komisija se imenuje za štiri leta. Priporočljivo je, da predsednik in namestnik predsednika občinske volilne komisije nista člana političnih strank oz. da nista politično aktivna. Glede ostalih članov občinske volilne komisije in njihovih namestnikov pa je potrebno upoštevati sorazmerno zastopanost po političnih strankah.

Predloge za predsednika, namestnika predsednika, člane in namestnike članov lahko podajo politične stranke, druge interesne organizacije in občani.

Zakon o volitvah v državni zbor, ki se na podlagi 4. člena Zakona o lokalnih volitvah smiselno uporablja na lokalnih volitvah, določa tudi:
Občinski svet mora pri imenovanju občinske volilne komisije upoštevati rezultat volitev v občinski svet oziroma sedanjo sestavo občinskega sveta. Pri imenovanju članov občinske volilne komisije in njihovih namestnikov se morajo najprej upoštevati predlogi političnih strank in neodvisnih list, s katerih list kandidatov so bili na zadnjih volitvah v občinski svet izvoljeni kandidati, in sicer po vrstnem redu glede na število izvoljenih kandidatov, pri čemer v primeru enakega števila odloči žreb, nato pa predlogi drugih političnih strank in krajevnih skupnosti, tako da je zagotovljena politično pluralna sestava volilne komisije. Če predlogov ni, ali jih je premalo, se za manjkajoče člane in njihove namestnike določijo uradniki, zaposleni v organih občinske uprave ali državne uprave.

Člani občinske volilne komisije ne morejo hkrati kandidirati na volitvah, ki jih vodijo, članstvo v občinski volilni komisiji pa je nezdružljivo tudi s članstvom v nadzornem odboru občine.

Občinski svet Občine Jesenice je na 2. redni seji dne 26. 1. 2023 sprejel sklep št. 26, da na podlagi podane odstopne izjave Borisu Grilcu preneha funkcija člana Občinske volilne komisije Občine Jesenice za mandatno obdobje 2022 – 2026.

Dne 30. 1. 2023 je bil objavljen Javni poziv za vložitev predlogov za imenovanje novega člana Občinske volilne komisije Občine Jesenice za mandatno obdobje 2022 – 2026. Na naslov Komisije za

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sta do roka, 13. 2. 2023 prispela dva predloga, in sicer za Ekrema Vikića in za Barbaro Habe Sintič.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je prejeta predloga obravnavala na svoji 4. redni seji, dne 15. 2. 2023. Upoštevajoč 34. člen Zakona o volitvah v državni zbor je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejela sklep, da Občinskemu svetu Občine Jesenice predlaga, da za novega člana Občinske volilne komisije Občine Jesenice imenuje Ekrema Vikića.

3. PREDLOG SKLEPA

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 101/2015), 74. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Ur. list RS, 2/2016), Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskemu svetu Občine Jesenice predlaga v sprejem

SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, da za člana Občinske volilne komisije Občine Jesenice imenuje Ekrema Vikića.

Pripravila:
Mojca Levstik

Dženki (Dževad) Halilov, l.r.
PREDSEDNIK KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

Številka: 040-3/2022
Datum: 16. 2. 2023

PREDLAGATELJICA: **Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja**
POROČEVALEC: **Dževad (Dževad) Halilov, predsednik Komisije**

VOLITVE IN IMENOVANJA
PREDLOG ZA IMENOVANJE SVETA ZA VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN OBČINE JESENICE

1. ZAKONSKA PODLAGA

Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin občine Jesenice (Ur. list RS, št.39/2016), Statut Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 101/2015) ter Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Ur. list RS, 2/2016).

2. OBRAZLOŽITEV

Na podlagi 5. člena Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin občine Jesenice so vsakokratni predsedniki krajevnih skupnosti v občini Jesenice tudi člani Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin. Člane Sveta imenuje Občinski svet Občine Jesenice.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja najprej s sklepom ugotovi, kdo so predsedniki in predsednice svetov krajevnih skupnosti, ter nato predlog posreduje v razpravo in sprejem na sejo Občinskega sveta Občine Jesenice. Člani Sveta na svoji prvi seji z večino glasov vseh članov izvolijo predsednika Sveta in njegovega namestnika.

Svet ima naslednje naloge in pristojnosti:
- usklajuje in varuje interese uporabnikov javnih dobrin v razmerju do izvajalcev gospodarskih javnih služb,
- daje organom Občine Jesenice pripombe, pobude in predloge v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb z namenom, da le-ti sprejmejo potrebne ukrepe za zagotavljanje varstva uporabnikov javnih dobrin,
- usklajuje interese uporabnikov v zvezi z načrtovanjem razvoja in izvajanjem gospodarskih javnih služb v razmerju do pristojnih organov Občine Jesenice,
- zastopa interese uporabnikov v razmerju do izvajalcev storitev, opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga izboljšave,
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in občinskimi akti s področja gospodarskih javnih služb.

3. PREDLOG SKLEPA

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 101/2015), 74. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Ur. list RS, 2/2016), Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskemu svetu Občine Jesenice predlaga v sprejem

SKLEP:

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, da za mandatno obdobje 2022 - 2026 imenuje Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občine Jesenice v sestavi:

- **dr. Adis Medić – predsednik Krajevne skupnosti Plavž,**
- **Tomaž Jekler – predsednik Krajevne skupnosti Podmežakla,**
- **Janez Marinčič – predsednik Krajevne skupnosti Hrušica,**
- **Zala Rekar – predsednica Krajevne skupnosti Planina pod Golico,**
- **Matej Brus – predsednik Krajevne skupnosti Slovenski Javornik - Koroška Bela,**
- **Anton Hribar – predsednik Krajevne skupnosti Blejska Dobrava ter**
- **Tina Repovž – predsednica Krajevne skupnosti Sava.**

Pripravila:
Mojca Levstik

Dženi (Dževad) Halilov, l.r.
PREDSEDNIK KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

Številka: 014-7/2023
Datum: 16. 2. 2023

PREDLAGATELJICA: **Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja**
POROČEVALEC: **Dževad (Dževad) Halilov, predsednik Komisije**

VOLITVE IN IMENOVANJA
MNENJE K IMENOVANJU RAVNATELJICE
VRTCA JESENICE

1. ZAKONSKA PODLAGA

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA), Statut Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 101/2015) ter Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Ur. list RS, 2/2016).

2. OBRAZLOŽITEV

Svet Vrtca Jesenice je 27. 1. 2023 v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Vrtca Jesenice in na spletni strani Občine Jesenice objavil razpis za prosto delovno mesto ravnatelja Vrtca Jesenice.

Na razpis se je prijavila ena kandidatka, ki v celoti izpolnjuje razpisne pogoje, in sicer Vanja Kramar. Kandidatka je prijavili priložila tudi Program dela in vodenja Vrtca Jesenice za mandatno obdobje od septembra 2023 do avgusta 2028.

Predlog za izdajo mnenja o kandidatki za ravnateljico Vrtca Jesenice je obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija je po pregledu prijave predlagane kandidatke o mnenju odločala na 4. redni seji, ki je bila dne 15. 2. 2023, in sprejela sklep, da Občinskemu svetu Občine Jesenice predlaga, da poda pozitivno mnenje k imenovanju Vanje Kramar za ravnateljico Vrtca Jesenice za mandatno obdobje 2023 – 2028.

3. PREDLOG SKLEPA

Na podlagi 53.a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA), 14. člena Statuta Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 101/2015), 74. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Ur. list RS, 2/2016), Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskemu svetu Občine Jesenice predlaga v sprejem

SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, da poda pozitivno mnenje k imenovanju Vanje Kramar za ravnateljico Vrtca Jesenice za mandatno obdobje 2023 – 2028.

Pripravila:
Mojca Levstik

Dževad (Dževad) Halilov, l.r.
PREDSEDNIK KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

Številka: 014-15/2023
Datum: 16. 2. 2023

Priloga:

- Program dela in vodenja Vrtca Jesenice za mandatno obdobje od septembra 2023 do avgusta 2028

PROGRAM DELA VODENJA VRTCA JESENICE ZA MANDATNO OBDOBJE OD SEPTEMBRA 2023 DO AVGUSTA 2028

Lancovo, februar 2023

KAZALO VSEBINE

1.UVOD 2
2. PRETEKLO MANDATNO OBDOBJE 2017 – 2022 2
2. 1. STROKOVNO PODROČJE 2
2. 2. IZVEDENE VEČJE INVESTICIJE 3
3. PROGRAM DELA ZA MANDATNO OBDOBJE 2023 – 2028 6
3. 1. STROKOVNO DELO Z OTROKI 6
3. 2. VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO 6
3. 3. SODELOVANJE S STARŠI 7
3. 4. SODELOVANJE Z OKOLJEM 7
3. 5. ZASNOVANI INVESTICIJSKI PROJKETI 8
4. ZAKLJUČEK 8

1.UVOD

Ravnatelj opravlja dela in naloge poslovodnega in pedagoškega vodje zavoda v skladu s predpisi in ustanovitvenim aktom. Organizira, načrtuje in vodi delo vrtca ter odgovarja za celotno vodenje zavoda.

Uspešno delovanje vrtca je pogojeno z odgovornim in vestnim opravljanjem nalog vseh zaposlenih.

Vrtec Jesenice je velik vrtec, v katerega se vsako leto vključuje veliko število otrok. Naš vrtec ima močne temelje in skupna nam je dolgoletna vizija »Vrtec po meri otrok, staršev in zaposlenih«. Viziji verjamemo, sledimo, zaupamo in skupaj soustvarili boljši jutri.

V času epidemije COVID – 19 smo na podlagi okrožnic MIZŠ in priporočil NIJZ izdelali načrt zagotavljanja dela v Vrtcu Jesenice ter ga prilagajali danim razmeram. Vsi zaposleni smo upoštevali nove protokole in svoje delo opravili vestno, odgovorno in več kot uspešno. Velikokrat so bile potrebne hitre organizacijske rešitve za delo naslednji dan.

Vse smo zmogli in menim, da smo odlično opravili svoje delo. Naj naštejem le nekaj aktivnosti, ki so izstopale v obdobju zadnjih petih let.

2. PRETEKLO MANDATNO OBDOBJE 2017 – 2022

2. 1. STROKOVNO PODROČJE

- vzpostavitev razvojnega oddelka za otroke s posebnimi potrebami in zagotovitev ustreznega kadra iz OZG Kranj,
- nov Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Jesenice, nov Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Jesenice, posodobitev Pravilnika o ukrepih za varovanje pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem ter pred drugimi oblikami psihosocialnih tveganj na delovnih mestih, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov,...
- vzpostavitev nove spletne strani, aplikacije WEB Vrtci, posodobitev Publikacije, vsako leto priprava novega rokovnika,
- vzpostavitev delovnih timov: (VOP, razvoj in kakovost vrtca, promocija zdravja na delovnem mestu, ustvarjanje in oblikovanje, zmagujemo z vrednotami, organizacija prireditev, prehrana v vrtcu, iz majhnega raste veliko, kulturno glasbena skupina, NTC in gibanje). V okviru delovnega tima za razvoj in kakovost je bil pripravljen načrt za obdobje treh let z naslovom »Tu smo doma«, izdana je bila tudi knjižica primerov dobre

prakse. V okviru drugih delovnih timov smo izvedli različne prireditve, razstave, pustovanja, okrasitev novoletne jelke...

- vsako leto je bila organizirana strokovna ekskurzija za zaposlene,
- ureditev sistema glede zamujanja staršev preko poslovnega časa vrtca in bivanja otroka preko 9 ur,
- organizacija lutkovnih predstav za otroke za vsa starostna obdobja (zunanji izvajalci), delavnice za otroke (kemijske delavnice, Zvok tišine), Kmetija Smolej, Pekarna Miš Maš,...
- organizacija strokovnih brezplačnih izobraževanj za starše (Damjana Šmid, Ranko Rajović, Marko Juhant, Sebastjan Kristović),
- organizacija strokovnih izobraževanj za vse zaposlene (Haccap, Pravna zaščita vzgojitelja, KPK, Brayn Gym,...),
- posodobitev starih evidenc in priprava novih,
- dosledno nadomeščanje odsotnosti zaposlenih,
- dodatno sistemizirana delovna mesta: 62. člen, 0,5 svetovalnega delavca in 0,5 knjigovodje,
- garderobne vrečke za otroke,
- strokovni kader za novo leto naroči igrače po lastnem izboru za oddelek in enoto (glede na potrebe), zagotovitev likovnih in materialnih sredstev za tekoči mesec
- otroške narodne noše za folklorno skupino,
- zagotovitev IKT opreme.

2. 2. IZVEDENE VEČJE INVESTICIJE

Enota Angelce Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21:

- nova zunanja lopa,
- redna vzdrževanja igralnic (beljenje),
- menjava talnih oblog in notranjega pohištva v igralnicah, garderobah,
- selitev uprave na novo lokacijo,
- ureditev arhiva,
- energetska sanacija enote,
- zunanja igrala,
- menjava ograje na terasi,
- obnova dveh stopnišč,
- vzpostavitev javljalnika požara,
- vzpostavitev centralnega zaklepanja,

- menjava mivke v peskovnikih,
- pisarna za svetovalno službo,
- prostor za izvajalko dodatne strokovne pomoči za otroke,
- ureditev zbornic in nova senčila,
- nova zunanja igrala,
- nova ograja in zasaditev ob ograji, zasajeni dve lipi (zagotovitev naravne sence v prihodnosti),
- celostna obnova petih otroških sanitarij.

Enota Angelce Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 3A:

- redna vzdrževanja igralnic (beljenje),
- menjava talnih oblog in notranjega pohištva v igralnicah,
- menjava notranjih stekel,
- vzpostavitev umivalnikov in vode v igralnicah,
- menjava notranjih vrat igralnic,
- vzpostavitev nove razdelilne kuhinje,
- vzpostavitev prostora za OPZHR, izvajalko dodatne strokovne pomoči za otroke, sejna soba in pisarna za knjigovodjo,
- obnova ograje in nova nadstrešnica na terasi pri malčkih,
- menjava mivke v peskovnikih,
- novi vozički za transport hrane v igralnice.

Enota Julke Pibernik, Cesta Toneta Tomšiča 3:

- redna vzdrževanja igralnic (beljenje),
- menjava talnih oblog in notranjega pohištva v igralnicah,
- menjava notranjih stekel,
- novo zunanje igralo,
- vzpostavitev umivalnikov in vode v igralnicah,
- menjava notranjih vrat igralnic,
- vzpostavitev nadometnega ogrevanja,
- načrt za nov vrtec (stara hiša),
- energetska obnova stavbe (novi del).

Enota Cilke Zupančič, Cesta Ivana Cankarja 4e

- redna vzdrževanja igralnic (beljenje),
- menjava talnih oblog in notranjega pohištva v igralnicah,
- menjava notranjih stekel,
- vzpostavitev umivalnikov in vode v igralnicah,

- novo zunanje igralo,
- vzpostavitev nadometnega ogrevanja,
- nov kombi za transport hrane,
- menjava mivke v peskovniku,
- lupilec krompirja.

DO Frančiške Ambrožič, Hrušica 55A:

- notranje pohištvo v zbornici,
- menjava lesenih kuhinjskih elementov.

DO Ivanke Krničar, Blejska Dobrava 44:

- redna vzdrževanja igralnic (beljenje),
- obnova razdelilne kuhinje,
- menjava vrat v kuhinji in garderobi.

V vseh enotah:

- naprava za prekopavanje peskovnikov,
- električni pihalnik,
- traktorska kosilnica,
- navadna kosilnica,
- pralni stroji,
- sesalci.

Vzgojno izobraževalno delo bomo nadaljevali v smeri zastavljenih ciljev, ki jih bomo skupaj načrtovali tudi za v prihodnje. Starši nam zaupajo svoje otroke v vzgojo in varstvo. S tem se zavedamo odgovornosti in obveznosti, ki jih sprejemamo do otrok, staršev in celotne družbe. Dobrobit otroka predstavlja najvišjo vrednoto, na kateri temelji celotno delovanje vrtca.

V obdobju od 1. 9. 2022 sem kot v. d. ravnatelja sprejela nov Pravilnik o varnosti otrok v Vrtcu Jesenice, sodelovala sem v Projektni nalogi Novogradnja Vrtca Jesenice, enota Cilke Zupančič Koroška Bela. Izvedena je bila tudi obnova prezračevanja v pralnici.

3. PROGRAM DELA ZA MANDATNO OBDOBJE 2023 – 2028

Svoj program dela v vrtcu želim predstaviti v ključnih točkah, ki se medsebojno povezujejo.

3. 1. STROKOVNO DELO Z OTROKI

Simbol našega vrtca je jabolko: zdrav, varen vrtec, nasmejani in dobrovoljni otroci. Spoštovanje vsakega otroka, vsakega posameznika, je zame najvišja vrednota v družbenem sistemu. Ustvarjala bom optimalne pogoje za vse otroke, kjer bo prostor za medkulturnost, nadarjenost, otroke s posebnimi potrebami. Želim si, da bi se v našem vrtcu še naprej krepilo prijateljstvo in sprejetost med otroki.

Vzgojno izobraževalno delo z otroki je opredeljeno v nacionalnemu dokumentu Kurikulum za vrtce. Skrbela bom, da bo vsak otrok aktiven posameznik, ki z raziskovanjem in učenjem skozi igro pridobiva izkušnje in spretnosti, se razvija in osamosvaja od staršev. Največjo pozornost pa gre nameniti varnosti otrok in pripravi na odgovorno življenje.

3. 2. VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO

Vsi zaposleni v vrtcu smo ključne osebe za kakovostno delo zavoda. Pregovor pravi: »Dober glas seže v deveto vas.«, in glas našega dela sega izven meja mesta. Pomembno je vlagati v dobre medosebne odnose. Še naprej se bom zavzemala za samostojnost in avtonomijo zaposlenih, ki temelji na strokovnosti in objektivnosti. Vrtec Jesenice ima štiri enote in dva dislocirana oddelka, zato je pomembna učinkovita notranja organizacija, dober pretok informacij ter doslednost. Predvsem pa je pomembna motivacija zaposlenih. Skupaj smo zasnovali razvojni načrt, ki ga uspešno zaključujemo, hkrati pa s skupnimi močmi načrtujemo nov razvojni načrt z novimi vsebinami in cilji. Ker je naša primarna skrb varnost otrok, bomo temu primerno poskrbeli za otrokovo varno in zdravo okolje.

Ohranili bomo delovanje delovnih timov in spodbujali k ustvarjanju novih idej. Menim, da so nas prav delovni timi še bolj medsebojno povezali. Dajejo nam vrednost, ponos in prepoznavnost med seboj, v lokalni skupnosti in izven nje. Učimo se drug od drugega. Prizadevala si bom za strokovna izobraževanja vseh zaposlenih. Še naprej bom podpirala projekte, tako inovacijske, državne in mednarodne. Še naprej bomo skupaj načrtovali in izvajali obogatitvene dejavnosti za otroke, zaposlene in starše.

Od strokovnih delavcev pričakujem prijaznost do otrok, doslednost pri vzgoji, vestnost in strokovnost pri pedagoškemu delu in dokumentaciji, odprto komunikacijo s starši in med seboj.

3. 3. SODELOVANJE S STARŠI

Starši pričakujejo in si želijo, da se bo njihov otrok v vrtcu počutil varno in sprejeto. Želim si, da bi še naprej ohranjali partnerski odnos, s katerim se v našem vrtcu lahko pohvalimo.

Straši imajo pravico do obveščenosti o delu v vrtcu in razvoju otroka, zato bomo nadaljevali z utečenimi oblikami sodelovanj, vsekakor pa sem odprta tudi za nove predloge. Staršem bomo še naprej omogočali aktualna izobraževanja, ki se jih bodo lahko brezplačno udeleževali. Vrtec je podaljšana roka družine, zato smo odprti za sodelovanje in vključevanje staršev v proces vzgoje in izobraževanje njihovih otrok.

Še naprej bomo gradili na spoštovanju kulture, identitete, vrednotah, prepričanjih, stališčih, navadah in običajih družine, pri tem je potrebno upoštevati meje soodločanja, ki ne smejo posegati v strokovnost institucije.

Delali bomo na sprotnem reševanju konfliktnih situacij med vsemi udeleženci vzgojno izobraževalnega sistema.

Še naprej bomo po predhodnem dogovoru s strokovnimi delavci spodbujali možnost sodelovanja s starši v obliki vključevanja staršev v redno delo v oddelku na način, da svoje sposobnosti, znanja in izkušnje delijo z otroki in zaposlenimi v vrtcu.

3. 4. SODELOVANJE Z OKOLJEM

Vrtec Jesenice že tradicionalno sodeluje z večino vzgojno izobraževalnimi zavodi in ustanovami tako v ožji kot širši okolici.

Sodelovanje z ustanoviteljem zavoda bo še naprej konstruktivno, strokovno utemeljeno in vedno pripravljeno k sodelovanju. Delo bom nadaljevala po že začrtanih smernicah in še naprej bom spoštovala mnenja in soglasja ustanovitelja.

Posebno pozornost bomo še naprej namenjali medgeneracijskemu povezovanju. Pristopili bomo k sodelovanju na različnih prireditvah na ravni lokalne skupnosti in sami organizirali prireditve. Življenje in bivanje v vrtcu bo še naprej predstavljeno v novičkah na naši spletni strani.

Skrbela bom za ohranjanje zdravega načina življenja, skrbi do narave, domačega kraja, tradicije, domovine in vrednot.

3. 5. ZASNOVANI INVESTICIJSKI PROJKETI

Enota Angelce Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21:

- celostna obnova otroških sanitarij (drugi sklop),
- obnova stopnišča (2 vhod).

Enota Angelce Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 3A:

- izdelava projekta za obnovo in obnova nadstrešnice in asfaltne površine,

Enota Julke Pibernik, Cesta Toneta Tomšiča 3:

- gradnja novega vrtca (pridobitev 3 novih oddelkov),

Enota Cilke Zupančič, Cesta Ivana Cankarja 4:

- priprava dokumentacije za gradnjo novega vrtca (10 oddelkov)

DO Ivanke Krničar, Blejska Dobrava 44:

- menjava odtokov in talne obloge v kuhinji, menjava kuhinjskih aparatur.

4. ZAKLJUČEK

Za mano je prvo mandatno obdobje ravnateljevanja. Lahko rečem, da sem pridobila veliko novih znanj, in se srečala z mnogimi izzivi. Ponosna sem, da sem k vsem izzivom pristopila vso odgovorno in profesionalno.

Uresničila se nam je dolgoletna želja in potreba po boljših pogojih dela v enoti Angelce Ocepek na Cesti Cirila Tavčarja 21 in enoti Julke Pibernik na Cesti Toneta Tomšiča 3. Verjamem, da bomo v prihodnje pridobili tudi nove prostorske zmožnosti in sicer več oddelkov namenjenih za prvo starostno obdobje. Za vrtec to pomeni tudi pridobitev novih delovnih mest. Tudi v prihodnje bom skrbela za nadomeščanja bolniško odsotnih delavcev in s tem nudila možnost prvih zaposlitev. Ustrezno izobraženi težko pridobijo zadostno število ur za pristop k strokovnemu izpitu. V našem vrtcu jim dajemo možnost nadomeščanja bolniških odsotnosti strokovnih delavcev in jim omogočimo pridobitev le teh.

Vsak dan se srečujemo z različnimi spremembami. Na njih se moramo odzivati in jih sprejemati kot del našega vsakdana. Vzgoja se skozi čas spreminja, spreminjamo se ljudje, družine, okolje. Da bomo soustvarjali boljši jutri in lažje medsebojno sobivali z vsemi generacijami se

moramo zavedati, da je predšolska vzgoja temelj naši bodoči družbi. Še naprej bomo spodbujali trajnostni razvoj, še naprej bodimo vzor našim malčkom, otrokom, drug drugemu.

Vanja Kramar, dipl. vzg.

OBČINA JESENICE

OBČINSKI SVET

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
T: 04 58 69 200
E: obcina.jesenice@jesenice.si
www.jesenice.si

ODGOVOR NA 1. POBUDO DR. AHMEDA PAŠIĆA – 2. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE Z DNE 26. 1. 2023

Pobuda:
Objavljen je javni razpis za turistične projekte. Prvi rok za prijavo je 3. aprila, drugi pa 5. junija. Leta 2014 je bil narejen projekt za ureditev sprehajalnih poti in ploščadi ob reki Savi. Če se ta projekt nekoliko prilagodi, se ga morda lahko prijavi na razpis za pridobitev sredstev za ureditev teh poti, ki jih na Jesenicah res primanjkuje.

Odgovor:
Občina Jesenice se zaveda, da reka Sava predstavlja neizkoriščen potencial za dvig kakovosti prostora na Jesenicah in s tem dvig kakovosti življenjskega okolja za prebivalce Jesenic. Dokumentacijo: Obuditev prostora ob reki Savi, iz leta 2014, je mogoče uporabiti kot strokovno podlago za nadaljnji razvoj projekta.

Za izvedbo je prvenstveno potrebno izdelati projekt, s katerim bi se opredelil natančen potek pešpoti v celotni dolžini, ter vsi gradbeni posegi, ki bi bili potrebni za vzpostavitev te poti. Glede na zahtevnost terena je z visoko stopnjo verjetnosti pričakovati, da gre pri vzpostavitvi poti za takšne posege, ki bi zahtevali gradbeno dovoljenje vsaj za nezahteven objekt, verjetno pa tudi za manj zahteven objekt. Ne govorimo namreč samo o pešpoti, temveč je za izvedbo projekta potrebno mestoma predvideti oporne zidove na trasi poti, premostitvene objekte, varovalne ograje, razgledne ploščadi s pripadajočimi konstrukcijami. Prvi korak je izdelava geodetskega načrta celotne trase. V postopek so vključeni pristojni upravni organi, ki podajo svoje pogoje in mnenja k projektu. Ključna v tem primeru sta Zavod za varstvo narave ter Direkcija Republike Slovenije za vode. Za posege v prostor je predhodno potrebno pridobiti zemljišča, na katerih se bi izvajali gradbeni posegi, pripominjamo, da je Občina Jesenice lastnik obrežja reke Save le v manjšem delu. Na priobalnem zemljišču reke Save potekajo infrastrukturni vodi v zasebni lasti. Za posege v varovalni pas teh infrastrukturnih vodov je prav tako potrebno pridobiti vsa soglasja. Glede na stanje terena niso izključene geološke raziskave.

Pogoji za kandidiranje na Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah so točno določeni v razpisni dokumentaciji.

Med drugimi je navedeno, da:

- je vlogi potrebno priložiti overjena soglasja oz. ustrezen pravni akt lastnikov zemljišč. Občina Jesenice po večini ni lastnik zemljišč ob Savi. Izdelana je le strokovna podlaga Obuditev prostora ob reki Savi iz leta 2014, niso pa pridobljena ustrezna soglasja oz. pravni akt lastnikov zemljišč za dovoljene posege v okolje.
- da mora imeti prijavitelj pravico graditi oziroma posegati v prostor v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo. Glede na zahtevnost terena, je najprej potrebno izdelati ustrezno projektno dokumentacijo (soglasja lastnikov, mnenja in soglasja strokovnih inštitucij, geodetski posnetki, geološke razisakve, odkupi zemljišč, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo, ipd..). Menimo, da je postopek do pridobitve gradnega dovoljena z vso ustrezno dokumentacijo precej daljši, kot pa je predviden rok v javnem razpisu in sicer 9 mesecev od prejema sklepa o izboru glede na ročnost prijav 3. aprila in 5. junija 2023.

Občina Jesenice za predmetni projekt v proračunu 2023 nima predvidenih sredstev. Pripravljen projekt s pridobljenimi pozitivnimi mnenji in soglasji, ter pridobljenimi pravicami graditi, je osnova za uvrstitev projekta v NRP in proračun Občine Jesenice ter za prijavo na različne oblike sofinanciranja.

Pripravila:
Andraž Tolar
Aleksandra Orel

ODGOVOR NA 2. POBUDO DR. AHMEDA PAŠIĆA – 2. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE Z DNE 26. 1. 2023

Pobuda:
Spominski park je v zelo slabem stanju. V sredinskem zidu je velika luknja, park je popisan z grafiti, veje dreves so polomljene, ipd. Dali so tudi pisno pobudo, da se pristopi k boljšemu vzdrževanju parka, odstranitvi grafitov, itd.

Odgovor:
Odgovor JEKO, d.o.o., Jesenice je v prilogi.

ODGOVOR NA 3. POBUDO NEODVISNE LISTE ZA BOLJŠE JESENICE – 2. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE Z DNE 26. 1. 2023

Pobuda:
Avtobusna postaja na Potokih (smer Jesenice – Žirovnica) je v obupnem stanju, pot do obeh postaj pa nevarna, saj ni pločnika. Ker sta obe postaji neosvetljeni, je vidljivost v zimskem času slaba in posledično avtobusi peljejo mimo, saj ne vidijo potnikov, ki čakajo na odhod v službo ali šolo.
Radi bi dali pobudo:

- da se najprej na obeh postajah postavi razsvetljava s pomočjo sončnih celic, kot imajo to urejeno cca. 1 km nižje v Vrbi. Razsvetljava za eno postajo bi stala cca. 1.500 EUR. Z rebalansom v proračunu bi lahko zagotovili 3.000 EUR za razsvetljavo, s tem pa bi izboljšali nivo varnosti;
- da se do obeh postaj uredi pločnik, preden se zgodi kakšna nesreča.

Odgovor:
Avtobusni postajališči se nahajata ob državni cesti izven naselja in sta dejansko neustrezni. Pobude za ureditev so že več kot 10 let stare. Na podlagi pobude za ureditev postajališča in dostopa je bila tako izdelana projektna dokumentacija na nivoju IDZ št. CS 1050-10-IDZ »ureditev para avtobusnih postajališč »Potoki/Jesenice«, ob državni cesti R2-452, odsek 0206 Javornik – Žirovnica, od km 3,000 do km 3,500«, ki jo je izdelalo podjetje CITY STUDIO d.o.o., Ljubljana, januar 2011. Projektna dokumentacija IDZ obravnava 4 variante ureditve para avtobusnih postajališč in pločnikov. Na podlagi IDZ je bila v letu 2022 potrjena projektna naloga za izdelavo PZI, naročnik in investitor je DRSI. S projektno nalogo je bila zahtevana tudi izdelava prometne študije - kapacitetno preveritev in presojo prometne varnosti v skladu s 7. in 8. členom veljavnega Pravilnika o cestnih priključkih na javne ceste za celoten obravnavani pododsek. Študija je bila izdelana februarja 2023 in na podlagi študije se izdeluje PZI. Sestavni del projektne dokumentacije je tudi cestna razsvetljava. Lokacija se prestavlja na zahodno stran pozidave proti Jesenicam saj vsi lastniki zemljišč niti niso bili pripravljeni odstopiti potrebna zemljišča za izgradnjo pločnika do lokacije obstoječega avtobusnega postajališča v smeri Žirovnica. Na DRSI je tudi SPV dne 15.12.2022 naslovil vlogo za prioritetno obravnavo za izgradnjo pločnika in ureditev para avtobusnih postajališč in prehoda za pešce v naselju Potoki.

Zaradi slabega stanja nadstrešnic smo v letu 2021 obnovili nadstrešnico na avtobusnem postajališču v smeri Jesenice saj na DRSI smatrajo, da nadstrešnice niso obvezna oprema avtobusnega postajališča. V zelo slabem stanju je tudi nadstrešnica v smeri Žirovnice.

DRSI nima namere vlagati sredstev v obstoječi avtobusni postajališči in dostopa do njih temveč izvesti novi postajališči na novi lokaciji z vso potrebno infrastrukturo na podlagi projektne dokumentacije v izdelavi. Sredstva v občinskem proračunu so zagotovljena samo za tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč.

Pripravil:
Marko Markelj

ODGOVOR NA 4. POBUDO NEODVISNE LISTE ZA BOLJŠE JESENICE – 2. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE Z DNE 26. 1. 2023

Pobuda:
Od magistralne ceste do gasilskega doma na Blejski Dobravi je zelo slaba urejena razsvetljava, prav tako tudi ni pločnika (razen na uvodnem delu).
Predlagamo, da se pristopi k urejanju zadeve, ki bo zagotovila razsvetljavo in pločnik, kar ne bo omogočilo samo boljše vidljivosti, ampak tudi varnosti, zlasti za otroke.

Odgovor:
Obnova infrastrukture od Ferkovega klanca do železniškega podvoza z izgradnjo pločnika je v programu Krajevne skupnosti Blejska Dobrava. Za ureditev infrastrukture je bila že izdelana PZI projektna dokumentacija »Obnova komunalne infrastrukture na Blejski Dobravi – Ferkov klanec priključek Stara vas«, št. projekta P-300, Planing d.o.o. Križe, februar 2006. Za posege niso bile pridobljene potrebne služnosti lastnikov zemljišč, kar je osnovni pogoj za izvedbo projektiranih del. Izveden je bil tako samo pločnik Ferkov klanec tako, kot navajate v pobudi. V času od izvedbe dela pločnika so se v varovalnem pasu na zasebnih zemljiščih izvajali posegi, ki bi v primeru izgradnje nadaljevanja pločnika še dodatno oteževala izvedbo.

V krajevni skupnosti je aktivna investicija Pločnik in fekalna kanalizacija Kočna. Na območju naselja so namreč, ob aktivnem sodelovanju krajevne skupnosti in pobudnikov za gradnjo pločnika, za posege bile pridobljene potrebne služnosti lastnikov zemljišč.
Osnovni dokument za izgradnjo pločnika je tako že bil izdelan 2006, za nadaljevanje pa bi bilo potrebno pridobiti vse potrebne služnosti kot pri investiciji Kočna.

Pripravil:
Marko Markelj

ODGOVOR NA 5. POBUDO NEODVISNE LISTE ZA BOLJŠE JESENICE – 2. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE Z DNE 26. 1. 2023

Pobuda:
Zaradi vse večjega vandalizma v mestu (Stara Sava, glavna železniška postaja, Koroška Bela) ter objestne vožnje, predlagamo, da se policijska postaja z obrobja vrne nazaj v mesto.
Menimo, da bi že samo fizična prisotnost policije v mestu proaktivno preprečila marsikatero kriminalno oziroma destruktivno dejanje.

Odgovor:
Pobuda je bila posredovana na Ministrstvo za notranje zadeve. Odgovora do oddaje gradiva še nismo prejeli.

ODGOVOR NA 6. POBUDO NEODVISNE LISTE ZA BOLJŠE JESENICE – 2. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE Z DNE 26. 1. 2023

Pobuda:
Ker se v letu 2023 obeta prva temeljita obnova glavne železniške postaje na Jesenicah, predlagamo:

- da Občina Jesenice predlaga Slovenskim železnicam umestitev modulne makete v obnovljeno poslopje in jo posledično približa tako domačinom kot tudi obiskovalcev od drugod;
- da se od Slovenskih železnic zahteva plan delovanja v letu sanacije in kako bodo obnovitvena dela vplivala na delovanje postaje oziroma vozni red. Informacijo bi, verjamemo, rado imeli veliko občank in občanov.

Odgovor:
Predlog selitve modulne makete Jesenice iz sedanjih prostorov z naslova Kurilniška ulica 10/a, 4270 Jesenice (lokacija v III. nadstropju) v prenovljene prostore Železniške postaje Jesenice je bil predstavljen že v prejšnjem mandatu. Predstavniki Občine Jesenice, ter predstavniki RAGOR-ja so se v ta namen v avgustu 2022 udeležili sestanka z gospodom Stojanom Lundrom, predstavnikom Modulne makete Jesenice. Udeležencem sestanka je bila predstavljena zdajšnja postavitev makete, ki tako, kot je postavljena omogoča vožnje vlakov na kar 65 metrih progovnih modulov, če pa k temu prištejemo dolžine vseh postajnih tirov na obeh modulnih postajah, pa ta številka naraste na kar 125 metrov proge. Na dveh postajah, ki imata po devet prevoznih tirov, najdemo tudi vse tiste objekte, ki jih najdemo tudi na pravi železnici. Poleg tega naj omenimo, da je maketa tudi pokrajinsko dodelana. Na sami glavni in eni stranski progi so postavljeni predori, mostovi, maketo pa krasijo številni izseki iz narave. Modulna maketa je zelo kompleksna, lepljena in zavarjena skupaj v celoto, kar bi selitev, če že ne onemogočilo, pa vsaj zelo otežilo. Pri selitvi makete bi se moralo uporabiti posebne tehnike in stroje (žerjav), deloma bi se moralo odstraniti okna in okenske okvirje, idr. Selitev bi maketo lahko nepopravljivo poškodovala, zato selitev makete ni priporočljiva. Pri tem je potrebno pripomniti, da Slovenske železnice d.o.o. niso lastnik makete, čeprav je le-ta postavljena v prostorih jeseniške Sekcije za vodenje prometa. Modulna maketa je v zasebni lasti.

Pripravila:
Mag. Valentina Gorišek

Priloga:

- Odgovor Ministrstva za infrastrukturo, Direkcije RS za infrastrukturo, Sektorja za investicije v železnice

ODGOVOR NA 7. POBUDO NEODVISNE LISTE ZA BOLJŠE JESENICE – 2. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE Z DNE 26. 1. 2023

Pobuda:
Predlagamo Gornjesavskemu muzeju, da stopi v stik z lastnikom vratarnice pri nekdanjem podjetju Elektrode in jo premakne oziroma restavrira za potrebe razstave tehnične dediščine na Stavi Savi.
Gre za eno redkih preživelih vratarnic v dolini, ki so včasih predstavljale pomemben del v življenju delavstva na Jesenicah in bi bilo lepo ohraniti en objekt za poznejše generacije.

Odgovor:
Pobuda je bila posredovana Gornjesavskemu muzeju Jesenice. Odgovora do oddaje gradiva še nismo prejeli.

ODGOVOR NA 8. POBUDO NEODVISNE LISTE ZA BOLJŠE JESENICE – 2. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE Z DNE 26. 1. 2023

Pobuda:
Predlagamo ureditev in ustrezno nadgradnjo infrastrukture (pločniki, robniki in klančine) na relaciji Blejska Dobrava – Lipce za osebe v invalidskih vozičkih. Pobudo smo oddali na podlagi izkušenj naše občanke Dijane Gerdej Ščulac.
Pisala je že krajevni skupnosti in Občini Jesenice, vendar se nič ni zgodilo. Vse podatke o navedenih težavah je že sporočila zgoraj navedenim inštitucijam, ampak če jih potrebujete še enkrat, nas prosim obvestite.

Odgovor:
Občanka je pobudo izpostavila tudi na Facebooku v začetku januarja 2023. Z Zakonom o cestah ZCes-2 (Uradni list RS, št. 132/22 in 140/22) se javne ceste delijo na državne in občinske ceste. Državne ceste so v lasti Republike Slovenije, pobuda občanke pa se je nanašala na pločnik ob državni cesti R3-634/1104 Javornik-Gorje. Gradnjo in vzdrževanje prometnih površin v okviru cestnega zemljišča državne ceste izven naselij financira država.
Pobudo bomo posredovali na DRSI.

Pripravil:
Marko Markelj

ODGOVOR NA 9. POBUDO NEODVISNE LISTE ZA BOLJŠE JESENICE – 2. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE Z DNE 26. 1. 2023

Pobuda:
Spominski park na Plavžu je priljubljen miren kotiček sredi mesta. Če je za grmičevje, drevesa in rožno zasaditev zgledno poskrbljeno s strani Jeka, nam izgled sredinskega pokopališkega zidu (velika luknja) in zidu na južnem delu (vandalizem, grafiti), ne more biti v ponos. Dajemo pobudo, da se stanje končno uredi, spominski park s svojo bogato zgodovino in Jeseničani si to nedvomno zaslužimo.

Odgovor:
Odgovor JEKO, d.o.o., Jesenice je v prilogi.

ODGOVOR NA 10. VPRAŠANJE NEODVISNE LISTE ZA BOLJŠE JESENICE – 2. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE Z DNE 26. 1. 2023

Vprašanje:
Že pred časom smo opozorili na odlaganje gradbenega materiala, na parkirišču tik ob krožišču (pod bivšo čistilnico). Po posredovanju medobčinskega redarstva se je material le razgrnil in poteptal.
Sprašujemo, ali je to dovoljen in pravi način kako se znebiti gradbenih odpadkov?
Obenem nas zanima, ali obstaja občinski odlok o urejenosti parkirnih površin? Gre za makadamsko parkirišče z neurejenim sistemom odvodnjavanja, na katerem se parkirajo tako osebni avtomobili, kot gradbena mehanizacija, zato se pojavlja bojazen, da pride do onesnaženja hudournika Ukova, posledično tudi reke Save.

Odgovor:
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Partizan (UL RS 139/2020, v nadaljevanju OPPN Partizan), območje parkirišča pod bivšo čistilnico umešča v funkcionalno enoto F3. Na območju F3 so na prostih površinah med drugim dopustni vzdrževanje in urejanje parkirnih in zelenih površin za potrebe obstoječih stavb. Dostop do južnega dela F3 je predviden s Ceste železarjev preko obstoječega uvoza, ki ga je potrebno ustrezno urediti in je predviden samo za potrebe dostopa do parkirišča za osebna vozila in za potrebe dostopa do obstoječe transformatorske postaje na tej lokaciji. Vsa parkirišča morajo biti urejena pod pogoji, ki so investitorjem naloženi z veljavno zakonodajo in na njeni podlagi izdanimi upravnimi dovoljenji.

Prometna navezava južnega dela območja F3 s severnim platojem ni dopustna.
Posegi, ki se izvajajo v priobalnem pasu potoka Ukova niso dopustni.
V konkretnem primeru je bilo zaradi suma nedovoljenega ravnanja z gradbenim materialom oz. odpadom zadeva odstopljena pristojni republiški inšpekciji.

Pripravila:
Gregor Jarkovič
Andraž Tolar

ODGOVOR NA 11. POBUDO NEODVISNE LISTE ZA BOLJŠE JESENICE – 2. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE Z DNE 26. 1. 2023

Pobuda:
Protihrupna zaščita naselja Hrušica
Neodvisna lista Za boljše Jesenice daje pobudo, da se v sodelovanju z DARS-om preučijo možnosti postavitve protihrupnih zaščit na območju Hrušice.
Krajani Hrušice se pritožujejo nad hrupom (tudi hupanjem) z AC in regionalne ceste.

Odgovor:
Pobuda je bila posredovana na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Odgovora do oddaje gradiva še nismo prejeli.

ODGOVOR NA 12. VPRAŠANJE FERIDE KLINAR – 2. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE Z DNE 26. 1. 2023

Vprašanje:
Na podlagi vloge Gozdnega Gospodarstva Bled je na spletni strani Občine Jesenice z dne 23. januar 2023 objavljena Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem nepremičnin št. 478-12 /2020.

V zgoraj omenjeni nameri so navedene nepremičnine s parcelnimi številkami:
116/1 ……..800 m2
116/2……3.318 m2
117/2……..121 m2
117/7……..170 m2
Izhodiščna (najnižja) ponujena najemnina znaša 2.645,00 EUR/leto.

Iz navedenega sledi, da gre za skupno površino 4.409 m2, kar pomeni da cena za 1m2 znaša 0,60 EUR/leto.
Na podlagi navedene izhodiščne (najnižje) ponujene najemnine s strani GG Bled me zanima, kdo ima trenutno vse te zgoraj navedene parcele v najemu in po kakšni ceni so bile s strani Občine Jesenice oddane v najem v prejšnjih obdobjih.
Za vaš čimprejšnji odgovor se vam že v naprej zahvaljujem!

Odgovor:
Deli nepremičnin z ID znakom: parcela 2172 116/1, parcela 2172 116/2, parcela 2172 117/2 in parcela 2172 117/7, v skupni površini 4.409 m2, so na podlagi Pogodbe o najemu stavbnih zemljišč od leta 2020 v najemu Gozdnega gospodarstva Bled d.o.o. in sicer po višini letne najemnine 2.645,00 EUR. Najemna pogodba je bila sklenjena za določen čas dobo 3 let. Letos se najemno razmerje izteče (z 19. 3. 2023), vendar je Gozdno gospodarstvo Bled d.o.o. izrazilo interes po nadaljevanju najema. Občina Jesenice ne vidi ovir za nadaljnjo oddajo dela predmetnih nepremičnin v najem. Skladno z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) lahko upravljavec (konkretno Občina Jesenice) nepremično premoženje ponovno odda v najem, na podlagi novega, predhodno izvedenega postopka oddaje v najem. Glede na navedeno Občina Jesenice vodi nov postopek oddaje predmetnih nepremičnin v najem.

Pripravil:
Matej Smukavec

ODGOVOR NA 13. VPRAŠANJE FERIDE KLINAR – 2. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE Z DNE 26. 1. 2023

Vprašanje:
Glede na znano problematiko pomanjkanja parkirnih prostorov na Plavžu me zanima, kako in na kakšen način poteka izdelava strategije ustreznega zagotavljanja parkirnih prostorov na Plavžu.
Trenutno nič ne kaže, da se bo ta akutni problem v prihodnje začel reševati.

Kot članica sveta KS Plavž sem seznanjena, da je bila omenjena Izdelava strategije že uvrščena v predlog komunalnega plana za leto 2022, a se bo zaradi statusa »nerealizirano v 2022« ponovno uvrstila v Predlog komunalnega plana za leto 2023.
Za vaš odgovor se vam že v naprej zahvaljujem!

Odgovor:
Občina Jesenice je v letu 2022 z izbranim izvajalcem podpisala pogodbo za izdelavo Študije mirujočega prometa v občini Jesenice, ki bo predvideno zaključena konec marca. Študija bo natančneje prikazala, kateri deli v občini se soočajo s pomanjkanjem parkirnih mest, ter bo ustrezna podlaga za pripravo parkirnih politik, ki bodo odgovarjale na parkirne potrebe. Dodatno bo Občina v sklopu projekta rekonstrukcije tirnih naprav na železniški postaji Jesenice, poskušala pridobiti površine, na katerih bo možno urediti dodatna parkirna mesta.

Pripravil:
Andraž Tolar

mag. Peter Bohinec
ŽUPAN

JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice
Cesta maršala Tita 51
4270 Jesenice

T 04 581 04 00
F 04 581 04 20
E info@jeko.si

www.jeko.si

OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Cesta železarjev 6

4270 JESENICE

Datum: 6.02.2023
Številka: O/06-SK-25/2023

Zadeva: Odgovor na 2. in 9. pobudo 2. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26.1.2023 k točki 13. dnevnega reda VPRAŠANJE IN POBUDE.

Spoštovani!

Dne 31.3.2021 je bila v Spominskem parku ugotovljena poškodba sredinskega zidu in udor enega od grobnih mest. S predstavniki Občine Jesenice se je izvedel terenski ogled, na katerem je bila sprejeta odločitev, da JEKO d.o.o. neposredno ne pristopi k sanaciji, ampak skladno s postopki varovanja kulturne dediščine Občina Jesenice pridobi mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Na podlagi Kulturnovarstvenih pogojev, ki jih je izdal ZVKDS, Območna enota Kranj, je v pripravi konservatorsko-restavratorski načrt za celotni Spominski park na Plavžu. Končna verzija načrta je predvidena do konca meseca februarja 2023, Občina Jesenice pa bo v okviru proračunske postavke Spomeniškovarstvene akcije nadaljevala s predvidenimi posegi v Spominskem parku na Plavžu in sanacijskimi deli Vojaške kapele.
V juniju 2022 se je v sklopu naročila Oddelka za družene dejavnosti in splošne zadeve izvedlo visokotlačno čiščenje grafitov in nečistoč na kapelici ter zamenjalo poškodovane strešnike. Na jugozahodni strani parka pa se je prepleskalo pomožni objekt na katerem so bili grafiti. Poročila o izvedenih delih so bila posredovana naročniku in Krajevni skupnosti Plavž.
Vzdrževanje dreves in zelenic se izvaja skladno z letnim programom vzdrževanja javnih površin. Obrezovanje dreves in grmičevja se bo izvedlo v sklopu spomladanskega čiščenja.

S spoštovanjem!

Pripravil:
Vodja tehničnih dejavnosti in razvoja
Sebastjan Klukovič

Direktor:
Uroš Bučar, *univ.dipl.ekon.*

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Sektor za investicije v železnice
Kopitarjeva ulica 5, 2102 Maribor p.p. 551
T: 02 234 14 21
E: gp.drsi@gov.si
www.di.gov.si

Financira Evropska unija
NextGenerationEU

Občina Jesenice
obcina.jesenice@jesenice.si

Cesta železarjev 6
4270 Jesenice

Številka: 37500-9/2017/1677
Datum: 13. 2. 2023

Zadeva: **Nadgradnja železniške postaje Jesenice**

Zveza: **Dopis št. 900-17/2022 z naslovom: »Vprašanja in pobude 2. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice« z dne 1. 2. 2023**

Spoštovani,

Prejeli smo vaš dopis z vprašanjema glede nadgradnje železniške postaje Jesenice. V nadaljevanju tega dopisa vam posredujemo zahtevane informacije.

V okviru projekta nadgradnje železniške postaje Jesenice so v zaključni fazi aktivnosti izdelave projektne dokumentacije za izvedbo nadgradnje, ki se bo izvajala po postopku vzdrževalnih del v javno korist. Javno naročilo za izvedbo nadgradnje bo objavljeno predvidoma v mesecu maju 2023. V okviru tega načrta je predvidena obnova spodnjega in zgornjega ustroja železniške proge, tirnih naprav, signalno varnostnih naprav, voznega omrežja, poslopja centralne postavljalnice, podvoza Podmežakla, podaljšanje obstoječega podhoda pri postajnem poslopju tako da bo ta potekal pod vsemi tiri in bo na peronsko infrastrukturo možen dostop iz obeh strani postaje. V okviru nadgradnje postaje bo izvedena tudi gradnja novega podhoda pri centralni postavljalnici, izvedba protihrupnih ograj in ureditev avle postajnega poslopja, skupaj z ureditvijo zunanjosti postajnega poslopja. Ocenjena vrednost investicije znaša cca 120 mio EUR. Za projekt nadgradnje železniške infrastrukture na postaji Jesenice so odobrena evropska sredstva v višini dobrih 56 mio EUR.

V prostorih postajnega poslopja je predvidena ureditev avle s čakalnico in prodajo kart. Uredilo se bo tudi prostore za potrebe vzdrževalnih služb upravljavca javne železniške infrastrukture. Sama ureditev čakalnice je projektno zaključena in je bila usklajena tudi s predstavniki Občine Jesenice. Umestitev modulne makete v avlo ni predvidena in zanjo ni predvidenih finančnih sredstev. Vse potrebne informacije o nadgradnji železniške postaje Jesenice bodo med drugim dosegljive na spletni strani www.krajsamorazdelaje.si.

Detajlni plan delovanja železniške postaje Jesenice v tem trenutku še ni znan. Sama nadgradnja pa predvidoma ne bo imela bistvenega vpliva na potniški vozni red. S pričetkom del bo območje gradbišča oz. postajnega poslopja ustrezno zavarovano, prehodi za potnike bodo ustrezno označeni in dostop do peronov ustrezno urejen. V kolikor bo potrebno bodo v primeru zapor železniške proge zagotovljeni ustrezni nadomestni avtobusni prevozi za potnike.

Lep pozdrav!

Pripravil:
Darko Megla

Mag. Dejan Jurkovič
vodja Sektorja za investicije v železnice

Bojan Tičar,
direktor

Poslati:
- Naslovniku po el. pošti

Poslati v vednost po el. pošti:
darko.megla@gov.si, anja.hocevar@gov.si , leonida.klasinc@gov.si
borut.zlicar@dri.si, marko.movrin@dri.si, uros.belak@dri.si, domen.dolsak@dri.si, ksenja.sporn@dri.si,
mojca.levstik@jesenice.si , valentina.gorisek@jesenice.si

Ekogor d.o.o.
Vodovodna 97
1000 Ljubljana

Tel.: 01 / 561 17 10
e-pošta: info@ekogor.si
internet: www.ekogor.si

OBČINSKI SVET OBČINE JESENICE

Cesta železarjev 6
4270 Jesenice

Ljubljana, 17.2.2023
Naš znak: 1-TU-02/2023

Zadeva: Odgovor na 46. sklep 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26.1.2023: POROČILO DELOVNE SKUPINE ZA SPREMLJANJE STANJA V CERO MALA MEŽAKLA

Spoštovani!

V nadaljevanju vam podajamo odgovor na 46. sklep 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26.1.2023, vezano na organizacijo akcije zasaditve drevja na pobočju Male Mežakle.

Družba Ekogor d.o.o. je vsekakor pripravljena sodelovati pri zasaditvi drevja na pobočju Male Mežakla, nikakor pa to ne more biti enostranska akcija v domeni družbe. V prvi vrsti je potrebno preveriti lastništvo omenjenega pobočja. Družba Ekogor d.o.o. si ne more in ne sme privoščiti nikakršnih akcij na tujih zemljiščih brez vseh soglasij lastnikov. Poleg tega bi bilo potrebno preveriti tudi smiselnost take pogozditve. Od prvotne pobude o pogozditvi do danes je namreč preteklo že nekaj let, v tem času je narava že sama poskrbela za vzpostavitev mladic. Kot je bilo že izpostavljeno na sestanku z županom, g. Bohincem, bi bilo smiselno, da najprej strokovnjak za gozdove poda strokovno oceno, ali je pogozdovanje upravičeno, da ne bi s posegom naravi povzročili več škode kot koristi.

Lep pozdrav!

EKOGOR d.o.o.
Igor Petek, prokurist

Ekogor d.o.o.
Vodovodna 97
1000 Ljubljana

Tel.: 01 / 531 17 10
e-pošta: info@ekogor.si
internet: www.ekogor.si

OBČINSKI SVET OBČINE JESENICE

Cesta železarjev 6
4270 Jesenice

Ljubljana, 17.2.2023
Naš znak: 3-TU-02/2023

Zadeva: Odgovor na 47. sklep 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26.1.2023: POROČILO DELOVNE SKUPINE ZA SPREMLJANJE STANJA V CERO MALA MEŽAKLA

Spoštovani!

Občinski svet Občine Jesenice je na 2. redni seji dne 26.1.2023 sprejel sklep št. 47, v skladu s katerim mu mora družba Ekogor d.o.o. posredovati Odločbo inšpektorja za okolje z dne 30.6.2021.

Na tem mestu moramo poudariti, da omenjena odločba ne obstoji. Iz vsebine zapisnika dotične seje je moč razbrati, katera odločba naj bi bila predmet obravnave, zato Občinskemu svetu posredujemo Odločbo Inšpektorata RS za okolje in prostor št. 06182-2189/2021-4 z dne 3.9.2021.

Lep pozdrav!

EKOGOR d.o.o.
Igor Petek, prokurist

Priloga:
- Odločba Inšpektorata RS za okolje in prostor

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR
OBMOČNA ENOTA KRANJ

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

T: 04 231 95 85
F: 01 420 44 83
E: : irsop.oe-kr@gov.si
www.mop.gov.si

Številka: 06182-2189/2021-4
Datum: 3. 9. 2021

Inšpektorat RS za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Območna enota Kranj, po pooblaščeni uradni osebi Ireni Meglič, izdaja na podlagi prvega odstavka 157. člena, v povezavi s prvim odstavkom 156. člena Zakona o varstvu okolja – v nadaljevanju ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 - ZVO-1-UPB1, 49/06, 66/06, 33/07, 57/08, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 97/12 in 92/13) v zadevi začasno skladiščeni odpadki – dodatna obdelava , zavezancu Ekogor d.o.o. Vodovodna cesta 97, 1000 Ljubljana , po uradni dolžnosti, naslednjo

O D L O Č B O

1. Zavezanec EKOGOR d.o.o. bo celotni količini 13.295,67 ton začasno skladiščenih odpadkov s številko 19 12 12, ki se nahajajo na parcelni številki 796/81, k.o. 2638 Podmežaklja, dodelil novo številko odpadka 20 03 01 in te odpadke mora ponovno obdelati, le te pa po obdelavi odstraniti in oddati osebi, ki je vpisana v evidenco oseb, ki ravnajo z odpadki v ali izven Republike Slovenije zato, da količina začasno skladiščenih odpadkov ne presega količine odpadkov, ki zaradi delovanja ali dejavnosti upravljavca nastanejo v 12 mesecih in da prepreči ogrožanje človekovega zdravja in škodljive vplive na okolje.
2. rok za izvršitev 1. točke je 30. 6. 2022.
3. Zavezanec mora o izvršitvi obveznosti iz te odločbe takoj obvestiti inšpektorja.
4. Pritožba zoper to odločbo ne zadrži njene izvršitve.
5. Stroški postopka niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Na inšpekcijskem pregledu, dne 13. 7. 2021 je bilo ugotovljeno, da družba Ekogor d.o.o. na parcelni številki 796/81, k.o. 2638 Podmežaklja začasno skladišči 9446,70 ton odpadka 19 12 12 iz leta 2019 in 3.848,97 ton tega odpadka iz prve polovice leta 2020. Iz izjave predstavnice zavezanca je razvidno, da celotno količino začasno skladiščenih odpadkov 19 12 12 v količini 13.295,67 ton v poslovnem letu 2019 in prvi polovici leta 2020, niso uspeli oddati pooblaščenemu prevzemniku tega odpadka, v energetsko izrabo, ker material - odpadek ni ustrezal parametrom kalorične vrednosti za sežig teh odpadkov, kar je razvidno iz poročil laboratorija Salonita Anhovo in večkratni poziv Salonita Anhovo po izboljšanju kvalitete materiala za sežig. Zavezanec je v tem inšpekcijskem postopku predlagal, da se za začasno skladiščene odpadke z nizko kalorično

vrednostjo spremeni številka odpadka iz številke 19 12 12 v številko 20 03 01, da se izvede ponovna obdelava teh odpadkov.

Pri vizualnem pregledu teh odpadkov je ugotovljeno, da so se v odpadkih začeli biološki procesi razgradnje. Odpadki so po izgledu podobni biološki črni zemljini. Ti odpadki, v taki obliki, niso več primerni za sežig, saj imajo manj kot 75% suhe snovi in ne dosegajo več 18 – 20 MJ/kg kurilne vrednosti. Pooblaščeni prevzemniki tega odpadka Salonit Anhovo oporeka kvaliteti tega odpadka za nadaljnjo obdelavo, kar dokazujejo pridobljeni dokumenti v inšpekcijskem postopku. Zaradi bioloških procesov je ta odpadek spremenil svoje lastnosti.
Ugotovljeno je, da prekoračitev skladiščenja 12 mesecev na območju delovanja družbe EKOGOR d.o.o. ni nastalo iz malomarnosti ali z nekim naklepom oziroma namenom, saj je družba iskala ponudnika za prevzem začasno skladiščenih odpadkov v nadaljnjo predelavo oziroma sežig. Primernega ponudnika zaradi razmer na trgu ni bilo moč najti, ker je ta odpadek že spremenil svoje lastnosti. Na podlagi gornjih ugotovitev bo družba EKOGOR d.o.o., ki je po mehanski obdelavi dodelila obdelanemu odpadku številko 19 12 12, temu odpadku na podlagi 3. odstavka 5. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/2015, 69/2015, 129/2020) – v nadaljevanju uredba, dodelila novo številko odpadka 20 03 01, saj 3. odstavek 5. člena uredbe določa, da odpadku, ki že ima dodeljeno številko odpadka v skladu s prvim odstavkom tega člena, lahko to številko po enakem postopku, kot je določen za dodelitev številke odpadka, spremeni samo povzročitelj odpadkov ali zbiralec, ki mu jo je dodelil. Glede na vizualni ogled odpadka, inšpektorica za okolje na podlagi 7. odstavka 5. člena uredbe, ne dvomi o pravilnosti dodelitve številke odpadka. Odpadek 20 03 01, v količini 13.295,67 ton, je potrebno ponovno obdelati ali oddati izvajalcu obdelave.
Ker je odpadek 20 03 01 na območju naprave EKOGOR d.o.o. začasno skladiščen že več kot 12 mesecev, je bilo potrebno skladno s 5 odstavkom 19. člena Uredbe o odpadkih v tem inšpekcijskem postopku odločiti, da mora zavezanec količino 13.295,67 ton začasno skladiščenih odpadkov odstraniti iz območja naprave in jih oddati v nadaljnje ravnanje.
Obravnavani odpadki so skladiščeni tik ob objektu za obdelavo odpadkov na utrjenih površinah, vendar onemogočajo premikanje in evakuacijo zaposlenih v primeru naravne nesreče ali samovžiga in s tem je ogroženo človekovo zdravje. V primeru požara ob samovžigu, pa lahko pride do škodljivih vplivov na okolje. Glede na navedeno mora upravljavec naprave na novo izpolniti obveznosti iz okoljevarstvenega dovoljenja, št. 35407-3/2015-16 z dne 1.4.2016 - v nadaljevanju OVD in zagotoviti skladnost u Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/2015 in 69/2015). Skladno s točko 2.2.1. OVD mora upravljavec nastale odpadke začasno skladiščiti tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in da ravnanje ne povzroča škodljivih vplivov na okolje. Količina začasno skladiščenih odpadkov ne sme presegati količine odpadkov, ki zaradi delovanja ali dejavnosti upravljavca naprave nastanejo v obdobju 12 mesecev. V inšpekcijskem postopku je ugotovljeno, da sicer količina začasno skladiščenih odpadkov ne presega količine odpadkov 20.000 ton, ki pri upravljavcu nastanejo zaradi dejavnosti obdelave. Zavezanec količino 13.295,67 ton odpadkov, skladišči že daljše obdobje kot je 12 mesecev, to je od 1. 1. 2019. 5. odstavek 19. člena uredbe o odpadkih določa, da je odpadke dovoljeno začasno skladiščiti največ 12 mesecev od njihovega nastanka. Poleg navedenega pa začasno skladiščenje navedenih odpadkov v primeru požara pomenilo tudi do vplivov na okolje, zato je potrebno začasno skladiščeno frakcijo 19 12 12 odstraniti. Pred odstranitvijo odpadkov 19 12 12 pa mora zavezanec te odpadke dodatno obdelati ker so bili začasno skladiščeni več kot 12 mesecev in je prišlo do biološke razgradnje odpadka, ki vplivajo na lastnost odpadka za nadaljnjo obdelavo, tudi na sežig.

V ugotovitvenem postopku je inšpektorica za okolje ugotovila, da mora zavezanec prilagoditi delovanje naprave skladno s točko 2.2.1. OVD in skladno s 5. odstavkom 19. člena uredbe o odpadkih. Predstavnica podjetja je v inšpekcijskih postopkih večkrat poudarila, da je problem začasnega skladiščenja odpadka 19 12 12 tudi iz naslova, da država ni zagotovila dovolj kapacitet javne službe sežiganja odpadkov iz 2. točke 1. odstavka 148. člena Zakona o varstvu okolja.
Ob upoštevanju vsega navedenega je bilo odločeno, kot je razvidno iz prve in druge točke izreka te odločbe.
Izrečeni ukrep v prvi in drugi točki izreka te odločbe ima podlago v 156. členu ZVO-1, ki določa, da nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov opravlja inšpekcija, pristojna za varstvo okolja. Ukrep iz 1. in 2. točke izreka te odločbe je utemeljen tudi v 1. in 3. točki prvega odstavka 157. člena ZVO-1, ki določa, da ima inšpektor, če pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da je kršen zakon, drug predpis ali da naprava ali obrat ne delujeta v okviru dovoljenega, pravico in dolžnost odrediti, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi sam ter odrediti prilagoditev delovanja naprave po pravilih ravnanja. Pravila ravnanja za začasno skladiščenje odpadkov, ki nastajajo zaradi opravljanja dejavnosti na napravi, pa so določena v točki 2.2.1. OVD in s 5. odstavkom 19. člena uredbe o odpadkih.
Pri določitvi roka je upoštevano načelo sorazmernosti, ki je opredeljeno v 7. členu ZIN. Upoštevan je za zavezanca ugodnejši ukrep, da mora začasno skladiščene odpadke dodatno obdelati in odstraniti. Za dodatno obdelavo in iskanje ustreznega pooblaščenega prevzemnika je rok 30. 6. 2022. S tem ukrepom bo dosežen namen predpisa.
Tretja točka izreka te odločbe je utemeljena v petem odstavku 29. člena ZIN, ki določa, da mora zavezanec o odpravljenih nepravilnostih takoj obvestiti inšpektorja.

Četrta točka izreka te odločbe temelji na 30. členu ZIN, ki določa, da pritožba zoper odločbo inšpektorja ne zadrži njene izvršitve, če s posebnim predpisom ni drugače določeno.
V skladu z določbo petega odstavka 213. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) se v izreku odločbe odloči tudi o tem, ali so nastali stroški postopka.
Ta odločba je izdana v postopku, ki je bil uveden po uradni dolžnosti, zato se, na podlagi 22. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – ZUT-UPB-5, št. 32/16 ZUT-I, v nadaljevanju: ZUT), zanjo ne plača takse.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je v roku 15 dni od njene vročitve dopustna pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik na Inšpektoratu RS za okolje in prostor, Območni enoti Kranj Slovenski trg 1, 4000 Kranj. Za pravočasno šteje tudi pritožba, ki je bila najkasneje zadnji dan pritožbenega roka, poslana priporočeno po pošti. Za pritožbo se plača upravna taksa po tar. št. 2 Taksne tarife ZUT, v znesku 18,10 evrov in sicer na podračun št. SI56 0110-0100-0315-637, koda namena GOVT, BIC banke BSLJ SI 2X, referenca SI11 25542-7111002-82189103. Pritožbi je potrebno priložiti potrdilo o plačani upravni taksi.

Irena Meglič,
inšpektorica RS za okolje

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
03-09-2021

Vročiti: Ekogor d.o.o. Vodovodna cesta 97, 1000 Ljubljana (ZUP)

18.10.2021

EKOGOR
Prelepa Gorenjska

Ekogor d.o.o.
Vodovodna 97
1000 Ljubljana

Tel.: 01 / 561 17 10
e-pošta: info@ekogor.si
internet: www.ekogor.si

OBČINSKI SVET OBČINE JESENICE

Cesta železarjev 6
4270 Jesenice

Ljubljana, 17.2.2023
Naš znak: 4-TU-02/2023

Zadeva: Odgovor na 48. sklep 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26.1.2023: POROČILO DELOVNE SKUPINE ZA SPREMLJANJE STANJA V CERO MALA MEŽAKLA

Spoštovani!

V skladu z 48. sklepom 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26.1.2023 vam v prilogi dopisa posredujemo seznam evidenčnih listov, ki izkazuje, komu so bili predani odpadki iz občinskega zemljišča na Mali Mežakli po njihovi obdelavi. Vpogled v evidenčne liste bomo omogočili občinski upravi in delovni skupini za spremljanje stanja v CERO Mala Mežakla na prvem naslednjem zasedanju.

Lep pozdrav!

EKOGOR d.o.o.
Igor Petek, prokurist

EKOGOR

Priloga:
- Seznam evidenčnih listov

Izpis se nanaša na zavezanca (kot pošiljatelj ali prevzemnik) EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.
Datum oddaje >= 01.03.2021
Datum oddaje <= 31.01.2023
Status : PODPISAN_PREVZEMNIK
Odpadek : 19 12 12
Sprejeti odpadki, zavrnjeni odpadki ter odpadki, kjer to še ni določeno

Pošiljatelj	Prevzemnik	Prevoznik	Pošlj.status	Prejm.status	Sprejelo	ID EVL	Številka	Datum oddaje	Kraj oddaje	Kraj prejema	Odpadek	Količina [kg]	Status EVL	Izvor odpadka	Predv. ravnanje	Shema
EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.	Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d.	PUBLIKUS gospodarjenje z odpadki d.o.o.	ODSTRANJEVALEC	PREDELOVALEC	D	9150525	21/44348/38	31.10.2021	Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla	Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad, Vrbina, 8270 Krško	19 12 12	493.460,00	PODPISAN_PREVZEMNIK	D_08,09	R_12, R_13	
EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.	Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d.	PUBLIKUS gospodarjenje z odpadki d.o.o.	ODSTRANJEVALEC	PREDELOVALEC	D	9249024	21/44348/43	30.11.2021	Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla	Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad, Vrbina, 8270 Krško	19 12 12	314.440,00	PODPISAN_PREVZEMNIK	D_08,09	R_12, R_13	
EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.	Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d.	PUBLIKUS gospodarjenje z odpadki d.o.o.	ODSTRANJEVALEC	PREDELOVALEC	D	9601843	22/44348/21	30.04.2022	Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla	Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad, Vrbina, 8270 Krško	19 12 12	22.820,00	PODPISAN_PREVZEMNIK	D_08,09	R_12	
EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.	Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d.	PUBLIKUS gospodarjenje z odpadki d.o.o.	ODSTRANJEVALEC	PREDELOVALEC	D	10106717	22/44348/73	31.10.2022	Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla	Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad, Vrbina, 8270 Krško	19 12 12	74.660,00	PODPISAN_PREVZEMNIK	D_08,09	R_12	
EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.	Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d.	PUBLIKUS gospodarjenje z odpadki d.o.o.	ODSTRANJEVALEC	PREDELOVALEC	D	10154928	22/44348/80	30.11.2022	Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla	Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad, Vrbina, 8270 Krško	19 12 12	814.520,00	PODPISAN_PREVZEMNIK	D_08,09	R_12	
EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.	Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d.	PUBLIKUS gospodarjenje z odpadki d.o.o.	ODSTRANJEVALEC	PREDELOVALEC	D	10236783	23/44348/5	31.12.2022	Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla	Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad, Vrbina, 8270 Krško	19 12 12	837.120,00	PODPISAN_PREVZEMNIK	D_08,09	R_12	
EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.	SALOMON d.o.o., podjetje za zaposlovanje invalidov, proizvodnjo,	PUBLIKUS gospodarjenje z odpadki d.o.o.	ODSTRANJEVALEC	PREDELOVALEC	D	9747701	22/44348/37	30.06.2022	Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla	Lenart, INDUSTRIJSKA ULICA 2, 2230 LENART V SLOV. GORICAH	19 12 12	935.540,00	PODPISAN_PREVZEMNIK	D_08,09	R_12	
EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.	SALOMON d.o.o., podjetje za zaposlovanje invalidov, proizvodnjo,	PUBLIKUS gospodarjenje z odpadki d.o.o.	ODSTRANJEVALEC	PREDELOVALEC	D	9747701	22/44348/37	30.06.2022	Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla	Lenart, INDUSTRIJSKA ULICA 2, 2230 LENART V SLOV. GORICAH	19 12 12	314.680,00	PODPISAN_PREVZEMNIK	D_08,09	R_12	
EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.	SALOMON d.o.o., podjetje za zaposlovanje invalidov, proizvodnjo,	PUBLIKUS gospodarjenje z odpadki d.o.o.	ODSTRANJEVALEC	PREDELOVALEC	D	9888001	22/44348/48	31.08.2022	Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla	Lenart, INDUSTRIJSKA ULICA 2, 2230 LENART V SLOV. GORICAH	19 12 12	291.760,00	PODPISAN_PREVZEMNIK	D_08,09	R_12	
EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.	SALOMON d.o.o., podjetje za zaposlovanje invalidov, proizvodnjo,	PUBLIKUS gospodarjenje z odpadki d.o.o.	ODSTRANJEVALEC	PREDELOVALEC	D	9888001	22/44348/48	31.08.2022	Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla	Lenart, INDUSTRIJSKA ULICA 2, 2230 LENART V SLOV. GORICAH	19 12 12	678.400,00	PODPISAN_PREVZEMNIK	D_08,09	R_12	
EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.	SALOMON d.o.o., podjetje za zaposlovanje invalidov, proizvodnjo,	PUBLIKUS gospodarjenje z odpadki d.o.o.	ODSTRANJEVALEC	PREDELOVALEC	D	10002525	22/44348/64	30.09.2022	Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla	Lenart, INDUSTRIJSKA ULICA 2, 2230 LENART V SLOV. GORICAH	19 12 12	245.820,00	PODPISAN_PREVZEMNIK	D_08,09	R_12	
EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.	SALOMON d.o.o., podjetje za zaposlovanje invalidov, proizvodnjo,	PUBLIKUS gospodarjenje z odpadki d.o.o.	ODSTRANJEVALEC	PREDELOVALEC	D	10236607	23/44348/4	31.12.2022	Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla	Lenart, INDUSTRIJSKA ULICA 2, 2230 LENART V SLOV. GORICAH	19 12 12	290.080,00	PODPISAN_PREVZEMNIK	D_08,09	R_12	
EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.	SALONIT ANHOVO Gradbeni materiali, d.d.	PUBLIKUS gospodarjenje z odpadki d.o.o.	ODSTRANJEVALEC	PREDELOVALEC	D	8417941	21/44348/11	31.03.2021	Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla	Cementarna Skale, ANHOVO 1, 5210 DESKLE	19 12 12	619.840,00	PODPISAN_PREVZEMNIK	D_08,09	R_0101	
EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.	SALONIT ANHOVO Gradbeni materiali, d.d.	PUBLIKUS gospodarjenje z odpadki d.o.o.	ODSTRANJEVALEC	PREDELOVALEC	D	8427563	21/44348/12	31.03.2021	Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla	Cementarna Skale, ANHOVO 1, 5210 DESKLE	19 12 12	-619.840,00	PODPISAN_PREVZEMNIK	D_08,09	R_0101	
EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.	SALONIT ANHOVO Gradbeni materiali, d.d.	PUBLIKUS gospodarjenje z odpadki d.o.o.	ODSTRANJEVALEC	PREDELOVALEC	D	8427564	21/44348/13	31.03.2021	Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla	Cementarna Skale, ANHOVO 1, 5210 DESKLE	19 12 12	263.480,00	PODPISAN_PREVZEMNIK	D_08,09	R_0101	
EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.	SALONIT ANHOVO Gradbeni materiali, d.d.	PUBLIKUS gospodarjenje z odpadki d.o.o.	ODSTRANJEVALEC	PREDELOVALEC	D	8517763	21/44348/16	30.04.2021	Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla	Cementarna Skale, ANHOVO 1, 5210 DESKLE	19 12 12	222.260,00	PODPISAN_PREVZEMNIK	D_08,09	R_0101	
EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.	SALONIT ANHOVO Gradbeni materiali, d.d.	PUBLIKUS gospodarjenje z odpadki d.o.o.	ODSTRANJEVALEC	PREDELOVALEC	D	8599864	21/44348/19	31.05.2021	Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla	Cementarna Skale, ANHOVO 1, 5210 DESKLE	19 12 12	127.700,00	PODPISAN_PREVZEMNIK	D_08,09	R_0101	
EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.	SALONIT ANHOVO Gradbeni materiali, d.d.	PUBLIKUS gospodarjenje z odpadki d.o.o.	ODSTRANJEVALEC	PREDELOVALEC	D	9150445	21/44348/36	31.10.2021	Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla	Cementarna Skale, ANHOVO 1, 5210 DESKLE	19 12 12	245.180,00	PODPISAN_PREVZEMNIK	D_08,09	R_0101	
EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.	SALONIT ANHOVO Gradbeni materiali, d.d.	PUBLIKUS gospodarjenje z odpadki d.o.o.	ODSTRANJEVALEC	PREDELOVALEC	D	9150763	21/44348/39	31.10.2021	Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla	Cementarna Skale, ANHOVO 1, 5210 DESKLE	19 12 12	269.020,00	PODPISAN_PREVZEMNIK	D_08,09	R_0101	
EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.	SALONIT ANHOVO Gradbeni materiali, d.d.	PUBLIKUS gospodarjenje z odpadki d.o.o.	ODSTRANJEVALEC	PREDELOVALEC	D	9249023	21/44348/42	30.11.2021	Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla	Cementarna Skale, ANHOVO 1, 5210 DESKLE	19 12 12	195.180,00	PODPISAN_PREVZEMNIK	D_08,09	R_0101	
EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.	SALONIT ANHOVO Gradbeni materiali, d.d.	PUBLIKUS gospodarjenje z odpadki d.o.o.	ODSTRANJEVALEC	PREDELOVALEC	D	9601861	22/44348/22	30.04.2022	Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla	Cementarna Skale, ANHOVO 1, 5210 DESKLE	19 12 12	24.820,00	PODPISAN_PREVZEMNIK	D_08,09	R_0101	
EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.	SALONIT ANHOVO Gradbeni materiali, d.d.	PUBLIKUS gospodarjenje z odpadki d.o.o.	ODSTRANJEVALEC	PREDELOVALEC	D	9673551	22/44348/25	31.05.2022	Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla	Cementarna Skale, ANHOVO 1, 5210 DESKLE	19 12 12	331.400,00	PODPISAN_PREVZEMNIK	D_08,09	R_0101	
EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.	SALONIT ANHOVO Gradbeni materiali, d.d.	PUBLIKUS gospodarjenje z odpadki d.o.o.	ODSTRANJEVALEC	PREDELOVALEC	D	9747002	22/44348/36	30.06.2022	Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla	Cementarna Skale, ANHOVO 1, 5210 DESKLE	19 12 12	171.160,00	PODPISAN_PREVZEMNIK	D_08,09	R_0101	
EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.	SALONIT ANHOVO Gradbeni materiali, d.d.	PUBLIKUS gospodarjenje z odpadki d.o.o.	ODSTRANJEVALEC	PREDELOVALEC	D	9829110	22/44348/42	29.07.2022	Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla	Cementarna Skale, ANHOVO 1, 5210 DESKLE	19 12 12	703.800,00	PODPISAN_PREVZEMNIK	D_08,09	R_0101	
EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.	SALONIT ANHOVO Gradbeni materiali, d.d.	PUBLIKUS gospodarjenje z odpadki d.o.o.	ODSTRANJEVALEC	PREDELOVALEC	D	9914253	22/44348/51	31.08.2022	Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla	Cementarna Skale, ANHOVO 1, 5210 DESKLE	19 12 12	96.920,00	PODPISAN_PREVZEMNIK	D_08,09	R_0101	

EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.d.	SALONIT ANHOVO Gradbeni materiali, d.d.	PUBLIKUS gospodarjenje z odpadki d.o.o.	ODSTRANJEVALEC	PREDELOVALEC	D	9942241	22/44348/56	01.09.2022	Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla	Cementarna Skale, ANHOVO 1, 5210 DESKLE	19 12 12	508.460,00	PODPISAN_PREVZEMNIK	D_08,09	R_0101
EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.d.	SALONIT ANHOVO Gradbeni materiali, d.d.	PUBLIKUS gospodarjenje z odpadki d.o.o.	ODSTRANJEVALEC	PREDELOVALEC	D	10002521	22/44348/63	30.09.2022	Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla	Cementarna Skale, ANHOVO 1, 5210 DESKLE	19 12 12	73.240,00	PODPISAN_PREVZEMNIK	D_08,09	R_0101
EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.d.	SALONIT ANHOVO Gradbeni materiali, d.d.	PUBLIKUS gospodarjenje z odpadki d.o.o.	ODSTRANJEVALEC	PREDELOVALEC	D	10106714	22/44348/72	31.10.2022	Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla	Cementarna Skale, ANHOVO 1, 5210 DESKLE	19 12 12	73.500,00	PODPISAN_PREVZEMNIK	D_08,09	R_0101
EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.d.	SALONIT ANHOVO Gradbeni materiali, d.d.	PUBLIKUS gospodarjenje z odpadki d.o.o.	ODSTRANJEVALEC	PREDELOVALEC	D	10154924	22/44348/79	30.11.2022	Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla	Cementarna Skale, ANHOVO 1, 5210 DESKLE	19 12 12	123.620,00	PODPISAN_PREVZEMNIK	D_08,09	R_0101
EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.d.	SALONIT ANHOVO Gradbeni materiali, d.d.	PUBLIKUS gospodarjenje z odpadki d.o.o.	ODSTRANJEVALEC	PREDELOVALEC	D	10301321	23/44348/13	31.01.2023	Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla	Cementarna Skale, ANHOVO 1, 5210 DESKLE	19 12 12	23.600,00	PODPISAN_PREVZEMNIK	D_08,09	R_0101
EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.d.	SALONIT ANHOVO Gradbeni materiali, d.d.	PUBLIKUS gospodarjenje z odpadki d.o.o.	ODSTRANJEVALEC	PREDELOVALEC	D	10234733	23/44348/2	31.12.2022	Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla	Cementarna Skale, ANHOVO 1, 5210 DESKLE	19 12 12	98.740,00	PODPISAN_PREVZEMNIK	D_08,09	R_0101
EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov	SAUBERMACHER SLOVENIJA storitve pri varstvu okolja,	SAUBERMACHER SLOVENIJA storitve pri varstvu okolja,	ODSTRANJEVALEC	ZBIRALEC	D	9142542	21/44348/35	31.10.2021	Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla	Zbirni center Lenart, SPODNJI PORČIČ 4A, 2230 LENART V SLOV. GORICAH	19 12 12	219.200,00	PODPISAN_PREVZEMNIK	D_08,09	ZS
EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov	SAUBERMACHER SLOVENIJA storitve pri varstvu okolja,	SAUBERMACHER SLOVENIJA storitve pri varstvu okolja,	ODSTRANJEVALEC	ZBIRALEC	D	9249043	21/44348/44	30.11.2021	Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla	Zbirni center Lenart, SPODNJI PORČIČ 4A, 2230 LENART V SLOV. GORICAH	19 12 12	208.800,00	PODPISAN_PREVZEMNIK	D_08,09	ZS
EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov	SAUBERMACHER SLOVENIJA storitve pri varstvu okolja,	SAUBERMACHER SLOVENIJA storitve pri varstvu okolja,	ODSTRANJEVALEC	ZBIRALEC	D	9673553	22/44348/26	31.05.2022	Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla	Zbirni center Lenart, SPODNJI PORČIČ 4A, 2230 LENART V SLOV. GORICAH	19 12 12	210.780,00	PODPISAN_PREVZEMNIK	D_08,09	ZS
EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov	SAUBERMACHER SLOVENIJA storitve pri varstvu okolja,	SAUBERMACHER SLOVENIJA storitve pri varstvu okolja,	ODSTRANJEVALEC	ZBIRALEC	D	9747001	22/44348/35	30.06.2022	Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla	Zbirni center Lenart, SPODNJI PORČIČ 4A, 2230 LENART V SLOV. GORICAH	19 12 12	320.240,00	PODPISAN_PREVZEMNIK	D_08,09	ZS
EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov	SAUBERMACHER SLOVENIJA storitve pri varstvu okolja,	SAUBERMACHER SLOVENIJA storitve pri varstvu okolja,	ODSTRANJEVALEC	ZBIRALEC	D	9829121	22/44348/43	29.07.2022	Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla	Zbirni center Lenart, SPODNJI PORČIČ 4A, 2230 LENART V SLOV. GORICAH	19 12 12	470.940,00	PODPISAN_PREVZEMNIK	D_08,09	ZS
EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov	SAUBERMACHER SLOVENIJA storitve pri varstvu okolja,	SAUBERMACHER SLOVENIJA storitve pri varstvu okolja,	ODSTRANJEVALEC	ZBIRALEC	D	9914232	22/44348/50	31.08.2022	Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla	Zbirni center Lenart, SPODNJI PORČIČ 4A, 2230 LENART V SLOV. GORICAH	19 12 12	362.340,00	PODPISAN_PREVZEMNIK	D_08,09	ZS
EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov	SAUBERMACHER SLOVENIJA storitve pri varstvu okolja,	SAUBERMACHER SLOVENIJA storitve pri varstvu okolja,	ODSTRANJEVALEC	ZBIRALEC	D	10001073	22/44348/61	30.09.2022	Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla	Zbirni center Lenart, SPODNJI PORČIČ 4A, 2230 LENART V SLOV. GORICAH	19 12 12	417.800,00	PODPISAN_PREVZEMNIK	D_08,09	ZS
EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov	SAUBERMACHER SLOVENIJA storitve pri varstvu okolja,	SAUBERMACHER SLOVENIJA storitve pri varstvu okolja,	ODSTRANJEVALEC	ZBIRALEC	D	10106720	22/44348/74	31.10.2022	Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla	Zbirni center Lenart, SPODNJI PORČIČ 4A, 2230 LENART V SLOV. GORICAH	19 12 12	155.420,00	PODPISAN_PREVZEMNIK	D_08,09	ZS
EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov	SAUBERMACHER SLOVENIJA storitve pri varstvu okolja,	SAUBERMACHER SLOVENIJA storitve pri varstvu okolja,	ODSTRANJEVALEC	ZBIRALEC	D	10156186	22/44348/81	30.11.2022	Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla	Zbirni center Lenart, SPODNJI PORČIČ 4A, 2230 LENART V SLOV. GORICAH	19 12 12	131.240,00	PODPISAN_PREVZEMNIK	D_08,09	ZS
EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov	SAUBERMACHER SLOVENIJA storitve pri varstvu okolja,	SAUBERMACHER SLOVENIJA storitve pri varstvu okolja,	ODSTRANJEVALEC	ZBIRALEC	D	10234737	23/44348/3	31.12.2022	Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla	Zbirni center Lenart, SPODNJI PORČIČ 4A, 2230 LENART V SLOV. GORICAH	19 12 12	253.640,00	PODPISAN_PREVZEMNIK	D_08,09	ZS
EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.	Surovina, družba za predelavo odpadkov	PUBLIKUS gospodarjenje z odpadki d.o.o.	ODSTRANJEVALEC	PREDELOVALEC	D	8517824	21/44348/17	30.04.2021	Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla	PE TGO, LAHOVA ULICA 38, 2000 MARIBOR	19 12 12	2.523.580,00	PODPISAN_PREVZEMNIK	D_08,09	R_12
EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.	Surovina, družba za predelavo odpadkov	PUBLIKUS gospodarjenje z odpadki d.o.o.	ODSTRANJEVALEC	PREDELOVALEC	D	8599870	21/44348/20	31.05.2021	Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla	PE TGO, LAHOVA ULICA 38, 2000 MARIBOR	19 12 12	2.145.640,00	PODPISAN_PREVZEMNIK	D_08,09	R_12
EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.	Surovina, družba za predelavo odpadkov	PUBLIKUS gospodarjenje z odpadki d.o.o.	ODSTRANJEVALEC	PREDELOVALEC	D	8599907	21/44348/21	02.06.2021	Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla	PE TGO, LAHOVA ULICA 38, 2000 MARIBOR	19 12 12	42.420,00	PODPISAN_PREVZEMNIK	D_08,09	R_12
EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.	Surovina, družba za predelavo odpadkov	PUBLIKUS gospodarjenje z odpadki d.o.o.	ODSTRANJEVALEC	PREDELOVALEC	D	9583112	22/44348/17	29.04.2022	Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla	PE TGO, LAHOVA ULICA 38, 2000 MARIBOR	19 12 12	1.330.880,00	PODPISAN_PREVZEMNIK	D_08,09	R_12
EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.	Surovina, družba za predelavo odpadkov	PUBLIKUS gospodarjenje z odpadki d.o.o.	ODSTRANJEVALEC	PREDELOVALEC	D	9829141	22/44348/44	29.07.2022	Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla	PE TGO, LAHOVA ULICA 38, 2000 MARIBOR	19 12 12	335.820,00	PODPISAN_PREVZEMNIK	D_08,09	R_12
EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.	Surovina, družba za predelavo odpadkov	PUBLIKUS gospodarjenje z odpadki d.o.o.	ODSTRANJEVALEC	PREDELOVALEC	D	9914272	22/44348/52	31.08.2022	Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla	PE TGO, LAHOVA ULICA 38, 2000 MARIBOR	19 12 12	1.551.760,00	PODPISAN_PREVZEMNIK	D_08,09	R_12
EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.	Surovina, družba za predelavo odpadkov	PUBLIKUS gospodarjenje z odpadki d.o.o.	ODSTRANJEVALEC	PREDELOVALEC	D	10001178	22/44348/62	30.09.2022	Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla	PE TGO, LAHOVA ULICA 38, 2000 MARIBOR	19 12 12	3.071.020,00	PODPISAN_PREVZEMNIK	D_08,09	R_12
EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.	Surovina, družba za predelavo odpadkov	PUBLIKUS gospodarjenje z odpadki d.o.o.	ODSTRANJEVALEC	PREDELOVALEC	D	10110238	22/44348/75	31.10.2022	Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla	PE TGO, LAHOVA ULICA 38, 2000 MARIBOR	19 12 12	2.028.980,00	PODPISAN_PREVZEMNIK	D_08,09	R_12
EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.	Surovina, družba za predelavo odpadkov	PUBLIKUS gospodarjenje z odpadki d.o.o.	ODSTRANJEVALEC	PREDELOVALEC	D	10156362	22/44348/82	30.11.2022	Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla	PE TGO, LAHOVA ULICA 38, 2000 MARIBOR	19 12 12	408.380,00	PODPISAN_PREVZEMNIK	D_08,09	R_12

JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice
Cesta maršala Tita 51
4270 Jesenice

T 04 581 04 00
F 04 581 04 20
E info@jeko.si

www.jeko.si

OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Cesta železarjev 6

4270 JESENICE

Datum: 9.02.2023
Številka: O/06-SK-24/2023

Zadeva: Odgovor na 45. sklep 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26.1.2023: POROČILO DELOVNE SKUPINE ZA SPREMLJANJE STANJA V CERO MALA MEŽAKLA

Spoštovani!

Delovni čas Odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla je določen s Poslovnikom. Obratovanje naprave je opredeljeno med 7.00 in 14.00, skladno z dogovorom z upravljavcem pa je možen prevzem odpadkov tudi izven delovnega časa. Na vstopu na območje odlagališča je postavljena obvestilna tabla, ki seznanja uporabnike s pristopom na območje in obratovalnim časom odlagališča.

S spoštovanjem!

Pripravil:
Vodja tehničnih dejavnosti in razvoja
Sebastjan Klukovič

Direktor:
Uroš Bučar, *univ.dipl.ekon.*

JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice
Cesta maršala Tita 51
4270 Jesenice

T 04 581 04 00
F 04 581 04 20
E info@jeko.si

www.jeko.si

OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Cesta železarjev 6

4270 JESENICE

Datum: 15.02.2023
Številka: O/06-SK-24/2023

Zadeva: Odgovor na 48. sklep 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 26.1.2023: POROČILO DELOVNE SKUPINE ZA SPREMLJANJE STANJA V CERO MALA MEŽAKLA

Spoštovani!

V prilogi posredujemo evidenčne liste prevzetih odpadkov po obdelavi MKO – 20 03 01 na odlagališču Mala Mežakla, v letu 2022 s strani podjetja Ekogor d.o.o..

S spoštovanjem!

- Priloga: evidenčni listi odstranjevanje odpadkov po obdelavi MKO (20 03 01) za leto 2022

Pripravil:
Vodja tehničnih dejavnosti in razvoja
Sebastjan Klukovič

Direktor:
Uroš Bučar, *univ.dipl.ekon.*

Evidenčni list	ID:	9434180	Številka:	22/44348/7	Int ID:	

1. Pošiljatelj/imetnik odpadka	ID zavezanca:	44348	Matična št.:	3685063000	Šifra dejavnosti:	38.320

Naziv:	**EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.**
Naslov:	VODOVODNA CESTA 97, 1000 LJUBLJANA
Kontaktna oseba:	

Tel.:	051 678067	Fax:		E-pošta:	info@ekogor.si

2. Prevzemnik odpadka	ID zavezanca:	43521	Matična št.:	5926823000	Šifra dejavnosti:	38.110

Naziv:	**JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice**
Naslov:	CESTA MARŠALA TITA 51, 4270 JESENICE
Kontaktna oseba:	

Tel.:	04 5810 400	Fax:		E-pošta:	info@jeko.si

3. Prevoznik odpadka	ID zavezanca:	44348	Matična št.:	3685063000	Šifra dejavnosti:	38.320

Naziv:	**EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.**
Naslov:	VODOVODNA CESTA 97, 1000 LJUBLJANA
Kontaktna oseba:	

Tel.:	051 678067	Fax:		E-pošta:	info@ekogor.si

4. Odpadek 1	Klasifikacijska št.	Naziv odpadka
	20 03 01	Mešani komunalni odpadki

Tip:		Količina (kg):	1334320
Embalaža:		Število enot embalaže:	
Fizikalne lastn.:		Dejavnost nastanka:	
Shema:			

Izvor odpadka:	D8, D9 - obdelava mešanih komunalnih odpadkov v centru za ravnanje z odpadki		
Opomba pošiljatelja o odpadku:	Ostanek po obdelavi TF za mesec januar in februar		
Predviden postopek ravnanja z odpadkom:	D1 Odlaganje v ali na zemljo (npr. odlagališče ipd.)	**Sprejeto:**	DA
Opomba prejemnika o odpadku:			

Evidenčni list	ID:	9434180	Številka:	22/44348/7	Int ID:	

5. Primopredaja			
Datum oddaje:	28.02.2022	Podpis pošiljatelja:	
Opomba pošiljatelja:			
Kraj oddaje:	Stalna lokacija ID:48592 Naziv: Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla		
Prevozno sredstvo:	cesta	Podpis voznika:	
Opomba voznika:			
Datum prejema/zavrn.:	28.02.2022	Podpis prejemnika:	
Opomba prejemnika:			
Kraj prejema:	Stalna lokacija ID:25486 Naziv: Mala Mežakla-odlagališče za nenevarne odpadke		

Digitalni podpisi na dokumentu	
Številka evidenčnega lista:	9434180
Podpis pošiljatelja	
Podpis obstaja:	Da
Podpis veljaven:	Da
Imetnik potrdila:	C=SI, S=Slovenija, OID.2.5.4.97=VATSI-12464341 \+ O=PUBLIKUS D.O.O., G=IVAN \+ SN=HRŽENJAK \+
Overitelj potrdila:	C=SI, O=Republika Slovenija, OID.2.5.4.97=VATSI-17659957, CN=SIGEN-CA G2 (Ser. št.:
Podatki o podpisu s strani ARSO	
Podpis obstaja:	Da
Podpis veljaven:	Da
Imetnik potrdila:	cn=ARSO-Odpadki+serialNumber=1238385510012,ou=systems,o=state authorities,c=SI
Overitelj potrdila:	cn=SIGOV-CA,2.5.4.97=#130E56415453492D3137363539393537,o=Republika Slovenija,c=SI (Ser. št.:
Podpis prejemnik/prevzmenika	
Podpis obstaja:	Da
Podpis veljaven:	Da
Imetnik potrdila:	C=SI, S=Slovenija, O=\"JEKO, D.O.O.\" \+ OID.2.5.4.97=VATSI-67496717, SN=KLUKOVI \+ G=SEBASTJAN \+
Overitelj potrdila:	C=SI, O=Republika Slovenija, OID.2.5.4.97=VATSI-17659957, CN=SIGEN-CA G2 (Ser. št.:
Podatki o podpisu s strani ARSO	
Podpis obstaja:	Da
Podpis veljaven:	Da
Imetnik potrdila:	cn=ARSO-Odpadki+serialNumber=1238385510012,ou=systems,o=state authorities,c=SI
Overitelj potrdila:	cn=SIGOV-CA,2.5.4.97=#130E56415453492D3137363539393537,o=Republika Slovenija,c=SI (Ser. št.:
Podatki o časovnem žigu	
Izdajatelj:	TimeStampAuthority
Serijska številka:	13027871399378339189005920335753474357 6573
Datum/čas:	2022-03-04T06:18:38.413Z
Politika uporabe:	http://www.si-tsa.si/dokumenti/SI-TSA-politika-za-casovni-zig-4.pdf

Evidenčni list	ID:	9523083	Številka:	22/44348/14	Int ID:	

1. Pošiljatelj/imetnik odpadka	ID zavezanca:	44348	Matična št.:	3685063000	Šifra dejavnosti:	38.320

Naziv:	**EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.**
Naslov:	VODOVODNA CESTA 97, 1000 LJUBLJANA
Kontaktna oseba:	

Tel.:	051 678067	Fax:		E-pošta:	info@ekogor.si

2. Prevzemnik odpadka	ID zavezanca:	43521	Matična št.:	5926823000	Šifra dejavnosti:	38.110

Naziv:	**JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice**
Naslov:	CESTA MARŠALA TITA 51, 4270 JESENICE
Kontaktna oseba:	

Tel.:	04 5810 400	Fax:		E-pošta:	info@jeko.si

3. Prevoznik odpadka	ID zavezanca:	44348	Matična št.:	3685063000	Šifra dejavnosti:	38.320

Naziv:	**EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.**
Naslov:	VODOVODNA CESTA 97, 1000 LJUBLJANA
Kontaktna oseba:	

Tel.:	051 678067	Fax:		E-pošta:	info@ekogor.si

4. Odpadek 1	Klasifikacijska št.	Naziv odpadka
	20 03 01	Mešani komunalni odpadki

Tip:		Količina (kg):	749320
Embalaža:		Število enot embalaže:	
Fizikalne lastn.:		Dejavnost nastanka:	
Shema:			

Izvor odpadka:	D8, D9 - obdelava mešanih komunalnih odpadkov v centru za ravnanje z odpadki
Opomba pošiljatelja o odpadku:	

Predviden postopek ravnanja z odpadkom:	D1 Odlaganje v ali na zemljo (npr. odlagališče ipd.)	**Sprejeto:**	DA
Opomba prejemnika o odpadku:			

Evidenčni list	ID:	9523083	Številka:	22/44348/14	Int ID:	

5. Primopredaja

Datum oddaje:	31.03.2022	Podpis pošiljatelja:	
Opomba pošiljatelja:			
Kraj oddaje:	Stalna lokacija ID:48592 Naziv: Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla		
Prevozno sredstvo:	cesta	Podpis voznika:	
Opomba voznika:			
Datum prejema/zavrn.:	31.03.2022	Podpis prejemnika:	
Opomba prejemnika:			
Kraj prejema:	Stalna lokacija ID:25486 Naziv: Mala Mežakla-odlagališče za nenevarne odpadke		

Digitalni podpisi na dokumentu

Številka evidenčnega lista:	9523083
Podpis pošiljatelja	
Podpis obstaja:	Da
Podpis veljaven:	Da
Imetnik potrdila:	C=SI, S=Slovenija, OID.2.5.4.97=VATSI-12464341 \+ O=PUBLIKUS D.O.O., G=IVAN \+ SN=HRŽENJAK \+
Overitelj potrdila:	C=SI, O=Republika Slovenija, OID.2.5.4.97=VATSI-17659957, CN=SIGEN-CA G2 (Ser. št.:
Podatki o podpisu s strani ARSO	
Podpis obstaja:	Da
Podpis veljaven:	Da
Imetnik potrdila:	cn=ARSO-Odpadki+serialNumber=1238385510012,ou=systems,o=state authorities,c=SI
Overitelj potrdila:	cn=SIGOV-CA,2.5.4.97=#130E56415453492D3137363539393537,o=Republika Slovenija,c=SI (Ser. št.:
Podpis prejemnik/prevzmenika	
Podpis obstaja:	Da
Podpis veljaven:	Da
Imetnik potrdila:	C=SI, S=Slovenija, O=\"JEKO, D.O.O.\" \+ OID.2.5.4.97=VATSI-67496717, SN=KLUKOVI \+ G=SEBASTJAN \+
Overitelj potrdila:	C=SI, O=Republika Slovenija, OID.2.5.4.97=VATSI-17659957, CN=SIGEN-CA G2 (Ser. št.:
Podatki o podpisu s strani ARSO	
Podpis obstaja:	Da
Podpis veljaven:	Da
Imetnik potrdila:	cn=ARSO-Odpadki+serialNumber=1238385510012,ou=systems,o=state authorities,c=SI
Overitelj potrdila:	cn=SIGOV-CA,2.5.4.97=#130E56415453492D3137363539393537,o=Republika Slovenija,c=SI (Ser. št.:
Podatki o časovnem žigu	
Izdajatelj:	TimeStampAuthority
Serijska številka:	130612323455694158336923951432233111988151
Datum/čas:	2022-04-07T04:28:55.840Z
Politika uporabe:	http://www.si-tsa.si/dokumenti/SI-TSA-politika-za-casovni-zig-4.pdf

Evidenčni list	ID:	9682345	Številka:	22/44348/29	Int ID:	

1. Pošiljatelj/imetnik odpadka	ID zavezanca:	44348	Matična št.:	3685063000	Šifra dejavnosti:	38.320

Naziv:	**EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.**				
Naslov:	VODOVODNA CESTA 97, 1000 LJUBLJANA				
Kontaktna oseba:					
Tel.:	051 678067	Fax:		E-pošta:	info@ekogor.si

2. Prevzemnik odpadka	ID zavezanca:	43521	Matična št.:	5926823000	Šifra dejavnosti:	38.110

Naziv:	**JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice**				
Naslov:	CESTA MARŠALA TITA 51, 4270 JESENICE				
Kontaktna oseba:					
Tel.:	04 5810 400	Fax:		E-pošta:	info@jeko.si

3. Prevoznik odpadka	ID zavezanca:	44348	Matična št.:	3685063000	Šifra dejavnosti:	38.320

Naziv:	**EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.**				
Naslov:	VODOVODNA CESTA 97, 1000 LJUBLJANA				
Kontaktna oseba:					
Tel.:	051 678067	Fax:		E-pošta:	info@ekogor.si

4. Odpadek 1	Klasifikacijska št.	Naziv odpadka		
	20 03 01	Mešani komunalni odpadki		
Tip:			Količina (kg):	605740
Embalaža:			Število enot embalaže:	
Fizikalne lastn.:		Dejavnost nastanka:		
Shema:				

Izvor odpadka:	D8, D9 - obdelava mešanih komunalnih odpadkov v centru za ravnanje z odpadki		
Opomba pošiljatelja o odpadku:	SKLADIŠE SUHADOLE T.F.		
Predviden postopek ravnanja z odpadkom:	D1 Odlaganje v ali na zemljo (npr. odlagališče ipd.)	**Sprejeto:**	DA
Opomba prejemnika o odpadku:			

4. Odpadek 2	Klasifikacijska št.	Naziv odpadka		
	20 03 01	Mešani komunalni odpadki		
Tip:			Količina (kg):	48320
Embalaža:			Število enot embalaže:	
Fizikalne lastn.:		Dejavnost nastanka:		
Shema:				

Izvor odpadka:	D8 Biološka obdelava, ki ni določena drugje v tej Prilogi, pri kateri nastanejo končne spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo z enim od postopkov, naštetih pod D1 - D12;		
Opomba pošiljatelja o odpadku:	ZBIRNI CENTER LENART		
Predviden postopek ravnanja z odpadkom:	D1 Odlaganje v ali na zemljo (npr. odlagališče ipd.)	**Sprejeto:**	DA
Opomba prejemnika o odpadku:			

Evidenčni list	ID:	9682345	Številka:	22/44348/29	Int ID:	

4. Odpadek 3	Klasifikacijska št.	Naziv odpadka		
	20 03 01	Mešani komunalni odpadki		
Tip:			Količina (kg):	526940
Embalaža:			Število enot embalaže:	
Fizikalne lastn.:		Dejavnost nastanka:		
Shema:				

Izvor odpadka:	D8, D9 - obdelava mešanih komunalnih odpadkov v centru za ravnanje z odpadki		
Opomba pošiljatelja o odpadku:	TEŽKA FRAKCIJA EKOGOR		
Predviden postopek ravnanja z odpadkom:	D1 Odlaganje v ali na zemljo (npr. odlagališče ipd.)	**Sprejeto:**	DA
Opomba prejemnika o odpadku:			

5. Primopredaja

Datum oddaje:	31.05.2022	Podpis pošiljatelja:	
Opomba pošiljatelja:			
Kraj oddaje:	Stalna lokacija ID:48592 Naziv: Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla		
Prevozno sredstvo:	cesta	Podpis voznika:	
Opomba voznika:			
Datum prejema/zavrn.:	31.05.2022	Podpis prejemnika:	
Opomba prejemnika:			
Kraj prejema:	Stalna lokacija ID:25486 Naziv: Mala Mežakla-odlagališče za nenevarne odpadke		

Digitalni podpisi na dokumentu

Številka evidenčnega lista:	9682345
Podpis pošiljatelja	
Podpis obstaja:	Da
Podpis veljaven:	Da
Imetnik potrdila:	C=SI, S=Slovenija, OID.2.5.4.97=VATSI-12464341 \+ O=PUBLIKUS D.O.O., G=IVAN \+ SN=HRŽENJAK \+
Overitelj potrdila:	C=SI, O=Republika Slovenija, OID.2.5.4.97=VATSI-17659957, CN=SIGEN-CA G2 (Ser. št.:
Podatki o podpisu s strani ARSO	
Podpis obstaja:	Da
Podpis veljaven:	Da
Imetnik potrdila:	cn=ARSO-Odpadki+serialNumber=1238385510012,ou=systems,o=state authorities,c=SI
Overitelj potrdila:	cn=SIGOV-CA,2.5.4.97=#130E56415453492D3137363539393537,o=Republika Slovenija,c=SI (Ser. št.:
Podpis prejemnik/prevzmenika	
Podpis obstaja:	Da
Podpis veljaven:	Da
Imetnik potrdila:	C=SI, S=Slovenija, O=\"JEKO, D.O.O.\" \+ OID.2.5.4.97=VATSI-67496717, SN=KLUKOVI \+ G=SEBASTJAN \+
Overitelj potrdila:	C=SI, O=Republika Slovenija, OID.2.5.4.97=VATSI-17659957, CN=SIGEN-CA G2 (Ser. št.:
Podatki o podpisu s strani ARSO	
Podpis obstaja:	Da
Podpis veljaven:	Da
Imetnik potrdila:	cn=ARSO-Odpadki+serialNumber=1238385510012,ou=systems,o=state authorities,c=SI
Overitelj potrdila:	cn=SIGOV-CA,2.5.4.97=#130E56415453492D3137363539393537,o=Republika Slovenija,c=SI (Ser. št.:
Podatki o časovnem žigu	
Izdajatelj:	TimeStampAuthority
Serijska številka:	131085152275729916878317214099999564201564
Datum/čas:	2022-06-10T03:19:06.997Z
Politika uporabe:	http://www.si-tsa.si/dokumenti/SI-TSA-politika-za-casovni-zig-4.pdf

Evidenčni list	ID:	9746769	Številka:	22/44348/33	Int ID:	

1. Pošiljatelj/imetnik odpadka	ID zavezanca:	44348	Matična št.:	3685063000	Šifra dejavnosti:	38.320

Naziv:	**EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.**
Naslov:	VODOVODNA CESTA 97, 1000 LJUBLJANA
Kontaktna oseba:	

Tel.:	051 678067	Fax:		E-pošta:	info@ekogor.si

2. Prevzemnik odpadka	ID zavezanca:	43521	Matična št.:	5926823000	Šifra dejavnosti:	38.110

Naziv:	**JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice**
Naslov:	CESTA MARŠALA TITA 51, 4270 JESENICE
Kontaktna oseba:	

Tel.:	04 5810 400	Fax:		E-pošta:	info@jeko.si

3. Prevoznik odpadka	ID zavezanca:	44348	Matična št.:	3685063000	Šifra dejavnosti:	38.320

Naziv:	**EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.**
Naslov:	VODOVODNA CESTA 97, 1000 LJUBLJANA
Kontaktna oseba:	

Tel.:	051 678067	Fax:		E-pošta:	info@ekogor.si

4. Odpadek 1	Klasifikacijska št.	Naziv odpadka
	20 03 01	Mešani komunalni odpadki

Tip:		Količina (kg):	73440
Embalaža:		Število enot embalaže:	
Fizikalne lastn.:	Dejavnost nastanka:		
Shema:			

Izvor odpadka:	D8 Biološka obdelava, ki ni določena drugje v tej Prilogi, pri kateri nastanejo končne spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo z enim od postopkov, naštetih pod D1 - D12;		
Opomba pošiljatelja o odpadku:	SALOMON EKO GOR		
Predviden postopek ravnanja z odpadkom:	D1 Odlaganje v ali na zemljo (npr. odlagališče ipd.)	**Sprejeto:**	DA
Opomba prejemnika o odpadku:			

4. Odpadek 2	Klasifikacijska št.	Naziv odpadka
	20 03 01	Mešani komunalni odpadki

Tip:		Količina (kg):	652960
Embalaža:		Število enot embalaže:	
Fizikalne lastn.:	Dejavnost nastanka:		
Shema:			

Izvor odpadka:	D8 Biološka obdelava, ki ni določena drugje v tej Prilogi, pri kateri nastanejo končne spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo z enim od postopkov, naštetih pod D1 - D12;		
Opomba pošiljatelja o odpadku:	SKLADIŠE SUHADOLE T.F.		
Predviden postopek ravnanja z odpadkom:	D1 Odlaganje v ali na zemljo (npr. odlagališče ipd.)	**Sprejeto:**	DA
Opomba prejemnika o odpadku:			

Evidenčni list	**ID:**	9746769	**Številka:**	22/44348/33	**Int ID:**	

4. Odpadek 3	**Klasifikacijska št.**	**Naziv odpadka**		
	20 03 01	Mešani komunalni odpadki		
Tip:			Količina (kg):	24280
Embalaža:			Število enot embalaže:	
Fizikalne lastn.:		Dejavnost nastanka:		
Shema:				
Izvor odpadka:	D8, D9 - obdelava mešanih komunalnih odpadkov v centru za ravnanje z odpadki			
Opomba pošiljatelja o odpadku:	ZBIRNI CENTER LENART			
Predviden postopek ravnanja z odpadkom:	D1 Odlaganje v ali na zemljo (npr. odlagališče ipd.)		**Sprejeto:**	DA
Opomba prejemnika o odpadku:				

4. Odpadek 4	**Klasifikacijska št.**	**Naziv odpadka**		
	20 03 01	Mešani komunalni odpadki		
Tip:			Količina (kg):	424260
Embalaža:			Število enot embalaže:	
Fizikalne lastn.:		Dejavnost nastanka:		
Shema:				
Izvor odpadka:	D8, D9 - obdelava mešanih komunalnih odpadkov v centru za ravnanje z odpadki			
Opomba pošiljatelja o odpadku:	TEŽKA FRAKCIJA EKOGOR			
Predviden postopek ravnanja z odpadkom:	D1 Odlaganje v ali na zemljo (npr. odlagališče ipd.)		**Sprejeto:**	DA
Opomba prejemnika o odpadku:				

Evidenčni list	ID:	9746769	Številka:	22/44348/33	Int ID:	

5. Primopredaja			
Datum oddaje:	30.06.2022	Podpis pošiljatelja:	
Opomba pošiljatelja:			
Kraj oddaje:	Stalna lokacija ID:48592 Naziv: Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla		
Prevozno sredstvo:	cesta	Podpis voznika:	
Opomba voznika:			
Datum prejema/zavrn.:	30.06.2022	Podpis prejemnika:	
Opomba prejemnika:			
Kraj prejema:	Stalna lokacija ID:25486 Naziv: Mala Mežakla-odlagališče za nenevarne odpadke		

Digitalni podpisi na dokumentu	
Številka evidenčnega lista:	9746769
Podpis pošiljatelja	
Podpis obstaja:	Da
Podpis veljaven:	Da
Imetnik potrdila:	C=SI, S=Slovenija, OID.2.5.4.97=VATSI-12464341 \+ O=PUBLIKUS D.O.O., G=IVAN \+ SN=HRŽENJAK \+
Overitelj potrdila:	C=SI, O=Republika Slovenija, OID.2.5.4.97=VATSI-17659957, CN=SIGEN-CA G2 (Ser. št.:
Podatki o podpisu s strani ARSO	
Podpis obstaja:	Da
Podpis veljaven:	Da
Imetnik potrdila:	cn=ARSO-Odpadki+serialNumber=1238385510012,ou=systems,o=state authorities,c=SI
Overitelj potrdila:	cn=SIGOV-CA,2.5.4.97=#130E56415453492D3137363539393537,o=Republika Slovenija,c=SI (Ser. št.:
Podpis prejemnik/prevzmenika	
Podpis obstaja:	Da
Podpis veljaven:	Da
Imetnik potrdila:	C=SI, S=Slovenija, O=\"JEKO, D.O.O.\" \+ OID.2.5.4.97=VATSI-67496717, SN=KLUKOVI \+ G=SEBASTJAN \+
Overitelj potrdila:	C=SI, O=Republika Slovenija, OID.2.5.4.97=VATSI-17659957, CN=SIGEN-CA G2 (Ser. št.:
Podatki o podpisu s strani ARSO	
Podpis obstaja:	Da
Podpis veljaven:	Da
Imetnik potrdila:	cn=ARSO-Odpadki+serialNumber=1238385510012,ou=systems,o=state authorities,c=SI
Overitelj potrdila:	cn=SIGOV-CA,2.5.4.97=#130E56415453492D3137363539393537,o=Republika Slovenija,c=SI (Ser. št.:
Podatki o časovnem žigu	
Izdajatelj:	TimeStampAuthority
Serijska številka:	131085152275729916878317214099999565939686
Datum/čas:	2022-07-06T08:05:52.607Z
Politika uporabe:	http://www.si-tsa.si/dokumenti/SI-TSA-politika-za-casovni-zig-4.pdf

Evidenčni list	ID:	9829481	Številka:	22/44348/45	Int ID:	

1. Pošiljatelj/imetnik odpadka	ID zavezanca:	44348	Matična št.:	3685063000	Šifra dejavnosti:	38.320

Naziv:	**EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.**				
Naslov:	VODOVODNA CESTA 97, 1000 LJUBLJANA				
Kontaktna oseba:					
Tel.:	051 678067	Fax:		E-pošta:	info@ekogor.si

2. Prevzemnik odpadka	ID zavezanca:	43521	Matična št.:	5926823000	Šifra dejavnosti:	38.110

Naziv:	**JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice**				
Naslov:	CESTA MARŠALA TITA 51, 4270 JESENICE				
Kontaktna oseba:					
Tel.:	04 5810 400	Fax:		E-pošta:	info@jeko.si

3. Prevoznik odpadka	ID zavezanca:	44348	Matična št.:	3685063000	Šifra dejavnosti:	38.320

Naziv:	**EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.**				
Naslov:	VODOVODNA CESTA 97, 1000 LJUBLJANA				
Kontaktna oseba:					
Tel.:	051 678067	Fax:		E-pošta:	info@ekogor.si

4. Odpadek 1	Klasifikacijska št.	Naziv odpadka
	20 03 01	Mešani komunalni odpadki

Tip:		Količina (kg):	1141220
Embalaža:		Število enot embalaže:	
Fizikalne lastn.:	Dejavnost nastanka:		
Shema:			

Izvor odpadka:	D8 Biološka obdelava, ki ni določena drugje v tej Prilogi, pri kateri nastanejo končne spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo z enim od postopkov, naštetih pod D1 - D12;		
Opomba pošiljatelja o odpadku:	TEŽKA FRAKCIJA		
Predviden postopek ravnanja z odpadkom:	D1 Odlaganje v ali na zemljo (npr. odlagališče ipd.)	**Sprejeto:**	DA
Opomba prejemnika o odpadku:			

Evidenčni list	ID:	9829481	Številka:	22/44348/45	Int ID:	

5. Primopredaja

Datum oddaje:	29.07.2022	Podpis pošiljatelja:	
Opomba pošiljatelja:			
Kraj oddaje:	Stalna lokacija ID:48592 Naziv: Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla		
Prevozno sredstvo:	cesta	Podpis voznika:	
Opomba voznika:			
Datum prejema/zavrn.:	29.07.2022	Podpis prejemnika:	
Opomba prejemnika:			
Kraj prejema:	Stalna lokacija ID:25486 Naziv: Mala Mežakla-odlagališče za nenevarne odpadke		

Digitalni podpisi na dokumentu

Številka evidenčnega lista:	9829481
Podpis pošiljatelja	
Podpis obstaja:	Da
Podpis veljaven:	Da
Imetnik potrdila:	C=SI, S=Slovenija, OID.2.5.4.97=VATSI-12464341 \+ O=PUBLIKUS D.O.O., G=IVAN \+ SN=HRŽENJAK \+
Overitelj potrdila:	C=SI, O=Republika Slovenija, OID.2.5.4.97=VATSI-17659957, CN=SIGEN-CA G2 (Ser. št.:
Podatki o podpisu s strani ARSO	
Podpis obstaja:	Da
Podpis veljaven:	Da
Imetnik potrdila:	cn=ARSO-Odpadki+serialNumber=1238385510012,ou=systems,o=state authorities,c=SI
Overitelj potrdila:	cn=SIGOV-CA,2.5.4.97=#130E56415453492D3137363539393537,o=Republika Slovenija,c=SI (Ser. št.:
Podpis prejemnik/prevzmenika	
Podpis obstaja:	Da
Podpis veljaven:	Da
Imetnik potrdila:	C=SI, S=Slovenija, O=\"JEKO, D.O.O.\" \+ OID.2.5.4.97=VATSI-67496717, SN=KLUKOVI \+ G=SEBASTJAN \+
Overitelj potrdila:	C=SI, O=Republika Slovenija, OID.2.5.4.97=VATSI-17659957, CN=SIGEN-CA G2 (Ser. št.:
Podatki o podpisu s strani ARSO	
Podpis obstaja:	Da
Podpis veljaven:	Da
Imetnik potrdila:	cn=ARSO-Odpadki+serialNumber=1238385510012,ou=systems,o=state authorities,c=SI
Overitelj potrdila:	cn=SIGOV-CA,2.5.4.97=#130E56415453492D3137363539393537,o=Republika Slovenija,c=SI (Ser. št.:
Podatki o časovnem žigu	
Izdajatelj:	TimeStampAuthority
Serijska številka:	131085327757819522843695604257534569276271
Datum/čas:	2022-08-08T06:53:44.206Z
Politika uporabe:	http://www.si-tsa.si/dokumenti/SI-TSA-politika-za-casovni-zig-4.pdf

Evidenčni list	ID:	9923574	Številka:	22/44348/53	Int ID:	

1. Pošiljatelj/imetnik odpadka	ID zavezanca:	44348	Matična št.:	3685063000	Šifra dejavnosti:	38.320

Naziv:	EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.				
Naslov:	VODOVODNA CESTA 97, 1000 LJUBLJANA				
Kontaktna oseba:					
Tel.:	051 678067	Fax:		E-pošta:	info@ekogor.si

2. Prevzemnik odpadka	ID zavezanca:	43521	Matična št.:	5926823000	Šifra dejavnosti:	38.110

Naziv:	JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice				
Naslov:	CESTA MARŠALA TITA 51, 4270 JESENICE				
Kontaktna oseba:					
Tel.:	04 5810 400	Fax:		E-pošta:	info@jeko.si

3. Prevoznik odpadka	ID zavezanca:	44348	Matična št.:	3685063000	Šifra dejavnosti:	38.320

Naziv:	EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.				
Naslov:	VODOVODNA CESTA 97, 1000 LJUBLJANA				
Kontaktna oseba:					
Tel.:	051 678067	Fax:		E-pošta:	info@ekogor.si

4. Odpadek 1	Klasifikacijska št.	Naziv odpadka		
	20 03 01	Mešani komunalni odpadki		
Tip:			Količina (kg):	478780
Embalaža:			Število enot embalaže:	
Fizikalne lastn.:		Dejavnost nastanka:		
Shema:				
Izvor odpadka:	D8 Biološka obdelava, ki ni določena drugje v tej Prilogi, pri kateri nastanejo končne spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo z enim od postopkov, naštetih pod D1 - D12;			
Opomba pošiljatelja o odpadku:	TEŽKA FRAKCIJA EKOGOR			
Predviden postopek ravnanja z odpadkom:	D1 Odlaganje v ali na zemljo (npr. odlagališče ipd.)		**Sprejeto:**	DA
Opomba prejemnika o odpadku:				

4. Odpadek 2	Klasifikacijska št.	Naziv odpadka		
	20 03 01	Mešani komunalni odpadki		
Tip:			Količina (kg):	525420
Embalaža:			Število enot embalaže:	
Fizikalne lastn.:		Dejavnost nastanka:		
Shema:				
Izvor odpadka:	D8 Biološka obdelava, ki ni določena drugje v tej Prilogi, pri kateri nastanejo končne spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo z enim od postopkov, naštetih pod D1 - D12;			
Opomba pošiljatelja o odpadku:	SKLADIŠE SUHADOLE T.F.			
Predviden postopek ravnanja z odpadkom:	D1 Odlaganje v ali na zemljo (npr. odlagališče ipd.)		**Sprejeto:**	DA
Opomba prejemnika o odpadku:				

Evidenčni list	ID:	9923574	Številka:	22/44348/53	Int ID:	

5. Primopredaja

Datum oddaje:	31.08.2022	Podpis pošiljatelja:	
Opomba pošiljatelja:			
Kraj oddaje:	Stalna lokacija ID:48592 Naziv: Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla		
Prevozno sredstvo:	cesta	Podpis voznika:	
Opomba voznika:			
Datum prejema/zavrn.:	31.08.2022	Podpis prejemnika:	
Opomba prejemnika:			
Kraj prejema:	Stalna lokacija ID:25486 Naziv: Mala Mežakla-odlagališče za nenevarne odpadke		

Digitalni podpisi na dokumentu

Številka evidenčnega lista:	9923574
Podpis pošiljatelja	
Podpis obstaja:	Da
Podpis veljaven:	Da
Imetnik potrdila:	C=SI, S=Slovenija, OID.2.5.4.97=VATSI-12464341 \+ O=PUBLIKUS D.O.O., G=IVAN \+ SN=HRŽENJAK \+
Overitelj potrdila:	C=SI, O=Republika Slovenija, OID.2.5.4.97=VATSI-17659957, CN=SIGEN-CA G2 (Ser. št.:
Podatki o podpisu s strani ARSO	
Podpis obstaja:	Da
Podpis veljaven:	Da
Imetnik potrdila:	cn=ARSO-Odpadki+serialNumber=1238385510012,ou=systems,o=state authorities,c=SI
Overitelj potrdila:	cn=SIGOV-CA,2.5.4.97=#130E56415453492D3137363539393537,o=Republika Slovenija,c=SI (Ser. št.:
Podpis prejemnik/prevzmenika	
Podpis obstaja:	Da
Podpis veljaven:	Da
Imetnik potrdila:	C=SI, S=Slovenija, O=\"JEKO, D.O.O.\" \+ OID.2.5.4.97=VATSI-67496717, SN=KLUKOVI \+ G=SEBASTJAN \+
Overitelj potrdila:	C=SI, O=Republika Slovenija, OID.2.5.4.97=VATSI-17659957, CN=SIGEN-CA G2 (Ser. št.:
Podatki o podpisu s strani ARSO	
Podpis obstaja:	Da
Podpis veljaven:	Da
Imetnik potrdila:	cn=ARSO-Odpadki+serialNumber=1238385510012,ou=systems,o=state authorities,c=SI
Overitelj potrdila:	cn=SIGOV-CA,2.5.4.97=#130E56415453492D3137363539393537,o=Republika Slovenija,c=SI (Ser. št.:
Podatki o časovnem žigu	
Izdajatelj:	TimeStampAuthority
Serijska številka:	131639174883832096433059905097793144497506
Datum/čas:	2022-09-09T07:28:34.080Z
Politika uporabe:	http://www.si-tsa.si/dokumenti/SI-TSA-politika-za-casovni-zig-4.pdf

Evidenčni list	ID:	10004009	Številka:	22/44348/65	Int ID:	

1. Pošiljatelj/imetnik odpadka	ID zavezanca:	44348	Matična št.:	3685063000	Šifra dejavnosti:	38.320

Naziv:	EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.				
Naslov:	VODOVODNA CESTA 97, 1000 LJUBLJANA				
Kontaktna oseba:					
Tel.:	051 678067	Fax:		E-pošta:	info@ekogor.si

2. Prevzemnik odpadka	ID zavezanca:	43521	Matična št.:	5926823000	Šifra dejavnosti:	38.110

Naziv:	JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice				
Naslov:	CESTA MARŠALA TITA 51, 4270 JESENICE				
Kontaktna oseba:					
Tel.:	04 5810 400	Fax:		E-pošta:	info@jeko.si

3. Prevoznik odpadka	ID zavezanca:	44348	Matična št.:	3685063000	Šifra dejavnosti:	38.320

Naziv:	EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.				
Naslov:	VODOVODNA CESTA 97, 1000 LJUBLJANA				
Kontaktna oseba:					
Tel.:	051 678067	Fax:		E-pošta:	info@ekogor.si

4. Odpadek 1	Klasifikacijska št.	Naziv odpadka		
	20 03 01	Mešani komunalni odpadki		
Tip:			Količina (kg):	771780
Embalaža:			Število enot embalaže:	
Fizikalne lastn.:		Dejavnost nastanka:		
Shema:				
Izvor odpadka:	D8, D9 - obdelava mešanih komunalnih odpadkov v centru za ravnanje z odpadki			
Opomba pošiljatelja o odpadku:	TEŽKA FRAKCIJA EKOGOR			
Predviden postopek ravnanja z odpadkom:	D1 Odlaganje v ali na zemljo (npr. odlagališče ipd.)		Sprejeto:	DA
Opomba prejemnika o odpadku:				

4. Odpadek 2	Klasifikacijska št.	Naziv odpadka		
	20 03 01	Mešani komunalni odpadki		
Tip:			Količina (kg):	945540
Embalaža:			Število enot embalaže:	
Fizikalne lastn.:		Dejavnost nastanka:		
Shema:				
Izvor odpadka:	D8, D9 - obdelava mešanih komunalnih odpadkov v centru za ravnanje z odpadki			
Opomba pošiljatelja o odpadku:	SKLADIŠE SUHADOLE T.F.			
Predviden postopek ravnanja z odpadkom:	D1 Odlaganje v ali na zemljo (npr. odlagališče ipd.)		Sprejeto:	DA
Opomba prejemnika o odpadku:				

Evidenčni list	ID:	10004009	Številka:	22/44348/65	Int ID:	

5. Primopredaja

Datum oddaje:	30.09.2022	Podpis pošiljatelja:	
Opomba pošiljatelja:			
Kraj oddaje:	Stalna lokacija ID:48592 Naziv: Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla		
Prevozno sredstvo:	cesta	Podpis voznika:	
Opomba voznika:			
Datum prejema/zavrn.:	30.09.2022	Podpis prejemnika:	
Opomba prejemnika:			
Kraj prejema:	Stalna lokacija ID:25486 Naziv: Mala Mežakla-odlagališče za nenevarne odpadke		

Digitalni podpisi na dokumentu

Številka evidenčnega lista:	10004009
Podpis pošiljatelja	
Podpis obstaja:	Da
Podpis veljaven:	Da
Imetnik potrdila:	C=SI, S=Slovenija, OID.2.5.4.97=VATSI-12464341 \+ O=PUBLIKUS D.O.O., G=IVAN \+ SN=HRŽENJAK \+
Overitelj potrdila:	C=SI, O=Republika Slovenija, OID.2.5.4.97=VATSI-17659957, CN=SIGEN-CA G2 (Ser. št.:
Podatki o podpisu s strani ARSO	
Podpis obstaja:	Da
Podpis veljaven:	Da
Imetnik potrdila:	cn=ARSO-Odpadki+serialNumber=1238385510012,ou=systems,o=state authorities,c=SI
Overitelj potrdila:	cn=SIGOV-CA,2.5.4.97=#130E56415453492D3137363539393537,o=Republika Slovenija,c=SI (Ser. št.:
Podpis prejemnik/prevzmenika	
Podpis obstaja:	Da
Podpis veljaven:	Da
Imetnik potrdila:	C=SI, S=Slovenija, O=\"JEKO, D.O.O.\" \+ OID.2.5.4.97=VATSI-67496717, SN=KLUKOVI \+ G=SEBASTJAN \+
Overitelj potrdila:	C=SI, O=Republika Slovenija, OID.2.5.4.97=VATSI-17659957, CN=SIGEN-CA G2 (Ser. št.:
Podatki o podpisu s strani ARSO	
Podpis obstaja:	Da
Podpis veljaven:	Da
Imetnik potrdila:	cn=ARSO-Odpadki+serialNumber=1238385510012,ou=systems,o=state authorities,c=SI
Overitelj potrdila:	cn=SIGOV-CA,2.5.4.97=#130E56415453492D3137363539393537,o=Republika Slovenija,c=SI (Ser. št.:
Podatki o časovnem žigu	
Izdajatelj:	TimeStampAuthority
Serijska številka:	131639152397231062365130098180336738350546
Datum/čas:	2022-10-05T06:56:03.914Z
Politika uporabe:	http://www.si-tsa.si/dokumenti/SI-TSA-politika-za-casovni-zig-4.pdf

Evidenčni list	ID:	10105581	Številka:	22/44348/71	Int ID:	

1. Pošiljatelj/imetnik odpadka	ID zavezanca:	44348	Matična št.:	3685063000	Šifra dejavnosti:	38.320

Naziv:	**EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.**
Naslov:	VODOVODNA CESTA 97, 1000 LJUBLJANA
Kontaktna oseba:	

Tel.:	051 678067	Fax:		E-pošta:	info@ekogor.si

2. Prevzemnik odpadka	ID zavezanca:	43521	Matična št.:	5926823000	Šifra dejavnosti:	38.110

Naziv:	**JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice**
Naslov:	CESTA MARŠALA TITA 51, 4270 JESENICE
Kontaktna oseba:	

Tel.:	04 5810 400	Fax:		E-pošta:	info@jeko.si

3. Prevoznik odpadka	ID zavezanca:	44348	Matična št.:	3685063000	Šifra dejavnosti:	38.320

Naziv:	**EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.**
Naslov:	VODOVODNA CESTA 97, 1000 LJUBLJANA
Kontaktna oseba:	

Tel.:	051 678067	Fax:		E-pošta:	info@ekogor.si

4. Odpadek 1	Klasifikacijska št.	Naziv odpadka
	20 03 01	Mešani komunalni odpadki

Tip:		Količina (kg):	2321000
Embalaža:		Število enot embalaže:	
Fizikalne lastn.:	Dejavnost nastanka:		
Shema:			

Izvor odpadka:	D8, D9 - obdelava mešanih komunalnih odpadkov v centru za ravnanje z odpadki		
Opomba pošiljatelja o odpadku:	TEŽKA FRAKCIJA EKOGOR		
Predviden postopek ravnanja z odpadkom:	D1 Odlaganje v ali na zemljo (npr. odlagališče ipd.)	**Sprejeto:**	DA
Opomba prejemnika o odpadku:			

4. Odpadek 2	Klasifikacijska št.	Naziv odpadka
	20 03 01	Mešani komunalni odpadki

Tip:		Količina (kg):	924820
Embalaža:		Število enot embalaže:	
Fizikalne lastn.:	Dejavnost nastanka:		
Shema:			

Izvor odpadka:	D8, D9 - obdelava mešanih komunalnih odpadkov v centru za ravnanje z odpadki		
Opomba pošiljatelja o odpadku:	SKLADIŠE SUHADOLE T.F.		
Predviden postopek ravnanja z odpadkom:	D1 Odlaganje v ali na zemljo (npr. odlagališče ipd.)	**Sprejeto:**	DA
Opomba prejemnika o odpadku:			

Evidenčni list	ID:	10105581	Številka:	22/44348/71	Int ID:	

5. Primopredaja

Datum oddaje:	31.10.2022	Podpis pošiljatelja:	
Opomba pošiljatelja:			
Kraj oddaje:	Stalna lokacija ID:48592 Naziv: Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla		
Prevozno sredstvo:	cesta	Podpis voznika:	
Opomba voznika:			
Datum prejema/zavrn.:	31.10.2022	Podpis prejemnika:	
Opomba prejemnika:			
Kraj prejema:	Stalna lokacija ID:25486 Naziv: Mala Mežakla-odlagališče za nenevarne odpadke		

Digitalni podpisi na dokumentu

Številka evidenčnega lista:	10105581
Podpis pošiljatelja	
Podpis obstaja:	Da
Podpis veljaven:	Da
Imetnik potrdila:	C=SI, S=Slovenija, OID.2.5.4.97=VATSI-12464341 \+ O=PUBLIKUS D.O.O., G=IVAN \+ SN=HRŽENJAK \+
Overitelj potrdila:	C=SI, O=Republika Slovenija, OID.2.5.4.97=VATSI-17659957, CN=SIGEN-CA G2 (Ser. št.:
Podatki o podpisu s strani ARSO	
Podpis obstaja:	Da
Podpis veljaven:	Da
Imetnik potrdila:	cn=ARSO-Odpadki+serialNumber=1238385510012,ou=systems,o=state authorities,c=SI
Overitelj potrdila:	cn=SIGOV-CA,2.5.4.97=#130E56415453492D3137363539393537,o=Republika Slovenija,c=SI (Ser. št.:
Podpis prejemnik/prevzmenika	
Podpis obstaja:	Da
Podpis veljaven:	Da
Imetnik potrdila:	C=SI, S=Slovenija, O=\"JEKO, D.O.O.\" \+ OID.2.5.4.97=VATSI-67496717, SN=KLUKOVI \+ G=SEBASTJAN \+
Overitelj potrdila:	C=SI, O=Republika Slovenija, OID.2.5.4.97=VATSI-17659957, CN=SIGEN-CA G2 (Ser. št.:
Podatki o podpisu s strani ARSO	
Podpis obstaja:	Da
Podpis veljaven:	Da
Imetnik potrdila:	cn=ARSO-Odpadki+serialNumber=1238385510012,ou=systems,o=state authorities,c=SI
Overitelj potrdila:	cn=SIGOV-CA,2.5.4.97=#130E56415453492D3137363539393537,o=Republika Slovenija,c=SI (Ser. št.:
Podatki o časovnem žigu	
Izdajatelj:	TimeStampAuthority
Serijska številka:	132041510455585272823205440779399451390222
Datum/čas:	2022-11-11T06:26:17.908Z
Politika uporabe:	http://www.si-tsa.si/dokumenti/SI-TSA-politika-za-casovni-zig-4.pdf

Evidenčni list	ID:	10174467	Številka:	22/44348/85	Int ID:	

1. Pošiljatelj/imetnik odpadka	ID zavezanca:	44348	Matična št.:	3685063000	Šifra dejavnosti:	38.320

Naziv:	EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.				
Naslov:	VODOVODNA CESTA 97, 1000 LJUBLJANA				
Kontaktna oseba:					
Tel.:	051 678067	Fax:		E-pošta:	info@ekogor.si

2. Prevzemnik odpadka	ID zavezanca:	43521	Matična št.:	5926823000	Šifra dejavnosti:	38.110

Naziv:	JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice				
Naslov:	CESTA MARŠALA TITA 51, 4270 JESENICE				
Kontaktna oseba:					
Tel.:	04 5810 400	Fax:		E-pošta:	info@jeko.si

3. Prevoznik odpadka	ID zavezanca:	44348	Matična št.:	3685063000	Šifra dejavnosti:	38.320

Naziv:	EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.				
Naslov:	VODOVODNA CESTA 97, 1000 LJUBLJANA				
Kontaktna oseba:					
Tel.:	051 678067	Fax:		E-pošta:	info@ekogor.si

4. Odpadek 1	Klasifikacijska št.	Naziv odpadka		
	20 03 01	Mešani komunalni odpadki		
Tip:			Količina (kg):	1595520
Embalaža:			Število enot embalaže:	
Fizikalne lastn.:		Dejavnost nastanka:		
Shema:				

Izvor odpadka:	D8, D9 - obdelava mešanih komunalnih odpadkov v centru za ravnanje z odpadki		
Opomba pošiljatelja o odpadku:	TEŽKA FRAKCIJA EKOGOR		
Predviden postopek ravnanja z odpadkom:	D1 Odlaganje v ali na zemljo (npr. odlagališče ipd.)	**Sprejeto:**	DA
Opomba prejemnika o odpadku:			

4. Odpadek 2	Klasifikacijska št.	Naziv odpadka		
	20 03 01	Mešani komunalni odpadki		
Tip:			Količina (kg):	95000
Embalaža:			Število enot embalaže:	
Fizikalne lastn.:		Dejavnost nastanka:		
Shema:				

Izvor odpadka:	D8, D9 - obdelava mešanih komunalnih odpadkov v centru za ravnanje z odpadki		
Opomba pošiljatelja o odpadku:	SORTIRNICA-SNAGA		
Predviden postopek ravnanja z odpadkom:	D1 Odlaganje v ali na zemljo (npr. odlagališče ipd.)	**Sprejeto:**	DA
Opomba prejemnika o odpadku:			

Evidenčni list	ID:	10174467	Številka:	22/44348/85	Int ID:	

5. Primopredaja

Datum oddaje:	30.11.2022	Podpis pošiljatelja:	
Opomba pošiljatelja:			
Kraj oddaje:	Stalna lokacija ID:48592 Naziv: Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla		
Prevozno sredstvo:	cesta	Podpis voznika:	
Opomba voznika:			
Datum prejema/zavrn.:	30.11.2022	Podpis prejemnika:	
Opomba prejemnika:			
Kraj prejema:	Stalna lokacija ID:25486 Naziv: Mala Mežakla-odlagališče za nenevarne odpadke		

Digitalni podpisi na dokumentu

Številka evidenčnega lista:	10174467
Podpis pošiljatelja	
Podpis obstaja:	Da
Podpis veljaven:	Da
Imetnik potrdila:	C=SI, S=Slovenija, OID.2.5.4.97=VATSI-12464341 \+ O=PUBLIKUS D.O.O., G=IVAN \+ SN=HRŽENJAK \+
Overitelj potrdila:	C=SI, O=Republika Slovenija, OID.2.5.4.97=VATSI-17659957, CN=SIGEN-CA G2 (Ser. št.:
Podatki o podpisu s strani ARSO	
Podpis obstaja:	Da
Podpis veljaven:	Da
Imetnik potrdila:	cn=ARSO-Odpadki+serialNumber=1238385510012,ou=systems,o=state authorities,c=SI
Overitelj potrdila:	cn=SIGOV-CA,2.5.4.97=#130E56415453492D3137363539393537,o=Republika Slovenija,c=SI (Ser. št.:
Podpis prejemnik/prevzmenika	
Podpis obstaja:	Da
Podpis veljaven:	Da
Imetnik potrdila:	C=SI, S=Slovenija, O=\"JEKO, D.O.O.\" \+ OID.2.5.4.97=VATSI-67496717, SN=KLUKOVI \+ G=SEBASTJAN \+
Overitelj potrdila:	C=SI, O=Republika Slovenija, OID.2.5.4.97=VATSI-17659957, CN=SIGEN-CA G2 (Ser. št.:
Podatki o podpisu s strani ARSO	
Podpis obstaja:	Da
Podpis veljaven:	Da
Imetnik potrdila:	cn=ARSO-Odpadki+serialNumber=1238385510012,ou=systems,o=state authorities,c=SI
Overitelj potrdila:	cn=SIGOV-CA,2.5.4.97=#130E56415453492D3137363539393537,o=Republika Slovenija,c=SI (Ser. št.:
Podatki o časovnem žigu	
Izdajatelj:	TimeStampAuthority
Serijska številka:	132310369608123008338126954238109259741486
Datum/čas:	2022-12-13T08:50:11.643Z
Politika uporabe:	http://www.si-tsa.si/dokumenti/SI-TSA-politika-za-casovni-zig-4.pdf

Evidenčni list	ID:	10238047	Številka:	23/44348/9	Int ID:	

1. Pošiljatelj/imetnik odpadka	ID zavezanca:	44348	Matična št.:	3685063000	Šifra dejavnosti:	38.320

Naziv:	EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.				
Naslov:	VODOVODNA CESTA 97, 1000 LJUBLJANA				
Kontaktna oseba:					
Tel.:	051 678067	Fax:		E-pošta:	info@ekogor.si

2. Prevzemnik odpadka	ID zavezanca:	43521	Matična št.:	5926823000	Šifra dejavnosti:	38.110

Naziv:	JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice				
Naslov:	CESTA MARŠALA TITA 51, 4270 JESENICE				
Kontaktna oseba:					
Tel.:	04 5810 400	Fax:		E-pošta:	info@jeko.si

3. Prevoznik odpadka	ID zavezanca:	44348	Matična št.:	3685063000	Šifra dejavnosti:	38.320

Naziv:	EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o.				
Naslov:	VODOVODNA CESTA 97, 1000 LJUBLJANA				
Kontaktna oseba:					
Tel.:	051 678067	Fax:		E-pošta:	info@ekogor.si

4. Odpadek 1	Klasifikacijska št.	Naziv odpadka		
	20 03 01	Mešani komunalni odpadki		
Tip:			Količina (kg):	1305120
Embalaža:			Število enot embalaže:	
Fizikalne lastn.:		Dejavnost nastanka:		
Shema:				
Izvor odpadka:	D8, D9 - obdelava mešanih komunalnih odpadkov v centru za ravnanje z odpadki			
Opomba pošiljatelja o odpadku:	TEŽKA FRAKCIJA EKOGOR			
Predviden postopek ravnanja z odpadkom:	D1 Odlaganje v ali na zemljo (npr. odlagališče ipd.)		**Sprejeto:**	DA
Opomba prejemnika o odpadku:				

4. Odpadek 2	Klasifikacijska št.	Naziv odpadka		
	20 03 01	Mešani komunalni odpadki		
Tip:			Količina (kg):	169800
Embalaža:			Število enot embalaže:	
Fizikalne lastn.:		Dejavnost nastanka:		
Shema:				
Izvor odpadka:	D8, D9 - obdelava mešanih komunalnih odpadkov v centru za ravnanje z odpadki			
Opomba pošiljatelja o odpadku:	SORTIRNICA-SNAGA			
Predviden postopek ravnanja z odpadkom:	D1 Odlaganje v ali na zemljo (npr. odlagališče ipd.)		**Sprejeto:**	DA
Opomba prejemnika o odpadku:				

Evidenčni list	ID:	10238047	Številka:	23/44348/9	Int ID:	

5. Primopredaja			
Datum oddaje:	31.12.2022	Podpis pošiljatelja:	
Opomba pošiljatelja:			
Kraj oddaje:	Stalna lokacija ID:48592 Naziv: Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla		
Prevozno sredstvo:	cesta	Podpis voznika:	
Opomba voznika:			
Datum prejema/zavrn.:	31.12.2022	Podpis prejemnika:	
Opomba prejemnika:			
Kraj prejema:	Stalna lokacija ID:25486 Naziv: Mala Mežakla-odlagališče za nenevarne odpadke		

Digitalni podpisi na dokumentu	
Številka evidenčnega lista:	10238047
Podpis pošiljatelja	
Podpis obstaja:	Da
Podpis veljaven:	Da
Imetnik potrdila:	C=SI, S=Slovenija, OID.2.5.4.97=VATSI-12464341 \+ O=PUBLIKUS D.O.O., G=IVAN \+ SN=HRŽENJAK \+
Overitelj potrdila:	C=SI, O=Republika Slovenija, OID.2.5.4.97=VATSI-17659957, CN=SIGEN-CA G2 (Ser. št.:
Podatki o podpisu s strani ARSO	
Podpis obstaja:	Da
Podpis veljaven:	Da
Imetnik potrdila:	cn=ARSO-Odpadki+serialNumber=1238385510012,ou=systems,o=state authorities,c=SI
Overitelj potrdila:	cn=SIGOV-CA,2.5.4.97=#130E56415453492D3137363539393537,o=Republika Slovenija,c=SI (Ser. št.:
Podpis prejemnik/prevzmenika	
Podpis obstaja:	Da
Podpis veljaven:	Da
Imetnik potrdila:	C=SI, S=Slovenija, O=\"JEKO, D.O.O.\" \+ OID.2.5.4.97=VATSI-67496717, SN=KLUKOVI \+ G=SEBASTJAN \+
Overitelj potrdila:	C=SI, O=Republika Slovenija, OID.2.5.4.97=VATSI-17659957, CN=SIGEN-CA G2 (Ser. št.:
Podatki o podpisu s strani ARSO	
Podpis obstaja:	Da
Podpis veljaven:	Da
Imetnik potrdila:	cn=ARSO-Odpadki+serialNumber=1238385510012,ou=systems,o=state authorities,c=SI
Overitelj potrdila:	cn=SIGOV-CA,2.5.4.97=#130E56415453492D3137363539393537,o=Republika Slovenija,c=SI (Ser. št.:
Podatki o časovnem žigu	
Izdajatelj:	TimeStampAuthority
Serijska številka:	132310369608123008338126954238109260961933
Datum/čas:	2023-01-09T08:57:57.827Z
Politika uporabe:	http://www.si-tsa.si/dokumenti/SI-TSA-politika-za-casovni-zig-4.pdf

JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice
Cesta maršala Tita 51
4270 Jesenice

T 04 581 04 00
F 04 581 04 20
E info@jeko.si

www.jeko.si

OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Cesta železarjev 6

4270 JESENICE

Datum: 20.02.2023
Številka: O/06-SK-36/2023

Zadeva: Posredovanje ocen nenevarnih odpadkov po obdelavi MKO – 20 03 01

Spoštovani!

Skladno s posredovano elektronsko pošto z dne 20.2.2023 v prilogi posredujemo ocene odpadkov.

S spoštovanjem!

Priloge: Ocene nenevarnih odpadkov

Direktor:
Uroš Bučar, *univ.dipl.ekon.*

Pripravil:
Vodja tehničnih dejavnosti in razvoja
Sebastjan Klukovič

NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

OCENA NENEVARNEGA ODPADKA

NAROČNIK

Ekogor d.o.o.

IMETNIK ODPADKA

Ekogor d.o.o.

ODPADEK

20 03 01 – Mešani komunalni odpadki – ostanek po obdelavi

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vključena v obseg akreditacije.
Poročilo se brez pisnega dovoljenja NLZOH lahko reproducira izključno v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

Oddelek za podzemne in površinske vode, odpadke in tla
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, **T:** (02) 45 00 260, **E:** info@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI19651295, **TRR:** SI5601100-6000043285, **BIC:** BSLJSI2X, Banka Slovenije

ISO 9001 Q-229

Družini prijazno podjetje

Naslov: Ocena odpadka za podjetje Ekogor d.o.o., odpadek s št. 20 03 01 –Mešani komunalni odpadki

Izvajalec: **Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano**
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE
ODDELEK ZA PODZEMNE IN POVRŠINSKE VODE, ODPADKE IN TLA
PRVOMAJSKA ULICA 1
2000 MARIBOR

Naročnik: **Ekogor d.o.o.**
Vodovodna cesta 97
1000 Ljubljana

Naročilo: 102943 (Naročilnica: 5/2022)

Datum naročila: 10.02.2022

Datum izdelave ocene: 31.03.2022

Številka poročila: 2022-1673

Izjava:

Pri izdelavi ocene odpadka so bili uporabljeni in upoštevani vsi dosegljivi podatki, zlasti tisti, ki se nanašajo na izvor odpadka (pri odpadku, ki nastaja v ponavljajočem in določljivem proizvodnem procesu so bila ocenjena tudi odstopanja vrednosti parametrov v odpadku, ki so posledica običajnih sprememb v procesu nastajanja odpadka). V postopku preiskave odpadka niso bili dosegljivi nobeni podatki, na podlagi katerih bi lahko sklepali, da so bile v odpadek vmešane druge snovi, zaradi česar bi se spremenile lastnosti odpadka.

Ogled in vzorčenje opravila: Peter PAVLINEC, dipl. san. inž.

Datum ogleda in vzorčenja: 01.03.2022

Oceno izdelal: Peter PAVLINEC, dipl. san. inž.
Enota za odpadke in tla z laboratorijem

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
2/3

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vključena v obseg akreditacije.
Poročilo se brez pisnega dovoljenja NLZOH lahko reproducira izključno v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

AOBRAZEC A – PODATKI O IMETNIKU ODPADKA, VRSTI ODPADKA IN VIRU NASTAJANJA 4

1. IMETNIK 4
ODPADKA: 4
2. ŠTEVILKA ODPADKA 4
3. NASLOV OBJEKTA NASTANKA OZ. NAHAJANJA ODPADKA 4
4. PODROBEN OPIS NASTAJANJA IN SESTAVE ODPADKA (VKLJUČNO Z OPISOM ZNAČILNOSTI SUROVIN IN PROIZVODOV) 4

OBRAZEC B – STANJE IN LASTNOSTI ODPADKA 6

1. STANJE ODPADKA PRI SOBNI TEMPERATURI 6
2. NEVARNE LASTNOSTI ODPADKA (HP1–HP15) 6
3. BARVA 6
4. VONJ 6
5. REAKTIVNOST 6
6. TOPNOST V VODI ALI DRUGIH TOPILIH 6
FIZIKALNE LASTNOSTI 6
7. PODATKI O PREDHODNI OBDELAVI ODPADKA (OZ. IZJAVA O RAZLOGU, ZAKAJ SE OBDELAVA NE ŠTEJE ZA POTREBNO) 6
8. ODPADEK SPADA MED ODPADKE, KI JIH JE PREPOVEDANO ODLAGATI V SKLADU Z 10. ČLENOM UREDBE, KI UREJA ODLAGALIŠČA ODPADKOV 7
9. ODPADEK JE MOGOČE RECIKLIRATI ALI PREDELATI 7

OBRAZEC C – IZMERJENE VREDNOSTI PARAMETROV ONESNAŽENOSTI ODPADKA IN NJEGOVEGA IZLUŽKA (IZLUŽEVALNI PREIZKUS PO SIST EN 12457-4) 8

C.1 – KEMIČNA ANALIZA ODPADKA, KI NI KOMUNALNI ODPADEK (RAZEN KOVINSKEGA ŽIVEGA SREBRA, KI SE ŠTEJE ZA ODPADEK), IN NJEGOVEGA IZLUŽKA 8
C.2 – KEMIČNA ANALIZA KOVINSKEGA ŽIVEGA SREBRA, KI SE ŠTEJE ZA ODPADEK 9
C.3 – KEMIČNA ANALIZA OBDELANEGA KOMUNALNEGA ODPADKA 9

OBRAZEC D – POVZETEK 10

1. ŠTEVILKA ODPADKA 10
2. ODPADEK USTREZA ZAHTEVAM ZA ODLAGANJE ALI DNEVNO PREKRIVANJE NA 10
3. POTREBNO JE STABILIZIRANJE ALI UTRJEVANJE ODPADKA 10
4. OCENA PRIČAKOVANIH POSLEDIC LASTNOSTI ODLOŽENEGA ODPADKA, PREDVSEM GLEDE VPLIVA NA STABILNOST TELESA ODLAGALIŠČA 10
5. VARNOSTNI UKREPI 10
6. SEZNAM PRILOG 11

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vključena v obseg akreditacije.
Poročilo se brez pisnega dovoljenja NLZOH lahko reproducira izključno v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

OCENA ODPADKA

Obrazec A – Podatki o imetniku odpadka, vrsti odpadka in viru nastajanja

1. Imetnik odpadka: Ekogor d.o.o.

Naslov: Spodnji Plavž 24 E

Pošta: 4270 Jesenice **Matična št.:** 3685063000

2. Številka odpadka*: 2 0 0 3 0 1

Naziv odpadka: **Mešani komunalni odpadki**

** V skladu s predpisom, ki ureja odpadke, številko odpadka določi povzročitelj odpadka.*

3. Naslov objekta nastanka oz. nahajanja odpadka:

Povzročitelj: CERO Mala Mežakla

Naslov: Mala Mežakla, 4270 Jesenice

4. Podroben opis nastajanja in sestave odpadka (vključno z opisom značilnosti surovin in proizvodov):

Izvor odpadkov so mešani komunalni odpadki z območja 24 občin. Na območju vsake občine je izbrani izvajalec GJS zbiranja odpadkov odgovoren za vzpostavitev sistema ločenega zbiranja odpadkov skladno z republiško in občinsko zakonodajo (mešani komunalni odpadki, biološko razgradljivi odpadki, kosovni odpadki, ekološki otoki (papir, plastika, kovine, steklo), zbiranje od vrat do vrat...). V osnovi gre za ostanek mešanih komunalnih odpadkov po mehansko-biološki obdelavi.

V procesu mehanske obdelave (postopek D9) se MKO nalaga v trgalec vreč in potuje skozi dozator in verižni transporter do bobnastega sita, kjer poteka sejanje odpadkov na tri velikostne razrede, najmanjši produkt je ti. težka frakcija (delci premera < 80 mm). Slednja potuje po transportnem traku preko izločevalca kovin, čemur sledi postopek biološke obdelave - biostabilizacija (postopek D8) le-te. Biostabilizacija poteka na način, da se mehansko obdelana težka frakcija vgradi v vodoodporne betonske bokse v obliki kop, katere se prekrije s pol-prepustno membrano. Proces je zaprt (preprečena je izmenjava zraka z zunanjim okoljem, vnos meteorne vode, nastajanje izcednih vod, izhajanje VOC in smradu v okolje) in kontroliran (intenziteta vpihovanja zraka z ventilatorjem preko zračno-zbiralnih kanalov, ki so vgrajeni v dno betonskih boksov, je računalniško kontrolirana preko spremljanja temperature). Po končanem procesu biostabilizacije se ostanek odpadkov ge enkrat preseje na napravi za sejanje, ki izloči delce s premerom, manjšim od 40 mm. Gre za ostanek MKO po obdelavi, ki je namenjen odlaganju na odlagališču za nenevarne odpadke in je predmet ocene odpadka.

Odpadki so heterogeni in sestavljeni iz tipičnih obdelanih mešanih komunalnih odpadkov. Frakcije v odpadku so zmečkane, polomljene, stisnjene in raztrgane in na pogled večinoma neprepoznavne. V minimalnih količinah lahko v vzorcu zasledimo papir,

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vključena v obseg akreditacije.
Poročilo se brez pisnega dovoljenja NLZOH lahko reproducira izključno v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

steklo, tekstil, plastiko, lahko tudi delce kovin. Sestava posameznih frakcij v odpadkih niha in je odvisna od letnega časa, vrste poselitve, praznikov, vrste in ločevanja na izvoru.



Slika 1: Fotografija odpadka s št. odpadka 20 03 01

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vključena v obseg akreditacije.
Poročilo se brez pisnega dovoljenja NLZOH lahko reproducira izključno v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

Obrazec B – Stanje in lastnosti odpadka

1. Stanje odpadka pri sobni temperaturi:

☐ tekoče	☐ homogeno	☐ praškasto	☒ suho
☐ gosto tekoče/pastozno	☒ nehomogeno	☒ zrnato/kosovno	☐ vlažno
☐ muljasto	☐ disperzija	☐ v bloku	☐ higroskopično
☒ trdno	☐ emulzija	☐ embalirano	

2. Nevarne lastnosti odpadka (HP1–HP15)*: ☐ DA ☒ NE

** Lastnosti, zaradi katerih se odpadki uvrščajo med nevarne odpadke (v skladu s predpisom, ki ureja odpadke).*

☐ HP1	☐ HP5	☐ HP9	☐ HP13
☐ HP2	☐ HP6	☐ HP10	☐ HP14
☐ HP3	☐ HP7	☐ HP11	☐ HP15
☐ HP4	☐ HP8	☐ HP12	

3. Barva: Različnih barv (prevladuje rjava barva)

4. Vonj: ☐ močan ☒ šibek ☐ brez ☐ vonj po: odpadkih

5. Reaktivnost:

☐ inerten	☐ reagira s kislino/lugom	☐ negorljiv
☐ reagira s kisikom	☐ pospešuje gorenje	☐ biorazgradljiv
☐ reagira z vodo	☐ plinotvoren	☒ gorljiv v suhem stanju

6. Topnost v vodi ali drugih topilih: ☐ DA ☒ NE

Utemeljitev: Odpadek je slabo topen v vodi in netopen v drugih topilih.

Fizikalne lastnosti

Gostota pri sobni temperaturi: 557,1 kg/m^3

Območja velikosti zrn oz. kosov: različna velikost delcev mm

7. Podatki o predhodni obdelavi odpadka (oz. izjava o razlogu, zakaj se obdelava ne šteje za potrebno):

Utemeljitev: Odpadek je obdelan. Opis obdelave odpadka je podan točki 4 obrazca A.

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vključena v obseg akreditacije.
Poročilo se brez pisnega dovoljenja NLZOH lahko reproducira izključno v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

8. Odpadek spada med odpadke, ki jih je prepovedano odlagati v skladu z 10. členom uredbe, ki ureja odlagališča odpadkov:

☐ DA ☒ NE

Utemeljitev:	Odpadek se po kemijskih in fizikalnih lastnostih ne uvršča med odpadke, ki jih je prepovedano odlagati v skladu z 10. členom Uredbe o odlagališčih odpadkov Ur.l. RS št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18 in 13/21.

9. Odpadek JE mogoče reciklirati ali predelati: ☐ DA ☒ NE

Utemeljitev:	Odpadka ni možno reciklirati, saj je kot takšen ostanek po predelavi mešanih komunalnih odpadkov.

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vključena v obseg akreditacije.
Poročilo se brez pisnega dovoljenja NLZOH lahko reproducira izključno v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

Obrazec C – Izmerjene vrednosti parametrov onesnaženosti odpadka in njegovega izlužka (izluževalni preizkus po SIST EN 12457-4)

C.1 – Kemična analiza odpadka, ki ni komunalni odpadek (razen kovinskega živega srebra, ki se šteje za odpadek), in njegovega izlužka

Parameter odpadka	Izražen kot	Enota	Standard ali metoda	Vrednosti parametrov odpadka	Mejne vrednosti parametrov odpadka
Sušilni ostanek	–	%	-	-	-
Žarilna izguba	–	% s. s.	-	-	-
Kurilna vrednost	–	kJ/kg s. s.	-	-	-
Celotni organski ogljik – TOC	C	% s. s.	-	-	-
BTEX (benzen, toluen, etilbenzen in ksileni)	–	mg/kg s. s.	-	-	-
PCB – poliklorirani bifenili	–	mg/kg s. s.	-	-	-
Mineralna olja (od C10 do C40)	–	mg/kg s. s.	-	-	-
PAO – policiklični aromatski ogljikovodiki	–	mg/kg s. s.	-	-	-

Parameter izlužka	Izražen kot	Enota	Standard ali metoda	Vrednost parametrov izlužka	Mejne vrednosti parametrov izlužka
Arzen	As	mg/kg s. s.	-	-	-
Barij	Ba	mg/kg s. s.	-	-	-
Kadmij	Cd	mg/kg s. s.	-	-	-
Celotni krom	Cr	mg/kg s. s.	-	-	-
Baker	Cu	mg/kg s. s.	-	-	-
Živo srebro	Hg	mg/kg s. s.	-	-	-
Molibden	Mo	mg/kg s. s.	-	-	-
Nikelj	Ni	mg/kg s. s.	-	-	-
Svinec	Pb	mg/kg s. s.	-	-	-
Antimon	Sb	mg/kg s. s.	-	-	-
Selen	Se	mg/kg s. s.	-	-	-
Cink	Zn	mg/kg s. s.	-	-	-
Kloridi	Cl	mg/kg s. s.	-	-	-
Fluoridi	F	mg/kg s. s.	-	-	-
Sulfati	SO_4	mg/kg s. s.	-	-	-
Fenolni indeks	-	mg/kg s. s	-	-	-
Raztopljeni organski ogljik – DOC	C	mg/kg s. s.	-	-	-
Celotne raztopljene snovi	-	mg/kg s. s.	-	-	-
pH-vrednost	-	-	-	-	-

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vključena v obseg akreditacije.
Poročilo se brez pisnega dovoljenja NLZOH lahko reproducira izključno v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

C.2 – Kemična analiza kovinskega živega srebra, ki se šteje za odpadek

Parameter odpadka	Izražen kot	Enota	Standard ali metoda	Vrednosti parametrov odpadka	Mejne vrednosti parametrov odpadka
Vsebnost živega srebra	-	%	-	-	-

Vsebuje nečistoče, ki bi lahko povzročile korozijo ogljikovega ali nerjavnega jekla (npr. raztopina dušikove kisline, raztopine kloridnih soli):

☒ NE ☐ DA

Utemeljitev: Odpadek ne vsebuje kislih nečistoč.

C.3 – Kemična analiza obdelanega komunalnega odpadka

Izmerjene vrednosti parametrov onesnaženosti odpadkov – Poročilo o izvedeni nalogi – Evidenčna oznaka: 2830-22/102943-22/17927, z dne 28.03.2022.

Parameter odpadka	Izražen kot	Enota	Standard ali metoda	Vrednosti parametrov odpadka	Mejne vrednosti parametrov odpadka
Kurilna vrednost	-	kJ/kg s. s.	SIST-TS CEN/TS 16023:2014	4.446	6.000
TOC	C	% mase s.s.	SIST EN 15936:2012 – Metoda B	16,3	18
AT4	-	mg O_2/g s.s.	ONORM S 2027-4:2012 modificirana v točki 9.2.2.	10	10

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vključena v obseg akreditacije.
Poročilo se brez pisnega dovoljenja NLZOH lahko reproducira izključno v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

Obrazec D – Povzetek

1. Številka odpadka: | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |

Naziv odpadka: **Mešani komunalni odpadki**

Ustreznost izbrane številke odpadka glede na nevarne lastnosti odpadka:

☒ DA ☐ NE

2. Odpadek ustreza zahtevam za odlaganje ali dnevno prekrivanje na:

- ☐ odlagališču za inertne odpadke
- ☒ odlagališču za nenevarne odpadke
- ☐ odlagališču za nevarne odpadke
- ☐ odpadek ni primeren za odlaganje

Utemeljitev: Odpadek glede na fizikalne lastnosti ne sodi med odpadke, ki bi jih bilo prepovedano odlagati na odlagališčih. Kemijsko odpadek ustreza zahtevam za obdelane mešane komunalne odpadke iz 1. Odstavka 9. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov (Ur. l. RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18 in 13/21).

3. Potrebno je stabiliziranje ali utrjevanje odpadka:

☒ DA ☐ NE

3.1 Utemeljitev stabiliziranja odpadka:

Odpadek je stabiliziran.

3.2 Utemeljitev utrjevanja odpadka:

Odpadek je ob odlaganju potrebno utrditi s strojem.

4. Ocena pričakovanih posledic lastnosti odloženega odpadka, predvsem glede vpliva na stabilnost telesa odlagališča:

Glede na sestavo odpadka ter njegove fizikalno-kemijske lastnosti, odpadek ne bo negativno vplival na stabilnost telesa odlagališča, temveč bo stabilnost ob primerni vgradnji povečal zaradi primerne mešanice materialnih delcev (kamenja, stekla, ...).

5. Varnostni ukrepi:

5.1. Ravnanje pri skladiščenju:

Tehnični varnostni ukrepi: Ločeno zbiranje odpadka v primernih posodah oz. zabojnikih
Osebna varovalna oprema: Delovna obleka, delovni čevlji, zaščitne rokavice
Požarna in eksplozijska varnost: Odpadek je slabo gorljiv in ni eksploziven.
Varstvo voda pred onesnaženjem: Preprečiti stik z vodo oz. ga odstraniti v primeru razsutja.

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vključena v obseg akreditacije.
Poročilo se brez pisnega dovoljenja NLZOH lahko reproducira izključno v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

5.2. Ravnanje pri skladiščenju:

Ukrepanje pri razsutju: Mehansko zbrati odpadek v kontejnerje
Primerno sredstvo za gašenje: voda/pena/prah
Sredstvo za gašenje, ki se ne sme uporabljati: Ni predloga
Uporabno vezivo oziroma spojilo: /

5.3. Ravnanje pri skladiščenju:

Ni posebnih zahtev.

6. Seznam prilog

- Rezultati kemičnih analiz odpadka;
- Preizkusne metode z navedbo merilnega območja;
- Ugotovitve glede ustreznosti razvrstitve odpadka;
- Poročila o raziskavah nevarnih lastnosti odpadka;
- Poročilo o ugotovitvah glede ocene pričakovanih posledic lastnosti odloženega odpadka, predvsem glede vpliva na stabilnost telesa odlagališča;
- Ocena pričakovanih vplivov na odlaganje v zvezi z nevarnimi lastnostmi odpadka;
- Poročila o drugih potrebnih raziskavah;
- Seznam uporabljene literature.

KONEC POROČILA



Mnenja in interpretacije rezultatov niso vključena v obseg akreditacije.
Poročilo se brez pisnega dovoljenja NLZOH lahko reproducira izključno v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

PRILOGE:

PRILOGA 1

Rezultati kemičnih analiz odpadka in izlužka:	Rezultati analiz odpadka: Poročilo o izvedeni nalogi – Evidenčna oznaka: 2830-22/102943-22/17927, z dne 28.03.2022., so na voljo v arhivih NLZOH-COZ CELJE in pri naročniku.

PRILOGA 2

Preizkusne metode z navedbo merilnega območja:	Rezultati analiz odpadka: Poročilo o izvedeni nalogi – Evidenčna oznaka: 2830-22/102943-22/17927, z dne 28.03.2022., so na voljo v arhivih NLZOH-COZ CELJE in pri naročniku.

PRILOGA 3

Ugotovitve glede ustreznosti razvrstitve odpadka:	Odpadek 20 03 01 nastaja kot preostanek v postopku mehansko biološke obdelave odpadkov, postopek D9. V proces vstopajo mešani komunalni odpadki. Glede na prvo točko 4. člena Uredbe o odpadkih (Ur. l. RS, št.: 37/15, 69/15, 129/20) oziroma glede na seznam odpadkov iz priloge Odločbe Komisije z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES o oblikovanju seznama odpadkov skladno s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih in Odločbe Sveta 94/904/ES o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov skladno s členom 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih (UL L št. 226 z dne 6. 9. 2000, str. 3; Odločba 2000/532/ES), zadnjič spremenjene s Sklepom Komisije z dne 18. decembra 2014 o spremembi Odločbe Komisije 2000/532/ES o seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 370 z dne 30. 12. 2014, str. 44; Sklep 2014/955/EU), (v nadaljnjem besedilu: Odločba 2000/532/ES) imajo odpadki številko: 20 03 01 - »Mešani komunalni odpadki«.

PRILOGA 4

Poročila o raziskavah nevarnih lastnosti odpadka:	Odpadek nima nevarnih lastnosti v skladu s prilogo 3 Uredbe o odpadkih (Ur. l. RS, št.: 37/15, 69/15, 129/20) in Uredbe Komisije (EU) št. 1357/2014 z dne 18. decembra 2014 o nadomestitvi Priloge III k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 365, 19.12.2014, s spremembami).

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vključena v obseg akreditacije.
Poročilo se brez pisnega dovoljenja NLZOH lahko reproducira izključno v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

PRILOGA 5

Poročilo o ugotovitvah glede ocene pričakovanih posledic lastnosti odloženega odpadka, predvsem glede vpliva na stabilnost telesa odlagališča:	Glede na sestavo odpadka ter njegove fizikalno-kemijske lastnosti, odpadek ne bo negativno vplival na stabilnost telesa odlagališča.

PRILOGA 6

Ocena pričakovanih vplivov na odlaganje v zvezi z nevarnimi lastnostmi odpadka:	Odpadek nima nevarnih lastnosti v skladu s prilogo 3 Uredbe o odpadkih (Ur. l. RS, št.: 37/15, 69/15, 129/20) in Uredbe Komisije (EU) št. 1357/2014 z dne 18. decembra 2014 o nadomestitvi Priloge III k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 365, 19.12.2014, s spremembami), zato ne pričakujemo večjih vplivov pri odlaganju odpadkov.

PRILOGA 7

Poročila o drugih potrebnih raziskavah:	Ni drugih poročil.

PRILOGA 8

Seznam uporabljene literature:	▪ Uredba o odpadkih (Ur. l. RS, št.: 37/15, 69/15, 129/20); ▪ Uredba o odlagališčih odpadkov (Ur. l. RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18 in 13/21); ▪ Pravilnik o izdelavi ocene odpadka pred odlaganjem in ocene nevarnega odpadka pred sežiganjem ter o izvedbi kontrolne kemične analize odpadkov (Ur. l. RS, št. 58/16); ▪ Odločba Komisije 2000/532/ES s spremembami; ▪ Uredbe Komisije (EU) št. 1357/2014 z dne 18. decembra 2014 o nadomestitvi Priloge III k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 365, 19.12.2014, s spremembami).

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vključena v obseg akreditacije.
Poročilo se brez pisnega dovoljenja NLZOH lahko reproducira izključno v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

2022.03.28 12:35:08
PETER PAVLINEC
OPPVOT
Preverjanje istovetnosti dokumenta
http://www.nlzoh.si/istovetnost

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Poročilo o izvedeni nalogi

Ekogor d.o.o. - mešani komunalni odpadki - ostanek po obdelavi (20 03 01)

Evidenčna oznaka:	2830-22/102943-22/17927
Naročnik:	EKOGOR DRUŽBA ZA PREDELAVO IN OBDELAVO ODPADKOV D.O.O. VODOVODNA CESTA 97 1000 Ljubljana
Naročilo:	Naročilnica 5/2022, 102943, z dne 10.02.2022
Izvajalci:	Oddelek za podzemne in površinske vode, odpadke in tla Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Kranj
Pooblastilo:	ARSO št. 35435-1/2017-2
Vodja naloge:	Peter Pavlinec, dipl. san. inž.
Maribor,	28.03.2022

Oddelek za podzemne in površinske vode, odpadke in tla
Vodja naloge:

Peter Pavlinec, dipl. san. inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Podatki o vzorcu

Vzorec:	Ekogor d.o.o. - mešani komunalni odpadki - ostanek po obdelavi (20 03 01) (1)
Številka vzorca:	22/17927
Namen:	Ocena odpadka
Naročnik:	EKOGOR DRUŽBA ZA PREDELAVO IN OBDELAVO ODPADKOV D.O.O., VODOVODNA CESTA 97, 1000 Ljubljana
Vzorec odvzel:	Peter Pavlinec, NLZOH OPPVOT
Čas odvzema:	01.03.2022 10:40
Mesto odvzema:	Ekogor d.o.o., Ekogor d.o.o. - vzorčenje kupa odpadka (CERO Mala Mežakla)
Vzorec sprejel:	Peter Pavlinec
Kraj in čas sprejema:	Celje, 01.03.2022 14:55

Priloge poročila:
Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2830-22/102943-22/17927-T
Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1072-22/102943-22/17927-K

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka:2830-22/102943-22/17927-T

Poročilo o preskušanju

Vzorec:	Ekogor d.o.o. - mešani komunalni odpadki - ostanek po obdelavi (20 03 01) (1)
Matriks:	Odpadki
Številka vzorca:	22/17927
Namen:	Ocena odpadka
Naloga:	Ekogor d.o.o. - mešani komunalni odpadki - ostanek po obdelavi (20 03 01) mešani komunalni odpadki - ostanek po obdelavi
Vodja naloge:	Peter Pavlinec, dipl. san. inž.
Naročnik:	EKOGOR DRUŽBA ZA PREDELAVO IN OBDELAVO ODPADKOV D.O.O., VODOVODNA CESTA 97, 1000 Ljubljana
Naročilo:	Naročilnica 5/2022, 102943, z dne 10.02.2022
Plan vzorčenja:	DN 168530, 01.03.2022
Mesto odvzema:	Ekogor d.o.o., Ekogor d.o.o. - vzorčenje kupa odpadka (CERO Mala Mežakla)
Metoda vzorčenja:	SIST EN 14899:2006
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 01.03.2022 10:40

Odvzel: Peter Pavlinec, NLZOH OPPVOT

Sprejem vzorca

Datum in ura: 01.03.2022 14:55

Sprejel: Peter Pavlinec

Datum poročila: 28.03.2022

Slika oz. shema mesta odvzema:

Ekogor d.o.o. - vzorčenje kupa odpadka (CERO Mala Mežakla)



Evidenčna oznaka:2830-22/102943-22/17927-T

Opis vzorčenja

Številka vzorca: 21/17927;
Datum odvzema: 01.03.2022 ob 10:40 uri;
Predmet vzorčenja (populacija): kup obdelanega mešanega komunalnega odpadka (cca. 11m3);
Opis vzorca: obdelani mešani komunalni odpadek značilnega vonja po komunalnih odpadkih, heterogen, različna velikost delcev, različnih barv;
Lokacija odvzema: CERO Mala Mežakla, Mala Mežakla, 4270 Jesenice;
X: 143960Y: 425710;
Št. načrta vzorčenja: 102943;
Metoda odvzema vzorcev: Vzorčenje odpadka je bilo izvedeno skladno s SIST EN 14899:2006 ter s tehničnimi predpisi CEN/TR 15310. Vzorec odpadka smo odvzeli iz kupa s pomočjo namenske lopate (po celotnem kupu). Posamezne inkremente smo odvzeli na različnih točkah kupa na različnih globinah. Skupaj je bilo odvzeto 24 po volumnu enakih inkrementov (miminalna velikost inkrementa je bila 0,5 L). Odvzeti vzorec odpadka smo do predaje vzorca v kemijski laboratorij hranili na hladnem in v temi, tesno zaprto;
Vrsta vzorca: Skupni vzorec (sestavljen iz posameznih inkrementov);
Odstopanja od metod/navodil: Ni odstopanj;
Odstopanja od načrta vzorčenja: Ni odstopanj;
Oprema za odvzem vzorcev:
Namenska lopata za vzorčenje odpadkov; Agri research Equipment 1 - zelena škatla; Agri research Equipment 2 - siva škatla; Plastična banja za nošenje (rdeča); Plastična banja za sestavljanje vzorcev; Plastična brizga s sredstvom za čiščenje opreme na terenu; Plastična brizga z vodo; Terenska tehtnica (za tehtanje vzorcev na terenu); lopatke za vzorčenje odpadkov;
Konzervacija vzorcev: S temperaturo in v temi, tesno zaprto;
Vreme med vzorčenjem: Sončno.

Vodja naloge:
Peter Pavlinec, dipl. san. inž.

Elektronsko podpisal Peter Pavlinec, dipl. san. inž. ob 28.03.2022 12:34

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenčna oznaka: 1072-22/102943-22/17927-K

Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec: Ekogor d.o.o. - mešani komunalni odpadki - ostanek po obdelavi (20 03 01) (1)
Matriks: Odpadki
Številka vzorca: 22/17927
Namen: Ocena odpadka
Naloga: Ekogor d.o.o. - mešani komunalni odpadki - ostanek po obdelavi (20 03 01) mešani komunalni odpadki - ostanek po obdelavi
Vodja naloge: Peter Pavlinec, dipl. san. inž.
Naročnik: EKOGOR DRUŽBA ZA PREDELAVO IN OBDELAVO ODPADKOV D.O.O., VODOVODNA CESTA 97, 1000 Ljubljana
Naročilo: /
Mesto odvzema: Ekogor d.o.o., Ekogor d.o.o. - vzorčenje kupa odpadka (CERO Mala Mežakla)
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 01.03.2022 10:40
Odvzel: Peter Pavlinec, NLZOH OPPVOT

Sprejem vzorca
Datum in ura: 01.03.2022 14:55
Sprejel: Peter Pavlinec

Datum poročila: 28.03.2022

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Analiza odpadka					
Celotni organski ogljik - TOC	16.3	% s.s.	C	SIST EN 15936: 2012 - Metoda B, NM	16.03.22 17.03.22
AT4	10 *vlaga: uravnana na 45 %* *pH: 8,0*	mg/g s.s.	O2	ONORM S 2027-4:2012, modificirana v točki 9.2.2[1], NM	17.03.22 21.03.22
Neto kurilna vrednost (spodnja kurilna vrednost)	4446	kJ/kg s.s.		SIST-TS CEN/TS 16023:2014, KR	09.03.22 22.03.22
Vlaga	16.5	%		SIST EN 15934:2012 - metoda A, NM	02.03.22 02.03.22
Suha snov	83.5	%		SIST EN 15934:2012 - metoda A, NM	02.03.22 02.03.22
Laboratorijsko stisnjena prostorninska gostota	557.1	g/L		ND-IV-NLZOH-OKA NM OM103 (SIST EN 15002, SIST EN 16179), NM	02.03.22 02.03.22

[1] Analizirano iz zamrznjenega vzorca.

Kraj izvedbe preiskav:
NM - OKA Novo mesto, Dalmatinova ulica 3, Novo mesto
KR - OKA Kranj, Gosposvetska ulica 12, Kranj

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenčna oznaka: 1072-22/102943-22/17927-K

Elektronsko potrdili:
mag. Andreja Dremelj, univ.dipl.kem.
OKA Kranj

Vodja oddelka:
Maja Križan, univ.dipl.kemik

Elektronsko podpisal Maja Križan, univ.dipl.kemik ob 28.03.2022 12:32:56

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

OCENA NENEVARNEGA ODPADKA

NAROČNIK

Ekogor d.o.o.

IMETNIK ODPADKA

Ekogor d.o.o.

ODPADEK

20 03 01 – Mešani komunalni odpadki – ostanek po obdelavi

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vključena v obseg akreditacije.
Poročilo se brez pisnega dovoljenja NLZOH lahko reproducira izključno v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

Oddelek za podzemne in površinske vode, odpadke in tla
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, **T:** (02) 45 00 260, **E:** info@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI19651295, **TRR:** SI5601100-6000043285, **BIC:** BSLJSI2X, Banka Slovenije

ISO 9001 Q-229

Družini prijazno podjetje

Naslov: Ocena odpadka za podjetje Ekogor d.o.o., odpadek s št. 20 03 01 –Mešani komunalni odpadki

Izvajalec: **Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano**
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE
ODDELEK ZA PODZEMNE IN POVRŠINSKE VODE, ODPADKE IN TLA
PRVOMAJSKA ULICA 1
2000 MARIBOR

Naročnik: **Ekogor d.o.o.**
Vodovodna cesta 97
1000 Ljubljana

Naročilo: 102943 (Naročilnica: 8/2022)

Datum naročila: 21.04.2022

Datum izdelave ocene: 28.06.2022

Številka poročila: 2022- 4446

Izjava:

Pri izdelavi ocene odpadka so bili uporabljeni in upoštevani vsi dosegljivi podatki, zlasti tisti, ki se nanašajo na izvor odpadka (pri odpadku, ki nastaja v ponavljajočem in določljivem proizvodnem procesu so bila ocenjena tudi odstopanja vrednosti parametrov v odpadku, ki so posledica običajnih sprememb v procesu nastajanja odpadka). V postopku preiskave odpadka niso bili dosegljivi nobeni podatki, na podlagi katerih bi lahko sklepali, da so bile v odpadek vmešane druge snovi, zaradi česar bi se spremenile lastnosti odpadka.

Ogled in vzorčenje opravila: Peter PAVLINEC, dipl. san. inž.

Datum ogleda in vzorčenja: 17.05.2022

Oceno izdelal: Peter PAVLINEC, dipl. san. inž.
Enota za odpadke in tla z laboratorijem

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
2/3

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vključena v obseg akreditacije.
Poročilo se brez pisnega dovoljenja NLZOH lahko reproducira izključno v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

OBRAZEC A – PODATKI O IMETNIKU ODPADKA, VRSTI ODPADKA IN VIRU NASTAJANJA 4

1. IMETNIK 4
ODPADKA: 4
2. ŠTEVILKA ODPADKA 4
3. NASLOV OBJEKTA NASTANKA OZ. NAHAJANJA ODPADKA 4
4. PODROBEN OPIS NASTAJANJA IN SESTAVE ODPADKA (VKLJUČNO Z OPISOM ZNAČILNOSTI SUROVIN IN PROIZVODOV) 4

OBRAZEC B – STANJE IN LASTNOSTI ODPADKA 6

1. STANJE ODPADKA PRI SOBNI TEMPERATURI 6
2. NEVARNE LASTNOSTI ODPADKA (HP1–HP15) 6
3. BARVA 6
4. VONJ 6
5. REAKTIVNOST 6
6. TOPNOST V VODI ALI DRUGIH TOPILIH 6
7. FIZIKALNE LASTNOSTI 6
8. PODATKI O PREDHODNI OBDELAVI ODPADKA (OZ. IZJAVA O RAZLOGU, ZAKAJ SE OBDELAVA NE ŠTEJE ZA POTREBNO) 6
9. ODPADEK SPADA MED ODPADKE, KI JIH JE PREPOVEDANO ODLAGATI V SKLADU Z 10. ČLENOM UREDBE, KI UREJA ODLAGALIŠČA ODPADKOV 7
10. ODPADEK JE MOGOČE RECIKLIRATI ALI PREDELATI 7

OBRAZEC C – IZMERJENE VREDNOSTI PARAMETROV ONESNAŽENOSTI ODPADKA IN NJEGOVEGA IZLUŽKA (IZLUŽEVALNI PREIZKUS PO SIST EN 12457-4) 8

C.1 – KEMIČNA ANALIZA ODPADKA, KI NI KOMUNALNI ODPADEK (RAZEN KOVINSKEGA ŽIVEGA SREBRA, KI SE ŠTEJE ZA ODPADEK), IN NJEGOVEGA IZLUŽKA 8
C.2 – KEMIČNA ANALIZA KOVINSKEGA ŽIVEGA SREBRA, KI SE ŠTEJE ZA ODPADEK 9
C.3 – KEMIČNA ANALIZA OBDELANEGA KOMUNALNEGA ODPADKA 9

OBRAZEC D – POVZETEK 10

1. ŠTEVILKA ODPADKA 10
2. ODPADEK USTREZA ZAHTEVAM ZA ODLAGANJE ALI DNEVNO PREKRIVANJE NA 10
3. POTREBNO JE STABILIZIRANJE ALI UTRJEVANJE ODPADKA 10
4. OCENA PRIČAKOVANIH POSLEDIC LASTNOSTI ODLOŽENEGA ODPADKA, PREDVSEM GLEDE VPLIVA NA STABILNOST TELESA ODLAGALIŠČA 10
5. VARNOSTNI UKREPI 10
6. SEZNAM PRILOG 11

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vključena v obseg akreditacije.
Poročilo se brez pisnega dovoljenja NLZOH lahko reproducira izključno v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

OCENA ODPADKA

Obrazec A – Podatki o imetniku odpadka, vrsti odpadka in viru nastajanja

1. Imetnik odpadka: **Ekogor d.o.o.**

Naslov: Spodnji Plavž 24 E

Pošta: 4270 Jesenice **Matična št.:** 3685063000

2. Številka odpadka*: 2 0 0 3 0 1

Naziv odpadka: **Mešani komunalni odpadki**

** V skladu s predpisom, ki ureja odpadke, številko odpadka določi povzročitelj odpadka.*

3. Naslov objekta nastanka oz. nahajanja odpadka:

Povzročitelj: CERO Mala Mežakla

Naslov: Mala Mežakla, 4270 Jesenice

4. Podroben opis nastajanja in sestave odpadka (vključno z opisom značilnosti surovin in proizvodov):

Izvor odpadkov so mešani komunalni odpadki z območja 24 občin. Na območju vsake občine je izbrani izvajalec GJS zbiranja odpadkov odgovoren za vzpostavitev sistema ločenega zbiranja odpadkov skladno z republiško in občinsko zakonodajo (mešani komunalni odpadki, biološko razgradljivi odpadki, kosovni odpadki, ekološki otoki (papir, plastika, kovine, steklo), zbiranje od vrat do vrat...). V osnovi gre za ostanek mešanih komunalnih odpadkov po mehansko-biološki obdelavi.

V procesu mehanske obdelave (postopek D9) se MKO nalaga v trgalec vreč in potuje skozi dozator in verižni transporter do bobnastega sita, kjer poteka sejanje odpadkov na tri velikostne razrede, najmanjši produkt je ti. težka frakcija (delci premera < 80 mm). Slednja potuje po transportnem traku preko izločevalca kovin, čemur sledi postopek biološke obdelave - biostabilizacija (postopek D8) le-te. Biostabilizacija poteka na način, da se mehansko obdelana težka frakcija vgradi v vodoodporne betonske bokse v obliki kop, katere se prekrije s pol-prepustno membrano. Proces je zaprt (preprečena je izmenjava zraka z zunanjim okoljem, vnos meteorne vode, nastajanje izcednih vod, izhajanje VOC in smradu v okolje) in kontroliran (intenziteta vpihovanja zraka z ventilatorjem preko zračno-zbiralnih kanalov, ki so vgrajeni v dno betonskih boksov, je računalniško kontrolirana preko spremljanja temperature). Po končanem procesu biostabilizacije se ostanek odpadkov ge enkrat preseje na napravi za sejanje, ki izloči delce s premerom, manjšim od 40 mm. Gre za ostanek MKO po obdelavi, ki je namenjen odlaganju na odlagališču za nenevarne odpadke in je predmet ocene odpadka.

Odpadki so heterogeni in sestavljeni iz tipičnih obdelanih mešanih komunalnih odpadkov. Frakcije v odpadku so zmečkane, polomljene, stisnjene in raztrgane in na pogled večinoma neprepoznavne. V minimalnih količinah lahko v vzorcu zasledimo papir,

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vključena v obseg akreditacije.
Poročilo se brez pisnega dovoljenja NLZOH lahko reproducira izključno v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

steklo, tekstil, plastiko, lahko tudi delce kovin. Sestava posameznih frakcij v odpadkih niha in je odvisna od letnega časa, vrste poselitve, praznikov, vrste in ločevanja na izvoru.



Slika 1: Fotografija odpadka s št. odpadka 20 03 01

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vključena v obseg akreditacije.
Poročilo se brez pisnega dovoljenja NLZOH lahko reproducira izključno v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

Obrazec B – Stanje in lastnosti odpadka

1. Stanje odpadka pri sobni temperaturi:

☐ tekoče	☐ homogeno	☐ praškasto	☒ suho
☐ gosto tekoče/pastozno	☒ nehomogeno	☒ zrnato/kosovno	☐ vlažno
☐ muljasto	☐ disperzija	☐ v bloku	☐ higroskopično
☒ trdno	☐ emulzija	☐ embalirano	

2. Nevarne lastnosti odpadka (HP1–HP15)*: ☐ DA ☒ NE

** Lastnosti, zaradi katerih se odpadki uvrščajo med nevarne odpadke (v skladu s predpisom, ki ureja odpadke).*

☐ HP1	☐ HP5	☐ HP9	☐ HP13
☐ HP2	☐ HP6	☐ HP10	☐ HP14
☐ HP3	☐ HP7	☐ HP11	☐ HP15
☐ HP4	☐ HP8	☐ HP12	

3. Barva: Različnih barv (prevladuje rjava barva)

4. Vonj: ☐ močan ☒ šibek ☐ brez ☐ vonj po: odpadkih

5. Reaktivnost:

☐ inerten	☐ reagira s kislino/lugom	☐ negorljiv
☐ reagira s kisikom	☐ pospešuje gorenje	☐ biorazgradljiv
☐ reagira z vodo	☐ plinotvoren	☒ gorljiv v suhem stanju

6. Topnost v vodi ali drugih topilih: ☐ DA ☒ NE

Utemeljitev: Odpadek je slabo topen v vodi in netopen v drugih topilih.

7. Fizikalne lastnosti

Gostota pri sobni temperaturi: 461,9 g/L

Območja velikosti zrn oz. kosov: različna velikost delcev mm

8. Podatki o predhodni obdelavi odpadka (oz. izjava o razlogu, zakaj se obdelava ne šteje za potrebno):

Utemeljitev: Odpadek je obdelan. Opis obdelave odpadka je podan točki 4 obrazca A.

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vključena v obseg akreditacije.
Poročilo se brez pisnega dovoljenja NLZOH lahko reproducira izključno v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

9. Odpadek spada med odpadke, ki jih je prepovedano odlagati v skladu z 10. členom uredbe, ki ureja odlagališča odpadkov:

☐ DA ☒ NE

Utemeljitev:	Odpadek se po kemijskih in fizikalnih lastnostih ne uvršča med odpadke, ki jih je prepovedano odlagati v skladu z 10. členom Uredbe o odlagališčih odpadkov Ur.l. RS št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18, 13/21 in 44/22 – ZVO-2.

10. Odpadek JE mogoče reciklirati ali predelati: ☐ DA ☒ NE

Utemeljitev:	Odpadka ni možno reciklirati, saj je kot takšen ostanek po predelavi mešanih komunalnih odpadkov.

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vključena v obseg akreditacije.
Poročilo se brez pisnega dovoljenja NLZOH lahko reproducira izključno v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

Obrazec C – Izmerjene vrednosti parametrov onesnaženosti odpadka in njegovega izlužka (izluževalni preizkus po SIST EN 12457-4)

C.1 – Kemična analiza odpadka, ki ni komunalni odpadek (razen kovinskega živega srebra, ki se šteje za odpadek), in njegovega izlužka

Parameter odpadka	Izražen kot	Enota	Standard ali metoda	Vrednosti parametrov odpadka	Mejne vrednosti parametrov odpadka
Sušilni ostanek	–	%	-	-	-
Žarilna izguba	–	% s. s.	-	-	-
Kurilna vrednost	–	kJ/kg s. s.	-	-	-
Celotni organski ogljik – TOC	C	% s. s.	-	-	-
BTEX (benzen, toluen, etilbenzen in ksileni)	–	mg/kg s. s.	-	-	-
PCB – poliklorirani bifenili	–	mg/kg s. s.	-	-	-
Mineralna olja (od C10 do C40)	–	mg/kg s. s.	-	-	-
PAO – policiklični aromatski ogljikovodiki	–	mg/kg s. s.	-	-	-

Parameter izlužka	Izražen kot	Enota	Standard ali metoda	Vrednost parametrov izlužka	Mejne vrednosti parametrov izlužka
Arzen	As	mg/kg s. s.	-	-	-
Barij	Ba	mg/kg s. s.	-	-	-
Kadmij	Cd	mg/kg s. s.	-	-	-
Celotni krom	Cr	mg/kg s. s.	-	-	-
Baker	Cu	mg/kg s. s.	-	-	-
Živo srebro	Hg	mg/kg s. s.	-	-	-
Molibden	Mo	mg/kg s. s.	-	-	-
Nikelj	Ni	mg/kg s. s.	-	-	-
Svinec	Pb	mg/kg s. s.	-	-	-
Antimon	Sb	mg/kg s. s.	-	-	-
Selen	Se	mg/kg s. s.	-	-	-
Cink	Zn	mg/kg s. s.	-	-	-
Kloridi	Cl	mg/kg s. s.	-	-	-
Fluoridi	F	mg/kg s. s.	-	-	-
Sulfati	SO_4	mg/kg s. s.	-	-	-
Fenolni indeks	-	mg/kg s. s	-	-	-
Raztopljeni organski ogljik – DOC	C	mg/kg s. s.	-	-	-
Celotne raztopljene snovi	-	mg/kg s. s.	-	-	-
pH-vrednost	-	-	-	-	-

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vključena v obseg akreditacije.
Poročilo se brez pisnega dovoljenja NLZOH lahko reproducira izključno v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

C.2 – Kemična analiza kovinskega živega srebra, ki se šteje za odpadek

Parameter odpadka	Izražen kot	Enota	Standard ali metoda	Vrednosti parametrov odpadka	Mejne vrednosti parametrov odpadka
Vsebnost živega srebra	-	%	-	-	-

Vsebuje nečistoče, ki bi lahko povzročile korozijo ogljikovega ali nerjavnega jekla (npr. raztopina dušikove kisline, raztopine kloridnih soli):

☒ NE ☐ DA

Utemeljitev:	Odpadek ne vsebuje kislih nečistoč.

C.3 – Kemična analiza obdelanega komunalnega odpadka

Izmerjene vrednosti parametrov onesnaženosti odpadkov – Poročilo o izvedeni nalogi – Evidenčna oznaka: 2830-22/102943-22/47224, z dne 28.06.2022.

Parameter odpadka	Izražen kot	Enota	Standard ali metoda	Vrednosti parametrov odpadka	Mejne vrednosti parametrov odpadka
Kurilna vrednost	-	kJ/kg s. s.	SIST-TS CEN/TS 16023:2014	4.468	6.000
TOC	C	% mase s.s.	SIST EN 15936:2012 – Metoda B	16,0	18
AT4	-	mg O_2/g s.s.	ONORM S 2027-4:2012 modificirana v točki 9.2.2.	2,5	10

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vključena v obseg akreditacije.
Poročilo se brez pisnega dovoljenja NLZOH lahko reproducira izključno v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

Obrazec D – Povzetek

1. Številka odpadka: | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |

Naziv odpadka: **Mešani komunalni odpadki**

Ustreznost izbrane številke odpadka glede na nevarne lastnosti odpadka:

☒ DA ☐ NE

2. Odpadek ustreza zahtevam za odlaganje ali dnevno prekrivanje na:

- ☐ odlagališču za inertne odpadke
- ☒ odlagališču za nenevarne odpadke
- ☐ odlagališču za nevarne odpadke
- ☐ odpadek ni primeren za odlaganje

Utemeljitev: Odpadek glede na fizikalne lastnosti ne sodi med odpadke, ki bi jih bilo prepovedano odlagati na odlagališčih. Kemijsko odpadek ustreza zahtevam za obdelane mešane komunalne odpadke iz 1. Odstavka 9. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov Ur.l. RS št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18, 13/21 in 44/22 – ZVO-2.

3. Potrebno je stabiliziranje ali utrjevanje odpadka:

☒ DA ☐ NE

3.1 Utemeljitev stabiliziranja odpadka:

Odpadek je stabiliziran.

3.2 Utemeljitev utrjevanja odpadka:

Odpadek je ob odlaganju potrebno utrditi s strojem.

4. Ocena pričakovanih posledic lastnosti odloženega odpadka, predvsem glede vpliva na stabilnost telesa odlagališča:

Glede na sestavo odpadka ter njegove fizikalno-kemijske lastnosti, odpadek ne bo negativno vplival na stabilnost telesa odlagališča, temveč bo stabilnost ob primerni vgradnji povečal zaradi primerne mešanice materialnih delcev (kamenja, stekla, ...).

5. Varnostni ukrepi:

5.1. Ravnanje pri skladiščenju:

Tehnični varnostni ukrepi: Ločeno zbiranje odpadka v primernih posodah oz. zabojnikih
Osebna varovalna oprema: Delovna obleka, delovni čevlji, zaščitne rokavice
Požarna in eksplozijska varnost: Odpadek je slabo gorljiv in ni eksploziven.
Varstvo voda pred onesnaženjem: Preprečiti stik z vodo oz. ga odstraniti v primeru razsutja.

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vključena v obseg akreditacije.
Poročilo se brez pisnega dovoljenja NLZOH lahko reproducira izključno v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

5.2. Ravnanje pri skladiščenju:

Ukrepanje pri razsutju: Mehansko zbrati odpadek v kontejnerje
Primerno sredstvo za gašenje: voda/pena/prah
Sredstvo za gašenje, ki se ne sme uporabljati: Ni predloga
Uporabno vezivo oziroma spojilo: /

5.3. Ravnanje pri skladiščenju:

Ni posebnih zahtev.

6. Seznam prilog

- Rezultati kemičnih analiz odpadka;
- Preizkusne metode z navedbo merilnega območja;
- Ugotovitve glede ustreznosti razvrstitve odpadka;
- Poročila o raziskavah nevarnih lastnosti odpadka;
- Poročilo o ugotovitvah glede ocene pričakovanih posledic lastnosti odloženega odpadka, predvsem glede vpliva na stabilnost telesa odlagališča;
- Ocena pričakovanih vplivov na odlaganje v zvezi z nevarnimi lastnostmi odpadka;
- Poročila o drugih potrebnih raziskavah;
- Seznam uporabljene literature.

KONEC POROČILA



Mnenja in interpretacije rezultatov niso vključena v obseg akreditacije.
Poročilo se brez pisnega dovoljenja NLZOH lahko reproducira izključno v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

PRILOGE:

PRILOGA 1

Rezultati kemičnih analiz odpadka in izlužka:	Rezultati analiz odpadka: Poročilo o izvedeni nalogi – Evidenčna oznaka: 2830-22/102943-22/47224, z dne 28.06.2022, so na voljo v arhivih NLZOH-COZ CELJE in pri naročniku.

PRILOGA 2

Preizkusne metode z navedbo merilnega območja:	Rezultati analiz odpadka: Poročilo o izvedeni nalogi – Evidenčna oznaka: 2830-22/102943-22/47224, z dne 28.06.2022, so na voljo v arhivih NLZOH-COZ CELJE in pri naročniku.

PRILOGA 3

Ugotovitve glede ustreznosti razvrstitve odpadka:	Odpadek 20 03 01 nastaja kot preostanek v postopku mehansko biološke obdelave odpadkov, postopek D9. V proces vstopajo mešani komunalni odpadki. Glede na prvo točko 4. člena Uredbe o odpadkih (Ur. l. RS, št.: 77/22) oziroma glede na seznam odpadkov iz priloge Odločbe Komisije z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES o oblikovanju seznama odpadkov skladno s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih in Odločbe Sveta 94/904/ES o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov skladno s členom 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih (UL L št. 226 z dne 6. 9. 2000, str. 3; Odločba 2000/532/ES), zadnjič spremenjene s Sklepom Komisije z dne 18. decembra 2014 o spremembi Odločbe Komisije 2000/532/ES o seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 370 z dne 30. 12. 2014, str. 44; Sklep 2014/955/EU), (v nadaljnjem besedilu: Odločba 2000/532/ES) imajo odpadki številko: 20 03 01 - »Mešani komunalni odpadki«.

PRILOGA 4

Poročila o raziskavah nevarnih lastnosti odpadka:	Odpadek nima nevarnih lastnosti v skladu s prilogo 3 Uredbe o odpadkih (Ur. l. RS, št.: 77/22) in Uredbe Komisije (EU) št. 1357/2014 z dne 18. decembra 2014 o nadomestitvi Priloge III k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih in razveljavitvi

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vključena v obseg akreditacije.
Poročilo se brez pisnega dovoljenja NLZOH lahko reproducira izključno v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

	nekaterih direktiv (UL L 365, 19.12.2014, s spremembami).

PRILOGA 5

Poročilo o ugotovitvah glede ocene pričakovanih posledic lastnosti odloženega odpadka, predvsem glede vpliva na stabilnost telesa odlagališča:	Glede na sestavo odpadka ter njegove fizikalno-kemijske lastnosti, odpadek ne bo negativno vplival na stabilnost telesa odlagališča.

PRILOGA 6

Ocena pričakovanih vplivov na odlaganje v zvezi z nevarnimi lastnostmi odpadka:	Odpadek nima nevarnih lastnosti v skladu s prilogo 3 Uredbe o odpadkih (Ur. l. RS, št.: 77/22) in Uredbe Komisije (EU) št. 1357/2014 z dne 18. decembra 2014 o nadomestitvi Priloge III k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 365, 19.12.2014, s spremembami), zato ne pričakujemo večjih vplivov pri odlaganju odpadkov.

PRILOGA 7

Poročila o drugih potrebnih raziskavah:	Ni drugih poročil.

PRILOGA 8

Seznam uporabljene literature:	▪ Uredba o odpadkih (Ur. l. RS, št.: 77/22); ▪ Uredba o odlagališčih odpadkov (Ur. l. RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18, 13/21 in 44/22 – ZVO-2); ▪ Pravilnik o izdelavi ocene odpadka pred odlaganjem in ocene nevarnega odpadka pred sežiganjem ter o izvedbi kontrolne kemične analize odpadkov (Ur. l. RS, št. 58/16 in 44/22 – ZVO-2); ▪ Odločba Komisije 2000/532/ES s spremembami; ▪ Uredbe Komisije (EU) št. 1357/2014 z dne 18. decembra 2014 o nadomestitvi Priloge III k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 365, 19.12.2014, s spremembami).

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vključena v obseg akreditacije.
Poročilo se brez pisnega dovoljenja NLZOH lahko reproducira izključno v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

2022.06.28 11:27:57
PETER PAVLINEC
OPPVOT
Preverjanje istovetnosti dokumenta
http://www.nlzoh.si/istovetnost

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Poročilo o izvedeni nalogi

Ekogor d.o.o. - mešani komunalni odpadki - ostanek po obdelavi (20 03 01)

Evidenčna oznaka:	2830-22/102943-22/47224
Naročnik:	EKOGOR DRUŽBA ZA PREDELAVO IN OBDELAVO ODPADKOV D.O.O. VODOVODNA CESTA 97 1000 Ljubljana
Naročilo:	Naročilnica 8/2022, 102943, z dne 21.04.2022
Izvajalci:	Oddelek za podzemne in površinske vode, odpadke in tla Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Kranj
Pooblastilo:	ARSO št. 35435-1/2017-2
Vodja naloge:	Peter Pavlinec, dipl. san. inž.
Maribor,	28.06.2022

Oddelek za podzemne in površinske vode, odpadke in tla
Vodja naloge:

Peter Pavlinec, dipl. san. inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Evidenčna oznaka: 2830-22/102943-22/47224

Podatki o vzorcu

Vzorec:	Ekogor d.o.o. - mešani komunalni odpadki - ostanek po obdelavi (20 03 01) (2)
Številka vzorca:	22/47224
Namen:	Ocena odpadka
Naročnik:	EKOGOR DRUŽBA ZA PREDELAVO IN OBDELAVO ODPADKOV D.O.O., VODOVODNA CESTA 97, 1000 Ljubljana
Vzorec odvzel:	Peter Pavlinec, NLZOH OPPVOT
Čas odvzema:	17.05.2022 10:30
Mesto odvzema:	Ekogor d.o.o., Ekogor d.o.o. - vzorčenje kupa odpadka (CERO Mala Mežakla)
Vzorec sprejel:	Peter Pavlinec
Kraj in čas sprejema:	Celje, 17.05.2022 14:45

Priloge poročila:
Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2830-22/102943-22/47224-T
Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1072-22/102943-22/47224-K

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka:2830-22/102943-22/47224-T

Poročilo o preskušanju

Vzorec:	Ekogor d.o.o. - mešani komunalni odpadki - ostanek po obdelavi (20 03 01) (2)
Matriks:	Odpadki
Številka vzorca:	22/47224
Namen:	Ocena odpadka
Naloga:	Ekogor d.o.o. - mešani komunalni odpadki - ostanek po obdelavi (20 03 01) mešani komunalni odpadki - ostanek po obdelavi
Vodja naloge:	Peter Pavlinec, dipl. san. inž.
Naročnik:	EKOGOR DRUŽBA ZA PREDELAVO IN OBDELAVO ODPADKOV D.O.O., VODOVODNA CESTA 97, 1000 Ljubljana
Naročilo:	Naročilnica 8/2022, 102943, z dne 21.04.2022
Plan vzorčenja:	DN 168530, 17.05.2022
Mesto odvzema:	Ekogor d.o.o., Ekogor d.o.o. - vzorčenje kupa odpadka (CERO Mala Mežakla)
Metoda vzorčenja:	SIST EN 14899:2006
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 17.05.2022 10:30
Odvzel: Peter Pavlinec, NLZOH OPPVOT

Sprejem vzorca

Datum in ura: 17.05.2022 14:45
Sprejel: Peter Pavlinec

Datum poročila: 28.06.2022

Slika oz. shema mesta odvzema:
Ekogor d.o.o. - vzorčenje kupa odpadka (CERO Mala Mežakla)



NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Evidenčna oznaka:2830-22/102943-22/47224-T

Opis vzorčenja

Številka vzorca: 22/47224;
Datum odvzema: 17.05.2022 ob 10:30 uri;
Predmet vzorčenja (populacija): kup obdelanega mešanega komunalnega odpadka (cca. 110m3);
Opis vzorca: obdelani mešani komunalni odpadek značilnega vonja po komunalnih odpadkih, heterogen, različna velikost delcev, različnih barv;
Lokacija odvzema: CERO Mala Mežakla, Mala Mežakla, 4270 Jesenice;
X: 143960 Y: 425710;
Št. načrta vzorčenja: 102943;
Metoda odvzema vzorcev: Vzorčenje odpadka je bilo izvedeno skladno s SIST EN 14899:2006 ter s tehničnimi predpisi CEN/TR 15310. Vzorec odpadka smo odvzeli iz kupa s pomočjo namenske lopate za vzorčenje. Odvzem inkrementov se je izvajalo po celotnem kupu in na različnih globinah. Skupaj je bilo odvzeto 24 po volumnu enakih inkrementov (miminalna velikost inkrementa je bila 0,5 L). Zbrane inkremente smo združili v skupni vzorec in ga razdelili v namensko embalažo. Odvzeti vzorec smo do predaje vzorca v kemijski laboratorij hranili na hladnem in v temi, tesno zaprto;
Vrsta vzorca: Skupni vzorec (sestavljen iz posameznih inkrementov);
Odstopanja od metod/navodil: Ni odstopanj;
Odstopanja od načrta vzorčenja: Ni odstopanj;
Oprema za odvzem vzorcev:
Namenska lopata za vzorčenje odpadkov; Agri research Equipment 1 - zelena škatla; Agri research Equipment 2 - siva škatla; Plastična banja za nošenje (rdeča); Plastična banja za sestavljanje vzorcev; Plastična brizga s sredstvom za čiščenje opreme na terenu; Plastična brizga z vodo; Terenska tehtnica (za tehtanje vzorcev na terenu); lopatke za vzorčenje odpadkov;
Konzervacija vzorcev: S temperaturo in v temi, tesno zaprto;
Vreme med vzorčenjem: Sončno.

Vodja naloge:
Peter Pavlinec, dipl. san. inž.

Elektronsko podpisal Peter Pavlinec, dipl. san. inž. ob 28.06.2022 11:27

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 1072-22/102943-22/47224-K

Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec: Ekogor d.o.o. - mešani komunalni odpadki - ostanek po obdelavi (20 03 01) (2)
Matriks: Odpadki
Številka vzorca: 22/47224
Namen: Ocena odpadka
Naloga: Ekogor d.o.o. - mešani komunalni odpadki - ostanek po obdelavi (20 03 01) mešani komunalni odpadki - ostanek po obdelavi
Vodja naloge: Peter Pavlinec, dipl. san. inž.
Naročnik: EKOGOR DRUŽBA ZA PREDELAVO IN OBDELAVO ODPADKOV D.O.O., VODOVODNA CESTA 97, 1000 Ljubljana
Naročilo: Naročilnica 8/2022, 102943, z dne 21.04.2022
Mesto odvzema: Ekogor d.o.o., Ekogor d.o.o. - vzorčenje kupa odpadka (CERO Mala Mežakla)
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 17.05.2022 10:30
Odvzel: Peter Pavlinec, NLZOH OPPVOT

Sprejem vzorca
Datum in ura: 17.05.2022 14:45
Sprejel: Peter Pavlinec

Datum poročila: 09.06.2022

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Analiza odpadka					
Celotni organski ogljik - TOC	16.0	% s.s.	C	SIST EN 15936: 2012 - Metoda B, NM	01.06.22 02.06.22
AT4	2.5 *vlaga: uravnana na 45 %* *pH: 8,5*	mg/g s.s.	O2	ONORM S 2027-4:2012, modificirana v točki 9.2.2[1], NM	24.05.22 28.05.22
Neto kurilna vrednost (spodnja kurilna vrednost)	4468	kJ/kg s.s.		SIST-TS CEN/TS 16023:2014, KR	26.05.22 31.05.22
Vlaga	11.9	%		SIST EN 15934:2012 - metoda A, NM	19.05.22 19.05.22
Suha snov	88.1	%		SIST EN 15934:2012 - metoda A, NM	19.05.22 19.05.22
Laboratorijsko stisnjena prostorninska gostota	461.9	g/L		ND-IV-NLZOH-OKA NM OM103 (SIST EN 15002, SIST EN 16179), NM	18.05.22 18.05.22

[1] Analizirano iz zamrznjenega vzorca.

Kraj izvedbe preiskav:
NM - OKA Novo mesto, Dalmatinova ulica 3, Novo mesto
KR - OKA Kranj, Gosposvetska ulica 12, Kranj

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Evidenčna oznaka: 1072-22/102943-22/47224-K

Elektronsko potrdili:
mag. Andreja Dremelj, univ.dipl.kem.
OKA Kranj

Vodja oddelka:
Maja Križan, univ.dipl.kemik

Elektronsko podpisal Maja Križan, univ.dipl.kemik ob 09.06.2022 10:16:39

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

OCENA NENEVARNEGA ODPADKA

NAROČNIK

Ekogor d.o.o.

IMETNIK ODPADKA

Ekogor d.o.o.

ODPADEK

20 03 01 – Mešani komunalni odpadki – ostanek po obdelavi

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vključena v obseg akreditacije.
Poročilo se brez pisnega dovoljenja NLZOH lahko reproducira izključno v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

Oddelek za podzemne in površinske vode, odpadke in tla
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, **T:** (02) 45 00 260, **E:** info@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI19651295, **TRR:** SI5601100-6000043285, **BIC:** BSLJSI2X, Banka Slovenije

ISO 9001 Q-229

Družini prijazno podjetje

Naslov: Ocena odpadka za podjetje Ekogor d.o.o., odpadek s št. 20 03 01 –Mešani komunalni odpadki

Izvajalec: **Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano**
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE
ODDELEK ZA PODZEMNE IN POVRŠINSKE VODE, ODPADKE IN TLA
PRVOMAJSKA ULICA 1
2000 MARIBOR

Naročnik: **Ekogor d.o.o.**
Vodovodna cesta 97
1000 Ljubljana

Naročilo: 102943 (Naročilnica: 20/2022)

Datum naročila: 23.09.2022

Datum izdelave ocene: 06.12.2022

Številka poročila: 2830-22/102943-22/110697-22/34ODP

Izjava:

Pri izdelavi ocene odpadka so bili uporabljeni in upoštevani vsi dosegljivi podatki, zlasti tisti, ki se nanašajo na izvor odpadka (pri odpadku, ki nastaja v ponavljajočem in določljivem proizvodnem procesu so bila ocenjena tudi odstopanja vrednosti parametrov v odpadku, ki so posledica običajnih sprememb v procesu nastajanja odpadka). V postopku preiskave odpadka niso bili dosegljivi nobeni podatki, na podlagi katerih bi lahko sklepali, da so bile v odpadek vmešane druge snovi, zaradi česar bi se spremenile lastnosti odpadka.

Ogled in vzorčenje opravila: Peter PAVLINEC, dipl. san. inž.

Datum ogleda in vzorčenja: 02.11.2022

Oceno izdelal: Peter PAVLINEC, dipl. san. inž.
Enota za odpadke in tla z laboratorijem

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vključena v obseg akreditacije.
Poročilo se brez pisnega dovoljenja NLZOH lahko reproducira izključno v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

OBRAZEC A – PODATKI O IMETNIKU ODPADKA, VRSTI ODPADKA IN VIRU NASTAJANJA 4

1. IMETNIK ODPADKA: 4
2. ŠTEVILKA ODPADKA 4
3. NASLOV OBJEKTA NASTANKA OZ. NAHAJANJA ODPADKA 4
4. PODROBEN OPIS NASTAJANJA IN SESTAVE ODPADKA (VKLJUČNO Z OPISOM ZNAČILNOSTI SUROVIN IN PROIZVODOV) 4

OBRAZEC B – STANJE IN LASTNOSTI ODPADKA 6

1. STANJE ODPADKA PRI SOBNI TEMPERATURI 6
2. NEVARNE LASTNOSTI ODPADKA (HP1–HP15) 6
3. BARVA 6
4. VONJ 6
5. REAKTIVNOST 6
6. TOPNOST V VODI ALI DRUGIH TOPILIH 6
7. FIZIKALNE LASTNOSTI 6
8. PODATKI O PREDHODNI OBDELAVI ODPADKA (OZ. IZJAVA O RAZLOGU, ZAKAJ SE OBDELAVA NE ŠTEJE ZA POTREBNO) 6
9. ODPADEK SPADA MED ODPADKE, KI JIH JE PREPOVEDANO ODLAGATI V SKLADU Z 10. ČLENOM UREDBE, KI UREJA ODLAGALIŠČA ODPADKOV 7
10. ODPADEK JE MOGOČE RECIKLIRATI ALI PREDELATI 7

OBRAZEC C – IZMERJENE VREDNOSTI PARAMETROV ONESNAŽENOSTI ODPADKA IN NJEGOVEGA IZLUŽKA (IZLUŽEVALNI PREIZKUS PO SIST EN 12457-4) 8

C.1 – KEMIČNA ANALIZA ODPADKA, KI NI KOMUNALNI ODPADEK (RAZEN KOVINSKEGA ŽIVEGA SREBRA, KI SE ŠTEJE ZA ODPADEK), IN NJEGOVEGA IZLUŽKA 8
C.2 – KEMIČNA ANALIZA KOVINSKEGA ŽIVEGA SREBRA, KI SE ŠTEJE ZA ODPADEK 9
C.3 – KEMIČNA ANALIZA OBDELANEGA KOMUNALNEGA ODPADKA 9

OBRAZEC D – POVZETEK 10

1. ŠTEVILKA ODPADKA 10
2. ODPADEK USTREZA ZAHTEVAM ZA ODLAGANJE ALI DNEVNO PREKRIVANJE NA 10
3. POTREBNO JE STABILIZIRANJE ALI UTRJEVANJE ODPADKA 10
4. OCENA PRIČAKOVANIH POSLEDIC LASTNOSTI ODLOŽENEGA ODPADKA, PREDVSEM GLEDE VPLIVA NA STABILNOST TELESA ODLAGALIŠČA 10
5. VARNOSTNI UKREPI 10
6. SEZNAM PRILOG 11

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vključena v obseg akreditacije.
Poročilo se brez pisnega dovoljenja NLZOH lahko reproducira izključno v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

OCENA ODPADKA

Obrazec A – Podatki o imetniku odpadka, vrsti odpadka in viru nastajanja

1. Imetnik odpadka:	**Ekogor d.o.o.**
Naslov:	Spodnji Plavž 24 E
Pošta:	4270 Jesenice **Matična št.:** 3685063000

2. Številka odpadka*: 2 0 0 3 0 1

Naziv odpadka: **Mešani komunalni odpadki**

** V skladu s predpisom, ki ureja odpadke, številko odpadka določi povzročitelj odpadka.*

3. Naslov objekta nastanka oz. nahajanja odpadka:

Povzročitelj:	CERO Mala Mežakla
Naslov:	Mala Mežakla, 4270 Jesenice

4. Podroben opis nastajanja in sestave odpadka (vključno z opisom značilnosti surovin in proizvodov):

Izvor odpadkov so mešani komunalni odpadki z območja 24 občin. Na območju vsake občine je izbrani izvajalec GJS zbiranja odpadkov odgovoren za vzpostavitev sistema ločenega zbiranja odpadkov skladno z republiško in občinsko zakonodajo (mešani komunalni odpadki, biološko razgradljivi odpadki, kosovni odpadki, ekološki otoki (papir, plastika, kovine, steklo), zbiranje od vrat do vrat...). V osnovi gre za ostanek mešanih komunalnih odpadkov po mehansko-biološki obdelavi.

V procesu mehanske obdelave (postopek D9) se MKO nalaga v trgalec vreč in potuje skozi dozator in verižni transporter do bobnastega sita, kjer poteka sejanje odpadkov na tri velikostne razrede, najmanjši produkt je ti. težka frakcija (delci premera < 80 mm). Slednja potuje po transportnem traku preko izločevalca kovin, čemur sledi postopek biološke obdelave - biostabilizacija (postopek D8) le-te. Biostabilizacija poteka na način, da se mehansko obdelana težka frakcija vgradi v vodoodporne betonske bokse v obliki kop, katere se prekrije s pol-prepustno membrano. Proces je zaprt (preprečena je izmenjava zraka z zunanjim okoljem, vnos meteorne vode, nastajanje izcednih vod, izhajanje VOC in smradu v okolje) in kontroliran (intenziteta vpihovanja zraka z ventilatorjem preko zračno-zbiralnih kanalov, ki so vgrajeni v dno betonskih boksov, je računalniško kontrolirana preko spremljanja temperature). Po končanem procesu biostabilizacije se ostanek odpadkov ge enkrat preseje na napravi za sejanje, ki izloči delce s premerom, manjšim od 40 mm. Gre za ostanek MKO po obdelavi, ki je namenjen odlaganju na odlagališču za nenevarne odpadke in je predmet ocene odpadka.

Odpadki so heterogeni in sestavljeni iz tipičnih obdelanih mešanih komunalnih odpadkov. Frakcije v odpadku so zmečkane, polomljene, stisnjene in raztrgane in na pogled večinoma neprepoznavne. V minimalnih količinah lahko v vzorcu zasledimo papir,

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vključena v obseg akreditacije.
Poročilo se brez pisnega dovoljenja NLZOH lahko reproducira izključno v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

steklo, tekstil, plastiko, lahko tudi delce kovin. Sestava posameznih frakcij v odpadkih niha in je odvisna od letnega časa, vrste poselitve, praznikov, vrste in ločevanja na izvoru.



Slika 1: Fotografija odpadka s št. odpadka 20 03 01

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vključena v obseg akreditacije.
Poročilo se brez pisnega dovoljenja NLZOH lahko reproducira izključno v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

Obrazec B – Stanje in lastnosti odpadka

1. Stanje odpadka pri sobni temperaturi:

☐ tekoče	☐ homogeno	☐ praškasto	☒ suho
☐ gosto tekoče/pastozno	☒ nehomogeno	☒ zrnato/kosovno	☐ vlažno
☐ muljasto	☐ disperzija	☐ v bloku	☐ higroskopično
☒ trdno	☐ emulzija	☐ embalirano	

2. Nevarne lastnosti odpadka (HP1–HP15)*: ☐ DA ☒ NE

** Lastnosti, zaradi katerih se odpadki uvrščajo med nevarne odpadke (v skladu s predpisom, ki ureja odpadke).*

☐ HP1	☐ HP5	☐ HP9	☐ HP13
☐ HP2	☐ HP6	☐ HP10	☐ HP14
☐ HP3	☐ HP7	☐ HP11	☐ HP15
☐ HP4	☐ HP8	☐ HP12	

3. Barva: Različnih barv (prevladuje rjava barva)

4. Vonj: ☐ močan ☒ šibek ☐ brez ☐ vonj po: odpadkih

5. Reaktivnost:

☐ inerten	☐ reagira s kislino/lugom	☐ negorljiv
☐ reagira s kisikom	☐ pospešuje gorenje	☐ biorazgradljiv
☐ reagira z vodo	☐ plinotvoren	☒ gorljiv v suhem stanju

6. Topnost v vodi ali drugih topilih: ☐ DA ☒ NE

Utemeljitev: Odpadek je slabo topen v vodi in netopen v drugih topilih.

7. Fizikalne lastnosti

Gostota pri sobni temperaturi: 502,1 g/L

Območja velikosti zrn oz. kosov: različna velikost delcev mm

8. Podatki o predhodni obdelavi odpadka (oz. izjava o razlogu, zakaj se obdelava ne šteje za potrebno):

Utemeljitev: Odpadek je obdelan. Opis obdelave odpadka je podan točki 4 obrazca A.

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vključena v obseg akreditacije.
Poročilo se brez pisnega dovoljenja NLZOH lahko reproducira izključno v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

9. Odpadek spada med odpadke, ki jih je prepovedano odlagati v skladu z 10. členom uredbe, ki ureja odlagališča odpadkov:

☐ DA ☒ NE

Utemeljitev:	Odpadek se po kemijskih in fizikalnih lastnostih ne uvršča med odpadke, ki jih je prepovedano odlagati v skladu z 10. členom Uredbe o odlagališčih odpadkov Ur.l. RS št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18, 13/21 in 44/22 – ZVO-2.

10. Odpadek JE mogoče reciklirati ali predelati: ☐ DA ☒ NE

Utemeljitev:	Odpadka ni možno reciklirati, saj je kot takšen ostanek po predelavi mešanih komunalnih odpadkov.

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vključena v obseg akreditacije.
Poročilo se brez pisnega dovoljenja NLZOH lahko reproducira izključno v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

Obrazec C – Izmerjene vrednosti parametrov onesnaženosti odpadka in njegovega izlužka (izluževalni preizkus po SIST EN 12457-4)

C.1 – Kemična analiza odpadka, ki ni komunalni odpadek (razen kovinskega živega srebra, ki se šteje za odpadek), in njegovega izlužka

Parameter odpadka	Izražen kot	Enota	Standard ali metoda	Vrednosti parametrov odpadka	Mejne vrednosti parametrov odpadka
Sušilni ostanek	–	%	-	-	-
Žarilna izguba	–	% s. s.	-	-	-
Kurilna vrednost	–	kJ/kg s. s.	-	-	-
Celotni organski ogljik – TOC	C	% s. s.	-	-	-
BTEX (benzen, toluen, etilbenzen in ksileni)	–	mg/kg s. s.	-	-	-
PCB – poliklorirani bifenili	–	mg/kg s. s.	-	-	-
Mineralna olja (od C10 do C40)	–	mg/kg s. s.	-	-	-
PAO – policiklični aromatski ogljikovodiki	–	mg/kg s. s.	-	-	-

Parameter izlužka	Izražen kot	Enota	Standard ali metoda	Vrednost parametrov izlužka	Mejne vrednosti parametrov izlužka
Arzen	As	mg/kg s. s.	-	-	-
Barij	Ba	mg/kg s. s.	-	-	-
Kadmij	Cd	mg/kg s. s.	-	-	-
Celotni krom	Cr	mg/kg s. s.	-	-	-
Baker	Cu	mg/kg s. s.	-	-	-
Živo srebro	Hg	mg/kg s. s.	-	-	-
Molibden	Mo	mg/kg s. s.	-	-	-
Nikelj	Ni	mg/kg s. s.	-	-	-
Svinec	Pb	mg/kg s. s.	-	-	-
Antimon	Sb	mg/kg s. s.	-	-	-
Selen	Se	mg/kg s. s.	-	-	-
Cink	Zn	mg/kg s. s.	-	-	-
Kloridi	Cl	mg/kg s. s.	-	-	-
Fluoridi	F	mg/kg s. s.	-	-	-
Sulfati	SO_4	mg/kg s. s.	-	-	-
Fenolni indeks	-	mg/kg s. s	-	-	-
Raztopljeni organski ogljik – DOC	C	mg/kg s. s.	-	-	-
Celotne raztopljene snovi	-	mg/kg s. s.	-	-	-
pH-vrednost	-	-	-	-	-

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vključena v obseg akreditacije.
Poročilo se brez pisnega dovoljenja NLZOH lahko reproducira izključno v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

C.2 – Kemična analiza kovinskega živega srebra, ki se šteje za odpadek

Parameter odpadka	Izražen kot	Enota	Standard ali metoda	Vrednosti parametrov odpadka	Mejne vrednosti parametrov odpadka
Vsebnost živega srebra	-	%	-	-	-

Vsebuje nečistoče, ki bi lahko povzročile korozijo ogljikovega ali nerjavnega jekla (npr. raztopina dušikove kisline, raztopine kloridnih soli):

☒ NE ☐ DA

Utemeljitev:	Odpadek ne vsebuje kislih nečistoč.

C.3 – Kemična analiza obdelanega komunalnega odpadka

Izmerjene vrednosti parametrov onesnaženosti odpadkov – Poročilo o izvedeni nalogi – Evidenčna oznaka: 2830-22/102943-22/110697, z dne 06.12.2022.

Parameter odpadka	Izražen kot	Enota	Standard ali metoda	Vrednosti parametrov odpadka	Mejne vrednosti parametrov odpadka
Kurilna vrednost	-	kJ/kg s. s.	SIST-TS CEN/TS 16023:2014	5.769	6.000
TOC	C	% mase s.s.	SIST EN 15936:2022 – Metoda B	18	18
AT4	-	mg O_2/g s.s.	ONORM S 2027-4:2012 modificirana v točki 9.2.2.	7,3	10

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vključena v obseg akreditacije.
Poročilo se brez pisnega dovoljenja NLZOH lahko reproducira izključno v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

Obrazec D – Povzetek

1. Številka odpadka: | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |

Naziv odpadka: **Mešani komunalni odpadki**

Ustreznost izbrane številke odpadka glede na nevarne lastnosti odpadka:

☒ DA ☐ NE

2. Odpadek ustreza zahtevam za odlaganje ali dnevno prekrivanje na:

- ☐ odlagališču za inertne odpadke
- ☒ odlagališču za nenevarne odpadke
- ☐ odlagališču za nevarne odpadke
- ☐ odpadek ni primeren za odlaganje

Utemeljitev: Odpadek glede na fizikalne lastnosti ne sodi med odpadke, ki bi jih bilo prepovedano odlagati na odlagališčih. Kemijsko odpadek ustreza zahtevam za obdelane mešane komunalne odpadke iz 1. Odstavka 9. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov Ur. l. RS št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18, 13/21 in 44/22 – ZVO-2.

3. Potrebno je stabiliziranje ali utrjevanje odpadka:

☒ DA ☐ NE

3.1 Utemeljitev stabiliziranja odpadka:

Odpadek je stabiliziran.

3.2 Utemeljitev utrjevanja odpadka:

Odpadek je ob odlaganju potrebno utrditi s strojem.

4. Ocena pričakovanih posledic lastnosti odloženega odpadka, predvsem glede vpliva na stabilnost telesa odlagališča:

Glede na sestavo odpadka ter njegove fizikalno-kemijske lastnosti, odpadek ne bo negativno vplival na stabilnost telesa odlagališča, temveč bo stabilnost ob primerni vgradnji povečal zaradi primerne mešanice materialnih delcev (kamenja, stekla, ...).

5. Varnostni ukrepi:

5.1. Ravnanje pri skladiščenju:

Tehnični varnostni ukrepi: Ločeno zbiranje odpadka v primernih posodah oz. zabojnikih
Osebna varovalna oprema: Delovna obleka, delovni čevlji, zaščitne rokavice
Požarna in eksplozijska varnost: Odpadek je slabo gorljiv in ni eksploziven.
Varstvo voda pred onesnaženjem: Preprečiti stik z vodo oz. ga odstraniti v primeru razsutja.

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vključena v obseg akreditacije.
Poročilo se brez pisnega dovoljenja NLZOH lahko reproducira izključno v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

5.2. Ravnanje pri skladiščenju:

Ukrepanje pri razsutju: Mehansko zbrati odpadek v kontejnerje
Primerno sredstvo za gašenje: voda/pena/prah
Sredstvo za gašenje, ki se ne sme uporabljati: Ni predloga
Uporabno vezivo oziroma spojilo: /

5.3. Ravnanje pri skladiščenju:

Ni posebnih zahtev.

6. Seznam prilog

- Rezultati kemičnih analiz odpadka;
- Preizkusne metode z navedbo merilnega območja;
- Ugotovitve glede ustreznosti razvrstitve odpadka;
- Poročila o raziskavah nevarnih lastnosti odpadka;
- Poročilo o ugotovitvah glede ocene pričakovanih posledic lastnosti odloženega odpadka, predvsem glede vpliva na stabilnost telesa odlagališča;
- Ocena pričakovanih vplivov na odlaganje v zvezi z nevarnimi lastnostmi odpadka;
- Poročila o drugih potrebnih raziskavah;
- Seznam uporabljene literature.

KONEC POROČILA

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vključena v obseg akreditacije.
Poročilo se brez pisnega dovoljenja NLZOH lahko reproducira izključno v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

PRILOGE:

PRILOGA 1

Rezultati kemičnih analiz odpadka in izlužka:	Rezultati analiz odpadka: Poročilo o izvedeni nalogi – Evidenčna oznaka: 2830-22/102943-22/110697, z dne 06.12.2022, so na voljo v arhivih NLZOH-COZ CELJE in pri naročniku.

PRILOGA 2

Preizkusne metode z navedbo merilnega območja:	Rezultati analiz odpadka: Poročilo o izvedeni nalogi – Evidenčna oznaka: 2830-22/102943-22/110697, z dne 06.12.2022, so na voljo v arhivih NLZOH-COZ CELJE in pri naročniku.

PRILOGA 3

Ugotovitve glede ustreznosti razvrstitve odpadka:	Odpadek 20 03 01 nastaja kot preostanek v postopku mehansko biološke obdelave odpadkov, postopek D9. V proces vstopajo mešani komunalni odpadki. Glede na prvo točko 4. člena Uredbe o odpadkih (Ur. l. RS, št.: 77/22) oziroma glede na seznam odpadkov iz priloge Odločbe Komisije z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES o oblikovanju seznama odpadkov skladno s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih in Odločbe Sveta 94/904/ES o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov skladno s členom 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih (UL L št. 226 z dne 6. 9. 2000, str. 3; Odločba 2000/532/ES), zadnjič spremenjene s Sklepom Komisije z dne 18. decembra 2014 o spremembi Odločbe Komisije 2000/532/ES o seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 370 z dne 30. 12. 2014, str. 44; Sklep 2014/955/EU), (v nadaljnjem besedilu: Odločba 2000/532/ES) imajo odpadki številko: 20 03 01 - »Mešani komunalni odpadki«.

PRILOGA 4

Poročila o raziskavah nevarnih lastnosti odpadka:	Odpadek nima nevarnih lastnosti v skladu s prilogo 3 Uredbe o odpadkih (Ur. l. RS, št.: 77/22) in Uredbe Komisije (EU) št. 1357/2014 z dne 18. decembra 2014 o nadomestitvi Priloge III k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih in razveljavitvi

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vključena v obseg akreditacije.
Poročilo se brez pisnega dovoljenja NLZOH lahko reproducira izključno v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

	nekaterih direktiv (UL L 365, 19.12.2014, s spremembami).

PRILOGA 5

Poročilo o ugotovitvah glede ocene pričakovanih posledic lastnosti odloženega odpadka, predvsem glede vpliva na stabilnost telesa odlagališča:	Glede na sestavo odpadka ter njegove fizikalno-kemijske lastnosti, odpadek ne bo negativno vplival na stabilnost telesa odlagališča.

PRILOGA 6

Ocena pričakovanih vplivov na odlaganje v zvezi z nevarnimi lastnostmi odpadka:	Odpadek nima nevarnih lastnosti v skladu s prilogo 3 Uredbe o odpadkih (Ur. l. RS, št.: 77/22) in Uredbe Komisije (EU) št. 1357/2014 z dne 18. decembra 2014 o nadomestitvi Priloge III k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 365, 19.12.2014, s spremembami), zato ne pričakujemo večjih vplivov pri odlaganju odpadkov.

PRILOGA 7

Poročila o drugih potrebnih raziskavah:	Ni drugih poročil.

PRILOGA 8

Seznam uporabljene literature:	▪ Uredba o odpadkih (Ur. l. RS, št.: 77/22); ▪ Uredba o odlagališčih odpadkov (Ur. l. RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18, 13/21 in 44/22 – ZVO-2); ▪ Pravilnik o izdelavi ocene odpadka pred odlaganjem in ocene nevarnega odpadka pred sežiganjem ter o izvedbi kontrolne kemične analize odpadkov (Ur. l. RS, št. 58/16 in 44/22 – ZVO-2); ▪ Odločba Komisije 2000/532/ES s spremembami; ▪ Uredbe Komisije (EU) št. 1357/2014 z dne 18. decembra 2014 o nadomestitvi Priloge III k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 365, 19.12.2014, s spremembami).

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vključena v obseg akreditacije.
Poročilo se brez pisnega dovoljenja NLZOH lahko reproducira izključno v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

2022.12.06 15:24:33
PETER PAVLINEC
OPPVOT
Preverjanje istovetnosti dokumenta
http://www.nlzoh.si/istovetnost

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Poročilo o izvedeni nalogi

Ekogor d.o.o. - mešani komunalni odpadki - ostanek po obdelavi (20 03 01)

Evidenčna oznaka:	2830-22/102943-22/110697
Naročnik:	EKOGOR DRUŽBA ZA PREDELAVO IN OBDELAVO ODPADKOV D.O.O. VODOVODNA CESTA 97 1000 Ljubljana
Naročilo:	Naročilnica 20/2022, 102943, z dne 23.09.2022
Izvajalci:	Oddelek za podzemne in površinske vode, odpadke in tla Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Kranj
Pooblastilo:	ARSO št. 35435-1/2017-2
Vodja naloge:	Peter Pavlinec, dipl. san. inž.
Maribor,	06.12.2022

Oddelek za podzemne in površinske vode, odpadke in tla
Vodja naloge:

Peter Pavlinec, dipl. san. inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Evidenčna oznaka: 2830-22/102943-22/110697

Podatki o vzorcu

Vzorec:	Ekogor d.o.o. - mešani komunalni odpadki - ostanek po obdelavi (20 03 01) (3)
Številka vzorca:	22/110697
Namen:	Ocena odpadka
Naročnik:	EKOGOR DRUŽBA ZA PREDELAVO IN OBDELAVO ODPADKOV D.O.O., VODOVODNA CESTA 97, 1000 Ljubljana
Vzorec odvzel:	Peter Pavlinec, NLZOH OPPVOT
Čas odvzema:	02.11.2022 10:00
Mesto odvzema:	Ekogor d.o.o., Ekogor d.o.o. - vzorčenje kupa odpadka (CERO Mala Mežakla)
Vzorec sprejel:	Peter Pavlinec
Kraj in čas sprejema:	Celje, 02.11.2022 14:25

Priloge poročila:
Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2830-22/102943-22/110697-T
Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1072-22/102943-22/110697-K

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka:2830-22/102943-22/110697-T

Poročilo o preskušanju

Vzorec:	Ekogor d.o.o. - mešani komunalni odpadki - ostanek po obdelavi (20 03 01) (3)
Matriks:	Odpadki
Številka vzorca:	22/110697
Namen:	Ocena odpadka
Naloga:	Ekogor d.o.o. - mešani komunalni odpadki - ostanek po obdelavi (20 03 01) mešani komunalni odpadki - ostanek po obdelavi
Vodja naloge:	Peter Pavlinec, dipl. san. inž.
Naročnik:	EKOGOR DRUŽBA ZA PREDELAVO IN OBDELAVO ODPADKOV D.O.O., VODOVODNA CESTA 97, 1000 Ljubljana
Naročilo:	Naročilnica 20/2022, 102943, z dne 23.09.2022
Plan vzorčenja:	DN 168530, 17.11.2022
Mesto odvzema:	Ekogor d.o.o., Ekogor d.o.o. - vzorčenje kupa odpadka (CERO Mala Mežakla)
Metoda vzorčenja:	SIST EN 14899:2006 in SIST-TP CEN/TR 15310-1 do -5
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca ***Sprejem vzorca*** **Datum poročila:** 06.12.2022

Datum in ura: 02.11.2022 10:00 **Datum in ura:** 02.11.2022 14:25

Odvzel: Peter Pavlinec, NLZOH OPPVOT **Sprejel:** Peter Pavlinec

Slika oz. shema mesta odvzema:

Ekogor d.o.o. - vzorčenje kupa odpadka (CERO Mala Mežakla)



NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Evidenčna oznaka:2830-22/102943-22/110697-T

Opis vzorčenja

Številka vzorca: 22/110697;
Datum odvzema: 02.11.2022 ob 10:00 uri;
Predmet vzorčenja (populacija): kup obdelanega mešanega komunalnega odpadka (cca. 150m3);
Opis vzorca: obdelani mešani komunalni odpadek značilnega vonja po komunalnih odpadkih, heterogen, različna velikost delcev, različnih barv;
Lokacija odvzema: CERO Mala Mežakla, Mala Mežakla, 4270 Jesenice;
X: 143960 Y: 425710;
Št. načrta vzorčenja: 102943;
Metoda odvzema vzorcev: Vzorčenje odpadka je bilo izvedeno skladno s SIST EN 14899:2006 ter s tehničnimi predpisi CEN/TR 15310- 1 do -5. Vzorec odpadka smo odvzeli iz kupa s pomočjo namenske lopate za vzorčenje. Odvzem inkrementov se je izvajalo po celotnem kupu in na različnih globinah. Skupaj je bilo odvzeto 24 po volumnu enakih inkrementov (miminalna velikost inkrementa je bila 0,5 L). Ko je bilo vzorčenje končano smo odvzete inkremente združili v skupni vzorec tako, da smo ga dobro premešali in ga razdelili v označeno namensko embalažo za vzorce. Odvzeti vzorec odpadka smo do predaje vzorca v kemijski laboratorij hranili na hladnem in v temi, tesno zaprto;
Vrsta vzorca: Skupni vzorec (sestavljen iz 24 posameznih inkrementov);
Odstopanja od metod/navodil: Ni odstopanj;
Odstopanja od načrta vzorčenja: Ni odstopanj;
Oprema za odvzem vzorcev:
Namenska lopata za vzorčenje odpadkov; Agri research Equipment 1 - zelena škatla; Agri research Equipment 2 - siva škatla; Plastična banja za nošenje (rdeča); Plastična banja za sestavljanje vzorcev; Plastična brizga s sredstvom za čiščenje opreme na terenu; Plastična brizga z vodo; Terenska tehtnica (za tehtanje vzorcev na terenu); lopatke za vzorčenje odpadkov;
Konzervacija vzorcev: S temperaturo in v temi, tesno zaprto;
Vreme med vzorčenjem: Sončno.

Vodja naloge:
Peter Pavlinec, dipl. san. inž.

Elektronsko podpisal Peter Pavlinec, dipl. san. inž. ob 06.12.2022 15:24

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 1072-22/102943-22/110697-K

Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec: Ekogor d.o.o. - mešani komunalni odpadki - ostanek po obdelavi (20 03 01) (3)
Matriks: Odpadki
Številka vzorca: 22/110697
Namen: Ocena odpadka
Naloga: Ekogor d.o.o. - mešani komunalni odpadki - ostanek po obdelavi (20 03 01) mešani komunalni odpadki - ostanek po obdelavi
Vodja naloge: Peter Pavlinec, dipl. san. inž.
Naročnik: EKOGOR DRUŽBA ZA PREDELAVO IN OBDELAVO ODPADKOV D.O.O., VODOVODNA CESTA 97, 1000 Ljubljana
Naročilo: Naročilnica 20/2022, 102943, z dne 23.09.2022
Mesto odvzema: Ekogor d.o.o., Ekogor d.o.o. - vzorčenje kupa odpadka (CERO Mala Mežakla)
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 02.11.2022 10:00
Odvzel: Peter Pavlinec, NLZOH OPPVOT

Sprejem vzorca
Datum in ura: 02.11.2022 14:25
Sprejel: Peter Pavlinec

Datum poročila: 25.11.2022

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Analiza odpadka					
Celotni organski ogljik - TOC	18	% s.s.		SIST EN 15936:2022, Metoda A[1], KR	14.11.22 22.11.22
AT4	7.3	mg/g s.s.	O2	ONORM S 2027-4:2012, modificirana v točki 9.2.2[2], NM	16.11.22 20.11.22
	vlaga: uravnana na 45 % *pH: 8,3* *RSD je 36 % zaradi heterogenosti vzorca.*				
Neto kurilna vrednost (spodnja kurilna vrednost)	5769	kJ/kg s.s.		SIST-TS CEN/TS 16023:2014, KR	09.11.22 14.11.22
Vlaga	13.3	%		SIST EN 15934:2012 - metoda A, NM	03.11.22 03.11.22
Suha snov	86.7	%		SIST EN 15934:2012 - metoda A, NM	03.11.22 03.11.22
Laboratorijsko stisnjena prostorninska gostota	502.1	g/L		ND-IV-NLZOH-OKA NM OM103 (SIST EN 15002, SIST EN 16179), NM	03.11.22 03.11.22

[1] TOC narejen iz predsušenega vzorca.
[2] Analizirano iz zamrznjenega vzorca.

Kraj izvedbe preiskav:
KR - OKA Kranj, Gosposvetska ulica 12, Kranj
NM - OKA Novo mesto, Dalmatinova ulica 3, Novo mesto

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenčna oznaka: 1072-22/102943-22/110697-K

Elektronsko potrdili:
mag. Andreja Dremelj, univ.dipl.kem.
OKA Kranj

Vodja oddelka:
Jernejka Franko, univ.dipl.inž.kem.inž.

Elektronsko podpisal namestnik Maja Križan, univ.dipl.kemik ob 25.11.2022 07:01:20

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

OCENA NENEVARNEGA ODPADKA

NAROČNIK

Ekogor d.o.o.

IMETNIK ODPADKA

Ekogor d.o.o.

ODPADEK

20 03 01 – Mešani komunalni odpadki – ostanek po obdelavi

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vključena v obseg akreditacije.
Poročilo se brez pisnega dovoljenja NLZOH lahko reproducira izključno v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

Oddelek za podzemne in površinske vode, odpadke in tla
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, **T:** (02) 45 00 260, **E:** info@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI19651295, **TRR:** SI5601100-6000043285, **BIC:** BSLJSI2X, Banka Slovenije

ISO 9001 Q-229

Družini prijazno podjetje

Naslov: Ocena odpadka za podjetje Ekogor d.o.o., odpadek s št. 20 03 01 –Mešani komunalni odpadki

Izvajalec: **Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano**
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE
ODDELEK ZA PODZEMNE IN POVRŠINSKE VODE, ODPADKE IN TLA
PRVOMAJSKA ULICA 1
2000 MARIBOR

Naročnik: **Ekogor d.o.o.**
Vodovodna cesta 97
1000 Ljubljana

Naročilo: 102943 (Naročilnica: 21/2022)

Datum naročila: 11.11.2022

Datum izdelave ocene: 30.12.2022


Številka poročila: 2830-22/102943-22/115888-22/41ODP

Izjava:

Pri izdelavi ocene odpadka so bili uporabljeni in upoštevani vsi dosegljivi podatki, zlasti tisti, ki se nanašajo na izvor odpadka (pri odpadku, ki nastaja v ponavljajočem in določljivem proizvodnem procesu so bila ocenjena tudi odstopanja vrednosti parametrov v odpadku, ki so posledica običajnih sprememb v procesu nastajanja odpadka). V postopku preiskave odpadka niso bili dosegljivi nobeni podatki, na podlagi katerih bi lahko sklepali, da so bile v odpadek vmešane druge snovi, zaradi česar bi se spremenile lastnosti odpadka.

Ogled in vzorčenje opravila: Peter PAVLINEC, dipl. san. inž.

Datum ogleda in vzorčenja: 17.11.2022



Oceno izdelal: Peter PAVLINEC, dipl. san. inž.
Enota za odpadke in tla z laboratorijem

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vključena v obseg akreditacije.
Poročilo se brez pisnega dovoljenja NLZOH lahko reproducira izključno v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

OBRAZEC A – PODATKI O IMETNIKU ODPADKA, VRSTI ODPADKA IN VIRU NASTAJANJA 4

1. IMETNIK 4
ODPADKA: 4
2. ŠTEVILKA ODPADKA 4
3. NASLOV OBJEKTA NASTANKA OZ. NAHAJANJA ODPADKA 4
4. PODROBEN OPIS NASTAJANJA IN SESTAVE ODPADKA (VKLJUČNO Z OPISOM ZNAČILNOSTI SUROVIN IN PROIZVODOV) 4

OBRAZEC B – STANJE IN LASTNOSTI ODPADKA 6

1. STANJE ODPADKA PRI SOBNI TEMPERATURI 6
2. NEVARNE LASTNOSTI ODPADKA (HP1–HP15) 6
3. BARVA 6
4. VONJ 6
5. REAKTIVNOST 6
6. TOPNOST V VODI ALI DRUGIH TOPILIH 6
7. FIZIKALNE LASTNOSTI 6
8. PODATKI O PREDHODNI OBDELAVI ODPADKA (OZ. IZJAVA O RAZLOGU, ZAKAJ SE OBDELAVA NE ŠTEJE ZA POTREBNO) 6
9. ODPADEK SPADA MED ODPADKE, KI JIH JE PREPOVEDANO ODLAGATI V SKLADU Z 10. ČLENOM UREDBE, KI UREJA ODLAGALIŠČA ODPADKOV 7
10. ODPADEK JE MOGOČE RECIKLIRATI ALI PREDELATI 7

OBRAZEC C – IZMERJENE VREDNOSTI PARAMETROV ONESNAŽENOSTI ODPADKA IN NJEGOVEGA IZLUŽKA (IZLUŽEVALNI PREIZKUS PO SIST EN 12457-4) 8

C.1 – KEMIČNA ANALIZA ODPADKA, KI NI KOMUNALNI ODPADEK (RAZEN KOVINSKEGA ŽIVEGA SREBRA, KI SE ŠTEJE ZA ODPADEK), IN NJEGOVEGA IZLUŽKA 8
C.2 – KEMIČNA ANALIZA KOVINSKEGA ŽIVEGA SREBRA, KI SE ŠTEJE ZA ODPADEK 9
C.3 – KEMIČNA ANALIZA OBDELANEGA KOMUNALNEGA ODPADKA 9

OBRAZEC D – POVZETEK 10

1. ŠTEVILKA ODPADKA 10
2. ODPADEK USTREZA ZAHTEVAM ZA ODLAGANJE ALI DNEVNO PREKRIVANJE NA 10
3. POTREBNO JE STABILIZIRANJE ALI UTRJEVANJE ODPADKA 10
4. OCENA PRIČAKOVANIH POSLEDIC LASTNOSTI ODLOŽENEGA ODPADKA, PREDVSEM GLEDE VPLIVA NA STABILNOST TELESA ODLAGALIŠČA 10
5. VARNOSTNI UKREPI 10
6. SEZNAM PRILOG 11

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vključena v obseg akreditacije.
Poročilo se brez pisnega dovoljenja NLZOH lahko reproducira izključno v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

OCENA ODPADKA

Obrazec A – Podatki o imetniku odpadka, vrsti odpadka in viru nastajanja

1. Imetnik odpadka: **Ekogor d.o.o.**

Naslov: Spodnji Plavž 24 E

Pošta: 4270 Jesenice **Matična št.:** 3685063000

2. Številka odpadka*: 2 0 0 3 0 1

Naziv odpadka: **Mešani komunalni odpadki**

** V skladu s predpisom, ki ureja odpadke, številko odpadka določi povzročitelj odpadka.*

3. Naslov objekta nastanka oz. nahajanja odpadka:

Povzročitelj: CERO Mala Mežakla

Naslov: Mala Mežakla, 4270 Jesenice

4. Podroben opis nastajanja in sestave odpadka (vključno z opisom značilnosti surovin in proizvodov):

Izvor odpadkov so mešani komunalni odpadki z območja 24 občin. Na območju vsake občine je izbrani izvajalec GJS zbiranja odpadkov odgovoren za vzpostavitev sistema ločenega zbiranja odpadkov skladno z republiško in občinsko zakonodajo (mešani komunalni odpadki, biološko razgradljivi odpadki, kosovni odpadki, ekološki otoki (papir, plastika, kovine, steklo), zbiranje od vrat do vrat...). V osnovi gre za ostanek mešanih komunalnih odpadkov po mehansko-biološki obdelavi.

V procesu mehanske obdelave (postopek D9) se MKO nalaga v trgalec vreč in potuje skozi dozator in verižni transporter do bobnastega sita, kjer poteka sejanje odpadkov na tri velikostne razrede, najmanjši produkt je ti. težka frakcija (delci premera < 80 mm). Slednja potuje po transportnem traku preko izločevalca kovin, čemur sledi postopek biološke obdelave - biostabilizacija (postopek D8) le-te. Biostabilizacija poteka na način, da se mehansko obdelana težka frakcija vgradi v vodoodporne betonske bokse v obliki kop, katere se prekrije s pol-prepustno membrano. Proces je zaprt (preprečena je izmenjava zraka z zunanjim okoljem, vnos meteorne vode, nastajanje izcednih vod, izhajanje VOC in smradu v okolje) in kontroliran (intenziteta vpihovanja zraka z ventilatorjem preko zračno-zbiralnih kanalov, ki so vgrajeni v dno betonskih boksov, je računalniško kontrolirana preko spremljanja temperature). Po končanem procesu biostabilizacije se ostanek odpadkov ge enkrat preseje na napravi za sejanje, ki izloči delce s premerom, manjšim od 40 mm. Gre za ostanek MKO po obdelavi, ki je namenjen odlaganju na odlagališču za nenevarne odpadke in je predmet ocene odpadka.

Odpadki so heterogeni in sestavljeni iz tipičnih obdelanih mešanih komunalnih odpadkov. Frakcije v odpadku so zmečkane, polomljene, stisnjene in raztrgane in na pogled večinoma neprepoznavne. V minimalnih količinah lahko v vzorcu zasledimo papir,

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vključena v obseg akreditacije.
Poročilo se brez pisnega dovoljenja NLZOH lahko reproducira izključno v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

steklo, tekstil, plastiko, lahko tudi delce kovin. Sestava posameznih frakcij v odpadkih niha in je odvisna od letnega časa, vrste poselitve, praznikov, vrste in ločevanja na izvoru.



Slika 1: Fotografija odpadka s št. odpadka 20 03 01

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vključena v obseg akreditacije.
Poročilo se brez pisnega dovoljenja NLZOH lahko reproducira izključno v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

Obrazec B – Stanje in lastnosti odpadka

1. Stanje odpadka pri sobni temperaturi:

☐ tekoče	☐ homogeno	☐ praškasto	☒ suho
☐ gosto tekoče/pastozno	☒ nehomogeno	☒ zrnato/kosovno	☐ vlažno
☐ muljasto	☐ disperzija	☐ v bloku	☐ higroskopično
☒ trdno	☐ emulzija	☐ embalirano	

2. Nevarne lastnosti odpadka (HP1–HP15)*: ☐ DA ☒ NE

** Lastnosti, zaradi katerih se odpadki uvrščajo med nevarne odpadke (v skladu s predpisom, ki ureja odpadke).*

☐ HP1	☐ HP5	☐ HP9	☐ HP13
☐ HP2	☐ HP6	☐ HP10	☐ HP14
☐ HP3	☐ HP7	☐ HP11	☐ HP15
☐ HP4	☐ HP8	☐ HP12	

3. Barva: Različnih barv (prevladuje rjava barva)

4. Vonj: ☐ močan ☒ šibek ☐ brez ☐ vonj po: odpadkih

5. Reaktivnost:

☐ inerten	☐ reagira s kislino/lugom	☐ negorljiv
☐ reagira s kisikom	☐ pospešuje gorenje	☐ biorazgradljiv
☐ reagira z vodo	☐ plinotvoren	☒ gorljiv v suhem stanju

6. Topnost v vodi ali drugih topilih: ☐ DA ☒ NE

Utemeljitev: Odpadek je slabo topen v vodi in netopen v drugih topilih.

7. Fizikalne lastnosti

Gostota pri sobni temperaturi: 641,6 g/L

Območja velikosti zrn oz. kosov: različna velikost delcev mm

8. Podatki o predhodni obdelavi odpadka (oz. izjava o razlogu, zakaj se obdelava ne šteje za potrebno):

Utemeljitev: Odpadek je obdelan. Opis obdelave odpadka je podan točki 4 obrazca A.

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vključena v obseg akreditacije.
Poročilo se brez pisnega dovoljenja NLZOH lahko reproducira izključno v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

9. Odpadek spada med odpadke, ki jih je prepovedano odlagati v skladu z 10. členom uredbe, ki ureja odlagališča odpadkov:

☐ DA ☒ NE

Utemeljitev:	Odpadek se po kemijskih in fizikalnih lastnostih ne uvršča med odpadke, ki jih je prepovedano odlagati v skladu z 10. členom Uredbe o odlagališčih odpadkov Ur.l. RS št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18, 13/21 in 44/22 – ZVO-2.

10. Odpadek JE mogoče reciklirati ali predelati: ☐ DA ☒ NE

Utemeljitev:	Odpadka ni možno reciklirati, saj je kot takšen ostanek po predelavi mešanih komunalnih odpadkov.

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vključena v obseg akreditacije.
Poročilo se brez pisnega dovoljenja NLZOH lahko reproducira izključno v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

Obrazec C – Izmerjene vrednosti parametrov onesnaženosti odpadka in njegovega izlužka (izluževalni preizkus po SIST EN 12457-4)

C.1 – Kemična analiza odpadka, ki ni komunalni odpadek (razen kovinskega živega srebra, ki se šteje za odpadek), in njegovega izlužka

Parameter odpadka	Izražen kot	Enota	Standard ali metoda	Vrednosti parametrov odpadka	Mejne vrednosti parametrov odpadka
Sušilni ostanek	–	%	-	-	-
Žarilna izguba	–	% s. s.	-	-	-
Kurilna vrednost	–	kJ/kg s. s.	-	-	-
Celotni organski ogljik – TOC	C	% s. s.	-	-	-
BTEX (benzen, toluen, etilbenzen in ksileni)	–	mg/kg s. s.	-	-	-
PCB – poliklorirani bifenili	–	mg/kg s. s.	-	-	-
Mineralna olja (od C10 do C40)	–	mg/kg s. s.	-	-	-
PAO – policiklični aromatski ogljikovodiki	–	mg/kg s. s.	-	-	-

Parameter izlužka	Izražen kot	Enota	Standard ali metoda	Vrednost parametrov izlužka	Mejne vrednosti parametrov izlužka
Arzen	As	mg/kg s. s.	-	-	-
Barij	Ba	mg/kg s. s.	-	-	-
Kadmij	Cd	mg/kg s. s.	-	-	-
Celotni krom	Cr	mg/kg s. s.	-	-	-
Baker	Cu	mg/kg s. s.	-	-	-
Živo srebro	Hg	mg/kg s. s.	-	-	-
Molibden	Mo	mg/kg s. s.	-	-	-
Nikelj	Ni	mg/kg s. s.	-	-	-
Svinec	Pb	mg/kg s. s.	-	-	-
Antimon	Sb	mg/kg s. s.	-	-	-
Selen	Se	mg/kg s. s.	-	-	-
Cink	Zn	mg/kg s. s.	-	-	-
Kloridi	Cl	mg/kg s. s.	-	-	-
Fluoridi	F	mg/kg s. s.	-	-	-
Sulfati	SO_4	mg/kg s. s.	-	-	-
Fenolni indeks	-	mg/kg s. s	-	-	-
Raztopljeni organski ogljik – DOC	C	mg/kg s. s.	-	-	-
Celotne raztopljene snovi	-	mg/kg s. s.	-	-	-
pH-vrednost	-	-	-	-	-

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vključena v obseg akreditacije.
Poročilo se brez pisnega dovoljenja NLZOH lahko reproducira izključno v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

C.2 – Kemična analiza kovinskega živega srebra, ki se šteje za odpadek

Parameter odpadka	Izražen kot	Enota	Standard ali metoda	Vrednosti parametrov odpadka	Mejne vrednosti parametrov odpadka
Vsebnost živega srebra	-	%	-	-	-

Vsebuje nečistoče, ki bi lahko povzročile korozijo ogljikovega ali nerjavnega jekla (npr. raztopina dušikove kisline, raztopine kloridnih soli):

☒ NE ☐ DA

Utemeljitev:	Odpadek ne vsebuje kislih nečistoč.

C.3 – Kemična analiza obdelanega komunalnega odpadka

Izmerjene vrednosti parametrov onesnaženosti odpadkov – Poročilo o izvedeni nalogi – Evidenčna oznaka: 2830-22/102943-22/115888, z dne 15.12.2022.

Parameter odpadka	Izražen kot	Enota	Standard ali metoda	Vrednosti parametrov odpadka	Mejne vrednosti parametrov odpadka
Kurilna vrednost	-	kJ/kg s. s.	SIST-TS CEN/TS 16023:2014	5.852	6.000
TOC	C	% mase s.s.	SIST EN 15936:2022 – Metoda B	18	18
AT4	-	mg O_2/g s.s.	ONORM S 2027-4:2012 modificirana v točki 9.2.2.	10	10

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vključena v obseg akreditacije.
Poročilo se brez pisnega dovoljenja NLZOH lahko reproducira izključno v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

Obrazec D – Povzetek

1. Številka odpadka: | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |

Naziv odpadka: **Mešani komunalni odpadki**

Ustreznost izbrane številke odpadka glede na nevarne lastnosti odpadka:

☒ DA ☐ NE

2. Odpadek ustreza zahtevam za odlaganje ali dnevno prekrivanje na:

- ☐ odlagališču za inertne odpadke
- ☒ odlagališču za nenevarne odpadke
- ☐ odlagališču za nevarne odpadke
- ☐ odpadek ni primeren za odlaganje

Utemeljitev: Odpadek glede na fizikalne lastnosti ne sodi med odpadke, ki bi jih bilo prepovedano odlagati na odlagališčih. Kemijsko odpadek ustreza zahtevam za obdelane mešane komunalne odpadke iz 1. Odstavka 9. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov Ur. l. RS št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18, 13/21 in 44/22 – ZVO-2.

3. Potrebno je stabiliziranje ali utrjevanje odpadka:

☒ DA ☐ NE

3.1 Utemeljitev stabiliziranja odpadka:

Odpadek je stabiliziran.

3.2 Utemeljitev utrjevanja odpadka:

Odpadek je ob odlaganju potrebno utrditi s strojem.

4. Ocena pričakovanih posledic lastnosti odloženega odpadka, predvsem glede vpliva na stabilnost telesa odlagališča:

Glede na sestavo odpadka ter njegove fizikalno-kemijske lastnosti, odpadek ne bo negativno vplival na stabilnost telesa odlagališča, temveč bo stabilnost ob primerni vgradnji povečal zaradi primerne mešanice materialnih delcev (kamenja, stekla, ...).

5. Varnostni ukrepi:

5.1. Ravnanje pri skladiščenju:

Tehnični varnostni ukrepi: Ločeno zbiranje odpadka v primernih posodah oz. zabojnikih
Osebna varovalna oprema: Delovna obleka, delovni čevlji, zaščitne rokavice
Požarna in eksplozijska varnost: Odpadek je slabo gorljiv in ni eksploziven.
Varstvo voda pred onesnaženjem: Preprečiti stik z vodo oz. ga odstraniti v primeru razsutja.

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vključena v obseg akreditacije.
Poročilo se brez pisnega dovoljenja NLZOH lahko reproducira izključno v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

5.2. Ravnanje pri skladiščenju:

Ukrepanje pri razsutju: Mehansko zbrati odpadek v kontejnerje
Primerno sredstvo za gašenje: voda/pena/prah
Sredstvo za gašenje, ki se ne sme uporabljati: Ni predloga
Uporabno vezivo oziroma spojilo: /

5.3. Ravnanje pri skladiščenju:

Ni posebnih zahtev.

6. Seznam prilog

- Rezultati kemičnih analiz odpadka;
- Preizkusne metode z navedbo merilnega območja;
- Ugotovitve glede ustreznosti razvrstitve odpadka;
- Poročila o raziskavah nevarnih lastnosti odpadka;
- Poročilo o ugotovitvah glede ocene pričakovanih posledic lastnosti odloženega odpadka, predvsem glede vpliva na stabilnost telesa odlagališča;
- Ocena pričakovanih vplivov na odlaganje v zvezi z nevarnimi lastnostmi odpadka;
- Poročila o drugih potrebnih raziskavah;
- Seznam uporabljene literature.

KONEC POROČILA



Mnenja in interpretacije rezultatov niso vključena v obseg akreditacije.
Poročilo se brez pisnega dovoljenja NLZOH lahko reproducira izključno v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

PRILOGE:

PRILOGA 1

Rezultati kemičnih analiz odpadka in izlužka:	Rezultati analiz odpadka: Poročilo o izvedeni nalogi – Evidenčna oznaka: 2830-22/102943-22/115888, z dne 15.12.2022., so na voljo v arhivih NLZOH-COZ CELJE in pri naročniku.

PRILOGA 2

Preizkusne metode z navedbo merilnega območja:	Rezultati analiz odpadka: Poročilo o izvedeni nalogi – Evidenčna oznaka: 2830-22/102943-22/115888, z dne 15.12.2022., so na voljo v arhivih NLZOH-COZ CELJE in pri naročniku.

PRILOGA 3

Ugotovitve glede ustreznosti razvrstitve odpadka:	Odpadek 20 03 01 nastaja kot preostanek v postopku mehansko biološke obdelave odpadkov, postopek D9. V proces vstopajo mešani komunalni odpadki. Glede na prvo točko 4. člena Uredbe o odpadkih (Ur. l. RS, št.: 77/22) oziroma glede na seznam odpadkov iz priloge Odločbe Komisije z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES o oblikovanju seznama odpadkov skladno s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih in Odločbe Sveta 94/904/ES o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov skladno s členom 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih (UL L št. 226 z dne 6. 9. 2000, str. 3; Odločba 2000/532/ES), zadnjič spremenjene s Sklepom Komisije z dne 18. decembra 2014 o spremembi Odločbe Komisije 2000/532/ES o seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 370 z dne 30. 12. 2014, str. 44; Sklep 2014/955/EU), (v nadaljnjem besedilu: Odločba 2000/532/ES) imajo odpadki številko: 20 03 01 - »Mešani komunalni odpadki«.

PRILOGA 4

Poročila o raziskavah nevarnih lastnosti odpadka:	Odpadek nima nevarnih lastnosti v skladu s prilogo 3 Uredbe o odpadkih (Ur. l. RS, št.: 77/22) in Uredbe Komisije (EU) št. 1357/2014 z dne 18. decembra 2014 o nadomestitvi Priloge III k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih in razveljavitvi

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vključena v obseg akreditacije.
Poročilo se brez pisnega dovoljenja NLZOH lahko reproducira izključno v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

	nekaterih direktiv (UL L 365, 19.12.2014, s spremembami).

PRILOGA 5

Poročilo o ugotovitvah glede ocene pričakovanih posledic lastnosti odloženega odpadka, predvsem glede vpliva na stabilnost telesa odlagališča:	Glede na sestavo odpadka ter njegove fizikalno-kemijske lastnosti, odpadek ne bo negativno vplival na stabilnost telesa odlagališča.

PRILOGA 6

Ocena pričakovanih vplivov na odlaganje v zvezi z nevarnimi lastnostmi odpadka:	Odpadek nima nevarnih lastnosti v skladu s prilogo 3 Uredbe o odpadkih (Ur. l. RS, št.: 77/22) in Uredbe Komisije (EU) št. 1357/2014 z dne 18. decembra 2014 o nadomestitvi Priloge III k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 365, 19.12.2014, s spremembami), zato ne pričakujemo večjih vplivov pri odlaganju odpadkov.

PRILOGA 7

Poročila o drugih potrebnih raziskavah:	Ni drugih poročil.

PRILOGA 8

Seznam uporabljene literature:	▪ Uredba o odpadkih (Ur. l. RS, št.: 77/22); ▪ Uredba o odlagališčih odpadkov (Ur. l. RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18, 13/21 in 44/22 – ZVO-2); ▪ Pravilnik o izdelavi ocene odpadka pred odlaganjem in ocene nevarnega odpadka pred sežiganjem ter o izvedbi kontrolne kemične analize odpadkov (Ur. l. RS, št. 58/16 in 44/22 – ZVO-2); ▪ Odločba Komisije 2000/532/ES s spremembami; ▪ Uredbe Komisije (EU) št. 1357/2014 z dne 18. decembra 2014 o nadomestitvi Priloge III k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 365, 19.12.2014, s spremembami).

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vključena v obseg akreditacije.
Poročilo se brez pisnega dovoljenja NLZOH lahko reproducira izključno v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

2022.12.15 10:37:39
PETER PAVLINEC
OPPVOT
Preverjanje istovetnosti dokumenta
http://www.nlzoh.si/istovetnost

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Poročilo o izvedeni nalogi

Ekogor d.o.o. - mešani komunalni odpadki - ostanek po obdelavi (20 03 01)

Evidenčna oznaka:	2830-22/102943-22/115888
Naročnik:	EKOGOR DRUŽBA ZA PREDELAVO IN OBDELAVO ODPADKOV D.O.O. VODOVODNA CESTA 97 1000 Ljubljana
Naročilo:	Naročilnica 21/2022, 102943, z dne 11.11.2022
Izvajalci:	Oddelek za podzemne in površinske vode, odpadke in tla Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Kranj
Pooblastilo:	ARSO št. 35435-1/2017-2
Vodja naloge:	Peter Pavlinec, dipl. san. inž.
Maribor,	15.12.2022

Oddelek za podzemne in površinske vode, odpadke in tla
Vodja naloge:

Peter Pavlinec, dipl. san. inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Podatki o vzorcu

Vzorec:	Ekogor d.o.o. - mešani komunalni odpadki - ostanek po obdelavi (20 03 01) (6)
Številka vzorca:	22/115888
Namen:	Ocena odpadka
Naročnik:	EKOGOR DRUŽBA ZA PREDELAVO IN OBDELAVO ODPADKOV D.O.O., VODOVODNA CESTA 97, 1000 Ljubljana
Vzorec odvzel:	Peter Pavlinec, NLZOH OPPVOT
Čas odvzema:	17.11.2022 10:30
Mesto odvzema:	Ekogor d.o.o., Ekogor d.o.o. - vzorčenje kupa odpadka (CERO Mala Mežakla)
Vzorec sprejel:	Peter Pavlinec
Kraj in čas sprejema:	Celje, 17.11.2022 13:35

Priloge poročila:
Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2830-22/102943-22/115888-T
Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1072-22/102943-22/115888-K

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka:2830-22/102943-22/115888-T

Poročilo o preskušanju

Vzorec:	Ekogor d.o.o. - mešani komunalni odpadki - ostanek po obdelavi (20 03 01) (6)
Matriks:	Odpadki
Številka vzorca:	22/115888
Namen:	Ocena odpadka
Naloga:	Ekogor d.o.o. - mešani komunalni odpadki - ostanek po obdelavi (20 03 01) mešani komunalni odpadki - ostanek po obdelavi
Vodja naloge:	Peter Pavlinec, dipl. san. inž.
Naročnik:	EKOGOR DRUŽBA ZA PREDELAVO IN OBDELAVO ODPADKOV D.O.O., VODOVODNA CESTA 97, 1000 Ljubljana
Naročilo:	Naročilnica 21/2022, 102943, z dne 11.11.2022
Plan vzorčenja:	DN 168530, 17.11.2022
Mesto odvzema:	Ekogor d.o.o., Ekogor d.o.o. - vzorčenje kupa odpadka (CERO Mala Mežakla)
Metoda vzorčenja:	SIST EN 14899:2006 in SIST-TP CEN/TR 15310-1 do -5
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 17.11.2022 10:30

Odvzel: Peter Pavlinec, NLZOH OPPVOT

Sprejem vzorca

Datum in ura: 17.11.2022 13:35

Sprejel: Peter Pavlinec

Datum poročila: 15.12.2022

Slika oz. shema mesta odvzema:

Ekogor d.o.o. - vzorčenje kupa odpadka (CERO Mala Mežakla)



NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Evidenčna oznaka:2830-22/102943-22/115888-T

Opis vzorčenja

Številka vzorca: 22/115888;
Datum odvzema: 17.11.2022 ob 10:30 uri;
Predmet vzorčenja (populacija): kup obdelanega mešanega komunalnega odpadka (cca. 40m3);
Opis vzorca: obdelani mešani komunalni odpadek značilnega vonja po komunalnih odpadkih, heterogen, različna velikost delcev, različnih barv;
Lokacija odvzema: CERO Mala Mežakla, Mala Mežakla, 4270 Jesenice;
X: 143960 Y: 425710;
Št. načrta vzorčenja: 102943;
Metoda odvzema vzorcev: Vzorčenje odpadka je bilo izvedeno skladno s SIST EN 14899:2006 ter s tehničnimi predpisi CEN/TR 15310- 1 do -5. Vzorec odpadka smo odvzeli iz kupa s pomočjo namenske lopate za vzorčenje. Odvzem inkrementov se je izvajalo po celotnem kupu in na različnih globinah. Skupaj je bilo odvzeto 24 po volumnu enakih inkrementov (miminalna velikost inkrementa je bila 0,5 L). Ko je bilo vzorčenje končano smo odvzete inkremente združili v skupni vzorec tako, da smo ga dobro premešali in ga razdelili v označeno namensko embalažo za vzorce. Odvzeti vzorec odpadka smo do predaje vzorca v kemijski laboratorij hranili na hladnem in v temi, tesno zaprto;
Vrsta vzorca: Skupni vzorec (sestavljen iz 24 posameznih inkrementov);
Odstopanja od metod/navodil: Ni odstopanj;
Odstopanja od načrta vzorčenja: Ni odstopanj;
Oprema za odvzem vzorcev:
Namenska lopata za vzorčenje odpadkov; Agri research Equipment 1 - zelena škatla; Agri research Equipment 2 - siva škatla; Plastična banja za nošenje (rdeča); Plastična banja za sestavljanje vzorcev; Plastična brizga s sredstvom za čiščenje opreme na terenu; Plastična brizga z vodo; Terenska tehtnica (za tehtanje vzorcev na terenu); lopatke za vzorčenje odpadkov;
Konzervacija vzorcev: S temperaturo in v temi, tesno zaprto;
Vreme med vzorčenjem: Oblačno.

Vodja naloge:
Peter Pavlinec, dipl. san. inž.

Elektronsko podpisal Peter Pavlinec, dipl. san. inž. ob 15.12.2022 10:37

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 1072-22/102943-22/115888-K

Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec: Ekogor d.o.o. - mešani komunalni odpadki - ostanek po obdelavi (20 03 01) (6)
Matriks: Odpadki
Številka vzorca: 22/115888
Namen: Ocena odpadka
Naloga: Ekogor d.o.o. - mešani komunalni odpadki - ostanek po obdelavi (20 03 01) mešani komunalni odpadki - ostanek po obdelavi
Vodja naloge: Peter Pavlinec, dipl. san. inž.
Naročnik: EKOGOR DRUŽBA ZA PREDELAVO IN OBDELAVO ODPADKOV D.O.O., VODOVODNA CESTA 97, 1000 Ljubljana
Naročilo: Naročilnica 21/2022, 102943, z dne 11.11.2022
Mesto odvzema: Ekogor d.o.o., Ekogor d.o.o. - vzorčenje kupa odpadka (CERO Mala Mežakla)
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 17.11.2022 10:30
Odvzel: Peter Pavlinec, NLZOH OPPVOT

Sprejem vzorca
Datum in ura: 17.11.2022 13:34
Sprejel: Peter Pavlinec

Datum poročila: 13.12.2022

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Analiza odpadka					
AT4	10	mg/g s.s.	O2	ONORM S 2027-4:2012, modificirana v točki 9.2.2[1], NM	01.12.22 05.12.22
	vlaga: uravnana na 45 % *pH: 8,7*				
Neto kurilna vrednost (spodnja kurilna vrednost)	5852	kJ/kg s.s.		SIST-TS CEN/TS 16023:2014, KR	28.11.22 02.12.22
Celotni organski ogljik - TOC	18	% s.s.		SIST EN 15936:2022, Metoda A[2], KR	30.11.22 13.12.22
Vlaga	23.9	%		SIST EN 15934:2012 - metoda A, NM	22.11.22 22.11.22
Suha snov	76.1	%		SIST EN 15934:2012 - metoda A, NM	22.11.22 22.11.22
Laboratorijsko stisnjena prostorninska gostota	641.6	g/L		ND-IV-NLZOH-OKA NM OM103 (SIST EN 15002, SIST EN 16179), NM	21.11.22 21.11.22

[1] Analizirano iz zamrznjenega vzorca.
[2] TOC narejen iz predsušenega vzorca.

Kraj izvedbe preiskav:
NM - OKA Novo mesto, Dalmatinova ulica 3, Novo mesto
KR - OKA Kranj, Gosposvetska ulica 12, Kranj

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenčna oznaka: 1072-22/102943-22/115888-K

Elektronsko potrdili:
mag. Andreja Dremelj, univ.dipl.kem.
OKA Kranj

Vodja oddelka:
Jernejka Franko, univ.dipl.inž.kem.inž.

Elektronsko podpisal namestnik Maja Križan, univ.dipl.kemik ob 13.12.2022 14:28:09

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

OBČINA JESENICE

OBČINSKI SVET

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
T: 04 58 69 200
E: obcina.jesenice@jesenice.si
www.jesenice.si

VPRAŠANJA – POBUDE

Podpisani/-a _____, član/-ica Občinskega sveta občine Jesenice, podajam naslednje

(ustrezno obkroži):

- **vprašanje**
- **pobudo**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Jesenice, dne _____ **Podpis: _____**